ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-4-30

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АЛЬБОМ IX. 84

Том II.

С М Е Т Ы

17360/19

цена 1-52

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ № 252-4-30

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

АЛЬБОМ IX.84 ТОМ II

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	– I6,75 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	– I6,65 тыс.руб.
I куб.м. здания от строительно-монтажных работ	– I2,05 руб.

Разработан:

Проектным институтом "Гипрониздрав"

Утвержден:

Госгражданстроем
Приказ № 267 от I4/XII-79г.
Введен в действие Гипрониздравом
Приказ № 169 от 22.11.85г.

Главный инженер института А.В. Иванов
Главный архитектор проекта И.Л.Гуренич
Начальник сметного отдела Г.С.Шустров

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	3
2.	№ 2	Объектная смета	5
3.	2/I	Общестроительные работы	7
4.	-"-	Сводка объемов и стоимости работ	30
5.	2/I-е	Общестроительные работы	32
6.	-"-	Сводка объемов и стоимости работ	50
7.	2/2	Приточно-вытяжная вентиляция	52
8.	2/3	Монтаж электросиловой и электроосветительной сети	56
9.	2/4	Электрослаботочная сеть	65
I0.	2/5	Пожарная сигнализация	70
II.	2/6	Технологическое оборудование	73
I2.		Сводная ведомость затрат труда	76
I3.		Сводная ведомость материалов и ресурсов.	77

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете на строительство хозяйственно-бытовых помещений в подвале

Объектная и локальные сметы составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам проекта.

Сметная стоимость работ пересчитана по ценам, вводимым в действие с I.OI.84г. Территориальный р-н строительства - I.I (Температурная зона Ш) стоимость местных и привозных материалов и изделий определена по Сборнику сметных цен на местные материалы и изделия для Московской области и Сборнику районных сметных цен на материалы и конструкции изд. I983г. Стоимость работ определена по ЕРЕР изд. I983г. Сметная стоимость на монтажные работы пересчитана в ценах, вводимых в действие с I.OI.84г. Стоимость оборудования - в ценах I982 г.

I. Фундаменты составного сечения из сборных железобетонных башмаков по серии ИИ-04-I вып.6.

2. Стены - из бетонных блоков.

3. Перекрытие - сборные железобетонные плиты по серии ИИ-04-4.

4. Полы - в зависимости от назначения помещений.

5. Внутренняя отделка - стены и потолки отделываются в зависимости от назначения помещений.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на строительные работы	I6,5%
б) на сантехнические работы	I3,3%
в) на металлоконструкции	8,6%
г) плановые накопления	8%

Технико-экономические показатели по объекту:

- общая сметная стоимость	- I6,75 тыс.руб.
- в т.ч. СМР	- I6,65 тыс.руб.
стоимость I м3 здания	- I2,I2 руб.

Главный архитектор проекта И.Гуренич

Начальник отдела смет Г.Шустров

Руководитель сметной группы А.Шакун

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту хозяйственно-бытовые помещения главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость	I6,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	— тыс.руб.
Показатели по смете Стоимость на:	
расчетную единицу	55,83 руб.
I м2 общей площади здания	I78,76 руб.
I м3 объема здания	I2,I2 руб.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ	Всего	в том числе осн. зараб. платы	в том числе экспл. машин	Нормативной условно-чистой продукции	един. измер.	кол-во единиц измер.	стоим. единицы изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2/I	Общестроительные работы на включение	40,I6	-	-	-	40,I6	-	-	-	м3	I38I,79	29,07
2.	2/Ia	Общестроительные работы на исключение	-27,0	-	-	-	-27,0	-	-	-	м3	I38I,79	I9,54

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3.	2/2	Приточно-вытяжная вентиляция на включение	I,58	-	-	-	I,58	-	-	-	м3	I38I,79	I,I4
4.	2/3	Электроосветительная и электросиловая сети на включение	-	I,02	0,07	-	I,09	-	-	-	м3	I38I,79	0,79
5.	2/4	Электрослаботочная сеть на включение	-	0,04	0,03	-	0,07	-	-	-	м3	I38I,79	0,05
6.	2/5	Пожарная сигнализация на включение	-	0,03	-	-	0,03	-	-	-	м3	I38I,79	0,02
7.	2/6	Технологическое оборудование	0,82	-	-	-	0,82	-	-	-	м3	I38I,79	0,59
		Итого	I5,56	I,09	0,I	-	I6,75	-	-	-	м3	I38I,79	I2,I2

Главный архитектор проекта Гуренич
Рук.сметной группы Шакун
Составила Шакун
Пересчитала ст.инженер Нефедова
Проверил рук.сметной группы Колмогоров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/I

К типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену. Хозяйственно-бытовые помещения

На общестроительные работы

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 40,16 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу руб.
1 м2 общей площади здания руб.
1 м3 объема здания 29,07 руб.

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, Шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единица измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	в том числе заработная плата	Общая стоимость Всего	в том числе основная заработная плата	эксплуатация машин	Нормативно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7		8	9	I0	II	I2
		I. Фундаменты и стены подвала										
I.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	20,2	I,6	-		-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	6-6 I-I6	Устройство монолитных железобетонных фундаментных пли из бетона М-200	м3	6I,9I	9,36	-	-	579	-	-	-
3.	7-I4 I-I4	Укладка сборных железобетонных башмаков	м3	27,9	I0,2	-	-	284	-	-	-
4.	7-I3 I-I3	Укладка сборных железобетонных фундаментных плит	м3	3,34	5,3I	-	-	I8	-	-	-
5.	6-20 I-20	Укладка монолитных бетонных ленточных фундаментов из бетона М I00	м3	3,9	5,37	-	-	2I	-	-	-
6.	8-30 5-I	Кладка прижимных стен из кирпича	м3	22,0	3,I9	-	-	70	-	-	-
7.	7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 м2	0,4	I,68	-	-	I	-	-	-
8.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции горячим битумом за 2 раза	м2	260,0	0,9	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-55 8-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором	м2	65,0	0,I72	-	-	II	-	-	-
		Укладка блоков стен подвала объемом:									
I0.	7-400 36-I	а) до 0,5 т	шт	95	I,0I	-	-	96	-	-	-
II.	7-40I 36-2	б) до I т	шт	39	I,39	-	-	54	-	-	-
I2.	7-2 I-2	Укладка фундаментных балок весом до I,5 т	шт	20	2,09	-	-	42	-	-	-
I3.		Устройство монолитных ж/б шпонок толщиной:									
	6-96 II-7	а) до 500 мм	м3	5,5	II,8	-	-	65	-	-	-
I4.	6-97 II-8	б) до I000 мм	м3	48,6	8,08	-	-	393	-	-	-
I5.	6-82 9-6	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,I6	347,0	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	6-I3 I-I3	Устройство монолитных бетонных столбов	м3	3,0	8,04	-	-	24	-	-	-
I7.	7-445 38-I0-I8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	9	0,23	-	-	2	-	-	-
I8.	6-I70 I5-II	Устройство монолитных железобетонных перемычек из бетона М-200	м3	I,2	23,6	-	-	28	-	-	-
I9.	6-90 II-I	Устройство монолитных заделок из бетона М-200 толщиной 400 мм	м3	35,0	5,93	-	-	208	-	-	-
20.	26-3I 8-4	Изоляция стен минераловатными полужесткими плитами толщиной 40 мм	м3	4,32	35,9	-	-	I55	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб	-	-	-	-	2493	-	-	-
		Стоимость материалов:									
	ССЦ	Стеновые блоки из бетона М-I00 объемом:									
2I.	3-I9	менее 0,3 м3	м3	I8,7	44,2	-	-	799	-	-	-
22.	3-II	менее 0,5 м3	м3	5,47	42,5	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	3-3	более 0,5 м3	м3	25,67	40,9	-	-	I050	-	-	-
24.	9-348 т.3-3	М-300 Цена:67,9+0,82х2	м3	II,34	69,54	-	-	789	-	-	-
25.	I-I5	Бетон М-I00 до 40 мм	м3	23,66	26,3	-	-	622	-	-	-
26.	I-I7	бетон М-200 до 40 мм	м3	I,22	25,2	-	-	3I	-	-	-
27.	I-3	бетон М-I00 более 40 мм	м3	3,98	25,8	-	-	I03	-	-	-
28.	I-5	бетон М-200 более 40 мм	м3	I53,45	27,4	-	-	4205	-	-	-
29.	I-I6	бетон М I50 до 40 мм	м3	I,23	27,2	-	-	33	-	-	-
30.	9-92	Сборные ж/б перемычки	м3	I,27	64,4	-	-	82	-	-	-
3I.	2-2	Раствор цементный: М 50	м3	0,86	2I,5	-	-	I8	-	-	-
32.	2-4	М I00	м3	I,33	24,4	-	-	32	-	-	-
		раствор цементно-известковый									
33.	2-II	М 25	м3	5,06	22,4	-	-	II3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	6-I	кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	8,36	68,0	-	-	568	-	-	-
35.	9/-I24	сборные железобетонные фундаменты стаканного типа из бетона М200	м3	27,9	52,3	-	-	I459	-	-	-
36.	9-98	сборные железобетонные ленточные фундаменты из бетона М200	м3	8,34	46,7	-	-	I56	-	-	-
37.	IУ-4 чI рII п.II5	Плиты полужесткие минераловатные	м3	4,I9	I8,3	-	-	77	-	-	-
	ССЦ	Арматура к сборному железобетону класса:									
38.	т.3-I п.I	A-I	т	I,38	229	-	-	3I6	-	-	-
39.	ТЗ-I п.I	A-II	т	0,03	229	-	-	7	-	-	-
40.	ТЗ-I п.3	A-III	т	0,96	250	-	-	240	-	-	-
4I.	ТЗ-I п.I3	закладные детали	т	0,06	4I3	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	IУ-4 чП р.4	Арматура к монолитному железобетону:									
42.	п.I	А-I (плиты фундаментные)	т	0,44	270	-	-	II9	-	-	-
43.	п.I6	А-I (шпонки)	т	I,25	270	-	-	337	-	-	-
44.	п.3	А-III (плиты фундаментные)	т	2,44	270	-	-	659	-	-	-
45.	п.9	А-III (перемычки)	т	0,02	286	-	-	6	-	-	-
46.	п.I8	А-III (шпонки)	т	I,27	283	-	-	359	-	-	-
47.	п.43	В-I (плита фундаментов)	т	0,03	392	-	-	I2	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I2449	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	I4942	-	-	-
		П. <u>к а р к а с</u>									
I.	7-404 37-I	Установка колонн весом до 2-х т в стаканы фундаментов	шт.	3	7,95	-	-	24	-	-	-
2.	7-405 37-2	То же, весом до 3-х т	шт.	2I	9,7I	-	-	204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	7-430 38-5-I.8	Укладка ригелей весом до I т	шт.	7	2,55	-	-	I8	-	-	-
4.	7-433 38-6-I.8	То же, весом до 2,0 т	шт.	I4	3,88	-	-	54	-	-	-
5.	7-590 44-7-I.8	Установка стенок жесткости высотой до 4 м	шт.	2	28,5	-	-	57	-	-	-
6.	6-I52 I4-I0	Устройство монолитной железобетонной диафрагмы жесткости из бетона М 300	м3	5,63	I3,4	-	-	75	-	-	-
7.	6-85 9-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,026	329	-	-	9	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	44I	-	-	-
	ССЦ	Стоимость материалов:									
		Сборные железобетонные колонны из бетона М 400 объемом до I м3									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	9-29 т.ч. т.3-3 к=I,I8	с консолями: в одну сторону Цена: 84,2+(0,82+I,63)х хI,I8	м3	I,84	87,09	-	-	I60	-	-	-
9.	9-5I т.ч. т.3-3 к-I,I8	в две стороны Цена: 87,I+(0,82I+ +I,63)хI,I8=89,99	м3	5,8I	89,99	-	-	523	-	-	-
		То же, из бетона М 300 объемом до I м3 с консолями:									
I0.	9-29	в одну сторону	м3	2,I2	84,2	-	-	I79	-	-	-
II.	9-5I	в две стороны	м3	0,47	87,I	-	-	4I	-	-	-
I2.	9-299	Ригели длиной до 3-х м бетон М 300	м3	I,52	69,6	-	-	I06	-	-	-
I3.	9-299 т.ч. т.3-3	То же, бетон М 400 Цена: 69,6+0,82+I,63	м3	0,72	72,05	-	-	52	-	-	-
I4.	9-30I	То же, длиной до 6,5 м весом до 5 т из бетона М 400	м3	4,79	70,80	-	-	339	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I3-II	Диафрагмы жесткости: Д2-28-36	шт.	2	I30,0	-	-	260	-	-	-
I6.	С.С.Ц. I-I9	Бетон М 300	м3	7,6I	32,I	-	-	244	-	-	-
I7.	С.С.Ц. т.ч. табл.3-I	Арматура к сборному железобетону: А-I	т	0,27	229,0	-	-	62	-	-	-
I8.	к=I,I8	А-I Цена: 229xI,I8	т	0,338	270,22	-	-	I65	-	-	-
I9.	табл.3-I	А-II	т	0,I79	229,0	-	-	4I	-	-	-
20.		А-III	т	I,37	250,0	-	-	342	-	-	-
2I.	табл.3-I к=I,I8	А-III Цена: 250xI,I8	т	2,445	295,0	-	-	72I	-	-	-
22.	табл.3-I к=I,I8	В-I Цена: 32IxI,I8=	т	0,0II	378,78	-	-	4	-	-	-
23.	табл.3-I	Закладные детали	т	0,73	4I3,0	-	-	30I	-	-	-
24.	табл.3-I к=I,I8	закладные детали Цена: 4I3xI,I8	т	0,597	487,34	-	-	29I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
25.	IУ-4 чII р.4 п.I6	Арматура к монолитным диафрагмам жесткости А-I	т	0,0I	2700	-	-	3	-	-	-
26.	п.I8	А-III	т	0,33	283,0	-	-	93	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	3927	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	4368	-	-	-
		III. Перекрытия и покрытие									
I.	7-46I 39-5-I.8	Укладка плит перекрытий из тяжелого бетона толщ. 220 мм площадью до 6 м2	шт.	4	2,25	-	-	9	-	-	-
2.	7-464 39-6-I.8	То же, площадью до IO м2	шт.	32	3,29	-	-	I05	-	-	-
3.	6-I73 I6-I	Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из бетона М-200 толщ. до 200 мм на высоте до 6 м	м3	49,8	I3,0	-	-	647	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	6-I75 I6-3	Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из бетона М-200 толщ. более 200 мм на высоте до 6 м	м3	5,50	8,72	-	-	48	-	-	-
5.	6-I6I I5-2	Устройство монолитных железобетонных балок перекрытий из бетона М-200 высотой до 500 мм на высоте до 6 м	м3	I2,99	22,3	-	-	299	-	-	-
6.	I2-287 9-4 прим.	Заполнение плит типа "ПР" бетоном М-I00	м3	9,I3	2,48	-	-	23	-	-	-
7.	6-85 9-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,584	329	-	-	I92	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I323	-	-	-
8.	С.С.Ц. I-I5	Стоимость материалов: Бетон М I00	м3	9,49	26,3	-	-	249	-	-	-
9.	I-I7	Бетон М-200	м3	69,I2	28,2	-	-	I949	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	IУ-4 чII рIУ	Арматура для монолитных железобетонных балок перекрытий из стали класса:									
I0.	п.7	A-I	т	0,2I8	253	-	-	55	-	-	-
II.	п.9	A-III	т	2,58I	286	-	-	738	-	-	-
	IУ-4 чII рIУ	Арматура для монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытий из стали класса:									
I2.	п.I0	A-I	т	0,277	338	-	-	94	-	-	-
I3.	п.I2	A-III	т	0,607	325	-	-	I97	-	-	-
	С.С.Ц.	Плиты перекрытий сборные железобетонные марки:									
I4.	II-I44 т.ч. п.26, 27	ПК I2,5-28,I2 Цена: 6,06+0,05+0,2 х2	м2	27,40	6,5I	-	-	I78	-	-	-
I5.	II-I46 т.ч. п.26, 27	ПК I2,5-58.I5 Цена: 7,74+I,9I+ +0,2.2	м2	68,80	I0,05	-	-	69I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	II-I46 т.ч. п.26,27	ПК I2,5-58.I2	м2	6I,65	9,67	-	-	595	-	-	-
		Цена: 7,74+I,73+0,2									
I7.	II-I44 т.ч. п.26,27	ПК I2,5-58.I5С	м2	I7,20	8,37	-	-	I44	-	-	-
		Цена: 6,06+I,9I+0,2х х2									
I8.	II-I44 т.ч. п.26,27	ПР I2,5-58.I5с	м2	86,0	8,37	-	-	7I9	-	-	-
		Цена: 6,06+I,9I+0,2х х2									
I9.	II-I46 т.ч. п.26,27	ПР I2,5-58.I5п	м2	25,80	I0,05	-	-	259	-	-	-
		Цена: 7,74+I,9I+0,2х х2									
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	5868	-	-	-
		Итого по III разделу	руб.	-	-	-	-	7I9I	-	-	-
		IУ. Двери									
I.	20-654 I5-I	Установка герметических дверей марки:									
		ДУ-IУ-2	шт.	3	I3,3	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-I05 20-I т.ч. табл. I0-I40 26-I	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в тамбурных перегородках	м2	2,02	2,97	-	-	6	-	-	-
		Цена: I,45+0,55x0,32+ +I,34=2,97									
3.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	I7,I0	2,0	-	-	34	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
4.	Пр-нт 24-07-0I п.I0I IУ-4 ч.II р.I п.362	Стоимость материалов									
		Дверные блоки марки ДУ-IУ-2	шт.	3	424,84	-	-	I275	-	-	-
		Цена: $4I0+\frac{I3}{0,353}$ x x0,403									
5.	IУ-4 чII р.2 п.2I9	ДГ 2I-I0	м2	I2,I2	I3,5	-	-	I64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	п.2I7	ДГ-2I-7	м2	7,0	I5,0	-	-	I05	-	-	-
	IУ-4 чI рI	Скобяные приборы для дверей:									
7.	п.446	а) входных в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-
8.	п.448	б) входных в комнаты однопольных	к-т	7	2,97	-	-	2I	-	-	-
9.	IУ-4 ч.I р.I п.449	в) входных в санузлы	к-т	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I597	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	I677	-	-	-
		У. Прочие работы									
		Входы в подвал									
I.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов объемом:									
		а) до 0,5 т	шт.	37	I,0I	-	-	37	-	-	-
2.	7-40I 36-2	б) до I т.	шт.	I2	I,39	-	-	I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	6-96 II-7	Устройство монолитных железобетонных шпонок толщиной: а) до 500 мм	м3	2,25	II,8	-	-	27	-	-	-
4.	6-20 I-20	Устройство монолитных ленточных фундаментов из бетона М-I00	м3	4,0	5,37	-	-	2I	-	-	-
5.	6-90 II-I	Устройство монолитных заделок из бетона М-200	м3	2,5	5,93	-	-	I5	-	-	-
6.	I3-302--68г. Письмо Госстроя СССР № ВА-386I--4 от I4.07.83	Укладка лестниц с железобетонными ступенями по готовому основанию	м.п.	47,25	0,80	-	-	38	-	-	-
7.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 по грунту	м3	2,42	2,5	-	-	6	-	-	-
8.	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки	т	0,022	I5,3	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-83 II-84 I3-I I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 30 мм Цена: 25,5+I,49=26,99	I00 м2	0,067	26,99	-	-	2	-	-	-
I0.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции стен и фундаментов битумной мастикой в 2 слоя	м2	5I,35	0,9	-	-	46	-	-	-
II.	II-55 8-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором толщ. 20 мм	м2	5,82	0,I72	-	-	I	-	-	-
I2.	8-30 5-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного	м3	I6,I2	3,I9	-	-	5I	-	-	-
I3.	8-72 9-I	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 38 см	м3	I4,0	4,28	-	-	60	-	-	-
I4.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен	м2	60	0,654	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая улучшенная окраска	I00 м2	0,74	I2,9	-	-	I0	-	-	-
I6.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков под окраску	м2	I4,7	0,I93	-	-	3	-	-	-
I7.	II-3I3-7Iг Письмо ВА-386I-4 от I4.07. 83г.	Укладка плит перекрытий площадью до0,5 м2 Цена: 0,02xI,25+0,03x xI,I5+0,I4xI,I2	шт.	I	0,22	-	-	0,22	-	-	-
I8.	II-3I5-7I Письмо ВА-386I-4 от I4/07--83г.	То же, площадью до 5 м2 Цена: 0,IIxI,25+0,79x xI,I5+0,44xI,I2	шт.	3	I,54	-	-	5	-	-	-
I9.	II-3I6-7I письмо ВА-386I-4 от I4/07--83	То же, площадью до I0 м2 Цена: 0,2IxI,25+I,2x xI,I5+0,67xI,I2	шт.	4	2,39	-	-	I0	-	-	-
20.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм по плитам Цена: I4,8+0,08.5= =I5,20	I00 м2	0,26	I5,20	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Устройство кровли из 2-х слоев рубероида Цена: 49,9+40,5=90,40	I00 м2	0,26	90,40	-	-	24	-	-	-
22.	I5-79 I3-I IУ-4 чI р.I п.I24, I29	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой "кабанчик" Цена: 4,52+(5,4-3,2)= =6,76	м2	56,6	6,76	-	-	383	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	799	-	-	-
		Стоимость материалов:									
23.	ССЦ 2-3	Раствор цементный М-75	м3	0,55	23,3	-	-	I3	-	-	-
24.	2-26	Раствор цементный М I:3	м3	0,57	22,3	-	-	I3	-	-	-
25.	2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м3	I,I3	23,7	-	-	27	-	-	-
26.	2-35	Раствор известковый I:3	м3	0,57	22,2	-	-	I3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	2-II	Раствор цементно-известковый М-25	м3	3,7I	22,4	-	-	83	-	-	-
28.	2-I2	Раствор цем. изв. 50	м3	3,22	23,5	-	-	76	-	-	-
29.	6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	9,07	68,0	-	-	6I7	-	-	-
30.	6-4	Кирпич лицевой	тыс. шт.	2,45	II2,0	-	-	274	-	-	-
3I.	ССЦ 8-236	Плиты сборные железобетонные М-200	м3	2,40	77,8	-	-	I87	-	-	-
32.	ССЦ 3-I9	Стоимость бетонных стеновых блоков из бетона М-I00 объемом до 0,3 м3	м3	9,28	44,I2	-	-	409	-	-	-
33.	3-II	То же, менее 0,5 м3	м3	I4,35	42,5	-	-	6I0	-	-	-
34.	Табл. 3-I п.I	Арматура класса А-I	т	0,08	229	-	-	I8	-	-	-
35.	I-I5	Бетон М-I00	м3	6,55	26,3	-	-	I72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	I-I7	Бетон М-200	м3	4,83	29,2	-	-	I4I	-	-	-
37.	I-I6	Бетон М I50	м3	0,45	27,2	-	-	I2	-	-	-
38.	5-5	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	0,49	I8,5	-	-	9	-	-	-
39.	2-4	Раствор цементный М-I00	м3	0,I2	24,4	-	-	3	-	-	-
40.	II-I72	Ступени лестничные железобетонные	м.п.	47,25	3,72	-	-	I76	-	-	-
	IУ-4 чII рIУ	Арматура к монолитным шпонкам класса:									
4I.	п.I6	А-I	т	0,I75	270	-	-	47	-	-	-
42.	п.I8	А-Ш	т	0,I3	283	-	-	37	-	-	-
43.	п.43	В-I	т	0,022	392	-	-	9	-	-	-
		И т о г о материалов	руб.	-	-	-	-	2946	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	3745	-	-	-

Т.пр. № 252-4-30
Ал. IX т.II. 84

Составили		Лобова
		Туровская
		Кутателадзе
Проверила		Шакун
Пересчитала		Рожкова
Проверил		Колмогоров

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2/I на включение

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	Кол-во един. измер.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоим. конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений 8% стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе Осн. заработной платы	в том числе Экспл. машин в т. числе заработной платы	в на-клад. расходах % суммы по гр. 7	в пла-новых накоп-лениях, % стоим. по гр. I0,II	всего по дан-ным гр.I0, II,I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Фундаменты и стены подвала		-	I4942	I6,5	2465	I392	I8799	-	-	-	-	-	46,62
2.	К а р к а с			4368		72I	407	5496	-	-	-	-	-	I3,63
3.	Перекрытие			7I9I		II86	670	9047	-	-	-	-	-	22,43
	Итого по работам нулевого цикла			26501	I6,5	4372	2469	33342	-	-	-	-	-	82,68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
4.	Двери			I677	I6,5	277	I56	2II0	-	-	-	-	-	5,23
5.	Прочие работы			3745		6I8	349	47I2	-	-	-	-	-	I2,00
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл			5422		895	505	6822	-	-	-	-	-	I7,23
	Итого по сводке			3I923	I6,5	5267	2974	40I64	-	-	-	-	-	I00

Составили Шакун А.Шакун

Пересчитала Рожк— Л.Рожкова

Проверил Колмогоров А.Колмогоров

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/I-а

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На общестроительные работы.
Исключение объемов работ по подвалу при устройстве хозяйственно-бытовых помещений.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 27,00 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

расчетную единицу руб.
I м2 общей площади здания руб.
I м3 объема здания I9,54 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативная условно-чистая продукц.
						основная заработная плата	эксплуатация машин в т.ч. заработная плата		основная зар-та	эксплуатац. машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Фундаменты и стены подвала									
I.	7-6 I-6	Укладка фундаментных башмаков весом до 3 т под колонны на бетонное									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		основание, при глубине котлована до 4 м	шт.	22	4,89	-	-	I08	-	-	-
2.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 под монолитные фундаменты	м3	20,2	I,6	-	-	32	-	-	-
3.	6-6 I-I6	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит из бетона М-200	м3	6I,9I	9,36	-	-	579	-	-	-
4.	7-546 43-I	Установка цокольных и подвальных панелей площадью до I2 м2	шт.	36	5,72	-	-	206	-	-	-
5.	7-I7 I-7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 м2	0,32	I,68	-	-	-	-	-	-
6.	7-547 43-2	То же, площадью более I2 м2	шт.	5	7,0I	-	-	35	-	-	-
7.	7-I5 I-I5	Укладка фундаментных балок весом до 3 т	шт.	I	5,59	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Укладка блоков стен подвала объемом:									
8.	7-400 36-I	а) до 0,5 т	шт.	I7	I,0I	-	-	I7	-	-	-
9.	7-40I 36-2	б) до I т	шт.	5	I,39	-	-	7	-	-	-
I0.	6-96 II-7	Устройство монолитных ж/б шпонок стен толщ. до 500 мм	м3	I6,06	II,8	-	-	I90	-	-	-
II.	6-82 9-6	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,484	347,0	-	-	I68	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I348	-	-	-
	ССЦ	Стоимость материалов:									
I2.	II-27 прим. п.8	Стоимость керамзито-бетонных панелей объемным весом I000 кг толщиной 300 мм	м2	I35,46	20,I4	-	-	2728	-	-	-
		Цена: 20,6-0,46=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I3-203 прим.	Стоимость подвальных панелей из тяжелого бетона	м2	90,73	II,8	-	-	I07I	-	-	-
I4.	9-354 т.3-3	Фундаментные балки из бетона М-300 Цена: 6I,9+0,82.2= =63,54	м3	0,7I	63,54	-	-	45	-	-	-
I5.	ССЦ т 3-I п.I	Арматура из стали класса А-I	т	0,997	229,0	-	-	228	-	-	-
I6.	п.3	А-III	т	0,273	250,0	-	-	68	-	-	-
I7.	п.I3	Закладные детали	т	0,I3	4I3,0	-	-	- 54	-	-	-
	ССЦ	Стеновые блоки из бетона М-I00 объемом:									
I8.	3-I9	менее 0,3 м3	м3	4,42	44,2	-	-	I95	-	-	-
I9.	3-3	более 0,5 м3	м3	4,97	40,9	-	-	203	-	-	-
20.	I-I5	бетон М-I00 до 40 мм	м3	20,6	26,3	-	-	542	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	I-5	бетон М-200 более 40 мм	м3	79,I4	27,4	-	-	2I68	-	-	-
22.	I-I6	бетон М I50	м3	0,20	27,2	-	-	5	-	-	-
23.	2-2	раствор цементный 50	м3	0,69	2I,9	-	-	I5	-	-	-
	IУ-4 чII рIУ	Арматура к монолитному железобетону:									
24.	п.I6	А-I (Шпонки, стены)	т	0,I99	270,0	-	-	54	-	-	-
25.	п.I8	А-III (шпонки, стены)	т	0,86	283,0	-	-	243	-	-	-
26.	п.I	А-I (ф-ты)	т	0,435	270,0	-	-	II7	-	-	-
27.	п.3	А-III (ф-ты)	т	2,44	270,0	-	-	659	-	-	-
28.	п.43 ССЦ	В-I (ф-ты)	т	0,03	392	-	-	I2	-	-	-
29.	9-I24	Стоимость сборных ж/б башмаков из бетона М-200 БК I3-3-I; БК I3-3)	м3	27,89	52,3	-	-	I459	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	9866	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	-	-	-	-	II2I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II. Каркас									
I.	7-405 37-2	Установка колонн весом до 3 т в стаканы фундаментов	шт.	2I	9,7I	-	-	204	-	-	-
2.	7-430 38-5-I,8	Укладка ригелей весом до I т	шт.	7	2,55	-	-	I8	-	-	-
3.	7-433 38-6-I,8	То же, весом до 2,0 т	шт.	I4	3,88	-	-	54	-	-	-
4.	7-590 44-7-I,8	Установка стенок жесткости высотой до 4 м	шт.	2	28,5	-	-	57	-	-	-
5.	6-I52 I4-I0	Устройство монолитной железобетонной диафрагмы жесткости из бетона М 300	м3	5,63	I3,4	-	-	75	-	-	-
6.	6-85 3-9	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,026	329	-	-	9	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	4I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов:									
	ССЦ	Сборные железобетонные колонны из бетона М-400 объемом до I м3 с консолями:									
7.	9-29 т.ч. т. 3-3 К=I,I8	в одну сторону Цена: 84,2+(0,82+ +I,63)xI,I8	м3	I,84	87,09	-	-	I60	-	-	-
8.	9-5I т.ч. т.3-3 К=I,I8	в две стороны Цена: 87,I+(0,82+ +I,63)xI,I8	м3	5,8I	89,99	-	-	523	-	-	-
9.	9-29	То же, из бетона М 300 объемом до I м3 с консолями: в одну сторону	м3	I,38	84,2	-	-	II6	-	-	-
I0.	ССЦ 9-5I	в две стороны	м3	0,47	87,I	-	-	4I	-	-	-
II.	9-299	Ригели длиной до 3-х м из бетона М-300	м3	I,52	69,6	-	-	I06	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	9-299 т.ч. т.3-3	То же, из бетона М 400 Цена: 69,6+0,82+ +I,63	м3	0,72	72,05	-	-	52	-	-	-
I3.	9-30I	То же, длиной до 6,5 м, весом до 5 т из бетона М 400	м3	4,79	70,8	-	-	339	-	-	-
		Диафрагмы жесткости									
I4.	I3-II	Д2-28-36	шт.	2	I30,0	-	-	260	-	-	-
I5.	I-I9	М 300	м3	7,3I	32,I	-	-	235	-	-	-
		Арматура к сборному железобетону									
I6.	т.ч. т.3-I	А-I	т	0,27	229	-	-	62	-	-	-
I7.	к=I,I8	А-I Цена: 229xI,I8	т	0,3I4	270,22	-	-	85	-	-	-
I8.	т.3-I	А-II	т	0,I79	229	-	-	4I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	т.3-I	А-Ш	т	I,37	250	-	-	343	-	-	-
20.	т.3-I К=I,I8	А-Ш Цена: 250хI,I8	т	2,323	295,0	-	-	685	-	-	-
2I.	т.3-I К=I,I8	В-I Цена: 32IхI,I8	т	0,0I	378,78	-	-	4	-	-	-
22.	т.3-I	Закладные детали	т	0,73	4I3,0	-	-	30I	-	-	-
23.	т.3-I К=I,I8	Закладные детали	т	0,556	487,34	-	-	648	-	-	-
24.	IУ-4 чII р.4 п.I6	Арматура к монолитным диафрагмам А-I	т	0,0I	270	-	-	3	-	-	-
25.	п.I8	А-Ш	т	0,03	283	-	-	93	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	4097	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	45I4	-	-	-
		III. Перекрытия и покрытие									
I.	7-46I 39-5-I,8	Укладка плит перекрытий толщ. 220 мм площадью									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		до 6 м2	шт.	4	2,25	-	-	9	-	-	-
2.	7-464 39-6-I,8	То же, площадью до I0 м2	шт.	33	3,29	-	-	I09	-	-	-
3.	6-I75 I6-3	Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из бетона М-200 толщ. более 200 мм на высоте до 6 м	м3	4,3	8,72	-	-	37	-	-	-
4.	6-I77 I6-5	Устройство монолитных железобетонных ребристых плит из бетона М-200 на высоте до 6 м	м3	0,9	23,2	-	-	2I	-	-	-
5.	I2-287 9-4 прим.	Заполнение сборных железобетонных плит типа "ПР" и монолитных ребристых перекрытий керамзитобетоном	м3	I0,28	2,48	-	-	25	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	20I	-	-	-
	ССЦ	Стоимость материалов:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-I7	Бетон М-200 до 40 мм	м3	5,27	28,2	-	-	I48	-	-	-
7.	I-72	Керамзитобетон М-50	м3	I0,69	29,7	-	-	3I7	-	-	-
	IУ-4 ч.II р.IУ	Арматура для монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытий из стали класса:									
8.	п.I0	А-I	т	0,I5	338	-	-	5I	-	-	-
9.	п.I2	А-Ш	т	0,55	325	-	-	I79	-	-	-
		Плиты перекрытий сборные железобетонные марки:									
I0.	ССЦ т.2 I3-327	ПК 8-58.I5П; ПК 8-58.I5	шт.	I5	79,6	-	-	II94	-	-	-
II.	II-I46 т.ч. п.26,7	ПК I2.5-58.I5 Цена: 7,74+I,9I+0,2.2	м2	I3,70	I0,05	-	-	I38	-	-	-
I2.	I3-3I7	ПК 8-58.I2	шт.	2	58,4	-	-	II7	-	-	-
I3.	I3-32I	ПК-8-58.I5с	шт.	2	79,5	-	-	I59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	II-I44 т.ч. п.26,27	ПР I2,5-58.I5с Цена: 6,06+I,9I+ +0,2.2	м2	43,0	8,37	-	-	360	-	-	-
I5.	I3-33I	ПК 8-28.I5	шт.	2	3I,2	-	-	62	-	-	-
I6.	II-I44 т.ч. п. 26,27	ПК I2,5-28.I2 Цена: 6,06+0,05+ +0,2 . 2	м2	I3,70	6,5I	-	-	89	-	-	-
I7.	I3-323	ПР 8-58.I5	шт.	7	76,7	-	-	537	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	335I	-	-	-
		Итого по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	3552	-	-	-
		IУ. Двери									
I.	I0-I05 I0-I40 т.ч. п.3 20-I 26-I	Установка наружных дверных блоков до 3 м2 с приреской приборов в каменных стенах Цена: (0,55xI,32+ +0,35+0,55)+I,34	м2	2,06	2,97	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I0-I4I 20-2 26-I	Установка наружных дверных блоков более 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	3,II	2,34	-	-	7	-	-	-
		Цена: I,I9+0,5I.0,39+ +0,95									
3.	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I т.ч. табл.I	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в каменных стенах	м2	2,06	2,97	-	-	6	-	-	-
		Цена: I,45+0,55х х0,32+I,34									
4.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков до 3 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	I9,78	2,0	-	-	40	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
5.	IУ-4 ч.2 р.2 п.2I9	Стоимость дверных блоков:									
		ДГ 2I-I0	м2	I2,I2	I3,5	-	-	I64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	п.2I7	ДГ 2I-7	м2	5,6	I5,0	-	-	84	-	-	-
7.	п.239	ДТ-9	м2	9,29	I8,3	-	-	I70	-	-	-
	IУ-4 ч.I р.I	Стоимость скобяных приборов для дверей:									
8.	п.446	- входных в здание однопольных	к-т	I	6,73	-	-	7	-	-	-
9.	п.447	- входных в здание двупольных	к-т	I	8,94	-	-	9	-	-	-
I0.	п.448	- входных в комнаты однопольных	к-т	8	2,97	-	-	24	-	-	-
II.	п.443	- входных в санузлы	к-т	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	470	-	-	-
		Итого по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	529	-	-	-
		У. Прочие работы									
		Входы в подвал									
I.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м3	I,9I	I,60	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов объемом: а) до 0,5 т	шт.	I8	I,0I	-	-	I8	-	-	-
3.	7-40I 36-2	То же, объемом б) до I т	шт.	I0	I,39	-	-	I4	-	-	-
4.	6-I5 I-I5	Устройство бетонных монолитных фундаментов из бетона М-I00	м3	2,7	I,45	-	-	4	-	-	-
5.	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	м3	0,5I	2,5	-	-	I	-	-	-
6.	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя	т	0,022	I5,3	-	-	-	-	-	-
7.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен	м3	3,4	5,44	-	-	I8	-	-	-
8.	I3-302 Письмо Госстроя СССР № ВА-386I-4 от I4/07-83.	Укладка лестниц по готовому основанию с железобетонными ступенями	м.п.	33,0	0,80	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	II-83 I3-I	Устройство асфальто-бетонного покрытия толщ. 20 мм	м2	6,4I	0,270	-	-	2	-	-	-
I0.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции битумом за 2 раза	м2	5I,35	0,9	-	-	46	-	-	-
II.	6-I33 I3-9	Устройство бетонного бортика из бетона М-I00	м3	2,0	I4,2	-	-	28	-	-	-
I2.	6-96 II-7	Устройство монолитных железобетонных шпонок из бетона М-200	м3	3,75	II,8	-	-	44	-	-	-
I3.	9-46 7-I	Устройство металлического ограждения	т	0,II	58	-	-	6	-	-	-
I4.	I5-79 I3-I IУ-4 ч.I р.I п.I24, I29	Облицовка входов в подвал плиткой "кабанчик" Цена: 4,52+(5,4--3,2(=6,76	м2	56,6	6,76	-	-	383	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	6-85 9-9	Установка закладных деталей в монолитный бортик	т	0,00I	329	-	-	-	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	4I7	-	-	-
	ССЦ	Стоимость материалов:									
I6.	I-I5	Бетон М-I00 до 40 мм	м3	6,63	26,3	-	-	I75	-	-	-
I7.	I-I6	Бетон М-I50 до 40 мм	м3	0,25	27,2	-	-	7	-	-	-
I8.	I-5	Бетон М-200 более 40 мм	м	3,8I	27,4	-	-	I04	-	-	-
I9.	2-2	Раствор цементный М-50	м3	0,82	2I,9	-	-	I8	-	-	-
20.	6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I,36	68,0	-	-	92	-	-	-
2I.	5-5	Смесь асфальтобетонная	т	0,39	I8,5	-	-	7	-	-	-
22.	IУ-4 чII р.I п.I98I	Металлическое ограждение	т	0,II	327	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	ССЦ II-I72	Ступени лестничные железненые	м.п.	33,0	3,72	-	-	I23	-	-	-
	IУ-4 чII рIУ	Арматура для монолитных железобетонных шпонок из стали класса:									
24.	п.I6	A-I	т	0,085	270	-	-	23	-	-	-
25.	п.I8	A-III	т	0,046	283	-	-	I3	-	-	-
26.	п.43	B-I	т	0,022	392	-	-	9	-	-	-
	ССЦ	Бетонные стеновые блоки из бетона М-I00 объемом до									
27.	3-I9	0,3 м3	м3	4,66	44,2	-	-	206	-	-	-
28.	3-II	То же, объемом менее 0,5 м3	м3	9,56	42,5	-	-	406	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I2I9	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	I636	-	-	-

Составили — Лобова, Нефедова

Пересчитала — Рожкова

Проверил — Колмогоров

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2/I-а на исключение

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов Сумма	Плановых накоплений 8% стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7,8	в т.числе осн. зарплаты	в т.числе эксплуатация машин в том числе заработн. платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоим. по гр.I0, II	всего по данным гр.I0, II, I2, I3	стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Фундаменты и стены подвала			II2I4	I6,5	I850	I045	I4I09	-	-	-	-	-	52,24
2.	К а р к а с			45I4		745	42I	5680	-	-	-	-	-	2I,03
3.	Перекрытие			3552		586	33I	4469	-	-	-	-	-	I6,54
	Итого по работам нулевого цикла			I9280	I6,5	3I8I	I797	24258	-	-	-	-	-	89,82
	Работы, не входящие в нулевой цикл													
4.	Д в е р и			529	I6,5	87	49	665	-	-	-	-	-	2,46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	Прочие работы			I636		270	I74	2080	-	-	-	-	-	7,70
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл			2I65	I6,5	357	223	2745	-	-	-	-	-	I0,I6
	Итого по сводке			2I445	I6,5	3538	2020	27003	-	-	-	-	-	I00

Составила Шакун А.Шакун

Пересчитала Рожк Л.Рожкова

Проверил Колмогоров А.Колмогоров

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.II.84

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.П.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/2

к типовому проекту Главный корпус. Вариант устройства в подвале хозбытовых помещений детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приточно-вытяжную вентиляцию

Хозяйственно-бытовые помещения

Сметная стоимость – I,58тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция –
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу – 5,27 руб.
I м2 общей площади здания – I6,89 руб.
I м3 объема здания – I,I4 руб.

Основание: чертежи

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, един. расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	К-во един. изм.	Стоимость един. в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	В том числе: Основной зарплаты	В том числе: Эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Санитехнические работы									
I.	20-706 I50I-I394 I50I-I398	Установка вентилятора Ц470-4 с эл. двигателем 4А80А4	шт.	I,00	99,24	-	-	99	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	20-III	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, диаметром 500 мм	м2	7,00	5,7I	-	-	40	-	-	-
3.	20-II4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7мм, периметром I000 мм	м2	8,00	6,72	-	-	54	-	-	-
4.	20-II5	периметром от II00 до I600 мм	м2	I08,00	6,37	-	-	688	-	-	-
5.	20-II7	периметром до 2000 мм	м2	9,00	6,89	-	-	62	-	-	-
6.	20-II8	периметром до 3600 мм	м2	32,00	6,69	-	-	2I4	-	-	-
7.	20-II5	Установка переходов Р=I500	м2	I,00	6,37	-	-	6	-	-	-
8.	20-438	Установка клапанов КВР с ручным приводом размером 200х200 мм	Iшт.	I,00	8,9I	-	-	9	-	-	-
9.	20-442	размером 250х400 мм	Iшт.	I,00	II,00	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	20-443	Установка клапанов КВР с ручным приводом размером 250х500 мм	Iшт.	4,00	I3,I0	-	-	52	-	-	-
II.	20-449	размером 500хI000мм	Iшт.	2,00	20,50	-	-	4I	-	-	-
I2.	Ц.I30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 мпа, диаметром 32 мм	шт.	I,00	2,I5	-	-	2	-	-	-
I3.	Ц.I30-95	диаметром 40 мм	шт.	I,00	3,0I	-	-	3	-	-	-
I4.	20-II4	Установка движков Р=I000	м2	I,50	6,72	-	-	I0	-	-	-
I5.	8-482-II	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина переменного тока масса до 0,I5 т	шт.	I,00	2,62	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	Ц.8 п.I02	Ревизия машин фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом поступающих в собранном виде установленными на технологическом оборудовании постоянного тока масса до 0,I5т	шт.	I,00	5,I9	-	-	5	-	-	-
I7.	Ц.8 п.I46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса до 0,2т	шт.	I,00	6,30	-	-	6	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I305	-	-	-
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% (I29I руб.)	руб.	-	-	-	-	I49	-	-	-
		монтажные работы (I4 руб.)	руб.	-	-	-	-	II	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I465	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	II8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	I583	-	-	-

Пересчитала Зембатова

Проверила рук.гр. Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/3

к типовому проекту Главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж электросиловой и электроосветительной сетей хозяйственно-бытовых помещений

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость I,09 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ I,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посад. - 3;63 руб.
2) на I м2 общей площади здания II,6I руб.
3) на I м3 объема здания 0,79 руб.

№ п/п	№ позиции пр-та УСН йенника и др.	Шифр	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. Обо-рудо-ван.	Монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Обо-рудо-ван.	Монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарпл.
I	2		3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Оборудование и монтажные работы															

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Кальк.№ I 8-572-4	Шкаф управления типа ШУ5I02-03В2В	шт	I	-	-	59,4	4,72	I,58	0,79	59	5	2	I
2.	I5-04 I8-093 8-529-5	Пост управления кнопочный типа ПКЕ-2I2-IАУ3	шт	I	-	-	I,95	I,99	I,09	0,05	2	2	I	-
3.	8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках в помещениях с повышенной влажностью	шт	II	-	-	-	I,I6	0,488	0,58	-	I3	5	6
4.	8-603-I	Плафон с количеством ламп до 2	шт	2I	-	-	-	I,03	0,35	0,009	-	22	7	-
5.	8-604-I	Бра одноламповое	шт	7	-	-	-	0,92	0,342	0,245	-	6	2	2
6.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм2 в проложенные трубы	I00м	4,8	-	-	-	4,88	2,36	2,33	-	23	II	II
7.	8-409-II	То же, каждого последующего	I00м	8,3	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I0	9	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	8-406-I	Труба стальная диам. 25 мм с креплением скобами	I00 м	4,8	-	-	-	54,0	23,2	23,I	-	259	III	III
9.	2I-II9	Розетка при скрытой проводке	шт	3	-	-	-	0,I29	0,I06	-	-	I	-	-
I0.	8-408-3	Ввод гибкий диам. до 27 мм	шт	II	-	-	-	0,83	0,32	-	-	9	4	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	350	I52	I3I
		Накладные расходы 87%										I32		
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	482	I52	3I
		2. Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-07 I-057	Светильник для лампы накаливания типа НШП0-3хI00--00IУ2	шт	I9	-	-	-	9,4	-	-	-	I79	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	Ц.Iч.У стр.I76	То же, типа ШР-I00-У2	шт	6	-	-	-	5,57	-	-	-	33	-	-
3.	Ц.Iч.У стр.I76	То же, типа ШР-200-У2	шт	5	-	-	-	7,44	-	-	-	37	-	-
4.	Ц.IчУ стр.I82	То же типа Н50-05-Л60/Р2'0-0I	шт	7	-	-	-	2,50	-	-	-	I8	-	-
5.	Ц.Iч.У стр.I82	То же, типа НП020хI00/Р2Р.0I	шт	2	-	-	-	I,57	-	-	-	3	-	-
6.	стр.I75	То же, типа РВО-42-У2	шт	I	-	-	-	3,24	-	-	-	3	-	-
7.	стр.I9I	Лампы накаливания типа БК-230-60-I	шт	8	-	-	-	0,099	-	-	-	I	-	-
8.	стр.I92	То же, БК-230.I00-I	шт	28	-	-	-	0,I78	-	-	-	5	-	-
9.	I5-I5	То же, Б-230-200-I	шт	6	-	-	-	0,I3	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	Ц.Iч.У стр.I52	Провод марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	I,3I	-	-	-	28,4	-	-	-	37	-	-
II.	стр.I02	Вилка штепсельная типа с штепсельной розеткой ВШп-УР-44-0I-I0/36У2 РШП-20-УР-44-0I-I0/42У2	шт	8	-	-	-	0,45	-	-	-	4	-	-
I2.	0I-I3 таб.3I	Труба стальная диам. I5 мм	м	280	-	-	-	0,I9	-	-	-	53	-	-
I3.	0I-I3 таб.3I	То же, диам. 20 мм	м	200	-	-	-	0,24	-	-	-	48	-	-
I4.	24-05 I-0II	Ввод гибкий типа типа К-I08I	шт	5	-	-	-	I,5	-	-	-	8	-	-
I5.	24-05 I-0I3	То же, К-I083	шт	3	-	-	-	I,65	-	-	-	5	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	435	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы по п.п. I- 9,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		9- 7,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		I2-I8 - 8,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	463	-	-
		Сводка затрат по смете												
I.		Оборудование и монтажные работы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	482	I52	3I
2.		Материалы не учтенные ценником	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	463	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	6I	945	I52	3I
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	63	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-ь	-	-	-	-	65	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	-
		Комплектация I от итога с запчастями) I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого оборудования:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	76	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	67	I02I	I52	3I

Всего по смете (I2+I3) руб. I088

в т.ч. Н.У.Ч.П.

Гл.инженер проекта Белокур Т.А.Белокурова

Нач.сметного отдела Шуст Г.С.Шустров

Составила: Евд Р.В.Евдокимова

Пересчитала Евд Р.В.Евдокимова

Проверила Петр Л.Н.Петровская

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления шкафа управления однофидерного т.ШУ5I02-09В.Г.

№ № п/п	№№ един. расц.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един изм.	Стоимость единицы руб. коп.	Стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 I-I02	Металлоконструкция для шкафа разм. в мм 500х450х367	шт	I	I6,3	I6,3
2.	I5-I7 I-507	Комплект реек крепящих аппаратов	к-т	I	2,85	2,85
3.	I5-04 04-223 I5-I7 I-386	Пускатели магнитные ПМЕ-II2 6+4,2	шт	I	I0,2	I0,2
4.	I5-04 0I-037 I5-I7 I-35I	Автоматический выключатель АК63 - 3МГ 2,7+II,6	шт	I	I4,3	I4,3
5.	I5-I7 I-379 I5-04 03-065	Предохранитель ПРС-6П 0,65+0,55	шт	2	I,2	2,4
6.	I5-I7 I-454 I5-04 06-038	Переключатель пакетный ПП3-I0/Н2 4,2+5,I	шт	I	9,3	9,3
7.	I5-I7 I-444 I5-04 I8-003	Кнопка управления КУ-I2I-2М I,25+2,50	шт	I	3,75	3,75

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-I7 I-508	Таблички указательные	шт	3	0,I	0,3
		Итого:	-	-	-	59,40

Составила: Гапчич

Л О КАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/4

к типовому проекту Главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

на приобретение и монтаж электрослаботочной сети хозяйственно-бытовых помещений

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,03 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете стоимость на:
1) расчетную единицу I посещ. 0,24 руб.
2) на 1м2 общей площади здания 0,77 руб.
3) на I м3 объема здания - 0,052 руб.

№ № п/п	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	62-03 п.I I0-I27-5	Аппарат телефонный типа ТЛН-70-I	шт	I	-	-	8,7	0,37	0,3I	-	9	-	-	-
2.	084-0I п.7 к=0,08	Громкоговоритель "Маяк"	шт	I	-	-	I8,4	-	-	-	I8	-	-	-
3.	I0-84I-2	Установка на стене электровторичных часов	шт	I	-	-	-	3,I6	2,85	0,03	-	3	3	-
4.	I0-54-II	Прокладка однопарн. по кирпичной стене с креплением проволочными скобами	I00м	0,4	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	3	3	-
5.	8-402-I	Провод при открытой проводке	I00м	0,5	-	-	-	I6,5	8,07	5,I5	-	8	4	3
6.	I0-38I-II	Установка радиорозетки	шт	I	-	-	-	0,36	0,33	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	I4	I0	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Накладные расходы 77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	22	I0	3
		2. Материалы не учтенные ценником												
I.	I7-03-II I-053	Электрочасы вторичные типа ВЧС-I-М2-ШВ24Р 400-324к	шт	I	-	-	-	II,0	-	-	-	II	-	-
2.	Ц.Iч.У стр.208	Радиорозетка типа РШО	шт	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
3.	Ц.IчУ стр.I63	Провод марки ТРП IхЗхО,5 мм2	км	0,03	-	-	-	I3,0	-	-	-	I	-	-
4.	стр.I63	То же, марки ПТПЖ сечением 2хI,2 мм2	км	0,03	-	-	-	22,9	-	-	-	I	-	-
5.	Стр.I3I	То же, марки ПРШМ сеч. 2хО,8мм2	км	0,03	-	-	-	64,7	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы по п.п. I-8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		Сводка затрат по смете												
I.		Оборудование и монтажные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	27	22	I0	3
2.		Материалы не учтенные ценником	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	38	I0	3
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы 1,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
		Комплектация (от итога с запчастями) 1%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого оборудования:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	31	41	10	3

Всего по смете (гр.12+13 гр.) 72

в т.ч. Н.У.Ч.П.

Гл.инженер проекта С.А.Бидевкина

Нач.сметного отдела Г.С.Шустров

Составила: рук.группы Е.А.Ксенофонтова

Пересчитала ст.инженер Р.В.Евдокимова

Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/5

к типовому проекту Главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену.

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации хозяйственно-бытовых помещений

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования
б) монтажных работ 0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -

Показатели по смете стоимость на:
1) расчетную единицу 1 посещ. - 0,08 руб.
2) на 1 м2 общей площади здания 0,27 руб.
3) на 1 м3 объема здания - 0,018 руб.

№ п/п	№ позиции пр-та УСН ценника и др.	Шифр	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе основная зарплата	в том числе машин в т.ч. зарпл.
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			I. Монтажные работы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I0-743-I	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	I0	-	-	-	0,45	0,4	-	-	5	4	-
2.	II-580-I3	Диод типа Д-226Г	шт	I0	-	-	-	0,32	0,3I	-	-	3	3	-
3.	I0-54-II	Прокладка однопарного провода по кирпичной стене	I00м	0,5	-	-	-	7,92	7,5I	-	-	4	4	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	II	-
		Накладные расходы 77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	II	-
		2. Материалы не учтенные ценником												
I.	24-02 04-059	Датчик тепловой типа ДТЛ	шт	I0	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
2.	36-08 2-026	Диод типа Д-226г	шт	I0	-	-	-	0,05	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	Ц.Iч.У стр.I63	Провод марки ТРП-IхIхО,5 мм2	шт	0,05	-	-	-	I3,0	-	-	-	I	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	Ц.Iч.У тех.ч. таб.5	Транспортные расходы по п.п. I,2 - 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого по разд.I+2	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Плановые накопления 8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-
		Всего по смете:	руб.	25										
		В т.ч. НУЧП												

Гл.инженер проекта С.А.Бидевкина
Нач.сметного отдела Г.С.Шустров
Составила рук.группы Е.А.Ксенофонтова
Пересчитала ст.инженер Р.В.Евдокимова
Проверила рук.группы Л.Н.Петровская

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.П.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/6
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту хозяйственно-бытовых помещений детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание: тип.пр. 252-4-30
альбом I0

Сметная стоимость 0,82 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу руб.
2) на I м2 общей площади здания 8,7 руб.
3) на I м3 объема здания 0,59 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная зар-та	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зар-та	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зар-та	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуат. машин в т.ч. зар-та
I	2	3 4	5	6	7		8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.		Нары высокие металлические I800x550xI850мм Тип.пр. № У-02-03	шт.	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Вес метал.части 0,040х23=0,920тн.												
	Сб.ЕРЕР № I чII прил. п.I823 I3-279	а) стоимость металлоконструкций с окраской Цена: 464+52,7	тн.	0,920	-	-	-	5I6,7	-	-	-	473	-	-
	ЕРЕР I0-46	б) деревянный настил кол-во м2 (I,80х0,55)х2+ +0,55х0,55=2,3 м2 Всего 2,3х23= =53 м2	м2	53	-	-	-	-	3,23	-	-	I7I	-	-
	ЕРЕР I5-574	в) окраска деревянного настила масляной краской	м2	53	-	-	-	-	0,93	-	-	49	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	693	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п. I б,в % на сумму I7I		-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Начисления 8,3% по п. Iа на сумму 473		-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	760	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	817	-	-

Гл.инж. отдела медтехнологии и комплексного оснащения оборудования М.Г.Парафенюк

Составила Л.М.Милютина

Пересчитала Л.М.Милютина

Т.пр. № 252-4-30
Ал. IX т.П.84

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Хозяйственно-бытовые помещения

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Подземная часть	Надземная часть	Всего
I	2	3	4	5	6
I.	Фундаменты и стены подвала	ч/дн.	II0,4	-	II0,4
2.	К а р к а с	ч/дн.	I,5	-	I,5
3.	Перекрытия	ч/дн.	87,2	-	87,2
4.	Д в е р и	ч/дн.	I,94	-	I,94
5.	Прочие работы	ч/дн.	45,0	-	45,0
6.	Приточно-вытяжная вентиляция	ч/дн.	37,9I	-	37,9I
7.	Электроосветительная и электросиловая сети	ч/дн.	64,06	-	64,06
8.	Электрослаботочная сеть	ч/дн.	3,37	-	3,37
9.	Пожарная сигнализация	ч/дн.	2,72	-	2,72
I0.	Технологическое оборудование	ч/дн.	40	-	40
	Итого	ч.д.	394,5	-	394,5

Составила Шакун А.Шакун

Пересчитала Рожк Л.Рожкова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

Хозяйственно-бытовые помещения

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование	Единица измерения	Количество				
			Подземная часть	Надземная часть	Сантехника	Электрика	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8
	I. Материалы						
I.	Бревна строительные Шс I40-240 мм	м3	I,I	-	-	-	I,I
2.	Гвозди строительные	кг	96	-	-	-	96
3.	Г и п с	т	0,0I	-	-	-	0,0I
4.	Грунтовка битумная	т	0,02	-	-	-	0,02
5.	Доски необрезные: Шс 40 мм и более	м3	I,23	-	-	-	I,23
6.	IУс 25-32 мм	м3	0,08	-	-	-	0,08
7.	IУс 40 мм и более	м3	I,46	-	-	-	I,46
8.	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	40,4	-	-	-	40,4
9.	Кирпич керамический лицевой	тыс. шт.	2,4I	-	-	-	2,4I
I0.	Клей малярный	кг	I	-	-	-	I
II.	Краски сухие	кг	I,5	-	-	-	I,5
I2.	Купорос медный	кг	0,5	-	-	-	0,5
I3.	Крепления металлические	кг	-	-	I84	-	I84

I	2	3	4	5	6	7	8
I4.	Мастика битумная	т	I,27	-	-	-	I,27
	Маста меловая	кг	I9,8	-	-	-	I9,8
I5.	Рубероид РКМ-350Б	м2	64,5	-	-	-	64,5
I6.	Сетка проволочная тканая	м2	3,2	-	-	-	3,2
I7.	Стойки инвентарные	шт.	II	-	-	-	II
I8.	Шпаклевка купоросная	кг	I,4	-	-	-	I,4
I9.	Электроды	кг	I,4	-	-	-	I,4
20.	Прочие материалы	руб.	84,2	-	48,8	I76,4	-
	II. Полуфабрикаты						
2I.	Арматура А-I	т	I,49	-	-	-	I,49
22.	А-III	т	3,I3	-	-	-	3,I3
	Бетоны:						
23.	М-I00	м3	I5,7	-	-	-	I5,7
24.	М-200	м3	II0,8	-	-	-	II0,8
	Растворы:						
25.	Цементный М-50	м3	I,76	-	-	-	I,76
26.	Цементный М-I00	м3	6,4	-	-	-	6,4
27.	Цементно-известковый М-25	м3	I9,6	-	-	-	I9,6
28.	Цементно-известковый I:I:6	м3	I,8	-	-	-	I,8
29.	Щиты опалубки	м2	I40	-	-	-	I40

Составила А.Шакун
Пересчитала Л.Рожкова

gost.e-ecolog.ru