ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

252-4-30

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IX.84

ТОМ I.
Часть П

Стр. 160-332

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/IO
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж электроосветительной и электросиловой сети

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость в т.ч.:	34,I0 тыс.руб.
а) оборудования	2,47 тыс.руб.
б) монтажных работ	3I,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
I) расчетную единицу I посещ.	II3,67 руб.
2) на I м2 общей площади здания	6,92 руб.
3) на I м3 объема здания	2,20 руб.

№№ пп	Обоснование (§§ прейскур. или цен)	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах: един. изм.	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах: всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: оборудования	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на эксп. машин	Общая стоимость в руб.: оборудования	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: общая	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I.	8-57I-I2	Панель шкафного исполнения, высота и ширина по фронту в мм до 3000х1000 типов: ВРУI-I3	комп. I 1м шир. по фрон. 0,8	I	-	-	-	2,79	I,44 I,22	-	2	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-57I-I2	То же, ВРУ-I-47	компл. 2 Iм шир. по фронту 0,8	-	-	-	2,79	I,44 / I,22	-	2	I / I
3.	I5-04 04-233 8-53I-4	Пускатели магнитные типов: ПМЕ-22I	шт.	I	-	-	6,2	3,4	I,49 / 0,08	6	3	I
4.	" 04-0I4 8-53I-5	ПАЕ-325	шт.	I	-	-	I4,4	4,94	2,05 / 0,II	I4	5	2
5.	8-6I2-5	Щитки групповые распределительные СУ-944I-I4	шт.	I	-	-	-	3,45	I,64 / 0,06	-	3	2
6.	8-6I2-5	СУ-9442-I7	шт.	2	-	-	-	3,45	I,64 / 0,06	-	7	3
7.	8-6I2-5	СУ-9443-I6	шт.	I	-	-	-	3,45	I,64 / 0,06	-	3	2
8.	8-6I2-7	СУ-9445-29	шт.	I	-	-	-	5,08	3,03 / 0,06	-	5	3
9.	8-6I2-7	СУ-9444-I7	шт.	I	-	-	-	5,08	3,03 / 0,06	-	5	3
I0.	I5-I7 2-242 8-572-4	Щиток групповой для физиотерапевтического кабинета А-588	к-т	I	-	-	I02	4,72	I,58 / 0,79	I02	5	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
II.	I5-04 I2-048 8-83-2	Реле унифицированное РПУI-3I5	шт.	I	-	-	7,3	0,69	0,64 0,0I	7	I	I
I2.	Калък. № I 8-529-5	Пост управления кнопочный ПКУ-I5-I9-I3I-40У3	шт.	I9	-	-	I3,55	I,99	I,09 0,05	257	38	2I I
I3.	I5-04 доп.8 8-237 8-529-5	ПКЕ-222-2У3	шт.	I	-	-	2,I5	I,99	I,09 0,05	2	2	I
I4.	ТПЭП № 5 -76г. к=0,98 п.397 8-572-4	Шкафы управления: ШУ5I02-03В2 Е,В	шт.	4	-	-	74,38	4,72	I,58 0,79	298	I9	6 3
I5.	п.398 8-572-4	ШУ5I02-03В2М,О	шт.	3	-	-	76,54	4,72	I,58 0,79	230	I4	5 2
I6.	п.407 8-572-4	То же, двухфидерные ШУ5I0403В2К,Ж	к-т	2	-	-	II8,58	4,72	I,58 0,79	237	9	3 2
I7.	п.406 8-572-4	ШУ5I0403 В20	к-т	2	-	-	I23,48	4,72	I,58 0,79	247	9	3 2
I8.	п.4I6 8-572-4	ШУ5I06-03В2А	к-т	I	-	-	I65,62	4,72	I,58 0,79	I66	5	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.	п.4I6 8-572-4	ШУ5I06-03В20	к-т	2	-	-	I65,62	4,72	I,55 0,79	33I	9	3 2
20.	п.62I 8-572-4	ШУ5402-03В2А	к-т	I	-	-	80,I6	4,72	I,58 0,79	80	5	2 I
2I.	I5-04 04-4I4 8-532-2	Пускатель нажимный вибростойкий т. ПНВ-30	к-т	I	-	-	3,05	2,I6	I,06	3	2	I
22.	Кальк. № 2 8-6I4-I	Электрощит лабораторный для переносного оборудования	шт.	I	-	-	2,25	2,35	I,7 0,02	2	2	2
23.	8-6I4-I Кальк. №5	Щиток силовой для физиотерапевтической кабины НI-0000	"	7	-	-	7,97	2,35	I,7 0,02	56	I6	I2
24.	I5-I7 2-063 8-57I-I2	Шкаф силовой распределительный СП-62-I/I	шт. 1м шир. по фронту	I 0,8	-	-	49,5	2,79	I,44 I,22	50	2	I I
25.	-"- 2-067 8-57I-I2	СП 62-5/I	шт. "	I 0,8	-	-	68	2,79	I,44 I,22	68	2	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26.	8-52I-I0	Трехполюсный блок "предохранитель-выключатель" с плавкой вставкой на I00а, в защищенном исполнении т.ЯНП-I	к-т	2	-	-	-	4,I8	I,55	-	8	3
27.	8-523-I	Ящик с 2-х полюсной розеткой	"	I5	-	-	-	5,0	I,33 0,09	-	75	20 I
27а.	I5-04 I8-093 8-529-5	Посты управления кнопочные типов ПКЕ-2I2-IУ3	шт.	II	-	-	I,95	I,99	I,09 0,05	2I	22	I2
28.	I5-04 0I-057 0I-07I 8-525-I	Выключатель автоматический т.АЕ-20I6-I0НУ3 Цена: 5,6+I,3	"	I	-	-	6,9	2,02	0,9 0,05	7	2	I
29.	I5-04 0I-058 0I-072 8-525-I	АЕ-2034-I0НУ3	"	5	-	-	9,55	2,02	0,9 0,05	48	2	I
30.	8-599-4	Установка светильников с люминесцентными лампами в подшивном потолке	"	II0	-	-	-	I,67	0,683 0,505	-	I84	75 56

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
38.	8-522-5	Соединение штепсельное в нормальном исполнении на ток до 25А с 4-мя контактами	I00 шт.	80	-	-	-	2,32	I,02 0,05	-	I86	82 4
		Установка светильников с люминесцентными лампами на штырях с количеством ламп:										
39.	8-599-I	до 2-х	I00 шт.	3,34	-	-	-	I27	53,9 34,9	-	424	I80 II7
40.	8-599-2	до 4-х	I00 шт.	0,83	-	-	-	I73	86 29	-	I44	7I 24
		Установка розеток штепсельных:										
4I.	8-59I-8	в брызгозащищенном исполнении	шт.	I8	-	-	-	0,3	0,I95 0,0I	-	5	4
42.	8-59I-6	для открытой проводки	шт.	I7	-	-	-	0,25I	0,I7I	-	I7	3
43.	8-59I-7	утопленного типа при скрытой проводке	шт.	II8	-	-	-	0,208	0,I25	-	25	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Щитки групповые осветительные с автоматами, с количеством групп до:										
3I.	8-6I2-7	20	I00шт.	0,I4	-	-	-	508	303/6	-	7I	42/I
32.	8-408-3	Вводы металлические гибкие диаметром 25 мм	ввод	20	-	-	-	0,83	0,32	-	I7	6
33.	8-408-4	То же, диаметром 38 мм	-"-	I0	-	-	-	I,I6	0,37	-	I2	4
		Установка светильников с лампами накаливания:										
34.	8-593-2	на крюках для помещений с тяжелой средой	I00 шт.	0,34	-	-	-	I,I6	48,8/58	-	39	I7/20
35.	8-604-I	настенного на одну лампу	"	0,45	-	-	-	92,4	34,2/24,5	-	4I	I5/II
36.	8-603-I	плафона с количеством ламп до 2-х	"	2,80	-	-	-	I03	35/0,9	-	288	98/3
37.	8-604-4	фонаря сигнального	"	0,09	-	-	-	83,4	4I/3I,I	-	6	4/3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44.	8-59I-3	Установка выключателей в брызгозащищенном исполнении	шт.	30	-	-	-	0,498	0,384 0,0I	-	I5	I2
45.	8-59I-I0	Выключатель клавишный утопленного типа при скрытой проводке одинарный с увеличенными клавишами	шт.	3I0	-	-	-	0,373	0,298	-	II6	92
		Прокладка труб стальных с креплением накладными скобами диаметром в мм до:										
46.	8-406-I	25	I00м	3,20	-	-	-	54	23,2 23,I	-	I73	74 74
47.	8-406-2	40	I00м	0,5	-	-	-	64,I	28,I 26,6	-	32	I4 I3
48.	8-406-3	50	I00м	0,05	-	-	-	70,7	32,4 27,7	-	4	2 I
49.	8-406-4	80	I00м	0,2	-	-	-	98,4	46 36,9	-	20	9 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Трубы стальные в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном диаметром в мм до:										
50.	8-406-6	50	I00м	7,50	-	-	-	29,9	I6.2 5,65	-	224	I22 42
5I.	8-406-6	40	I00м	I,I	-	-	-	29,9	I6.2 5,65	-	33	I8 6
52.	8-406-6	50	-"-	0,I	-	-	-	29,9	I6.2 5,65	-	3	2 I
53.	8-406-7	80	-"-	0,4	-	-	-	43,8	22.3 8,7	-	I9	9 3
		Затягивание в трубы провода первого сечением в кв.мм до:										
54.	8-409-I	2,5	-"-	II0,65	-	-	-	4,88	2.36 2,33	-	540	26I 258
55.	8-409-2	6	-"-	2,6	-	-	-	6,02	2.9 2,85	-	I6	8 7
56.	8-409-3	I6	-"-	I,75	-	-	-	9,29	4.I 4,84	-	I5	7 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
57.	8-409-4	35	I00м	I,75	-	-	-	I2,3	5,5I / 6,3	-	22	I0 / II
58.	8-409-5	70 кв.мм	I00м	0,6	-	-	-	I4,0	5,58 / 7,87	-	8	3 / 5
		Затягивание каждого последующего провода сеч. в кв.мм до:										
59.	8-409-II	2,5	I00м	2I3,95	-	-	-	I,2I	I,I4	-	259	243
60.	8-409-I2	6,0	I00м	I5,8	-	-	-	I,38	I,26	-	22	20
6I.	8-409-I3	I6,0	I00м	5,85	-	-	-	2,53	2,38	-	I5	I4
62.	8-409-I4	35,0	I00м	7,I5	-	-	-	2,88	2,7I	-	2I	I9
63.	8-409-I5	70,0	I00м	I,20	-	-	-	3,I4	2,92	-	4	4
64.	8-402-I	Прокладка провода при скрытой проводке	I00м	6,3	-	-	-	I6,5	8,07 / 5,I5	-	I04	5I / 32
65.	8-4I7-5	Прокладка винипластовых труб под заливку бетоном с внутренним диаметром в мм до 25	I00м	I0I,7	-	-	-	I5,9	7,65 / 0,22	-	I6I7	778 / 22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
66.	8-4I7-6	32	I00м	I,0	-	-	-	20,6	8,85 0,35	-	2I	9 -
67.	8-4I7-7	50	I00м	I,6	-	-	-	I5,6	9,46 0,75	-	25	I5 I
68.	8-472-3	Прокладка в траншее шин заземления из полосовой стали сеч. до I00 м.	I00 м	2,I	-	-	-	39,3	2I,2 2,20	-	83	45 5
69.	ЕРЕР № I I-960 I-968	Рытье и обратная засыпка траншей в грунте II гр. вручную для наружного контура заземления с накладными расходами (74,5+46)xI6,5	I00 м3	0,I4	-	-	-	I98,83	I98,83	-	28	28
70.	8-472-2	Прокладка в траншее шин заземления из полосовой стали сеч. до I60 мм	I00 м	0,4	-	-	-	27	6,8 0,9	-	II	3 -
7I.	I0-8I3-4	Забивка электродов из труб стальных оцинкованных диаметром в 50 мм	шт.	6	-	-	-	4,06	I,46	-	24	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
72.	I7-0I 08-038 8-6I3-2	Счетчик активной энергии СА4У-И672м	шт.	2	-	-	I0,0	0,662	0,49 0,0I	20	I	I
73.	I5-03 05-004 8-53-2	Трансформатор тока м. ТК-20-300/5а	шт.	6	-	-	I,4	2,27	I,66	8	I4	I0
		Подготовка к включению аппаратуры установленные на щитах:										
	8-574-48	а) кнопка управления, количество штифтов:										
		2	шт.	I9	-	-	-	0,78	0,46	-	I5	9
	8-574-56	б) арматура светосигнальная, сопротивление, розетка	"	59	-	-	-	0,55	0,33	-	32	I9
	8-574-33	в) выключатель автоматический, трехполюсный до на ток, А, до:										
		I00	"	I2	-	-	-	0,95	0,42	-	II	5
	8-574-I8	г) однополюсный на ток до 50А	"	I85	-	-	-	0,23	0,II	-	43	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	8-574-2	д) переключателей на ток, А, до: 400	шт.	2	-	-	-	I,42	0,53	-	3	I
	8-574-7	е) предохранителей на ток, А, до 400	"	6	-	-	-	I,03	0,43	-	6	2
	8-574-6	I00	"	60	-	-	-	0,66	0,34	-	40	20
		Итого:								2260	5384	2705/754
		П. Материалы, не учтенные ценником										
I.	Калькул. № 3	Щитки осветительные ЩОЗI-32У4	шт.	4	-	-	-	58,95	-	-	236	-
2.	Калькул. № 4	ЩО-33-24У4	шт.	I0	-	-	-	36,55	-	-	366	-
		Светильники с лампами накаливания типов:										
3.	ССРСЦ № I чУ стр.I89 п.226	СУВ-М(К-672) и СУВ-Н(К-672)	шт.	6	-	-	-	3,08	-	-	I8	-
4.	п.I32	ДС-I9У4	шт.	3	-	-	-	2,I8	-	-	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	п.I37 примен.	НБ005х60 Р2"0-0IУ4	шт.	30	-	-	-	I,9I	-	-	57	-
6.	п.I39	НП0-20хI00У Р2"0-0IУ4	шт.	I8	-	-	-	I,57	-	-	28	-
6а.	п.4I	ШПР-I00У2	шт.	9	-	-	-	5,57	-	-	50	-
7.	п.42	ШПР-200У2	шт.	23	-	-	-	7,44	-	-	I7I	-
8.	092-I5 к=0,925 к=0,92 п.5I	Арт. I35 2,5х0,925	шт.	22	-	-	-	2,I2	-	-	47	-
9.	I5-07 I-057	НШП03хI00-00IУ2	шт.	28	-	-	-	9,4	-	-	263	-
I0.	I5-07 I-038 к=0,8 к=0,98	СХМ-200У2 3,7х0,8х0,98	шт.	2	-	-	-	2,9	-	-	6	-
II.	64-0I-I5 I-46	Арт. 352 (I06)	шт.	I60	-	-	-	3,75	-	-	600	-
I2.	-"- I-47	Арт. 353	шт.	52	-	-	-	4,I	-	-	2I3	-
I3.	-"- п.I6	Арт. 34I	шт.	I5	-	-	-	6,8I	-	-	I02	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Светильники с люминесцентными лампами типов:										
I4.	ССРЦ № I чУ стр.I83 п.I53	ЛП002-4х40/П-0I	шт.	83	-	-	-	32,4	-	-	2689	-
I5.	п.I52	ЛП002-2х40/Н-0I	шт.	205	-	-	-	I8,I	-	-	37II	-
I6.	092-I0 к=0,92 п.I2	Светильники с люминесцентными лампами т. ВЛ-I-Iх20 I7,3х0,92	шт.	3	-	-	-	I5,92	-	-	48	-
I7.	ССРЦ № I чУ стр.I83 п.I52	ЛП002х20/Н-0I	шт.	58	-	-	-	I8,I	-	-	I050	-
I8.	п.I44	ЛВ00I-2х40/П-0I	шт.	II0	-	-	-	25,8	-	-	2838	-
I9.	п.I56	ЛП0I2х40/Б-23	шт.	3	-	-	-	I9,7	-	-	59	-
20.	п.I52	ЛП002х40/П-0I	шт.	I0	-	-	-	I8,I	-	-	I8I	-
2I.	I5-07 п.I-I54	ПВЛП-2х40/Д-64	шт.	55	-	-	-	33,3	-	-	I832	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22.	ССРЦ № I чУ п.23I	Лампы люминесцентные ГОСТ 6825-74 типа ЛБ-40	шт.	I200	-	-	-	0,72	-	-	864	-
23.	п.230	ЛБ-20	шт.	70	-	-	-	0,538	-	-	38	-
24.	п.250	Стартеры типа 20С-220	шт.	70	-	-	-	0,I64	-	-	II	-
25.	п.25I	на 80С-220	шт.	I200	-	-	-	0,I42	-	-	I70	-
26.	п.309	Лампа накаливания т.М036-60	шт.	3	-	-	-	0,088	-	-	-	-
		Лампы накаливания общего назначения напряжением 220в мощностью в вт и типов:										
27.	п.284	200, В-220-200	I0 шт.	I,0	-	-	-	I,44	-	-	I	-
28.	п.282	I50, Б-220-I50-I	I0 шт.	7,5	-	-	-	I,I9	-	-	9	-
29.	п.275	I00, БК-220-I00-I	I0 шт.	2I,8	-	-	-	I,72	-	-	37	-
30.	п.268	60, БК-220-60-I	I0 шт.	6,0	-	-	-	I,62	-	-	I0	-
3I.	п.253	В-220-25	I0 шт.	0,3	-	-	-	0,98	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32.	I5-I5 32-028	РН-220-I5	I0 шт.	0,4	-	-	-	I,08	-	-	-	
33.	24-05 I-989 примен.	Крышки декоративные на I гнездо т. У-89АМ (к блоку инд. 09I80) Оптовая цена 0,33х0,925	шт.	366	-	-	-	0,I06	-	-	39	-
34.	ССРСЦ № I чУ п.I62.I57 стр.202	Вилки штепсельные т.ВШ-II-20-I0/250У4	шт.	80	-	-	-	0,34	-	-	27	-
35.	09-I0 скид.7,5% прим. СЦМ чУ п.I62 п.I57	ВШ-30КС-25/380У2	шт.	2	-	-	-	I,42	-	-	3	-
36.	п.I59	ВШ-II-20-УР44-0I-I0/ 250У2	шт.	I2	-	-	-	0,34	-	-	4	-
37.	п.I56 прим.	Вилки штепсельные ВШ-II-20 УР44-0I-I0/ 36У2	шт.	I3	-	-	-	0,48	-	-	6	-
38.	ССРСЦ № I чУ п.240	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25 ква на напряжение 220/36										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ЯТП-0,25-220/36в	к-т	2	-	-	-	I3,7	-	-	27	-
39.	Кальк. № 2	Лабораторный электрощит для переносного оборудования (черт. ЭТ-I0I Гипронииздрава)	шт.	I	-	-	-	2I,06	-	-	2I	-
40.	ССРСЦ № I чУ стр.I75 п.I7	Светильник переносной со шлангом т.РБО-42У2	шт.	2	-	-	-	3,24	-	-	6	-
4I.	092-I0I доп.30I	Выключатель однополюсный 250в, для скрытой установки, одинарный, с увеличенными клавишами С-I-6/250	шт.	200	-	-	-	0,79	-	-	I58	-
42.	-"- 092-0I доп.2I к=0,92	То же С-2-6/250	шт.	I00	-	-	-	0,85	-	-	85	-
43.	ССЦР № I чУ стр.2I8 п.235	Трехполюсный блок "предохранитель-выключатель" с плавкой вставкой на I00а, в защищенном исполнении т.ЯБП-I	к-т	2	-	-	-	I3,7	-	-	27	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
44.	092-I0 скид.= =0,7,5%	Соединение штепсельное 2-х полюсное с заземляющим контактом на 25а, 250в. Состоит из штепсельной розетки и вилки В-II-20-25/250У4	шт.	3	-	-	-	I,42	-	-	4	-
45.	05-03 стр.248	Труба пластмассовая из винипласта условный проход 20 мм	км	9,7I	-	-	-	200	-	-	I942	-
46.	-"-	25 мм	"	0,46	-	-	-	3I0	-	-	I43	-
47.	-"-	32	"	0,I	-	-	-	490	-	-	49	-
48.	-"-	40	"	0,II	-	-	-	700	-	-	77	-
49.	-"-	50	"	0,05	-	-	-	850	-	-	43	-
50.	Кальк. № 6	Ящик с 2-х полюсной штепсельной розеткой с комбинированными контактами на ток 6а 250в	к-т	I5	-	-	-	5,45	-	-	82	-
5I.	0I-I3 стр.I4	Трубы стальные электросварные диаметром и толщиной стенки (диаметром условного прохода) в мм:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		20xI,6(I5)	м	470	-	-	-	0,I8	-	-	85	-
52.	0I-I3 стр.I4	26xI,8(20)	м	470	-	-	-	0,24	-	-	II3	-
53.	-"-	32x2,0(25)	м	I30	-	-	-	0,3I	-	-	40	-
54.	-"-	47x2,0(40)	м	I60	-	-	-	0,44	-	-	70	-
55.	-"-	59x2,0(50)	м	I5	-	-	-	0,58	-	-	9	-
56.	ССРСЦ № I чI стр.66 п.54	Труба стальная водогазопроводная ОЦМ-50	м	I5	-	-	-	I,I8	-	-	I8	-
57.	ССРСЦ № I чI стр.66 п.32	Трубы стальные водогазопроводные, т.ЦМ-70	м	60	-	-	-	I,52	-	-	92	-
58.	ССРСЦ № I чУ стр.I52 п.228	Провод м.АПВ-660 одножильный сеч. в кв.мм: 2,5	км	32,25	-	-	-	28,4	-	-	9I6	-
59.	п.229	сеч. 4,0	км	0,57	-	-	-	34,9	-	-	20	-
60.	п.230	сеч. 6,0	км	I,I30	-	-	-	45,6	-	-	52	-
6I.	п.23I	сеч. I0,0	км	0,65	-	-	-	72,9	-	-	47	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
62.	п.232	сеч. I6,0	км	0,II	-	-	-	I05	-	-	I2	-
63.	п.233	сеч. 25,0	км	0,64	-	-	-	I49	-	-	95	-
64.	п.234	сеч. 35,0	км	0,25	-	-	-	202	-	-	5I	-
65.	п.235	сеч. 50,0	км	0,I8	-	-	-	272	-	-	49	-
66.	п.202	Кабель АШВС 2х2,5	км	0,43	-	-	-	39,2	-	-	I7	-
67.	п.205	3х2,5	км	0,2	-	-	-	56,8	-	-	II	-
68.	п.243	Провод с медной жилой сечением 2,5 кв.мм м.ПВ-660	км	0,2I0	-	-	-	5I,5	-	-	II	-
69.	п.245	сеч. 6	"	0,I4	-	-	-	I06,0	-	-	I5	-
70.	Кальк. № 7	Панель вводная ВРУI-I3	к-т	I	-	-	-	I49,06	-	-	I49	-
7I.	Кальк. № 8	ВРУI-47	"	2	-	-	-	98,38	-	-	I97	-
72.	I5-I7 2-I34	Щитки групповые распределительные СУ-9441-I4	"	I	-	-	-	35,0	-	-	35	-
73.	2-I43	СУ-9442-I7	"	2	-	-	-	45	-	-	90	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
74.	2-I50	СУ-9443-I6	к-т	I	-	-	-	52	-	-	-	52
75.	2-I87	СУ-9445-29	"	I	-	-	-	89	-	-	-	89
76.	2-I6I	СУ-9444-I7	"	I	-	-	-	69	-	-	-	69
77.	24-05 I-0II	Вводы гибкие для труб с наружным диаметром 27 мм К-I08I	шт.	20	-	-	-	I,5	-	-	-	30
78.	-"- I-0I4	То же, диаметром 34 мм	"	I0	-	-	-	I,9	-	-	-	I9
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	-	20908
		Наценки снабженческо-сбытовых организаций, расходы по доставке материалов, заготовительно-складские расходы, тара и упаковка в % от стоимости материалов										
		7,6% на п.п.I,2,39, 50, 72÷76 5I, 70, 7I от I365 руб.		-	-	-	-	-	-	-	I04	-
		9,9% на п.п. 8,9, I0÷I3, I6, 2I от 3III руб.		-	-	-	-	-	-	-	308	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		7,3% на п. 33 от 39 руб.		-	-	-	-	-	-	-	3	-
		7,4% на п. 32 от руб.										
		8,2% на п.п. 35, 44 от 7 руб.		-	-	-	-	-	-	-	I	-
		8,0% на п.п. 4I, 42 от 243 руб.		-	-	-	-	-	-	-	I9	-
		7,6% на п.п.45÷49 от 2254 руб.		-	-	-	-	-	-	-	I7I	-
		8,9% на п.п. 5Ia÷55, 77, 78 от 366 руб.		-	-	-	-	-	-	-	33	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2I547	-
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	2260	5384	2705 754
		Ш. Материалы не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	2I547	
		Итого:									26931	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	2305	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	46	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	235I	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	7I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	2422	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	245I	-	-
		Компенсация - I% (от итого запчастями)		-	-	-	-	-	-	23	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	2474	-	-
		87% - накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	2353	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	29284	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	2343	-
		(Всего (графы II и I2)		-	-	-	-	-	-	2474,3	I627	-

Всего по смете 34I0I руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.гр. Петровская

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

Электроосветительная и электросиловая сети

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости поста управления кнопочного типа ПКУ I5.I9.I32-40УЗ

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование и характеристика оборудования	Един. изм.	К-во един. измерения	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-04 I8-I22	Панель с кожухом	шт.	I	5,8	5,8
2.	I5-I7 I-504	Таблички с надписью	шт.	3	0,I	0,3
		Установка и монтаж электроцепей (со стоимостью аппаратов)				
3.	I5-I7 I-444 I5-04 I8-I26	Устройство кнопочное т.КУ с двумя цилиндрическими толкателями	шт.	I	3,I5	3,I5
		Цена: I,25+0,92х2				
4.	I5-07 5-046 I5-I7 I-48I	Арматура светосигнальная серии АЕР с пристроенным трансформатором II0-I27в с лампой сигнальной т.МН 3,5-0,26	шт.	I	3,65	3,65
		Цена: 2,9+0,75				
5.	I5-I7 I-42I 36-05 2-0I68	Сопротивление добавочное ОМЛТ-2--5,6	шт.	I	0,65	0,65
		Цена: 0,6+0,03				
		Итого:	руб.	-	-	I3,55

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

Электроосветительная и электросиловая сети

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости оборудования и изготовления лабораторного электрощита для переносного оборудования (черт. 495.ЭЛ-I-3 Гипронииздрава)

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование и характеристика оборудования	Един. изм.	К-во един. измерений	Стоимость един. измерения в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Заводской монтаж (изготовление)				
1.	[illegible]	[illegible]	шт.	I	7,9	7,9
2.	I5-I7 I-35I	Выключатель автоматический типа АП-403МТ	шт.	I	2,7	2,7
3.	-"- I-453	Штепсельная розетка т.У-2I0	шт.	6	I,0	6,0
4.	-"-	Разъем штепсельный	шт.	I	I,0	I,0
		Итого:	руб.	-	-	I7,6
		Оборудование				
5.	I5-04 0I-009	Выключатель автоматический типа АП50-3МТ	шт.	I	2,25	2,25
		Итого:	руб.	-	-	2,25
		Материалы				
6.	I5-04 I7-082 I7-085	Штепсельное соединение: розетки типа У-2I0, с вилкой типа У-255	шт.	6	0,45	2,7

I	2	3	4	5	6	7
7.	I5-04 I7-05I I7-052	Разъем штепсельный розетка т. А-700 вилки т.А-70I	шт.	I	0,76	0,76
		Итого:	руб.	-	-	3,46
		Сводка по калькуляции:				
		оборудование	руб.	-	-	2,25
		материалы 6,03+I7,55	руб.	-	-	2I,06

Составил [illegible] Гапич

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости щитка группового осветительного
т. ЩО 3I-32У4

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7/6 0I-969 0I-969	Шкаф с обрамлением - стальные 6,5+2,35	шт.	I	8,85	8,85
2.	-"- 0I-992 I5-04 0I-062 0I-074	Заводской монтаж и стоимость выключателя автоматически выключателей АЕ-2056 2,65+I6,5+2,75	"	I	2I,9	2I,9
3.	-"- 0I-97I -"- 0I-055	То же, АЕ-I03I 0,6+I,75	"	I2	2,35	28,2
		И т о г о :		-	-	58,95

Составила Гапчич

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 400 посещений в смену

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости щитка группового осветительного
ЩО 33-24

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7/6 OI-968, OI-970	Шкаф с обрамлением - стальные 6,I+2,25	шт.	I	8,35	8,35
2.	То же, OI-97I, I5-04, OI-055	Заводской монтаж и стоимость выключателя автоматического АЕ-I03I 0,6+I,75	"	I2	2,35	28,2
		Всего				36,55

Составил Палацкий

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

Электроосветительная и электросиловая сети

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости физиотерапевтического щитка для кабин типа НI-00-00

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскуранта)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 I-0I9	Плита гетинаксовая габариты разм. в мм 250xI60x95	шт.	I	0,6	0,6
		Комплект реек, крепящих аппараты				
		Установка и монтаж электроцепей (включая стоимость электроаппаратов)				
2.	-"- I-35I I5-04 0I-009	Выключатель автоматический АП50-3МТ	шт.	I	4,95	4,95
4.	-"- I-453 I5-04 I7-090	Розетка штепсельная т.РШ-Ц-2-0-00-I0/250 с 3-им заземляющим контактом	шт.	I	I,22	I,22
		0,8+0,3				
5.	I5-I7 I-495	Зажим лабораторный	шт.	4	0,3	I,2
		Всего:		-	-	7,97

Составила Гапчич

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости изготовления ящика с выключателем по чертежам Гипронииздрава ЭТ-I06

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	24-05 I-380 прим.	Металлоконструкция ящика разм. в мм: 8IxIIIx55	шт.	I	0,9	0,9
2.	-"-	Обрамление к ящику I20xI50	шт.	I	0,9	0,9
3.	-"- I-I06	Замок	шт.	I	I,I	I,I
		Установка и монтаж в электромастерских				
4.	I5-I7 I-453 I5-04 06-389 примен.	Выключатель карболитовый ГОСТ 7397-67 I,0+0,55	шт.	I	2,55	2,55
		Всего:				5,45

Составил Гапчич

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

стоимости вводной панели типа ВРУI-I3

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоим. един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7/2 I-942	Металлоконструкции панели размером в мм I700x800x500	шт.	I	36,00	36,00
2.	I5-I7 I-508	Комплект реек крепящих	шт.	I	3,5	3,5
3.	I-504	Таблички указательные	"	2	0,I	0,2
4.	I-505	Табличка фирменная	"	I	0,28	0,28
		Установка и монтаж аппаратов и др. изделий на многоблочные панели				
5.	I5-I7 I-485 36-05-79 I-I386	Конденсаторы типа КЗ-МКФ I + 0,63	"	6	I,63	9,78
6.	I5-04 02-3I5 02-327 I5-I7 I-374 примеч. п.2	Переключатель типа ПЦ-4 на 400 а 6,70+I3,30+5,9+3,6	шт.	2	29,5	59
7.	-"- I-384 I5-04 03-I03 03-I07 03-III 03-II5	Предохранитель типа ПМ-2-400а 2,30+I,90+I,06+0,02+ +0,42	"	6	5,7	34,2

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-I7 I-35I I5-04 0I-055	Выключатель автоматический типа АЕ-I03I I,75+I,3	шт.	2	3,05	6,I
		Всего	руб.	-	-	I49,06

Пересчитала Гапчич

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

стоимости распределительной панели типа
ВРУ-I-47

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7/2 I-943	М/к панели габаритные размеры в мм: I700x800x500	шт.	I	30,0	30,0
2.	I5-I7 I-508	Комплект реек крепящих аппараты	"	I	3,50	3,50
3.	-"- I-504	Табличка указательная	"	I0	0,I0	I,0
4.	-"- I-505	То же, фирменная	"	I	0,28	0,28
5.	I5-I7 I-38I I5-04 03-I0I	Установка и монтаж предохранителей типа ПН-2-I00 I,55+0,57	"	30	2,I2	63,6
		Всего:		-	-	98,38

Составила Евдокимова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/II
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж электрослаботочных сетей

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982 г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 4,I4 тыс.руб.
в т.ч.:
а) оборудования 0,99 тыс.руб.
б) монтажных работ 3,I5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. I3,79 руб.
2) на I м2 общей площади здания 0,84 руб.
3) на I м3 объема здания 0,27 руб.

№№ пп	Обоснование (п.п. прейск. или цен)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах: един. измерения	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах: всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: обо-рудов.	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на экспл. машин	Общая стоимость в руб.: обо-рудов.	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: общая	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на экспл. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтажные работы										
I.	62-03-7 I-875 I0-I27-5	Аппарат телефонный т.ТАН-70-I	шт.	42	-	-	8,0	0,37	0,3I	336	I6	I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-573-7	Шкаф слаботочных устройств ШС-3М	шт.	6	-	-	-	I,2	0,68 0,26	-	7	4 2
3.	084 п.7 I0-397-7	Громкоговоритель абонентский "Маяк"	шт.	I7	-	-	I8,4	2,73	2,34	3I3	46	40
4.	I5-04-08	Коммутатор оперативной связи ГАРСАС-I0А	шт.	I	-	-	I36	-	-	I36	-	-
	I0-395-I0	а) пульт управления	шт.	I	-	-	-	5,79	5,I6	-	6	5
	I0-395-7	б) аппарат абонентский	шт.	I0	-	-	-	5,69	4,39	-	57	44
5.	I7-03 I-097 к=0,9 I0-84I-I	Установка электрочасов первичных ЦКЛ-3-24м	шт.	I	-	-	58,5	2,94	2,79	59	3	3
6.	I0-84I-2	То же, вторичных односторонних на стене	шт.	I6	-	-	-	3,I6	2,85 0,03	-	5I	46 -
7.	I0-397-5	Трансформатор абонентский на трубостойке	шт.	I	-	-	-	I,49	I,24	-	I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	34-64I	Радиостойка РС-I900	шт.	I	-	-	-	I4	4,34	-	I4	4
9.	I0-38I-II	Радиорозетка т.РШО	шт.	I8	-	-	-	0,36	0,33	-	6	6
		Бокс кабельный телефонный т.БКТ емк.:										
I0.	I0-972-5	20х2	бокс	2	-	-	-	8,84	3,05 0,76	-	I8	6 2
II.	I0-972-5	30х2	бокс	3	-	-	-	8,84	3,05 0,76	-	27	9 2
I2.	I0-972-5	50х2	бокс	2	-	-	-	8,84	3,05 0,76	-	I8	6 2
I3.	I0-972-I0	Коробка телефонная распределительная КРТП-I0	короб.	5	-	-	-	4,0I	I,62 0,55	-	20	8 3
I4.	I0-975-I2	Коробка ответвительная УК-2П	шт.	58	-	-	-	0,4I	0,37	-	24	2I
I5.	I0-963-I7 в.у. п.6 к=I,I	Муфта кабельная разветвительная ПРКМ-к:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I0x2	шт.	2	-	-	-	4,88	3,I5 0,89	-	I0	6
I6.	I0-963--I8	20x2	шт.	5	-	-	-	5,86	3,74 I,08	-	29	I9 5
	-"-											
I7.	I0-963--I9	30x2	шт.	5	-	-	-	6,73	4,27 I,23	-	34	2I 6
I8.	I0-963--20	50x3	шт.	3	-	-	-	9,25	5,9 I,72	-	28	I8 5
I9.	I0-963--2I	I00x3	шт.	I	-	-	-	I4,72	9,37 2,67	-	I5	9 3
20.	I6-02 02-0066	Переговорное устройство ПУ-I в комплекте:	компл.	2	-	-	34,4	-	-	69	-	-
	I0-395-I0	пульт управления - 2 шт.	шт.	4	-	-	-	5,79	5,I6	-	23	2I
	I0-395-7	блок питания - 2 шт.	шт.	4	-	-	-	5,69	4,39	-	23	I8
2I.	I0-757-I	Оповестительная сигнализация (настольный сигнализатор)	шт.	25	-	-	-	2,5I	2,27	-	63	57

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
22.	8-604-4	Световой указатель "свободно-занято"	шт.	25	-	-	-	0,834	0,4I	-	2I	I0
23.	8-6I0-2	Трансформатор понижающий ОСО-0,25	шт.	3	-	-	-	I,79	0,943 0,032	-	5	3 -
24.	8-406-6	Прокладка защитных стальных труб в готовых бороздах диаметром 20 мм	I00м	0,5	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	I5	8 3
25.	8-406-6	40 мм	I00м	0,9	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	27	I5
		Прокладка в перекрытиях труб винипластовых диам. в мм до:										
26.	8-4I7-5	25	I00м	I3,0	-	-	-	I5,9	7,65 0,22	-	207	99
27.	8-4I7-7	50	I00м	0,8	-	-	-	I5,6	9,46 0,75	-	I2	8
28.	8-409-I	Затягивание в трубы провода сеч. до 2,5 мм2	I00м	I5,2	-	-	-	4,88	2,36 2,33	-	74	36 35

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
29.	8-409-II	За каждый последующий провод	I00м	5,3	-	-	-	I,2I	I,I4	-	6	6
30.	8-402-2	Прокладка провода при скрытой проводке	I00м	I2,5	-	-	-	I2,7	7,55 3,7I	-	I59	94 46
		Итого:								9I3	I047	660 66
		Запасные части 2%		-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	93I	-	-
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	943	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	29	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	972	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	983	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Комплектация - I% (от итого - запчастями)		-	-	-	-	-	-	9	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	992	-	-
		77% - накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	508	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I555	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	I25	-
		Итого по I разделу		-	-	-	-	-	-	992	I680	660 66
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I.	29-02-20 п.I-248 примен.	Трансформатор т.ТАГ-I0ТМ	шт. I	-	-	-	3,I	-	-	3	-	
2.	24-05 I-462 примен.	Крышки декоративные У-89А, У-90, У-9I	шт. 42	-	-	-	0,I3	-	-	5	-	
3.	Калк. № I	Настольный сигнализатор	шт. 25	-	-	-	I3,62	-	-	34I	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.	I5-I7 2-234 стр.II7	Шкаф слаботочных устройств ШС-3М	шт.	6	-	-	-	7,0	-	-	42	-
5.	Кальк. № 2	Световой указатель "свободно-занято"	шт.	25	-	-	-	5,63	-	-	I4I	-
5а.	I5-05 II-02I	Трансформатор понижающий ОСО-0,25	шт.	3	-	-	-	6,75	-	-	20	-
6.	ССРСЦ № I ч.У I-290 п.22	Радиорозетка т.РШО	шт.	I8	-	-	-	0,I6	-	-	3	-
7.	I7-03 чII доп.3 I-I28 к=0,9	Часы электрические односторонние вторичные ВП-300-24-66к	шт.	I0	-	-	-	7,29	-	-	73	-
8.	I7-03 чII I-072 прим. к=0,9	ВП-200-24-72	шт.	6	-	-	-	3,6	-	-	22	-
9.	ССРСЦ № I чУ стр.I63 п.49I прим.	Провод м. ШПЖ сеч. IхI,8	км	0,I2	-	-	-	25,9	-	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0.	ССРСЦ №I ЧУ стр.I63 п.495	То же. м.ПТПЖ сеч. 2xI,2	км	0,22	-	-	-	22,9	-	-	5	-
II.	-"- стр.I3I п.2729	То же, м.ПРПШМ сеч. 2xI,2	км	0,4	-	-	-	64,7	-	-	26	-
	п.2727	2x0,8	км	0,25	-	-	-	35,2	-	-	9	-
I2.	ССРСЦ №I ЧУ стр.I63 п.489	То же, м.ТПР сеч. Ix2x0,5	км	I,6	-	-	-	I3	-	-	2I	-
I3.	ССРСЦ №I ЧУ стр.I5I п.202	То же, м.АШВС 2x2,5	км	0,380	-	-	-	39,2	-	-	I5	-
I4.	-"- стр.II9 п.2526	Кабель м.ТШЦ сеч.: I0x2x0,4	км	0,04	-	-	-	I58	-	-	6	-
I5.	п.2527	20x2x0,4	км	0,I40	-	-	-	23I	-	-	32	-
I6.	п.2529	50x2x0,4	км	0,03	-	-	-	485	-	-	I5	-
I7.	п.2542	I0x2x0,5	км	0,020	-	-	-	202	-	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	п.2543	20х2х0,5	км	0,030	-	-	-	330	-	-	I0	-
I9.	п.2544	30х2х0,5	км	0,045	-	-	-	455	-	-	20	-
20.	п.2545	50х2х0,5	км	0,0I5	-	-	-	684	-	-	I0	-
2I.	п.2546	I00х2х0,5	км	0,0I	-	-	-	I270	-	-	I3	-
22.	ССРСЦ №I ч.I стр.66 п.29	Труба стальная диаметром 40 мм	м	90	-	-	-	0,7I	-	-	64	-
23.	-"- п.26	-"- 20 мм	м	50	-	-	-	0,33	-	-	I7	-
24.	05-03 стр.248 п.8-0I22	Трубы винипластовые диам. 20 мм	км	I,3	-	-	-	200	-	-	260	-
25.	стр.248 п.8-0I26	То же, 40 мм	"	0,08	-	-	-	700	-	-	56	-
		Итого:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
	ССРСЦ № I чУ стр.207	Бокс кабельный телефонный т.БКТ емк.:										
26.	п.2	20х2	бокс	2	–	–	–	I,82	–	–	–	4
27.	п.3	30х2	"	3	–	–	–	2,22	–	–	–	7
28.	п.4	50х2	"	2	–	–	–	3,32	–	–	–	7
29.	п.I7	Коробка телефонная распредел. КРТП-I0	шт.	5	–	–	–	I,03	–	–	–	5
30.	п.I3	То же, ответвительная УК-2П	"	58	–	–	–	0,I4	–	–	–	8
3I.	ССРСЦ № I чУ стр.I73 п.608	Муфта кабельная разветвительная ПРКМ-К I0х2	шт.	2	–	–	–	0,II	–	–	–	–
32.	п.608	20х2	"	5	–	–	–	0,II	–	–	–	I
33.	п.606	30х2	"	5	–	–	–	0,I7	–	–	–	I
34.	п.605	50х3	"	3	–	–	–	0,I8	–	–	–	I
35.	п.604	I00х3	"	I	–	–	–	0,I5	–	–	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	–	–	I270

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара и упаковка в %% от стоимости материалов:										
		7,7% на п.п.I,5а от 23 руб.		-	-	-	-	-	-	-	2	-
		7,3% на п.2 от 5 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		9,9% на п.п.3,5 от 482 руб.		-	-	-	-	-	-	-	48	-
		7,6% на п.п. 4 от 42 руб.		-	-	-	-	-	-	-	3	-
		I0,8% на п.п. 7,8 от 95 руб.		-	-	-	-	-	-	-	I0	-
		7,6% на п.п.24,25 от 3I6 руб.		-	-	-	-	-	-	-	24	-
		Итого по 2 разделу		-	-	-	-	-	-	-	I357	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	I08	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I466	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		в том числе:										
		оборудование		-	-	-	-	-	-	992	-	-
		монтажные работы I466+I680		-	-	-	-	-	-	-	3I46	-

Всего по смете 4I38 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.группы Петровская

Т.пр.№252-4-30 Ал.6.т.I.ч.П.84

ЭЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости изготовления пульта оповестительной сигнализации по чертежам Гипрониздрава (настольного сигнализатора)

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскур.)	Наименование работ и элементов затрат	Един. изм.	К-во един. измерения	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 I-I06	Металлоконструкции пульта размерами в мм: I00xI20xI40	шт.	I	7,0	7,0
		Установка и заводской монтаж				
2.	I5-I7 I-485 I5-I5 35-005 36-05 3-0I4	Лампа коммутаторная т.КМ-3-24в, I05ма с ламподержателем 2,35+0,55+I,2	шт.	2	2,0	4,0
3.	06-02 п.III4	Линза коммутаторная ЛГС ВГМПСС 675-52	шт.	2	0,045	0,09
4.	I5-04 I7-079	Вилка т.У-95	шт.	I	0,08	0,08
5.	I5-09 стр.I97	Провод м.МГШВ сеч. 0,35 мм2	м	I,5	0,0I68	0,03
6.	I5-I7 I-453 36-06 I-43I	Тумблер переключатель типа ТП-I-2 I,05+0,55	шт.	2	I,2I	2,42
		Всего:				I3,62

Составил Палацкий

ЭЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости изготовления транспоранта "свободно-занято" по чертежам Гипронииздрава

№№ п/п	Обоснование (п.п. прейскурантов)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. измерения	Стоимость един. изм. в руб.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5-I7 2-224 примен.	Металлоконструкции транспаранта в разм. в мм: 60xI75x50	шт.	I	I,4	I,4
		Установка и заводской монтаж				
2.	I5-I7 I-48I I5-I5 I8-039 36-05 3-0I4	Лампа электрическая слаботочная типа СМ28-4,8 с ламподержателем	шт.	2	2,0I	4,02
		I,05+0,065+I,2				
3.	06-02 п.I252	Стекло матовое	шт.	I	0,2I	0,2I
		Всего:				5,63

Составил Палацкий

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I2
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На устройство пожарной сигнализации

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 4,23 тыс.руб.
в т.ч.:
а) оборудования I,78 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. - I4,II руб.
2) на I м2 общей площади здания - 0,86 руб.
3) на I м3 объема здания - 0,27 руб.

№№ пп	Обоснование (§§ прейскур. или цен)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. измерения	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах: ед. измерения	Затраты труда: всего измерения	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: оборудования	Сметная стоимость: монтажных работ: общая	Сметная стоимость: монтажных работ: в т.ч. зар-та основная	Сметная стоимость: монтажных работ: в т.ч. зар-та на эксплуатац. машин	Общая стоимость в руб.: оборудования	Общая стоимость: монтажных работ: общая	Общая стоимость: монтажных работ: в т.ч. зар-та основная	Общая стоимость: монтажных работ: в т.ч. зар-та на эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I6-02 03-0047 I0-742-3	Конденсатор малой емкости Сигнал-I2А	шт.	3	-	-	79	7,5	6,9I	237	23	2I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I6-02 05-0094 8-I05-I	Выпрямитель КВ-24М	шт.	2	-	-	44	I6,0	I3,7	88	32	27
3.	I0-743-I	Датчик пожарной сигнализации ДТЛ	шт.	420	-	-	-	0,45	0,4	-	I89	I68
4.	I0-743-I	Электроконтактный датчик ДМК	шт.	6	-	-	-	0,45	0,4	-	3	2
5.	II-580-I3	Диоды Д-226Г	шт.	420	-	-	-	0,32	0,3I	-	I34	I30
6.	I6-02 03-0020	Станция пожарной сигнализации ТОЛ-I0/I00 на 50 лучей	к-т	I	-	-	I300	-	-	I300	-	-
	I0-742-I	а) общестанционный блок	шт.	I	-	-	-	20,2	I7,7	-	20	I8
	I0-742-2	б) блок лучевых комплектов	шт.	4,0	-	-	-	I0,4	9,23	-	42	37
7.	I0-972-I0	Установка коробки телефонной КРТ-I0х2	шт.	2	-	-	-	4,0I	$\frac{I,62}{0,55}$	-	8	$\frac{3}{I}$

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I0-976-I2	Установка коробки ответвительная УК-2М	шт.	I04	-	-	-	0,4I	0,37	-	43	38
9.	8-4I7-5	Прокладка труб винипластовых, в готовых бороздах, диаметром до 25	I00м	I7,0	-	-	-	I5,9	7,65 0,22	-	270	I30 4
I0.	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные защитные трубы	I00м	I7,0	-	-	-	4,88	2,36 2,33	-	83	40 39
II.	I0-744-2	Фольга	I00м	0,20	-	-	-	20,3	I6,I	-	4	3
		Итого:	руб.	-	-	-	-			I625	85I	6I7 47
		II. Материалы, не учтенные ценником на монтаж										
I.	24-02 04-059	Датчик пожарной сигнализации ДТЛ	шт.	420	-	-	-	0,I4	-	-	59	-
2.	I5-04 04-4I4	Электроконтактный датчик ДМК	шт.	6	-	-	-	0,55	-	-	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3.	05-03 стр.248	Труба винипластовая диаметром 20 мм	км	I,7	-	-	-	200	-	-	340	-
4.	ССРСЦ № I чУ стр.I63 п.489	Провод ТРП-Ix2x0,5	км	I,7	-	-	-	I3	-	-	22	-
5.	ССРСЦ № I чI стр.98 п.200	Фольга 20x0,0I	м2	I0	-	-	-	I,5	-	-	I5	-
6.	ССРСЦ № I чУ стр.208	Коробки телефонные КРТ-I0x2	шт.	2	-	-	-	I,5	-	-	3	-
7.	-"- стр.207	Коробки ответвительные УК-2М	"	I04	-	-	-	0,I4	-	-	I5	-
		Итого:									457	
		Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара, упаковка для I-го тер. района 8,3% на п.п. I,2 от 62 руб.									5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		7,6% на п.3 от 340 руб.		-	-	-	-	-	-	-	26	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	945	-
		СВОДКА ЗАТРАТ:										
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	I625	85I	6I7 47
		II. Материалы не учтенные ценником		-	-	-	-	-	-	-	945	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I625	I796	6I7 47
		Запасные части - 2%		-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I658	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	33	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I69I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I742	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%		-	-	-	-	-	-	2I	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I763	-	-
		Комплектация - I% (от итога запчастями)		-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	I780	-	-
		77% - накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	475	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	2271	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	I82	-
		Всего (графы II и I2)		-	-	-	-	-	-	I780	2453	-

Всего по смете 4233 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.группы Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I3
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж средств автоматики приточных систем

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 0,9I тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,64 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. 3,04 руб.
2) на I м2 общей площади здания 0,I8 руб.
3) на I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Обоснование (§§ прейскур. или цен.)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во единиц измерения	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах ед-цы измерения	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. обору-дования	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ в т.ч. з-та основная	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ в т.ч. з-та основная на эксплуатац. машин	Общая стоимость в руб. обору-дования	Общая стоимость в руб. монтажных работ общая	Общая стоимость в руб. монтажных работ в т.ч. з-та основная	Общая стоимость в руб. монтажных работ в т.ч. з-та основная на эксплуатац. машин
I	2	3 4		5	6	7	8	9	I0		II	I2	I3	
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I7-04 5-0648 II-406-I	Регулятор температуры ПТР-3-04	шт.	2	-	-	33	4,09	4,0I		66	8	8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I7-04 II-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I и ТУДЭ-4	шт.	5	-	-	20,6	0,36	0,35 / -	I03	2	2
3.	I7-06-48 п.I-364 п.I-753 II-I-I	Термометр технический ртутный угловой, в оправе У2I-240-44I Цена: I,25+2,00	шт.	4	-	-	3,25	0,2I	0,2I	I3	I	I
4.	I7-06-48 п.I-257 п.I-752 II-I-I	Термометр технический ртутный, прямой в металлической оправе П4I-240-I03 П62-240-I63 Цена: 0,85+I,50=2,57	шт.	4	-	-	2,35	0;2I	0,2I	9	I	I
		Коробки с количеством зажимов до:										
5.	II-582-I	8	шт.	2	-	-	-	0,97	0,7I / 0,04	-	2	I
6.	II-582-2	I6	шт.	2	-	-	-	I,04	0,77 / 0,04	-	2	I
		Лотки металлические штампованные по установленным										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		конструкциям при ширине лотка в мм, до:										
7.	8-397-I	200 3,4Ix6:I000	т	0,02	-	-	-	I08	34,3 36	-	2	I I
8.	8-405-I	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали в качестве конструкций металлических кабельных	тн.	0,03	-	-	-	445	43,5 8,5	-	I3	I -
9.	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. до 25 мм	I00м	0,I3	-	-	-	32	9,26 7,54	-	4	I I
I0.	8-406-I	Прокладка защитных стальных труб с креплением накладными скобами, диам. в мм, до 25	I00м	0,25	-	-	-	54	23,2 23,I	-	I4	6 6
		Прокладка кабеля по установленным конструкциям и лоткам при весе Iм в кг до:										
II.	8-I48-9	I	I00м	0,57	-	-	-	20,6	8,62 0,48	-	I2	5 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Прокладка кабеля с креплением накладными скобами по стенам, потолкам при весе Iм в кг до:										
I2.	8-I46-I	I	I00м	0,73	-	-	-	48	I8,2 I2,7	-	35	I3 9
I3.	8-409-I	Затягивание первого провода в защитные металлорукава, сечением в мм до 2,5	I00м	0,38	-	-	-	4,88	2,36 2,33	-	2	I I
I4.	8-409-II	За каждый последующий провод	I00м	0,92	-	-	-	I,2I	I,I4	-	I	I
		Вводы кабельные электрические с количеством жил,										
I5.	II-7II-I	до I0	ввод	II	-	-	-	0,54	0,53	-	6	6
I6.	II-7II-2	до I9	ввод	2	-	-	-	I,05	I,03	-	2	2
		Заделка контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией, с медными и алюминиевыми жилами, сечение в мм2, до 2,5 с количеством жил,										
I7.	8-I53-I3	до 7	шт.	22	-	-	-	0,49	0,22	-	II	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I8.	8-I53-I4	I4	шт.	4	–	–	–	0,8I	0,4	–	3	2
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	I9I	I2I	58
		87% – накладные расходы		–	–	–	–	–	–	–	50	–
		И т о г о :								I9I	I7I	58
		П. Щиты и комплектующая аппаратура										
I.	I5-I7 0I-I0I6 II-680-4	Щит шкафной малогабаритный ЩМ I000х600х500	шт.	2	–	–	30	3,28	I,39 / 0,3I	60	7	3 / I
2.	I5-I7 I-507	Изготовление и установка реек и других дополнительных элементов	к-т	2	–	–	2,85	–	–	6	–	–
3.	I5-04 I9-005	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	I2	–	–	I,25	–	–	I5	–	–
4.	I5-I7 I-496	Установка	шт.	I20	–	–	0,4	–	–	48	–	–
5.	I5-I7 I-505	Рамки для надписи РПМ55	шт.	I8	–	–	0,28	–	–	5	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
6.	I5-04 I2-050	Реле электромагнитное РПУ-2	шт.	I5	-	-	5,4	-	-	8I	-	-
7.	I5-I7 I-428	Установка	шт.	I5	-	-	2,5	-	-	38	-	-
8.	I7-I4 чII 9-I3I	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-0I	шт.	2	-	-	I8	-	-	36	-	-
9.	I5-I7 I-484	Установка	шт.	2	-	-	I,5	-	-	3	-	-
I0.	I5-04 06-409	Переключатель универсальный УП53II-С 225	шт.	4	-	-	2,2	-	-	9	-	-
II.	I5-I7 I-445	Установка	шт.	4	-	-	I,25	-	-	5	-	-
I2.	I5-04	Переключатель универсальный УП53II-А225	шт.	2	-	-	2,I5	-	-	4	-	-
I3.	I5-I7 I-445	Установка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	3	-	-
I4.	I5-04 0I-006	Выключатель автоматический А63М	шт.	2	-	-	I,45	-	-	3	-	-
I5.	I5-I7 I-35I	Установка	шт.	2	-	-	I,05	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I6.	I5-04 I8-0II	Кнопка управления КЕ-0II	шт.	6	-	-	0,8	-	-	5	-	-
I7.	I5-I7 I-444	Установка	шт.	6	-	-	I,25	-	-	7	-	-
I8.	I5-04 I8-093	Кнопка управления типа ПКЕ-2I2-2У3	шт.	2	-	-	I,95	-	-	4	-	-
I9.	I5-I7 I-444	Установка	шт.	2	-	-	I,25	-	-	3	-	-
20.	I5-04 I2-004	Реле времени ВС-I0-33	шт.	2	-	-	I8,4	-	-	37	-	-
2I.	I5-I7 I-430	Установка	шт.	2	-	-	7	-	-	I4	-	-
22.	I5-07 5-043	Арматура сигнальной лампы АМЕ с лампой КМ 220-I0	шт.	4	-	-	I,0	-	-	4	-	-
23.	I5-I7 I-48I	Установка	шт.	4	-	-	0,75	-	-	3	-	-
		Итого:								395	7	3/I
		87% - накладные расходы									3	
		Итого:								395	I0	3/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел II. Материалы, не учтенные ценником на монтаж										
		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами										
I.	ССРСЦ №I чУ стр.I09 п.2280	АКВВГ 4х2,5	км	0,08	-	-	-	I95	-	-	I6	-
2.	п.2283	АКВВГ I0х2,5	км	0,02	-	-	-	367	-	-	7	-
3.	п.2284	АКВВГ I4х2,5	км	0,03	-	-	-	458	-	-	I4	-
4.	п.253 стр.I53	Провод ПГВ-660 сеч. I мм2	км	0,I30	-	-	-	58,I	-	-	8	-
5.	24-I6-49 I-094	Рукав металлический гибкий РЗ-АЛ-Х22	I000 м	0,0I3	-	-	-	230	-	-	3	-
6.	ССРСЦ № I чI стр.66 п.I5	Труба водогазопроводная, диаметром 25 мм	м	25	-	-	-	0,42	-	-	II	-
7.	24-05 I-389	Коробка соединительная КСК-8	шт.	2	-	-	-	2,2	-	-	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I-390	КСК-I6	шт.	2	-	-	-	3,45	-	-	7	-
		И т о г о :	руб.	-	-	-	-				70	-
		Транспортные расходы, упаковка, заготовительно-складские расходы на материалы для I-го тер. района										
		8,9% на п.5 от 3 руб.										
		8,2% на п.7,8 от II руб.									I	-
		Итого:									7I	-
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I. Оборудование и монтажные работы								I9I	I7I	58
		II. Щиты и комплектующая аппаратура								395	I0	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		Ш. Материалы, не учтенные ценниками на монтаж									7I	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	586	252	6I/I
		Запасные части- 2%		-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	598	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	6I0	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	628	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	636	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Комплектация (от итога с запчастями) - I%		-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого оборудования:		-	-	-	-	-	-	642	-	-
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	20	-
		Всего (графы II, I2)		-	-	-	-	-	-	642	272	-

Всего по смете 9I4 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.группы Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I4
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж средств автоматизации насосов гидропатии

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I4 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

I) расчетную единицу I посещ. 0,65 руб.
2) на I м2 общей площади здания 0,04 руб.
3) на I м3 объема зданий 0,02 руб.

№№ пп	Обоснование (§§ прейскур. или цен)	Наименование работ и элементов затрат	Един. измер.	К-во един. измер.	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах ед-цы изм.	Затраты труда в чел.-часах вес в тоннах всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. обор.	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ в т.ч. зар-та основн.	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб. монтажных работ в т.ч. зар-та на эксплуатац. машин	Общая стоимость в руб. оборудован.	Общая стоимость в руб. монтажных работ общая	Общая стоимость в руб. монтажных работ в т.ч. зар-та основн.	Общая стоимость в руб. монтажных работ в т.ч. зар-та на эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3		
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I7-04 5-0667 II-628-3	Датчик-реле давления типа РД-Iм	шт.	2	-	-	5,7	2,53	I,87 / 0,04	II	5	4		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
Ia.	II-7II-I	Вводы кабельные в щит с количеством жил до I0	шт.	3	–	–	–	0,54	0,53	–	2	2
2.	I2-806-I	Кран трехходовый латунный типа I4MI-I6	"	2	–	–	–	I,72	I,45 0,03	–	3	3
3.	I2-548-I	Трубопровод медный диам. до 22 мм	м	2	–	–	–	0,I9	0,I5 0,0I	–	–	–
4.	I2-558-2	Трубопроводы из водогазопроводных труб диам. до 26 мм	шт.	5	–	–	–	0,2	0,I5 0,02	–	I	I –
5.	8-409-I	Затягивание первого провода сечен. до 2,5 мм2 в проложенные трубы	м	0,20	–	–	–	4,88	2,36 2,33	–	I	–
6.	8-409-II	То же, каждого последующего	I00 м	I,05	–	–	–	I,2I	I,I4	–	I	I
7.	I2-758-I	Промывка импульсных труб	м	7	–	–	–	0,08	0,06	–	I	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	I2-758-I	Продувка трубопровода паром	м	7	-	-	-	0,08	0,06	-	I	-
9.	8-406-I	Труба стальная диам. до 25 мм с креплением накладными скобами	I00м	0,05	-	-	-	54	23,2 23,I	-	3	I I
I0.	8-406-2	Труба стальная диам. до 40 мм с креплением накладными скобами	I00м	0,025	-	-	-	64,I	28,I 26,6	-	2	I I
II.	8-406-6	То же, в готовых бороздах под заливку бетоном 40 мм	I00м	0,025	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	I	- -
I2.	8-406-6	То же, диам. до 25 мм	I00м	0,05	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	I	-
I3.	8-408-I	Рукав металлический диам. до 25 мм по металлоконструкциям	I00м	0,05	-	-	-	32	9,26 7,54	-	2	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.	II-582-I	Соединительная коробка типа КСК-8	шт.	I	–	–	–	0,97	0,7I / 0,04	–	I	I / 0,04
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	II	25	I4/2
		87% – накладные расходы	"	–	–	–	–	–	–	–	I2	–
		Итого:	руб.	–	–	–	–	–	–	II	37	I4/2
		2. Щит и комплектующая его аппаратура										
I.	I5-I7 доп.7 0I-I0I5 II-680-4	Щит шкафной малогабаритный разм. 600х400х400	шт.	I	–	–	20,0	3,28	I,39 / 0,3I	20	3	I
2.	I5-I7 I-496	Клеммы	"	70	–	–	0,4	–	–	28	–	–
3.	I-505	Рамки для надписей	шт.	6	–	–	0,28	–	–	2	–	–
4.	I5-04 06-4I7 I5-I7 I-446	Универсальный переключатель типа УП53I2-А545 3,25+2,5	шт.	2	–	–	5,75	–	–	I2	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	I5-04 I8-0II I5-I7 I-444	Кнопка управления КЕ-II 0,8+I,25	шт.	2	-	-	2,05	-	-	4	-	-
6.	I5-04 I2-050 I5-I7 I-428	Реле промежуточное типа РПУ2 5,4+2,5	шт.	3	-	-	7,9	-	-	24	-	-
7.	I5-04 I2-044 I5-I7 I-428	То же, типа РПУ-0 3,2+2,5	шт.	I	-	-	5,7	-	-	6	-	-
8.	I5-04 I2-0I4 I5-I7 I-429	Реле времени типа РВП-72-3I2I 6,7+3,75	шт.	I	-	-	I0,45	-	-	I0	-	-
9.	I5-07 5-064 I5-I7 I-48I	Арматура светосигнальная АМЕ-3I2 0,38+0,75	шт.	2	-	-	I,I3	-	-	2	-	-
I0.	Цена з-да ГМА I5-I7 I-379 I-453	Блок предохранитель-выключатель типа БПВ-В-3-0I	шт.	2	-	-	4,I5	-	-	8	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	II6	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		87% – накладные расходы		–	–	–	–	–	–	–	I	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	II6	4	I
		3. Материалы, не учтенные ценником										
I.	23-07 I-0035 к=I,I2	Кран 3-х ходовый I4MI-I6 0,98xI,I2	шт.	2	–	–	–	I,09	–	–	2	–
2.	24-05 3-I65	Соединитель ввертный типа СМВ-8-М20	шт.	2	–	–	–	0,I8	–	–	–	–
3.	ССРСЦ №I чУ стр. I53	Провод марки ПГВ IxI мм2	км	0,0I5	–	–	–	27,9	–	–	–	–
4.	–"– стр.I52	То же, марки АПВ Ix2,5 мм2	км	0,II	–	–	–	28,4	–	–	3	–
5.	0I-I3 стр.I4	Труба стальная диам. 45x2 мм ГОСТ I0704-76	м	5	–	–	–	0,4I	–	–	2	–
6.	–"–	То же, диам. 25x2	м	I0	–	–	–	0,24	–	–	2	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7.	24-I6-49 I-093	Металлорукав диам. I5 мм РЗ-АЛ-XI5	м	5	-	-	-	0,I6	-	-	I	-
8.	24-05 I-389	Соединительная коробка КСК-8	шт.	I	-	-	-	2,2	-	-	2	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-				I2	-
		Транспортные расходы по п.п.										
	часть табл.№I2	I-9,8% от 2 руб.		-	-	-№	-	-	-	-	-	-
		5÷7-8,9% от 4 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8-8,2% от 2 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-				I2	-
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	II	37	I4/2
		II. Щиты и комплектующая аппаратура		-	-	-	-	-	-	II6	4	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш. Материалы не учтенные ценником на монтаж		-	-	-	-	-	-	-	I2	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I27	53	I5,2
		Запасные части = 2%		-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I30	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	I33	-	-
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I37	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	2	-	-
		И т о г о :		-	-	-	-	-	-	I39	-	-
		Комплектация (от итого с запчастями) - I%		-	-	-	-	-	-	I	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	I40	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		8% - плановые накопления		-	-	-	-	-	-	-	4	-
		Всего (графы II и I2)		-	-	-	-	-	-	I40	57	-

Всего по смете I97 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.гр. Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I5
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники
на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж средств автоматики противопожарных насосов

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость — 0,36 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования — 0,24 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,I2 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу I посещ. — I,20 руб.
2) на I м2 общей площади здания — 0,07 руб.
3) на I м3 объема здания — 0,02 руб.

№№ пп	Обоснование (§§ прейскур. или цен.)	Наименование работ и элементов затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах, ед-цы измерения	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах, всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: оборудов.	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ, общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ, в т.ч. зар-та основн. на эксп. машин	Общая стоимость в руб.: оборудования	Общая стоимость в руб.: монтажных работ, общая	Общая стоимость в руб.: монтажных работ, в т.ч. зар-та основн. на эксп. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Оборудование и монтаж										
I.	I7-04 5-0667 II-628-5	Датчик реле давления типа РД-Iм	шт.	2	-	-	5,7	2,43	2,38	II	5	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I6-02 05-0II4 8-84-I	Звонок электрический типа ЗВП-220	шт.	I	-	-	8,7	0,38	0,33 0,0I	9	-	-
3.	I2-548-I	Трубопроводы из медных труб диам. до 22 мм	м	4	-	-	-	0,I9	0,I5 0,0I	-	I	I -
4.	I2-758-I	Промывка трубопровода водой, труба диам. до 25 мм	м	4	-	-	-	0,08	0,06	-	-	-
5.	I2-758-I	Продувка трубопровода паром, труба диам. до 25 мм	м	4	-	-	-	0,08	0,06	-	-	-
6.	I2-806-I	Кран трехходовый I4 МI	шт.	2	-	-	-	I,72	I,45 0,03	-	3	3 -
7.	8-406-I	Труба стальная, диам. до 25 мм с креплением скобами	I00м	0,2	-	-	-	54	23,2 23,I	-	II	5
8.	8-406-6	То же, в готовых бороздах под заливку бетоном, диаметром до 25 мм	I00м	0,20	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	6	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
9.	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные защитные металлорукава	I00м	0,4	-	-	-	4,88	2,36 2,33	-	2	I I
I0.	8-409-II	За каждый последующий провод	I00м	I,4	-	-	-	I,2I	I,I4	-	2	2
II.	II-7II-I	Вводы кабельные, в щит, с количеством жил до I0	шт.	7	-	-	-	0,54	0,53	-	4	4
		Итого:	руб.	-	-	-				20	34	24 2
		II. Щиты и комплектующая аппаратура										
I2.	I5-I7 доп.7 0I-I0I6 II-680-4	Щит шкафной малогабаритный ЩМ I000х600-II	шт.	I	-	-	30	3,28	I,39	30	3	I
I3.	I5-I7 I-507	Изготовление и установка реек и других дополнительных элементов	к-т	I	-	-	2,85	-	-	3	-	-
I4.	I5-04 I9-005	Блок зажимов БЗ-I0	шт.	7	-	-	I,25	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5.	I5-I7 I-496	Установка	шт.	70	-	-	0,4	-	-	28	-	-
I6.	I5-I7 I-505	Рамки для надписей РПМ	шт.	I4	-	-	0,28	-	-	4	-	-
I7.	I5-04 06-4I0	Универсальный переключатель типа УП53I2-И43	шт.	2	-	-	3,3	-	-	7	-	-
I8.	I5-I7 I-446	Установка	шт.	2	-	-	2,5	-	-	5	-	-
I9.	I5-04 I8-0I2	Кнопка управления КЕ 0I2У3	"	7	-	-	I,45	-	-	I0	-	-
20.	I5-I7 I-444	Установка	"	7	-	-	I,25	-	-	9	-	-
2I.	I5-04 I2-0I4	Реле времени пневматический РВП72-3I2I	"	I	-	-	6,7	-	-	7	-	-
22.	I5-I7 I-429	Установка	"	I	-	-	3,75	-	-	4	-	-
23.	I5-04 I2-025	Реле промежуточное типа РП-I2	"	2	-	-	7,6	-	-	I5	-	-
24.	I5-I7 I-429	Установка	"	2	-	-	3,75	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
25.	I5-07 5-044	Арматура светосигнальная с лампой РНЦ-220 АМЕ 3II2У3 АМЕ 3I5У3	шт.	3	-	-	I,40	-	-	4	-	-
26.	I5-I7 I-48I	Установка	"	3	-	-	0,75	-	-	2	-	-
27.	I5-04 0I-006	Автоматический выключатель А63-М	"	2	-	-	I,45	-	-	3	-	-
28.	I5-I7	Установка	"	2	-	-	I,05	-	-	2	-	-
29.	I5-04 I2-050	Реле промежуточное РПУ-2-36.6203	"	6	-	-	5,4	-	-	32	-	-
30.	I5-I7 I-428	Установка	"	6	-	-	2,5	-	-	I5	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	I96	3I	I3
		Ш. Материалы, не учтенные ценником на монтаж										
I.	ССРСЦ № I чУ стр.I53	Провод с медной жилой, сечением I мм2 ПГВIхI	км	0,03	-	-	-	27,9	-	-	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	ССРСЦ № I чУ стр.I52	То же, с алюминиевой жилой, сечением 2,5 мм2 АПВIх2,5	км	0,I5	-	-	-	28,4	-	-	4	-
3.	23-07 I-0035 к-0,I2	Кран трехходовой I4MI	шт.	2	-	-	-	I,09	-	-	2	-
4.	0I-I3 стр.I4	Труба стальная электросварная ГОСТ I0704 диаметром 25х2	м	40	-	-	-	0,24	-	-	I0	-
5.	24-05 3-I65	Соединитель ввертный типа СМВ8-М20	шт.	2	-	-	-	0,I8	-	-		-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I7	-
		Транспортные расходы, упаковка, загот. складские расходы на материалы для I-го территориального района										
	ЦСРСЦ № I ч.У	9,8% на п.3 от 2 руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		8,9% на п.4 от I0 руб.		-	-	-	-	-	-	-	- I	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	-	I8	-
		СВОДКА ЗАТРАТ										
		I. Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	20	34	24/2
		II. Щиты и комплектующая аппаратура		-	-	-	-	-	-	I96	3I	I3/-
		III. Материалы не учтенные ценником на монтаж		-	-	-	-	-	-	-	I8	-
		Итого:								2I6	83	37/2
		Запасные части-2%		-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	220	-	-
		Тара и упаковка - 2%		-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	224	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Транспортные расходы - 3%		-	-	-	-	-	-	7	-	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	23I	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%		-	-	-	-	-	-	3	-	-
		Итого:								234	-	-
		Комплектация - I% (от итого запчастями)		-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Итого оборудования		-	-	-	-	-	-	236	-	-
		87% - накладные расходы									32	
		Итого									II5	
		8% - плановые накопления									9	
		Всего (графы II и I2)								236	I24	

Всего по смете 360 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.группы Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I6
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж средств автоматики управления запорной задвижки на канализационном выпуске из подвала

Составлена в ценах I984г. на монтаж и I982г. на оборудование

Сметная стоимость в т.ч. — 0,II тыс.руб.
а) оборудования — 0,07 тыс.руб.
б) монтажных работ — 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу I посещ. — 0,38 руб.
2) на I м2 общей площади здания — 0,02 руб.
3) на I м3 объема здания — 0,0I руб.

№№ пп	Обоснование (§ прейскур. или ценников на монтаж оборудования)	Наименование работ и элементов затрат	Единица измерения	Кол-во един. изм.	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах: един. измерения	Затраты труда в чел.-часах: вес в тоннах: всего	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: обо-рудования	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: общая	Сметная стоимость ед-цы изм. в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на эксплуатац. машин	Общая стоимость в руб.: обо-рудования	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: общая	Общая стоимость в руб.: монтажных работ: в т.ч. зар-та основн. на эксплуатац. машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Раздел I. Оборудование и монтажные работы										
I.	I7-04 5-0554 II-405-I	Электрический регулятор типа ЭРСУ-3	шт.	I	-	-	54,0	2,66	2,6I	54	3	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	I6-02 05-0II4 8-84-I	Звонок электрический типа ЗВП-220	шт.	I	-	-	8,7	0,38	0,33	9	-	-
3.	I5-04 5-05I 8-84-I	Арматура сигнальная типа АС-220	шт.	I	-	-	0,38	0,38	0,33	-	-	-
4.	8-406-I	Трубы стальные электросварные, с креплением накладными скобами	I00м	0,I5	-	-	-	54	23,2 23,I	-	8	3 3
5.	8-406-6	То же, в готовых бороздах под заливку бетоном	I00м	0,I5	-	-	-	29,9	I6,2 5,65	-	4	2 I
6.	8-408-I	Прокладка металлорукава диам. в мм до 20	I00м	0,05	-	-	-	32,0	9,26	-	2	-
7.	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлорукава - провод первый сеч. в кв.мм до 2,5	I00м	0,35	-	-	-	4,88	2,36 2,33	-	2	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
8.	8-409-II	То же, каждого последующего сеч. в кв.мм до 2,5	I00м	0,45	-	-	-	I,2I	I,I4	-	I	I
		Итого:								63	20	IO
		87% накладные расходы		-	-	-	-	-	-	-	9	-
		Итого:		-	-	-	-	-	-	63	29	IO
		Раздел П. Материалы, не учтенные ценником										
I.	СРСЦ № I чУ стр.I52	Провод марки АПВ сеч. в кв.мм 2,5	км	0,04	-	-	-	28,4	-	-	I	-
2.	-"-	Провод марки ПВ сеч. в кв.мм I,5	км	0,04	-	-	-	38,I	-	-	2	-
3.	24-05 3-I56	Соединитель металлорукав-труба типа СМТ-I5-20	шт.	2	-	-	-	0,044	-	-	-	-
4.	0I-I3 стр.I4	Трубы стальные ГОСТ I0704-63 диам. 20 мм	м	30	-	-	-	0,24	-	-	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5.	24-I6-49 I-092	Металлорукав ГОСТ Р3-АЛ-XI8 диам. I5 мм	м	5	-	-	-	0,I6	-	-	I	-
		Итого	шт.	-	-	-	-		-	-	II	-
		Транспортные расходы, упаковка, заготовительно-складские расходы на материалы для I территориального района по поз.:										
	Ц.I ч.У	8,6% на п.3	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		8,9% на п.4,5 8	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-
		Сводка затрат:										
		- Оборудование и монтажные работы		-	-	-	-	-	-	63	29	I0
		- Материалы не учтенные ценником на монтаж оборудования		-	-	-	-	-	-	-	I3	-
		Итого		-	-	-	-	-	-	63	42	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Запасные части – 2%		–	–	–	–	–	–	I	–	–
		Итого		–	–	–	–	–	–	64	–	–
		Тара и упаковка – 2%		–	–	–	–	–	–	I	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	65	–	–
		Транспортные расходы – 3%		–	–	–	–	–	–	2	–	–
		Итого:		–	–	–	–	–	–	67	–	–
		Заготовительно-складские расходы – I,2%		–	–	–	–	–	–	I	–	–
		Итого		–	–	–	–	–	–	68	–	–
		Комплектация (от итого с запчастями) – I%		–	–	–	–	–	–	I	–	–
		Итого оборудования		–	–	–	–	–	–	69	–	–
		8% – плановые накопления		–	–	–	–	–	–	–	3	–
		Всего (графы II и I2)		–	–	–	–	–	–	69	45	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3

Всего по смете II4 руб.

Пересчитала Гапчич

Проверила рук.гр. Петровская

Т.Пр.№252-4-30
Ал.IX.Тч.П.84

Т.пр.№ 252-4-30
Ал.IX.Т.Iч.П.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/17

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену.

На приобретение и монтаж лифтов

Составлена в ценах I984г. на монтаж и в ценах I982г. на оборудование

Основание:

Сметная стоимость I5,80 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования I4,55 тыс.руб.
б) монтажных работ I,25 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
I) расчетную единицу лифта - 5267 руб.
2) на I м2 общей площади здания - руб.
3) на I м3 объема здания - руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная зарпл.	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл.	Общая стоимость, руб. Оборудования	Общая стоимость, руб. Монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе: основная зарпл.	Общая стоимость, руб. Монтажных работ в том числе: в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I9-06-8I п.I5-004	Лифт пассажирский грузоподъемностью												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		500 кг в глухой шахте с верхним машинным помещением при средней высоте этажа 3,836, общей высоте подъема 9,9м, кабина непроходная размером I200xI400x2I00 мм на 3 остановки с устройством телефонно-диспетчерской связи												
	п.I5-028 п.I5-04I I9-06чI-76 п.I4-039 3-560-2 3-560-4 3-560-6	7900-260x6-(26,4--9,9)x30+I80=6025												
		966=65,2x9-(38--I4,7)x9,89=I49	лифт	2	-	-	6026	I49	73	I5	I2050	298	I46	30
		932-44,6x9-(38-I4,7)x x6,78=73												
		237-I7,4x9-(38-I4,7)x x2,78=I5												
2.	I9-06-0I--8I п.52 п.54 п.55 3-563-2 3-563-4 3-563-6	Лифт грузовой малый грузоподъемностью I00 кг в глухой шахте с верхним машинным помещением при средней высоте этажа 3,58 м общей высоте подъема												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		лифта - 9,90м, кабина непроходная размером 900х650хI000 мм на 3 остановки	лифт	I	-	-	976	294	I90	60	976	294	I90	60
		900+(9,9-3,5)х8+ +25хI=976												
		3I2+35,5-(2I-9,9)х х4,89=294												
		206х26,4-II;Iх3,82=I90												
		63,I+6,43-II,Iх0,93=60												
3.	8-472-6	Заземление лифтов-прокладка по зданию шин заземления из полосовой стали сечением до I00 кв.мм	I00м	I,5	-	-	-	56,I	I3,4	I,7	-	84	20	3
4.	I9-I3 п.I-003 применительно 3-95-I прим.	Лебедка ручная типа "ТЛ-2" весом I40 кг	шт	I	-	-	I69	38,8	26,7	6,07	I69	39	27	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I9-06-0I-8I п.83 77/2 п.22I	Тележка грузовая грузоподъемностью 400 кг типа "ТБ-400"	шт	I	-	-	I00	-	-	-	I00	-	-	-
		Итого:									I3295	7I5	383	99
		Запасные части 2%									266	-	-	-
		Итого:									I356I	7I5	383	99
		Тара и упаковка 2%									27I	-	-	-
		Итого:									I3832	7I5	383	99
		Транспортные расходы 3%									4I5	-	-	-
		Итого:									I4247	7I5	383	99
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I7I	-	-	-
		Итого:									I44I8	7I5	383	99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Комплектация I% (от итога с запчастями)					I356I	-	-	-	I36	-	-	-
		Итого:									I4554	7I5	383	99
		Накладные расходы на электромонтажные работы - 87% (от зарплаты)						383	-	-	-	333	-	-
		Итого:									I4554	I048	383	99
		Плановые накопления 8%	руб.							-	-	84	-	-
		Итого:	руб.							-	I4269	II32	383	99
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I.	I5-09-67г стр.I40 таб.2I2 к=0,86 к=I,2	Кабель марки КПРЛШЭ-I8 I030х0,86хI,2	км	0,075	-	-	-	I062,96	-	-	80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	ССРСЦ ч.У стр.253 п.228	Провод м.АПВ-660 сеч. 2,5 кв.мм	км	0,68	-	-	-	28,4	-	-	I9	-	-	-
3.	стр.I53 п.243	Провод м.ПВ-660 сечением 2,5 кв.мм	км	0,252	-	-	-	5I,5	-	-	I3	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-	-
		Транспортные, заготовительно-складские расходы, тара и упаковка в % от стоимости матер. - I0,5% на п.I	руб.	-	-	-	-	80	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I07	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Всего по смете руб. I580I

в том числе:

оборудования руб. I4554

монтажных работ руб. I247

II32+II5

Главный архитектор проекта И.Л.Гуренич

Нач.сметного отдела Г.С.Шустров

Составила: руковод.группы Е.А.Ксенофонтова

Проверила: рук.группы Л.Н.Петровская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/18
(локальный сметный расчет)

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Составлена в ценах 1984г. на монтаж и в ценах 1982г. на оборудование

Основание: тип.пр. № 252-4-30
альбом 3 ч.I

Сметная стоимость 120,43 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудования 117,32 тыс.руб.
б) монтажных работ 2,65 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:

1) расчетную единицу руб.
2) на I м2 общей площади здания 24,43 руб.
3) на I м3 объема здания 7,8 руб.

№№ пп	Шифр № позиции пр-та УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто-нетто ед. изм.	Масса брутто-нетто общая	Стоимость единицы, руб. оборудован.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: основная з-рата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар-та	Общая стоимость, руб. оборудован.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: основная зар-та	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе: эксплуатация машин в т.ч. зар-та
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование												
I.	28-02-22 п.I5-040 34-I-2М	Стерилизатор паровой вертикальный ВК-75	шт.	I	-	-	390	I5	I4,2	0,49 0,I0	390	I5	I4	0,49 0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	28-02-22 п.07-080 34-2I-I	Ингалятор аэрозольный АИ-I	шт.	4	-	-	I02	3,47	3,32	0,06 0,02	408	I4	I3	0,24 0,08
3.	28-02-22 п.I3-063 34-98-5М к-I,05 в цены I982г. прилож. указ. по применен. расх. на монт. обор. I983г. стр.7 п.52б	Комплекс рентгеновский диагностический стационарный РУМ-20 СГ-3I2	к-т	I	-	-	20850	457,80	247	I0,8 3,9	20850	458	247	I0,8 3,9
		Расход эл. энергии на опробование	квтч	504	-	-	-	0,02I	-	-	-	II	-	-
4.	28-02-22 п.I0-0I8 34-3I-7	Бормашина электрическая с осветителем БЭО-30-2	шт.	I	-	-	420	I5,8	I5,I6	0,33 0,I3	420	I6	I5	0,28 0,I3
5.	28-02-22 п.I0-552 34-33-3	Установка стоматологическая УС-I0/I00	шт.	2	-	-	I775	24,2	22,7	0,5I 0,20	3550	48	45	0,5I 0,20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6.	28-02-22 п.I3-097 34-64-I	Баки для обработки рентгенограмм	к-т	I	-	-	395	6,4I	5,75	0,53 0,2I	395	6	6	0,53 0,2I
7.	28-02-22 п.I3-074	Стекло рентгеновское защитное ТФ-5	к-т	2	-	-	I07	-	-	-	2I4	-	-	-
8.	28-02-22 п.I2-0I0 34-53-2	Аппарат для насыщения воды углекислым газом АН-9	к-т	I	-	-	I45	I7,7	I6,5	0,II 0,04	I45	I8	I7	0,II 0,04
9.	28-02-22 п.I2-035 34-54-4	Кафедра водолечебная с ВК-3	к-т	I	-	-	750	34	32,2	0,99 0,39	750	34	32	0,99 0,39
I0.	Доп. к пр-у № 28-02--22 34-98-5М К-I,05 в цены I982г.	Комплекс рентгеновский диагностический РУМ-20 Г-202	к-т	I	I,4	I,4	I4490	436	247	I0,8 3,9	I4490	436	247	II 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	то же прил.2 стр.30	Расход эл. энергии на опробование	квт	480	-	-	-	0,02I	-	-	-	I0	-	-
II.	24-06 п.0I-037	Прилавок Пингвин-В	шт.	4	-	-	490	-	-	-	-	-	-	-
I2.	24-06 п.I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель ЕР-4	шт.	4	-	-	22,30	I,22	0,88	-	89	5	4	-
I3.	Всесоюзное объед. Союзмедтехника заказ-заявка чII стр.I49 34-6I-I	Аппарат рентгеновский диагностический 5Д-2	к-т	I	-	-	720	6,67	6,42	0,09 0,04	750	7	6	0,09 0,04
I4.	28-02-22 п.I5-048 34-2-I	Стерилизатор сухожаровый СС-200М	шт.	2	-	-	I05	8,37	7,92	0,I7 0,07	2I0	I7	I6	0,I7 0,07
I5.	28-02-22 п.I5-0I5	Кипятильник дезинфекционный электрический 9-40-220	шт.	I2	-	-	I5	-	-	-	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	28-02-22 п.I5-0I3	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-22-220	шт.	9	-	-	7,60	-	-	-	68	-	-	-
I7.	28-02-22 п.I5-0I4	Кипятильник дезинфекционный электрический Э-34-220	шт.	4	-	-	I2,90	-	-	-	52	-	-	-
I8.	28-02-22 п.I5-04I 34-I-2М	Стерилизатор паровой вертикальный ВК-30	шт.	I	-	-	340	I5	I4,2	0,49 0,I9	340	I5	I4	0,49 0,I9
I9.	I7-03 чI п.5--278	Весы медицинские РП-I50 МГ	шт.	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
20.	28-02-22 п.02-II5	Ростомер складной для взрослых 9РМI	шт.	I	-	-	II,60	-	-	-	I2	-	-	-
2I.	28-02-22 п.09-098 34-III--3М	Кресло гинекологическое детское КГД-I	шт.	I	-	-	340	5,5I	5,22	0,22 0,09	340	6	5	0,22 0,09

I2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22. 28-02-22 п.09-0II	Весы медицинские ВМ-20	шт.	3	-	-	27	-	-	-	8I	-	-	-
23. 28-02-22 п.02-I48	Электрокардиограф ЭКП-03М	шт.	5	-	-	590	-	-	-	2950	-	-	-
24. 28-02-22 п.09-099 34-III--2М	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом КГ-2	шт.	I	-	-	470	3,82	3,3I	0,44 0,I7	470	4	4	0,44 0,I7
25. 28-02-22 п.07-I4I 34-22-I	Кресло оториноларингологическое КО-I	шт.	I	-	-	390	3,79	3,57	0,I8 0,07	390	4	4	0,I8 0,07
26. 28-02-22 п.07-I40	Кресло вращающееся КП-2	шт.	I	-	-	I25	-	-	-	I25	-	-	-
27. 28-02-22 п.07-0II	Аудиометр поликлинический АП-02	шт.	I	-	-	370	-	-	-	370	-	-	-
28. 28-02-22 п.06-I25	Осветитель таблиц для опреде-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	8-604-4	ления остроты зрения	шт.	I	-	-	I6	I,66	0,82	0,62 0,20	I6	2	I	0,62 0,20
29.	28-02-22 п.06-00I 34-I0I-I	Адаптометр АДМ	шт.	I	-	-	445	4,3	4,09	0,I3 0,05	445	4	4	0,I3 0,05
30.	28-02-22 п.06-082	Мускултренер	шт.	I	-	-	230	-	-	-	-	-	-	-
3I.	28-02-22 п.06-2II	Эхоофтальмоскоп ЭОС-2I	шт.	I	-	-	360	-	-	-	360	-	-	-
32.	28-02-22 п.06-I30 34-I0I-7	Офтальмометр ОФ-3	шт.	3	-	-	360	9,4	8,96	0,26 0,I0	I080	28	27	0,78 0,30
33.	28-02-22 п.06-I3I 34-I0I--I0	Офтальмоскоп большой безреф-лексный БО-58	шт.	2	-	-	700	I2,4	I2,08	0,I3 0,05	I400	25	24	0,26 0,I0
34.	28-02-22 п.06-I4I 34-I0I--II	Периметр проекционный ПРП-60 УЧ-2	шт.	4	-	-	555	II	I0,6	0,2 0,08	I220	44	42	0,8 0,32

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
35.	28-02-22 п.06-070 34-I0I-5	Лампа щелевая с тонометром ЩДТ	шт.	3	-	-	800	I0	9,72	0,I3 0,05	2400	30	30	0,39 0,I5
36.	28-02-22 п.06-0I9 34-I0I-4	Диатермокоагулятор глазной ДК-3-I	шт.	I	-	-	I25	5,I6	5,0I	0,04 0,0I	I25	5	5	0,04 0,0I
37.	28-02-22 п.06-I82 34-I0I--I4	Синоптофор	шт.	I	-	-	440	8,53	8,26	0,II 0,04	440	9	8	0,4 0,04
38.	28-02-22 п.06-I49 34-I00--I2	Прибор проекционный для функционально-бинокулярного исследования зрения ПБИ-I	шт.	I	-	-	330	5,38	5,2	0,06 0,02	330	5	5	0,06 0,02
39.	28-02-22 п.06-28I	Макулотестер МТП-I	шт.	I	-	-	285	-	-	-	285	-	-	-
40.	28-02-22 п.06-2II	Эхоофтальмоскоп ЭХО-2I	шт.	I	-	-	235	-	-	-	235	-	-	-
4I.	28-02-22 п.06-089	Аппарат для тренировки зре-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ния при амблиации	шт.	I	-	-	I40	-	-	-	I40	-	-	-
42.	28-02-22 п.06-057	Конвергенц-тренер КШ-I	шт.	I	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-
43.	28-02-22 п.06-200	Хейроскоп ХС-I	шт.	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
44.	28-02-22 п.I6-I74 34-I65-3	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80п	шт.	I	-	-	280	I5,6	I4,8	0,33 0,I3	280	I6	I5	0,33 0,I3
45.	28-02-22 п.I6-I68 34-I64-I м	Центрифуга лабораторная клиническая ОПН-3	шт.	2	-	-	I37	5,25	5,09	0,06 0,02	274	II	I0	0,I2 0,04
46.	Всесоюзное объед. Союзмедтехника заказ-заявка чП стр.I07 п.27 34-I62-I4	Эритрогемометр фотоэлектрический	шт.	6	-	-	I05	3,3I	3,07	0,I8 0,07	630	20	I8	0,I8 0,07

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
47.	25-03-22 п.604	Аппарат для определения мочевины в моче Б-4	шт.	I	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-
48.	28-02-22 п.I6-0I7	Счетчик лабораторный СЛ-I	шт.	I	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-
49.	28-02-22 п.I4-087	Тележка комбинированная для перевозки грязного и чистого белья	шт.	I	-	-	II0	-	-	-	II0	-	-	-
50.	28-02-22 п.I6-I9I	Штатив для длительных вливаний ШДВ-2	шт.	8	-	-	I8	-	-	-	I44	-	-	-
5I.	28-02-22 п.04-028 34-I3I--5М	Аппарат для искусственного дыхания ДП-8	шт.	I	-	-	8I8		II,I	I0,6	0,29 0,II	8I8	II	II	0,29 0,II
52.	28-02-22 п.04-527	Электроотсасыватель хирургический переносный ЭОХП	шт.	I	-	-	II2	-	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53.	28-02-22 п.I4-048 34-4I-I	Светильник медицинский 4-х рефлекторный передвижной СМ-28	шт.	5	-	-	I30	6,55	6,26	0,I6 0,06	650	33	32	0,80 0,30
54.	28-02-22 п.I4-062 34-I52-I	Стол операционный универсальный	шт.	I	-	-	II00	I4,7	I3	0,89 0,35	II00	I5	I3	0,89 0,35
55.	28-02-22 п.04-002 34-8I-4	Аппарат для высокочастотной электрохирургии ЭН-57М	шт.	I	-	-	440	5,34	4,93	0,06 0,03	440	5	5	0,06 0,03
56.	28-02-22 п.04-004 34-I3I-I	Аппарат для ингаляционного наркоза прерывистого потока НАПП-2	шт.	I	-	-	390	7,68	7,38	0,I5 0,06	390	8	7	0,I5 0,06
57.	28-02-22 п.I3-078 34-64-2	Негатоскоп общего назначения Н-48	шт.	I3	-	-	77	5,74	5,56	0,07 0,34	908	68	67	0,9I 0,42
58.	28-02-22 п.I3-2I9	Фонарь неактиничный ФН-2	шт.	3	-	-	23	-	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
59.	28-02-22 п.I3-220	Ширма защитная большая Б-40	шт.	I	-	-	I75	-	-	-	I75	-	-	-
60.	28-02-22 п.I3-22I	Ширма защитная малая М-40	шт.	I	-	-	75	-	-	-	75	-	-	-
6I.	28-02-22 п.I3-23I 34-64-7	Шкаф сушильный для рентгеновских пленок 2ШI93	шт.	2	-	-	I85	5,3	4,82	0,33 0,I3	370	II	I0	0,66 0,26
62.	28-02-22 п.I4-0I0 34-32-2М	Кресло стоматологическое КСЭМ-0,3	шт.	3	-	-	420	6,48	5,93	0,43 0,I7	I260	20	20	I,29 0,5I
63.	28-02-22 п.I2-0I7	Аппарат для флюктуаризации АСБ2-I	шт.	I	-	-	I00	-	-	-	I00	-	-	-
64.	28-02-22 п.II-003 I976г.	Аппарат для наложения гипсовых карсетов	шт.	I	-	-	32,70	-	-	-	33	-	-	-
65.	28-02-22 п.II-00I I976г.	Аппарат для разрезания гипсовых повязок АРП	шт.	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
66.	28-02-22 п.II-007	Аппараты для механотерапии	к-т	I	-	-	I040	-	-	-	I040	-	-	-
67.	28-02-22 п.I2-004 34-5I-4	Аппараты для УВЧ терапии УВЧ-66	шт.	I	-	-	2I0	4,79	4,44	0,25 0,I0	2I0	5	4	0,25 0,I0
68.	28-02-22 п.I2-0I3 34-5I-4	Аппарат для УВЧ терапии УВЧ-30	шт.	2	-	-	I80	4,79	4,44	0,25 0,I0	360	I0	9	0,50 0,20
69.	28-02-22 п.I2-002 34-78	Аппарат для гальванизации Поток-I	шт.	I	-	-	50	II,50	6,65	0,02 0,0I	50	I2	7	0,02 0,0I
70.	28-02-22 п.I2-0I9 34-5I-6	Аппарат для электросна транзисторный портативный Электросон-4Т	шт.	2	-	-	I40	7,08	6,92	0,02 0,0I	280	I4	I4	0,04 0,02
7I.	28-02-22 п.I2-042 34-53-3	Облучатель ртутно-кварцевый на штативе ОРК-2I	шт.	3	-	-	75	7,24	6,88	0,I8 0,07	225	22	2I	0,54 0,2I
72.	Доп. №I 28-02-22 п.I2-005	Аппарат ультразвуковой переносный УЗТ-I0I	шт.	I	-	-	280	-	-	-	280	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
73.	28-02-22 п.I2-049	Парафинонагреватель ПЭ	шт.	2	-	-	40	-	-	-	80	-	-	-
74.	28-02-22 п.I2-028	Решетка для газирования воды в ванне РВ	шт.	I	-	-	I2,50	-	-	-	I3	-	-	-
75.	28-02-22 п.I2-0I2	Аппарат для микроволновой терапии портативный ЛУЧ-2	шт.	I	-	-	430	-	-	-	430	-	-	-
76.	28-02-22 п.I2-006	Аппарат для лечения динамическими токами ТОНУС-I	шт.	I	-	-	360	-	-	-	360	-	-	-
77.	28-02-22 п.I2-008 34-5I-I	Аппарат для местной дарсанвализации ИСКРА-I	шт.	I	-	-	I45	4,83	4,69	0,05 0,02	I45	5	5	0,05 0,02
78.	28-02-22 п.I2-0I5 34-5I-4	Аппарат для УВЧ терапии передвижной ЭКРАН-I	шт.	I	-	-	985	4,79	4,44	0,25 0,I0	985	5	4	0,25 0,I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
79.	28-02-22 п.I2-009 34-5I-2	Аппарат для микроволновой терапии передвижной ЛУЧ-58-I	шт.	I	-	-	600	II,4	I0,8	0,3I 0,I2	600	II	II	0,3I 0,I2
80.	28-02-22 п.I7-0I8 34-72-I	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-I50	шт.	5	-	-	37	4,69	4,35	0,07 0,0I	I85	24	22	0,35 0,05
8I.	28-02-22 п.I7-02I 34-72-I	Облучатель бактерицидный потолочный ОБП-300	шт.	I	-	-	75	4,69	4,35	0,07 0,03	75	5	4	0,07 0,03
82.	28-02-22 п.07-007 34-52-I	Аппарат ультразвуковой терапевтический ЛОР-IA	шт.	I	-	-	225	6,63	6,39	0,II 0,04	225	7	6	0,II 0,04
83.	24-03 п.I4-009 28-926-4	Установка смесительная для молочных коктейлей Воронеж-МКI	шт.	I	-	-	I20	6,75	6,04	0,48 0,30	I20	7	6	0,48 0,30
84.	092 п.53 К-0,95	Машина стиральная СМТ-I,5	шт.	I	-	-	I25,85	-	-	-	I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
85.	Техмашимпорт 28-923--IM	Электрососиско-варка ФЕ-II	шт.	I	-	-	57	2,85	2,77	0,02 0,0I	57	3	3	0,02 0,0I
86.	092-0I/93 Пр. № I85 от I8/IУ-73г.	Плитка настольная 2-х конфорочная Тайга	шт.	I	-	-	5I,30	-	-	-	5I	-	-	-
87.	24-I7 п.6-02 8-7I22	Лысьва-II	шт.	2	-	-	78	I,44	0,83	-	I56	3	2	-
88.	080/29 п.II70	Машина швейная 2М-35	шт.	5	-	-	67	-	-	-	342	-	-	-
89.	092/244 К-0,94	Холодильник ЗИЛ/КШ-260	шт.	II	-	-	324,30	-	-	-	3567	-	-	-
90.	29-I0-02 п.6I0	Станок настольно-сверлильный НС-I2А	шт.	I	-	-	II0	-	-	-	II0	-	-	-
9I.	Госстрой сб.сметн.норм и тип.наб. п.5 в.2	Стол-верстак для радиомонтажных работ ЦМО	шт.	I	-	-	I65	7,I8	5,58	I,49 0,7I	I65	7	6	I,49 0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	стр.29 п.4 36-3I-8													
92.	I8-05 ч.IУ п.6 -I29	Тиски слесарные поворотные II- I20 мм	шт.	2	-	-	I6	-	-	-	32	-	-	-
93.	092 (0I-I5) стр.53 к-0,95	Утюг электрический	шт.	I	-	-	9,50	-	-	-	I0	-	-	-
94.	Доп. к пр-у 29-I0-0I	Верстак слесарный с чугунной столешницей	шт.	2	-	-	II0	-	-	-	220	-	-	-
95.	28-02-22 п.06-I88 34-I02-I	Столик для офтальмологических приборов СО-2	шт.	6	-	-	50	6,7	6,25	0,33 0,I7	300	40	38	I,98 I,02
96.	28-02-22/ 52 п.5 34-55-2М	Шкаф сушильно-вытяжной СВШ-I	шт.	2	-	-	235	4,47	4,II	0,28 0,II	470	9	8	0,46 0,II
97.	24-06 п.06-002 28-923-IM	Электрокипятильник КНЭ-25М	шт.	I	-	-	65	2,85	2,77	0,02 0,0I	65	3	3	0,02 0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
98.	28-02-22 п.I4-039 34-4I-I	Светильник однорефлекторный передвижной СП-20	шт.	I	-	-	78	6,55	6,26	0,46 0,I6	78	7	6	0,46 0,I6
99.	28-02-22 п.I4-057	Стол для лечебной гимнастики СЛГ	шт.	I	-	-	370	-	-	-	370	-	-	-
I00.	28-02-22 п.I0-006 34-35-2	Аппарат для снятия зубного камня Ультрастом	шт.	2	-	-	I60	3,77	3,62	6,05	320	7	7	0,I0 0,04
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	76800	I706	I257	53,4I
		Тара и упаковка 2%		-	-	-	-	-	-	-	I536	-	-	I7,9I
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	78336	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2350	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	80686	-	-	-
		Заготовительно-складские рас-												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	887	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I573	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I807	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	II3	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I920	-	-
		Установка немонтируемого оборудования I% на сумму I2886	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8I573	2049	I257	534I I7,9I
		Итого по I2+I3 гр. 8I573+2049= =83622												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Импортное оборудование												
I0I.	Всесоюзное объединение Медэкспорт	Установка для подводного душ-массажа УОД-56 ЧССР Хирана	шт.	I	-	-	3000	54,4	5I,5	I,6 0,63	3000	57	52	I,6 0,63
	34-54-4 К-I,6 на монтаж импортн. обор. письмо Госстроя СССР № 4-2896 от I/IX-69г.													
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3000	57	52	I,6 0,53
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3060	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I82	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3281	-	-	-
		Накладные расходы 80%		-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	-
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3281	I07	52	I,6 0,53
		Итого по I2+I3 гр. 3281+I07=3380												
		Ш. Встроенное оборудование												
I02.	Доп.№ 5 56-0I--0I п.542 примен. 34-63--I3 примен.	Стол с вытяжным устройством для амальгам ОН-7-941/3 I000x595xI800 мм	шт.	I	-	-	248	I3,6	9,43	0,47 0,29	248	I4	9	0,47 0,29

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I03.	28-03-23 п.324 3I-68-I	Шкаф универсальный лабораторный ШУЛ-2	шт.	I	-	-	390	I73	47,8	I,2 0,46	390	I73	48	I,2 0,46
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	638	I87	57	I,67 0,77
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	645	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	658	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	666	-	-	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I9I	-	-
		Плановые накопления												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	666	206	57	I,67 0,77
		IУ. Мебель												
I04.	56-0I--0I п.I07	Диван мягкий ОН-7-30I/I0	шт.	I	-	-	76,50	-	-	-	77	-	-	-
I05.	56-0I--0I п.82	Стол врача ОН-7-30I/I	шт.	38	-	-	38	-	-	-	I444	-	-	-
I06.	56-0I--0I п.84	Стол палатный ОН-7-30I/3	шт.	68	-	-	I7	-	-	-	II56	-	-	-
I07.	56-0I--0I п.87	Тумбочка прикроватная ОН-7-30I/5	шт.	9	-	-	I7	-	-	-	I53	-	-	-
I08.	28-03-23 п.269	Табурет винтовой	шт.	9	-	-	3,80	-	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I09.	28-02--22 п.I4-080	Стул медицинский рабочий С-6	шт.	4	-	-	I3,70	-	-	-	55	-	-	-
II0.	56-0I--0I п.II6	Кушетка смотровая ОН-7-30I/I2	шт.	55	-	-	39,50	-	-	-	2I73	-	-	-
III.	56-0I--0I п.9I	Шкаф медицинский ОН-7-30I/I3	шт.	3	-	-	60	-	-	-	I80	-	-	-
II2.	28-03--23 п.09--I03	Кровать для новорожденных КН	шт.	I	-	-	52	-	-	-	52	-	-	-
II3.	Доп. № I8 56-0I-0I п.4II I972г.	Стол для детских весом ОН-7-376/I6	шт.	3	-	-	20	-	-	-	60	-	-	-
II4.	56-0I--0I п.42	Стол пеленальный ОН-7-376/3	шт.	29	-	-	28	-	-	-	8I2	-	-	-
II5.	28-02--22	Столик инструментальный												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I4- -073	СИ-4	шт.	39	-	-	26	-	-	-	I0I4	-	-	-
II6.	28-02- -22 п.I4- -093	Шкаф медицинский двухстворчатый	шт.	3I	-	-	26	-	-	-	866	-	-	-
II7.	28-02- -22 п.I4- -076	Стол медицинский хирургический СХ	шт.	4	-	-	28	-	-	-	II2	-	-	-
II8.	28-02- -22 п.I4- -075	Столик манипуляционный передвижной СМ	шт.	I	-	-	88	-	-	-	88	-	-	-
II9.	56-0I- -0I п.27I примен.	Стол массажный ОН-7-983/I3	шт.	2	-	-	27	-	-	-	54	-	-	-
I20.	28-02- -22 п.I4- -067	Стол перевязочный П-I	шт.	6	-	-	25	-	-	-	I50	-	-	-
I2I.	28-02- -22 п.06-I88	Столик для офтальмологических приборов												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		СО-2	шт.	3	-	-	50	-	-	-	I50	-	-	-
I22.	28-02--22 п.I4--078	Столик стоматологический СС-2	шт.	3	-	-	I4	-	-	-	42	-	-	-
I23.	55-0I--0I п.I45 примен.	Стенка гимнастическая ОН-7-376/34	шт.	5	-	-	45,50	-	-	-	227	-	-	-
I24.	55-0I--0I п.I44 примен.	Скамейка гимнастическая ОН-7-376/37	шт.	3	-	-	34	-	-	-	I02	-	-	-
I25.	Доп. №5 56-0I--0I п.623	Стол журнальный ОН-7-48I/6	шт.	2I	-	-	35	-	-	-	735	-	-	-
I26.	28-02--22 п.I4--079	Стул для стоматолога С-2	шт.	3	-	-	73	-	-	-	2I9	-	-	-
I27.	Доп. №2 56-0I--0I п.32I	Кресло для отдыха полумягкое ОС-8-454	шт.	I0	-	-	20	-	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I28.	Доп. №2 56-0I--0I п.3I9	Шкаф для одежды 2-х дверный ОХ-4-450	шт.	38	-	-	58	-	-	-	2204	-	-	-
I29.	56-0I--0I п.I2I	Банкетка ОН-7-30I/II	шт.	64	-	-	2I	-	-	-	I344	-	-	-
I30.	56-0I--0I п.I04	Стул полумягкий ОН-7-30I/7	шт.	267	-	-	I2	-	-	-	3204	-	-	-
I3I.	Сб.доп. № I № II3--0I стр.I48 К-0,94 примен.	Шкаф для чистого белья ОН-7-742/3	шт.	I5	-	-	65,80	-	-	-	987	-	-	-
I32.	Доп. № 34 56-0I--0I п.496	Шкаф для игрушек ОН-7-376/9	шт.	2	-	-	85	-	-	-	I70	-	-	-
I33.	24-I9--73 п.3229 I978г.	Шкаф для хлеба 4ШХ-IМ	шт.	I	-	-	I4I	-	-	-	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I34.	24-I9- -73 п.23I I978г.	Шкаф для посуды 4ШП-IМ	шт.	I	-	-	I70	-	-	-	I70	-	-	-
I35.	27-II- -34 п.I-096	Стол производственный модулированный СПСМ-I	шт.	I2	-	-	54	-	-	-	648	-	-	-
I36.	Сб.доп. № I № II3-0I стр.3I к-0,94 примен.	Стол рабочий конторский ОН-7-365/I	шт.	5	-	-	3384	-	-	-	I67	-	-	-
I37.	Доп. № I6 56-0I- -0I п.302	Стол для секретаря-машинистки 4I43/2	шт.	I	-	-	43	-	-	-	43	-	-	-
I38.	Сб.доп. № I № II3-0I стр.393 к-0,94 примен.	Шкаф конторский ОН-4-364/I0	шт.	23	-	-	I2I,26	-	-	-	2789	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I39.	то же стр.328 к-0,94 примен.	Шкаф конторский ОН-4-364/II	шт.	20	-	-	I00,58	-	-	-	20I2	-	-	-
I40.	Доп. № 673 № II3-0I стр.I к-0,94	Кресло рабочее поворотное конторское ОН-7-364/I6А	шт.	8	-	-	86,48	-	-	-	692	-	-	-
I4I.	Меб.экс-перимен. тальная б-ка Стандарт кат.стр. 2I	Стул 4578/3Е	шт.	39	-	-	I6	-	-	-	624	-	-	-
I42.	Доп. № 2I 29-07--0I п.289	Кафедра для выдачи книг малая К-0I	шт.	I	-	-	44	-	-	-	44	-	-	-
I43.	Доп. № 2I 29-07--0I п.304	Стол читательский 2-х местный С4-2	шт.	5	-	-	2I	-	-	-	I05	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I44.	24-I8--38 п.02--023	Шкаф инструментальный с полками и ящиками I650x450x2000мм	шт.	I	-	-	I70	-	-	-	I70	-	-	-
I45.	Доп. к пр-у № I07	Стол гладильный	шт.	I	-	-	I5	-	-	-	I5	-	-	-
I46.	Доп. №2 24-I0 п.2-99	Стеллаж передвижной ПК-70-37А	шт.	2	-	-	290	-	-	-	580	-	-	-
I47.	Госстрой сб.сметн.са норм и тип. наб. т.I в.I стр.I59 п.75	Ящик для гипс	шт.	2	-	-	25	-	-	-	50	-	-	-
I48.	29-I0--0I п.I922	Шкаф металлический 2ШМО-2	шт.	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
I49.	Доп. № I9 29-I0-0I 72г.	Шкаф металлический ТУ 34-5896-72	шт.	3	-	-	3I,50	-	-	-	95	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I50.	28-02-22 п.I6-I35	Стол для оперирования мелких животных СО-IМ	шт.	3	-	-	23	-	-	-	69	-	-	-
I5I.	Минлеспром СССР отд. рекламы меб.ф-ка Стандарт кат. стр.I8	Тумба к рабочему столу 4306/4Е	шт.	7	-	-	47	-	-	-	329	-	-	-
I52.	Сб.доп. № I № II3-0I стр.8I к-0,94 примен.	Стол однотумбовый ОН-7-302/I6	шт.	5	-	-	33,84	-	-	-	I69	-	-	-
I53.	Доп. № 5 56-0I-0I п.587	Стол для приборов и аппаратов ОН-7-589/9	шт.	4	-	-	48	-	-	-	I92	-	-	-
I54.	то же п.590	Шкаф для лабораторной посуды ОН-7-589/I3	шт.	6	-	-	98	-	-	-	588	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I55.	28-02--22 п.I4--0I7	Кровать функциональная КФ4-I	шт.	I	-	-	II5	-	-	-	II5	-	-	-
I56.	28-02--22 п.I4--072	Столик для операций и манипуляций СР	шт.	3	-	-	28	-	-	-	84	-	-	-
I57.	28-02--22 п.I4--027	Подставка для стерилизационных коробок	шт.	I2	-	-	I4	-	-	-	I68	-	-	-
I58.	28-02--22 п.I4--029	Подставка для тазов	шт.	I5	-	-	9	-	-	-	I35	-	-	-
I59.	Сб. №I доп. № II3-0I стр.80 к-0,94 примен.	Стол рабочий I500х750х720мм	шт.	2	-	-	34,70	-	-	-	69	-	-	-
I60.	Сб. № 2 доп. № II3-0I стр.23 к-0,94	Стол рабочий	шт.	6	-	-	32,90	-	-	-	203	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	примен.													
I6I.	56-0I--0I п.I27 п.II5--74г.	Комплект мебели для столовых Цена: I2+3x4	к-т	3	-	-	24	-	-	-	72	-	-	-
I62.	Доп. № 2 29-07--0I п.29I примен.	Стеллаж односторонний I000x370x2200мм Цена:	шт.	26	-	-	34	-	-	-	884	-	-	-
I63.	Доп. №5 56-0I--0I п.5I3	Доска меловая 03-II6-90	шт.	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29622	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	592	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	302I4	-	-	-
		Транспортные расходы 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I209	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I423	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	377	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I800	-	-	-
		Установка I%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	296	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3I800	296	-	-
		Итого по I2+I3 гр. 3I800+290=32090												
		У. Строительные работы												
I64.	27-II-34 п.I-076 I7-87	Ванна моечная ВМСМ-2 Цена: 88xI,02x xI,03xI,0I2+2,5I	шт.	2	-	-	-	93,56	I,66	0,02	-	I87	I,66	0,02
I65.	06-02 п.9-079	Зеркало большое I500x500 мм	м2	I3,5	-	-	-	I7,79	-	-	-	246	-	-
I66.	06-02 п.9-079	3000x2000 мм кол-во кв.м I,5x0,5+3x2 Цена: I7xI,0462												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I67.	Учтена строит. частью смет	Кабина для электроэнцефаллографии	шт.	I	-	-	-	-	-	-				
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	433	-	-
		Накладные расходы I4,7% на сумму I87 без п.I66, I67		-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	452	-	-

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

СВОДКА ЗАТРАТ

№№ п/п	Наименование	Сметная стоимость в руб.	В т.числе оборудование	монтаж	строительные работы
I.	Оборудование	83622	8I573	2049	
2.	Импортное оборудование	3388	328I	I07	
3.	Встроенное оборудование	872	666	206	
4.	Мебель	32096	3I800	296	
5.	Строительные работы	452			452
	Итого	I20430	II7320	2658	452
	Возврат и реализация тары 0,75%		885		

Нач.отдела медтехнологии и комплексного оснащения оборудования — Парафенюк

Составила — Милютина

Пересчитала — Милютина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/19

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

Медицинский инструментарий, противопожарный и хозяйственный инвентарь

Основание: чертежи № ____ .

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 3,27 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
расчетную единицу I0,9 руб.
Iм2 общей площади здания 0,66 руб.
Iм3 объема здания 0,21 руб.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм, расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един. в руб. всего	В том числе Основная зарплата	В том числе Эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. всего	В том числе Основной зарплаты	В том числе Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Медицинский инструментарий и хозяйственный инвентарь									
I.	IУ-I3-82 сборн.№ I,6 табл. 23	Педиатрическое отделение	I посещ.	300	0,28	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	IУ-I3-82 сборн.№ I.6 табл. 3	Хирургическое отделение	I посещ.	300	3,37	-	-	IOII	-	-	-
3.	табл. 5	Стоматологическое отделение	I посещ.	300	2,78	-	-	834	-	-	-
4.	Табл. 7	Отделение восстановительного лечения	I посещ.	300	0,5I	-	-	I53	-	-	-
5.	табл.II	Клинико-диагностическая лаборатория	I посещ.	300	I,28	-	-	384	-	-	-
6.	табл.I3	Рентгено-диагностическое отделение	I посещ.	300	0,II	-	-	33	-	-	-
7.	табл.2I	Отделение специализированного приема	I посещ.	300	0,64	-	-	I92	-	-	-
8.	табл.9	Лечебно-диагностическое отделение	I посещ.	300	0,06	-	-	I8	-	-	-
9.	табл.27	Общие помещения	I посещ.	300	0,07	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	табл.29	Административно-хозяйственные помещения	I посещ.	300	0,99	-	-	297	-	-	-
II.	табл.3I	Противопожарный инвентарь	I посещ.	300	0,69	-	-	207	-	-	-
		Итого:	руб.	-	-	-	-	3234	-	-	-
	IУ-I3-82 сборн.I.6 тех.ч. п.7	Монтажные работы I%	руб.	-	-	-	-	32	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	3266	-	-	-
	IУ-I3-82 сборн.I.6 тех.ч. п.I0	Возврат 0,75%	руб.	-	-	-	-	(24)	-	-	-

Составила руководитель сметной группы Шакун А.П.Шакун

Пересчитала ст.инженер Нефед М.Я.Нефедова

Проверил рук.сметной группы Колмогоров А.Г.Колмогоров

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на установку смотрового окна ОЗС-I

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1984г.

Норма на I окно

№№ п/п	№№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы руб.	Стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-II0 2I-I	Заполнение проема коробкой	м2	0,55	3,38	I,86
2.	IУ-4 ч.2 р.2 п.3I3	Стоимость коробки	м	I,73	I,03	I,78
3.	I0-32 6-I	Обивка откосов проема столярной плиткой в 2 слоя	м2	I,2	2,I4	2,57
4.	I0-I33 25-3-3.2 IУ-4 ч.I р.I п.520	Обивка откосов проема листовым свинцом (без стоимости металла) с учетом разности в весе I м2 кровельной стали свинца	м2	0,7	I,59	I,II
		Цена: (2,06-2I3,0х х0,0I07х0,67)х3				
5.	IУ-4 ч.I р.I п.378	Стоимость свинца	кг	I5	I,043	I5,65
6.	I5-736 20I-6 т.ч. п.I,4I IУ-4 ч.I р.I п.578	Заполнение проема свинцовым стеклом т.I0 мм на эластичных прокладках	I00 м2	0,0025	86,62	0,22
		Цена: 323,0-223,0х хI,06				
7.	Пр-нт 28-02-22 -8Iг. п.I3-I74	Стоимость свинцового стекла размером 500х500хI0	шт.	I	I09,I4	I09,I4
		Цена: I07,0хI,02= =I09,I4				

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-577 I59-7-26 т.ч. п.2.3I	Масляная окраска оконного заполнения (коробки) Цена: 35,2x2,8	I00 м2	0,0055	98,56	0,54
9.	I5-578 I59-8-26	Масляная окраска обшивки	I00 м2	0,007	9I,2	0,64
		Итого:	руб.	-	-	I33,5I

Составила Шакун Шакун

Пересчитала Нефедова Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на установку двери ДЗ-I

Норма на I дверь

№№ пп	№№ единичных расценок, шифры норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Единица измерения	Кол-во един. измерения	Стоимость единич. измерен. в руб. и коп.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-I44 27-I	Установка полотна стальной коробке	м2	2,52	3,09	7,79
2.	IУ-4 ч.2 р.I п.I966	Стоимость металлоконстр.	т	0,036	629,0	22,64
3.	IУ-4 ч.2 р.2 п.292	Стоимость полотен	м2	2,52	I0,9	27,47
4.	IУ-4 ч.I р.I п.449	Стоимость скобяных изделий для двупольных дверей	к-т	I	3,5I	3,5I
5.	I0-I33 25-3-3.2 IУ-4 ч.I р.I п.520	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости металла)	м2	2,52	I,59	4,0I
		Цена: (2,06- 2I3,0х х0,0I07х0,67)х3				
6.	IУ-4 ч.I р.I п.378	Стоимость свинца т. 2.0 мм	кг	57,6	I,043	60,08
7.	I5-574 I59-4-26	Улучшен. масляная окраска белилами дверных заполнений по дереву	I00 м2	0,0252	93,0	2,34
		Итого	руб.	-	-	I27,84

Составила (Нефедова)

Пересчитала (Нефедова)

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 3

на устройство защитной двери для рентгеновских кабинетов типа ДЗ-2 с окраской

№№ п/п	№№ единичных расценок, шифры норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. изм.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. измер. в руб. и коп.	Общая стоим. в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-II0 2I-I	Заполнение дверных проемов отдельными элементами, площадью до 2 м2	м2	2,I	3,38	7,I
2.	IУ-4 ч.2 р.2 п.3I3	Стоимость коробки 94х65	м	6,05	I,03	6,23
3.	-"- п.292	Полотна дверные щитовые	м2	I,8I	I0,9	I9,73
4.	IУ-4 ч.I р.I п.448	Стоимость скобяных изделий для однопольной двери входной в комнату	к-т	I	3,II	3,II
5.	7-287 I7-3	Обрамление дверной коробки и полотна уголками со сваркой весом до 5 кг	т	0,02	293,0	5,86
6.	I0-32 6-I	Обшивка дверных полотен столярной плиткой	м2	I,8I	2,I4	3,87
7.	I0-I33 25-3-3.2 IУ-4 ч.I р.I п.520	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости металла)	м2	2,I	I,59	3,34
		Цена: (2,06-2I3,0х х0,0I07х0,67)х3				
8.	IУ-4 ч.I р.I п.378	Стоимость свинца рольного	кг	66,3	I,043	69,I5

I	2	3	4	5	6	7
9.	I5-574 I59-4-26	Улучшенная масляная окраска белилами дверных заполнений по дереву	I00 м2	0,046I	93,0	4,29
		ИТОГО:	руб.	-	-	I22,68

Составила Туз (Туровская)

Пересчитала Нефед (Нефедова)

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 4

на устройство защитной двери для рентгеновских кабинетов ДЗ-3 с окраской

Сметная стоимость в ценах, вводимых с 1.1.1984 г.

Норма на I дверь

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоимость единицы измерения в руб. и коп.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-I44 27-I	Установка полотна в стальной коробке	м2	I,68	3,09	5,I9
2.	IУ-4 ч.2 р.I п.I966	Стоимость металлоконструкций	т	0,03	629,0	I8,87
3.	IУ-4 ч.2 р.2 п.292	Стоимость дверных полотен	м2	I,68	I0,9	I8,3I
4.	IУ-4 ч.I р.I п.449	Стоимость скобяных изделий для двухпольной двери входной в комнату	к-т	I	3,5I	3,5I
5.	I0-I33 25-3-32 IУ-4 ч.I р.I п.520	Обивка дверей свинцом по дереву с одной стороны (без стоимости свинца) Цена: (2,06-2I3,0х х 0,0I07х0,67)х3	м2	I,68	I,59	2,67
6.	IУ-4 ч.I р.I п.378	Стоимость свинца	кг	38,4	I,043	40,05
7.	I5-574 I59-4-26	Улучшенная масляная окраска дверных полотен	*100* м2	0,0336	93,0	3,I2

I	2	3	4	5	6	7
8.	I5-6I2 I64-2	То же, по металлу	I00 м2	0,0I68	26,6	0,45
		Итого:	руб.	-	-	92,I7

Составила (Нефедова)

Пересчитала (Нефедова)

Детская городская поликлиника на 300 посещений в день

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №5

на приготовление раствора с каменной крошкой для полов

Стоимость $1м^3$ - 39,19 руб. Показатели на 100 $м^3$

№ п/п	№ един. расц.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во Един. изм.	Стоимость единицы руб. коп.	Стоимость общее руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	6-38-I0 6-40-20	Затраты труда (I97+II7):2	г/дн.	I57	-	-
2.	6-38-I0 6-40-20	Заработная плата (97+58):2	руб.	-	-	77,5
3.	Указ. к ЕРЕР	Накладные расходы 54%	руб.	-	-	4I,85
4.	IУ-3 стр.I4	Растворомесители 250 л. (27,8+32,I):2	$м^2$	29,95	0,9I	27,25
5.	6-38-I0 6-40-20	Прочие машины (69+63):2	руб.	-	-	66,0
6.	IУ-4ч.I р.I п.698	Цемент 400 (28,6+49,9):2	т	39,25	I7,6	690,8
7.	ССЦ ч.I 4-83	Каменная кромка (I33+II2):2	$м^3$	I22,5	24,6	30I3,5
8.	Указ. к ЕРЕР	Вода (2I+29):2	$м^3$	25,0	0,I	2,5
		Итого по рас. - ценке.	руб.	-	-	39I9,40
		Стоимость I $м^3$ руб.		-	-	39,I9

Составил: Аглодин - В.Аглодин
Проверил Колмогоров А.Колмогоров
Пересчитала Нефедова - М.Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 6

Устройство секции прохода для барьера гардероба

Сметная стоимость в ценах введенных с I.I.1984г.

Показатели по смете:

I. Норма на I секцию

Обоснование - чертежи Гипронииздрава 1973 г.

№№ п/п	№№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. коп.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	9-33 4-I0	Монтаж металлоконструкций основания из прямоугольных труб	т	0,003	43,0	0,I3
2.	IУ-4 ч.2 р.I п.I966	Стоимость металлоконструкций основания	"	0,003	629,0	I,89
3.	I0-I50 29-I	Сборка стенок и полок секции прохода из отдельных готовых элементов	м2	I,70	0,8I	I,38
4.	IУ-4 ч.2 р.2 п.478 тех.ч. п.55 табл.I8	Стоимость готовых стенок для секции прохода, облицованных шпоном и покрытых лаком Цена: I0,2+4,59	м2	I,70	I4,79	25,I4
5.	IУ-4 ч.2 тех.ч. п.55 табл.I8	Облицовка крышек декоративно-слоистым пластиком	"	I,I6	5,97	6,93
6.	IУ-4 ч.I р.I п.450	Стоимость скобяных изделий	компл.	I	2,83	2,83

I	2	3	4	5	6	7
7.	IУ-4 ч.2 р.2 п.33I	Раскладки деревянные	м	I0,0	0,I4	I,4
		Итого:	руб.	-	-	39,7

Составила Шакун Шакун

Пересчитала Нефедова Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 7

на устройство секции с нишами для барьера регистратуры

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1984г. тыс.руб.

Норма на I секцию

№№ п/п	№№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. коп.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	9-33 4-I0	Монтаж металлоконструкций основания из прямоугольных труб	т	0,006	43,0	0,26
2.	IУ-4 ч.2 р.I п.I966	Стоимость металлоконструкций основания	"	0,006	629,0	3,77
3.	I0-I50 29-I	Сборка стенок секции из отдельных готовых элементов	м2	3,4	0,8I	2,75
4.	IУ-4 ч.2 р.2 п.478 тех.ч. п.55 табл.I8	Стоимость готовых стенок для секции с нишами, облицованных строганным шпоном, покрытых лаком Цена: I0,2+4,59	"	3,4	I4,79	50,29
5.	I0-I5I 29-2	Сборка полок из отдельных готовых элементов	м2	I,8	0,9	I,62
6.	IУ-4 ч.2 р.2 п.484 тех.ч. п.55 табл.I8	Стоимость готовых полок, облицованных строганным шпоном, покрытых лаком Цена: II,I+4,59	м2	I,8	I5,69	28,24
7.	IУ-4 ч.I р.2 п.23 IУ-4 ч.2 техн.п.39 табл.I6	Наклейки и бруски из дуба Цена: 87,Ix4,8	м3	0,0I	4I8,08	4,I8

I	2	3	4	5	6	7
8.	IУ-4 ч.2 тех.ч. п.55 табл.I8	Облицовка рабочей площади секцию декоративно-слоистым пластиком	м2	0,9	5,97	5,37
9.	I0-47 8-4	Устройство стенок из фанеры	м2	0,I6	2,I4	0,34
I0.	I5-738 20I-7 тех.ч. п.3.23	Остекление секции витринным стеклом Цена: 80,9хI,I+2,8+ +373,3	I00 м2	0,0058	465,09	2,7
II.	IУ-4 ч.2 р.2 п.33I	Раскладки из дерева хвойной породы	м	7,8	0,I4	I,09
I2.	20-696 I8-I	Стеклодержатели	кг	3	0,359	I,08
		Итого:	руб.	-	-	I0I,69

Составила Шакун Шакун

Пересчитала Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 8

Устройство секции гардероба для барьера гардероба

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.1984г.

Норма на I секцию

Обоснование - чертежи Гипронииздрава 1973 г.

№№ п/п	№№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. коп.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	I0-I50 29-I	Сборка стенок секции из отдельных готовых элементов	м2	2,57	0,8I	2,08
2.	IУ-4 ч.2 р.2 п.478 тех.ч. п.55 табл.I8	Стоимость готовых стенок для секции гардероба облицованных строганым шпоном, покрытых лаком Цена: I0,2+4,59	"	2,57	I4,79	38,0I
3.	IУ-4 ч.2 тех.ч. п.55 табл.I8	Облицовка рабочей площади секции декоративно-слоистым пластиком	"	I,73	5,97	I0,33
4.	IУ-4 ч.2 р.2 п.33I	Стоимость раскладок деревянных	т	0,003	0,I4	0,0004
5.	9-33 4-I0	Монтаж металлоконструкций основания из прямоугольных труб	т	0,003	43,0	0,I3
6.	IУ-4 ч.2 р.I п.I966	Стоимость металлоконструкций основания	"	0,003	629,0	I,89
		Итого:	руб.	-	-	52,44

Составила Шакун Шакун

Пересчитала Неф- Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 9

Устройство вешалки подвесной ВП.

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I-1984 г.

Норма на I штуку

Основание: чертежи Гипронииздрава 1973г.

№№ п/п	№№ единичных расценок, шифры норм СНиПа	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы в руб. коп.	Стоимость общая в руб.
I	2	3	4	5	6	7
I.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций	т	0,004	73,0	0,29
2.	IУ-4 ч.2 р.I п.1966	Стоимость металлоконструкции основания	"	0,004	629,0	2,52
3.	I0-44 8-I	Установка панели-вешалки	м2	0,30	I,2	0,36
4.	I7-54 3-4	Установка крючков	шт.	30	0,32	9,6
5.	IУ-4 ч.2 р.2 п.478 тех.ч. п.55 табл.I8	Стоимость готовых панелей для вешалки, облицованных строганным шпоном, покрытых лаком Цена: I0,2+4,59	м2	0,30	I4,79	4,44
6.	IУ-4 ч.2 р.2 п.33I	Раскладки деревянные	м	2,8	0,I4	0,39
7.	IУ-4 ч.2 тех.ч. п.55 табл.I8	Облицовка кромок строганным шпоном	м2	0,0I2	4,59	0,06
		Итого:	руб.	-	-	I7,66

Составила: Шакун Шакун

Пересчитала: Неф- Нефедова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

Р А С Ч Е Т № I

Стоимость экранированной кабины энцефаллографии.

Стоимость I шт. - I665 руб.

№ № п/п	№ № единичных расценок, шифры норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един. измерения	Колич. един. измерения	Стоимость един. измерения в руб. и коп.	Общая стоимость в руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Строительно-монтажные работы				
I.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	Цементная подготовка по перекрытию поверхности под кабину толщиной I0 мм цена: 0,54-0,I0Iх2	$м^2$	8,0	0,34	3
2.	ЕНиР сборн.6 вып.I гл.3 § 6-I-22 к-I,8	Сборка готовых щитов кабины энцефаллографии Цена: (I6,8+3,I3)х х I,8	шт.	I	35,87	36
3.	2I-I24 59-25б	Устройство пандуса из готовых брусков	$м^2$	2	2,54	5
4.	I5-I7I 23-3Iж	Устройство смотрового окна	$м^2$	0,I	4,6	-
5.	Ц.I ч.II п.85	Стоимость смотрового окна площадью до 0,I $м^2$	$м^2$	0,I	I7,5	2
6.	Прейск. 3.оптов. цен стр.29 доп.4 п.06-08	Хромирование металлоконструкций кабин 58:IIх0,2I	кг	8,0	I,I0	9

I	2	3	4	5	6	7
7.	ЕНиР сб.22 23-I стр.II гл.22-7	Электросварка стальных листов, пластин цена: 0,332+0,I22	м	I70	0,45	77
8.	ЕНиР №I0-9 стр.838 к-I,8 к-I,5	Пайке стальных уголков с одной стороны цена: 0,083xI,8XI,5	м	I00	0,22	22
9.	24-4I7 33-9а	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л80	$м^2$	24	I,06	25
I0.	Ц.I ч.Ш п.I846	Стоимость сетчатого экрана площадью до 0,2 $м^2$	$м^2$	24	I7,8	427
II.	I9-67 28-3ж	Изоляция щита стекловолокнистыми матами	$м^3$	0,4	56,7	23
I2.	24-6 33-I6	Устройство вентиляционного короба из оцинкованной тонколистовой до 0,7 мм стали периметром до I000 мм прямоугольного сечения	$м^2$	3,0	6,I4	I8
I3.	I7-7I3 27-6Iа	Окраска наружной поверхности кабин нитроэмалью	$м^2$	50	0,594	30
I4.	24-2 г. I8-9 Ц.I ч.I п.44 п.229	Теплоизоляция кабины асбестовым картоном цена: (0,86-0,84)x xI,28 I,82+(0,88--0,84)xI,28	$м^2$	6,50	I,77	I2

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №3,4,2,I,7,8, I2	шт	7	I7	II9
	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №6,8,II,5	шт	4	II	44
	Прил расчеты	Стоимость щитов кабины №I7	шт	I	73	73
	Прил. расчеты	То же, №I4,I3,I5,I6	шт	4	67	288
	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №20	шт	I	24	24
	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №I0	шт	I	40	40
	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №9	шт	I	I4	I4
	Прил. расчеты	Стоимость щитов кабины №I9	шт	I	3I	3I
		Итого	руб.			I302
		в том числе металлоконструкции	руб.			(I72)
		Начисляются 2% на неучтенные работы	руб.			26
		Итого	руб.			I328
		Стоимость материалов, не учтенных ценником				
I.	Ц.I ч.I п.508 стр.52	Резина-пластика 40 МБ-АП	кг	80,0	0,97	78
2.	Ц.I ч.У стр. 383 п.28I	Лента медная толщ. 2 мм, шириной 200 мм №I	кг	72	I,I8	85
3.	Ц.I ч.I п.429	Стоимость древесно-волокнистых плит	$м^2$	85	I,7	I45

I	2	3	4	5	6	7
4.	Ц.I ч.I стр.I02	Стоимость фанеры клееной толщ. 5 мм	$м^3$	0,045	I88	8
5.	Ц.I ч.I п.I0 стр.I40	Вата минеральная	$м^3$	0,5	9,4	5
		Итого	руб.			32I
		Начисляются 5% на прочие работы	руб.			I6
		Итого	руб.			337
		Итого по кабине	руб.			I665
		в том числе металлоконструкции	руб.			I72
		Расчет для щитов №3,4,2,I,7,8,I2				
I.	I5-I 23-1а	Установка деревянного каркаса щита	$м^3$	0,04	84	3
2.	I4-40 22-96	Установка стального плота СТ-3 на деревянном каркасе и металлических уголках	т	0,04	60	2
3.	Ц.I ч.II п.264а	Стоимость металлоконструкций щита	т	0,04	238	I0
4.	Ц.I ч.IУ табл.46	Стоимость крепежных деталей	кг	2	0,3I	I,0
		Итого	руб.			I6
		Для семи щитов	руб.			II2
		в т.ч. металлоконструкции	руб.			(94)
		Расчет на щиты №6,8,II,5				
I.	I5-56	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	$м^2$	I,5	0,64	I

I	2	3	4	5	6	7
2.	I4-77	Установка стального щита на деревянном каркасе	кг	26	0,07	2
3.	Ц.I ч.II п.264а	Стоимость стального щита	кг	26	0,25	7
4.	Ц.I ч.IУ табл.I	Стоимость крепежных деталей	кг	0,2	0,3I	I
		Итого	руб.			II
		Стоимость 4-х щитов	руб.			44
		в т.ч. металлоконструкции	руб.			(36)
		Расчет на щит №I7				
I.	I5-I	Установка деревянного каркаса	$м^3$	0,06	86,0	5
2.	I5-60	Обшивка каркаса щита фанерой	$м^2$	6,0	I,I6	7
3.	24-4I7	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л-80	$м^2$	2,0	I,06	2
	Цен.I ч.Ш п.I846	Стоимость сетчатого экрана	$м^2$	2,0	I7,80	36
4.	I9-67	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами - 40 мм	$м^2$	0,4	56,7	23
5.	Ц.I ч.IУ табл.I	Стоимость крепежных деталей	кг	0,I	0,3I	-
		Итого	руб.			73

I	2	3	4	5	6	7
		Расчет на щиты №14,13,15,16				
I.	I5-56	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	$м^2$	I,0	0,64	I,0
2.	I5-60	Обшивка каркаса щита фанерой	$м^2$	3,0	I,I6	3
3.	24-4I7	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки Л-80	$м^2$	3,0	I,06	3
	Ц.I ч.Ш п.I846	Стоимость сетчатого экрана	$м^2$	3,0	I7,80	53
4.	I5-I	Установка деревянного короба щита	$м^3$	0,0I	86,0	I,0
5.	I9-67	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами - 40 мм	$м^3$	0,II	56,7	6
6.	Ц.I. ч.IУ табл. I	Стоимость крепежных элементов	кг	I,0	0,3I	-
		Итого	руб.			67
		Для 4-х щитов	руб.			268
		Расчет на щит №20				
I.	I5-I	Изготовление и устройство каркаса щита	$м^3$	0,I	86,0	9
2.	I5-60	Обшивка каркаса щита фанерой	$м^2$	4,0	I,I6	5
3.	I9-67	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами - 40 мм	$м^3$	0,I2	4 56,7	7
4.	Ц.I ч.IУ табл.I	Стоимость крепежных деталей	кг	I0	0,3I	3
		Итого	руб.			24

I	2	3	4	5	6	7
		Расчет на щит №10				
I.	I5-56	Устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	$м^2$	2,5	0,64	2,0
2.	I4-77	Установка стального щита на деревянном каркасе	кг	20	0,07	2,0
3.	Ц.I ч.II п.264а	Стоимость стального щита и металлоконструкций	кг	I40	0,25	36
4.	Ц.I ч.IУ табл.I	Стоимость крепежных элементов	кг	3	0,3I	I,0
		Итого	руб.			40
		в т.ч. металлоконструкции	"			(38)
		Расчет щита №9				
I.	I5-I	Установка деревянного каркаса щита	$м^3$	0,02	86,0	2,0
2.	I4-77	Установка стального листа СТ-3 и металлических уголков на деревянном каркасе	кг	25	0,07	2
	Ц.I ч.II п.264а	Стоимость металлоконструкций щита	кг	25	0,25	7
3.	Ц.I ч.IУ табл. I	Стоимость крепежных деталей	кг	2	0,3I	I
4.	ЕНиР § I0-9 стр.838	Пайка стальных уголков с одной стороны	м	6	0,083	I

I	2	3	4	5	6	7
5.	Прейск. 3 оптов. цен стр.I9 доп.4 ПОР 06-08	Хромирование крепежных деталей 58:II х0,2I=I,I0	кг	I,0	I,I0	I
		Итого	руб.			I4
		в т.ч. металлоконструкции	руб.			(9)

Расчет на щит №I9

I.	I5-56	Изготовление и устройство каркаса щита из древесно-волокнистых плит	$м^2$	2,0	0,64	2
2.	I5-60	Обшивка каркаса щита фанерой	$м^2$	I,6	I,I6	2
3.	24-4I7	Устройство сетчатого экрана из латунной сетки	$м^2$	0,5	I,06	I
	Цен.I ч.Ш п.I846	Стоимость сетчатого экрана	$м^2$	0,5	I7,80	9
4.	I5-I	Установка деревянного короба щита	$м^3$	0,I	86,0	9
5.	I9-67	Изоляция щита стекловолокнистыми плитами - 40 мм	$м^3$	0,I	56,7	6
6.	Ц.I ч.IУ табл.I	Стоимость крепежных стальных деталей	кг	6	0,3I	2
7.	ЕНиР § I0-9 стр.838	Пайка стальных уголков с одной стороны	м	6	0,083	I
		Итого	руб.			

Составила Шакун Шакун

Пересчитала Рожкова

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

С М Е Т А №I/I

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П. Фундаменты и стены подвала.

Вспомогательная таблица №I объемов работ для вариантов

№ № п/п	№ № позиций в смете к основн. варианту	Един. измер.	Объемы работ		
			Предусмотр. сметой к основному варианту	- 20^0	- 40^0
I	2	3	4	5	6
I.	I4	шт	74	68	84
2.	39	$м^2$	456,88	-	456,88
3.	40	$м^2$	-	456,8	-

Составила Шакун А.Шакун

Пересчитал Колмогоров А.Колмогоров

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

С М Е Т А №I/I

Общестроительные работы

П. Фундаменты и стены подвала

Вспомогательная таблица №I объемов работ
для вариантов

№№ п/п	№№ позиций в смете к основному варианту	Един. измерения	Объемы работ		
			Предусмотренные сметой к основному варианту	-20	-40
I	2	3	4	5	6
I.	I3	$м^3$	I,85	I,69	2,I
2.	I4	$м^2$	I39,8		I39,8
3.	I5	$м^2$	I28,64	-	I28,64
4.	I6	$м^2$	I99,22	-	I99,22
5.	I7	$м^2$	-	I39,8	-
6.	I8	$м^2$	-	I28,64	-
7.	I9	$м^2$	-	I99,22	-
8.	I7	$м^2$	45I,I6	-	45I,I6
9.	I8	$м^2$	-	45I,I6	-

Рук.сметной группы Шакун Шакун

Составила: Шакун Шакун

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

С М Е Т А № I/I.

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

IУ. Перекрытие.

Вспомогательная таблица №2 объемов работ для вариантов наружных стеновых панелей из керамзитобетона.

№№ п/п	№№ позиций к основному варианту	Един. измерения	Объемы работ		
			Предусм. сметой к основн. варианту	-20^0	-40^0
I	2	3	4	5	6
I.	I7	$м^2$	2487,87	-	-
2.	I8	$м^2$	-	2487,87	-
3.	I9	$м^2$	-	-	2487,87

Составила Шакун А.Шакун.
Пересчитал Колмогор. А.Колмогоров.

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

СМЕТА №1/I

Общестроительные работы

IУ. Перекрытия

Вспомогательная таблица №2 объемов работ для вариантов

Перекрытия из легкого бетона

№№ п/п	№№ позиций к осн. варианту	Един. изм.	Объемы работ			
			Предусмотренные сметой к основному варианту	-20°	-30°	-40°
I	2	3	4	5	6	7
I.	I	шт	38	-	-	-
2.	2	шт	I04	-	-	-
3.	3	шт	-	38	38	38
4.	4	шт	-	I04	I04	I04
5.	9	шт	4I	-	-	-
6.	I0	шт	I9	-	-	-
7.	II	шт	6	-	-	-
8.	I2	шт	7	-	-	-
9.	I3	шт	I7	-	-	-
I0.	I4	шт	5	-	-	-
II.	I5	шт	I	-	-	-
I2.	I6	шт	8	-	-	-
I3.	I7	шт	I7	-	-	-
I4.	I8	шт	4	-	-	-
I5.	I9	шт	8	-	-	-
I6.	20	шт	2	-	-	-
I7.	2I	шт	3	-	-	-

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

СМЕТА №I/I

на общестроительные работы

ХУ. Кровля

Вспомогательная таблица №3 объемов работ для вариантов утеплителя

№ № п/п	№ № позиций в смете к основному варианту	Един. измер.	Объемы работ		
			Предусмотр. сметой к основн. варианту	-20^0	-40^0
I	2	3	4	5	6
I	9	$м^3$	24,I	I7,7I	35,42

Составила Шакун А.Шакун

Пересчитал Колмогоров А.Колмогоров

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

СМЕТА №I/I.

Общестроительные работы

XVII. Полы

Вспомогательная таблица №4 объемов работ для вариантов утеплителя

№№ п/п	№№ позиц. в смете к основному варианту	Един. измер.	Объемы работ		
			Предусмотр. сметой к основн. варианту	- 20	- 40
I	2	3	4	5	6
I	I4	I00 $м^2$	8,3	8,3	8,03
2	30	$м^3$	42,74	34,20	49,62
3	3I	$м^3$	I70,0	I45,7	2I8,6

Составила Шакун А.Шакун

Пересчитал Колмогоров А.Колмогоров

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Единица измерения	Подземная часть	Надземная часть	Всего
I	2	3	4	5	6
I.	Земляные работы	ч-дн	I73,9		I73,9
2.	Фундаменты и стены подвала	ч-дн	29I,68		29I,68
3.	Стены	ч-дн		94I,26	94I,26
4.	Перекрытия	ч-дн	76,50	300,97	377,47
5.	Кровля	ч-дн		320,I4	320,I4
6.	Перегородки	ч-дн	66,08	668,34	734,42
7.	Окна	ч-дн		2I2,52	2I2,52
8.	Двери	ч-дн	6,2	I20,34	I26,54
9.	Полы	ч-дн	98,09	I032,64	II30,73
I0.	Внутренняя отделка	ч-дн	I52,08	I042,7	II94,78
II.	Лестницы			II2,42	II2,42
I2.	Наружная отделка	ч-дн	89,I2	5,I	94,22
I3.	Прочие работы-	ч-дн		322,20	322,20
I4.	Каркас	ч-дн	I25,72	372,48	498,20
I5.	Центральное отопление с узлом управления	ч-дн		457,4I	457,4I
I6.	Водостоки	ч-дн		25,3	25,3
I7.	Приточно-вытяжная вентиляция	ч-дн		987,23	987,23

I	2	3	4	5	6
I8.	Теплоснабжение	ч-дн		I05,90	I05,90
I9.	Холодоснабжение	ч-дн		I9I,62	I9I,62
20.	Горячее водоснабжение	ч-дн		II9,0	II9,0
2I.	Внутренняя канализация	ч-дн		I35,I0	I35,I0
22.	Электроосветительная и электросиловая сети	ч-дн		II2I,0	II2I,0
23.	Электрослаботочная сеть	ч-дн		272,0	272,0
24.	Автоматика приточных систем	ч-дн		37,74	37,74
25.	Технологическое оборудование	ч-дн		6II,0	6II,0
26.	Оборудование и монтаж лифтов	ч-дн		627,0	627,0
27.	Автоматика запорной задвижки на канализац. выпуске из подвала	ч-дн		3,6	3,6
28.	Пожарная сигнализация	ч-дн		I90,0I	I90,0I
29.	Автоматика противопожарных насосов	ч-дн		II,8	II,8
30.	Автоматика насосов гидропатии	ч-дн		8,5	8,5
	Итого:		I079,37	I0I53,32	II232,69

Составила: Игина

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№ № п/п	Наименование	Единица измерения	Количество				
			Подземная часть	Надземная часть	Сантехника	Электрика	Всего
I	2	3	4	5	6	7	8
	I. Материалы						
I.	Асфальтобетонная смесь	т	-	9,64	-	-	9,64
2.	Белила цинковые тертые	кг	6,4	255,5	I55,4	-	4I7,3
3.	Бревна строительные Ш6 I40-240мм	$м^3$	3,3	0,63	-	-	3,93
4.	Бруски обрезные дубовые Ш6	$м^3$	-	0,0I	-	-	0,0I
5.	Битум БН-Ш и БН-У по 50%	т	0,97	I4,03	-	-	I5,0
6.	Болты с гайками	т	-	-	4I,7	-	4I,7
7.	Войлок минеральный	$м^3$	-	0,09	-	-	0,09
8.	Вода	$м^3$	-	-	2I4,3	-	2I4,3
9.	Гвозди строительные	кг	62,3	44,5	-	-	I06,9
I0.	Гвозди штукатурные	кг	-	I,0	-	-	I,0
II.	Гидроизол	$м^2$	-	734	-	-	734
I2.	Головки для присоединения поливочных рукавов	шт	-	-	8	-	8
I3.	Головки для присоединения пожарных рукавов	шт	-	-	36	-	36
I4.	Гипс	т	0,03	0,05	-	-	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8
I5.	Гравий	$м^3$	-	4,6I	-	-	4,6I
I6.	Гравий керамзитовый	$м^3$	-	I55,0	-	-	I55,0
I7.	Грунтовка битумная	т	-	I,32	-	-	I,32
	Доски:						
I8.	необрезные Шс 25-32 мм	м	0,02	0,42	-	-	0,44
I9.	необрезные Шс 40 мм и более	т	I,3	I,03	-	-	2,33
20.	необрезные IУ с 25-32 мм	т	0,27	0,68	-	-	0,95
2I.	необрезные IУ с 40 и более	т	0,84	0,05	-	-	0,89
22.	Дрова	$м^3$	0,92	I3,75	0,I2	-	I4,79
23.	Закрепы металлические	т	-	2I7,5	-	-	2I7,5
24.	Замазка меловая	кг	-	464,7	-	-	464,7
25.	Известь негашеная	кг	I,3	4,I	-	-	5,4
26.	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	24,3	47,32	-	-	7I,62
27.	Клей малярный	кг	3,7	2,7	-	-	6,4
28.	Краски сухие эмульсионные	кг	7	2602	-	-	2609
29.	Краски тертые	кг	-	65,3	29,3	-	94,6
30.	Краски селикатные	кг	-	8,I0	-	-	8,I
3I.	Краски цементные	кг	-	27	-	-	27
32.	Крепления металлические	кг	-	-	2287,3	-	2287,3
33.	Кронштейны	кг	-	-	I4,4	-	I4,4
34.	Кронштейны под насосы	шт	-	-	6	-	6
35.	Кронштейны для радиаторов	шт	-	-	938	-	938

I	2	3	4	5	6	7	8
36.	Купорос медный	кг	6	I,6	-	-	7,6
37.	Лак антикоррозийный	кг	-	-	I	-	I
38.	Линолеум алкидный толд. 3 мм	$м^2$	-	2985	-	-	2985
39.	Мастика для герметизации стыков	кг	-	402,7	-	-	402,7
40.	Мастика для наклейки прокладок	кг	-	366,2	-	-	366,2
4I.	Мастика битумная	т	I,99	I8,I3	0,22	-	20,34
42.	Мазут топочный	кг	I06,9	957	-	-	I063,9
43.	Мыло хозяйственное	кг	-	2	-	-	2
44.	Мел молотый	кг	95	475	-	-	570
45.	Муфты асбестоцементные диаметром: I25 мм	шт	-	-	83	-	83
46.	I60 мм	шт	-	-	I4	-	I4
47.	200 мм	шт	-	-	I8	-	I8
48.	Муфты чугунные диаметром I00 мм	шт	-	-	93	-	93
49.	Олифа комбинированная	кг	-	0,6	0,2	-	0,8
50.	Олифа натуральная	кг	4,6	4I8,3	II3,5	-	536,4
5I.	Опоры металлические	кг	-	-	86,2	-	86,2
52.	Пакля смоляная	кг	40,4	2I6I,2	-	-	220I,6
53.	Песок строительный	$м^3$	3,7	I94,7	-	-	I98,4
54.	Песок баритовый	$м^3$	-	6,8	-	-	6,8
55.	Плитки керамические (метлахские) без красителя	$м^2$	I6,4	505,3	-	-	52I,7
56.	Плитки керамические глазурованные белые	$м^2$	57,5	III9,0	-	-	II76,5
57.	Плитки керамические глазурованные цветные фасадные	$м^2$	278,6	II5	-	-	393,6

I	2	3	4	5	6	7	8
58.	Плиты пенобетонные М-400 толщ. I20 мм	$м^3$	-	37I	-	-	37I
59.	Плиты жесткие минераловатные М-200 т.50 мм	$м^3$	-	40,7	-	-	40,7
60.	То же, толщиной I20 мм	$м^3$	4,53	24,78	-	-	29,3I
6I.	Плиты древесноволокнистые толщиной 4 мм	$м^2$	-	254,I	-	-	254,I
62.	Поручень пёрхлорвиниловый	м	-	36,I	-	-	36,I
63.	Проволока электросварочная д=2 мм	кг	-	48,3	-	-	48,3
64.	Проволока стальная отожженная черная	кг	-	0,I6	I43,I	-	I43,26
65.	Пергамин	$м^2$	-	76I,8	79,0	-	840,8
66.	Хомутики из листовой стали с резиновыми прокладками для полиэтиленовых труб	кг	-	-	227,8	-	227,8
67.	Прокладки резиновые	м	-	I,27	-	-	I,27
68.	Прокладки уплотнительные	м	-	I9I8,4	-	-	I9I8,4
69.	Рубероид РП-250	$м^2$	-	-	I4I9	-	I4I9
70.	Рубероид РКК-500А	$м^2$	-	I792,0	-	-	I792,0
7I.	Рубероид РКМ-350Б	$м^2$	-	5376,I0	I4I9,2	-	6795,3
72.	Ремни клиновые	м	-	-	I2,9	-	I2,9
73.	Сетка проволочная тканая	$м^2$	52,6	340	-	-	392,6
74.	Сетка проволочная плетеная	$м^2$	-	5,6	-	-	5,6
75.	Сурик железный густотертый	кг	-	2	0,6	-	2,6
76.	Сталь кровельная оцинкованная	т	-	I,3	-	-	I,3

I	2	3	4	5	6	7	8
77.	Сталь листовая оцинкованная	т	-	-	3,62	-	3,62
78.	Сталь круглая (катанка)	т	0,I2	I,I	-	-	I,22
79.	Стекло оконное толщиной 3 мм	$м^2$	-	II97	-	-	II97
80.	То же, толщиной 4 мм	$м^2$	-	5,I	-	-	5,I
8I.	Стекло витринное неполированное толщиной 6,5 мм	$м^2$	-	I,0	-	-	I,0
82.	Ткань стеклянная	$м^2$	-	-	73,1	-	73,1
83.	Толь беспокровный	$м^2$	2,3	48I,7	-	-	484
84.	Цемент 300	т	-	5,I3	-	-	5,I3
85.	Цемент 400	т	-	0,03	-	-	0,03
86.	Фланцы стальные диаметром: 25 мм	шт	-	-	I2	-	I2
87.	40 мм	шт	-	-	I2	-	I2
88.	50 мм	шт	-	-	23	-	23
89.	80 мм	шт	-	-	22	-	22
90.	I00 мм	шт	-	-	40	-	40
9I.	Щебень	$м^3$	50,5	6,9	-	-	57,4
92.	Электроды	кг	3I	I3I	-	-	I62
93.	Прочие материалы	руб.	324	2083	II77	2787	6371
	II. Полуфабрикаты						
94.	Арматура: А-I	т	I,67	I,56	-	-	3,24
95.	А-III	т	8,3	5,09	-	-	I3,39
96.	В-I	т	0,05	0,0I	-	-	0,06
97.	Бетон 50	$м^3$	-	0,97	-	-	0,97
98.	Бетон I00	"	I75,8	43,I7	-	-	2I8,97
99.	Бетон I50	"	-	-	0,03	-	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8
I00.	Бетон 200	$м^3$	284,7	85,8	-	-	370,6
I0I.	Бетон 300	$м^3$	I2,96	4,08	-	-	I7,04
I02.	Керамзитобетон 50	$м^3$	229,4	I40,7	-	-	370,I
I03.	Керамзитобетон 75	$м^3$	-	I9,83	-	-	I9,83
I04.	Керамзитобетон 200	$м^3$	-	32,34	-	-	32,34
	Растворы:						
I05.	известковый I:2,5	$м^3$	7,2I	0,32	-	-	7,53
I06.	известковый I:3	$м^3$	-	I8,9I	-	-	I8,9I
I07.	цементный I:4	$м^3$	5,04	0,II9	-	-	5,I6
I08.	цементный I:3	$м^3$	-	0,I7	-	-	0,I7
I09.	цементный 50	$м^3$	3,7	8	-	-	II,7
II0.	цементный 75	$м^3$	-	35,7	-	-	35,7
III.	цементный I00	$м^3$	I4,8	2II,9	0,I	-	226,8
II2.	цементный 200	$м^3$	0,I	I,9	-	-	2,0
II3.	цементно-известковый 25	$м^3$	8	II,6	-	-	I9,6
II4.	цементно-известковый 50	$м^3$	4,90	39,7	-	-	44,6
II5.	цементно-известковый I:I:6	$м^3$	2,3	I,8	-	-	4,I
II6.	цементно-известковый I:4	$м^3$	-	I,6	-	-	I,6
II7.	декоративный с каменной крошкой	$м^3$	-	0,5	-	-	0,5
II8.	Стойки инвентарные	шт.	I2,09	4,44	-	-	I6,53
II9.	Щиты опалубки	$м^2$	I23,50	59,3	-	-	I82,8
	<u>Ш. Детали и изделия</u>						
	а) из дерева						
I20.	Наличники	м	9,I	2533,8	-	-	2542,9

I	2	3	4	5	6	7	8
I2I.	Плинтусы деревянные	м	-	3I5I	-	-	3I5I
I22.	Паркет	$м^2$	-	I05	-	-	I05

Составила: Игина

Пересчитал Колмогоров

gost.e-ecolog.ru