ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

№252-4-30

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IX.84 ТОМ I ч.I

Стр. I - I59

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
№ 252-4-30

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

АЛЬБОМ IX.84 ТОМ I ч.I

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 725,56 т.руб.
Строительно-монтажных работ	- 581,95 т.руб.
I куб.м. здания от строительно-монтажных работ	- 37,59 руб.

Разработан:

Проектным институтом "Гипронииздрав"

Утвержден:

Госгражданстроем

Приказ № 267 от I4.XII.79г.

Введен в действие Гипронииздравом

Приказ № 169 от 22.11.1985 г.

Главный инженер института А.В.Иванов

Главный архитектор проекта И.Л.Гуренич

Начальник сметного отдела Г.С.Шустров

О Г Л А В Л Е Н И Е

№№ пп	№ смет	Наименование смет	Стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка	4
2.	№ I	Объектная смета	6
3.	I/I	Общестроительные работы	I0
4.	I/2	Центральное отопление	I00
5.	I/3	Приточно-вытяжная вентиляция	I08
6.	I/4	Холодное водоснабжение	I24
7.	I/5	Горячее водоснабжение	I3I
8.	I/6	Канализация	I38
9.	I/7	Водостоки	I46
I0.	I/8	Газоснабжение	I49
II.	I/9	Теплоснабжение	I5I
		Ч А С Т Ь П	
I2.	I/I0	Электроосветительная и электросиловая сеть	I60
I3.	I/II	Электрослаботочная сеть	I95
I4.	I/I2	Пожарная сигнализация	2I0
I5.	I/I3	Автоматика приточных систем	2I6
I6.	I/I4	Монтаж автоматизации насосов гидропатии	227
I7.	I/I5	Монтаж автоматики противопожарных насосов	236
I8.	I/I6	Автоматика запорной задвижки	244
I9.	I/I7	Л и ф т ы	250

I	2	3	4
20.	I/I8	Технологическое оборудование	257
2I.	I/I9	Медицинский инструментарий	293
22.		Единичные расценки	296
23.		Вспомогательная таблица объемов работ для вариантов	3I8
24.		Сводная ведомость затрат труда	324
25.		Сводная ведомость материалов и полуфабрикатов	326

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к объектной смете на строительство главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

Объектная и локальные сметы составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-72.

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам проекта.

Сметная стоимость работ, пересчитана по ценам, вводимым в действие с I.OI.84г. Территориальный район строительства - I.I (температурная зона Ш). Стоимость местных и привозных материалов и изделий определена по Сборнику сметных цен на местные материалы и изделия для Московской области и Сборнику районных сметных цен на материалы и конструкции изд. I983г.

Стоимость работ определена по ЕРЕР изд. I983г.

Сметная стоимость на монтажные работы пересчитана в ценах, вводимых в действие с I.OI.84г., стоимость оборудования - в ценах I982 г.

I. Фундаменты - составного сечения из сборных железобетонных башмаков по серии ИИ-04-I вып.6 по монолитным железобетонным фундаментным подушкам.

2. Стены подвалов и подполий - из подвальных железобетонных и цокольных керамзитобетонных панелей по серии ИИ-04-5.

3. Каркас - колонны, ригели, сборные железобетонные диафрагмы жесткости по серии ИИ-04-2, ИИ-04-3, вып.7,8,I2,5.

4. Перекрытия и покрытия - сборные железобетонные плиты по серии ИИ-04-4.

5. Кровля - рулонная 4-х слойная из рубероида, утеплитель - пенобетон М=300.

6. Наружные стены - панели из легкого бетона по серии ИИ-04-5.

7. Перегородки - из гипсобетонных панелей по альбому серии I.23I-I выпуск I,2,4, кирпичные.

8. Полы - в зависимости от назначения помещений.

9. Лестницы - из сборных железобетонных маршей и площадок

с накладными проступями по серии ИИ-04-7 вып.I.

IO. Внутренняя отделка - стены и потолки отделываются в зависимости от назначения помещений.

II. Наружная отделка - стены и цоколь облицовываются цветной керамической глазурованной плиткой.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на строительные работы	I6,5%
б) на сантехнические работы	I3,3%
в) на металлоконструкции	8,6%
г) плановые накопления	8%

Технико-экономические показатели по объекту:

- общая сметная стоимость	725,56 тыс.руб.
- в т.ч. СМР	58I,95 тыс.руб.
Стоимость I м3 здания	46,87 руб.
Стоимость I посещения	24I8,53 руб.

Составила руководитель группы Шакун А.П.Шакун
Пересчитала Донец - Л.Рожкова
Проверил Колмогоров А.Колмогоров

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.I ч.I.84

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту главного корпуса детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

Сметная стоимость	725,56 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
расчетную единицу	24I8,53 руб.
I м2 общей площади здания	I47,I9 руб.
I м3 объема здания	46,87 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажных работ	оборудован. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	в т.ч. осн. заработ. платы	в т.ч. экс-плуат. машин	Нормативной усл.-чист. продукц.	един. измер.	кол-во един. измер.	стоим. един. измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I/I	Общестроительные работы	475,I8	-	-	0,I0	475,28	-	-	-	м3	I5479,7	30,7
2.	I/2	Центральное отопление	I3,6I	-	-	-	I3,6I	-	-	-	м3	I5479,7	0,87
3.	I/3	Приточно-вытяжная вентиляция	33,83	0,55	0,64	-	35,02	-	-	-	м3	I5479,7	2,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I/4	Холодное водоснабжение	4,4I	-	-	-	4,4I	-	-	-	м3	I5479,7	0,28
5.	I/5	Горячее водоснабжение	2,9I	-	-	-	2,9I	-	-	-	м3	I5479,7	0,I8
6.	I/6	Внутренняя канализация	6,4I	-	0,I8	-	6,59	-	-	-	м3	I5479,7	0,42
7.	I/7	Водостоки	0,6	-	-	-	0,6	-	-	-	м3	I5479,7	0,03
8.	I/8	Газоснабжение	0,03	-	-	-	0,03	-	-	-	м3	I5479,7	-
9.	I/9	Теплоснабжение	2,3I	-	I,26	-	3,57	-	-	-	м3	I5479,7	0,23
I0.	I/I0	Электроосветительная и электросиловая сеть	-	3I,63	2,47	-	34,I	-	-	-	м3	I5479,7	2,2
II.	I/II	Электрослаботочная сеть	-	3,I5	0,99	-	4,I4	-	-	-	м3	I5479,7	0,27
I2.	I/I2	Пожарная сигнализация	-	2,45	I,78	-	4,23	-	-	-	м3	I5479,7	0,27
I3.	I/I3	Автоматика приточных систем	-	0,27	0,64	-	0,9I	-	-	-	м3	I5479,7	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
I4.	I/I4	Автоматика насосов гидропатии	-	0,06	0,I4	-	0,20	-	-	-	м3	I5479,7	0,0I
I5.	I/I5	Автоматика противопожарных насосов	-	0,I2	0,24	-	0,36	-	-	-	м3	I5479,7	0,02
I6.	I/I6	Автоматика запорной задвижки на канализационном выпуске из подвала	-	0,04	0,07	-	0,II	-	-	-	м3	I5479,7	0,0I
I7.	I/I7	Оборудование и монтаж лифтов	-	I,25	I4,55	-	I5,8	-	-	-	лифт	3	5266,67
I8.	I/I8	Технологическое оборудование	0,45	2,66	II7,32	-	I20,43	-	-	-	м3	I5479,7	7,8
		В т.ч. возврат					(0,89)						
I9.	I/I9	Медицинский инструментарий	-	0,03	3,23	-	5,26	-	-	-	м3	I5479,7	0,2I
		Итого:	539,74	42,2I	I43,5I	0,I	725,56	-	-	-	м3	I5479,7	46,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
	Объект-ная смета № 3	Бассейн	72,3I	2,78	I,44	-	76,53	-	-	-	м3	2605,22	29,38
		Итого с бассейном	6I2,05	44,99	I44,95	0,I	802,09	-	-	-	м3	I8084,92	44,35
	Объект-ная смета № 2	Хозяйственно-бытовые помещения	I5,56	I,09	0,I	-	I6,75	-	-	-	м3	I38I,79	I2,I2
		Итого с хозяйственно-бытовыми помещениями без бассейна	555,3	43,3	I43,6I	0,I	742,3I	-	-	-	м3	I686I,49	44,02
		Итого с хозяйственно-бытовыми помещениями и с бассейном	627,6I	46,08	I45,05	0,I	8I8,84	-	-	-	м3	I9466,7I	42,06
		В т.ч. возврат					(0,89)						

Составила рук.сметной группы А.Шакун

Пересчитала М.Нефедова

Проверил А.Колмогоров

Т.пр. №52-4-30
Ал.IX т.I ч.I 84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/I

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 300 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ.

На общестроительные работы

Основание: чертежи № _____
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 475,I8 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете стоимость на:
расчетную единицу _____ руб.
Iм^2 общей площади здания _____ руб.
Iм^3 объема здания 30,7I руб.

№ № п/п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНИП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основная заработная плата	в том числе: эксплуатация машин	в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработн. платы	в том числе: Эксплуатации машин	Нормативно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2
		А.Подземная часть										
		I.Земляные работы										
I.	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.п.I.II	Срезка растительного грунта II группы бульдозером мощностью 80-I00 л.с. с перемещением до 50 м цена: 33,8xI,Ix 27,7xI,Ix4=I59,06	I000 м^3	0,325	I59,06	–	–		52	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I-I80 23-I т.4.т3	Погрузка растительного грунта I группы экскаватором прямой лопатой с ковшом емкостью 0,65 м³ в автом самосвалы цена: 8,0I+I22,99х xI,2=I55,6	I000 м³	0,325	I55,6	-	-	5I	-	-	-
3.	IУ-4ч.I стр.28	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до I км	т	454,7	0,29	-	-	I32	-	-	-
4.	I-50 II-8 т.4.п.I.II	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м³ с погрузкой в автосамосвалы цена: 3,92+8I,38 xI,I5	I000 м³	0,29	97,5I	-	-	28	-	-	-
5.	I-I69 22-8 т.ч. п.I.II I-I95 25-2	Разработка грнута II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,65 м³ в отвал цена: 5,02+I06.7I. I,I5+I3,2+0,27	I000 м³	0,04	I4I,2I	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I-I06 I7-2	Срезка недобора грунта II группы в котлованах механизированным способом	I00 м^3	0,06	89,4	-	-	5	-	-	-
7.	I-936 т.ч.п.I.2I 3-67 78-2	Доработка вручную грунта II группы после механизированной доработки грунта цена: I0I.xI2=I2I,2	м^3	I06	I,2I	-	-	I28	-	-	-
8.	I-23I 29-2 т.ч. т.з I-238 29-9 т.ч. п.3.48	Перемещение грунта бульдозером мощностью 80 л.с. от места отвала на расстояние до 30м Цена: 40,8xI,Ix 0,85+(32,3x2)x I,I=I09,2	I00 м^3	3,408	I09,2	-	-	372	-	-	-
9.	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка котлованов грунтом II группы бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением грунта на расстояние до 30 м цена:I8,9+I0,8x2=40,5	I00 м^3	I,230	40,5	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I-968 8I-2	То же, вручную	$м^3$	307,6	0,46	-	-	I4I	-	-	-
II.	I-49 т.ч.п.I.I7 п.I.II 3-I II-7	Подсыпка грунта под полы экскаватором с грейферным ковшом емк. 0,5 $м^3$ Цена: (3,27+67,63xI,I5)x xI,2=97,25	I000 $м^3$	I4,96	97,25	-	-	I455	-	-	-
I2.	I-967 8I-I	Разравнивание грунта I группы с перемещением тачками на расстояние до 20 м (подсыпка под полы)	$м^3$	374	0,42	-	-	I57	-	-	-
I3.	I-II85 т.ч. п.I.32 II8-2I	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	3I,0	II,6	-	-	360	-	-	-
I4.	IУ-4 ч.I стр.28	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до I км	т	4646,3	0,29	-	-	I347	-	-	-
		Итого по I разделу	руб.	х	-			4284			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		II.Фундаменты и стены подвала									
I.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона М-I00	$м^3$	50,4	I,60	-	-	8I	-	-	-
2.	II-3 I-3	Устройство песчаной подготовки	$м^3$	3,3	I,63	-	-	5	-	-	-
3.	6-I6 I-I6	Устройство монолитных железобетонных фундаментных плит из бетона М-200	$м^3$	I72,84	2,27	-	-	392	-	-	-
4.	6-22 I-22	Устройство ленточных железобетонных фундаментов из бетона М-200	$м^3$	57,4	6,67	-	-	383	-	-	-
5.	7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 $м^2$	I,62	I,68	-	-	3	-	-	-
6.	7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны на бетонное основание весом более 3 т при глубине котлована до 4 м	шт.	8I	4,89	-	-	396	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7. 7-I5 I-I5		Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	3	5,59	-	-	I7	-	-	-
		Укладка блоков стен подвала объемом:									
8. 7-400 36-I		а) до 0,5 т	шт.	27	I,0I	-	-	27	-	-	-
9. 7-40I 36-2		б) до I т.	шт.	I3	I,39	-	-	I8	-	-	-
I0. 6-96 II-7		Устройство железобетонных шпонок (между блоками стен подвала) из бетона М-200	$м^3$	I6,06	II,8	-	-	I90	-	-	-
II. 8-30 5-I		Кладка наружных стен из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	35,0	3,I9	-	-	II2	-	-	-
I2. II-55 II-56 8-I 8-2		Устройство горизонтальной гидроизоляции из цементного раствора толщиной 30 мм цена: I72+0,33х2= = I7,98	I00 $м^2$	I,54	I7,98	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции стен битумной мастикой в 2 слоя	$м^2$	486,0	0,9	-	-	437	-	-	-
I4.	7-445 38-I0-I.8	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт	74	0,23	-	-	I7	-	-	-
I5.	7-546 43-I	Установка цокольных панелей наружных стен площадью: до I2 $м^2$	шт	57	5,72	-	-	326	-	-	-
I6.	7-547 43-2	То же, площадью более I2 $м^2$	шт	I9	7,0I	-	-	I33	-	-	-
I7.	6-8 I-8	Устройство железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-200 объемом до 25 $м^3$	$м^3$	I4,3	5,6	-	-	80	-	-	-
I8.	6-20 I-20	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона М-I00	$м^3$	26,08	5,37	-	-	I40	-	-	-
I9.	6-I3 I-I3	Устройство фундаментов столбов из бетона М-200	$м^3$	8,4	8,04	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20.	6-85 9-9	Установка закладных деталей в монолитные фундаменты	т	0,37	329,0	-	-	I22	-	-	-
2I.	7-546 43-I	Установка подвальных панелей площадью до I2 м²	шт	I8	5,72	-	-	I03	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.		-	-	-	3078	-	-	-

Стоимость материалов:

	ССЦ	Арматура для сборных ж/б конструкций:									
22	Табл. 3-I п.I	А-I	т	3,36	229	-	-	769	-	-	-
23.	п.I	А-II	т	0,I7	229	-	-	39	-	-	-
24.	п.3	А-III	т	0,35	250	-	-	88	-	-	-
25.	п.6	В-I	т	0,03	32I	-	-	I0	-	-	-
26.	п.I3	Закладные детали	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-
	IУ-4 ч.II р.IУ	Арматура для фундаментных плит и ленточных фундаментов									
27.	п.I	А-I	т	0,83	270	-	-	224	-	-	-
28.	п.3	А-III	т	4,39	270	-	-	II83	-	-	-
29.	п.43	В-I	т	0,05	392	-	-	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	п.I	Арматура для фундаментов под колонны А-I	т.	0,I34	270	–	–	36	–	–	–
3I.	п.3	А-Ш	т.	0,557	270	–	–	I50	–	–	–
32.	п. I6	То же для шпонок подвала А-I	т	0,2	270	–	–	54	–	–	–
33.	IУ-4 ч.II р.IУ п.I8	А-Ш	т	0,84	283	–	–	238	–	–	–
34.	ССЦ табл. 3I	Прокат	т	0,II	250	–	–	28	–	–	–
35.	ССЦ 9-I24	Сборные железобетонные фундаменты стаканного типа из бетона М-200 объемом более I до 4 $м^3$	т	98,8	52,5	–	–	5I87	–	–	–
36.	9-352 табл. 3-3	Фундаментные балки длиной до 6м весом до I,8 т из бетона М-300 цена:67,50+0,82	$м^3$	0,7I	68,32	–	–	49	–	–	–
37.	3-23	Блоки стеновые из бетона М-I00 объемом: а) менее 0,3 $м^3$	$м^3$	4,42	39,9	–	–	I76	–	–	–
38.	3-7	б) более 0,5 $м^3$	"	4,97	36,9	–	–	I83	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	ССЦ п.II-27 прим. п.6,8	Панели из керамзитобетона толщиной 300 мм объемной массой 900 кг/м^3 цена: 20,6+0,26-0,46	м^2	456,88	20,4	-	-	9320	-	-	-
40.	ССЦ II-27 II-28 прим. п.6,8	То же, толщиной 250 мм цена: 20,6-I,3+0,26--0,46	м^2	-	-	-	-	-	-	-	-
4I.	ССС 9-92	Перемычки сборные железобетонные из бетона М-200	м^3	I,85	64,4	-	-	II9	-	-	-
42.	ССС 9-352	Балки фундаментные сборные железобетонные из бетона М-200	м^3	I,04	67,5	-	-	70	-	-	-
43.	ССС I3-203	Подвальные панели марки: П-30-I5; П-30-9; П-60-9-I; П-60-9-2; П-27-9; П-45-9-I	м^2	87,56	II,8	-	-	I033	-	-	-
44.	ССЦ I-I5	Бетон М I00 с крупностью заполнителя до 40 мм	м^3	5I,4I	26,3	-	-	I352	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
45. I-3		Бетон более 40 мм	$м^3$	26,6	25,8	-	-	686	-	-	-
46. I-I6		Бетон м I50 с крупн. заполнителями до 40 мм	$м^3$	0,37	27,2	-	-	I0	-	-	-
47. 4-20		Песок строительный	$м^3$	3,70	7,79	-	-	29	-	-	-
48. 2-2		Раствор цементный М-50	$м^3$	8,2I	2I,9	-	-	I80	-	-	-
49. 2-II		Раствор цементно-известковй 25	$м^3$	8,05	22,4	-	-	I80	-	-	-
50. 6-I		Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I3,3	68,0	-	-	904	-	-	-
5I. I-I7		Бетон М 200 с крупностью заполнителя до 40 мм	$м^3$	4,98	28,2	-	-	I40	-	-	-
52. I-5		То же более 40 мм	$м^3$	273,II	27,4	-	-	7483	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	29948	-	-	-
		Итого по II разделу	руб.	-	-	-	-	33026	-	-	-
		Ш. К а р к а с									
I. 7-430 38-5-I-8		Укладка ригелей весом до I т в многоэтажных зданиях высотой до 25 м	шт.	20	2,55	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-433 38-6-I,8	То же, до 2-х т	шт.	47	3,88	-	-	I82	-	-	-
3.	7-405 37-2	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 3 эт.	шт.	28	9,7I	-	-	272	-	-	-
4.	7-285 I7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	2,02	362,0	-	-	73I	-	-	-
5.	7-584 44-5-I.8	Установка стенок жесткости высотой до 4 м при высоте многоэтажных зданий до 25 м	шт.	2	22,8	-	-	46	-	-	-
6.	6-I50 I4-8	Устройство монолитных железобетонных диафрагм жесткости из бетона 300 толщиной до 200 мм	$м^3$	I2,2	26,2	-	-	320	-	-	-
7.	6-84 9-8	Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,I4	362,0	-	-	5I	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.		-			I653			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	ССЦ 9-285	Стоимость материалов: Ригели длиной до 3-х м, бетон 300	$м^3$	I,82	63,5	-	-	II6	-	-	-
9.	9-285 табл.3.3	То же, бетон 400 Цена: 63,5+0,82+I,63	$м^3$	4,70	65,95	-	-	3I0	-	-	-
I0.	9-299 табл.3.3	То же длиной до 6,5 м из бетона 400 с ~~на~~ полками цена: 69,6+0,82+I,63	$м^3$	34,5	72,05	-	-	2486	-	-	-
II.	9-29 табл.3.3	Сборные железобетонные колонны из бетона М-400 объемом до I $м^3$ с консолями:		-	87,09	-	-	I74	-	-	-
		- в одну сторону высотой более 3м	$м^3$	2,0	-	-	-	-	-	-	-
		цена: 84,2+(0,82+I,63)x x I,I8									
I2.	ССЦ 9-5I табл.3.3	- в две стороны высотой более 3 м	$м^3$	I5,88	89,99	-	-	I429	-	-	-
		цена: 87,I+(0,82+I,63) x I,I8									
		Сборные железобетонные колонны из бетона М-300 объемом до I,0 $м^3$ с консолями:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	9-29	- в одну сторону высотой более 3 м	м3	I6,57	84,2	-	-	I395	-	-	-
I4.	9-5I	- в две стороны высотой более 3 м	м3	7,72	87,I	-	-	672	-	-	-
I5.	I3-II	Сборные железобетонные диафрагмы жесткости из бетона 300 т. Д2-28-36	шт	2	I30,0	-	-	260	-	-	-
	ССЦ табл. 3-I	Арматура для сборных ж/б конструкций									
I6.	п.I	А-I	т	0,82	229	-	-	I88	-	-	-
I7.	п.I	А-II	т	0,64	229	-	-	I47	-	-	-
I8.	п.3	А-III	т	5,I8	250	-	-	I295	-	-	-
I9.	п.I3	Закладные детали	т	2,I9	4I3	-	-	904	-	-	-
20.	п.I к=I,I8	Арматура для сборных ж/б конструкций А-I	т	0,83	270,22	-	-	224	-	-	-
2I.	п.3 к-I,I8	А-III	т	7,42	295,0	-	-	2I89	-	-	-
22.	ССЦ т.3-I к=I,I8 п.6	В-I	т	0,55	378,78	-	-	208	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	п.I3 К=I,I8	Закладные детали основные и дополнительные	т	4,29	487,34	-	-	209I	-	-	-
24.	IУ-4 ч.II р.IУ п.I6	Арматура для монолитных конструкций: А-I	т	0,05	270	-	-	I4	-	-	-
25.	п.I8 ССЦ	А-Ш	т	0,97	283	-	-	274	-	-	-
26.	I-3I	Бетон 300	$м^3$	I4,29	33,3	-	-	476	-	-	-
		Итого материалов руб.						I4852			
		Итого по Ш разделу руб.		-	-	-	-	I6505	-	-	-
		IУ.Перекрытие									
I.	7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до I0 $м^2$	шт.	I43	3,09	-	-	442	-	-	-
2.	6-I77 I6-5	Устройство монолитных железобетонных ребристых перекрытий из бетона М-200 на высоте до 6 м	$м^3$	I,94	23,2	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3. 6-I75 I6-3	Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из бетона М-200 толщ. более 200 мм на высоте до 6 м		$м^3$	I2,77	8,72	-	-	III	-	-	-
4. 6-84 9-8	Установка закладных деталей в монолитные конструкции		т	0,038	355,0	-	-	I3	-	-	-
5. I2-287 9-4	Заполнение ребристых плит типа "ПР" и монолитных перекрытий керамзитобетоном М-50		$м^3$	2I,73	2,48	-	-	54	-	-	-
	Итого по ЕРЕР		руб.	-	-	-	-	665	-	-	-
	Стоимость материалов:										
6. ССЦ I-5	Бетон М-200		$м^3$	I4,93	28,2	-	-	42I	-	-	-
7. 2-4	Раствор цементный М-I00		$м^3$	7,5I	24,4	-	-	I83	-	-	-
8. IУ-4 ч.II р.IУ п.I0	Арматура для монолитных железобетонных ребристых перекрытий из стали класса А-I		т	0,066	338,0	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	п.I2	А-Ш	т	0,229	325	-	-	74	-	-	-
		Арматура для монолитных железобетонных безбалочных плит перекрытия из стали класса									
I0.	п.I0	А-I	т	0,424	338	-	-	I43	-	-	-
II.	п.I2 ССЦ	А-Ш	т	I,284	325	-	-	4I7	-	-	-
		Плиты перекрытий сборные железобетонные марки:									
I2.	п.I3-3II	ПК 8-58,I5	шт.	4I	75,6	-	-	3I00	-	-	-
I3.	I3-3I7	ПК 8-58,I2	шт.	I9	58,4	-	-	IIIO	-	-	-
I4.	I3-32I	ПК 8-58,I5с	шт.	6	79,50	-	-	477	-	-	-
I5.	I3-327	ПК 8-58.I5п	шт.	7	79,6	-	-	557	-	-	-
I6.	I3-323	ПР 8-58.I5с	шт.	I7	76,7	-	-	I304	-	-	-
I7.	I3-3I2	ПК I2,5-58.I5	шт.	6	80,9	-	-	485	-	-	-
I8.	I3-3I8	ПК I2,5-58,I2	шт.	I	62,6	-	-	63	-	-	-
I9.	I3-324	ПР I2,5-58.I5с	шт.	8	8I,9	-	-	655	-	-	-
20.	I3-33I	ПК 8-28.I5	шт.	I7	3I,2	-	-	530	-	-	-
2I.	I3-333	ПК 8-28.I2	шт.	4	24,0	-	-	96	-	-	-
22.	I3-335	ПК 8-28.I5с	шт.	8	32,7	-	-	262	-	-	-
23.	I3-337	ПР 8-28.I5 с	шт.	2	28,6	-	-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	I3-339	ПК 8-28.I5п	шт.	3	32,8	-	-	98	-	-	-
25.	I3-334	ПК I2,5-28.I2	шт.	2	24,2	-	-	48	-	-	-
26.	I3-336	ПК I2,5-28,I5с	шт.	I	33,I	-	-	33	-	-	-
27.	I3-332	ПК I2,5-28.I5	шт.	I	3I,6	-	-	32	-	-	-
28.	I-72	Керамзитобетон М-50	$м^3$	22,6	29,7	-	-	67I	-	-	-
	ССЦ р.I3 пр-нт	Плиты перекрытия керамзитобетонные (вариант)									
29.	06-08 ч.I	ПК 8-58-I5	шт.	4I	-	-	-	-	-	-	-
30.	Р.9 прим. кт. 3 №I7 I3-3I7	ПК 8-58-I2	шт.	I9	-	-	-	-	-	-	-
3I.	I3-32I	ПК 8-58-I5с	шт.	6	-	-	-	-	-	-	-
32.	I3-327	ПК 8-58-I5а	шт.	7	-	-	-	-	-	-	-
33.	I3-323	ПР 8-58-I5 с	шт.	I7	-	-	-	-	-	-	-
34.	I3-3I2	ПК I2,5-58-I5	шт.	6	-	-	-	-	-	-	-
35.	I3-3I8	ПК I2,5-58-I2	шт.	I	-	-	-	-	-	-	-
36.	I3-324	ПР I2,5-58-I5	шт.	8	-	-	-	-	-	-	-
37.	I3-33I	ПК 8-28-I5	шт.	I7	-	-	-	-	-	-	-
38.	I3-333	ПК 8-28-I2	шт.	4	-	-	-	-	-	-	-
39.	I3-335	ПК 8-28 -I5 с	шт.	8	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40. I3-337	ПР 8-28-I5с		шт.	2	-	-	-	-	-	-	-
4I. I3-339	ПК 8-28-I5п		шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
42. I3-334	ПК I2,5-28-I2		шт.	2	-	-	-	-	-	-	-
43. I3-336	ПК I2,5-28-I5 с		шт.	I	-	-	-	-	-	-	-
44. I3-332	ПК I2,5-28-I5		шт.	I	-	-	-	-	-	-	-
	Итого материалов руб.				-	-	-	I0838	-	-	-
	Итого по IУ разделу руб.				-	-	-	II503	-	-	-
I. 8-30 5-I	У.Лестницы Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного		$м^3$	0,45	3,I9	-	-	I	-	-	-
2. 7-505 4I-3	Укладка сборных железобетонных маршей весом до I т		шт	I	4,I4	-	-	4	-	-	-
3. 7-509 4I-5	Сварка без накладок лестничного марша		шт.	I	4,92	-	-	5	-	-	-
4. письмо Госстроя №ВА-386I-4 от I4.07.83 I3-302-68 г. 2I-23а	Лестницы по готовому основанию с железобетонными ступенями		м	I,4	0,8	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	8-I78 I8-2	Облицовка лестничного марша проступями	$м^2$	2,58	0,64	-	-	2	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Стоимость материалов:									
6.	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0,I7	68,0	-	-	I2	-	-	-
7.	I3-30I	Лестничный марш ЛМ-29-I4-9	$м^2$	3,66	II,2	-	-	4I	-	-	-
8.	I3-304	Проступи Ст-I	м	8,I	2,I8	-	-	I8	-	-	-
9.	2-II	Раствор цем.-известк. м 25	$м^3$	0,I	22,4	-	-	2	-	-	-
I0.	2-26	Раствор цементн. I:3	$м^3$	0,08	22,3	-	-	2	-	-	-
II.	ССЦ II-I72	Ступени ЛС-I4	м	I,4	3,72	-	-	5	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	80	-	-	-
		Итого по У разделу	руб.	-	-	-	-	93	-	-	-
		УI. Перегородки									
I.	8-45 5-9	Устройство кирпичных перегородок неармированных толщ. в I/2 кирпича	I00 $м^2$	2,I3	75,4	-	-	I6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2. 26-35 8-8	Изоляция перегородок плитами минераловатными М-200 толд. I20 мм		$м^3$	5,09	35,5	-	-	I8I	-	-	-
3. 7-629 46-I-I,8	Установка крупнопанельных перегородок площадью: до 6 $м^2$		шт.	I0	3,56	-	-	36	-	-	-
4. 7-632 46-4-I,8	до I0 $м^2$		шт.	2	4,0I	-	-	8	-	-	-
5. 7-635 46-5-I,8	до I5 $м^2$		шт.	6	5,I6	-	-	3I	-	-	-
	Итого по ЕРЕР		руб.	-	-	-	-	4I7	-	-	-
	Стоимость материалов										
6. 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50		$м^3$	4,90	23,5	-	-	II5	-	-	-
7. 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный		тнс. шт.	I0,74	68,0	-	-	730	-	-	-
8. IУ-4 ч.I р.4 п.II6	Плиты минераловатные жесткие М-200 толщ. I20 мм		$м^3$	4,99	43,6	-	-	2I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9. ССЦ 3-I72		Гипсобетонные панели толщ. I00 мм М-50	$м^2$	7I,I3	4,74	-	-	337	-	-	-
		Итого материалов руб.		-	-	-	-	I400	-	-	-
		Итого по УI разделу руб.		-	-	-	-	I8I7	-	-	-
		УП. П о л ы									
		а) Основание.									
I. II-2 I-2		Уплотнение грунта щебнем	I00 $м^2$	II,99	4,58	-	-	55	-	-	-
2. II-II I-II		Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00 толщ. 80 мм	$м^3$	95,9	2,5	-	-	239	-	-	-
		б) Покрытие.									
3. II-I35 20-3		Устройство покрытия из плиток керамических (метлахских) без красителя на цементном растворе	I00 $м^2$	0,I6I	363,0	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4. II-67 II-68 II-I II-2		Устройство бетонного покрытия из бетона М-200 толщ. 20 мм Цена: 28,9-0,87х2	100 $м^2$	3,27	27,I6	-	-	89	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	44I	-	-	-
		<u>Стоимость материалов</u>:									
5. ССЦ 4-45		Щебень	$м^3$	48,90	9,70	-	-	474	-	-	-
6. I-15		Бетон М-I00 крупн. до 40 мм.	$м^3$	97,82	26,3	-	-	2573	-	-	-
7. I-29		Бетон М-200 крупн. до 20 мм	$м^3$	6,67	29,3	-	-	I95	-	-	-
8. ССЦ 2-4		Раствор цементный М-I00	$м^3$	0,88	24,4	-	-	2I	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	3263	-	-	-
		Итого по $У_п$ разделу	руб.	-	-	-	-	3704	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. Двери									
I.	I0-I05 I0-I40 20-I 26-I т.ч.п.3.I	Установка наружных дверных блоков до 3 м 2 с прирезкой приборов в каменных стенах	$м^2$	6,2I	2,97	-	-	I8	-	-	-
		цена: I,45+0,55х(0,32)+ +I,34=2,97									
2.	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков до 3 $м^2$ с прирезкой приборов в перегородках	$м^2$	20,2	2,0	-	-	40	-	-	-
3.	I0-I09 20-4	Установка блоков для люка в подвале с прирезкой приборов	$м^2$	0,99	I,34	-	-	I	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
	IУ-4 ч.II р.II.	Стоимость материалов:									
4.	п.2I9	Блоки дверные ДГ-2I-I0	$м^2$	I0,I	I3,5	-	-	I36	-	-	-
5.	п.2I7	ДГ 2I-7	$м^2$	7,0	I5,0	-	-	I05	-	-	-
6.	п.264	ДГ-9;	$м^2$	4,8I	28,3	-	-	I36	-	-	-
7.	п.266	ДГ-7.7	$м^2$	4,5	28,6	-	-	I29	-	-	-
8.	п.270	ДЛ-9	$м^2$	0,99	30,4	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	IУ-4 ч.I р.I п.446	Стоимость скобяных изделий для дверей входных в здание однопольных	к-кт	4	6,73	-	-	27	-	-	-
I0.	п. 448	Для дверей входных в комнату однопольных	к-кт	7	2,97	-	-	2I	-	-	-
II.	п.448	Для дверей входных в санузлы	к-кт	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
		Итого материалов руб.			-	-	-	596	-	-	-
		Итого по УШ разделу руб.			-	-	-	655	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
		а) Облицовка.									
I.	I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными белыми плитками без карнизных и плинтусных элементов	м^2	57,5	4,22	-	-	243	-	-	-
2.	IУ-4 р.I ч.I п.I72	Установка плиток туалетного гарнитура цена: I3,8xI,05	к-т	2	I4,49	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Штукатурные работы.									
3.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	I00 $м^2$	3,40	65,4	-	-	222	-	-	-
4.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен без карнизов и тяг и без устройства каркаса	I00 $м^2$	0,32I	3I5,0	-	-	I0I	-	-	-
5.	I5-294 59-I	Отделка поверхностей перегородок и стен под окраску	I00 $м^2$	3,30	6,27	-	-	2I	-	-	-
6.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей из сборных железобетонных плит под окраску	I00 $м^2$	3,30	I9,3	-	-	64	-	-	-
7.	I5-277 56-I	Штукатурка по камню и бетону плоских дверных откосов	$м^2$	2,I4	I,I5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Малярные работы.									
8.	I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая улучшенная окраска стен и потолков	I00 м^2	3,73	I2,9	-	-	48	-	-	-
9.	I5-508 I53-I	Внутренняя известковая окраска стен и потолков	I00 м^2	7,07	5,84	-	-	4I	-	-	-
I0.	I5-578 I59-8-26	Улучшенная масляная окраска по штукатурке откосов белилами	м^2	2,I4	0,9I	-	-	2	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	773	-	-	-
		Стоимость материалов:									
I3.	ССЦ 2-36	Раствор известковый I:2,5	м^3	I,08	22,8	-	-	25	-	-	-
I4.	2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	м^3	6,8I	23,7	-	-	I6I	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I86	-	-	-
		Итого по IX разделу руб.		-	-	-	-	959	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I. I5-79 I3-I	X. Наружная отделка										
IУ-4 ч.I р.I п.I24 п.I29	Облицовка цоколя - керамической глазурованной цветной плиткой цена: 4,52+(5,4-3,2)=6,72		$м^2$	278,6	6,72	-	-	I872	-	-	-
2. ССЦ 2-26	Стоимость цементн. раствора I:3		$м^3$	2,79	22,3	-	-	62	-	-	-
	Итого по X разделу руб.			-	-	-	-	I934	-	-	-
	Б.Надземная часть XI каркас										
I.7-430 38-5-I,8	Укладка ригелей весом до I т в многоэтажных зданиях высотой до 25 м		шт.	8I	2,55	-	-	206	-	-	-
2. 7-433 38-6-I,8	То же, весом до 2,0 т		шт.	I62	3,88	-	-	628	-	-	-
3. 7-407 37-4-I,8	Установка прямоугольных колонн весом до 2,0 т со сваркой 4 пар стержней в стыке ванным способом в многоэтажных общественных зданиях высотой до 25 м		шт.	5I	9,88	-	-	504	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4. 7-285 I7-I	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой в сборных железобетонных конструкциях		т	I,I8I	362,0	-	-	427	-	-	-
5. 7-590 44-7-I,8	Установка диафрагм жесткости высотой до 4,8 м и площ. до I0 м^2		шт.	36	28,5	-	-	I026	-	-	-
	Итого по ЕРЕР		руб.		-	-	-	279I	-	-	-
	Стоимость материалов:										
6. ССЦ 9-299	Ригели длиной от 3 до 6,5 м весом до 5 т из бетона М-400		м^3	II8,3I	72,05	-	-	8524	-	-	-
	цена: 69,6+0,82+ I,63										
7. 9-285	Ригели длиной до 3 м бетон М-300		м^3	7,00	63,5	-	-	445	-	-	-
8. 9-285 табл.3.3	То же, бетон М-400 цена 63,5+0,82+I,63		м^3	I9,50	65,95	-	-	I286	-	-	-
	Сборные железобетонные колонны из бетона М-400 объемом до I м^3 с консолями:										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	9-5I табл. 3.3	в две стороны цена: 87,I+(0,82+I,63)х хI,I8	$м^3$	I,8	89,99	-	-	I62	-	-	-
		То же, из бетона М-300 объемом до I,0 $м^3$ с консолями:									
I0.	9-29	в одну сторону	$м^3$	26,0I	84,2	-	-	2I90	-	-	-
II.	9-5I	в две стороны	$м^3$	24,82	87,I	-	-	2I62	-	-	-
		Сборные железобетонные диафрагмы жесткости из бетона М-300									
I2.	I3-9	Д2-28-33	шт.	I6	II8,0	-	-	I888	-	-	-
I3.	ССЦ I3-5	Д2-28-33 п	шт.	2	II8,0	-	-	236	-	-	-
I4.	I3-8	Д1-28-33	шт.	I2	III,0	-	-	I332	-	-	-
I5.	I3-7	Д-28-33	шт.	6	I06,0	-	-	636	-	-	-
	ССЦ табл. 3-I	Арматура для сборных ж/б конструкции									
I6.	п.I	А-I	т.	2,52	229	-	-	577	-	-	-
I7.	п.I	А-II	т.	2,38	229	-	-	545	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	п.3	А-Ш	т.	I4,42	250	-	-	3605	-	-	-
I9.	п.I3	Закладные детали	т.	7,83	4I3	-	-	3234	-	-	-
20.	п.I	Арматура для сборных ж/б конструкции из стали класса			270,22	-	-	343	-	-	-
	К=I,I8	А-I	т	I,27	-	-	-	-	-	-	-
2I.	п.3 К=I,I8	А-Ш	т	7,70	295,0	-	-	2272	-	-	-
22.	п.6 К=I,I8	В-I	т.	0,09I	378,78	-	-	34	-	-	-
23.	п.I3 К=I,I8	Закладные детали основные и дополнительные	т.	7,83	487,34	-	-	38I6	-	-	-
24.	I-29	Бетон М 200 крупн. заполнит. до 20 мм	$м^3$	0,43	29,3	-	-	I3	-	-	-
25.	I-3I	То же М 300	$м^3$	4,6I	33,3	-	-	I54	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	33454	-	-	-
		Итого по XI разделу	руб.	-	-	-	-	36245	-	-	-
		XII. С т е н н									
I.	7-563 43-8-I,8	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 $м^2$ толщ. 350 мм	шт.	582	5,96	-	-	3469	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	7-566 43-9.I.8	То же площадью до I0 м^2	шт.	I29	8,23	-	-	I062	-	-	-
3.	7-569 43-I0-I8	То же площадью до I5 м^2	шт.	I3	I2,2	-	-	I59	-	-	-
4.	7-708 5I-8	Герметизация мастикой стыков коробок окон и дверей со стенами	м	I354,0	0,65	-	-	880	-	-	-
5.	7-706 5I-6	Герметизация стыков наружных стеновых панелей мастикой	I00 м	I7,44	88,7	-	-	I547	-	-	-
6.	7-70I 5I-I	Уплотнение стыков наружных панелей прокладками на мастике в I ряд	I00 "	I7,44	42,3	-	-	738	-	-	-
7.	7-7I3 5I-I3	Солнцезащита герметизаций стыков наружных стеновых панелей (окраской)	I00 м	I7,44	2,42	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	7-7I4 5I-I4	Чеканка и расшивка швов наружных стеновых панелей	I00 м	I7,44	4,85	-	-	85	-	-	-
9.	8-33 5-2 тех.4 п.I,II	Кладка наружных стен из кирпича - глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м	$м^3$	4,83	3,II	-	-	I5	-	-	-
I0.	7-668 47-II-I,8	Укладка фризового камня	шт.	I54	0,72	-	-	III	-	-	-
II.	ССЦ т.3-I	Металлизация монтажных деталей	т	2,87	I78,0	-	-	5II	-	-	-
I2.	8-I75 I7-6	Заполнение проемов стеклоблоками	$м^2$	75,6	I2,4	-	-	937	-	-	-
I3.	6-I37 I3-I3	Устройство стены из керамзитобетона	$м^3$	0,6	26,8	-	-	I6	-	-	-
I4.	I5-79 I3-I IУ-4ч.I р.I п.I24,I29	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой цена: 4,52+(5,4-3,2)	$м^2$	6,9	6,72	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	9-98 4-7	Установка металлических обвязок стеклоблоков	т	0,477	40,I3	-	-	I9	-	-	-
I6.	26-I6 4-3	Установление обвязок стеклоблоков минеральным войлоком	$м^3$	0,1	20,4	-	-	2	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	9639	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		Стоимость материалов:									
I7.	ССЦ II-28 прим.п.8,6 т.Б IУ-4ч.Iр.I п.I4I	Панели из керамзитобетона толщиной 350 мм с облицовкой	$м^2$	2487,87	27,23	-	-	67745	-	-	-
		цена: 2I,9-0,46+0,77+ +4,76+0,26	$м^2$	-	-	-	-	-	-	-	-
I8.	II-27 прим.п.8,6 т.Б. IУ-4ч.I р.I п.I4I	То же, толщиной 300 мм	$м^2$	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	II-27 II-28 прим. п.8, 6 т.Б IУ-4ч.I р.I-п.I4I	То же, толщиной 400 мм	м2	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	II-27 II-28 прим. п.8, 6 т.Б. IУ-4 ч.I р.I п.I4I пр-нт 06-08 прим. к т. Iп.I9	Панели из ячеистого бетона толщиной 250 мм	м2	-	-	-	-	-	-	-	-
20а.	II-27 прим. п.8, 6 т.Б IУ-4 ч.I р.I п.I4I 06-08 прим. т.I п.I9	То же, толщиной 300 мм	м2	-	-	-	-	-	-	-	-
2I.	ССЦ I-72	Керамзитобетон	м3	0,6I	29,7	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	IУ-4ч.II р.Iп. I78I	Металлические обвязки стеклоблоков	т	0,477	250,0	-	-	II9	-	-	-
23.	IУ-4 ч.I р.I п.69	Войлок	т	0,03	682,0	-	-	20	-	-	-
24.	ССЦ 2-II	Раствор цементно-известковый М-25	$м^3$	6,7	22,4	-	-	I50	-	-	-
25.	2-26	Раствор цем. I:3	$м^3$	0,07	22,3	-	-	2	-	-	-
26.	6-I	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	I,85	68,0	-	-	I26	-	-	-
27.	I3-I79	Фризовый камень м.ФК I5-4	$м^3$	6,I6	88,7	-	-	546	-	-	-
28.	ССЦ табл. 3-I п.I	Арматура из стали класса А-I	т	0,I63	229,0	-	-	37	-	-	-
29.	п.6	В-I	т	0,III	32I,0	-	-	36	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	68799	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Итого по XII разделу	руб.	-	-	-	-	78438	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.		**XIII. Перекрытия и покрытие**									
7-463 39-6-I,8		Установка панелей перекрытий площадью до I0 м²	шт.	606	3,09	-	-	I872	-	-	-
2. 6-I75 I6-3		Устройство монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из бетона М-200 толщ. более 200 мм на высоте до 6 м	м³	43,07	8,72	-	-	377	-	-	-
3. 6-I77 I6-5		Устройство монолитных участков перекрытий из бетона 200	м³	2,70	23,2	-	-	63	-	-	-
4. 6-84 9-8		Установка закладных деталей в монолитные конструкции	т	0,283	355,0	-	-	I00	-	-	-
5. I2-287 9-6		Заполнение ребристых плит типа "ПР" и монолитных участков керамзитобетоном М-50	м³	80,II	2,48	-	-	I99	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-			26II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов:									
7. ССЦ I-I7	Бетон М-200		$м^3$	7I,I2	28,2	-	-	2006	-	-	-
8. ССЦ I-72	Керамзитобетон М-50		$м^3$	83,3I	29,7	-	-	2474	-	-	-
	Сборные железобетонные плиты перекрытия										
9. I3-3I7	ПК 8-58-I2		шт.	45	58,4	-	-	2628	-	-	-
I0. I3-309	ПК 4,5-58,I5		шт.	43	7I,7	-	-	3083	-	-	-
II. I3-3I5	ПК 4,5-58,I2		шт.	3I	55,3	-	-	I7I4	-	-	-
I2. I3-3I9	ПК 4,5-58,I5с		шт.	I9	75,6	-	-	I436	-	-	-
I3. I3-325	ПК 4,5-58,I5п		шт.	I7	75,7	-	-	I287	-	-	-
I4. I3-3I0	ПК 6-58,I5		шт.	3I	73,0	-	-	2263	-	-	-
I5. I3-3I6	ПК 6-58,I2		шт.	25	56,3	-	-	I408	-	-	-
I6. I3-320	ПК 6-58,I5с		шт.	3	76,9	-	-	23I	-	-	-
I7. I3-326	ПК 6-58,I5п		шт.	I4	77	-	-	I078	-	-	-
I8. I3-3II	ПК 8-58,I5		шт.	95	75,6	-	-	7I82	-	-	-
I9. I3-32I	ПК 8-58,I5 с		шт.	I2	79,5-	-	-	954	-	-	-
20. I3-327	ПК 8-58,I5п		шт.	29	79,6	-	-	2308	-	-	-
2I. I3-323	ПР 8-58,I5с		шт.	80	76,7	-	-	6I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I3-3I2	ПК I2,5-58,I5	шт.	I0	80,9	-	-	809	-	-	-
23.	I3-3I8	ПК I2,5-58,I2	шт.	3	62,6	-	-	I88	-	-	-
24.	I3-324	ПР I2,5-58,I5с	шт.	20	8I,9	-	-	I638	-	-	-
25.	I3-323	ПР8-58.I5с-I	шт.	3	76,7	-	-	230	-	-	-
26.	I3-324	ПР I2,5-58.I5П	шт.	I	8I,9	-	-	82	-	-	-
27.	I2-80	ПТП 8-II.9	шт.	9	6,22	-	-	56	-	-	-
28.	I3-33I	ПК 8-28,I5	шт.	53	3I,2	-	-	I654	-	-	-
29.	I3-333	ПК 8-28.I2	шт.	I6	24,0	-	-	384	-	-	-
30.	I3-335	ПК 8-28.I5с	шт.	24	32,7	-	-	785	-	-	-
3I.	I3-337	ПР 8-28.I5с	шт.	7	28,6	-	-	200	-	-	-
32.	I3-339	ПК 8-28.I5 п	шт.	I6	32,8	-	-	525	-	-	-
33.	IУ-4 ч.II р.4. п.I0	Арматура для монолитных железобетонных безбалочных перекрытий из стали класса: A-I	т	I,39I	338,0	-	-	470	-	-	-
34.	п.I2	A-III	т	4,566	325,0	-	-	I484	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Арматура для монолитных железобетонных ребристых перекрытий из стали класса:									
35.	п.I0	A-I	т	0,I68	338	-	-	57	-	-	-
36.	п.I2	A-III	т	0,27I	325	-	-	88	-	-	-
		Итого материалов		-	-	-	-	44838	-	-	-
		Плиты из керамзитобетона (вариант)									
37.	ССЦ р.I3 пр-нт 06-08 ч.I р.9 прим. к т.3 к=I,2 I3-3I7	ПК 8-58-I2	шт.	45	-	-	-	-	-	-	-
38.	I3-309	ПК 4,5-58-I5	шт.	43	-	-	-	-	-	-	-
39.	I3-3I5	ПК 4,5-58-I2	шт.	3I	-	-	-	-	-	-	-
40.	I3-3I9	ПК 4,5-58-I5с	шт.	I9	-	-	-	-	-	-	-
4I.	I3-325	ПК 4,5-58-I5п	шт.	I7	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
42.	I3-3I0	ПК 6-58-I5	шт.	3I	-	-	-	-	-	-	-
43.	I3-3I6	ПК 6-58-I2	шт.	25	-	-	-	-	-	-	-
44.	I3-320	ПК 6-58-I5с	шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
45.	I3-326	ПК 6-58-I5 п	шт.	I4	-	-	-	-	-	-	-
46.	I3-3II	ПК 8-58-I5	шт.	95	-	-	-	-	-	-	-
47.	I3-32I	ПК 8-58-I5с	шт.	I2	-	-	-	-	-	-	-
48.	I3-327	ПК 8-58-I5 п	шт.	29	-	-	-	-	-	-	-
49.	I3-323	ПР 8-58-I5 с	шт.	80	-	-	-	-	-	-	-
50.	I3-3I2	ПК I2,5-58-I5	шт.	I0	-	-	-	-	-	-	-
5I.	I3-3I8	ПК I2,5-58-I2	шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
52.	I3-324	ПР I2,5-58-I5 с	шт.	20	-	-	-	-	-	-	-
53.	I3-33I	ПК 8-28-I5	шт.	53	-	-	-	-	-	-	-
54.	I3-333	ПК 8-28-I2	шт.	I6	-	-	-	-	-	-	-
55.	I3-335	ПК 8-28-I5с	шт.	24	-	-	-	-	-	-	-
56.	I3-337	ПК 8-28-I5 с	шт.	7	-	-	-	-	-	-	-
57.	I3-339	ПК 8-28-I5п	шт.	I6	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	I3-323	ПР8-58-I5с-I	шт.	3	-	-	-	-	-	-	-
59.	I3-324	ПК I2,5-58.I5 п.	шт.	I	-	-	-	-	-	-	-
60.	I2-80	ПТП 8-II-9	шт.	9	-	-	-	-	-	-	-
		Итого по материалам	руб.	-	-	-	-	44838	-	-	-
		Итого по XIII разделу	руб.	-	-	-	-	47449	-	-	-

XIУ. Лестницы

I.	7-499 4I-I-I,8	Укладка лестничных площадок массой до I т.	шт.	2	2,22	-	-	4	-	-	-
2.	7-5I0 4I-6-I,8	Укладка лестничных маршей-площадок массой более I т.	шт.	I0	5,76	-	-	58	-	-	-
3.	7-285 I7-I	Установка соединительных элементов со сваркой в сборных железобетонных конструкциях	т	0,I0I	362,0	-	-	36	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4. 8-I78 I8-2	Облицовка лестничных маршей и площадок проступями		$м^2$	93,55	0,64	-	-	60	-	-	-	-
5. 7-737 58-3	Установка стальных решеток среднего рисунка с поливинилхлоридным поручнем		м	35,40	8,23	-	-	29I	-	-	-	-
	Итого по ЕРЕР		руб.	-	-	-	-	449	-	-	-	-
	Стоимость материалов:											
6. ССЦ I3-302	Лестничные марши ЛМ-58-I4-I7		$м^2$	7I,0	II,2	-	-	795	-	-	-	-
7. ССЦ I3-303	Лестничные площадки ЛП-I5-I4		$м^2$	4,I2	9,I5	-	-	38	-	-	-	-
8. прим. прил.2 т. А2	Добавляется на отделку проступей мозаичной поверхностью		$м^2$	94,48	3,I4	-	-	297	-	-	-	-
9. ССЦ II-I73	Проступи лестничные с бетонной поверхностью СТ-I,СТ-2,СТ-3,СТ-7Л и 7ПР, СТ-6		п.м.	232	I,67	-	-	387	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0. 2-26	Раствор цементн. I:3		$м^3$	2,86	22,3	-	-	64	-	-	-
	Итого материалов		руб.	-	-	-	-	I58I	-	-	-
	Итого по XIУ разделу		руб.	-	-	-	-	2030	-	-	-
	XУ. К р о в л я										
I. I2-288 9-5	Устройство разуклонки из керамзитового гравия		$м^3$	I40,5	2,25	-	-	3I6	-	-	-
2. I2-89 9-6	Устройство прокладной пароизоляции из пергамина в I слой		I00 $м^2$	I,95	49,9	-	-	97	-	-	-
3. I2-286 9-3	Утепление покрытий пенобетонными плитами М=300 толщиной I20 мм		I00 $м^2$	I,95	I7,3	-	-	34	-	-	-
4. I2-299 I2-300 I0-I I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной 25 мм по засыпному утеплителю		I00 $м^2$	I2,I0	I5,6	-	-	I89	-	-	-
	цена: I4,8+0,08xI0=I5,6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5. I2-299 I0-I		Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм по плитному утеплителю	I00 $м^2$	I,95	I4,8	-	-	29	-	-	-
6. I2-I53 2-6I I2-297 9-I0		Устройство кровли рулонной плоской четырехслойной из рубероида на битумной мастике, с защитным слоем из гравия на битумной мастике для зданий шириной от I2 до 24 м цена: 3Ц9,0+7,7I	I00 $м^2$	I2,28	326,7I	-	-	40I2	-	-	-
7. I2-I59 2-I-2 I2-297 9-I0		То же, для зданий шириной до I2 м цена: 254,0+7,7I	I00 $м^2$	I,77	26I,7I	-	-	463	-	-	-
8. I2-277 8-2		Обделка на фасадах из оцинкованной кровельной стали без водосточных труб	I00 $м^2$	34,7	9,43	-	-	327	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	5467	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9. ССЦ 3-I46	Стоимость материалов: Ценобетонные плиты М-300 толщиной I20 мм		$м^3$	24,I	I6,2	–	–	390	–	–	–
I0. ССЦ 7-20	Керамзитовый гравий		$м^3$	I54,55	I4,2	–	–	2I95	–	–	–
II. ССЦ 2-3	Раствор цементный М-75		$м^3$	34,9	23,3	–	–	8I3	–	–	–
	Итого материалов		руб.	–	–	–	–	3398	–	–	–
	Итого по XУ разделу		руб.	–	–	–	–	8865	–	–	–
	XYI. Перегородки										
	Установка крупнопанельных перегородок площадью:										
I. 7-629 46-3-1,8	до 6 $м^2$		шт.	402	3,56	–	–	I43I	–	–	–
2. 7-632 46-4-1,8	– до I0 $м^2$		шт.	353	4,0I	–	–	I4I5	–	–	–
3. 7-635 46-5-1,8	до I5 $м^2$		шт.	II2	5,I6	–	–	578	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4. 8-45 5-9	Устройство кирпичных перегородок неармированных толщиной в I/2 кирпича		I00 м^2	4,86	75,4	-	-	366	-	-	-
5. 26-35 8-8	Изоляция перегородок минераловатными плитами м = 200 кг/м^3 толщ. I00 мм		м^3	27,84	35,5	-	-	988	-	-	-
	И т о г о по ЕРЕР		руб.	-	-	-	-	4778	-	-	-
	Стоимость материалов:										
6. ССЦ 3-I72	Гипсобетонные панели		м^2	2974,35	4,74	-	-	I4098	-	-	-
7. ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный		тыс. шт.	24,52	68,0	-	-	I667	-	-	-
8. ССЦ 2-I2	Раствор цементно-известковый М-50		м^3	II,I8	23,5	-	-	263	-	-	-
9. IУ-4 ч.I р.IУ п.II6	Плиты минераловатные жесткие М-200		м^3	27,28	43,6	-	-	II89	-	-	-
	Итого материалов		руб.	-	-			I7217			
	Итого по XУI разделу		руб.					2I995			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУП. П о л ы									
		а) Основание									
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м^2	I,65	4,58	-	-	8	-	-	-
2.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки под полы из бетона М-I00	м^3	I3,2	2,5	-	-	33	-	-	-
3.	II-I6 II-I7 3-I 3-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на битумной мастике цена: II8,0+77,0=I95,0	I00 м^2	I,72	I95,0	-	-	335	-	-	-
4.	II-I6 II-I7 3-I 3-2	Устройство гидроизоляции из 4 слоев гидроизола на битумной мастике цена: II8,0+77,0x3=349,0	I00 м^2	0,62	349,0	-	-	2I6	-	-	-
5.	II-5I 7-2	Устройство тепло - и звукоизоляции из песка	м^3	I74,7	3,09	-	-	539	-	-	-
6.	I5-3II 63-3	Устройство баритовой стяжки	I00 м^2	I,03	84,0	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	II-57 II-58 8-3 8-4	Устройство керамзитобетонной стяжки толщиной 50 мм цена: 22+0,5Ix6=25,06	I00 м^2	3,89	25,06	-	-	97	-	-	-
8.	II-57 II-58 8-3 8-4	Устройство керамзитобетонной стяжки толщиной 60 мм цена: 22+0,5Ix8= =26,08	I00 м^2	8,93	26,08	-	-	233	-	-	-
9.	II-57 8-3	То же, толщ. 20 мм	I00 м^2	0,34	22,0	-	-	7	-	-	-
I0.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм	I00 м^2	2,35	I7,2	-	-	40	-	-	-
II.	II-55 II-56 8-I 8-2	То же, толщиной 40 мм цена: I7,2+0,39x4= I8,76	I00 м^2	29,66	I8,76	-	-	556	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	II-55 II-56 8-I 8-2	То же, толщиной 75 мм Цена: I7,2+0,39хII= =2I,49	I00 $м^2$	2,34	2I,49	-	-	50	-	-	-
I3.	II-60 8-6	Тепло- и звукоизоляция древесноволокнистыми плитами толщ. 4 мм на битумной мастике	I00 $м^2$	2,47	96,4	-	-	238	-	-	-
I4.	II-52 7-3	Изоляция перекрытий сверху плитами жесткими минераловатными М-200	I00 $м^2$	8,30	I6,6	-	-	I38	-	-	-
		б) Покрытие									
I5.	II-I35 20-3	Устройство покрытия из плиток керамических метлахских	I00 $м^2$	4,95	363	-	-	I797	-	-	-
I6.	II-I97 27-7	Устройство покрытия из штучного паркета	$м^2$	I02,8	I0,I	-	-	I038	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	II-67 II-68 II-I II-2	Устройство бетонного покрытия толщиной 20 мм Цена: 28,9-0,87х2= = 27,I6	I00 $м^2$	I2,0I	27,I6	-	-	326	-	-	-
I8.	II-209 28-I	Устройство покрытия из линолеума алкидного толщиной 3 мм	$м^2$	2898,I	6,64	-	-	I9243	-	-	-
I9.	II-72 II-6	Устройство покрытия мозаичного М-200	I00 $м^2$	0,203	I73	-	-	35	-	-	-
20.	I2-286 8-2	Устройство утеплителя по чердаку из пенобетонных плит толщ. I40 мм	I00 $м^2$	II,79	I7,3	-	-	204	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	25220	-	-	-
2I.	ССЦ I-I5	Стоимость материалов: Бетон М-I00	$м^3$	I3,46	26,3	-	-	347	-	-	-
22.	I-I7	Бетон М-200	$м^3$	24,5	28,2	-	-	67I	-	-	-
23.	7-46	Песок баритовый	$м^3$	3,7I	213,0	-	-	790	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	4-20	Песок	$м^3$	I92,I7	7,79	-	-	I497	-	-	-
25.	I-72	Керамзитобетон М-50	$м^3$	55,34	29,70	-	-	I644	-	-	-
26.	I-73	Керамзитобетон М-75	$м^3$	I9,84	30,I	-	-	597	—	-	-
27.	4-45	Щебень	$м^3$	6,73	9,70	-	-	65	-	-	-
28.	ССЦ 3-4	Раствор цементный М-I00	$м^3$	I56,69	24,4	-	-	3823	-	-	-
29.	Е.Р. №5	Раствор декоративный для полов с каменной крошкой	$м^3$	0,4I	39,I9	-	-	I6	-	-	-
30.	ШУ-4 ч.I р.4 п.II6	Плиты жесткие минераловатные М-200	$м^3$	42,74	43,6	-	-	I863	-	-	-
3I.	ССЦ 3-I47	Плиты пенобетонные М-400 толщиной I40 мм	$м^3$	I70,0	I6,0	-	-	2720	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-			I4033	-	-	-
		Итого по XVII разделу	руб.	-	-			39253	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ХУШ. Окна										
I.	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами:										
I.	I0-73 I3-2	Спаренными площадью более 2 м^2	м^2	I4,0I	2,I8	-	-	3I	-	-	-
2.	I0-74 I3-3	С раздельными и раздельно-спаренными площадью до 2 м^2	м^2	87,I0	4,47	-	-	389	-	-	-
3.	I0-75 I3-4	То же более 2 м^2	м^2	398,9	3,35	-	-	I336	-	-	-
4.	I5-709 20I-2-36	Тройное остекление окон в каменных зданиях оконным 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м^2 площади	448,53	3,66	-	-	I642	-	-	-
5.	I5-70I 20I-I	Остекление оконных двойных переплетов оконным 3 мм стеклом на штапиках по замазке	м^2	37,47	2,29	-	-	86	-	-	-
6.	I5-707 20I-2	Остекление оконных спаренных переплетов оконным 3-мм стеклом на штапиках по замазке	м^2	I4.0I	2,42	-	-	34	-	-	-
7.	8-I77 I8-I	Установка подоконных плит с мраморовидной поверхностью	I м^2 (в деле)	7I,48	0,74	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8. I0-I07 20-3	Установка передаточных окон ОП-2 и ОП-3 в перегородках		$м^2$ проемов	0,46	2,0	-	-	I	-	-	-
9. ЕР. №2	Установка сметрового окна ОЗС-I		шт.	2	I33,5I	-	-	267	-	-	-
I0. 9-I05 I4-5	Установка алюминиевого передаточного окна ОП-I		I00 $м^2$	0,023	259,0	-	-	6	-	-	-
II. I5-740 20I-8	Остекление алюминиевого окна с металлическими переплетами 6,5 мм стеклом неполированным на эластичных прокладках		$м^2$ остекл.	0,90	4,I9	-	-	4	-	-	-
I2. I0-84 I4-I	Заполнение фрамужных проемов блоками площадью до 2 $м^2$ с одинарными переплетами		$м^2$	4,85	2,99	-	-	I4	-	-	-
I3. I5-7I7 20I-3-33	Остекление фрамужных блоков 4 мм стеклом по эластичной прокладке		$м^2$ остекл.	4,85	2,22	-	-	II	-	-	-
	Итого по ЕРЕР		руб.	-	-	-	-	3874	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	IУ-4 ч.II р.II п.I05	Оконные блоки: ОЗРСI8.I8ф	м^2	287,37	26,7	–	–	7673	–	–	–
I5.	п.9I	ОЗРСI8.09 ф	м^2	66,22	32,I	–	–	2I26	–	–	–
I6.	п.92	ОЗРСI8.I2 ф	м^2	94,94	28,4	–	–	2696	–	–	–
I7.	п.48	ОС27-I8Е	м^2	I4,0I	I4,9	–	–	209	–	–	–
I8.	п.5I	ОР2I-09	м^2	I0,8	20,3	–	–	2I9	–	–	–
I9.	п. 25	ОР09-I5	м^2	I0,08	23,5	–	–	237	–	–	–
20.	п.53	ОР2I-I2	м^2	I6,59	I7,9	–	–	297	–	–	–
2I.	п.I7 К=0,62 т.ч. П.53	Ф-I; Ф-2 цена:22,4х0,62	м^2	4,85	I3,88	–	–	67	–	–	–
		Скобяные изделия:									
		а) для окон с раздельными переплетами и тройным остеклением									
22.	IУ-4 Р.I ч.I п.434 К=I,5	– одностворчатые с фрамугой цена: 2,09хI,5=3,I3	к-т	90	3,I3	–	–	282	–	–	–
23.	п.436 К=I,5	– двухстворчатые с фрамугой цена: 2,58хI,5 = 3,87	к-т	93	3,87	–	–	360	–	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	б) для окон со спаренными переплетами и двойным остеклением										
24.	п. 436	- двухстворчатые с фрамугой	к-т	3	2,58	-	-	8	-	-	-
	в) для окон с раздельными переплетами и двойным остеклением										
25.	п.416	- Одностворчатые без фрамуг	к-т	2I	2,63	-	-	55	-	-	-
26.	ССЦ п.9-336	Подоконные плиты с мраморовидной поверхностью	$м^2$	72,9I	5,89	-	-	429	-	-	-
27.	пр-нт 0I-23 п.I-283	Компенсация за алюминиевые конструкции (3I66,67-2700)X0,2I6= = I0I руб.									
27а	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08-83г. IУ-4ч.2 р.Iп.I966	Алюминиевые конструкции Цена:/2700+(I,0075 $\frac{629}{}$ - 57I)/XI,0075	т	0,2I6	2773,97	-	-	599	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	IУ-4 ч.Пр п.445	Передаточные окне ОП-2, ОП-3	м2	0,46	34,I	-	-	I6	-	-	-
29.	ССЦ 2-26	Раствор цементный I:3	м3	2,I8	22,3	-	-	49	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I3824	-	-	-
		Итого по ХУШ разделу	руб.	-	-	-	-	I7698	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	605	-	-	-
		XIX. Двери									
I.	I0-I05 20-I К=I,32 I0-I40 26-I	Установка наружных дверных блоков с прирезкой приборов в каменных стенах площадью до 3 м2	м2	36,27	3,98	-	-	I44	-	-	-
		Цена: I,45+(I,45-0,55)х хI,32+I,34=3,98									
2.	I0-I06 20-2 К=I,32 I0-I4I 26-2	То же, площадью более 3 м	м2	9,24	3,03	-	-	28	-	-	-
		Цена: I,I9+(I,I9-0,5I)х хI,32+0,94=3,03									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I0-107 20-3	Установка внутренних блоков с прирезкой приборов в перегородках площадью до 3м²	м²	468,77	2,0	-	-	937	-	-	-
4.	I0-I09 20-5	Установка люков	м²	0,98	I,34	-	-	I	-	-	-
5.	Е.Р. №2	Заполнение проемов защитной дверью типа ДЗ-I	шт.	2	I27,84	-	-	256	-	-	-
6.	№3	ДЗ-2	шт.	3	I22,68	-	-	368	-	-	-
7.	№4	ДЗ-3	шт.	3	92,I7	-	-	277	-	-	-
8.	I5-733 20I-6 т.ч. п.I.4I	Остекление дверных полотен 4-х мм стеклом	I00 м²	0,047	267,0	-	-	I3	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	2024	-	-	-
		Стоимость материалов:									
9.	IУ-4 ч.II р.II п.2I7	Блоки дверные ДГ-2I-7	м²	42,0	I5,0	-	-	630	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0. п. 239	ДВ9-4		м^2	20,6	I8,3	-	-	377	-	-	-
II. п.235	ДВ 7,7-8		м^2	9,24	I6,0	-	-	I48	-	-	-
I2. п.234	ДВ4,8-4		м^2	5,32	I6,9	-	-	90	-	-	-
I3. п.2I9	ДГ-2I-I0		м^2	274,72	I3,5	-	-	3709	-	-	-
I4. п.224	ДГ-2I-I3		м^2	45,73	9,79	-	-	448	-	-	-
I5. п.2I9	ДГ-2I-I2		м^2	8,08	I3,5	-	-	I09	-	-	-
I6. п.270	Л-9		м^2	0.98	30,4	-	-	30	-	-	-
I7. п.445	НС		м^2	I,44	34,I	-	-	49	-	-	-
I8. п.264	ДТ-9		м^2	I0,35	28,3	-	-	293	-	-	-
I9. п.432	БД 20-5, БД 20-3		м^2	60,8	I5,9	-	-	967	-	-	-
20. п.436	БД 20-I		м^2	36,0	I4,8	-	-	533	-	-	-
	IУ-4 Р.I ч.I	Скобяные изделия для дверных блоков:									
2I. п.446		входных в здание однопольных	к-т	5	6,73	-	-	34	-	-	-
22. п.447		входных в здание двупольных	к-т	I5	8,94	-	-	I34	-	-	-
23. п.448		входных в комнаты однопольных	к-т	I70	2,97	-	-	505	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24. п.449	входных в комнаты двупольных		к-т	I7	3,23	-	-	55	-	-	-
25. п.448	входных в санузлы		к-т	30	2,97	-	-	89	-	-	-
26. п.448	люков		к-т	I	2,97	-	-	3	-	-	-
	Итого материалов		руб.	-	-	-	-	8203	-	-	-
	Итого по XIX разделу руб.		руб.	-	-	-	-	I0227	-	-	-
	XX. Отделка внутренняя										
	а) Облицовка										
I. I5-82 I4-I	Облицовка стен керамическими глазурованными белыми плитками без карнизных и плинтусных элементов		100 м^2	II,I9	422,0	-	-	4722	-	-	-
2. IУ-4 ч.I р.I п.I72	Установка плиток туалетного гарнитура		к-т	I00	I4,49	-	-	I449	-	-	-
	цена: I3,8xI,05=I4,49										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б)Штукатурка									
3.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен	I00 $м^2$	5,37	65,4	-	-	35I	-	-	-
4.	I5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен без карнизов и тяг без устройства каркаса	I00 $м^2$	2,78	3I5	-	-	876	-	-	-
5.	I5-294 59-I	Отделка поверхностей перегородок и стен под окраску	I00 $м^2$	7I,30	6,27	-	-	447	-	-	-
6.	I5-309 63-I	Баритовая штукатурка по камню и бетону по сетке толщ. 3 см	I00 $м^2$	I,32	5I2,0	-	-	676	-	-	-
7.	I5-297 59-4	Отделка поверхностей потолков из железобетонных плит под окраску	I00 $м^2$	40,63	I9,3	-	-	784	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в) Малярные работы										
8. I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен белилами с добавлением колера	I00 м^2	2,74	76,7	-	-	2I0	-	-	-
9. I5-660 I68-3	Внутренняя окраска эмульсионными составами стен, улучшенная	I00 м^2	69,24	76,3	-	-	5283	-	-	-
I5-663 I68-6	То же, потолков	I00 м^2	I7,3I	60,8	-	-	I052	-	-	-
I0. I5-58I I59-II-26	Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке белилами	I00 м^2	2,42	84,5	-	-	204	-	-	-
II. I5-502 I52-2	Внутренняя клеевая улучшенная окраска стен и потолков	I00 м^2	2,72	82,9	-	-	35	-	-	-
I2. I5-508 I53-I	То же, известковая окраска	I00 м^2	0,23	5,84	-	-	I	-	-	-
I3. I5-578 I59-8-26	Улучшенная масляная окраска по штукатурке откосов белилами	м^2	I65,0	0,9I	-	-	I50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I5-563 I59-3	Масляная окраска по дереву плинтусов	I00 $м^2$	3,04	7I,2	-	-	2I6	-	-	-
I5.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлических ограждений лестниц	$м^2$	35,4	0,556	-	-	20	-	-	-
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-	-	-	I6476	-	-	-
		Стоимость материалов:									
I6.	ССЦ 2-36	Раствор известковый I:2,5	$м^3$	8,62	22,8	-	-	I97	-	-	-
I7.	2-30	Раствор цементно-известковый I:I:6	$м^3$	I8,I8	23,7	-	-	43I	-	-	-
I8.	7-46	Песок баритовый	$м^3$	6,34	2I3,0	-	-	I350	-	-	-
		Итого материалов	руб.	-	-	-	-	I978	-	-	-
		Итого по XX разделу	руб.	-	-	-	-	I8454	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XXI. Наружная отделка									
I.	I5-79 IУ-4 ч.I р.I п.I24 п.I29	Облицовка наружных кирпичных стен керамической глазурованной цветной плиткой	$м^2$	I5	6,72	-	-	I0I	-	-	-
	I3-I	цена: 4,52+(5,4-3,2)= =6,72									
2.	ССЦ п.2-26	Раствор цементный I:3	$м^3$	0,I5	22,3	-	-	3	-	-	-
		Итого по XXI разделу руб.		-	-	-	-	I04	-	-	-
		XXII. Прочие работы									
		Воздухозаборные шахты и подпольные каналы									
I.	I-I87 23-8	Разработка грунта II группы в траншеях под воздухозаборные шахты экскаватором с обратной лопатой с ковшом емкостью 0,I5 м3 погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 $м^3$	0,50	3,73	-	-	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2. I-960 8I-2 т.ч п.3.67	Добор грунта II группы в траншеях вручную		I00 м^3	0,04	89,4	-	-	36	-	-	-
	Цена: 74,5xI,2										
3. 1У-4ч.I стр.28	Транспортировка грунта II группы на расстояние до I км		т	94,73	0,29	-	-	27	-	-	-
4. I-I95 25-2	Работа на отвале грунта II группы экскаватором обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м^3		I000 м^3	0,082	I3,2	-	-	II	-	-	-
5. I-257 3I-2 т.ч. I-I.I таб. 3 п.5	Засыпка траншей бульдозером мощностью 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до I0 м		I00 м^3	0,82	2,08	-	-	2	-	-	-
	цена: I,89xI,I=2,08										
6. II-3 I-3	Устройство песчаной подготовки		м^3	I,2	I,63	-	-	2	-	-	-
7. II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00		м^3	0,95	2,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	7-723 54-I	Устройство каналов из лотковых элементов для одноячейного канала	$м^3$ констр.	3,72	6,93	-	-	26	-	-	-
9.	7-724 54-2	Укладка плит днища и перекрытия каналов	$м^3$	I,63	5,97	-	-	I0	-	-	-
I0.	7-445 38-I0-I8	Укладка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3 т	шт.	I7	0,23	-	-	4	-	-	-
II.	6-24I 28-5	Устройство монолитных железобетонных днищ из бетона М-200	$м^3$	4,0	6,73	-	-	27	-	-	-
I2.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен шахт из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	I2,9	3,I9	-	-	4I	-	-	-
I3.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	2,60	5,44	-	-	I4	-	-	-

I		2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I5-79 IУ-4ч.I р.I п.I24 п.I29	Облицовка стен шахты плиткой "кабанчик" цена: 4,52+(5,4-3,2)= = 6,72		$м^2$	I9,I	6,72	-	-	I28	-	-	-
I5.	7-460 39-5-I,8	Укладка плит покрытия толщиной более I6 см площадью до 5 $м^2$		шт.	2	2,09	-	-	4	-	-	-
I6.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция битумной мастикой за 2 раза		$м^2$	45,6I	0,9	-	-	4I	-	-	-
I7.	II-47 3-5	Горизонтальная гидроизоляция горячим битумом за 2 раза		$м^2$	I0,62	0,458	-	-	5	-	-	-
I8.	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство цементной отяжки толщиной 30 мм цена: I7,2+0,39x2= = I7,98		$м^2$	5,24	0,I8	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
I9.	II-55 8-I	То же, толщиной 20 мм	$м^2$	I0,62	0,I72			2			
20.	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной I5 мм Цена: I7,2-0,39= = I6,8I	$м^2$	7,40	0,I68			I			
2I.	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	$м^2$	23,26	0,098			2			
		б) Крыльца									
22.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки М-I00	$м^3$	2,5	2,5			6			
23.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала объемом									
		а) до 0,5 т.	шт.	6	I,0I			6			
24.	7-40I 36-2	б) до I т	шт.	34	I,39			47			
25.	6-I3 I-I3	Устройство монолитной заделки из бетона М-I00	$м^3$	0,I	8,04			I			
26.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стен крылец из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	I6,44	3,19			52			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции горячим битумом за 2 раза	$м^2$	29,I2	0,9	-	-	26	-	-	-
28.	6-20 I-20	Устройство монолитного бетонного фундамента из бетона М-I00	$м^3$	0,35	5,37	-	-	2	-	-	-
29.	1-967 8I-I	Подсыпка грунта под крыльца	$м^3$	I34,73	0,42	-	-	57	-	-	-
30.	I-II85 т.ч. п.I.32 II8-II	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 $м^3$	I,35	II,6	-	-	I6	-	-	-
3I.	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя по грунту из бетона М-I00	$м^3$	I0,34	2,5	-	-	26	-	-	-
32.	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя	т	0,08	I5,3	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	II-83 I3-I II-84 I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 30 мм цена: 0,255+0,0I49= = 0,27	$м^2$	I29,2	0,27	-	-	35	-	-	-
34.	I3-302 2I-23а ВА-386I-4 от I4.07.83	Устройство лестниц по готовому основанию цена: (0,06хI,25+0,02Х хI,I5+0,63хI,I2)	м.п.	8,4	0,80	-	-	7	-	-	-
35.	6-I6 I-I6	Устройство монолитной железобетонной плиты из бетона М-I00	$м^3$	0,53	2,27	-	-	I	-	-	-
36.	II-7I II-73 II-5 II-7	Устройство монолитного покрытия терраццо толщ. 30 мм по монолитным ступеням	I00 $м^2$	0,04	I70,8	-	-	7	-	-	-
		Цена: I48+II,4х2 =I70,8									
37.	I5-79 IУ-4ч. IpI п.I24 п.I29	Облицовка стен крылец цветной плиткой "кабанчик" цена: 4,52+(5,4-3,2)= =6,72	$м^2$	36,0	6,72	-	-	242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	в) Входы										
38.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-50	$м^3$	I,9I	2,5	-	-	5	-	-	-
39.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов объемом									
		а) до 0,5 т.	шт.	28	I,0I	-	-	28	-	-	-
40.	7-40I 36-2	б) до I т.	шт.	25	I,39	-	-	35	-	-	-
4I.	6-I5 I-I5	Устройство бетонных монолитных фундаментов из бетона М-I00	$м^3$	2,7	I,45	-	-	4	-	-	-
42.	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00	$м^3$	0,5I	2,5	-	-	I	-	-	-
43.	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя сеткой	т	0,022	I5,3	-	-	-	-	-	-
44.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен	$м^3$	3,4	5,44	-	-	I9	-	-	-
45.	I3-302 2I-23 ВА-386I-4 от I4.07.83	Укладка лестниц по готовому основанию с железобетонными ступенями цена: 0,06xI,25+0,02x xI,I5+0,63xI,I2=0,8	м	33,0	0,8	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46.	II-83 II-84 I3-I I3-2	Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 20 мм цена: 25,5-I,49=24,0I	I00 $м^2$	0,064	24,0I	-	-	2	-	-	-
47.	8-27 4-7	Устройство боковой обмазочной гидроизоляции битумом за 2 раза	$м^2$	5I,35	0,9	-	-	46	-	-	-
48.	6-I45 I4-3	Устройство бетонного бортика из бетона М-I00	$м^3$	2,0	25,8	-	-	52	-	-	-
49.	6-96 II-7	Устройство монолитных железобетонных шпонок из бетона М-200	$м^3$	3,75	II,80	-	-	44	-	-	-
50.	9-47 7-2	Устройство ограждения	т	0,II	46,8	-	-	5	-	-	-
5I.	I5-79 IV-4 ч.I р.I п.I24 п.I29	Облицовка входов в подвал плиткой "кабанчик" цена: 4,52+(5,4-3,2)=6,72	$м^2$	56,6	6,72	-	-	380	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
52.	6-82 9-6	Установка закладных деталей в монолитных бортик		т	0,00I	347,0		-			
		г) Лифты									
53.	8-37 5-4	Кладка стен внутренних из кирпича глиняного обыкновенного при высоте этажа до 5 м		$м^3$	9,83	2,77		27			
54.	7-445 38-I0-I8	Укладка перемычек весом до 0,3 т		шт.	I	0,23		I			
55.	7-285 I7-I	Установка закладных и монтажных деталей в кирпичных и ж.б. стенах		т	0,457	362,0		I65			
56.	9-43 6-4	Установка монорельса		м.п.	7	6,83		48			
57.	7-68I 49-3-I,8	Установка объемных элементов шахт лифтов весом до 3 т		шт.	6	3,3		20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
58.	7-684 49-4-I,8	То же, весом более 3 т.	шт	I0	3,59	-	-	36	-	-	-
59.	7-460 39-9-I,8	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см площадью до 5 м^2	шт.	2	2,09	-	-	4	-	-	-
60.	7-400 36-I	Устройство фундамента блоков стен подвала объемом:									
6I.	7-40I 36-2	а) до 0,5 т	шт.	32	I,0I	-	-	32	-	-	-
		б) до I т	шт.	3	I,39	-	-	4	-	-	-
		д) Подвесные потолки									
62.	36-35I-68г. 49-68 ф доп. 5 т.ч. стр.I55 Письмо Госстроя СССР №ВА-386I-4 от I4.07.83	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Акмигран" с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления цена: (3,68+5,69)X I,25+0,89XI,I2	м^2	606,I	I2,7I	-	-	7704	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63.	9-50 7-5	Стальные конструкции подвесного потолка	т	0,73	73,0			53			
64.	34-352 6I-I3 IУ-4 ч.I р.I п.249 р.2 п.206	Облицовка металлического каркаса листами улучшенной гипсовой сухой штукатуркой (вариант)	$м^2$	606,I	-			-			
		е) Стремянки									
65.	9-47 7-2	Установка металлических стремянок	т	0,362	46,8			I7			
		ж) Приямки									
66.	8-38 5-5	Стены приямков из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	2,0	5,44			II			
67.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	$м^3$	0,53	2,5			I			
68.	34-304 55-I	Устройство настила из рифленой стали над приямком	I0 $м^2$	0,I3	22I			29			
		в) Световые приямки									
69.	6-I6 I-I6	Устройство монолитного железобетонного днища приямка из бетона М-I00	$м^3$	2,9	2,27			7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала объемом а) до 0,5 т	шт.	7	I,0I			7			
7I.	7-40I 36-2	б) до I т.	шт.	6	I,39			8			
72.	8-38 5-5	Кладка стен приямка из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	2,2	5,44			I2			
73.	9-94 I2-I	Укладка швеллера	т	0,03	29,2			I			
74.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен приямка битумной мастикой в 2 слоя	$м^2$	20,0	0,9			I8			
75.	II-55 8-I	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм с железнением	I00 $м^2$	0,074	I7,2			I			
76.	I5-256 205-5-II	Штукатурка стен приямка цементным раствором	I00 $м^2$	0,34	65,4			22			
77.	8-6I 7-5	Установка металлических решеток над приямками	т	0,07	3I8,0			22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
78.	II-II I-II	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	$м^3$	I,II	2,5			3			
79.	6-86 9-I0	Армирование бетонной подготовки	т	0,003	I5,3			I			
80.	I5-528 406-3-24	Окраска стен приямка цементными красками	I00 $м^2$	0,343	I3,3			5			
		и) Вентшахты на кровле									
8I.	8-30 5-I	Кладка стен вентшахт из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	2,53	3,I9			8			
82.	26-50 I0-5	Натягивание металлической сетки на проемы	$м^2$	5,38	I,3			7			
83.	II-3I4-7Iг. I9-I4 м. ВА-386I-4 от I4.07.83	Укладка плит перекрытий над вентшахтами цена: 0,03XI,25+ +0,26XI,I5+0,I8X XI,I2=0,54	шт.	9	0,54			5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство стяжки по плитам перекрытия толщ. 20 мм	I00 м^2	0,09	I5,2			I4			
		цена: I4,8+0,08.5= = I52									
85.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен шахт	I00 м^2	0,I8	65,4			I2			
86.	I5-533 406-2-23	Окраска фасадов силикатными красками	I00 м^2	0,I8	23,6			4			
87.	I5-6I4 4I4-8	Масляная окраска стальных решеток белилами с добавлением колера	I00 м^2	0,03	55,6			2			
		к) Венткамеры в подвале в осях 7-I4									
88.	7-460 39-9-I,8	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м^2	шт.	5	2,09			II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		л) Подпольные каналы									
89.	II-II I-II	Устройство подстилающего слоя из бетона М-I00 толщ. I00 мм	$м^3$	I,48	2,5			4			
90.	8-38 5-5	Кладка стен приямка и каналов из кирпича глиняного обыкновенного	$м^3$	I,33	5,44			7			
9I.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен приямков битумной мастикой в 2 слоя	$м^2$	I6,II	0,9			I4			
92.	II-3I3-7Iг I9-I4л ВА-386I-4 I4.07.83	Укладка плит покрытий каналов площадью до 0,5 $м^2$ Цена: 0,02XI,25+0,03XXI,I5+0,I4XI,I2=0,23	шт.	23	0,23			5			
		м) Фундаменты под оборудование									
93.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты	$м^3$	0,6	I,6			I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94.	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция фундаментов	$м^2$	0,8	0,9			I			
95.	6-30 3-I	Устройство фундаментов под оборудование объемом до 5 $м^3$	$м^3$	I,68	9,4I			I6			
		н) Разные работы									
96.	расчет №I ВА-3861-4 I4.07.83	Устройство экранированной кабины энцефалографии	шт	I	208I,25			208I			
		цена: I665XI,25= =208I,25									
97.	Е.Р. №9	Устройство вешалки подвесной ВП	I шт.	I4	I7,66			247			
98.	Е.Р. №8	Установка секций барьера гардероба	секции	II	52,44			437			
99.	Е.Р. №6	Установка секций барьера регистратуры	секции	I	39,7			40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I00.	Е.Р. №7	Установка секции прохода для барьера гардероба и барьера регистратуры	шт.	I	I0I,69			I02			
		о) Радиаторные решетки									
I0I.	I0-I54 29-5	Сборка радиаторных решеток	издел.	I22	I,I4			I39			
		п) Разные работы									
I02.	IУ-4 в.I р.Iп. I30 К=I,08 На монтаж. Пост.Госстр. №94	Установка и стоимость зеркал	$м^2$	I8,0	3I,05			559			
		цена: 23,0xI,08= 24,84xI,25									
		цена: 23,0xI,08=24,84xI,25									
		Итого по ЕРЕР	руб.	-	-			I3542			
		в т.ч. металлоконстр.	руб.	-	-			I24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Стоимость материалов:									
I03.	ССЦ 6-I	Кирпич глиняный обыкновенный М-I00	тыс. шт.	20,46	68,0			I39I			
I04.	4-20	Песок строительный	$м^3$	I,34	7,79			I0			
I05.	Е.Р. №5	Р-р декоративной каменной крошкой	$м^3$	0,I22	39,I9			5			
I06.	ССЦ 2-24	Раствор цементно-известковый М-25	$м^3$	7,64	32,8			25I			
I07.	2-30	I:I:6	$м^3$	0,98	23,7			23			
I08.	2-26	раствор цементный I:3	$м^3$	I,I7	22,3			26			
I09	2-2	Раствор цементный М-50	$м^3$	6,89	2I,9			I5I			
II0.	2-3	То же, М-75	$м^3$	0,I2	23,3			3			
III.	2-4	То же, М-I00	$м^3$	0,35	24,4			9			
II2.	I-I3	Бетон М-50	$м^3$	I,95	25,3			49			
II3.	I-I5	М-I00 до 40 мм	$м^3$	I0,64	26,3			280			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II4.	I-3	М-100 более 40 мм	$м^3$	I8,I3	25,8	-	-	468	-	-	-
II5.	I-I6	М-I50 до 40 мм	$м^3$	I,30	27,2	-	-	35	-	-	-
II6.	I-5	М-200 более 40 мм	$м^3$	3,8I	27,4	-	-	I04	-	-	-
II7.	I-I7	М-200 до 40 мм	$м^3$	4,06	25,2	-	-	I02	-	-	-
II8.	9-222	Плиты перекрытия ПП0-5 из бетона М 300	$м^3$	0,3I	6I,4	-	-	I9	-	-	-
II9.	I2-69 прим.	Плиты днища П5-5а	шт.	2	6I,4	-	-	I23	-	-	-
I20.	I2-80	Плиты перекрытия ПТП II-9	$м^2$	9,0	6,28	-	-	57	-	-	-
I20.	9-22I	П1-8 из бетона М-200	$м^3$	2,28	5I,6	-	-	II8	-	-	-
I2I.	ССЦ 9-232	Лотки Л8-5 из бетона М-200	$м^3$	3,72	70,7	-	-	263	-	-	-
I22.	II-146 прил.I	Плиты перекрытия ПК6-24-I2 цена: 7,74-0,I5 +0,2	$м^2$	5,66	7,79	-	-	44	-	-	-
I23.	I6-370	ПД22-20	$м^2$	8,8	8,58	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I24.	ССЦ п.9-92	Перемычки сборные ж/б из бетона М-200	$м^3$	0,53	64,4	-	-	34	-	-	-
I25.	ССЦ п.II-I72	Ступени лестничные железненые	м	4I,4	3,72	-	-	I54	-	-	-
I26	п.3-I9	Блоки стен подвала объемом менее 0,3	$м^3$	II,78	44,2	-	-	52I	-	-	-
I27.	п.3-II	То же, менее 0,5 $м^3$	$м^3$	25,92	42,5	-	-	II02	-	-	-
I28.	5-5	Асфальтобетонная смесь	т	9,64	I8,5	-	-	I78	-	-	-
I29.	ССЦ табл. 3-I п.I	Арматура для сборного железобетона из стали класса A-I цена: 229xI,I= =25I,9	т	0,05I	25I,9	-	-	I3	-	-	-
I30.	табл. 3-I п.I	A-I Цена:229xI,05=240,45		0,023	240,45	-	-	6	-	-	-
I3I.	табл.3-I п.I	A-I	т	0,38	229,0	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32.	ССЦ табл. 3-I п.3	А-Ш	т	0,29	250	-	-	73	-	-	-
I33.	п.6	В-I	т	0,043	32I	-	-	I4	-	-	-
I34.	п.I3	Закладные детали	т	0,46	4I3	-	-	I90	-	-	-
I35.	IУ-4ч.II р.IУ п.I6	Арматуры для монолитного железобетона из стали класса А-I - шпонки	т	0,087	270	-	-	23	-	-	-
I36.	п.I	А-I - фундаментн. плита	т	0,0I	270	-	-	3	-	-	-
I37.	п.3	А-Ш - фундам.плита	т	0,074	270	-	-	20	-	-	-
I38.	п.I8	А-Ш - шпонки	т	0,046	283	-	-	I3	-	-	-
I39.	п.I8	А-Ш - днище	т	0,I28	283	-	-	36	-	-	-
I40.	п.43	В-I фундам.плита	т	0,033	392	-	-	I0	-	-	-
I4I.	IУ-4ч.II р.I п.I98I	Металлические ограждения входов	т	0,II	327	-	-	36	-	-	-
I42.	п.I968	Стальные конструкции подвесного потолка	т	0,73	342	-	-	250	-	-	-
I43.	IУ-4 ч.I п.249	**Листы улучшеной гипсовой сухой штукатурки**	м2	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I44.	пр-кт 07-29-0I IУ-4 ч.II р.т.ч. табл. I8	Радиаторные решетки из дуба цена: 5,6xI,08+ 4,59=I0,64	м^2	48,5	I0,64			5I6			
I45.	IУ-4 ч.II р.I п.I924	Швеллер	т	0,03	2I9			7			
I46.	IУ-4 ч.II р.I п.I825	Монорельсы	т	0,324	239			77			
I47.	ССЦ п.II-I88 прим. к р. XI п.44 стр. 353	Стеновые панели шахт лифтов т. Ш объемным весом 2200 приведенной толщиной I2 см цена: I0,9+0,3I= =II,2I	м^2	I89,02	II,2I			2II9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I48.	IУ-4 ч.П р.I п.I975	Стремянки металлические	т	0,362	358			I30			
		Итого материалов	руб.	–	–			9218			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	–	–			500			
		Итого по XXII разделу	руб.	–	–			22760			
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	–	–			624			

Составили Лобова

Туровская

Прохорова

Пересчитала А.Рожкова

Проверил А.Колмогоров

Т. пр. №252-4-30
Ал. IX т.I ч.I 84

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I/I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	К-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб. ?								Нормативная условно-числая продукция			Удельный вес стоим. конструкт. элемента или вида работ с/о к общей стоимости работ по смете стоимость единицы измерения руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	План. накоп в % стоим по гр 5,7	Всего по гр 5,7,8	в том числе Основной заработной платы	в том числе экспл. машин в т.ч. зарплаты	в накл. расх. % сумы по гр.7	в плановых накопл % стоимости по гр. I0,II	всего по данным гр.I0, II,I2, 23	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	
	А. Подземная часть														
I.	Земляные работы			4284	I6,5	706	399	5389						I,I3	
2.	Фундаменты и стены подвала			33026	I6,5	5449	3078	4I553						8,73	
3.	Каркас			I6505	I6,5	2723	I538	20766						4,36	
4.	Перекрытие			II503	I6,5	I898	I072	I4473						3,04	
5.	Лестницы			93	I6,5	I5	9	II7						0,02	
6.	Перегородка			I8I7	I6,5	3I	I48	I996						0,42	
7.	Полы			3704	I6,5	6II	345	4660						0,98	
8.	Двери			655	I6,5	I08	6I	824						0,I7	
9.	Внутренняя отделка			959	I6,5	I58	89	I206						0,25	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	Наружная отделка			I934	I6,5	3I9	I80	2433						0,5I
	Итого по подземной части здания			74480	-	I20I8	69I9	934I7						I9,6I
	Б. Надземнаячасть здания													
II.	Каркас			36245	I6,5	5980	3378	45603						9,60
I2.	Стены			78300	I6,5	I29I9	7297	985I6						20.70
	Металлоконструкц.			I38	8,6	I2	I2	I62						0,03
I3.	Перекрытия и покрытие			47449	I6,5	7829	4422	58700						I2,54
I4.	Лестницы			2030	I6,5	335	I89	2554						0,54
I5.	Кровля			8865	I6,5	I463	826	III54						2,34
I6.	Перегородка			2I995	I6,5	3629	2050	27574						5,8I
I7.	Полы			39253	I6,5	6476	3658	49387						I0,40
I8.	Окна			I7093	I6,5	2820	I393	2I506						4,52
	металлоконструкции			605	8,6	52	52	709						0,I5
I9.	Двери			I0227	I6,5	I687	953	I2867						2,70
20.	Внутренняя отделка			I8454	I6,5	3045	I720	23219						4.90
2I.	Наружная отделка			I04	I6,5	I7	I0	I3I						0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
22.	Прочие работы			22I36	I6,5	3652	2063	2785I						5,90
	Металлоконструкции			624	8,6	54	54	732						0,I5
	Итого по надземной части здания			303518	-	49970	28277	38I765						80,3I
	Всего по сводке			377998	-	6I988	35I96	475I82						I00

Главный архитектор проекта И.Гуренич

Начальник сметного отдела Г.Шустров

Составила А.Шакун

Пересчитала Л.Рожкова

Проверил А.Колмогоров

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.I ч.I.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/2

к типовому проекту главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На центральное отопление

Сметная стоимость - I3,6I тыс.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 45,37 руб.

I м2 общей площади здания 2,76 руб.

I м3 объема здания 0,87 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

-I00-

№№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-I09 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО, М-90,РД-90 высотой 582 мм	экм	605,00	7,66	-	-	4634	-	-	-
2.	I8-II4 5-2	Конвекторы К020-2,4К	экм	I4,40	8,90	-	-	I28	-	-	-
3.	I8-II4 5-2	То же, КО-I,6П	экм	9,60	8,90	-	-	85	-	-	-
4.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5 мм	м	I370,00	0,86	-	-	II78	-	-	-
5.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	360,00	0,9I	-	-	328	-	-	-
6.	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	I20,00	I,03	-	-	I24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I6-38 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	220,00	I,I4	-	-	25I	-	-	-
8.	I6-39 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I60,00	I,29	-	-	206	-	-	-
9.	I6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	300,00	I,6I	-	-	483	-	-	-
I0.	I6-67 8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	I20,00	2,2I	-	-	265			
II.	Ц30-I022	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: I5	м	I9,00	I,00	-	-	I9	-	-	-

I	2	2	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ЦI30-I023	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 20	шт	I0,00	I,26	-	-	I3	-	-	-
I3.	ЦI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые II46БК для воды, нефти и масла давлением I МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,67	-	-	7	-	-	-
I4.	ЦI30-I034	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: I5	шт	I97,00	I,34	-	-	264	-	-	-
I5.	ЦI30-I035	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром в мм: 20	шт	I7,00	I,50	-	-	26	-	-	-
I6.	ЦI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	93,00	I,20	-	-	II2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	ЦI30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	24,00	I,43	-	-	34	-	-	-
I8.	ЦI30-93	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	7,00	I,65	-	-	I2	-	-	-
I9.	ЦI30-96	Вентили проходные муфтовые I5КЧI8П для воды и пара, давлением I.6 МПА, диаметром в мм: 50	шт	I6,00	3,68	-	-	59	-	-	-
20.	I6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046ВР диаметром 80мм	шт	I6,00	24,80	-	-	397	-	-	-
2I.	I8-229 I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл	9,00	0,49	-	-	4	-	-	-
22.	I8-2II I3-3	Установка узлов ручных насосов	шт	I,00	4,60	-	-	5	-	-	-
23.	230I-I6006	Насос-НР0,25/30	шт	I,00	40,00	-	-	40	-	-	-
24.	I8-I98 II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм	шт	8,00	I5,20	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	мм	26,50	4,22	-	-	II2	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
26.	7-572	Установка внутренних стеновых панелей площадью до 6м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	II,00	4,28	-	-	47	-	-	-
27.	ЦММ III-II8	Стоимость панелей ПГ-I	м2	0,75	25,40	-	-	I9	-	-	-
28.	ЦММ III-II8	То же, ПГ-I,5	м2	5,63	25,40	-	-	I43	-	-	-
29.	ЦММ III-II8	То же, ПГ-2	м2	3,00	25,40	-	-	76	-	-	-
30.	ЦММ III-II8	То же, ПГ-2,5	м2	3,75	25,40	-	-	95	-	-	-
3I.	ЦММ III-II8	То же, ПГ-3	м2	2,25	25,40	-	-	57	-	-	-
32.	7-696	Присоединениеи испытание трубопроводов отопительных панелей	шт	II,00	I,43	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	I5-646 I66-3	Окраска пенным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за I раз	I00м2	I,58	22,00	-	-	35	-	-	-
34.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	2,67	22,70	-	-	6I	-	-	-
35.	26-I6 4-3	То же, матами	м3	7,30	20,40	-	-	I49	-	-	-
36.	ЦI4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	2,88	66,90	-	-	I93	-	-	-
37.	ЦI4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм	м3	7,52	34,60	-	-	260	-	-	-
38.	26-68 I3-4	Оклеивание степлопластиком	м2	273,00	I,29	-	-	352	-	-	-
39.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов	I00м2	I,87	55,60	-	-	I04	-	-	-
40.	I5-6I3 I64-7	То же, радиаторов	I00м2	5,I7	38,60	-	-	200	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I.	ЦII4-I97	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000 м2	0,29	I240,00	-	-	356	-	-	-

ИТОГО		руб.	II07I
Накладные расходы на:			
Сантехнические работы (8908 руб.)	I3,3%	руб.	II80
Строительные работы (2I63 руб.)	I6,5%	руб.	355
ИТОГО		руб.	I2606
Плановые накопления	8%	руб.	I005
ИТОГО		руб.	I36II

Главный инженер проекта Попова

Пересчитала рук.группы Радина

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.IУ.I.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/3

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На приточно-вытяжную вентиляцию

Сметная стоимость – 35,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу II6,74 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

Iм2 общей площади здания 7,I руб.

Iм3 объема здания 2,26 руб.

№ № п/п	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-704 I50I-I0059 I50I-I393 20-I	Установка центробежных вентиляторов Ц470-2,5 С ЭЛ.ДВ.4АА63В2	шт	I,00	6I,76	-	-	62	-	-	-
2.											
2.	20-705 I50I-I0059 I50I-I393 20-I	То же, Ц470-3,2 с эл. двигателем 4АА63А4	шт	I,00	67,58	-	-	68	-	-	-
3.	20-705 I50I-I393 I50I-I0060 20-I	То же, Ц470-3,2 с эл. двигателем 4АА 63В4	шт	6,00	67,58	-	-	405	-	-	-
4.	20-706 20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 Н 4А с эл. двигателем 4А7IА6	шт	I,00	90,60	-	-	9I	-	-	-
5.	20-706 I50I-I394 I50I-I398 20-2	То же, Ц470-4 с эл. двигателем 4А80А4	шт	I,00	99,24	-	-	99	-	-	-
6.	20-707 I50I-I402 I50I-I409 20-3	То же, Ц470-5 с эл. двигателем 4А90ВА4	шт	2,00	I27,I2	-	-	254	-	-	-
7.	20-707 I50I-I409 I50I-I399 20-3	То же, Ц470-5 с эл. двигателем 4А80В4	шт	I,00	II9,56	-	-	I20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	20-732 2I-4	Установка вентиляторов центробежных на клиноременной передаче	шт	I,00	28,I0	-	-	28	-	-	-
9.	ЦМ43ДОП2 П2750 I5-0IП0I-4I8 I5-0IП0I-5I6	Стоимость вентагрегата Ц470-8 с эл. дв. на клиноременной передаче 4АI60В6	шт	I,00	459,I6	-	-	459	-	-	-
I0.	20-760 25-I	Установка калориферов массой, Т до 0,I25	шт	I,00	6,09	-	-	6	-	-	-
II.	20-762 25-I	Установка калориферов массой Т до 0,4	шт	I,00	8,77	-	-	9	-	-	-
I2.	ЦI30-79	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВСВА-П, поверхность нагрева в М2-I6,92	шт	I,00	52,90	-	-	53	-	-	-
I3.	ЦI30-775	Калориферы стальные пластинчатые многоходовые КПБI2-П, поверхность нагрева в М2-I43,5	шт	I,00	386,00	-	-	386	-	-	-
I4.	24-440 ЦI43 П2I89 П30I5 письмо ГОССТРОЯ ВА386I-4 33-II-в	Установка фильтра ФАУ	шт	I8,00	I6,72	-	-	30I	-	-	—

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5.	20-480	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов с электрическим или пневматическим приводом диаметром /периметром, мм, до 900/3600	шт	I,00	3,80	-	-	4	-	-	-
I6.	20-482 9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов с электрическим или пневматическим приводом диаметром /периметром,мм, до 0/ 5600	шт	I,00	6,44	-	-	6	-	-	-
I7.	ЦI30-8I90	Заслонка КВУ I600XI000 с электроприводом М90 I0/I0-0.25-80	шт	I,00	247,00	-	-	247	-	-	-
I8.	ЦI30-8I8	То же, КВУ 600XI000 с эл. приводом М70 4/I0- 0,25-68	шт	I,00	99,80	-	-	I00	-	-	-
I9.	20-I07 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,5мм, диаметром,мм, до 200	м2	9,00	6,06	-	-	55	-	-	-
20.	20-I08 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали 0,5мм, периметром, мм, до 900	М2	67I,00	6,36		-	4268	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	20-I09 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6мм, диаметром,мм от 225 до 3I5	М2	I42,00	5,88	-	-	835	-	-	-
22.	20-II0 I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,6мм диаметром, мм от 355 до 450	М2	95,00	5,4I	-	-	5I4	-	-	-
23.	20-III I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром, мм 500	М2	24,00	5.7I	-	-	I37	-	-	-
24.	20-II3 I-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм диаметром, мм до 800	М2	20,00	5,49	-	-	II0	-	-	-
25.	20-II4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром, мм I000	М2	I55,00	6,72	-	-	I042	-	-	-
26.	20-II5 I-2	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром, мм от II00 до I600	М2	408,00	6,37	-	-	2599	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	20-II7 I-3	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 067 мм периметром, мм до 2000	М2	I47,00	6,89	-	-	I0I3	-	-	-
28.	20-II8 I-4	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром, мм до 3600	м2	63,00	6,69	-	-	42I	-	-	-
29.	20-II8	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм периметром, мм до 3600	м2	I05,00	6,69	-	-	702			-
30.	20-I28 I-6	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром, мм до 5200	м2	48,00	6,96	-	-	334	-	-	-
3I.	I8-I3 Письмо Госстроя СССР ВА386I-4 24-4-а	Прокладка воздуховодов асбоцементных А= 500 мм	м2	350,00	I,I3	-	-	396	-	-	-
32.	I8-I4 письмо Госстроя СССР 24-4-б	То же, Р=I000 мм	м2	534,00	0,97	-	-	5I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	I8-I5 письмо Госстроя СССР ВА386I-4 24-4-в	Прокладка воздуховодов асбоцементная Д=500мм Р=I500	м2	43,00	0,67	-	-	29	-	-	-
34.	ЦII3-76I	Стоимость воздуховодов асбоцементных Д=I25 мм	м	240,00	I,47	-	-	353	-	-	-
35.	ЦII3-76I	То же, Д=I60 мм	м	40,00	I,47	-	-	59	-	-	-
36.	ЦII3-762	То же, Д=200 мм	м	70,00	2.02	-	-	I4I	-	-	-
37.	0604II К=I,08	Стоимость асбоцементных воздуховодов	м2	577,00	0,9I	-	-	525	-	-	-
38.	20-II4 I-I	Установка переходов Р=I000 мм	м2	2,00	6,72	-	-	I3	-	-	-
39.	20-II5 I-2	То же, Р=I500 мм	м2	2,00	6,37	-	-	I3	-	-	-
40.	20-II7 I-3	То же, Р=2000 мм	м2	3,50	6,89	-	-	24	-	-	-
4I.	20-II8 I-4	То же, Р=3600 мм	м2	3,00	6,69	-	-	20	-	-	-
42.	20-II9 I-5	То же, Р=5200 мм	м2	3,00	6,59	-	-	20	-	-	-
43.	20-I09 I-I	Установка диффузоров Д=3I5 мм	м2	0,50	5,88	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
44.	20-II2 I-3	Установка диффузоров Д=7I0 мм	м2	I,I0	5,59	-	-	6	-	-	-
45.	20-267 2-4-I	Установка кожухов шумоглушителей Р=3600 мм	м2	43,00	28,20	-	-	I2I3	-	-	-
46.	20-269 2-6-I	То же, Р=6000 мм	м2	23,00	28,00	-	-	644	-	-	-
47.	20-637 I4-7	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-8 размером пластин, мм I00x500xI000	шт	24,00	I4,30	-	-	343	-	-	-
48.	20-638 I4-7	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-9 размером пластин, мм 200x500xI000	шт	2I,00	I7,60	-	-	370	-	-	-
49.	20-640 I4-8	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-II размером пластин, мм I00xI000xI000	шт	I4,00	25,30	-	-	354	-	-	-
50.	20-64I I4-8	Установка шумоглушителей пластинчатых ШП-I2 размером пластин,мм 200xI000xI000	шт	I6,00	3I,30	-	-	50I	-	-	-
5I.	20-70 2-2	Установка коробок переходных Р=I500 мм	м2	I7,50	7,79	-	-	I36	-	-	-
52.	20-7I 2-3	То же, Р=2000 мм	м2	9,00	7,97	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
53.	20-II8 I-4	Установка фрркамер Р=2600 мм	м2	2,I0	6,69	-	-	I4	-	-	-
54.	20-II9 I-5	То же, Р=5600 мм	м2	I3,50	6,59	-	-	89	-	-	-
55.	20-[illegible] 2-3	То же, Р=2600 мм	м2	8,50	7,97	-	-	68	-	-	-
56.	20-72 2-4	То же, Р=3600 мм	м2	I6,00	7,78	-	-	I24	-	-	-
57.	20-74 2-6	То же, Р=5600 мм	м2	25,00	7,63	-	-	I9I	-	-	-
58.	20-86 2-I	Установка патрубков	м2	5,00	9,53	-	-	48	-	-	-
59.	20-696 I8-I	Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	I00кг	I,I7	35,90	-	-	42	-	-	-
60.	20-407 II-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером, мм: I00х200	Iшт	I7I,00	I,48	-	-	253	-	-	-
6I.	20-408 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р 200 размером, мм: 200х200	Iшт	I2,00	I,63	-	-	20	-	-	-
62.	20-402 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером, мм: I00х200	Iшт	78,00	2,66	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	20-404 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-3 размером, мм: 200х200	Iшт	8,00	2,99	-	-	24	-	-	-
64.	20-403 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером, мм: I00х400	Iшт	I7,00	3,50	-	-	60	-	-	-
65.	20-405 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером, мм: 200х400	Iшт	I7,00	4,20	-	-	7I	-	-	-
66.	20-406 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-5 размером, мм: 200х600	Iшт	9,00	5,26	-	-	47	-	-	-
67.	20-40I 7-I	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм: I50х580	Iшт	I4,00	I,48	-	-	2I	-	-	-
68.	ЦI43П2463 письмо Госстроя СССР ВА386I-4	Стоимость лючков для замера	шт	300,00	4,09	-	-	I227	-	-	-
69.	20-656 I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250х500	шт	4,00	I6,20	-	-	65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
70.	20-660 I5-2	Установка люков герметических	шт	2,00	2,23	-	-	4	-	-	-
7I.	ЦI43П654 письмо Госстроя СССР ВА326I-4	Стоимость люков неутепленных 600х500 мм	шт	2,00	I3,75	-	-	28	-	-	-
72.	I8-2I5 I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	шт	2,00	34,90	-	-	70	-	-	-
73.	20-524 II-7	Установка зонтов над оборудованием из листовой оцинкованной стали м2	м2	3,00	9,90	-	-	30	-	-	-
74.	I6-35 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	3,00	0,86		-	3	-	-	-
75.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	3,00	0,9I	-	-	3	-	-	-
76.	I6-37 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	25,00	I,03	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
77.	I6-40 7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50мм	м	50,00	I,6I	-	-	80	-	-	-
78.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	0,8I	4,22	-	-	3	-	-	-
79.	I30-92	Вентили проходные муфтовые I5КЧ18П для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм:20	шт	2,00	I,43	-	-	3	-	-	-
80.	2307-I0025 К=I,098	Кран пробно-спускной I0Б9БК Д=I5 мм	шт	4,00	I,45	-	-	6	-	-	-
8I.	I2-805-I	Клапаны чугунные регулирующие, редукционные пружинные, предохранительные однорычажные и двухрычажные, фланцевые на условное давление I,6 - 2,5 мпа, диаметр условного прохода, мм I5-25	шт	2,00	I,85	-	-	4	-	-	-
82.	2507 ДОП 3I ПI-3772 К=I,92	Стоимость клапана 25493IНЖ Д=I5 мм	шт	I,00	87,45	-	-	87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
83.	2307 ДОП3I ПI-3773 К=I,22	Стоимость клапана 25493IНЖ Д=20 мм	шт	I,00	96,75	-	-	97	-	-	-
84.	I6-I34	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25 мм	шт	4,00	I,68	-	-	7	-	-	-
85.	I6-I35 I2-I	Установка вентидей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	4,00	I,60	-	-	6	-	-	-
86.	ЦI30-I28	Вентили проходные фланцевые I5 кч I9П для воды, давлением I,6 мпа диаметром 25 мм	шт	4,00	2,44	-	-	I0	-	-	-
87.	2307-I0380 К=I,098	Стоимость вентиля I5КЧI9П Д=50 мм	шт	4,00	6,75	-	-	27	-	-	-
88.	23I0-II45	Фланец для арматуры на давление РУ 0,6 мпа условный диаметр 25мм	шт	8,00	0,80	-	-	6	-	-	-
89.	23I0-II48	Фланец для арматуры на давление РУ 0,6 мпа условный диаметр 50мм	шт	8,00	I,I0	-	-	9	-	-	-
90.	23I0-II48	Фланец для арматуры на давление РУ 0,6 мпа, условный диаметр 50 мм	шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	8-482-I9	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, машина постоянного тока масса до 0,I5 т	шт	I9,00	2,97	-	-	56	-	-	-
9I.	Ц8-ПI02	Ревизия машин фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом поступающих в собранном виде установленными на технологическом оборудовании постоянного тока масса до I5 т	шт	I9,00	5,I9		-	99	-	-	-
92.	Ц8-ПI46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса до: 0,2 т	шт	I9,00	6,30	-	-	I20	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
93.	I5-646 I66-3	Окраска печным лаком по металлу оконных заполнений, решеток и печных труб за I раз	I00м2	0,I2	22,00	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
94.	26-I5 4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70	-	-	3	-	-	-
95.	ЦII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	0,I5	66,90	-	-	I0	-	-	-
96.	26-I6 4-3	Изоляция трубопроводов	м3	0,63	20,40	-	-	I3	-	-	-
97.	26-I6 4-3	Изоляция воздуховодов	м3	5I,80	20,40	-	-	I057	-	-	-
98.	ЦII4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40мм	м3	54,00	34,60	-	-	I868	-	-	-
99.	26-73 I3-9	Покрытие трубопроводов стеклопластиком	I00м2	I2,53	I2,60	-	-	I58	-	-	-
I00.	ЦII4-I97	Стеклопоастик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II/3-99-78	I000м2	I,25	I240,00	-	-	I554	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. за 2 раза	I00м2	I,22	55,60	-	-	68	-	-	-
		И Т О Г О	руб					28370			
		Накладные расходы на:									
		сантехнические работы I3,3% (22899 руб)	руб					2919			
		строительные работы I6,5% (4734 руб)	руб					776			
		монтажные работы 80% (294 руб)	руб					2I5			
		Итого	руб					32480			
		Плановые накопления 8%	руб					2542			
		Итого	руб					35022			
		В т.ч. оборудование	руб					643			
		монтаж	руб					550			

Пересчитала ст. инженер Зембатова Зембат.

Т.пр. № 252-4-30
Ал.ГХ т.I ч.I.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/4

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На холодное водоснабжение

Сметная стоимость – 4,4I тыс.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу I4,7 руб.

Iм2 общей площади здания 0,89 руб.

Iм3 обема здания 0,28 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

I24

№№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром I5 мм	м	575,00	I,20	-	-	690	-	-	-
2.	I6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения диаметром 20 мм	м	75,00	I,35	-	-	I0I	-	-	-
3.	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	65,00	I,36	-	-	88	-	-	-
4.	I6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	I5,00	I,58	-	-	24	-	-	-
5.	I6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	25,00	I,79	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	I40,00	2,2I	-	-	309	-	-	-
7.	I6-48 ЦI3-56 ЦI3-58 7-5	То же, Д = I00 мм	м	I0,00	3,78	-	-	38	-	-	-
8.	ЦI30-78	Вентили I563К Д = I5 мм	шт	II0,00	0,95	-	-	I05	-	-	-
9.	ЦI30-79	Д = 20 мм	шт	I5,00	I,I7	-	-	I8	-	-	-
I0.	ЦI30-80	Д = 25 мм	шт	I5,00	I,63	-	-	24	-	-	-
II.	ЦI30-8I	Д = 32 мм	шт	2,00	2,07	-	-	4	-	-	-
I2.	ЦI30-82	Д = 40 мм	шт	2,00	3,I6	-	-	6	-	-	-
I3.	I6-I85 I5-6	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм	шт	4,00	2,07	-	-	8	-	-	-
I4.	I6-I84 I6-I	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт	I2,00	47,70	-	-	572	-	-	-
I5.	ЦI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I МПА, диаметром в мм 25	м	35,00	2,23	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	Ц43П826 Письмо Госстроя СССР ВА386I-4	Стоимость рукавов пеньковых Д = 5I мм	м	I20,00	2,23	-	-	268	-	-	-
I7.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	2,00	I7,40	-	-	35	-	-	-
I8.	I6-II9 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00 мм	шт	8,00	29,00	-	-	232	-	-	-
I9.	I6-I29 I2-2	Установка клапанов обратных поворотных I94I6БР, диаметром I00 мм	шт	I,00	34,00	-	-	34	-	-	-
20.	I6-I27 I2-I	Установка клапанов обратных поворотных I94I6БР, диаметром 50 мм	шт	4,00	I7,30	-	-	69	-	-	-
2I.	Ц30-I054	Краны паровые проходные сальниковые муфтовые II438П для воды, нефти и масла, давлением I МПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	I0,90	-	-	44	-	-	-
22.	I8-I66 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,2I	шт	2,00	I5,20	-	-	30	-	-	-
23.	Ц30-I956 I50I-I4I3 I50I-II54	Насос 3К45/30 с эл.двигателем А02-4I-2	шт	2,00	I35,44	-	-	27I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24.	I6-2I9 I4-6	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00 м	9,05	3,94	-	-	36	-	-	-
25.	II-I55-2	Установка водомеров ВВ80	шт	2,00	2,55	-	-	5	-	-	-
26.	ЦI30-I523	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-80 турбинные	шт	2,00	46,80	-	-	94	-	-	-
27.	8-482-3	Установка машин фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, масса, Д0:0,I5 т	шт	2,00	3,03	-	-	6	-	-	-
28.	Ц8-I52	Ревизия машин со щитовыми подшипниками поступающих установленными на технологическом оборудовании, короткозамкнутым ротором масса до 0,25 т	шт	2,00	4,57	-	-	9	-	-	-
29.	Ц8-II46	Сушка электрических машин и агрегатов, масса, до: 0,2 т	шт	2,00	6,30	-	-	I3	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
30.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром	м3	0,44	22,70	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	26-I6 4-3	То же, матами	м3	I,46	20,40	-	-	30	-	-	-
32.	26-68 I3-4	Оклеивание стеклопластиком	м2	53,50	I,29	-	-	69	-	-	-
33.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов	I00 м2	0,92	55,60	-	-	5I	-	-	-
34.	ЦI4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-35-I695--79	м3	0,I5	66,90	-	-	30			
35.	ЦI4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	I,50	34,60	-	-	52	-	-	-
36.	ЦI4-I97	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000 м2	0,05	I240,00	-	-	68	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО		руб.				3566			
		Накладные расходы на сантехнические работы (3223 руб.)	I3,3%	руб				44I			
		строительные работы (3I0 руб.)	I6,5%	руб.				5I			
		монтажные работы (33 руб.)	80%	руб.				24			
		ИТОГО		руб.				4082			
		Плановые накопления	8%	руб.				326			
		ИТОГО		руб.				4408			

Главный инженер проекта Веледницкий

Пересчитала рук. группы Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/5

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На горячее водоснабжение

Сметная стоимость - 2,912 тыс.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу	9,7 руб.
I м2 общей площади здания	0,59 руб.
I м3 объема здания	0,18 руб.

Основание: чертежи №

Составлено в ценах 1984 г.

Т.пр. № 252-4-30 Ал.IX т.I.ч.I.84

№№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II	I2

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	780,00	I,20	-	-	936	-	-	-
2.	I6-42 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20 мм	м	95,00	I,35	-	-	I28	-	-	-
3.	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	I40,00	I,36	-	-	I90	-	-	-
4.	I6-44 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб для водоснабжения, диаметром 32 мм	м	45,00	I,58	-	-	7I	-	-	-
5.	I6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	м	25,00	I,79	-	-	45	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I6-46 7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50 мм	м	I0,00	2,2I	-	-	22	-	-	-
7.	23-07 ПI-0I78 К=I,098	Вентиль I5БIБК Д=I5мм	шт	II5,00	I,04	-	-	I20	-	-	-
8.	23-07 ПI-0I79 К=I,098	То же, Д=20 мм	шт	I5,00	I,26	-	-	I9	-	-	-
9.	23-07 ПI-0I80 К=I,098	То же, Д=25 мм	шт	4,00	I,76	-	-	7	-	-	-
I0.	23-07 ПI-0I8I К=I,098	То же, Д=32 мм	шт	5,0	2,25	-	-	II		-	-
II.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	2,00	I7,40	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-I85 I6-2	Установка кранов поливочных диаметром 25мм	шт	5,00	2,07	-	-	I0	-	-	-
I3.	ЦI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением I мпа,диаметром в мм 25	м	30,00	2,23	-	-	67	-	-	-
I4.	ЦI7-40 3-I	Установка полотенцесушителей одновитковых из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм, поверхностью нагрева 0,27м2	шт	I,00	3,0I	-	-	3	-	-	-
I5.	ЦI7-50 3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I,00	4,59	-	-	5	-	-	-
I6.	2407-2004 К=I,098	Кран водоразборный для раковин и моек ГОСТ 20275-74,ГОСТ I968I-74=КВ-I5АД	шт	II,00	2,53	-	-	28	-	-	-
I7.	II-390-4	Монтаж термосмесителя	шт	II,00	2,94	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ЦI30-I528	Термосмесители воды ТСВБ	компл	II,00	26,70			294	-	-	-
I9.	I7-52 3-3	Установка смесителей общих для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге СМ-ВУ-ШЛ	шт	2,00	II,90	-	-	24	-	-	-
20.	I7-53 3-3	Установка смесителей	шт	4,00	0,59	-	-	2	-	-	-
2I.	2407-I820 К=I,098	Смеситель для моек,латунный с гальванопокрытием,диаметр подводки I5 мм ГОСТ I9802-74-СМ-М-ВКСЦР	шт	4,00	3,I8	-	-	I3	-	-	-
22.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	I0,95	4,22	-	-	46	-	-	-

Раздел 2. Строительные работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	26-I5 4-2	Изоляция пухшнуром	м3	I,67	22,70	-	-	38	-	-	-
24.	ЦII4-353	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79	м3	I,72	66,90	-	-	II5	-	-	-
25.	26-I6 4-3	Изоляция матами	м3	0,28	20,40	-	-	6	-	-	-
26.	ЦII4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	0,29	34,60	-	-	I0	-	-	-
27.	26-68 I3-4	Оклеивание стеклопластиком	м2	8,70	I,29	-	-	II	-	-	-
28.	ЦII4-I09	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000м2	0,0I	I240,00	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I5-6I4	Окраска трубопроводов	I00м2	0,99	55,60	-	-	55	-	-	-

Итого	руб.	2354
Накладные расходы на:		
Сантехнические работы I3,3% (2076 руб)	руб	275
Строительные работы I6;5% (246 руб)	руб	4I
Монтажные работы 80% (32 руб)	руб	25
Итого	руб	2695
Плановые накопления 8%	руб	2I7
Итого		29I2

Главный инженер проекта Веледницкий

Пересчитала рук. группы Радина

Т.пр. № 252-4-30
Ал.ТХ т.I.ч.I.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/6

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На внутреннюю канализацию

Сметная стоимость – 6,59 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 21,95 руб.

1м2 общей площади здания I,33 руб.

1м3 объема здания 0,42 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

- I3d -

№№ п/п	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	23-657 Письмо Госстроя ВА386I-4 38-54-В	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб Д=I00 в траншее	м	I5,00	0,25	-	-	4	-	-	-
2.	ЦI45 П2732	Стоимость полиэтиленовых труб Д=I00	м	I5,00	3,43	-	-	5I	-	-	-
3.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	360,00	I,92	-	-	69I	-	-	-
4.	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	400,00	3,I0	-	-	I240	-	-	-
5.	I6-43 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	20,00	I,36	-	-	27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I6-45 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40 мм	м	I0,00	I,79	-	-	I8	-	-	-
7.	Ц30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	I7,00	I,07	-	-	I8	-	-	-
8.	2407-I70I К=I,098	Сифоны для ванн	шт	2,00	I,I	-	-	2	-	-	-
9.	I7-36 I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл	7,00	6,3I	-	-	44	-	-	-
I0.	I7-37 I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	компл	5,00	I4,60	-	-	73	-	-	-
II.	I6-I89 I7-2	Установка воронок сливных, диаметром 50 мм	шт	6,00	0,5I	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	Ц2I-2022	Стоимость сливной воронки	т	0,0I	265,00	-	-	3	-	-	-
I3.	I8-I53 6-6	Установка баков конденсационных без водоуказателя, вместимостью до 0,4м3	шт	I,00	44,60	-	-	45	-	-	-
I4.	I2-909-2	Монтаж задвижки с эл.приводом	шт	I,00	22,90	-	-	23	-	-	-
I5.	23-07 Ш-III4 К=I,08	Стоимость задвижки 3I4906 НЖ	шт	I,00	I83,60	-	-	I84	-	-	-
I6.	Един.расц.I	Установка гипсоотстойника_	шт	I,00	2I,00	-	-	2I	-	-	-
I7.	I7-25 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером в мм 600х450х150	компл	2,00	I8,70	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I7-25 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером в мм 600х450хI50	компл	77,00	I8,70	-	-	I440	-	-	-
I9.	I7-26 I-6	Установка умывальников для хирургических кабинетов и парикмахерских, со смесителем настенным локтевым, размером в мм 650х590хI90	компл	7	35,50	-	-	249	-	-	-
20.	I7-57 4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотливной полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенных к унитазу типа ТП-ВВ и ТП-КВ со смывным бачком с верхним пуском	компл	I2,00	23,20	-	-	278	-	-	-
2I.	I7-65 4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком чугунным ДТ-ПВ и ДТ-КВ	компл	I2,00	28,60	-	-	343	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	I7-2 I-I	Установка ванн купальных прямобортных чугунных эмалированных без смесителя В4-I700	компл	2,00	52,60	-	-	I05	-	-	-
23.	I7-86 6-2	Установка моек М4-2, чугунных эмалированных со смесителем на кронштейнах	компл	I,00	37,00	-	-	37			
24.	I7-34 I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл	I,00	37,90	-	-	38	-	-	-
25.	I7-75 5-I	Установка писуаров настенных с цельноотливных сифоном и писуарным краном тип I	компл	3,00	6,80	-	-	20	-	-	-
26.	I7-25 I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных без спинки, размером в мм 600х450хI50	компл	II,00	I8,70	-	-	206	-	-	-
27.	I7-74 4-6	Установка сливов больничных фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых с решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дизинфицирующего раствора	компл	2,00	59,40	-	-	II9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00 м	0,30	4,22	-	-	I	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
29.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5м2 с креплениями глубиной до 2м грунт 2 группы	I00 м3	0,50	I20,00	-	-	60	-	-	-
30.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,50	46,00	-	-	23	-	-	-
3I.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов	I00 м2	0,05	55,60	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО		руб.				5404			
		Накладные расходы на:									
		Сантехнические работы (5I08 руб.)	I3,3%	руб.				680			
		Строительные работы (86 руб.)	I6,5%	руб.				I4			
		Монтажные работы (23 руб.)	80%	руб.				I2			
		ИТОГО		руб.				6II0			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления 8%						475			
		ИТОГО		руб.				6585			
		В т.ч. оборудование		руб.				I84			

Пересчитала Сер Сергеева

Проверила Радин Радина

Т.пр. № 252-30
Ал.ЛХ.т.Iч.I.84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/7

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На водостоки

Сметная стоимость – 0,6 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 6,0 руб.

Iм2 общей площади здания 0,I2 руб.

Iм3 объема здания 0,03 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

I46

№ № п/п	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един. в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Сантехнические работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I6-34 6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	I03,00	3,I0	-	-	3I9	-	-	-
2.	I6-I88 I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00 мм	шт	4,00	2,28	-	-	9	-	-	-
3.	24-07-08 ДОП4П4I	Воронка ВР9	шт	4,00	I8,75	-	-	75	-	-	-
4.	23-657 Письмо Госстроя СССР ВА3861-4 38-54-в	Прокладка трубопровода из полиэтиленовых труб Д = I00 мм траншее	м	I2,00	0,25	-	-	3	-	-	-
5.	Ш45 П2732	Стоимость полиэтиленовых труб Д = I00 мм	м	I2,00	3,43	-	-	4I	-	-	-
		Раздел 2 строительные работы									
6.	I-960 80-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами и копание ям глубиной до I,5 м грунт 2 группы	I00 м3	0,55	74,50	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-968 81-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00 м3	0,35	46,00	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО	руб.					489			
		Накладные расходы на:									
		Сантехнические работы (447 руб.)	I3,3% руб.					58			
		Строительные работы (42 руб.)	I6,5% руб.					7			
		ИТОГО	руб.					554			
		Плановые накопления	8% руб.					44			
		ИТОГО	руб.					598			

Гл. инженер проект Веледницкий

Пересчитала рук.группы Радина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/8

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На газоснабжение

Сметная стоимость – 0,03 тыс.р.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу 0,I руб.

Iм2 общей площади здания

Iм3 объема здания

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб.			Общая стоимость в руб.			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		Нормативной условно-чистой продукции
						Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата		Основная зарплата	Эксплуатация машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Раздел I. Сантехнические работы									
I.	24I7-4004	Регулятор давления РДСГ1-I,2	шт	2,00	2,25	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	24I7-40I	Клапан баллонный «8-I,6	шт	2,00	0,75	-	-	2	-	-	-
3.	24I7-503	Баллон «Б-I	шт	2,00	I,95	-	-	4	-	-	-
4.	I9-8 3-I	Установка газогорелочных устройств с одной горелкой, производительностью М3/4 до 5	шт	2,00	4,7I	-	-	9	-	-	-
5.	ЦI43 П632 Письмо Госстроя ВА386I-4	Стоимость горелок лабораторных	шт	2,00	4,46	-	-	9	-	-	-
		ИТОГО	руб.					28			
		Накладные расходы на Сантехнические работы I3,3%	руб.					2			
		ИТОГО	руб.					30			
		Плановые накопления 8%	руб.					2			
		ИТОГО	руб.					32			

Пересчитала

Т.пр. № 252-4-30 Ал.IX т.Iч.I,84

-150-

Т.пр. № 252-4-30
Ал.IX т.I ч.I 84

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I/9

к типовому проекту Главный корпус детской городской поликлиники на 300 посещений в смену

На теплоснабжение

Сметная стоимость - 3,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:

Стоимость на:

Расчетную единицу II,89 руб.

Iм2 общей площади здания 0,72 руб.

Iм3 объема здания 0,23 руб.

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ укрупненных сметных норм единичных расценок, шифры норм СНиПа и др.	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	К-во един. изм.	Стоимость един.в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин, в т.ч. зарплата	Общая стоимость в руб. Всего	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2

Раздел I. Сантехнические работы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I8-86 3-I,6	Установка водонагревателей скоростных трехсекционных, поверхностью нагрева одной секции до 4м2	шт	I,00	I5,30	-	-	I5	-	-	-
2.	I8-9I I8-76 3-I,6	То же, 5-и секционного	шт	I,00	28,80	-	-	29	-	-	-
3.	I905-4093-I К=I,08	Стоимость водонагревателя 3-х секционного	шт	I,00	367,20	-	-	367	-	-	-
4.	I905-4093-I К=I,08	То же, 5-ти секционного	шт	I,00	606,96	-	-	607	-	-	-
5.	I8-I65 8-I	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой аррегата до 0,I т	шт	2,00	II,60	-	-	23	-	-	-
6.	230I-I00I	Насос-К 8/I8	шт	2,00	92,00	-	-	I84	-	-	-
7.	I6-66 ЦПЗ-I35 ЦПЗ-I38 8-I	Трубопроводы Д=45х2 мм	м	20,00	I,58	-	-	32	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I6-66 8-I	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 5 мм толщиной стенки 3,5мм	м	30,00	I,78	-	-	53	-	-	-
9.	I6-68 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	46,00	2,62	-	-	I2I	-	-	-
I0.	I6-69 8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	30,00	3,I2	-	-	94	-	-	-
II.	I6-220 22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00 мм	I00м	I,26	4,22	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	I6-II7 I2-I	Установка задвижек 3046БР диаметром 50мм	шт	2,00	I7,40	-	-	35	-	-	-
I3.	I6-II8 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром 80мм	шт	I7,00	24,80	-	-	422	-	-	-
I4.	I6-II9 I2-2	Установка задвижек 3046БР диаметром I00мм	шт	2,00	29,00	-	-	58	-	-	-
I5.	I6-I38 I2-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I50 мм	шт	2,00	5,94	-	-	I2	-	-	-
I6.	23-07 П2-0I6I К=I,I2	Стоимость задвижки 3КЛ2-I6 Д=I00 мм	шт	2,00	56,00	-	-	II2	-	-	-
I7.	I6-I36 I2-2	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до I00 мм	шт	I,00	2,98	-	-	3	-	-	-
I7.	23-07 III-0748 К=I,I2	Стоимость клапана I646БР Д=80 мм	шт	I,00	II,87	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,60	-	-	3	-	-	-
20.	23-07 III-0752 К=I,I2	Стоимость клапана I643БР Д=40 мм	шт	2,00	7,50	-	-	I5	-	-	-
2I.	I6-I34 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных диаметром до 25 мм	шт	2,00	I,68	-	-	3	-	-	-
22.	I6-I35 I2-I	То же, Д=40 мм	шт	4,00	I,60	-	-	6	-	-	-
23.	I6-I35 I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных,диаметром до 50 мм	шт	2,00	I,60	-	-	3	-	-	-
24.	23-07 III-0380 К=I,22	Стоимость вентиля I549П2 Д=40 мм	шт	4,00	5,98	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	ЦI30-I29	Вентили проходные фланцевые I5КЧ I9Ш для воды, давлением I.6 МПА, диаметром 25 мм	шт	2,00	2,55	-	-	5	-	-	-
26.	23-07 Ш-038I К=I,22	То же, Д = 50 мм	шт	2,00	6,83	-	-	I4	-	-	-
27.	23I0-II20	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр 40 мм	шт	I2,00	0,93	-	-	II	-	-	-
28.	23I0-II2I	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр 50 мм	шт	4,00	0,98	-	-	4	-	-	-
29.	23I0-II23	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр 80 мм	шт	2,00	I,35	-	-	3	-	-	-
30.	23I0-II24	Фланец для арматуры на давление РУ 0,I и 0,25 МПА, условный диаметр I00 мм	шт	4,00	I,60	-	-	6	-	-	-
3I.	I8-227 I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл	I0,00	4,43	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	I8-228 I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл	I3,00	2,4I	-	-	3I	-	-	-
33.	II-390-4	Монтаж регулятора РТ-5%	шт	I,00	2,94	-	-	3	-	-	-
34.	II-393-I	То же, РР-40	шт	I,00	I2,80	-	-	I3	-	-	-
35.	I704-50480	Регулятор температуры прямого действия РТ-I5 ТУ25-02-I053-76	шт	I,00	70,00	-	-	70	-	-	-
36.	I7-03-0I Р64	Регулятор РР-40	шт	I,00	26,50	-	-	27	-	-	-
37.	23-682 Письмо Госстроя СССР ВА386I-4 32-II-а	Установка элеватора	шт	I,00	6,06	-	-	6	-	-	-
38.	ЦI43 2552	Стоимость элеватора-3	шт	I,00	I4,50	-	-	I5	-	-	-
39.	I8-I86 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89 мм	шт	2,00	40,50	-	-	8I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	I8-I87 II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка I08 мм	шт	2,00	42,I0	-	-	84	-	-	-
4I.	II-I55-4	Водосчетчик крыльчатый многоструйный	шт	I,00	I,76	-	-	2	-	-	-
42.	ЦI30-I52I	Водомер ВКМС-40Г	шт	I,00	36,50	-	-	37	-	-	-
43.	20-696 I8-I	Установка креплений для сла управления	I00 кг	0,I3	35,90	-	-	5	-	-	-
		Раздел 2. Строительные работы									
44.	I5-646 I66-2	Антикоррозийное покрытие трубопроводов	I00 м2	0,50	22,00	-	-	II	-	-	-
45.	26-I6 4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными ли стекловатными (матами)	м3	3,50	20,40	-	-	7I	-	-	-
46.	26-68 I3-4	Оклеивание стеклопаластиком	м2	85,00	I,29	-	-	II0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	ЦII4-3I	Маты минераловатные вертикально-слоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из рубероида марки 75 ГОСТ 23307-78 толщиной 40 мм	м3	3,6I	34,60	-	-	I25	-	-	-
48.	II4-I99	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000 м2	0,09	I240,00	-	-	III	-	-	-
		ИТОГО	руб.					3I27			
		Накладные расходы на:									
		Монтажные работы 80% (42 руб.)						6			
		Сантехнические работы I3,3% (I402 руб.)	руб.					I97			
		Строительные работы I6,5 % (428 руб.)	руб.					70			
		ИТОГО	руб.					3400			
		Плановые накопления 8%	руб.					I67			
		ИТОГО	руб.					3567			
		В т.ч. оборудование	руб.					I255			

gost.e-ecolog.ru

Гл. инженер проекта Попова

Пересчитала рук. группы Радина