ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-3-36.85

ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СЛИВА И РАЗДАЧИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 и 1500 л/мин

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ.

/Гл.инженер проекта В.Ф.Бухаров

Начальник отдела 8 Н.Н.Друкаров

Москва 1984 г.

Арх.9959/У

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-3-36.85

ПРИЕМНО-РАЗДАТОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДЛЯ СЛИВА И РАЗДАЧИ СВЕТЛЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 И 1500 Л/МИН

АЛЬБОМ У

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Москва 1984 г.

Арх.9959/У

Альбом V

ТП 704-3-36.85

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМОСТЕЙ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение ведомости	
I	Титульный лист		
2	Перечень ведомостей обтемов строительных и монтажных работ		
	Авиатопливоснабжение		
3.	ГОСМ	ТП 704-3-36.85	ГОМ1.ВО
5	ГСМ.2	ТП 704-3-36.85	ГСМ2.ВО
	Электрический раздел проекта		
7	ЭЛ1	ТП 704-3-36.85	ЭЛ1.ВО
8	ЭЛ2	ТП 704-3-36.85	ЭЛ2.ВО

АЛЬБОМ У

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-3-36.85

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Установка на фундаменты:			
I	Сепаратора СТ-500-2м	шт	2	
2	Фильтра тонкой очистки ТФ-I0	шт	3	
3	Фильтра приемного сетчатого ФС-П-80-I6-2гр	шт	I	
	Установка и монтаж:			
4	Счетчика ЛЖ-I00-8	шт	I	
5	Гидроамортизатора ГА-8	шт	I	
6	Нейтрализатора зарядов статического электричества НСЭТ	шт	I	
7	Манометра МП4-IУ	шт	I	
8	Манометра ОБМ-I-I00 х I0	шт	2	
9	Задвижки ЗКЛП3-I6	шт	I	
I0	Задвижки ЗКЛ2-I6 Ø 80	шт	I	
II	Ø I00	шт	2	
	Монтаж:			
I2	Наконечника для заправки топлива под давлением Н.Н.3	шт	I	
I3	Устройства для присоединения шланга к трубе	шт	2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН

Инв. №

ТП 704-3-36.85 ГСМI.ВР

Приемно-раздаточный пункт производительностью I000 л/мин.
Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

АЭРОПРОЕКТ
Москва

Нач.отд. Друкарев 24.87
Гл.спец. Щебеткин 24.87
Рук.гр. Асейчев 24.87

4-9

Формат А4

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
I4	Монтаж соединительной гайки ∅ 75	шт	I	
I5	Шлангового наконечника	шт	I	
	Обвязка оборудования трубопроводами:			
I6	Труба ∅ I8 х 2	м	I	
I7	Труба ∅ 25 х 2,8	м	2	
I8	Труба ∅ 50 х 3	м	5	
I9	Труба ∅ 89 х 4	м	I5	
20	Труба ∅ I03 х 4	м	8	
2I	Установка вентиля I5БIбк	шт	3	
	Монтаж рукавов резиновых гр. II типа Б-5, ∅ 75			
22	ℓ = 4 м	шт	I	
23	ℓ = 6 м	шт	I	
	Монтаж опор под трубопроводы			
24	ОПБ-2 / 89	шт	I	
25	ОПБ-2 / I08	шт	8	
26	Окраска трубопроводов	$м^2$	I5	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-3-36.85 АЛЬБОМ У

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРИЯЗЯАН

Инв.№

ТП 704-3-36.85 ГСМ1.ВР

Лист 2

Формат А4

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Установить на фундаменты:			
I	Установку счетную топливную УСМТ-I	шт	I	
2	Нейтрализатор зарядов статического электричества НСЭТ-3	шт	I	
3	Гидроамортизатор ГА-2	шт	I	
4	Бак для жидкости "И"	шт	I	
5	Фильтр приемный сетчатый ФС-I-80-I6-2гр	шт	I	
6	Установить манометр МП4-IУ	шт	I	
7	Установить задвижки ЗКЛЭ-I6 Ø I00	шт	I	
8	ЗКЛ2-I6 Ø I00	шт	2	
9	Установить вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 Ø 25	шт	3	
I0	Монтаж наконечника для заправки топлива под давлением ННЗ Ø 75	шт	I	
II	Монтаж устройства для присоединения шланга к трубе Ø 75	шт	I	
I2	Монтаж соединительной гайки Ø 80	шт	I	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-3-36.85 АЛЬБОМ У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН

ТП 704-3-36.85 -ГСМ2.ВР

Приемно-раздаточный пункт производительностью 1500 л/мин. Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

АЗРОПРОЕКТ Москва

Формат А4

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Монтаж технологических трубопроводов:			
I3	Труба Ø 25 х 2,8	м	4	
I4	Труба Ø 89 х 4	м	2	
I5	Труба Ø I08 х 4	м	I0	
I6	Монтаж рукава резинового типа Б-5	м	4	
I7	Окраска трубопроводов	$м^2$	I0	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН

Инв. №

Арх 9959-ГСМ2.ВР

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-3-36.85 АЛЬБОМ У

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Установить:			
I	Пост управления кнопочного КУ-92-ВЗГ-У2	шт	I	
2	То же, КУ-93-ВЗГ-У2	шт	I	
3	Универсальный переключатель УП 5802-И25	шт	I	
4	Коробка соединительная У 615-АУ2	шт	2	
5	Коробка ответвительная КТО-20УI	шт	I	
6	Светильник ВЗГ В4А-200М	шт	2	
7	Проложить трубы стальные диаметром 20 мм	м	20	
8	Затянуть кабель в трубы	м	20	
9	Электроды заземления	шт	6	
I0	Полоса стальная сечением I60 кв.мм	м	25	
II	Кабель с креплением накладными скобами	м	35	
I2	Разработка и обратная засыпка траншеи вручную	$м^3$	6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН

ТП 704-3-36.85 ЭЛI.ВР

Приемно-раздаточный пункт производительностью 1000 л/мин.

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
		I

АЭРОПРОЕКТ Москва

№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Установить:			
I	Пост управления кнопочный КУ92-ВЗГ-У2	шт	2	
2	То же, КУ93-ВЗГ-У2	шт	I	
3	Универсальный переключатель УП 5802-И25	шт	I	
4	Коробка соединительная У615-АУ2	шт	2	
5	Коробка ответвительная КТО-20УI	шт	I	
6	Светильник ВЗГ/В4А-200М	шт	2	
7	Проложить трубы стальные диаметром 20 мм	м	20	
8	Затянуть кабель в трубы	м	20	
9	Электроды заземления	шт	6	
I0	Полосовая сталь сечением I60 кв.мм	м	25	
II	Кабель с креплением накладными скобами	м	35	
I2	Разработка и обратная засыпка траншеи вручную	$м^3$	6	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-3-36.85 АЛЬБОМ У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

ПРИВЯЗАН

ТП 704-3-36.85 -ЭЛ2.БР

Приемно-раздаточный пункт производительностью 1500 т/мин. вместимость объемом строительных работ

Стадия	Лист	Листов
		I

АЭРОПРОЕКТ Москва

gost.e-ecolog.ru