ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ г.МОСКВЫ

ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ МОСИНЖПРОЕКТ

# ПОДВЕСКИ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ИХ СО СТРОЯЩИМИСЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ И КОММУНИКАЦИЯМИ

## АЛЬБОМ ПС-213

### МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА

САМОХВАЛОВ Ю.М

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОС

КОРНИЕНКО А.В

НАЧАЛЬНИК ОНСК

КОЗЕЕВА Н.К

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ УКАЗАНИЕМ ПО ИНСТИТУТУ МОСИНЖПРОЕКТ № ОТ 23.II.87

МОСКВА 1986 г.

ЗАКАЗ № 85-6719

gost.e-ecolog.ru

| ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ | СТР. |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Содержание. | 2 |
| ПС-213.00 ПЗ | Пояснительная записка | 3÷4 |
| ПС-213.01 СБ | Конструктивные решения подвесок электрокабелей при прокладке подземных коммуникаций. | 5÷6 |
| ПС-213.01 | Конструктивные решения подвесок электрокабелей при прокладке подземных коммуникаций. | 7÷8 |
| ПС-213.02 СБ | Конструктивные решения подвесок кабелей связи при прокладке подземных коммуникаций. | 9÷10 |
| ПС-213.02 | Конструктивные решения подвесок кабелей связи при прокладке подземных коммуникаций. | 11÷12 |
| ПС-213.03 СБ | Конструктивные решения подвесок водопровода при прокладке подземных коммуникаций. | 13÷14 |
| ПС-213.03 | Конструктивные решения подвесок водопровода при прокладке подземных коммуникаций. | 15÷17 |
| ПС-213.04 СБ | Конструктивные решения подвесок газопровода при прокладке подземных коммуникаций. | 18÷19 |
| ПС-213.04 | Конструктивные решения подвесок газопровода при прокладке подземных коммуникаций. | 20 |
| ПС-213.05 СБ | Конструктивные решения подвесок тепловых сетей при прокладке подземных коммуникаций. | 21÷22 |
| ПС-213.05 | Конструктивные решения подвесок тепловых сетей при прокладке подземных коммуникаций. | 23÷26 |
| ПС-213.06 СБ | Конструктивные решения подвесок напорной канализации при прокладке подземных коммуникаций. | 27÷28 |
| ПС-213.06 | Конструктивные решения подвесок напорной канализации при прокладке подземных коммуникаций. | 29÷32 |
| ПС-213.07 СБ | Конструктивные решения подвесок безнапорной канализации(фекальной) при прокладке подземных коммуникаций. | 33÷34 |
| ПС-213.07 | Конструктивные решения подвесок безнапорной фекальной канализации. | 35÷36 |
| ПС-213.08 СБ | Конструктивные решения подвесок безнапорной дождевой канализации. | 37÷38 |
| ПС-213.08 | Конструктивные решения подвесок безнапорной дождевой канализации. | 39÷40 |
| ПС-213.09 | Детали опирания конструкций подвесок. | 41 |


Альбом ПС-213 согласован с эксплуатирующими организациями : МКС Мосэнерго;
МГТС;
ТЦУМС-22;
трестами Мосводопровод;
Мосотчиствод;
Мосгаз;
а так же Теплосетью Мосэнерго.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук.сект. ПОС | Корниенко | | ПС-213.00 |
| Гл.спец. | Тимофеев | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями. |
| Нач.отд. | Козеева | | Содержание |
| Гл.спец. | Афонин | | Стадия: Р; Лист; Листов |
| ГИП | Перегудова | | Мосинжпроект |

## I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Настоящим альбомом по заданию треста Мосоргинжстрой разработаны конструкции подвесок подземных коммуникаций, наиболее часто встречающихся в строительстве в г.Москве.

В альбоме даны типовые конструкции подвесок подземных коммуникаций при длине пролета до I8,0 м и углах пересечения 30°,60°,90°. Конструкции подвесок подземных коммуникаций приняты наиболее технологичные и простые в условиях городского строительства.

К прогонам, лежащим поперек вскрываемой траншее подвешивается при помощи подвесок деревянный короб,металлический лист (полусфера) или металлическая труба,в зависимости от вида подвешиваемых коммуникаций.
Опирание прогонов производится на конструкцию крепления траншеи, принятую в ПОСе, либо на брусья (шпалы) укладываемые по НПР

## 2. МАРКИРОВКА ПОДВЕСОК.

Маркировка подвесок принята по буквенно-цифровой схеме. Буква обозначает назначение коммуникации и материал труб , цифры - тип подвески,конструкцию поперечного сечения (марка короба),количество подвешиваемых кабелей,либо диаметр трубопровода в метрах.

ПКЭ - подвеска кабеля электрического;
ПКС - подвеска кабеля связи;
Подвеска водопровода:
ПВС - из стальных и полиэтиленовых труб;
ПВЖ - из железобетонных и чугунных труб;
ПГС - подвеска газопровода из стальных труб;
ПТС - подвеска труб тепловых сетей с изоляцией из минеральной ваты и армопенобетона;
подвеска канализации напорной:
ПКСн - из стальных и пластмассовых труб;
ПКЖн - из железобетонных и чугунных труб;
ПКАн - из асбестоцементных труб;
подвеска канализации безнапорной фекальной:
ПКЖф - из железобетонных труб;
ПКАф - из асбоцементных и керамических труб ;

Подвеска канализации безнапорной дождевой :

ПКЖд - из железобетонных и чугунных труб ;
ПКАд - из асбестоцементных и керамических труб.

## 3. КОНСТРУКТИВНЫЕ СЕЧЕНИЯ.

В альбоме приведены варианты конструктивных решений подвесок.
Электрокабели и кабели связи предусмотрено подвешивать к прогонам из двутавровых балок на траверсах, предварительно заключив кабели в деревянный короб.
Траверсы для подвески кабелей устанавливаются через I,5 м по длине прогона и приняты двух типов:

тип I - с использованием скруток из $2^{x}$-$3^{x}$ проволок класса А-I Ф 6-8 мм;

тип 2 - коробчатого сечения,состоящего из $2^{x}$ швеллеров - траверс и тяжей.

Деревянные короба для защиты кабелей от повреждения приняты $4^{x}$ марок:

П1 - при подвеске электрокабелей в свинцовой оплетке,расположенных в один ряд;

П2 - при подвеске электрокабелей и кабелей связи, проложенных в асбестоцементных трубах в один ряд;

П3 - при подвеске электрокабелей и кабелей связи, проходящих в асбестоцементных трубах в несколько рядов;

П4 - при подвеске бетонного блока с кабелями связи.

Деревянные короба всех марок изготовляются из досок,объединенных между собой через I,5 м брусьями. Нижняя часть короба-поддон сбивается и подводится под кабели,верхняя часть короба (съемная) устанавливается на боковые брусья поддона и скрепляется проволокой через I,5 м.

Открытие траншеи до проектных отметок производится после заключения кабелей в короб.

Подвеска газопровода осуществляется с применением траверс $4^{x}$ типов,установленных через I,5 м по длине прогона.

тип I - с использованием траверс из скруток $2^{x}$ проволок класса AI Ф 6-8 мм;

тип2 - с использованием траверс и тяжей из круглой стали класса AI Ф I6 мм.

При применении траверс типа I и 2 газопровод предполагается подвешивать в стальном футляре выполненном из двух половинок труб соответствующего диаметра, объединен-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук.сект. | | | ПС-213.00 ПЗ |
| ПОС | Корниенко | | |
| Гл.спец. | Тимофеев | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Нач.отд. | Козеева | | |
| Гл.спец. | Афонин | | Пояснительная записка |
| Гл.п. | Перегудова | | Стадия Р; Лист 1; Листов 8 |
| | | | „Мосинжпроект" |

ных прерывистым швом.

тип3 - подвеска трубопровода без футляра аналогично типу 2, но рекомендуется для новых и не действующих на момент строительства коммуникаций.

тип4 - коробчатого сечения,состоящий из $2^{x}$ швеллеров-траверс и тяжей из круглой стали класса AI Ф I6 мм.Газопровод при этом заключается в заранее подготовленный деревянный короб, который подводится под трубопровод. Короб изготавливается из досок и брусьев аналогично описанному выше коробу для подвески кабелей.

Подвеска тепловых сетей осуществляется на прогонах из $2^{x}$ и более двутавровых балок на траверсах, состоящих из $2^{x}$ швеллеров и тяжей из круглых стержней Ф I6 мм класса AI. Подвеска труб тепловых сетей в армопенобетонной изоляции предусмотрена без защитного короба (для новых прокладок) и в защитном деревянном коробе. Деревянный короб для защиты труб тепловых сетей принят из досок и брусьев. Заранее подготовленный короб подводится под трубопровод и через I-I,5 м подвешивается на траверсах к прогону. Деревянный короб для подвески труб принят двух марок:

П1 - при подвеске труб теплосети Ф I00÷800 мм;

П2 - при подвеске труб теплосети диаметром более 800мм Короб марки П2 отличается от короба марки П1 постановкой дополнительной опоры из брусьев в средней части короба.

Подвеска водопровода, безнапорной канализации и напорной канализации осуществляется аналогично подвеске газопровода.

Подвеска состоит из одной или двух двутавровых балок, к которым на траверсах подвешивается трубопровод.
Траверсы для подвески трубопроводов устанавливаются через I÷I,5 м по длине прогонов.
Типы траверс приняты с учетом количества прогонов, диаметра трубопровода,материала труб, видов стыковых соединений(гибких - раструбных и жестких - сварных).

Приняты следующие типы траверс:

- при подвеске трубопроводов в стальном футляре из $2^{x}$ половинок труб соответствующего диаметра, сваренных между собой прерывистым швом.на скрутках и на траверсах, состоящих из швеллеров и тяжей из круглых стержней Ф I6 мм класса AI.

- при подвеске не действующих стальных трубопроводов без футляра;

- при подвеске действующих коммуникаций в зимний период в деревянном коробе с утеплителем из минеральной ваты или других аналогичных материалов.

## 4. ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Конструкции подвесок расчитаны на постоянную нагрузку от собственного веса конструкции подвески и веса соответствующий коммуникации. Коэффициент перегрузки принят n=I,I
Расчетный пролет подвесок принят:

- для подвесок опертых на выносные опорные части (шпалы либо брусья) полная длина подвески минус 3 м;

- для подвесок опертых на конструкцию крепления котлована полная длина подвески минус I м.

Расчет конструкций произведен методом строительной механики в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Элементы подвесок расчитаны:

прогоны - на изгиб от веса коммуникаций,приложенного в местах установки траверс;

тяжи - на растяжение от веса коммуникаций,конструкции защитного короба либо футляра;

траверсы- на изгиб от нагрузки,приложенной в местах крепления тяжей;

нижний настил деревянного короба - на нагрузку от веса коммуникаций на участке между траверсами.

## ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

К разработке траншеи в местах пересечения с подземными коммуникациями приступать только после контрольного шурфования в присутствии представителя эксплуатационной организации.


Разработка траншеи в зоне подвешиваемой коммуникации производится вручную, без применения ударных механизмов.

В зимнее время обогрев грунта производится дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами. Обратную засыпку необходимо производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением. Засыпка траншеи выполняется в соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций в г.Москве."


Опорные части под прогон подвесок назначаются с учетом конкретных грунтовых условий,массы подвешиваемой коммуникации и ее пролета. Пример подвесок дан в исполнении ПС-213.09.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. | | | ПС-213.00 ПЗ |
| ПОС | Корниенко | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Гл. спец. | Тимофеев | | |
| Нач. отд. | Корзева | | Пояснительная записка. Стадия: Р; Лист: 2; Листов: 2 |
| Гл. спец. | Афонин | | |
| Т.и.п. | Перегудова | | "Мосинжпроект" |


1-1





4-4
(для траверс типа 2)





4-4
(для траверс типа 1)





2-2 (повернуто)





5-5
(для траверс типа 2)




5-5
(для траверс типа




3-3




| Длина пролетн. строен. L, м | Расчет. длина пролет. строен. Lр, м | $B_1$ (по низу), м | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | α=90° | α=60° | α=30° | |
| | | $B_1$ | $B_1 \cdot 0.866$ | $B_1$ 0.5 | |
| 2 | 1.5 | 1 | – | – | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи $L_р = L-0.5$; $B = L-1$ |
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
| 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 8 | 6 | 3 | 2.5 | 1.5 | При условии опирания прогонов по чертежу $K=(h-h_1)\cdot tg\varphi$ $L_р=L-2$ $B_{тр}=L-3$ $B_1=L-5$ |
| 10 | 8 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 4.5 | |
| 16 | 14 | 11 | 9.5 | 5.5 | |
| 18 | 16 | 13 | 11.5 | 6.5 | |
| 20 | 18 | 15 | 13 | 7.5 | |


ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Земляные работы в зоне расположения эл.кабелей производить только с письменного разрешения организаций, ответственных за их эксплуатацию. Работы в непосредственной близости от кабелей вести под наблюдением представителей этих организаций.
2. Вскрытие эл.кабелей производить после уточнения их расположения шурфованием. Работы производить вручную без применения лома или кирки, а также механизированного инструмента в присутствии представителя МКС. В зимнее время необходимо произвести предварительное оттаивание грунта.
3. Место вскрытия кабелей ограждается и устанавливаются предупредительные знаки и плакаты.
4. Эл.кабели заключить в деревянный короб и подвесить к прогону скрутками или тяжами. Заранее сбитый поддон из досок с особой осторожностью подводится под кабели. Крышка короба устанавливается на боковые стенки поддона и скрепляется проволокой.
5. Запрещается производить складирование материалов и конструкций на трассах действующих эл.кабелей.
6. Монтаж трубопроводов в местах пересечения с кабельными линиями производить под наблюдением инженерно-технического персонала строительной организации.
7. После выполнения строительных работ короб снимается. Засыпка траншей в зоне кабельных линий выполняется в соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве". Под техническим надзором района кабельной сети с восстановлением покрытия и благоустройством территории.
8. Конструкция подвески привязывается конкретно к месту пересечения кабелей проектом производства работ.
9. До начала работ произвести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в производстве работ.
10. Срок выполнения работ в охранной зоне кабельной линии должен быть определен проектом производства работ по каждому конкретному месту и согласован с районом МКС.
11. В случае, если сохранение кабельных линий не может быть произведено по данному чертежу, необходимо разработать специальный чертеж.


Детали опирания конструкций подвесок см. исполнение ПС-213.09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Рук.сект. | | | | ПС-213.01 СБ | |
| ПОС | Корниенко | | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями | Стадия: – / Масса: – / Масштаб: – |
| Гл.спец. | Тимофеев | | | | |
| нач.отд. | Козеева | | | | Лист 1 / Листов 2 |
| Гл.спец. | Афонин | | | Конструктивные решения подвесок электрокабелей при прокладке подземных коммуникаций | Мосинжпроект ОНСК |
| ГИП | Перегудова | | | | |
| Инж. | Томашева | | | | |
| Ст.инж. | Бударина | | | | |


6-6
для траверс типа 1
с коробом марок П1-1, П2-1





6-6
для траверс типа 2
с коробом марок П1-, П2-, П3





короб марки П1-






короб марки П2-1






короб марки П3-1













| Тип траверс | Марка короба | Кол-во кабелей | Размеры, мм | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | В | b | h |
| 1 | П1-1 | 2 | — | 470 | 16 |
| 2 | П1-2 | 5 | 1500 | 960 | 32 |
| | П1-3 | 8 | 2000 | 1450 | 60 |
| | П1-4 | 10 | 2350 | 1780 | 75 |
| 1 | П2-1 | 2 | — | — | — |
| 2 | П3-1 | 6 | 1300 | — | — |

поз. 3




поз. 1 — прогоны
поз. 2 — траверсы
поз. 3(4) — тяжи

Таблица 1

| Марка подвески | Длина пролета строен. L, м | Количество кабелей шт. | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | Короб | | | | | | Крепеж. изделия кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № | длина, м | кол-во, шт | масса, кг | общая масса, кг | № | длина, м | кол-во, шт | масса, кг | общая масса, кг | Ø, мм кл. А-I | длина, м | кол-во, шт | масса, кг | общая масса, кг | доска: толщина мм | доска: объем м3 | брус: сечение мм | брус: объем м3 | объем пиломат. кг | | |
| ПКЭ 1.1 - 4 - 2 | 4 | 1 - 2 | 10 | 4 | 1 | 37.84 | 37.84 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | 1,50 | 1 | 0.67 | 0.67 | 16 | 0.06 | 16×75 | 0.003 | 0.063 | | 0,47 |
| ПКЭ 2.1 - 4 - 5 | | 3 - 5 | | | 2 | 75.68 | | 14 | 1.50 | 2 | 18.45 | 36.90 | Ø16 | | 2 | 2.37 | 4.74 | | 0.11 | 32×75 | 0.01 | 0.12 | | 0.90 |
| ПКЭ 2.1 - 4 - 8 | | 6 - 8 | | | | | | 18 | 2.00 | | 32.60 | 65.20 | | | | | | | 0.15 | 75×75 | 0.04 | 0.19 | | 1.42 |
| ПКЭ 2.1 - 4 - 10 | | 9 - 10 | | | | | | 22 | 2.35 | | 49.35 | 98.70 | | | | | | | 0.18 | 75×100 | 0.06 | 0.24 | | 1.80 |
| ПКЭ 1.2 - 4 - 2 | | 2 | | | 1 | 37.84 | 37.84 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | | 1 | 0.71 | 0.71 | | 0.07 | 16×75 | 0.003 | 0,073 | | 0,55 |
| ПКЭ 2.3 - 4 - 6 | | 6 | | | 2 | 75.68 | 75.68 | 12 | 1,30 | 2 | 13.52 | 27.04 | Ø16 | 1,60 | 2 | 2.53 | 5.06 | | 0.14 | 32×75 | 0.03 | 0.17 | | 1.28 |
| ПКЭ 1.1 - 6 - 2 | 6 | 1 - 2 | 12 | 6 | 1 | 56.76 | 56.76 | – | – | – | – | | 2Ø6 | 1,50 | | 0.67 | 1,34 | | 0,10 | 16×75 | 0.005 | 0.105 | | 0.79 |
| ПКЭ 2.1 - 6 - 5 | | 3 - 5 | | | 2 | | 113.52 | 14 | 1.50 | 4 | 18.45 | 73.80 | Ø16 | | 4 | 2.37 | 9.48 | | 0.18 | 32×75 | 0.02 | 0.20 | | 1.50 |
| ПКЭ 2.1 - 6 - 8 | | 6 - 8 | | | | 69.00 | 138.00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 130.40 | | | | | | | 0.26 | 75×75 | 0.06 | 0.32 | | 2.40 |
| ПКЭ 2.1 - 6 - 10 | | 9 - 10 | | | | | | 22 | 2.35 | | 49.35 | 197.40 | | | | | | | 0.31 | 75×100 | 0.10 | 0.41 | | 3.08 |
| ПКЭ 1.2 - 6 - 2 | | 2 | 10 | | 1 | 37.84 | 37.84 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | | 2 | 0.67 | 1.34 | | 0.12 | 16×75 | 0.01 | 0.13 | | 0,98 |
| ПКЭ 2.3 - 6 - 6 | | 6 | | | 2 | | 75.68 | 12 | 1,30 | 4 | 13.52 | 54.08 | Ø16 | | 4 | 2.53 | 10.12 | | 0.23 | 32×75 | 0.04 | 0.27 | | 2.02 |
| ПКЭ 1.1 - 8 - 2 | 8 | 1 - 2 | 16 | 8 | 1 | 127.20 | 127.20 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | 1.60 | 3 | 0.71 | 2.13 | 16 | 0.06 | 16×75 | 0.003 | 0,063 | | 0.47 |
| ПКЭ 2.1 - 8 - 5 | | 3 - 5 | | | 2 | | 254.40 | 14 | 1.50 | 6 | 18.45 | 110.70 | Ø16 | | 6 | 2.53 | 15.18 | | 0.11 | 32×75 | 0.01 | 0,12 | | 0,90 |
| ПКЭ 2.1 - 8 - 8 | | 6 - 8 | 18 | | | 147.20 | 294.40 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 195.60 | | | | | | | 0.15 | 75×75 | 0.04 | 0.19 | | 1.42 |
| ПКЭ 2.1 - 8 - 10 | | 9 - 10 | 20 | | | 168.00 | 336.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 296.10 | | | | | | | 0.18 | 75×100 | 0.06 | 0.24 | | 1.80 |
| ПКЭ 1.2 - 8 - 2 | | 2 | 18 | | 1 | 147.20 | 147.20 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | | 3 | 0.71 | 2.13 | | 0.07 | 16×75 | 0.003 | 0.073 | | 0.55 |
| ПКЭ 2.3 - 8 - 6 | | 6 | 16 | | 2 | 127.20 | 254.40 | 12 | 1.30 | 6 | 13.52 | 81.12 | Ø16 | 1.70 | 6 | 2.67 | 16.02 | | 0.14 | 32×75 | 0.03 | 0.17 | | 1.28 |
| ПКЭ 1.1 - 10 - 2 | 10 | 1 - 2 | 20 | 10 | 1 | 210.00 | 210.00 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | 1.60 | 5 | 0.71 | 3.55 | | 0.10 | 16×75 | 0.005 | 0.105 | | 0,79 |
| ПКЭ 2.1 - 10 - 5 | | 3 - 5 | | | 2 | | 420.00 | 14 | 1.50 | 11 | 18.45 | 202.95 | Ø16 | | 10 | 2.53 | 25.30 | | 0.18 | 32×75 | 0.02 | 0.20 | | 1.50 |
| ПКЭ 2.1 - 10 - 8 | | 6 - 8 | 22 | | | 240.00 | 480,00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 358.60 | | | | | | | 0.26 | 75×75 | 0.06 | 0.32 | | 2.40 |
| ПКЭ 2.1 - 10 - 10 | | 9 - 10 | 24 | | | 273.00 | 546.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 542.85 | | | | | | | 0.31 | 75×100 | 0.10 | 0.41 | | 3.08 |
| ПКЭ 1.2 - 10 - 2 | | 2 | 22 | | 1 | 240.00 | 240.00 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | | 5 | 0.71 | 3.55 | | 0.12 | 16×75 | 0.01 | 0.13 | | 0.98 |
| ПКЭ 2.3 - 10 - 6 | | 6 | 20 | | 2 | 210.00 | 420.00 | 12 | 1.30 | 11 | 13.52 | 148.72 | Ø16 | | 10 | 2.67 | 26.70 | | 0.23 | 32×75 | 0.04 | 0.27 | | 2.02 |
| ПКЭ 1.1 - 12 - 2 | 12 | 1 - 2 | 24 | 12 | 1 | 327.60 | 327.60 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | 1.70 | 6 | 0.75 | 4.50 | | 0.14 | 16×75 | 0.007 | 0.147 | | 1.10 |
| ПКЭ 2.1 - 12 - 5 | | 3 - 5 | 22 | | 2 | 288.00 | 576.00 | 14 | 1.50 | 14 | 18.45 | 258.30 | Ø16 | | 12 | 2.69 | 32.28 | | 0.25 | 32×75 | 0.02 | 0,27 | | 2.02 |
| ПКЭ 2.1 - 12 - 8 | | 6 - 8 | 27 | | | 378.00 | 756.00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 456.40 | | | | | | | 0.36 | 75×75 | 0.08 | 0.44 | | 3.30 |
| ПКЭ 2.1 - 12 - 10 | | 9 - 10 | 30 | | | 438.00 | 876.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 690.90 | | | | | | | 0,43 | 75×100 | 0,14 | 0.57 | | 4.28 |
| ПКЭ 1.2 - 12 - 2 | | 2 | 27 | | 1 | 378.00 | 378.00 | – | – | – | – | – | 2Ø6 | | 6 | 0.75 | 4.50 | | 0,16 | 16×75 | 0.01 | 0.17 | | 1.28 |
| ПКЭ 2.3 - 12 - 6 | | 6 | 24 | | 2 | 327.60 | 655.20 | 12 | 1.30 | 14 | 13.52 | 189.28 | Ø16 | 1.80 | 12 | 2.84 | 34.08 | | 0.32 | 32×75 | 0.06 | 0.38 | | 2.85 |


На листе дан расход материалов на подвеску электрокабелей.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук сектора ПОС | Корниенко | | ПС-213.01 |
| Гл спец. | Тимофеев | | |
| Нач отд | Козеева | | Конструктивные решения подвесок электрокабелей при прокладке подземных коммуникаций. |
| Гл спец | Афонин | | Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 2 |
| Гип | Перегудова | | Мосинжпроект Омск |
| Инженер | Бахмурова | | |

Продолжение таблицы 1


| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Количество кабелей шт. | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | Короб | | | | | Крепеж. изделия кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № | Длина, м | Кол-во, шт | Масса, кг | Общая масса кг | № | Длина, м | Кол-во, шт | Масса, кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во, шт | Масса кг | Общая масса кг | Доска | | Брус | | Объем пиломат. м³ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Толщина мм | Объем м³ | Сечение мм | Объем м³ | | |
| ПКЭ 1.1-14-2 | 14 | 1-2 | 27 | 14 | 1 | 441.00 | 441.00 | | | | | | 2Ø6 | 1.70 | 7 | 0.75 | 5,25 | 16 | 0.18 | 16×75 | 0.01 | 0.19 | 1.42 |
| ПКЭ 2.1-14-5 | | 3-5 | | | 2 | | 882.00 | 14 | 1.50 | 16 | 18.45 | 295.20 | | | | | | | 0.32 | 32×75 | 0.03 | 0.35 | 2.62 |
| ПКЭ 2.1-14-8 | | 6-8 | 30 | | | 511.00 | 1022.00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 521.60 | Ø16 | | 14 | 2,67 | 37.38 | | 0.46 | 75×75 | 0.11 | 0.57 | 4.28 |
| ПКЭ 2.1-14-10 | | 9-10 | 33 | | | 590.80 | 1181.60 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 789.60 | | | | | | | 0.56 | 75×100 | 0.17 | 0.73 | 5.48 |
| ПКЭ 1.2-14-2 | | 2 | 30 | | 1 | 511.00 | 511.00 | | | | | | 2Ø6 | | 7 | 0,75 | 5.25 | | 0.21 | 16×75 | 0.01 | 0.22 | 1.65 |
| ПКЭ 2.3-14-6 | | 6 | | | 2 | | 1022.00 | 12 | 1.30 | 16 | 13.52 | 216.32 | Ø16 | | 14 | 2.84 | 39.76 | | 0.41 | 32×75 | 0.08 | 0.49 | 3.68 |
| ПКЭ 1.1-16-2 | 16 | 1-2 | 33 | 16 | 1 | 675.20 | 675.20 | | | | | | 2Ø6 | 1.80 | 9 | 0.80 | 7.20 | 16 | 0.22 | 16×75 | 0.01 | 0.23 | 1.72 |
| ПКЭ 2.1-16-5 | | 3-5 | | | 2 | | 1350.40 | 14 | 1.50 | 21 | 18.45 | 387.45 | | | | | | | 0.30 | 32×75 | 0.04 | 0.43 | 3.22 |
| ПКЭ 2.1-16-8 | | 6-8 | 36 | | | 777.60 | 1555.20 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 684.60 | Ø16 | | 18 | 2.84 | 51.12 | | 0.56 | 75×75 | 0,13 | 0.69 | 5.18 |
| ПКЭ 2.1-16-10 | | 9-10 | 40 | | | 912.00 | 1824.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 1036.35 | | | | | | | 0.68 | 75×100 | 0.21 | 0.89 | 6.68 |
| ПКЭ 1.2-16-2 | | 2 | 36 | | 1 | 777.60 | 777.60 | | | | | | 2Ø6 | | 9 | 0.80 | 7.20 | | 0.26 | 16×75 | 0.01 | 0.27 | 2.02 |
| ПКЭ 2.3-16-6 | | 6 | | | 2 | | 555.20 | 12 | 1.30 | 21 | 13.52 | 283.92 | Ø16 | 1.90 | 18 | 3.00 | 54.00 | | 0.50 | 32×75 | 0.09 | 0.59 | 4.42 |
| ПКЭ 1.1-18-2 | 18 | 1-2 | | 18 | 1 | 874.80 | 874.80 | | | | | | 2Ø6 | 1.80 | 10 | 0.80 | 8.00 | | 0.26 | 16×75 | 0.01 | 0.27 | 2,02 |
| ПКЭ 2.1-18-5 | | 3-5 | | | 2 | | 1749.60 | 14 | 1.50 | 23 | 18.45 | 424.35 | | | | | | | 0.46 | 32×75 | 0.04 | 0.50 | 3.75 |
| ПКЭ 2.1-18-8 | | 6-8 | 40 | | | 1026.00 | 2052.00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 749.80 | Ø16 | | 20 | 2.84 | 56.80 | | 0.66 | 75×75 | 0.16 | 0.82 | 6.15 |
| ПКЭ 2.1-18-10 | | 9-10 | 45 | | | 1197.00 | 2394.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 1135.05 | | | | | | | 0.80 | 75×100 | 0.25 | 1.05 | 7.88 |
| ПКЭ 1.2-18-2 | | 2 | 40 | | 1 | 1026.00 | 1026.00 | | | | | | 2Ø6 | | 10 | 0.80 | 8.00 | | 0.30 | 16×75 | 0.01 | 0.31 | 2.32 |
| ПКЭ 2.3-18-6 | | 6 | | | 2 | | 2052.00 | 12 | 1.30 | 23 | 13.52 | 310.96 | Ø16 | 1.90 | 20 | 3.00 | 60.00 | | 0.59 | 32×75 | 0.11 | 0.70 | 5.25 |
| ПКЭ 1.1-20-2 | 20 | 1-2 | | 20 | 1 | 1140.00 | 1140.00 | | | | | | 2Ø6 | 1.80 | 11 | 0.80 | 8.80 | | 0.30 | 16×75 | 0.02 | 0.32 | 2.40 |
| ПКЭ 2.1-20-5 | | 3-5 | | | 2 | | 2280.00 | 14 | 1.50 | 25 | 18.45 | 461,25 | | | | 2.84 | 62,48 | | 0.53 | 32×75 | 0,05 | 0.58 | 4.35 |
| ПКЭ 2.1-20-8 | | 6-8 | 45 | | | 1330.00 | 2660.00 | 18 | 2.00 | | 32.60 | 815.00 | Ø16 | | 22 | 3.00 | 66.00 | | 0.77 | 75×75 | 0.18 | 0.95 | 7.12 |
| ПКЭ 2.1-20-10 | | 9-10 | 50 | | | 1570.00 | 3140.00 | 22 | 2.35 | | 49.35 | 1233.15 | | 1.90 | | | | | 0.92 | 75×100 | 0.29 | 1.21 | 9,08 |
| ПКЭ 1.2-20-2 | | 2 | 45 | | 1 | 1330.00 | 1330.00 | | | | | | 2Ø6 | | 11 | 0.84 | 9.24 | | 0.35 | 16×75 | 0.02 | 0.37 | 2.78 |
| ПКЭ 2.3-20-6 | | 6 | | | 2 | | 2660.00 | 12 | 1.30 | 25 | 13.52 | 338.00 | Ø16 | 2,00 | 22 | 3.16 | 69.52 | | 0.68 | 32×75 | 0.13 | 0.81 | 6.08 |

1-1





4-4

(для траверс типа 2)





4-4

(для траверс типа 1)





2-2 (повернуто)




5-5

(для траверс типа 2)





5-5

(для траверс типа 1)




Детали опирания конструкций подвесок см. исполнение ПС-213.09

3-3




| Длина пролётн. строен. L, м | Расчет длина пролет. строен. Lр, м | $B_1$ (по низу), м | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $\alpha = 90°$ | $\alpha = 60°$ | $\alpha = 30°$ | |
| | | $B_1$ | $B_1$ 0.866 | $B_1 \cdot 0.5$ | |
| 2 | 1.5 | 1 | — | — | При условии опирания пролетов на конструкции крепления траншеи $L_р = L-0.5$; $B_1 = L-1$ |
| 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
| 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 8 | 6. | 3 | 2.5 | 2.5 | При условии опирания пролетов по чертежу $K = (h+h_3)\cdot tg\varphi$ $L_р = L-2$ $B_{тр} = L-3$ $B_1 = L-5$ |
| 10 | 8 | 5 | 4.5 | 2.5 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 3.5 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 4.5 | |
| 16 | 14 | 11 | 9.5 | 5.5 | |
| 18 | 16 | 13 | 11.5 | 6.5 | |
| 20 | 18 | 15 | 13 | 7.5 | |


## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя МГТС и ТЦУМС-22.
2. Вскрытие телефонной канализации производится после уточнения расположения телефонной линии шурфованием. Работы производить вручную без применения лома или кирки в присутствии представителя телефонной сети.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
4. Место вскрытия охранной зоны кабелей оградить и установить предупредительные знаки.
5. Телефонные кабели заключить в деревянный короб и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее сбитый поддон с особой осторожностью подвести под телефонные кабели. Крышка короба устанавливается на верх блока. Боковые щиты пришиваются гвоздями к поддону и крышке.
6. После заключения в короб и подвески кабелей связи производится вскрытие траншей до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ короб не снимается. Засыпка траншеи в месте пересечения с кабелями выполняется в строгом соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Москве".
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сектора ПОС | Корниенко | | ПС-213.02 СБ |
| Гл. спец. | Тимофеев | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| нач. отд. | Козеева | | Стадия: — Масса: — Масштаб: — |
| Гл. спец. | Афонин | | Лист 1 Листов 2 |
| ГИП | Перегудова | | Конструктивные решения подвесок кабелей связи при прокладке подземных коммуникаций |
| Инж. | Томашева | | Мосинжпроект ОНСК |
| Ст. инж. | Бударина | | |


6-6


ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 1
С КОРОБОМ МАРОК П3-





6-6


ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 2
С КОРОБОМ МАРОК П2-,
П3-, П4-













КОРОБ МАРКИ П3-




КОРОБ МАРКИ П4-








| Тип траверс | Марка короба | Кол-во кабелей | Размеры, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | $b_1$ | b | $h_1$ | h |
| 2 | П2-1 | 4 | 1200 | 480 | 550 | 120 | 190 |
| | П2-2 | 8 | 1700 | 960 | 1092 | | 252 |
| | П2-3 | 24 | 3600 | 2880 | 3012 | | 352 |
| 1 | П3-1 | 1 ÷ 6 | — | 240 | 370 | 360 | 490 |
| 2 | П3-2 | 7 ÷ 16 | 1200 | 480 | 630 | 480 | 630 |
| | П3-3 | 17÷24 | | | 640 | 720 | 880 |
| | П3-4 | 25÷36 | 1500 | 720 | 900 | | |
| | П3-5 | 37÷48 | | | | 960 | 1180 |
| | П4-1 | 7 | 1200 | 430 | 574 | 430 | 574 |
| | П4-2 | 19 | 1500 | 630 | 830 | 630 | 830 |
| | П4-3 | 37 | 1700 | 850 | 1150 | 850 | 1150 |

поз 1 - прогоны
поз. 2 - траверсы
поз 3 (4) - тяжи

поз. 2




$h_2$ - см. табл. 2

Таблица 2


| Марка подвески | Длина пролет. строен L, м | Количест кабелей | Прогоны поз. 1 | | | | | Траверсы, поз. 2 | | | | | Тяжи, поз 3 (4) | | | | | Короб | | | | | Крепеж изделия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина, м | Кол-во шт | Масса, кг | Общая масса, кг | I N | Длина м | Кол-во шт | Масса, кг | Общая масса, кг | ⌀ мм кл А-I | Длина, м | Кол-во шт | Масса, кг | Общая масса, кг | Толщина доски мм | Об'ем доски м³ | Сечение бруса мм. | Об'ем бруса м³ | Об'ем пиломат м³ | |
| ПКС 2 2-4-4 | 4 | 1-4 | 10 | 4 | 2 | 37,84 | 37.84 | 5 | 1.20 | 2 | 5.81 | 11.62 | ф 16 | 1,50 | 2 | 2,37 | 4,74 | 16 | 0.06 | 75×19 | 0.01 | 0.07 | 0.53 |
| ПКС 2.2-4-8 | | 6-8 | | | | | | | 1.70 | | 8.23 | 16.46 | | | | | | | 0,12 | 75×50 | 0.02 | 0.14 | 1.05 |
| ПКС 2 2-4-24 | | 17-24 | | | | | | 8 | 3.60 | | 25.38 | 50.76 | | | | | | | 0.31 | 75×50 200×150 | 0.20 | 0.51 | 3.83 |
| ПКС 1.3-4-6 | | 1-6 | | | 1 | | 37.84 | — | — | — | | | 2ф6 | 3,00 | 1 | 1.33 | 1.33 | 25 | 0.11 | 40×40 | 0,01 | 0.12 | 0.90 |
| ПКС 2 3-4-16 | | 7-16 | | | 2 | | 75.68 | 8 | 1,20 | 2 | 8.46 | 16.92 | ф16 | 1,80 | 2 | 2.84 | 5.68 | | 0.17 | 50×50 | | 0.18 | 1.35 |
| ПКС 2.3-4-24 | | 17-24 | | | | | | 10 | | | 10.31 | 20.62 | | 2.00 | | 3,16 | 6.32 | 30 | 0.25 | | | 0 26 | 1.95 |
| ПКС 2.3-4-36 | | 25-36 | | | | | | 12 | 1.50 | | 15.60 | 31.20 | | | | | | | 0.29 | 120×60 | 0.05 | 0.34 | 2.55 |
| ПКС 2 3-4-48 | | 37-48 | 12 | | | 46,00 | 92.00 | 14 | | | 18.45 | 36.90 | | 2.30 | | 3.63 | 7.26 | | 0,34 | 180×80 | 0.11 | 0.45 | 3.38 |
| ПКС 2 4-4-7 | | 7 | 10 | | 2 | 37.84 | 75.68 | 5 | 1.20 | 4 | 5.81 | 11.62 | | 1.70 | | 2.69 | 5.38 | 40 | 0.24 | 75×32 | 0.01 | 0.25 | 1.88 |
| ПКС 2.4-4-19 | | 19 | | | | | | 8 | 1.50 | | 10.58 | 21.16 | | 1.90 | | 3.00 | 6.00 | | 0.35 | 75×60 | 0.03 | 0.38 | 2.85 |
| ПКС 2.4-4-37 | | 37 | | | | | | 12 | 1.70 | | 17.68 | 35.36 | | 2.30 | | 3.63 | 7.26 | 50 | 0.60 | 100×100 | 0.08 | 0.68 | 5.10 |
| ПКС 2.2-6-4 | 6 | 1-4 | | | | 56.76 | 113.52 | 5 | 1.20 | 4 | 5.81 | 23.24 | | 1.50 | 4 | 2.37 | 9.48 | 16 | 0.11 | 75×19 | 0.01 | 0.12 | 0.90 |
| ПКС 2.2-6-8 | | 6-8 | | | | | | | 1.70 | | 8.23 | 32.92 | | | | | | | 0.19 | 75×50 | 0.03 | 0.22 | 1.65 |
| ПКС 2.2-6-24 | | 17-24 | | | | | | 8 | 3.60 | | 25.38 | 101.52 | | | | | | | 0.52 | 75×50 200×150 | 0.33 | 0.85 | 6.38 |
| ПКС 1.3-6-6 | | 1-6 | 12 | | 1 | | 69.00 | — | — | — | — | — | 2ф6 | 3.00 | 2 | 1.33 | 2.66 | 25 | 0.18 | 40×40 | 0.01 | 0.19 | 1.43 |
| ПКС 2.3-6-16 | | 7-16 | | | 2 | 69.00 | 138.00 | 8 | 1.20 | 4 | 8.46 | 33.84 | ф16 | 1.80 | 4 | 2.84 | 11.36 | | 0.28 | 50×50 | 0.02 | 0.30 | 2.25 |
| ПКС 2.3-6-24 | | 17-24 | | | | | | 10 | | | 10.31 | 41.24 | | 2.00 | | 3.16 | 12.64 | 30 | 0.41 | | | 0.43 | 3.23 |
| ПКС 2.3-6-36 | | 25-36 | 14 | | | 82.20 | 164.40 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 62.40 | | | | | | | 0.49 | 120×60 | 0.08 | 0.57 | 4.28 |
| ПКС 2 3-6-48 | | 37-48 | 16 | | | 95.40 | 190 80 | 14 | | | 18.45 | 73.80 | | 2.30 | | 3.63 | 14.52 | | 0.57 | 180×80 | 0.18 | 0.75 | 5.63 |
| ПКС 2.4-6-7 | | 7 | 10 | | | 56.76 | 113.52 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 23.24 | | 1.70 | | 2.69 | 10.76 | 40 | 0.40 | 75×32 | 0.02 | 0.42 | 3.15 |
| ПКС 2 4-6-19 | | 19 | | | | | | 8 | 1.50 | | 10.58 | 42.32 | | 1.90 | | 3.00 | 12.00 | | 0.58 | 75×60 | 0.04 | 0.62 | 4.65 |
| ПКС 2 4-6-37 | | 37 | 14 | | | 82.20 | 164.40 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 70.72 | | 2.30 | | 3.63 | 14.52 | 50 | 1.00 | 100×100 | 0.13 | 1.13 | 8.48 |
| ПКС 2.2-8-4 | 8 | 1-4 | 16 | 8 | 2 | 75.68 | 151,36 | 5 | 1,20 | 6 | 5.81 | 34.86 | | 1,50 | 6 | 2.37 | 14.22 | 16 | 0.06 | 75×19 | 0.01 | 0.07 | 0.53 |
| ПКС 2.2-8-8 | | 6-8 | | | | | | | 1.70 | | 8.23 | 49.38 | | | | | | | 0,12 | 75×50 | 0.02 | 0.14 | 1.05 |
| ПКС 2 2-8-24 | | 17-24 | 14 | | | 109.60 | 219.20 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 152.28 | | | | | | | 0.31 | 75×50 200×150 | 0.20 | 0.51 | 3.83 |
| ПКС 1.3-8-6 | | 1-6 | 18 | | 1 | 147.20 | 147.20 | — | — | — | — | — | 2ф6 | 3.20 | 3 | 1.42 | 4.26 | 25 | 0.11 | 40×40 | 0.01 | 0.12 | 0.90 |
| ПКС 2.3-8-16 | | 7-16 | | | 2 | | 294.40 | 8 | 1.20 | 6 | 8.46 | 50.76 | ф16 | 1.80 | 6 | 2.84 | 17.04 | | 0.17 | 50×50 | | 0.18 | 1.35 |
| ПКС 2.3-8-24 | | 17-24 | 20 | | | 168.00 | 336.00 | 10 | | | 10.31 | 61.86 | | 2.10 | | 3.32 | 19.92 | 30 | 0.25 | | | 0.26 | 1.95 |
| ПКС 2.3-8-36 | | 25-36 | 22 | | | 192.00 | 384.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 93.60 | | | | | | | 0.29 | 120×60 | 0.05 | 0.34 | 2.55 |
| ПКС 2.3-8-48 | | 37-48 | 24 | | | 218,40 | 436.80 | 14 | | | 18.45 | 110.70 | | 2.40 | | 3.79 | 22.74 | | 0.34 | 180×80 | 0.11 | 0.45 | 3.38 |
| ПКС 2.4-8-7 | | 7 | 12 | | | 92.00 | 184,00 | 5 | 1,20 | | 5.81 | 34.86 | | 1.70 | | 2.69 | 16.14 | 40 | 0.24 | 75×32 | 0.01 | 0.25 | 1.88 |
| ПКС 2.4-8-19 | | 19 | 18 | | | 147.20 | 294.40 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 63,48 | | 2.00 | | 3.16 | 18.96 | | 0,35 | 75×60 | 0,03 | 0.38 | 2.85 |
| ПКС 2 4-8-37 | | 37 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 106.08 | | 2.40 | | 3.79 | 22.74 | 50 | 0.60 | 100×100 | 0,08 | 0.68 | 5.10 |
| ПКС 2.2-10-4 | 10 | 1-4 | 10 | 10 | | 94.60 | 189,20 | 5 | 1.20 | 11 | 5.81 | 63,91 | | 1.50 | 10 | 2.37 | 23.70 | 16 | 0.11 | 75×19 | 0.01 | 0.12 | 0.90 |
| ПКС 2.2-10-8 | | 6-8 | | | | | | | 1.70 | | 8.23 | 90,53 | | | | | | | 0,19 | 75×50 | 0,03 | 0.22 | 1.65 |
| ПКС 2.2-10-24 | | 17-24 | 18 | | | 184,00 | 368.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 279.18 | | 1,60 | | 2.53 | 25.30 | | 0.52 | 75×50 200×150 | 0.33 | 0.85 | 6.38 |
| ПКС 1.3-10-6 | | 1-6 | 22 | | 1 | 240.00 | 240.00 | — | — | — | — | — | 2ф6 | 3.20 | 5 | 1.42 | 7.10 | 25 | 0.18 | 40×40 | 0 01 | 0.19 | 1.43 |
| ПКС 2.3-10-16 | | 7-16 | | | 2 | | 480.00 | 8 | 1.20 | 11 | 8.46 | 93.06 | ф16 | 1.90 | 10 | 3.00 | 30.00 | | 0.28 | 50×50 | 0 02 | 0.30 | 2.23 |
| ПКС 2 3-10-24 | | 17-24 | 24 | | | 273.00 | 546.00 | 10 | | | 10.31 | 113.41 | | 2.10 | | 3 32 | 33 20 | | 0.41 | | | 0.43 | 3.23 |
| ПКС 2 3-10-36 | | 25-36 | 27 | | | 315.00 | 630.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 171.60 | | | | | | 30 | 0.49 | 120×60 | 0.08 | 0.57 | 4.28 |
| ПКС 2 3-10-48 | | 37-48 | 30 | | | 365.00 | 730.00 | 14 | | | 18.45 | 202.95 | | 2.50 | | 3.95 | 39.50 | | 0.57 | 180×80 | 0.18 | 0.75 | 5.63 |
| ПКС 2 4-10-7 | | 7 | 16 | | | 159.00 | 318.00 | 5 | 1.20 | | 5,81 | 63.91 | | 1.80 | | 2.84 | 28.40 | 40 | 0.40 | 75×32 | 0.02 | 0.42 | 3.15 |
| ПКС 2 4-10-19 | | 19 | 22 | | | 240.00 | 480.00 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 116.38 | | 2.00 | | 3.16 | 31.60 | | 0.58 | 75×60 | 0.04 | 0.62 | 4.65 |
| ПКС 2.4-10-37 | | 37 | 21 | | | 315.00 | 630.00 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 194.48 | | 2 40 | | 3.79 | 37.90 | 50 | 1.00 | 100×100 | 0.13 | 1.13 | 8.48 |
| ПКС 2.2-12-4 | 12 | 1-4 | 10 | 12 | | 113.52 | 227.04 | 5 | 1.20 | 14 | 5.81 | 81.34 | | 1.50 | 12 | 2.37 | 28.44 | 16 | 0.15 | 75×19 | 0.01 | 0.16 | 1.20 |


На листе дан расход материалов на подвеску кабелей связи


| | | | |
|---|---|---|---|
| Гл. редактор ПОС | Колмыков | | ПС-213.02 |
| Гл. спец. | Тимофеев | | |
| Нач. отд | Козеева | | Конструктивные решения подвески кабелей связи при прокладке подземных коммуникаций |
| Гл. спец | Афонин | | Стадия Р; Лист 1; Листов 2 |
| ГИП | Перегудов | | Мосинжпроект ОНСК |
| Ст. инж | Манохина | | |


Продолжение таблицы 2

| Марка подвеск | Длина пролета строен. L, м | Количест. кабелей шт | Прогоны, поз. 1 | | | | | Траверсы, поз. 2 | | | | | Тяжи поз. 3 (4) | | | | | Короб | | | | Крепеж. изделия кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во, шт | Масса, кг | Общая масса, кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса, кг | Общая масса, кг | Ф, мм Кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса, кг | Общая масса, кг | Толщина доски мм | Объем доски м3 | Сечение бруса мм | Объем бруса м3 | Объем пиломат. м3 | |
| ПКС 2.2-12-8 | | 6÷8 | 12 | | 2 | 138.00 | 276.00 | 5 | 1.70 | 14 | 8.23 | 115.22 | Ф16 | 1.50 | 12 | 2.37 | 28.44 | 16 | 0.27 | 75×50 | 0.04 | 0.31 | 2.33 |
| ПКС 2.2-12-24 | | 17÷24 | 20 | | | 252.00 | 504.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 355.32 | | 1.60 | | 2.53 | 30.36 | | 0.72 | 75×50 / 150 | 0.47 | 1.19 | 8.93 |
| ПКС 1.3-12-6 | | 1÷6 | 27 | | 1 | 378.00 | 378.00 | — | — | — | — | — | 2Ф6 | 3.40 | 6 | 1.51 | 9.06 | 25 | 0.26 | 40×40 | 0.01 | 0.27 | 2.03 |
| ПКС 2.3-12-16 | | 7÷16 | 24 | | 2 | 327.60 | 655.20 | 8 | 1.20 | 14 | 8.46 | 118.44 | Ф16 | 2.00 | 12 | 3.16 | 37.92 | | 0.39 | 50×50 | 0.03 | 0.42 | 3.15 |
| ПКС 2.3-12-24 | | 17÷24 | 30 | | | 438.00 | 876.00 | 10 | | | 10.31 | 144.34 | | 2.20 | | 3.48 | 41.76 | 30 | 0.57 | | 0.03 | 0.60 | 4.50 |
| ПКС 2.3-12-36 | | 25÷36 | 33 | 12 | | 506.40 | 1012.80 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 218.40 | | | | | | | 0.68 | 120×60 | 0.11 | 0.79 | 5.93 |
| ПКС 2.3-12-48 | | 37÷48 | 36 | | | 583.20 | 1166.40 | 14 | | | 18.45 | 258.30 | | 2.50 | 12 | 3.95 | 47.40 | | 0.80 | 180×80 | 0.26 | 1.06 | 7.95 |
| ПКС 2.4-12-7 | | 7 | 18 | | | 220.80 | 441.60 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 81.34 | | 1.80 | | 2.84 | 34.08 | 40 | 0.56 | 75×32 | 0.02 | 0.58 | 4.35 |
| ПКС 2.4-12-19 | | 19 | 24 | | | 327.60 | 655.20 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 148.12 | | 2.20 | | 3.48 | 41.76 | | 0.82 | 75×60 | 0.06 | 0.88 | 6.60 |
| ПКС 2.4-12-37 | | 37 | 33 | | | 506.40 | 1012.80 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 247.52 | | 2.50 | | 3.95 | 47.40 | 50 | 1.40 | 180×100 | 0.19 | 1.59 | 11.93 |
| ПКС 2.2-14-4 | | 1÷4 | 10 | | | 132.44 | 264.88 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 92.96 | | 1.50 | | 2.37 | 33.18 | | 0.19 | 75×19 | 0.01 | 0.20 | 1.50 |
| ПКС 2.2-14-8 | | 6÷8 | 16 | | | 222.60 | 445.20 | | 1.70 | 16 | 8.23 | 131.68 | | 1.60 | 14 | 2.53 | 35.42 | 16 | 0.35 | 75×50 | 0.06 | 0.41 | 3.03 |
| ПКС 2.2-14-24 | | 17÷24 | 22 | | | 336.00 | 672.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 406.08 | | | | | | | 0.93 | 75×50 / 200×150 | 0.60 | 1.53 | 11.48 |
| ПКС 1.3-14-6 | | 1÷6 | 30 | | 1 | 511.00 | 511.00 | — | — | | — | — | 2Ф6 | 3.40 | 7 | 1.51 | 10.57 | 25 | 0.33 | 40×40 | 0.01 | 0.34 | 2.55 |
| ПКС 2.3-14-16 | | 7÷16 | 33 | | 2 | 590.80 | 1181.60 | 8 | 1.20 | 16 | 8.46 | 135.36 | Ф16 | 2.00 | 14 | 3.16 | 44.24 | | 0.50 | 50×50 | 0.03 | 0.53 | 3.98 |
| ПКС 2.3-14-24 | 14 | 17÷24 | | 14 | | | | 10 | | | 10.31 | 164.96 | | 2.30 | | 3.63 | 50.82 | | 0.73 | | 0.04 | 0.77 | 5.78 |
| ПКС 2.3-14-36 | | 25÷36 | 40 | | | 798.00 | 1596.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 249.60 | | | | | | 30 | 0.88 | 120×60 | 0.14 | 1.02 | 7.65 |
| ПКС 2.3-14-48 | | 37÷48 | 45 | | | 931.00 | 1862.00 | 14 | | | 18.45 | 295.20 | | 2.90 | | 4.58 | 64.12 | | 1.03 | 180×80 | 0.33 | 1.36 | 10.20 |
| ПКС 2.4-14-7 | | 7 | 22 | | | 336.00 | 672.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 92.96 | | 1.80 | | 2.84 | 39.76 | 40 | 0.72 | 75×32 | 0.03 | 0.75 | 5.65 |
| ПКС 2.4-14-19 | | 19 | 30 | | | 511.00 | 1022.00 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 169.28 | | 2.20 | | 3.48 | 48.72 | | 1.05 | 75×60 | 0.08 | 1.13 | 8.48 |
| ПКС 2.4-14-37 | | 37 | 36 | | | 680.40 | 1360.80 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 282.88 | | 2.50 | | 3.95 | 55.30 | 50 | 1.80 | 180×100 | 0.24 | 2.04 | 15.30 |
| ПКС 2.2-16-4 | | 1÷4 | 12 | | | 184.00 | 368.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 122.01 | | 1.50 | | 2.37 | 42.66 | | 0.24 | 75×19 | 0.01 | 0.25 | 1.88 |
| ПКС 2.2-16-8 | | 6÷8 | 18 | | | 294.40 | 588.80 | | 1.70 | 21 | 8.23 | 172.83 | | 1.60 | 18 | 2.53 | 45.54 | 16 | 0.43 | 75×50 | 0.07 | 0.50 | 3.75 |
| ПКС 2.2-16-24 | | 17÷24 | 27 | | | 504.00 | 1008.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 532.98 | | 1.70 | | 2.69 | 48.42 | | 1.14 | 75×50 / 200×150 | 0.73 | 1.87 | 14.03 |
| ПКС 1.3-16-6 | | 1÷6 | 36 | | 1 | 777.60 | 777.60 | | | | | | 2Ф6 | 3.60 | 9 | 1.60 | 14.40 | | 0.40 | 40×40 | 0.02 | 0.42 | 3.35 |
| ПКС 2.3-16-16 | | 7÷16 | | | 2 | | 1555.20 | 8 | 1.20 | | 8.46 | 177.66 | Ф16 | 2.10 | 18 | 3.32 | 59.76 | | 0.61 | 50×50 | 0.04 | 0.65 | 4.88 |
| ПКС 2.3-16-24 | 16 | 17÷24 | 40 | 16 | | 912.00 | 1824.00 | 10 | | | 10.31 | 216.51 | | 2.30 | | 3.63 | 65.34 | | 0.90 | | 0.05 | 0.95 | 7.13 |
| ПКС 2.3-16-36 | | 25÷36 | 45 | | | 1064.00 | 2128.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 327.60 | | | | | | 30 | 1.07 | 120×60 | 0.17 | 1.24 | 9.30 |
| ПКС 2.3-16-48 | | 37÷48 | 50 | | | 1256.00 | 2512.00 | 14 | | 21 | 18.45 | 387.45 | | 2.70 | | 4.27 | 76.86 | | 1.25 | 180×80 | 0.40 | 1.65 | 12.38 |
| ПКС 2.4-16-7 | | 7 | 27 | | | 504.00 | 1008.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 122.01 | | 1.90 | | 3.00 | 54.00 | | 0.88 | 75×32 | 0.04 | 0.92 | 6.90 |
| ПКС 2.4-16-19 | | 19 | 36 | | | 777.60 | 1555.20 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 222.18 | | 2.20 | | 3.48 | 62.64 | 40 | 1.29 | 75×60 | 0.10 | 1.39 | 10.43 |
| ПКС 2.4-16-37 | | 37 | 45 | | | 1064.00 | 2128.00 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 371.28 | | 2.60 | | 4.11 | 73.98 | 50 | 2.20 | 100×100 | 0.29 | 2.49 | 18.68 |
| ПКС 2.2-18-4 | | 1÷4 | 20 | | | 378.00 | 756.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 133.63 | | 1.60 | | 2.53 | 50.60 | | 0.28 | 75×19 | 0.02 | 0.30 | 2.25 |
| ПКС 2.2-18-8 | | 6÷8 | 18 | | | 331.20 | 662.40 | | 1.70 | 23 | 8.23 | 189.29 | | | 20 | | | 16 | 0.50 | 75×50 | 0.08 | 0.58 | 4.35 |
| ПКС 2.2-18-24 | | 17÷24 | 30 | | | 657.00 | 1314.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 583.74 | | 1.70 | | 2.69 | 53.80 | | 1.34 | 75×50 / 200×150 | 0.87 | 2.21 | 16.58 |
| ПКС 1.3-18-6 | | 1÷6 | 40 | | 1 | 1026.00 | 1026.00 | — | — | — | — | — | 2Ф6 | 3.60 | 10 | 1.60 | 16.00 | 25 | 0.48 | 40×40 | 0.02 | 0.50 | 3.75 |
| ПКС 2.3-18-16 | | 7÷16 | | | 2 | | 2052.00 | 8 | 1.20 | | 8.46 | 194.58 | Ф16 | 2.10 | 20 | 3.32 | 66.40 | | 0.72 | 50×50 | 0.05 | 0.77 | 5.78 |
| ПКС 2.3-18-24 | 18 | 17÷24 | 45 | 18 | | 1197.00 | 2394.00 | 10 | | | 10.31 | 237.13 | | 2.40 | | 3.79 | 75.80 | | 1.06 | | 0.06 | 1.12 | 8.40 |
| ПКС 2.3-18-36 | | 25÷36 | 50 | | | 1413.00 | 2826.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 358.80 | | | | | | 30 | 1.26 | 120×60 | 0.20 | 1.46 | 10.95 |
| ПКС 2.3-18-48 | | 37÷48 | 55 | | | 1666.80 | 3333.60 | 14 | | 23 | 18.45 | 424.35 | | 2.70 | | 4.27 | 85.40 | | 1.48 | 180×80 | 0.47 | 1.95 | 14.63 |
| ПКС 2.4-18-7 | | 7 | 30 | | | 657.00 | 1314.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 133.63 | | 1.90 | | 3.00 | 60.00 | | 1.04 | 75×32 | 0.04 | 1.08 | 8.10 |
| ПКС 2.4-18-19 | | 19 | 40 | | | 1026.00 | 2052.00 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 243.34 | | 2.20 | | 3.48 | 69.60 | 40 | 1.52 | 75×60 | 0.11 | 1.63 | 12.23 |
| ПКС 2.4-18-37 | | 37 | 50 | | | 1413.00 | 2826.00 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 406.64 | | 2.70 | | 4.27 | 85.40 | 50 | 2.60 | 100×100 | 0.35 | 2.95 | 22.13 |
| ПКС 2.2-20-4 | | 1÷4 | 20 | | | 420.00 | 840.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 145.25 | | 1.60 | | 2.53 | 55.66 | | 0.32 | 75×19 | 0.02 | 0.34 | 2.55 |
| ПКС 2.2-20-8 | | 6÷8 | | | | | | | 1.70 | 25 | 8.23 | 205.75 | | | 22 | | | 16 | 0.58 | 75×50 | 0.09 | 0.67 | 5.03 |
| ПКС 2.2-20-24 | | 17÷24 | 33 | | | 844.00 | 1688.00 | 8 | 3.60 | | 25.38 | 634.50 | | 1.70 | | 2.69 | 59.18 | | 1.55 | 75×60 / 200×150 | 1.00 | 2.55 | 19.13 |
| ПКС 1.3-20-6 | | 1÷6 | 45 | | 1 | 1330.00 | 1330.00 | — | — | — | — | — | 2Ф6 | 3.70 | 11 | 1.64 | 18.04 | 25 | 0.55 | 40×40 | 0.02 | 0.57 | 4.28 |
| ПКС 2.3-20-16 | | 7÷16 | | | 2 | | 2660.00 | 8 | 1.20 | | 8.46 | 211.50 | Ф16 | 2.10 | 22 | 3.32 | 73.04 | | 0.83 | 50×50 | 0.06 | 0.89 | 6.68 |
| ПКС 2.3-20-24 | 20 | 17÷24 | 50 | 20 | | 1570.00 | 3140.00 | 10 | | | 10.31 | 257.75 | | 2.40 | | 3.79 | 83.38 | | 1.22 | | 0.07 | 1.29 | 9.68 |
| ПКС 2.3-20-36 | | 25÷36 | 55 | | | 1852.00 | 3704.00 | 12 | 1.50 | | 15.60 | 390.00 | | | | | | 30 | 1.46 | 120×60 | 0.23 | 1.69 | 12.68 |
| ПКС 2.3-20-48 | | 37÷48 | 60 | | | 2160.00 | 4320.00 | 14 | | 25 | 18.45 | 461.25 | | 2.80 | 22 | 4.42 | 97.24 | | 1.71 | 180×80 | 0.55 | 2.26 | 16.95 |
| ПКС 2.4-20-7 | | 7 | 33 | | | 844.00 | 1688.00 | 5 | 1.20 | | 5.81 | 145.25 | | 1.90 | | 3.00 | 66.00 | 40 | 1.21 | 75×32 | 0.05 | 1.26 | 9.45 |
| ПКС 2.4-20-19 | | 19 | 45 | | | 1330.00 | 2660.00 | 8 | 1.50 | | 10.58 | 264.50 | | 2.30 | | 3.63 | 79.86 | | 1.75 | 75×60 | 0.13 | 1.88 | 14.10 |
| ПКС 2.4-20-37 | | 37 | 55 | | | 1852.00 | 3704.00 | 12 | 1.70 | | 17.68 | 442.00 | | 2.70 | | 4.27 | 93.94 | 50 | 3.00 | 100×100 | 0.40 | 3.40 | 25.50 |





| Длина пролетн. строен. L, м | Расчет. длина пролетн. строен. Lр, м | $B_1$ (по низу), м | | | | | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $\angle = 90°$ | | $\angle = 60°$ | | $\angle = 30°$ | | |
| | | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | |
| | | $B_1$ | | $B_1 \cdot 0{,}866$ | | $B_1 \cdot 0{,}5$ | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | – | | – | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи $L_р = L - 0{,}5$, $B_1 = L - 1$ |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу $B_{пр} = L - 5$ $K = (h + h_3) \cdot tg\varphi$ $L_р = L - 2$ $B_1 = L - 5$ при $D_y = 100 \div 500$ $B_1 = L - 6$ при $D_y = 600 \div 1400$ |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 5 | |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |


Детали опирания конструкций подвесок см. исполнение ПС-213.09

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникации шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб либо футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее подготовленный короб либо футляр с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После обеспечения защиты трубопровода производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб (футляр) демонтируется. Засыпка траншеи в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Москве.
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. ПОС | Корниенко | | ПС-213.03 СБ |
| Гл. спец. | Тимофеев | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Нач. отд. | Козеева | | Стадия: – Масса: – Масштаб: – |
| Гл. соед. | Афонин | | Конструктивные решения подвесок водопровода при прокладке подземных коммуникаций |
| Гип | Перегудова | | Лист 1 Листов 2 |
| Ст. инж. | Бударина | | Мосинжпроект ОНСК |
| Инж. | Томашева | | |





Короб марки П1




Короб марки П2




Стальной футляр сварить из 2х половинок трубы прямошовным швом.

поз 1 - прогоны
поз 2 - траверсы
поз 3(4,5) - тяжи.

| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций Dу, мм | Диаметр условного прохода стального футляра Dу, мм для водопровода из | |
|---|---|---|
| | стальных и пластмассовых труб | чугунных и железобетонных труб |
| 100 - 200 | 400 | 500 |
| 250* - 300 | 500 | 600 |
| 350 - 400 | 600 | 700 |
| 500 | 700 | 800 |
| 600 | 800 | 1200 |
| 700 | 900 | 1000 |
| 800 | 1000 | 1400 |
| 900 | 1200 | 1200 |
| 1000 | 1200 | 1600 |
| 1200 | 1400 | 1800 |
| 1400 | 1600 | 2000 |
| 1500 | 1700 | 2200 |
| 1600 | 1800 | 2500 |

| Тип траверс | Марка короба | Dу, мм | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | b | $b_1$ | h |
| 6,7 | П1-1 | 100-400 | 1980 | 920 | 830 | 25 |
| | П1-2 | 500-700 | 2300 | 1240 | 1120 | 40 |
| | П1-3 | 800-1000 | 2640 | 1580 | 1420 | 60 |
| | П1-4 | 1200-1400 | 3070 | 2010 | 1820 | 75 |
| | П2-1 | 100-400 | 2100 | 1040 | 930 | 32 |
| | П2-2 | 500-700 | 2330 | 1270 | 1140 | 44 |
| | П2-3 | 800-1000 | 2850 | 1790 | 1600 | 75 |
| | П2-4 | 1200-1400 | 3500 | 2440 | 2200 | 100 |

| Марка | Поз. | Сечение мм | Длина мм | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-3 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,89 |
| | 7 | 100×5 | 1150 | 1 | 4,51 | 4,51 | |
| М1-4 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,11 |
| | 7 | 100×5 | 1460 | 1 | 5,73 | 5,73 | |
| М1-5 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,74 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 6,36 | 6,36 | |
| М1-6 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 9,96 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 7,58 | 7,58 | |
| М1-7 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 11,21 |
| | 7 | 100×5 | 2250 | 1 | 8,83 | 8,83 | |
| М1-8 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 12,43 |
| | 7 | 100×5 | 2560 | 1 | 10,05 | 10,05 | |

| Стальной футляр из трубы по ГОСТ 10704-76, 8639-74 Dн, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки труб δ, мм | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Масса 1п м кг | 62,15 | 77,54 | 107,55 | 140,5 | 160,2 | 179,9 | 224,4 | 298,1 | 446,7 | 602,8 | 640,1 | 677,7 | 752,8 |

ТАБЛИЦА N 3

| Марка подвески | Длина пролет строен L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепеж издел кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус толщина мм | Брус объем м³ | Объем полимер м³ | | |
| ПВС1-4-0.4 | 4 | 100-400 | 12 | 4 | 1 | 46,00 | 46,00 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 4.70 | 1 | 2,09 | 2,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПВС1-4-0.7 | | 500-700 | | | | | | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 2,44 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-4-1.0 | | 800-1000 | | | | | | | | | | | | 6.30 | | 2,80 | 2,80 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-6-0.4 | 6 | 100-400 | 14 | 6 | | 82,20 | 82,20 | | | | | | | 4.70 | 2 | 2,09 | 4,18 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 5,0 м |
| ПВС1-6-0.7 | | 500-700 | | | | | | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 4,88 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-6-1.0 | | 800-1000 | 16 | | | 95,40 | 95,40 | | | | | | | 6.30 | | 2,80 | 5,60 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-8-0.4 | 8 | 100-400 | 14 | 8 | | 109,60 | 109,60 | | | | | | | 4.70 | 4 | 2,09 | 8,36 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПВС1-8-0.7 | | 500-700 | 20 | | | 168,00 | 168,00 | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 9,76 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-8-1.0 | | 800-1000 | 27 | | | 252,00 | 252,00 | | | | | | | 6.30 | | 2,80 | 11,20 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-10-0.4 | 10 | 100-400 | 18 | 10 | 1 | 184,40 | 184,40 | | | | | | | 4.70 | 5 | 2,09 | 10,45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0 м |
| ПВС1-10-0.7 | | 500-700 | 24 | | | 275,00 | 273,00 | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 12,20 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-10-1.0 | | 800-1000 | 33 | | | 422,00 | 422,00 | | | | | | | 6.30 | | 2,80 | 14,00 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-12-0.4 | 12 | 100-400 | 20 | 12 | | 252,00 | 252,00 | | | | | | | 4.70 | 6 | 2,09 | 12,54 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0 м |
| ПВС1-12-0.7 | | 500-700 | 30 | | | 438,00 | 433,00 | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 14,64 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-14-0.4 | 14 | 100-400 | 24 | 14 | | 382,20 | 382,20 | | | | | | | 4.70 | 7 | 2,09 | 14,63 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0 м |
| ПВС1-14-0.7 | | 500-700 | 35 | | | 590,80 | 590,80 | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 17,08 | | | | | | | | | | |
| ПВС1-16-0.4 | 16 | 100-400 | 27 | 16 | | 504,00 | 504,00 | | | | | | | | 9 | | 18,31 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0 м |
| ПВС1-18-0.4 | 18 | 100-400 | 30 | 18 | | 657,00 | 657,00 | | | | | | | 4.70 | 10 | 2,09 | 20,90 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12,0 м |
| ПВС1-20-0.4 | 20 | 100-400 | 33 | 20 | | 844,00 | 844,00 | | | | | | | | 11 | | 22,99 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 14,0 м |
| ПВС3-8-0.7 | 8 | 500-700 | 14 | 8 | 2 | 109,60 | 219,20 | 10 | 1.75 | 4 | 15,03 | 60,12 | Ø16 | 2.40 | 8 | 3,79 | 30,32 | М1-4 | 4 | 32,44 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПВС3-8-1.0 | | 800-1000 | 20 | | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2.00 | | 24,60 | 98,40 | | 2.60 | | 4,11 | 32,84 | М1-6 | | 39,84 | | | | | | | |
| ПВС3-10-0.7 | 10 | 500-700 | 18 | 10 | | 184,00 | 368,00 | 10 | 1.75 | 6 | 15,03 | 90,18 | | 2.40 | 10 | 3,79 | 37,90 | М1-4 | 5 | 40,55 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0 м |
| ПВС3-10-1.0 | | 800-1000 | 24 | | | 273,00 | 546,00 | 14 | 2.00 | | 24,60 | 147,60 | | 2.60 | | 4,11 | 41,10 | М1-6 | | 49,80 | | | | | | | |
| ПВС3-12-0.7 | 12 | 500-700 | 22 | 12 | | 238,00 | 476,00 | 10 | 1.75 | 8 | 15,03 | 122,40 | | 2.40 | 12 | 3,79 | 45,48 | М1-4 | 6 | 48,06 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0 м |
| ПВС3-12-1.0 | | 800-1000 | 30 | | | 438,00 | 876,00 | 14 | 2.00 | | 24,60 | 196,80 | | 2.60 | | 4,11 | 49,32 | М1-6 | | 59,76 | | | | | | | |
| ПВС3-14-0.7 | 14 | 500-700 | 24 | 14 | | 382,20 | 764,40 | 10 | 1.75 | 9 | 15,03 | 135,27 | | 2.40 | 14 | 3,79 | 53,06 | М1-4 | 7 | 56,77 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0 м |
| ПВС3-14-1.0 | | 800-1000 | 33 | | | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2.00 | | 24,60 | 221,40 | | 2.60 | | 4,11 | 57,54 | М1-6 | | 69,72 | | | | | | | |
| ПВС3-16-0.7 | 16 | 500-700 | 30 | 16 | | 584,00 | 1168,00 | 10 | 1.75 | 12 | 15,03 | 180,36 | | 2.40 | 18 | 3,79 | 68,22 | М1-4 | 9 | 72,99 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0 м |
| ПВС3-18-0.7 | 18 | 500-700 | 33 | 18 | | 759,60 | 1519,20 | | | 13 | | 195,39 | | | 20 | | 75,80 | | 20 | 162,20 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12,0 м |
| ПВС5-4-0.7 | 4 | 500-700 | 10 | 4 | | 37,84 | 75,68 | 8 | 1.55 | 1 | 10,93 | 10,93 | | 2.50 | 2 | 3,95 | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Применяются для труб, уложенных в неблагоприятных грунтовых условиях. |
| ПВС5-4-1.0 | | 800-1000 | | | | | | 12 | 1.80 | | 18,72 | 18,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-4-1.4 | | 1200-1400 | | | | | | 18 | 2.20 | | 35,86 | 35,86 | | 2.80 | | 4,42 | 8,84 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-6-0.7 | 6 | 500-700 | 12 | 6 | | 56,76 | 113,52 | 8 | 1.55 | 2 | 10,93 | 21,96 | | 2.50 | 4 | 3,95 | 15,8 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-6-1.0 | | 800-1000 | | | | 63,00 | 138,00 | 12 | 1.80 | | 18,72 | 37,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-6-1.4 | | 1200-1400 | 14 | | | 82,20 | 164,40 | 18 | 2.20 | | 35,86 | 71,72 | | 2.80 | | 4,42 | 17,68 | | | | | | | | | | |

На листе дан расход материалов на подвеску водопровода из стальных и пластмассовых труб

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. ПОС | Кириченко | | ПС - 213.03 |
| Гл. спец. | Тимофеев | | Конструктивные решения подвесок водопровода при прокладке подземных коммуникаций |
| Нач. отд. | Кодеева | | Стадия Р; Лист 1; Листов 3 |
| Гл. спец. | Афонин | | Мосинжпроект ОНСК |
| ГИП | Перегудов | | |
| Ст. инж. | Бударина | | |
| Инж. | Тамашева | | |

Продолжение таблицы №3


| Марка подвески | Длина пролет. строен L, м | Диаметр трубопроводов $D_н$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | Ма- | | | Короб | | | | | | Крепеж изделия кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | № | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | № | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус толщина мм | Брус объем м³ | Объем пиломат. м³ | | | |
| ПВС5-8-0.7 | 8 | 500-700 | 12 | 8 | | 92.00 | 184.00 | 8 | 1.55 | 4 | 10.93 | 43.71 | | 2.50 | 8 | 3.95 | 31.60 | | | | | | | | | | | Применяются для труб, уложенных в неблагоприятных грунтовых условиях |
| ПВС5-8-1.0 | | 800-1000 | 18 | | | 147.20 | 294.40 | 12 | 1.80 | | 18.72 | 74.88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-8-1.4 | | 1200-1400 | 22 | | | 192.00 | 384.00 | 18 | 2.20 | | 35.86 | 143.44 | | 2.80 | | 4.42 | 35.38 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-10-0.7 | 10 | 500-700 | 16 | 10 | | 159.00 | 318.00 | 8 | 1.55 | 6 | 10.93 | 65.58 | | 2.50 | 10 | 3.95 | 39.50 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-10-1.0 | | 800-1000 | 22 | | | 240.00 | 480.00 | 12 | 1.80 | | 18.72 | 112.32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-10-1.4 | | 1200-1400 | 27 | | | 315.00 | 630.00 | 18 | 2.20 | | 35.86 | 215.16 | | 2.80 | | 4.42 | 44.20 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-12-0.7 | 12 | 500-700 | 18 | 12 | | 220.80 | 441.60 | 8 | 1.55 | 8 | 10.93 | 87.42 | | 2.50 | 12 | 3.95 | 47.40 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-12-1.0 | | 800-1000 | 24 | | | 327.60 | 655.20 | 12 | 1.80 | | 18.72 | 149.76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-12-1.4 | | 1200-1400 | 33 | | | 506.40 | 1012.80 | 18 | 2.20 | | 35.86 | 286.88 | | 2.80 | | 4.42 | 53.04 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-14-0.7 | 14 | 500-700 | 22 | 14 | | 336.00 | 672.00 | 8 | 1.55 | 9 | 10.93 | 98.37 | | 2.50 | 14 | 3.95 | 55.30 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-14-1.0 | | 800-1000 | 30 | | | 511.00 | 1022.00 | 12 | 1.80 | | 18.72 | 168.48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПВС5-16-0.7 | 16 | 500-700 | 27 | 16 | | 504.00 | 1008.00 | 8 | 1.55 | 12 | 10.93 | 131.16 | | 2.50 | 16 | 3.95 | 71.10 | | | | | | | | | | |
| ПВС5-18-0.7 | 18 | 500-700 | 30 | 18 | | 657.00 | 1314.00 | | | 13 | | 142.89 | | | 20 | | 79.00 | | | | | | | | | | |
| ПВС6-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | 2 | 37.84 | 75.68 | 12 | 1.95 | 2 | 20.28 | 40.56 | ⌀16 | 2.80 | 2 | 4.42 | 8.84 | — | — | — | 16 | 0,05 | 25 | 0,38 | 0,43 | 3,22 | |
| ПВС6-4-0.7 | | 500-700 | | | | | | 18 | 2.30 | | 37.49 | 74.98 | | 3.10 | | 4.80 | 9.80 | | | | | | 40 | 0,69 | 0,74 | 5,55 | |
| ПВС6-4-1.0 | | 800-1000 | 12 | | | 46.00 | 92.00 | 22 | 2.65 | | 55.65 | 111.30 | | 3.40 | | 5.37 | 10.74 | | | | | 0,07 | 60 | 1,20 | 1,27 | 9,53 | |
| ПВС6-4-1.4 | | 1200-1400 | 16 | | | 63.60 | 127.20 | 27 | 3.10 | | 85.87 | 171.74 | | 3.90 | | 6.16 | 12.32 | | | | | | 75 | 1,84 | 1,91 | 14,33 | |
| ПВС6-6-0.4 | 6 | 100-400 | 12 | 6 | | 69.00 | 138.00 | 12 | 1.95 | 4 | 20.28 | 81.12 | | 2.80 | 4 | 4.42 | 17.68 | | | | | 0,08 | 25 | 0,64 | 0,72 | 5,40 | |
| ПВС6-6-0.7 | | 500-700 | 14 | | | 82.20 | 164.40 | 18 | 2.30 | | 37.49 | 149.96 | | 3.10 | | 4.90 | 19.60 | | | | | | 40 | 1,15 | 1,23 | 9,23 | |
| ПВС6-6-1.0 | | 800-1000 | 18 | | | 110.40 | 220.80 | 22 | 2.65 | | 55.65 | 222.60 | | 3.40 | | 5.37 | 21.48 | | | | | 0,12 | 60 | 2,00 | 2,12 | 15,16 | |
| ПВС6-6-1.4 | | 1200-1400 | 20 | | | 126.00 | 252.00 | 27 | 3.10 | | 85.87 | 343.48 | | 3.90 | | 6.16 | 24.64 | | | | | | 75 | 3,08 | 3,20 | 24,00 | |
| ПВС6-8-0.4 | 8 | 100-400 | 18 | 8 | | 147,20 | 294,40 | 12 | 1.95 | 8 | 20.28 | 162.24 | | 2.80 | 8 | 4.42 | 35.38 | | | | | 0,05 | 25 | 0,38 | 0,43 | 3,22 | |
| ПВС6-8-0.7 | | 500-700 | 22 | | | 192.00 | 384.00 | 18 | 2.30 | | 37.49 | 299.92 | | 3.10 | | 4.90 | 39.20 | | | | | | 40 | 0,69 | 0,74 | 5,55 | |
| ПВС6-8-1.0 | | 800-1000 | 27 | | | 252.00 | 504.00 | 22 | 2.65 | | 55.65 | 445.20 | | 3.40 | | 5.37 | 42.96 | | | | | 0,07 | 60 | 1,20 | 1,27 | 9,53 | |
| ПВС6-8-1.4 | | 1200-1400 | 33 | | | 337.60 | 675.20 | 27 | 3.10 | | 85.87 | 686.96 | | 3.90 | | 6.16 | 49.28 | | | | | | 75 | 1,84 | 1,91 | 14,33 | |
| ПВС6-10-0.4 | 10 | 100-400 | 24 | 10 | | 273.00 | 546.00 | 12 | 1.95 | 11 | 20.28 | 223.08 | | 2.80 | 10 | 4.42 | 44.20 | | | | | 0,06 | 25 | 0,51 | 0,57 | 4,28 | |
| ПВС6-10-0.7 | | 500-700 | 27 | | | 315.00 | 630.00 | 18 | 2.30 | | 37.49 | 412.39 | | 3.10 | | 4.90 | 49.00 | | | | | | 40 | 0,92 | 0,98 | 7,35 | |
| ПВС6-10-1.0 | | 800-1000 | 33 | | | 422.00 | 844.00 | 22 | 2.65 | | 55.65 | 612.15 | | 3.40 | | 5.37 | 53.70 | | | | | 0,10 | 60 | 1,60 | 1,70 | 12,75 | |
| ПВС6-12-0.4 | 12 | 100-400 | 27 | 12 | | 378.00 | 756.00 | 12 | 1.95 | 14 | 20.28 | 283.92 | | 2.80 | 12 | 4.42 | 53.04 | | | | | 0,10 | 25 | 0,77 | 0,87 | 6,53 | |
| ПВС6-12-0.7 | | 500-700 | 33 | | | 506.40 | 1012.80 | 18 | 2.30 | | 37.49 | 524.86 | | 3.10 | | 4.90 | 58.80 | | | | | | 40 | 1,38 | 1,48 | 11,10 | |
| ПВС7-12-1.0 | | 800-1000 | | | 4 | 438.00 | 1752.00 | 22 | 2.65 | | 55.65 | 779.10 | | 3.40 | | 5.37 | 64.44 | | | | | 0,14 | 60 | 2,40 | 2,54 | 19,05 | |
| ПВС6-14-0.4 | 14 | 100-400 | 30 | 14 | 2 | 511.00 | 1022.00 | 12 | 1.95 | 16 | 20.28 | 324.48 | | 2.80 | 14 | 4.42 | 61.88 | | | | | 0,13 | 25 | 1,02 | 1,15 | 8,63 | |
| ПВС7-14-0.7 | | 500-700 | | | 4 | | 2044.00 | 18 | 2.30 | | 37.49 | 599.84 | | 3.10 | | 4.90 | 88,60 | | | | | | 40 | 1,83 | 1,96 | 14,70 | |
| ПВС7-16-0.4 | 16 | 100-400 | 27 | 16 | | 504.00 | 2016.00 | 12 | 1.95 | 21 | 20.28 | 425.88 | | 2.80 | 18 | 4.42 | 79.56 | | | | | 0,16 | 25 | 1,28 | 1,44 | 10,80 | |
| ПВС7-18-0.4 | 18 | 100-400 | 30 | 18 | | 657.00 | 2628.00 | | | 23 | | 466.44 | | | 20 | | 88.40 | | | | | 0,19 | 25 | 1,53 | 1,72 | 12,90 | |
| ПВС7-20-0.4 | 20 | 100-400 | 33 | 20 | | 844.00 | 3376.00 | | | 25 | | 507.00 | | | 22 | | 97.24 | | | | | 0,22 | 25 | 1,78 | 2,00 | 15,00 | |

На листе дан расход материалов на подвеску водопровода из стальных и пластмассовых труб.


| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепл. изд. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус толщина мм | Брус объем м³ | Объем пиломат. м³ | | | |
| ПВЖ2-4-0,4 | 4 | 100 ÷ 400 | 10 | 4 | 1 | 37,34 | 37,84 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 5.80 | 1 | 2,58 | 2,58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПВЖ2-4-0,7 | | 500 - 700 | | | | | | | | | | | 2Ø8 | 6.60 | | 5,21 | 5,21 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-4-1,0 | | 800 - 1000 | 14 | | | 54,80 | 54,80 | | | | | | 3Ø8 | 7.70 | | 9,12 | 9,12 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-6-0,4 | 6 | 100 - 400 | 10 | 6 | | 56,76 | 56,76 | | | | | | 2Ø6 | 5.80 | 2 | 2,58 | 5,16 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 5,0м |
| ПВЖ2-6-0,7 | | 500 - 700 | 14 | | | 82,20 | 82,20 | | | | | | 2Ø8 | 6.60 | | 5,21 | 10,42 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-6-1,0 | | 800 - 1000 | 20 | | | 126,00 | 126,00 | | | | | | 3Ø8 | 7.70 | | 9,12 | 18,24 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-8-0,4 | 8 | 100 - 400 | 16 | 8 | | 127,20 | 127,20 | | | | | | 2Ø6 | 5.80 | 4 | 2,58 | 10,32 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПВЖ2-8-0,7 | | 500 - 700 | 22 | | | 192,00 | 192,00 | | | | | | 2Ø8 | 6.60 | | 5,21 | 20,84 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-8-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 292,00 | 292,00 | | | | | | 3Ø8 | 7.70 | | 9,12 | 36,48 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-10-0,4 | 10 | 100 - 400 | 20 | 10 | | 210,00 | 210,00 | | | | | | 2Ø6 | 5.80 | 5 | 2,58 | 12,90 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0м |
| ПВЖ2-10-0,7 | | 500 - 700 | 27 | | | 315,00 | 315,00 | | | | | | 2Ø8 | 6.60 | | 5,21 | 26,05 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-12-0,4 | 12 | 100 - 400 | 24 | 12 | | 327,60 | 327,60 | | | | | | 2Ø6 | 5.80 | 6 | 2,58 | 15,48 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0м |
| ПВЖ2-12-0,7 | | 500 - 700 | 33 | | | 503,40 | 506,40 | | | | | | 2Ø8 | 6.60 | | 5,21 | 31,26 | | | | | | | | | | | |
| ПВЖ2-14-0,4 | 14 | 100 - 400 | 27 | 14 | | 441,00 | 441,00 | | | | | | 2Ø6 | 5.80 | 7 | 2,58 | 18,06 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0 м |
| ПВЖ2-16-0,4 | 16 | 100 - 400 | 30 | 16 | | 575,20 | 675,20 | | | | | | | | 9 | 2,58 | 23,22 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0м |
| ПВЖ4-8-0,7 | 8 | 500 - 700 | 16 | 8 | 2 | 127,20 | 254,40 | 12 | 1,80 | 4 | 13,72 | 74,88 | Ф16 | 2,4 | 8 | 3.79 | 30.34 | М1-5 | 4 | 34,96 | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПВЖ4-8-1,0 | | 800-1000 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 2,7 | | 4.27 | 34.13 | М1-8 | | 49,72 | | | | | | | | |
| ПВЖ4-10-0,7 | 10 | 500 - 700 | 20 | 10 | | 210,00 | 420,00 | 12 | 1,80 | 6 | 18,72 | 112,32 | | 2,4 | 10 | 3.79 | 37.90 | М1-5 | 5 | 43.70 | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0 м |
| ПВЖ4-10-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 365,00 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 234,72 | | 2,7 | | 4.27 | 42.70 | М1-8 | | 62,15 | | | | | | | | |
| ПВЖ4-12-0,7 | 12 | 500 - 700 | 24 | 12 | | 327,60 | 355,20 | 12 | 1,80 | 8 | 18,72 | 149,76 | | 2,4 | 12 | 3.79 | 45.48 | М1-5 | 6 | 52,44 | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0м |
| ПВЖ4-12-1,0 | | 800 - 1000 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 2,7 | | 4.27 | 51.24 | М1-8 | | 74,58 | | | | | | | | |
| ПВЖ4-14-0,7 | 14 | 500 - 700 | 30 | 14 | | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,80 | 9 | 18,72 | 168,48 | | 2,4 | 14 | 3.79 | 53.06 | М1-5 | 7 | 61,18 | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0м |
| ПВЖ4-16-0,7 | 16 | 500-700 | 33 | 16 | | 675,20 | 1350,40 | | | 12 | | 224,64 | | 2,4 | 18 | | 68.22 | | 9 | 78,66 | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0м |
| ПВЖ6-4-0,4 | 4 | 100 - 400 | 10 | 4 | 2 | 37,84 | 75,68 | 14 | 2.10 | 4 | 25,83 | 51,66 | Ф16 | 2.70 | 2 | 4,27 | 8,54 | — | — | — | 16 | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4.12 | | |
| ПВЖ6-4-0,7 | | 500 - 700 | 12 | | | 46,00 | 92.00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 78,24 | | 3.00 | | 4,74 | 9,48 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | | |
| ПВЖ6-4-1,0 | | 800 - 1000 | 14 | | | 54,80 | 109.60 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 139,20 | | 3.50 | | 5,53 | 11,06 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | | |
| ПВЖ6-4-1,4 | | 1200-1400 | 18 | | | 73,60 | 147.20 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 255,5 | Ø18 | 3.90 | | 7,80 | 15,60 | | | | | | 100 | 2.30 | 2.97 | 22.28 | | |
| ПВЖ6-6-0,4 | 6 | 100 - 400 | 12 | 6 | | 69,00 | 138.00 | 14 | 2.10 | 4 | 25,83 | 103,32 | Ф16 | 2.70 | 4 | 4,27 | 17.08 | | | | | 0,08 | 32 | 0,83 | 0.91 | 6.82 | | |
| ПВЖ6-6-0,7 | | 500 - 700 | 16 | | | 95,40 | 190.80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 156,48 | | 3.00 | | 4,74 | 18,96 | | | | | | 44 | 1,26 | 1.34 | 10.05 | | |
| ПВЖ6-6-1,0 | | 800 - 1000 | 20 | | | 126,00 | 252,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 278,40 | | 3.50 | | 5,53 | 22,12 | | | | | 0,12 | 75 | 2,41 | 2.86 | 21.45 | | |
| ПВЖ6-6-1,4 | | 1200-1400 | 24 | | | 163,80 | 327,60 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 511,00 | Ø18 | 3.90 | | 7,80 | 31,20 | | | | | | 100 | 4,54 | 4.96 | 37.20 | | |
| ПВЖ6-8-0,4 | 8 | 100 - 400 | 20 | 8 | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2.10 | 8 | 25,83 | 206,64 | Ф16 | 2.70 | 8 | 4,27 | 34,16 | | | | | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4.12 | | |
| ПВЖ6-8-0,7 | | 500 - 700 | 24 | | | 218,40 | 436,80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 312,96 | | 3.00 | | 4,74 | 37,92 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | | |
| ПВЖ6-8-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 292,00 | 584,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 556,80 | | 3.50 | | 5,53 | 44,24 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | | |
| ПВЖ7-8-1,4 | | 1200 - 1400 | 27 | | 4 | 252,00 | 1008,00 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 1022,00 | Ø18 | 3.90 | | 7.80 | 62.40 | | | | | | 100 | 2,90 | 2.97 | 22.28 | | |
| ПВЖ6-10-0,4 | 10 | 100 - 400 | 24 | 10 | 2 | 273,00 | 546,00 | 14 | 2.10 | 11 | 25,83 | 284,13 | Ф16 | 2.70 | 10 | 4,27 | 42,70 | | | | | 0,06 | 32 | 0,67 | 0.73 | 5.43 | | |
| ПВЖ6-10-0,7 | | 500 - 700 | 30 | | | 365,0 | 730,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 430,32 | | 3.00 | | 4,74 | 47,40 | | | | | | 44 | 1,00 | 1.08 | 7.95 | | |
| ПВЖ7-10-1,0 | | 800 - 1000 | | | 4 | | 1460,0 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 765,60 | | 3.50 | | 5,53 | 55,30 | | | | | 0,10 | 75 | 2,19 | 2.29 | 17.18 | | |
| ПВЖ6-12-0,4 | 12 | 100 - 400 | 27 | 12 | 2 | 438,00 | 876,00 | 14 | 2.10 | 14 | 25,83 | 361,62 | | 2.70 | 12 | 4,27 | 51,24 | | | | | 0,10 | 32 | 1,08 | 1.10 | 8.25 | | |
| ПВЖ7-12-0,7 | | 500 - 700 | | | 4 | 378,00 | 1512,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 547,68 | | 3.00 | | 4,74 | 36,83 | | | | | | 44 | 1,51 | 1.61 | 12.08 | | |
| ПВЖ7-12-1,0 | | 800 - 1000 | | | | 506,40 | 2025,6 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 974,40 | | 3.50 | | 5,53 | 66,36 | | | | | 0,14 | 75 | 3,29 | 3.43 | 25.72 | | |
| ПВЖ6-14-0,4 | 14 | 100 - 400 | 33 | 14 | 2 | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2.10 | 16 | 25,83 | 413,28 | | 2.70 | 14 | 4,27 | 59,78 | | | | | 0,13 | 32 | 1,33 | 1.46 | 10.95 | | |
| ПВЖ7-14-0,7 | | 500 - 700 | | | 4 | | 2363,20 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 625,92 | | 3.00 | | 4,74 | 66,36 | | | | | | 44 | 2,01 | 2.14 | 16.05 | | |
| ПВЖ7-16-0,4 | 16 | 100 - 400 | 30 | 16 | 4 | 584,00 | 2336,00 | 14 | 2.10 | 21 | 25,83 | 542,43 | | 2.70 | 18 | 4,27 | 76,86 | | | | | 0,16 | 32 | 1,67 | 1.83 | 13.72 | | |

На листе дан расход материалов на подвеску водопровода из железобетонных чугунных и асбестоцементных труб.


1-1





2-2(повернуто)





3-3 (повернуто)





4-4




5-5
для траверс типа 2,3




5-5
для траверс типа 1




| Длина пролетн. строения L, м | Расч длина пролет строения Lр, м | $B_1$ (по низу), м $\angle = 90°$ | | $\angle = 60°$ | | $\angle = 30°$ | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $\Delta y$: 100÷500 | $\Delta y$: 600÷1400 | $\Delta y$: 100÷500 | $\Delta y$: 600÷1400 | $\Delta y$: 100÷500 | $\Delta y$: 600÷1400 | |
| | | $B_1$ | | $B_1 \cdot 0{,}866$ | | $B_1 \cdot 0{,}5$ | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | — | | — | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи $L_р = L - 0{,}5$ $B_1 = L - 1$ |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу $B_{тр} = L - 3$ $K = (h + h_з)\,tg\,\varphi$ $L_р = L - 2$ $B_1 = L - 5$ при $\Delta y = 100 \div 500$ $B_1 = L - 6$ при $\Delta y = 600 \div 1400$ |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 5 | |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |


Детали опирания конструкции подвесок см исполнение ПС-213.09

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникации шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб либо футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее подготовленный короб либо футляр с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После заключения трубопровода в короб (футляр) производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб(футляр) демонтируется. Засыпка траншеи в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Москве.
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук сект ПОС | Кириченко | | ПС-213.04 СБ |
| Гл спец | Тимофеев | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Нач отд | Козеева | | Стадия: — Масса: — Масштаб: — |
| Гл спец | Афонин | | Лист 1 Листов 2 |
| ГИП | Перегудова | | Конструктивные решения подвесок газопровода при прокладке подземных коммуникаций |
| Ст инж | Бударина | | Мосинжпроект ВНСК |
| Инж | Томашева | | |


6-6
Для траверс типа 1





6-6
Для траверс типа 2





6-6
Для траверс типа 3





6-6
Для траверс типа 4





Поз. 5




Поз. 3









$h_2$ см. табл. 4

| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций Dy, мм | Стальной футляр для стального газопровода | | |
|---|---|---|---|
| | Dy | Толщина стен. мм | Масса 1 п.м. кг |
| 100 - 200 | 400 | 6,0 | 62,15 |
| 250 - 300 | 500 | 6,0 | 77,54 |
| 350 - 400 | 600 | 7,0 | 107,55 |
| 500 | 700 | 8,0 | 140,5 |
| 600 | 800 | 8,0 | 160,2 |
| 700 | 900 | 8,0 | 179,9 |
| 800 | 1000 | 9,0 | 224,4 |

| Тип траверсы | Марка короба | Dy, мм | Размеры, мм | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | b | $b_1$ | h | $h_1$ |
| 4 | П1-1 | 100-400 | 1700 | 640 | 530 | 16 | 19 |
| | П1-2 | 500-800 | 2030 | 1020 | 920 | 16 | 40 |

7-7




| Марка | Поз. | Сечен. мм | Длина мм | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-1 | 6 | ϕ25 | 310 | 2 | 1.19 | 2.38 | 5.09 |
| | 7 | 100×5 | 690 | 1 | 2.71 | 2.71 | |
| М1-2 | 6 | ϕ25 | 310 | 2 | 1.19 | 2.38 | 6.34 |
| | 7 | 100×5 | 1010 | 1 | 3.96 | 3.96 | |
| М1-11 | 6 | ϕ25 | 310 | 2 | 1.19 | 2.38 | 7.44 |
| | 7 | 100×5 | 1290 | 1 | 5,06 | 5,06 | |
| М1-12 | 6 | ϕ25 | 310 | 2 | 1,19 | 2.38 | 8,66 |
| | 7 | 100×8 | 1600 | 1 | 6,28 | 6,28 | |

Стальной футляр сварить из 2-х половинок трубы прерывистым швом


ТАБЛИЦА N 4


| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепеж. изд. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доска | | Брус | | Объем пиломат. м³ | | |
| | | | I N | Длина м. | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | ∅, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Толщина мм | Объем м³ | Сечение мм | Объем м³ | | | | |
| ПГС 1 - 4 - 0,4 | 4 | 100 - 400 | 10 | 4 | 1 | 37.84 | 37.84 | — | — | — | — | — | 2Ф6 | 4.70 | 1 | 2.09 | 2.09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3.0 м |
| ПГС 1 - 4 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | | | | | | | | | 5.50 | | 2.44 | 2.44 | | | | | | | | | | | |
| ПГС 1 - 6 - 0.4 | 6 | 100 - 400 | 10 | 6 | | 56,76 | 56.76 | | | | | | | 4.70 | 2 | 2.09 | 4,18 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4.0 м |
| ПГС 1 - 6 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | 56.76 | 56,76 | | | | | | | 5.50 | | 2.44 | 4,88 | | | | | | | | | | | |
| ПГС 1 - 8 - 0,4 | 8 | 100 - 400 | 12 | 8 | | 92.00 | 92.00 | | | | | | | 4.70 | 4 | 2.09 | 8.36 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3.0 м |
| ПГС 1 - 8 - 0,8 | | 500 - 800 | 14 | | | 109.60 | 109.60 | | | | | | | 5.50 | | 2.44 | 9.76 | | | | | | | | | | | |
| ПГС 1 - 10 - 0.4 | 10 | 100 - 400 | 14 | 10 | 1 | 137.00 | 137.00 | | | | | | | 4.70 | 5 | 2.09 | 10,45 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 5.0 м |
| ПГС 1 - 10 - 0,8 | | 500 - 800 | 18 | | | 184.00 | 184.00 | | | | | | | 5.50 | | 2,44 | 12.20 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 7.0 м |
| ПГС 1 - 12 - 0,4 | 12 | 100 - 400 | 16 | 12 | | 190,80 | 190,80 | | | | | | | 4.70 | 6 | 2.09 | 12.54 | | | | | | | | | | | $l_ф$ = 9.0 м |
| ПГС 1 - 14 - 0.4 | 14 | 100 - 400 | 18 | 14 | | 257.60 | 257.60 | | | | | | | | 7 | | 14.63 | | | | | | | | | | | $l_ф$ = 11.0 м |
| ПГС 1 - 16 - 0.4 | 16 | 100 - 400 | 22 | 16 | | 384.00 | 384.00 | | | | | | | | 9 | | 18.81 | | | | | | | | | | | $l_ф$ = 13.0 м |
| ПГС 1 - 18 - 0,4 | 18 | 100 - 400 | 24 | 18 | | 491.40 | 491.40 | | | | | | | | 10 | | 20.98 | | | | | | | | | | | $l_ф$ = 15.0 м |
| ПГС 1 - 20 - 0,4 | 20 | 100 - 400 | 27 | 20 | | 630.00 | 630.00 | | | | | | | | 11 | | 22.99 | | | | | | | | | | | |
| ПГС 2 - 8 - 0.8 | 8 | 500 - 800 | 12 | 8 | 2 | 92.00 | 184.00 | 5 | 1,75 | 4 | 8.47 | 33.88 | | 2.00 | 8 | 3,16 | 25.28 | М1 - 12 | 4 | 34.64 | — | — | — | — | — | — | — | $l_ф$ = 3.0 м |
| ПГС 2 - 10 - 0.8 | 10 | 500 - 800 | 14 | 10 | | 137.00 | 274.00 | | | 6 | | 50,82 | | | 10 | | 31,60 | М1 - 12 | 5 | 43.30 | | | | | | | | $l_ф$ = 5.0 м |
| ПГС 2 - 12 - 0.8 | 12 | 500 - 800 | 16 | 12 | | 190,80 | 381.60 | | | 8 | | 67.76 | | | 12 | | 37,92 | М1 - 12 | 6 | 51.96 | | | | | | | | $l_ф$ = 7.0 м |
| ПГС 2 - 14 - 0,8 | 14 | 500 - 800 | 18 | 14 | | 257.60 | 515.20 | | | 9 | | 76,23 | | | 14 | | 44,24 | М1 - 12 | 7 | 60.62 | | | | | | | | $l_ф$ = 9.0 м |
| ПГС 2 - 16 - 0.8 | 16 | 500 - 800 | 22 | 16 | | 384.00 | 768.00 | | | 12 | | 101,64 | | | 18 | | 56.28 | М1 - 12 | 9 | 77.94 | | | | | | | | $l_ф$ = 11.0 м |
| ПГС 2 - 18 - 0,8 | 18 | 500 - 800 | 24 | 18 | | 491.40 | 982.80 | | | 13 | | 110.11 | | | 20 | | 63.20 | М1 - 12 | 10 | 86.60 | | | | | | | | $l_ф$ = 13.0 м |
| ПГС 2 - 20 - 0,8 | 20 | 500 - 800 | 27 | 20 | | 630.00 | 1260.00 | | | 14 | | 118,58 | | | 22 | | 69,52 | М1 - 12 | 11 | 95,26 | | | | | | | | $l_ф$ = 15.0 м |
| ПГС 3 - 10 - 0,8 | 10 | 500 - 800 | 10 | 10 | 2 | 94.60 | 189.20 | | 1,55 | 6 | 7.50 | 45.00 | ф16 | | 10 | | 31,60 | М1 - 11 | 5 | 37.20 | | | | | | | | |
| ПГС 3 - 12 - 0,8 | 12 | 500 - 800 | 12 | 12 | | 113.52 | 227.04 | | | 8 | | 60.00 | | | 12 | | 37.92 | М1 - 11 | 6 | 44.64 | | | | | | | | |
| ПГС 3 - 14 - 0,8 | 14 | 500 - 800 | 12 | 14 | | 161.00 | 322.00 | | | 9 | | 67.50 | | | 14 | | 44.24 | М1 - 11 | 7 | 52.08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПГС 3 - 16 - 0,8 | 16 | 500 - 800 | 14 | 16 | | 219.20 | 438.40 | | | 12 | | 90,00 | | | 18 | | 56.88 | М1 - 11 | 9 | 66.96 | | | | | | | | |
| ПГС 3 - 18 - 0,8 | 18 | 500 - 800 | 16 | 18 | | 286.20 | 572.40 | | | 13 | | 97,50 | | | 20 | | 63.20 | М1 - 11 | 10 | 74.40 | | | | | | | | |
| ПГС 3 - 20 - 0,8 | 20 | 500 - 800 | 18 | 20 | | 368.00 | 736.00 | | | 14 | | 105,00 | | | 22 | | 69,52 | М1 - 11 | 11 | 81.84 | | | | | | | | |
| ПГС 4 - 4 - 0,4 | 4 | 100 - 400 | 10 | 4 | 2 | 37.84 | 75.68 | 5 | 1,70 | 2 | 8,23 | 16.46 | | 2.30 | 2 | 3.63 | 7.26 | — | — | — | 16 | 0,11 | 19x75 | 0,01 | 0,12 | 0,90 | | |
| ПГС 4 - 4 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | | | | 2,15 | | 10,41 | 20.82 | | 2.50 | | 3,95 | 7.90 | | | | | 0,17 | 40x75 | 0,03 | 0,20 | 1,50 | | |
| ПГС 4 - 6 - 0,4 | 6 | 100 - 400 | | 6 | | 56,76 | 113.52 | | 1.70 | 4 | 8.23 | 32.92 | | 2.30 | 4 | 3.63 | 14,52 | | | | | 0,19 | 19x75 | 0,01 | 0,20 | 1,50 | | |
| ПГС 4 - 6 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | | | | 2,15 | | 10.41 | 40,64 | | 2.50 | | 3,95 | 15.80 | | | | | 0,29 | 40x75 | 0,04 | 0,33 | 2,48 | | |
| ПГС 4 - 8 - 0,4 | 8 | 100 - 400 | | 8 | | 75,68 | 151,36 | | 1.70 | 8 | 8,23 | 65,84 | | 2.30 | 8 | 3.63 | 29.04 | | | | | 0,11 | 19x75 | 0,01 | 0,12 | 0,90 | | |
| ПГС 4 - 8 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | | | | 2,15 | | 10,41 | 83,28 | | 2.50 | | 3,95 | 31,60 | | | | | 0,17 | 40x75 | 0,03 | 0,20 | 1,50 | | |
| ПГС 4 - 10 - 0,4 | 10 | 100 - 400 | | 10 | | 94,60 | 189,20 | | 1.70 | 11 | 8,23 | 90,53 | | 2.30 | 10 | 3.63 | 36.30 | | | | | 0,19 | 19x75 | 0,01 | 0,20 | 1.50 | | |
| ПГС 4 - 10 - 0,8 | | 500 - 800 | | | | | | | 2,15 | | 10 41 | 114,51 | | 2.50 | | 3.95 | 39.50 | | | | | 0,29 | 40x75 | 0,04 | 0,33 | 2,48 | | |
| ПГС 4 - 12 - 0,4 | 12 | 100 - 400 | | 12 | | 113,52 | 227.04 | | 1.70 | 14 | 8,23 | 115,22 | | 2.30 | 12 | 3.63 | 43.56 | — | — | — | | 0,26 | 19x75 | 0,02 | 0,28 | 2,10 | | |
| ПГС 4 - 12 - 0,8 | | 500 - 800 | 12 | | | 138.00 | 276.00 | | 2,15 | | 10,41 | 145.74 | | 2.50 | | 3.95 | 47.40 | | | | | 0,40 | 40x75 | 0,05 | 0,45 | 3,58 | | |
| ПГС 4 - 14 - 0,4 | 14 | 100 - 400 | 10 | 14 | | 132,44 | 264,88 | | 1.70 | 16 | 8,23 | 131,68 | | 2.30 | 14 | 3.63 | 50,82 | | | | | 0,34 | 19x75 | 0,02 | 0,36 | 2,70 | | |
| ПГС 4 - 14 - 0,8 | | 500 - 800 | 14 | | | 191,80 | 383,60 | | 2,15 | | 10,41 | 166,56 | | 2.50 | | 3.95 | 55,30 | | | | | 0,51 | 40x75 | 0,07 | 0,58 | 4,35 | | |
| ПГС 4 - 16 - 0,4 | 16 | 100 - 400 | 10 | 16 | | 151,36 | 302,72 | | 1.70 | 21 | 8,23 | 172.83 | | 2.30 | 18 | 3.63 | 65.34 | | | | | 0,41 | 19x75 | 0,03 | 0,44 | 3,30 | | |
| ПГС 4 - 16 - 0,8 | | 500 - 800 | 16 | | | 254,40 | 508,80 | | 2,15 | | 10,41 | 218,61 | | 2.50 | | 3,95 | 71,10 | | | | | 0,63 | 40x75 | 0,09 | 0,72 | 5,40 | | |
| ПГС 4 - 18 - 0,4 | 18 | 100 - 400 | 12 | 18 | | 207,00 | 414,00 | | 1.70 | 23 | 8,23 | 189,29 | | 2.30 | 20 | 3.63 | 72.60 | | | | | 0,49 | 19x75 | 0,03 | 0,52 | 3,90 | | |
| ПГС 4 - 18 - 0,8 | | 500 - 800 | 18 | | | 331,20 | 662,40 | | 2,15 | | 10,41 | 239,43 | | 2.50 | | 3.95 | 79.00 | | | | | 0,74 | 40x75 | 0,10 | 0,84 | 6,30 | | |
| ПГС 4 - 20 - 0,4 | 20 | 100 - 400 | 14 | 20 | | 274,00 | 548,00 | | 1.70 | 25 | 8,23 | 205,75 | | 2.30 | 22 | 3.63 | 79,86 | | | | | 0,56 | 19x75 | 0,04 | 0,60 | 4,50 | | |
| ПГС 4 - 20 - 0,8 | | 500 - 800 | 20 | | | 420,00 | 840,00 | | 2,15 | | 10,41 | 260,25 | | 2.50 | | 3.95 | 86,90 | | | | | 0,86 | 40x75 | 0,12 | 0,98 | 7,35 | | |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. | | | ПС - 213.04 |
| ПОС | Корниенко | | |
| Вед. спец. | Тимофеев | | Конструктивные решения полиэтиленовых газопроводов при прокладке подземных коммуникаций. |
| Нач. от. А. | Козеева | | |
| Гл. спец. | Афонина | | |
| ГИП | Перепелкин | | |
| Инженер | Бахмурова | | |
| Ст. инж. | Савельева | | |


| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |


Мосинжпроект ОНСК




| Длина пролетного строения L, м | Расч. длина пролетного строения Lр, м | B1 (по низу), м: α = 90° | | α = 60° | | α = 30° | | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dy = 80÷500 | Dy = 600÷1400 | Dy = 80÷300 | Dy = 600÷1400 | Dy = 80÷500 | Dy = 600÷1400 | |
| | | B1 | | B1 · 0,866 | | B1 · 0,5 | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | — | | — | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи Lр = L - 0,5; B1 = L - 1 |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу Bтр = L - 3 |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | K = (h + h3) tg φ |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | Lр = L - 2 |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | B1 = L - 5 при Dy = 100÷500 |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9 | 5,5 | 5 | B1 = L - 6 при Dy = 600÷1400 |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |


Деталм опирамий конструкций подвесок см. исполнение ПС-213.09

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникации шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дыковыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее подготовленный короб с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После заключения трубопровода в короб производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб демонтируется Засыпка траншеи в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г. Москве".
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. пос. | Корниенко | | ПС-213.05 СБ |
| Гл. спец. | Тимофеев Б | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями. Конструктивные решения подвесок. Тепловые сети. При прокладке подземных коммуникаций |
| Нач. отд. | Козеева | | Стадия: — Масса: — Масштаб: — |
| Гл. спец. | Афонин | | Лист 1 Листов 2 |
| ГИП | Перегудова | | Мосинжпроект ОНСК |
| Инж. | Томашева | | |
| Ст. инж. | Бударина | | |


6-6
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 1,2





6-6
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 3,4





6-6
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 5,6






М1-








11-11









7-7





поз. 3









8-8





поз. 4






Короб марки П1-





6-6
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 5,6




Короб марки П2-




10-10



поз. 1 – прогоны
поз. 2(5) – траверсы
поз. 3(4) – тяжи

| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций Dу, мм | Размеры, мм | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Траверса | | | Короб | | | | | | | |
| | тип 1 | | тип 2 тип 3 | марка П1- | | | | марка П2- | | | |
| | В | с | В | b | b1 | h | h1 | b | b1 | h | h1 |
| 80÷200 | 1900 | 70 | 2200 | 1360 | 1290 | 570 | 16 | – | – | – | – |
| 300÷400 | 2400 | 190 | 2700 | 1925 | 1820 | 770 | 32 | | | | |
| 500÷600 | 2850 | 270 | 3200 | 2410 | 2280 | 960 | 44 | | | | |
| 700÷800 | 3300 | 310 | 3600 | 2880 | 2720 | 1160 | 60 | | | | |
| 900÷1000 | – | – | 4000 | – | – | – | – | 3080 | 2960 | 1310 | 40 |
| 1200 | | | 4350 | | | | | 3420 | 3290 | 1375 | 44 |
| 1400 | | | | | | | | 4010 | 3820 | 1595 | 75 |

| Марка | № поз | Сечение мм | Длина мм | Кол-во, шт | Масса, кг | Общая масса кг | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-13 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 5,32 |
| | 7 | 100×5 | 750 | 1 | 2,94 | 2,94 | |
| М1 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,58 |
| | 7 | 100×5 | 1010 | 1 | 4,20 | 4,20 | |
| М1- | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 7,76 |
| | 7 | 100×5 | 1370 | 1 | 5,38 | 5,38 | |
| М1-16 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,97 |
| | 7 | 100×5 | 1680 | 1 | 6,59 | 6,59 | |

ТАБЛИЦА N 5

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1 | | | Короб | | | | | | Крепеж. изделия | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Доска | | Брус | | Объем пиломат. м³ | | | |
| | | | N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | ∅, мм | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Толщина мм | Объем м³ | Сечение мм | Объем м³ | | | | |
| ПТС 1-4-0,2 | 4 | 80-200 | 10 | 4 | 2 | 31,84 | 15,68 | 10 | 1,90 | 1 | 16,32 | 16,32 | 16 | 1,40 | 1 | 2,21 | 8,84 | М1-13 | 2 | 10,64 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-4-0,4 | | 300-400 | | | | | | 18 | 2,40 | | 39,12 | 39,12 | | 1,55 | | 2,45 | 9,80 | М1-14 | | 13,16 | | | | | | | | |
| ПТС 1-4-0,6 | | 500-600 | | | | | | 24 | 2,85 | | 68,4 | 68,4 | | 1,70 | | 2,69 | 10,76 | М1-15 | | 15,52 | | | | | | | | |
| ПТС 1-4-0,8 | | 700-800 | | | | | | 36 | 3,30 | | 138,27 | 138,27 | | 1,80 | | 2,84 | 11,36 | М1-16 | | 17,94 | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-0,2 | | 80-200 | | | | | | 8 | 2,20 | 2 | 15,51 | 31,02 | | 1,55 | 2 | 2,45 | 4,90 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-0,4 | | 300-400 | | | | | | 10 | 2,70 | | 23,19 | 46,38 | | 1,75 | | 2,76 | 5,52 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-0,6 | | 500-600 | | | | | | 14 | 3,20 | | 39,36 | 78,72 | | 2,00 | | 3,16 | 6,32 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-0,8 | | 700-800 | | | | | | 18 | 3,60 | | 58,68 | 117,36 | | 2,25 | | 3,55 | 7,10 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-1,0 | | 900-1000 | 12 | | | 46,0 | 92,0 | 22 | 4,00 | | 84,0 | 168,0 | 16 | 2,45 | | 3,87 | 7,74 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-1,2 | | 1200 | 14 | | | 54,8 | 109,6 | 24 | 4,35 | | 104,4 | 208,8 | | 2,60 | | 4,11 | 8,22 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-4-1,4 | | 1400 | 16 | | | 63,6 | 127,2 | 27 | 4,60 | 2 | 127,42 | 254,8 | | 2,25 | 2 | 4,50 | 9,00 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 5.1-4-0,2 | | 80-200 | 10 | | | 31,84 | 15,68 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 31,02 | | 1,55 | | 2,45 | 4,90 | | | | 0,25 | — | — | 0,25 | 1,88 | | | |
| ПТС 5.1-4-0,4 | | 300-400 | | | | | | 10 | 2,70 | | 23,19 | 46,38 | | 1,75 | | 2,76 | 5,52 | | | | 0,07 | 32×75 | 0,52 | 0,59 | 4,43 | | | |
| ПТС 5.1-4-0,6 | | 500-600 | | | | | | 14 | 3,20 | | 39,36 | 78,72 | | 2,00 | | 3,16 | 6,32 | | | | 0,08 | 44×75 | 0,89 | 0,97 | 7,28 | | | |
| ПТС 5.1-4-0,8 | | 700-800 | | | | | | 18 | 3,60 | | 58,68 | 117,36 | | 2,25 | | 3,55 | 7,10 | | | | 0,10 | 68×75 | 1,45 | 1,55 | 11,63 | | | |
| ПТС 5.2-4-1,0 | | 900-1000 | 12 | | | 46,0 | 92,0 | 22 | 4,00 | | 84,0 | 168,0 | | 2,45 | | 3,87 | 7,74 | | | | 0,10 | 40×75 | 1,07 | 1,17 | 8,78 | | | |
| ПТС 5.2-4-1,2 | | 1200 | 14 | | | 54,8 | 109,6 | 24 | 4,35 | | 104,4 | 208,8 | | 2,60 | | 4,11 | 8,22 | | | | 0,11 | 44×75 | 1,28 | 1,39 | 10,43 | | | |
| ПТС 5.2-4-1,4 | | 1400 | 16 | | | 63,0 | 127,20 | 30 | 5,10 | | 162,18 | 324,6 | | 2,85 | | 4,50 | 9,00 | | | | 0,12 | 75×75 | 2,52 | 2,64 | 19,80 | | | |
| ПТС 1-6-0,2 | 6 | 80-200 | 10 | 6 | 2 | 56,16 | 113,52 | 10 | 1,90 | 2 | 16,32 | 32,64 | 16 | 1,40 | 8 | 2,21 | 17,68 | М1-13 | 4 | 21,28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-6-0,4 | | 300-400 | | | | | | 18 | 2,40 | | 39,12 | 78,24 | | 1,55 | | 2,45 | 19,60 | М1-14 | | 26,32 | | | | | | | | |
| ПТС 1-6-0,6 | | 500-600 | 12 | | | 69,0 | 138,0 | 24 | 2,85 | | 68,40 | 136,8 | | 1,70 | | 2,69 | 21,52 | М1-15 | | 31,04 | | | | | | | | |
| ПТС 1-6-0,8 | | 700-800 | 14 | | | 82,2 | 164,4 | 36 | 3,30 | | 138,21 | 276,54 | | 1,80 | | 2,84 | 22,72 | М1-16 | | 35,88 | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-0,2 | | 80-200 | 10 | | | 56,16 | 113,52 | 8 | 2,20 | 6 | 15,51 | 93,06 | | 1,55 | 4 | 2,45 | 9,80 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-0,4 | | 300-400 | | | | | | 10 | 2,70 | | 23,19 | 139,14 | | 1,75 | | 2,76 | 11,04 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-0,6 | | 500-600 | 12 | | | 69,0 | 138,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 236,16 | | 2,00 | | 3,16 | 12,64 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-0,8 | | 700-800 | 14 | | | 82,2 | 164,4 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 352,08 | | 2,25 | | 3,55 | 14,20 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-1,0 | | 900-1000 | 16 | | | 95,4 | 190,8 | 22 | 4,00 | | 84,0 | 504,0 | 16 | 2,45 | | 3,87 | 15,48 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-1,2 | | 1200 | 18 | | | 110,4 | 220,8 | 24 | 4,35 | | 104,40 | 626,4 | | 2,60 | | 4,11 | 16,44 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-6-1,4 | | 1400 | 20 | | | 126,0 | 252,0 | 27 | 4,60 | | 127,4 | 764,4 | | 2,85 | | 4,50 | 18,00 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 5.1-6-0,2 | | 80-200 | 10 | | | 56,16 | 113,52 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 93,06 | | 1,55 | | 2,45 | 9,80 | | | | 0,41 | — | — | 0,41 | 3,08 | | | |
| ПТС 5.1-6-0,4 | | 300-400 | | | | | | 10 | 2,70 | | 23,19 | 139,14 | | 1,75 | | 2,76 | 11,04 | | | | 0,12 | 32×75 | 0,86 | 0,98 | 7,35 | | | |
| ПТС 5.1-6-0,6 | | 500-600 | 12 | | | 69,0 | 138,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 236,16 | | 2,00 | | 3,16 | 12,64 | | | | 0,14 | 44×75 | 1,48 | 1,62 | 12,15 | | | |
| ПТС 5.1-6-0,8 | | 700-800 | 14 | | | 82,2 | 164,4 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 352,08 | | 2,25 | | 3,55 | 14,20 | | | | 0,16 | 60×75 | 2,42 | 2,58 | 19,35 | | | |
| ПТС 5.2-6-1,0 | | 900-1000 | 16 | | | 95,4 | 190,8 | 22 | 4,00 | | 84,0 | 504,0 | | 2,45 | | 3,87 | 15,48 | | | | 0,16 | 40×75 | 1,78 | 1,94 | 14,55 | | | |
| ПТС 5.2-6-1,2 | | 1200 | 18 | | | 110,4 | 220,8 | 24 | 4,35 | | 104,4 | 626,4 | | 2,60 | | 4,11 | 16,44 | | | | 0,18 | 44×75 | 2,13 | 2,31 | 17,33 | | | |
| ПТС 5.2-6-1,4 | | 1400 | 22 | | 2 | 144,0 | 288,0 | 30 | 5,10 | | 162,18 | 324,6 | | 2,85 | | 4,50 | 18,00 | | | | 0,18 | 5×75 | 4,20 | 4,38 | 32,85 | | | |

На листе дан расход материалов на подвеску тепловых сетей

| | | |
|---|---|---|
| Рук. сект. | | |
| ПОС | Корниенко | |
| Гл. спец. | Тимофеев | |
| Нач. отд | Козеева | |
| Гл. спец. | Ахронин | |
| ГИП | Перегудова | |
| Инженер | Самарова | |
| Ст. инж. | Пономарева | |

ПС-213 05

Конструктивные решения подвесок тепловых сетей при прокладке подземных коммуникаций.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

Мосинжпроект ОНСК

Продолжение таблицы №5

| Марка подвески | Длин. пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов d, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепл. изд. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | С N | Длина м. | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм | Длина м | Кол-во шт | Масса кг. | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Доска | | Брус | | Объем пиломат. м³ | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Толщина мм | Объем м³ | Сечение мм | Объем м³ | | | | |
| ПТС 1-8-0,2 | 8 | 80-200 | 10 | 8 | 2 | 75,68 | 151,36 | 10 | 1,90 | 8 | 16,32 | 48,96 | 16 | 1,40 | 6 | 2,21 | 26,52 | М1-13 | 6 | 31,92 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-8-0,4 | | 300-400 | 14 | | | 109,6 | 219,2 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 117,36 | | 1,55 | 12 | 2,45 | 29,40 | М1-14 | | 39,48 | | | | | | | | |
| ПТС 1-8-0,6 | | 500-600 | 18 | | | 147,2 | 294,4 | 24 | 2,85 | | 68,40 | 205,20 | | 1,70 | | 2,69 | 32,28 | М1-15 | | 46,56 | | | | | | | | |
| ПТС 1-8-0,8 | | 700-800 | 22 | | | 192,0 | 384,0 | 36 | 3,30 | | 138,21 | 414,81 | | 1,80 | | 2,84 | 34,08 | М1-16 | | 53,82 | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-0,2 | | 80-200 | 10 | | | 75,68 | 151,36 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 124,08 | | 1,55 | | 2,45 | 14,70 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-0,4 | | 300-400 | 14 | | | 109,6 | 219,2 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 184,52 | | 1,75 | | 2,16 | 16,56 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-0,6 | | 500-600 | 18 | | | 147,2 | 294,4 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 314,88 | | 2,00 | | 3,16 | 18,96 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-0,8 | | 700-800 | 22 | | | 192,0 | 384,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 469,44 | | 2,25 | | 3,55 | 21,30 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-1,0 | | 900-1000 | 27 | | | 252,0 | 504,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 672,00 | | 2,45 | | 3,87 | 23,22 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-1,2 | | 1200 | 30 | | | 292,0 | 584,0 | 24 | 4,35 | | 104,40 | 835,20 | | 2,60 | | 4,11 | 24,66 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-8-1,4 | | 1400 | 33 | | | 337,6 | 675,2 | 27 | 4,60 | | 127,4 | 1019,2 | | 2,85 | | 4,50 | 27,00 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 5,1-8-0,2 | | 80-200 | 10 | | | 75,68 | 151,36 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 124,08 | | 1,55 | | 2,45 | 14,70 | | | | 16 | 0,25 | — | — | 0,25 | 1,88 | | |
| ПТС 5,1-8-0,4 | | 300-400 | 14 | | | 109,6 | 219,2 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 185,52 | | 1,75 | | 2,16 | 16,56 | | | | | 0,07 | 32×75 | 0,52 | 0,59 | 4,43 | | |
| ПТС 5,1-8-0,6 | | 500-600 | 18 | | | 147,2 | 294,4 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 314,88 | | 2,00 | | 3,16 | 18,96 | | | | | 0,08 | 44×75 | 0,89 | 0,97 | 7,28 | | |
| ПТС 5,1-8-0,8 | | 700-800 | 22 | | | 192,0 | 384,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 469,44 | | 2,25 | | 3,55 | 21,30 | | | | | 0,10 | 60×75 | 1,45 | 1,55 | 11,63 | | |
| ПТС 5,2-8-1,0 | | 900-1000 | 27 | | | 252,0 | 504,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 672,00 | | 2,45 | | 3,87 | 23,22 | | | | | 0,10 | 40×75 | 1,07 | 1,17 | 8,78 | | |
| ПТС 5,2-8-1,2 | | 1200 | 30 | | | 292,0 | 584,0 | 24 | 4,35 | | 104,40 | 835,20 | | 2,60 | | 4,11 | 24,66 | | | | | 0,11 | 44×75 | 1,28 | 1,39 | 10,43 | | |
| ПТС 5,2-8-1,4 | | 1400 | 27 | | 4 | 252,0 | 1008,0 | 30 | 5,10 | | 152,18 | 1297,4 | | 2,85 | | 4,50 | 27,00 | | | | | 0,12 | 75×75 | 2,52 | 2,64 | 19,80 | | |
| ПТС 1-10-0,2 | 10 | 80-200 | 14 | 10 | 2 | 131,0 | 274,0 | 10 | 1,90 | 5 | 16,32 | 81,60 | 16 | 1,40 | 10 | 2,21 | 44,20 | М1-13 | 10 | 53,20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-10-0,4 | | 300-400 | 18 | | | 184,0 | 368,0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 195,60 | | 1,55 | 20 | 2,45 | 49,00 | М1-14 | | 65,80 | | | | | | | | |
| ПТС 1-10-0,6 | | 500-600 | 24 | | | 273,0 | 546,0 | 24 | 2,85 | | 68,40 | 342,00 | | 1,70 | | 2,69 | 53,80 | М1-15 | | 77,60 | | | | | | | | |
| ПТС 1-10-0,8 | | 700-800 | 27 | | | 315,0 | 630,0 | 36 | 3,30 | | 138,27 | 691,35 | | 1,80 | | 2,84 | 56,80 | М1-16 | | 89,70 | | | | | | | | |
| ПТС 3-10-0,2 | | 80-200 | 14 | | | 131,0 | 274,0 | 8 | 2,20 | 14 | 15,51 | 217,14 | | 1,55 | 10 | 2,45 | 24,50 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-10-0,4 | | 300-400 | 18 | | | 184,0 | 368,0 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 324,66 | | 1,75 | | 2,16 | 27,60 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-10-0,6 | | 500-600 | 24 | | | 273,0 | 546,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 551,04 | | 2,00 | | 3,16 | 31,60 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-10-0,8 | | 700-800 | 27 | | | 315,0 | 630,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 821,52 | 16 | 2,25 | | 3,55 | 35,50 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3-10-1,0 | | 900-1000 | 33 | | | 422,0 | 844,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1176,00 | | 2,45 | | 3,87 | 53,70 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-10-1,2 | | 1200 | 27 | | 4 | 315,0 | 1260,0 | 24 | 4,35 | | 104,40 | 1461,60 | | 2,60 | | 4,11 | 41,10 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-10-1,4 | | 1400 | 30 | | 4 | 366,0 | 1460,0 | 27 | 4,60 | | 127,4 | 1783,6 | | 2,85 | | 4,50 | 45,00 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 5,1-10-0,2 | | 80-200 | 14 | | | 131,0 | 274,0 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 217,14 | | 1,55 | | 2,45 | 24,50 | | | | 16 | 0,33 | — | — | 0,33 | 2,48 | | |
| ПТС 5,1-10-0,4 | | 300-400 | 18 | | | 184,0 | 368,0 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 324,66 | | 1,75 | | 2,76 | 27,60 | | | | | 0,10 | 32×75 | 0,69 | 0,79 | 5,93 | | |
| ПТС 5,1-10-0,6 | | 500-600 | 24 | | 2 | 273,0 | 546,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 551,04 | | 2,00 | | 3,16 | 31,60 | | | | | 0,11 | 44×75 | 1,19 | 1,30 | 9,75 | | |
| ПТС 5,1-10-0,8 | | 700-800 | 27 | | | 315,0 | 630,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 521,52 | | 2,25 | | 3,55 | 35,50 | | | | | 0,13 | 60×75 | 1,94 | 2,07 | 15,53 | | |
| ПТС 5,2-10-1,0 | | 900-1000 | 33 | | | 422,0 | 844,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1176,00 | | 2,45 | | 3,87 | 38,70 | | | | | 0,13 | 40×75 | 1,42 | 1,55 | 11,63 | | |
| ПТС 6,2-10-1,2 | | 1200 | 27 | | 4 | 315,0 | 1260,0 | 24 | 4,35 | | 104,40 | 1461,60 | | 2,60 | | 4,11 | 41,10 | | | | | 0,14 | 44×75 | 1,71 | 1,85 | 13,88 | | |
| ПТС 6,2-10-1,4 | | 1400 | 33 | | 4 | 422,0 | 1688,0 | 30 | 5,10 | | 162,18 | 2270,5 | | 2,85 | | 4,50 | 45,00 | | | | | 0 | 75×75 | 3,36 | 3,50 | 26,25 | | |


Продолжение таблицы N5

| Марка подвески | Длина пролет строен L, м | Диаметр трубопроводов $D_у$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепеж издел | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус сечение мм | Брус объем м³ | Объем пиломат м³ | | | |
| ПТС 1 - 12 - 0.2 | 12 | 80-200 | 16 | 12 | 2 | 190,8 | 381,6 | 10 | 1,90 | 6 | 16,32 | 97,92 | 16 | 1,40 | 24 | 2,21 | 53,04 | М1-13 | — | 63,84 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ПТС 1 - 12 - 0.4 | | 300-400 | 22 | | | 288,0 | 576,0 | 18 | 2,90 | | 39,12 | 234,72 | | 1,55 | | 2,45 | 58,80 | М1-14 | | 78,90 | | | | | | | | |
| ПТС 1 - 12 - 0.6 | | 500-600 | 27 | | | 378,0 | 756,0 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 410,4 | | 1,70 | | 2,69 | 64,56 | М1-15 | | 93,12 | | | | | | | | |
| ПТС 1 - 12 - 0.8 | | 700-800 | 33 | | | 506,4 | 1012,8 | 36 | 3,30 | | 138,21 | 829,62 | | 1,80 | | 2,84 | 68,16 | М1-16 | | 107,64 | | | | | | | | |
| ПТС 3,1 - 12 - 0.2 | | 80-200 | 16 | | 2 | 190,8 | 381,6 | 8 | 2,20 | 16 | 15,51 | 248,16 | | 1,55 | 12 | 2,45 | 29,40 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3,1 - 12 - 0.4 | | 300-400 | 22 | | | 288,0 | 576,0 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 371,04 | | 1,75 | | 2,76 | 33,12 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3,1 - 12 - 0.6 | | 500-600 | 27 | | | 378,0 | 756,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 629,76 | | 2,00 | | 3,16 | 37,92 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3,1 - 12 - 0.8 | | 700-800 | 33 | | | 506,4 | 1012,8 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 938,88 | | 2,25 | | 3,55 | 42,60 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 4 - 12 - 1.0 | | 900-1000 | 30 | | 4 | 438,0 | 1752,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1344,0 | | 2,45 | | 3,87 | 46,44 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 4 - 12 - 1.2 | | 1200 | | | | | | 24 | 4,35 | | 104,40 | 1670,4 | | 2,60 | | 4,11 | 49,32 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 5,1 - 12 - 0.2 | | 80-200 | 16 | | 2 | 190,8 | 381,6 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 248,16 | | 1,55 | | 2,45 | 29,40 | | | | 0,49 | — | — | 0,49 | 3,68 | | |
| ПТС 5,1 - 12 - 0.4 | | 300-400 | 22 | | | 288,0 | 576,0 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 371,04 | | 1,75 | | 2,76 | 33,12 | | | | 0,14 | 38×75 | 1,07 | 1,21 | 9,08 | | |
| ПТС 5,1 - 12 - 0.6 | | 500-600 | 27 | | | 378,0 | 756,0 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 629,76 | | 2,00 | | 3,16 | 37,92 | | | | 0,17 | 44×75 | 1,78 | 1,95 | 14,63 | | |
| ПТС 5,1 - 12 - 0.8 | | 700-800 | 33 | | | 506,4 | 1012,8 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 938,88 | | 2,25 | | 3,65 | 42,60 | | | | 0,19 | 60×75 | 2,91 | 3,10 | 23,25 | | |
| ПТС 6,2 - 12 - 1.0 | | 900-1000 | 30 | | 4 | 438,0 | 1752,0 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1344,0 | | 2,45 | | 3,87 | 46,44 | | | | 0,19 | 40×75 | 2,13 | 2,32 | 17,40 | | |
| ПТС 6,2 - 12 - 1.2 | | 1200 | | | | | | 24 | 4,35 | | 104,40 | 1670,4 | | 2,60 | | 4,11 | 49,32 | | | | 0,2 | 44×75 | 2,56 | 2,78 | 20,85 | | |
| ПТС 1 - 14 - 0,2 | 14 | 80-200 | 18 | 14 | 2 | 257,6 | 515,2 | 10 | 1,90 | 7 | 16,32 | 114,24 | 16 | 1,40 | 28 | 2,21 | 61,88 | М1-13 | 14 | 74,48 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ПТС 1 - 14 - 0.4 | | 300-400 | 24 | | | 382,2 | 764,4 | 18 | 2,90 | | 39,12 | 273,84 | | 1,55 | | 2,45 | 68,60 | М1-14 | | 92,12 | | | | | | | | |
| ПТС 1 - 14 - 0.6 | | 500-600 | 33 | | | 590,8 | 1181,6 | 24 | 2,85 | | 68,10 | 438,80 | | 1,70 | | 2,69 | 75,32 | М1-15 | | 108,60 | | | | | | | | |
| ПТС 2 - 14 - 0.8 | | 700-800 | 27 | | 4 | 441,0 | 1764,0 | 36 | 3,30 | | 138,21 | 961,89 | | 1,80 | | 2,84 | 79,52 | М1-16 | | 125,58 | | | | | | | | |
| ПТС 3 - 14 - 0,2 | | 80-200 | 18 | | 2 | 257,6 | 515,2 | 8 | 2,20 | 18 | 15,51 | 279,18 | | 1,55 | 14 | 2,45 | 34,30 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 3 - 14 - 0.4 | | 300-400 | 24 | | | 382,2 | 764,4 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 417,42 | | 1,75 | | 2,76 | 38,64 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 3 - 14 - 0.6 | | 500-600 | 33 | | | 590,8 | 1181,6 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 708,48 | | 2,00 | | 3,16 | 44,24 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 4 - 14 - 0.8 | | 700-800 | 27 | | 4 | 441,0 | 1764,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 1056,24 | | 2,25 | | 3,55 | 49,70 | — | — | — | | | | | | | | |
| ПТС 4 - 14 - 1.0 | | 900-1000 | 33 | | | 590,8 | 2363,2 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1512,0 | | 2,45 | | 3,81 | 54,18 | | | | | | | | | | | |
| ПТС 5,1 - 14 - 0.2 | | 80-200 | 18 | | 2 | 257,6 | 515,2 | 8 | 2,20 | | 15,51 | 279,18 | | 1,55 | | 2,45 | 34,30 | | | | 0,66 | — | — | 0,66 | 4,95 | | |
| ПТС 5,1 - 14 - 0.4 | | 300-400 | 24 | | | 382,2 | 764,4 | 10 | 2,70 | | 23,19 | 417,42 | | 1,75 | | 2,76 | 38,64 | | | | 0,49 | 32×75 | 1,38 | 1,57 | 11,78 | | |
| ПТС 5,1 - 14 - 0.6 | | 500-600 | 33 | | | 590,8 | 1181,6 | 14 | 3,20 | | 39,36 | 708,48 | | 2,00 | | 3,16 | 44,24 | | | | 0,22 | 44×75 | 2,37 | 2,59 | 19,43 | | |
| ПТС 5,1 - 14 - 0.8 | | 700-800 | 27 | | 4 | 441,0 | 1764,0 | 18 | 3,60 | | 58,68 | 1056,24 | | 2,25 | | 3,55 | 49,70 | | | | 0,26 | 60×75 | 3,88 | 4,14 | 31,05 | | |
| ПТС 6,2 - 14 - 1.0 | | 900-1000 | 33 | | | 590,8 | 2363,2 | 22 | 4,00 | | 84,00 | 1512,0 | | 2,45 | | 3,87 | 54,18 | | | | 0,26 | 40×75 | 2,84 | 3,10 | 23,25 | | |


Продолжение таблицы № 5

| Марка подвески | Длина пролет строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_ч$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | I N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Масса кг | Доска: Толщина мм | Доска: Объем м³ | Брус: Сечение мм | Брус: Объем м³ | Объем пиломат. м³ | Крепеж. изделия | |
| ПТС 1-16-0.2 | 16 | 80-200 | 22 | 16 | 2 | 384.0 | 768.0 | 10 | 1,90 | 9 | 16,32 | 146,88 | 16 | 1,40 | 36 | 2.21 | 79,56 | М1-13 | 18 | 95,76 | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-16-0.4 | | 300-400 | 30 | | | 584.0 | 1168.0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 352,08 | | 1,55 | | 2.45 | 88,20 | М1-14 | | 118,44 | | | | | | | |
| ПТС 2-16-0.6 | | 500-600 | | | 4 | 584.0 | 2336.0 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 615,6 | | 1,70 | | 2.69 | 96,84 | М1-15 | | 139,68 | | | | | | | |
| ПТС 2-16-0.8 | | 700-800 | 33 | | | 675.2 | 2700.8 | 36 | 3,50 | | 138,21 | 1244,89 | | 1,80 | | 2.84 | 102,24 | М1-16 | | 161,46 | | | | | | | |
| ПТС 3-16-0.2 | | 80-200 | 22 | | 2 | 384.0 | 768.0 | 10 | 1,90 | 24 | 16,32 | 391,68 | 16 | 1,40 | 18 | 2.21 | 39,78 | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-16-0.4 | | 300-400 | 30 | | | 584.0 | 1168.0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 938,88 | | 1,55 | | 2.45 | 44,10 | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-16-0.6 | | 500-600 | | | 4 | | 2336.0 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 1641,6 | | 1,70 | | 2.64 | 48,42 | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-16-0.8 | | 700-800 | 33 | | | 675.2 | 2700.8 | 36 | 3,50 | | 138,21 | 3318,48 | | 1,80 | | 2.84 | 51,12 | | | | | | | | | | |
| ПТС 5.1-16-0.2 | | 80-200 | 22 | | 2 | 384.0 | 768.0 | 10 | 1,90 | | 16,32 | 391,68 | | 1,40 | | 2.21 | 39,78 | | | | 0.82 | — | — | 0.82 | 6.15 | | |
| ПТС 5.1-16-0.4 | | 300-400 | 30 | | | 584.0 | 1168.0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 938,88 | | 1,55 | | 2.45 | 44,10 | | | | 0.24 | 32×75 | 173 | 1.97 | 14.88 | | |
| ПТС 6.1-16-0.6 | | 500-600 | | | 4 | | 2336.0 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 1641,6 | | 1,70 | | 2.69 | 48,42 | | | | 0.28 | 44×75 | 2.97 | 3.25 | 24.38 | | |
| ПТС 6.1-16-0.8 | | 700-800 | 33 | | | 675.2 | 2700.8 | 36 | 3,50 | | 138,21 | 3518,48 | | 1,80 | | 2.84 | 51,12 | | | | 0.33 | 60×75 | 4,85 | 5.17 | 38.78 | | |
| ПТС 1-18-0.2 | 18 | 80-200 | 22 | 18 | 2 | 432.0 | 864.0 | 10 | 1,90 | 10 | 16,32 | 163,2 | 16 | 1,40 | 40 | 2.21 | 88,40 | М1-13 | 20 | 106,40 | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 1-18-0.4 | | 300-400 | 33 | | | 759.6 | 1519.2 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 391,2 | | 1,55 | | 2.45 | 98,00 | М1-14 | | 131,60 | | | | | | | |
| ПТС 2-18-0.6 | | 500-600 | | | 4 | 759,6 | 3038,4 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 684,0 | | 1,70 | | 2.64 | 107,60 | М1-15 | | 155,20 | | | | | | | |
| ПТС 3-18-0.2 | | 80-200 | 22 | | 2 | 432.0 | 864.0 | 10 | 1,90 | 26 | 16,32 | 424,32 | | 1,40 | 20 | 2.21 | 44,20 | | | | | | | | | | |
| ПТС 3-18-0.4 | | 300-400 | 33 | | | 759.6 | 1519.2 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 1017,12 | | 1,55 | | 2.45 | 49,00 | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-18-0.6 | | 500-600 | | | 4 | | 3038,4 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 1778,4 | | 1,70 | | 2.69 | 53,80 | | | | | | | | | | |
| ПТС 5.1-18-0.2 | | 80-200 | 22 | | 2 | 432.0 | 864.0 | 10 | 1,90 | | 16,32 | 424,32 | | 1,40 | | 2.21 | 44,20 | | | | 0.22 | — | — | 0.98 | 7.35 | | |
| ПТС 5.1-18-0.4 | | 300-400 | 33 | | | 759,6 | 1519.2 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 1017,12 | | 1,55 | | 2.45 | 49,60 | | | | 0.29 | 32×75 | 2.07 | 2.36 | 17,70 | | |
| ПТС 6.1-18-0.6 | | 500-600 | | | 4 | | 3038,4 | 24 | 2,85 | | 68,4 | 1778,4 | | 1,70 | | 2.69 | 53,80 | | | | 0.34 | 44×75 | 3.56 | 3.90 | 29.25 | | |
| ПТС 1-20-0.2 | 20 | 80-200 | 21 | 20 | 2 | 630.0 | 1260.0 | 10 | 1,90 | 11 | 16,32 | 179,52 | 16 | 1,40 | 44 | 2.21 | 97,24 | М1-13 | 22 | 117,04 | — | — | — | — | — | — | |
| ПТС 2-20-0.4 | | 300-400 | | | 4 | | 2520,0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 430,32 | | 1,55 | | 2.45 | 101,8 | М1-14 | | 144,76 | | | | | | | |
| ПТС 3-20-0.2 | | 80-200 | | | 2 | | 1260.0 | 10 | 1,90 | 30 | 16,32 | 489,6 | | 1,40 | 22 | 2.21 | 48,62 | | | | | | | | | | |
| ПТС 4-20-0.4 | | 300-400 | | | 4 | | 2520,0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 1173,6 | | 1,55 | | 2.45 | 53,90 | | | | | | | | | | |
| ПТС 5.1-20-0.2 | | 80-200 | | | 2 | | 1260.0 | 10 | 1,90 | | 16,32 | 489,6 | | 1,40 | | 3.21 | 48,62 | | | | 1.15 | — | — | 1.15 | 8.63 | | |
| ПТС 5.1-20-0.4 | | 300-400 | | | 4 | | 2520,0 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 1173,6 | | 1,55 | | 2.45 | 53,90 | | | | 0.34 | 32×75 | 2.42 | 2.76 | 20.7 | | |


1-1





2-2(повернуто)





3-3 (повернуто)





4-4




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 2,3




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 1





| Длина пролет. строен. L, м | Расчет длина пролет строен Lр, м | $B_1$ (по низу), м | | | | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $\alpha = 90°$ | | $\alpha = 60°$ | | $\alpha = 30°$ | | |
| | | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷500 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷500 | $D_y$=600÷1400 | |
| | | $B_1$ | | $B_1 \cdot 0.866$ | | $B_1 \cdot 0.5$ | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | — | | — | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи $L_р = L - 0,5 \cdot B_1 = L - 1$ |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу $B_{тр} = L - 3$ |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | $K = (h + h_3)\ tg\ \varphi$ |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | $L_р = L - 2$ |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | $B_1 = L - 5$ при $D_y$=100÷500 |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 5 | $B_1 = L - 6$ при $D_y$=600÷1400 |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |

Детали опирания конструкций подвесок см исполнение ПС-213.00

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникаций шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб либо футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее-подготовленный короб либо футляр с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После заключения трубопровода в короб(футляр) производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб (футляр) демонтируется. Засыпка траншей в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве".
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. ПОС | Корниенко | | ПС-213.06 СБ |
| Гл. спец. | Тимофеев Б | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Нач. отд. | Козеева | | Стадия: — Масса: — Масштаб: — |
| Гл. спец. | Афонин | | Лист 1 Листов 2 |
| Гип | Перегудова | | Конструктивные решения подвесок напорной канализации при прокладке подземных коммуникаций. |
| Гл. инж. | Гладкина | | Мосинжпроект ОИСК |
| Инж. | Томашева | | |





| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций Dу, мм | Диаметр условного прохода стального футляра Dу, мм для канализации напорной | | | |
|---|---|---|---|---|
| | стальных и пластмассовых труб | чугунных и железобетонных труб | асбестоцементных труб | керамических труб |
| 100-200 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| 250-300 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 350-400 | 600 | 700 | 700 | 700 |
| 500 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| 600 | 800 | 1200 | - | 1000 |
| 700 | 900 | 1000 | - | - |
| 800 | 1000 | 1400 | - | - |
| 900 | 1200 | 1200 | - | - |
| 1000 | 1200 | 1600 | - | - |
| 1200 | 1400 | 1800 | - | - |
| 1400 | 1600 | 2000 | - | - |
| 1500 | 1700 | 2200 | - | - |
| 1600 | 1800 | 2500 | - | - |

| Тип траверс | Марка короба | Dу, мм | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | в | б1 | h |
| б | П1-1 | 100-400 | 1980 | 920 | 830 | 25 |
| | П1-2 | 500-700 | 2300 | 1240 | 1120 | 40 |
| | П1-3 | 800-1000 | 2640 | 1580 | 1420 | 60 |
| | П1-4 | 1200-1400 | 3070 | 2010 | 1820 | 75 |
| б | П2-1 | 100-400 | 2100 | 1240 | 1130 | 32 |
| | П2-2 | 500-700 | 2350 | 1370 | 1240 | 44 |
| | П2-3 | 800-1000 | 2850 | 1730 | 1600 | 75 |
| | П2-4 | 1200-1400 | 3500 | 2440 | 2200 | 100 |

Короб марки П1-




Короб марки П2-




| Марка | Поз. | Ø, мм | Длина мм | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-1 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 5,09 |
| | 7 | 100×5 | 690 | 1 | 2,71 | 2,71 | |
| М1-2 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,34 |
| | 7 | 100×5 | 1010 | 1 | 3,96 | 3,96 | |
| М1-3 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,89 |
| | 7 | 100×5 | 1150 | 1 | 4,51 | 4,51 | |
| М1-4 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,11 |
| | 7 | 100×6 | 1460 | 1 | 5,73 | 5,73 | |
| М1-5 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,74 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 6,36 | 6,36 | |
| М1-6 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 9,96 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 7,58 | 7,58 | |
| М1-7 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 11,21 |
| | 7 | 100×5 | 2250 | 1 | 8,83 | 8,83 | |
| М1 8 | 6 | Ø25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 12,43 |
| | 7 | 100×5 | 2560 | 1 | 10,05 | 10,05 | |

| Стальной фугл. из труб по ГОСТ Dу, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки труб δ, мм | 6,0 | 6,8 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Масса 1 п.м кг | 62,15 | 77,54 | 107,53 | 140,5 | 160,2 | 179,9 | 224,4 | 298,4 | 416,7 | 602,6 | 640,1 | 677,7 | 752,8 |

Стальной футляр сварить из 2х половинок трубы прерывистым швом.

Таблица 6

| Марка подвески | Длина пролетного строения L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны: № | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | Траверсы: № | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Тяжи: Ø, мм кл. AI | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | М1-: Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Короб: Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус длина мм | Брус объем м³ | Объем бетона м³ | Крепежные изделия кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКС$_{м}$1 - 4 - 0.4 | 4 | 100 - 400 | 12 | 4 | 1 | 46,00 | 46,00 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 4,70 | 1 | 2,09 | 2,09 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 4 - 0.7 | | 500 - 700 | | | | | | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 2,44 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 4 - 1.0 | | 800 - 1000 | | | | | | | | | | | | 6,30 | | 2,80 | 2,80 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 6 - 0.4 | 6 | 100 - 400 | 14 | 6 | | 82,20 | 82,20 | | | | | | | 4,70 | 2 | 2,09 | 4,18 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 5,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 6 - 0.7 | | 500 - 700 | | | | | | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 4,88 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 6 - 1.0 | | 800 - 1000 | 16 | | | 95,40 | 95,40 | | | | | | | 6,30 | | 2,80 | 5,60 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 8 - 0.4 | 8 | 100 - 400 | 14 | 8 | | 109,60 | 109,60 | | | | | | | 4,70 | 4 | 2,09 | 8,36 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 8 - 0.7 | | 500 - 700 | 20 | | | 168,00 | 168,00 | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 9,76 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 8 - 1.0 | | 800 - 1000 | 27 | | | 252,00 | 252,00 | | | | | | | 6,30 | | 2,80 | 11,20 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 10 - 0.4 | 10 | 100 - 400 | 18 | 10 | | 184,40 | 184,40 | | | | | | | 4,70 | 5 | 2,09 | 10,45 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 10 - 0.7 | | 500 - 700 | 24 | | | 273,00 | 273,00 | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 12,20 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 10 - 1.0 | | 800 - 1000 | 33 | | | 422,00 | 422,00 | | | | | | | 6,30 | | 2,80 | 14,00 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 12 - 0.4 | 12 | 100 - 400 | 20 | 12 | | 252,00 | 252,00 | | | | | | | 4,70 | 6 | 2,09 | 12,54 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 12 - 0.7 | | 500 - 700 | 30 | | | 433,00 | 438,00 | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 14,64 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 14 - 0.4 | 14 | 100 - 400 | 24 | 14 | | 382,20 | 382,20 | | | | | | | 4,70 | 7 | 2,09 | 14,63 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 14 - 0.7 | | 500 - 700 | 33 | | | 590,80 | 590,80 | | | | | | | 5,50 | | 2,44 | 17,08 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$1 - 16 - 0.4 | 16 | 100 - 400 | 27 | 16 | | 504,00 | 504,00 | | | | | | | | 9 | | 13,81 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 18 - 0.4 | 18 | 100 - 400 | 30 | 18 | | 657,00 | 657,00 | | | | | | | 4,70 | 10 | 2,09 | 20,90 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12,0 м |
| ПКС$_{м}$1 - 20 - 0.4 | 20 | 100 - 400 | 33 | 20 | | 844,00 | 844,00 | | | | | | | | 11 | | 22,99 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 14,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 8 - 0.7 | 8 | 500 - 700 | 14 | 8 | 2 | 109,60 | 219,20 | 10 | 1,75 | 4 | 15,03 | 60,12 | 2Ø16 | 2,40 | 8 | 3,79 | 30,32 | М1-4 | 4 | 32,44 | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 8 - 1.0 | | 800 - 1000 | 20 | | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2,00 | | 24,60 | 98,40 | | 2,60 | | 4,11 | 32,84 | М1-6 | | 39,84 | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$3 - 10 - 0.7 | 10 | 500 - 700 | 18 | 10 | | 184,00 | 368,00 | 10 | 1,75 | 6 | 15,03 | 90,18 | | 2,40 | 10 | 3,79 | 37,90 | М1-4 | 5 | 40,55 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 10 - 1.0 | | 800 - 1000 | 24 | | | 273,00 | 546,00 | 14 | 2,00 | | 24,60 | 147,60 | | 2,60 | | 4,11 | 41,10 | М1-6 | | 49,80 | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$3 - 12 - 0.7 | 12 | 500 - 700 | 22 | 12 | | 288,00 | 576,00 | 10 | 1,75 | 8 | 15,03 | 122,40 | | 2,40 | 12 | 3,79 | 45,48 | М1-4 | 6 | 42,66 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 12 - 1.0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 438,00 | 876,00 | 14 | 2,00 | | 24,60 | 196,80 | | 2,60 | | 4,11 | 49,32 | М1-6 | | 59,76 | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$3 - 14 - 0.7 | 14 | 500 - 700 | 24 | 14 | | 382,20 | 764,40 | 10 | 1,75 | 9 | 15,03 | 135,27 | | 2,40 | 14 | 3,79 | 53,06 | М1-4 | 7 | 56,77 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 14 - 1.0 | | 800 - 1000 | 33 | | | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2,00 | | 24,60 | 221,40 | | 2,60 | | 4,11 | 57,54 | М1-6 | | 69,72 | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$3 - 16 - 0.7 | 16 | 500 - 700 | 30 | 16 | | 584,00 | 1188,00 | 10 | 1,75 | 12 | 15,03 | 180,36 | | 2,40 | 18 | 3,79 | 68,22 | М1-4 | 9 | 72,99 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0 м |
| ПКС$_{м}$3 - 18 - 0.7 | 18 | 500 - 700 | 33 | 18 | | 759,60 | 1519,20 | | | 13 | | 195,39 | | | 20 | | 75,80 | | 20 | 162,20 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12,0 м |
| ПКС$_{м}$5 - 4 - 0.7 | 4 | 500 - 700 | 10 | 4 | | 37,84 | 75,68 | 8 | 1,55 | 1 | 10,93 | 10,93 | | 2,50 | 2 | 3,95 | 7,9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Применяются для труб, уложенных в неблагоприятных грунтовых условиях |
| ПКС$_{м}$5 - 4 - 1.0 | | 800 - 1000 | | | | | | 12 | 1,80 | | 18,72 | 18,72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$5 - 4 - 1.4 | | 1200 - 1400 | | | | | | 18 | 2,20 | | 35,86 | 35,86 | | 2,80 | | 4,42 | 8,84 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$5 - 6 - 0.7 | 6 | 500 - 700 | | 6 | | 56,76 | 113,52 | 8 | 1,55 | 2 | 10,93 | 21,96 | | 2,50 | 4 | 3,95 | 15,8 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$5 - 6 - 1.0 | | 800 - 1000 | 12 | | | 69,0 | 138,0 | 12 | 1,80 | | 18,72 | 37,44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_{м}$5 - 6 - 1.4 | | 1200 - 1400 | 14 | | | 82,20 | 164,40 | 18 | 2,20 | | 35,86 | 71,72 | | 2,80 | | 4,42 | 17,68 | | | | | | | | | | |

На листе дан расход материалов на подвеску напорной канализации из стальных и пластмассовых труб

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. отд. | | | ПС-213.06 |
| ГИП | Корниенко | | |
| Гл. спец. | Тимофеев | | |
| Нач. отд. | Козеева | | Конструктивные решения подвесок напорной канализации при прокладке подземных коммуникаций. |
| Гл. спец. | Афонин | | Стадия: Р; Лист: 4; Листов: 4 |
| ГИП | Перегудова | | Мосинжпроект Омск |
| Ст. инж. | Бударина | | |
| Инж. | Тамашева | | |

Продолжение таблицы 6

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | Ml- | | | Короб | | | | | | Крепеж детал. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус | | Объем м³ | | | |
| ПКС$_н$5-8-0.7 | 8 | 500-700 | 12 | 8 | 2 | 92,00 | 184,00 | 8 | 1,55 | 4 | 10,93 | 43,71 | | 2,50 | 8 | 3,95 | 31,60 | | | | | | | | | | | Применяются для труб уложенных в неблагоприятных грунтовых условиях |
| ПКС$_н$5-8-1.0 | | 800-1000 | 18 | | | 147,20 | 294,40 | 12 | 1,80 | | 18,72 | 74,88 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-8-1.4 | | 1200-1400 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,20 | | 35,86 | 143,44 | | 2,80 | | 4,42 | 35,38 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-10-0.7 | 10 | 500-700 | 16 | 10 | | 159,00 | 318,00 | 8 | 1,55 | 6 | 10,95 | 65,58 | | 2,50 | 10 | 3,95 | 39,50 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-10-1.0 | | 800-1000 | 22 | | | 240,00 | 480,00 | 12 | 1,80 | | 18,72 | 112,32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-10-1.4 | | 1200-1400 | 27 | | | 315,00 | 630,00 | 18 | 2,20 | | 35,86 | 215,16 | | 2,80 | | 4,42 | 44,20 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-12-0.7 | 12 | 500-700 | 18 | 12 | | 220,80 | 441,60 | 8 | 1,55 | 8 | 10,93 | 87,42 | | 2,50 | 12 | 3,95 | 47,40 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-12-1.0 | | 800-1000 | 24 | | | 327,60 | 655,20 | 12 | 1,80 | | 18,72 | 149,76 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-12-1.4 | | 1200-1400 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,20 | | 35,86 | 286,88 | | 2,80 | | 4,42 | 53,04 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-14-0.7 | 14 | 500-700 | 22 | 14 | | 336,00 | 672,00 | 8 | 1,55 | 9 | 10,93 | 98,37 | | 2,50 | 14 | 3,95 | 55,30 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-14-1.0 | | 800-1000 | 30 | | | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,80 | | 18,72 | 168,48 | | | 16 | | 71,10 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-16-0.7 | 16 | 500-700 | 27 | 16 | | 504,00 | 1008,00 | 8 | 1,55 | 12 | 10,93 | 131,16 | | 2,50 | 18 | 3,95 | 79,00 | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$5-18-0.7 | 18 | 500-700 | 30 | 18 | | 657,00 | 1314,00 | | | 13 | | 142,89 | | | 20 | | | | | | | | | | | | |
| ПКС$_н$6-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | | 37,84 | 75,68 | 12 | 1,95 | 2 | 20,28 | 40,56 | | 2,80 | 2 | 4,42 | 8,84 | — | — | — | — | 0,05 | 25 | 0,38 | 0,43 | 3,22 | |
| ПКС$_н$6-4-0.7 | | 500-700 | | | | | | 18 | 2,30 | | 37,49 | 74,98 | | 3,10 | | 4,90 | 9,80 | | | | | | 40 | 0,69 | 0,74 | 5,55 | |
| ПКС$_н$6-4-1.0 | | 800-1000 | 12 | | | 46,00 | 92,00 | 22 | 2,65 | | 55,65 | 111,30 | | 3,40 | | 5,32 | 10,74 | | | | | 0,07 | 60 | 1,20 | 1,27 | 9,53 | |
| ПКС$_н$6-4-1.4 | | 1200-1400 | 16 | | | 63,60 | 127,20 | 27 | 3,10 | | 85,87 | 171,74 | | 3,90 | | 6,16 | 12,32 | | | | | | 75 | 1,84 | 1,91 | 14,33 | |
| ПКС$_н$6-6-0.4 | 6 | 100-400 | 12 | 6 | | 69,00 | 138,00 | 12 | 1,95 | 4 | 20,28 | 81,12 | ø16 | 2,80 | 4 | 4,42 | 17,68 | | | | | 0,08 | 25 | 0,64 | 0,72 | 5,40 | |
| ПКС$_н$6-6-0.7 | | 500-700 | 14 | | | 82,20 | 164,40 | 18 | 2,30 | | 37,49 | 149,96 | | 3,10 | | 4,90 | 19,60 | | | | | | 40 | 1,15 | 1,23 | 9,23 | |
| ПКС$_н$6-6-1.0 | | 800-1000 | 18 | | | 110,40 | 220,80 | 22 | 2,65 | | 55,65 | 222,60 | | 3,40 | | 5,37 | 21,48 | | | | | 0,12 | 60 | 2,00 | 2,12 | 15,16 | |
| ПКС$_н$6-6-1.4 | | 1200-1400 | 20 | | | 126,00 | 252,00 | 27 | 3,10 | | 85,87 | 343,48 | | 3,90 | | 6,16 | 24,64 | | | | | | 75 | 3,08 | 3,20 | 24,00 | |
| ПКС$_н$6-8-0.4 | 8 | 100-400 | 18 | 8 | | 147,2 | 294,4 | 12 | 1,95 | 8 | 20,28 | 162,24 | | 2,80 | 8 | 4,42 | 35,38 | | | | | 0,05 | 25 | 0,38 | 0,43 | 3,22 | |
| ПКС$_н$6-8-0.7 | | 500-700 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,30 | | 37,49 | 299,92 | | 3,10 | | 4,90 | 39,20 | | | | | | 40 | 0,69 | 0,74 | 5,55 | |
| ПКС$_н$6-8-1.0 | | 800-1000 | 27 | | | 252,00 | 504,00 | 22 | 2,65 | | 55,65 | 445,20 | | 3,40 | | 5,37 | 42,96 | | | | | 0,07 | 60 | 1,20 | 1,27 | 9,53 | |
| ПКС$_н$6-8-1.4 | | 1200-1400 | 33 | | | 337,60 | 675,20 | 27 | 3,10 | | 85,87 | 686,96 | | 3,90 | | 6,16 | 49,28 | | | | | | 75 | 1,84 | 1,91 | 14,33 | |
| ПКС$_н$6-10-0.4 | 10 | 100-400 | 24 | 10 | | 273,00 | 546,00 | 12 | 1,95 | 11 | 20,28 | 223,08 | | 2,80 | 10 | 4,42 | 44,20 | | | | | 0,06 | 25 | 0,51 | 0,57 | 4,28 | |
| ПКС$_н$6-10-0.7 | | 500-700 | 27 | | | 315,00 | 630,00 | 18 | 2,30 | | 37,49 | 412,39 | | 3,10 | | 4,90 | 49,00 | | | | | | 40 | 0,92 | 0,98 | 7,35 | |
| ПКС$_н$6-10-1.0 | | 800-1000 | 33 | | | 422,00 | 844,00 | 22 | 2,65 | | 55,65 | 612,15 | | 3,40 | | 5,37 | 53,70 | | | | | 0,10 | 60 | 1,60 | 1,70 | 12,75 | |
| ПКС$_н$6-12-0.4 | 12 | 100-400 | 27 | 12 | | 378,00 | 756,00 | 12 | 1,95 | 14 | 20,28 | 283,92 | | 2,80 | 12 | 4,42 | 53,04 | | | | | 0,10 | 25 | 0,77 | 0,87 | 6,53 | |
| ПКС$_н$6-12-0.7 | | 500-700 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,30 | | 37,49 | 524,86 | | 3,10 | | 4,90 | 58,80 | | | | | | 40 | 1,38 | 1,48 | 11,10 | |
| ПКС$_н$7-12-1.0 | | 800-1000 | | | 4 | 438,00 | 1752,00 | 22 | 2,65 | | 55,65 | 779,10 | | 3,40 | | 5,37 | 64,44 | | | | | 0,14 | 60 | 2,40 | 2,54 | 19,05 | |
| ПКС$_н$6-14-0.4 | 14 | 100-400 | 30 | 14 | 2 | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,95 | 16 | 20,28 | 324,48 | | 2,80 | 14 | 4,42 | 61,88 | | | | | 0,13 | 25 | 1,02 | 1,15 | 8,63 | |
| ПКС$_н$7-14-0.7 | | 500-700 | | | 4 | | 2044,00 | 18 | 2,30 | | 37,49 | 599,84 | | 3,10 | | 4,90 | 68,60 | | | | | | 40 | 1,83 | 1,96 | 14,70 | |
| ПКС$_н$7-16-0.4 | 16 | 100-400 | 27 | 16 | | 504,00 | 2016,00 | | | 21 | | 425,88 | | | 18 | | 79,56 | | | | | 0,16 | 25 | 1,28 | 1,44 | 10,80 | |
| ПКС$_н$7-18-0.4 | 18 | 100-400 | 30 | 18 | | 657,00 | 2628,00 | 12 | 1,95 | 23 | 20,28 | 466,44 | | 2,80 | 20 | 4,42 | 88,40 | | | | | 0,19 | 25 | 1,53 | 1,72 | 12,30 | |
| ПКС$_н$7-20-0.4 | 20 | 100-400 | 33 | 20 | | 844,00 | 3376,00 | | | 25 | | 507,00 | | | 22 | | 97,24 | | | | | 0,22 | 25 | 1,78 | 2,00 | 15,00 | |

На листе дан расход материалов на подвеску напорной канализации из стальных и пластмассовых труб.

Продолжение таблицы 6

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_н$, мм | Прогоны: № | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | Траверсы: № | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Тяжи: Ø, мм класс | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | М1- Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Короб: Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус толщина мм | Брус объем м³ | Объем пыломат. м³ | Крепеж. изделия кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКЖ$_н$2-4-0,4 | 4 | 100 ÷ 400 | 10 | 4 | | 37,84 | 37,84 | — | — | — | — | — | Ø6 A-I | 5,80 | 1 | 2,58 | 2,58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0 м |
| ПКЖ$_н$2-4-0,7 | | 500 - 700 | | | | | | | | | | | Ø8 A-I | 6,60 | | 5,21 | 5,21 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-4-1,0 | | 800 - 1000 | 14 | | | 54,80 | 54,80 | | | | | | Ø8 A-I | 7,70 | | 9,12 | 9,12 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-6-0,4 | 6 | 100 - 400 | 10 | 6 | | 56,76 | 56,76 | | | | | | Ø6 A-I | 5,80 | 2 | 2,58 | 5,16 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 5,0 м |
| ПКЖ$_н$2-6-0,7 | | 500 - 700 | 14 | | | 82,20 | 82,20 | | | | | | Ø8 A-I | 6,60 | | 5,21 | 10,42 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-6-1,0 | | 800 - 1000 | 20 | | | 126,00 | 126,00 | | | | | | Ø8 A-I | 7,70 | | 9,12 | 18,24 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-8-0,4 | 8 | 100 - 400 | 16 | 8 | 1 | 127,20 | 127,20 | — | — | — | — | — | Ø6 A-I | 5,80 | 4 | 2,58 | 10,32 | — | — | — | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0 м |
| ПКЖ$_н$2-8-0,7 | | 500 - 700 | 22 | | | 192,00 | 192,00 | | | | | | Ø8 A-I | 6,60 | | 5,21 | 20,84 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-8-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 292,00 | 292,00 | | | | | | Ø8 A-I | 7,70 | | 9,12 | 36,48 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-10-0,4 | 10 | 100 - 400 | 20 | 10 | | 210,00 | 210,00 | | | | | | Ø6 A-I | 5,80 | 5 | 2,58 | 12,90 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0 м |
| ПКЖ$_н$2-10-0,7 | | 500 - 700 | 27 | | | 315,00 | 315,00 | | | | | | Ø8 A-I | 6,60 | | 5,21 | 26,05 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-12-0,4 | 12 | 100 - 400 | 24 | 12 | | 327,60 | 327,60 | | | | | | Ø6 A-I | 5,80 | 6 | 2,58 | 15,48 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0 м |
| ПКЖ$_н$2-12-0,7 | | 500 - 700 | 33 | | | 506,40 | 506,40 | | | | | | Ø8 A-I | 6,60 | | 5,21 | 34,26 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$2-14-0,4 | 14 | 100 - 400 | 27 | 14 | | 441,00 | 441,00 | | | | | | Ø6 A-I | 5,80 | 7 | 2,58 | 18,06 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0 м |
| ПКЖ$_н$2-16-0,4 | 16 | 100 - 400 | 33 | 16 | | 675,20 | 675,20 | | | | | | | | 9 | 2,58 | 23,22 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0 м |
| ПКЖ$_н$4-8-0,7 | 8 | 500 - 700 | 16 | 8 | 2 | 127,20 | 254,40 | 12 | 1,80 | 4 | 18,72 | 74,88 | Ø16 A-I | 2,4 | 8 | 3,79 | 30,34 | М1-5 | 4 | 34,96 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0 м |
| ПКЖ$_н$4-8-1,0 | | 800 - 1000 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 2,7 | | 4,27 | 34,16 | М1-8 | | 49,72 | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$4-10-0,7 | 10 | 500 - 700 | 20 | 10 | | 210,00 | 420,00 | 12 | 1,80 | 6 | 18,72 | 112,32 | | 2,4 | 10 | 3,79 | 37,90 | М1-5 | 5 | 43,70 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0 м |
| ПКЖ$_н$4-10-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 365,00 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 234,72 | | 2,7 | | 4,27 | 42,70 | М1-8 | | 62,15 | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$4-12-0,7 | 12 | 500 - 700 | 24 | 12 | | 327,60 | 655,20 | 12 | 1,80 | 8 | 18,72 | 149,76 | | 2,4 | 12 | 3,79 | 45,48 | М1-5 | 6 | 52,44 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0 м |
| ПКЖ$_н$4-12-1,0 | | 800 - 1000 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 2,7 | | 4,27 | 51,24 | М1-8 | | 74,58 | | | | | | | |
| ПКЖ$_н$4-14-0,7 | 14 | 500 - 700 | 30 | 14 | | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,80 | 9 | 18,72 | 168,48 | | 2,4 | 14 | 3,79 | 53,06 | М1-5 | 7 | 61,18 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0 м |
| ПКЖ$_н$4-16-0,7 | 16 | 500 - 700 | 33 | 16 | | 675,20 | 1350,40 | | | 12 | | 224,64 | | 2,4 | 18 | | 68,22 | | 9 | 78,66 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0 м |
| ПКЖ$_н$6-4-0,4 | 4 | 100 - 400 | 10 | 4 | 2 | 37,84 | 75,68 | 14 | 2,10 | 2 | 25,83 | 51,66 | Ø16 A-I | 2,70 | 2 | 4,27 | 8,54 | — | — | — | 16 | 0,05 | 32 | 0,50 | 0,55 | 4,12 | |
| ПКЖ$_н$6-4-0,7 | | 500 - 700 | 12 | | | 46,00 | 92,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 78,24 | | 3,00 | | 4,74 | 9,48 | | | | | | 44 | 0,76 | 0,81 | 6,08 | |
| ПКЖ$_н$6-4-1,0 | | 800 - 1000 | 14 | | | 54,80 | 109,60 | 24 | 2,90 | | 69,60 | 139,20 | | 3,50 | | 5,53 | 11,06 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1,72 | 12,90 | |
| ПКЖ$_н$6-4-1,4 | | 1200 - 1400 | 18 | | | 73,60 | 147,20 | 33 | 3,90 | | 127,75 | 255,5 | | 3,90 | | 7,80 | 15,60 | | | | | | 100 | 2,90 | 2,97 | 22,28 | |
| ПКЖ$_н$6-6-0,4 | 6 | 100 - 400 | 12 | 6 | | 69,00 | 138,00 | 14 | 2,10 | 4 | 25,83 | 103,32 | Ø16 A-I | 2,70 | 4 | 4,27 | 17,08 | | | | | 0,08 | 32 | 0,83 | 0,91 | 6,82 | |
| ПКЖ$_н$6-6-0,7 | | 500 - 700 | 16 | | | 95,40 | 190,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 3,00 | | 4,74 | 18,96 | | | | | | 44 | 1,26 | 1,34 | 10,05 | |
| ПКЖ$_н$6-6-1,0 | | 800 - 1000 | 20 | | | 126,00 | 252,00 | 24 | 2,90 | | 69,60 | 278,40 | | 3,50 | | 5,53 | 22,12 | | | | | 0,12 | 75 | 2,74 | 2,86 | 21,45 | |
| ПКЖ$_н$6-6-1,4 | | 1200 - 1400 | 24 | | | 163,80 | 327,60 | 33 | 3,50 | | 127,75 | 511,00 | Ø18 A-I | 3,90 | | 7,80 | 31,20 | | | | | | 100 | 4,84 | 4,96 | 37,20 | |
| ПКЖ$_н$6-8-0,4 | 8 | 100 - 400 | 20 | 8 | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2,10 | 8 | 25,83 | 206,64 | Ø16 A-I | 2,70 | 8 | 4,27 | 34,16 | | | | | 0,05 | 32 | 0,50 | 0,55 | 4,12 | |
| ПКЖ$_н$6-8-0,7 | | 500 - 700 | 24 | | | 218,40 | 436,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 3,00 | | 4,74 | 37,92 | | | | | | 44 | 0,76 | 0,81 | 6,08 | |
| ПКЖ$_н$6-8-1,0 | | 800 - 1000 | 30 | | | 292,00 | 584,00 | 24 | 2,90 | | 69,60 | 556,80 | | 3,50 | | 5,53 | 44,24 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1,72 | 12,90 | |
| ПКЖ$_н$7-8-1,4 | | 1200 - 1400 | 27 | | 4 | 252,00 | 1008,00 | 33 | 3,50 | | 127,75 | 1022,00 | Ø18 A-I | 3,90 | | 7,80 | 62,40 | | | | | | 100 | 2,90 | 2,97 | 22,28 | |
| ПКЖ$_н$6-10-0,4 | 10 | 100 - 400 | 24 | 10 | 2 | 273,00 | 546,00 | 14 | 2,10 | 11 | 25,83 | 284,13 | Ø16 A-I | 2,70 | 10 | 4,27 | 42,70 | | | | | 0,06 | 32 | 0,67 | 0,73 | 5,48 | |
| ПКЖ$_н$6-10-0,7 | | 500 - 700 | 30 | | 4 | 365,0 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 430,32 | | 3,00 | | 4,74 | 47,40 | | | | | | 44 | 1,00 | 1,06 | 7,95 | |
| ПКЖ$_н$7-10-1,0 | | 800 - 1000 | | | | | 1460,0 | 24 | 2,90 | | 69,60 | 765,60 | | 3,50 | | 5,53 | 55,30 | | | | | 0,10 | 75 | 2,19 | 2,29 | 17,18 | |
| ПКЖ$_н$6-12-0,4 | 12 | 100 - 400 | 27 | 12 | 2 | 438,00 | 876,00 | 14 | 2,10 | 14 | 25,83 | 361,62 | Ø16 A-I | 2,70 | 12 | 4,27 | 51,24 | | | | | 0,10 | 32 | 1,00 | 1,10 | 8,25 | |
| ПКЖ$_н$7-12-0,7 | | 500 - 700 | | | 4 | 378,00 | 1512,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 547,68 | | 3,00 | | 4,74 | 56,88 | | | | | | 44 | 1,51 | 1,61 | 12,08 | |
| ПКЖ$_н$7-12-1,0 | | 800 - 1000 | | | | 506,40 | 2025,6 | 24 | 2,90 | | 69,60 | 974,40 | | 3,50 | | 5,53 | 66,36 | | | | | 0,14 | 75 | 3,29 | 3,43 | 25,72 | |
| ПКЖ$_н$6-14-0,4 | 14 | 100 - 400 | 33 | 14 | 2 | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2,10 | 16 | 25,83 | 413,28 | Ø16 A-I | 2,70 | 14 | 4,27 | 59,78 | | | | | 0,13 | 32 | 1,33 | 1,46 | 10,95 | |
| ПКЖ$_н$7-14-0,7 | | 500 - 700 | | | 4 | | 2363,20 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 625,92 | | 3,00 | | 4,74 | 66,36 | | | | | | 44 | 2,01 | 2,14 | 16,05 | |
| ПКЖ$_н$7-16-0,4 | 16 | 100 - 400 | 30 | 16 | 4 | 584,00 | 2336,00 | 14 | 2,10 | 21 | 25,83 | 542,43 | Ø16 A-I | 2,70 | 18 | 4,27 | 76,86 | | | | | 0,16 | 32 | 1,67 | 1,83 | 13,72 | |


На листе дан расход материалов на подвеску напорной канализации из железобетонных и чугунных труб.

Продолжение таблицы 6


| Марка подвески | Длина пролет строен L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Короб | | | | | | Крепежн. изд. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. A-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска: Толщина мм | Доска: Объем м³ | Брус: Толщина см | Брус: Объем м³ | Объем пиломат. м³ | | |
| ПКА$_н$2-4-0,4 | 4 | 150-400 | 10 | 4 | 1 | 37,84 | 37,84 | | | | | | | 6,80 | 1 | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=3,0 м |
| ПКА$_н$2-4-0,6 | | 450-600 | | | | | | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-6-0,4 | 6 | 150-400 | | 6 | | 56,76 | 56,76 | | | | | | | 6,80 | | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=5,0 м |
| ПКА$_н$2-6-0,6 | | 450-600 | 12 | | | 69,00 | 69,00 | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-8-0,4 | 8 | 150-400 | 16 | 8 | | 127,20 | 127,20 | | | | | | | 6,80 | | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=3,0 м |
| ПКА$_н$2-8-0,6 | | 450-600 | 20 | | | 168,00 | 168,00 | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-10-0,4 | 10 | 150-400 | | 10 | | 210,00 | 210,00 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 6,80 | 1 | 3,02 | 3,02 | — | — | — | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=4,0 м |
| ПКА$_н$2-10-0,6 | | 450-600 | 24 | | | 273,00 | 273,00 | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-12-0,4 | 12 | 150-400 | | 12 | | 327,60 | 327,60 | | | | | | | 6,80 | | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=6,0 м |
| ПКА$_н$2-12-0,6 | | 450-600 | 30 | | | 438,00 | 438,00 | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-14-0,4 | 14 | 150-400 | 27 | 14 | | 441,00 | 441,00 | | | | | | | 6,80 | | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=8,0 м |
| ПКА$_н$2-14-0,6 | | 450-600 | 33 | | | 590,80 | 590,80 | | | | | | | 7,60 | | 3,37 | 3,37 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$2-16-0,4 | 16 | 150-400 | | 16 | | 675,20 | 675,20 | | | | | | | 6,80 | | 3,02 | 3,02 | | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=10,0 м |
| ПКА$_н$4-8-0,4 | 8 | 150-400 | 12 | 8 | 1 | 92,00 | 184,00 | 8 | 1,50 | 4 | 10,58 | 42,32 | | 2,60 | 8 | 4,11 | 32,88 | M1-3 | 4 | 27,56 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=3,0 м |
| ПКА$_н$4-8-0,6 | | 450-600 | 14 | | | 109,60 | 219,20 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 61,84 | | 2,90 | | 4,58 | 36,64 | M1-5 | | 34,96 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-10-0,4 | 10 | 150-400 | 16 | 10 | | 159,00 | 318,00 | 8 | 1,50 | 6 | 10,58 | 63,48 | | 2,60 | 10 | 4,11 | 41,10 | M1-3 | 5 | 34,45 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=4,0 м. |
| ПКА$_н$4-10-0,6 | | 450-600 | 18 | | | 184,00 | 368,00 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 92,76 | | 2,90 | | 4,58 | 45,80 | M1-5 | | 45,70 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-12-0,4 | 12 | 150-400 | | 12 | | 220,80 | 441,60 | 8 | 1,50 | 8 | 10,58 | 84,64 | | 2,60 | 12 | 4,11 | 49,32 | M1-3 | 6 | 41,34 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=6,0 м |
| ПКА$_н$4-12-0,6 | | 450-600 | 22 | | | 288,00 | 576,00 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 123,68 | | 2,90 | | 4,58 | 54,96 | M1-5 | | 52,44 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-14-0,4 | 14 | 150-400 | 20 | 14 | | 294,80 | 588,80 | 8 | 1,50 | 9 | 10,58 | 95,22 | | 2,60 | 14 | 4,11 | 57,54 | M1-3 | 7 | 48,23 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=8,0 м |
| ПКА$_н$4-14-0,6 | | 450-600 | 27 | | | 441,00 | 882,00 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 139,14 | | 2,90 | | 4,58 | 64,12 | M1-5 | | 61,18 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-16-0,4 | 16 | 150-400 | 24 | 16 | | 436,80 | 873,60 | 8 | 1,50 | 12 | 10,58 | 126,96 | | 2,60 | 18 | 4,11 | 73,98 | M1-3 | 9 | 62,01 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=10,0 м |
| ПКА$_н$4-16-0,6 | | 450-600 | 30 | | | 584,00 | 1168,00 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 185,52 | | 2,90 | | 4,58 | 82,44 | M1-5 | | 78,66 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-18-0,4 | 18 | 150-400 | 27 | 18 | | 567,00 | 1134,00 | 8 | 1,50 | 13 | 10,58 | 137,54 | ⌀16 | 2,60 | 20 | 4,11 | 82,20 | M1-3 | 10 | 68,90 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=12,0 м |
| ПКА$_н$4-18-0,6 | | 450-600 | 33 | | | 759,60 | 1519,20 | 10 | 1,80 | | 15,46 | 208,98 | | 2,90 | | 4,58 | 91,60 | M1-5 | | 87,40 | | | | | | | | |
| ПКА$_н$4-20-0,4 | 20 | 150-400 | 30 | 20 | 2 | 730,00 | 1460,00 | 8 | 1,50 | 14 | 10,58 | 148,12 | | 2,60 | 22 | 4,11 | 90,42 | M1-3 | 11 | 75,79 | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$=14,0 м |
| ПКА$_н$6-4-0,4 | 4 | 150-400 | 10 | 4 | | 37,84 | 75,68 | 14 | 2,10 | 2 | 25,83 | 51,66 | | 3,20 | 2 | 5,06 | 10,12 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-4-0,6 | | 450-600 | 12 | | | 46,00 | 92,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 78,24 | | 3,50 | | 5,53 | 11,06 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-6-0,4 | 6 | 150-400 | | 6 | | 69,00 | 138,00 | 14 | 2,10 | 4 | 25,83 | 103,32 | | 3,20 | 4 | 5,06 | 20,24 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-6-0,6 | | 450-600 | 16 | | | 95,4 | 190,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 3,50 | | 5,53 | 22,12 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-8-0,4 | 8 | 150-400 | 20 | 8 | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2,10 | 8 | 25,83 | 206,64 | | 3,20 | 8 | 5,06 | 40,48 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-8-0,6 | | 450-600 | 24 | | | 218,40 | 436,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 3,50 | | 5,53 | 44,24 | — | — | — | 16 | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-10-0,4 | 10 | 150-400 | | 10 | | 273,00 | 546,00 | 14 | 2,10 | 11 | 25,83 | 284,13 | | 3,20 | 10 | 5,06 | 50,60 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-10-0,6 | | 450-600 | 30 | | | 365,00 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 430,32 | | 3,50 | | 5,53 | 55,30 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-12-0,4 | 12 | 150-400 | | 12 | | 438,00 | 876,00 | 14 | 2,10 | 14 | 25,83 | 361,62 | | 3,20 | 12 | 5,06 | 60,72 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-12-0,6 | | 450-600 | 27 | | 4 | 376,00 | 1512,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 547,68 | | 3,50 | | 5,53 | 66,36 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-14-0,4 | 14 | 150-400 | 33 | 14 | 2 | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2,10 | 16 | 25,83 | 413,28 | | 3,20 | 14 | 5,06 | 70,84 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-14-0,6 | | 450-600 | | | 4 | | 2363,20 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 625,92 | | 3,58 | | 5,53 | 77,42 | | | | | | | | | | | |
| ПКА$_н$6-16-0,4 | 16 | 150-400 | 30 | 16 | | 584,00 | 2336,00 | 14 | 2,10 | 21 | 25,83 | 542,43 | | 3,20 | 18 | 5,06 | 91,08 | | | | | | | | | | | |

На листе дан расход материалов на подвеску напорной канализации из асбестоцементных труб


1-1





2-2 (повернуто)





3-3 (повернуто)





4-4




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 2,3




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 1




Детали опирания конструкций подвесок см. исполнение ПС-213.09

| Длина пролета строен. L, м | Расчет длина пролет строен Lр, м | Bd (по низу), м | | | | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | d = 90° | | d = 60° | | d = 30° | | |
| | | Dy=100÷300 / Dy=600÷1400 | | Dy=100÷300 / Dy=600÷1400 | | Dy=100÷300 / Dy=600÷1400 | | |
| | | Bd | | Bd · 0,866 | | Bd · 0,5 | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | — | | — | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи Lр = L - 0,5 ; Bd = L - 1 |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу Bтр = L - 3 к = (h + h3) · tg φ Lр = L - 2 B1 = L - 5 при Dy = 100 ÷ 500 B1 = L - 6 при Dy = 600 ÷ 1400 |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 5 | |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникаций шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб либо футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее подготовленный короб либо футляр с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После заключения трубопровода в короб(футляр) производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб (футляр) демонтируется. Засыпка траншей в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с "Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве".
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук.сектора ПОС | Корниенко | | |
| Гл.спец. | Тимофеев Б | | |
| Нач.отд. | Кузеева | | |
| Гл.спец. | Афонин | | |
| ГИП | Перегудова | | |
| Ст.инж. | Бударина | | |
| Инж | Томашева | | |

ПС-213.07 СБ

Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями


| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |
| Лист 2 | Листов 2 | |

Конструктивные решения подвески безнапорной фекальной канализации при прокладке подземных коммуникаций

Мосинжпроект ОНСК


6-6

Для траверс типа 1





6-6


Для траверс типа 2





Для траверс типа 3,4





Поз 5





Поз. 3




Короб марки П1-




| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций $D_у$, мм | Диаметр условного прохода стального футляра $D_у$, мм | | |
|---|---|---|---|
| | железобетонных безнапорных труб | асбестоцементных труб | керамических труб |
| 100-250 | - | 600 | 500 |
| 250-300 | - | 600 | 600 |
| 350-400 | 900 | 700 | 700 |
| 500 | 1000 | 800 | 900 |
| 600 | 1200 | - | 1000 |
| 700 | - | - | - |
| 800 | 1400 | - | - |
| 900 | - | - | - |
| 1000 | 1700 | - | - |
| 1200 | 2000 | - | - |
| 1400 | 2200 | - | - |
| 1500 | 2200 | - | - |
| 1600 | 2500 | - | - |

| Стальной футляр из трубы ГОСТ 10704-76, 8696-74 $D_у$, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки трубы δ, мм | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Масса 1 п м кг | 62,15 | 77,54 | 107,55 | 140,5 | 160,2 | 179,9 | 224,4 | 298,4 | 416,7 | 602,6 | 640,1 | 677,7 | 752,8 |

Стальной футляр сварить из 2 половинок трубы прерывистым швом.

| Тип траверс | Марка короба | $D_у$, мм | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B | b | $b_1$ | h |
| 3 | П1-1 | 100-400 | 2100 | 1040 | 930 | 32 |
| | П1-2 | 500-600 | 2330 | 1270 | 1140 | 44 |
| | П1-3 | 800-1000 | 2850 | 1790 | 1600 | 75 |
| | П1-4 | 1200-1400 | 3500 | 2440 | 2200 | 100 |

| Марка | Поз. | Сечен. мм | Длина мм | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-3 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,89 |
| | 7 | 100×5 | 1150 | 1 | 4,51 | 4,51 | |
| М1-4 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,11 |
| | 7 | 100×5 | 1460 | 1 | 5,73 | 5,73 | |
| М1-5 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,74 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 6,36 | 6,36 | |
| М1-6 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 9,96 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 7,58 | 7,58 | |
| М1-9 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 12,98 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 10,60 | 10,60 | |
| М1-10 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 14,82 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 12,44 | 12,44 | |

Таблица 7

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов Dу, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | Мп- | | | Короб | | | | | | Крепл. издел. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл. А-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска: Толщина мм | Доска: Объем м³ | Брус: Толщина мм | Брус: Объем м³ | Объем плинтуса м² | | |
| ПКАф1-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | 1 | 37.84 | 37.84 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 6.80 | 1 | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКАф1-4-0.6 | | 450-600 | | | | | | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-6-0.4 | 6 | 100-400 | | 6 | | 56.76 | 56.76 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 5.0 м |
| ПКАф1-6-0.6 | | 450-600 | 12 | | | 69.00 | 69.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-8-0.4 | 8 | 100-400 | 16 | 8 | | 127.20 | 127.20 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКАф1-8-0.6 | | 450-600 | 20 | | | 168.00 | 168.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-10-0.4 | 10 | 100-400 | | 10 | | 210.00 | 210.00 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4.0 м |
| ПКАф1-10-0.6 | | 450-600 | 24 | | | 273.60 | 273.60 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 327.60 | 327.60 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6.0 м |
| ПКАф1-12-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 438.00 | 438.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-14-0.4 | 14 | 100-400 | 27 | 14 | | 441.00 | 441.00 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8.0 м |
| ПКАф1-14-0.6 | | 450-600 | 33 | | | 590.80 | 590.80 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКАф1-16-0.4 | 16 | 100-400 | | 16 | | 675.20 | 675.20 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10.0 м |
| ПКАф2-8-0.4 | 8 | 100-400 | 12 | 8 | 2 | 92.00 | 184.00 | 8 | 1.50 | 4 | 10.58 | 42.32 | ø16 | 2.60 | 8 | 4.11 | 32.88 | М1-3 | 4 | 27.56 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКАф2-8-0.6 | | 450-600 | 14 | | | 109.60 | 219.20 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 61.84 | | 2.90 | | 4.58 | 36.64 | М1-5 | | 34.96 | | | | | | | |
| ПКАф2-10-0.4 | 10 | 100-400 | 16 | 10 | | 159.00 | 318.00 | 8 | 1.50 | 6 | 10.58 | 63.48 | | 2.60 | 10 | 4.11 | 41.10 | М1-3 | 5 | 34.45 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4.0 м. |
| ПКАф2-10-0.6 | | 450-600 | 18 | | | 184.00 | 368.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 92.76 | | 2.90 | | 4.58 | 45.80 | М1-5 | | 43.70 | | | | | | | |
| ПКАф2-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 220.80 | 441.60 | 8 | 1.50 | 8 | 10.58 | 84.64 | | 2.60 | 12 | 4.11 | 49.32 | М1-3 | 6 | 41.34 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6.0 м |
| ПКАф2-12-0.6 | | 450-600 | 22 | | | 288.00 | 576.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 123.68 | | 2.90 | | 4.58 | 54.96 | М1-5 | | 52.44 | | | | | | | |
| ПКАф2-14-0.4 | 14 | 100-400 | 20 | 14 | | 294.00 | 588.00 | 8 | 1.50 | 9 | 10.58 | 95.22 | | 2.60 | 14 | 4.11 | 57.54 | М1-3 | 7 | 48.23 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8.0 м |
| ПКАф2-14-0.6 | | 450-600 | 27 | | | 441.00 | 882.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 139.14 | | 2.90 | | 4.58 | 64.12 | М1-5 | | 61.18 | | | | | | | |
| ПКАф2-16-0.4 | 16 | 100-400 | 24 | 16 | | 436.80 | 873.60 | 8 | 1.50 | 12 | 10.58 | 126.96 | | 2.60 | 18 | 4.11 | 73.98 | М1-3 | 9 | 62.01 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10.0 м |
| ПКАф2-16-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 584.00 | 1168.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 185.52 | | 2.90 | | 4.58 | 82.44 | М1-5 | | 78.66 | | | | | | | |
| ПКАф2-18-0.4 | 18 | 100-400 | 27 | 18 | | 567.00 | 1134.00 | 8 | 1.50 | 13 | 10.58 | 137.54 | | 2.60 | 20 | 4.11 | 82.20 | М1-3 | 10 | 68.90 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12.0 м |
| ПКАф2-18-0.6 | | 450-600 | 33 | | | 759.60 | 1519.20 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 200.98 | | 2.90 | | 4.58 | 91.60 | М1-5 | | 87.40 | | | | | | | |
| ПКАф2-20-0.4 | 20 | 100-400 | 30 | 20 | | 730.00 | 1460.00 | 8 | 1.50 | 14 | 10.58 | 148.12 | | 2.60 | 22 | 4.11 | 90.42 | М1-3 | 11 | 75.79 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 14.0 м |
| ПКАф3-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | | 37.84 | 75.68 | 14 | 2.10 | 2 | 25.83 | 51.66 | | 3.20 | 2 | 5.06 | 10.12 | — | — | — | 16 | 0.05 | 32 | 0.50 | 0.55 | 4.12 | |
| ПКАф3-4-0.6 | | 450-600 | 12 | | | 46.00 | 92.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 78.24 | | 3.50 | | 5.53 | 11.06 | | | | | | 44 | 0.76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКАф3-6-0.4 | 6 | 100-400 | 14 | 6 | | 69.00 | 138.00 | 14 | 2.10 | 4 | 25.83 | 103.32 | | 3.20 | 4 | 5.06 | 20.24 | | | | | 0.08 | 32 | 0.83 | 0.91 | 6.82 | |
| ПКАф3-6-0.6 | | 450-600 | 16 | | | 95.4 | 190.80 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 156.48 | | 3.50 | | 5.53 | 22.12 | | | | | | 44 | 1.26 | 1.34 | 10.05 | |
| ПКАф3-8-0.4 | 8 | 100-400 | 20 | 8 | | 168.00 | 336.00 | 14 | 2.10 | 8 | 25.83 | 206.64 | | 3.20 | 8 | 5.06 | 40.48 | | | | | 0.05 | 32 | 0.50 | 0.55 | 4.12 | |
| ПКАф3-8-0.6 | | 450-600 | 24 | | | 218.40 | 436.80 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 312.96 | | 3.50 | | 5.53 | 44.24 | | | | | | 44 | 0.76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКАф3-10-0.4 | 10 | 100-400 | | 10 | | 273.00 | 546.00 | 14 | 2.10 | 11 | 25.83 | 284.13 | | 3.20 | 10 | 5.06 | 50.60 | | | | | 0.06 | 32 | 0.67 | 0.73 | 5.48 | |
| ПКАф3-10-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 365.00 | 730.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 430.32 | | 3.50 | | 5.53 | 55.30 | | | | | | 44 | 1.00 | 1.06 | 7.95 | |
| ПКАф3-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 438.00 | 876.00 | 14 | 2.10 | 14 | 25.83 | 361.62 | | 3.20 | 12 | 5.06 | 60.72 | | | | | 0.10 | 32 | 1.00 | 1.10 | 8.25 | |
| ПКАф4-12-0.6 | | 450-600 | 27 | | 4 | 378.00 | 1512.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 547.68 | | 3.50 | | 5.53 | 66.36 | | | | | | 44 | 1.51 | 1.61 | 12.08 | |
| ПКАф3-14-0.4 | 14 | 100-400 | 33 | 14 | 2 | 590.80 | 1181.60 | 14 | 2.10 | 16 | 25.83 | 413.28 | | 3.20 | 14 | 5.06 | 70.84 | | | | | 0.13 | 32 | 1.33 | 1.46 | 10.95 | |
| ПКАф4-14-0.6 | | 450-600 | | | 4 | | 2363.20 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 625.92 | | 3.50 | | 5.53 | 77.42 | | | | | | 44 | 2.01 | 2.14 | 16.05 | |
| ПКАф4-16-0.4 | 16 | 100-400 | 30 | 16 | | 584.00 | 2336.00 | 14 | 2.10 | 21 | 25.83 | 542.43 | | 3.20 | 18 | 5.06 | 91.08 | | | | | 0.16 | 32 | 1.67 | 1.83 | 13.72 | |

На листе дан расход материалов на подвеску безнапорной фекальной канализации из асбоцементных и керамических труб

| | | |
|---|---|---|
| Рук. сектора | | |
| ПОС | Корниенко | |
| Гл. спец. | Тимофеев | |
| Нач. отд. | Колеева | |
| Гл. спец. | Афонин | |
| ГИП | Перегудова | |
| Ст. инж. | Бударина | |
| Инж. | | |

ПС-213.07

Конструктивные решения подвесок фекальной канализации при прокладке подземных коммуникаций.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Мосинжпроект ОНСК

Продолжение таблицы 7

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны: I N | Прогоны: Длина м | Прогоны: Кол-во шт. | Прогоны: Масса кг | Прогоны: Общая масса кг | Траверсы: C N | Траверсы: Длина м | Траверсы: Кол-во шт | Траверсы: Масса кг | Траверсы: Общая масса кг | Тяжи: Ø мм кл. А-I | Тяжи: Длина м | Тяжи: Кол-во шт | Тяжи: Масса кг | Тяжи: Общая масса кг | М1-: Марка | М1-: Кол-во шт | М1-: Масса кг | Короб: Доска: Толщина мм | Короб: Доска: Объем м³ | Короб: Брус: Толщина мм | Короб: Брус: Объем м³ | Объем бетона м³ | Крепл. изд. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКЖ$_{ф}$1-4-0,4 | 4 | 100 – 400 | 10 | 4 | 1 | 37,84 | 37,84 | — | — | — | — | — | 20 6 | 5.80 | 1 | 2,58 | 2,58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-4-0,7 | | 500 – 700 | | | | | | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 5,21 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-4-1,0 | | 800 – 1000 | 14 | | | 54,80 | 54,80 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 9,12 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-6-0,4 | 6 | 100 – 400 | 10 | 6 | | 56,76 | 56,76 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 2 | 2,58 | 5,16 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 5,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-6-0,7 | | 500 – 700 | 14 | | | 82,20 | 82,20 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 10,42 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-6-1,0 | | 800 – 1000 | 20 | | | 126,00 | 126,00 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 18,24 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-8-0,4 | 8 | 100 – 400 | 16 | 8 | | 127,20 | 127,20 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 4 | 2,58 | 10,32 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-8-0,7 | | 500 – 700 | 22 | | | 192,00 | 192,00 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 20,84 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-8-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 292,00 | 292,00 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 36,48 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-10-0,4 | 10 | 100 – 400 | 20 | 10 | | 210,00 | 210,00 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 5 | 2,58 | 12,90 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-10-0,7 | | 500 – 700 | 27 | | | 315,00 | 315,00 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 26,05 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-12-0,4 | 12 | 100 – 400 | 24 | 12 | | 327,60 | 327,60 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 6 | 2,58 | 15,48 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-12-0,7 | | 500 – 700 | 33 | | | 506,40 | 506,40 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 31,26 | | | | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$1-14-0,4 | 14 | 100 – 400 | 27 | 14 | | 441,00 | 441,00 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 7 | 2,58 | 18,06 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0м |
| ПКЖ$_{ф}$1-16-0,4 | 16 | 100 – 400 | 30 | 16 | | 675,20 | 675,20 | | | | | | | | 9 | 2,58 | 23,22 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0м |
| ПКЖ$_{ф}$2-8-0,7 | 8 | 500 – 700 | 16 | 8 | 2 | 127,20 | 254,40 | 12 | 1,80 | 4 | 16,72 | 74,88 | ф16 | 2,4 | 8 | 3.79 | 30.34 | М1-5 | 4 | 34,96 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 3,0м |
| ПКЖ$_{ф}$2-8-1,0 | | 800 – 1000 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 2,7 | | 4.27 | 34.13 | М1-8 | | 49,72 | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$2-10-0,7 | 10 | 500 – 700 | 20 | 10 | | 210,00 | 420,00 | 12 | 1,80 | 6 | 18,72 | 112,32 | | 2,4 | 10 | 3.79 | 37.90 | М1-5 | 5 | 43,70 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 4,0м |
| ПКЖ$_{ф}$2-10-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 365,00 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 234,72 | | 2,7 | | 4.27 | 42.70 | М1-8 | | 62,15 | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$2-12-0,7 | 12 | 500 – 700 | 24 | 12 | | 327,60 | 655,20 | 12 | 1,80 | 8 | 18,72 | 149,76 | | 2,4 | 12 | 3.79 | 45.48 | М1-5 | 6 | 52,44 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 6,0м |
| ПКЖ$_{ф}$2-12-1,0 | | 800 – 1000 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 2,7 | | 4.27 | 51.24 | М1-8 | | 74,58 | | | | | | | |
| ПКЖ$_{ф}$2-14-0,7 | 14 | 500 – 700 | 30 | 14 | | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,80 | 9 | 18,72 | 168,48 | | 2,4 | 14 | 3.79 | 53.06 | М1-5 | 7 | 61,18 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 8,0м |
| ПКЖ$_{ф}$2-16-0,7 | 16 | 500 – 700 | 33 | 16 | | 675,20 | 1350,40 | | | 12 | | 224,64 | | 2,4 | 18 | | 68.22 | | 9 | 78,66 | | | | | | | Длина ст. футляра $l_ф$ = 10,0м |
| ПКЖ$_{ф}$3-4-0,4 | 4 | 100 – 400 | 10 | 4 | 2 | 37,84 | 75.68 | 14 | 2.10 | 2 | 25,83 | 51,66 | ф16 | 2.70 | 2 | 4,27 | 8,54 | — | — | — | 16 | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4,12 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-4-0,7 | | 500 – 700 | 12 | | | 46,00 | 92.00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 78,24 | | 3.00 | | 4,74 | 9,48 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-4-1,0 | | 800 – 1000 | 14 | | | 54,80 | 109.60 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 139,20 | | 3.50 | | 5,53 | 11,06 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-4-1,5 | | 1200-1500 | 18 | | | 73,60 | 147.20 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 255,5 | | 3.90 | | 7,80 | 15,60 | | | | | | 100 | 2,90 | 2.97 | 22.28 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-6-0,4 | 6 | 100 – 400 | 12 | 6 | | 69,00 | 138.00 | 14 | 2.10 | 4 | 25,83 | 103,32 | | 2.70 | 4 | 4,27 | 17,08 | | | | | 0,08 | 32 | 0,83 | 0.91 | 6.82 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-6-0,7 | | 500 – 700 | 16 | | | 95,40 | 190.80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 156,48 | | 3.00 | | 4,74 | 18,96 | | | | | | 44 | 1,26 | 1.34 | 10.05 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-6-1,0 | | 800 – 1000 | 20 | | | 126,00 | 252,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 278,40 | | 3.50 | | 5,53 | 22,12 | | | | | 0,12 | 75 | 2,74 | 2.86 | 21.45 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-6-1,4 | | 1200-1400 | 24 | | | 163,80 | 327,60 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 511,00 | | 3.90 | | 7,80 | 31,20 | | | | | | 100 | 4,34 | 4.96 | 37.20 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-8-0,4 | 8 | 100 – 400 | 20 | 8 | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2.10 | 8 | 25,83 | 206,64 | ф16 | 2.70 | 8 | 4,27 | 34,16 | | | | | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4.12 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-8-0,7 | | 500 – 700 | 24 | | | 218,40 | 436,80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 312,96 | | 3.00 | | 4,74 | 37,92 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-8-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 292,00 | 584,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 556,80 | | 3.50 | | 5,53 | 44,24 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-8-1,4 | | 1200 – 1400 | 27 | | 4 | 252,00 | 1008,00 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 1022,00 | ф18 | 3.90 | | 7.80 | 62.40 | | | | | | 100 | 2,90 | 2.97 | 22.28 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-10-0,4 | 10 | 100 – 400 | 24 | 10 | 2 | 273,00 | 546,00 | 14 | 2.10 | 11 | 25,83 | 284,13 | ф16 | 2.70 | 10 | 4,27 | 42,70 | | | | | 0,06 | 32 | 0,67 | 0.73 | 5.48 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-10-0,7 | | 500 – 700 | 30 | | | 365,0 | 730,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 430,32 | | 3.00 | | 4,74 | 47,40 | | | | | | 44 | 1,00 | 1.06 | 7.95 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-10-1,0 | | 800 – 1000 | | | 4 | | 1460,0 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 765,60 | | 3.50 | | 5,53 | 55,30 | | | | | 0,10 | 75 | 2,19 | 2.29 | 17.18 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-12-0,4 | 12 | 100 – 400 | 27 | 12 | 2 | 438,00 | 876,00 | 14 | 2.10 | 14 | 25,83 | 361,62 | ф16 | 2.70 | 12 | 4,27 | 51,24 | | | | | 0,10 | 32 | 1,00 | 1.10 | 8.25 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-12-0,7 | | 500 – 700 | | | 4 | 378,00 | 1512,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 547,68 | | 3.00 | | 4,74 | 56,88 | | | | | | 44 | 1,51 | 1.61 | 12.08 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-12-1,0 | | 800 – 1000 | | | | 506,40 | 2025,6 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 974,40 | | 3.50 | | 5,53 | 66,36 | | | | | 0,14 | 75 | 3,29 | 3.43 | 25.72 | |
| ПКЖ$_{ф}$3-14-0,4 | 14 | 100 – 400 | 33 | 14 | 2 | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2.10 | 16 | 25,83 | 413,28 | | 2.70 | 14 | 4,27 | 59,78 | | | | | 0,13 | 32 | 1,33 | 1.46 | 10.95 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-14-0,7 | | 500 – 700 | | | 4 | | 2363,20 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 625,92 | | 3.00 | | 4,74 | 66,36 | | | | | | 44 | 2,01 | 2.14 | 16.05 | |
| ПКЖ$_{ф}$4-16-0,4 | 16 | 100 – 400 | 30 | 16 | | 584,00 | 2336,00 | 14 | 2.10 | 21 | 25,83 | 542,43 | | 2.70 | 18 | 4,27 | 76,86 | | | | | 0,16 | 32 | 1,67 | 1.83 | 13.72 | |


На листе дан расход материалов на подвеску безнапорной фекальной канализации из железобетонных и чугунных труб.

ПС-213.07


Лист 2

ОНСЛ 3Яд ГИПУ Р5-6Х18 Рам-дунаев 5


1-1





2-2(повернуто)





3-3 (повернуто)





4-4




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 2,3




5-5
ДЛЯ ТРАВЕРС ТИПА 4




| Длина пролетн. строен. L,м | Расчет. длина пролет строен $L_p$,м | $B_1$ (по низу), м | | | | | | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | $\alpha = 90°$ | | $\alpha = 60°$ | | $\alpha = 30°$ | | |
| | | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷300 | $D_y$=600÷1400 | $D_y$=100÷500 | $D_y$=600÷1400 | |
| | | $B_1$ | | $B_1$ 0,866 | | $B_1$ 0,5 | | |
| 2 | 1,5 | 1 | | — | | — | | При условии опирания прогонов на конструкцию крепления траншеи $L_p = L - 0,5$ ; $B_1 = L - 1$ |
| 4 | 3,5 | 3 | | 2,5 | | 1,5 | | |
| 6 | 5,5 | 5 | | 4,5 | | 2,5 | | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | При условии опирания прогонов по чертежу $B_{тр} = L - 3$ $K = (h + h_3) \cdot tg\varphi$ $L_p = L - 2$ $B_1 = L - 5$ при $D_y$=100÷500 $B_1 = L - 6$ при $D_y$=600÷1400 |
| 10 | 8 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | |
| 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | |
| 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4,5 | 4 | |
| 16 | 14 | 11 | 10 | 9,5 | 9,0 | 5,5 | 5 | |
| 18 | 16 | 13 | 12 | 11 | 10,5 | 6,5 | 6 | |
| 20 | 18 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | |

Деталли опирания конструкции подвесок см. исполнение ПС-213.09

## ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. Приступить к работе разрешается только при наличии ордера Административной Инспекции и в присутствии представителя эксплуатационной организации.
2. Вскрытие трубопровода производится после уточнения расположения коммуникаций шурфованием. Работы производить вручную без применения лома, кирки или другого механизированного инструмента. Обратную засыпку производить талым песчаным грунтом с послойным уплотнением.
3. В зимнее время обогрев грунта производить дымовыми газами путем сжигания дров или газа под металлическими коробами.
4. Место вскрытия трубопровода оградить и установить предупредительные знаки и плакаты.
5. Трубопровод заключить в короб либо футляр и подвесить к прогонам с помощью траверс и тяжей. Заранее подготовленный короб либо футляр с особой осторожностью подводится под трубопровод.
6. После заключения трубопровода в короб(футляр) производится вскрытие траншеи до проектных отметок.
7. После выполнения строительных работ защитный короб (футляр) демонтируется. Засыпка траншей в месте пересечения с трубопроводом выполняется в строгом соответствии с"Правилами производства работ по прокладке и переустройству подземных сооружений в г.Москве".
8. Ходить по прогонам, укладывать и подвешивать какие-либо грузы строго воспрещается.


| | | | |
|---|---|---|---|
| Рук. сект. ПОС | Корниенко | | ПС-213.08 СБ |
| Гл. спец. | Тимофеев | | |
| Нач. отд. | Козеева | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями |
| Гл. спец. | Афонин | | |
| ГИП | Перегудова | | |
| Ст. инж. | Бударина | | Конструктивные решения подвесок безнапорной дождевой канализации при прокладке подземных коммуникаций. |
| Инж. | Томашева | | |

| Стадия | Масса | Масштаб |
|---|---|---|
| | | |
| Лист 1 | Листов 2 | |

Мосинжпроект ОИСК


6-6

Для траверс типа 1





6-6


Для траверс типа 2





Для траверс типа 3,4





Поз 5





Поз. 3




Короб марки П1-




| Диаметр условного прохода труб подземных коммуникаций Dу, мм | Диаметр условного прохода стального футляра Dу, мм | | |
|---|---|---|---|
| | железобетонных безнапорных труб | асбестоцементных труб | керамических труб |
| 100-250 | - | 600 | 500 |
| 250-300 | - | 800 | 600 |
| 350-400 | 900 | 700 | 700 |
| 500 | 1000 | 800 | 900 |
| 600 | 1200 | - | 1000 |
| 700 | - | - | - |
| 800 | 1400 | - | - |
| 900 | - | - | - |
| 1000 | 1700 | - | - |
| 1200 | 2000 | - | - |
| 1400 | 2200 | - | - |
| 1500 | 2200 | - | - |
| 1600 | 2500 | - | - |

| Тип траверс | Марка короба | Dу, мм | Размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В | в | в1 | h |
| 3 | П1-1 | 100-400 | 2100 | 1040 | 930 | 32 |
| | П1-2 | 500-600 | 2330 | 1270 | 1140 | 44 |
| | П1-3 | 800-1000 | 2850 | 1790 | 1600 | 75 |
| | П1-4 | 1200-1400 | 3500 | 2440 | 2200 | 100 |

| Марка | Поз. | Сечение мм | Длина мм | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | Итого кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М1-3 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 6,89 |
| | 7 | 100×5 | 1150 | 1 | 4,51 | 4,51 | |
| М1-4 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,11 |
| | 7 | 100×5 | 1460 | 1 | 5,73 | 5,73 | |
| М1-5 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 8,74 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 6,36 | 6,36 | |
| М1-6 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 9,96 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 7,58 | 7,58 | |
| М1-9 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 12,98 |
| | 7 | 100×5 | 1620 | 1 | 10,60 | 10,60 | |
| М1-10 | 6 | ф25 | 310 | 2 | 1,19 | 2,38 | 14,82 |
| | 7 | 100×5 | 1930 | 1 | 12,44 | 12,44 | |

| Стальной футляр из трубы ГОСТ 10704-76 8696-74 Dу, мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщина стенки трубы δ, мм | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Масса 1 п.м кг | 62,15 | 77,54 | 107,55 | 119,5 | 160,2 | 179,9 | 224,4 | 298,4 | 416,7 | 602,6 | 640,1 | 677,7 | 752,8 |

Стальной футляр сварить из 2х половинок трубы прерывистым швом

Таблица 8.

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_y$, мм | Прогоны | | | | | Траверсы | | | | | Тяжи | | | | | М1- | | | Хомут | | | | | | Крепл. изд. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I N | Длина м | Кол-во шт. | Масса кг | Общая масса кг | C N | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Ø, мм кл A-I | Длина м | Кол-во шт | Масса кг | Общая масса кг | Марка | Кол-во шт | Общая масса кг | Доска толщина мм | Доска объем м³ | Брус толщина мм | Брус объем м³ | Объем пиломат. м³ | | | |
| ПКА$_Д$1-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | 1 | 37.84 | 37.84 | — | — | — | — | — | 2Ø6 | 6.80 | 1 | 3.02 | 3.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКА$_Д$1-4-0.6 | | 450-600 | | | | | | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-6-0.4 | 6 | 100-400 | | 6 | | 56.76 | 56.76 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 5.0 м |
| ПКА$_Д$1-6-0.6 | | 450-600 | 12 | | | 69.00 | 69.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-8-0.4 | 8 | 100-400 | 16 | 8 | | 127.20 | 127.20 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКА$_Д$1-8-0.6 | | 450-600 | 20 | | | 168.00 | 168.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-10-0.4 | 10 | 100-400 | | 10 | | 210.00 | 210.00 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4.0 м |
| ПКА$_Д$1-10-0.6 | | 450-600 | 24 | | | 273.00 | 273.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 327.60 | 327.60 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6.0 м |
| ПКА$_Д$1-12-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 438.00 | 438.00 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-14-0.4 | 14 | 100-400 | 27 | 14 | | 441.00 | 441.00 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8.0 м |
| ПКА$_Д$1-14-0.6 | | 450-600 | 33 | | | 590.80 | 590.80 | | | | | | | 7.60 | | 3.37 | 3.37 | | | | | | | | | | |
| ПКА$_Д$1-16-0.4 | 16 | 100-400 | | 16 | | 675.20 | 675.20 | | | | | | | 6.80 | | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10.0 м |
| ПКА$_Д$2-8-0.4 | 8 | 100-400 | 12 | 8 | | 92.00 | 184.00 | 8 | 1.50 | 4 | 10.58 | 42.32 | | 2.60 | 8 | 4.11 | 32.88 | М1-3 | 4 | 27.56 | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3.0 м |
| ПКА$_Д$2-8-0.6 | | 450-600 | 14 | | | 109.60 | 219.20 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 61.84 | | 2.90 | | 4.58 | 36.64 | М1-5 | | 34.96 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-10-0.4 | 10 | 100-400 | 16 | 10 | | 159.00 | 318.00 | 8 | 1.50 | 6 | 10.58 | 63.48 | | 2.60 | 10 | 4.11 | 41.10 | М1-3 | 5 | 34.45 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4.0 м. |
| ПКА$_Д$2-10-0.6 | | 450-600 | 18 | | | 184.00 | 368.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 92.76 | | 2.90 | | 4.58 | 45.80 | М1-5 | | 43.70 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 220.80 | 441.60 | 8 | 1.50 | 8 | 10.58 | 84.64 | | 2.60 | 12 | 4.11 | 49.32 | М1-3 | 6 | 41.34 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6.0 м |
| ПКА$_Д$2-12-0.6 | | 450-600 | 22 | | | 288.00 | 576.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 123.68 | | 2.90 | | 4.58 | 54.96 | М1-5 | | 52.44 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-14-0.4 | 14 | 100-400 | 20 | 14 | | 294.00 | 588.00 | 8 | 1.50 | 9 | 10.58 | 95.22 | | 2.60 | 14 | 4.11 | 57.54 | М1-3 | 7 | 48.23 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8.0 м |
| ПКА$_Д$2-14-0.6 | | 450-600 | 27 | | | 441.00 | 882.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 139.14 | | 2.90 | | 4.58 | 64.12 | М1-5 | | 61.18 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-16-0.4 | 16 | 100-400 | 24 | 16 | | 436.80 | 873.60 | 8 | 1.50 | 12 | 10.58 | 126.96 | | 2.60 | 18 | 4.11 | 73.98 | М1-3 | 9 | 62.01 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10.0 м |
| ПКА$_Д$2-16-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 584.00 | 1168.00 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 183.52 | | 2.90 | | 4.58 | 82.44 | М1-5 | | 78.66 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-18-0.4 | 18 | 100-400 | 27 | 18 | | 567.00 | 1134.00 | 8 | 1.50 | 13 | 10.58 | 137.54 | ф16 | 2.60 | 20 | 4.11 | 82.20 | М1-3 | 10 | 68.90 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 12.0 м |
| ПКА$_Д$2-18-0.6 | | 450-600 | 33 | | | 759.60 | 1519.20 | 10 | 1.80 | | 15.46 | 200.98 | | 2.90 | | 4.58 | 91.60 | М1-5 | | 87.40 | | | | | | | |
| ПКА$_Д$2-20-0.4 | 20 | 100-400 | 30 | 20 | 2 | 730.00 | 1460.00 | 8 | 1.50 | 14 | 10.58 | 148.12 | | 2.60 | 22 | 4.11 | 90.42 | М1-3 | 11 | 75.79 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 14.0 м |
| ПКА$_Д$3-4-0.4 | 4 | 100-400 | 10 | 4 | | 37.84 | 75.68 | 14 | 2.10 | 2 | 25.83 | 51.66 | | 3.20 | 2 | 5.06 | 10.12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| ПКА$_Д$3-4-0.6 | | 450-600 | 12 | | | 46.00 | 92.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 78.24 | | 3.50 | | 5.53 | 11.06 | | | | 0.85 | 32 | 0.50 | 0.55 | 4.12 | | |
| ПКА$_Д$3-6-0.4 | 6 | 100-400 | | 6 | | 69.00 | 138.00 | 14 | 2.10 | 4 | 25.83 | 103.32 | | 3.20 | 4 | 5.06 | 20.24 | | | | | 44 | 0.76 | 0.81 | 6.08 | | |
| ПКА$_Д$3-6-0.6 | | 450-600 | 16 | | | 95.4 | 190.80 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 156.48 | | 3.50 | | 5.53 | 22.12 | | | | 0.88 | 32 | 0.83 | 0.91 | 6.82 | | |
| ПКА$_Д$3-8-0.4 | 8 | 100-400 | 20 | 8 | | 168.00 | 336.00 | 14 | 2.10 | 8 | 25.83 | 206.64 | | 3.20 | 8 | 5.06 | 40.48 | | | | | 44 | 1.26 | 1.34 | 10.05 | | |
| ПКА$_Д$3-8-0.6 | | 450-600 | 24 | | | 218.40 | 436.80 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 312.96 | | 3.50 | | 5.53 | 44.24 | | | | 0.65 | 32 | 0.50 | 0.55 | 4.12 | | |
| ПКА$_Д$3-10-0.4 | 10 | 100-400 | | 10 | | 273.00 | 546.00 | 14 | 2.10 | 11 | 25.83 | 284.13 | | 3.20 | 10 | 5.06 | 50.60 | — | — | — | — | 44 | 0.76 | 0.81 | 6.08 | 16 | |
| ПКА$_Д$3-10-0.6 | | 450-600 | 30 | | | 365.00 | 730.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 430.32 | | 3.50 | | 5.53 | 55.30 | | | | 0.86 | 32 | 0.67 | 0.73 | 5.48 | | |
| ПКА$_Д$3-12-0.4 | 12 | 100-400 | | 12 | | 438.00 | 876.00 | 14 | 2.10 | 14 | 25.83 | 361.62 | | 3.20 | 12 | 5.06 | 60.72 | | | | | 44 | 1.00 | 1.06 | 7.96 | | |
| ПКА$_Д$4-12-0.6 | | 450-600 | 27 | | 4 | 378.00 | 1512.00 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 547.68 | | 3.50 | | 5.53 | 66.36 | | | | 0.10 | 32 | 1.00 | 1.10 | 8.25 | | |
| ПКА$_Д$3-14-0.4 | 14 | 100-400 | 33 | 14 | 2 | 590.80 | 1181.60 | 14 | 2.10 | 16 | 25.83 | 413.28 | | 3.20 | 14 | 5.06 | 70.84 | | | | | 44 | 1.51 | 1.61 | 12.08 | | |
| ПКА$_Д$4-14-0.6 | | 450-600 | | | 4 | | 2363.20 | 18 | 2.40 | | 39.12 | 625.92 | | 3.50 | | 5.53 | 77.42 | | | | 0.13 | 32 | 1.33 | 1.46 | 10.95 | | |
| ПКА$_Д$4-16-0.4 | 16 | 100-400 | 30 | 16 | | 584.00 | 2336.00 | 14 | 2.10 | 21 | 25.83 | 542.43 | | 3.20 | 18 | 5.06 | 91.08 | | | | | 44 | 2.01 | 2.14 | 16.05 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.16 | 32 | 1.67 | 1.83 | 13.72 | | |

На листе дан расход материалов на подвеску безнапорной дождевой канализации из асбестоцементных и керамических труб

| | | |
|---|---|---|
| Рук. группы ООС | Корниенко | |
| Н. спец. | Тимофеев | |
| Работа | Козеева | |
| Гл. спец. | Афонин | |
| ГИП | Перегудова | |
| Ст. инж. | Бударина | |
| Инж. | Томашева | |

ПС-213.08

Конструктивные решения подвесок дождевой канализации при прокладке подземных коммуникаций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Мосинжпроект 8 АСК

Продолжение таблицы 8

| Марка подвески | Длина пролет. строен. L, м | Диаметр трубопроводов $D_н$, мм | Прогоны: I N | Прогоны: Длина м | Прогоны: Кол-во шт | Прогоны: Масса кг | Прогоны: Общая масса кг | Траверсы: C N | Траверсы: Длина м | Траверсы: Кол-во шт | Траверсы: Масса кг | Траверсы: Общая масса кг | Тяжи: Ø, мм кл. А-I | Тяжи: Длина м | Тяжи: Кол-во шт | Тяжи: Масса кг | Тяжи: Общая масса кг | М1-: Марка | М1-: Кол-во шт | М1-: Общая масса кг | Короб: Доска: Толщина мм | Короб: Доска: Объем м³ | Короб: Брус: Толщина мм | Короб: Брус: Объем м³ | Объем: пилома… м³ | Крепл. изд. кг | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПКЖд1-4-0,4 | 4 | 100 – 400 | 10 | 4 | 1 | 37,84 | 37,84 | — | — | — | — | — | 20 6 | 5.80 | 1 | 2,58 | 2,58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0м |
| ПКЖд1-4-0,7 | | 500 – 700 | | | | | | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 5,21 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-4-1,0 | | 800 – 1000 | 14 | | | 54,80 | 54,80 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 9,12 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-6-0,4 | 6 | 100 – 400 | 10 | 6 | | 56,76 | 56,76 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 2 | 2,58 | 5,16 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 5,0м |
| ПКЖд1-6-0,7 | | 500 – 700 | 14 | | | 82,20 | 82,20 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 10,42 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-6-1,0 | | 800 – 1000 | 20 | | | 126,00 | 126,00 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 18,24 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-8-0,4 | 8 | 100 – 400 | 16 | 8 | | 127,20 | 127,20 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 4 | 2,58 | 10,32 | — | — | — | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0м |
| ПКЖд1-8-0,7 | | 500 – 700 | 22 | | | 192,00 | 192,00 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 20,84 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-8-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 292,00 | 292,00 | | | | | | 30 8 | 7.70 | | 9,12 | 36,48 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-10-0,4 | 10 | 100 – 400 | 20 | 10 | | 210,00 | 210,00 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 5 | 2,58 | 12,90 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0м |
| ПКЖд1-10-0,7 | | 500 – 700 | 27 | | | 345,00 | 345,00 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 26,05 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-12-0,4 | 12 | 100 – 400 | 24 | 12 | | 327,60 | 327,60 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 6 | 2,58 | 15,48 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0м |
| ПКЖд1-12-0,7 | | 500 – 700 | 33 | | | 506,40 | 506,40 | | | | | | 20 8 | 6.60 | | 5,21 | 31,26 | | | | | | | | | | |
| ПКЖд1-14-0,4 | 14 | 100 – 400 | 27 | 14 | | 441,00 | 441,00 | | | | | | 20 6 | 5.80 | 7 | 2,58 | 18,06 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0м |
| ПКЖд1-16-0,4 | 16 | 100 – 400 | 33 | 16 | | 675,20 | 675,20 | | | | | | | | 9 | 2,58 | 23,22 | | | | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0м |
| ПКЖд2-8-0,7 | 8 | 500 – 700 | 16 | 8 | 2 | 127,20 | 254,40 | 12 | 1,80 | 4 | 18,72 | 74,88 | ф16 | 2,4 | 8 | 3.79 | 30.34 | М1-5 | 4 | 34,96 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 3,0м |
| ПКЖд2-8-1,0 | | 800 – 1000 | 22 | | | 192,00 | 384,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 156,48 | | 2,7 | | 4.27 | 34.13 | М1-8 | | 49,72 | | | | | | | |
| ПКЖд2-10-0,7 | 10 | 500 – 700 | 20 | 10 | | 210,00 | 420,00 | 12 | 1,80 | 6 | 18,72 | 112,32 | | 2,4 | 10 | 3.79 | 37.90 | М1-5 | 5 | 43.70 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 4,0м |
| ПКЖд2-10-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 365,00 | 730,00 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 234,72 | | 2,7 | | 4.27 | 42.70 | М1-8 | | 62,15 | | | | | | | |
| ПКЖд2-12-0,7 | 12 | 500 – 700 | 24 | 12 | | 327,60 | 655,20 | 12 | 1,80 | 8 | 18,72 | 149,76 | | 2,4 | 12 | 3.79 | 45.48 | М1-5 | 6 | 52,44 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 6,0м |
| ПКЖд2-12-1,0 | | 800 – 1000 | 33 | | | 506,40 | 1012,80 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 312,96 | | 2,7 | | 4.27 | 51.24 | М1-8 | | 74,58 | | | | | | | |
| ПКЖд2-14-0,7 | 14 | 500 – 700 | 30 | 14 | | 511,00 | 1022,00 | 12 | 1,80 | 9 | 18,72 | 168,48 | | 2,4 | 14 | 3.79 | 53.06 | М1-5 | 7 | 61,18 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 8,0м |
| ПКЖд2-16-0,7 | 16 | 500 – 700 | 33 | 16 | | 675,20 | 1350,40 | | | 12 | | 224,64 | | 2,4 | 18 | | 68.22 | | 9 | 78.66 | | | | | | | Длина ст. футляра $\ell_ф$ = 10,0м |
| ПКЖд3-4-0,4 | 4 | 100 – 400 | 10 | 4 | 2 | 37,84 | 75.68 | 14 | 2.10 | 2 | 25,83 | 51,66 | ф16 | 2.70 | 2 | 4,27 | 8,54 | — | — | — | 16 | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4.12 | |
| ПКЖд3-4-0,7 | | 500 – 700 | 12 | | | 46,00 | 92.00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 78,24 | | 3.00 | | 4,74 | 9,48 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКЖд3-4-1,0 | | 800 – 1000 | 14 | | | 54,80 | 109.60 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 139,20 | | 3.50 | | 5,53 | 11,06 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | |
| ПКЖд3-4-1,4 | | 1200 – 1400 | 18 | | | 73,60 | 147.20 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 255,5 | | 3.90 | | 7,80 | 15,60 | | | | | | 100 | 2,90 | 2.97 | 22.28 | |
| ПКЖд3-6-0,4 | 6 | 100 – 400 | 12 | 6 | | 69,00 | 138.00 | 14 | 2.10 | 4 | 25,83 | 103,32 | ф16 | 2.70 | 4 | 4,27 | 17.08 | | | | | 0,08 | 32 | 0,83 | 0.91 | 6.82 | |
| ПКЖд3-6-0,7 | | 500 – 700 | 16 | | | 95,40 | 190,80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 156,48 | | 3.00 | | 4,74 | 18,96 | | | | | | 44 | 1,26 | 1.34 | 10.05 | |
| ПКЖд3-6-1,0 | | 800 – 1000 | 20 | | | 126,00 | 252,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 278,40 | | 3.50 | | 5,53 | 22,12 | | | | | 0,12 | 75 | 2,74 | 2.86 | 21.45 | |
| ПКЖд3-6-1,5 | | 1200 – 1500 | 24 | | | 163,80 | 327,60 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 511,00 | | 3.90 | | 7,80 | 31,20 | | | | | | 100 | 4,84 | 4.96 | 37.20 | |
| ПКЖд3-8-0,4 | 8 | 100 – 400 | 20 | 8 | | 168,00 | 336,00 | 14 | 2.10 | 8 | 25,83 | 206,64 | ф16 | 2.70 | 8 | 4,27 | 34,16 | | | | | 0,05 | 32 | 0,50 | 0.55 | 4.12 | |
| ПКЖд3-8-0,7 | | 500 – 700 | 24 | | | 218,40 | 436,80 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 312,96 | | 3.00 | | 4,74 | 37,92 | | | | | | 44 | 0,76 | 0.81 | 6.08 | |
| ПКЖд3-8-1,0 | | 800 – 1000 | 30 | | | 292,00 | 584,00 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 556,80 | | 3.50 | | 5,53 | 44,24 | | | | | 0,07 | 75 | 1,65 | 1.72 | 12.90 | |
| ПКЖд4-8-1,4 | | 1200 – 1400 | 27 | | 4 | 252,00 | 1008,00 | 33 | 3.50 | | 127,75 | 1022,00 | ф18 | 3.90 | | 7.80 | 62.40 | | | | | | 100 | 2,90 | 2.97 | 22.28 | |
| ПКЖд3-10-0,4 | 10 | 100 – 400 | 24 | 10 | 2 | 273,00 | 546,00 | 14 | 2.10 | 11 | 25,83 | 284,13 | ф16 | 2.70 | 10 | 4,27 | 42,70 | | | | | 0,06 | 32 | 0,67 | 0.73 | 5.48 | |
| ПКЖд3-10-0,7 | | 500 – 700 | 30 | | | 365,0 | 730,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 430,32 | | 3.00 | | 4,74 | 47,40 | | | | | | 44 | 1,00 | 1.06 | 7.95 | |
| ПКЖд4-10-1,0 | | 800 – 1000 | | | 4 | | 1460,0 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 765,60 | | 3.50 | | 5,53 | 55,30 | | | | | 0,10 | 75 | 2,19 | 2.29 | 17.18 | |
| ПКЖд3-12-0,4 | 12 | 100 – 400 | 27 | 12 | 2 | 438,00 | 876,00 | 14 | 2.10 | 14 | 25,83 | 361,62 | | 2.70 | 12 | 4,27 | 51,24 | | | | | | 32 | 1,00 | 1.10 | 8.25 | |
| ПКЖд4-12-0,7 | | 500 – 700 | | | 4 | 378,00 | 1512,00 | 18 | 2.40 | | 39,12 | 547,68 | | 3.00 | | 4,74 | 56,88 | | | | | | 44 | 1,51 | 1.61 | 12.08 | |
| ПКЖд4-12-1,0 | | 800 – 1000 | | | | 506,40 | 2025,6 | 24 | 2.90 | | 69,60 | 974,40 | | 3.50 | | 5,53 | 66,36 | | | | | 0,14 | 75 | 3,29 | 3.43 | 25.72 | |
| ПКЖд3-14-0,4 | 14 | 100 – 400 | 33 | 14 | 2 | 590,80 | 1181,60 | 14 | 2.10 | 16 | 25,83 | 413,28 | | 2.70 | 14 | 4,27 | 59,78 | | | | | 0,13 | 32 | 1,33 | 1.46 | 10.95 | |
| ПКЖд4-14-0,7 | | 500 – 700 | | | 4 | | 2363,20 | 18 | 2,40 | | 39,12 | 625,92 | | 3.00 | | 4,74 | 66,36 | | | | | | 44 | 2,01 | 2.14 | 16.05 | |
| ПКЖд4-16-0,4 | 16 | 100 – 400 | 30 | 16 | | 584,00 | 2336,00 | 14 | 2.10 | 21 | 25,83 | 542,43 | | 2.70 | 18 | 4.27 | 76,86 | | | | | 0,16 | 32 | 1,67 | 1.83 | 13.72 | |


На листе дан расход материалов на подвеску безнапорной дождевой канализации из железобетонных труб.




ОНСК Зжд, Заказ 85-6х18 РЭМ-дубликат


## Детали опирания подвесок на грунт

Тип 1










## Детали опирания подвесок на конструкцию крепления котлована




Тип 2









## Детали опирания подвесок на дорожную одежду

Тип 3





Тип 4




## Детали крепления прогонов к опорным частям

а) при высоте прогонов не более 300 мм




б) при высоте прогонов 300 мм и более





Таблица 1

| Сечение прогонов / Расч. пролет прогонов, м | I10÷I16 | до 2I16 | I18÷I22 | до 2I22 | I24÷I33 | до 2I33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2,50 | 5,00 | 5,35 | 10,70 | 13,70 | 27,40 |
| 6 | 1,65 | 3,30 | 3,55 | 7,10 | 9,15 | 18,30 |
| 8 | 1,25 | 2,50 | 2,65 | 5,30 | 6,85 | 13,70 |
| 10 | 1,00 | 2,00 | 2,10 | 4,20 | 5,50 | 11,00 |
| 14 | 0,70 | 1,40 | 1,50 | 3,00 | 3,90 | 7,80 |
| 18 | 0,55 | 1,10 | 1,20 | 2,40 | 3,05 | 6,10 |

Таблица 2

| Предельное давление на опорную часть / Тип опорной части: Расч. сопротивление грунта | 1, 3 | 2 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
| | $R_{гр}$=1,5 кг | $R_{гр}$=1,5 кг | $R_{гр}$=1,5 кг | $R_{гр}$=2,0 кг |
| $N_{пред}$, т | 3 | 15 | 20 | 26 |

В таблице 1 приведено давление в тоннах на опорную часть от опирания конструкций подвесок подземных коммуникаций из двутавровых балок различных пролетов

В таблице 2 приведено предельно допустимое усилие на опорную часть.

| | | | | ПС - 213. 09 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рук. сект. | | | | Подвески подземных коммуникаций при пересечении их со строящимися инженерными сооружениями и коммуникациями | Стадия | Масса | Масштаб |
| ГИП | Корниенко | | | | Р | | |
| Гл. спец. | Тимофеев | | | | Лист | Листов | |
| Нач. отд. | Козеева | | | Детали опирания конструкций подвесок | Мосинжпроект ОНСК | | |
| Та спец. | Афонин | | | | | | |
| ГИП | Перетудова | | | | | | |
| Ст. инж | Бударина | | | | | | |
| Инж | Щербатенко | | | | | | |

gost.e-ecolog.ru