ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ИС-01-06

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК 2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И ТРАВЕРСЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

5995-02

МОСКВА 1963

gost.e-ecolog.ru

140€

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА СССР

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ИС-01-06

УНИФИЦИРОВАННЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ОПОРЫ ПОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

ВЫПУСК 2

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И ТРАВЕРСЫ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ
Государственным проектным институтом
ХАРЬКОВСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ ГОССТРОЯ СССР
при участии
НИИЖБ АСиА СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным Комитетом
по делам строительства СССР
расп. № 140 от 27 июня 1963 г.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
МОСКВА 1963

Гл. инженер
Нач. техн. отд.
Гл. специалист
Рук. группы
Ст. инж. сект.
Гл. конструктор
Гл. инж. пр.
Гл. архитектор
Разработал
Проверил
Согласовал
Гл. конструктор
Гл. инж. пр.
1379
1500

Содержание

	стр.
Листы В,Г,Д. Пояснительная записка	3-5
Лист Е. Таблица расхода материалов на колонны и траверсы	6
Лист 1. Траверса ТОI-1	7
Лист 2. Траверса ТОI-2	8
Лист 3. Траверса ТОI-3	9
Лист 4. Траверса ТОI-4	10
Лист 5. Траверса ТОI-5	11
Лист 6. Траверса ТОI-6	12
Лист 7. Траверса ТОI-7	13
Лист 8. Траверса ТОI-8	14
Лист 9. Траверса ТОI-9	15
Лист 10. Траверса ТОI-10	16
Лист 11. Траверса ТОI-11	17
Лист 12. Траверса ТОI-12	18
Лист 13. Траверса ТОI-13	19
Лист 14. Траверса ТО III-1	20
Лист 15. Траверса ТО III-2	21
Лист 16. Траверса ТО III-3	22
Лист 17. Траверса ТО III-4	23
Лист 18. Деталь установки закладных элементов в траверсах	24
Лист 19. Колонна КОII-1. Опалубочный чертеж и армирование	25
Лист 20. Колонна КОII-1. Спецификация арматуры и выборка материалов	26
Лист 21. Колонна КОII-2. Опалубочный чертеж и армирование	27
Лист 22. Колонна КОII-2. Спецификация арматуры и выборка материалов	28
Лист 23. Колонна КОII-3. Опалубочный чертеж и армирование	29
Лист 24. Колонна КОII-3. Спецификация арматуры и выборка материалов	30
Лист 25. Колонна КОII-4. Опалубочный чертеж и армирование	31
Лист 26. Колонна КОII-4. Спецификация арматуры и выборка материалов	32
Лист 27. Колонна КОII-5. Опалубочный чертеж и армирование	33
Лист 28. Колонна КОII-5. Спецификация арматуры и выборка материалов	34

	стр.
Лист 29. Колонна КОII-6. Опалубочный чертеж и армирование	35
Лист 30. Колонна КОII-6. Спецификация арматуры и выборка материалов	36
Лист 31. Колонна КОII-7. Опалубочный чертеж и армирование	37
Лист 32. Колонна КОII-7. Спецификация арматуры и выборка материалов	38
Лист 33. Колонна КОII-8. Опалубочный чертеж и армирование	39
Лист 34. Колонна КОII-8. Спецификация арматуры и выборка материалов	40
Лист 35. Колонна КОII-9. Опалубочный чертеж и армирование	41
Лист 36. Колонна КОII-9. Спецификация арматуры и выборка материалов	42
Лист 37. Колонна КОII-10. Опалубочный чертеж и армирование	43
Лист 38. Колонна КОII-10. Спецификация арматуры и выборка материалов	44
Лист 39. Колонна КОII-11. Опалубочный чертеж и армирование	45
Лист 40. Колонна КОII-11. Спецификация арматуры и выборка материалов	46
Лист 41. Колонна КОII-12. Опалубочный чертеж и армирование	47
Лист 42. Колонна КОII-12. Спецификация арматуры и выборка материалов	48
Лист 43. Колонна КОII-13. Опалубочный чертеж и армирование	49
Лист 44. Колонна КОII-13. Спецификация арматуры и выборка материалов	50
Лист 45 Колонна КОII-14. Опалубочный чертеж и армирование	51
Лист 46. Колонна КОII-14. Спецификация арматуры и выборка материалов	52
Лист 47. Колонна КОII-15. Опалубочный чертеж и армирование	53
Лист 48. Колонна КОII-15. Спецификация арматуры и выборка материалов	54
Лист 49. Колонна КОII-16. Опалубочный чертеж и армирование	55
Лист 50. Колонна КОII-16. Спецификация арматуры и выборка материалов	56
Лист 51. Колонна КОII-17. Опалубочный чертеж и армирование	57
Лист 52. Колонна КОII-17. Спецификация арматуры и выборка материалов	58
Лист 53. Колонна КОII-18. Опалубочный чертеж и армирование	59
Лист 54. Колонна КОII-18. Спецификация арматуры и выборка материалов	60
Лист 55. Колонна КОII-19. Опалубочный чертеж и армирование	61
Лист 56. Колонна КОII-19. Спецификация арматуры и выборка материалов	62

Гл. инж. ин-та Л. Кавторовицкий
Нач. отдела Б. Палос
Гл. конструктор Г. Рожинский
Гл. инж. пр. В. Водопьянов
Дата выпуска 1963г.

Рис. группы В,Г,Д. инж. Фомиль
Рис. Писаренко

ТД 1969г.

Содержание

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист А

СОДЕРЖАНИЕ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

		стр.
Лист 57.	Колонна КО II-20. Опалубочный чертеж и армирование	63
Лист 58.	Колонна КО II-20. Спецификация арматуры и выборка материалов	64
Лист 59.	Колонна КО II-21. Опалубочный чертеж и армирование	65
Лист 60.	Колонна КО II-21. Спецификация арматуры и выборка материалов	66
Лист 61.	Колонна КО II-22. Опалубочный чертеж и армирование	67
Лист 62.	Колонна КО II-22. Спецификация арматуры и выборка материалов	68
Лист 63.	Колонна КО II-23. Опалубочный чертеж и армирование	69
Лист 64.	Колонна КО II-23. Спецификация арматуры и выборка материалов	70
Лист 65.	Колонна КО II-24. Опалубочный чертеж и армирование	71
Лист 66.	Колонна КО II-24. Спецификация арматуры и выборка материалов	72
Лист 67.	Колонна КО II-25. Опалубочный чертеж и армирование	73
Лист 68.	Колонна КО II-25. Спецификация арматуры и выборка материалов	74
Лист 69.	Колонна КО II-26. Опалубочный чертеж и армирование	75
Лист 70.	Колонна КО II-26. Спецификация арматуры и выборка материалов	76
Лист 71.	Колонна КО II-27. Опалубочный чертеж и армирование	77
Лист 72.	Колонна КО II-27. Спецификация арматуры и выборка материалов	78
Лист 73.	Колонна КО II-28. Опалубочный чертеж и армирование	79
Лист 74.	Колонна КО II-28. Спецификация арматуры и выборка материалов	80
Лист 75.	Колонна КО II-29. Опалубочный чертеж и армирование	81
Лист 76.	Колонна КО II-29. Спецификация арматуры и выборка материалов	82
Лист 77.	Колонна КО II-30. Опалубочный чертеж и армирование	83
Лист 78.	Колонна КО II-30. Спецификация арматуры и выборка материалов	84
Лист 79.	Колонна КО II-31. Опалубочный чертеж и армирование	85
Лист 80.	Колонна КО II-31. Спецификация арматуры и выборка материалов	86
Лист 81.	Колонна КО III-1. Опалубочный чертеж и армирование	87
Лист 82.	Колонна КО III-1. Спецификация арматуры и выборка материалов	88
Лист 83.	Колонна КО III-2. Опалубочный чертеж и армирование	89
Лист 84.	Колонна КО III-2. Спецификация арматуры и выборка материалов	90
Лист 85.	Колонна КО III-3. Опалубочный чертеж и армирование	91
Лист 86.	Колонна КО III-3. Спецификация арматуры и выборка материалов	92
Лист 87.	Колонна КО III-4. Опалубочный чертеж и армирование	93
Лист 88.	Колонна КО III-4. Спецификация арматуры и выборка материалов	94
Лист 89.	Колонна КО III-5. Опалубочный чертеж и армирование	95
Лист 90.	Колонна КО III-5. Спецификация арматуры и выборка материалов	96
Лист 91.	Колонна КО III-6. Опалубочный чертеж и армирование	97
Лист 92.	Колонна КО III-6. Спецификация арматуры и выборка материалов	98
Лист 93.	Колонна КО III-7. Опалубочный чертеж и армирование	99
Лист 94.	Колонна КО III-7. Спецификация арматуры и выборка материалов	100
Лист 95.	Колонна КО III-8. Опалубочный чертеж и армирование	101
Лист 96.	Колонна КО III-8. Спецификация арматуры и выборка материалов	102
Лист 97.	Колонна КО III-9. Опалубочный чертеж и армирование	103
Лист 98.	Колонна КО III-9. Спецификация арматуры и выборка материалов	104
Лист 99.	Колонна КО III-10. Опалубочный чертеж и армирование	105
Лист 100.	Колонна КО III-10. Спецификация арматуры и выборка материалов	106
Лист 101.	Колонна КО III-11. Опалубочный чертеж и армирование	107
Лист 102.	Колонна КО III-11. Спецификация арматуры и выборка материалов	108
Лист 103.	Колонна КО III-12. Опалубочный чертеж и армирование	109
Лист 104.	Колонна КО III-12. Спецификация арматуры и выборка материалов	110
Лист 105.	Колонна КО III-13. Опалубочный чертеж и армирование	111
Лист 106.	Колонна КО III-13. Спецификация арматуры и выборка материалов	112
Лист 107.	Колонна КО III-14. Опалубочный чертеж и армирование	113
Лист 108.	Колонна КО III-14. Спецификация арматуры и выборка материалов	114
Лист 109.	Детали установки закладных элементов в колоннах	115
Лист 110.	Детали установки закладных элементов в колоннах	116
Лист 111.	Детали установки закладных элементов М-21, М-22 и М-23	117

1 1500

Пояснительная записка.

I Общая часть

1. В настоящем выпуске 2 серии ИС-01-06 даны рабочие чертежи сборных железобетонных конструкций траверс и колонн.
2. Серия ИС-01-06 состоит: из материалов для проектирования, рабочих чертежей железобетонных конструкций колонн и траверс, рабочих чертежей металлоконструкций связей, траверс и колонн.
3. Материал для проектирования, включающий монтажные схемы отдельно стоящих опор, таблицы для подбора колонн и траверс, детали сопряжения несущих конструкций, помещен в выпуске 1 данной серии.
4. Маркировка конструкций отдельно стоящих опор принята буквами и цифрами (например ТО.I-1, КО II-1). Буквы определяют вид конструкции опоры – траверсы, колонны. Цифры I÷III указывают тип опоры, цифры 1, 2... – номера рабочих марок конструкций.

II. Конструктивные решения и расчет конструкций.

5. Траверсы и колонны запроектированы из бетона марки 200 и 300.
6. Арматура траверс и колонн принята класса А-III и А-I по ГОСТу 5781-61.

   Для закладных элементов принята прокатная сталь марки Ст.3 по ГОСТу 380-60
7. Конструкции траверс и Т-образных колонн армированы плоскими сварными каркасами, соединяемыми в пространственные перед установкой в опалубку.

   Рамные колонны армированы плоскими сварными каркасами по ветвям колонн и вязаной арматурой по ригелям.
8. Конструкции траверс и колонн предназначены для применения как в обычной, так и в агрессивной среде, поэтому защитный слой бетона принят 25мм при диаметре рабочей арматуры до 20мм и 30мм при диаметре более 20мм.

   При влажности воздуха свыше 60% и агрессивной внешней среде обязательно выполнение защитных мероприятий в соответствии с требованиями „Инструкции по применению и защите железобетона в цехах с агрессивными средами" (Гипрохиммаш 1961г.) и „Инструкции по защите арматуры железобетонных конструкций от коррозии" (Гипрохиммаш 1962г.). Защитные мероприятия должны быть разработаны в каждом конкретном случае в составе рабочего проекта отдельно стоящих опор.
9. Для выверки колонн и примыкающих к ним конструкций на поверхности всех колонн предусмотрены риски, нанесенные несмываемой краской.

   Риски расположить на уровне верха фундаментного стакана и на верхнем конце колонны.

Гл. инж. ин-та	Кожевников		
Нач. отдела	Быков		
Гл. конструктор	Соловьянский		
Гл. инж. пр.	Волтовано		
Дата выпуска			1963г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТД 1968	Пояснительная записка	ИС-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	8

10. Заделка колонн в стакан фундаментов принята 1000 мм и 1200 мм, исходя из условий необходимой анкеровки растянутой арматуры и унификации опалубочных форм.

11. Схемы нагрузок приведены на рабочих чертежах траверс и колонн. При этом приняты следующие обозначения:

P – вертикальная временная равномерно-распределенная нагрузка в т/м

q – постоянная равномерно-распределенная нагрузка от собственного веса в т/м,

$P_{гор}$ – горизонтальная временная равномерно-распределенная нагрузка в т/м,

P – сосредоточенная временная нагрузка в т

G – сосредоточенная постоянная нагрузка в т

$P_{гор}$ – сосредоточенная горизонтальная временная нагрузка в т,

W – сосредоточенная нагрузка от ветра в т.

12. Расчет траверс и колонн произведен в соответствии с „Нормами и техническими условиями проектирования бетонных и железобетонных конструкций /Н и ТУ 123-55/.

13. Расчетные сопротивления бетона приняты по строке „Б" таблицы 6 Н и ТУ 123-55. Коэффициент условия работы для всех конструкций $m=1.0$.

14. Промежуточные колонны типа II рассчитаны на следующее сочетание нагрузок:

а) вертикальную и продольную горизонтальную технологические нагрузки, которые распределяются по поперечному сечению опоры 65% и 35% и ветровую нагрузку действующую перпендикулярно оси трассы.


б) вертикальную и горизонтальную технологические нагрузки, которые распределяются по поперечному сечению опоры 65% и 35%, ветровую и поперечные горизонтальные нагрузки от отвода трубопроводов, действующих перпендикулярно оси трассы.

15. Анкерные промежуточные, концевые и концевые угловые колонны опор типа II и все колонны опор типа III рассчитаны на вертикальную и горизонтальную технологическую нагрузку, которая распределяется по поперечному сечению опоры 65% и 35%, ветровую нагрузку и на поперечную нагрузку от отвода трубопроводов.

Гл. инж. пр. Волотовский
Дата выпуска 1963 г.

16. Расчетная длина Г-образных колонн при расчете вдоль и поперек трассы принята $l_0 = 2H$, рамных колонн из плоскости рамы $l_0 = 2H$, где H – высота от верха фундамента до верха колонны. Для рамных колонн расчетная длина ветви в плоскости рамы принята по расчету.

17. Траверсы рассчитаны на возможность загружения их вертикальной и горизонтальной нагрузкой по следующим схемам:



18. Коэффициент перегрузки для вертикальных технологических нагрузок принят $K = 1.2$, для горизонтальных нагрузок – $K = 1.1$.

19. Траверсы и колонны запроектированы в предположении изготовления их как в заводских условиях, так и непосредственно на строительной площадке.

20. При изготовлении конструкций необходимо выполнять требования следующих нормативных и инструктивных документов:

„Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и бетонных изделий" /СН 1-61/,

„Технических условий на сварную арматуру для железобетонных конструкций" /ТУ 73-56/МСПМХП/),

„Указаний по технологии электросварки арматуры железобетонных конструкций (ВСН-38-57/МСПМХП-МЭС)/)

21. Отрыв и съем траверс и колонн с опалубки разрешается производить после достижения бетоном 70% проектной прочности. Отрыв производится за две точки при помощи вспомогательных „лапцев" пропущенных через трубки, заложенные в траверсах и колоннах.

22. При изготовлении траверс в групповых формах по технологии специализированных заводов сборного железобетона для снятия готовых изделий с поддона необходимо устанавливать падающие петли на расстоянии 500 мм от торцов траверс.

23. При опалубке со съемными бортами снятие бортов может производится после формования конструкции.

24. Укладка конструкций в штабели допускается не более 5-7 рядов по высоте на деревянных подкладках толщиной не менее 60 мм, устанавливаемых в местах, где предусмотрены трубки для съема с опалубки и монтажа.

25. Конструкции траверс и колонн рекомендуется перевозить в рабочем положении (положение на ребро).

26. При транспортировании и монтаже рамных колонн по концам элемента для распределения свободных ветвей устанавливаются съемные распорки.

ТА 1963	Пояснительная записка.	НС-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	4

Нач. отдела Гл. конструктор Гл. инж. пр. Нач. сектора

Бакаев Розанисин Волотовский Гуськов

Разраб. Пров. Н. контр.

Дата выпуска 1963г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

1084 1406

Показатели на одну колонну

Марка колонны	Марка бетона	Расход материалов на одну колонну: бетон м³	Расход материалов на одну колонну: сталь кг	Вес колонны т
КО II-1	200	1.40	99.2	3.5
КО II-2	200	1.40	176.6	3.5
КО II-3	200	3.35	408.1	8.4
КО II-4	200	3.55	342.5	8.9
КО II-5	200	3.35	605.3	8.4
КО II-6	200	3.55	413.4	8.9
КО II-7	200	3.35	879.2	8.4
КО II-8	200	1.60	114.6	4.0
КО II-9	200	1.60	200.0	4.0
КО II-10	200	3.35	847.6	8.4
КО II-11	300	3.55	653.5	8.9
КО II-12	200	1.64	153.6	4.1
КО II-13	200	1.64	267.2	4.1
КО II-14	200	3.85	368.7	9.6
КО II-15	200	4.06	418.2	10.2
КО II-16	200	3.85	869.1	9.6
КО II-17	200	4.06	551.6	10.2
КО II-18	200	3.85	1187.2	9.6
КО II-19	200	1.84	179.0	4.6
КО II-20	200	1.84	292.6	4.6
КО II-21	300	4.06	900.8	10.2
КО II-22	200	1.88	213.0	4.7
КО II-23	200	1.88	336.2	4.7
КО II-24	200	4.64	548.1	11.6
КО II-25	200	4.85	492.6	12.1
КО II-26	200	4.64	992.5	11.6
КО II-27	200	4.85	800.6	12.1
КО II-28	200	4.64	1379.4	11.6
КО II-29	200	2.08	238.4	5.2
КО II-30	200	2.08	361.6	5.2
КО II-31	200	4.64	1484.7	11.6

Марка колонны	Марка бетона	Расход материалов на одну колонну: бетон м³	Расход материалов на одну колонну: сталь кг	Вес колонны т
КО III-1	200	3.35	317.7	8.4
КО III-2	200	3.35	477.0	8.4
КО III-3	200	3.35	798.6	8.4
КО III-4	200	3.85	323.7	9.6
КО III-5	200	3.85	401.4	9.6
КО III-6	200	3.85	587.0	9.6
КО III-7	200	3.85	548.2	9.6
КО III-8	200	3.85	1001.2	9.6
КО III-9	200	3.85	671.4	9.6
КО III-10	200	3.85	847.1	9.6
КО III-11	200	4.64	480.6	11.6
КО III-12	200	4.64	729.5	11.6
КО III-13	200	4.64	881.7	11.6
КО III-14	200	4.64	1107.4	11.6

Показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Марка бетона	Расход материалов на одну траверсу: бетон м³	Расход материалов на одну траверсу: сталь кг	Вес траверсы т
ТО I-1	200	0.3	41.8	0.75
ТО I-2	200	0.38	55.0	0.94
ТО I-3	200	0.53	73.0	1.3
ТО I-4	200	0.75	103.8	1.9
ТО I-5	200	0.3	87.7	0.75
ТО I-6	200	0.3	148.1	0.75
ТО I-7	300	0.38	97.8	0.95
ТО I-8	300	0.38	171.2	0.95
ТО I-9	200	0.53	138.1	1.3
ТО I-10	300	0.53	251.1	1.3
ТО I-11	300	0.75	225.2	1.9
ТО I-12	300	0.75	297.0	1.9
ТО I-13	300	0.75	305.6	1.9
ТО III-1	300	0.38	142.1	0.95
ТО III-2	300	0.53	204.5	1.3
ТО III-3	200	0.6	148.4	1.5
ТО III-4	300	0.6	256.9	1.5


Гл. инж. ин-та	Кедровницкий		1963 г.
Нач. отдела	Данос		
Гл. конструктор	Гольдинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата окончания			


Рук. группы	Фомичев	
Об. инж.	Пинкаченко	
Исполнитель	Белинская	
Проверил	Пинкаченко	

ТА 1963


Показатели расхода материалов на колонны, траверсы, связи

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист Е







1-1




Армирование




2-2



Каркас Кр-1



3-3



4-4




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-1	0.75	200	0.30	41.8	22.6

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-1	Кр-1 (шт. 2)	1	2380	16 пл	2380	2	4	9.5
		2	460	6	460	11	22	10.1
		3	480	6	480	2	4	1.9
		4	230	6	230	2	4	0.9
	Отдельные стержни	4	См. выше	6	230	—	26	6.0

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В ст. 3 кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль				Итого	
	8 мм	16 мм				6	22				δ=8	№9 Тр. ф=114 мм				
ТОI-1	1.0	15.0			16.0	4.2	15.0			19.2	5.0	1.6			6.6	41.8

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-1	М-1	5	1,6
	М-24	2	


Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТА 1963г.	Траверса ТОI-1	ИС-01-06 Выпуск 2	Лист 1


Гл. инж. пр.	Коваленко		
Нач. отдела	Брагос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Васильянов		
Дата выпуска	1963г.		

Рук. группы	Чайлибль	
Вед. инж.	Пушкаренко	
Ис. зам. гл.	Эпельбаум	
Проверил	Пушкаренко	







1-1




Армирование



2-2



Каркас Кр-1






Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-2	0,94	200	0,38	55,0	31,0

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-2	Кр-1 (шт. 2)	1	2980	16пл	2980	2	4	11,9
		2	460	6	460	13	26	11,9
		3	480	6	480	3	6	2,9
		4	230	6	230	2	4	0,9
	Отдельные стержни	4	См. выше	6	230	–	32	7,4

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	8 пл	16 пл			6	22			Б-8	Уг. 75х75х6 Уг. 110х7			
ТОI-2	1,4	18,8		20,2	5,2	21,0		26,2	7,0	1,6		8,6	55,0

Выборка закладных элементов на одну траверсу


Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-2	М-1	7	1; 6
	М-24	2	


Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


ТД 1963г.	Траверса ТОI-2	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 2

Нач. отдела	Баклос		
Гл. конструктор	Гольдинская		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска		1963г.	
Вед. инж.	Пашкевич		
Исполнитель	Элельман		
Проверил	Письменко		
	Сергеев		
	Черненко		







1-1




Армирование




2-2



Каркас Кр-1



3-3



4-4




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-3	1.3	200	0.53	73.0	39.4

Спецификация арматуры на одну траверсу

9

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-3	Кр-1 (шт. 2)	1	4180	16пл	4180	2	4	16.8
		2	460	6	460	19	38	17.5
		3	480	6	480	3	6	2.9
		4	230	6	230	2	4	0.9
	Отдельные стержни	4	См. выше	6	230	–	44	10.1

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В ст. 3 кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль				Итого	
	8пл	16пл				6	22				б=8	Уголок №=1,6				
ТОI-3	1.8	26.6			28.4	7.0	27.0			34.0	9.0	1.6			10.6	73.0

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-3	М-1	9	1,6
	М-24	2	


Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТД 1963г.	Траверса ТОI-3	ИС-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	3


Гл. инж. ин-та Хазановский
Нач. отдела Банцос
Конструктор Радзинская
Гл. инж. пр. Белопольская
Дата выпуска 1963г.

Рук. группы Фролов
Вед. инженер Пушкаренко
Исполнитель Эпельбаум
Проверил Пушкаренко







1-1




Армирование



2-2



Каркас Кр-1



3-3 4-4




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-4	1.9	200	0.75	103.8	56.2

Спецификация арматуры на одну траверсу

10

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-4	Кр-1 (шт. 2)	1	5980	16пл	5980	2	4	23.9
		2	460	6	460	28	56	25.8
		3	480	6	480	3	6	2.9
		4	230	6	230	2	4	0.9
	Отдельные стержни	4	См. выше	6	230	—	62	14.2

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В ст. 3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	Ф мм				Итого	Ф мм				Итого	Профиль				Итого	
	8пл	16пл				6	22				∠5-8	∠63-7 Ф5/114м				
ТОI-4	2.6	37.8			40.4	9.8	39.0			48.8	13.0	1.6			14.6	103.8

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-4	М-1	13	1,6
	М-24	2	

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТД 1963г.

Траверса ТОI-4

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 4


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

084


1379


Спецификация арматуры на одну траверсу


Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТО I-5	Кр-1 (шт. 2)	1	2380	18 пл	2380	1	2	4.8
		2	2380	28 пл	2380	1	2	4.8
		3	2380	5	2380	1	2	4.8
		4	470	10	470	11	22	10.3
		5	490	10	490	2	4	2.0
	Отдельные стержни	6	230	10	230	–	30	6.9



Армирование










Схема нагрузок

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 8 пл	12 пл	18 пл	28 пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 5	10	25	Итого	Сталь профильная марки В ст. 3 кп по ГОСТ 380-60 Профиль δ=6	δ=10	Тр. та d=114	Итого	Всего
ТО I-5	1.9	6.8	9.6	23.2	41.5	0.7	11.7	3.9	16.3	11.3	18.8	4.8	29.9	87.7

Техніко-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг Всего	В том числе закладных элементов
ТО I-5	0.75	200	0.3	87.7	42.5

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО I-5	М-2	1	1,3,6
	М-14	2	
	М-24	6	

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ГИП	Коваленко		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Родзинский		
Гл. инж. пр.	Водольянов		
Дата выпуска	1963г.		

Рук. группы	Фомичь		
Вед. инж.	Гушкаренко		
Рассчитал	Эпельбаум		
Исполнитель	Эпельбаум		
Проверил	Макашева		


ТД 1963г.


Траверса ТО I-5


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 5

1084

1500 1406







Спецификация арматуры на одну траверсу

12

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-6	Кр-1 (шт. 2)	1	2380	22 пл	2380	1	2	4.8
		2	2380	32 пл	2380	1	2	4.8
		3	2380	5	2380	1	2	4.8
		4	480	12	480	11	22	10.6
		5	490	12	490	2	4	2.0
	Отдельные стержни	6	230	12	230	–	30	6.9

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	8 пл	12 пл	22 пл	32 пл		5	12	18	28		δ=6	δ=10	Труб. 73 ф5.1 Н/м		
ТОI-6	1.9	6.8	14.3	30.3	53.3	0.7	17.0	11.6	4.8	34.1	11.3	44.6	4.8	60.7	148.1

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-6	М-3	1	1,3,6
	М-14	2	
	М-16	2	
	М-24	6	

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона $м^3$	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-6	0.75	200	0.3	148.1	85.8

Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТД 1963г.	Траверса ТОI-6	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 6

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-7	Кр-1 (шт. 2)	1	2980	20пл	2980	2	4	11.9
		2	2980	5	2980	1	2	6.0
		3	470	8	470	13	26	12.2
		4	490	8	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	5	230	8	230	–	36	8.3

Армирование



Каркас Кр-1





Схема нагрузок



Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 12пл	16пл	20пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 5	8	24	Итого	Сталь профильная марки В ст. 3кп по ГОСТ 380-60 Профиль δ=6	δ=10	Гнутые δ=1мм	Итого	Всего
ТОI-7	8.1	12.2	29.4	49.7	0.9	9.3	3.6	13.8	14.1	13.8	6.4	34.3	97.8

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт	№ листа выписка 3
ТОI-7	М-4	1	1,3,6
	М-15	2	
	М-24	8	

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-7	0.95	300	0.38	97.8	58.2

Примечания:


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	С. Польянов		
Дата выпуска	1963г.		
Рук. инж.	Росинтал	Исполн.	Проверил
Конструкции	Кудрявцевская	Стальбаум	Мирошева
Ленпроект	Шишкаренко		


ТД 1963г.

Траверса ТОI-7


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 7









Армирование





Каркас КР-1






Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-8	0,95	300	0,38	171.2	98.3

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-8	КР-1 (шт. 2)	1	2980	28пл	2980	2	4	11.9
		2	2980	3	2980	1	2	6.0
		3	470	10	470	13	26	12.2
		4	490	10	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	5	230	10	230	–	36	8.3

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт.3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль				Итого	
	12т	28пл				5	10	18	30		δ=6	δ=10	ГАЗ.ТР. d=14мм			
ТОI-8	16.0	57.5			73.5	0.9	14.5	11.6	5.6	32.6	14.1	44.6	6.4		65.1	171.2

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-8	М-5	1	1,3,6
	М-14	2	
	М-16	2	
	М-24	8	

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


Гл. инженер	Козаровицкий		
Нач. отдела	Баянос		
Гл. конструктор	Родзянковский		
Гл. инженер пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		


Рук. группы	Пушкаренко	Фролкина	
Вед. инженер	Кухаревская	Кухаревская	
Рассчитал	Эпельбаум	Эпельбаум	
Исполнитель	Марковцева	Марковцева	
Проверил	1963г.		

ТА 1963г.


Траверса ТОI-8


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 8






1-1 2-2





3-3

Армирование



4-4 5-5

Каркас Кр-1




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-9	13	200	0,53	138.1	69.1

Спецификация арматуры на одну траверсу

15

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-9	Кр-1 (шт. 2)	1	4180	28пл	4180	1	2	8.4
		2	4180	12пл	4180	1	2	8.4
		3	4180	5	4180	1	2	8.4
		4	470	10	470	19	38	17.8
		5	490	10	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	10	230	–	48	11.0

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст. 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм			Итого	Ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12пл	16пл	28пл		5	10	30		δ=6	δ=10	Уголок 45×4		
ТОI-9	18.8	12.2	40.6	71.6	1.3	19.6	5.6	26.5	19.8	13.8	6.4	40.0	138.1

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-9	М-7	1	2,3,6
	М-15	2	
	М-24	8	


Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

Нач. отдела	Овчаров		
Гл. конструктор	Родзянский		
Гл. инженер	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.	ТД	Траверса ТОI-9


ИС-01-06
Выпуск. 2
Лист 9

Инженеры	Ильинский	
Рассчитал	Эпельбаум	
Начертил	Эпельбаум	
Проверил	Марсакиева	






Армирование



Каркас Кр-1



Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-10	1.3	300	0.53	251.1	106.7

Спецификация арматуры на одну траверсу

16

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном элемен-те	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-10	Кр-1 (шт. 2)	1	4180	32пл	4180	1	2	8.4
		2	4180	28пл	4180	1	2	8.4
		3	4180	20пл	4180	1	2	8.4
		4	4180	5	4180	1	2	8.4
		5	480	12	480	19	38	18.3
		6	490	12	490	3	6	2.9
	отдельные стержни	7	230	12	230	—	48	11.0

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	Ф мм				Итого	Ф мм				Итого	Профиль				Итого	
	12пл	20пл	28пл	32пл		5	12	18	28		δ=6	δ=10	полоса 64/14			
ТОI-10	19.5	20.8	40.6	53.1	134.0	1.3	28.6	11.6	4.8	46.3	19.8	44.6	6.4		70.8	251.1

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-10	М-8	1	2,3,6
	М-14	2	
	М-16	2	
	М-24	8	

Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТА 1963г.	Траверса ТОI-10	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 10


Гл. инж. ин-та	Коваленский	
Начотдела	Баклос	
Гл. конструктор	Гродзинский	
Гл. инж. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска	1963г.	


Рук. группы	Фомина	
Вед. инж.	Гашкевич	
Рассчитал	Кудрявцева	
Исполнитель	Зубовский	
Проверил	Моисеенкова	

1379




1-1





2-2

Армирование



3-3 4-4

Каркас К-1




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-11	1.9	300	0.75	225.2	83.5

Спецификация арматуры на траверсу

17

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-11	Кр-1 (шт.-2)	1	5980	32 пл	5980	1	2	12.0
		2	5980	18 пл	5980	1	2	12.0
		3	5980	5	5980	1	2	12.0
		4	480	12	480	28	56	26.9
		5	490	12	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	12	230	–	66	15.2

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт.3сп2 по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	18 пл	32 пл		5	12	28		δ=6	δ=10	Тавр № 14		
ТОI-11	23.0	24.0	75.8	122.8	1.9	40.0	7.2	49.1	28.3	13.8	11.2	53.3	225.2

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выпуска 3
ТОI-11	М-12	1	2,3,6
	М-14	2	
	М-24	14	

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


ГИП	Корнеевицкий		
Нач. отдела	Баклас		
Гл. конструктор	Радзинский		
Гл. инже. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			

Рук. группы	Пушкаренко		
Вед. инже.	Кожаневская		
Рассчитал	Ельзьбамт		
Исполнитель	Ельзьбамт		
Проверил	Мирошниева		


ТА 1963г. -3

Траверса ТОI-11

ИС-01-06	
Выпуск	2
Лист	11



Армирование



Каркас Кр-1




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТО I-12	1.9	300	0.75	297.0	128.2

Спецификация арматуры на одну траверсу

18

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТО I-12	Кр-1 (шт. 2)	1	5980	28 пл	5980	2	4	23.9
		2	5980	18 пл	5980	1	2	12.0
		3	5980	5	5980	1	2	12.0
		4	470	10	470	28	56	26.3
		5	490	10	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	10	230	-	66	15.2

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь прокатная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм			Итого	Ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	12мм	18мм	28мм		5	10	18	30		δ=6	δ=10	Уголок 7/7х4		
ТО I-12	24.1	24.0	115.5	163.6	1.9	27.4	11.6	8.4	49.3	28.3	44.6	11.2	84.1	297.0

Выборка закладных элементов на одну траверсу


Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО I-12	М-13	1	2,3;6
	М-14	2	
	М-16	2	
	М-24	14	


Примечания:


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТД 1963г.	Траверса ТО I-12	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 12


Альбом Ж-
Альбом Марковцева
Проверил Воробьянов
Исполнитель Пикова
Гл. инж. пр. Лента выпуска







Армирование



Каркас Кр-1




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТОI-13	1.9	300	0.75	305.6	88.9

Спецификация арматуры на одну траверсу

19

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТОI-13	Кр-1 (шт. 2)	1	5980	32 пл	5980	2	4	23.9
		2	5980	18 пл	5980	1	2	12.0
		3	5980	5	5980	1	2	12.0
		4	480	12	480	28	56	26.9
		5	490	12	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	12	230	–	66	15.2

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	16 пл	18 пл	32 пл		5	12	28		δ=6	δ=10	Гн. т. № 14		
ТОI-13	16.2	12.2	24.0	150.8	203.2	1.9	40.0	7.2	47.9	28.3	13.8	11.2	53.3	305.6

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТОI-13	М-12	1	2,3,6
	М-15	2	
	М-24	14	


Примечания:


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


ТА 1963г.	Траверса ТОI-13	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 13

ГИП	Ковровщиков	
Нач. отдела	Банков	
Гл. конструктор	Орловский	
Гл. инж. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска		1963г.


Рук. группы	Фомичев	
Вед. инж.	Пушкаренко	
Рассчитал	Кудрявцева	
Исполнитель	Тельбухин	
Проверил	Марсакова	










Армирование





Каркас Кр-1








Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТО III-1	0.95	300	0.38	142.1	59.4

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт в одном каркасе	Колич. шт в одной траверсе	Общая длина м
ТО III-1	Кр-1 (шт. 2)	1	2980	32пл	2980	1	2	6.0
		2	2980	25пл	2980	1	2	6.0
		3	2980	5	2980	1	2	6.0
		4	470	12	470	13	26	12.2
		5	490	12	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	12	230	—	36	8.3

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В ст.3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	профиль			Итого	
	12пл	16пл	25пл	32пл		5	12	28			δ=6	δ=10	Труб. ст. 4,1м		
ТО III-1	8.1	12.2	23.1	37.9	81.3	0.9	20.8	4.8		26.5	14.1	13.8	6.4	34.3	142.1


Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО III-1	М-6	1	1,3,6
	М-15	2	
	М-24	8	


Примечания:


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Дата выпуска 1963г. | Проверил Мирошниева | Гл. инженер проекта Ду




Армирование







Каркас Кр-1



4-4 5-5




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТО III-2	1.3	300	0.53	224.5	68.3

Спецификация арматуры на одну траверсу

21

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТО III-2	Кр-1 (шт. 2)	1	4180	32пл	4180	2	4	16.7
		2	4180	20пл	4180	1	2	8.4
		3	4180	5	4180	1	2	8.4
		4	480	12	480	19	38	18.3
		5	490	12	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	12	230	–	48	11.0

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст. 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ø мм				Итого	Ø мм			Итого	Профиль			Итого	
	12пл	16пл	20пл	32пл		5	12	28		δ=6	δ=10	Уголок 63×10		
ТО III-2	11.3	12.2	20.8	105.4	149.7	1.3	28.7	4.8	34.8	19.8	13.8	6.4	40.0	224.5

Выборка закладных элементов на одну траверсу


Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО III-2	М-9	1	2,3,6
	М-15	2	
	М-24	8	


Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.

ТА 1963г.	Траверса ТО III-2	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 15


Гл. инж. пр.	Васильчиков	
Гл. конструктор	Рудзинский	
Нач. отдела	Бандос	
Гл. инженер	Совровицкий	
Нач. группы	Пушкаренко	Марсарчева
	Вед. инж.	Проверил
	Разучил	Исполнитель
	Дата выпуска 1963г.	








Армирование





Каркас Кр-1




Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТО III-3	1.5	200	0.6	148.4	72.5

Спецификация арматуры на одну траверсу

22

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТО III-3	Кр-1 (шт. 2)	1	4780	28пл	4780	1	2	9.6
		2	4780	10пл	4780	1	2	9.6
		3	4780	5	4780	1	2	9.6
		4	470	10	470	22	44	20.6
		5	490	10	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	10	230	–	54	12.4

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст.3кп по ГОСТ 380-60*				Всего
	Ф мм			Итого	Ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	10пл	12пл	28пл		5	10	30		δ=6	δ=10	δ=12 для пл. №№		
ТО III-3	5.9	19.7	46.4	72.0	1.5	22.1	8.4	32.0	22.6	13.8	8.0	44.4	148.4

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО III-3	М-10	1	2,3,6
	М-14	2	
	М-24	1	

Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


Нач. отдела	Занадос	Гип	
Гл. конструктор	Радзинский		
Гл. инж. пр.	Волобуянов		
Дата выпуска	1963г.		
Инженер	Пушкаренко	Инженер	
Техник	Кондрачевский	Техник	
Исполнитель	Эпельбаум	Техник	
Проверил	Макрушина	Гип	
Зав. инж.			


ТД 1963г.

Траверса ТО III-3


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 16









Армирование





Каркас КР-1






Схема нагрузок

Технико-экономические показатели на одну траверсу

Марка траверсы	Вес траверсы т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
ТО III-4	1.5	300	0.6	255.9	107.1

Спецификация арматуры на одну траверсу

Марка траверсы	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной траверсе	Общая длина м
ТО III-4	КР-1 (шт. 2)	1	4780	32 пл	4780	1	2	9.6
		2	4780	28 пл	4780	1	2	9.6
		3	4780	5	4780	1	2	9.6
		4	480	12	480	22	44	21.1
		5	490	12	490	3	6	2.9
	Отдельные стержни	6	230	12	230	–	54	12.4

Выборка стали на одну траверсу (кг)

Марка траверсы	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь прокатная марки ВСт3сп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм			Итого	ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	28 пл	32 пл		5	12	18	28		δ=6	δ=10	Лист 7 δ=14		
ТО III-4	21.1	46.4	60.5	128.0	1.5	32.4	11.6	7.2	52.7	22.6	44.6	8.0	75.2	255.9

Выборка закладных элементов на одну траверсу

Марка траверсы	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
ТО III-4	М-11	1	2,3,6
	М-14	2	
	М-16	2	
	М-24	10	

Примечания


1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 18.


Нач. отдела	Баязов		
Гл. конструктор	Гордынский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Гл. инж.	Ф.Д. Инж.	Пашкаренко	
Рабс. чертеж.	Рабс. чертеж.	Кадочевская	
Исполнитель	Исполнитель	Элельгаут	
Проверил	Проверил	Макрушева	
Дата выпуска	1963г.		

ТА 1963г.


Траверса ТО III-4

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 17








Деталь установки закладных элементов в траверсах ТО I-5 ÷ ТО I-13 и ТО III-1 ÷ ТО III-4




Деталь установки закладных элементов в траверсах ТО I-1 ÷ ТО I-4












Инж. ин-тр	Кравченко	Гл. инж.	Фомиль
Нач. отдела	Баласс	Рук. группы	Пикаренко
Конструктор	Гродзинский	Вед. инж.	Мирославлева
Инж. пр.	Ведельянов	Исполнитель	Эпельбаум
Вып.		Гл. инж.	

1963г.


ТА 1963г.	Детали установки закладных элементов в траверсах	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 18







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 20.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

ГИП	Фомичев		
Рук. группы	Фомичев		
Вед. инж.	Пашкеевич	Чашкин	
Рассчитал	Умнящев	Умнящев	
Исполнители	Умнящев	Умнящев	
Проверил	Гапоненко	Гапоненко	
Гл. инженер проекта	Кузнецов		
Нач. отдела	Кузнецов		
Гл. конструктор	Кузнецов		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		



ТД 1963г

Колонна КО II-1

Опалубочный чертеж и армирование

НС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	19

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-1	Кр-1 (шт.2)	1		20АП	6150	2	4	24.6
		2		8	370	14	28	10.4
	Кр-2 (шт.2)	3		16АП	3240	1	2	6.5
		4		8	1180	5	10	11.8
	Отдельные стержни	2	370	8	370	–	10	3.7
		5	470	8	470	–	28	13.2

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	ф мм			Итого	
	8АП	16АП	20АП		8	24			δ=6	δ=14 и выше			
КОП-1	1.0	10.3	60.8	72.1	15.4	2.8		18.2	5.7	3.2		8.9	99.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных эл-тов
КОП-1	3,5	200	1.4	99.2	12.7

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОП-1	М-17	1	3,6
	М-26	2	


Примечание


1. Конструкцию колонны КОП-1 смотрите на листе 19.

ТД 1963г	Колонна КОП-1 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист	20


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечания:



1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 22.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Рук. группы	Фомилв		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитала	Умницева		
Исполнитель	Умницева		
Проверил	Тополюбский		
ГИП	Козяровицкий		
Гл. конструктор	Бандос		
Гл. инж. пр-ти	Продзинский		
Нач. отдела	Водолазнов		
Гл. инж. пр-ти	Водолазнов		
Дата	1963г.		
		Выпуска	

ТА 1963 г.	Колонна КО II-2 Опалубочный чертеж и армирование.	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 21

1500 1406

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-2	КР-1 (шт 2)	1		25 пл	6150	2	4	24.6
		2		22 пл	3650	2	4	14.6
		3		8	370	14	28	10.4
	КР-2 (шт. 2)	4		16 пл	3240	1	2	6.5
		5		8	1180	5	10	11.8
	Отдельн. стержни	3	370	8	370	-	10	3.7
		6	470	8	470	-	28	13.2

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марка В СТ 3 кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	ф мм				Итого	
	8 пл	16 пл	22 пл	25 пл		8	24				δ=6	Гнут. проф. d=114				
КО II-2	1.0	10.3	43.5	94.7	149.5	15.4	2.8			18.2	5.7	3.2			8.9	176,6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-2	3,5	200	1.4	176,6	12.7


Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-2	М-17	1	3.6
	М-26	2	

Примечание

Конструкцию колонны КО II-2 смотрите на листе 21

ТД 1963	Колонна КО II-2	ИС-01-06
	Спецификация арматуры и выборка материалов	Выпуск 2
		Лист 22



ГИП	Ульянов		
Нач. отдела	Ульянов		
Гл. инж. проекта	Ульянов		
Нач. сект.	Ульянов		
Конструктор	Ульянов		
Проверил	Ульянов		

Дата выпуска 1963

ТА 1963г

Колонна КОП-3









Опалубочный чертеж и армирование

НС-01-06

Выпуск 2

Лист 23

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. стержней	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном стержне	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-3	Кр-1 1 шт. 2 т.	1		25 АIII	5850	2	4	23.4
		2		16 АIII	6450	2	4	25.8
		3		8	570	20	40	22.8
	Кр-2 1 шт. 2 т.	1		25 АIII	5850	2	4	23.4
		4		16 АIII	5850	2	4	23.4
		3		8	570	20	40	22.8
	Отдельные стержни	3		8	570	-	8	4.6
		5		14 АIII	3240	-	2	6.5
		6		14 АIII	2320	-	20	46.4
		7		14 АIII	4080	-	2	8.2
		8		8	320	-	80	25.6
		9		6	1950	-	15	29.3

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь прокатная марки ВСт3сп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм				Итого	Ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	10 мм	14 мм	16 мм	25 мм		6	8	18			δ=10	№3 Та δ=14			
КОП-3	8.6	73.9	77.7	180.2	340.4	6.5	30.0	4.8	•	41.3	22.0	4.4	•	26.4	408.1

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КОП-3	8.4	200	3.35	408.1	39.3

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа альбома 3
КОП-3	М-19	2	4,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КОП-3 смотрите на листе 23.

ГИП	Фомичев		
Рук. группы	Пшеничнов		
Вед. инж.	Уланцева		
Рассчитал	Уланцева		
Конструктив	Уланцева		
Проверил	Тополовский		
Н. контр.	Сметанина		
Гл. инж. проекта	Ефимов		
Нач. отд.	Ефимов		1963
Н. инж.	Шаповаленко		
Смета	Санько		
Гл. инженер	Гольдинский		
Нач. п/о	Ефимов		
Гл. инж.	Ефимов		
Выпуск 2			

ТА 1067	Колонна КОП-3	ИС-01-06	
	Спецификация арматуры и выборка материалов	Выпуск 2	
		Лист	8.4






Схема нагрузок

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 26
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110

ГИП	Шишкин		
Гл. конструктор	Бандосе		
Гл. инж. пр.	Гродзинский		
Нач. отд.	Водолазнов		
Дата	1963 г.		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Разработал	Тополовский		
Исполнитель	Великова		
Проверил	Мардашева		









ТД 1963 г.

Колонна КО II-4

Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	25

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО II-4	КР-1 (шт. 2)	1		20 тл	6350	2	4	25.4
		2		16 тл	7050	2	4	28.2
		3		8	560	22	44	24.6
	КР-2 (шт. 2)	1		20 тл	6350	2	4	25.4
		3		8	560	22	44	24.6
		4		16 тл	6350	2	4	25.4
	Отдельные стержни	3		8	560	—	8	4.5
		5		14 тл	3200	—	2	6.4
		6		14 тл	4050	—	2	8.1
		7		14 тл	2350	—	20	47.0
		8		6	1950	—	15	29.2
		9		8	310	—	88	27.3

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 8 тл	14 тл	16 тл	20 тл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 6	8	24	Итого	Сталь профильная марки В ст. 3 кп по ГОСТ 380-60 Профиль 8-6	Труб. ТР. d-114*	Итого	Всего
КО II-4	1.4	74.5	84.9	125.5	286.3	6.5	32.0	4.3	42.8	9.0	4.4	13.4	342.5

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг. Всего	в том числе закладных элементов
КО II-4	8.9	200	3.55	342.5	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-4	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание:

Конструкцию колонны КО II-4 смотрите на листе 25

Рук. группы	Фомичев		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Тополовский		
Исполнитель	Белякова		
Проверил	Мирошнева		
ГИП	Коваровицкий		
Нач. отдела	Бантос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инже. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1965 г.		


ТД 1963 г.


Колонна КО II-4


Спецификация арматуры и выборка материалов.


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 26


7084

























Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 28
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гл. инж. пр-я	Коваровицкий				
Нач. отдела	Бандос				
Гл. конструктор	Продзинский				
Гл. инж. пр.	Водопьянов				
Дата	Выпуска	1963г.			
Рук. группы	Фомилв				
Вед. инж.	Пушкаренко				
Рассчитал	Уманцева				
Исполнитель	Белимова				
Проверил	Маркашева				

ТД 1963г.	Колонна КО II-5 Опалубочный чертеж и армирование.	ИС-01-06 Выпуск 2	Лист 27

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт: в одном каркасе	Колич. шт: в одной колонне	Общая длина м
КО II-5	Кр-1 (1 шт-2)	1		32 пл	5850	2	4	23.4
		2		16 пл	6550	2	4	26.2
		3		12	580	20	40	23.2
	Кр-2 (1 шт-2)	1		32 пл	5850	2	4	23.4
		3		12	580	20	40	23.2
		4		16 пл	5850	2	4	23.4
	Отдельные стержни	3		12	580	—	8	4.7
		5		14 пл	3200	—	2	6.4
		6		14 пл	4050	—	2	8.1
		7		14 пл	2350	—	4	9.4
		8		18 пл	2650	—	16	42.5
		9		6	1950	—	15	29.2
		10		12	330	—	80	26.4

Выборка стали на одну колонну (кг).

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61: ф мм 12 пл	14 пл	16 пл	18 пл	32 пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61: ф мм 6	12	22	Итого	Сталь прокатная марки ВСт3сп по ГОСТ 380-60: Профиль ∟8=10	⌀133 тр d=114	Итого	Всего
КО II-5	8.6	29.9	78.5	85.0	295.3	496.3	6.5	68.9	7.2	82.6	22.0	4.4	26.4	605.3

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг: Всего	Вес стали кг: в том числе закладных элементов
КО II-5	8.4	200	3.35	605.3	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич шт	№ листа выпуска 3
КО II-5	М-20	2	4,6
	М-25	4	


Примечание:


Конструкцию колонны КО II-5 смотрите на листе 27


ТД 1969 г.	Колонна КО II-5 Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06 Выпуск 2.	Лист 23


Дата выпуска 1969 г. | Проверил | Марсешева

1500









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 30
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 110

ГИП	Коваровицкий		
Нач. отдела	Баядос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Рук. группы	Фомилов		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Телебаум		
Исполнитель	Белинова		
Проверил	Мирошева		
Гип инж.-тех.		Дата выпуска	1963 г.









ТА 1963 г.

Колонна КО II-6
Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 29

1084

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-6	Кр-1 (шт-2)	1		25 пл	6350	2	4	25.4
		2		16 пл	7050	2	4	28.2
		3		8	570	22	44	25.1
	Кр-2 (шт-2)	1		25 пл	6350	2	4	25.4
		3		8	570	22	44	25.1
		4		16 пл	6350	2	4	25.4
	Отдельные стержни	3		8	570	-	8	4.6
		5		14 пл	3200	-	2	6.4
		6		14 пл	4050	-	2	8.1
		7		14 пл	2350	—	20	47.0
		8		6	1950	—	15	29.2
		9		8	320	-	88	28.2

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В Ст3 кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	8 пл	14 пл	16 пл	25 пл		6	8	24		8-б	ПВ3 Т d=14 мм			
КО II-6	1.4	74.5	84.9	125.6	356.4	6.5	32.8	4.3	43.6	9.0	4.4		13.4	413.4

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-6	8.9	200	3.55	413.4	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-6	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание

Конструкцию колонны КО II-6 смотрите на листе 29

ТД 1963	Колонна КО II-6	ИС-01-06	
	Спецификация арматуры и выборка материалов.	Выпуск 2.	
		Лист	30

Дата выпуска 1965 г. | Проверил Марсашева | Нач.




Схема нагрузок

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 32.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листах 110 и 111.






Нач. отдела	Данилос		
Гл. конструктор	Хоменский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			1963 г.

Инв. № подл.	Взам. инв. №	
Подпись и дата		
Инв. № дубл.		

Разраб.	Пилаженко	
Руководитель	Филимонова	
Исполнитель	Кудинчекова	
Проверил	Масолапова	

ТА 1963	Колонна КО II-7 Опалубочный чертеж и армирование.	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 31

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-7	Кр-1 (шт-4)	1		32 мл	5850	2	8	46.8
		2		32 мл	5850	2	8	46.8
		3		12	570	18	72	41.0
	Отдельные стержни	3		12	570	—	8	4.6
		4		22 мл	2970	—	16	47.5
		5		12 мл	1850	—	8	14.8
		6		8	1600	—	28	44.8
		7		6	1950	—	5	9.8
		8		12	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт. 3 кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм				Итого	Ф мм			Итого	профиль			Итого	
	10 мл	14 мл	22 мл	32 мл		6	8	12		5-20	5-10	70×6		
КО II-7	13.2	23.2	284.0	292.3	612.7	2.2	17.7	67.8	87.7	25.6	33.0	85.8	4.4	148.8	849.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				всего	в том числе закладных элементов
КО II-7	8.4	200	3.35	849.2	202.0

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выборки
КО II-7	М-21	2	4, 6
	М-22	4	
	М-23	2	
	М-25	4	


Примечание


Конструкцию колонны КО II-7 смотрите на листе 31.


Гл. инж. арх-тр	Кожевников	Колонна КО II-7. Спецификация арматуры и выборка материалов.	ТА 1963
Нач. отдела	Бинас		
Гл. конструктор	Дорожинский		
Гл. инж. пр.	Волобуев		
Дата выпуска	1963 г.		


Рук. группы	Фомин		
Вед. инж.	Гинзбург		
Ассистент	Виноградова		
Исполнитель	Одинцева		
Проверил	Максаева		

КС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	32












Схема нагрузок

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 34.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963 г.		
Рассчитала	Уманцева		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Тополовский		


ТА 1963 г.


Колонна КО II-8
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2.
Лист 33

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-8	КР-1 (шт.2)	1		20 пл	6150	2	4	24.6
		2		8	370	14	28	10.4
	КР-2 (шт 4)	3		16 пл	2380	1	4	9.5
		4		10	2530	1	4	10.1
		5		8	СР 500	2х6	48	24.0
	Отдельные стержни	2	370	8	370	-	24	8.9
		6	470	8	470	-	28	13.2





Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм 8 пл	16 пл	20 пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 8	10	25	Итого	Сталь профильная марки В ст 3 кп по ГОСТ 380-60 ф мм δ=6	∠ 63×7 δ=11	Итого	Всего
КО II-8	1.9	150	60.8	77.7	22.3	6.2	3.9	32.4	11.3	3.2	14.5	124.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг всего	Вес стали кг в том числе закладных эл-тов
КО II-8	4.0	200	1.6	124.6	20.3

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-8	М-2	1	1.6
	М-26	2	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО II-8 смотрите на листе 33


Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Гл. конструктор	Родзинский		
Нач. отдела	Бандос		
Ведущий инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Уланцева		
Исполнитель	Уланцева		
Проверил	Тополянский		


ТД 1963


Колонна КО II-8

Спецификация арматуры и выборка материалов


ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 34







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 36.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

ГИП	Коваровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Гл. инж.	Ковригина		1963 г.
Рук. группы	Фомина		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитала	Уманцева		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Голополовский		





ТА 1963 г.

Колонна КО II-9

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 35

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КОII-9	Кр-1 (шт.2)	1		25пл	6150	2	4	24.6
		2		22пл	3650	2	4	14.6
		3		8	370	14	28	10.4
	Кр-2 (шт.4)	4		16пл	2380	1	4	9.5
		5		10	2530	1	4	10.1
		6		8	Ср. 500 от 300 до 670 через 200	2×6	48	24.0
	Отдельные стержни	3		8	370	-	24	8.9
		7		8	470	-	28	13.2

Выборка стали на одну колонну (кг.)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм. 8 пл	16 пл	22 пл	25 пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм. 8	10	25	Итого	Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60 ф мм. δ=6	Полоса а=1/2		Итого	Всего
КО-II-9	1.9	15.0	43.5	94.7	155.1	22.3	6.2	3.9	32.4	11.3	3.2		14.5	202.0

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м.³	Вес стали кг. Всего	Вес стали кг. В том числе закладных эл-тов
КОII-9	4.0	200	1.60	202.0	20.3


Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОII-9	М-2	1	1,6
	М-26	2	


Примечание


Конструкцию колонны КОII-9 смотрите на листе 35

ТА 1963	Колонна КОII-9 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06	Выпуск 2
		Лист	36












Схема нагрузок









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 38.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Фомин	Гл. инж. проекта	Пушкаренко
Нач. отдела	Банков	Рук. группы	Пушкаренко
Гл. конструктор	Гинзбургский	Рассчитал	Гинзбургский
Гл. инж. пр.	Водопьянов	Исполнитель	Белилова
Дата выпуска	1983г.	Проверил	Мордашева

ТД 1.963г.	Колонна КОП-10	ИС-01-06
	Опалубочный чертеж и армирование	Выпуск 2
		Лист 37

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОII-10	Кр-1 (шт-2)	1		32 AIII	5850	2	4	23.4
		2		28 AIII	6500	2	4	26.0
		3		12 AI	580	18	36	20.9
	Кр-2 (шт-2)	1		32 AIII	5850	2	4	23.4
		3		12 AI	580	18	36	20.9
		4		28 AIII	5850	2	4	23.4
	Отдельные стержни	3		12 AI	580	-	8	4.7
		5		18 AIII	3400	-	2	6.8
		6		18 AIII	4500	-	2	9.0
		7		18 AIII	2450	-	4	9.8
		8		22 AIII	3000	-	16	48.0
		9		6 AI	1570		42	66.0
		10		12 AI	330		72	23.8

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса A-III по ГОСТ 5781-61						Сталь класса A-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм					Итого	ф мм			Итого	профиль			Итого	
	12 мм	18 мм	22 мм	28 мм	32 мм		6	12	22		δ=10	∠63×36×6 d=16 мм			
КОII-10	9.6	51.2	143.0	238.0	284.0	736.8	14.1	62.5	7.8	84.4	22.0	4.4		26.4	847.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОII-10	8.4	200	3.35	847.6	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОII-10	М-20	2	4.6
	М-25	4	


Примечание


1. Конструкцию колонны КОII-10 смотрите на листе 37.


ТА 1963 г.	Колонна КОII-10	НС-01-06	
	Спецификация арматуры и выборка материалов.	Выпуск 2.	
		Лист	38


Гл. инж. пр. Кавлоданов | Исполнитель Делисова | Проверил Марочкаева | Н. контр. Ладо











Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 40
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП конструктор	Продзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Нач. отд.	Рассчитал	Кудрявцева	
	Исполнитель	Белякова	
	Провер.	Мирошевская	
Выпуск			
Дата		1965г.	









ТД 1963г.

Колонна КО II-11

Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 39

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО II-11	Кр-1 (шт-2)	1		32 пл	6350	2	4	25.4
		2		22 пл	7000	2	4	28.0
		3		12	580	19	38	22.0
	Кр-2 (шт.2)	1		32 пл	6350	2	4	25.4
		3		12	580	19	38	22.0
		4		22 пл	6350	2	4	25,4
	Отдельные стержни	3		12	580	—	8	4.7
		5		14 пл	3200	—	2	6.4
		6		14 пл	4050	—	2	8.1
		7		14 пл	2350	—	20	47.0
		8		6	1590	—	42	66.7
		9		12	330	—	76	25.1

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм				Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм			Итого	Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60 Профиль		Итого	Всего
	8 пл	14 пл	22 пл	32 пл		6	12	24		δ=6	∠93×75×9 d=1¼"		
КО II-11	1.4	14.5	159.0	320.5	555.4	14.8	65.6	4.3	84.7	9 0	4.4	13 4	653.5

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг Всего	Вес стали кг в том числе закладных элементов
КО II-11	8.9	300	3.55	653.5	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт	№ листа выпуска 3
КО II-11	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание:

Конструкцию колонны КО II-11 смотрите на листе 39.


ГИП	Фомичев		
Рук. группы	Пушкаренко		
Вед. инж.	Кадричевская		
Рассчитал	Беликова		
Исполнитель	Мархашева		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. инж. ин-та	Кузьмовицкий		
Дата	Выпуска 1963		


ТД 1963


Колонна КО II-11

Спецификация арматуры и выборка материалов


ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 40







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 42.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гл. инже. ин-ти	Иванчишкин		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Годзинский		
Гл. инже. пр-та	Водопьянов		
Дата	Выпуска	1963г.	



Рук. группы	Пушкаренко		
Вед. инже.	Уманцева		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Тополовский		

ТА 1963г.

Колонна КО II-12.
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2.
Лист 41

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОII-12	КР-1 (шт 2)	1		25пл	7350	2	4	29.4
		2		8	370	17	34	12.6
	КР-2 (шт 2)	3		16пл	3240	1	2	6.5
		4		8	1180	5	10	11.8
	Отдельные стержни	2	370	8	370	–	10	3.7
		5	470	8	470	–	34	16.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм				Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм				Итого	Сталь профильная марки В СТ 3кп по ГОСТ 380-60 ф мм				Итого	Всего
	8пл	16пл	25пл			8	24				δ=6	Гнутые ПС δ=4-14				
КОII-12	1.0	10.3	113.2		124.5	17.4	2.8			20.2	5.7	3.2			8.9	153.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОII-12	4.1	200	1.64	153.6	12.7

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОII-12	М-17	1	3.6
	М-26	2	


Примечание


Конструкцию колонны КОII-12 смотрите на листе 41

ТА 1963	Колонна КОII-12 Спецификация арматуры и выборка материалов	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 42

Нач. отд. Бандос
Гл. конструктор Родзинский
Гл. инж. пр. Водопьянов
Вед. инж. Пушкаренко
Рассчитал Уманцева
Исполнитель Уманцев
Проверил Тополянский

1406










Схема нагрузок



1-1



2-2

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 44.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гл. инже. ин-ти	Кобаровицкий				
Нач. отдела	Бандос				
Гл. конструктор	Гродзинский				
Гл. инже. пр-ти	Водолазнов				
Дата	Выпуска	1963г.			
Рук. группы	Фомина				
Вед. инже.	Пушкаренко				
Рассчитала	Уманцева				
Исполнитель	Уманцева				
Проверил	Тополовский				





ТД 1963г.

Колонна КО II-13

Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 43

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-13	Кр-1 (шт. 2)	1		25пл	7350	2	4	29.4
		2		20пл	4150	2	4	16.6
		3		8	370	17	34	12.6
	Кр-2 (шт. 2)	4		20пл	7350	2	4	29.4
		5		8	470	17	34	16.0
	Кр-3 (шт. 2)	6		16пл	3240	1	2	6.5
		7		8	1180	5	10	11.8
	Отдельные стержни	3		8	370	-	10	3.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь прокатная марки В ст 3сп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	ф мм				Итого	
	8 пл	16 пл	20 пл	25 пл		3	24				Б-6	Уг. 75×8 L=1.44 м				
КОП-13	1.0	10.3	19.6	19.2	238.1	17.4	2.8			20.2	5.7	3.2			8.9	267.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОП-13	4.1	200	1.64	267.2	12.7

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОП-13	М-17	1	3.6
	М-26	2	

Примечание

1. Конструкцию колонны КОП-13 смотрите на листе 43.

Дата выпуска 1963г. Проверил Голованский

ТД 1963г	Колонна КОП-13 Спецификация арматуры и выборка материалов	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 44








Схема нагрузок





Примечания.

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 46.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Коровницкий		
Нач. отдела	Банасс		
Гл. конструктор	Гавзинский		
Гл. инж. пр.	Филиппов		
Дата выпуска	1963г		
Рук. группы		Фомина	Рыжицкий
Вед. инж.		Рыжичкая	Иванцева
Исполнитель		Иванцева	Тополянский
Проверил		Тополянский	Фро—









ТД 1963г

Колонна КОП-14.

Опалубочный чертеж и армирование

НС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	45

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	Н поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-14	Кр-1 (шт.2)	1		22 пл	7050	2	4	28.2
		2		16 пл	7650	2	4	30.6
		3		8	570	24	48	27.4
	Кр-2 (шт.2)	1		22 пл	7050	2	4	28.2
		3		8	570	24	48	27.4
		4		16 пл	7050	2	4	28.2
	Отдельные стержни	3		8	570	-	8	4.6
		5		14 пл	3240	-	2	6.5
		6		14 пл	2320	-	10	23.2
		7		14 пл	4080	-	2	8.2
		8		8	320	-	96	30.7
		9		6	1950	-	15	29.3

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь прокатная марки В ст 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм				Итого	Ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	16 пл	22 пл		6	8	16		δ=10	ПЗ, ТР δ=14			
КОП-14	8.6	45.9	92.9	168	315.4	6.5	35.6	4.8	46.9	22.0	4.4		26.4	388.7

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОП-14	9.6	200	3.85	388.7	39.8

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуск.КЖ
КОП-14	М-19	2	4,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КОП-14 смотрите на листе 45.

Дата выпуска 1983г. | Проверил | Гипроспецгаз

ТД 1.132-	Колонна КОП-14	КЖ-01-06
	Спецификация арматуры и выборка материалов	Выпуск 2
		Лист 46











Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 40.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ТД 1963г.	Колонна КО II-15 Опалубочный чертеж и армирование.	ИС-01-06 Выпуск 2.	Лист 47

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт: в одном каркасе	Колич. шт: в одной колонне	Общая длина м
КО II-15	КР-1 (шт.2)	1		22 пл	7550	2	4	30.2
		2		16 пл	8200	2	4	32.8
		3		8	570	26	52	29.7
	КР-2 (шт.2)	1		22 пл	7550	2	4	30.2
		3		8	570	26	52	29.7
		4		16 пл	7550	2	4	30.2
	Отдельные стержни	3		8	570	—	8	4.6
		5		14 пл	3200	—	2	6.4
		6		14 пл	4050	—	2	8.1
		7		14 пл	2350	—	20	47.0
		8		6	1950	—	15	29.2
		9		8	320	—	104	33.3

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61: ф мм: 8 пл	14 пл	16 пл	22 пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61: ф мм: 6	8	24	Итого	Сталь профильная марки В ст 3 кп по ГОСТ 380-60: Профиль: 8-б	Уг. 75×75×6	Итого	Всего
КО II-15	1.4	74.5	99.5	180.0	355.4	6.5	36.6	4.3	49.4	9.0	4.4	13.4	418.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали (кг): Всего	Вес стали (кг): в том числе закладных элементов
КО II-15	10.2	200	4.06	418.2	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-15	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание:

Конструкцию колонны КО II-15 смотрите на листе 47.

Гл. инже. ин-та	Коваровицкий		
Нач. отдела	Банюс		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инже. пр.	Водопьянов		
Рук. группы	Фомиль		
Вед. инже.	Пшеренко		
Рассчитал	Тополюбский		
Исполнитель	Белякова		
Проверил	Марсалиева		
Дата выпуска	1963 г.		

ТД 1963 г.	Колонна КО II-15. Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06 Выпуск 2. Лист 48











Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 50.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ТД 1963г	Колонна КОП-16		ИС-01-06
	Опалубочный чертеж и армирование.		Выпуск 2
			Лист 49

1406

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-16	Кр-1 (шт. 2)	1		32 АIII	7050	2	4	28.2
		2		20 АIII	7690	2	4	30.5
		3		12	570	21	42	23.9
	Кр-2 (шт. 2)	1		32 АIII	7050	2	4	28.2
		3		12	570	21	42	23.9
		4		20 АIII	7050	2	4	28.2
	Отдельные стержни	3		12	570	-	4	4.6
		5		18 АII	3700	-	2	6.8
		6		18 АII	2640	-	4	10.6
		7		22 АII	2960	-	20	59.2
		8		18 АII	4480	-	2	9.0
		9		8	1600	-	42	67.2
		10		12	920	-	84	77.9

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61						Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм					Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	32 по	28 по	20 по	22 по	32 по		8	12	22		б-10	∠75×75×6 d=1/4"			
КОП-16	96	52.8	145.0	176.5	355.9	738.8	26.5	70.4	7.2	104.1	22	4.4		26.4	869.1

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				всего	в том числе закладных элементов
КОП-16	9.6	200	3.85	869.1	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОП-16	М-20	2	4.6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КОП-16 смотрите на листе 49.


ГИП	Фомичев		
Рук. группы	Пшениченко		
Вед. инж.	Голованский		
Рассчитал	Умницева		
Исполнитель	Голованский		
Проверил	Васильева		
Гл. инженер проекта	Ведовалов		
Гл. конструктор	Рязанцев		
Нач. отдела	Бандос		
Нач. мастерской	Иванчишин		


Копировал


Формат А3

1963г.


ТА 1963г.	Колонна КОП-16		НС-01-06
	Спецификация арматуры и выборка материалов	Выпуск 2	
		Лист	50








1-1



2-2



3-3




Схема нагрузок

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 52.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Кезаровицкий		
Нач. отдела	Баяков		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Вербовников		
Дата выпуска			

Рук. группы	Фомина		
Вед. инж.	Пшениченко		
Рисовал	Эпельбаум		
Исполнитель	Беликова		
Проверил	Мирсашева		









ТД 1983 г.

Колонна КО II-17.

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 51

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-17	Кр-1 (шт. 2)	1		28 I	7550	2	4	30.2
		2		16 I	8200	2	4	32.8
		3		10	570	26	52	29.7
	Кр-2 (шт. 2)	1		28 I	7550	2	4	30.2
		3		10	570	26	52	29.7
		4		16 I	7550	2	4	30.2
	Отдельные стержни	3		10	570	–	8	4.6
		5		14 I	3200	–	2	6.4
		6		14 I	4050	–	2	8.1
		7		14 I	2350	–	20	47.0
		8		6	1950	–	15	29.2
		9		10	820	–	104	33.3

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61			Итого	Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60		Итого	Всего
	ф мм					ф мм				Профиль			
	8 мм	14 мм	16 мм	28 мм		6	10	24		δ=6 полоса шир. мм			
КО II-17	1.4	74.5	99.5	292.0	467.4	6.5	60.0	4.3	70.8	9.0	4.4	13.4	551.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-17	10.2	200	4.06	551.6	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-17	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание


1. Конструкцию колонны КО II-17 смотрите на листе 51.


ТД 1963г.	Колонна КО II-17 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 52


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Дата выпуска | 1963г. | Проверил Марсевшева


6024 1239











Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 54.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листах 110 и 111.

Гл. инж.-ин-та	Кобаровицкий		
Нач. отдела	Банас		
Гл. конструктор	Годзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		

Рук. группы	Фомилы		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Винокурова		
Исполнитель	Кудрявцевская		
Проверил	Маргашева		







ТА 1963

Колонна КО II-18.

Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	53

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-18	Кр-1 (шт-4)	1		32 пл	7050	2	8	56.4
		2		28 пл	7050	2	8	56.4
		3		12	570	21	84	47.9
	Отдельные стержни	3		12	570	–	8	4.6
		4		25 пл	3200	–	20	64.0
		5		12 пл	1850	–	8	14.8
		6		8	1600	–	28	44.8
		7		6	1950	–	5	9.8
		8		12	320	–	108	34.6

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61							Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В Ст 3 кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм						Итого	ф мм			Итого	Профиль				Итого	
	12 пл	14 пл	25 пл	28 пл	32 пл			6	8	12		δ=20	δ=10	∠70×8	Рифл. №4		
КО II-18	13.2	23.2	216.1	212.4	455.9		911.1	2.2	17.7	77.4	97.3	75.6	33.0	65.8	4.4	178.8	1187.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-18	9.6	200	3.85	1187.2	202.0

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-18	М-21	2	4,6
	М-22	4	
	М-23	2	
	М-25	4	


Примечание

Конструкцию колонны КО II-18 смотрите на листе 53.

ТА 1963	Колонна КО II-18. Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06 Выпуск 2. Лист 54

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Дата выпуска 1963 г. | Проверил Макашева









Схема нагрузок





1-1



2-2

Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 56.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гл. инж. ин-та	Ковнировицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гловзинский		
Гл. инже. пр.	Волобуев		
Дата выпуска	1963г.		
Рук. группы	Вед. инже.	Пушкаренко	
	Рассчитала	Уманцева	
	Исполнитель	Уманцева	
	Проверил	Тополовский	



ТД 1963г.

Колонна КО II-19

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 55

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО II-19	Кр-1 (шт-2)	1		25пл	7350	2	4	29.4
		2		8	370	17	34	12.6
	Кр-2 (шт.4)	3		16пл	2380	1	4	9.5
		4		10	2530	1	4	10.1
		5		8	от 300 до 870 через 200 ср. 500	2×6	48	24.0
	Отдельные стержни	2	370	8	370	–	24	8.9
		6	470	8	470	–	34	16.0

Выборка стали на одну колонну (кг).

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст 3 кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	ф мм				Итого	
	8 лл	16 лл	25 пл		8	10	25		δ=6	Уг. 75 δ=11				
КО II-19	1.9	15.0	113.2	130.1	24.3	6.2	3.9	34.4	11.3	3.2			14.5	179.0

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов.
КО II-19	4.6	200	1.84	179.0	20.3

Выборка закладных элементов на одну колонну.

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. штук	N листа выпуска 3
КО II-19	М-2	1	1,6
	М-26	2	


Примечание


Конструкцию колонны КО II-19 смотрите на листе 55.


ТД 1963г	Колонна КО II-19 Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06	
		Выпуск 2.	
		Лист	56

Нач. отдела Пушкаренко; Гл. конструктор Бандос; Гл. инже. пр. Рассинтал; Ведущий инже. Родзинский; Инженер Уманцева; Исполнитель Уманцева; Проверил Толопольский; Дата выпуска 1963г.


1084







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечание

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 58.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Нач. отдела	Банков			
Гл. конструктор	Розенфельд			
Гл. инж. пр-та	Адоратский			
Дата выпуска	1963г.			
Нач. сект.	Шнайдерман			
Рук. группы	Гольдштейн			
Конструктор	Ульянцева			
Инженер	Ульянцева			
Вед. инж.	Гольдштейн			

ТА 1963г





Колонна КП-20

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06 Выпуск 2

Лист 57

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-20	Кр-1 (шт.2)	1		25пл	7350	2	4	29.4
		2		20пл	4150	2	4	16.6
		3		8	370	17	34	12.6
	Кр-2 (шт.2)	4		20пл	7350	2	4	29.4
		5		8	470	17	34	16.0
	Кр-3 (шт.4)	6		16пл	2380	1	4	9.5
		7		10	2530	1	4	10.1
		8		8	ср. 500	2к6	48	24.0
	Отдельн. стержни	3		8	370	-	24	8.9

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	ф мм			Итого	
	Впл	16пл	20пл	25пл		8	10	25		6÷6	Газ.рез. d=1/40			
КО II-20	1.9	15.0	113.6	113.2	243.7	24.3	6.2	3.9	34.4	11.3	3.2		14.5	292.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-20	4.6	200	1.84	292.6	20.7

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт	№ листа выпуска 3
КО II-20	М-2	1	1,6
	М-26	2	


Примечание


1. Конструкцию колонны КО II-20 смотрите на листе 57.


ТД 1963	Колонна КО II-20 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2	
		Лист	58

Нач. отдела Пушкаренко
Гл. констр. Уманцева
Гл. инж. пр. Уманцева
Ведущий инженер Уманцева
Рассчитал Уманцева
Исполнитель Уманцева
Проверил Тополянский

Нач. отдела Бандос
Гл. констр. Родзинский
Гл. инж. пр. Водопьянов







Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 60.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Куварзин		
Нач. отдела	Брыков		
Гл. конструктор	Гладунский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			

Рук. группы	Фомина		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Кудинчевская		
Исполнитель	Беликова		
Проверил	Марочкина		









ТД 1983г.

Колонна КО II-21

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06	
Выпуск	2
Лист	59

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	Ø мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-21	Кр-1 (шт. 2)	1		28пл	7550	2	4	30.2
		2		20пл	8150	2	4	32.6
		3		10	570	23	46	26.2
	Кр-2 (шт. 2)	1		28пл	7550	2	4	30.2
		3		10	570	23	46	26.2
		4		20пл	7550	2	4	30.2
	Кр-3 (шт. 4)	1		28пл	7550	2	8	60.4
		5		10	320	23	92	29.5
	Отдельные стержни	3		10	570	-	8	4.6
		6		14пл	3200	-	2	6.4
		7		14пл	4050	-	2	8.1
		8		14пл	2350	-	20	47.0
		9		6	1590	-	42	66.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

66

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 6781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ø мм				Итого	Ø мм			Итого	Профиль			Итого	
	8пл	14пл	20пл	28пл		6	10	24		∟6	ПЗ.ТР. ∟14			
КО II-21	1.4	74.5	155.4	583.5	814.8	14.8	53.5	4.3	72.6	9.0	4.4		13.4	900.8

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м3	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-21	10.2	300	4.06	900.8	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-21	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО II-21 смотрите на листе 59.

ТА 1963г.	Колонна КО II-21 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 60

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Дата выпуска 1963г. | Проверил Марсакшева | Разработал







Схема нагрузок





1-1



2-2

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 62.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гип	Фомиков		
Нач. отдела	Гайворонский		
Рассчитал	Уманцева		
Исполнил	Уманцева		
Гл. инж. проекта	Гольдштейн		
Рук. группы	Кожевников		
Гл. инженер	Бакрас		
Гл. конструктор	Родзинский		
Гл. инж. по.	Вдовьянов		
Дата выпуска	1983г		

ТД 1963г



Колонна КО II-22

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-08 Выпуск 2

Лист 61

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	№ поз.	Эскиз	Ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-22	Кр-1 (шт. 2)	1		25пл	8550	2	4	34.2
		2		25пл	5050	1	2	10.1
		3		8	370	20	40	14.8
	Кр-2 (шт. 2)	4		16пл	3240	1	2	6.5
		5		8	1180	5	10	11.8
	Отдельные стержни	3	370	8	370	–	10	3.7
		6	470	8	470	–	40	18.8

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	Ф мм			Итого	Ф мм			Итого	Ф мм			Итого	
	8пл	16пл	25пл		8	24			б=6	ГАЗ.ТР. d=1/4"			
КО II-22	1.0	10.3	170.6	181.9	19.4	2.8		22.2	5.7	3.2		8.9	213.0

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-22	4.70	200	1.88	213.0	12.7

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-22	М-17	1	3,6
	М-26	2	


Примечание


1. Конструкцию колонны КО II-22 смотрите на листе 61.

ТП 1963	Колонна КО II-22 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 62


Проверил Топтопольский Арутюнов







1-1



2-2




Схема нагрузок

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 64.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Нач. отдела	Ершов						
Гл. конструктор	Радзиевский						
Гл. инж. пр.	Ходоровский						
Дата выпуска							
Вед. инж.	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич
Рассчитал	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич
Исполнитель	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич	Ушакевич
Проверил	Толстикин	Толстикин	Толстикин	Толстикин	Толстикин	Толстикин	Толстикин





ТД 1963 г.

Колонна КОП-23

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 63

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-23	Кр-1 (шт.2)	1		25пл	8550	2	4	34.2
		2		22пл	5050	2	4	20.2
		3		8	370	20	40	14.8
	Кр-2 (шт.2)	4		22пл	8550	2	4	34.2
		5		8	470	20	40	18.8
	Кр-3 (шт.2)	6		16пл	3240	1	2	6.5
		7		8	1180	5	10	11.8
	Отдельные стержни	3		8	370	-	10	3.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В Ст 3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	ф мм				Итого	
	8 пл	16 пл	22 пл	25 пл		8	24				δ=6	Гнутые δ=12				
КО II-23	1.0	10.3	162.1	131.7	305.1	19.4	2.8			22.2	5.7	3.2			8.9	336.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-23	4.70	200	1.88	336.2	12.7

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-23	М-17	1	3,6
	М-26	2	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО II-23 смотрите на листе 63


Гл. инж. ин-та	Козаровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструкт.	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Рук. группы	Фомиль		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Иманьева		
Исполнитель	Умрицева		
Проверил	Тополянский		

ТД 1963

Колонна КО II-23

Спецификация арматуры и выборка материалов

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 64



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 66.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.








Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		
Вед. инж.	Пушаренко		
Рассчитал	Уманцева		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Тополовский		

ТД 1963г.

Колонна КО II-24
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 65

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм.	Колич. шт. в одном изделии	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО II-24	Кр-1 (шт. 2)	1		25 пл	8250	2	4	33.0
		2		16 пл	8250	2	4	33.4
		3		8	570	28	56	31.9
	Кр-2 (шт. 2)	1		25 пл	8250	2	4	33.0
		3		8	570	28	56	31.9
		4		16 пл	8250	2	4	33.0
	Отдельные стержни	3		8	570	-	8	4.6
		5		14 пл	3220	—	2	6.5
		6		14 пл	2320	—	28	65.0
		7		14 пл	4060	—	2	8.1
		8		8	320	—	112	35.8
		9		6	1950	—	20	39.0

Выборка стали на одну колонну (кг).

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт. 3 кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	16 пл	25 пл		6	8	16			δ=10	Гнз. тр. δ=14			
КО II-24	8.6	96.3	108	254.1	467.0	8.7	41.2	4.8		54.7	22	4.4		26.4	548.1

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг.	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-24	11.6	200	4.64	548.1	39.8

Выборка закладных элементов на одну колонну.

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-24	М-19	2	46
	М-25	4	


Примечание:

Конструкцию колонны КО II-24 смотрите на листе 65.

Гл. инж. ин-та	Козаровицкий	
Нач. отдела	Бяндос	
Гл. конструктор	Гродзинский	
Гл. инж. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска	1963 г.	

Рук. группы	Фомиле	
Вед. инж.	Пушкаренко	
Рассчитал	Умпнцева	
Исполнитель	Умпнцева	
Проверил	Голополенко	

ТА 1963 г.	Колонна КО II-24 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 66



Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 68.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП инж.-ст.	Кавторный	
Нач. отдела	Бранде	
Гл. конструктор	Подзаинский	
Гл. инже. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска		1983г.

Рук. группы	Фомина	
Ред. инже.	Пшеренко	
Рассчитал	Голованьева	
Исполнитель	Белякова	
Проверил	Мирошкина	

ТД 1983г.









Колонна КО II-25

Опалубочный чертеж и армирование

НС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	67

1600

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-25	Кр-1 (шт.-2)	1		22 т	8750	2	4	35.0
		2		16 пл	9450	2	4	37.8
		3		8	570	30	60	34.2
	Кр-2 (шт.2)	1		22 пл	8750	2	4	35.0
		3		8	570	30	60	34.2
		4		16 пл	8750	2	4	35.0
	Отдельные стержни	3		8	570	–	8	4.6
		5		14 пл	3200	–	2	6.4
		6		14 пл	4050	–	2	8.1
		7		14 пл	2350	–	28	65.8
		8		6	1950	–	20	39.0
		9		8	320	–	120	38.4

Выборка стали на одну колонну кг

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт 3сп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	8 пл	10 пл	16 пл	22 пл		6	8	24		№ 5-6	№ 27а, 27б, 30а	№ 14		
КО II-25	1.4	97.2	115.0	208.6	422.2	8.7	44.0	4.3	57.0	9.0	4.4		13.4	492.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-25	12.1	200	4.85	492.6	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-25	М-18	1	3,6
	М-25	4	


Примечание


1. Конструкцию колонны КО II-25 смотрите на листе 67.


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инж. пр.	Ходоковский		
Нач. отд.	Проферанс		
Руководитель	Белимасова	Мирошниченко	
Исполн.			









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 70.
3. Детали установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гл. инж. ин-та	Козаровицкий		
Нач. отдела	Фищтос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			1963г.

Рук. группы	Фомилв	
Вед. инж.	Пшкаренко	
Рассчитал	Уманцева	
Исполнитель	Уманцева	
Проверил	Тополовский	









ТА 1963г.

Колонна КО II-26

Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 69

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КОII-26	Кр-1 (шт-2)	1		32 пл	8250	2	4	33.0
		2		25 пл	8790	2	4	35.2
		3		12	570	25	50	28.5
		4		25 пл	8250	2	4	33.0
	Кр-2 (шт-2)	1		32 пл	8250	2	4	33.0
		3		12	570	25	50	28.5
		4		25 пл	8250	2	4	33.0
	Отдельные стержни.	3		12	570	-	8	4.6
		5		18 пл	3400	-	2	6.8
		6		18 пл	4480	-	2	9.0
		7		18 пл	2640	-	28	73.9
		8		6	1950	-	20	39.0
		9		12	320	-	100	32.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки Вст. 3 кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	18 пл	25 пл	32 пл		6	12	22		δ=10	ПВ3 ТР δ=1¼"			
КОII-26	8.6	179.4	282.6	416.5	867.1	8.7	68.1	7.2	99.0	22.	4.4		26.4	992.5

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КОII-26	11.6	200	4.64	992.5	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт	№ листа выпуска 3
КОII-26	М-20	2	4,6
	М-25	4	

Примечание:

Конструкцию колонны КОII-26 смотрите на листе 69.


ТА 1963 г.


Колонна КОII-26


Спецификация арматуры и выборка материалов.


ИС-01-06
Выпуск 2.
Лист 70

Дата выпуска 1963 г. | Проверил | Тополянский









Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 72.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Фрунзе	Осн. инженер	Ушпиченко
Гл. конструктор	Подзинский	Рассчитал	Эпельбаум
Гл. инж. пр.	Водопьянов	Исполнитель	Беликова
Дата выпуска	1963г.	Проверил	Марсочева








ТД 1963г

Колонна КДII-27.

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06	
Выпуск	2
Лист	71

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-27	Кр-1 (шт. 2)	1		32 пл	8750	2	4	35.0
		2		18 пл	9450	2	4	37.8
		3		12	580	26	52	30.2
	Кр-2 (шт. 2)	1		32 пл	8750	2	4	35.0
		3		12	580	26	52	30.2
		4		18 пл	8750	2	4	35.0
	Отдельные стержни	3		12	580	–	8	4.7
		5		14 пл	3200	–	2	6.4
		6		14 пл	4050	–	2	8.1
		7		14 пл	2350	–	28	65.8
		8		6	1950	–	20	39.0
		9		12	330	–	104	34.4

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт3кп2 по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	8 пл	14 пл	18 пл	32 пл		6	12	24			δ=6	[№3 ГОСТ 8240-56			
КО II-27	1.4	97.2	145.6	141.7	685.9	8.7	88.3	4.3		101.3	9.0	4.4		13.4	800.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-27	12.1	200	4.85	800.6	19.1

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-27	М-18	1	3,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО II-27 смотрите на листе 71.

Нач. отдела	Бланов	
Гл. конструктор	Грабчинский	
Гл. инж. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска	1963г.	
Вед. инж.	Пискаренко	
Рассчитал	Эдельбаум	
Исполнитель	Беликова	
Проверил	Маркашева	

ТА 1963г.	Колонна КО II-27 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 72







Нач. отдела	Бацос		
Гл. конструкт.	Годзинский		
Гл. инж. пр-та	Водольянов		
Дата выпуска		1963г.	
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Виноградова		
Исполнил	Куричевский		
Проверил	Макарышева		

ТД 1963г.

Колонна КО II-28.
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 73

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	N поз	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО II-28	Кр-1 (шт.-4)	1		32 пл	8250	4	16	132.0
		2		12	570	25	100	57.0
	Отдельные стержни	2	570	12	570	—	8	4.6
		3		22 пл	2970	—	24	71.3
		4	1850	12 пл	1850	—	8	14.8
		5		8	1600	—	42	67.2
		6		6	1950	—	5	9.8
		7	320	12	320	—	124	39.7

Выборка стали на одну колонну (кг.)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильн. марки Вст3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.			Итого	Профиль				
	12 пл	14 пл	22 пл	32 пл		6	8	12		δ=20	δ=10	[№16	[№14 и ⊥ №10	
КО II-28	13.2	23.2	212.5	832.9	1081.8	2.2	26.6	90.0	118.8	75.6	33.0	65.8	4.4 1788	1319.4

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО II-28	11.6	200	4.64	1379.4	202.0

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладн. элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-28	М-21	2	4,6
	М-22	4	
	М-23	2	
	М-25	4	


Примечание:

Конструкцию колонны КО II-28 смотрите на листе 73.

Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Гл. конструктор	Годзинский		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. инж. пр.	Козаровицкий		
Рук. группы	Гушкаренко	Рассчитал	Виноскурова
Вед. инж.	Гушкаренко	Исполнил	Кадочниковский
Проверил			Мирошниченко
Дата выпуска	1963г.		

ТД 1963г	Колонна КО II-28 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	74

1084 1279 1500 1406









Схема нагрузок





1-1



2-2




Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 76.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

Гл. инж. тр-та	Шапиро		
Нач. отдела	Банков		
Гл. конструктор	Радзиевский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска		1983	
Рук. группы	Фомина		
Вед. инж.	Пушкарева		
Рассчитал	Ульянцева		
Исполнитель	Ульянцева		
Проверил	Головолосин		

ТД 1983г.	Колонна КОП-29. Опалубочный чертеж и армирование	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 75

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-29	Кр-1 (шт. 2)	1		25пл	8550	2	4	34.2
		2		25пл	5050	1	2	10.1
		3		8	370	20	40	14.8
	Кр-2 (шт-4)	4		16пл	2380	1	4	9.5
		5		10	2530	1	4	10.1
		6		8	ср. 500	2×6	48	24.0
	Отдельные стержни	3		8	370	–	24	8.9
		7		8	470	–	40	18.8

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки в Ст 3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	ф мм				Итого	
	8пл	16пл	25пл			8	10	25		d=6	газ.тр d=1¼"				
КО II-29	1.9	15.0	170.6		187.5	26.3	6.2	3.9	36.4	11.3	3.2			14.5	238.4

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-29	5.2	200	2.08	238.4	20.3

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-29	М-2	1	1,6
	М-26	2	


Примечание


1. Конструкцию колонны КО II-29 смотрите на листе 75.


ТА 1963	Колонна К[illegible]-25	ИС-01-06	
	Спецификация арматуры [illegible] выборка материалов	Выпуск 2	
		Лист	76


Проверил Топольский

1406









Примечания

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 78.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 109.

ГИП	Иванишин		
Нач. отдела	Банбос		
Гл. конструктор	Гражанский		
Гл. инженер	Ведерников		
Дата выпуска		1983	
Рук. группы	Фомина		
Вед. инж.	Вишаренко		
Рассчитал	Умницева		
Исполнитель	Умницева		
Проверил	Голованский		





ТА 1983г

Колонна КОП-30

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 77

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркас.	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО II-30	Кр-1 (шт.2)	1		25пл	8550	2	4	34.2
		2		22пл	5050	2	4	20.2
		3		8	370	20	40	14.8
	Кр-2 (шт.2)	4		22пл	8550	2	4	34.2
		5		8	470	20	40	18.8
	Кр-3 (шт.4)	6		16пл	2380	1	4	9.5
		7		10	2530	1	4	10.1
		8		8	ср.500	2×6	48	14.0
	Отдельн. стержни	3		8	370	-	24	8.9

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст 3кп по ГОСТ 380-60					Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	ф мм				Итого	
	8пл	16пл	22пл	25пл		8	10	25		б=6	газэлектр. ш.=1%				
КО II-30	1.9	15.0	162.1	181.7	310.7	26.3	6.2	3.9	36.4	11.3	3.2			14.5	361.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО II-30	5.2	200	2.08	361.6	20.3


Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО II-30	М-2	1	1,6
	М-26	2	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО II-30 смотрите на листе 77.









ГИП	Ушишкина	Колонна КО II-30	ИС-01-06 Выпуск 2
Гл. инж. пр.	Водопьянов	Спецификация арматуры и выборка материалов	Лист 78
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Тополовский		



ТД 1984г.	Колонна 2КП-31 Опалубочный чертеж и армирование	1К-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	79

1884 1560 1406

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОП-31	Кр-1 (шт-2)	1		32пл	8250	2	4	33.0
		2		30пл	8850	2	4	35.4
		3		22пл	8250	1	2	16.5
		4		12	580	25	50	29.0
	Кр-2 (шт-2)	1		30пл	8250	4	8	66.0
		3		22пл	8250	1	2	16.5
		4		12	580	25	50	29.0
	Отдельные стержни	4		12	580	-	8	4.7
		5		22пл	3600	-	2	7.2
		6		22пл	4800	-	2	9.6
		7		22пл	2400	-	4	9.6
		8		25пл	3200	-	24	76.8
		9		8	1620	-	56	90.7
		10		12	330	-	100	33.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61. ф мм 10пл	22пл	25пл	32пл	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм 8	12	22	Итого	Сталь профильная марки Ст 3кп по ГОСТ 380-60 профиль δ-10	∠ 75×8 δ-18	Итого	Всего
КОП-31	8.6	1725	286.0	946.1	1330.2	35.9	85.0	7.2	128.1	22.0	44	26.4	1484.7

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг всего	Вес стали кг в том числе закладных элементов
КОП-31	11.6	200	4.64	1484.7	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОП-31	М-20	2	4,6
	М-25	4	


Примечание:

1. Конструкцию колонны КОП-31 смотрите на листе 79.

Гип	Фомин						
Рук. группы							
Вед. инж.	Лимонтов						
Исполнитель	Белкина						
Проверил	Мягкова						
Н. контр.	Мишин						
ГАП	Власов						
Нач. отд.	Белов						

ТД 1963г.	Колонна КОП-31		НС-01-06	
	Спецификация арматуры и выборка материалов		Выпуск 2	
			Лист	80





Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 82.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.







Нач. отдела	Бамдас		
Гл. конструктор	Годзинский		
Гл. инж. пр.	Годлевский		
Гл. инженер	Тополянский		
Дата выпуска	1963г.		
Рук. группы	Пушкаренко		
Рассчитал	Тополянский		
Исполнитель	Тополянский		
Проверил	Кудрявцева		
Н. контр.			

ТА 1963г

Колонна КО III-1
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 81

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО III-1	Кр-1 (шт-4)	1		22пл	5850	2	8	46.8
		2		18пл	5850	1	4	23.4
		3		8	570	18	72	41.0
	Отдельные стержни	3		8	570	–	8	4.6
		4		14пл	2320	–	16	37.2
		5		12пл	1850	–	8	14.8
		6		6	1950	–	15	29.3
		7		8	320	–	72	23.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12пл	14пл	18пл	22пл		6	8	18		δ=10	[№5 Т2 δ=11мм			
КО III-1	21.8	45.0	46.8	139.5	253.1	6.5	27.1	4.6	38.2	22.0	4.4		26.4	317.7

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				всего	в том числе закладных элементов
КО III-1	8.4	200	3.35	317.7	39.6

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО III-1	М-19	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание

Конструкцию колонны КО III-1 смотрите на листе 81.

Гл. инж. ин-та	Кожарницкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Родзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		
Рук. группы	Фомин		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Тополянский		
Изготовитель	Тополянский		
Проверил	Кудрявцевская		

ТД 1963	Колонна КО III-1. Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 82






Схема нагрузок

Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 84.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГП. инж. т-а	Коваровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
ГП. конструктов	Гродзинский		
ГП. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			1963г.







Рук. группы	Фомиль	
Вед. инж.	Пушкаренко	
Рассчитал	Тополовский	
Исполнитель	Тополовский	
Проверил	Кудрячевская	

ТД 1963

Колонна КО III-2.
Опалубочный чертеж и армирование.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 83

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОIII-2	КР-1 (шт-4)	1		28пл	5850	2	8	46.8
		2		16пл	5850	1	4	23.4
		3		12	570	20	80	45.6
	Отдельные стержни	3		12	570	-	8	4.6
		4		18пл	2650	-	16	42.4
		5		12пл	1850	-	8	14.8
		6		6	1950	-	15	29.3
		7		12	570	-	80	25.6

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60			Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль		Итого	
	12пл	16пл	18пл	28пл		6	12	22		d=10	Уг. 75, d=11мм		
КОIII-2	21.8	37.0	84.8	226.0	369.6	6.5	67.3	7.2	81.0	22.0	4.4	26.4	477.0

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КОIII-2	8.4	200	3.35	477.0	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КОIII-2	М-20	2	4,6
	М-25	4	


Примечание

Конструкцию колонны КОIII-2 смотрите на листе 83.

ТА 1963	Колонна КОIII-2. Спецификация арматуры и выборка материалов.	ИС-01-06 Выпуск 2	Лист 84

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Дата выпуска 1963 г. | Проверил Кудрявская | Главный специалист проекта Кудрявская



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 86.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гл. инж. проекта	Узловский			
Нач. отдела	Бондарь			
Гл. конструктор	Радзиевский			
Гл. инженер пр.	Сартанович			
Дата выпуска	1983			







Отд. (группы)	Сборных железобетонных конструкций	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Кулешова	Р		
Рук. группы	Кулешова			
Гл. специалист	Кулешова			
Нач. отдела	Кулешова			

ТД 1983

Колонна КО III-3
Опалубочный чертеж и армирование.

НС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	85

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и количество каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Кол. шт. в одном каркасе	Кол. шт. в одном колонне	Общая длина м
КО III-3	КР-1 (шт. 4)	1		32 пл	5850	4	16	93.6
		2		12	570	18	72	41.0
	Отдельные стержни	2		12	570	–	8	4.6
		3		18 пл	2650	–	16	42.4
		4		12 пл	1850	–	8	14.8
		5		6	1950	–	15	29.3
		6		12	320	–	72	23.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт. 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм			Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	18 пл	32 пл		6	12	22		∟ 80×8	∟ 75×75×6			
КО III-3	21.8	84.8	591.0	697.6	6.5	60.9	7.2	74.6	22.0	4.4		26.4	798.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО III-3	8.4	200	3.35	798.6	42.2


Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выпуска
КО III-3	М-20	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание:

Конструкцию колонны КО III-3 смотрите на листе 85.

ТА 1963	Колонна КО III-3 Спецификация арматуры и выборка материалов	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 86



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 88.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110





ГИП	Ушкаренко		
Нач. отдела	Гадзинский	Рассчитал	Маркашева
Гл. конструкт.	Водольянов	Исполнитель	Кудричевская
Дата выпуска:	1963г.	Провер.	Волощук

ТД 1963г.

Колонна КО III–4
Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 87

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО III-4	КР-1 (шт-4)	1		20 пл	7050	2	8	56.4
		2		16 пл	7050	1	4	28.2
		3		8	570	24	96	54.7
	Отдельные стержни.	3		8	570	—	8	4.6
		4		14 пл	2320	—	16	37.1
		5		12 пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	15	29.2
		7		8	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСТ 3 КП по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.			Итого	Профиль			Итого	
	12 мм	14 пл	16 пл	20 пл		6	8	18		δ=10	∠ 75×75×8			
КО III-4	21.7	44.8	44.6	139.3	250.4	6.5	35.6	4.8	46.9	22.0	4.4		26.4	323.7

Технико — экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м.³	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО III-4	9,6	200	3,85	323,7	39.8

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт	№ листа выпуска 3
КО III-4	М-19	2	4,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО III-4 смотрите на листе 87.


Гл. инженер	Кузьмин		
Исполнитель	Кудрявская		
Рассчитал	Макарьева		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Кон. группы	Тополь ский		
Проверил			
Дата выпуска: 1963 г.			

Гл. инженер проекта	Козаровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гродзинский		
Гл. инж. пр	Водопьянов		

ТД 1963 г.

Колонна КО III-4
Спецификация арматуры и выборка материалов

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 88



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 90.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гип					
Нач. отдела					
Гл. конструктор	Гаврилюк				
Гл. инж. пр.	Водопьянов				
Дата выпуска	1963 г.				

Рук. группы			
Нач. сект.			
Конструктор	Маргасьева		
Техник	Кудрявцева		
Инж.	Колотовкин		







ТД 1963

Колонна КО III-5

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 89

Спецификация арматуры на одну колонну.

Марка колонны	Марка и кол. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КОIII-5	КР-1 (шт. 4)	1		25пл	7050	2	8	56.4
		2		16пл	7050	1	4	28.2
		3		8	570	24	96	54.7
	отдельные стержни	3		8	570	—	8	4.6
		4		14пл	2320	—	16	37.2
		5		12пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	15	29.2
		7		8	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг.)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61 ф мм. 12	14	16	25	Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61 ф мм. 6	8	18	Итого	Сталь профильная. Марка В. Ст. 3 кп. по ГОСТ 380-80 Профиль 8=10	23 Т	11 Ш	Итого	Всего
КОIII-5	21.7	44.7	44.6	217.0	328.1	6.5	35.6	4.8	46.9	22.0	4.4		26.4	401.4

Технико-экономические показатели на одну колонну.

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м.3	Вес стали кг. Всего	в том числе закладных элементов
КОIII-5	9.6	200	3.85	401.4	39.8

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N° листа выпуск 3
КОIII-5	М-19	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КОIII-5 смотрите на листе 89


Гл. инж. ин-та	Казаровцев			
Нач. отдела	Бандас			
Гл. конструктор	Гладзиневич			
Гл. инж. пр.	Вагель-янц			
Дата выпуска	1963г.			
Рук. группы	Фомичев			
Вед. инж.	Гущин-Гаренко			
Рассчитал	Марфинцева			
Исполнитель	Кудинчевская			
Проверил	Хлопланский			

ТД 1963

Колонна КОIII-5

Спецификация арматуры и выборка материалов.

ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 90



Примечания:






1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 92.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Козаровицкий			ТД 1963г.	Колонна КО III-6 Опалубочный чертеж и армирование
Отдела	Бандос				ИС-01-06 Выпуск 2
Конструкт.	Родзинский				Лист 91
Инж. пр.	Водопьянов				
Гл. инж. проекта					
Нач. выпуска					

Рук. группы	Кролик		
Вед. инж.	Вишневецкий		
Рассчитал	Белякова		
Исполнитель	Кудрявская		
Проверил	Тополянский		

1963г

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО III-6	Кр-1 (шт 4)	1		32 пл	7050	2	8	56.4
		2		16 пл	7050	1	4	28.2
		3		12	570	24	96	54.7
	Отдельные стержни	3		12	570	—	8	4.6
		4		14 пл	2320	—	16	37.2
		5		12 пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	15	29.2
		7		12	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки ВСт 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.				Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	16 пл	32 пл		6	12	22			δ=10	Пл. 75 1 1/4"			
КО III-6	21.7	44.8	44.6	355.0	467.0	6.5	79.9	7.2		93.6	22.0	4.4		26.4	587.0

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО III-6	9.6	200	3.85	587.0	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладн. элемента	Колич. шт.	№ листа выписки
КО III-6	М-20	2	4,6
	М-25	4	


Примечание:


1. Конструкцию колонны КО III-6 смотрите на листе 91.


ТД 1963г.	Колонна КО III-6 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 92

Гл. инж. пр. Водопьянов
Дата выпуска: 1963г.
Исполнил Сидоренкевский
Проверил Тополянский
Куприн









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 94.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.







ГИП	Пронюшкин		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Годзинский		
Гл. инж. пр.	Вольфьянов		
Дата выпуска:		1988г.	
Рук. группы	Пушкарева	Ромилов	
Вед. инж.	Рассулина	Винокурова	
Рассчитал	Исполнитель	Кудрячевская	
Проверил	Тополовский		

ТД 1963г.

Колонна КО III-7
Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 93

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м.
КО III-7	Кр-1 (шт. 4)	1		28 пл	7050	2	8	56.4
		2		16 пл	7050	2	8	56.4
		3		12	570	24	96	54.7
	Отдельные стержни	3		12	570	—	8	4.6
		4		14 пл	2320	—	16	37.2
		5		12 пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	15	29.2
		7		12	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг.)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	16 пл	28 пл		6	12	22		б=10	Пл 37 х 1 1/4"			
КО III-7	217	45.0	89.1	272.4	428.2	6.5	79.9	7.2	93.6	22.0	4.4		26.4	548.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м.3	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО III-7	9.6	200	3.85	548 2	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элта	Колич. шт.	№ листа выпуска
КО III-7	М-20	2	4;6
	М-25	4	


Примечание:

1. Конструкцию колонны КО III-7 смотрите на листе 93.

Альбом III. Узел на колонну 1.5 м.

Альбом выпуска.

ТД 1963 г.	Колонна КО III-7 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-02 Выпуск 2 Лист 94












Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Родзинский		
Гл. инж. пр.	Вл. Эльянов		
Зав. сект.	Кашкаренко		
Вед. инж.	Рыжкова		
Рассчитал	Ульянцева		
Исполнитель	Голопольский		
Проверил			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Дата выпуска 1963г.

ТД 1963г.	Колонна КОШ-8 Опалубочный чертеж и армирование	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 95

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО III-8	КР-1 (шт.2)	1		32 АIII	7050	2	4	28.2
		2		28 АIII	7570	2	4	30.3
		3		12 АI	570	21	42	23.9
	КР-2 (шт.2)	1		32 АIII	7050	2	4	28.2
		3		12 АI	570	21	42	23.9
		4		28 АIII	7050	2	4	28.2
	Отдельные стержни	3		12 АI	570	–	8	4.6
		5		18 АIII	4180	–	2	9.0
		6		18 АIII	2640	–	5	13.2
		7		18 АIII	3400	–	3	10.2
		8		22 АIII	2960	–	18	53.3
		9		12 АI	320	–	84	26.9
		10		8 АI	1600	–	42	67.2

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61						Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст. 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм					Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 мм	18 мм	22 мм	28 мм	32 мм		8	12	22		δ=10	№№ 16, 18а, 20, 22			
КО III-8	8.6	64.8	158.8	282.8	355.9	870.7	26.5	70.4	7.2	104.1	22	4.4		26.4	1001.2

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО III-8	9.6	200	3.85	1001.2	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО III-8	М-20	2	4,6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО III-8 смотрите на листе 95.

ТА 1963г.	Колонна КО III-8. Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06	
		Выпуск 2	
		Лист	96






ГИП отдела	Б.Андос		
Гл. конструктор	Подзьянский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска	1963г.		
Нач. отд.	Пушеваренко		
Рук. гр.	Вилкусова		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Тополюбский		



Гип. отдела	Данцов	
Гл. конструктор	Грозинский	
Гл. инж. пр.	Водопьянов	
Дата выпуска	1963 г.	
Рук. группы	Шушарина	
Рассчитал	Хилькевева	Чуковин
Нагрузки	Кудрявцева	Кудашов
Проверил	Тополянский	

ТД 1963	Колонна КО III-9 Опалубочный чертеж и армирование.	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 97

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колонна каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колон.	Общая длина м
КО III-9	КР-1 (шт.4)	1		32 пл	7050	2	8	56.4
		2		16 пл	7050	2	8	56.4
		3		12	570	24	96	54.7
	Отдельные стержни	3		12	570	—	8	4.6
		4		18 пл	2650	—	16	42.4
		5		12 пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	15	29.2
		7		12	320	—	96	30.7

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В ст. 3кп. по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	16 пл	18 пл	32 пл		6	12	22		δ=10	Ø3.7 Пл.			
КО III-9	21.7	89.0	84.8	355.0	551.4	6.5	79.9	7.2	93.6	22.0	4.4		26.4	671.4

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м.³	Вес стали кг.	
				Всего.	в том числе закладных элементов
КО III-9	9.6	200	3.85	671.4	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выписка з
КО III-9	М-20	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание

1. Конструкцию колонны КО III-9 смотрите на листе 97.

Гл. инж. пр.	Казаровицкий	Рук. группы	Фомичев
Нач. отдела	Банцес	Вед. инж.	Гущкарева
Гл. конструктор	Радзинский	Рассчитал	Уманцева
Гл. инж. пр.	Васильянов	Исполнители	Кудрявцева
Дата	Выпуска 1963 г.		Тополовский

ТД 1963

Колонна КО III-9

Спецификация арматуры и выборка материалов.

ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 98








Схема нагрузок









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 100.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Гущаренко		
Рук. группы	Вед. инж.	Рассчитал	Исправил	Проверил
Фролина	Пушкаренко	Уманцева	Кудрячевская	Тополянский
Инж.-нач.	Созаровщиков
Гл. специалист	Бандос
Гл. конструкт.	Родзинский
Инж. пр.	Водольянов
Дата выпуска	1963г.







ТД 1963г.

Колонна КО III-10

Опалубочный чертеж и армирование

ИС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	99

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	№ поз.	Эскиз	ф мм.	Длина мм.	Колич. шт. в одном карк.	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО III-10	Кр-1 (шт. 4)	1		32 пл	7050	2	8	56.4
		2		28 пл	7050	2	8	56.4
		3		12	570	21	84	47.9
	Отдельные стержни	3		12	570	—	8	4.6
		4		18 пл	2650	—	16	42.4
		5		12 пл	1850	—	8	14.8
		6		6	1950	—	19	37.0
		7		12	320	—	84	26.9

Выборка стали на одну колонну (кг.)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки Вст-3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм.				Итого	ф мм.			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	18 пл	28 пл	32 пл		6	12	22		б=10	Полоса 7 1/4"			
КО III-10	21.7	84.8	272.4	355.9	734.8	8.2	70.5	7.2	85.9	22.0	4.4		26.4	847.1

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т.	Марка бетона	Объем бетона м.3	Вес стали, кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КО III-10	9.6	200	3.85	847.1	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	№ листа выпуска 3
КО III-10	М-20	2	4;6
	М-25	4	


Примечание

1. Конструкцию колонны КО III-10 смотрите на листе 99.

ТД 1965 г.	Колонна КО III-10 Спецификация арматуры и выборка материалов	ИС-01-06 Выпуск 2	
		Лист	100

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гипро | Главный инженер | Проверил | Дата выпуска: 1965 г.









Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 102.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гл. инж. ин-та	Коваленщик		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструкт.	Родимский		
Гл. инж. пр.	Волотаев		
Дата выпуска	1963г.		
Рук. группы	Фомичев		
Вед. инж.	Пешкарева		
Ассистент	Макарцева		
Исполнитель	Плеснецова		
Проверила	Кудрявская		

ТД 1963	Колонна КО III-11	НС-01-08	
	Опалубочный чертеж и армирование	Выпуск 2	
		Лист	101

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт.: в одном каркасе	Колич. шт.: в одной колонне	Общая длина м
КОIII-11	КР-1 (4 шт.)	1		22 пл	8250	2	8	66.0
		2		16 пл	8250	1	4	33.0
		3		8	570	29	116	66.1
	Отдельные стержни	3		8	570	-	8	4.6
		4		14 пл	2320	-	24	55.7
		5		12 пл	1850	-	8	14.8
		6		6	1950	-	20	39.0
		7		8	320	-	116	37.1

Выборка стали на одну колонну (кг)

108

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки В.Ст.3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	16 пл	22 пл		6	8	18		δ=10	∠ 75×75×6			
КОIII-11	21.8	67.4	52.2	196.7	338.1	8.7	42.6	4.8	56.1	22.0	4.4		26.4	420.6

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали, кг	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОIII-11	11.6	200	4.64	420.6	39.8

Выборка закладных элементов на одну колонну


Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выпуска
КОIII-11	М-19	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание

Конструкцию колонны КОIII-11 смотрите на листе 101.

ГП Киевпромстальконструкция	Водопьянов		
Дата выпуска	1963 г.		
Исполнитель	Пуляевонпа	Кудрячевская	Мирошниченко

ТД 1963	Колонна КОIII-11. Спецификация арматуры и выборка материалов.	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 102



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 104.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

Гл. конструкт.	Гладзянский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска		1963 г.	
Разраб.	Белякова		
Проверил	Мирошевская		
Рук. группы	Худичевская		




ТА 1963 г.

Колонна КО III-12

Опалубочный чертеж и армирование.

НС-01-06
Выпуск 2
Лист 103

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одном колонне	Общая длина м.
КОIII-12	Кр-1 /1 шт.-4/	1		32 пл	8250	2	8	66.0
		2		22 пл	8250	1	4	33.0
		3		12	570	25	100	57.0
	Отдельные стержни	3	570	12	570	-	8	4.6
		4		14 пл	2320	-	24	55.7
		5	1850	12 пл	1850	-	8	14.8
		6		6	1950	-	90	39.0
		7	320	12	320	-	100	32.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61					Сталь профильная марки В.Ст.3кп по ГОСТ 380-60 -				Всего
	ф мм				Итого	ф мм				Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	14 пл	22 пл	32 пл		6	12	22			8-10	№13,15а, 17а			
КОIII-12	21.8	67.4	98.3	416.5	604.0	8.7	83.2	7.2		99.1	22.0	4.4		26.4	729.5

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали, кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КОIII-12	11.6	200	4.64	729.5	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выпуска
КОIII-12	М-20	2	4,6
	М-25	4	

Примечание


Конструкцию колонны КОIII-12 смотрите на листе 103.

ГИП. инж.-тр.	Комаровицкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструкт.	Годзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			1963 г.
Рук. группы	Фомичь		
Вед. инж.	Пшкаренко		
Рассчитал	Белникова		
Исполнитель	Марящева		
Проверила	Кудриевская		

ТД 1963 г.

Колонна КОIII-12
Спецификация арматуры и выборка материалов.

НС-01-06
Выпуск 2
Лист 104



ГИП	Родзянский	
Гл. конструкт.	Водопьянов	
Гл. инж. пр.	Дмитриева	
Дата выпуска	1963 г.	
Конс. цех	Ожегина	
Инженер	Маркашева	
Чертил	Куфтачевская	

ТД 1963г.







Колонна КО III-18

Опалубочный чертеж и армирование.

НС-01-06 Выпуск 2

Лист 105

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КОIII-13	КР-1 (1 шт.-4)	1		32 пл	8250	2	8	66.0
		2		22 пл	8250	2	8	66.0
		3		12	570	25	100	57.0
	Отдельные стержни	3		12	570	-	8	4.6
		4		18 пл	2650	-	24	63.6
		5		12 пл	1850	-	8	14.8
		6		6	1950	-	20	39.0
		7		12	320	-	100	32.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61					Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Сталь профильная марки ВСт. 3кп по ГОСТ 380-60				Всего
	ф мм				Итого	ф мм			Итого	Профиль			Итого	
	12 пл	18 пл	22 пл	32 пл		6	12	22		8-10	18а, 18п 1-1/4"			
КОIII-13	21.8	127.2	196.7	416.5	762.2	8.7	83.2	7.2	99.1	22.0	4.4		26.4	887.7

Технико - экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны т	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг.	
				Всего	В том числе закладных элементов
КОIII-13	11.6	200	4.64	887.7	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выписки
КОIII-13	М-20	2	4; 6
	М-25	4	

Примечание

Конструкцию колонны КОIII-13 смотрите на листе 105.

Гл. инж. ин-та	Азарозинцкий		
Нач. отдела	Бандос		
Гл. конструктор	Гордзинский		
Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска			1963 г.


Рук. группы	Фомичь		
Вед. инж.	Пушкаренко		
Рассчитал	Умрихина		
Исполнитель	Марсашева		
Проверила	Кудрявцевская		

ТД 1963 г.

Колонна КОIII-13
Спецификация арматуры и выборка материалов

НС-01-06
Выпуск 2
Лист 106

1084 1379 1500



Примечания:

1. В схеме нагрузок указаны расчетные нагрузки.
2. Спецификацию арматуры и выборку материалов смотрите на листе 108.
3. Деталь установки закладных элементов смотрите на листе 110.

ГИП	Жуковский		
Нач. отдела	Баранов		
Гл. конструктор	Годовников		
Гл. инж. пр.	Давыдов		
Дата выпуска	1983 г.		
Инв. № подл.		Взам. инв. №	
Зав. мастер.	Ульянцев		
Исполнитель	Мирзоев		
Проверила	Кудрявцева		

ТД 1983




Колонна КО III-14

Опалубочный чертеж и армирование

НС-01-06	
Выпуск 2	
Лист	107

1378

Спецификация арматуры на одну колонну

Марка колонны	Марка и колич. каркасов	N поз.	Эскиз	ф мм	Длина мм	Колич. шт. в одном каркасе	Колич. шт. в одной колонне	Общая длина м
КО III-14	К.р-1 (1 шт-4)	1		32 пл	8250	4	16	132.0
		2		12	570	25	100	57.0
	Отдельные стержни	2	570	12	570	-	8	4.6
		3		18 пл	2650	-	24	63.6
		4	1850	12 пл	1850	-	8	14.8
		5		6	1950	-	20	39.0
		6	320	12	320	-	100	32.0

Выборка стали на одну колонну (кг)

Марка колонны	Сталь класса А-III по ГОСТ 5781-61				Итого	Сталь класса А-I по ГОСТ 5781-61				Итого	Сталь прокатная марки в.ст. 3 кп по ГОСТ 380-60			Итого	Всего
	ф мм					ф мм					Профиль				
	12 пл	18 пл	32 пл			6	12	22			δ=10	δ=5 т. 11 ч.			
КО III-14	21.8	12.2	832.9		981.9	8.7	83.2	7.2		99.1	22.0	4.4		26.4	1107.4

Технико-экономические показатели на одну колонну

Марка колонны	Вес колонны	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	
				Всего	в том числе закладных элементов
КО III-14	11.6	200	4.64	1107.4	42.2

Выборка закладных элементов на одну колонну

Марка колонны	Марка закладного элемента	Колич. шт.	N листа выпуска
КО III-14	М-20	2	4, 6
	М-25	4	

Примечание

Конструкцию колонны КО III-14 смотрите на листе 107.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Испытательный технологический институт Куйбышевский

Проверил


1983 г.

Дата выпуска


ТД 1963	Колонна КО III-14 Спецификация арматуры и выборка материалов.	НС-01-06 Выпуск 2 Лист 108




Деталь установки закладных элементов М-2 и М-26




Деталь установки закладных элементов М-17 и М-26



1-1



2-2



3-3


ГИП	Кузовлев		
Нач. отдела	Банасс		
Конструктор	Гладышенский		
Нач. гр.	Водопьянов		
Рук. группы	Фомиль		
Вед. инж.	Пилявченко		
Исполнитель	Уманцева		
Проверил	Пилявченко		
Н. контр.			
ГАП			

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


ТА 1993

Детали установки закладных элементов в колоннах


ИС-01-06
Выпуск 2
Лист 9




Деталь установки
закладных элементов М-19, М-20 и М-25



Деталь установки
закладных элементов М-18 и М-25




Деталь установки
закладных элементов М-19, М-20 и М-25




1-1

Гл. инж. пр.	Водопьянов		
Дата выпуска		1963 г.	
Разработал	Водопьянов		
Проверил	Пашкевенко		
Исполнитель	Водопьянов		

ТД 1963 г.	Детали установки закладных элементов в колоннах	ИС-01-06 Выпуск 2 Лист 110





Деталь установки закладных элементов М-21; М-22 и М-23

ТД 1963г	Деталь установки закладных элементов М-21; М-22 и М-23	ИС-01-06 Выпуск 2	
		Лист	111

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru