ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-67.90

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 75 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 5

С – С м е т ы

ВМ– Ведомость потребности в материалах

24534-06

Москва – 1990 г.

gost.e-ecolog.ru

24534-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-67.90

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 75 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 5

С. Сметы

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость<br>Общая | 5,67 | тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 5,67 | тыс.руб. |
| I м3 сооружения | 75,59 | руб. |

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главагропромнаучпроектом 03.08.1990 г. № 073-3/66.
Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 07.08.1990 г. № 149-П.

Директор института С.А.Шестаков

Гл. инженер проекта Н.И.Овчинникова

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| №№ смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| - | Пояснительная записка | 3 |
| I | Общестроительные работы | 4 |
| - | Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -20 градусов | I3 |
| - | Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -40 градусов | I5 |
| - | Ведомость потребности в производственных ресурсах | I7 |
| АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах | I9 |

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 75М3
ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТ-РУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕН-НОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕС-КИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОС-СТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕ-НОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИ-ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРО-ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОКРЫХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ; 24534-06

В.СТЕНЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ;

Г.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.

5.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ.

6.ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 И -40 ГРАДУСОВ СОСТАВЛЕНЫ ВЕДОМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.5)

24534-06

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 75М3 ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-4 Т.П.815-46.86

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 5.67 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1125. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.78 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 75.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3.... 75.59 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 1-1607 | СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М 1000М3 | 0.010 | 36.30 | 36.30 | 0. | | 0. | | |
| | | | | | 12.20 | | | 0. | 17.57 | 0. |
| 2 | 1-1614 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 1000М3 | 0.010 | 119.20 | 119.20 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | 40.00 | | | 0. | 57.60 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 29,8*4 | | | | | | | | |
| 3 | 1-1600 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6) | ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 | 0.010 | 192.00 | 180.47 | 2. | 0. | 2. | 23.40 | 0. |
| | | | | 11.53 | 64.20 | | | 1. | 92.45 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 160*1,2 | | | | | | | | |
| 4 | СЦПГ 1-1 (П2=1) | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ Т | 12.000 | 0.29 | 0.29 | 3. | | 3. | | |
| | | | | | 0.06 | | | 1. | 0.09 | 1. |
| 5 | 1-1603 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3 | 0.010 | 11.50 | 10.06 | 0. | 0. | 0. | 2.63 | 0. |
| | | | | 1.30 | 3.12 | | | 0. | 4.49 | 0. |
| 6 | 1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2 | 1.210 | 7.15 | | 9. | 9. | | 12.90 | 16. |
| | | | | 7.15 | | | | | | |
| 7 | 1-1559 (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3 | 0.380 | 185.90 | 179.94 | 71. | 2. | 68. | 12.10 | 5. |
| | | | | 5.96 | 64.46 | | | 24. | 92.82 | 35. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,1 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-1601 (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ,МОКРЫЙ (ЛИШНИЙ) 1000М3 | 0.140 | 217.80 | 204.71 | 30. | 2. | 29. | 26.62 | 4. |
| | | | | 13.09 | 72.82 | | | 10. | 104.86 | 15. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 198*1,1 | | | | | | | | |
| 9 | СЦПГ 1-1 (П2=1) | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т | 252.000 | 0.29 | 0.29 | 73. | | 73. | | |
| | | | | | 0.06 | | | 15. | 0.09 | 22. |
| 10 | 1-1604 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3 | 0.140 | 14.20 | 12.34 | 2. | 0. | 2. | 3.23 | 0. |
| | | | | 1.59 | 3.81 | | | 1. | 5.49 | 1. |
| 11 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.380 | 42.91 | 42.91 | 16. | | 16. | | |
| | | | | | 14.37 | | | 5. | 20.23 | 8. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | |
| 12 | 1-1615 (М=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.380 | 138.80 | 138.80 | 53. | | 53. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 18. | 66.82 | 25. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 13 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.266 | 20.30 | 20.30 | 5. | | 5. | | |
| | | | | | 6.82 | | | 2. | 9.82 | 3. |
| 14 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.266 | 104.40 | 104.40 | 28. | | 28. | | |
| | | | | | 35.10 | | | 9. | 50.54 | 13. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | |
| 15 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3 | 0.114 | 37.32 | 37.32 | 4. | | 4. | | |
| | | | | | 12.49 | | | 1. | 15.29 | 2. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | |
| 16 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 1000М3 | 0.114 | 138.80 | 138.80 | 16. | | 16. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 5. | 66.82 | 8. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 17 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 1.140 | 46.00 | | 52. | 52. | | 99.30 | 113. |
| | | | | 46.00 | | | | | | |
| 18 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 2.660 | 9.69 | 3.49 | 26. | 16. | 9. | 11.20 | 30. |
| | | | | 6.20 | 2.29 | | | 6. | 3.30 | 9. |
| 19 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | 5.200 | 74.80 | 74.80 | 389. | | 389. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС | 100М3 | | | 39.10 | | | 203. | 56.30 | 293. |
| 20 | 1-984 (М=1,15) (ТЕХ.Ч. П.3.64) | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПОД"ЕМОМ КРАНОМ | 100М3 | 0.100 | 263.35<br>152.95 | 110.40<br>70.38 | 26. | 15. | 11.<br>7. | 274.85<br>101.35 | 27.<br>10. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 229*1,15 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 806. | 96. | 709. | - | 642. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 308. | | |
| | | 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 21 | 6-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 3,5 | М3 | 5.690 | 27.40<br>0.70 | 0.28<br>0.08 | 156. | 4. | 2.<br>0. | 1.37<br>0.10 | 8.<br>1. |
| 22 | 6-17( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ | М3 | 12.500 | 39.00<br>1.28 | 1.08<br>0.32 | 488. | 16. | 14.<br>4. | 2.42<br>0.41 | 30.<br>5. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 31,2+(32,1-28,2+0,92+1,53+1,33) *1,015 | | | | | | | | | |
| 23 | ЦМ 2-4-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.269 | 270.00 | | 73. | | | | |
| 24 | ЦМ 2-4-3 | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1.151 | 270.00 | | 311. | | | | |
| 25 | ЦМ 2-4-43 | СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | 0.037 | 392.00 | | 15. | | | | |
| 26 | 6-253 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | М2 | 29.920 | 0.22<br>0.19 | 0.01 | 7. | 6. | 0. | 0.30 | 9. |
| 27 | 7-340 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | М3 | 6.170 | 33.65<br>7.90 | 7.82<br>2.54 | 208. | 49. | 48.<br>16. | 13.60<br>3.28 | 84.<br>20. |
| 28 | ССЦ МО Т.1 П. 9-200 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 В6 | М3 | 6.170 | 68.27 | | 421. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 64,9+0,92*2+1,53 | | | | | | | | | |
| 29 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.164 | 250.00 | | 41. | | | | |
| 30 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.125 | 321.00 | | 40. | | | | |
| 31 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.360 | 413.00 | | 149. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3.1. П. | | | | | | | | | |
| 32 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.360 | 178.00 | | 64. | | | | |
| 33 | 7-23 | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т | 4.000 | 11.00 | 1.75 | 44. | 5. | 7. | 2.12 | 8. |
| | | ШТ | | 1.26 | 0.61 | | | 2. | 0.79 | 3. |
| 34 | ССЦ МО Т.1 П. 9-220 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 40 В6 2П1-6А4-Т-П-1,2 М3 | 3.520 | 89.74 | | 316. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 82,5+0,82+1,63*3+1,53 | | | | | | | | |
| 35 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА AIV Т | 0.285 | 229.00 | | 65. | | | | |
| 36 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 Т | 0.286 | 250.00 | | 72. | | | | |
| 37 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т | 0.162 | 321.00 | | 52. | | | | |
| 38 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.069 | 413.00 | | 28. | | | | |
| 39 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.069 | 178.00 | | 12. | | | | |
| 40 | 7-701(М=2) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В УГЛАХ ЖИЖЕСБОРНИКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ГЕРНИТОМ В 2 РЯДА 100М | 0.120 | 174.93 | 0.16 | 21. | 1. | 0. | 12.86 | 2. |
| | | | | 8.04 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (42,3-(38-13*0,8)+0,99*0,7*105) *2 | | | | | | | | |
| 41 | 7-706 | ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М | 0.120 | 88.70 | 14.70 | 11. | 1. | 2. | 16.00 | 2. |
| | | | | 9.44 | 4.41 | | | 1. | 5.69 | 1. |
| 42 | 6-168( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УГЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 М3 | 0.520 | 48.75 | 1.06 | 25. | 3. | 1. | 8.54 | 4. |
| | | | | 4.91 | 0.32 | | | 0. | 0.41 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015 | | | | | | | | |
| 43 | СЦМ 2-4-9 | АРМАТУРА КЛАССА А3 Т | 0.020 | 286.00 | | 6. | | | | |
| 44 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т | 0.003 | 441.00 | 1.40 | 1. | 0. | 0. | 210.00 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 45 | 6-168( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 УСТРОЙСТВОИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 М3 | 1.430 | 48.75 | 1.06 | 70. | 7. | 2. | 8.54 | 12. |
| | | | | 4.91 | 0.32 | | | 0. | 0.41 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015 | | | | | | | | |
| 46 | 13-240 | ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ) В ШВАХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М2 | 7.490 | 1.72 | 0.01 | 13. | 3. | 0. | 0.53 | 4. |
| | | | | 0.34 | | | | | | |
| 47 | 7-291 | УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС1,НД1 Т | 0.046 | 342.00 | | 16. | 1. | | 34.00 | 2. |
| | | | | 21.30 | | | | | | |
| 48 | 7-351 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ М3 | 0.540 | 13.30 | 10.30 | 7. | 1. | 6. | 4.99 | 3. |
| | | | | 2.74 | 3.67 | | | 2. | 4.73 | 3. |
| 49 | ССЦ МО Т.1 П. 9-237 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ-7-3 М | 1.160 | 14.90 | | 17. | | | | |
| 50 | ССЦ МО Т.1 П. 9-253 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ-7-9 М | 1.780 | 12.30 | | 22. | | | | |
| 51 | ССЦ МО Т.1 П. 9-225 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1 М3 | 0.040 | 68.10 | | 3. | | | | |
| 52 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т | 0.016 | 321.00 | | 5. | | | | |
| 53 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.011 | 413.00 | | 5. | | | | |
| 54 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.011 | 178.00 | | 2. | | | | |
| 55 | 23-157 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ ШТ | 2.000 | 1.27 | 0.09 | 3. | 2. | 0. | 1.54 | 3. |
| | | | | 0.80 | 0.03 | | | 0. | 0.04 | 0. |
| 56 | СЦМ 1-3-822 | ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ | 2.000 | 17.80 | | 36. | | | | |
| 57 | 7-291 | УСТАНОВКА ДВУТАВРОВ N10 Т | 0.012 | 342.00 | | 4. | 0. | | 34.00 | 0. |
| | | | | 21.30 | | | | | | |
| 58 | 12-289 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2 | 0.080 | 49.90 | 1.30 | 4. | 1. | 0. | 18.90 | 2. |
| | | | | 10.70 | 0.39 | | | 0. | 0.50 | 0. |
| 59 | 12-291 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ | 0.080 | 81.00 | 2.04 | 6. | 1. | 0. | 25.60 | 2. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (М=2) | ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ: К РАСЦЕНКЕ НОМ289 | 100М2 | | 15.12 | 0.62 | | | 0. | 0.80 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,5*2 | | | | | | | | | |
| 60 | 23-38 | УСТАНОВКА БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ | М | 3.000 | 1.12 | 0.19 | 3. | 1. | 1. | 0.69 | 2. |
| | | | | | 0.41 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 61 | ССЦ МО Т.1 П. 9-175 | СТОИМОСТЬ БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ | М | 3.000 | 8.05 | | 24. | | | | |
| 62 | 23-9 | УСТАНОВКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ.200ММ | М | 4.500 | 2.69 | 0.03 | 12. | 1. | 0. | 0.39 | 2. |
| | | | | | 0.23 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 63 | 20-525 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 | ШТ | 2.000 | 8.31 | 0.03 | 17. | 5. | 0. | 4.10 | 8. |
| | | | | | 2.38 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 64 | 27-173 | УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ | 100М2 | 0.120 | 230.00 | 7.40 | 28. | 2. | 1. | 25.60 | 3. |
| | | | | | 14.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 0. |
| 65 | 27-174 (М=4) | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.120 | 36.24 | | -4. | -0. | | 2.28 | -0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 9,06*4 | | | 1.20 | | | | | | |
| 66 | 27-169 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0.120 | 156.00 | | 19. | 1. | | 14.40 | 2. |
| | | | | | 8.23 | | | | | | |
| 67 | 27-172 | НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.120 | 25.30 | | -3. | -0. | | 2.32 | -0. |
| | | | | | 1.31 | | | | | | |
| 68 | 6-263 | ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | М3 | 75.000 | 0.19 | | 14. | 3. | | 0.08 | 6. |
| | | | | | 0.04 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2949. | 114. | 84. | - | 233. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 25. | | |
| | | 3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 69 | 8-38 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ | М3 | 6.444 | 37.90 | 0.62 | 244. | 24. | 4. | 6.86 | 44. |
| | | | | | 3.75 | 0.19 | | | 1. | 0.25 | 2. |
| 70 | 15-254 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 0.537 | 85.10 | 6.20 | 46. | 20. | 3. | 65.00 | 35. |
| | | | | | 37.10 | 3.85 | | | 2. | 4.97 | 3. |
| 71 | 8-23 | БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | 0.840 | 257.00 | 3.33 | 216. | 24. | 3. | 47.80 | 40. |
| | | | | | 28.20 | 1.00 | | | 1. | 1.29 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| 72 | 12-299 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ | 100М2 | 0.351 | 51.60 | 0.74 | 18. | 3. | 0. | 14.30 | 5. |
| | | | | | 7.64 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0. |
| 73 | 12-300 (М=5) | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 ЦЕНА ЕД.: 2,53*5 | 100М2 | 0.351 | 12.65 | 0.25 | 4. | 0. | 0. | 0.35 | 0. |
| | | | | | 0.15 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| 74 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ | 100М2 | 0.351 | 90.00 | 1.50 | 32. | 7. | 1. | 33.60 | 12. |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |
| 75 | 6-86 | АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | Т | 0.053 | 15.30 | 1.40 | 1. | 0. | 0. | 12.30 | 1. |
| | | | | | 6.76 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 76 | СЦМ 2-4-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.053 | 270.00 | | 14. | | | | |
| 77 | 8-23 | БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ | 100М2 | 0.539 | 257.00 | 3.33 | 139. | 15. | 2. | 47.80 | 26. |
| | | | | | 28.20 | 1.00 | | | 1. | 1.29 | 1. |
| 78 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0.539 | 70.00 | 0.95 | 38. | 5. | 1. | 18.80 | 10. |
| | | | | | 9.88 | 0.28 | | | 0. | 0.36 | 0. |
| 79 | 11-56 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) | 100М2 | -0.539 | 13.60 | 0.23 | -7. | -0. | -0. | 0.34 | -0. |
| | | | | | 0.16 | 0.07 | | | -0. | 0.09 | -0. |
| 80 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ | 100М2 | 0.070 | 90.00 | 1.50 | 6. | 1. | 0. | 33.60 | 2. |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 751. | 99. | 14. | - | 182. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 5. | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 4506. | 309. | 807. | - | 1057. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 338. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 4489. | 304. | 807. | - | 1049. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 338. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 17. | 5. | 0. | - | 8. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 741. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 2. | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 68. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 134. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 5249. | 443. | 807. | - | 1125. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 338. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 420. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 5669. | 443. | 807. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 338. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 1125. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 781. | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ОВЧИННИКОВА /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

## СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| N П.П. | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ % | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА | ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР.5,7 | ВСЕГО ПО ГР.5,7,8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ / СТОИМ. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 806. | 16.5 | 133. | 75. | 1014. | 96. | 709. | 17.89 |
| | | | | | | | | | | 308. | 0.00 |
| 2 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | 0.0 | 2949. | 16.5 | 486. | 275. | 3710. | 114. | 84. | 65.44 |
| | | | | | | | | | | 25. | 0.00 |
| 3 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 751. | 16.5 | 124. | 70. | 945. | 99. | 14. | 16.67 |
| | | | | | | | | | | 5. | 0.00 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | М3 | 75.0 | 4506. | | 743. | 420. | 5669. | 309. | 807. | 100.00 |
| | | | | | | | | | | 338. | 75.59 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

24534-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-.67.90 (3 4.5)

## ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 20 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ВСЕГО | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1559 (М=1,2) (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3 | 0.040 | 223.08 | 215.93 | 9. | 0. | 9. | 14.52 | 1. | | |
| | | | | | 7.15 | 77.35 | | | 3. | 111.38 | | 4. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.040 | 42.91 | 42.91 | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 14.37 | | | 1. | 20.23 | | | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1-1615 (П2=1,15) (М=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.040 | 159.62 | 159.62 | 6. | | 6. | | | | |
| | | | | | 53.36 | | | 2. | 88.36 | | | 4. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.030 | 20.30 | 20.30 | 1. | | 1. | | | | |
| | | | | | 6.82 | | | 0. | 9.82 | | | 0. |
| 5 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.030 | 104.40 | 104.40 | 3. | | 3. | | | | |
| | | | | | 35.10 | | | 1. | 50.54 | | | 2. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3 | 0.010 | 37.32 | 37.32 | 0. | | 0. | | |
| | | | | | 12.49 | | | 0. | 15.29 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | |
| 7 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 1000М3 | 0.010 | 138.80 | 138.80 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 0. | 66.82 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 8 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0.129 | 46.00 | | 6. | 6. | | 99.30 | 13. |
| | | | | 46.00 | | | | | | |
| 9 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 0.300 | 9.69 | 3.49 | 3. | 2. | 1. | 11.20 | 3. |
| | | | | 6.20 | 2.29 | | | 1. | 3.30 | 1. |
| 10 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС 100М3 | 0.400 | 74.80 | 74.80 | 30. | | 30. | | |
| | | | | | 39.10 | | | 16. | 56.30 | 23. |
| | | 2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | |
| 11 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2 | 0.020 | 90.00 | 1.50 | 2. | 0. | 0. | 33.60 | 1. |
| | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 44.00%) | | 5. | (27) | - | - | - |
| | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 68. | 8. | 53. | - | - |
| | | РУБ. | | | | | | 24. | | |
| | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (88) | - | - | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 54. |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 32. | - | - | - |

СОСТАВИЛ..... /КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ..... /ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ..... /ПОЛУНИНА /

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.5)

24534-06

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 40 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1559 (М=1,2) (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3 | 0.040 | 223.08 | 215.93 | 9. | 0. | 9. | 14.52 | 1. | | |
| | | | | | 7.15 | 77.35 | | | 3. | 111.38 | 4. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.040 | 42.91 | 42.91 | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 14.37 | | | 1. | 20.23 | 1. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1-1615 (П2=1,15) (М=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.040 | 159.62 | 159.62 | 6. | | 6. | | | | |
| | | | | | 53.36 | | | 2. | 88.36 | 4. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.030 | 20.30 | 20.30 | 1. | | 1. | | | | |
| | | | | | 6.82 | | | 0. | 9.82 | 0. | | |
| 5 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.030 | 104.40 | 104.40 | 3. | | 3. | | | | |
| | | | | | 35.10 | | | 1. | 50.54 | 2. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ | 1000М3 | 0.010 | 37.32 | 37.32 | 0. | | 0. | | |
| | | | | | | 12.49 | | | 0. | 15.29 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | | |
| 7 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 | 1000М3 | 0.010 | 138.80 | 138.80 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | | 46.40 | | | 0. | 66.82 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | | |
| 8 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.129 | 46.00 | | 6. | 6. | | 99.30 | 13. |
| | | | | | 46.00 | | | | | | |
| 9 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0.300 | 9.69 | 3.49 | 3. | 2. | 1. | 11.20 | 3. |
| | | | | | 6.20 | 2.29 | | | 1. | 3.30 | 1. |
| 10 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС | 100М3 | 0.400 | 74.80 | 74.80 | 30. | | 30. | | |
| | | | | | | 39.10 | | | 16. | 56.30 | 23. |
| | | 2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | |
| 11 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ | 100М2 | 0.020 | 90.00 | 1.50 | 2. | 0. | 0. | 33.60 | 1. |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП = 44.00%) | | 5. | (27) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 68. | 8. | 53. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 24. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (88) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 54. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 32. | - | - | - |

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

# В Е Д О М О С Т Ь

24534-06

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 75М3 ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

| НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч | 1057 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ | 309 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 807 |
| ВСЕГО: | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч | 1057 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ. | 309 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 807 |

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ КРЕМЕР Л.Д.

ПРОВЕРИЛ ЗАЙЦЕВА Т.Е.

24534-06

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-67.90

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 75 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 5

ВМ. Ведомость потребности в материалах

Главный инженер проекта Н.И.Овчинникова

Москва - 1990 г.

24534-06

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ Т | 025600 | 168 | 0,781 | |
| 2 | В Т.Ч. БИТУМЫ НЕФТ.СТРОИТ. ТВЕРДЫХ МАРОК Т | 025621 | 168 | 0,032 | |
| 3 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I Т | | 168 | 0,044 | |
| 5 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II Т | | 168 | 0,032 | |
| 6 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III,А-IIIВ Т | 093004 | 168 | 0,212 | |
| 7 | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКН. КАЧЕСТВА Т | | 168 | 0,287 | |
| 8 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД Т | 095000 | 168 | 0,059 | |
| 9 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗД Т | 097000 | 168 | 0,003 | |
| 10 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 120000 | | | |
| 11 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I Т | 121300 | 168 | 0,003 | |
| 12 | ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР-I Т | 121400 | 168 | 0,594 | |
| 13 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ (В-I) Т | 127600 | 168 | 0,013 | |
| 14 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛ. НАЗНАЧЕНИЯ Т | | 168 | 0,610 | |
| 15 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | 095000 | | | |
| 16 | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩ. НАЗНАЧЕНИЯ Т | | 168 | 1,533 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГИП | Овчинников | | | АС ВМ |
| НАЧ.ОТД. | Криницкая | | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ. | СТАДИЯ Р / ЛИСТ 1 / ЛИСТОВ 3 |
| Н.КОНТР. | | | ХИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 75 м³ | |
| ГЛ.СПЕЦ. | | | | |
| РУК.ГР. | Зайцева | | | ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ |
| ИСПОЛН. | Кремер | | | |

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬН. МАССЕ | Т | | 1168 | 1.533 | |
| 18 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕД.К СТ3 | Т | | 1168 | 1.533 | |
| 19 | В С Е Г О СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | | 1168 | 2.493 | |
| 20 | В Т.Ч. БАЛКИ И ШВЕЛЕРА | Т | 1092500 | 1168 | 0.012 | |
| 21 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 1093100 | 1168 | 0.058 | |
| 22 | В Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 1093300 | 1168 | 1.639 | |
| 23 | В Т.Ч. КАТАНКА | Т | 1093400 | 1168 | 0.160 | |
| 24 | В Т.Ч. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТ.ТОЛШ. ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | Т | 1097200 | 1168 | 0.003 | |
| 25 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 1097400 | 1168 | 0.009 | |
| 26 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 1111110 | 1168 | 0.001 | |
| 27 | В С Е Г О СТАЛИ ПРИВЕД.К КЛАССАМ А-I И СТ3 | Т | | 1168 | 2.876 | |
| 28 | В Т.Ч. НА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН | Т | | 1168 | 1.338 | |
| 29 | В Т.Ч. НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | | 1168 | 1.525 | |
| 30 | В Т.Ч. ПРОЧИЕ | Т | | 1168 | 0.012 | |
| 31 | ТРУБЫ БЕТОННЫЕ | М3 | 1574621 | 1113 | 1.000 | |
| 32 | ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВСЕГО | М УС.ТРУБ | | 1014 | 0.960 | |
| 33 | ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОР. | М УС.ТРУБ | 1578630 | 1014 | 0.960 | |
| 34 | ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79 | ШТ | | 1796 | 2.000 | |
| 35 | РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ | М3 | | 1113 | 0.344 | |
| 36 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 1571110 | 1113 | 25.138 | |
| 37 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 1571140 | 1113 | 23.877 | |
| 38 | АСБЕСТ | Т | 1572100 | 1168 | 0.002 | |
| 39 | ЦЕМЕНТ | | 1573000 | | | |

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ | Т | 573110 | 168 | 9.294 | |
| 41 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300 | Т | 573151 | 168 | 1.826 | |
| 42 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400 | Т | 573112 | 168 | 7.217 | |
| 43 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 | Т | 573113 | 168 | 0.251 | |
| 44 | ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О) | Т | | 168 | 9.137 | |
| 45 | В Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ | Т | | 168 | 1.886 | |
| 46 | КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ(ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) | ТЫС.ШТ. | 574120 | 798 | 2.578 | |
| 47 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | Т | 574410 | 168 | 0.114 | |
| 48 | МАСТИКИ КЛЕЯЩИЕ КУМАРОНО-КАУЧУКОВЫЕ(КН-3) | Т | 577241 | 116 | 0.003 | |
| 49 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОН | М2 | | 055 | 343.810 | |
| 50 | РУБЕРОИД | М2 | 577402 | 055 | 26.640 | |
| 51 | ГИДРОИЗОЛ | М2 | 577434 | 055 | 317.170 | |
| 52 | ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ | ТЫС.М2 | 595201 | 056 | 0.008 | |

gost.e-ecolog.ru