ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815-67.90

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

С. С м е т ы

ВМ. Ведомость потребности в материалах

Москва - 1990 г.

24534-05
ЦЕНА

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815 - 67.90

24534-05

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

С. Сметы

| | | |
|---|---|---|
| Стоимость<br>Общая | 4,7I | тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 4,7I | тыс.руб. |
| I м3 сооружения | 94,I4 | руб. |

Разработан институтом "Гипронисельхоз"

Утвержден Главагропромнаучпроектом 03.08.I990 г. № 073-3/66.
Введен в действие Гипронисельхозом, приказ от 07.08.I990 г. № I49-П.

Директор института С.А.Шестаков

Гл. инженер проекта Н.И.Овчинникова

Начальник сметного отдела И.Н.Криницкая

С О Д Е Р Ж А Н И Е


| №№ смет | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| - | Пояснительная записка | 3 |
| I | Общестроительные работы | 4 |
| - | Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -20 градусов | I3 |
| - | Ведомость изменения объемов земляных работ для районов с расчетной зимней температурой -40 градусов | I5 |
| - | Ведомость потребности в производственных ресурсах | I7 |
| АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах | I9 |

К СМЕТЕ ТИПОВОГО ПРОЕКТА ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 50М3
ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

1.СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ" СН 227-82, УТВЕРЖДЕННОЙ ГОССТРОЕМ СССР 18 МАЯ 1982 Г. N 141.

2.СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО СБОРНИКАМ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК (ЕРЕР) НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ ГОССТРОЯ СССР ДЛЯ БАЗИСНОГО РАЙОНА И СБОРНИКАМ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК, ПРИВЯЗАННЫХ К МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНАХ И НОРМАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1 ЯНВАРЯ 1984 Г.

ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАТРАТАХ ТРУДА, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ И СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ ПОДСЧИТАНО ПО СМЕТНЫМ НОРМАМ IV ЧАСТИ СНИП ИЗДАНИЯ 1983 Г.

3.НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В РАЗМЕРЕ 16,5%, НА ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ - 13,3%, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6%, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ-8%.

4.ПРИ ПОДСЧЕТЕ ОБ"ЕМОВ РАБОТ И ЗАТРАТ В СМЕТЕ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРИНЯТО:

А.ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В МОКРЫХ ГРУНТАХ II ГРУППЫ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1800 КГ/М2; СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 20 СМ ПРИ ОБ"ЕМНОМ ВЕСЕ 1200 КГ/М3.

Б.ДНИЩЕ МОНОЛИТНОЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЕ;

В.СТЕНЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ;

Г.ПОКРЫТИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ.

5.СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ -30 ГРАДУСОВ.

6.ДЛЯ РАЙОНОВ С РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ -20 И -40 ГРАДУСОВ СОСТАВЛЕНЫ ВЕДОМОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.4)

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  N 1

ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50М3 ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N АС1-4 Т.П.815-45.86

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 4.71 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 997. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.69 ТЫС.РУБ.
ПОКАЗАТЕЛИ ПО СМЕТЕ:
ОБЪЕМ 50.0 СТОИМОСТЬ НА 1 М3.... 94.14 РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1607 | СРЕЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М | 0.010 | 36.30 | 36.30 | 0. | | 0. | | | | | |
| | | 1000М3 | | | 12.20 | | | 0. | 17.57 | 0. | | | |
| 2 | 1-1614 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1607 | 0.010 | 119.20 | 119.20 | 1. | | 1. | | | | | |
| | | 1000М3 | | | 40.00 | | | 0. | 57.60 | 1. | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 29,8*4 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1-1600 (М=1,2) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6) | ПОГРУЗКА ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ 0,25 М3 НА АВТОСАМОСВАЛЫ | 0.010 | 192.00 | 180.47 | 2. | 0. | 2. | 23.40 | 0. | | | |
| | | 1000М3 | | 11.53 | 64.20 | | | 1. | 92.45 | 1. | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 160*1,2 | | | | | | | | | | | |
| 4 | СЦПГ 1-1 (П2=1) | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ГРУНТА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ | 12.000 | 0.29 | 0.29 | 3. | | 3. | | | | | |
| | | Т | | | 0.06 | | | 1. | 0.09 | 1. | | | |
| 5 | 1-1603 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ | 0.010 | 11.50 | 10.06 | 0. | 0. | 0. | 2.63 | 0. | | | |
| | | 1000М3 | | 1.30 | 3.12 | | | 0. | 4.49 | 0. | | | |
| 6 | 1-1132 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1.050 | 7.15 | | 8. | 8. | | 12.90 | 14. | | | |
| | | 100М2 | | 7.15 | | | | | | | | | |
| 7 | 1-1559 (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ | 0.370 | 185.90 | 179.94 | 69. | 2. | 67. | 12.10 | 4. | | | |
| | | 1000М3 | | 5.96 | 64.46 | | | 24. | 92.82 | 34. | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,1 | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1-1601 (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 С ПОГРУЗКОЙ НА А/САМОСВАЛЫ,МОКРЫЙ (ЛИШНИЙ) 1000М3 | 0.090 | 217.80 | 204.71 | 20. | 1. | 18. | 26.62 | 2. |
| | | | | 13.09 | 72.82 | | | 7. | 104.86 | 9. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 198*1,1 | | | | | | | | |
| 9 | СЦПГ 1-1 (П2=1) | ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ ЛИШНЕГО ГРУНТА Т | 162.000 | 0.29 | 0.29 | 47. | | 47. | | |
| | | | | | 0.06 | | | 9. | 0.09 | 14. |
| 10 | 1-1604 | РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3 ГРУППЫ А/САМОСВАЛАМИ 1000М3 | 0.090 | 14.20 | 12.34 | 1. | 0. | 1. | 3.23 | 0. |
| | | | | 1.59 | 3.81 | | | 0. | 5.49 | 0. |
| 11 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.370 | 42.91 | 42.91 | 16. | | 16. | | |
| | | | | | 14.37 | | | 5. | 20.23 | 7. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | |
| 12 | 1-1615 (М=4) (ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.370 | 138.80 | 138.80 | 51. | | 51. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 17. | 66.82 | 25. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 13 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.260 | 20.30 | 20.30 | 5. | | 5. | | |
| | | | | | 6.82 | | | 2. | 9.82 | 3. |
| 14 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.260 | 104.40 | 104.40 | 27. | | 27. | | |
| | | | | | 35.10 | | | 9. | 50.54 | 13. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | |
| 15 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3 | 0.110 | 37.32 | 37.32 | 4. | | 4. | | |
| | | | | | 12.49 | | | 1. | 15.29 | 2. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | |
| 16 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 1000М3 | 0.110 | 138.80 | 138.80 | 15. | | 15. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 5. | 66.82 | 7. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 17 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 1.114 | 46.00 | | 51. | 51. | | 99.30 | 111. |
| | | | | 46.00 | | | | | | |
| 18 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 2.600 | 9.69 | 3.49 | 25. | 16. | 9. | 11.20 | 29. |
| | | | | 6.20 | 2.29 | | | 6. | 3.30 | 9. |
| 19 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 | 4.600 | 74.80 | 74.80 | 344. | | 344. | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС | 100М3 | | | | | | | | |
| | | | | | | 39.10 | | | 180. | 56.30 | 259. |
| 20 | 1-984 (М=1,15) (ТЕХ.Ч. П.3.64) | ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНЕ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПОД"ЕМОМ КРАНА | 100М3 | 0.090 | 263.35 | 110.40 | 24. | 14. | 10. | 274.85 | 25. |
| | | | | | 152.95 | 70.38 | | | 6. | 101.35 | 9. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 229*1,15 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 713. | 92. | 620. | - | 579. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 273. | | |
| | | 2 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | | |
| 21 | 6-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 3,5 | М3 | 4.590 | 27.40 | 0.28 | 126. | 3. | 1. | 1.37 | 6. |
| | | | | | 0.70 | 0.08 | | | 0. | 0.10 | 0. |
| 22 | 6-17( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДНИЩА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 НА СУЛЬФАТОСТОЙКОМ ЦЕМЕНТЕ | М3 | 9.800 | 23.40 | 1.08 | 229. | 13. | 11. | 2.42 | 24. |
| | | | | | 1.28 | 0.32 | | | 3. | 0.41 | 4. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 31,2-(32,1-28,2+0,92+1,53+1,33) *1,015 | | | | | | | | | |
| 23 | СЦМ 2-4-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.217 | 270.00 | | 59. | | | | |
| 24 | СЦМ 2-4-3 | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 1.001 | 270.00 | | 270. | | | | |
| 25 | СЦМ 2-4-43 | СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | Т | 0.037 | 392.00 | | 15. | | | | |
| 26 | 6-253 | ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ | М2 | 21.990 | 0.22 | 0.01 | 5. | 4. | 0. | 0.30 | 7. |
| | | | | | 0.19 | | | | | | |
| 27 | 7-340 | УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЕНАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | М3 | 6.170 | 33.65 | 7.82 | 208. | 49. | 48. | 13.60 | 84. |
| | | | | | 7.90 | 2.54 | | | 16. | 3.28 | 20. |
| 28 | ССЦ МО Т.1 П. 9-200 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С БОРТОМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 15 В6 | М3 | 6.170 | 68.27 | | 421. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 64,9+0,92*2+1,53 | | | | | | | | | |
| 29 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.164 | 250.00 | | 41. | | | | |
| 30 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.125 | 321.00 | | 40. | | | | |
| 31 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.327 | 413.00 | | 135. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ.3.1. П. | | | | | | | | | | |
| 32 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.327 | 178.00 | | 58. | | | | |
| 33 | 7-23 | УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т | 3.000 | 11.00 | 1.75 | 33. | 4. | 5. | 2.12 | 6. |
| | | | ШТ | | 1.26 | 0.61 | | | 2. | 0.79 | 2. |
| 34 | ССЦ МО Т.1 П. 9-220 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.4 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 40 В6 2П1-6А4-Т-П-1,2 | М3 | 2.630 | 89.74 | | 236. | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 82,5+0,82+1,63*3+1,53 | | | | | | | | | |
| 35 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА AIV | Т | 0.214 | 229.00 | | 49. | | | | |
| 36 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 | Т | 0.219 | 250.00 | | 55. | | | | |
| 37 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 | Т | 0.123 | 321.00 | | 39. | | | | |
| 38 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.053 | 413.00 | | 22. | | | | |
| 39 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ | Т | 0.053 | 178.00 | | 9. | | | | |
| 40 | 7-701(М=2) | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ В УГЛАХ ЖИЖЕСБОРНИКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА ТРУБЫ ЧЕРЕЗ СТЕНУ ГЕРНИТОМ В 2 РЯДА | 100М | 0.110 | 174.93 | 0.16 | 19. | 1. | 0. | 12.86 | 1. |
| | | | | | 8.04 | 0.04 | | | 0. | 0.05 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: (42,3-(38-13*0,8)+0,99*0,7*105) *2 | | | | | | | | | |
| 41 | 7-706 | ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 100М | 0.110 | 88.70 | 14.70 | 10. | 1. | 2. | 16.00 | 2. |
| | | | | | 9.44 | 4.41 | | | 0. | 5.69 | 1. |
| 42 | 6-168( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УГЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 | М3 | 0.520 | 48.75 | 1.06 | 25. | 3. | 1. | 8.54 | 4. |
| | | | | | 4.91 | 0.32 | | | 0. | 0.41 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015 | | | | | | | | | |
| 43 | СЦМ 2-4-9 | АРМАТУРА КЛАССА А3 | Т | 0.020 | 286.00 | | 6. | | | | |
| 44 | 6-83 | УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0.003 | 441.00 | 1.40 | 1. | 0. | 0. | 210.00 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 124.00 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 45 | 6-168( ССЦ МО Т.1 П. 1-19,1-17 ТЕХ. ЧАСТЬ ТАБ.3.4 ) | УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 УСТРОЙСТВОИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5 В6 М3 | 1.230 | 48.75<br>4.91 | 1.06<br>0.32 | 60. | 6. | 1.<br>0. | 8.54<br>0.41 | 11.<br>1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 42,3+(32,1-28,2+0,92+1,53)*1,015 | | | | | | | | |
| 46 | 13-240 | ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ(ПЕРВЫЙ СЛОЙ) В ШВАХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ М2 | 7.490 | 1.72<br>0.34 | 0.01 | 13. | 3. | 0. | 0.53 | 4. |
| 47 | 7-291 | УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МС1,НД1 Т | 0.046 | 342.00<br>21.30 | | 16. | 1. | | 34.00 | 2. |
| 48 | 7-351 | УСТАНОВКА ОПОР ИЗ ПЛИТ И КОЛЕЦ В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ДИАМЕТРОМ ДО 1000ММ М3 | 0.540 | 13.30<br>2.74 | 10.30<br>3.67 | 7. | 1. | 6.<br>2. | 4.99<br>4.73 | 3.<br>3. |
| 49 | ССЦ МО Т.1 П. 9-237 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ-7-3 М | 1.160 | 14.90 | | 17. | | | | |
| 50 | ССЦ МО Т.1 П. 9-253 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛЕЦ КЦ-7-9 М | 1.780 | 12.30 | | 22. | | | | |
| 51 | ССЦ МО Т.1 П. 9-225 | СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1 М3 | 0.040 | 68.10 | | 3. | | | | |
| 52 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 Т | 0.016 | 321.00 | | 5. | | | | |
| 53 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.011 | 413.00 | | 5. | | | | |
| 54 | ССЦ МО Т.1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.1. П. | МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ Т | 0.011 | 178.00 | | 2. | | | | |
| 55 | 23-157 | УСТАНОВКА ЛЮКОВ ШТ | 2.000 | 1.27<br>0.80 | 0.09<br>0.03 | 3. | 2. | 0.<br>0. | 1.54<br>0.04 | 3.<br>0. |
| 56 | СЦМ 1-3-822 | ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ | 2.000 | 17.80 | | 36. | | | | |
| 57 | 7-291 | УСТАНОВКА ДВУТАВРОВ N10 Т | 0.012 | 342.00<br>21.30 | | 4. | 0. | | 34.00 | 0. |
| 58 | 12-289 | УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2 | 0.040 | 49.90<br>10.70 | 1.30<br>0.39 | 2. | 0. | 0.<br>0. | 18.90<br>0.50 | 1.<br>0. |
| 59 | 12-291 | НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ | 0.040 | 81.00 | 2.04 | 3. | 1. | 0. | 25.60 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (М=2) | ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ289 | | | | | | | | | |
| | | | 100М2 | | 15.12 | 0.62 | | | 0. | 0.80 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 40,5*2 | | | | | | | | | |
| 60 | 23-38 | УСТАНОВКА БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ | М | 1.500 | 1.12 | 0.19 | 2. | 1. | 0. | 0.69 | 1. |
| | | | | | 0.41 | 0.06 | | | 0. | 0.08 | 0. |
| 61 | ССЦ МО Т.1 П. 9-175 | СТОИМОСТЬ БЕТОННОЙ ТРУБЫ ДИАМ.300ММ | М | 1.500 | 8.05 | | 12. | | | | |
| 62 | 23-9 | УСТАНОВКА А/Ц ТРУБЫ ДИАМ.200ММ | М | 2.250 | 2.69 | 0.03 | 6. | 1. | 0. | 0.39 | 1. |
| | | | | | 0.23 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 63 | 20-525 | УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 | ШТ | 1.000 | 8.31 | 0.03 | 8. | 2. | 0. | 4.10 | 4. |
| | | | | | 2.38 | 0.01 | | | 0. | 0.01 | 0. |
| 64 | 27-173 | УСТРОЙСТВО ШЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ | 100М2 | 0.120 | 230.00 | 7.40 | 28. | 2. | 1. | 25.60 | 3. |
| | | | | | 14.00 | 1.90 | | | 0. | 2.45 | 0. |
| 65 | 27-174 (М=4) | НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.120 | 36.24 | | -4. | -0. | | 2.28 | -0. |
| | | | | | 1.20 | | | | | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 9,06*4 | | | | | | | | | |
| 66 | 27-169 | УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ | 100М2 | 0.120 | 156.00 | | 19. | 1. | | 14.40 | 2. |
| | | | | | 8.23 | | | | | | |
| 67 | 27-172 | НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ | 100М2 | -0.120 | 25.30 | | -3. | -0. | | 2.32 | -0. |
| | | | | | 1.31 | | | | | | |
| 68 | 6-263 | ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ | М3 | 50.000 | 0.19 | | 10. | 2. | | 0.08 | 4. |
| | | | | | 0.04 | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 2387. | 101. | 76. | - | 206. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 23. | | |
| | | 3 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 69 | 8-38 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЙ КИРПИЧНОЙ СТЕНКИ | М3 | 5.688 | 37.90 | 0.62 | 216. | 21. | 4. | 6.86 | 39. |
| | | | | | 3.75 | 0.19 | | | 1. | 0.25 | 1. |
| 70 | 15-254 | ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 0.474 | 85.10 | 6.20 | 40. | 18. | 3. | 65.00 | 31. |
| | | | | | 37.10 | 3.85 | | | 2. | 4.97 | 2. |
| 71 | 8-23 | БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | | 0.739 | 257.00 | 3.33 | 190. | 21. | 2. | 47.80 | 35. |
| | | | | | 28.20 | 1.00 | | | 1. | 1.29 | 1. |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТЕН | 100М2 | | | | | | | | |
| 72 | 12-299 | УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК | | 0.264 | 51.60 | 0.74 | 14. | 2. | 0. | 14.30 | 4. |
| | | ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПЛИТАМ ПОКРЫТИЯ | 100М2 | | 7.64 | 0.22 | | | 0. | 0.28 | 0. |
| 73 | 12-300 (М=5) | НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ | | 0.264 | 12.65 | 0.25 | 3. | 0. | 0. | 0.35 | 0. |
| | | НОМ299 ЦЕНА ЕД.: 2,53*5 | 100М2 | | 0.15 | 0.10 | | | 0. | 0.13 | 0. |
| 74 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ | 100М2 | 0.264 | 90.00<br>19.50 | 1.50<br>0.45 | 24. | 5. | 0. | 33.60<br>0.58 | 9.<br>0. |
| 75 | 6-86 | АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ | Т | 0.047 | 15.30 | 1.40 | 1. | 0. | 0. | 12.30 | 1. |
| | | | | | 6.76 | 0.42 | | | 0. | 0.54 | 0. |
| 76 | СЦМ 2-4-1 | АРМАТУРА КЛАССА А1 | Т | 0.047 | 270.00 | | 13. | | | | |
| 77 | 8-23 | БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ ПО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКЕ | 100М2 | 0.432 | 257.00<br>28.20 | 3.33<br>1.00 | 111. | 12. | 1.<br>0. | 47.80<br>1.29 | 21.<br>1. |
| 78 | 11-55 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ М150 ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 100М2 | 0.432 | 70.00<br>9.88 | 0.95<br>0.28 | 30. | 4. | 0.<br>0. | 18.80<br>0.36 | 8.<br>0. |
| 79 | 11-56 | УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ (НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ПО РАСЦЕНКЕ 55) | 100М2 | -0.432 | 13.60<br>0.16 | 0.23<br>0.07 | -6. | -0. | -0.<br>-0. | 0.34<br>0.09 | -0.<br>-0. |
| 80 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ | 100М2 | 0.057 | 90.00<br>19.50 | 1.50<br>0.45 | 5. | 1. | 0.<br>0. | 33.60<br>0.58 | 2.<br>0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 641. | 84. | 10. | - | 155. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 4. | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 3741. | 277. | 706. | - | 940. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 300. | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 3733. | 275. | 706. | - | 936. |
| | | | РУБ. | | | | | - | 300. | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | РУБ. | | | | 8. | 2. | 0. | - | 4. |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ | РУБ. | 16.50% | | | 616. | - | - | - | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ САНТЕХНИЧ. РАБОТ | РУБ. | 13.30% | | | 1. | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | 0.092 | | | - | - | - | - | 57. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | 0.18 | | | - | 111. | - | - | - |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 4358. | 388. | 706. | - | 997. |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | 300. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | | | 349. | - | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 4707. | 388. | 706. | - | - |
| | | | ---- | | | | | | ------- | | |
| | | | РУБ. | | | | | | 300. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 997. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 688. | - | - | - |

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА...../ОВЧИННИКОВА /

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

## СВОДКА ОБ'ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

### ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

| N П.П. | НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ ПО РАЗДЕЛАМ СМЕТЫ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. | | | | | | | УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СТОИМОСТИ РАЗДЕЛА % ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ СМЕТЫ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ % | НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ СУММА | ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ % СТОИМОСТИ ПО ГР. 5,7 | ВСЕГО ПО ГР.5,7,8 | В ТОМ ЧИСЛЕ ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ | В ТОМ ЧИСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | СТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ, РУБ. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 713. | 16.5 | 118. | 66. | 897. | 92. | 620.<br>273. | 19.06<br>0.00 |
| 2 | ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ | | 0.0 | 2387. | 16.5 | 394. | 222. | 3003. | 101. | 76.<br>23. | 63.80<br>0.00 |
| 3 | ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | 0.0 | 641. | 16.5 | 106. | 60. | 807. | 84. | 10.<br>4. | 17.14<br>0.00 |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | М3 | 50.0 | 3741. | | 618. | 348. | 4707. | 277. | 706.<br>300. | 100.00<br>94.14 |

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../КРИНИЦКАЯ /

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 4.4)

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 20 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1559 (М=1,2) (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3 | 0.040 | 223.08 | 215.93 | 9. | 0. | 9. | 14.52 | 1. | | |
| | | | | | 7.15 | | | 3. | 111.38 | 4. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1 | | | | | | | | | | |
| 2 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.040 | 42.91 | 42.91 | 2. | | 2. | | | | |
| | | | | | 14.37 | | | 1. | 20.23 | 1. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1-1615 (П2=1,15) (М=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.040 | 159.62 | 159.62 | 6. | | 6. | | | | |
| | | | | | 53.36 | | | 2. | 88.36 | 4. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.030 | 20.30 | 20.30 | 1. | | 1. | | | | |
| | | | | | 6.82 | | | 0. | 9.82 | 0. | | |
| 5 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.030 | 104.40 | 104.40 | 3. | | 3. | | | | |
| | | | | | 35.10 | | | 1. | 50.54 | 2. | | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ | 1000М3 | 0.010 | 37.32 | 37.32 | 0. | | 0. | | |
| | | | | | | 12.49 | | | 0. | 15.29 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | | |
| 7 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 | 1000М3 | 0.010 | 138.80 | 138.80 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | | 46.40 | | | 0. | 66.82 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | | |
| 8 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0.129 | 46.00 | | 6. | 6. | | 99.30 | 13. |
| | | | | | 46.00 | | | | | | |
| 9 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0.300 | 9.69 | 3.49 | 3. | 2. | 1. | 11.20 | 3. |
| | | | | | 6.20 | 2.29 | | | 1. | 3.30 | 1. |
| 10 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/ЧАС | 100М3 | 0.400 | 74.80 | 74.80 | 30. | | 30. | | |
| | | | | | | 39.10 | | | 16. | 56.30 | 23. |
| | | 2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ | | | | | | | | | |
| 11 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ | 100М2 | 0.017 | 90.00 | 1.50 | 2. | 0. | 0. | 33.60 | 1. |
| | | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | | | | 63. | 8. | 53. | - | 54. |
| | | | РУБ. | | | | | (61) | 24. | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. | 8.00% | (НУЧП - 44.00%) | | 5. | (27) | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | | | | 68. | 8. | 53. | - | - |
| | | | РУБ. | | | | | | 24. | | |
| | | НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | | | | - | (88) | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | - | 54. |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | | | | - | 32. | - | - | - |

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 815-67.90 (3 ч.4)

## ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБ"ЕМОВ РАБОТ К СМЕТЕ N1 ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ЗИМНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ МИНУС 40 С

ОСНОВАНИЕ: ЧЕРТЕЖИ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.07 ТЫС.РУБ.
Н У Ч П..... 0.09 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 54. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.03 ТЫС.РУБ.

| НОМЕР ПО ПОРЯДКУ | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ВСЕГО | в т.ч. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.: НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН. | ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | | |
| 1 | 1-1559 (М=1,2) (М=1,1) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.6, П.3.19) | РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК.0,25М3 В ОТВАЛ,МОКРЫЙ 1000М3 | 0.040 | 223.08 | 215.93 | 9. | 0. | 9. | 14.52 | 1. | |
| | | | | 7.15 | 77.35 | | | 3. | 111.38 | 4. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 169*1,2*1,1 | | | | | | | | | |
| 2 | 1-1608 (П2=1,15) (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.47, П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО МОКРОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ В РЕЗЕРВ 1000М3 | 0.040 | 42.91 | 42.91 | 2. | | 2. | | | |
| | | | | | 14.37 | | | 1. | 20.23 | 1. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,0225 | | | | | | | | | |
| 3 | 1-1615 (П2=1,15) (М=4)(ТЕХ. ЧАСТЬ П.3.47) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 (ГРУНТ МОКРЫЙ) 1000М3 | 0.040 | 159.62 | 159.62 | 6. | | 6. | | | |
| | | | | | 53.36 | | | 2. | 88.36 | 4. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4+138,8*0,15 | | | | | | | | | |
| 4 | 1-1634 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2ГРУППЫ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59КВТ(80Л.С) 1000М3 | 0.030 | 20.30 | 20.30 | 1. | | 1. | | | |
| | | | | | 6.82 | | | 0. | 9.82 | 0. | |
| 5 | 1-1645 (М=9) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М К РАСЦЕНКЕ 1-1634 1000М3 | 0.030 | 104.40 | 104.40 | 3. | | 3. | | | |
| | | | | | 35.10 | | | 1. | 50.54 | 2. | |
| | | ЦЕНА ЕД.: 11,6*9 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1-1608 (П2=0,85) (ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.48) | ПЕРЕМЕЩЕНИЕ НА 10 М РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ ВРУЧНУЮ 1000М3 | 0.010 | 37.32 | 37.32 | 0. | | 0. | | |
| | | | | | 12.49 | | | 0. | 15.29 | 0. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 43,9-43,9*0,15 | | | | | | | | |
| 7 | 1-1615 (М=4) | ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮШИЕ 10М К РАСЦЕНКЕ 1-1608 1000М3 | 0.010 | 138.80 | 138.80 | 1. | | 1. | | |
| | | | | | 46.40 | | | 0. | 66.82 | 1. |
| | | ЦЕНА ЕД.: 34,7*4 | | | | | | | | |
| 8 | 1-968 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0.129 | 46.00 | | 6. | 6. | | 99.30 | 13. |
| | | | | 46.00 | | | | | | |
| 9 | 1-1184 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3 | 0.300 | 9.69 | 3.49 | 3. | 2. | 1. | 11.20 | 3. |
| | | | | 6.20 | 2.29 | | | 1. | 3.30 | 1. |
| 10 | 1-1010 | ВОДООТЛИВ ИЗ КОТЛОВАНОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 30М2 ПРИТОК ГРУНТОВЫХ ВОД ДО 30 М3/4АС 100М3 | 0.400 | 74.80 | 74.80 | 30. | | 30. | | |
| | | | | | 39.10 | | | 16. | 56.30 | 23. |
| | | 2 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ | | | | | | | | |
| 11 | 8-27 | БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ КАМЕР И ТРУБ 100М2 | 0.016 | 90.00 | 1.50 | 1. | 0. | 0. | 33.60 | 1. |
| | | | | 19.50 | 0.45 | | | 0. | 0.58 | 0. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | РУБ. | 62. | 8. | 53. | - | 54. |
| | РУБ. | | (61) | 24. | | |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ | РУБ. | 62. | 8. | 53. | - | 54. |
| | РУБ. | | (61) | 24. | | |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ | РУБ. 8,00% (НУЧП = 44,00%) | 5. | (27) | - | - | - |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ...: | РУБ. | 67. | 8. | 53. | - | - |
| | РУБ. | | | 24. | | |
| НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ | РУБ. | - | (88) | - | - | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | - | 54. |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | РУБ. | - | 32. | - | - | - |

СОСТАВИЛ...../КРЕМЕР /

ПРОВЕРИЛ...../ЗАЙЦЕВА /

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕЛ...../ПОЛУНИНА /

# В Е Д О М О С Т Ь

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ЖИЖЕСБОРНИКА ЕМКОСТЬЮ 50М3 ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

| НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|
| 1 | 2 |
| I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч | 940 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ | 277 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 706 |
| ВСЕГО: | |
| ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч | 940 |
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, РУБ. | 277 |
| СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ, РУБ. | 706 |

НАЧ. СМЕТНОГО ОТДЕЛА КРИНИЦКАЯ И.Н.

СОСТАВИЛ КРЕМЕР Л.Д.

ПРОВЕРИЛ ЗАЙЦЕВА Т.Е.

24534-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
815- 67.90

# ЖИЖЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 $м^3$ ДЛЯ РАЙОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ГРУНТОВЫХ ВОД

АЛЬБОМ 3

ЧАСТЬ 4

ВМ. Ведомость потребности в материалах

Главный инженер проекта Н.И.Овчинникова

Москва – 1990 г.

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 025600 | 168 | 0.664 | |
| 2 | В Т.Ч. БИТУМЫ НЕФТ.СТРОИТ. ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 025621 | 168 | 0.020 | |
| 3 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | | 093000 | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I | Т | | 168 | 0.042 | |
| 5 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II | Т | | 168 | 0.031 | |
| 6 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III,А-IIIВ | Т | 093004 | 168 | 0.230 | |
| 7 | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКН. КАЧЕСТВА | Т | | 168 | 0.303 | |
| 8 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ ДЛЯ ЗД | Т | 095000 | 168 | 0.057 | |
| 9 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗД | Т | 097000 | 168 | 0.002 | |
| 10 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | 120000 | | | |
| 11 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ О/К В-I | Т | 121300 | 168 | 0.003 | |
| 12 | ПРОВОЛОКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР-I | Т | 121400 | 168 | 0.731 | |
| 13 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ (В-I) | Т | 127600 | 168 | 0.013 | |
| 14 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛ. НАЗНАЧЕНИЯ | Т | | 168 | 0.747 | |
| 15 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | | 095000 | | | |
| 16 | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩ. НАЗНАЧЕНИЯ | Т | | 168 | 1.329 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Овчинникова | | АС, ВМ |
| НАЧ.ОТД. | Криницкая | | ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ. ЖИХЕСБОРНИК ЕМКОСТЬЮ 50 М³ |
| Н.КОНТР. | | | СТАДИЯ Р; ЛИСТ 1; ЛИСТОВ 3 |
| ГЛ.СПЕЦ. | | | ГИПРОНИСЕЛЬХОЗ |
| РУК.ГР. | Зайцева | | |
| ИСПОЛН. | Крейер | | |

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬН. МАССЕ | Т | | 1168 | 1.329 | |
| 18 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕД.К СТ3 | Т | | 1168 | 1.329 | |
| 19 | ВСЕГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | | 1168 | 2.438 | |
| 20 | В Т.Ч. БАЛКИ И ШВЕЛЕРА | Т | 092500 | 1168 | 0.012 | |
| 21 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 093100 | 1168 | 0.056 | |
| 22 | В Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 093300 | 1168 | 1.435 | |
| 23 | В Т.Ч. КАТАНКА | Т | 093400 | 1168 | 0.180 | |
| 24 | В Т.Ч. СТАЛЬ ТОНКОЛИСТ.ТОЛЩ. ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | Т | 097200 | 1168 | 0.002 | |
| 25 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 097400 | 1168 | 0.005 | |
| 26 | В Т.Ч. СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ | Т | 111110 | 1168 | 0.001 | |
| 27 | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕД.К КЛАССАМ А-I И СТ3 | Т | | 1168 | 2.893 | |
| 28 | В Т.Ч. НА СБОРНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН | Т | | 1168 | 1.561 | |
| 29 | В Т.Ч. НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ | Т | | 1168 | 1.320 | |
| 30 | В Т.Ч. ПРОЧИЕ | Т | | 1168 | 0.012 | |
| 31 | ТРУБЫ БЕТОННЫЕ | М3 | 574621 | 1113 | 0.500 | |
| 32 | ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ВСЕГО | М УС.ТРУБ | | 1014 | 0.480 | |
| 33 | ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОР. | М УС.ТРУБ | 578630 | 1014 | 0.480 | |
| 34 | ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-79 | ШТ | | 1796 | 2.000 | |
| 35 | РАСХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ В КРУГЛОМ ЛЕСЕ | М3 | | 1113 | 0.294 | |
| 36 | ЩЕБЕНЬ | М3 | 571110 | 1113 | 21.539 | |
| 37 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 571140 | 1113 | 20.455 | |
| 38 | АСБЕСТ | Т | 572100 | 1168 | 0.001 | |
| 39 | ЦЕМЕНТ | | 573000 | | | |

| NC | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД.ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ | Т | 573110 | 168 | 7.975 | |
| 41 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М300 | Т | 573151 | 168 | 1.499 | |
| 42 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М400 | Т | 573112 | 168 | 6.225 | |
| 43 | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ М500 | Т | 573113 | 168 | 0.251 | |
| 44 | ЦЕМЕНТ ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 (В С Е Г О) | Т | | 168 | 7.850 | |
| 45 | В Т. Ч. НА СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ | Т | | 168 | 1.821 | |
| 46 | КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ(ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) | ТЫС.ШТ. | 574120 | 798 | 2.275 | |
| 47 | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | Т | 574410 | 168 | 0.100 | |
| 48 | МАСТИКИ КЛЕЯЩИЕ КУМАРОНО-КАУЧУКОВЫЕ(КН-3) | Т | 577241 | 116 | 0.003 | |
| 49 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОН | М2 | | 055 | 282.650 | |
| 50 | РУБЕРОИД | М2 | 577402 | 055 | 13.320 | |
| 51 | ГИДРОИЗОЛ | М2 | 577434 | 055 | 269.330 | |
| 52 | ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ | ТЫС.М2 | 595201 | 056 | 0.008 | |



gost.e-ecolog.ru