ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

904-I-83.89

СТАНЦИЯ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННАЯ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ II,2 ТЫС.$м^3$/ч

АЛЬБОМ 8

ЧАСТЬ 2

СМЕТЫ

Реф. ЦИТП 24081-09

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

52/20
Заказ № 9915/ Инв. № 24081-09 Тираж 100

Сдано в печать 3/X 1990 Цена 6·69

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
904-I-83.89

СТАНЦИЯ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННАЯ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ II,2 ТЫС.$м^3$/ч

АЛЬБОМ 8
ЧАСТЬ 2
СМЕТЫ

СТОИМОСТЬ :

ОБЩАЯ	387,72 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	75,56 ТЫС.РУБ.
I $м^3$ ЗДАНИЯ	29,06 РУБ.
I $м^2$ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	214,90 РУБ.

РАЗРАБОТАНО ЧИРЧИКСКИМ ФИЛИАЛОМ ГИАП

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Б.А.ЛУСТИН

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Б.А.ЛУБЕНСКИЙ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНУДОБРЕНИЙ
ПРИКАЗ ОТ 27.I0.I989 Г. № 22I

N 24081-09

©КФ ЦИТП Госстроя СССР 1990

ОГЛАВЛЕНИЕ

904-1-83.89 АЛЬБОМ 8 ЧАСТЬ2

24081-09

NN	NN СМЕТ	НАИМЕНОВАНИЕ СМЕТ	СТРАНИЦЫ
1		ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2	N1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ СТАНЦИИ	4-49
3	N2	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	50-57
4	N3	ОТОПЛЕНИЕ	58-63
5	N4	ВЕНТИЛЯЦИЯ	64-70
6	N5	ВОДОПРОВОД	71-75
7	N6	КАНАЛИЗАЦИЯ	76-78
8	N7	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	79-86

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

24081-09

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СООТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С "ИНСТРУКЦИЕЙ" ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ С Н 227-82.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ ,ВВЕДЕННЫХ В Д ЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г.

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНИЧНЫЕ РАЙОННЫЕ РАСЦЕ НКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1).

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОС ТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР,КЖ,КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ,ЦЕННИКА НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЦЕННИКОВ ЧАСТИ I,II И III.

В СМЕТАХ ПРИНЯТЫ НАЧИСЛЕНИЯ:

1. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	-	16,5 %
2. ТОЖЕ , НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	-	13,3 %
3. НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	-	8,6 %

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1. ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ II ГРУППЫ.
2. РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3.
3. РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ.

СОСТАВИЛА НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ Е. Д. МАРЧЕНКО

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 1

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ АР1-11 КЖ1-20,КМ1-18,КЖИ1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	50,741	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	6386	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	5031	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	4,653	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	2600,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	19,52	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 Т.29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М	0,07	36,30	36,30	2	-	3	-	-
				-	12,20			1	17,57	1
		1000М3								
2	Е1-1614 К=2,Т.29-8	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ	0,07	59,60	59,60	4	-	4	-	-
				-	20,00			1	28,80	2
		1000М3								
3	Е1-1591 Т.22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОТРАНСПОРТ	0,07	144,00	137,39	10	-	9	13,00	1
		1000М3		6,41	56,10			4	80,76	5
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	80,48	0,29	-	23	5	-	0,09	7
		Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-1603 Т.25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ	0,07	11,50	10,06	1	-	-	2,63	-
				1,30	3,12			-	4,49	-
		1000М3								
6	Е1-1592 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,66	172,00	164,09	113	5	108	15,50	10
				7,64	56,90			44	96,34	63
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	1160,60	0,29	-	342	71	-	0,09	106
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-948 Т.Ч. П.3.67 К=1,2 Т.Ч.3.72 К=0,8 Т.79-2	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ 100М3	0,15	115,20 115,20	- -	17	17	- -	218,88 -	33 -
9	Е1-1592 Т.22-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В АВТОТРАНСПОРТ 1000М3	0,02	172,00 7,64	164,09 66,90	3	-	2 1	15,50 96,34	- 1
10	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	27,60	0,29	-	8	2	-	0,09	2
				0,06	-			-	-	-
11	Е1-1604 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 1000М3	0,67	14,20 1,59	12,34 3,81	10	1	9 3	8,23 5,49	2 4
12	Е1-1592 Т.22-14	-ПОГРУЗКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ В АВТОТРАНСПОРТ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,47	172,00 7,64	164,09 66,90	80	4	76 31	15,50 96,34	7 45
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	840,60	0,29	-	244	50	-	0,09	76
				0,06	-			-	-	-
14	Е1-1634 Т.31-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,42	20,30 -	20,30 6,82	9	-	9 3	- 9,82	- 4
15	Е1-1645 Т.31-13	-ДОДАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ 1000М3	0,42	11,60 -	11,60 3,90	5	-	5 2	- 5,62	- 2
16	Е1-1104 Т.116-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	4,20	9,69 6,20	3,49 2,29	41	26	15 10	11,20 3,30	47 14
17	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,47	46,80 46,80	- -	22	22	- -	99,30 -	47 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			934	203	248		338
			РУБ.					109		141
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			934	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	383	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			155	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			87	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		492
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,90	27,40	0,28	107	3	1	1,37	5
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
19	Е11-47 Т.3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,39	45,80	3,75	18	8	1	29,50	12
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	1
20	Е11-48 Т.3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,39	14,20	1,64	6	3	-	9,11	4
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
21	Е6-5 Т.1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	18,10	38,90	0,59	704	66	10	6,66	121
		М3		3,63	0,18			3	0,23	4
22	Е6-6 Т.1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3	6,60	37,20	1,29	246	18	9	5,17	34
		М3		2,79	0,39			3	0,50	3
23	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,71	270,00	-	192	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
26	Е6-79 Т.9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,07	563,00	2,00	39	5	-	123,00	9
		Т		73,00	0,66			-	0,85	-
27	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ	0,89	17,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	Е6-5 Т.1-5	-НАБЕТОНКА ФУНДАМЕНТА ИЗ БЕТОНА М200	1,00	38,90	0,59	39	4	-	6,66	7
		М3		3,63	0,18			-	0,23	-
29	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
30	Е8-10 Т.3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,70	9,32	0,32	7	-	-	0,80	1
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
31	Е7-1 Т.1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И	35,00	1,52	1,15	53	13	41	0,65	23
				0,37	0,42			15	0,54	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т ШТ								
32	Е7-2 Т.1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИ ДО 1,5Т ШТ	47,00	2,09 0,50	1,59 0,57	36	9	27 10	0,86 0,74	15 13
33	06-14-01 ССЦП.3-3	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.3.6-Т(ШТ17) ИЗ БЕТОНА В7,5 ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5М3 М3	6,90	40,90 -	- -	282	-	- -	- -	- -
34	06-14-1 ССЦП.3-12	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС12.4.3-Т(ШТ21) ФБС9.3.6-Т(ШТ14) ИЗ БЕТОНА В7,5,ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 М3	5,38	42,50 -	- -	229	-	- -	- -	- -
35	Е7-15 Т.1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ	13,00	6,50 2,71	2,68 0,96	85	35	34 12	4,51 1,24	59 16
36	608-70214 9-348	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МАРКИ 2Б06-29А 4 ИЗ БЕТОНА М В-20(ШТ4) М3	1,56	68,72 -	- -	107	-	- -	- -	- -
37	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ МАРКИ 3Б06-25А4(ШТ1) М3	0,39	68,72 -	- -	27	-	- -	- -	- -
38	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ МАРКИ 2Б06-23А4(ШТ2) М3	0,82	68,72 -	- -	56	-	- -	- -	- -
39	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ МАРКИ 3Б06-19А4(ШТ1) М3	0,41	68,72 -	- -	28	-	- -	- -	- -
40	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ МАРКИ 2Б06-17А4(ШТ1) М3	0,44	68,72 -	- -	30	-	- -	- -	- -
41	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ МАРКИ 4Б06-18А4(ШТ1) БЕТОН В25 М3	0,41	69,54 -	- -	29	-	- -	- -	- -
42	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ,МАРКИ 2Б06-25А4(ШТ2)БЕТОН В30 М3	0,78	71,99 -	- -	56	-	- -	- -	- -
43	608-70214 9-348	-ТО ЖЕ,МАРКИ 3Б06-11А4(ШТ1) М3	0,44	71,93 -	- -	32	-	- -	- -	- -
44	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	1,57	22,40 -	- -	35	-	- -	- -	- -
45	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,06	24,50 -	- -	26	-	- -	- -	- -
46	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,76	31,60 -	- -	24	-	- -	- -	- -
47	Е6-13 Т.1-13	-ЗАДЕЛКА БЕТОНОМ В15 М3	13,00	34,40 2,78	0,34 0,10	447	36	4 1	5,07 0,13	66 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПО ФУНДАМЕНТАМ	0,34	90,20	0,90	30	9	-	44,80	15
	Т.8-2	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-100								
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ		25,30	0,27			-	0,35	-
		100М2								
49	Е6-74	-ТО ЖЕ,ДОБАВЛЯЕТСЯ ТОЛЩИНА	1,84	35,10	0,30	64	14	-	13,00	24
	Т.8-3	10ММ								
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
50	Е6-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	2,56	90,00	1,50	232	58	4	33,60	87
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			3362	275	131		486
			РУБ.					45		59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3362	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1712	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	320	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1240	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			557	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	101	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			314	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4233	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		595
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	421	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			4233	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		595
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	421	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
51	Е7-31	- УСТАНОВКА КОЛОНН	6,00	8,67	3,51	52	15	21	4,16	25
	Т.3-1	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		2,49	1,28			8	1,65	10
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т								
		ШТ								
52	Е7-41	-УСТАНОВКА КОЛОНН	8,00	17,26	6,60	138	35	53	7,38	59
	Т.3-11	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,42	2,39			19	3,08	25
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								
		4Т								
		ШТ								
53	Е7-39	-УСТАНОВКА КОЛОНН	2,00	12,22	4,19	24	6	8	5,02	10
	Т.3-9	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			3	1,96	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т МТ								
54	608-70001 9-5	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН БЕСКОНСОЛЬНЫХ МАРКИ 1К56-1А4М3-1,2,3(МТ6) ИЗ БЕТОНА В25 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНА 4,4М	2,40	61,42 -	- -	195	-	- -	- -	- -
55	608-70021 9-5	-ТО ЖЕ,МАРКИ КФ85-3А3В-1,2(МТ2) ИЗ БЕТОНА В30 ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ 8,5М	1,54	83,05 -	- -	128	-	- -	- -	- -
56	608-70201 9-6	-ТО ЖЕ,МАРКИ 3К61-3А4М3-1,2,3,4,5,6,7,8 (МТ8) ИЗ БЕТОНА В25 ОБЪЕМОМ ДО 4М3 ДЛИНОЙ 8,1М	10,40	71,62 -	- -	745	-	- -	- -	- -
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	1,62	22,40 -	- -	36	-	- -	- -	- -
58	С147-4	-АРМАТУРА А-4 100КГ	6,12	22,40 -	- -	137	-	- -	- -	- -
59	С147-3	-АРМАТУРА А-3В 100КГ	0,01	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
60	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	31,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
61	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,87	40,80 -	- -	280	-	- -	- -	- -
62	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,87	17,30 -	- -	119	-	- -	- -	- -
63	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30 ПРОЦ.ОТ ВЕСА ИХ 100КГ	2,06	5,10 -	- -	11	-	- -	- -	- -
64	Е7-143 Т.10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МТ	4,00	13,80 4,95	8,50 3,16	55	20	35 13	7,56 4,88	30 16
65	Е7-139 Т.10-1	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 6М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М МТ	3,00	10,20 4,04	5,25 1,93	31	12	16 8	5,95 2,49	18 7
66	608-10062 8-49	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ(МТ4) РЕШЕТЧАТЫЙ	7,44	94,86	-	700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ 1БДР12-6А4Т-1 ИЗ БЕТОНА В45 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ВЕСОМ ДО5ТЫС.Т ДЛИНОЙ 12М		-	-			-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
67	608-10063 8-47	-ТО ЖЕ,НО ОБЪЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ 1БСТ6-7А4Т-1(МТЗ)ДЛИНОЙ 7М	1,35	86,28	-	116	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
68	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,37	22,40	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-8	-АРМАТУРА А-3	5,33	24,50	-	131	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-4	-АРМАТУРА А-4	7,86	22,40	-	176	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,21	31,60	-	38	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,41	40,80	-	58	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,41	17,30	-	24	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,42	5,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
75	Е7-288 Т.17-4	-МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЕСОМ ДО 20КГ	2,04	328,00	6,00	13	1	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
76	Е7-289 Т.17-5	-ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,05	313,00	4,00	16	1	-	28,50	1
		Т		19,40	1,20			-	1,55	-
77	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,90	17,30	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-30	-ОКРАСКА МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,27	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	Е9-33 Т.4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА	2,81	43,00	18,10	121	35	51	19,40	55
		Т		12,60	6,59			19	8,90	24
80	С121-1789	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1	3,62	269,00	-	974	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
81	Е13-393 5.К=1,1 Т54-2	-ОГРУНТОВКА ФАХВЕРКА ГРУНТА ГФ-0119 ЗА 1РАЗ(СВЕРХ УЧТЕННОГО В СТОИМОСТИ)	0,81	10,99	0,27	9	1	-	2,63	2
		100М2		1,78	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е13-153	-ОКРАСКА ФАХВЕРКА ЭМАЛЬЮ	0,81	22,66	0,27	18	3	-	5,06	4
	5.К=1,1	ПФ-115 ЗА 2РАЗА								
	Т.18-6	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	К=2									
83	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,34	358,00	3,30	122	14	1	66,60	23
	Т.17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			-	1,28	-
84	Е13-393	-ОГРУНТОВКА М-К ГРУНТОМ	0,10	23,76	0,52	2	-	-	5,26	1
	5.К=1,1	ГФ-0119 ЗА 2РАЗА								
	К=2	100М2		3,56	0,15			-	0,19	-
	Т.54-2									
85	Е13-153	-ОКРАСКА М-К ЭМАЛЬЮ ПФ-155 ЗА	0,10	22,66	0,27	2	-	-	5,06	-
	5.К=1,1	2РАЗА								
	К=2	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	Т.18-6									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			4502	143	105		230
			РУБ.					68		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3407	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			232	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	157	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2924	-	-		-
	СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -		РУБ.			7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			561	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	101	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			314	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4282	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		208
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	258	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1095	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			35	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	54	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			974	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			94	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			95	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		88
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	71	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			5566	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		376
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	329	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
86	Е7-247	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ	37,00	16,30	5,72	603	150	211	6,68	244
	Т.14-1	СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ								
		ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО		4,85	2,06			76	2,66	98
		18М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е7-249 Т.14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М ВТ	12,00	19,40 4,93	7,54 2,70	233	59	90 32	8,06 3,48	97 42
88	Е7-259 Т.14-7	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ ВТ	8,00	10,00 3,49	4,59 1,68	80	28	36 13	5,82 2,17	47 17
89	Е7-261 Т.14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М ВТ	12,00	11,30 3,33	4,03 1,44	136	40	46 17	5,38 1,86	65 22
90	608-10393 8-347 Т.Ч.ПРИМЕЧ .2ТАБЛ.А	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА ВЕСОМ БОЛЕЕ 5ТН М2	472,10	15,41 -	- -	7275	-	- -	- -	- -
91	608-10393 8-327 Т.Ч.ПРИМЕЧ .2ТАБЛ.А	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ТО ЖЕ,НО ДЛИНОЙ ДО 3М И ВЕСОМ ДО 5ТН М2	14,29	14,91 -	- -	213	-	- -	- -	- -
92	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,58	22,40 -	- -	13	-	- -	- -	- -
93	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	4,62	40,80 -	- -	188	-	- -	- -	- -
94	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	11,01	17,30 -	- -	190	-	- -	- -	- -
95	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА 100КГ	3,30	5,10 -	- -	17	-	- -	- -	- -
96	608-10405 8-360	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150 М3	6,56	58,90 -	- -	386	-	- -	- -	- -
97	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	2,52	24,50 -	- -	62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,11	31,60 -	- -	35	-	- -	- -	- -
99	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,82	40,80 -	- -	74	-	- -	- -	- -
100	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,82	17,30 -	- -	32	-	- -	- -	- -
101	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА 100КГ	0,55	5,10 -	- -	3	-	- -	- -	- -
102	Е7-291 Т-17-7	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,60	342,00 21,30	- -	205	13	- -	34,00 -	20 -
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,03	17,30 -	- -	104	-	- -	- -	- -
104	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА МОНТАЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА 100КГ	1,81	5,10 -	- -	9	-	- -	- -	- -
105	Е7-714 Т.51-14	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	0,85	4,85 4,54	0,31 0,09	4	4	- -	7,35 0,12	6 -
106	Е7-701 Т.51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД 100М	2,83	42,30 4,02	0,08 0,02	120	11	- -	6,43 0,03	18 -
107	Е8-13 Т.4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАСОИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100М2	0,45	86,90 19,60	1,50 0,45	39	9	- -	38,10 0,58	17 -
108	Е8-30 Т.5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	46,60	34,20 2,21	0,81 0,24	1594	103	38 11	4,05 0,31	189 14
109	Е8-37 Т.5-4 Т.Ч.П.11	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	13,80	34,00 2,04	0,62 0,18	469	26	8 2	3,78 0,23	52 3
110	Е8-36 Т.5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИ4ЕСКОГО КИРПИ4А ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	8,30	34,30 2,18	0,81 0,24	285	17	7 2	3,98 0,31	32 3
111	Е7-291 Т.17-7	-КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ Т	0,02	342,00 -	- -	7	-	- -	34,00 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				21,30	-			-	-	-
112	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,24	17,30	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
113	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,27	5,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
114	Е6-170 Т15-11	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОГО РАСТВОРА	0,02	23,60	1,12	1	-	-	13,50	-
				7,85	0,34			-	0,44	-
		М3								
115	СОЦП2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	0,02	25,98	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
116	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
117	С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,01	243,00	-	2	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
118	Е7-127 Т9-1-1,8	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7ТПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	3,00	1,50	1,04	5	1	3	0,81	2
				0,46	0,38			1	0,49	1
		ШТ								
119	Е7-130 Т9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	2,00	1,77	1,24	4	1	3	0,94	2
				0,53	0,45			1	0,58	1
		ШТ								
120	Е7-445 Т,38-10-1, 8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	18,00	0,23	0,15	4	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
121	608-70006 9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,90	64,40	-	58	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
122	608-70006 Т9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	0,56	65,70	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
123	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
124	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,66	24,50	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,22	31,60	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	Е7-650	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	3,78	2,12	4	1	2	2,49	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.47-5-1,8	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		1,46	0,81			1	1,84	1
		ШТ								
127	608-92344 11-182	-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	0,48	53,50	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
128	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
129	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,18	24,50	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
130	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,12	31,60	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
131	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	40,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
132	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,02	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
133	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,01	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
134	Е12-299 Т.10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО КОЗЫРЬКУ	0,04	51,60	0,74	2	-	-	14,38	1
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
135	Е11-77 Т.11-11	-ВЫКЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,65	0,08	1	-	-	12,68	1
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
136	Е6-65 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В СТЕНАХ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
137	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,19	17,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
138	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,06	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
139	Е16-66 Т.8-9	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Д=426	1,12	1,78	0,05	2	-	-	0,66	1
		М		0,41	0,02			-	0,03	-
140	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ТРУБ	0,01	17,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
141	Е16-43 Т.7-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ Д=25,27ММ	4,71	1,36	0,01	6	1	-	0,37	2
		М		0,23	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Е16-45	-ТО ЖЕ,Д=40,45ММ	1,20	1,79	0,01	2	-	-	0,37	-
	Т.7-3	М		0,23	-			-	-	-
143	Е16-44	-ТО ЖЕ,Д=35ММ	2,70	1,56	0,01	4	1	-	0,37	1
	Т.7-3	М		0,23	-			-	-	-
144	Е16-46	-ТО ЖЕ,Д=57ММ	0,30	2,21	0,03	1	-	-	0,48	-
	Т.7-4	М		0,29	0,01			-	0,01	-
145	Е16-60	-ТО ЖЕ,Д=159ММ,НО ЧЕРНЫЕ	0,90	0,93	0,09	1	1	-	1,24	1
	Т.8-4	М		0,74	0,03			-	0,04	-
146	С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ТРУБ	0,14	17,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
147	ССЦП.2-2	-ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР М-50 НА ЗАДЕЛКУ ТРУБ	0,20	21,90	-	4	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
148	Е7-714	-ЗАДЕЛКА ШВА ПЕРЕПАДА ШИРИНЫ	0,27	4,85	0,31	1	1	-	7,35	2
	Т.51-14	СТЕН И ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
149	ССЦП.2-2	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50	0,95	21,90	-	21	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
150	Е7-707	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВА МАСТИКОЙ	0,27	91,80	20,60	24	3	6	18,60	5
	Т.51-6	100М		11,00	6,18			2	7,97	2
151	Е12-280	-ПОКРЫТИЕ ШВА ОЦИНКОВАННОЙ	0,26	192,00	0,41	50	12	-	83,00	21
	Т.8-5	СТАЛЬЮ		45,80	0,12			-	0,19	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				12710	487	455		835
		РУБ.						159		205
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				12710	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				2943	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	646	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				6809	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				2093	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		190
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	372	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1181	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				15984	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1018	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				15984	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1230
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1018	-		-
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ									
152	Б6-22	-УТОЛЬЕНИЕ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	1,90	32,87	0,92	62	4	2	3,76	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т1-22	БЕТОНОМ М-100								
		М3		2,12	0,28			1	0,36	1
153	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
154	Е8-13 Т,4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,02	86,50	1,50	2	-	-	38,10	1
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
155	Е8-46 Т,5-9 ТЕХ,Ч,П,1, 11	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0,54	457,00	7,59	249	25	4	85,00	46
		100М2		46,50	2,28			1	2,94	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			327	29	6		54
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			327	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			277	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	31	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ								
156	Е7-103 Т,11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	16,00	8,02	2,88	128	27	46	2,85	46
				1,67	1,04			17	1,34	21
		МТ								
157	608-10329 8-119	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-200В-500М-1(2ШТ),1ПГ-3А4Т-200В-500М-2(2ШТ),1ПГ-3А4Т-200В-500М-3(3ШТ),1ПГ-3А4Т-200В-500М-4(2ШТ)	162,00	5,35	-	867	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
158	608-10329	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ	126,00	6,64	-	837	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8-150	ОТВЕРСТИЯ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ Д=400М И 700М МАРКИ 1ПВ4-5А4Т-200Я-500М-1(1ШТ),1ПВ4-6А4Т-200Я-500-1(2ШТ),1ПВ4-5А4Т-200Я-500М-2(1ШТ),1ПВ7-3А4Т-200Я-500М(2ШТ),1ПВ7-3А4Т-200Я-500М-1(1ШТ)								
		М2		-	-			-	-	-
159	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	0,48	40,80	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
160	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ К ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,43	17,32	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
161	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,73	5,10	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
162	ССЦТ.Б СТР.130	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОДНИМ СЛОЕМ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	308,62	0,61	-	188	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
163	ССЦТ.Б СТР.132	-ТО ЖЕ,ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	276,76	0,61	-	169	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
164	С111-370	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	585,52	0,22	-	129	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
165	Е12-287 Т.9-4	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ЛЕГКИМБЕТОНОМ	56,87	35,20	0,56	2002	73	32	2,54	144
		М3		1,28	0,17			10	0,22	13
166	Е7-721 Т51-1	-ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА НА КЛЕЙ	1,20	42,30	0,06	51	5	-	6,43	8
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
167	Е12-289 Т9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ СТЫКИ	0,15	49,90	1,30	8	2	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
168	Е7-204 Т.12-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	6,00	0,90	0,56	5	2	3	0,59	4
		ШТ		0,34	0,21			1	0,27	2
169	608-10492 8-512	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300 МАРКИ П15-8А(5ШТ),П18-8А(1ШТ)	1,04	63,20	-	66	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
170	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,70	24,50	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,17	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
172	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,40	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
173	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,03	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
174	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,03	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
175	Е7-209 Т.12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
				1,01	0,38			3	0,49	3
		ШТ								
176	608-10358 6-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 МАРКА СБ 4А-1(4ШТ)	0,24	90,20	-	22	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
177	608-10359 6-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200 МАРКА СБ7Б-2(3ШТ)	0,39	75,90	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
178	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,22	22,40	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
179	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,15	31,60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
180	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,45	40,80	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
181	С147-24	-МОНТАЖНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	40,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
182	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,67	17,30	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
183	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,20	5,10	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
184	Е6-30 Т.3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПО ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛ.В-15	0,40	37,33	1,20	15	1	-	4,39	2
				2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
185	Е9-116 Т.16-3	-УКЛАДКА СТАЛЬНОЙ БАЛКИ	0,05	31,20	14,80	2	1	1	19,60	1
		Т		10,00	4,74			-	6,11	-
186	С121-1904	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ	0,05	242,00	-	12	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
187	Е13-393	-ОГРУНТОВКА М-К ГРУНТОМ	0,02	11,66	0,27	1	-	-	2,63	-
	5.К=1,1	ГФ-0119 ЗА 1РАЗ								
	Т.54-2	100М2		1,78	0,08			-	0,10	-
188	Е13-153	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА	0,02	22,66	0,27	1	-	-	5,06	-
	5.К=1,1	2РАЗА								
	К=2	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	Т.16-6									
189	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
	Т.4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
190	Е6-73	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,01	90,20	0,90	1	-	-	44,80	-
	Т.6-2	РАСТВОРА М100								
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
191	Е6-74	-НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,01	35,10	0,30	1	-	-	13,00	-
	Т.6-3	ТОЛЩИНЫ РАСТВОРА К РАСЦЕНКЕ								
		НР.73 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ		7,50	0,09			-	0,12	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			4694	118	90		219
			РУБ.					31		39
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4680	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2023	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	148	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2448	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			771	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	140	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			437	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			5888	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		326
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	288	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	1	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			5904	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	289	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
	КРОВЛЯ-ТИП1,ПЛОСКАЯ									
192	Е12-176	-КРОВЛЯ РУЛОННАЯ ПЛОСКАЯ ИЗ	0,78	300,10	15,60	235	43	13	95,20	75
	Т.2-6-2	3-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА								
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		54,90	4,69			4	6,05	5
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАСТИКЕ								
		100М2								
		КРОВЛЯ-ТИП2,СКАТНАЯ								
193	Е12-74	-КРОВЛЯ РУЛОННАЯ СКАТНАЯ ИЗ	3,25	229,10	11,70	744	151	38	80,00	260
	Т.1-1-2	2-Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		46,60	3,50			11	4,51	15
		100М2								
194	Е6-83	-ПАТРУБОК МП-1 В КРОВЛЕ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	Т.9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
		УЗЕЛ 47-ПРИМЫКАНИЯ КРОВЛИ								
195	Е8-45	-КИРПИЧНАЯ СТЕНКА Б=120 НА	0,06	438,00	7,59	26	4	-	115,00	7
	Т.5-9	КРОВЛЕ		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
196	Е26-27	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,30	6,21	0,14	2	2	-	9,59	3
	7-4	НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА КРОВЛЕ		5,54	0,04			-	0,05	-
		М3								
197	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,31	11,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
198	Е12-280	-ФАРТУКИ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,06	192,00	0,41	12	3	-	83,00	5
	Т.8-5	Б=0,8ММ		45,80	0,12			-	0,15	-
		100М2								
199	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,15	192,00	0,41	29	7	-	83,00	12
	Т.8-5	100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ-НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ ВОДОСТОК								
200	Е12-299	-ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	0,44	49,39	0,74	22	3	-	14,30	6
	Т.10-1	М-50 ПО СБОРНОЙ Ж/БЕТ.ПЛИТЕ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
201	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	0,44	7,71	0,19	3	1	-	4,72	2
	Т.9-18	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
202	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	0,44	338,80	15,60	150	24	7	95,20	42
	Т.2-6-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350		54,90	4,69			2	6,85	3
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.			1230	239	56		414
			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1230	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			938	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	296	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		454
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	292	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ТИП1-КОМПРЕССОРНАЯ								
203	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,39	43,30	0,99	60	5	1	7,19	10
	Т.1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
204	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13,90	35,22	-	490	23	-	2,90	40
	Т.1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
205	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,39	135,24	1,74	188	28	3	40,20	56
	Т.11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			1	0,67	1
		100М2								
206	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	1,39	17,84	0,28-	25-	1	- -	1,06-	1
	Т.11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ТИП1-ТЕПЛОПУНКТ								
207	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,40	43,30	0,99	17	1	-	7,19	3
	Т.1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
208	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	4,00	29,30	-	117	6	-	2,90	12
	Т.1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
209	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,40	135,24	1,74	54	8	-	40,20	16
	Т.11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ		20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
210	Е11-68	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,40	17,84	0,28-	7	-	- -	1,06	-
	Т.11-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ								
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ТИП-2								
211	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,25	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
	Т.1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
212	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,02	29,30	-	59	3	-	2,90	6
	Т.1-11	БЕТОННЫХ		1,62	-			-	-	-
		М3								
213	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,26	70,00	0,95	18	3	-	18,80	5
	Т.8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
214	Е11-202	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ	0,25	411,00	0,75	104	11	-	75,50	19
	Т.28-1	КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО		43,60	0,22			-	0,28	-
		МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М								
		100М2								
		ТИП-3								
215	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,13	43,30	0,99	6	-	-	7,19	1
	Т.1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
216	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,04	35,22	-	37	2	-	2,90	3
	Т.1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
217	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,13	420,35	4,52	55	6	-	108,00	14
	Т.20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТОМ РАСТВОРЕ М-150		61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП-4								
218	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,16	43,30	0,99	7	1	-	7,19	1
	Т1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
219	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	1,63	29,30	-	48	3	-	2,90	5
	Т1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
220	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,16	628,00	2,32	102	16	-	166,00	27
	Т11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА		99,00	0,70			-	0,90	-
		100М2								
221	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	441,00	1,40	26	7	-	210,00	13
	Т.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ В ПОЛУ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
222	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,61	17,30	-	11	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
223	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОБМАЗКА	0,18	5,10	-	1	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА		-	-			-	-	-
		100КГ								
224	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	39,00	2,62	0,07	102	21	3	0,86	34
	Т.8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ В ПОЛУ		0,53	0,02			1	0,03	1
		М								
225	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	8,00	1,36	0,01	11	2	-	0,37	3
	Т.7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ В ПОЛУ		0,23	-			-	-	-
		М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			1492	148	7		269
			РУБ.					2		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1492	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1322	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	150	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			247	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1881	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		296
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ПРОЕМЫ								
		ОКОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ								
226	Е9-34 5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	0,35	279,00	156,00	96	24	54	111,00	38
				69,00	50,70			18	65,40	23
		100М2								
227	С121-1966	-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	0,64	629,00	-	403	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
228	С121-328	-НАШЕЛЬНИКИ И ОЛИВЫ 1	0,05	269,00	-	13	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
229	Е13-393 5,К=1,1 Т,54-2	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОМ ГФ-0119 ЗА 1РАЗ (СВЕРХУЧТЕННОГО В СТОИМОСТИ М-К)	0,52	11,88	0,27	6	1	-	2,63	1
				1,78	0,08			-	0,10	-
		100М2								
230	Е13-153 5,К=1,1 К=2 Т,18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2РАЗА	0,52	22,66	0,27	12	2	-	5,86	3
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
231	Е15-771 Т,201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 1М2	0,30	67,10	2,50	20	17	1	1,04	-
				56,10	0,75			-	0,97	-
		100М2								
232	С111-599	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	29,81	9,87	-	294	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
233	Е7-701 Т,51-1	-ЗАДЕЛКА ШЕЛЕЙ ПРОКЛАДКОЙ ПРП-40	0,87	42,30	0,08	37	3	-	6,43	6
				4,02	0,02			-	0,03	-
		100М								
234	Е7-706 51-5	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШЕЛЕЙ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	0,87	88,70	14,70	77	8	13	16,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		9,44	4,41			4	5,69	5
		ДЕРЕВЯННЫЕ								
235	Е10-84 Т.14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	11,76	2,99	0,36	35	9	4	1,36	16
				0,74	0,11			1	0,14	2
		М2								
236	С122-45	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОС18-18В	6,24	17,70	-	110	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
237	С122-45	-ТО ЖЕ,ОС18-18В-1	3,12	17,70	-	55	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
238	С122-35	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС21-9В	1,79	19,00	-	34	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
239	Е10-86 Т.15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	4,00	0,24	-	1	1	-	0,46	2
		ШТ								
				0,24	-			-	-	-
240	С111-437	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М (ПРИВОРЫ)	3,00	3,36	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
241	С111-434	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ (ПРИБОРЫ)	1,00	2,09	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМП								
242	Е15-706 Т.201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,12	373,00	1,90	44	8	-	122,80	14
				65,50	0,58			-	0,75	-
		100М2								
243	Е13-153 Т.18-6	-ОКРАСКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ	0,26	20,60	0,24	5	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
		ДВЕРНЫЕ								
244	Е10-105 Т.20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4,10	1,45	0,35	6	2	1	0,91	4
				0,55	0,11			-	0,44	1
		М2								
245	Е10-106 Т.20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	3,13	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
				0,51	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
246	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,18	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	Т.26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
247	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,13	0,95	-	3	-	-	0,25	1
	Т.26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
248	С122-219	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	4,00	13,50	-	54	-	-	-	-
		ОДНОПОЛЬНЫХ С ГЛУХИМИ								
		ПОЛОТНАМИ ДГ21-10		-	-			-	-	-
		М2								
249	С122-266	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	3,09	15,00	-	46	-	-	-	-
		ДВУХПОЛЬНЫХ С ПОЛОТНАМИ ПОД								
		ОСТЕКЛЕНИЕ ДН21-15АП		-	-			-	-	-
		М2								
250	Е15-731	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,21	256,00	1,40	3	1	-	86,50	1
		ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
		ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ		47,80	0,36			-	0,46	-
		МАТОВЫМ 3ММ								
		100М2								
251	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	2,00	6,94	-	14	-	-	-	-
		ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В								
		ЗДАНИЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ(ПРИБОРЫ)		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
252	С111-447	-ТО ЖЕ,ДВУХПОЛЬНЫХ	1,00	9,36	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ								
				-	-			-	-	-
253	Е10-144	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ПД-1	2,16	3,76	0,49	8	3	1	2,56	6
	Т.27-1	М2								
				1,53	0,15			-	0,19	-
254	С121-1969	-СТОИМОСТЬ М/К РАМЫ ДВЕРЕЙ	0,08	287,00	-	23	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
255	С122-264	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ДВЕРИ	2,16	28,30	-	61	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
256	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	14,21	0,47	-	7	-	-	-	-
		/СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И								
		Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ		-	-			-	-	-
		ОЦИНКОВАННЫЕ								
		КГ								
257	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,16	7,71	0,20	1	-	-	3,10	1
	Т.15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 С2-Х		2,05	0,06			-	0,08	-
		СТОРОН								
		100М2								
258	Е13-153	-ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	0,16	20,60	0,24	3	-	-	4,60	1
	Т.18-6	С 2-Х СТОРОН В 2СЛОЯ								
		100М2		3,02	0,08			-	0,10	-
259	Е10-107	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	12,59	2,00	0,13	25	8	2	1,16	15
	Т.20-3	ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ								
		НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОМАЛЬ		0,67	0,04			1	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
260	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ОДНОПОЛЬНЫХ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-10	2,00	13,50	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
261	С122-218	-ТО ЖЕ,ДГ21-9	7,20	14,20	-	102	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
262	С122-217	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	2,70	15,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
263	С111-448	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯ,ОДНОПОЛЬНЫХ	7,00	3,11	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
264	Е13-153 Т.18-6	-ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2СЛОЯ	0,17	20,60	0,24	4	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,00			-	0,10	-
		ВОРОТНЫЕ								
265	Е10-144 Т.27	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	9,00	3,76	0,49	34	14	4	2,56	23
				1,53	0,15			1	0,19	2
		М2								
266	С121-2109	-СТОИМОСТЬ КАРКАСА И ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ ТРУБ	0,43	455,00	-	196	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
267	С121-1971	-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	0,06	316,00	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
268	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	17,30	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
269	Е13-393 5,К=1,1 Т.54-2	-ОГРУНТОВКА М-К ВОРОТ ГФ-0119 ЗА 1РАЗ(СВЕРХ УЧТЕННОГО В СТОИМОСТИ)	0,15	11,88	0,27	2	-	-	2,63	-
				1,78	0,06			-	0,10	-
		100М2								
270	Е13-153 5,К=1,1 К=2 Т.18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ПФ-115	0,15	22,66	0,27	3	-	-	5,06	1
		100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
271	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	15,00	0,47	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
272	41-23	-СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	2,09	12,34	-	26	-	-	-	-
		М2								
				-	-			-	-	-
273	Е10-140 Т.26-1	-ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	9,00	1,34	-	12	2	-	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		0,20	-			-	-	-
274	Б7-701	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ ТИОКОЛОВОЙ	0,09	42,30	0,08	4	-	-	6,43	1
	Т.51-5	МАСТИКОЙ								
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2037	108	81		158
			РУБ.					25		34
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1287	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			241	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	91	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			932	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	35	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1619	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	126	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			750	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			65	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			880	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			2499	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		РАЗДЕЛ 10. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
275	Е9-46	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,62	58,00	32,18	36	9	20	22,60	14
	Т.7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
		ОГРАЖДЕНИЕМ		13,80	11,68			7	15,28	9
		Т								
276	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,50	349,92	-	175	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 СТАЛЬ								
		ВСТ3КП2								
		Т								
277	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ	0,03	359,81	-	11	-	-	-	-
		ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ								
		ИЛИ КРУГЛОЙ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 СТАЛЬ								
		ВСТ3ПС6-1								
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С121-500	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМДХ60-10.46,ОГПМЛХ 60-10.46 7 МТ	1,00	11,10	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
279	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	0,05	318,92	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
280	Е9-47 Т,7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	1,15	46,00	17,68	94	22	29	36,12	39
				19,00	9,43			6	7,00	8
281	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 Т	0,38	326,00	-	124	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
282	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 СТАЛЬ ВСТ3КП2 Т	0,62	317,92	-	197	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
283	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1 Т	0,01	327,01	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
284	С121-646	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.12 7 МТ	2,00	9,19	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
285	С121-645	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.42 7 МТ	2,00	15,19	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
286	С121-651	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.21 7 МТ	1,00	6,00	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,02	318,92	-	6	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
288	Е9-44 Т.6-5	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36	36,00	7,03	4,60	253	57	166	2,54	91
		М		1,57	1,60			56	2,06	74
289	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 СТАЛЬ ВСТ3ГПС5	2,17	245,06	-	532	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
290	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	0,12	251,02	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
291	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1	0,20	252,01	-	50	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
292	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,17	242,92	-	41	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
293	Е9-94 Т.12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	0,45	29,20	14,30	13	4	6	13,50	6
		Т		0,70	5,00			2	6,45	3
294	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,45	210,92	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
295	Е9-153	-МОНТАЖ ОПОР ПОД	0,63	27,10	4,98	17	9	3	25,20	16
	Т.24-4	ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ								
		СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ		14,80	1,52			1	1,96	1
		Т								
296	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,63	347,92	-	219	-	-	-	-
		ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
		ХОМУТЫ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
297	Е9-229	-ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ	0,70	59,60	7,43	42	31	5	72,60	91
	Т.38-1	КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ								
		ВНУТРИ ЗДАНИЯ		44,20	3,14			2	4,05	3
		ТН								
298	С121-2020	-ОПОРЫ И СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,70	283,92	-	199	-	-	-	-
		ТЕХОБОРУДОВАНИЯ,СТАЛЬ ВСТ3КП2								
		Т		-	-			-	-	-
299	Е13-393	-ОГРУНТОВКА М/КОНСТРУКЦИЙ	1,80	11,66	0,27	21	3	-	2,63	5
	5.К=1,1	ГРУНТОВКОЙ Гф-0119								
	Т.54-2	100М2		1,78	0,00			-	0,10	-
300	Е13-153	-ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ	1,80	22,66	0,27	41	6	-	5,06	9
	5.К=1,1	ПФ-115 В 2СЛОЯ								
	Т.18-6	100М2		3,32	0,09			-	0,12	-
	К=2									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2234	141	220		227
			РУБ.					76		98
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			62	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	9	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			10	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			78	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	11	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2172	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			65	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	208	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			1757	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			189	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	32	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			189	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2550	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		326
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	240	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2628	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		341
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	251	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ								
301	Е15-297 Т.59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	1,27	20,70	0,15	26	23	-	29,80	38
				18,50	0,04			-	0,05	-
		100М2								
302	Е15-297 Т.Ч. П.3,10 К=0,9 Т.59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	3,45	18,83	0,14	65	57	-	26,82	93
				16,65	0,04			-	0,05	-
		100М2								
303	Е15-508 Т.153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКА	0,33	5,84	0,05	2	2	-	9,70	3
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
304	Е15-661 Т.168-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	0,47	82,20	1,00	39	14	-	51,60	24
				28,90	0,30			-	0,39	-
		100М2								
305	Е15-659 Т.168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ	0,37	45,90	0,70	17	3	-	16,20	6
				8,70	0,21			-	0,27	-
		100М2								
306	Е15-659 Т.Ч. П3,18 К=1,25 Т.168-2	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ /В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М/	3,45	48,25	0,87	166	38	3	20,25	70
				10,87	0,26			1	0,34	1
		100М2								
307	Е15-511 Т.153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ	0,10	11,90	0,05	1	1	-	13,50	1
				7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
308	Е15-293 Т.40-1	-ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ С ОТДЕЛКОЙ КОСОУРОВ И БАЛОК С ТЯГАМИ	0,10	251,00	6,70	25	16	1	232,00	23
				159,00	2,61			-	3,37	-
		100М2								
309	Е15-294 Т.59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ	0,14	8,17	0,18	1	1	-	9,70	1
				5,30	0,05			-	0,06	-
		100М2								
310	Е15-294 Т.Ч. П.3,10 К=0,9 Т.59-1	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М	4,24	7,62	0,16	32	28	1	8,73	37
				4,77	0,04			-	0,05	-
		100М2								
311	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,44	110,00	6,00	159	67	10	74,00	107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.55-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			6	5,20	8
		100М2								
312	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,98	65,10	6,26	169	74	13	65,00	129
	Т.55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		37,10	3,85			8	4,97	10
		100М2								
313	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,69	68,77	5,58	55	23	3	50,50	40
	Т.Ч. П.3.10 К=0,9 Т.55-1-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М		33,39	3,46			2	4,46	3
		100М2								
314	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,06	76,30	8,98	81	24	1	41,00	43
	Т.166-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		23,10	0,27			-	0,35	-
		100М2								
315	Е15-656	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	1,10	44,60	0,90	49	9	-	14,50	16
	Т.166-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН		7,90	0,10			-	0,10	-
		100М2								
316	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,86	5,64	0,05	5	4	-	0,70	9
	Т.153-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН		4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								
317	Е15-656	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	4,93	46,90	0,63	231	49	3	10,12	89
	Т.Ч. П3.18 К=1,25 Т.166-1	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН /В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 6М/		9,87	0,13			1	0,25	1
		100М2								
318	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,57	11,90	0,03	7	4	-	13,50	8
	Т.153-4	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ		7,70	0,01			-	0,01	-
		100М2								
319	Е13-293	-ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ	0,57	0,19	0,45	5	1	-	3,93	2
	Т.40-1	РАСТВОРОМ ГКЖ-10		2,10	0 14			-	0,16	-
		100М2								
320	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,39	422,00	2,00	165	37	1	170,00	66
	Т.14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ НА ВЫСОТУ 2М		94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
321	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	2,20	71,10	0,60	156	90	1	73,80	162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	1
		НАРУЖНЯЯ								
322	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	1,12	85,30	4,90	96	40	6	57,40	64
	Т.51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			3	3,01	3
		КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН								
		100М2								
323	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,27	34,62	1,12	44	22	1	30,00	38
	Т.52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	2,33			-	0,43	1
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
324	Е15-658	-ОКРАСКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ	1,12	44,80	0,50	50	9	-	14,50	16
	Т.168-1	СТЕН 2 СЛОЯМИ								
		ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ КРАСКИ		7,90	0,15			-	0,19	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			1646	628	44		1085
			РУБ.					21		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1646	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			971	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	649	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			269	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	48	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			155	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	697	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ.			2070	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1138
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	697	-		-
		РАЗДЕЛ 12. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
325	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	5,24	27,40	0,28	144	4	1	1,37	7
	Т.1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	1
326	Е11-47	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,52	45,80	3,75	24	11	2	29,50	15
	Т.3-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ								
		МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ		20,90	1,12			1	1,44	1
		ТОЛЩИНОЙ 2ММ								
		100М2								
327	Е11-48	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	0,52	14,20	1,64	7	3	1	9,11	5
	Т.3-6	ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО								
		РАСЦЕНКЕ НР.47		6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
328	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,50	37,33	1,20	56	4	2	4,35	7
	Т.3-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			1	0,46	1
		М3								
329	Е6-31	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	28,40	34,63	0,98	706	33	20	3,89	63
	Т.3-2	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3		1,64	0,29			6	0,37	8
		М3								
330	Е6-34	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	43,50	34,68	1,00	1509	76	43	3,27	142
	Т.3-5	ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ								
		ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 25М3		1,74	0,30			13	0,39	17
		М3								
331	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	1,43	270,00	-	386	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
332	Е6-36	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА	64,02	0,91	0,43	58	24	27	0,67	43
	Т.3-7	УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ								
		АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ		0,38	0,13			8	0,17	11
		М3								
333	Е6-30	-МОНОЛИТНЫЕ БЕТОННЫЕ ЦИКОЛИ ИЗ	0,12	37,33	1,20	4	-	-	4,35	1
	Т.3-1	БЕТОНА М200								
		М3		2,34	0,36			-	0,46	-
334	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,10	355,00	1,30	36	4	-	64,00	6
	Т.9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
335	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,33	329,00	1,30	109	4	-	21,10	7
	Т.9-9	ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ								
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
336	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	4,34	17,30	-	75	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
337	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА	1,30	5,10	-	7	-	-	-	-
		ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ,30								
		ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА		-	-			-	-	-
		100КГ								
338	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0,19	90,20	0,90	17	5	-	44,88	9
	Т.6-2	ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ								
		М100		25,30	0,27			-	0,39	-
		100М2								
339	Е6-74	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ,ТО ЖЕ	0,11	35,10	0,30	4	1	-	13,80	1
	Т.6-3	100М2								
				7,50	0,09			-	0,12	-
340	Е6-73	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ	0,02	117,14	0,90	2	1	-	44,88	1
	Т.6-2	РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		25,30	0,27			-	0,39	-
341	Е6-74	-ДОВАВЛЯЕТСЯ 40ММ,ТО ЖЕ	0,02	193,40	1,20	4	1	-	52,80	1
	Т.6-3	100М2								
				30,00	0,36			-	0,46	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			3148	171	96		388
			РУБ.					89		39
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3148	-	-		-
	МАТЕРИАЛЬ -		РУБ.			2411	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	200	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			468	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	93	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			292	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			3961	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		395
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	293	-		-

РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КАНАЛЫ

342	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	7,46	27,40	0,28	204	5	2	1,37	10
		М3		0,70	0,00			1	0,10	1
343	Е11-47 Т.3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,75	45,00	3,75	34	16	3	29,50	22
				20,90	1,12			1	1,44	1
		100М2								
344	Е11-48 Т.3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,75	14,20	1,64	11	5	1	9,11	7
				6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
345	Е6-189 Т.18-1	-УСТРОЙСТВО СТЕН,ДНИЩ,ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ПРИ ОТНОШЕНИИ ВЫСОТЫ К ШИРИНЕ ДО 1 И ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 300ММ	0,78	37,30	1,27	325	27	11	5,72	50
				3,12	0,38			3	0,49	4
		М3								
346	С124-27	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	284,00	-	11	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
347	Е6-85 Т.9-9	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	0,47	329,00	1,30	155	6	-	21,10	10
		Т		12,40	0,39			-	0,50	-
348	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,07	355,00	1,30	25	3	-	64,00	4
		Т		36,00	0,39			-	0,50	-
349	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
350	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	5,91	17,30	-	95	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
351	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОБМАЗКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	1,65	5,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	Е9-210	-МОНТАЖ КРОНШТЕЙНОВ В СТЕНКАХ	0,11	42,90	18,80	5	2	2	35,00	4
	Т.32-13	КАНАЛА								
		Т		21,30	5,60			1	7,22	1
353	С121-2019	-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ	0,11	349,92	-	38	-	-	-	-
		ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И								
		ХОМУТЫ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
354	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,61	90,00	1,58	55	12	1	33,68	20
	Т.4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			-	0,56	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
355	Е34-304	-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	3,60	221,00	7,34	796	119	27	56,70	204
		КАНАЛОВ								
		10М2		33,10	2,20			8	2,84	10
		ОТМОСТКА								
356	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	7,90	16,00	1,06	126	14	9	3,52	28
	Т.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ОТМОСТКУ								
		М3		1,62	0,32			3	0,41	3
357	Е11-85	-УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ ИЗ	0,79	140,00	5,09	111	9	4	20,00	16
	Т.13-3	АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ.25ММ								
		100М2		12,00	1,51			1	1,90	2
358	Е11-86	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 5ММ ТОЛЩИНЫ	0,79	22,50	0,24	18	1	-	1,35	1
	Т.13-4	АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
		100М2		0,73	0,07			-	0,09	-
		КРЫЛЬЦО								
359	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,90	16,00	1,06	14	2	1	3,52	3
	Т.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД КРЫЛЬЦО								
		М3		1,62	0,32			-	0,41	-
360	Е6-16	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО	1,25	30,90	0,77	39	1	1	1,87	2
	Т.1-16	КРЫЛЬЦА ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
361	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
		Т		-	-			-	-	-
362	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ БЕТОНОМ В30	0,09	152,38	1,74	14	2	-	48,28	4
	Т.11-1	ТОЛЩ.30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
363	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ	0,09	20,70	0,28	2	-	-	1,86	-
	Т.11-2	100М2								
			-	0,59	0,08			-	0,18	-
364	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,60	11,00	2,16	7	2	1	6,90	4
	Т.4-8	М3								
				3,20	0,65			-	0,84	1
365	Е6-83	-ОБРАМДЯЮЩАЯ РАМКА РМ-1	0,01	441,00	1,48	4	1	-	219,00	2
	Т.9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
366	Е8-61	-РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	335,00	6,32	10	1	-	37,48	1
	Т.7-5	Т								
				23,00	1,90			-	2,45	-
		ПАНДУС								
367	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	0,80	16,00	1,06	13	1	1	3,52	3
	Т.1-6	ЩЕБЕНОЧНЫХ ПОД ПАНДУС								
		М3		1,62	0,32			-	0,41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
368	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ПАНДУСА ИЗ БЕТОНА	2,40	30,90	0,77	74	2	2	1,87	4
	Т.1-16	В15								
		М3		1,00	0,23			1	0,30	1
369	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
370	Е11-67	-ПОКРЫТИЕ БЕТОНОМ В30	0,06	152,38	1,74	12	2	-	40,20	3
	Т.11-1	ТОЛЩ.30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
371	Е11-68	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 5ММ -	0,06	20,70	0,28-	2	-	- -	1,06	-
	Т.11-2	100М2								
		-		0,59	0,08			- -	0,10	-
372	Е6-26	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,60	11,80	2,16	7	2	1	6,50	4
	Т.4-6	М3								
				3,20	0,65			-	0,84	1
373	Е6-63	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
	Т.9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
374	АЛЬБОМ АС И АССР НИИПЗ Л.С	-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДД-33,3	2,00	55,00	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			2293	236	67		408
			РУБ.					19		25
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2250	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1754	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	252	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			196	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			373	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	65	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			209	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2832	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		460
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	317	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			43	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			38	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			49	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	4	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			2881	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		465
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	321	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			40609	2926	1600		5031
			РУБ.					594		783

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36535	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14867	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3212	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			17946	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		944
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1873	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3397	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			45962	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5981
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4285	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4874	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			119	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	398	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3435	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	68	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			353	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4779	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		407
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			50741	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6388
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4653	-		-

СОСТАВИЛ ЗЕНЕДИНОВА
АЛЕКСАНДРОВА
МАРЧЕНКО
СОЛОВЬЕВА
ЛУМИК

ПРОВЕРИЛ МАРЧЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2969

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			934	1176	-	-	2,32
2	ФУНДАМЕНТЫ			3362	4233	-	-	8,34
3	КАРКАС			4502	5566	-	-	10,97
4	СТЕНЫ			12710	15984	-	-	31,50
5	ПЕРЕГОРОДКИ			327	410	-	-	0,81
6	ПОКРЫТИЕ			4694	5904	-	-	11,64
7	КРОВЛЯ			1230	1548	-	-	3,05
8	ПОЛЫ			1492	1881	-	-	3,71
9	ПРОЕМЫ			2037	2499	-	-	4,93
10	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			2234	2628	-	-	5,18
11	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1646	2070	-	-	4,08
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3148	3961	-	-	7,81
13	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			2293	2881	-	-	5,68
	ИТОГО:	М3	2600,00	40689	50741	1562	1952	100,00

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ АР1-11 КЖ1-20,КМ1-18,КЖи1

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	АЛЬБОМ АС И АССОР НИИПЗ Л.С		-ШКАФЫ ДЕРЕВЯННЫЕ ДД-33,3	ШТ		2,00	
2	ССЦП2-5		-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150	М3		586,73	
3	06-14-01 ССЦП.3-3		-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ФБС24.3.6-Т(МТ17) ИЗ БЕТОНА В7,5 ОБЬЕМОМ ОТ 0,3 ДО 0,5М3	М3		12,20	
4	41-03		-СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА	М2		2,00	
5	608-10062 8-49		-СТОИМОСТЬ БАЛКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ(МТ4) РЕШЕТЧАТЫЙ МАРКИ 1БДР12-6А4Т-1 ИЗ БЕТОНА В45 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ВЕСОМ ДО5ТНС.Т ДЛИНОЙ 12М	М3		7,44	
6	608-10063 8-47		-ТО ЖЕ,НО ОБЬЕМОМ ДО 1М3 МАРКИ 1БСТ6-7А4Т-1(МТ3)ДЛИНОЙ 7М	М3		1,35	
7	608-10329 8-119		-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ, ШИР.БОЛЕЕ 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 400КГС/М2 МАРКИ 1ПГ-3А4Т-200Я-500М-1(2МТ),1ПГ-3А4Т-200Я-500М-2(2МТ),1ПГ-3А4Т-200Я-500М-3(3МТ), 1ПГ-3А4Т-200Я-500М-4(2МТ)	М2		208,00	
8	608-10358 8-236		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3,М200 МАРКА СБ 4А-1(4МТ)	М3		0,24	
9	608-10359 8-237		-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3,М200 МАРКА СВ7Б-2(3МТ)	М3		0,39	
10	608-10393 8-347 Т.Ч.ПРИМЕЧ.2ТАБ Л.А		-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М С ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2РАЗА ВЕСОМ БОЛЕЕ 5ТН	М2		486,39	
11	608-10405 8-368		-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕМ-150	М3		6,56	
12	608-10498 8-512		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300 МАРКИ П15-8А(5МТ),П18-8А(1МТ)	М3		1,04	
13	608-70001 9-9		-СТОИМОСТЬ КОЛОНН ВЕСКОНСОЛЬНЫХ МАРКИ 1К56-1А4М3-1,2,3(МТ6) ИЗ БЕТОНА В25 ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНА 4,4М			14,34	
14	608-70006 9-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3		1,46	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	608-70214 9-348		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ МАРКИ 2Бф6-29А 4 ИЗ БЕТОНА М В-22(МТ4)	М3		5,25	
16.	608-92344 11-162		-ПЛИТЫ КОЗЫРЬКОВ СПЛОШНЫЕ,ПЛОСКИЕ М200	М3		0,46	
17.	С111-344		-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		29,21	
18.	С111-370		-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕДКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	М2		585,52	
19.	С111-434		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ (ПРИБОРЫ)	КОМП		1,00	
20.	С111-437		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М (ПРИБОРЫ)	КОМПЛ		3,00	
21.	С111-446		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ,ОДНОПОЛЬНЫХ(ПРИБОРЫ)	КОМПЛ		2,02	
22.	С111-447		-ТО ЖЕ,ДВУХПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		1,00	
23.	С111-448		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЯ,ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ		7,00	
24.	С111-599		-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	М2		29,81	
25.	С114-2		-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	М3		0,31	
26.	С121-328		-НАШЕЛЬНИКИ И СЛИВЫ 1	Т		0,05	
27.	С121-500		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10.48,ОГПМЛХ60-10.48 7	МТ		1,00	
28.	С121-648		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХ5Б-10,12 7	МТ		2,00	
29.	С121-651		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХ5Б-10,21 7	МТ		1,00	
30.	С121-655		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХ5Б-10,42 7	МТ		2,00	
31.	С121-1789		-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ОДИНОЧНЫХ ГНУТЫХ ШВЕЛЛЕРОВ 1	Т		3,62	
32.	С121-1825		-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 СТАЛЬ ВСТ3ГПС5	Т		2,17	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
33.С121-1829			-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И КОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ.ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1	Т		0,49	
34.С121-1904			-СТОИМОСТЬ БАЛКИ	Т		0,05	
35.С121-1924			-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,45	
36.С121-1966			-ВИТРАЖИ И ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ,С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ДЛЯ РУЧНОГО ОТКРЫВАНИЯ 7	Т		0,64	
37.С121-1969			-СТОИМОСТЬ М/К РАМЫ ДВЕРЕЙ	Т		0,00	
38.С121-1971			-ПАНЕЛИ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ЗДАНИЙ С ОБШИВКОЙ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ 4	Т		0,06	
39.С121-1975			-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,53	
40.С121-1979			-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т		1,01	
41.С121-1981			-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,07	
42.С121-2019			-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,74	
43.С121-2022			-ОПОРЫ И СТОЙКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕХОБОРУДОВАНИЯ,СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,78	
44.С121-2109			-СТОИМОСТЬ КАРКАСА И ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ ТРУБ	Т		0,43	
45.С122-35			-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФРАМУГАМИ МАРКА ОС21-9В	М2		1,79	
46.С122-45			-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАМУГАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОС18-18В	М2		9,36	
47.С122-217			-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	М2		2,78	
48.С122-218			-ТО ЖЕ,ДГ21-9	М2		7,20	
49.С122-219			-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ21-10	М2		6,88	
50.С122-264			-СТОИМОСТЬ ПОЛОТНА ДВЕРИ	М2		2,16	
51.С122-286			-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ С	М2		3,09	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ДИ21-15АП				
52.		С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т		0,30	
53.		С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		2,14	
54.		С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т		0,01	
55.		С124-8	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т		0,01	
56.		С124-27	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т		0,04	
57.		С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т		0,04	
58.		С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ		2,28	
59.		С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	100КГ		0,36	
60.		С147-3	-АРМАТУРА А-3В	100КГ		0,01	
61.		С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ		15,55	
62.		С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ		10,45	
63.		С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		0,15	
64.		С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ		3,69	
65.		С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		15,93	
66.		С147-29	-ОЦИНКОВАНИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И БОЛТОВ	100КГ		44,52	
67.		С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ 30 ПРОЦ.ОТ ВЕСА ИХ	100КГ		12,61	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
68.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		4636,14	
69.		2	-МЕФМОНТАЖ	МТ		25,78	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
70.		442	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		0,29	
71.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		3,21	
72.		450	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч		2,41	
73.		456	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 16-50Т	МАШ.-Ч		0,03	
74.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		20,68	
75.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		61,07	
76.		462	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 20Т	МАШ.-Ч		0,45	
77.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч		31,36	
78.		465	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 40Т	МАШ.-Ч		1,16	
79.		484	-КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ 30Т	МАШ.-Ч		4,36	
80.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч		5,22	
81.		569	-КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ 16Т	МАШ.-Ч		0,03	
82.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		591,14	
83.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч		22,18	
84.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		49,78	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

85.		2020	-АСБЕСТ	Т		0,82
86.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ		37,22
87.		2054	-БИТУМ	Т		4,97
88.		2072	-ВОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		63,33
89.		2076	-ВОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,07
90.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС.75ММ ИВОЛЕЕ	М3		0,01
91.		2103	-БРУСКИ ЗС,50-60ММ	М3		0,01
92.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС.75ММ И ВОЛЕЕ	М3		0,32
93.		2145	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3		0,31
94.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т		0,11
95.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,17
96.		2265	-ДОСКИ ЗС.25-35ММ	М3		0,25
97.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		1,96
98.		2270	-ДОСКИ 4С,40ММ И ВОЛЕЕ	М3		0,86
99.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ		666,83
100.		2317	-ЖИДКОСТЬ ГКЖ-10	КГ		4,02
101.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ		7,95
102.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т		0,82
103.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ		12,65
104.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ		20,83
105.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3		0,59
106.		2622	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ ВЕЗООСНОВНЫЙ	М2		25,81
107.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		0,78
108.		2683	-МАСТИКА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ	КГ		20,19
109.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ		39,24
110.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ		0,83
111.		2863	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ	М2		39,88
112.		2867	-ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ МЕТЛАХСКИЕ	М2		13,26
113.		2897	-ПОКОВКИ	КГ		1,03
114.		2898	-ПОКОВКИ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		29,21
115.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М		1281,43
116.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		4,23
117.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2		2941,71
118.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2		17,36
119.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т		0,32
120.		3089	-СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ	Т		0,03
121.		3094	-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ	Т		0,01
122.		3096	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ	Т		0,06
123.		3097	-СТАЛЬ ФАСОННАЯ	Т		0,01
124.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ		23,35
125.		3108	-СТЕКЛО МАТОВОЕ	М2		1,26
126.		3114	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 4 ММ	М2		10,46
127.		3156	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х50Х5ММ	Т		0,69
128.		3157	-СТАЛЬ УГЛОВАЯ 40Х40Х4ММ	Т		0,01

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
129.		3158	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 6ММ	Т		0,03	
130.		3159	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 8ММ	Т		0,02	
131.		3160	-СТАЛЬ КРУГЛАЯ 12ММ	Т		0,01	
132.		3177	-ТОЛЬ	М2		22,10	
133.		3333	-ШПАКЛЕВКА КУПОРОСНАЯ	КГ		1,94	
134.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ		136,66	
135.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		137,84	
136.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т		1,10	
137.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2		12,10	
138.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		96,81	
139.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3		0,02	
140.		4751	-НАЛИЧНИКИ	М		67,77	
141.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М		27,07	
142.		5102	-МЕЛКИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т		0,96	
143.		5103	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ/ЦВЕТОЧНИЦЫ/РЕШЕТКИ ПРИЯМКОВ	Т		0,23	
144.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т		0,09	
145.		5163	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т		0,06	
146.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНОТРУКЦИИ	Т		5,62	
147.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНОСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т		0,05	
148.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		251,64	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
149.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		16,93	
150.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		23,04	
151.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		36,13	
152.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		1,39	
153.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,05	
154.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		5,41	
155.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		3,71	
156.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		60,99	
157.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3		1,63	
158.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3		1,38	
159.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3		1,82	
160.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3		0,06	
161.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ	М3		3,40	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			М100				
162.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3		0,62	
163.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3		0,33	
164.		8231	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М25	М3		10,72	
165.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3		6,47	
166.		8248	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	М3		0,61	
167.		8249	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ 1:2	М3		0,07	
168.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3		10,37	
169.		8257	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3		0,39	
170.		8465	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М75	1000ШТ		26,18	
171.		8466	-КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ		3,04	
172.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3		5,23	
173.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3		8,77	
174.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3		9,31	
175.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3		9,53	
176.		8698	-ГЛИНА	М3		1,38	
177.		9326	-ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ	Т		0,30	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
178.		10596	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2		0,06	
179.		10599	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПРОХОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ	М2		8,00	
180.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		59,14	
181.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		0,77	
182.		11056	-СТЕКЛОПАКЕТЫ	М2		29,81	
183.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		12,71	
184.		11087	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 32ММ	М		2,78	
185.		11088	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 40ММ	М		1,28	
186.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М		0,38	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
187.		11096	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 159Х4,5ММ	М		0,98	
188.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		1,12	
189.		11104	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 89Х3,5ММ	М		39,00	
190.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т		0,01	
191.		11454	-КЛЕЙ МАСТИКА КМЗ	Т		0,07	
192.		11505	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 3,4 ТИП Б	Т		3,00	
193.		11507	-СРЕДНЕЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 3,4 ТИП Б	Т		3,01	
194.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		7,80	
195.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		1,39	
196.		11535	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3		19,80	
197.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		0,06	
198.		11538	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		36,13	
199.		11542	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-400 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3		0,43	
200.		11549	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН.ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ ,АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ	М3		8,83	
201.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		0,49	
202.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3		1,63	
203.		11561	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯ	М3		1,93	
204.		11567	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3		0,02	
205.		11572	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3		0,05	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
206.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3		73,94	
207.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		1,48	
208.		16031	-КЕРОСИН	Т		0,04	
209.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ		207,70	
210.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т		0,20	
211.		16440	-МАСТИКА ВУЛКАНИЗИРУЮЩАЯ ТИОКОЛОВАЯ	КГ		18,18	
212.		17100	-СИМАЗИН	КГ		7,99	
213.		17116	-СТАЛЬ РИФЛЕНАЯ	Т		1,48	
214.		17270	-ТАЛЬК	КГ		695,12	
215.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		31,94	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 2

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

ОСНОВАНИЕ; АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ
АР1-11,КМ1-19,КМ1-19

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,032	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	249	ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	226	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,174	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	362,00	М2
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,61	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,00	27,40	0,28	55	1	-	1,37	3
				0,70	0,08			-	0,10	-
2	Е11-47 Т.3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,20	45,80	3,75	9	4	1	29,50	6
				20,90	1,12			-	1,44	-
3	Е11-48 Т.3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,20	14,20	1,64	3	1	-	9,11	2
				6,50	0,49			-	0,63	-
4	Е6-30 Т.3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М3	15,90	37,33	1,20	594	37	19	4,35	69
				2,34	0,36			6	0,46	7
5	Е6-31 Т.3-2	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 М3	11,20	34,63	0,98	388	18	11	3,09	35
				1,64	0,29			3	0,37	4
6	Е6-36 Т.3-7	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	14,80	0,91	0,43	13	6	6	0,67	10
				0,38	0,13			2	0,17	3
7	Е6-80 Т.9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	470,00	2,20	10	-	-	34,40	1
				20,20	0,66			-	0,85	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т								
8	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
9	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,12	17,30	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
10	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ,30 ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,04	5,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
11	Е6-73 Т.8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО Р-РА М100	0,13	90,20	0,90	12	3	-	44,80	6
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
12	Е6-74 Т.8-3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 10ММ,ТО ЖЕ	0,12	35,10	0,30	4	1	-	13,80	2
		100М2		7,50	0,09			-	0,12	-
13	Е6-27 Т.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,68	90,00	1,50	61	13	1	33,60	23
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		КАНАЛЫ								
14	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	0,23	27,40	0,28	6	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
15	Е11-47 Т.3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,02	45,80	3,75	1	-	-	29,50	1
				20,90	1,12			-	1,44	-
		100М2								
16	Е11-48 Т.3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,02	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
				6,50	0,49			-	0,63	-
		100М2								
17	Е6-83 Т.9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
18	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,16	17,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
19	С147-30	-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОБМАЗКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 30 ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	0,05	5,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
20	Е6-126 Т.13-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ	0,40	60,60	0,86	24	3	-	13,50	9
				7,40	0,26			-	0,34	-
		М3								
21	Е7-761 Т.65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЕ КАНАЛОВ	1,00	2,31	1,67	2	1	2	0,96	1
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,58	0,62			1	0,80	1
22	608-10490 8-512	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	0,11	61,56	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
23	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,06	24,50	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
24	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	31,60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
25	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	-	40,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	-	17,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
27	С147-8	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА	0,03	24,50	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
28	Е8-27 Т.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,04	90,00	1,50	4	1	-	33,60	1
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
29	Е9-46 Т.7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,10	58,00	32,10	6	1	3	22,60	2
				13,80	11,80			1	15,22	2
		Т								
30	Е9-47 Т.7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	0,99	46,80	17,60	46	19	17	30,10	30
				19,00	5,43			5	7,00	7
		Т								
31	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 СТАЛЬ ВСТ3КП2	0,79	317,92	-	251	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
32	С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 СТАЛЬ ВСТ3ПС6-1	0,03	327,01	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
33	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ	0,10	349,92	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2		-	-			-	-	-
		Т								
34	С121-497	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10.30,ОГПМЛХ 60-10.30 7	2,00	6,59	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
35	С121-651	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭВ-10,21 7	1,00	8,08	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
36	С121-653	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭВ-10,30 7	1,00	11,50	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
37	С121-656	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭВ-10,48 7	2,00	17,20	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
38	Е13-393	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛОКОНСТР	0,32	11,66	0,27	4	1	-	2,63	1
	5.К=1,1	УКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119								
	Т.54-2	100М2		1,76	0,08			-	0,18	-
39	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,32	22,66	0,27	7	1	-	5,86	2
	5.К=1,1	ПФ-133 ОКРАСКА М/КОНСТРУКЦИЙ								
	Т.18-6	ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ		3,32	0,09			-	0,12	-
	К=2	100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			1646	114	60		206
			РУБ.					16		84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1231	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1078	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	106	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			281	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	35	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			112	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1344	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	141	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			415	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			11	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	26	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			363	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2032	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		249
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	174	-		-

СОСТАВИЛ СОЛОВЬЕВА
ЛУШИК

ПРОВЕРИЛ МАРЧЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

АЛЬБОМ 4 ЧЕРТЕЖИ АР1-11,КЖ1-19,КМ1-19

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1	1,608-10490 8-512		-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ,БЕЗ ОТВЕРСТИЙ РАЗМЕРОМ ДО 3М2,М300	М3		0,11	
2	С121-497		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10.30,ОГПМЛХ60-10.30 7	МТ		2,00	
3	С121-651		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.21 7	МТ		1,00	
4	С121-653		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.30 7	МТ		1,00	
5	С121-656		-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10.48 7	МТ		2,00	
6	С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,10	
7	С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6 СТАЛЬ ВСТ3КП2	Т		0,02	
8	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ		0,09	
9	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ		0,01	
10	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,08	
11	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		0,28	
12	С147-30		-ЦЕМЕНТНО-КАЗЕИНОВАЯ ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ,30 ПРОЦЕНТОВ ОТ ВЕСА	100КГ		0,09	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
13.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч		204,80	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
14.		444	-КРАНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч		2,76	
15.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч		0,54	
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		45,48	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
17.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ		13,70	
18.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т		0,02	
19.		2104	-БРУСКИ И БРУСЬЯ ЗС.75ММ И БОЛЕЕ	М3		0,02	
20.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т		0,02	
21.		2265	-ДОСКИ ЗС.25-35ММ	М3		0,10	
22.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3		0,38	
23.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3		0,35	
24.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т		0,10	
25.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,32	
26.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ		2,25	
27.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т		0,03	
28.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2		26,87	
29.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т		1,09	
30.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		13,80	
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ				
31.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3		2,27	
32.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3		27,64	
33.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3		0,41	
34.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3		0,39	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
35.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т		0,17	
36.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ	М3		0,41	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ				
37.		11538	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ	М3		27,64	
			НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ				
38.		16119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ		2,56	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 3

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7-ОВ.СО;АЛЬБОМ 3-ЧЕРТ.ОВ-1-ОВ-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,203 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	39 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,025 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	55,00 П.М.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	3,69 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1,00	0,86	0,01	1	-	-	0,36	-
				0,21	-			-	-	-
		М								
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	48,00	0,91	0,01	44	10	-	0,36	17
				0,21	-			-	-	-
		М								
3	Е16-69 6-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	6,00	3,13	0,07	19	3	-	0,88	5
				0,54	0,02			-	0,03	-
		М								
4	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,49	4,81	-	2	2	-	5,26	3
				3,00	-			-	-	-
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е16-220 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,06	4,29	-	1	-	-	5,26	-
				3,00	-			-	-	-
		100М								
6	Е18-189 5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	10,23	7,67	0,06	78	3	-	0,46	5
				0,25	0,02			-	0,03	-
		3КМ								
7	Е18-196 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	1,00	7,32	0,12	7	1	-	2,04	2
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
8	С130-2035	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2 Д=15ММ	1,00	1,42	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	С130-2036	-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч6П2 Д=20ММ	4,00	1,64	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			168	19	-		32
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			168	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			138	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	19	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			28	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			15	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			199	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
10	Е13-125 15-1 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577ТРУБ-ДОВ И НАГРЕВ.ПРИБОРОВ	0,13	4,78	0,25	1	-	-	2,06	-
				1,93	0,08			-	0,10	-
		100М2								
11	Е13-168 18-21 Т.Ч.П.3.8 К=1,2	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177ТРУБ-ДОВ И НАГРЕВАТ.ПРИБОРОВ	0,13	7,33	0,15	1	-	-	1,74	-
				1,18	0,04			-	0,05	-
		100М2								
12	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,05	22,70	0,53	1	1	-	41,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3		21,80	0,10			-	0,13	-
13	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79 М3	0,05	53,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
14	Е26-62 11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,02	80,10 78,30	1,21 0,36	2	2	- -	128,00 0,46	3 -
15	ПИСЬМО Госстроя СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА НР 63-Д ОТ 15.08.83Г	-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТН	-	807,75 -	- -	-	-	- -	- -	- -
16	С156-410	-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТО Лт.0,5ММ ТН	-	400,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	3	-		5
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			168	22	-		37
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		МАТЕРИАЛЬ -	РУБ.			130	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			195	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

СОСТАВИЛ Лущик ЛУЩИК

ПРОВЕРИЛ Марченко МАРЧЕНКО

6118
24081-09

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30ГР.

АЛЬБОМ 7-ОВ.СО;АЛЬБОМ 3-ЧЕРТ.ОВ-1-ОВ-5

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1,ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА НР 63-Д ОТ 15.08.83Г			-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН		0,00	
2.С114-349			-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3		0,05	
3.С130-2035			-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д=15ММ	ШТ		1,00	
4.С130-2036			-ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15Ч8П2 Д=20ММ	ШТ		4,00	
5.С156-410			-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТО ЛЩ.0,5ММ	ТН		0,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
6.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		37,61	
7.		2	-МЕХМОНТАЖ	ШТ		19,33	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
8.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		1,90	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
9.		2158	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		0,03	
10.		2165	-ВОДА	М3		0,72	
11.		2966	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,33	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		5074	-КРОНШТЕЙНЫ	ШТ		15,86	
13.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		2,02	
14.		6975	-РАДИАТОРЫ	ЭКМ		10,23	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
15.		10614	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ		1,00	
16.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М		1,00	
17.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		48,00	
18.		11105	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 108Х4ММ	М		6,00	
19.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		1,06	
20.		16243	-ЛАК БТ-577	КГ		1,17	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА-4

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ ЗЧЕРТ.ОВ-1-ОВ-5, АЛЬБОМ 7-ОВ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	82 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	76 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,060 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	1963,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,56 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
1	Е20-721 20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,05	1,00	3,13	0,13	3	2	-	2,52	3
				1,55	0,04			-	0,05	-
		МТ								
2	Е20-723 20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,4	3,00	7,56	0,72	23	19	3	8,59	26
				5,02	0,22			1	0,28	1
		МТ								
3	2308	-ВЕНТИЛЯТОР Ц/В РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГ.4АА50А4	1,00	53,80	-	54	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
4	С130-2547	-ТО ЖЕ,ВКР-6,3 С ЭЛ.ДВИГ.4А90Л6	3,00	122,00	-	366	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
5	Е20-1002 47-1	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 38	0,40	9,25	0,01	4	1	-	3,97	1
				2,24	-			-	-	-
		10 МТ								
6	С130-515	-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,22	11,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е22-525	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ	4,00	8,43	0,03	34	10	-	4,30	17
	12-1	ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200								
		ШТ		2,50	0,01			-	0,01	-
8	Е23-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ	1,00	3,54	0,01	4	2	-	3,03	3
	11-1	И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ								
		ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ		1,81	-			-	-	-
		ШАХТЫ,ММ, 200								
		ШТ								
9	С130-1492	-СЕТКА ШТАМПОВАННАЯ ДЛЯ	0,12	2,02	-	1	-	-	-	-
		ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ								
		ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ		-	-			-	-	-
		ОТВЕРСТИЙ 16Х16ММ								
		М2								
10	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ	2,00	0,13	-	1	-	-	-	-
		ЛЕЧКАМ СТД 8281								
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Е20-568	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	5,00	15,99	0,10	80	9	-	3,21	15
	13-1	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С		1,71	0,03			-	0,04	-
		УТЕПЛЕННЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ								
		КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА								
		УП-1-201 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА,ММ 200								
		ШТ								
12	Е16-36	-ТРУБА НЕОЦИНКОВАН.ОБЫЧНОЙ	1,00	0,92	0,01	1	-	-	0,37	-
	7-1	ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ С								
		ПЛОТНОСТЬЮ СПЛОШНЫМ ГРАТОМ		0,22	-			-	-	-
		20.2,5								
		М								
13	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	5,02	7,36	0,04	37	5	-	1,62	8
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
14	Е24-380	-КЛАПАН ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЙ	0,23	29,04	0,09	7	-	-	2,29	1
	33-85	АЗЕ.056.000								
		М2		1,35	0,02			-	0,03	-
15	2308-4007	-КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ	1,00	340,00	-	340	-	-	-	-
		БЫТОВОЙ БК-1500								
		ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			957	44	3		74
			РУБ.					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			340	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			7	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			2	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			2	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			357	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			54	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			54	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			583	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			685	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1100	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
16	Е13-121 Т.Ч.П.3,6 К=1,2 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 ВОЗДУХОВОДОВ ПРИ ИЗГОТОВ. ВНУТРИ И СНАРУЖИ 100М2	0,10	8,12 2,46	0,20 0,06	1	-	- -	3,72 0,08	- -
17	Е13-168 Т.Ч.П.3,6 К=1,2 16-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ВОЗДУХОВОДОВ ПРИ ИЗГОТОВ. ВНУТРИ И СНАРУЖИ 100М2	0,10	7,33 1,18	0,15 0,04	1	-	- -	1,74 0,05	- -
18	Е13-168 Т.Ч.П.3,6 К=1,2 16-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ВОЗДУХОВОДОВ СНАРУЖИ ПОСЛЕ МОНТАЖА 100М2	0,05	7,33 1,18	0,15 0,04	1	-	- -	1,74 0,05	- -
19	Е13-168 Т.Ч.П.3,6 К=1,2 16-21	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177 ТРУБОПРОВОДОВ 100М2	0,01	7,33 1,18	0,15 0,04	1	-	- -	1,74 0,05	- -
20	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М3	0,03	23,40 11,00	0,24 0,07	1	-	- -	18,80 0,09	1 -
21	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150 М3	0,03	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
22	Е26-62 11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100М2	0,01	80,10 78,30	1,21 0,36	1	1	- -	128,00 0,46	1 -
23	ПИСЬМО	-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ	-	886,91	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ГОССТРОЯ СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА 63-Д ОТ 15.08.83	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРБ-ДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТН		-	-			-	-	-
24	С156-410	-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАМИНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТН	-	400,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			964	45	3		76
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			340	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			357	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			54	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			58	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			563	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			145	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	45	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			49	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		82
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-

СОСТАВИЛ ЛУЦИК

ПРОВЕРИЛ МАРЧЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВЕНТИЛЯЦИЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

АЛЬБОМ ЭЧЕРТ.ОВ-1-ОВ-5, АЛЬБОМ 7-ОВ.СО

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	2308		-ВЕНТИЛЯТОР Ц/Б РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75 НР2,5 С ЭЛ.ДВИГ.4АА50А4	ШТ		1,00	
2.	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА 63-Д ОТ 15.08.83		-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН		0,00	
3.	2306-4007		-КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ БЫТОВОЙ БК-1500	ШТ		1,00	
4.	С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3		0,03	
5.	С130-515		-ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ: ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	М2		0,22	
6.	С130-648		-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ		2,00	
7.	С130-1492		-СЕТКА ШТАМПОВАННАЯ ДЛЯ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ ОТВЕРСТИЙ 16Х16ММ	М2		0,12	
8.	С130-2547		-ТО ЖЕ,ВКР-6,3 С ЭЛ.ДВИГ.4А90Л6	ШТ		3,00	
9.	С158-412		-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН		0,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
10.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		76,02	
11.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ		0,21	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				

П.Н.	КОД ОКП (СБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
12.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,89	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
13.		2158	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		0,01	
14.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		0,20	
15.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		0,35	
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		3,60	
17.		6627	-ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ ДО 1ММ	М2		5,02	
18.		6767	-ЗОНТЫ НАД ШАХТАМИ Д ДО 400ММ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1300ММ	ШТ		1,00	
19.		6861	-КРЕПЛЕНИЯ	КГ		3,26	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
20.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3		0,01	
21.		10730	-ДЕФЛЕКТОРЫ Д 200ММ	ШТ		4,00	
22.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		1,00	
23.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		0,18	
24.		15321	-ГРУНТОВКА ПФ-021	КГ		0,86	
25.		16071	-КРАСКА БТ-177	КГ		1,34	
26.		17424	-УЗЛЫ ПРОХОДА УП-1 ДИАМ. ПАТРУБКА 200ММ	ШТ		5,00	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 5

К Типовому проекту СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ВОДОПРОВОД ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7-ВК.СО.;АЛЬБОМ4-ЧЕРТ.ВК-1-ВК-3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,484 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	64 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,042 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	82,00 П.М.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,05 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
									ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	6,00	1,20	0,01	7	1	-	0,37	2
				0,23	-			-	-	-
2	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	14,00	1,36	0,01	19	3	-	0,37	5
				0,23	-			-	-	-
3	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	60,00	2,21	0,03	133	17	2	0,48	29
				0,29	0,01			1	0,01	1
4	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,80	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-
5	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
6	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,62	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
7	С130-90	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
8	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
9	С130-1945	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15АД С АЭРАТОРОМ	1,00	2,49	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
10	Е16-184 16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	2,00	47,70	0,06	95	4	-	3,14	6
		ШТ		1,60	0,02			-	0,03	-
11	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	20,00	2,23	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			319	28	2		46
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			82	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,19	60,50	0,03	11	7	-	60,00	13
				38,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			11	7	-		13
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			330	35	2		59
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			319	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			227	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			404	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-

СОСТАВИЛ ЛУЦИК

ПРОВЕРИЛ МАРЧЕНКО

НОМЕР ОБ*ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ВОДОПРОВОД ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОН А С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАД.

АЛЬБОМ 7-ВК.СО.;АЛЬБОМ4-ЧЕРТ.ВК-1-ВК-3

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	С130-65		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ		1,00	
2.	С130-87		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ		2,00	
3.	С130-90		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ		2,00	
4.	С130-1464		-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 6 ММ 25	М		20,00	
5.	С130-1943		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Д	КОМПЛ		1,00	
6.	С130-1945		-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15АД С АЭРАТОРОМ	КОМПЛ		1,00	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
7.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч		59,53	
8.		2	-МЕХМОНТАЖ	ЧТ		28,48	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
9.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		2,46	

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
10.		2165	-ВОДА	М3		0,80	
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ		0,04	
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ		4,64	
13.		2751	-ОЛИФА	КГ		0,51	
14.		3023	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ПЕНЬКОВЫЕ	М		20,00	
15.		3100	-СТВОЛЫ РУЧНЫЕ	ШТ		2,00	
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		3,46	
17.		6560	-ВЕНТИЛИ ПОЖАРНЫЕ	ШТ		2,00	
18.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ		6,00	
19.		7312	-ШКАФЧИКИ ДЛЯ ПОЖАРНЫХ ВЕНТИЛЕЙ	ШТ		2,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
20.		11084	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 15ММ	М		6,00	
21.		11086	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 25ММ	М		14,00	
22.		11089	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 50ММ	М		60,00	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 6

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА КАНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ
VII-ВК.СО,АЛЬБОМIII-ЧЕРТ.ВК-1-ВК-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,187 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	25 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	24 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,018 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	30,00 П.М
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	6,23 РУБ.

№ ПП	ШИФР И № ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5,00	1,92	-	10	2	-	0,61	3
				0,38	-			-	-	-
		М								
2	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	25,00	3,10	0,01	78	9	-	0,58	15
				0,37	-			-	-	-
		М								
3	Е17-24 1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БЕЗ СПИНКИ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	1,00	18,20	0,07	18	1	-	2,19	2
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
4	Е17-64 4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ Т-ПВ И Т-КВ	1,00	31,80	0,14	32	2	-	3,82	3
				1,86	0,04			-	0,05	-
		КОМПЛ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е17-89 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	1,00	9,18	0,04	9	1	-	1,08	1
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
6	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			153	15	-		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			153	15	-		24
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			153	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			138	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-

СОСТАВИЛ Лущик ЛУЩИК

ПРОВЕРИЛ Марченко МАРЧЕНКО

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР КАНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30ГР.

АЛЬБОМ VII-ВК.СО,АЛЬБОМIII-ЧЕРТ.ВК-1-ВК-3

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
1.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-4		24,24	
2.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ЧТ		15,30	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
3.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		0,39	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
4.		5071	-КРЕПЛЕНИЯ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т		6,57	
5.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		8,20	
6.		6976	-РАКОВИНЫ	КОМПЛ		1,00	
7.		7022	-ТРАПЫ	ШТ		1,00	
8.		7222	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 50ММ	М		4,99	
9.		7224	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДО 100ММ	М		24,95	
10.		7232	-УМЫВАЛЬНИКИ	КОМПЛ		1,00	
11.		7237	-УНИТАЗЫ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	КОМПЛ		1,00	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
12.		10850	-ТРУБЫ СЛИВНЫЕ ДЛЯ УНИТАЗОВ С ВЫСОКОРАСПОЛОЖЕННЫМ БАЧКОМ Д 32ММ	ШТ		1,00	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А - 7

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СТАНЦИИ ВОЗДУШНО-КОМПРЕССИОННОЙ С УСТАНОВКОЙ ОСУШКИ ВОЗДУХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 11,2ТЫС.КУБ.М/Ч.

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30 ГРАДУСОВ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3ЧЕРТ.ОВ-1-5,АЛЬБОМ 7ОВ,СО.-СПЕЦ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,583 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	103 ЧЕЛ.-Ч
ТРУДОЗАТРАТЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ	101 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,069 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	48,00 П.М.
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	12,15 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	2,00	0,86 0,21	0,01 -	2	-	- -	0,36 -	1 -
2	Е16-36 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ М	14,00	1,14 0,21	0,01 -	16	3	- -	0,36 -	5 -
3	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	17,00	1,29 0,21	0,01 -	22	4	- -	0,36 -	6 -
4	Е16-66 8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	1,60 0,42	0,05 0,02	16	4	- -	0,67 0,08	7 -
5	Е16-67 8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ	2,00	2,22	0,05	4	1	-	0,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,48	0,02			-	0,08	-
		М								
6	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	0,91	0,01	3	1	-	0,38	1
				0,21	-			-	-	-
		М								
7	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,48	4,01	-	2	2	-	5,26	3
				3,80	-			-	-	-
		100М								
8	Е20-754 24-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,125	2,00	7,78	0,52	16	8	1	6,88	14
				3,86	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
9	2308-5111	-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01	2,00	90,00	-	180	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	С130-2035	-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15Ч6БР Д=15ММ	5,00	1,42	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	С130-2036	-ТО ЖЕ,15Ч6БР Д=20ММ	5,00	1,64	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Е16-135 12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	8,00	1,62	0,13	13	8	1	1,58	12
				0,99	0,04			-	0,06	-
		ШТ								
13	С130-2518	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9П2 Д=32ММ	4,00	3,16	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	С130-2519	-ТО ЖЕ,15Ч9П2 Д=40ММ	2,00	4,51	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	С130-2520	-ТО ЖЕ,15Ч9П2 Д=50ММ	2,00	5,66	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	С130-849	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Е18-198 11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ	2,00	15,23	0,12	30	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,06	-
		ШТ								
18	Е18-185 11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,08	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ		2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
19	2310-6076	-КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ПРИВАРНЫХ,НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 50	1,00	5,93	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
20	2310-6079	-КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ПРИВАРНЫХ,НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65	1,00	6,69	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
21	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ	2,00	6,38	0,82	13	6	1	5,10	10
				3,19	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
22	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	5,00	1,03	0,10	5	4	-	1,02	5
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			430	48	3		78
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			508	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		80
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
23	Е15-125 15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577ТРУБОПРОВОДОВ И НАГРЕВАТ.ПРИБОРОВ	0,07	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
24	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	0,54	23,40	0,24	13	6	-	18,80	10
		М3		11,00	0,07			-	0,09	-
25	С114-148	-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	0,53	24,40	-	13	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
26	Е26-15 4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,01	22,70	0,33	1	-	-	41,00	-
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
27	С114-349	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	0,01	53,40	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Е26-62 11-6	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,10	80,10	1,21	8	8	-	128,00	13
		100М2		78,30	0,36			-	0,46	-
29	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА НР 65-Д ОТ 15.09.89Г	-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	0,02	871,56	-	17	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
30	С156-418	-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТОЛ Б.0,5ММ	0,02	400,00	-	8	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			62	14	-		23
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			492	62	3		101
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			180	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			195	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	42	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			583	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	69	-		-

СОСТАВИЛ ЛУЦИК

ПРОВЕРИЛ МАРЧЕНКО

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО РАЙОНА С РА СЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 30ГРАДУСОВ

АЛЬБОМ ЭЧЕРТ.ОВ-1-5,АЛЬБОМ 70В.СО.-СПЕЦ.

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ				
1.	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ПО ДЕЛАМ СТР-ВА НР 63-Д ОТ 15.09.89Г		-ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ	ТН		0,02	
2.	2308-5111		-АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01	ШТ		2,00	
3.	2310-6078		-КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ПРИВАРНЫХ,НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 50	КОМПЛЕКТ		1,00	
4.	2310-6079		-КОМПЛЕКТ ФЛАНЦЕВ ОТВЕТНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОСКИХ ПРИВАРНЫХ,НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,6 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65	КОМПЛЕКТ		1,00	
5.	С114-148		-ПОЛУЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 150	М3		0,53	
6.	С114-349		-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ СТАЛЬНОЙ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТУ-36-1695-79	М3		0,01	
7.	С130-849		-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ		1,00	
8.	С130-2035		-ВЕНТИЛИ МУФТОВЫЕ 15Ч8БР Д=15ММ	ШТ		5,00	
9.	С130-2036		-ТО ЖЕ,15Ч8БР Д=20ММ	ШТ		5,00	
10.	С130-2518		-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ 15Ч9П2 Д=32ММ	ШТ		4,00	
11.	С130-2519		-ТО ЖЕ,15Ч9П2 Д=40ММ	КТ		2,00	
12.	С130-2520		-ТО ЖЕ,15Ч9П2 Д=50ММ	ШТ		2,00	
13.	С158-410		-КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ ТОЛ Ш.0,5ММ	ТН		0,02	
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП				

П.Н.	КОД ОКП (ОБОСНОВАНИЕ)	КОД АВС	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8
			ЗАТРАТЫ ТРУДА				
14.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ,-4		100,61	
15.		2	-МЕФМОНТАЖ	НТ		29,43	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ				
16.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ		4,10	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
17.		2065	-БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ		8,00	
18.		2150	-ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	КГ		8,13	
19.		2165	-ВОДА	М3		0,46	
20.		2599	-ЛЕНТА СТАЛЬНАЯ УПАКОВОЧНАЯ	КГ		3,61	
21.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ		6,09	
22.		6132	-МАТЫ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ	М3		0,02	
23.		6205	-ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ	М3		0,02	
24.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		13,92	
25.		7270	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	НТ		0,08	
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ				
26.		10320	-СКОРЛУПЫ ЖЕСТКИЕ	М3		0,16	
27.		10616	-ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д273ММ	НТ		2,08	
28.		10657	-ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ (Д ПАТРУБКА 57ММ)	НТ		2,00	
29.		11078	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М		2,00	
30.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М		3,00	
31.		11081	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 32ММ	М		14,00	
32.		11082	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 40ММ	М		17,00	
33.		11102	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М		10,00	
34.		11103	-ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 76Х3,5ММ	М		2,00	
35.		11215	-СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	М2		3,28	
36.		16243	-ЛАК БТ-577	КГ		0,58	

gost.e-ecolog.ru