ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-23.86

# НАЗЕМНЫЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 12+15 ТОНН

АЛЬБОМ У

Сметы

сф 730-05

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №4392 Инв.№ сф-730-05 тираж 700
Сдано в печать 28/5 1986г цена 1-24

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-23.86

# НАЗЕМНЫЙ СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОРЮЧИХ И СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТАРЕ ЕМКОСТЬЮ 12 + 15 ТОНН

Альбом У

Сметы

Стоимость:

| | |
|---|---|
| Общая | 8,62 тыс.руб. |
| Строительно-монтажных работ | 5,22 тыс.руб. |
| 1 м3 здания (от строительно-монтажных работ) | 34,48 руб. |

РАЗРАБОТАН:

Государственным институтом по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности "Гипровостокнефть"

Утвержден Миннефтепромом 14.03.84г.

Введен в действие с 1.07.84г.

СФ 730-05

Главный инженер института Каспарьянц

Главный инженер проекта Сысоев

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

СОДЕРЖАНИЕ


| №№ | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| | Пояснительная записка | 3 |
| | Объектная смета № I | 4 |
| | Наземный склад для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью I2-I5т | |
| | Сводки объемов и стоимости работ к локальным сметам: | |
| | № I-I | 6 |
| | № I-2 | 8 |
| | № I-3 | 9 |
| | № I-4 | I0 |
| | № I-5 | II |
| | № I-6 | I2 |
| | Локальные сметы | |
| I-I | Строительные работы | I3 |
| I-2 | Электросиловое оборудование и освещение | 28 |
| I-3 | Приобретение и монтаж приборов КиА | 37 |
| I-4 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | 46 |
| I-5 | Вентиляция | 48 |
| I-6 | Отопление | 55 |
| | Ведомость потребности в производственных ресурсах | 62 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной документации типового проекта
Наземный склад горючих и смазочных
материалов в таре емкостью I2-I5 т

I. Сметная документация составлена в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах I984 года

2. Сметная документация составлена для I территориального района (подрайон IA). При составлении смет к типовым проектам в базисных ценах сметные цены на местные материалы приняты для второго пояса Московской области по ценнику на местные материалы и изделия для строительных организаций подведомственных Мособлисполкому.

Стоимость оборудования определена с учетом транспортных заготовительно-складских расходов, расстояние перевозки оборудования принят до 30 км.

Накладные расходы приняты в процентах от прямых затрат

- на общестроительные работы - I6,5 %
- на металлоконструкции - 8,6 %
- на сантехнические работы - I3,3 %
- для монтажных работ - в размерах учтенных в ценниках на монтаж оборудования.

Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов)- 8 %.

Составила Семенова

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 3

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

(объектный сметный расчет)

К типовому проекту наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре I2+I5 т

( наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений )

Сметная стоимость 8,62 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
2.1 м2 общей площади здания 249,86 руб.
3.1 м3 объема здания 56,94 руб.

Составлена в ценах 19 84 г.

| № пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции | наименование единицы измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы руб. |
| | | | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I | I-I | Строительные работы | 4,05 | - | - | - | 4,05 | - | - | - | м3 | I5I,4 | 26,75 |
| 2 | I-2 | Электросиловое оборудование и освещение | 0,0I | 0,20 | 0,I3 | - | 0,34 | - | - | - | - | - | 2,25 |

СФ730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 3 (продолжение)

| № пп | № смет (сметных расчетов) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря | прочих затрат | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции | наименование единиц измерения | количество единиц измерения | стоимость единицы руб. |
| | | | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | I-3 | Приобретение и монтаж приборов КиА | - | 0,39 | 3,I8 | - | 3,57 | - | - | - | - | - | 23,6I |
| 4 | I-4 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | - | 0,09 | - | 0,09 | - | - | - | - | - | 0,56 |
| 5 | I-5 | Вентиляция | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | м3 | I5I,4 | I,59 |
| 6 | I-6 | Отопление | 0,33 | - | - | - | 0,33 | - | - | - | м3 | I5I,4 | 2,I8 |
| | | Итого | 4,63 | 0,59 | 3,40 | - | 8,62 | - | - | - | м3 | I5I,4 | 56,94 |

151

Директор (или главный инженер) проектной организации К.С.Каспарьянц
(подпись, инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта Сысоев
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник _____ отдела Горецкий
(наименование) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ730-05

# СВОДКА I-I

## объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Земляные работы | м3 | 29 | 30 | I6,5 | 5 | 3 | 38 | | | | | | 0,94 / I,3I |
| 2 | Фундаменты | м3 | I5,II | 934 | I6,5 | I54 | 87 | II75 | | | | | | 28,98 / 77,76 |
| 3 | Стены | м3 | 32,65 | II59 | I6,5 | I9I | I08 | I458 | | | | | | 35,96 / 44,66 |
| 4 | Покрытие | м2 | 36 | 28I | I6,5 | 46 | 26 | 353 | | | | | | 8,7I / 9,8I |
| 5 | Кровля | м2 | 38 | I88 | I6,5 | 3I | I8 | 237 | | | | | | 5,85 / 6,24 |

СФ 730-05

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6 | Полы | м2 | 35,6 | I63 | I6,5 | 27 | I5 | 205 | | | | | | 5,06 / 5,76 |
| 7 | Двери | м2 | 5,57 | 297 | I6,5 | 49 | 28 | 374 | | | | | | 9,23 / 67,I5 |
| 8 | Отделочные работы | м2 | I29 | 35 | I6,5 | 6 | 3 | 44 | | | | | | I,09 / 0,34 |
| 9 | Прочие работы | м3 | I5I,4 | I35 | I6,5 | 22 | I3 | I70 | | | | | | 4,I8 / I,I2 |
| | Итого | м3 | I5I,4 | 3222 | I6,5 | 53I | 30I | 4054 | | | | | | I00 / 26,75 |

Главный инженер проекта — Сысоев
(подпись, инициалы, фамилия)

Начальник отдела смет и ПОС — Горецкий
(наименование отдела) (подпись, инициалы, фамилия)

Составил ст. инженер — Сытая
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил руководитель группы — Семенова
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

нб

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

# СВОДКА I-2

объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | стоимость единицы измерения, руб |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Приобретение и монтаж электросилового оборудования и освещения | м3 | 151,4 | 296 | 16,5 | 31 | 16 | 343 | - | - | - | - | - | 2,25 |

Главный инженер проекта Сысоев

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила вед. инженер Захарова

Проверила руководитель группы Семенова



ВМ-01-902-84 М лист

сф730-05

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

# СВОДКА

## объемов и стоимости работ к локальной смете № I-3

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Приобретение и монтаж приборов КиА | м3 | I5I,4 | 3500 | 87 | 48 | 26 | 3574 | - | - | - | - | - | 23,6I |

Главный инженер проекта Сысоев

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила вед. инженер Захарова

Проверила руководитель группы Семенова

I-3-1

нб

ВП-01-302-84 М лист1

СФ730-05

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

# СВОДКА I-4

объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Приобретение и монтаж технологического оборудования | м3 | 151,4 | 85 | - | | - | 85 | - | - | - | - | - | 0,56 |

Главный инженер проекта Сысоев

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила вед. инженер Захарова

Проверила руководитель группы Семенова



ВД-01-302-84 М лист1

нб

СР730-05

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

## СВОДКА I-5

объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | Вентиляция | м3 | I5I,4 | 205 | I3,3 | 27 | 2I | 253 | - | - | - | - | - | I,59 |

Главный инженер проекта Сысоев
Начальник отдела смет и ПОС Горецкий
Составила вед. инженер Захарова
Проверила руководитель группы Семенова



ВШ-02-902-84 М лист1

нб

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ 780-05

# СВОДКА I-6

объемов и стоимости работ к локальной смете №

| № пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Единица измерения | Количество единиц измерения | Сметная стоимость, руб | | | | | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладные расходы | | плановые накопления % от стоимости по гр. 5, 7 | всего по гр. 5, 7, 8 | в том числе | | в накладных расходах, % от суммы по гр. 7 | в плановых накоплениях, % от стоимости по гр. 10, 11 | всего по данным гр. 10, 11, 12, 13 | |
| | | | | | % | сумма | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I-6 | Отопление | м3 | I5I,4 | 268 | I3,3 | 39 | 27 | 334 | - | - | - | - | - | 2,I8 |

Главный инженер проекта Сысоев

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила вед. инженер Захарова

Проверила руководитель группы Семенова



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ730-05

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью I2÷I5 тонн (наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на строительные работы

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № АС-I ÷ АС-6

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 4,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) руб.
2. 1 м2 общей площади здания II7,39 руб.
3. 1 м3 объема здания 26,75 руб.

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | I-II28 т.ч. р.3 | I. Земляные работы<br>Планировка площадки под застройку<br>гр.6 = 0,3xI,0I= | I00м2 | 2,8I | 0,3 | - | - | I | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | I-230 т.ч. п.3 | Разработка растительного слоя толщиной 30 см бульдозером гр.6= 33,8хI,I= | I000 м3 | 0,007 | 37,I8 | - | - | I | - | - | - |
| 3 | I-I74 т.ч. табл.6 Зп.3.6 | Погрузка грунта I группы экскаватором 6 гр.= I3I,0+6,4Iх0,2+ +I24,39х(I,2хI,I5-I,0)= | I00м3 | 0,007 | I79,5 | - | - | I | - | - | - |
| 4 | Сб.см.ц на пер ч.I стр.28 | Отвозка грунта I группы автосамосвалами на I км | т | 8,40 | 0,29 | - | - | 2 | - | - | - |
| 5 | I-I94 | Работа на отвале при транспортировании грунта I группы | I000 м3 | 0,007 | I0,7 | - | - | I | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | I-I75 | Разработка экскаватором грунта II группы в траншеях под фундаменты в отвал 6 гр.= | I000 м3 | 0,0I2 | I78,2I | - | - | 2 | - | - | - |
| 7 | I-257 т.ч. | Обратная засыпка бульдозером грунтом II группы в траншеях | I000 м3 | 0,0I2 | I8,9 | - | - | I | - | - | - |
| 8 | I-948 | Разработка вручную грунта II группы | I00м3 | 0,I0 | I20,0 | - | - | I2 | - | - | - |
| 9 | I-I75 | Погрузка грунта экскаватором на автосамосвалы | I000 м3 | 0,0I | I78,2I | - | - | 2 | - | - | - |
| I0 | Сб.см. ц.на перев. | Отвозка грунта II группы на I км I,75xI0 | т | I7,5 | 0,29 | - | - | 5 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | I-I95 | Работа на отвале | I000 м3 | 0,0I | I3,2 | - | - | I | - | - | - |
| I2 | I-II85 | Уплотнение грунта | I00 м3 | 0,I2 | II,6 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по I раз. | руб | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
| | | 2. Фундаменты | | | | | | | | | |
| I3 | II-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00 м2 | 0,36 | 43,3 | - | - | I6 | - | - | - |
| I4 | 8-I0 | Основание под фундаменты | м3 | I,84 | I0,7 | - | - | 20 | - | - | - |
| I5 | 7-2 | Укладка фундаментных плит массой до I5 т | шт | I9 | 2,09 | - | - | 40 | - | - | - |
| I6 | 7-40I | Укладка блоков стен подвалов массой до I,5 т | шт | 26 | I,65 | - | - | 43 | - | - | - |

сф 730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | Стоимость единицы, руб. в том числе основная заработная плата | Стоимость единицы, руб. в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | Общая стоимость, руб. в том числе основная заработная плата | Общая стоимость, руб. в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I7 | Ц.см.ц п.9-II0 | Стоимость фундаментных плит объемом от 0,2 до I м3 | м3 | 3,99 | 54,7 | - | - | 2I8 | - | - | - |
| I8 | Ц.см.ц. табл.3 | Стоимость арматуры класса $B_r$I и B-I | т | 0,033 | 32I | - | - | I06 | - | - | - |
| I9 | Ц.см.ц. п.3-3 | Стоимость стеновых блоков объемом более 0,5 м3 | м3 | 8,96 | 40,9 | - | - | 366 | - | - | - |
| 20 | Ц.см.ц. п.3-19 | То же, объемом до 0,3 м3 | м3 | 2,I6 | 44,2 | - | - | 95 | - | - | - |
| 2I | 6-I3 | Фундаменты монолитные бетонные | м3 | 0,29 | 34,4 | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Итого по 2 разделу | руб | - | - | - | - | 934 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СР730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Ш. Стены | | | | | | | | | |
| 22 | 8-30 | Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного, при высоте этажа до 4 м | м3 | 32,65 | 34,20 | - | - | III7 | - | - | - |
| 23 | 8-2I | Горизонтальная гидроизоляция стен толщиной в 2 слоя | I00м2 | 0,I02 | 2I2 | - | - | 22 | - | - | - |
| 24 | 7-I27 | Укладка перемычек весом до 0,3 т | шт | 3 | I,5 | - | - | 5 | - | - | - |
| 25 | Ц.см.ц. п.9-92 | Стоимость сборных жел.бетонных перемычек, бетон М-200 | м3 | 0,I87 | 64,4 | - | - | I2 | - | - | - |
| 26 | Ц.см.ц табл.3 | Стоимость арматуры ст.А-Ш | т | 0,008 | 250 | - | - | 2 | - | - | - |
| 27 | Ц.см.ц. т.3 | Стоимость арматуры Ст.В-I | т | 0,003 | 32I,0 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по 3 разделу | руб | - | - | - | - | II59 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом V

СП 730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 4. Покрытие | | | | | | | | | |
| 28 | 7-183 | Укладка плит покрытия длиной до 6 м площадью до 20 м2 | шт | 2 | I,2 | - | - | 2 | - | - | - |
| 29 | Ц.см.ц. 8-I24 | Стоимость плит сборных железобетонных бетон М-300 58,7+0,82х2= | м2 | 36,0 | 7,36 | - | - | 265 | - | - | - |
| 30 | 7-209 | Установка опорного стакана для вентиляционных устройств | шт | I | 2,43 | - | - | 2 | - | - | - |
| 3I | Ц.см.ц. п. 8 236 | Стоимость сборного железобетонного стакана СБЧА-I М-200 | м3 | 0,08 | 90,2 | - | - | 7 | - | - | - |
| 32 | Сб.см.ц. табл.3 | Стоимость арматуры класса А-I | т | 0,004 | 229 | - | - | I | - | - | - |
| 33 | Сб.см.ц табл.3 | То же, класса А-Ш | т | 0,004 | 250 | - | - | I | - | - | - |

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 34 | Ц.см.ц табл.3 | То же, класса В-I | т | 0,003 | 321 | - | - | I | - | - | - |
| 35 | Ц.см.ц табл.3 | Закладные детали | т | 0,005 | 413 | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого по 4 разделу | руб | | | | | 281 | | | |
| | | 5. Кровля | | | | | | | | | |
| 36 | I2-288-I | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 2,48 | I7,9 | - | - | 44 | - | - | - |
| 37 | I2-30I | Асфальтовая стяжка | I00м2 | 0,36 | 52,2 | - | - | I9 | - | - | - |
| 38 | I2-I59 | 4-х слойная рубероидная кровля | I00м2 | 0,38 | 254 | - | - | 97 | - | - | - |
| 39 | I2-280 | Устройство мелких покрытий из оцинкованной стали | I00м2 | 0,I4 | I92 | - | - | 27 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 40 | 6-86 | Армирование цементной стяжки покрытия | т | 0,02 | I5,3 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по 5 разделу | руб | | | | | I88 | | | |
| | | 6. Полы | | | | | | | | | |
| 4I | II-2 | Уплотнение грунта щебнем | I00м2 | 0,356 | 43,3 | - | - | I5 | - | - | - |
| 42 | II-II | Бетонная подготовка | м3 | 3,56 | 29,3 | - | - | I04 | - | - | - |
| 43 | II-67 | Покрытие пола бетоном толщиной 20 мм | I00м2 | 0,356 | I23 | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Итого по 6 разделу | руб | | | | | I63 | | | |
| | | 7. Двери | | | | | | | | | |
| 44 | I0-I06 | Заполнение дверных проемов блоками площадью до 2-х м2 | м2 | 5,57 | I,I9 | - | - | 7 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 45 | ц.I ч.II р.II п.275 | Стоимость дверных блоков Д-30 | м2 | 5,57 | I3,80 | - | - | 77 | - | - | - |
| 46 | I0-I35 | Обивка дверей оцинкованной листовой сталью по войлоку смоченному в глиняном растворе с I стороны | м2 | 5,57 | 5,04 | - | - | 28 | - | - | - |
| 47 | I0-I4I | Конопатка дверных коробок | м2 | 5,57 | 0,95 | - | - | 5 | - | - | - |
| 48 | цI чI р.I п. 446-I | Стоимость дверных приборов | компл | I | 6,73 | - | - | 7 | - | - | - |
| 49 | I5-549 | Простая масляная окраска дверных блоков 5 гр.= 6,86х2,4= | I00м2 | I6,03 | I0,7 | - | - | I72 | 96 | - | - |
| 50 | I5-705 | Остекление дверных одинарных полотен 3 мм стеклом на штапиках по замазке | I00м2 | 0,008 | I2I,0 | - | - | I | - | - | - |
| | | Итого по 7 разделу | руб | | | | | 297 | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СР 730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единиц., руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 8. Отделочные работы | | | | | | | | | |
| 51 | I5-20I | Улучшенная штукатурка фасадов по камню цементно-известковым раствором | I00м2 | 0,282 | 85,3 | - | - | 24 | - | - | - |
| 52 | I5-2I0 | Высококачественная штукатурка наружных откосов | пм | 0,075 | 34,60 | - | - | 3 | - | - | - |
| 53 | I5-520 | Окраска фасадов известковыми красками | I00м2 | 0,76 | 4,62 | - | - | 4 | - | - | - |
| 54 | I5-509 | Внутренняя известковая окраска по кирпичу | I00м2 | I,29 | 3,I3 | - | - | 4 | - | - | - |
| | | Итого по 8 разделу | руб | | | | | 35 | | | |
| | | 9. Прочие работы | | | | | | | | | |
| 55 | 8-6I | Установка металлических решеток над приямками | т | 0,0I6 | 335,0 | - | - | 5 | - | - | - |

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 56 | I5-6I4 | Окраска металлоконструкций масляными красками за 2 раза<br>5 гр.= 29х0,0Iх0,0I6= | I00м2 | 0,005 | 55,60 | - | - | I | - | - | - |
| 57 | II-II | Бетонный приямок | м3 | 0,22 | 32,23 | - | - | 7 | - | - | - |
| 58 | 27-I73<br>27-I74 | Отмостки из щебня толщиной слоя I00 мм<br>6 гр.= 230-9,06х2= | I00м2 | 0,28 | 2II,88 | | - | 59 | - | - | - |
| 59 | 27-I69 | Покрытие отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.25мм | I00м2 | 0,28 | I56,0 | - | - | 44 | - | - | - |
| 60 | II-II | Пандус бетонный М-I00 | м3 | 0,I8 | 29,3 | - | - | 5 | - | - | - |
| 6I | 8-I79 | Бетонное крыльцо I ступень | м2 | 5,6 | I3,3 | - | - | I4 | - | - | - |
| | | Итого по 9 разделу | руб | | | | | I35 | | | |
| | | Итого по р.I÷9 | руб | | | | | 3222 | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единиц., руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | - | - | - | - | 53I | - | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | 3753 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | 30I | - | - | - |
| Ит | | Итого по смете для $t=-20^0$, $-30^0$ | руб | - | - | - | - | 4054 | - | - | - |
| | | для $t=-50^0$ | руб | | | | | | | | |
| 62 | 8-30 | Исключается | | | | | | | | | |
| | | Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 32,65 | 34,20 | - | - | III7 | - | - | - |
| 63 | 7-I27 | Укладка перемычек весом до 0,3 т | шт | 3 | I,50 | - | - | 5 | - | - | - |
| 64 | Ц.см.ц п.9-92 | Стоимость сборных железобетонных перемычек бетон М-200 | м3 | 0,I87 | 64,40 | - | - | I2 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СП 130-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 65 | ЦСМЦ табл. 3-I | Стоимость арматуры Сталь А-III | т | 0,008 | 250,0 | - | - | 2 | - | - | - |
| 66 | Ц.см.ц табл. 3-I | Стоимость арматуры Сталь В-I | т | 0,003 | 321,0 | - | - | I | - | - | - |
| 67 | I2-288-I | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 2,48 | I7,9 | - | - | 44 | - | - | - |
| | | Итого исключается | - | - | - | - | - | II8I | - | - | - |
| | | Добавляется: | | | | | | | | | |
| 68 | 8-30 | Стены наружные из кирпича глиняного обыкновенного | м3 | 43,75 | 34,20 | - | - | I496 | - | - | - |
| 69 | 7-I27 | Укладка перемычек весом до 0,3 т | шт | 3 | I,50 | - | - | 5 | - | - | - |
| 70 | ЦСМЦ п.9-92 | Стоимость сборных железобетонных перемычек бетон М-200 | м3 | 0,232 | 64,40 | - | - | I5 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7I | Ц.см.Ц табл.3-I | Стоимость арматуры сталь Сталь А-Ш | т | 0,0I0 | 250,0 | - | - | 3 | - | - | - |
| 72 | ЦСМЦ табл.3-I | Стоимость арматуры сталь В-I | т | 0,004 | 32I,0 | - | - | I | - | - | - |
| 73 | I2-288--I | Утепление покрытий керамзитом | м3 | 3,3I | I7,9 | - | - | 59 | - | | - |
| | | Итого добавляется | - | - | - | - | - | I579 | - | - | - |
| | | Итого на $t$ =-50° | - | - | - | - | - | 3620 | - | - | - |
| | | Накладные расходы I6,5% | - | - | - | - | - | 597 | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | 42I7 | - | - | - |
| | | Плановые накопления 8% | - | - | - | - | - | 337 | - | - | - |
| | | Итого по смете на $t$ =-50° | - | - | - | - | - | 4554 | - | - | - |

Главный инженер проекта Сысоев
Составила Семенова
Начальник отдела смет и ПОС Горецкий
Проверила Сытая

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре, емкостью I2 ÷ I5 тонн
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж электросилового оборудования и освещения
(вид оборудования и работ)

Основание : чертежи № СС-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,34 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,I3 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,20 тыс. руб.
в) строительные 0,0I тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция – тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания 9,86 руб.
3. 1 м3 объема здания 2,25 руб.

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | I. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-572--I | Монтаж распределительного пункта разм. 600х150х692 | шт | I | – | – | – | 4,39 | I,36 | 0,68 | – | 4 | I | I |
| 2 | 8-574--23 | Подготовка к включению автомата АЕ-2036 | шт | 4 | – | – | – | I,I4 | 0,78 | – | – | 5 | 3 | – |

СФ 730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 8-I49--I | Прокладка кабеля в трубе весом I м до I кг | I00м | 0,20 | - | - | - | I0 | 6,24 | 0.27 | - | 2 | I | I |
| 4 | 8-4I6-2 | То же, сеч. 2,5 мм2 во взрывоопасной среде | I00м | 0,25 | - | - | - | 38,3 | 9,88 | 25,4 | - | I0 | 2 | 6 |
| 5 | 8-I53-5 | Заделки концевые сухие I кв.сеч. I6 мм2 | шт | 4 | - | - | - | 3,55 | I,08 | - | - | I4 | 4 | - |
| 6 | 8-407--I | Труба стальная Ø/25 мм с креплением скобами | I00м | 0,20 | - | - | - | 79,2 | 36 | 35,7 | - | I6 | 7 | 7 |
| 7 | 8-47I--3 | Электроды из круглой стали ø I2 мм | I0 шт. | 0,8 | - | - | - | I0 | 3,I | 0,4 | - | 8 | 2 | I |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 8-472--I | Шина заземления из круглой стали ⌀ I2 мм в траншее | I00м | 0,55 | - | - | - | 22,I | 8,2 | - | - | I2 | 5 | I |
| 9 | 8-472--9 | То же по площадке | I00м | 0,25 | - | - | - | 58,8 | 8,2 | - | - | I5 | 4 | I |
| I0 | 8-594--I | Подвеска светильника типа В32 на кронштейне | I00 шт. | 0,0I | - | - | - | 278 | 57,6 | 58,4 | - | 3 | I | I |
| II | 8-593--2 | То же, на крюках | I00шт | 0,0I | - | - | - | II6 | 48,8 | 58 | - | I | I | I |
| I2 | 8-53I-I | Монтаж пускателя | шт | I | - | - | - | 3,4 | I,49 | 0.08 | - | 3 | I | I |
| I3 | 8-529-5 | То же, кнопки управления | шт | I | - | - | - | I,99 | I.09 | 0.05 | - | 2 | I | I |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ 730-05

(форма 7 продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны: брутто нетто — единицы изм. | Масса, тонны: брутто нетто — общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ — всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ — в том числе основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ — в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ — всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ — в том числе основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ — в том числе эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I4 | 8-591-3 | Монтаж выключателя герметического | 100 шт. | 0,02 | - | - | - | 49,8 | 38,4 | I,I | - | I | I | I |
| I5 | Ц.I ч.У стр.I77 | Светильник ВЗГ 200 А М | шт | I | - | - | - | 22,8 | - | - | - | 23 | - | - |
| I6 | I5-07 4-004 | То же СПО-200 I.90xI.082= | шт | I | - | - | - | 2,06 | - | - | - | 2 | - | - |
| I7 | Ц.Iч.У стр. I92 | Лампа Б-230-240-100 | 10шт | 0,2 | - | - | - | I,I | - | - | - | I | - | - |
| I8 | стр.I93 | То же, Б-230-240-200 | 10шт | 0,2 | - | - | - | I,44 | - | - | - | I | - | - |
| I9 | стр.I99 | Выключатель | шт | 2 | - | - | - | 0,96 | - | - | - | 2 | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | стр.67 | Кабель АВВГ-I-3х4+Iх х2,5 267хI,2 = | км | 0.02 | - | - | - | 320,40 | - | - | - | 6 | - | - |
| 2I | Стр.66 | Кабель ВВГ-I-3хI,5 | км | 0,0I5 | - | - | - | 243 | - | - | - | 7 | - | - |
| 22 | стр.66 | То же, 3хI,5+IхI 243хI,2 = | км | 0,02 | - | - | - | 29I,6 | - | - | - | 6 | - | - |
| 23 | Ц.I ч.I | Труба ⌀ 20 мм | м | 20,6 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 6 | - | - |
| 24 | ЦI.ч.I стр.40 | Сталь ⌀ I2 мм | т | 0,08 | - | - | - | I34 | - | - | - | II | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I6I | 34 | 23 |
| | | Накладные расходы 87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I9I | 34 | 23 |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Плановые накопления 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I5 | - | - |
| | | Итого по р.I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 206 | 34 | 23 |
| | | П. Строительные работы | | | | | | | | | | | | |
| 25 | I-65 I-257 | Рытье и обратная засыпка траншей механизированным способом I43+I8,9= I37,58+I8,9= | I000 м3 | 0,0I7 | - | - | - | I6I90 | 5,42 | I56,48 | - | 3 | I | 3 |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | I | 3 |
| | | Накладные расходы I6,5 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | I | 3 |
| | | Плановые накопления 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - |
| | | Итого по р. II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | I | 3 |
| | | III. Оборудование | | | | | | | | | | | | |
| 26 | I5-I7 I-250 I-255 I5-04 0I-058 I5-04 | Распределительный пункт ПРИ-30I2-54УI 60+7,8х4+5,4х4= | шт | I | - | - | II2,8 | - | - | - | II3 | - | - | - |
| 27 | 04-225 | Пускатель ПМЕ-I32 | шт | I | - | - | 6,6 | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 28 | I8-093 | Пост управления ПКЕ-222-2 | шт | I | - | - | I,95 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | I22 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

(форма 7 продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны: брутто / нетто — единицы изм. | Масса, тонны: брутто / нетто — общая | Стоимость единицы, руб. — оборудования | Стоимость единицы, руб. — монтажных работ — всего | Стоимость единицы, руб. — монтажных работ — в том числе — основная зарплата | Стоимость единицы, руб. — монтажных работ — в том числе — эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата) | Общая стоимость, руб. — оборудования | Общая стоимость, руб. — монтажных работ — всего | Общая стоимость, руб. — монтажных работ — в том числе — основная зарплата | Общая стоимость, руб. — монтажных работ — в том числе — эксплуатация машин (в т.ч. заработная плата) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Транспорт: 8% | - | - | - | - | - | - | - | - | I0 | - | - | - |
| | | Итого по р.Ш | - | - | - | - | - | - | - | - | I32 | - | - | - |
| | | Всего по смете | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 35 | 26 |
| | | Для $t$ н= -50о | | | | | | | | | | | | |
| | | Исключить монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I | 8-I49--I | Кабель в трубе весом I м до I кг | I00м | 0,I5 | - | - | - | I0 | 6,24 | 0,27 | - | 2 | I | I |
| 2 | 8-407-I | Прокладка трубы ø 20 мм | I00м | 0,I5 | - | - | - | 79,2 | 36 | 35,7 | - | I2 | 5 | 5 |
| 3 | Ц.I чI стр.66 | Кабель ВВГ-3хI,5+IхI 243хI,2= | км | 0005 | - | - | - | 29I,6 | - | - | - | I | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7 (продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто единицы изм. | Масса, тонны нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | в том числе основная зарплата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ЦI чI стр.65 | Труба ⌀ 20мм | м | I5,45 | - | - | - | 0,3 | - | - | - | 5 | - | - |
| | | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 6 | 6 |
| | | Накладные расходы: 87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| | | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | 6 |
| | | Плановые накопления 8 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| | | Итого исключить | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | 6 |

Главный инженер проекта Сысоев
Начальник отдела смет и ПОС Горецкий
Составила старший инженер Акинфиева
Провериоа руководитель группы Дранкина

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж приборов КиА
(вид оборудования и работ)

Основание : чертежи № АК-2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,57 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования 3,I8 тыс. руб.
б) монтажных работ 0,39 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания I03,59 руб.
3. 1 м3 объема здания 23,6I руб.

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | I5-04 ч.II доп.3 т.ч. п.2I II-680-I | I. Оборудование<br>Щит шкафной Щ-3Д-I-600х600 | шт | I | - | - | 77 | 3,I | 2,75 | 0,29 / 0,II | 77 | 3 | 3 | I / I |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2 | I7-04 доп. 27 II-340 -2 | Сигнализатор "Щит-IУ4" | шт | I | - | - | 2800 | I0,6 | 8,I7 | 0,I3 / 0,0I | 2800 | II | 8 | I / I |
| | | Подготовка к включению: | | | | | | | | | | | | |
| 3 | I5-04 I2-044 I5-I7 I-429 8-574- -55 | - реле РПУ-0-96I 3,20+4,40= | шт | 3 | - | - | 7,60 | I,I9 | 0,73 | - | 23 | 4 | 2 | - |
| 4 | I5-04 06-00I I5-I7 I-4I4 8-574- -29 | - выключатель ПВI-I0 0,75+3,65= | шт | I | - | - | 4,40 | 0,6I | 0,26 | - | 4 | I | I | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто единицы изм. | Масса, тонны нетто общая | Стоимость единицы, руб. оборудования | Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата | Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. оборудования | Общая стоимость, руб. монтажных работ всего | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата | Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5 | I5-04 стр.67 I5-I7 I-379 8-574--6 | - предохранитель ПТ 0,20+0.70= | шт | I | - | - | 0.90 | 0.66 | 0,34 | - | I | I | I | - |
| 6 | I5-04 I8-0II I5-I7 I-4I4 8-574-48 | - кнопка управления КЕ-0IIУ3 0.8+I,50= | шт | I | - | - | 2,30 | 0,78 | 0.46 | - | 2 | I | I | - |
| 7 | I6-02 ч.П I0-744--5 | - звонок ЗВП-220 | шт | I | - | - | 4,70 | I,I8 | I.04 | - | 5 | I | I | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто: единицы изм. | Масса, тонны брутто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | I5-04 I9-I53 I0-744--5 | Сирена ВСС-3 | шт | I | - | - | I0 | I,I8 | I.04 | - | I0 | I | I | - |
| 9 | I7-06 -48 стр. 64,I84 II-I-I | Термометр технический прямой П-5 I,50+0,95= | шт | I | - | - | 2,45 | 0,2I | 0,2I | - | 2 | I | I | - |
| I0 | I5-04 т.ч. п.23 8-522--I | Переключатель ПП2-I0/42 I5,8х0,92 = | шт | I | - | - | I4,54 | 2,6 | I,26 | 0,07 / 0,0I | I5 | 2 | I | I / I |
| II | I7-04 2-000I II-93-I | Манометр ОБМ-I-I00 | шт | I | - | - | 2,30 | 0,8 | 0.77 | - | 2 | I | I | - |
| | | Итого | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 294I | 27 | 2I | 3/3 |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и ц. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | монтажных работ: всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Транспорт -8% | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - | - | - |
| | | Накладные расходы -87 % на гр.14 | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | I8 | - | - |
| | | Итого по разд.I | руб. | - | - | - | - | - | - | - | 3I76 | 45 | 2I | 3/3 |
| | | П. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| I2 | I0-743 -I2 | Термоизвещатель | шт | 4 | - | - | - | 3,9I | 2,79 | - | - | I6 | II | - |
| I3 | 8-604-4 | Сигнал световой | I00шт | 0,0I | | - | - | 83,4 | 4I | 3I,I / 9,88 | - | I | I | I/I |
| I4 | II-582 -3 | Коробка соединительная | шт | I | - | - | - | I,47 | I,I7 | 0,04 / 0,0I | - | I | I | I / I |
| I5 | 8-I46I | Кабель с креплением накладными скобами при весе I м до Iкг | I00м | 0,25 | - | - | - | 48 | I8,2 | I2,7 / 4,04 | | I2 | 5 | 3/I |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I6 | 8-407--I | Труба стальная водогазопроводная во взрывоопасном помещении с креплением накладными скобами Д= 20 мм | I00м | 0,25 | - | - | - | 79,2 | 36 | 35,7 / I2,2 | - | 20 | 9 | 9 / 3 |
| I7 | 8-I49--I | Кабель, затягиваемый в проложенные трубы, при весе I м до I кг | I00м | 0,25 | - | - | - | I0 | 6,24 | 0,27 / 0,I | - | 3 | 2 | I / I |
| I8 | 8-I53 -I3 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с количеством жил до 7 | шт | I2 | - | - | - | 0,49 | 0,22 | - | - | 6 | 3 | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто/нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто/нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | в том числе: основная зарплата | в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I9 | II-7II-I | Вводы кабельные электрические с количеством жил до I0 | шт | 3 | - | - | - | 0,54 | 0,53 | - | - | 2 | 2 | - |
| 20 | 24-02 т.ч.п. 20 | Термоизвещатель ТРВ-2<br>28xI,07xI,082= | шт | 4 | - | - | - | 32,42 | - | - | - | I30 | - | - |
| 2I | I5-07 I-07I | Сигнал световой ССВ-I5 м<br>I0,I0xI,082 | шт | I | - | - | - | I0,93 | - | - | - | II | - | - |
| 22 | 24-05 I-358 | Коробки соединительные КС 20/I<br>7,80xI,073 = | шт | I | - | - | - | 8,37 | - | - | - | 8 | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7 (продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин: в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 23 | I5-09 т.6-0I9 | Кабель АКВВБбШв-4- х х 2,5 370хI,II9 | км | 0,025 | - | - | - | 4I4,03 | - | - | - | I0 | - | - |
| 24 | ССН ч.I | Труба ГОСТ 3262-75 Д-20 мм | м | 25 | - | - | - | 0,3I | - | - | - | 8 | - | - |
| 25 | I5-09 п.6-0II | Кабель КВВГ-4хI,0 I80хI,II9 | км | 0,025 | - | - | - | 20I,42 | - | - | - | 5 | - | - |
| 26 | 24-05 | Заделки концевые 4,80хI,I09 | шт | I2 | - | - | - | 5,32 | - | - | - | 64 | - | - |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | | - | - | 297 | 34 | I59 |
| | | Накладные расходы 87% на гр.I4 | руб | - | - | - | - | - | | - | - | 30 | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ730-05

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | Итого | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 | 34 | I59 |
| | | Плановые накопления 8% | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
| | | Итого по П р. | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 353 | - | - |
| | | Итого по смете (I+П раз.) | руб | - | - | - | - | - | - | - | 3I76 | 398 | 55 | - |
| | | Всего по смете гр.I2+гр.I3 | руб | - | - | - | - | - | - | - | - | 3574 | | |

Главный инженер проекта Сысоев
Начальник отдела смет и ПОС Горецкий
Составила инженер Тимофеева
Проверила руководитель группы Дранкина



нб

СФ 730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 7

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту **Наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью I2+I5 тонн**
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

На приобретение и монтаж **технологического оборудования**
(вид оборудования и работ)

Основание : чертежи № ПБ лист 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,09 тыс. руб.
в т.ч.
а) оборудования 0,09 тыс. руб.
б) монтажных работ ____ тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс. руб.

Показатели по смете
Стоимость на :
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) ____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания 2,60 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,59 руб.

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто / нетто: единицы изм. | Масса, тонны брутто / нетто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | I9-06 ч.III п.I6--006 | Плитка - штабелер модели 32 ГОСТ I2847-67 Q=250 кг H подъема =2000 мм | шт | I | 0,I07 | 0,I07 | 80,22 | - | - | - | 80 | - | - | - |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 альбом У

СР730-05

Форма 7
(продолжение)

| № пп | Шифр и № позиций прейскуранта, УСН, ценника и др. | Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Масса, тонны брутто: единицы изм. | Масса, тонны брутто: общая | Стоимость единицы, руб.: оборудования | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: всего | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Стоимость единицы, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб.: оборудования | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: всего | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: основная зарплата | Общая стоимость, руб.: монтажных работ: в том числе: эксплуатация машин, в т.ч. заработная плата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | справ.№6 изм.ф. оптовых цен 82г | I055 x 847 xI340 тип 2085<br>70 x I,I46 = | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого | руб | | | | | | | | 80 | | | |
| | | Транспорт оборудования 6% | руб | | | | | | | | 5 | | | |
| | | Итого по разд. | руб | | | | | | | | 85 | | | |
| | | Главный инженер проекта | | | | | | | | | | | | |
| | | Начальник отдела смет и ПОС | | | | | | | | | | | | |
| | | Составила: инженер | | | | | | | | | | | | |
| | | Проверила: рук.группы | | | | | | | | | | | | |

Сысоев
Горецкий
Рудкова
Дранкина

СФ730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью 12 ÷ 15 тонн (наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на вентиляцию (наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ОВ

Составлена в ценах 19 84 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания 6,96 руб.
3. 1 м3 объема здания I,59 руб.

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | 20-705 пр.I I5-0I | I. Сантехнические работы<br>Вентиляторный агрегат: вентилятор | комп | I | 89,50 | | | 90 | | I | |



ац

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | п.10-059<br>п.03-024 | Ц4-70 № 3,15 с эл.двигателем В63АЧ № =0,25 кВт, n=1370 об/мин<br>Гр6=66,5 -23+46 | | | | | | | | | |
| 2 | 20-664<br>20-676 | Установка гибких вставок к вентилятору Ц4-70 № 3,15<br>Гр6=2,78 +2,57 =<br>Гр7=0,43+0,43 =<br>Гр8=0,01+0,01 = | комп | 1 | 5,35 | | | 5 | | | |
| 3 | 20-418 ц.1ч.III п.570 | Обратный клапан круглого сечения ∅ 250<br>АЗЕ028.000<br>Гр.6 = 0,87 +7,32 = | шт | 1 | 8,19 | | | 8 | | | |



ВЦ

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом V СФ730-05

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | 20-696 | Кронштейны для установки вентагрегата Ц4-70 № 3,I5 | I00кг | 0,I6 | 35,9 | | | 6 | | | |
| 5 | 20-526 | Дефлектор Д.00.000-0I | шт | I | 9,25 | | | 9 | | | |
| 6 | 20-488 | Зонт ЗК.00.000-02 | шт | I | 5,I5 | | | 5 | | | |
| 7 | 20-536 | Узел прохода вент.шахты типа УП2 | компл | I | I2,5 | | | I3 | | | |
| 8 | 20-699 | Установка виброизолятора под вентилятором | I00кг | 0,0I | 36,I | | | I | | | |
| 9 | ЦI ч.III п.640 | Заглушки питометрических лючков | шт | 2 | 0,I3 | - | - | I | | | |
| I0 | 20-4 | Воздуховод из листовой стали ∅ 250 $\delta$=0,6 | м2 | I0,2 | 5,2I | | | 53 | | | |



ац

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

сф 730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | ЦI ч.Ш п.I058 | Кронштейны и подставки из сортовой стали | кг | 23 | 0,29 | - | - | 7 | | | |
| | | Итого | руб. | | | | | I98 | | | |
| | | Накладные расходы I3,3% | руб | | | | | 26 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 224 | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | I8 | | | |
| | | Итого | | | | | | 242 | | | |
| | | Пуск и регулировка системы 5% | | | | | | 2 | | | |
| | | Итого по рI на $-30^0$-$20^0$ | | | | | | 244 | | | |



ац

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СР 780-05

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **II. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| I2 | I3-I2I | Огрунтовка поверхности воздуховода грунт ГФ-020 | I00м2 | 0,37 | 7,7I | | | 3 | | | |
| I3 | I3-I38 | Нанесение на огрунтовку поверхности эмали ПФ-I33 | I00м2 | 0,37 | I0,9 | | | 4 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 7 | | | |
| | | Накладные расходы I6,5% | | | | | | I | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 8 | | | |
| | | Плановые накопления 8,6% | | | | | | I | | | |
| | | Итого по р.II | руб | | | | | 9 | | | |
| | | Итого по смете на $t = 20^0, -30^0$ | руб | | | | | 253 | | | |
| | | На $t = 50^0$ добавляется | | | | | | | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ 730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I4 | 20-536 | Узел прохода вентил.шахты типа УП2 | компл | I | I2,5 | I,63 | 0,I / 0,003 | I3 | | | |
| | | Итого | | | | | | I3 | | | |
| | | Накладные расходы I3,3% | | | | | | 2 | | | |
| | | Итого | | | | | | I5 | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | I | | | |
| | | Итого | | | | | | I6 | | | |
| | | Пуск и регулировка системы 5% | | | | | | I | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

ф730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Итого добавляется на $t=50^0$ | | | | | | 17 | | | |
| | | Итого по смете на $t=50^0$ | | | | | | 270 | | | |
| | | Итого по смете на $t=20^0$ -$30^0$ | | | | | | 244 | | | |
| | | Итого по смете на $t$ 50$^0$ | | | | | | 270 | | | |
| | | Главный инженер проекта | | | | | | Сысоев | | | |
| | | Начальник отдела смет и ПОС | | | | | | Горецкий | | | |
| | | Составила: инженер | | | | | | Смолькова | | | |
| | | Проверила: рук.группы | | | | | | Семенова | | | |



ац

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

Форма 5

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Наземного склада для хранения горючих и смазочных материалов в таре емкостью 12 : 15 тонн

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на _____

(наименование работ и затрат)

Основание : чертежи № ОВ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,33 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) _____ руб.
2. 1 м2 общей площади здания 9,57 руб.
3. 1 м3 объема здания 2,18 руб.

| № пп | № укрупненных сметных норм., единичных расценок, шифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | нормативной условно-чистой продукции |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | | основная заработная плата | эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | I8-II2 | Радиатор системы РСГ2-2-6 | ЭКМ | 5,38 | I,3I | | | 7 | | | |
| 2 | ЦI ч.III п.I444 | Стоимость РСГ2 | ЭКМ | 5,38 | 4,87 | | | 26 | | | |



ап

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | I8-II2 | Установка радиатора РСГ2-2-9 | ЭКМ | I5,96 | I,3I | | | 2I | | | |
| 4 | Ц.Iч.III п.I444 | Стоимость РСГ-2 | ЭКМ | I5,96 | 4,87 | | | 78 | | | |
| 5 | I8-I84 | Грязевик Т340I.00.000 | шт | 2 | 20,6 | | | 4I | | | |
| 6 | I8-I96 | Установка воздухосборника АИ0I0.000(ø I59) | шт | 2 | 7,29 | | | I5 | | | |
| 7 | Ц.Iч.II п.9I | Стоимость вентиля муфт I5кчI8п ø I5 | шт | 5 | I,2 | | | 6 | | | |
| 8 | I6-77 | Трубопровод из труб эл. сварных ø 20 х 2 | м | 50 | 0,97 | | | 49 | | | |
| 9 | I6-80 | -"- ø 40 | м | 5 | I,63 | | | 8 | | | |
| I0 | I6-35 | -"- водогазопровод ø I5 | м | 6 | 0,86 | | | 5 | | | |



ад

СФ 730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 6
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| II | I6-38 | Трубопровод из водогазопровод.труб Ø 32 | м | I | I,I4 | | | I | | | |
| I2 | I6-69 | Расширитель ЗКЧ-29-75 | м | 0,5 | 3,I2 | | | 2 | | | |
| I3 | I6-2I9 | Гидравлические испытания тр/пр Ø до 50 | I00м | 0,62 | 3,94 | | | 2 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 26I | | | |
| | | Накладные расходы I3,3% | руб | | | | | 35 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 296 | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | 24 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 320 | | | |
| | | Пуск и регулировка системы 2% | | | | | | I | | | |
| | | Итого PI | руб | | | | | 32I | | | |



ап

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5 (продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **II. Строительные работы** | | | | | | | | | |
| I4 | I3-I2I | Огрунтовка поверхности трубопроводов грунтом ГФ-020 | I00м2 | 0,I3 | 7,7I | | | I | | | |
| I5 | I3-I38 | Нанесение эмали ПФ-II5 | I00м2 | 0,I3 | I0,9 | | | I | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 2 | | | |
| | | Накладные расходы I6,5% | руб | | | | | I | | | |
| | | Итого | | | | | | 3 | | | |
| | | Плановые накопления 8,6% | | | | | | I | | | |
| | | Итого по р.II | руб | | | | | 4 | | | |
| | | Итого на $t_н = -30^0$ | руб | | | | | 325 | | | |
| | | На $t = -20^0$ Исключается | | | | | | | | | |
| I6 | I8-II2 | Радиатор стальной типа РСГ2 | ЭКМ | 5,2 | I,3I | | | 7 | | | |

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

ФР730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | |
| | | | | | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | | основная заработная плата | эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I7 | ЦI.чIII п.I444 | Стоимость РСГ2 | экм | 5,2 | 4,87 | | | 25 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 32 | | | |
| | | Накладные расходы I3,3% | | | | | | 4 | | | |
| | | Итого | | | | | | 36 | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | 3 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 39 | | | |
| | | Пуск и регулировка 2% | | | | | | I | | | |
| | | Итого исключается на t - 20°) | | | | | | 40 | | | |
| | | Итого по смете на t = -20° | | | | | | 285 | | | |
| | | На t = 50° добавляется | | | | | | | | | |
| I8 | I8-II2 | Радиатор стальной типа РСГ2 | экм | 9,72 | I,3I | | | I3 | | | |



ац

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

СФ 730-05

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I9 | Ц.I чII п.I444 | Стоимость РСГ-2 | экм | 9,72 | 4,87 | | | 47 | | | |
| | | Итого | руб | | | | | 60 | | | |
| | | Накладные расходы I3,3% | | | | | | 8 | | | |
| | | Итого | | | | | | 68 | | | |
| | | Плановые накопления 8% | | | | | | 5 | | | |
| | | Итого | | | | | | 73 | | | |
| | | Пуск и регулировка 2% | | | | | | I | | | |
| | | Итого добавляется на $t=50^0$) | | | | | | 74 | | | |
| | | Итого по смете на $t=50^0$) | | | | | | 399 | | | |
| | | Всего по смете на $t=30^0$ | | | | | | 325 | | | |

- 60 -

ац

ОР 730-05

| Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ |
|---|---|---|
| | | |

Типовой проект 704-2-23.86 Альбом У

Форма 5
(продолжение)

| № пп | № укрупненных сметных норм, единичных расценок, цифры норм СНиП и др. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество единиц измерения | Стоимость единицы, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | Общая стоимость, руб. всего | в том числе основная заработная плата | в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата | нормативной условно-чистой продукции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Всего на $t = -20^0$ | | | | | | 285 | | | |
| | | Всего на $t = -50^0$ | | | | | | 399 | | | |
| | | Главный инженер проекта | | | | | Сысоев | | | | |
| | | Начальник отд.смет и ПОС | | | | | Горецкий | | | | |
| | | Составила: инженер | | | | | Смолькова | | | | |
| | | Проверила: рук.группы | | | | | Семенова | | | | |



ац

Форма 10

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Наземный склад для хранения горючих и смазочных материалов

(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

| Наименование ресурсов | Количество | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | варианты | | | | | |
| | вариант 1 | | | вариант 2 | | |
| | t =20° | t =-30° | t =-40° | 1 | 2 | 3 |
| I. Общестроительные работы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 755 | 755 | 801 | | | |
| Заработная плата, руб. | 428 | 428 | 457 | | | |
| Строительные машины, руб. | I32 | I32 | I42 | | | |
| 2. Санитарно-технические работы | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 83 | 85 | 93 | | | |
| Заработная плата, руб. | 77 | 79 | 85 | | | |
| Строительные машины, руб. | 8 | II | I3 | | | |
| 3. Монтажные работы КИП | | | | | | |
| а). Монтаж оборудования | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч | 58 | 58 | 58 | | | |
| Заработная плата, руб. | 43 | 43 | 43 | | | |
| Строительные машины, руб. | I5 | I5 | I5 | | | |
| б). Монтаж электрического оборудования | | | | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | I0 | I0 | I0 | | | |
| Заработная плата | 6 | 6 | 6 | | | |
| Строительные машины, руб. | 6 | 6 | 6 | | | |

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила Семенова

Проверила Сытая

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Форма 10

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту "Наземный склад для хранения горючих и смазочных материалов

( наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений )

| Ресурсы | Количество, варианты 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| I. Общестроительные работы | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 352 | 352 | 373 |
| Заработная плата, руб. | I99 | I99 | 2I3 |
| Строительные машины, руб. | 62 | 62 | 66 |
| 2. Санитарно-технические работы | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 83 | 85 | 93 |
| Заработная плата, руб. | 77 | 79 | 85 |
| Строительные машины, руб. | 8 | II | I3 |
| 3. Монтажные работы | | | |
| а) Монтаж оборудования | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 58 | 58 | 58 |
| Заработная плата, руб. | 43 | 43 | 43 |
| Строительные машины, руб. | I5 | I5 | I5 |
| б) Монтаж электрического оборудования | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | I0 | I0 | I0 |
| Заработная плата | 6 | 6 | 6 |
| Строительные машины, руб. | 6 | 6 | 6 |
| Всего: | | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 503 | 505 | 534 |
| Заработная плата, руб. | 325 | 327 | 347 |
| Строительные машины, руб. | 9I | 94 | I00 |

Начальник отдела смет и ПОС Горецкий

Составила Семенова

Проверила Сытая

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

нб