ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

II4-85-47/I.2

3-этажный 3-секционный
33-квартирный жилой дом

АЛЬБОМ II

С М Е Т А

17305-02
ЦЕНА

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

17305-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
II4-85-47/I.2

3-этажный 3-секционный
33-квартирный жилой дом

АЛЬБОМ П

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	I79,76 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	I79,73 тыс.руб.
Стоимость I м2 общей площади	I0I,70 руб.

Разработан институтом "Мосгипронииисельстрой"

Введен в действие институтом "Мосгипронииисельстрой"

Приказ №83 „11" марта 1981 года.

Заместитель главного инженера института	Матусевич Я.Б.
Руководитель мастерской типового и экспериментального проектирования № I	Бозина Л.Г.
Главный архитектор проекта	Денисова К.Б.
Руководитель сметной группы	Салмова Л.П.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	Номера страниц
I	2	3
I.	Пояснительная записка	4
2.	Технико-экономические показатели	6
3.	Объектная смета на строительство 3-этажного 3-секционного 33-квартирного жилого дома	7
4.	Сводка стоимости строительно-монтажных работ	9
5.	Смета I – Общестроительные работы	I4
6.	Смета 2 – Отопление	52
7.	Смета 3 – Тепловой узел	55
8.	Смета 4 – Вентиляция	57
9.	Смета 5 – Холодное водоснабжение	58
I0.	Смета 6 – Горячее водоснабжение	6I
II.	Смета 7 – Канализация	64
I2.	Смета 8 – Ливнестоки	66
I3.	Смета 9 – Газоснабжение	68
I4.	Смета I0 – Электроосвещение	70
I5.	Смета II – Слаботочные устройства	79
I6.	Расчет № I стоимости сб. ж/б перемычек	88
I7.	Вспомогательные таблицы	90
I8.	Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства	I04
I9.	Сводная ведомость затрат труда	II4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы на отроительство 3-этажного 3-секционного 33-квартирного жилого дома составлены в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН 401-69", приказа Госгражданстроя от 24 июня 1975 г. № 137 и "Указаниями по применению ЕРЕР-69" в ценах и нормах, введенных с I.01.69 г.

Объемы работ подсчитаны по чертежам, разработанным институтом "Мосгипронииселькстрой".

Сметная стоимость определена по ЕРЕР Госотроя СССР, ценнику сметных цен на меотные строительные материалы, железобетонные изделия для II-го пояса Московской области и дополнительным каталогам, составленным институтом "Мосгражданпроект". Стоимость привозных материалов определена по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР по первому территориальному району.

Стоимость монтажных работ на электроосвещение и слаботочные устройства принята по ценникам на монтаж оборудования, прейскурантам оптовых цен и ценнику № I ч.У на материалы, изделия и конструкции для монтажных и специальных строительных работ Госотроя СССР в ценах 1967 г.

Сметой предусмотрены: отопление, тепловой узел,вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, водостоки, газоснабжение, электроосвещение, телефонизация, радиофикация, телевидение, скрытая проводка, заземление.

Накладные расходы на строительные работы приняты в размере 16,5%, на сантехнические работы - 14,9%, на металлоконструкции-8,3%. Плановые накопления приняты в размере 6% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

Сводка стоимости строительно-монтажных работ составлена при следующих конструктивных решениях здания:

Фундаменты - ленточные из сборных железобетонных и бетонных блоков.

Стены наружные и внутренние ниже ± 0,00 – из оборных бетонных блоков.

Стены наружные выше ± 0,00 – облегченная кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича с утеплением.

Перекрытия и покрытие – железобетонные панели с круглыми пустотами.

Кровля – четырехслойный рулонный гидроизоляционный ковер.

Лестницы – сборные железобетонные площадки и марши.

Перегородки – гипсобетонные и керамзитобетонные панели.

Лоджии – сборные железобетонные многопустотные плиты.

Ограждение лоджий – армированное кирпичное с металличеоким поручнем.

Полы–в жилых помещениях, кухнях и коридорах – из линолеума, в санузлах и вестибюлях – из керамической плитки.

Окна – со спаренными переплетами.

Двери – щитовые.

Отделка стен по штукатурке – в жилых комнатах, передних и коридорах – клеевая покраска; в кухнях и уборных – масляная панель на высоту I,6 м, в пределах оборудования на кухне глазурованная плитка; в ванных комнатах облицовка глазурованной плиткой на высоту I,8 м; в вестибюле масляная окраска высокого качества; в лестничных клетках масляная окраска калошницы на высоту 0,I5 м, выше высококачественная клеевая окраока.

С наружной стороны плиты перекрытия лоджий окрашиваются перхлорвиниловыми красками, стены расшиваются.

Смета составлена на основной вариант при температуре наружного воздуха -30°.

В составе сметной документации имеются вспомогательные таблицы для различных вариантов конструктивных решений.

Составила Елисеева Л.И.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

3-этажный 3-секционный 33-квартирный жилой дом

Технико-экономические показатели

№№ пп	Наименование показателей	Един. изм.	Показатели
I	2	3	4
I.	Общая сметная стоимость	тыс.руб.	I79,76
2.	Строительный объем здания	м3	8746
3.	Общая площадь	м2	I766,0
4.	Жилая площадь	"	I00I,0
5.	Общая приведенная площадь	м2	I808,0
6.	Количество квартир	мест	33
7.	Стоимость I м3 здания	руб.	20,55
8.	Стоимость I м2 общей площади	"	I0I,70
9.	Стоимость I м2 жилой площади	"	I79,58
I0.	Стоимость I м2 приведенной площади	"	I7I,52
II.	Стоимость I квартиры	"	5447,27

Главный архитектор проекта — Денисова К.Б.

Руководитель сметной группы — Салмова Л.П.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

на строительство 3-этажного 3-секционного
33-квартирного жилого дома

В ценах, введенных с I.I.69 г. Сметная стоимость - I79,76 тыс.руб.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.						Техно-эконом.показ.		
			строит. работы	монтаж. работы	инж. обор.	техн. обор.	прочих затрат	всего	наим. един. изм.	к-во	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I	Общестроительные работы	I57,II	-	-	-	-	I57,II	м2 общ. площ.	I766,0	88,96
2.	2	Отопление	3,33	-	-	-	-	3,33	"	"	I,89
3.	3	Тепловой узел НП-3	0,27	-	0,03		-	-	0,30	"	0,I7
4.	4	Вентиляция	0,74	-	-	-	-	0,74	"	"	0,42
5.	5	Холодный водопровод	I,27	-	-	-	-	I,27	"	"	0,72
6.	7	Горячий водопровод	2,0I	-	-	-	-	2,0I	"	"	I,I4
7.	7	Канализация	6,30	-	-	-	-	6,30	"	"	3,57
8.	8	Водостоки	0,22	-	-	-	-	0,22	"	"	0,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	9	Газоснабжение	2,0I	-	-	-	-	2,0I	м2 общ. площ.	I766,0	I,I4
I0.	I0	Электроосвещение	-	4,94	-	-	-	4,94	"	"	2,80
II.	II	Слаботочные устройства:									
		телефонизация	-	0,07	-	-	-	0,07	"	"	0,04
		радиофикация	-	0,30	-	-	-	0,30	"	"	0,I7
		телевидение	-	I,03	-	-	-	I,03	"	"	0,58
		скрытая проводка	-	0,II	-	-	-	0,I0	"	"	0,06
		заземление	-	0,03	-	-	-	0,03	"	"	0,02
		Всего по объектной смете	I73,26	6,47	0,03	-	-	I79,76	м2 общ. площ.	I766	I0I,70 руб.
									м2 жил. площ.	I00I,0	I79,58 руб.
									м3 здан.	8746	20,55 руб.
									кварт.	33	5447,27 руб.

Главный архитектор проекта Денисова К.Б.
Руководитель сметной группы Салмова Л.П.
Составила Поспелова Т.И.

СВОДКА

стоимости строительно-монтажных работ

№№ п/п	Наименование работ	Стоимость по смете				Лимитированные затраты		Сметная стоим. о лимит. затратами, руб.	Удельный вес проц. к общей стоимости строительно-монтажных работ
		прямые затраты руб.	накладные расходы и плановые накопления						
			%	сумма	с накладн. расходами и планов. накопл. руб.	проценты	сумма руб.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
	А. Подземная часть здания								
	Работы нулевого цикла								
I.	Земляные работы	III7	23,49	262	I379				0,77
2.	Фундаменты и стены подвала	I7520	23,49	4II5	2I635				I2,04
	Итого по работам нулевого цикла	I8637		4377	230I4				I2,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Работы, не входящие в нулевой цикл								
I.	Перекрытие над подвалом	6II9	23,49	I437	7556				4,20
2.	Перегородки	698	23,49	I64	862				0,48
3.	Полы	3406	23,49	800	4206				2,34
4.	Окна	254	23,49	60	3I4				0,I7
5.	Двери	II99	23,49	282	I48I				0,82
6.	Лестницы	436	23,49	I02	538				0,30
7.	Внутренние отделочные работы	336	23,49	79	4I5				0,23
8.	Наружные отделочные работы	397	23,49	93	490				0,27
9.	Разные работы	I036	23,49	243	I279				0,7I
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	I388I		3260	I7I4I				9,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Итого по подземной части здания	325I8		7637	40I55				22,33
	Б. Надземная часть здания								
I.	Стены	27882	23,49	6549	3443I				I9,I6
2.	Перекрытие и покрытие	I7544	23,49	4I2I	2I665				I2,05
3.	Кровля	6220	23,49	I46I	768I				4,30
4.	Полы	I0223	23,49	240I	I2624				7,02
5.	Перегородки	8845	23,49	2078	I0923				6,08
6.	Окна	5472	23,49	I285	6757				3,76
7.	Двери	6I38	23,49	I442	7580				4,28
8.	Лоджии:								
	строительные работы	693	23,49	I63	856				0,48
	металлоконструкции	I7I	I4,80	25	I96				0,II
9.	Лестницы:								
	строительные работы	I093	23,49	257	I350				0,75I
	металлоконструкции	I0	I4,80	I	II				0,006I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0.	Встроенная мебель	3I76	23,49	746	3922				2,I8
II.	Внутренние отделочные работы	65I6	23,49	I530	8046				4,48
I2.	Наружные отделочные работы	I06	23,49	25	I3I				0,073
I3.	Разные работы:								
	строительные работы	566	23,49	I33	699				0,40
	металлоконструкции	7I	I4,80	II	82				0,046
	Итого по подземной части здания	94726		22228	II6954				65,I2
	Итого общестроительные работы	I27244		29865	I57I09				87,45
	II. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
I.	Отопление	2708	2I,79 23,49	624	3332				I,84
2.	Тепловой узел НП-3	248	2I,79 23,49	56	304				0,I7
3.	Вентиляция	589	2I,79 23,49	I47	736				0,40
4.	Холодный водопровод	I038	"	230	I268				0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5.	Горячий водопровод	I644	2I,79 23,49	364	2008				I,I2
6.	Канализация	5I73	"	II30	6303				3,5I
7.	Водостоки	I79	"	39	2I8				0,I2
8.	Газоснабжение	I652	"	360	20I2				I,I2
	Итого санитарно-технические работы	I323I		2950	I6I8I				8,99
	Ш. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
I.	Электроосвещение	466I	6,0	280	494I				2,75
2.	Слаботочные устройства	I439	"	86	I525				0,849
	Итого электромонтажные работы	6I00	6,0	366	6466				3,595
	Всего по объекту	I46575		33I8I	I79756				I00,04

Главный архитектор проекта Денисова К.Б.

Руцководитель сметной группы Салмова Л.П.

Пересчитала Поспелова Т.И.

3-этажный 3-секционный 33-квартирный жилой дом

СМЕТА № I

на общестроительные работы

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.I.69 г., составляет I57,II тыс.руб.

Показатели по смете:

I. Объем здания - 8746 м3
2. Общая площадь - I766 м2
3. Жилая площадь - I00I м2
4. Число квартир - 33
5. Стоимость на:
   I м3 здания - I7,96 руб.
   I м2 общей площ. - 88,96 руб.
   I м2 жилой площ. - I56,95 руб.
   I квартиру - 5760,90 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Един. изм.	К-во	Стоим. един.	Общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ				
		I. Земляные работы				
I	I-749 I0-I40г	Планировка площадки под застройку ручным способом плотных грунтов I группы	I00 м2	I7,I3	4,8I	82
2	I-396 I-398	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние до 30 м	I00 м3	I,76	9,97	I8
		Цена: 3,93+3,02х2				
3	I-3I9 I0-4Iе т.ч.п.26 Ц.3 ч.I стр.28	Отвозка растительного грунт а автосамосвалами на расстояние до I км с погрузкой экскаватором емк. ковша 0,5 м3	"	I,76	50,53	89
		Цена: II,6-I0,72х0,I+ +0,25хI20=50,53				
4	I-82 I0-23с	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емк. ковша 0,5 м3 в отвал	"	3,I9	I0,90	35

I	2	3	4	5	6	7
5	I-320 I0-4I-	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы и отвозкой на расстояние до I км Цена: I4,4+I75x0,25= =58,I5	I00 м3	9,6I	58,I5	559
6	I-638 I0-I04-к т.ч. п.64 п.I3	Добор грунта II группы и разработка траншей со дна котлована вручную Цена: I,I3x0,8xI,2= =I,08	м3	96,36	I,08	I04
7	I-639 I0-I04-к	Обратная засыпка вручную грунтом II группы котлована	"	286,52	0,44	I26
8	I-692 I-693 I0-III-б	Подсыпка грунта II группы под полы с перемещением тачками на расстояние до 40 м Цена: 0,59+0,09	"	I28,98	0,68	88
9	I-9I0 I0-I4I-л	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	I,29	I2,40	I6
		Итого по разделу I	руб.	-	-	III7
		II. Фундаменты и стены подвала				
I	I6-40 25-6-б	Устройство подстилающего слоя из песка по грунту	м3	I7,85	I,45	26
2	II-3-7I I9-Iб	Укладка плит ленточных фундаментов весом до I,5 т на песчаное основание при глубине котлована до 4 м	м3	37,04	3,63	I34
3	II-5-7I I9-IB	То же, весом до 3 т	"	26,20	2,48	65
4	II-28-7I I9-2-а	Установка блоков стен подвалов объемом до 0,4 м3	м3	9I,76	6,I0	560

I	2	3	4	5	6	7
5	II-29-7I I9-2-б	То же, объемом более 0,4 м3	м3	203,63	3,59	73I
6	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен из слоя цементного раствора толщиной 20 мм	м2	I32,I5	0,I9	25
7	I3-20 2I-6-в	Горизонтальная гидроизоляция стен рубероидом в 2 слоя	"	II9,I9	0,86	I03
8	I3-30 2I-6-ж	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумной мастикой в 2 слоя	"	359,23	0,56	20I
9	I3-35 2I-7б	Кладка стен из кирпича глиняного обыкновенного и местные заделки	м3	55,77	3,47	I94
I0	II-I99-7I I9-II-и	Укладка перемычек весом до 0,3 т	"	2,33	9,30	22
II	I2-II 20-I-л	Местные заделки в фундаментах из бетона М-200	"	2,95	3,94	I2
		Итого:	руб.	-	-	2073
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	20,I7	4,96	I00
2	п.95	Раствор цементный М-25	"	7,08	I2,60	89
3	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	I2,82	I3,I0	I68
4	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	т.шт.	2I,34	47,50	I0I4
5	п.5	Бетон М-200	м3	3,00	23,20	70
		Итого:	руб.	-	-	I44I

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Доп. в.I п.4208	Блоки бетонные для стен подвала марки ФБС I2,5-3Т (62шт.)	м3	9,86	42,4	4I8
2	-"- п.4203	То же, марки ФБС-24,4-6-Т (556 шт.)	м3	203,63	35,60	7249
3	п.4204	То же, ФБС-9,4-6 (420 шт.)	"	8I,9	42,30	3464
4	ЦСЦ п.3459 стр.I08	Плиты для ленточных фундаментов по серии I,II2-5 марки ФЛ8-I2-2 из бетона М-I50 (2 шт.)	"	0,548	38,8	2I
5	Прил.2 п.I0 К=I,I5 стр.I26	Арматура класса В-I	кг	0,90	0,282	-
6	-"- п.I2	То же, класса Вр-I	"	2,74	0,399	I
7	п.I	То же, петель	кг	2,2	0,235	I
8	ЦСЦ п.3459 стр.I08	Плиты для ленточных фундаментов по серии I II2-5 марки ФЛ8-24-2 из бетона М-I50 (4 шт.)	м3	2,23	38,8	87
9	Прил.2 п.I0 К=I,I5	Арматура класса В-I	кг	3,72	0,282	I
I0	-"- п.I2	То же, класса Вр-I	кг	I0,96	0,399	4
II	-"- п.I	То же, петель	кг	4,4	0,235	I
I2	ЦСЦ п.3459 стр.I08	Плиты для ленточных фундаментов по серии I,II2-5 марки ФЛ-I0-I2-2 (23 шт.)	м3	6,9	38,8	268
I3	прил.2 п.4 К=I,I5	Арматура класса А-Ш	т	67,I6	0,258	I7

I	2	3	4	5	6	7
I4	Прил.2 п.I0 К=I,I5	То же, класса В-I	кг	I2,88	0,282	4
I5.	Прил. п.I	То же, петель	кг	32,2	0,235	8
I6	ЦСЦ п.3459 стр.I08	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛ I0-24-2 (45 шт.)	м3	27,36	38,8	I062
I7	Прил.2 п.4 К=I,I5	Арматура класса А-Ш	кг	244,4	0,258	63
I8	Прил.2 п.I0 К=I,I5	То же, класса В-I	кг	52,2	0,282	I5
I9	Прил.2 п.I	То же, петель	кг	49,5	0,235	23
20	ЦСЦ п.3459 стр.I08	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛ-I4-24-2 (3I шт.)	м3	26,2	38,8	I0I7
2I	Прил.2 п.4 К=I,I5	Арматура класса А-Ш	кг	364,56	0,258	94
22	Прил.2 п.I2 К=I,I5	То же, класса Вр-I	кг	80,29	0,399	32
23	-"- п.I0	То же, класса В-I	кг	65,72	0,282	I9
24	п.I	То же, петель	кг	68,2	0,235	I6
25	Расчет № I	Стоимость сборных ж/б перемычек марки I Пр 38-I2-I2-22у	шт. м3	4,0 0,I2	I,93	8
26	-"-	То же, марки I ПрI-I2-I2.6	шт. м3	35,0 0,35	0,673	23
27	-"-	То же, марки I Пр 38-I5,I2,22у	шт. м3	2,0 0,08	2,78	6

I	2	3	4	5	6	7
28	-"-	То же, марки I Пр 2-I5,I2,I4	шт. м3	4,0 0,I2	I,7I	7
29	-"-	То же, марки I Пр 28-20,25-22у	шт. м3	2,0 0,22	6,I0	I2
30	-"-	То же, марки I Пр 3-I9-I2,I4	шт. м3	2,0 0,06	I,80	4
3I	-"-	То же, марки 2 Пр 72-20-38-22у	шт. м3	6,0 I,02	9,I6	55
32	-"-	То же, марки I Пр 8-24,I2,22у	шт. м3	4,0 0,28	4,34	I
33	-"-	То же, марки I Пр 3-22-I2,I4	шт. м3	2,0 0,08	2,52	5
		Итого:	руб.	-	-	I4006
		Итого по разделу II		-	-	I7520
		Ш. Перекрытия				
I	II-322-7I I9-I6-г	Укладка плит перекрытия толщиной более I6 см площадью до 5 м2	шт.	49	2,35	II5
2	II-323-7I I9-I6-д	То же, площадью до I0 м2	"	73	3,I0	226
3	II-474-7I I9-30-м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг в сборных ж.б. конструкциях со сваркой	т	0,038	259,0	I0
4	ЦСЦ т.ч. п.22	Металлизация крепежных элементов	кг	37,88	0,I74	7
		Итого:	руб.	-	-	358

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не вошедшие в стоимость работы по ЕРЕР				
I	ЦСЦ прил.2	Металлические детали креплений	кг	37,88	0,306	I2
		Итого:	руб.	-	-	I2
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Сб.доп. к ЦСЦ вып.III кат.3I п.2	Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытия марки ПТ63-I0а	м2 шт.	49,76 8	8,45	420
2	Сб.доп. к ЦСЦ вып.III кат.3I п.2	То же, марки ПТ63-I2а	м2 шт.	20I,69 27	8,45	I704
3	Сб.доп. к ЦСЦ вып.III кат.3I п.I	То же, марки П63-I2а	м2 шт.	287,28 38	7,99	2295
4	-"- кат.35 пр-нт 06-08 стр.2I4 п.3	То же, марки ПТ36-I2а, П-36-I2а (I6шт) (I5шт) Цена: 7,53-I2x0,04x xI,02	м2 шт.	I33,92 3I	7,04	943
5	-"- п.6	То же, марки ПТ30-I2а	м2 шт.	35,5 I0	6,69	237
6	-"- п.6 пр-нт 06-08 стр.2I4 п.3	То же, марки ПТ-27-I0а, ПТ-27-I2а (6шт) (2шт) Цена: 6,69-3x0,03x xI,02=6,60	м2 шт.	22,68 8	6,60	I50
		Итого:	руб.	-	-	5749
		Итого по разделу III	"	-	-	6II9

I	2	3	4	5	6	7
		IУ. Перегородки				
I	I3-46 2I-7-ж	Устройство перегородок из обыкновенного глиняного кирпича толщиной в I/4 кирпича	м2	220,25	0,89	I96
2	I3-48 2I-7-и	То же, толщиной в I/2 кирпича	"	50~~,~~64	0,66	33
		Итого:	руб.	-	-	229
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	9,00	47,50	427
2	ЦСЦ п.I04	Раствор цементно-известковый марки 50	м3	2,74	I5,30	42
		Итого:	руб.	-	-	469
		Итого по разделу IУ	"	-	-	698
		У. Полы				
		А. Полы подвала				
I	I6-39 25-6а	Уплотнение грунта щебнем	м2	662,7I	0,06	40
2	I6-43 25-6д	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	53,02	2,33	I24
3	I6-I03 25-I2з	Цементный пол толщиной 20 мм	м2	662,7I	0,22	I46
		Итого:	руб.	-	-	3I0
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.264	Щебень	м3	27,83	7,52	209
2	п.3	Бетон М-I00	"	54,08	20,0	I082
3	п.I00	Раствор цементный М-200	"	I7,89	20,70	370
		Итого:	руб.	-	-	I66I
		Итого по "А"	руб.	-	-	I97I

I	2	3	4	5	6	7
		Б. Подготовка под полы I-го этажа				
I	I9-I28 28-7-м	Устройство теплоизоляции из плит мягких минераловатных на синтетической связке ПМ-50 насухо	м3	II,05	7,60	84
2	I6-6I3 26-I0-ж	Прокладная изоляция водонепроницаемой бумагой в I слой	I00 м2	5,53	I2,70	70
3	I6-82 25-I0-а	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	м2	4I,3I	0,I6	7
4	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	То же, толщиной 35 мм Цена: 0,I6+3х0,0063	"	552,54	0,I8	99
5	I6-44 I6-45 25-7-а 25-7-б	Устройство оклеечной гидроизоляции из двух слоев гидроизола на битумной мастике Цена: 0,92+0,6I	"	4I,3I	I,53	63
6	I6-78 25-9-д ц.I ч.I п.3I8 п 4I9	Укладка гипсовой сухой штукатурки на холодной битумной мастике Цена: 0,95-/0,53- -0,46/хI,03= =0,88	"	552,54	0,88	486
		Итого:	руб.	-	-	809
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.I73	Плиты мягкие минераловатные на синтетической связке ПМ-50	м3	I0,83	I9,20	208
2	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	2I,26	I7,90	38I
		Итого:	руб.	-	-	589
		Итого по "Б"	"	-	-	I398

I	2	3	4	5	6	7
		В. Покрытие полов тамбуров				
I.	I6-229 25-I7д	Покрытие полов из керамической плитки	м2	I2,65	2,53	32
		Итого	руб.	-	-	32
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I.	ЦСЦ п.98	Раствор цементный марки I00	м3	0,27	I7,90	5
		Итого	руб.	-	-	5
		Итого по В	руб.	-	-	37
		Итого по разделу У	руб.	-	-	3406
		УI. Окна				
I.	I5-I5I-72 23-27а	Установка оконных блоков площадью до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	м2	I3,26	3,04	40
2.	I7-856 27-69в сб.доп. к ЕРЕР вып.I стр.96	Остекление оконных блоков 3 мм стеклом	"	I3,26	2,25	30
		Цена: 2,03хI,II=2,25				
		Итого	руб.	-	-	70
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	Ц.I ч.II п.89	Блоки оконные спаренные ОСI2-09	м2 шт.	I3,26 I3	I2,90	I7I

I	2	3	4	5	6	7
2.	Ц.I ч.I п.548	Приборы для окон со спаренными переплетами одностворными	к-т	I0	I,84	I9
		Итого	руб.	-	-	I90
		Итого по разд.УI	руб.	-	-	260
		УП. Двери				
I.	I5-I80-72 23-35в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 с прирезкой приборов в перегородках	м2	62,38	2,I5	I34
		Итого	руб.	-	-	I34
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	Ц.I ч.П п.56	Блоки дверные служебные однопольные с высотой полотна I,8 м марки ДС8 (I9 шт.), ДС8Л (I7 шт.)	м2 шт.	60,48 36,0	I3,7	829
2.	п.6I	То же, трудновозгораемые марки ДСТ8Л	м2 шт.	I,9 I,0	40,2	76
3.	Ц.I ч.I п.540	Приборы для однопольных дверей	к-т	37	4,34	I60
		Итого	руб.	-	-	I065
		Итого по разд.УП	руб.	-	-	II99
		УШ. Лестницы				
I.	II-379-7I I9-I9б	Укладка лестничных площадок весом до 2,5 т	шт.	3	4,27	I3
2.	I3-303 2I-23а	Устройство лестниц по готовому основанию с мозаичными ступенями	п/м	40,35	0,76	3I

I	2	3	4	5	6	7
3	I3-3I6 2I-23-3 Ц.I ч.II п.3I8 I8-2I0 24-30-а материалы	Установка решеток стальных простых лестничных с пластмассовым поручнем Цена: 6,25-0,37хI,02+ +0,757=6,63	п.м.	I4,40	6,63	95
		Итого	руб.	-	-	I39
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Сборник доп. к ЦСЦ вып.Ш кат.3I п.I9	Лестничные площадки с полом из керамической плитки марки ЛПР22-I8к (3 шт.)	м2	I2,84	9,22	II8
2	п.I8	Лестничные ступени позаичные шлифованные ЛСII	п.м.	40,95	4,37	I79
		Итого	руб.	-	-	297
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	436
		IX. Внутренние отделочные работы				
I	I7-283 27-23-а прим.2	Простая штукатурка по камню и бетону стен колясочных и входов в подвал цементно-известковым раствором	м2	I59,57	0,29	46
2	I7-299 27-24-а	То же, улучшенная в лестничных клетках	"	23,9I	0,44	II
3	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков из сборных ж/б плит под окраску	"	648,23	0,I2	78

I	2	3	4	5	6	7
4	I7-575 27-64-а 27-48-а	Простая окраска клеевой краской по штукатурке стен колясочной и входов в подвал	I00 м2	I,66	5,78	I0
5	I7-577 27-64-в 27-48-в	Высококачественная клеевая окраска стен в лестничных клетках по штукатурке	"	0,I8	3I,9	6
6	I7-589 27-49-б	Известковая окраска стен и потолков по кирпичу и бетону	"	2I,47	3,70	79
7	I7-649 27-55-з 27-66-з	Улучшенная масляная окраска по штукатурке "галошниц" в лестничных клетках на высоту 0,I5 м белилами с добавлением колера	м2	3,44	0,7I	2
8	I7-632 27-54-з 27-65-з	Простая масляная окраска стен тамбура входа в подвал белилами с добавлением колера	"	7,77	0,45	3
9	I7-668 27-56-е 27-67-е	Высококачественная масляная окраска стен тамбуров белилами с добавлением колера	"	7,32	I,0	7
I0	I7-63I 27-54-ж 27-65-ж т.ч.п.23	Простая масляная окраска по дереву оконных блоков, подготовленных под вторую окраску белилами с добавлением колера Цена: 0,I4х2,2=0,308	"	I0,2	0,308	3
II	I7-628 I7-630 27-54-г 27-65-г 27-54-е 27-65-е т.ч.п.23	То же, дверных блоков в перегородках Цена: 0,36х0,30+0,I3х х2,4=0,42	м2	80,6I	0,42	34

I	2	3	4	5	6	7
I2.	I7-703 27-60з 27-68з	Масляная окраска стальных решеток ограждений лестниц белилами с добавлением колера за 2 раза	I00 м2	0,I0	54,80	5
		Итого	руб.	-	-	284
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I.	ЦСЦ п.I20	Цементно-известковый раствор	м3	3,08	I4,80	46
2.	п.I24	Известковый раствор	"	0,43	I3,I0	6
		Итого	руб.	-	-	52
		Итого по разд.IX	руб.	-	-	336
		X. Наружные отделочные работы				
I.	I7-205 27-22а	Высококачественная штукатурка цоколя раствором с каменной крошкой по камню, стены гладкие	м2	2I9,74	I,26	277
		Итого	руб.	-	-	277
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I.	ЦСЦ п.I20	Раствор цементно-известковый	м3	4,83	I4,80	7I
2.	Сб.един. расц. на ремонт. работы том У стр.4 п.2	Раствор с каменной крошкой	"	I,54	3I,97	49
		Итого	руб.	-	-	I20
		Итого по разд.X	руб.	-	-	397

I	2	3	4	5	6	7
		XI. Разные работы				
		а) отмостка				
I	32-200-7I 45-53-а	Устройство щебеночного основания под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	2,39	20,I0	48
2	32-I97-7I 45-52-а	Устройство покрытия отмостки толщиной 25 мм из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси	"	2,39	9,20	22
		б) крыльца				
3	I3-323 2I-24-а	Устройство крылец с входной площадкой	м2	I5,84	2,99	47
4	I3-64 2I-9-е	Установка решеток для вытирания ног	шт.	0,038	285,0	II
		б) оконные приямки				
5	I6-43 25-6-д	Устройство подготовки из бетона М-I00	м3	2,5	2,33	6
6	I3-4I 2I-7-д	Кладка стен приямков из красного кирпича	"	6,5	4,I8	27
7	I3-30 2I-6-ж	Обмазка стен приямков горячим битумом за 2 раза	м2	29,25	0,56	I6
8	I6-82 I6-II0 25-I0-а 25-I2-о	Устройство цементной стяжки по дну приямка с железнением Цена: 0,I6+0,08=0,24	"	30,0	0,24	7
9	I7-200 27-I7-а	Улучшенная штукатурка внутренних и наружных поверхностей и цементно-известковым раствором	"	37,25	0,56	2I
		Итого	руб.	-	-	205

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.24I	Щебень рядовой	м3	29,64	8,09	240
2	п.235	Щебень 5-I0 мм	"	6,2I	9,2I	57
3	п.309	Смесь асфальтобетонная мелкозернистая	т	I4,I	I4,5	204
4	п.300	Песок	м3	I,I9	4,96	6
5	Общие указания к ЕРЕР	Вода	"	4,78	0,I	-
6	ЦСЦ п.3	Бетон М-I00	"	2,55	20,0	5I
7	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	2,57	47,5	I22
8	п.96	Раствор цементный кладочный М-50	м3	I,56	I4,29	22
9	п.98	То же, марки I00	"	0,63	I7,90	II
I0	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	I,08	I4,8	6
		Итого	руб.	-	-	7I9
		Стоимость индустриальных изделий				
I	ЦСЦ п.37I5 прил.2	Плиты плоские ж/б Цена: 55,50+90х х0,I73=7I,07	м3	I,58	7I,07	II2
		Итого	руб.	-	-	II2
		Итого по разделу XI	"	-	-	I036

I	2	3	4	5	6	7
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
		I. Стены				
I.	I3-200 2I-I7а	Кладка наружных стен из обыкновенного глиняного кирпича с воздушной прослойкой общей толщиной 400 мм	м3	397,2I	6,95	276I
2.	I3-39 2I-7т	Кладка внутренних стен и вентиляционных каналов из обыкновенного глиняного кирпича	"	390,32	3,37	I3I5
3.	I3-49 2I-8а	Кладка столбов прямоугольных армированных из обыкновенного кирпича	"	6,0I	7,52	45
4.	I3-35 2I-7б	Кладка стенок лоджий из обыкновенного глиняного кирпича	"	59,32	3,47	206
5.	-"-	То же, парапетов	"	6I,64	3,47	2I4
6.	-"-	То же, стенок выхода на крышу	"	I4,62	3,47	5I
7.	I3-6I 2I-9г з/пл. + экспл. машин Ц.I ч.II п.8I	Армирование кирпичной кладки стен сетками из арматуры кл. В-I Цена: I,30+2,40+ +206,0	т	0,I20	209,7	25
8.	I3-58 2I-9а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	20,35	I0,3	2I0
9.	I8-I07 28-7ж	Утепление наружных стен полужесткими минераловатными плитами толщ.70 мм	м3	69,5I	2I,60	I50I
I0.	II-I99-77 I9-IIм	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	"	I9,I9	9,30	I78

I	2	3	4	5	6	7
II.	II-456-7I I9-27а	Укладка плит козырьков	шт.	3	4,60	I4
I2.	I3-329 2I-25б	Установка сборных железобетонных подоконных плит	м2	34,44	0,98	34
I3.	I2-42 20-5в	Установка закладных деталей для крепления поручней лоджий, телеантенн и радиостоек	т	0,057	309,0	I8
		Итого	руб.	-	-	6572
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I.	ПСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	349,23	47,5	I6588
2.	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	I,04	I5,3	I6
3.	п.I03	То же, марки 25	"	I04,3I	I3,I0	I366
4.	Ц.I ч.I п.I69	Плиты полужесткие минераловатные на синтетической связке	"	69,5I	33,0	2294
		Итого	руб.	-	-	20264
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	Расчет № I	Перемычки марки ПрI,I2,I2,6	шт. м3	36 0,36	0,673	24
2.	-"-	То же, марки ПР2-I5,I2,I4	шт. м3	I5 0,45	I,7I	26
3.	-"-	То же, марки ПР3-I9.I2,I4	шт. м3	2I0 6,3	I,80	37

I	2	3	4	5	6	7
4.	-"-	То же, марки ШР3-24,I2,I4	шт. м3	87,0 3,48	2,52	2I9
5.	-"-	То же, марки ШР4-28,I2,I4	шт. м3	3,0 0,I5	3,56	II
6.	-"-	То же, марки ШР 38-I5,I2,22у	шт. м3	30 I,20	2,78	83
7.	-"-	То же, марки ШР 28,20,25,22у	шт. м3	20 2,20	6,I0	I22
8.	-"-	То же, марки ШР 38-27,25,22у	шт. м3	II I,65	I2,25	I35
9.	-"-	То же, марки 2ШР 72-20,38,22у	шт. м3	20 3,40	9,I6	I83
I0.	Кат.3I п.23	Козырьки входа КВ27-I4	м2	I4,20	5,33	76
II.	ЦСЦ доп. вып.Ш кат.3I п.I6	Плиты подоконные железобетонные марки АОI6-20 (I02 шт.), АОI0-20 (9 шт.)	шт. м2	III 34,44	3,79	I30
		Итого	руб.	-	-	I046
		Итого по разд.I	руб.	-	-	27882
		II. Перекрытие и покрытие				
I.	II-322-7I I9-I6г	Укладка плит перекрытий и покрытий толщиной более I6см площадью до 5 м2	шт.	I29	2,35	303
2.	II-323-7I I9-I6д	То же, площадью до I0 м2	"	2I8	3,I0	676
3.	II-3I9-7I I9-I6а	То же, толщиной до I6 см площадью до 5 м2	"	44	I,70	75
4.	II-I99-7I I9-IIм	Укладка сборных ж/б перемычек весом до 0,3 т	м3	4,I6	9,30	39
5.	II-474-7I I9-30м	Установка крепежных элементов весом до 5 кг в сборных ж/б конструкциях со сваркой	т	0,I20	259,0	32

I	2	3	4	5	6	7
6.	ЦСЦ т.ч.п.22	Металлизация крепежных элементов	кг	I20,0	0,I74	2I
		Итого	руб.	-	-	II46
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I.	ЦСЦ прил.2	Металлические детали креплений	кг	I20,0	0,306	37
		Итого	руб.	-	-	37
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	Сб.доп. к ЦСЦ вып.Ш кат.3I п.2	Сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий марки ПТ63-I2а	м2 шт.	395,9I 53	8,45	3345
2.	-"-	То же, марки ПТ63-I0-а	м2 шт.	I5I,2 24	8,45	I278
3.	-"- п.I	То же, марки П63-I2а	м2 шт.	I065,96 I4I	7,99	85I7
4.	-"- кат.35 пр-нт 06-08 стр.2I4 п.3	То же, марки ПТ36-I2а Цена: 7,53-I2х0,04х хI,02	м2 шт.	40I,76 93	7,04	2828
5.	-"- кат.3I п.6	То же, марки ПТ30-I2а	м2 шт.	I08,0 30	6,69	I22
6.	-"- пр-нт 06-08 стр.2I4 п.3	То же, марки ПТ27-I2а Цена: 6,69-3х0,03х хI,02=6,60	м2 шт.	I9,44 6	6,60	I28
7.	Расчет № I	Стоимость об,ж/б перемычек марки 2ПР8-24,38,I4	шт. м3	32 4,I6	8,I4	34

I	2	3	4	5	6	7
8.	ЦСЦ п.2574 пр-нт 06-08 отр.2I4 п.4	Плиты плоские ПТП8-II-9 Цена: 5,53-0,I0х2х хI,02= 5,33	м2	3,96	5,33	2I
9.	-"-	То же, марки ПТПI2,5-8-6 Цена: 5,53+0,I0х2х хI,02 = 5,73	"	I5,36	5,73	88
		Итого	руб.	-	-	I636I
		Итого по разд.П	руб.	-	-	I7544
		Ш. Кровля				
I.	I6-6I8 26-I0з	Устройство пароизоляции покрытия оклеечной из рубероида в I слой	I00 м2	7,28	48,0	349
2.	I9-I28 28-7м	Утепление покрытия плитами полужесткими минераловатными на синтетической связке М-200 насухо	м3	65,44	7,60	497
3.	I6-625 26-II6	Выравнивающая цементная стяжка по плитному утеплителю	I00 м2	7,28	I0,7	78
4.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	Устройство цементной стяжки толщиной 30 мм по плитам перекрытия лоджий, козырькам входа и плитами покрытия вентканалов Цена: 0,I6+2х0,0063	м2	I04,92	0,I73	I8
5.	I6-544 26-6г	Устройство четырехслойной рубероидной кровли	"	727,9	2,89	2I04

I	2	3	4	5	6	7
6	I6-52I 26-5-д прим.3	Устройство двухслойной рубероидной кровли по плитам перекрытия лоджий и козырькам	м2	74,32	I,46	I09
7	I6-6I8 26-I0-з	Прокладка дополнительно двух слоев рубероида в местах установки водоприемных воронок Цена: 0,48х2=0,96	"	2,0	0,96	2
8	I8-I65 I8-I67 24-I4-а 24-I4-в	Прокладка двух слоев стеклоткани на битумной мастике Цена: I78,0+I39,0	I00 м2	0,02	3I7,0	6
9	II-458-7I I9-27-в	Укладка парапетных плит	шт.	49	I,00	49
I0	I2-73 20-I0-а	Устройство монолитных участков парапетов из бетона М-200	м3	0,08	II,I0	I
II	I6-585 26-9-в прим.I	Устройство отделок на фасадах из оцинкованной кровельной стали (наружные подоконники, лоджии)	I00 м2 фас.	26,36	7,77	205
		Итого	руб.	-	-	34I8
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.I69	Плиты полужесткие минераловатные М-200 на синтетической связке	м3	64,I3	33,0	2II6
2	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	"	3,32	I7,90	59

I	2	3	4	5	6	7
3.	ЦСЦ п.97	Раствор цементный М-75	м3	I5,29	I5,80	242
4.	-"- п.I5	Бетон М-200	"	0,08	24,60	2
		Итого	руб.	-	-	24I9
		Стоимость индустриальных изделий				
I.	ЦСЦ п.263I	Плиты парапетные марки АП-36,5(I0шт.) АП-30,5(26шт.), АП-33,5(Iшт.), АП-24,5(I2шт.)	м3 шт.	5,99 49	64,0	383
		Итого	руб.	-	-	383
		Итого по разд.Ш	руб.	-	-	6220
		IУ. Полы				
I.	I9-I28 28-7м	Устройство звукоизоляции из плит мягких минераловатных на синтетической связке ПМ-50 насухо	м3	22,5	7,60	I7I
2.	I6-82 25-I0а	Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 20 мм	м2	8I,59	0,I6	I3
3.	I6-6I3 26-I0ж	Прокладная изоляция водонепроницаемой бумагой в I слой	I00 м2	II,22	I2,70	I42
4.	I6-82 I6-83 25-I0а 25-I0б	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 35 мм	м2	II22,57	0,I8	202
		Цена: 0,I6x3x0,0063				
5.	I6-44 I6-45 25-7а 25-7б	Устройство оклеечной гидроизоляции из двух слоев гидроизола на битумной мастике	"	82,62	I,53	I26
		Цена: 0,92+0,6I				

Т.п.-II4-85-44/1.2
А.II

17305-02

I	2	3	4	5	6	7
6	I6-78 25-9-д ц.I ч.I п.3I8 п.4I9	Укладка гипсовой сухой штукатурки на холодной битумной мастике Цена: 0,95-(0,53--0,46)xI,03==0,88	м2	II22,57	0,88	988
7	I6-336 25-23-б	Покрытие полов из линолеума на тканевой основе	"	I670,75	3,85	6432
8	I6-347 25-23 прим.2	Устройство деревянных плинтусов при полах из линолеума	I00 м2	I6,72	27,20	455
9	I6-229 25-I7-д	Покрытие полов из керамической плитки	м2	I57,02	2,53	397
		Итого	руб.	-	-	8926
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.I73	Плиты мягкие минераловатные на синтетической связке ПМ-50	м3	22,5	I9,20	432
2	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	"	48,3	I7,90	865
		Итого	руб.	-	-	I297
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	I0223
		У. Перегородки				
I	I3-48 2I-7-и	Устройство перегородок тамбуров из обыкновенного глиняного кирпича толщиной I2 см	м2	I7,47	0,66	II

I	2	3	4	5	6	7
2	II-453-7I I9-26-а	Установка крупнопанельных гипсобетонных и керамзитобетонных перегородок площадью до 5 м2	м2	II40,04	I,54	I756
3	II-454-7I I9-26-б	То же, площадью до I0 м2	"	687,33	I,07	735
4	II-455-7I I9-26-в	То же, площадью более I0 м2	"	II3,48	0,80	I00
		Итого	руб.	-	-	2602
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	0,82	47,50	39
2	п.I04	Раствор цементно-известковый М-50	м3	0,42	I5,30	6
3	Ц.I ч.I п.369 тех.ч. п.I4	Стоимость гипсобетонных перегородок Цена: 3,29х0,9=2,96	м2 шт.	995,36 3 4	2,96	2946
4	Ц.I ч.I тех.ч. п.I4 пр-нт 06-I4-0I п.626	Стоимость проемов Цена: 0,5х2,00=I,00	"	50,2	I,00	50
5	Сб.доп. к ЦСЦ вып.Ш кат.3I п.24	Стоимость керамзитобетонных панелей перегородок	"	656,I3	4,88	3202
		Итого	руб.	-	-	6243
		Итого по разделу У	"	-	-	8845

I	2	3	4	5	6	7
		УI. Окна				
I	I5-I5I-72 23-27-а	Установка оконных блоков площ. до 2 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	м2	I9,23	3,04	58
2	I5-I52-72 23-27-б	То же, площадью более 2 м2	"	206,40	2,I9	452
3	I5-I62-72 23-30-а	Установка фрамужных блоков площадью до 2 м2	"	I,I6	2,98	3
4	I5-I98-72 23-37-а	Установка балконных блоков площ. до 3 м2 со спаренными переплетами в каменных стенах	"	64,68	I,98	I28
5	I7-856 27-69-в сб.доп. к ЕРЕР вып.I т.ч.п.8	Остекление спаренных оконных переплетов 3 мм стеклом Цена: 2,03хI,II=2,25	"	228,0	2,25	5I3
6	I7-855 27-69-б прим.3	То же, одинарных Цена: I,05хI,II=I,I7	"	2,52	I,I7	3
7	I7-864 27-69-г -"-	Остекление фрамужных переплетов одинарных, внутренних, установленных без коробок Цена: I,27хI,I3=I,43	"	I,I6	I,43	2
8	I7-870 27-69-з -"-	Остекление спаренных балконных блоков Цена: I,87хI,I3=2,II	"	64,68	2,II	I37
9	II-463-7I т.I9-27а	Укладка сб. ж/б подоконных досок	м3	I,I0	I0,I	II
		Итого	руб.	-	-	I307

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.548	Приборы для окон со спаренными переплетами одностворными	к-т	I5	I,94	29
2	п.549	То же, двухстворными	"	96	3,34	32I
3	п.538	То же, для балконных дверей со спаренными переплетами однопольных	"	42	2,5I	I05
		Итого	руб.	-	-	455
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Ц.I ч.II п.I04	Блоки оконные со спаренными переплетами двухстворчатые марки ОСI5-I5	м2 шт.	206,40 96	I0,70	2208
2	п.88	То же, одностворчатые марки ОСI5-09	" шт.	II,6I 9	II,60	I35
3	-"-	То же, марки ОС-09-I5	" шт.	7,62 6	II,60	88
4	п.I95 т.ч.п.52	Блоки фрамужные Цена: II,4х0,73	м2	I,I6	8,32	I0

I	2	3	4	5	6	7
5	п.4	Блоки балконные БС22-07	м2 шт.	64,68 42	I7,6	II38
6	ЦСЦ п.3763 стр.I22	Подоконные сб. ж.б. доски марки АО-I6-20 (шт. I02) АО-I0-20 (шт.9)	м2	34,44	3,8	I3I
		Итого	руб.	-	-	37I0
		Итого по разделу УI	"	-	-	5472
		УП. Двери				
I	I5-I88-72 I5-I9I-72 23-35-а.в прим.I	Установка дверных блоков, входных в квартиры площ. до 3 м2 в каменных стенах Цена: I,33+0,90=2,23	м2	59,40	2,23	I32
2	I5-I90-72 I5-I9I-72 23-35-а,в прим.I	Установка тамбурных дверных блоков площ. до 3 м2 Цена: 2,I5I0,90=3,05	"	23,52	3,05	72
3	I5-I90-72 23-35-в	Установка внутренних дверных блоков площ. до 3 м2 в перегородках	"	295,I7	2,I5	635
4	I5-I88-72 23-35-а	То же, в стенах	"	59,40	I,33	79
5	I5-I94-72 23-35-д	Установка блоков для люка	"	I,92	0,87	2
6	I7-87I 27-69-п доп. к ЕРЕР вып.I т.ч.п.8	Остекление дверных блоков 3 мм стеклом Цена: I,56xI,I3=I,76	"	5I,34	I,76	90
7	I5-I95-72 23-35 прим.2	Установка приборов автоматического закрывания дверей	"	23,52	0,20	5
		Итого	руб.	-	-	I0I5

I	2	3	4	5	6	7
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.527	Приборы для дверей входных в здание однопольных	к-т	I2	5,23	63
2	п.529	То же, для дверей входных в квартиры однопольных	"	33	5,07	I67
3	п.530	То же, для дверей входных в комнаты однопольных	"	54	I,53	83
4	п.53I	То же, для дверей входных в комнаты двухпольных	"	I8	I,88	34
5	п.532	То же, для дверей входных в кухню	"	33	I,52	50
6	п.533	То же, для дверей входных в санузлы	"	78	I,53	II9
7	п.533	То же, для люков	"	2	I,53	3
8	Пр-нт 06-09-0I	Стоимость приборов автоматического закрывания дверей	шт.	I2	4,29	5I
		Итого	руб.	-	-	570
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Ц.I ч.II п.42	Блоки дверные марки ДВ9-II/I0	м2	I2,42 6 шт.	II,50	I43
2	п.4I	То же, марки ДВ8-7/I0	"	II,I0 6 шт.	I2,90	I43
3	п.20	То же, марки ДГ-2I-7	"	I08,42 78 шт.	I2,30	I334
4	п.24	То же, марки ДО-2I-I3	"	48,42 I8 шт.	9,30	450
5	п.I9	То же, марки ДГ-2I-8	"	85,86 54 шт.	II,I	959

I	2	3	4	5	6	7
6	п.26	То же, марки ДО-2I-8	м2	52,47 33 шт.	I0,30	540
7	п.I9 т.ч. п.49,5I	То же, марки ДГ-2I-9ц офанерованные Цена: II,I0+I,I0+3,40= =I5,60	"	59,40 33 шт.	I5,60	927
8	п.69	Блоки люков Л-9 (2 шт.)	"	I,92	29,50	57
		Итого:	руб.	-	-	4553
		Итого по разделу УП	"	-	-	6I38
		УШ. Лоджии				
I	I6-60 25-7-ж	Устройство обмазочной гидроизоляции горячим битумом в один слой толщиной 2 мм	I00 м2	I,5I	29,60	45
2	I3-6I 2I-9-г зарплата и маш. ц.I ч.II п.8I	Прокладка металлической сетки из арматуры кл. В-I Цена: I,3+24,0+206,0	т	0,3II	23I,3	72
3	I6-82 I6-83 25-I0-а 25-I0-б	Устройство цементной стяжки толщиной Цена: 0,I6+0,0063	м2	I5I,3	0,I85	28
4	I6-II0 25-I2-о	Железнение поверхности цементной стяжкой	"	I5I,3	0,08	I2
5	I3-47 2I-7-з	Устройство армированного кирпичного ограждения лоджий толщиной I2 см	"	II9,4	0,96	II5
6	I4-29-7I 22-7-ж т.ч.п.6	Установка металлических ограждений лестниц Цена: 26,I0+0,I5х х(7,7+I3,60)	т	0,62	29,30	I8

I	2	3	4	5	6	7
7	I3-58 2I-9-А	Расшивка швов кирпичной кладки ограждения лоджий	I00 м2	2,46	I0,3	25
		Итого	руб.	-	-	3I5
		в т.ч. металлоконструкций	"	-	-	(I8)
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.98	Раствор цементный М-I00	м3	6,2	I7,90	III
2	п.I03	Раствор цементно-известковый М-25	"	2,72	I3,I0	36
3	п.325	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт.	5,25	47,50	249
		Итого	руб.	-	-	396
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Ц.I ч.II п.455	Металлоконструкции ограждения лоджий	т	0,62	247,0	I53
		Итого	руб.	-	-	I53
		в т.ч. металлокон.	"	-	-	(I53)
		Всего по разделу УШ	руб.	-	-	864
		в т.ч. металлокон.	руб.	-	-	(I7I)
		Строительные работы	руб.	-	-	693
		IX. Лестницы				
I	II-379-7I II-38I-7I I9-I9-б примеч.	Установка лестничных площадок и маршей весом до 2,5 т со сваркой	шт.	24	5,04	I2I
		Цена: 4,27+0,77				

I	2	3	4	5	6	7
2	I3-3I6 2I-23-з ц.I ч.II п.3I8	Установка простых стальных лестничных решеток без поручня Цена: 6,25-0,37х хI,02=5,87	п.м.	38,I6	5,87	224
3	I8-2I0 24-30-а	Установка пластмассового поручня	I00 п.м.	0,382	84,0	45
4	I4-29-7I 22-7-ж т.ч.п.6	Монтаж металлоконструкций стремянок Цена: 26,I0+(7,7+I3,6)х х0,I5=29,30	т	0,055	29,30	2
		Итого	руб.	-	-	392
		в т.ч. металлокон.	"	-	-	(2)
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Сб.доп. к ЦСЦ вып.Ш кат.3I п.I7	Лестничные марши марки ЛМ 28-IIп (I2 шт.)	м2	36,96	8,05	297
2	-"- п.I9	Лестничные площадки с полом из керамической плитки марки ЛПР22-I5к (6 шт.), ЛПР22-I8к (3 шт.), ЛПР22-I8кв (3 шт.)	"	44,06	9,22	406
3	Ц.I ч.II п.438	Металлоконструкции стремянки МС-25	т	0,038	2I4,0	8
		Всего	руб.	-	-	7II
		в т.ч. металлокон.	"	-	-	(8)
		Итого по разделу IX	"	-	-	II03
		в т.ч. металлокон.	"	-	-	(I0)
		строительные работы	"			(I093)

I	2	3	4	5	6	7
		X. Встроенная мебель				
I	I5-350-72 23-65-а	Сборка встроенных шкафов из отдельных готовых элементов	м2	I28,3I	0,68	87
2	I5-35I-72 23-65-б	Сборка встроенных шкафных полок из отдельных готовых элементов без заполнения дверных проемов	"	I00,68	0,7I	7I
3	I5-I90-72 23-35-в	Установка дверных блоков шкафных антресольных площ. до 3 м2	"	I52,I	2,I5	326
		Итого	руб.	-	-	484
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	Ц.I ч.I п.535	Стоимость приборов для дверей шкафных и антресольных двухпольных	к-т	II8	2,07	244
		Итого	руб.	-	-	244
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Ц.I ч.II п.377	Полки шкафные и антресольные	м2	I00,68	5,I5	5I8
2	п.378	Стенки шкафные	"	I28,3I	5,0I	643
3	п.379	Штангодержатели	шт.	88	0,30	26
4	п.380	Штанги	м	26,8	0,34	9
5	п.84	Блоки дверные антресольные двупольные	м2	23,76	II,50	273

I	2	3	4	5	6	7
6	Ц.I ч.II п.74	Блоки дверные шкафные двупольные	м2	I04,2	9,40	979
		Итого	руб.	-	-	2448
		Итого по разделу	"	-	-	3I76
		XI Внутренние отделочные работы				
		А. Штукатурные				
I	I7-324 27-28-г	Отделка поверхностей потолков из сборных ж/б плит лестничных маршей и площадок под окраску	м2	I945	0,I2	233
2	I7-32I 27-28-а	Отделка поверхностей гипсобетонных и керамзитобетонных перегородок под окраску	"	2989,II	0,05	I49
3	I7-299 27-24-а	Улучшенная штукатурка стен по кирпичу	"	2985,I2	0,44	I3I3
4	I7-283 27-23-а прим.2	Простая штукатурка стен входов в подвал	"	24,7	0,29	7
5	I7-3II 27-24-и	Штукатурка по камню плоских оконных и дверных откосов	"	I62,4I	0,93	I5I
		Итого	руб.	-	-	I853
		Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР				
I	ЦСЦ п.I24	Раствор известковый	м3	60,22	I3,I0	789
2	п.I20	Раствор цементно-известковый	"	6,I	I4,80	90
		Итого	руб.	-	-	879

I	2	3	4	5	6	7
		Итого по "А"	руб.	-	-	2732
		Б. Облицовочные работы				
I	I7-II0 27-I2-а прим.2	Облицовка стен в ванных комнатах и по фронту кухонного оборудования глазурованной плиткой	м2	357,I2	3,88	I385
		Итого по "Б"	руб.	-	-	I385
		В. Малярные работы				
I	I7-576 27-64-б 27-48-б	Улучшенная клеевая окраска стен и потолков в квартирах	I00 м2	72,64	9,42	684
2	I7-577 27-64-в 27-48-в	Высококачественная клеевая окраска в лестничных клетках по штукатурке	"	6,2I	3I,9	I98
3	I7-575 27-64-а 27-48-а	Простая клеевая окраска стен входа в подвал	"	0,24	5,78	I
4	I7-589 27-49-б	Известковая окраска стен и потолка шахты выхода на крышу	"	0,38	3,7	I
5	I7-649 27-55-з 27-66-з	Улучшенная масляная окраска панелей в кухнях и уборных белилами с добавлением колера	м2	7I0,52	0,7I	504
6	-"-	То же, галошниц в лестничных клетках	"	2I,I2	0,7I	I5
7	I6-668 27-56-е 27-67-е	Высококачественная масляная окраска тамбуров белилами с добавлением колера	"	I2,33	I,00	I2
8	I7-632 27-54-з	Простая масляная окраска стен тамбура входа в подвал белилами с добавлением колера	"	I2,48	0,45	6

I	2	3	4	5	6	7
9	I7-644 27-55-в 27-66-в	Улучшенная масляная окраска плинтусов	м2	I64,52	0,85	I40
I0	I7-659 27-55-з 27-66-з	Улучшенная масляная окраска оконных и дверных откосов белилами	"	I54,25	0,74	II"
II	I7-655 I7-657 27-55-г 27-66-г 27-55-е 27-66-е	Улучшенная масляная окраска дверных блоков глухих в перегородках белилами Цена: 0,3х0,77+2,4х х0,22=0,759	"	202,I2	0,759	I53
I2	-"-	То же, остекленных Цена: 0,3х0,77+I,8х х0,22=0,627	"	93,20	0,627	58
I3	I7-72I 27-6I-е прим.2	Окраска лаком дверных заполнений за 2 раза Цена: 2,4хI6,20	I00 м2	0,62	38,88	24
I4	I7-656 I7-658 27-55-д 27-66-д 26-66-ж	Улучшенная масляная окраска оконных заполнений спаренных с подоконной доской белилами Цена: 0,3х0,96+2,2х х0,29=0,926	м2	238	0,926	222
I5	I7-658 27-55-ж 27-66-ж	То же, балконных дверей Цена: 0,29х2,6=0,754	"	64,68	0,754	48
I6	-"-	То же, оконных заполнений одинарных 0,29хI,2=0,348	"	2,52	0,348	I
I7	-"-	То же, фрамуг 0,29хI,6=0,464	"	I,I6	0,464	I

I	2	3	4	5	6	7
I8	I7-655 I7-657 27-55-г 27-66-г 27-55-е 27-66-е	Улучшенная масляная окраска шкафных дверей белилами Цена: 0,2х0,77+2,5х х0,22=0,704	м2	I52,I	0,704	I07
I9	I7-642 27-55-а 27-66-а	Улучшенная масляная окраска белилами с добавлением колера шкафов под мойку	"	I27,0	0,68	86,0
20	I7-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска ограждений лестничных маршей	I00 м2	0,29	54,80	I6
2I	I4-I78-7I 22-25-л	Масляная окраска стремянок и ограждений за 2 раза	т	0,60	I0,50	8
		Итого по "В"	руб.	-	-	2399
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	65I6
		XII. Наружные отделочные работы				
I	I7-62I 27-52-д прим.I	Окраска плит перекрытия лоджий перхлорвиниловыми красками снизу с подготовкой поверхности	I00 м2	2,I6	48,I0	I04
2	I4-I74-72 22-25-ж	Масляная окраска креплений теле- и радиостоек за 2 раза	т	0,225	I0,20	2
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	I06
		XIII. Разные работы				
I	I5-353-72 23-65-г	Установка абонементных почтовых ящиков	шт.	33	I,I4	38
2	I5-353-72 23-65-г	Установка шкафчиков под мойки	"	33	I,I4	38

I	2	3	4	5	6	7
3	I4-29-7I 22-7ж	Монтаж металлоконструкций крепления теле- и радиостоек	т	0,225	26,I0	6
4	I9-II8 28-7к	Утепление потолков тамбуров минераловатными плитами	м3	0,53	33,50	I8
5	I7-327 27-29б	Штукатурка по сетке потолков тамбуров	м2	5,90	2,69	I6
		Итого:	руб.	-	-	II6
		в т.ч. м/констр.	"	-	-	(6)
		Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	Ц.I,ч.I п.I69	Поиты минераловатные полужесткие М-200 на синтетической связке	м3	0,55	33,0	I8
2	ЦСЦ п.I24	Раствор известковый	"	0,2	I3,I0	3
		Итого:	руб.	-	-	2I
		Стоимость индустриальных изделий				
I	Ц.I,ч.II п.38I	Шкафы под мойки неокрашенные	шт	33	I0,I	333
2	Ц.I,ч.II п.340	Металлоконструкции крепления теле- и радиостоек	т	0,225	289	65
3	-"- п.382	Абонентские почтовые ящики	шт	9	II,30	I02
		Итого:	руб.	-	-	500
		в т.ч. м/констр.	"	-	-	65
		Итого по разд. XIII	"	-	-	637
		в т.ч. м/констр.	"	-	-	7I
		строит.работы	"	-	-	566

Пересчитала Поспелова Т.И.

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 2

ОТОПЛЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 3,33 тыс.руб.

Показатели по смете:

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь - I00I,00 м2
Стоимость на:
I м3 здания - 0,38 руб.
I м2 общей площади - I,89 руб.
I м2 жилой площади - 3,33 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость	
					единицы руб.коп.	общая руб.коп.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-45 90-I0а	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	п.м.	I56	0,74	II5
2	23-46 30-I0а	То же, диам. 20 мм	"	450	0,79	356
3	23-47 30-I0а	То же, диам. 25 мм	"	8I	0,96	78
4	23-48 30-I0а	То же, диам. 32 мм	"	I54	I,I2	I73
5	23-50 30-I0-б	То же, диам. 50 мм	"	24	I,49	36
6	23-I04 30-I4а	Испытание системы отопления гидравлическим давлением	"	865	0,03	26
		Стоимость муфтовой арматуры				
7	Ц.I ч.III п.I26	Вентили муфтовые запорные I5 кч I8бр диам. 32 мм	шт.	8	I,76	I4

I	2	3	4	5	6	7
8	Доп. № I к ЕРЕР п.27I9	Краны трехходовые регулирующие диам. I5 мм	шт.	2I	I,30	27
9	-"- п.2720	То же, диам. 20 мм	"	84	I,58	I33
I0	п.I ч.Ш п.I509	Краны пробковые IIч 6бк диам. 20 мм	"	32	I,48	47
II	-"- п.I508	То же, пробковые диам. I5 мм	"	20	I,I0	22
I2	23-689 32-I2-г	Краны воздушные радиаторные "Маевского"	"	38	0,40	I5
I3	23-646 32-9-б	Установка радиаторов "М-I40-АО"	км	249,2	5,29	I3I8
		Итого	руб.	-	-	2360
		Пуск и регулировка - I%	"	-	-	24
		Итого	"	-	-	2384
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	355
		Итого	"	-	-	2739
		Плановые накопления- 6%	"	-	-	I64
		Итого по I разделу	"	-	-	2903
		II. Строительные работы				
I4	I9-50 28-3-г	Изоляция трубопроводов минераловатными полуцилиндрами	м3	I,83	56,00	I03
I5	I9-I46 28-II-а	Штукатурка асбестоцементным раствором по изоляции	м2	I05	0,80	84
I6	I9-209 28-I4-б	Окраска изолированных трубопроводов за 2 раза	м2	I05	0,52	55

I	2	3	4	5	6	7
I7	I7-703 27-60з 27-68з	Окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,59	54,80	32
I8	I7-703 27-60з 27-68з т.ч.	Масляная окраска радиаторов типа "М-I40-АО" Цена: 0,549-0,25=0,298	"	2,49	29,80	74
		Итого по II разделу	руб.	-	-	348
		Накладные расходы - I6,9%	"	-	-	57
		Итого:	"	-	-	405
		Плановые накопления 6%	"	-	-	24
		Итого по II разделу	"	-	-	429
		Всего по смете I+II разделы	"	-	-	3332

Составила Гайнова Л.С.

Т.п.-II4-85-47/1.2
А.II

17305-02

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 3

ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I.0I.I969 г. - 0,3 тыс.руб.

Показатели по смете

I. Объем здания - 8746,I0 м3
2. Жилая площадь - I00I,00 м2
3. Общая площадь - I766,I6 м2
Стоимость на:
I м3 здания - 0,03 руб.
I м2 общей площади - 0,I7 руб.
I м2 жилой площади - 0,30 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость	
					единицы руб.коп.	общая руб.коп
I	2	3	4	5	6	7
I	23-664 32-I0-б	Установка грязевика из стальных труб диам. 80 мм	шт.	2	23,90	48
2	23-I08 30-I5-б	Задвижки чугунные фланцевые 30 6бр диам. 80 мм	"	4	I7,I0	68
3	23-393 3I-I3-а	Установка водомера типа ВВ-50	"	I	24,50	25
4	II-I075 Пр-нт	Монтаж регулятора расхода воды РР-50 Цена: 7,73хI,06=8,I9	"	I	8,I9	8
5	Пр-нт I7-03-0I п.II9	Стоимость регулятора расхода воды РР-50 Цена: 32хI,08=34,56	"	I	34,56	35
6	ц.I ч.3 п.98	Вентили бронзовые I5 БI-бр диам. I5мм	"	2	0,74	2
7	24-440 33-II-в п.I4 т.ч. наст.сб.	Фильтры системы "РЕКК"	"	I	6,72	7
8	23-687 32-I2-б	Манометры ОБМ-I60	"	2	4,I8	8

I	2	3	4	5	6	7
9	Доп.I Ц.I,ч.5 п.984 К-0,95 стр.485	Фасонные части Цена: 5I9х0,95=493,I	т	0,06	493,I	30
I0	23-22 30-2-б зарплата и механ.	Установка фасонных частей	т	0,06	I9,30	I
II	23-687 32-I2-б	Манометры технические общего назначения с трехходовым краном и трубкой сифоном	шт	2	4,I8	8
I2	23-688 32-I2-в	Термометры	"	2	2,I8	4
I3	Ц.I,ч.3 п.I526	Краны трехходовые со штуцером	"	5	0,66	3
I4	23-46 30-I0а	Труба стальная водогазопроводная диам. 20х2,5 мм	пм	I	0,79	I
		Итого:	руб.	-	-	248
		Пуск и регулировка I%	"	-	-	2
		Итого:	"	-	-	250
		Накладные расходы - I4,9% кроме пп. 4,5	"	-	-	37
		Итого:	"	-	-	287
		Плановые накопления 6%	"	-	-	I7
		Всего по смете:	"	-	-	304

Составила: Гайнова Л.С.

Т.п.-II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 4

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 0,74 тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м3
Жилая площадь - I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,08 руб.
I м2 общей площади - 0,42 руб.
I м2 жилой площади - 0,74 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость единицы руб.коп.	Сметная стоимость общая руб.коп.
I	2	3	4	5	6	7
I	I8-I4 24-4-б	Устройство воздуховодов асбоцементных периметром до I000 мм	м2	50	2,I8	I09
2	24-405 33-9-а и п.I3 т.ч.наст. сб.	Установка жалюзийных решеток щелевых регулирующих размером I50xI50 мм	шт.	69	0,99	68
3	24-483 33-I8-а МТ-92	Установка кухонных вентиляторов ВК-7У4 толщ. 35 Вт	"	22	I8,7I	4I2
		Цена: 3,59+I4xI,08=I8,7I				
		Итого:	руб.	-	-	589
		Пуск и регулировка - 2,5%	"	-	-	I5
		Итого:	"	-	-	604
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	90
		Итого	"	-	-	694
		Планов. накопления - 6%	"	-	-	42
		Итого	"	-	-	736

Составила Гайнова Л.С.

3-этажный 3-секционный 33-квартирный жилой дом

СМЕТА № 5

ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г., - I,27 тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь - I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,I4 руб.
I м2 общей площади - 0,7I руб.
I м2 жилой площади - I,I5 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехнические работы				
I	23-I 30-Ia	Устройство ввода в здание из чугунных труб диам. 50 мм	п/м	3	2,56	8
2	23-2I 30-2а	Фасонные части чугунные к трубам диам. 50 мм	т	0,0I	397,00	4
3	23-62 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	п/м	9	2,30	2I
4	23-6I 30-I0-в	То же, диам. 40 мм	п/м	I7	I,87	32
5	23-60 30-I0в	То же, диам. 32 мм	"	34	I,6I	55
6	23-59 30-I0в	То же, диам. 25 мм	"	30	I,34	40
7	23-58 30-I0в	То же, диам. 20 мм	"	52	I,07	56
8	23-57 30-I0в	То же, диам. I5 мм	"	94	I,07	I0I

I	2	3	4	5	6	7
9	23-I04 30-I4а	Испытание системы водоснабжения	п.м.	236	0,03	7
I0	Ц.I ч.3 п.I25	Вентили запорные муфтовые I5кч I8бр диам. 25 мм	шт.	6	I,55	9
II	-"- п.I24	То же, диам. 20 мм	"	8	I,I5	9
I2	-"- п.I23	То же, диам. I5 мм	"	7	I,02	7
I3	23-386 3I-II-8	Поливочные краны диам. 25 мм	"	3	I,79	5
I4	Ц.I ч.3 п.I824	Стоимость резиновых шлангов длиной до I0 метров	п/м	30	I,34	40
I5	-"- п.I9I8	Стоимость стволов	шт.	3	I,33	4
		Трубопроводы и арматура, монтируемые в узлах от стояков до санитарных приборов				
I6	23-57 30-I0-в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. I5 мм	п/м	I55,9	I,07	I56
I7	23-58 30-I0-в	То же, из труб оцинкованных диам. 20 мм	"	I6,80	I,07	I8
I8	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	I34,40	I,34	I80
I9	23-55 30-I0-в	Трубы черные стальные для гильз диам. 40 мм	"	0,6	I,I4	I
20	Ц.I ч.3 п.I23	Вентили запорные муфтовые бронзовые диам. I5 мм	шт.	87	I,02	89
		Итого по I разделу	руб.	-	-	842
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	I26
		Итого	"	-	-	968

I	2	3	4	5	6	7
7	Ц.I ч.3 п.837	Гидравлический затвор	шт.	2	27,60	55
8	I7-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,I5	54,80	8
		Итого	руб.	-	-	I84
		Накладные расходы - I4,9% по п.I-7	"	-	-	26
		То же, I6,5% по п.8	"	-	-	I
		Итого	"	-	-	2II
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	I3
		Всего по смете	"	-	-	224

Составила Гайнова Л.С.

Т.п.-II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 6

ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-1969 г. - 2,0I тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь - I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,22 руб.
I м2 общей площади - I,I3 руб.
I м2 жилой площади - 2,00 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ	Един. изм.	К-во ед. изм.	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
		I. Сантехничеокие работы				
I	23-6I 30-I0в	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	п/м	23	I,87	43
2	23-60 30-I0-в	То же, диам. 32 мм	"	45	I,6I	73
3	23-59 30-I0в	То же, диам. 25 мм	"	I30	I,34	I74
4	23-58 30-I0в	То же, диам. 20 мм	"	I05	I,07	II2
5	23-57 30-I0в	То же, диам. I5 мм	"	I00	I,07	I07
6	23-I04 30-I4а	Испытание системы трубопроводов	"	403	0,03	I2
7	23-34I 3I-2д	Единые смесители для ванн и умывальников	шт.	33	7,53	249
8	23-332 3I-2в	Полотенцесушители из водогазопроводных труб диам. 32 мм поверхность нагрева 0,2I м2	шт.	33	2,47	82

I	2	3	4	5	6	7
9	п.I ч.3 п.I27	Вентили муфтовые запорные I5кч I8к диам. 40 мм	шт.	I	2,6I	3
I0	-"-п.I25	То же, диам. 25 мм	"	II	I,55	I7
II	-"-п.I36	То же, диам. I5 мм	"	I	0,74	I
		Трубопроводы, монтируемые в санузлах				
I2	23-57 30-I0-в	Трубопроводы из стальных водогазопроводных, оцинкованных труб диам. I5 мм	п/м	I4I	I,07	I5I
I2а	23-58 30-I0-в	То же, из стальных водогазопроводных труб диам. 20 мм	"	25	I,07	27
I3	23-59 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	I26	I,34	I69
I4	23-54 30-I0-в	Трубы черные стальные (для гильз) диам. 32 мм	"	8,4	I,I4	II
I5	23-53 30-I0-в	То же, диам. 25 мм	"	3,I5	0,98	3
I6	23-55 30-I0-в	То же, диам. 40 мм	"	I6,80	I,25	2I
I7	ц.I ч.3 п.I23	Вентили запорные муфтовые бронзовые диам. I5 мм	шт.	57	I,02	58
		Итого по I разделу	руб.	-	-	I3I3
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	I96
		Итого	"	-	-	I509
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	9I
		Итого по I разделу	"	-	-	I600

Т.п.-II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

I	2	3	4	5	6	7
		II. Строительные работы				
I8	I9-50 23-3-г	Изоляция трубопроводов минераловатными матами толщ. 30 мм	м3	I,35	56,00	76
I9	I9-228 28-I5-д вып.II Доп. к ЕРЕР	Изоляция трубопроводов лакостеклотканью	м2	80	2,7I	2I7
20	23-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза и трубопроводов, монтируемых в санузлах	I00 м2	0,69	54,80	38
		Итого по II разделу	руб.	-	-	33I
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	55
		Итого по II разделу	"	-	-	386
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	23
		Итого по II разделу	"	-	-	409
		Всего по смете I+II разделы	"	-	-	2009

Составила Гайнова Л.С.

Т.п.-II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 7

КАНАЛИЗАЦИЯ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 6,3 тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь - I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,72 руб.
I м2 общей площади - 3,57 руб.
I м2 жилой площади - 6,30 руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Цена	Сумма
I	2	3	4	5	6	7
I	23-32 30-4-а	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях диам. I00 мм	п/м	I2	2,38	29
2	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм по стенам здания	"	I90	3,95	75I
3	23-34 30-6-а	То же, диам. 50 мм	"	I04	2,52	262
4	23-309 3I-I-в	Установка умывальников керамичеоких с бутылочным сифоном	шт.	33	I0,70	353
5	23-353 3I-4-а	Установка моек стальных эмалированных на одно отделение с латунным выпуском сифоном смесителем и двумя кронштейнами	к-т	33	I9,I0	630
6	23-302 3I-I-а т.ч.сб. ЕРЕР № 23 ч.2 п.3	Установка ванн чугунных эмалированных IIВ-I	шт.	33	45,90	I5I5

I	2	3	4	5	6	7
7	23-359 3I-4-г	Установка раковины стальной эмалированной	шт.	I	7,4	7
8	23-36-в 3I-5-а	Установка унитазов "Компакт" с низкорасположенным баком	"	33	2I,80	7I9
		Трубопроводы, монтируемые в санузлах				
9	23-34 30-6-а	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	п/м	II2	2,52	283
I0	23-35 30-6-б	То же, диам. I00 мм	"	II2	3,95	442
II	23-55 30-I0-в	Трубы стальные черные диам. 40 мм	"	9,36	I,25	I2
		Итого по I разделу	руб.	-	-	5003
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	745
		Итого	"	-	-	5748
		Плановые накопления-6%	"	-	-	345
		Итого по I разделу	"	-	-	6093
		II. Строительные работы				
I2	I7-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза и сантехприборов	I00 м2	2,92	94,80	I60
I3	I-595 I-596 I0-II3-б	Разработка грунта II группы вручную в траншеях и обратная засыпка	м3	9	I,I0	I0
		Итого по II разделу	руб.	-	-	I70
		Накл.расходы - I6,5%	"	-	-	28
		Итого:	"	-	-	I98
		Планов.накопл.- 6%	"	-	-	I2
		Итого по II разделу	"	-	-	2I0
		Всего по смете I+II разделы	"	-	-	6303

Составила Гайнова

3-этажный 3-секционный 33-квартирный
жилой дом

СМЕТА № 8

ВОДОСТОКИ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 0,22 тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь - I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,025 руб.
I м2 общей площ.- 0,I2 руб.
I м2 жилой площ.- 0,22 руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Сметн.стоим. Един. руб.к.	Общая руб.к.
I	2	3	4	5	6	7
I	23-37 30-6-б прим.2 т.ч.п.д.	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. I00 мм	пм	I8	2,95	53
2	23-74 30-II-б	То же, из стальных бесшовных труб диам. I08х4 мм	"	I2	3,29	40
3	23-405 3I-I6-б	Установка воронки "ВВ-I" диам. I00 мм	шт	2	0,72	2
4	Пр-нт 25-0I п.I-092	Стоимость воронки "ВВ-I"	"	2	I0,05	20
		Цена: 305х0,03IхI,05ъ хI,0I2=I0,05				
5	23-57 30-I0а	Трубы стальные водогазопроводные диам. I5 мм	пм	4	I,07	4
6	Ц.I,ч.3 п.I475	Краны пробковые проходные сальниковые диам. I5 мм	шт	2	0,80	2

I	2	3	4	5	6	7
		Плановые накопления – 6%	руб.	–	–	58
		Итого по I разделу	"	–	–	I026
		II. Строительные работы				
20	I-595 I-596 I0-II3-б	Разработка грунта II группы вручную в траншеях и обратная засыпка	м3	9	I,I0	I0
		Цена: 0,76+0,34=I,I0				
2I	I9-50 28-3-г	Изоляция трубопроводов минераловатными матами толщ. 30 мм	м3	0,74	56,00	4I
22	I9-228 28-I5д вып.II Доп. к ЕРЕР	Изоляция трубопроводов лакостеклотканью	м2	42	2,7I	II4
23	23-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска неизолированных трубопроводов за 2 раза и трубопроводов, монтируемых в санузлах	I00 м2	0,56	54,80	3I
		Итого по II разделу	руб.	–	–	I96
		Накладные расходы – I6,5%	"	–	–	32
		Итого	"	–	–	228
		Плановые накопления 6%	"	–	–	I4
		Итого по II разделу	"	–	–	242
		Всего по смете I+II разделы	"	–	–	I268

Составила Гайнова Л.С.

3-этажный 3-секционный 33-квартирный жилой дом

СМЕТА № 9

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Сметная стоимость в ценах, введенных с I/I-I969 г. - 2,0I тыс.руб.

Объем здания - 8746,I0 м3
Общая площадь - I766,I6 м2
Жилая площадь I00I,00 м2

Стоимость на:
I м3 здания - 0,23 руб.
I м2 общей площади - I,I4 руб.
I м2 жилой площади - 2,0I руб.

№№ пп	Обоснов.	Наименование работ или затрат	Ед. изм.	К-во един. изм.	Сметная стоимость	
					единицы руб.коп.	общая руб.коп.
I	2	3	4	5	6	7
I	26-709 38-42-а	Устройство ввода газопровода диам. 50 мм	шт.	3	26,70	80
2	23-64 30-I0-д	Прокладка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. I5 мм	п/м	40	0,97	39
3	23-66 30-I0-д	То же, диам. 25 мм	"	200	0,98	I96
4	23-73 30-II-б	Установка футляра диам. 80 мм	"	28,8	2,85	82
5	ц.I ч.3 п.I470	Стоимость кранов муфтовых газовых бронзовых диам. I5 мм II6 I0бк	шт.	33	0,70	23
6	-"- п.I472	То же, диам. 25 мм	"	3	I,06	3

I	2	3	4	5	6	7
7	25-3 34-I-в	Установка газовых плит ПГ-4/I-I четырехконфорочных с духовым шкафом	шт.	30	35,00	I050
8	25-2 34-I-б	То же, ПГ2/I-I с духовым шкафом	"	3	24,I0	72
9	25-80 34-I2	Испытание системы газопровода воздушным давлением	I00 п/м	2,7I	26,30	7I
		Итого по I разделу	руб.	-	-	I626
		Накладные расходы - I4,9%	"	-	-	242
		Итого	"	-	-	I868
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	II2
		Итого по I разделу	"	-	-	I980
		II. Строительные работы				
I0	27-703 27-60-з 27-68-з	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,47	54,80	26
		Итого по II разделу	руб.	-	-	26
		Накладные расходы - I6,5%	"	-	-	4
		Итого	"	-	-	30
		Плановые накопления - 6%	"	-	-	2
		Итого по II разделу	"	-	-	32
		Всего по смете I+II разделы	"	-	-	20I2

Составила Гайнова Л.С.

С М Е Т А № I0

на электроосвещение 3-х этажного 3-х секционного
33-х квартирного жилого дома

Составлена по ведомости объемов работ
в ценах с I.0I.73 г.

Сметная стоимость - 4,94 тыс.руб.

I. Объем здания - 86I8,I0 м3
2. Общая площадь - I764,I6 м2
3. Жилая площадь - 952,98 м2
4. Стоимость на:
   I м3 здания - 0,57 руб.
   I м2 жилой площади - 2,80 руб.
   I м2 полез.площади - 5,I8 руб.
   I квартира - I49,72 руб.

№ п/п	№ Обоснов.	Наименование и характеристика	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.						Затраты труда в чел/час	
					Единицы			Общая				
					обо-руд.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч. зарпл.	обо-руд.	монтаж.раб. всего	монтаж.раб. в т.ч. зарпл.	ед. изм.	общ.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Монтажные работы										
I.	8-6647	Монтаж вводного распределительного шкафа ШВ-I	к-т	I	-	7,45	3,07	-	7	3	6	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-6683	Подготовка к включению рубильника РПБ-250	полюс	3	-	I,I3	0,38	-	3	I	0,7	2,I0
3.	8-6688	То же, предохранителя ПП-2-250	шт.	3	-	I,08	0,36	-	3	I	0,7	2,I0
4.	8-6687	То же, предохранителя НПП-2-60	"	I5	-	0,58	0,22	-	9	3	0,4	6,0
5.	8-6733	То же, счетчика И672М	"	I	-	2,32	I,08	-	2	I	2	2,0
6.	8-6735	То же, конденсатора	"	3	-	0,9	0,42	-	3	I	0,9	2,7
7.	8-6687	То же, предохранителя П-27	"	6	-	0,58	0,22	-	3	I	0,4	2,4
8.	8-6699	То же, автоматического выключателя АБ-25	"	9	-	0,64	0,3I	-	6	3	0,6	5,4
9.	8-67I0	То же, пакетного выключателя ПВ3-25	"	I	-	I,09	0,4	-	I	-	0,9	0,9
I0.	8-7I08	Монтаж щитка этажного типа ЩС-3-2	к-т	3	-	2,82	I,29	-	8	4	2,88	8,64
II.	8-850	Монтаж звонка ЗП-220	шт.	34	-	I,29	0,7I	-	44	24	2	68
I2.	8-636I	То же, ящика протяжного	кг	I0	-	0,36	0,05	-	4	I	0,I	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.	8-7II0	Монтаж счетчика типа СО-2М	шт.	33	-	I,09	0,572	-	36	I9	I,25	4I,25
I4.	8-7088	Монтаж ящика с трансформатором ЯТП-25	шт.	I	-	3,3I	I,I7	-	3	I	2,72	2,72
I5.	8-7I08	Монтаж щитка этажного ЩС-4-2	"	6	-	2,82	I,29	-	I7	8	2,82	I6,92
I6.	8-70I0	Монтаж патрона подвесного карболитового	"	I42	-	0,745	0,I56	-	I06	22	0,36	5I,I2
I7.	8-70II	То же, наклонного	"	25	-	0,707	0,I6	-	I8	4	0,37	9,25
I8.	8-7055	Монтаж светильника НПО I9х60	"	I3	-	2,2	0,626	-	29	8	I,46	I8,98
I9.	8-7060	То же, типа НБ005х60	"	I09	-	2,47	0,58I	-	269	62	I,35	I47,I4
20.	8-70I9	То же, типа ШР-200	"	2	-	2,I3	0,557	-	4	I	I,I9	2,38
2I.	8-7090	Монтаж звонка электрического с кнопкой	"	34	-	0,456	0,2I	-	I6	7	0,46	I5,64
22.	8-7063	Монтаж фонаря милицейского	"	I	-	2,89	0,867	-	3	I	2,04	2,04
23.	8-7002	Выключатель для скрытой установки	"	23	-	I,06	0,327	-	24	8	0,75	I7,25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
24.	8-7009а	То же, со шнуровой тягой	шт.	I45	-	0,342	0,I7	-	50	25	0,4	58
25.	8-7006	Розетка потолочная	"	I42	-	0,67I	0,I62	-	95	23	0,37	53
26.	8-7003	То же, герметический	шт.	77	-	2,33	0,354	-	I79	27	0,82	63;I4
27.	8-7009а	Монтаж блока с двумя выключателями и комбинированной розеткой УБ-0/2	"	29	-	0,342	0,I7	-	I0	5	0,40	II,6
28.	8-7009б	То же, УВ-С-2 с тремя выключателями	"	8	-	0,405	0,2	-	3	2	0,47	3,76
29.	8-7007	Розетка штепсельная для скрытой установки	"	244	-	I,I7	0,327	-	285	80	0,75	I83
30.	8-5990	То же, с заземляющим контактом на ток до I0 а	"	I3	-	I,76	0,69	-	23	9	I	I3
3I.	8-5992	То же, с заземляющими контактами на ток до 25 а	"	35	-	I,87	0,74	-	65	26	2	70
32.	8-4223 т.ч. п.29	Проложить провод марки АПВС сеч. 2х2,5 при скрытой проводке I5,6-2,50	I00м	I5,50	-	I3,I0	5,60	-	203	87	I4	2I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
33.	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	I00м	4,46	-	I3,I0	5,60	-	58	25	I4	62,44
34.	8-4223 т.ч.п.29	То же, марки ШВС сеч. 2х0,75 мм2	"	I,65	-	I3,I0	5,60	-	22	9	I4	23,I0
35.	8-45II	Проложить трубы винипластовые диам. 32 мм при скрытой проводке	"	0,6	-	33,4	I2,7	-	20	8	29	I7
36.	8-45I0	То же, диам.25 мм	"	7,76	-	27,0	II,2	-	2I0	87	26	202
37.	8-4285	Проложить трубы асбестоцементные диам. I00 мм в земле	"	0,I6	-	II5	37,8	-	I8	6	86	I3,76
38.	8-437I	Затягивание первого провода в проложенные трубы сеч. до 2,5 мм2	"	5,4	-	6,86	2,69	-	37	I5	6	32,4
39.	8-4403	То же, последующих	"	I0,I0	-	2,37	I,3I	-	24	I3	3	30,30
40.	8-4728	Заземление ванн	I00шт.	0,33	-	67,5	2I,7	-	22	7		
4I.	8-4373	Затягивание первого провода сеч. I6 мм2 в проложенные трубы	I00м	0,80	-	I2,6	4,82	-	I0	4	I0	8
42.	8-4372	То же, сеч.6 мм	"	0,70	-	8,49	3,35	-	6	2	8	5,60

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
43.	8-4404	То же, последующих сеч. 6	I00м	I,53	-	2,72	I,47	-	4	2	3	4,59
44.	8-4405	То же, сеч. I6 мм	"	I,62	-	4,54	2,5	-	7	4	5	8,I0
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	I969	644		
45.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	II8	-		
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	-	2087	644		I5I2
		II. Материалы, не учтенные ценником										
46.	I5-04-II п.2-892	Шкаф распределительный типа ШВ-I 63хI,047	к-т	I	-	66	-	-	66	-		
47.	ТПЭП № 9 I975 г.	Щиток этажный совмещенный ЩС-3-2 82хI,047	"	3	-	85,85	-	-	258	-		
48.	-"-	То же, ЩС-4-2 I02хI,047	"	6	-	I06,79	-	-	64I	-		
49.	I5-04-II стр.45	Ящик с трансформатором ЯТП-25 I3хI,05I	шт.	I	-	I3,66	-	-	I4	-		
50.	Пр-нт 092 К-0,95	Счетчик типа СО-2М I5,I5хI,086	"	33	-	I7,54	-	-	579	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5I.	Доп.20 I5-07 п.3-I65	Светильник типа НПОI9х60	шт.	I3	-	I,46	-	-	I9	-		
		I,35хI,083										
52.	-"- п.3-I64	То же, типа НБ005х60	"	I09	-	2,0	-	-	2I8	-		
		I,85х0,083										
53.	Ц.I ч.У стр.30I	Светильник переносной СР-2	"	I	-	2,4I	-	-	2	-		
54.	Доп. 28-I0-0I	Фонарь милицейский	"	I	-	3,68	-	-	4	-		
		3,4хI,083										
55.	Доп.I0 к I5-07 п.I-257	Светильник типа ШПР-200	"	2	-	I3,97	-	-	28	-		
		I2,9хI,083										
56.	I5-04-I п.I7-093	Блок с выключателями и розеткой УБ-С-2	"	29	-	0,8I	-	-	23	-		
57.	-"- п.I7-084	То же, УВ-С-2	"	8	-	0,87	-	-	7	-		
		0,8хI,096										
58.	Ц.I ч.5 стр.34I	Розетка с заземляющим контактом и вилкой	"	35	-	2,64	-	-	92	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
59.	Пр-нт 092 п.362	Звонок электрический с кнопкой	шт.	34	-	I,54	-	-	52	-		
60.	I6-02 п.54-0I4	Звонок ЗП-220 2,05xI,086	"	34	-	2,2I	-	-	75	-		
6I.	Ц.I ч.У стр.230	Провод марки АШВС сеч. 2х2,5 мм2	км	I,60	-	63,I	-	-	I0I	-		
62.	-"-	То же, сеч. 3х2,5 мм2	"	0,46	-	96	-	-	44	-		
63.	-"-	То же, марки ШВС сеч.2х0,75 мм2	"	0,I7	-	46,5	-	-	8	-		
64.	-"- стр.222	То же, марки АПВ сеч. I6 мм2	"	0,250	-	I03	-	-	26	-		
65.	-"-	То же, сеч.6 мм2	"	0,230	-	473	-	-	II	-		
66.	МТ-92 стр.I2 К-0,95	Лампа накаливания мощн. до: I50	шт.	3	-	0,42	-	-	I	-		
67.	-"-	60	"	45	-	0,I86	-	-	8	-		
68.	-"-	40	"	I7	-	0,I86	-	-	3	-		
69.	-"-	25	"	37	-	0,I86	-	-	7	-		
70.	Ц.I ч.5 стр.324	То же, типа М036-25	"	2	-	0,067	-	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
7I.	Ц.I ч.5 стр.352	Ящик протяжной	шт.	5	-	I,24	-	-	6	-		
72.	Сб.доп.и разъясн. вып.8 п.2726	Трубы винипластовые диам. 32 мм	м	60	-	0,58I	-	-	35	-		
73.	-"- п.2725	То же, диам. 25 мм	"	800	-	0,38I	-	-	305	-		
74.	Ц.I ч.I стр.I38	Трубы асбестоцементные д.I00 мм	"	I6	-	0,73	-	-	I2	-		
75.	Ц.I ч.У стр.222	Провод марки АПВ сеч. 2,5 мм2	км	I,60	-	29,2	-	-	47	-		
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	2692	-		
76.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	I62	-		
		Итого по П разд.	руб.	-	-	-	-	-	2854	-		
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	-	494I	-		
		Затраты труда в чел./дн. I5I2х0,I47 = 222,26										

Составила Дорофеев Дорофеева Л.Н.

С М Е Т А № II

на слаботочные устройства 3-х этажного 3-х секционного 33-х квартирного жилого дома

Составлена по ведомости объемов работ в ценах с I.0I.69 г.

Сметная стоимость - I,53 тыс.руб.

Объем здания	86I8,I0
Полезная площадь	I764,I6
Жилая площадь	952,98
Стоимость на:	
I м3 здания	0,I8 руб.
I м2 жилой площади	I,60 руб.
I м2 полез.площади	0,87 руб.

№ п/п	№ обоснов.	Наименование и характеристика	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость в руб.						Затраты труда в чел/час	
					Единицы			Общая			ед. изм.	общая
					обо-руд.	монтаж.раб. всего	в т.ч. з/пл.	обо-руд.	монтаж.раб. всего	в т.ч. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
I.	8-2792	Монтаж коробки распределительной телефонной КРТП-I0х2	шт.	3	-	4,97	I,83	-	I5	5	4	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.	8-2807	Ввод кабеля на стену здания	шт.	I	-	I3,5	5,26	-	I4	II	II,2	II,2
3.	8-2536	Кабель марки ТПП-I0х2х0,5, проложенный по стене	I00м	0,6	-	46,3	20,4	-	28	I2	46	27,6
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	57	28	-	5I
4.		Плановыенакопления 6%	"	-	-	-	-	-	3	-		
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	-	60	28		5I
		II. Материалы, не учтенные ценником										
5.	I5-09 таб.88	То же, ТПП-I0х2х0,5	м	60	-	0,I8I	-	-	II	-		
		0,I65хI,097										
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	II	-		
6.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	I	-		
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	I2	-		
		Итого по телефонизации	руб.	-	-	-	-	-	72	28		5I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Б. РАДИОФИКАЦИЯ										
		I. Монтажные работы										
7.	36-225	Установка радиостойки габаритом 0,8 м I4,3+3,5Ix0,98	шт.	3	-	I7,74	3,5I	-	53	II	8,62	25,86
8.	8-280I	Устройство ввода со стойки	"	3	-	3,94	I,6I	-	I2	5	3	9
9.	I0-7242	Коробки ответвительные и ограничительные	"	8I	-	0,769	0,26	-	62	2I	I	8I
I0.	I0-3096	Установка трансформатора ТАГ-I0ТМ на стойке	"	2	-	I,3	0,65	-	3	I	I	2
II.	8-7007	Монтаж штепсельной радиорозетки	"	75	-	I,I7	0,327	-	88	25	0,75	56
I2.	8-437I	Проложить провод в трубах сеч. до 2,5 мм2	I00м	0,3	-	6,86	2,69	-	2	I	6	I,8
I3.	8-4223 т.ч.п.29	То же, скрыто I5,6-2,5	"	4,0	-	I3,I0	5,6	-	52	22	I4	56
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	272	86	-	232

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I4.		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	I6	-		
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	-	288	86	-	232
		II. Материалы, не учтенные ценником										
I5.	I5-09 таб.II9	Провод марки ПТПЖ сеч. 2xI,2 мм2 0,0235xI,I09	м	30	-	0,026	-	-	I	-		
I6.	-"-	То же, сеч. 2x0,6 мм2 0,0IIxI,I09	"	400	-	0,0I2	-	-	5	-		
I7.	I6-0I тех.ч. стр.409	Трансформатор абонентский типа ТАТ--I0ТМ I,9xI,086	шт.	2	-	2,05	-	-	4	-		
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	I0	-		
I8.		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	-	-	-	I	-		
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	II	-		
		Итого по радиофикации	руб.	-	-	-	-	-	299	86		232

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		В. ТЕЛЕВИДЕНИЕ										
		I. Монтажные работы										
I9.	I0-4800	Определение места установки антенны с измерением величины телевизионного сигнала и его качества	антенна	3	-	II,7	2,78	-	35	8	6	I8
20.	I0-480I	Установка телевизионной антенны на кровле здания	"	3	-	I5,7	5,88	-	47	I8	II	33
2I.	I0-4823	Установка усилителя телевизионной антенны	шт.	3	-	3,55	I,57	-	II	5	3	9
22.	I0-4823	Установка стабилизатора напряжения	"	3	-	3,55	I,57	-	II	5	3	9
23.	I0-4822	Установка коробки фильтров сложения КФСТ	"	3	-	I	0,52	-	3	2	I	3
24.	I0-4822	Установка телевизионной распределительной коробки типа КРТВ-6	"	9	-	I	0,52	-	9	5	I	9
25.	8-I530	Прокладка телевизионного кабеля РК-75-9-I3 в трубах	I00м	0,5	-	I3,4	5,87	-	7	3	I3	6,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
26.	I0-4824	Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку	каб.	9	-	0,32	0,I7	-	3	2	0,3	2,7
27.	I0-48II	Контрольные измерения и сдача работ	антенна	3	-	4,56	I,03	-	I4	3	I	3
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	I40	5I	-	93
		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Итого по I разд.	руб.	-	-	-	-	-	I48	5I	-	93
		II. Материалы, не учтенные ценником										
28.	I6-0I ч.I п.3-098 3-I00	Антенна телевизионная типа ТВК (I5,2+4,7)хI,I46	к-т	3	-	22,8	-	-	68	-		
29.	Цена треста Промсвязьмонтаж	Усилитель телевизионный типа УТА-4М со стабилизатором	"	3	-	244,35	-	-	733	-		
30.	I6-0I-I п.3-097	Коробка фильтров сложения КФСТ	шт.	3	-	I,086	-	-	3	-		
3I.	-"- п.3-093	Коробка телевизионная распределительная КРТВ-6 I,22хI,I07	"	9	-	I,35	-	-	I2	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
32.	I5-09 таб.II4	Кабель марки РК-75-4-I5	м	50	-	0,269	-	-	I3	-	-	-
		0,246xI,097										
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	829	-	-	-
33.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	879	-	-	-
		Итого по телевидению	руб.	-	-	-	-	-	I027	5I	-	93
		Г. СКРЫТАЯ ПРОВОДКА										
		I. Монтажные работы										
34.	8-45I2	Прокладка труб полиэтиленовых диам. 40 мм	I00м	0,4	-	40,7	I4,9	-	I6	6	32	I2,8
35.	8-45I0	То же, диам.20 мм	"	I,5	-	27	II,2	-	4I	I7	26	39
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	57	23	-	52
36.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	60	23	-	52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		II. Материалы, не учтенные ценником										
37.	Доп.8 к ЕРЕР п.2666	Труба полиэтиленовая диам. 40 мм	м	30	-	0,388	-	-	I2	-	-	-
38.	Доп.8 к ЕРЕР п.2663	То же, диам.20 мм	"	I50	-	0,I23	-	-	I9	-	-	-
39.	ЕРЕР 36 прил.4	Проволока стальная диам. 2 мм	км	0,004	-							
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	3I	-	-	-
		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	33	-	-	-
		Итого по разд.Г	руб.	-	-	-	-	-	99	23	-	52
		У. МОЛНИЕЗАЩИТА										
40.	ЕРЕР I-704 I-752	Рытье и засыпка траншей для прокладки шин заземления	м3	2	-	I,32	I,32	-	3	3	3,3	6,6
		(0,7+0,43)xI,I65										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4I.	8-4707	Проложить шины заземления из полосовой стали 40х4 мм2 в траншее	I00м	0,I5	-	28,3	7,II	-	4	I	I6	2,4
42.	8-470I	Забивка электродов заземления из угловой стали	шт.	2	-	2,5	0,47	-	5	I	I	2
43.	8-47I8	Проложить шины заземления из круглой стали диам. 8 мм по стене здания	I00м	0,30	-	54,7	I7,I	-	I6	5	40	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	28	I0	-	23
44.		Плановые накопления 6%	"	-	-	-	-	-	2	-		
		Итого по молниезащите	руб.	-	-	-	-	-	30	I0	-	23

СВОДКА ПО СМЕТЕ:

I. Телефонизация	руб.	72
2. Радиофикация	руб.	299
3. Телевидение	руб.	I027
4. Скрытая проводка	"	99
5. Молниезащита	руб.	30
Всего по смете	руб.	I527

Затраты труда в чел/дн. 45Ix0,I47=66,30

Составила Дорофеев Дорофеева Л.Н.

РАСЧЕТ № I

стоимости сборных железобетонных перемычек

№№ пп	Марка изделия по серии I.I38-I0 вып. I,2	Объем изделия в м3	Цена I м3 изделия ЦСЦ п.3451	Стоим. изделия в руб. гр. 3х4	Стоимость арматуры в руб.			Общая стоим. изделия гр.5+6+7 +8
					А-III	В-I	А-I	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Пр38-I2.22у	0,03	52,70	I,58	0,I94xI,40= =0,272	0,224x0,35= =0,08		I,93
2	ПрI.I2.I2.6	0,0I-	-"-	0,53	-	0,64x0,224= =0,I43	-	0,673
3	Пр38-I5-I2-22у	0,04	-"-	2,II	3,00x0,I94= =0,582	0,224x0,38= =0,09	-	2,78
4	IIпр2-I5-I2-I4	0,03	-"-	I,58	-	0,56x0,224= =0,I25	-	I,7I
5	IIпр-28-20-25-22у	0,II	-"-	5,80	0,7x0,I94= =0,I36	0,7Ix0,224= =0,I59	-	6,I0
6	IIпр3-I9-I2.I4	0,03	-"-	I,58	0,75x0,I94= =0,I46	0,3Ix0,224= =0,07	-	I,80
7	IIпр8-24.I2.22у	0,07	-"-	3,69	2,7x0,I94= =0,52	0,6x0,224= =0,I34	-	4,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9
8	IIIр3-22-I2.I4	0,04	52,70	2,II	I,34x0,I94= =0,260	0,47x0,224= =0,II	-	2,48
9	IIIр3-24.I2.I4	0,04	-"-	2,II	I,5x0,I94= =0,29I	0,52x0,224= =0,I2	-	2,52
I0	IIIр4-28.I2.I4	0,05	-"-	2,64	4,52x0,I94= =0,877	0,I9x0,224= =0,04	-	3,56
II	IIIр38-27-25-22у	0,I5	-"-	7,9I	I4,99x0,I94= =2,9I	-	8,22x0,I74= =I,43	I2,25
I2	2IIР-72-20.38-22у (вып. 2)	0,I7	-"-	8,96	I2,96x0,I94= =2,45	0,76x0,224= =0,I7	3,I2x0,I74= =0,03	9,I6
I3	2Пр8-24.38.I4	0,I3	-"-	6,85	4,49x0,I94= =0,87	I,54x0,224= =0,34	0,46x0,I74= =0,08	8,I4

Составила: Поспелова Т.И.

1730S-02

Т.п.II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
АЛЬБОМ II

Общестроительные работы
к типовому проекту 3-х этажного 3-х
секционного 33квартирного жилого дома

Вспомогательная таблица № I

объемов работ на фундаменты с расчетным
сопротивлением грунта R=I,5кгс/см2 R=2,5кгс/см2

№№ пп	№ позиций в смете к основному варианту	Един. изм.	Объем работ		
			предусмотрено сметой к основному варианту при R=2кгс/см2	соответст. варианту при R=I,5 кгс/см2	соответств. варианту при R=2,5 кгс/см2
I	2	3	4	5	6
	II. Фундаменты и стены подвала				
I	2	м3	37,04	74,08	3I,37
2	3	м3	26,2	40,66	2I,79
3	4	м3	9I,76	9,36	9,40
4	5	м3	203,63	-	-
5	I0	м3	2,95	0,I4	0,I4I
	Материали, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР				
I	5	м3	3,00	0,I43	0,I44
	Стоимость индустриальных изделий				
I	I	М3	9,86	-	-
2	2	м3	I50,95	-	-
3	3	м3	7I,54	-	-
4	4	м3	0,548	-	I2,33(45шт)

I	2	3	4	5	6
5	5	кг	0,90	-	I0,35
6	6	кг	2,74	-	3I,8I
7	7	кг	2,2	-	25,30
8	8	м3	2,23	-	25,04(45шт)
9	9	кг	3,73	-	4I,85
I0	I0	кг	I0,96	-	I23;30
II	II	кг	4,40	-	49,5
I2	I2	м3	6,90	-	-
I3	I3	кг	67,I6	-	-
I4	I4	кг	I2,88	-	-
I5	I5	кг	32,2	-	-
I6	I6	м3	27,36	-	-
I7	I7	кг	244,4	-	-
I8	I8	кг	52,2	-	-
I9	I9	кг	99,0	-	-
20	20	м3	26,2	-	-
2I	2I	кг	364,5	-	-
22	22	кг	60,29	-	-
23	23	кг	65,72	-	-
24	24	кг	68,2	-	-
25	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛ20-I2-I	м3	-	63,38(65шт)	-
26	Арматура кл.А-III	кг	-	4I2,75	-

I	2	3	4	5	6
27	То же, кл. В-I	кг	-	87,I0	-
28	То же, петли	кг	-	299,0	-
29	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛI4-24-I	м3	-	38,03(45шт)	-
30	Арматура кл.А-Ш	кг	-	297,45	-
3I	То же, кл. Вр-I	кг	-	II6,55	-
32	То же,кл.В-I	кг	-	95,40	-
33	То же, петли	кг	-	99,0	-
34	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛI4-I2-I	м3	-	I,96(4шт)	-
35	Арматура кл. А-Ш	кг	-	I3,20	-
36	То же, Вр-I	кг	-	4,I2	-
37	То же, В-I	кг	-	3,72	-
38	То же,петель	кг	-	8,8	-
39	Плиты для ленточных ф/ндаментов по серии I,II2-5 марки ФЛI2-24-I	м3	-	I,406(2шт)	-
40	Арматура кл. А-Ш	кг	-	I2,I4	-
4I	То же, В-I	кг	-	2,78	-
42	То же, петель	кг	-	4,40	-

Т.п.II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

I	2	3	4	5	6
43	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛI2-I2-I	м3	-	6,94(20шт)	-
44	Арматура кл. А-III	кг	-	60,80	-
45	То же, В-I	кг	-	I3,60	-
46	То же, петель	кг	-	28,00	-
47	ПЛиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-50 марки ФЛI0-24-I	м3	-	I,22(2шт)	-
48	Арматура кл. Вр-I	кг	-	6,94	-
49	То же, В-I	кг	-	2,32	-
50	То же,птель	кг	-	4,40	-
5I	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛI0-I2-I	м3	-	2,I0(7шт)	-
52	Арматура кл. Вр-I	кг	-	I2,I8	-
53	То же, кл.В-I	кг	-	3,92	-
54	То же,петли	кг	-	9,80	-
55	Фундаменты блоки для стен подвала ФБС--I2.6-3Т	м3	-	9,36(I9шт)	I,53(8шт)
56	То же, ФБС-I2--4-3Т	м3	-	-	I,87(62шт)

I	2	3	4	5	6
57	Плиты для ленточных фундаментов по серии I.II2-5 марки ФЛI2-24-2	м3	-	-	2I,79(3Iшт)
58	Арматура класса А-Ш	кг	-	-	335,II
59	То же, кл. В-I	кг	-	-	43,09
60	То же, петель	кг	-	-	68,20

Составила Поспелова Т.И.

Т.п.II4-85-47/I.2
А.П

17305-02

Вспомогательная таблица № 2

объемов работ на вариант плит перекрытия (легкобетонных плит) и плит перекрытия (вентилируемой крыши)(выше ±0,000)

№№ п/п	Обоснов.	Наименование видов работ	Един. изм.	Объемы работ	
				вариант легкобетонных плит	вариант вентилируемой крыши
I	2	3	4	5	6
		Перекрытие			
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка плит перекрытия площ. более I0 м2 толщ. более I6 см	шт.	3I2	II6
2.	II-322-7I т.I9-I6г	То же, площадью до 5 м2 толщиной более I6 см	шт.	5I	80
3.	II-863-7I т.I9-30а	Укладка железобетонных плит весом 0,096 т	шт.	36	36
4.	II-I99-7I т.I9-IIи	Укладка сб. ж/б перемычек весом до 0,3 т	м3	-	II,2I
5.	II-458-7I т.I9-27в	Укладка парапетных плит	шт.	49	49
		Стоимость индустриальных изделий			
I.	ЦСЦ стр.78 п.25I8+ 2528 пр-нт 06-08	Стоимость панелей марки ПК4-63-I2а	м2	I053,27(I4Iшт.)	
2.	-"-	То же, марки ПК6-36-I2а	м2	728,I9 (93шт.)	
3.	-"-	То же, марки ПК6-63-I2а	м2	403,38 (54шт.)	
4.	-"-	То же, марки ПК8-63-I0а	м2	I49,28 (24шт.)	

I	2	3	4	5	6
5.	-"-	То же, марки ПК6-24-I2а	м2	3I,I3(IIшт.)-	
6.	-"-	То же, марки ПК6-27-I2а	м2	3I,90(I0шт.) -	
7.	-"-	То же, марки ПК6-30-I2а	м2	I06,50(30шт.) -	
8.	ЦСЦ п.37I5 стр.II9	Плиты плоские марки ПТПI2,5-8-6	м2	I5,36(32шт.)	I5,36(32шт.)
9.	Доп. вып.Ш кат.3I стр.I24 пр-нт 06-08 п.I-6	Стоимость панелей марки ПТ-27-I2а	м2	-	I9,I4(6шт.)
I0.	-"-	То же, марки ПТ-30-I2а	м2	-	7I,00(20шт)
II.	-"-	То же, марки ПТ-36-I2а	м2	-	I32,06(3Iшт)
I2.	-"-	То же, марки П-63-I2а	м2	-	224,I0(30шт)
I3.	-"-	То же, марки П-63-I5а	м2	-	262,08(28шт)
I4.	ЦСЦ п.2529 стр.78 пр. 06-08	То же, марки ПРЗ-36.I2.3 (ребристые)	м2	-	80,94(I9шт)
I5.	-"-	То же, марки ПРЗ-63-I2,3	м2	-	44,82(6шт)
I6.	-"-	То же, марки ПРЗ-63.I5.3	м2	-	486,72(52шт)
I7.	-"-	То же, марки ПРЗ-30.I2.3	м2	-	35,50(I0шт)
I8.	Расчет I п.I3	Стоимость ж/б перемычек марки 2ПР8-24.38.I4	м3	-	I0,0I(77шт)

Т.п.II4-85-47/I.2
А.П

17305-02

I	2	3	4	5	6
I9.	п.II	То же, марки ПГР-38-27.25.22у	м3	-	I,20(8шт)
20.	ЦСП п.37I5 стр.II9	Плиты плоские марки ПТП8-II-8	м2	3,96(4шт.)	3,96(4шт)
2I.	ЦСП п.263I	Плиты парапетные марки АП-36,5	м3	I,48(I0шт.)	I,48(I0шт)
22.	-"-	То же, марки АП-33,5	м3	0,I36(Iшт.)	0,I36(Iшт)
23.	-"-	То же, марки АП-30,5	м3	3,20(26шт.)	3,20(26шт)
24.	-"-	То же, марки АП-24,5	м3	I,06(I2шт.)	I,06(I2шт)

Составила Поспелова Т.И.

Вспомогательная таблица № 3

объемов работ вариант перекрытия (легкобетонных плит) ниже ±0,000

№№ п/п	Обоснов.	Наименование видов работ	Един. изм.	Объемы работ
				легкобетонных плит
I	2	3	4	5
		Перекрытие		
I.	II-323-7I т.I9-I6д	Укладка плит перекрытия площ. более I0 м2 толщ. более I6 см	шт.	73
2.	II-322-7I т.I9-I6г	То же, площадью до 5 м2 толщ. более I6 см	шт.	49
		Стоимость индустриальных изделий		
I.	ЦСЦ стр.78 п.25I8÷ 2528 пр-нт 06-08	Стоимость панелей марки ПК8-27-I0а	м2	I6,20 6 шт.
2.	-"-	То же, марки ПК8-27-I2а	м2	6,48 2 шт.
3.	-"-	То же, марки ПК8-30-I2а	м2	36,00 I0 шт.
4.	-"-	То же, марки ПК4-36-I2а	м2	64,80 I5 шт.
5.	-"-	То же, марки ПК8-36-I2а	м2	69,I2 I6 шт.
6.	-"-	То же, марки ПК8-63-I0а	м2	50,40 8 шт.

Т.п.II4-85-47/I.2
А.П

17305-02

I	2	3	4	5
7.	-"-	То же, марки ПК4-63-I2а	м2	287,3 38 шт.
8.	-"-	То же, марки ПК8-63-I2а	м2	204,I2 27 шт.

Составила Поспелова Т.И.

Т.п.II4-85-47/I.2
А.П

17305-02

Вспомогательная таблица № 4

объемов работ на вариант стен

№ № № позиций п/п в омете к к основному варианту	Ед. изм.	Объем работ			
		толщина утеплителя при температуре наружного воздуха			
		-20°С (50 мм)	-25°С (60 мм)	-30°С (70 мм) (основной вариант)	-35°С -40° (90 мм)
I	2	3	4	5	6	7
	I. Стены					
I.	п.I	м3	49,65	59,58	69,5I	89,37
	Материалы, не вошедшие в стоимость по ЕРЕР					
2.	п.4	м3	49,65	59,58	69,5I	89,37

Составила Поспелова Т.И.

Вспомогательная таблица № 5

объемов работ на окна с раздельными переплетами

№ № № позиций п/п	в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объем работ	
			предусмотрено сметой к основному варианту и со спаренными переплетами	соответствует смете с раздельными переплетами
I	2	3	4	5
	IУ. Окна			
I.	п.I	м2	I9,23	I9,23
2.	п.2	м2	206,40	207,36
3.	п.3	м2	I,I6	-
4.	п.4	м2	64,68	64,68
5.	п.5	м2	228,0	226,59
6.	п.6	м2	2,52	-
7.	п.7	м2	I,I6	-
8.	п.8	м2	64,68	64,26
	Материалы, не вошедшие в стоимость работ по ЕРЕР			
I.	п.I	к-т	I5	I5
2.	п.2	к-т	96	96
3.	п.3	к-т	42	42
	Стоимость индустриальных изделий			
I.	п.I (ОС-I5-I5 ОР-I5-I5н ОР-I5-I5)	м2	206,40 шт.96	207,36 шт.96

I	2	3	4	5
2.	п.2 ОС-I5-09 ОР-I5-09	м2	II,6I шт.9,0	II,6I шт.9,0
3.	п.3 ОС-I9-I5 ОР-09-I5	м2	7,62 шт.6,0	7,62 шт.6,0
4.	п.4	м2	I,I6	-
5.	п.5 (БС-22-07 БР-22-07 БР-22-07л)	м2	64,68 шт.42	64,68 шт.42

Составила Поспелова Т.И.

Вспомогательная таблица № 6

объемов работ для вариантов по отоплению

№№ п/п	№№ позиций в смете к основному варианту	Наименование работ	Ед. изм.	Объемы работ				
				предусмотрено сметой к основному варианту -30°	соответствующие варианты объемов работ			
					-20°	-25°	-35°	-40°
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отопление						
I.	п.I3	Установка радиаторов М-I40-АО	экм	249,2	2I0,0	228,55	269,85	297,I5

Составила Гайнова Л.С.

17305-02

Т.п. II4-85-47/1.2
А.П

3-х этажный 3-х секционный 33-х квартирный жилой дом

Ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах для строительства

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во един. изм.
I	2	3	4
	I. Материалы общестроительных работ		
I	Арматура	кг	I300
2	Белила цинковые тертые	"	I9,2
3	Битум БН-Ш и БН-IУ по 50%	т	20,45
4	Вода	м3	4,78
5	Водонепроницаемая бумага	м2	I54I,5
6	Гвозди строительные	кг	0,I8
7	Гвозди штукатурные	"	3,0I
8	Гипс	т	0,37
9	Гравий	м3	6,97
I0	Грунтовка битумная	т	3,79
II	Грунтовка масляная	кг	I3,I3
I2	Гидроизол	м2	298,I7
I3	Доски Ш с. толщ. 25-32 мм	м3	0,5I
I4	То же, толщ. 40 мм и более	"	0,0I
I5	То же, IУ с. толщ. 25-32 мм	"	0,0I
I6	Доски IУ с. 40 мм и более	м3	0,22
I7	Дрова	"	2I,I5
I8	Доски деревянные подоконные шир. 250 мм толщ. 34 мм	п.м	5,40

I	2	3	4
I9	Закладные детали	т	0,046
20	Закрепы	"	I3I,24
2I	Замазка меловая	кг	243,2I
22	Клей малярный	"	2II,I4
23	Колер масляный	"	634,2I
24	Кирпич глиняный обыкновенный	тыс. шт	492,7I
25	Краски сухие	кг	598,23
26	Краски тертые	"	62,I6
27	Крепежные изделия и накладные детали	т	0,2I4
28	Кронштейны	кг	34,I3
29	Купорос медный	"	I37,84
30	Лак	"	I,58
3I	Линолеум	м2	2203,3I
32	Мазут топочный	кг	2I44,32
33	Мастика битумная	т	8,44
34	Мел молотый	кг	34I2,2
35	Мыло хозяйственное	"	I43,I2
36	Известь негашеная	"	470,4
37	Олифа	"	I242
38	Пакля	"	II,9
39	Пакля смоляная	"	I7II,2
40	Паста меловая	"	263I,3
4I	Песок	м3	I7,2
4Iа	Плиты жесткие минераловатные	"	-
4Iб	Плиты мягкие минераловатные	"	I0,83

I	2	3	4
43	Плиты минераловатные для полов толщиной 40 мм	м3	0,55
44	Плиты минераловатные на синтетической связке М-200	"	64,I3
45	Плиты минераловатные на синтетической связке М-50	"	32,83
46	Плинтусы деревянные	п.м	2339,4
47	Плитка керамическая метлахская	м2	2I5,70
48	Плиты плоские ж/б	м3	I,58
49	Плитка керамическая глазурованная белая	м2	477,3I
50	Проволока стальная обожженная черная	кг	2,74
5I	Поручни пластмассовые	п.м	I22,2I
52	Приборы дверные	к-т	37
53	Приборы оконные	"	8
54	Наличники	п.м	340I,05
55	Решетки ограждения стальные	"	53,48
56	Рубероид гнилостойкий	м2	3344,2
57	Рубероид марки обыкновенный	"	I62I,2
58	Рубероид бронированный	"	94,6
59	Растворитель Р-4	кг	26,2
60	Сетка проволочная тканая	м2	20I,2
6I	Смесь асфальтобетонная	т	I2,3
62	Сталь круглая (катанка)	"	0,08
63	Сталь полосовая	"	0,42
64	Сталь кровельная оцинкованная	"	0;69
65	Стальные конструкции	"	0,899
66	Стекло жидкое	кг	58

I	2	3	4
67	Стекло оконное толщ. 3 мм	м2	602,0
68	Стойки инвентарные	т	0,0I
69	Сурик железный густотертый	"	7,34
70	Сухая штукатурка	м2	I434,2
7I	Толь	"	504,72
72	Ткань стеклянная	"	3,96
73	Цемент М-300	т	0,06
74	То же, М-400	"	0,I7
75	Шпаклевка купоросная	кг	436,8
76	То же, масляная	"	890,2
76а	Шпаклевка перхлорвиниловая	"	23
77	Щебень рядовой	м3	54,3I
78	То же, 5-I0 мм	"	5,62
79	Щиты опалубки	м2	0,52
	2. Полуфабрикаты		
80	Бетон М-I00	м3	43,II
8I	Раствор известковый отделочный	"	69,8
82	Раствор цементно-известковый М-25	"	I98,7
83	То же, М-50	"	I2,4I
84	Раствор цементно-известковый отделочный	"	6,I2
85	Раствор цементный М-25	"	5,74
86	То же, М-50	"	2,42
87	То же, М-75	"	II,4I
88	То же, М-I00	"	78,4
89	То же, М-200	"	I2,48

I	2	3	4
90	То же, М-300	м3	I,24
9I	Раствор цементный I:3	"	0,66
92	То же, I:4	"	5,2I
93	Раствор с каменной крошкой	"	I,26
94	Прочие материалы	руб.	2469,I2
	Отопление		
I	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплением	пм	865
2	Краны для спуска воздуха "Маевского"	шт	38
3	Краны пробковые IIч 6бк	"	52
4	Вентили муфтовые запорные I5кч I7 бр	"	8
5	Краны трехходовые диам. 20 мм	"	84
6	То же, диам. I5 мм	"	2I
7	Радиаторы чугунные М-I40-АО	экм.	249,2
8	Войлок строительный	м3	I,83
9	Проволока стальная	кг	5,2
I0	Раствор	м3	0,75
II	Краски сухие	кг	3,30
I2	Мел молотый	кг	24,20
I3	Известь негашеная	кг	I2,I0
I4	Мыло хозяйственное	"	I,65
I5	Белила цинковые	"	26
I6	Краски тертые	"	6,39
I7	Олифа натуральная	"	24,9
I8	Колер масляный	"	45,63

I	2	3	4
I9	Прочие материалы	руб.	I,22
	Узел управления		
I	Грязевики диам. 50 мм	шт	2
2	Элеватор л№ 2	"	I
3	Задвижки чугунные фланцевые 30ч 6бр диам. 80 мм	"	2
4	То же, диам. 50 мм	"	2
5	Водомер диам. 40 мм	"	I
6	Регулятор расхода РР-40	"	I
7	Вентили бронзовые I5Б Iбр	"	2
8	Манометры	"	2
9	Термометры	"	2
I0	Краны трехходовые со штуцером	к-т	5
II	Трубы водогазопроводные диам. 20 мм	пм	I
I2	Кронштейны	кг	3,20
I3	Болты с гайками	"	II,2
I4	Фланцы стальные	шт	I5
I5	Прочие материалы	фут.	5,46
	Вентиляция		
I	Жалюзийные решетки размером I50хI50 мм	шт	69
2	То же, размером 200х200 мм	шт	2I
3	Вентилятор вытяжной канальный ВК-7	"	22
4	Асбестоцементные короба	м2	23,6

I	2	3	4
5	Проволока стальная	кг	0,60
6	Болты с гайками	"	0,33
7	Прочие материалы	руб.	I5,5I
	Холодное водоснабжение		
I	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплением	пм	227
2	Вентили запорные муфтовые I5кч I8бр диам. 25 мм	шт	5
3	Вентили муфтовые запорные I5кч I8бр диам. 20 мм	"	20
4	То же, диам. I5 мм	"	35
5	Краны водоразборные диам. I5 мм	"	I
6	Краны поливочные диам. 25 мм	"	3
7	Шланги резиновые диам. 25 мм	пм	30
8	Раствор	м3	0,I0
9	Лак	кг	I,0
I0	Дрова	м3	0,002
II	Белила цинковые	кг	6,25
I2	Краски тертые	"	I,2
I3	Олифа натуральная	"	6,00
I4	Колер масляный	"	8,4
I5	Мел молотый	"	0,I0
I6	Клей малярный	"	0,04
I7	Прочие материалы	руб.	4,56
I8	Войлок минераловатный	м3	0,I
I9	Пергамин	м2	7,5

I	2	3	4
20	Проволока стальная	кг	0,24
	Горячее водоснабжение		
I	Узлы трубопроводов из водогазопроводных труб с креплениями	пм	403
2	Смесители для ванн единые и умывальников	шт	33
3	Полотенцесушители	"	33
4	Вентили запорные муфтовые I5кч I8бр диам. 25 мм	шт	5
5	Вентили запорные муфтовые диам. 20 мм	"	I5
6	Вентили запорные муфтовые диам. I5 мм	"	25
7	Вентили запорные муфтовые диам. I5 мм	"	25
8	Войлок минераловатный	м3	I,35
9	Краски тертые	кг	I,34
I0	Мел молотый	"	0,I8
II	Проволока стальная	кг	I,0I
I2	Раствор	м3	0,2
I3	Клей малярный	кг	0,II
I4	Колер масляный	"	II
I5	Белила цинковые	"	9,8
I6	Олифа натуральная	"	9,8
I7	Прочие материалы	руб.	8,50
	Канализация		
I	Узлы и детали из чугунных канализационных труб с креплениями диам. I00 мм	пм	3I2

I	2	3	4
2	То же, из труб диам.50 мм	пм	224
3	Умывальники керамические разм. 500х400х250 мм	шл	33
4	Унитазы "Компакт" с бачком, арматурой и креплениями	"	33
5	Ванны чугунные эмалированные ПВ-I	"	33
6	Раковина чугунная эмалированная размером 600х400 мм	"	I
7	Мойка чугунная эмалированная размером 500х600 мм	"	33
8	Муфты	шт	I5
9	Белила цинковые	кг	I5,5
I0	Олифа натуральная	кг	I4,9
II	Краски тертые	"	3,5
I2	Колер масляный	"	27
I3	Прочие материалы	руб.	59
	Водостоки		
I	Узлы и детали из чугунных канализационных труб с креплениями диам. I00 мм	пм	22
2	То же, диам. I08х4 мм (трубы стальные)	"	2
3	То же, из стальных водогазопроводных труб диам. I5 мм	"	I
4	Стальные воронки диам. I50 мм	шт	2
5	Белила цинковые	кг	I,9
6	Краски тертые	"	0,5
7	Олифа натуральная	"	I,82
8	Колер масляный	"	4,9
9	Прочие материалы	руб.	I,80

I	2	3	4
	Газоснабжение		
I	Узлы трубопроводов из стальных водогазопроводных труб	пм	270
2	Краны муфтовые натяжные диам. I5 мм	шт	33
3	То же, диам. 32 мм	"	2
4	То же, диам. 50 мм	"	I
5	Газовые плиты двухконфорочные ПГ-2-I с духовым шкафом	"	30
6	То же, четырехконфорочные с духовым шкафом	"	3
7	Футляры диам. 89х500	пм	4,5
8	Футляры диам. I08х500 мм	"	I
9	Крепления	кг	2,50
I0	Ключи накидные	шт	20
II	Белила цинковые	кг	3
I2	Краски тертые	кг	0,50
I3	Олифа натуральная	"	3,0
I4	Колер масляный	"	5,5
I5	Прочие материалы	руб.	4,9

Составили: Коняхина А.Н.
Гайнова Л.С.

Т.п.II4-85-47/I.2
А.П

17305-02

3-этажный 3-секционный 33-квартирный жилой дом

Сводная ведомость затрат труда

№ № п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Затраты труда в чел/днях
I	2	3
	I. Общестроительные работы	
	А. Подземная часть	
I.	Земляные работы	I00,47
2.	Фундаменты и стены подвала	256,48
3.	Перекрытие над подвалом	33,23
4.	Перегородки	65,99
5.	Полы	I29,70
6.	Окна	3,I2
7.	Двери	I7,42
8.	Лестницы	6,77
9.	Внутренние отделочные работы	230,00
I0.	Наружные отделочные работы	76,9I
II.	Разные работы	57,6I
	Итого	977,70
	Б. Надземная часть	
I2.	Стены	I07I,25
I3.	Перекрытия и покрытие	I03I,I0
I4.	Кровля	220,72
I5.	Полы	390,72

Т.п. II4-85-47/1.2
А.П

17305-02

I	2	3
I6	Перегородки	37I,I8
I7	Окна	II8,52
I8	Двери	98,I7
I9	Лоджии	49,4
20	Лестницы	32,7
2I	Встроенная мебель	I04,52
22	Внутренние отделочные работы	I42I,I
23	Наружные отделочные работы	8,4
24	Разные работы	8,72
	Итого	3998,5
	Итого "А+Б"	4976,20
	II. Санитарно-техничеокие работы	
25	Отопление	I4I,6
26	Тепловой узел	8,05
27	Вентиляция	4I,77
28	Холодный водопровод	74,80
29	Горячий водопровод	72,49
30	Канализация	202,4
3I	Водостоки	I9,66
32	Газоснабжение	52
	Итого	6I2,77

I	2	3
	III. Электромонтажные работы	
33	Электроосвещение	202,3
34	Слаботочные устройства	72,4
	Итого	274,7
	Всего по ведомости	5863,67

Составила Поспелова Т.И.

gost.e-ecolog.ru