ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

702-3-3.83

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕРНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ - ЗЕРНОВОЗОВ

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

702-3-3.83

ПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ЗЕРНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ - ЗЕРНОВОЗОВ

АЛЬБОМ У.85

С М Е Т Ы

Сметная стоимость		Вариант "А" в сухих грунтах	Вариант "Б" в водонасыщенных грунтах
Общая	тыс.руб.	104.96	113,87
Строительно-монтажных работ	тыс.руб.	87,74	96,65
1 м3 здания	руб	30,92	33,55
1 м2 общей площади	руб.	210,47	228,33

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"Госниисибпромзернопроект"

УТВЕРЖДЕН

Министерством заготовок СССР
Приказ от 13.05.82 г. № 135
Альбом У.85 введен в действие
Госниисибпромзернопроектом
Приказ № 61 от 19.09.85 г.

Главный инженер института А.С.Соколов
Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов
Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Содержание

к типовому проекту на строительство приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов

№№ пп	№№ смет	Наименование	Страницы
I.		Пояснительная записка	2
2.		Объектная смета № I-П /вариант в сухих грунтах	3
3.		Объектная смета № 2-П /вариант в водонасыщенных грунтах /	4
4.	Локальная смета № I-I/П/	Общестроительные работы приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов /вариант в сухих грунтах/	5
5.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I /П/	27
6.	Локальная смета № 2-I/П/	Общестроительные работы приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов /вариант в водонасыщенных грунтах/	28
7.		Сводка объемов и стоимости работ к смете № 2-I/П/	52
8.	Локальная смета № I-2/П/	Приобретение и монтаж технологического оборудования	53
9.	Локальная смета № I-3/П/	Электроснабжение	63
I0.	Локальная смета № I-4/П/	Слаботочные устройства	74
II	Локальная смета № I-5/П/	Молниезащита	78
I2		Ведомость потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство приемного устройства с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов	80

Пояснительная записка

к сметам типового проекта на строительство приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов

Сметы к типовому проекту составлены в двух вариантах:

I. Вариант "А" - в сухих грунтах

II. Вариант "Б" - в водонасыщенных грунтах

Сметы составлены в ценах и нормах, введенных с I.0I.I984 г

Сметная документация оформлена в соответствии с требованиями инструкции по типовому проектированию СН 227-82, сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам на строительные работы для I-го территориального района, I подрайона;

Сметным ценам на местные строительные материалы и конструкции для строек Московской области;

Сборникам расценок на монтаж оборудования, прейскурантам оптовых цен.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размере:

на общестроительные работы - I6,5 %

на монтаж металлоконструкций - 8.6 %

на внутренние санитарно-технические работы - I3.3 %

Плановые накопления - 8 %

Составила руков.группы - Н.В.Никольская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I-П

к типовому проекту на строительство приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов /Вариант в сухих грунтах/

Сметная стоимость 104,96 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу /I т.емкости/ /мощность, вместимость, производительность и т.п./ 3499,00 руб.
I м2 - общей площади здания 210,47 руб.
I м3 объема здания 30,92 руб.

Составлена в ценах 1984 г

№№ пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе: основная заработная плата	В том числе: эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость единиц измерен. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I/П/	Общестроительные работы	78,92	-	-	-	78,92	-	-	-	м3	3393,70	23,25
2.	I-2/П/	Приобретение и монтаж технолгического оборудования	3,50	I,46	I6,27	0.06	2I.29	-	-	-	м3	3393,70	6,27
3.	I-3/П/	Электроснабжение	-	3,49	0,80	-	4.29	-	-	-	м3	3393.70	I,26
4.	I-4/П/	Слаботочные устройства	-	0.I0	0.09	-	0.I9	-	-	-	м3	3393.70	0.06
5.	I-5/П/	Молниезащита	0.05	0.22	-	-	0.27	-	-	-	м3	3393.70	0.08
		Итого	82,47	5,27	I7,I6	0.06	I04,96	-	-	-	м3	3393.70	30.92

Главный инженер института А.С.Соколов
Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов
Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин
Составила руков.группы Н.В.Никольская

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2-II

К типовому проекту на строительство приемного устройства зерна с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов /Вариант в водонасыщенных грунтах/

Составлена в ценах 1984 г

Сметная стоимость	113,87	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу / 1 т емкости/ /мощность, вместимость, производительность и т.п./	3796,00	руб.
1 м2 - общей площади здания	228,33	руб.
1 м3 объема здания	33,55	руб.

№ № пп	№ смет /сметных расчетов/	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основная заработная плата	В том числе эксплуатация машин	Нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	кол-во единиц измерения	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I/П/	Общестроительные работы	87.83	-	-	-	87,83	-	-	-	м3	3393.70	25,88
2.	I-2/П/	Приобретение и монтах технологического оборудования	3,50	I,46	I6,27	0.06	2I,29	-	-	-	м3	3393.70	6,27
3.	I-3/П/	Электроснабжение	-	3.49	0,80	-	4,29	-	-	-	м3	3393.70	I,26
4.	I-4/П/	Слаботочные устройства	-	0,I0	0.09	-	0,I9	-	-	-	м3	3393.70	0.06
5.		Молниезащита	0,05	0.22	-	-	0,27	-	-	-	м3	3393.70	0.08
		Итого	9I,38	5,27	I7,I6	0,06	II3,87	-	-	-	м3	3393,70	33,55

Главный инженер института А.С.Соколов

Главный инженер проекта Л.Н.Емельянов

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила руков.группы Н.В.Никольская

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1(П)

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ЗЕРНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГА
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ ЗЕРНОВОЗОВ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ А В СУХИХ ГРУНТАХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ,КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 78,920 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 23,25 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

№ ПП	№ ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕНН.КА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А, ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-233 Т.29.4	- СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,11	21,03	2	-	-	3
							3		1
2	Е1-240 Т.29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 233	1000М3	0,11	18,65	2	-	-	2
							2		1
3	Е1-174 Т.22-13	- ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМК.КОВША 0,5 М3	1000М3	0,11	147,08	15	-	1	15
							16		6
4	С310-3	- ТРАНСПОРТИРОВКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА	Т	147,00	0,34	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5 КМ					-		-
5.	Е1-194 Т.25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,11	11,48	1	- 1	-	1 -
6.	Е1-175 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,92	175,14	536	- 336	15	521 130
7.	Е1-234 Т.29-5	- ДОБОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,10	25,91	3	- 3	-	3 1
8.	Е1-241 Т.29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235	1000М3	0,10	21,03	2	- 2	-	2 1
9.	Е1-948 Т.3.67 Т.79.2	- ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ	100М3	0,34	144,00	49	- 49	49	- -
10.	С310-1	- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО1 КМ	Т	1373,75	0,23	316	- -	-	- -
11.	С310-3	- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 3 КМ	Т	1984,50	0,34	675	- -	-	- -
12.	Е1-195 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,92	14,15	27	- 26	3	23 7
13.	Е1-175 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,79	175,14	137	- 137	6	131 55
14.	С310-1	- ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 1 КМ	Т	1373,75	0,23	316	- -	-	- -
15.	Е1-260 Т.31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,63	15,07	9	- 10	-	10 3
16.	Е1-968 Т.81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	1,57	46,00	72	- 72	72	- -
17.	Е1-1184 Т.118-10	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	6,28	9,69	61	-	39	22

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							61		14
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2606	-	185	533
							718		217
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2073			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	340			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	193			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2606			
		РАЗДЕЛ 2. .МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ 4АСТИ							
18.Е6-1 Т.1-1		-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	24,90	27,40	682	- 24	17	7 2
19.Е6-16 Т.1-16		- МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ДНИЩЕ ПОДЗЕМНОЙ 4АСТИ ПРИЕМА ИЗ БЕТОНА М-200 АНМ-1	М3	145,20	30,90	4487	- 256	145	111 33
20.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	- -	-	- -
21.С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	35,70	270,00	9639	- -	-	- -
22.Е6-96 Т.11-7		- ЗАМОНОЛИ4ИВАНИЕ БЛОКОВ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ 4АСТИ ПРИЕМА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	66,00	39,65	2617	- 294	222	72 22
23.С124-3		-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,68	270,00	994	- -	-	- -
24.Е6-84 Т.9-8		-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	- -	-	- -
25.Е6-168 Т.15-9		- МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБВЯЗО4НАЯ БАЛКА БОМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	29,70	42,30	1256	- 178	146	32 10
26.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,32	270,00	86	- -	-	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,40	270,00	378	-	-	-
							-		-
28.	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,06	355,00	21	-	2	-
							2		-
29.	Е6-79 Т.9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,02	563,00	11	-	1	-
							1		-
30.	Е6-161 Т.15-2	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ	М3	22,88	50,50	1155	-	200	27
							227		8
31.	Е6-165 Т.15-4	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК,ПЕРЕКРЫТИЯ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 800 ММ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	15,90	46,20	735	-	100	18
							118		5
32.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,47	270,00	397	-	-	-
							-		-
33.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,55	270,00	1228	-	-	-
							-		-
34.	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,58	355,00	206	-	22	1
							23		-
35.	Е6-13 Т.1-13	- УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,30	36,03	47	-	4	-
							4		-
36.	Е6-79 Т.9-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,13	563,00	73	-	9	-
							9		-
37.	Е6-173 Т.16-1	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОЛЩ.ДО 200 ММ	М3	3,00	42,70	128	-	14	3
							17		1
38.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	270,00	22	-	-	-
							-		-
39.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,17	270,00	46	-	-	-
							-		-
40.	Е7-400 Т.36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	12,00	1,27	15	-	3	9

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

:	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10
							12		3
41.	Е7-401 Т.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	54,00	1,65	89	-	16	59
							75		22
42.	Е7-403 Т.36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	64,00	2,90	186	-	39	130
							169		47
43.	СССЦ П.9-96	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБ,ЕМОМ ДО 0,2 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,32	62,70	83	-	-	-
							-		-
44.	СССЦ П.9-97	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	31,72	52,40	1662	-	-	-
							-		-
45.	СССЦ П.9-98	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБ,ЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	49,14	46,70	2295	-	-	-
							-		-
46.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	10,06	22,90	230	-	-	-
							-		-
47.	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	10,25	22,90	235	-	-	-
							-		-
48.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,10	41,30	128	-	-	-
							-		-
49.	Е7-177 Т.11-1	- УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ	ШТ	49,00	5,70	279	-	59	91
							150		33
50.	СССЦ П.8-503	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	М3	6,64	60,80	404	-	-	-
							-		-
51.	СССЦ П.8-504	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М3	2,94	62,50	184	-	-	-
							-		-
52.	СССЦ П.8-512	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	М3	0,58	63,20	37	-	-	-
							-		-
53.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,52	25,00	38	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,46	32,10	143	-	-	-
							-		-
55.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,42	41,30	183	-	-	-
							-		-
56.	Е7-285 Т.18-2-1. 8	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,33	362,00	119	-	30	3
							53		1
57.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,29	41,30	136	-	-	-
							-		-
58.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,29	17,80	59	-	-	-
							-		-
59.	Е8-27 Т.4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	3,34	90,00	301	-	65	6
							71		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	39065	-	1094	569
							1663		189

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31048	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5126	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2891	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39065	

		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	41671	-	1279	1102
							2381		406

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33121	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5466	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3084	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	41671	

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. .СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60.	Е7-33 Т.3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	4,00	12,70	51	- 37	15	22 8
61.	Е7-34 Т.3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	ШТ	6,00	14,80	89	- 66	27	39 14
62.	Е7-74 Т.6-1-1.8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	9,91	40	- 26	17	9 3
63.	СССЦ П.9-29	- СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6,5М ОБ,ЕМОМ ДО 1 М3 К25А-2-3 ШТ.4	М3	3,44	82,56	284	- -	-	- -
64.	СССЦ П.9-30	- СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-400 ВЫСОТОЙ ДО 12М ОБ,ЕМОМ ДО 4 М3 К3А-4-2 ШТ.10	М3	13,16	76,35	1005	- -	-	- -
65.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,88	22,90	66	- -	-	- -
66.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	38,97	25,00	974	- -	-	- -
67.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	19,05	41,30	787	- -	-	- -
68.	Е7-268 Т15-1-1.8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	55,00	15,40	847	- 487	224	263 78
69.	Е7-269 Т,15-1-1,8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	7,00	16,70	117	- 70	28	42 15
70.	СССЦ П.8-251	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 КГ/М2 ПИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.7 ММ	М2	23,05	5,92	136	- -	-	- -
71.	СССЦ П.8-261	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ	М2	383,86	6,15	2361	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 6М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.7 ММ					-		-
72.	Е7-714 1.51-14	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	6,15	4,85	30	- 30	28	2 1
73.	Е7-796 1.51-5	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ПОЛИСУЛЬФИДНОЙ МАСТИКОЙ	100М	6,15	88,70	546	- 148	58	90 27
74.	Е7-221 1.13-4-1.8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	1,00	16,40	16	- 3	2	1 -
75.	Е7-227 1.13-6-1-8	- УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5МПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	4,00	10,50	42	- 12	6	6 2
76.	Е7-217 1.13-3-1.8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1,00	20,90	21	- 3	2	1 -
77.	Е7-221 1.13-3-1.8	- УСТАНОВКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5 М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	8,00	16,40	131	- 28	17	11 3
78.	Е7-227 1.13-6-1.8	- УСТАНОВКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	20,00	10,50	210	- 55	29	26 8
79.	СССЦ П.8432	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д-450 ПЛИТА П1-2/А1У-1	М2	8,24	9,65	80	- -	-	- -
80.	СССЦ П.8-416	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 ПЛИТА П3-1	М2	8,21	9,27	76	- -	-	- -
81.	СССЦ П.8-432	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д-300 ПЛИТА П3-1-1	М2	4,10	9,65	40	- -	-	- -
82.	СССЦ П.8-416	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 ПЛИТА П1-2/А-1У	М2	16,57	9,27	154	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83,	СССЦ П.8-118	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610 КГС/М2 ПЛИТА П3-1	М2	32,86	7,90	260	-	-	-
84,	СССЦ П.8-118	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У	М2	149,12	7,90	1178	-	-	-
85,	СССЦ П.8-144	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У-2 С ОТВЕРСТИЕМ Д-450	М2	8,24	10,60	87	-	-	-
86,	СССЦ П.8-144	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У-3	М2	8,24	10,60	87	-	-	-
87,	С147-8	- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА А-Ш	100КГ	0,49	25,00	12	-	-	-
88,	Е7-214 1.13-2-1. 8	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕСОМ ДО 5Т ДЛИНОЙ 2,97М	ШТ	10,00	9,83	98	- 33	17	16 5
89,	СССЦ П.8-504	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2 БЕТОН М-300	М3	3,76	60,80	229	-	-	-
90,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,76	25,00	69	-	-	-
91,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,56	32,10	18	-	-	-
92,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,83	41,30	34	-	-	-
93,	Е7-116 Т.8-3-1,8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	23,70	166	- 95	57	38 11
94,	СССЦ П.9-303	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 8М,ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3 ИЗ БЕТОНА М-400 Б42-1-4ШТ, ИБ4-2- 3ШТ	М3	16,97	68,70	1166	-	-	-
95,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	22,87	25,00	572	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,12	32,10	36	-	-	-
97,	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	10,61	22,90	243	-	-	-
98,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	10,40	41,30	430	-	-	-
99,	Е7-066 Т.47-10-1 .8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	8,00	2,22	18	- 12	8	4 1
100,	СССЦ П.8-360	- СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6,5М ИЗ БЕТОНА М-150 ПК6-65-11	М3	6,16	58,90	363	-	-	-
101,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,64	22,90	15	-	-	-
102,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,52	25,00	63	-	-	-
103,	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,11	32,10	36	-	-	-
104,	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,18	41,30	49	-	-	-
105,	Е7-650 Т.47-5-1, 8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	3,78	23	- 22	9	13 5
106,	СССЦ П.11-183	- СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ БЕТОН М-200	М3	2,28	56,40	129	-	-	-
107,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,90	3	-	-	-
108,	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,12	22,90	3	-	-	-
109,	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,88	25,00	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,10	32,10	35	-	-	-
111	Е7-288 Т.17-4	- УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ ДЛЯ ОПИРАНИЯ РИГЕЛЕЙ	Т	0,50	328,00	164	- 17	14	3 1
112	С147-24	- СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	16,70	41,30	690	-	-	-
113	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	0,42	57,60	24	-	-	-
114	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	17,12	17,80	305	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	18530	- 1144	558	586 182

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 14730
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 2430
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 1370
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 18530

РАЗДЕЛ 4. ,МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	Е6-182 Т.16-10	- МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ УЧАСТОК УМ-2 ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5 М2 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 100 ММ	М3	3,90	53,80	210	- 26	23	3 1
116	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	338,00	24	-	-	-
117	С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,27	325,00	88	-	-	-
118	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	410	=	23	3
							26		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	326			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	30			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	410			
		РАЗДЕЛ 5. ,СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ							
119,Е8-72-7 Т,9-1		=КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	28,00	33,77	946	=	91	24
							115		7
120,Е8-36 Т,45-4		=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	9,63	34,30	330	=	20	7
							27		2
121,Е8-37 Т,5-4 Т,4,П,1,1 1		=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	7,58	34,00	258	=	15	4
							19		1
122,Е8-189 Т,22-1		=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1,32	42,20	56	=	34	-
							34		-
123,Е8-13 Т,4-1		= ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.30 ММ	100М2	0,11	86,50	9	=	2	=
							2		=
124,Е7-446		= МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3 Т	ШТ	13,00	0,27	4	=	1	3
							4		1
125,Е7-437		= ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 3 Т	ШТ	2,00	13,20	26	=	6	7
							13		2
126,СССЦ П,9-92		= СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ 1ПР1-12,12,14	М3	0,26	64,40	17	=	=	-
							=		=
127,СССЦ П,9-93		= СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М БОС2-1 СЕРИИ КЭ01-59В1	М3	2,00	64,06	128	=	=	-
							=		=
128,С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,80	22,90	18	=	=	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129,С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ		0,58	25,00	15	-	-	-
130,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		1,00	41,30	41	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5			РУБ	2326	- 214	169	45 13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	1848			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	306			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	172			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	2326			
	РАЗДЕЛ 6, .МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
131,Е9-46 Т,7-1	- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ	Т		5,54	58,00	321	- 253	76	177 65
132,С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		4,70	349,92	1645	-	-	-
133,С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т		0,84	358,00	301	-	-	-
134,Е9-47 Т,7,2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т		4,93	46,80	231	- 181	94	87 27
135,С121-1979	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		1,15	317,92	366	-	-	-
136,С121-1979	-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т		2,10	326,00	685	-	-	-
137,С121-1979	- СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т		1,68	317,92	534	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138	Е9-132 Т.20-1	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ	Т	5,67	67,10	380	326	154	172 / 56
139	С121-1987	- СТОИМОСТЬ БУНКЕРОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	3,89	288,92	1124	"	"	"
140	С121-1987	- ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	1,79	297,00	532	"	"	"
141	Е9-48 Т.7-3	- УСТАНОВКА РЕШЕТОК,ЩИТОВ	Т	2,42	35,50	86	56	22	34 / 13
142	С121-1964	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК,ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	2,42	239,92	581	"	"	"
143	Е9-33 Т.4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА СФ-3,СФ-4	Т	1,21	43,00	52	37	15	22 / 8
144	С121-1781	- СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	Т	1,21	241,92	293	"	"	"
145	Е9-88 Т.11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М СП-6	Т	2,13	41,30	88	57	33	24 / 9
146	С121-1921	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВКСТ3КП	Т	2,13	289,92	618	"	"	"
147	Е9-94 Т.12-1	- МОНТАЖ БАЛОК МБ-1,МБ-3	Т	0,47	29,20	14	10	4	6 / 2
148	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЯ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2	Т	0,47	245,00	115	"	"	"
149	Е9-107 Т.15-2	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ	Т	0,15	55,80	8	5	2	3 / 1
150	С121-1781	- СТОИМОСТЬ РАМ ИЗ СТАЛИ ВКСТ3КП	Т	0,15	241,92	36	"	"	"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	9394	-	400	525
							925		181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8010			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	689			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	695			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9394			
		РАЗДЕЛ 7. .КРОВЛЯ							
151,Е12-287 Т.9-4		- РАЗУКЛОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-50	М3	11,36	33,33	379	-	15	6
							21		2
152,Е12-299 Т.10-1		- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,45	51,60	126	-	19	2
							21		1
153,Е12-300 Т.10.2		- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 5 ММ	100М2	2,45	2,53	6	-	-	-
							-		-
154,Е12-176 Т.2-6-2		-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	2,45	338,00	827	-	134	38
							172		11
155,Е12-283 Т.8-8		-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0,48	107,00	51	-	3	-
							3		-
156,Е12-280 Т.8-5		- УСТРОЙСТВО СВЕСА КАРНИЗА	100М2	0,25	192,00	48	-	11	-
							14		-
157,Е27-126 Т.29		- УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	100М2	2,12	0,59	1	-	1	-
							1		-
158,С124-28		-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,03	232,00	7	-	-	-
							-		-
159,Е12-277 Т.8-2		- ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	7,40	9,43	70	-	17	-
							17		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
160,	E12-299 Т.10-1	- РАЗУКЛОНКА ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,09	51,60	5	- 1	1	- -
161,	E12-280 Т.8-5	- ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,15	192,00	29	- 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	1950	- 254	208	46 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1549
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 256
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 145
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1950

РАЗДЕЛ 8. ,ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162,	E10-89 Т.16-1	- УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ЛЕНТОЧНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ БЕЗ ПРОСТЕНКОВ С НАРУЖНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ВЫСОТЕ 1,215М	М2	43,74	3,15	138	- 51	28	23 7
163,	E10-91 Т.16-3	- ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ 2,415М	М2	58,16	2,77	161	- 62	32	30 9
164,	С122-144	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ И ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА И3-94,И2-94	М2	96,60	8,53	824	- -	-	- -
165,	E10-88 Т.15-2	- УСТАНОВКА ПРИБОРОВ В ОКОННЫХ БЛОКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ	ШТ	28,00	0,24	7	- 7	7	- -
166,	E15-747 Т.202-1	- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	100М2	1,02	222,00	226	- 15	14	1 -
167,	С111-439	- СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	28,00	3,87	108	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1843	- 135	81	54 16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1464			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО! =			РУБ	1843			
		РАЗДЕЛ 9. .АВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
168,Е10-105 Т.20-1		- ЗАПОЛНЕНИЕ АВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОГНЕСТОЙКИМИ АВЕРЯМИ ПА-6 И АВЕРЯМИ А-56П	М2	11,90	1,45	17	- 11	7	4 1
169,Е10-140 Т.26-1		-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,90	1,34	16	- 2	2	- -
170,С122-292		- СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	3,66	10,90	40	- -	-	- -
171,С111-344		- ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВЕРЕЙ	КГ	28,00	0,47	13	- -	-	- -
172,Е10-136 Т.25-5		-ОБИВКА АВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	3,92	6,83	27	- 3	3	- -
173,С147-25		-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	0,17	57,10	10	- -	-	- -
174,С122-280		-БЛОКИ АВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА А53,А56	М2	8,24	16,80	138	- -	-	- -
175,С111-446-1		-АВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	9		РУБ	363	- 16	12	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	288			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	363			
		РАЗДЕЛ 10. .ПОЛЫ							
176.	E11-83 Т.13-1	- АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.25 ММ	100М2	1,84	121,06	223	- 56	33	3 1
177.	E11-84 Т.13.2	- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ.ПОЛА 5 ММ	100М2	1,84	18,80	35	- 2	2	- -
178.	E11-83 Т.13-1	- АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.25 ММ	100М2	1,80	121,06	218	- 36	33	3 1
179.	E11-84 Т.13-2	- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ ПОЛА 15ММ	100М2	1,80	56,40	102	- 8	7	1 -
180.	E11-67 Т.11-1	- БЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-200	100М2	0,26	123,00	32	- 5	5	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10			РУБ	767	- 87	80	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	610			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	56			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	767			
		РАЗДЕЛ 11. .НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
181.	E15-210 Т.52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	1,31	34,60	45	- 24	23	1 -
182.	E15-308 Т.62	- ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ	100М2	0,05	121,00	6	- 2	2	- -
183.	E15-539 Т.156-2-2	- ОКРАСКА ФАСАДА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ	100М2	3,44	18,40	63	-	41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 10М					41		-
184.	Е15-539 Т.156-2-2 3	- ОКРАСКА ФАСАДОВ СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М	100М2	3,40	18,40	63	- 41	41	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	222	- 108	107	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	177	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	17	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	222	

РАЗДЕЛ 12. ,ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

185.	Е15-297 Т.59-4	- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100М2	4,41	20,70	91	- 82	82	- -
186.	Е15-254 Т.55-1-11	- ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН НА ВЫСОТЕ ДО 4М	100М2	1,38	85,10	117	- 59	51	8 5
187.	Е15-254 Т.55-1-11	- ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100М2	0,76	45,35	34	- 30	25	5 3
188.	Е15-294 Т.59-1	- ЗАТИРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	4,25	8,17	35	- 24	23	1 -
189.	Е15-511 Т.153-4	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	100М2	9,30	12,67	118	- 79	79	- -
190.	Е15-511 Т.153-4	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 4М	100М2	1,69	11,90	20	- 13	13	- -
191.	Е8-190 Т.22-2	- ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	2,70	49,70	134	- 69	69	- -
192.	Е8-192 Т.22-4	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	100М2ВП	2,70	3,70	10	- 10	10	- -
193.	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	0,97	57,78	56	-	40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.159-7	РАЗБЕЛЕНИМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ					40		-
194.	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ	100М2	0,97	32,10	31	-	22	-
	Т.159-5	РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ					22		-
195.	Е15-566	- УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ	100М2	0,20	23,70	5	-	3	-
	Т.159-6	БЛОКОВ					3		-
196.	Е15-612	- ТО ЖЕ,ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО МЕТАЛЛУ	100М2	0,10	32,00	3	-	1	-
	Т.164-2						1		-
197.	Е15-614	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100М2	0,29	60,50	18	-	11	-
	Т.164-8	ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ					11		-
198.	Е15-297	- ОТДЕЛКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	100М2	0,86	20,70	18	-	16	-
	Т.59-4	ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА ПОД ОКРАСКУ					16		-
199.	Е15-511	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И	100М2	4,09	11,90	49	-	31	-
	Т.153-4	ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА					31		-
200.	Е13-121	- ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГФ-020	100М2	5,43	7,71	42	-	11	1
							12		-
201.	Е13-160	- ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО	100М2	4,30	17,70	76	-	4	1
		ОГРУНТОВКЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-16					5		-
202.	Е13-160	- ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	100М2	1,13	17,70	20	-	1	-
		ПО ОГРУНТОВКЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-16					1		-
203.	Е1-175	- УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБ.ДО	1000М3	0,05	175,14	8	-	-	8
	Т.22-14	250 ММ					8		3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1115	-	492	24
							516		11

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	885
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	146
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО! -			РУБ	1115			
		РАЗДЕЛ 13. .РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
204.Е27-173 Т.43-1	- ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120 ММ	100М2	0,46	230,00	106	- 10	6	4 1
205.Е27-174 Т.43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Д.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,46	9,06	4	- -	-	- -
206.Е27-169 Т.42-1	- ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.30 ММ	100М2	0,46	156,00	72	- 4	4	- -
207.Е11-3 Т.1-3	- ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0,52	10,40	5	- 1	1	- -
208.Ео-30 ССЦ П.1-5 1-3 Т.3-1	- БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО БЕТОН М-200	М3	1,07	37,33	40	- 4	3	1 -
209.Ц8-472-9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0,55	58,80	32	- 9	8	1 -
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	329	- 28	22	6 1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	227			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	38			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО! -			РУБ	287			
	ВСЕГО ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	37249	- 3453	2152	1301 422
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	22104			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	3649			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2060			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	27813			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8010			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	689			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	695			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9394			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	78920	- 5834	3431	2403 - 828
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	55225			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9115			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	69484			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8010			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	689			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	695			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9394			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ГОНЧАРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1(П)

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2374,00	2073	2606	-	1	3,30
2	.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	М3	400,75	31048	39065	77	97	49,50
3	.СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	101,12	14730	18530	145	183	23,48
4	.МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	3,90	326	410	83	105	0,52
5	.СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	47,40	1848	2326	38	49	2,95
6	.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	22,52	8010	9394	355	417	11,90
7	.КРОВЛЯ	М2	245,00	1549	1950	6	7	2,47
8	.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	М2	101,90	1464	1843	14	18	2,34
9	.ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2	11,90	288	363	24	30	0,46
10	.ПОЛЫ	М2	390,30	610	767	1	1	0,97
11	.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	654,00	177	222	-	-	0,28
12	.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	1634,00	885	1115	-	-	1,41
13	.РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	46,00	259	329	5	7	0,42
	ИТОГО:	М3	3393,70	63267	78920	18	23	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1(П)

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ЗЕРНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ ЗЕРНОВОЗОВ
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ВАРИАНТ В В МОКРЯХ ГРУНТАХ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ,КЖИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 87,826 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 25,88 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 1. .ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-233 Т.29-4	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,11	21,03	2	- / 3	-	3 / 1
2.	Е1-240 Т.29-11	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 233	1000М3	0,11	18,65	2	- / 2	-	2 / 1
3.	Е1-174 Т.22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ОБРАТНОЙ ЛОПАТОЙ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3	1000М3	0,11	147,08	16	- / 16	1	15 / 6
4.	С310-3	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА	Т	151,20	0,34	51	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3КМ					-		-
5.	Е1-194 Т.25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	0,11	11,48	1	- 1	-	1 -
6.	Е1-175 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,71	175,14	125	- 124	5	119 48
7.	Е1-175 Т.22-14 Г.4.П.3-19	-ТОЖЕ МОКРОГО ГРУНТА	1000М3	1,66	185,44	308	- 308	14	294 112
8.	Е1-234 Т.29-5	-ДОБОР ГРУНТА МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,12	27,69	3	- 3	-	3 1
9.	Е1-241 Т.29-12	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 234 И 235	1000М3	0,12	22,48	3	- 3	-	3 1
10.	Е1-968 Т.3.6 Т.79-2	-ЗАЧИСТКА ДНА КОТЛОВАНА ВРУЧНУЮ	100М3	0,42	165,60	70	- 70	70	- -
11.	С310-1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	Т	1894,00	0,23	436	- -	-	- -
12.	С310-3	-ТОЖЕ НА 3КМ	Т	2261,00	0,34	769	- -	-	- -
13.	Е1-195 Т.25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	2,37	14,15	34	- 33	4	29 9
14.	Е1-175 Т.22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВТОРОЙ ГРУППЫ В КАРЬЕРЕ ЭКСКАВАТОРОМ-ОБРАТНАЯ ЛОПАТКА ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3 С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВАЛЫ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	1000М3	1,08	175,14	190	- 189	8	181 73
15.	С310-1	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА С РАССТОЯНИЯ 1КМ	Т	1894,00	0,23	436	- -	-	- -
16.	Е1-260 Т.31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 10М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,87	15,07	13	- 13	-	13 4
17.	Е1-968	-ТОЖЕ ВРУЧНУЮ	100М3	2,16	46,00	99	-	99	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Г.81-2						99		-
18.	Е1-1154	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	100М3	8,66	9,69	84	- 84	54	30 20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	3323	- 948	255	693 276
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2642			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	435			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	246			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3323			
		РАЗДЕЛ 2. ,МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ							
19.	Е6-1 Т.1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	М3	24,90	27,40	682	- 64	17	7 2
20.	Е6-16 Т.1-16	- МОНОЛИТНОЕ Ж/Б ЯНИЦЕ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИЕМА ИЗ БЕТОНА М-200 ДНМ-1	М3	145,20	30,90	4487	- 256	145	111 33
21.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,11	270,00	30	- -	-	- -
22.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	35,70	270,00	9639	- -	-	- -
23.	Е6-96 Т.11-7	- ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ БЛОКОВ СТЕН ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИЕМА ИЗ БЕТОНА М-200	М3	66,00	39,65	2617	- 294	222	72 22
24.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	3,68	270,00	994	- -	-	- -
25.	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	- -	-	- -
26.	Е6-168 Т.15-9	- МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОБВЯЗОЧНАЯ БАЛКА БОМ-1 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	29,70	42,30	1256	- 178	146	32 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,32	270,00	86	-	-	-
							-		-
28.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	1,40	270,00	378	-	-	-
							-		-
29.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО	Т	0,06	355,00	21	-	2	-
	Т.9-8	20					2		-
30.	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ	Т	0,02	563,00	11	-	1	-
	Т.9-3	АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ					1		-
31.	Е6-101	-УСТРОЙСТВО БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И	М3	22,88	50,50	1155	-	200	27
	Т.15-2	ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ					227		8
32.	Е6-103	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	М3	15,90	46,20	735	-	100	18
	Т.15-4	БАЛОК,ПЕРЕКРЫТИЙ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 800 ММ ИЗ БЕТОНА М-200					118		5
33.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,47	270,00	397	-	-	-
							-		-
34.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	4,55	270,00	1228	-	-	-
							-		-
35.	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО	Т	0,58	355,00	206	-	22	1
	Т.9-8	20					23		-
36.	Е6-13	- УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД	М3	1,30	36,03	47	-	4	-
	Т.1-13	ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М-200					4		-
37.	Е6-79	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ	Т	0,13	563,00	73	-	9	-
	Т.9-3	АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ					9		-
38.	Е6-173	- УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА	М3	3,00	42,70	128	-	14	3
	Т.16-1	М-200 ТОЛЩ.ДО 200 ММ					17		1
39.	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,08	270,00	22	-	-	-
							-		-
40.	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,17	270,00	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
41.	E7-401 T.36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	12,00	1,27	15	- 12	3	9 3
42.	E7-401 T.36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	54,00	1,65	89	- 75	16	59 22
43.	E7-403 T.36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	64,00	2,90	186	- 169	59	130 47
44.	C44 П.9-96	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	1,32	62,70	83	-	-	-
45.	CCCЦ П.9-97	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	31,72	52,40	1662	-	-	-
46.	CCCЦ П.9-98	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	49,14	46,70	2295	-	-	-
47.	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	10,06	22,90	230	-	-	-
48.	C147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	10,25	22,90	235	-	-	-
49.	C147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,10	41,30	128	-	-	-
50.	E7-177 T.11-1	- УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ПОДВАЛОМ	ШТ	49,00	5,70	279	- 150	59	91 33
51.	CCCЦ П.8-503	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	М3	6,64	60,80	404	-	-	-
52.	CCCЦ П.8-504	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2	М3	2,94	62,50	184	-	-	-
53.	CCCЦ П.8-512	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ С ОТВЕРСТИЯМИ ИЗ БЕТОНА М-300 ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	М3	0,58	63,20	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,52	25,00	38	-	-	-
							-		-
55.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	4,46	32,10	143	-	-	-
							-		-
56.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,42	41,30	183	-	-	-
							-		-
57.	Е7-285 1,18-2-1. 3	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	Т	0,53	362,00	119	-	30	3
							33		1
58.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,29	41,30	136	-	-	-
							-		-
59.	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	3,29	17,80	59	-	-	-
							-		-
60.	Е8-27 1,4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	3,34	90,00	301	-	65	6
							71		2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	39065	-	1094	569
							1663		189

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31048	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5126	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2891	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39065	
ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ	42388	- 1349 1262
			2611 465

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	33690
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5561
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3137
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	42388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 3. .СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
61.	Е7-33 Т.3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	4,00	12,70	51	- 37	15	22 8
62.	Е7-34 Т.3-4	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т	ШТ	6,00	14,80	89	- 66	27	39 14
63.	Е7-74 Т.6-1-1.8	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫВ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	9,91	40	- 26	17	9 3
64.	СССЦ П.9-29	- СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 6,5М ОБ.ЕМОМ ДО 1 М3 К25А-2-3 ШТ.4	М3	3,44	82,56	284	- -	-	- -
65.	СССЦ П.9-30	- СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ИЗ БЕТОНА М-400 ВЫСОТОЙ ДО 12М ОБ.ЕМОМ ДО 4 М3 К3А-4-2 ШТ.10	М3	13,16	76,35	1005	- -	-	- -
66.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	2,88	22,90	66	- -	-	- -
67.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	38,97	25,00	974	- -	-	- -
68.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	19,05	41,30	787	- -	-	- -
69.	Е7-268 Т15-1-1.8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	55,00	15,40	847	- 487	224	263 78
70.	Е7-269 Т.15-1-1, 8	-УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 40М ДО 57М	ШТ	7,00	16,70	117	- 70	28	42 15
71.	СССЦ П.8-251	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ	М2	23,05	5,92	136	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДО 3М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.7 ММ					-		-
72.	СССЦ П.8-491	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 ДЛИНОЙ ДО 6М С РАСХОДОМ СТАЛИ 7 КГ/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.7 ММ	М2	385,86	6,15	2361	- - -	-	- - -
73.	Е7-714 Т.51-14	-УСТРОЙСТВО НАСЕЧКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	6,15	4,85	30	- 30	28	2 1
74.	Е7-706 Т.51-5	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	100М	6,15	88,70	546	- 148	58	90 27
75.	Е7-221 Т.13-4-1, 8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	1,00	16,40	16	- 3	2	1 -
76.	Е7-227 Т.13-6-1-8	- УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5МПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	4,00	10,50	42	- 12	6	6 2
77.	Е7-217 Т.13-3-1, 8	-УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ ШИРИНОЙ 0,75М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	20,90	21	- 3	2	1 -
78.	Е7-221 Т.13-3-1, 8	- УСТАНОВКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5 М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	8,00	16,40	131	- 28	17	11 3
79.	Е7-227 Т.13-6-1, 8	- УСТАНОВКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	20,00	10,50	210	- 55	29	26 8
80.	СССЦ П.8432	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д=450 ПЛИТА П1-2/А1У-1	М2	8,24	9,65	80	- -	-	- -
81.	СССЦ П.8-416	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 ПЛИТА П3-1	М2	8,21	9,27	76	- -	-	- -
82.	СССЦ П.8-432	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д=300	М2	4,10	9,65	40	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛИТА П3-1-1							
83.	СССЦ П.8-416	- СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ АЛИНОЯ ДО 6М ШИРИНОЯ ДО 3М ПРИ РАСЧЕТНОЯ НАГРУЗКИ НА ПОЛКУ ДО 1610 КГС/М2 ПЛИТА П1-2/А-1У	М2	16,57	9,27	154	-	-	-
84.	СССЦ П.8-1.8	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С РАСЧЕТНОЯ НАГРУЗКОЯ 1610 КГС/М2 ПЛИТА П3-1	М2	32,86	7,90	260	-	-	-
85.	СССЦ П.8-115	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С РАСЧЕТНОЯ НАГРУЗКОЯ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У	М2	149,12	7,90	1178	-	-	-
86.	СССЦ П.8-144	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЯ НАГРУЗКИ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У-2 С ОТВЕРСТИЕМ А-450	М2	8,24	10,60	87	-	-	-
87.	СССЦ П.8-144	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЯ НАГРУЗКИ 1610 КГС/М2 ПЛИТЫ П1-2/А-1У-3	М2	8,24	10,60	87	-	-	-
88.	С147-8	- ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА А-Ш	100КГ	0,49	25,00	12	-	-	-
89.	Е7-214 Т.13-2-1. 8	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ВЕСОМ ДО 5Т АЛИНОЯ 2,97М	ШТ	10,00	9,83	98	- 33	17	16 5
90.	СССЦ П.8-504	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3М2 БЕТОН М-300	М3	3,76	60,80	229	-	-	-
91.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,76	25,00	69	-	-	-
92.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,56	32,10	18	-	-	-
93.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,83	41,30	34	-	-	-
94.	Е7-116 Т.8-3-1.8	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ С ПОЛКАМИ АЛИНОЯ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЯ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	ШТ	7,00	23,70	166	- 95	57	38 11
95.	СССЦ П.9-303	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННХ РИГЕЛЕЯ С ПОЛКАМИ АЛИНОЯ ДО 8М,ОБ,ЕМОМ ДО 3 М3 ИЗ БЕТОНА М-400 Б42-1-4ШТ, И64-2- 3ШТ	М3	16,97	68,70	1166	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	22,87	25,00	572	-	-	-
97.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,12	32,10	36	-	-	-
98.	С147-4	-АРМАТУРА А-4	100КГ	10,61	22,90	243	-	-	-
99.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	10,40	41,30	430	-	-	-
100.	Е7-666 Т.47-10-1 .8	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	8,00	2,22	18	- 12	8	4 1
101.	СССЦ П.8-360	- СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6,5М ИЗ БЕТОНА М-150 ПК6-65-11	М3	6,16	58,90	363	-	-	-
102.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,64	22,90	15	-	-	-
103.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	2,52	25,00	63	-	-	-
104.	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	1,11	32,10	36	-	-	-
105.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,18	41,30	49	-	-	-
106.	Е7-650 Т.47-5-1. 8	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6,00	3,78	23	- 22	9	13 3
107.	СССЦ П.11-183	- СТОИМОСТЬ КОЗЫРЬКОВ БЕТОН М-200	М3	2,28	56,40	129	-	-	-
108.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,90	3	-	-	-
109.	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,12	22,90	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,88	25,00	22	-	-	-
111	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,10	32,10	35	-	-	-
112	Е7-288 Т.17-4	- УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ НА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ ДЛЯ ОПИРАНИЯ РИГЕЛЕЙ	Т	0,50	328,00	164	- 17	14	3 1
113	С147-24	- СТОИМОСТЬ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100КГ	16,70	41,30	690	-	-	-
114	С147-25	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	0,42	57,60	24	-	-	-
115	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	17,12	17,80	305	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	18530	- 1144	558	586 182

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 14730
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 2430
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 1370
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБО! = РУБ 18530

РАЗДЕЛ 4. ,ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116	Е27-144	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПРОЛИТАЯ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	100М2	2,64	136,60	361	- 21	7	14 4
117	Е27-147 Т.34-7	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ Н.144	1000М2	0,26	153,72	41	- 1	-	1 -
118	Е6-1 Т.1-1 Т.4.1-4 1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА БЕТОН М-150	М3	43,10	29,24	1260	- 42	30	12 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119,	Е8-59 Т.7-3	-АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	Т	0,48	194,18	93	- 13	13	- -
120.	Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,06	355,00	21	- 2	2	- -
121.	Е11-16 Т.3-1	-ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА ГИДРОИЗОЛОМ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	2,64	118,00	312	- 106	88	18 5
122.	Е11-17 Т.3-2	-ТОЖЕ В ТРИ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	2,64	231,00	610	- 163	137	26 8
123.	Е11-55 Т.8-1	-ЗАЩИТНАЯ СТЯЖКА ДНИЩА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ.20ММ	100М2	2,46	70,00	172	- 27	24	3 1
124.	Е11-56 Т.8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ 15ММ	100М2	2,46	40,80	100	- 3	1	2 1
125.	Е8-38 Т.5-5	-ЗАЩИТНАЯ КИРПИЧНАЯ СТЕНКА	М3	34,00	37,90	1289	- 148	127	21 6
126.	Е8-23 Т.4-5	-БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА	100М2	3,20	256,53	821	- 100	90	10 3
127.	Е8-26 Т.4-6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	3,20	262,64	841	- 98	87	11 3
128.	Е8-20 Т.4-4	-ЗАЩИТНАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА БОКОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	2,95	114,00	336	- 141	137	4 1
129.	Е8-27 Т.4-7	-ОБМАЗКА ГОРЯЧИМ БИТУМОМ ЗА ДВА РАЗА	100М2	0,28	90,00	25	- 5	5	- -
130.	Е11-42 Т.5-11	-УСИЛЕНИЕ СТЫКОВ ПОЛОСОВОЙ СТЕКЛОТКАНЬЮ	100М2	0,36	568,00	204	- 11	11	- -
131.	Е7-714 Т.51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕЙСКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	0,75	4,85	4	- 3	3	- -
132.	Е8-21	-ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ ИЗ ДВУХ СЛОЕВ ТОЛЯ	100М2	0,08	211,53	16	-	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	8189	- 886	764	122 35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6506			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1077			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	606			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	8189			
		РАЗДЕЛ 5. .МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							
133.Е6-182 Т.16-10	- МОНОЛИТНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ УЧАСТОК УМ-2 ИЗ БЕТОНА М-200 ПЛОЩ.БОЛЕЕ 5 М2 С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.ДО 100 ММ	М3	3,90	53,80	210	- 26	23	3 1
134.С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	338,00	24	- -	-	- -
135.С124-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,27	325,00	88	- -	-	- -
136.Е6-84 Т.9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0,01	355,00	4	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	410	- 26	23	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	326			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	54			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	30			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	410			
		РАЗДЕЛ 6. .СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ							
137.Е8-72-7 Т.9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	26,00	33,77	946	- 115	91	24 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
138.	Е8-36 Т.45-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	9,63	34,30	330	- 27	20	7 2
139.	Е8-37 Т.5-4 1.4.П.1.1 1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	7,58	34,00	258	- 19	15	4 1
140.	Е8-189 Т.22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	1,32	42,20	56	- 34	34	- -
141.	Е8-13 1.4-1	- ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ (ОЛЩ.30 ММ	100М2	0,11	86,50	9	- 2	2	- -
142.	Е7-446	- МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3 Т	ШТ	13,00	0,27	4	- 4	1	3 1
143.	Е7-437	- ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 3 Т	ШТ	2,00	13,20	26	- 13	6	7 2
144.	ССЦЦ П.9-92	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 МАРКИ 1ПР1-12,12,14	М3	0,26	64,40	17	- -	-	- -
145.	ССЦЦ П.9-93	- СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 6М БОС2-1 СЕРИИ КЭ01-59В1	М3	2,00	64,06	128	- -	-	- -
146.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,80	22,90	18	- -	-	- -
147.	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,58	25,00	15	- -	-	- -
148.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,00	41,30	41	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	6		РУБ	2326	- 214	169	45 13

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 1848

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ РУБ	172 2326		
		РАЗДЕЛ 7. .МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
149.Е9-46 Т.7-1		- МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ	Т	5,54	58,00	321	- 253	76	177 65
150.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	4,70	349,92	1645	- -	-	- -
151.С121-1975		-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4	Т	0,84	358,00	301	- -	-	- -
152.Е9-47 Т.7.2		-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	4,93	46,80	231	- 181	94	87 27
153.С121-1979		- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛОЩАДКИ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	1,15	317,92	366	- -	-	- -
154.С121-1979		-ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ 6	Т	2,10	326,00	685	- -	-	- -
155.С121-1979		- СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДКИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	1,68	317,92	534	- -	-	- -
156.Е9-132 Т.20-1		- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БУНКЕРОВ	Т	5,67	67,10	380	- 326	154	172 56
157.С121-1987		- СТОИМОСТЬ БУНКЕРОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	3,89	288,92	1124	- -	-	- -
158.С121-1987		- ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	Т	1,79	297,00	532	- -	-	- -
159.Е9-48 Т.7-3		- УСТАНОВКА РЕШЕТОК,ЩИТОВ	Т	2,42	35,50	86	- 56	22	34 13
160.С121-1984		- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РЕШЕТОК,ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	2,42	239,92	581	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161.	Е9-33 Т.4-10	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА СФ-3,СФ-4	Т	1,21	43,00	52	- 37	15	22 8
162.	С121-1781	- СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП	Т	1,21	241,92	293	- -	-	- -
163.	Е9-88 Т.11-7	-МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М СП-6	Т	2,13	41,30	88	- 57	33	24 9
164.	С121-1921	- СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИЗ СТАЛИ ВКСТ3КП	Т	2,13	289,92	618	- -	-	- -
165.	Е9-94 Т.12-1	- МОНТАЖ БАЛОК МБ-1,МБ-3	Т	0,47	29,20	14	- 10	4	6 2
166.	С121-1905	-БАЛКИ ПОКРЫТИЙ ПОСТОЯННЫЕ ПО ВЫСОТЕ ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК 2	Т	0,47	245,00	115	- -	-	- -
167.	Е9-107 Т.15-2	- УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РАМЫ ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДВЕРЕЙ	Т	0,15	55,80	8	- 5	2	3 1
168.	С121-1781	- СТОИМОСТЬ РАМ ИЗ СТАЛИ ВКСТ3КП	Т	0,15	241,92	36	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	7		РУБ	9394	- 925	400	525 181

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 8010
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ 689
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 695
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 9394

РАЗДЕЛ 8. ,КРОВЛЯ

169.	Е12-287 Т.9-4	- РАЗУКЛОНКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М-50	М3	11,36	33,33	379	- 21	15	6 2
170.	Е12-299	- ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ СТЯЖКА ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100М2	2,45	51,60	126	-	19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т.10-1						21		1
171.	Е12-300 Т.10.2	- ДОБАВИТЬ ТОЛЩИНУ 5 ММ	100М2	2,45	2,53	6	-	-	-
172.	Е12-176 Т.2-6-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ СТЕКЛОХОЛОДНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	100М2	2,45	338,00	827	- 172	134	38 11
173.	Е12-283 Т.8-8	-ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	0,48	107,00	51	- 3	3	- -
174.	Е12-280 Т.8-5	- УСТРОЙСТВО СВЕСА КАРНИЗА	100М2	0,25	192,00	48	- 11	11	- -
175.	Е27-126 Т.29	- УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	100М2	2,12	0,59	1	- 1	1	- -
176.	С124-24	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛАССА А1 И УГЛЕРОДНОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 7ММ	Т	0,03	232,00	7	- -	-	- -
177.	Е12-277 Т.8-2	- ОБДЕЛКИ НА ФАСАДАХ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100М2	7,40	9,43	70	- 17	17	- -
178.	Е12-299 Т.10-1	- РАЗУКЛОНКА ПАРАПЕТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,09	51,60	5	- 1	1	- -
179.	Е12-280 Т.8-5	- ПОКРЫТИЕ ПАРАПЕТА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ	100М2	0,15	192,00	29	- 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	8		РУБ	1950	- 254	208	46 14

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1549
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	256
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	145
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9. ,ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ							
180.	Е10-89 Т.16-1	- УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЛАСТИЧНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В ПАНЕЛЬНЫХ СТЕНАХ БЕЗ ПРОСТЕНКОВ С НАРУЖНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ СТВОРОК В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ ВЫСОТЕ 1,2-1,5М	М2	43,74	3,15	138	- 51	28	23 7
181.	Е10-91 Т.16-3	- ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ 2,4-3М	М2	58,16	2,77	161	- 62	32	30 9
182.	С122-144	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ТРЕХСТВОРНЫЕ И ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА Н3-94,Н2-94	М2	96,60	8,53	824	- -	-	- -
183.	Е10-88 Т.15-2	- УСТАНОВКА ПРИБОРОВ В ОКОННЫХ БЛОКАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	ШТ	28,00	0,24	7	- 7	7	- -
184.	Е15-74 Т.29с-1	- ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ 3-Х ММ СТЕКЛОМ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	100М2	1,02	222,00	226	- 15	14	1 -
185.	С111-159	- СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КОМПЛ	28,00	3,87	108	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1843	- 135	81	54 16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1464			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	242			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1843			
		РАЗДЕЛ 10. ,АВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ							
186.	Е10-105 Т.20-1	- ЗАПОЛНЕНИЕ АВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОГНЕСТОЙКИМИ АВЕРЯМИ ПА-6 И АВЕРЯМИ А-56П	М2	11,90	1,45	17	- 11	7	4 1
187.	Е10-140 Т.26-1	-КОНОПАТКА АВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	11,90	1,34	16	- 2	2	- -
188.	С122-292	- СТОИМОСТЬ АВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	М2	3,66	10,90	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
189.211-316		- ПРИБОРЫ ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ	КГ	26,00	0,47	13	-	-	-
							-		-
190.Е10-159 Т.25-5		-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	5,92	6,83	27	- 3	3	- -
191.С147-25		-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ	100КГ	0,17	57,10	10	-	-	-
							-		-
192.С122-250		-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКАОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ МАРКА Д53,Д56	М2	6,24	16,80	138	-	-	-
							-		-
193.С111-446-1		-ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	КОМПЛ	4,00	6,73	27	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	363	- 16	12	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	288			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	363			
		РАЗДЕЛ 11. ,ПОЛЫ							
194.Е11-83 Т.13-1		- АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.25 ММ	100М2	1,84	121,06	223	- 36	33	3 1
195.Е11-84 Т.13.2		- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩ.ПОЛА 5 ММ	100М2	1,84	18,80	35	- 2	2	- -
196.Е11-83 Т.13-1		- АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩ.25 ММ	100М2	1,80	121,06	218	- 36	33	3 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
197.	E11-84	- ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ ПОЛА 15ММ	100М2	1,80	56,40	102	-	7	1
	т.13-2						8		-
198.	E11-87	- БЕТОННЫЙ ПОЛ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА	100М2	0,26	123,00	32	-	5	-
	т.11-1	М-200					5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	767	-	80	7
							87		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	610			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	56			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	767			
		РАЗДЕЛ 12. ,НАРУЖНИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
199.	E15-21-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	100М	1,31	34,50	45	-	23	1
	т.62-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ							
		ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ					24		-
200.	E15-306	- ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ	100М2	0,05	121,00	6	-	2	-
	т.62						2		-
201.	E15-539	- ОКРАСКА ФАСАДА СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ПО	100М2	3,44	18,40	63	-	41	-
	т.156-2-2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ							
	3	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 10М					41		-
202.	E15-539	- ОКРАСКА ФАСАДОВ СИЛИКАТНЫМИ КРАСКАМИ ПО	100М2	3,40	18,40	63	-	41	-
	т.156-2-2	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЮЛЕК ПРИ							
	3	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ БОЛЕЕ 10М					41		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	222	-	107	1
							108		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	177			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	28			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	222			
		РАЗДЕЛ 13. ,ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203.	Е15-297 Т.59-4	- ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100М2	4,41	20,70	91	- 82	82	- -
204.	Е15-254 Т.55-1-11	- ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН НА ВЫСОТЕ ДО 4М	100М2	1,38	85,10	117	- 59	51	8 5
205.	Е15-254 Т.55-1-11	- ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100М2	0,76	45,35	34	- 30	25	5 3
206.	Е15-294 Т.59-1	- ЗАТИРКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	100М2	4,25	8,17	35	- 24	23	1 -
207.	Е15-511 Т.153-4	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	100М2	9,30	12,67	118	- 79	79	- -
208.	Е15-511 Т.153-4	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ НА ВЫСОТЕ ДО 4М	100М2	1,69	11,90	20	- 13	13	- -
209.	Е8-189 Т.22-2	- ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	2,70	49,70	134	- 69	69	- -
210.	Е8-192 Т.22-4	-НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКАМ НОМ8-189,190	100М2ВП	2,70	3,70	10	- 10	10	- -
211.	Е15-567 Т.159-7	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ	100М2	0,97	57,78	56	- 40	40	- -
212.	Е15-565 Т.159-5	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	100М2	0,97	32,10	31	- 22	22	- -
213.	Е15-566 Т.159-6	- УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0,20	23,70	5	- 3	3	- -
214.	Е15-612 Т.164-2	- ТО ЖЕ,ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПО МЕТАЛЛУ	100М2	0,10	32,00	3	- 1	1	- -
215.	Е15-614 Т.164-8	- МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ КРОВЛИ	100М2	0,29	60,50	18	- 11	11	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216.	Е15-297 Т.59-4	- ОТБЕЛКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА ПОД ОКРАСКУ	100М2	0,86	20,70	18	- 16	16	- -
217.	Е15-511 Т.153-4	- ВНУТРЕННЯЯ СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОДВАЛА	100М2	4,09	11,90	49	- 31	31	- -
218.	Е13-121	- ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГФ-020	100М2	5,43	7,71	42	- 12	11	1 -
219.	Е13-109	- ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВКЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-110	100М2	4,30	17,70	76	- 5	4	1 -
220.	Е13-100	- ОКРАСКА РЕШЕТЧАТЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВКЕ ЭМАЛЬЮ ХВ-16	100М2	1,13	17,70	20	- 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	13		РУБ	1105	- 508	492	16 8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ СОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	877
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	145
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1105

РАЗДЕЛ 14. .РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221.	Е1-175 Т.22-14	- УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ ГЛУБ.ДО 250 ММ	1000М3	0,05	179,14	8	- 8	-	8 3
222.	Е27-173 Т.43-1	- ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ ТОЛЩ.120 ММ	100М2	0,46	230,00	106	- 10	6	4 1
223.	Е27-174 Т.43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2	0,46	9,06	4	- -	-	- -
224.	Е27-169 Т.42-1	- ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ.30 ММ	100М2	0,46	156,00	72	- 4	4	- -
225.	Е11-3 Т.1-3	- ПЕСЧАНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД КРЫЛЬЦО	М3	0,52	10,40	5	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226.Е6-30 ССЦ П.1-5 1-3 Т.3-1		- БЕТОННОЕ КРЫЛЬЦО БЕТОН М-200	М3	1,07	37,33	40	- 4	5	1 -
227.Д8-472-9		-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 12ММ	100М	0,55	58,80	32	- 9	8	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	14		РУБ	539	- 36	22	14 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	235			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	23			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	297			
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	45438	- 4339	2916	1423 457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	42			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	28610			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4726			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2666			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	36002			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8010			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	689			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	695			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9394			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	87826	- 6950	4265	2685 922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	32
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	42
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	62300
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10287
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5803
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	78390
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	8010
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	689
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	695
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9394

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ГОНЧАРОВА

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2-1(П)

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	2374,00	2642	3323	1	1	3,78
2	.МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	М3	400,75	31048	39065	77	97	44,48
3	.СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	101,12	14730	18530	145	183	21,10
4	.ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	М2	204,00	6506	8189	24	31	9,32
5	.МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	М3	3,90	326	410	83	105	0,47
6	.СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	47,46	1848	2326	38	49	2,65
7	.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	22,52	8010	9394	355	417	10,70
8	.КРОВЛЯ	М2	245,00	1549	1950	6	7	2,22
9	.ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	М2	101,90	1464	1843	14	18	2,10
10	.ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ	М2	11,90	288	363	24	30	0,41
11	.ПОЛЫ	М2	390,30	610	767	1	1	0,87
12	.НАРУЖНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	684,00	177	222	-	-	0,25
13	.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	М2	1634,00	877	1105	-	-	1,26
14	.РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	46,00	267	339	5	7	0,39
	ИТОГО:	М3	3393,70	70342	87826	20	25	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2(П)

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА ЗЕРНА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ-ЗЕРНОВОЗОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ТХС-1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 21,287 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,27 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1.24-03 П.14-136 С КОРРЕКТ. 1П.М 58 РУБ		- НОРИЯ 1 ЛЕНТОЧНАЯ ВЫСОТОЙ 14,9М С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ П-350/30	К-Т	1,00	7554,20	7554	- - -	-	- - -
2.Ц3-403-7		-НОРИЯ ОДИНАРНАЯ С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ 300 ММ, ГИП 11-350, ВЫСОТА 30 М	ШТ	1,00	437,00	437	- - 386	336	50 - 20
3.Ц3-403-9		-УВЕЛИЧЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ВЫСОТЫ НОРИИ, К РАЦЦ. 3-403-7 И 3-403-8	5М	3,00	41,20	124	- - 111	101	10 - 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ 650 ММ ДЛИНОЙ 2.1- 20,63М 2.2-18,17М В КОМПЛЕКТ КОНВЕЙЕРОВ ВХОДИТ:							
4.291301-115		-СТАНЦИИ ПРИВОДНЫЕ=ПК6540-3,0	ШТ	1,00	300,00	300	-	-	-
5.291301-116		-СТАНЦИИ ПРИВОДНЫЕ=ПК6540-5,5	ШТ	1,00	361,00	361	-	-	-
6.291301-89		-СТАНЦИИ НАТЯЖНЫЕ ВИНТОВЫЕ=НВЗ	ШТ	2,00	157,00	314	-	-	-
7.291301-104		-РОЛИКООПОРЫ ЖЕЛОБЧАТЫЕ=РЖ-65	ШТ	26,00	13,70	356	-	-	-
8.291301-98-6		--ПЛАНКА=КВ-65	ШТ	26,00	0,55	14	-	-	-
9.291301-101		-РОЛИКООПОРЫ ПРЯМЫЕ=РН-65	ШТ	13,00	4,15	54	-	-	-
10.291301-98-6		--ПЛАНКА=КВ-65	ШТ	13,00	0,55	7	-	-	-
11.05-16 СТР.31		- ЛЕНТА ПРОРЕЗИНЕННАЯ ШИРИНОЙ 650 ММ С ОДНОСТОРОННЕЙ ОБКЛАДКОЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 3-650-3-БКНЛ-65-2В	П.М	95,00	8,09	769	-	-	-
12.Ц3-302-5		- МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ЛЕНТОЧНОГО С ЛЕНТОЙ ШИРИНОЙ 650 ММ ДЛИНОЙ 20,63М НОМЕР 2,1	ШТ	1,00	89,40	89	- 80	64	16 7
13.Ц3-302-4		- ТО ЖЕ КОНВЕЙЕРА 2,2 ДЛИНОЙ 18,17М	ШТ	1,00	77,90	78	- 71	57	14 6
14.24-15 П.2-643		- ПЫЛЕПРИЕМНИКИ =14ШТ	М2	11,90	6,20	74	-	-	-
15.Е20-484		- МОНТАЖ	100КГ	0,70	4,08	3	- 2	2	-
16.291301-219		-КОРОБКИ СБРАСЫВАЮЩИЕ=СКСЦ-35+СКП-31	ШТ	1,00	47,00	47	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17,	Ц30-152-3	-КОРОБКА СБРАСЫВАЮЩАЯ К ЛЕНТОЧНОМУ КОНВЕЙЕРУ С ПЕРЕКИДНЫМ КЛАПАНОМ	ШТ	1,00	7,87	8	- / 6	6	- / -
18.	291301-213	-КОРОБКИ СБРАСЫВАЮЩИЕ=СКСШ-34	ШТ	1,00	34,00	34	- / -	-	- / -
19.	Ц30-152-2	-КОРОБКА СБРАСЫВАЮЩАЯ К ЛЕНТОЧНОМУ КОНВЕЙЕРУ С ПАТРУБКОМ	ШТ	1,00	6,33	6	- / 4	4	- / -
20.	291301-196	-ЛОТКИ НАСЫПНЫЕ=СЛН-10	ШТ	8,00	17,80	142	- / -	-	- / -
21.	Ц30-151-1	-ЛОТОК НАСЫПНОЙ К ЛЕНТОЧНОМУ КОНВЕЙЕРУ	ШТ	8,00	2,74	22	- / 18	17	1 / -
22.	291301-167	-ЗАДВИЖКИ С ОДНИМ ВЫПУСКОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ=ТЭА-156М	ШТ	8,00	100,00	800	- / -	-	- / -
23.	Ц30-155-1	-ЗАДВИЖКА ШИБЕРНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ВЕСО,06Т	ШТ	8,00	9,30	74	- / 66	62	4 / 2
24.	291301-311	-УСТАНОВКИ БАТАРЕЙНЫЕ ЦИКЛОНОВ=4БЦШ-450	ШТ	1,00	349,00	349	- / -	-	- / -
25.	Ц30-202-12	-ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬБАТАРЕЙНЫЙ ТИПА4БЦШ	КОМПЛ	1,00	39,80	40	- / 26	21	5 / 3
26.	291301-313	-УСТАНОВКИ БАТАРЕЙНЫЕ ЦИКЛОНОВ=4БЦШ-550	ШТ	1,00	379,00	379	- / -	-	- / -
27.	Ц30-202-12	-ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬБАТАРЕЙНЫЙ ТИПА4БЦШ	КОМПЛ	1,00	39,80	40	- / 26	21	5 / 3
28.	291301-247	-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ НАТЯЖКИ ЛЕНТ И РЕМНЕЙ=ПНЛ-750	ШТ	1,00	8,70	9	- / -	-	- / -
29.	КАЛЬКУЛ. БЫКОВСКОГО ЗАВОДА ГИПРОУГОЛЬ-	- ВУЛКАНИЗАТОР КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ ВЛТ	ШТ	1,00	467,00	467	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		АВТОМАТ							
30.	ВРЕМЕННАЯ	- ВОРОТА ШТОРНЫЕ ВШП-1 С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ	К-Т	2,00	1187,00	2374	-	-	-
		ЦЕНА ИВАНТЕЕВСКОГО ЗАВОДА СПЕЦЭЛЕВАТОРМЕЛЬМАШ					-		-
31.	Ц17-164-9	-ВОРОТА ШТОРНЫЕ С ПРИВОДОМ ПОДЪЕМА	ШТ	2,00	39,80	80	-	58	19
							77		9
32.	01-22 П.312-7	- ОГРАЖДЕНИЕ ПРИВОДНЫХ РЕМНЕЙ КОНВЕЙЕРОВ	Т	0,08	309,00	25	-	-	-
							-		-
33.	Ц3-475-1	- МОНТАЖ	Т	0,08	28,20	2	-	1	-
							1		-
34.	291301-159	- ПАТРУБОК К ГОЛОВКЕ НОРИИ СПН-40	ШТ	1,00	20,00	20	-	-	-
							-		-
35.	Ц30-154-1	- МОНТАЖ	ШТ	1,00	3,15	3	-	2	-
							2		-
36.	2308-1075	-ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЫЛЕВОЙ-ВЦП-6 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132С5	ШТ	2,00	195,00	390	-	-	-
							-		-
37.	Ц7-221-4	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,39 Т	ШТ	2,00	9,27	19	-	13	3
							18		1
38.	05-18 П.4-71	- РЕЗИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ -1,3	КГ	65,50	1,50	98	-	-	-
							-		-
39.	1906-16027	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ	ШТ	1,00	62,00	62	-	-	-
							-		-
40.	Ц3-611 К=1,05	- МОНТАЖ ТАЛИ РУЧНОЙ	Т	0,07	47,25	3	-	2	-
							2		-
41.	01-22 П.323-4	-, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ 1ШТ ПО 771 КГ, 1ШТ ПО 564 КГ	Т	1,33	259,00	344	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
42,Ц3-475-1	- МОНТАЖ	Т	1,33	28,20	38	-	18		9
						27			3
43,Ц8-91-1	- ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ СЕТКИ СТАЛЬНОЙ,ПЛЕТЕНОЙ ОДИНАРНОЙ 20,20ММ	М2	1,00	4,94	5	-	1		-
						1			-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	17730	-	584		116
						700			50
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	15245			
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	212			
	ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	77			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	466			
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	192			
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	77			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	16269			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	891			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	465			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	105			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	1461			
	РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУХОВОДЫ								
44,Е20-163	- ВОЗДУХОВОД АСПИРАЦИОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,55 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 125 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОКЛАДКИ ДО 3 М	М2	12,30	17,75	218	-	13		-
						13			-
45,Е20-163	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,40	17,75	25	-	1		-
						1			-
46,Е20-163 К=1,06	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М2	2,40	17,81	43	-	3		-
						3			-
47,Е20-164	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	М2	28,00	14,65	410	-	29		1
						30			-
48,Е20-164 К=1,06	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М2	3,90	14,71	57	-	4		-
						4			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	Е20-164 К=1,16	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 8М	М2	1,00	14,82	15	- 1	1	- -
50.	Е20-165	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	25,20	14,64	369	- 21	20	1 -
51.	Е20-165 К=1,06	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М2	9,00	14,69	132	- 8	8	- -
52.	Е20-165 К=1,16	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,8ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 8М	М2	6,00	14,77	89	- 5	5	- -
53.	Е20-173	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500	М2	8,40	16,64	140	- 7	7	- -
54.	Е20-173 К=1,06	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М2	15,80	16,69	264	- 13	13	- -
55.	С130-672	- ЗОНТ ЗК.00.000.03	КГ	7,50	0,85	6	- -	-	- -
56.	Е20-489	- МОНТАЖ	ШТ	1,00	8,22	8	- 2	2	- -
57.	С130-672	- ЗОНТ ЗК.00.000.04	КГ	9,00	0,85	8	- -	-	- -
58.	Е20-490	- МОНТАЖ	ШТ	1,00	10,04	10	- 2	2	- -
59.	Е20-176	- ВОЗДУХОВОД АСПИРАЦИОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОКЛАДКИ ДО 3М	М2	7,60	16,22	123	- 4	4	- -
60.	Е20-176 К=1,06	- ВОЗДУХОВОД АСПИРАЦИОННЫЙ ИЗ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ ДИАМЕТРОМ ДО 800 ММ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М2	6,80	16,25	111	- 3	3	- -
61.	Е20-666	- МЯГКИЕ ВСТАВКИ	ШТ	4,00	5,26	21	-	2	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							2		-
62.Е20-322		- АСПИРАЦИОННЫЕ КОРОБКИ	ШТ	3,00	6,98	21	-	6	-
							6		-
63,Е20-696		- ПОДВЕСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	100 КГ	0,10	36,21	4	-	1	-
							1		-
64,С130-1845		- ШАЙБЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ	ШТ	22,00	4,11	90	-	-	-
							-		-
65.С130-640		- ЗАГЛУШКИ К ПИЗОМЕТРАЖНЫМ ЛЮКАМ СТА8281	ШТ	17,00	0,13	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	2651	-	124	2
							126		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	289			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2651			
		РАЗДЕЛ 3, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
66,С121-2097		- ОПОРА ПОД ОТВОДНОЙ РОЛИК НОРИИ П-35А/30	Т	0,14	307,00	43	-	-	-
							-		-
67,Е9-123		- МОНТАЖ	Т	0,14	45,00	6	-	5	-
							5		-
68,24-18-90 П.6 С ТРАНСП. И ЗАГОТ. СКЛАДСКИМ И РАСХОДАМИ		- ПАТРУБКИ ПЕРЕХОДНЫЕ-2ШТ ПО 4,6КГ, 1ШТ ПО 6,7 КГ, ВВОД-1ШТ ПО 22,1 КГ, 1ШТ ПО 17,4 КГ, 1ШТ ПО 19,5 КГ, СЕКТОР- 5ШТ ПО 5,6 КГ, 5ШТ ПО 8,8 КГ	Т	0,21	570,31	120	-	-	-
							-		-
69.24-18-90 П.7С ПР. И		- ТРУБА САМОТЕЧНАЯ-8ШТ ПО 26 КГ,6ШТ ПО 35 КГ, 1ШТ ПО 43,9 КГ ФЛАНЦЫ-6ШТ ПО 1,75 КГ, 4ШТ ПО 2,6 КГ, 6ШТ	Т	0,50	471,79	236	-	-	-
							-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАГОТОВ. СКЛАДСКИМ И РАСХОДАМИ	ПО 1,75 КГ, 4ШТ ПО 2,6 КГ, 6ШТ ПО 2,8 КГ							
70.	Ц3С-207-8	- МОНТАЖ САМОТЕЧНОГО ТРУБОПРОВОДА	Т	0,71	93,90	67	-	38	6
							44		1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	554	-	43	6
							49		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	472			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБО! -			РУБ	554			
		РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
71.	Е15-613	- ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	100М2	0,42	43,50	18	-	9	-
							9		-
72.	Е15-613	- ОКРАСКА САМОТЕЧНОГО ТРУБОПРОВОДА	100М2	0,47	43,50	20	-	10	-
							10		-
73.	Е46-69	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ ДО 0,1М2	М3	0,60	59,80	36	-	17	-
							17		-
74.	СССЦ П.1-5	- СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,06	28,50	2	-	-	-
							-		-
75.	Е6-73	-ПОАЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,80	103,04	82	-	20	1
							21		-
76.	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	1,00	71,10	71	-	41	-
							41		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	289	-	97	1
							98		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	229		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	38		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	22		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	289		
		РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							
77.ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР ВА-3861-4 ОТ 14.07.83		- РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДА С ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНОЙ СВЫШЕ 500 РУБ,ОТНОСИМАЯ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ	Т	0,21	299,00	63	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5			РУБ	63	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	63		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -				РУБ	63		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	21287	-	848
								973	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	15245		
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	212		
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	77		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	466		
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	192		
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	77		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	16269		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	891		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	465		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	105		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	1461		
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	229		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	38		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	22		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	289		

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 4517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	472			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	41			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	41			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	554			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2166			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	289			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2651			
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -			РУБ	63			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ БОБЫЛЕВА

/ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 11147

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР
9.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3-П

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ-ЗЕРНОВОЗОВ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: Т.П.АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ ЭМ ЛИСТ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 4,288 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,26 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			
						ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
								ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ОТДЕЛ 1. ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	ШТ	13,00	1,38	18 / 13	-	12	1 / -
2	Ц8-481-20	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,25Т	ШТ	3,00	2,04	6 / 4	-	4	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Ц8-481-21	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т	ШТ	1,00	2,62	3	- 2	2	- -
4.	РАС4Р: ПР-102	-ПАНЕЛЬ ВВОДНАЯ П3134-02	ШТ	1,00	88,00	88	- -	-	- -
5.	ТОЖЕ	-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПУ56-15-1	ШТ	1,00	79,00	79	- -	-	- -
6.	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ТИПА ПУ56-81Р-5	ШТ	1,00	209,00	209	- -	-	- -
7.	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ТИПА ПУ56-3132-1	ШТ	1,00	158,00	158	- -	-	- -
8.	ТОЖЕ	-ТОЖЕ ТИПА ПУ-00-Ш	ШТ	1,00	43,50	44	- -	-	- -
9.	ТОЖЕ	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ БУ2А1-Ш	ШТ	1,00	18,00	18	- -	-	- -
10.	Ц8-572-1	-МОНТАЖ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ БУ2А1-Ш	ШТ	1,00	4,39	4	- 1	1	- -
11.	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	ШТ	16,00	1,14	18	- 12	12	- -
12.	Ц8-574-25	-ТОЖЕ АВТОМАТА А3134 НА 200А	ШТ	1,00	2,10	2	- 1	1	- -
13.	Ц8-574-24	-ТОЖЕ 3124 НА 100А	ШТ	1,00	1,77	2	- 1	1	- -
14.	Ц8-574-44	-ТОЖЕ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ НА ТОК 25А	ШТ	16,00	1,15	18	- 9	9	- -
15.	Ц8-574-45	-ТОЖЕ НА ТОК 100А	ШТ	1,00	1,67	2	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	Ц8-574-6	-ПОЛЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	ШТ	7,00	0,66	5	- 2	2	- -
17.	Ц8-574-28	-ПОЛЕ ТУРБЛЕРОВ	ШТ	15,00	0,28	4	- 2	2	- -
18.	Ц8-574-53	-ПОЛЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТОКА	ШТ	1,00	0,51	1	- -	-	- -
19.	Ц8-571-1	-МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ	М	3,00	39,40	118	- 25	20	5 2
20.	Ц8-71-1	-ОБШИВКА ПАНЕЛЕЙ	100М	0,12	58,80	7	- 3	3	- -
21.	РАСЧЕТ ПР-Т06	-КНОПОЧНАЯ СТАНЦИЯ СК6-3	ШТ	3,00	43,50	131	- -	-	- -
22.	Ц8-572-4	-МОНТАЖ КНОПОЧНОЙ СТАНЦИИ СК6-3	ШТ	3,00	4,72	14	- 8	5	3 1
23.	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ КНОПОК	ШТ	36,00	0,78	28	- 17	17	- -
24.	15-04-71 П.18-115 К=0,991 СПРАВОЧ.6	-КНОПОЧНАЯ СТАНЦИЯ ПКЕ-222-2	ШТ	2,00	3,15	6	- -	-	- -
25.	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	2,00	3,91	8	- 3	3	- -
26.	15-04-71 П.18-115 К=0,991 СПРАВОЧ.6	-КНОПОЧНАЯ СТАНЦИЯ ПКЕ-222-1	ШТ	3,00	1,98	6	- -	-	- -
27.	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	ШТ	3,00	3,91	12	- 5	5	- -
28.	Ц8-85-1	-МОНТАЖ КЛЕММНОГО ЯЩИКА ЯК-14	ШТ	10,00	3,51	35	-	30	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							30		-
29.	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООГ.АСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	1,17	79,20	93	- 63	42	41 14
30.	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,10	112,00	11	- 10	5	5 2
31.	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,14	32,00	4	- 2	1	1 -
32.	Ц8-149-1	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И РУКАВА	100М	1,41	10,00	14	- 9	9	- -
33.	Ц8-149-1	-ПРОЛОЖИТЬ КАБЕЛЬ ВЕСОМ 1М ДО 1КГ В КОРОБА	100М	3,79	10,00	38	- 25	24	1 -
34.	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	2,66	20,60	55	- 25	23	2 1
35.	Ц8-148-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	1,14	48,00	55	- 36	21	15 5
36.	Ц8-402-1	-ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1,00	16,50	17	- 14	8	6 2
37.	Ц8-171-2	-КОРОБ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ПРОХОДОВ КАБЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЪЕМНЫЙ	ШТ	1,00	30,70	31	- 6	6	- -
38.	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	4,00	1,33	5	- 2	2	- -
39.	Ц8-153-23	-ТОЖЕ СЕЧЕНИЕМ 3,50ММ2	ШТ	2,00	2,17	4	- 1	1	- -
40.	Ц8-156-9	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 37	ШТ	22,00	0,85	19	- 8	8	- -
41.	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	100М	2,71	56,10	152	- 40	36	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42.	Ц8-142-3	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ	Т	0,12	377,00	45	- 3	3	- -
43.	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	Т	0,11	123,00	14	- 7	3	4 1
44.	Ц8-534-13	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ УГЛОВОЙ СТАЛЬЮ	КГ	30,00	0,39	12	- 1	1	- -
45.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,04	377,00	15	- 1	1	- -
46.	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ	Т	0,05	377,00	19	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2090	- 414	326	88 28

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	739
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	10
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	22
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	801
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	908
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	287
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	94
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1289

РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

47.	РАСЧЕТ ПР-ТОВ К=1,073 Ц.1 4,5 ТАБЛ,78	-ЯЩИК КЛЕММНЫЙ ЯК-4	ШТ	10,00	9,87	99	- -	-	- -
48.	С151-1259	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И	1000М	0,04	1250,00	50	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х50							
49.	С151-1092	-КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧЕНИЕМ 3.4ММ2	1000М	0,08	295,10	24	-	-	-
	К=1,3						-		-
50.	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,36	191,00	70	-	-	-
							-		-
51.	С151-2285	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5	1000М	0,05	592,00	32	-	-	-
							-		-
52.	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5	1000М	0,33	458,00	151	-	-	-
							-		-
53.	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,05	367,00	18	-	-	-
							-		-
54.	С152-228	-ПРОВОД АПВ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2	1000М	0,10	28,40	3	-	-	-
							-		-
55.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	120,00	0,31	37	-	-	-
							-		-
56.	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	М	10,00	0,86	9	-	-	-
							-		-
57.	517-1108	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ	М	12,00	2,23	27	-	-	-
	К=1,116						-		-
	Ц.1	КАРКАСОМ,НЕАРМИРОВАННЫЙРАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ							
	4.5	3КГС/СМ2ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 25ММКЛАСС							
	ТАБЛ.3А	В,ГРУППА 2=ГОСТ5398-76==							
58.	517-1113	-РУКАВ РЕЗИНОВЫЙ НАПОРНОВСАСЫВАЮЩИЙ С ТЕКСТИЛЬНЫМ КАРКАСОМ	М	2,00	4,85	10	-	-	-
	К=1,116						-		-
	Ц.1	НЕАРМИРОВАННЫЙРАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ							
	4.5	3КГС/СМ2ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 65ММКЛАСС							
	ТАБЛ.3А	В,ГРУППА 2=ГОСТ5398-76==							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59,2405-1459		-ТЕПКИ=К420У31У5б-31-80=	ШТ	14,00	2,41	34	-	-	-
	К=1,072						-		-
	Ц.1								
	4.5								
	ТАБЛ.26								
59,0000		-ПЕСОК	М3	0,15	7,79	1	-	-	-
	П.4-20						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	611	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	565			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	611			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	2701	-	326	88
							414		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	739			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	10			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	10			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	801			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1473			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	287			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	140			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1900			
		ОТДЕЛ 2. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ							
		РАЗДЕЛ 3. .МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
61,Ц8-610-2		-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГМАРКИ ОСОВ-0,25	100ШТ	0,01	179,00	2	-	1	-
							1		-
62,Ц8-522-1		-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С	ШТ	17,00	2,60	44	-	21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25АМАРКИ ВПП2-10					22		-
63	Ц8-522-13	-МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШТЕПСЕЛЬНОЙ ШГП-10-3	КОМПЛ.	6,00	3,90	23	- 10	10	- -
64	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,24	278,00	67	- 28	14	14 4
65	Ц8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ТИПА ПЛАФОН	100ШТ	0,09	103,00	9	- 3	3	- -
66	Ц8-604-1	-ТОЖЕ НАСТЕННЫХ	100ШТ	0,04	92,40	4	- 2	1	1 -
67	Ц8-599-4	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ	0,02	167,00	3	- 2	1	1 -
68	Ц8-147-3	-МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ	Т	0,13	377,00	49	- 3	3	- -
69	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,91	79,20	72	- 65	33	32 11
70	Ц8-409-2	-ЗАТЯНУТЬ КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6ММ2 В ТРУБЫ	100М	0,91	6,02	5	- 6	3	3 1
71	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	6,42	60,80	390	- 296	150	146 54
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	949	- 438	240	198 70

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	668
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	211
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	70
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	949

РАЗДЕЛ 4. ,МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72.	1505-11022	-ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ=ОСОВ-0,25/220/12-У5-73	ШТ	1,00	11,52	12	-	-	-
	К=1,077 Ц.1 4.5 ТАБЛ.7Е						-		-
73.	1507-1044	-СВЕТИЛЬНИК ПМП-100	ШТ	5,00	7,74	39	-	-	-
	К=1,082 Ц.1 4.5 ТАБЛ.7А						-		-
74.	1507-4021	-СВЕТИЛЬНИК=СКЗР-250У1=	ШТ	2,00	14,55	29	-	-	-
	К=1,082 Ц.1 4.5 ТАБЛ.7А						-		-
75.	1507-5132	-СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ=	ШТ	4,00	1,35	5	-	-	-
	К=1,082 Ц.1 4.5 ТАБЛ.7А						-		-
76.	1507-1057	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НПП03-100-001У3=	ШТ	2,00	10,17	20	-	-	-
	К=1,082 Ц.1 4,5 ТАБЛ.7А						-		-
77.	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ЛСП02,40	ШТ	2,00	20,56	41	-	-	-
	К=1,082 Ц.1 4,5 ТАБЛ.7А						-		-
78.	С153-41	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ ППР-100-01У3,ППР-100-02У3	ШТ	24,00	5,57	134	-	-	-
							-		-
79.	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/	ШТ	4,00	4,09	16	-	-	-
							-		-
80.	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	10ШТ	5,20	1,08	6	-	-	-
							-		-
81.	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	10ШТ	0,80	0,99	1	-	-	-
							-		-
82.	С153-231	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-40	10ШТ	0,80	7,20	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83.	С153-304	-ЛАМПЫ МО24-40	10ШТ	0,80	0,78	1	-	-	-
84.	С153-246	-ЛАМПА РТУТНАЯ ДУГОВАЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГУ16-535.820-79ТИПА ДРЛ250-ХЛ1	10ШТ	0,40	86,00	34	-	-	-
85.	15-04-1 П.06-025 К=1,2 СПРАВ.6 К=1,08 Ц.Т 4.5 ТАБЛ.5А	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВГП2-10	ШТ	17,00	1,36	23	-	-	-
86.	1504-17043 К=1,082 Ц.1 4.5 ТАБЛ.56	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ=ШГП-10-3ТУ 16-526.392-75==	ШТ	6,00	2,70	16	-	-	-
87.	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,51	166,00	84	-	-	-
88.	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	1000М	0,14	190,00	27	-	-	-
89.	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5	1000М	0,10	191,00	20	-	-	-
90.	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75.С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-АУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т АУ-20 Т-2,8	М	94,00	0,31	29	-	-	-
91.	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409	ШТ	30,00	1,63	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	638	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	592			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	46			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	638			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	1587	-	240	198
							438		70
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1260			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	211			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	116			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1587			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4288	-	566	286
							852		98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	739			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	10			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	10			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	801			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	2733			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	498			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	256			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3487			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ХОРОШАВИНА
ПЕРЕВЕРЗЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2)

11149

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4-П

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ-ЗЕРНОВОЗОВ НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ СС ЛИСТ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,188 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,06 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1,62-03 АОП,2 П,41		-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТАСТ-70	ШТ	1,00	14,00	14	-	-	-
2,Ц10-127-2		-МОНТАЖ ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА ТАСТ-70	ШТ	1,00	0,46	1	-	-	-
3,16022-2002 5		-ПРИБОР ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ -ПГС-10-	КОМПЛ	1,00	67,00	67	-	-	-
4,Ц10-116-1		-МОНТАЖ КОМПЛЕКТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ ПГС-10	ШТ	1,00	13,10	13	- 12	12	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,2) 11149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Ц10-841-2	-ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ;ВТОРИЧНЫЕМАРКИ ВП-300-24-8К	ШТ	1,00	3,16	3	- 3	3	- -
6	16022-3006-6	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ КНОПОЧНЫЙ =ПКИЛ-9=	ШТ	1,00	4,20	4	- -	-	- -
7	Ц10-743-12	-МОНТАЖ ПОЖАРНОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ ПКИЛ-9	ШТ	1,00	3,91	4	- 3	3	- -
8	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯМАРКИ КРТ-10	КОРОБКА	1,00	4,01	4	- 2	2	- -
9	Ц10-54-7	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ТПП СЕЧЕНИЕМ 10.2.0,4ММ ПО СТЕНЕ	100М	0,08	31,60	3	- 2	2	- -
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	100М	0,30	11,20	3	- 3	3	- -
11	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,20	60,80	12	- 10	5	5 2
12	Ц8-472-10	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	100М	0,20	38,40	8	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	172	- 38	33	5 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	85
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ =	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	81

РАЗДЕЛ 2. .МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.17-03 П.1-052 К=1,076 Ц.1 4.5 ТАБЛ.7Г		-ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ВП-300-24-8К	ШТ	1,00	7,53	8	-	-	-
14.С151-2526		-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0,01	158,00	1	-	-	-
15.С151-1075		-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,02	166,00	3	-	-	-
16.15-09-71Г СТР.101 К=1,09 СПРАВ.6 К=1,116 ТАБЛ.3А		-ПРОВОД ТЕЛЕФОННЫЙ ТРВ СЕЧЕНИЕМ 2,0,5	1000М	0,02	13,98	1	-	-	-
17.15-09-71Г СТР.101 К=1,09 СПРАВ,6 К=1,118 ТАБЛ,2Ж		-КАБЕЛЬ ПРВПМ СЕЧЕНИЕМ 2,1ММ2	1000М	0,01	46,31	1	-	-	-
18.15-09-71Г СТР.105 К=1,09 СПРАВ,8 К=1,116 Ц.1 4,5 ТАБЛ,3А		-ПРОВОД УСТАНОВОЧНЫЙ АПР-660 СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2	1000М	0,02	28,58	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	16	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	15	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	16	

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 11149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	188	-		33		5
						38			2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	85
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	91
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	66
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	97

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЕРЫГИН

СОСТАВИЛ ПЕРЕВЕРЗЕВА

ПРОВЕРИЛ АНФЕРОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 11150

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5-П

НА К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЕМНОГО УСТРОЙСТВА С ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ВАГОНОВ-ЗЕРНОВОЗОВ НА МОЛНИЕЗАЩИТУ

НАИЧЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 1 ЧАСТЬ ЭМ ЛИСТ 2

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,267 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3393,70 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	8-472-9	МОНТАЖ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМ. ДО 12ММ	100М	0,72	58,80	42	- 12	11	1 -
2	8-472-8	ТОЖЕ ДИАМ.ДО 10ММ	100М	1,75	51,80	91	- 29	26	3 -
3	8-471-1	ЗАБИВКА ЭЛЕКТРОДОВ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ	10ШТ	0,80	19,30	15	- 4	4	- -
4	8-472-2	МОНТАЖ ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 40,4ММ	100М	0,60	27,00	16	- 4	4	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5.2) 11150

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	219	-	45	4
							49		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	164			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	219			
		РАЗДЕЛ 2. .СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
5.Е1-936 Т.4.П.3-7 2 К=0,8		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,32	80,80	26	-	26	-
							26		-
6.Е1-967 Т.4.П.1.2 0		-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3	0,32	41,50	13	-	13	-
							13		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	48	-	39	-
							39		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	267	-	84	4
							88		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	164			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	39			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	16			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	219			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	39			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			

Начальник отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила М.А.Переверзева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту приемного устройства с железной дороги для разгрузки вагонов-зерновозов

		Количество	
		Варианты	
		в сухих грунтах	в мокрых грунтах
Общестроительные работы			
Затраты труда	чел.ч.	5956,88	7I49.87
Заработная плата	руб.	4259	5I87
Строительные машины /прочие машины/	маш.ч/руб	385,92/750	444,96/8I6
Сантехнические работы			
Затраты труда	чел.ч.	-	-
Заработная плата	руб	-	-
Строительные машины	руб	-	-
Технологическое оборудование			
Затраты труда	чел.ч.	I450,2I	I450,2I
Заработная плата	руб.	893	893
Строительные машины	руб.	7,44	7,44
Электротехнические работы			
Затраты труда	чел.ч.	903,I0	903,I0
Заработная плата	руб.	830	830
Строительные машины	руб	-	-
Прочие работы /слаботочные устройства/			
Затраты труда	чел.ч.	5I,60	5I,60
Заработная плата	руб	35	35
	руб	-	-

(gost.e-ecolog.ru

Начальник сметно-экономического отдела Б.Ф.Ерыгин

Составила руков.группы - Н.В.Никольская