ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-92.88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ТОВАРОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ СКЛАДСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ 220 кв.м

АЛЬБОМ 5

СМЕТЫ стр. 3-141

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

709-9-92.88

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ
ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ И ТОВАРОВ В АЭРОЗОЛЬНОЙ УПАКОВКЕ СКЛАДСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ 220 кв.м

АЛЬБОМ 5

С СМЕТЫ стр. 3-141

Стоимость:

общая	69,69 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	51,32 тыс.руб.
1 м3 здания (от строительно-монтажных работ)	27,73 руб.

РАЗРАБОТАН:

Государственным союзным институтом по проектированию предприятий торговли и общественного питания "ГИПРОТОРГ"

Утвержден Минторгом СССР
Протокол от 10 мая 1988 г. № 4
Введен в действие Гипроторгом
Приказ от 12 мая 1988 г. № 113

Главный инженер института	Л.Н.Соколов
Главный инженер проекта	А.М.Абрамова
Начальник сметного отдела	И.Г.Зверев

№№ пп	№№ смет	Содержание тома объекта №	№№ страниц
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2	I	Объектная смета на строительство склада	4
3	I-I	Общестроительные работы при Т=30°	7
4	I-Iа	Общестроительные работы при Т=-20°	39
5	I-Iб	Общестроительные работы при Т=-40°	49
6.	I-2	Водопровод холодной воды	60
7	I-3	Водопровод горячей воды	64
8	I-4	Канализация	66
9	I-5	Узел управления	69
I0	I-6	Отопление при Т=30°	72
II	I-6а	Отопление при Т=-20°	77
I2	I-6б	Отопление при Т=40°	82
I3	I-7	Теплоснабжение при Т=30°	87
I4	I-7а	Теплоснабжение при Т=20°	92
I5	I-7б	Теплоснабжение при Т=40°	97
I6	I-8	Вентиляция при Т=30°	I02
I7	I-9	Электроосвещение	I08
I8	I-I0	Электросиловые сети	II3
I9	I-II	Сети связи	II9
20	I-I2	Автоматизация вентсистем	I23
2I	I-I3	Пожарная сигнализация	I27
22	I-I4	Технологическое и подъемно-транспортное оборудование	I36
23	-	Ведомость потребности материалов	I39

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

Сметная документация составлена в объеме и по форме предусмотренной инструкцией СН-227-82 в ценах, введенных с I января I984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет явились:

- сборник единых районных единичных расценок на строительные работы;
- ценники на монтаж оборудования;
- сборник сметных цен на материалы бетонные и железобетонные изделия Московской области.

Ценники № I и № 2 средних районных сметных цен на материалы, детали и инструкции.

Сметная стоимость на общестроительные работы, отопление, теплоснабжение, определена для вариантов с расчетной температурой воздуха на Т-20°С; Т-40°С.

Сметы составлены по программному комплексу АВС-АВС-ЗЕС (редакция 6.2) Листинги с исходными данными к сметам находятся в архиве института.

Принятые метки нормативных записей обозначают:

Е - позиции сборников единых районных единичных расценок

Ц - позиции ценников на монтаж оборудования

С - позиции сборников средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- на общестроительные работы	- I6,5%
- на металлоконструкции	- 8,6%
- на санитарно-технические работы	- I3,3%
- на санитарно-техническое оборудование	- 80%

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I.0I.I984 г.

Составила (Хакимова)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту: "Склад для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м"

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 69,69 **тыс.руб.**
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу /склад.площ./ 317,78 руб.
2. I м2 общей площади здания 117,76 руб.
3. I м3 объема здания 27,73 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего	в том числе: основная зарплата	в том числе: эквпл. машин	НУЧП	един. изм.	кол-во един.	стоим. един. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	40,57	-	-	-	40,57	-	-	-	м3	I85I	2I,92
2	I-2	Водопровод холодной воды	0,43	-	-	-	0,43	-	-	-	"	-"-	0,23
3.	I-3	Водопровод горячей воды	0,06	-	-	-	0,06	-	-	-	"	-"-	0,03
4	I-4	Канализация	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-	"	-"-	0,I3
5	I-5	Узел управления	0,2I	-	-	-	0,2I	-	-	-	"	-"-	0,II
6	I-6	Отопление	0,8I	-	-	-	0,8I	-	-	-	"	-"-	0,44
7	I-7	Теплоснабжение	0,68	0,09	0,I9	-	0,96	-	-	-	"	-"-	0,52
8	I-8	Вентиляция	4,67	0,03	-	-	4,70	-	-	-	"	-"-	2,54
9	I-9	Электроосвещение	-	2,2I	-	-	2,2I	-	-	-	"	-"-	I,20
I0	I-I0	Электросиловые сети	-	0,70	0,36	-	I,06	-	-	-	"	-"-	0,57
II	I-II	Сети связи	-	0,04	0,02	-	0,06	-	-	-	"	-"-	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Пожарная сигнализация	-	0,22	0,8I	-	I,03	-	-	-	м3	I85I	0,56
I3	I-I3	Автоматизация вентсистем	-	0,29	0,49	-	0,78	-	-	-	"	-"-	0,42
I4	I-I4	Технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-	0,07	I6,50	-	I6,57	-	-	-	"	-"-	8,95
		Итого:	47,67	3,65	I8,37	-	69,69				м3	I85I	37,65

Главный инженер института /Соколов/

Главный инженер проекта /Абрамова/

Начальник сметного отдела /Зверев/

Составила: руководитель группы /Хакимова/

Проверила: руководитель группы /Маточкина/

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1276	1605	-	-	3,96
2	ФУНДАМЕНТЫ			5705	7173	-	-	17,68
3	СТЕНЫ ДО ОТМЕТКИ +-0			93	116	-	-	0,29
4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ +-0,00			765	954	-	-	2,35
5	КАРКАС			3650	4559	-	-	11,24
6	СТЕНЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0,00			5068	10144	-	-	25,00
7	ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ			4048	5094	-	-	12,56
8	ПЕРЕГОРОДКИ			1145	1440	-	-	3,55
9	ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ			720	895	-	-	2,21
10	ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ			385	484	-	-	1,19
11	ПОЛЫ			3110	3912	-	-	9,64
12	КРОВЛЯ			1895	2383	-	-	5,87
13	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			91	114	-	-	0,28
14	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			1121	1408	-	-	3,47
15	РАЗНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ +-0,00			237	291	-	-	0,72
	ИТОГО:		-	32309	40572	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На общестроительные работы при Т -30°

Основание: КЖI-КЖI2 КЖНI-КЖН22 АРI-АР4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 40,57 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I85,0 руб.
2. I м2 общей площади здания 93,09 руб.
3. I м3 объема здания 2I,92 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб		Общая стоимость, руб			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж.машин	
				Всего / основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Всего	основной зарплаты	экспл. машин / в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		Раздел I. Земляные работы								
I	ЕI-56 табл.II-I4 тех.часть табл.3	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5 м3 грунт 2 группы I000м3	0,77	I48,22 / 6,53	I4I,69 / 57,20	II5	5	I09 / 44	I3,20 / 73,79	I0 / 57
2	ЕI-948 т.ч.табл.3,6 7 т.79-2	Доработка грунта 2 группы в котловане вручную I00м3	2,58	I44,00 / I44,00	-	372	372	-	228,00	588
3	ЕI-230 тех.часть табл.3 табл.29-I	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 кВт с перемещением до I0 м грунт I группы в отвал I000м3	I,03	36,59 / -	36,59 / I2,39	38	-	38 / I3	- / I5,98	- / I6
4	ЕI-237 т.ч. табл.3 табл.29-I	Добавить к предыдущей расценке 20 метров до перемещения на 30 метров I000м3	I,03	59,97 / -	59,97 / 20,33	62	-	62 / 2I	- / 26,23	- / 27
5	ЕI-I75 т.22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на	0,45	I75,I4 / 7,64	I67,23 / 67,54	80	3	76 / 3I	I5,50 / 87,I3	7 / 40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ								
		100М3								
6	С510-1 СТР28	-ТРАНСПОРТ ГРУНТА НА 1 КМ ДЛЯ СВЕРХНОР ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ	618,10	0,29	-	237		-	-	
		ТН		-	-			-	-	-
7	Е1-155 ТАБЛ25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,45	13,20	11,34	6	1	6	3,25	1
				1,59	3,63			2	4,68	2
		100М3								
8	Е1-967 Т81-1	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	3,72	41,50	-	154	154	-	89,60	333
				41,50	-			-	-	-
		100М3								
9	Е1-255	-ЗАСЫПКА ПАЗУХ КОТЛОВАНА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ БУЛЬДОЗЕРОМ	1,11	16,13	16,13	18	-	18	-	-
	ТАБЛ31-1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3	С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА 10 МЕТРОВ		-	5,47			6	7,06	8
		1000М3								
10	Е1-257	-ДОБАВИТЬ К ПРЕДЫДУЩЕЙ РАСЦЕНКЕ 20 МЕТРОВ ДО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 30 МЕТРОВ	1,11	20,03	20,02	22	-	23	-	-
				-	6,78			8	8,75	10
	ТАБЛ31-12 Т.Ч.ТАБЛ3	1000М3								
11	Е1-115 Т118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	14,87	11,60	4,20	172	110	63	13,40	199
		100М3		7,40	2,73			41	3,52	52
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1276	645	395		1138
			РУБ.					166		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1276	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	811	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			209	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	634	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	38	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			120	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	458	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1605	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	2128	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1372
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	849	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1605	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	2128	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1370
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	849	-		-

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е11-6	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОЙ	6,30	16,00	1,06	101	11	7	3,52	22
	ТАБЛ1-6	ПОДГОТОВКИ ПОД МОНОЛИТНЫЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ		1,82	0,32			2	0,41	3
		М3								
13	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ	3,50	10,40	-	36	6	-	3,00	10
	ТАБЛ1-3	ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫЕ								
		ФУНДАМЕНТЫ		1,62	-			-	-	-
		М3								
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ	33,72	38,90	0,69	1312	122	20	6,66	225
	ТАБЛ1-5	ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В-15								
		ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			6	0,23	8
		М3								
15	Е6-6	-УСТРОЙСТВО Ж/Б ФУНДАМЕНТОВ	3,20	37,20	1,29	119	9	4	5,17	17
	ТАБЛ1-6	ПОД КОЛОННЫ ИЗ БЕТОНА В-15								
		ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			1	0,50	2
		М3								
16	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А1	0,27	270,00	-	73	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
17	С124-2	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А2	0,08	278,00	-	22	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
18	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	0,70	270,00	-	189	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
19	Е6-84	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В	0,04	355,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	ТАБЛ9-8	ФУНДАМЕНТЫ								
		ТН		38,00	0,39			-	0,50	-
20	Е7-4	-МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	2,00	3,99	3,00	8	2	6	1,67	3
	ТАБЛ1-4	ВЕСОМ БОЛЕЕ 3,5ТОНН								
		ШТ		0,99	1,06			2	1,37	3
21	ССБ,3,С,Ц	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,88	54,14	-	210	-	-	-	-
	ТОМ1	МАРКИ ПФ4-1 ИЗ БЕТОНА МАРКИ								
	П9-124	В22,5 ВЕСОМ ДО 5ТОНН ОБЪЕМОМ		-	-			-	-	-
	ТЕХ,ЧАСТЬ	БОЛЕЕ 1М3								
	ТАБЛ3-3	М3								
22	ССБ,3,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	168,00	0,25	-	47	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
23	ССБ,3,С,Ц	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	28,40	0,41	-	12	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ3-1			-	-			-	-	-
24	ССБ,3,С,Ц	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	39,10	0,18	-	7	-	-	-	-
	ТОМ1	ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБЛ3-1	КГ		-	-			-	-	-
25	Е7-546	-УСТАНОВКА СТЕНОК РАМПЫ	4,00	7,27	3,19	29	7	13	2,74	11
	ТАБЛ43-1	ШТ								
				1,70	1,13			5	1,46	6
26	ССБ,3,С,Ц	-СТОИМОСТЬ СТЕНОК РАМПЫ МАРКИ	4,00	45,40	-	182	-	-	-	-
	ТОМ1	ПЛ1-1								
	РАЗД9	ШТ		-	-			-	-	-
	П9-265									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е7-15	-МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	10,00	6,50	2,68	65	27	27	4,51	45
	ТАБЛ1-15	ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ								
		ШТ		2,71	0,96			10	1,24	12
28	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	3,37	68,32	-	230	-	-	-	-
	ТОМ1	ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА								
	П9-352	МАРКИ В-20 ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ3,3	М3								
29	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	131,60	0,25	-	33	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ1-1			-	-			-	-	-
30	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	208,40	0,23	-	48	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБЛ1-1			-	-			-	-	-
31	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	38,30	0,32	-	12	-	-	-	-
	ТОМ1	ВР-1								
	ТАБЛ1-1	КГ		-	-			-	-	-
32	Е7-1	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	34,00	1,52	1,15	52	13	39	0,66	22
	ТАБЛ1-1	ВЕСОМ ДО 0,5ТОНН								
		ШТ		0,37	0,42			14	0,54	18
33	Е7-2	-ТО ЖЕ ВЕСОМ ДО 1,5 ТОНН	117,00	2,09	1,59	245	59	186	0,86	101
	ТАБЛ1-2	ШТ								
				0,50	0,57			67	0,74	87
34	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ	2,00	14,60	-	29	-	-	-	-
	ТОМ2	МАРКИ ФБС12,5,6Т								
	П12-6	ШТ		-	-			-	-	-
35	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС9,5,6Т	5,00	11,30	-	57	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-13			-	-			-	-	-
36	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24,4,6Т	20,00	22,60	-	452	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-2			-	-			-	-	-
37	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,4,6Т	34,00	12,10	-	411	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-5			-	-			-	-	-
38	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС9,4,6-Т	11,00	9,01	-	99	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-12			-	-			-	-	-
39	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС24,3,6Т	41,00	17,60	-	722	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-1			-	-			-	-	-
40	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС9,3,6-Т	23,00	6,76	-	155	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								
	П12-11			-	-			-	-	-
41	ССБ,С,Ц	-ТО ЖЕ МАРКИ ФБС12,4,6-Т	15,00	5,83	-	87	-	-	-	-
	ТОМ2	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П12-8			-	-			-	-	-
42	Е6-20	-УКЛАДКА БЕТОНА МАРКИ В15 В	3,90	33,30	0,76	130	6	3	2,86	11
	Т1-20	ДОБЕТОНКИ В ФУНДАМЕНТ								
	СБ,С.Ц	М3		1,55	0,23			1	0,30	1
	ТОМ1									
	П1,3,1,5									
43	Е8-27	-ОБМАЗКА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3,63	90,00	1,50	327	71	6	33,60	122
	ТАБЛ4-7	ФУНДАМЕНТОВ БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА								
		100М2		19,50	0,45			2	0,58	2
44	Е8-18	-УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ	0,39	232,00	4,37	90	4	1	19,70	8
	ТАБЛ4-3	ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ								
		2 СЛОЕВ РУБЕРОИДА		10,80	1,26			-	1,63	1
		100М2								
		ПРИЯМКИ ПОД УРАВНИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ								
45	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА	1,87	9,31	0,32	17	1	-	0,80	1
	Т3-1	М3								
				0,40	0,10			-	0,13	-
46	Е6-16	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП1 ИЗ	1,30	30,90	0,77	40	1	1	1,87	2
	Т1-16	БЕТОНА В15								
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
47	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1,	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
48	Е9-211	-ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА	0,03	38,70	16,00	1	1	-	32,00	1
	Т32-14	Т								
				19,90	4,78			-	6,17	-
49	С121-2095	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,03	393,00	-	12	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
50	Е6-20	-ДОБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА МАРКИ	0,20	33,64	0,76	7	-	-	2,86	1
	Т1-20	В-15								
	СБ,С.Ц	М3		1,55	0,23			-	0,30	-
	ТОМ1									
	П1-15									
	П1-17									
51	Е11-69	-ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ Т 30ММ	0,03	84,70	1,02	3	-	-	28,50	1
	Т11-3	100М2								
				15,50	0,31			-	0,40	-
52	Е11-70	-НАДБАВКА НА ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ	0,03	60,00	0,92	2	-	-	1,82	-
		10ММ								
	Т11-4	100М2		1,68	0,28			-	0,36	-
53	Е8-38	-ОПОРЫ ИЗ КИРПИЧА В ПРИЯМКЕ	0,11	37,80	0,62	4	-	-	6,86	1
	Т5-5	М3								
				3,75	0,62			-	0,80	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			6705	342	313		607
			РУБ,					110		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			5692	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1942	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	451	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			298	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			939	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	168	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			527	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	291	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			7156	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1341	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		834
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	619	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			7173	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1343	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		835
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	620	-		-
		РАЗДЕЛ 3, СТЕНЫ ДО ОТМЕТКИ +-0								
54	Е8-31-1	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ	2,90	31,40	0,62	91	6	2	3,93	11
	ТАБЛ5-1	КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО		2,15	0,16			1	0,23	1
		М3								
55	ССБ,С,Ц П6-14 П6-16	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ КИРПИЧА	1,10	1,95	-	2	-	-	-	-
		ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			93	6	2		11
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			93	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			83	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	7	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			116	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 4, РАЗНЫЕ РАБОТЫ +-0,00								
		ОТМОСТКА								
56	Е27-22 Табл7-4	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО	6,25	0,87	0,76	5	1	5	0,22	1
				0,11	0,26			2	0,34	2
			М3							
57	СЦОЦ том1 П4-45	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	7,87	9,70	-	76	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
58	Указания к ЕРЕР ОВМ,часть П2,22	-СТОИМОСТЬ ВОДЫ	0,44	0,10	-	1	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
59	Е27-169 Т42-1	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 30ММ	0,42	156,00	147,77	65	3	62	14,40	6
			100М2	8,23	147,77			62	190,82	79
		ПЛАТФОРМА								
60	Е9-211 Т32-14	-ОБРАМЛЕНИЕ ПЛАТФОРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ УГОЛКОМ	0,11	38,70	16,00	4	2	2	32,00	4
			Т	19,90	4,78			1	6,17	1
61	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ	0,11	393,00	-	43	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
62	Е6-86 Т9-10	-АРМИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМА И НАЗИ ПЕРЕГОРОДОК	0,23	15,00	1,40	3	2	-	12,30	3
			Т	6,76	0,42			-	0,54	-
63	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,14	392,00	-	55	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
64	С124-29	-КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ,А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,09	223,00	-	20	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
65	Е6-81 Т9-5	-УСТАНОВКА АНКЕРА	0,03	428,00	7,00	13	1	-	31,20	1
			Т	19,70	2,10			-	2,71	-
		ПРИЯМКИ, КАНАЛЫ, ПАНДУС								
66	Е6-129 Т13-5	-УСТРОЙСТВО ДОБЕТОНОК ИЗ БЕТОНА МАРКИ В7,5 ПО БЛОКАМ	2,40	36,90	0,66	89	6	1	4,74	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНДУСА		2,57	0,20			-	0,26	1
		М3								
67	Е6-1-1	-БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА	1,00	28,40	0,28	28	1	-	1,37	1
	Т1-1	МАРКИ В15								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
68	ССБ,С.Ц	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В МАРКЕ	1,00	1,84	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА								
	П1-18	М3		-	-			-	-	-
	П1-17									
69	Е7-445	-УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО	3,00	0,28	0,15	1	-	-	13,00	39
	Т36-10	0,3Т								
		ШТ		0,08	0,06			-	0,08	-
70	ССБ,С.Ц	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА	0,09	64,40	-	6	-	-	-	-
	ТОМ1	В-15								
	П9-92	М3		-	-			-	-	-
71	ССБ,С.Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА	2,55	0,32	-	1	-	-	-	-
	ТОМ1	ВР-1								
	ТЕХ,ЧАСТЬ	КГ		-	-			-	-	-
	ТАБ3-1									
	П6									
72	Е34-304	-ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА КАНАЛОВ	0,19	221,00	7,34	42	6	1	56,70	11
	Т55-1	ЩИТАМИ								
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	1
73	Е6-83	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СКОБ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	Т9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
74	Е9-211	-ОБРАМЛЕНИЕ КАНАЛА УГОЛКОМ	0,02	38,70	16,00	1	-	-	32,00	1
	Т32-14	Т								
				19,90	4,78			-	6,17	-
75	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ	0,02	393,00	-	8	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
76	Е16-58	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	22,00	3,73	0,07	82	12	1	0,86	19
	Т8-3	СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ								
		ОТОПЛЕНИЯ И		0,53	0,02			-	0,03	1
		ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 4ММ								
		М								
77	С113-22	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	22,00	2,12	-	47	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С								
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1		-	-			-	-	-
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-100 Т-4,5								
		М								
78	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,07	43,50	0,03	3	1	-	38,80	3
	Т164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
79	Е26-79	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,07	50,00	1,66	3	2	-	48,60	3
	Т14-5	ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМОМ ИЛИ								
		СМОЛОЙ ЗА 2 РАЗА		28,10	0,50			-	0,65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
80	Е6-38	-КЛАДКА СТЕНОК КАНАЛОВ	0,73	37,90	0,62	28	3	-	6,36	5
	Т5-5	М3		3,75	0,19			-	0,25	-
81	Е6-27ТАБЛ4-7	--ОБМАЗКА КИРПИЧНЫХ СТЕНОК БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА	0,14	90,00	1,50	12	3	-	33,60	5
		100М2		19,50	0,45			-	0,56	-
82	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА	0,38	9,31	0,32	4	-	-	0,80	-
	Т3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
83	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ	0,37	6,93	2,99	3	1	1	2,96	1
	Т54-1	КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ		1,80	1,06			-	1,37	1
		М3								
84	ССБ,С,Ц ТОМ1	-СТОИМОСТЬ КАНАЛЬНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА В-15	0,12	59,16	-	7	-	-	-	-
	П8-503	М3		-	-			-	-	-
85	ССБ,С,Ц ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	1,80	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ3-1 П1	КГ		-	-			-	-	-
86	СТО ЖЕ ТАБ3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	2,40	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
87	СТО ЖЕ П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	1,20	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
88	ССБ,С,Ц ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА В-15 МАССОЙ ДО 5ТН ОБЪЕМОМ ДО	0,25	73,66	-	18	-	-	-	-
	П8-521 ТАБ3-3	0,2М3		-	-			-	-	-
		М3								
89	ССБ,С,Ц ТОМ1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	4,20	0,23	-	1	-	-	-	-
	ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ3-1 П1	КГ		-	-			-	-	-
90	СТО ЖЕ П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	4,80	0,25	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
91	СТО ЖЕ П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	1,80	0,32	-	1	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
92	Е8-10	-ПЕСЧАНАЯ ПОДГОТОВКА	0,30	9,31	0,32	3	-	-	0,80	-
	Т3-1	М3		0,40	0,10			-	0,13	-
		ЛЕСТНИЦЫ ОТМ +-0,00								
93	Е6-1-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ БЕТОНА М-200	1,50	28,40	0,28	43	1	-	1,37	2
	Т1-1	М3		0,70	0,08			-	0,10	-
94	ССБ,С,Ц ТОМ1	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В МАРКЕ БЕТОНА	1,50	1,94	-	3	-	-	-	-
	П1-15	М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1-17									
95	Е9-210	-ОБРАМЛЕНИЕ ЭТУПЕНЕЙ УГОЛКОМ	0,04	42,90	18,80	2	1	1	35,00	1
	Т32-13	Т								
				21,30	5,60			-	7,22	-
96	С121-2095	-СТОИМОСТЬ ОБРАМЛЕНИЯ	0,04	393,00	-	16	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
97	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,02	823,00	3,10	18	1	-	61,00	1
	Т58-3	ОГРАЖДЕНИЯ								
		100М		35,70	0,94			-	1,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			765	48	74		120
			РУБ.					65		66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			691	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			329	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	109	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			122	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			114	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	73	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			63	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	51	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			868	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	245	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		207
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	128	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			74	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	4	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			67	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			6	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	3	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	3	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			86	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	12	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	5	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			954	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	257	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		214
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	133	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			7839	1041	784		1876
			РУБ.					342		442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7752	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			2354	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1378	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			420	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1277	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1111	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	228	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			718	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	804	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9747	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3730	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2424
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1606	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			79	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			101	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		9848	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	3744	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2432	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1612	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. КАРКАС

98	Е7-31	-УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 1ТН	7,00	8,67	3,51	61	17	25	4,16	29
	Т3-1	ШТ								
				2,49	1,28			9	1,65	12
99	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН	2,36	78,96	-	188	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА В-20								
	П9-5	ДО 5ТН ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М		-	-			-	-	-
	ТАБ3,3	М3								
100	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	51,10	0,27	-	14	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБ3-1			-	-			-	-	-
	П1									
101	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	166,60	0,29	-	48	-	-	-	-
	ТАБ3-1	КГ								
				-	-			-	-	-
102	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	58,80	0,49	-	29	-	-	-	-
	ТАБ3-1	КГ								
	П13			-	-			-	-	-
103	Е7-32	-УСТАНОВКА КОЛОНН ВЕСОМ ДО 2ТН	13,00	10,50	4,19	137	39	55	5,02	65
	Т3-2	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,01	1,52			20	1,96	25
104	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН	2,05	78,96	-	162	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1М3								
	П9-5	ИЗ БЕТОНА В-20 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ		-	-			-	-	-
	ТАБ3-5	3М МАССОЙ ДО 5ТН								
		М3								
105	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	13,00	0,27	-	4	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБ3-1			-	-			-	-	-
	П1									
	ПРИМЕЧ									
	П7,1ПР-ТА									
106	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	103,60	0,29	-	30	-	-	-	-
	ТАБ3-1	КГ								
	П5			-	-			-	-	-
107	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	7,00	0,38	-	3	-	-	-	-
	ТАБ3-1	КГ								
	П6			-	-			-	-	-
108	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	61,00	0,49	-	30	-	-	-	-
	ТАБ3-1	КГ								
	П13			-	-			-	-	-
109	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ КОЛОНН	7,10	80,60	-	572	-	-	-	-
	ТОМ1	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИЗ БЕТОНА В-25								
	П9-5	ДЛИНОЙ ДО 12М ОБЪЕМОМ ДО 1М3		-	-			-	-	-
		МАССОЙ ДО 5ТН								
		М3								
110	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	101,00	0,27	-	27	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБ3-1			-	-			-	-	-
	П1ПРИМ									
	П7,1ПР-НТ									
111	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-2	230,80	0,27	-	62	-	-	-	-
	П1	КГ								
				-	-			-	-	-
112	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	165,60	0,49	-	81	-	-	-	-
	П13	КГ								
				-	-			-	-	-
113	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	218,20	0,49	-	107	-	-	-	-
	П13	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ К КОЛОННАМ								
		КГ		-	-			-	-	-
114	СТО ЖЕ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	218,20	0,18	-	39	-	-	-	-
	П18	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		КГ		-	-			-	-	-
115	ССБ,С,Ц	-НАДБАВКА НА ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА	1,60	3,37	-	5	-	-	-	-
	ТОМ1	КОЛОНН 6КФ73-1Н-1								
	ТАБ3,4	М3		-	-			-	-	-
116	ССБ,С,Ц	-НАДБАВКА НА ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА	7,10	2,45	-	17	-	-	-	-
	ТОМ1	КОЛОНН 2К66-1А2-Н								
	ТАБ3,4	М3		-	-			-	-	-
117	Е9-33	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,44	43,00	18,10	62	18	26	19,40	28
	Т4-10	ФАХВЕРКОВЫХ СТОЕК								
		Т		12,60	6,59			9	8,50	12
118	С121-1781	-СТОИМОСТЬ СТОЕК	1,44	250,00	-	360	-	-	-	-
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-			-	-	-
119	Е7-280	-УСТАНОВКА НАСАДОК	0,20	7,92	1,79	2	-	-	3,72	1
	Т17-9	ШТ								
				2,31	0,55			-	0,71	-
120	Е7-291	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	0,03	342,00	-	10	1	-	34,00	1
	Т17-7	ДЕТАЛЕЙ								
		Т		21,30	-			-	-	-
121	Е7-94	-УСТАНОВКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 3ТН	4,00	4,50	2,45	18	6	10	2,29	9
	ТАБ7-2	ШТ								
				1,39	0,89			4	1,15	5
122	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	4,60	66,45	-	319	-	-	-	-
	ТОМ1	ИЗ БЕТОНА В-25 ОБЪЕМОМ ДО 2М3								
	П9-291	ДЛИНОЙ ДО 9М		-	-			-	-	-
	Т3,3	М3								
123	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1	106,80	0,23	-	25	-	-	-	-
	ТОМ1	КГ								
	ТАБ3-1			-	-			-	-	-
	П1									
124	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	250,40	0,25	-	63	-	-	-	-
	П3	КГ								
				-	-			-	-	-
125	СТО ЖЕ	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	94,40	0,41	-	39	-	-	-	-
	П13	КГ								
				-	-			-	-	-
126	Е7-96	-УСТАНОВКА БАЛОК ВЕСОМ ДО 5ТН	5,00	7,60	4,39	38	12	22	3,86	19
	Т7-5	ШТ								
				2,32	1,60			8	2,06	10
127	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	5,00	206,00	-	1030	-	-	-	-
	ТОМ1	1БДР12-2АТ5Т-1								
	П8-30	ШТ		-	-			-	-	-
128	ССБ,С,Ц	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100,00	0,41	-	41	-	-	-	-
	ТОМ1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
	ТАБ3-1	КГ		-	-			-	-	-
	П18									
129	СТО ЖЕ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ	0,10	178,00	-	18	-	-	-	-
	П18	ДЕТАЛЕЙ								
		ТН		-	-			-	-	-
130	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,46	7,71	0,20	4	1	-	3,10	1
	Т15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
131	Е13-159	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,46	10,80	0,17	5	-	-	1,45	1
	Т18-12	ХВ-124								
		100М2		0,98	0,05			-	0,06	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			3650	94	138		154
			РУБ.					50		64
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3228	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			88	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	117	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			532	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	114	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	96	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			305	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	81	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4065	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	384	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		226
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	213	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			422	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	27	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	27	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			494	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			4559	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	475	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		269
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	247	-		-
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0,00								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ								
132	Е7-247 ТАБЛ14-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7 МЕТРОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	30,00	16,63 4,05	5,72 2,06	499	122	172 62	6,60 2,66	198 80
		ШТ								
133	Е7-249 ТАБЛ14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ	11,00	19,73	7,54	217	54	83	8,06	89
		ДЛИНОЙ ДО 7 МЕТРОВ ПЛОЩАДЬЮ		4,93	2,70			30	3,48	38
		ШТ								
134	Е7-261 ТАБЛ14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	5,00	11,30 3,33	4,03 1,44	57	17	20 7	5,38 1,86	27 9
		ШТ								
135	Е7-263 ТАБЛ14-9	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25 М	1,00	14,80 4,25	5,57 2,01	15	4	6 2	6,87 2,59	7 3
		ШТ								
136	Е7-665 ТАБЛ47-10-	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5ТОНН	8,00	2,58	0,44	21	8	3	1,55	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.6	ШТ		0,97	0,16			1	0,21	2
137	ССБ.3,С,Ц ТОМ1 П8-327	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3 МЕТРОВ МАССОЙ ДО 5ТОНН ТОЛЩИНОЙ 25СМ	29,09	14,40	-	419	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
138	СНР-НТ 06-08 П1.393	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 МЕТРОВ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 25СМ ВЕСОМ ДО 5ТОНН	345,32	12,44	-	4296	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
139	ССБ,С,Ц ТОМ1 СТР123 ПРИЛОЖ1 П199	-ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ТН	112,36	6,32	-	710	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	СНР-НТ 06-08 П.ИЛОЖ	-СТОИМОСТЬ РЕКВИЗИТА М3	86,24	0,82	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	П1.6									
141	ССБ.3,С,Ц ТОМ1 РАЗД8 П8-360	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12МЕТРОВ ИЗ БЕТОНА М-150 М3	6,00	58,90	-	353	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
142	ССБ.3,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	252,00	0,25	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
143	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ПРОВОЛОЧНОЙ АРМАТУРЫ ВР-1 КГ	111,20	0,32	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
144	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	182,40	0,41	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
145	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	182,40	0,18	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
146	Е7-285 ТАБЛ17-1	-УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,07	362,00	8,00	25	6	-	141,00	10
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
147	Е13-121 ТАБЛ15-6	-ОГРУНТОВКА ГРУНТОМ ГФ-020 ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ	0,05	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
		100М2		2,05	0,06			-	0,08	-
148	Е13-153 ТАБЛ18-6	-ОКРАСКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,05	10,50	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
149	ССБ,3,С,Ц ТОМ1 ПРИЛОЖ2	-ОТДЕЛКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ПОЛИМЕРОВ	379,90	0,51	-	194	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8701520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ А РАЗД2 СТР127	М2								
150	Е7-706 ТАБЛ51-5	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ	3,60	88,70 9,44	14,70 4,41	320	34	53 16	16,00 5,69	58 21
		100М								
151	Е8-31-1 ТАБЛ6-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО	11,60	31,40 2,15	0,62 0,18	364	25	7 2	3,93 0,23	46 3
		М3								
152	ССБ,С,Ц ТОМ1 П6-14 П6-16	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ КИРПИЧА	4,41	1,95 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		ТЫС,ШТ								
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0								
153	Е8-37 ТАБЛ6-4 ТЕХ,ЧАСТЬ П1,11	-УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННИХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ПРИ ВЫСОТЕ КЛАДКИ БОЛЕЕ 4 МЕТРОВ	8,10	34,00 2,04	0,62 0,18	276	17	5 1	3,78 0,23	31 2
		М3								
154	Е7-445 ДОП21Б1 Т38,10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т	10,00	0,29 0,08	0,15 0,06	3	1	2 1	0,13 0,06	1 1
		ШТ								
155	ССЦ ТОМ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,14	64,40 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		М3								
156	ССЦ ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ3-1 П3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А-3	2,50	0,25 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
157	ССЦ ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБ3-1 П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	3,69	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				8068	288	351		479
		РУБ,						122		159
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				8068	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				1158	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	410	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1326	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				-	389	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		121
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	239	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				750	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	279	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1307	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	649	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			10144	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	1307	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		759
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	649	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ								
156	Е7-179 ТАБ11-1	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	16,00	5,70	1,67	103	22	33	2,04	37
		ШТ		1,20	0,66			12	0,88	16
159	Е7-183 ТАБ11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	11,00	8,02	2,68	88	18	31	2,85	31
		ШТ		1,67	1,04			11	1,54	15
160	ССБ,С,Ц ТОМ1 П8-117	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2 МЕТРОВ ДЛИНОЙ 6 МЕТРОВ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 623КГ/М2	53,36	7,16	-	382	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
161	ССБ,С,Ц ТОМ1 П8-143	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ ДО 2 МЕТРОВ ДЛИНОЙ 6 МЕТРОВ МАССОЙ ДО 5 ТОНН С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 830КГ/М2	44,55	9,56	-	426	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
162	ССБ,С,Ц ТОМ1 П8-126	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2 МЕТРОВ ДЛИНОЙ ДО 6 МЕТРОВ ВЕСОМ ДО 5 ТОНН ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 540КГ/М2 И 430КГ/М2	213,48	5,62	-	1200	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
163	ССБ,С,Ц ТОМ1 П8-123	-ТО ЖЕ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 1100КГ/М2	106,74	7,05	-	753	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
164	ССБ,С,Ц ТОМ1 ПРИЛОЖ2 ТАБЛ 6 СТР136	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ РУБЕРОИДА НАСУХО	189,00	0,14	-	26	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
165	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	189,00	0,46	-	87	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
166	ССБ,С,Ц ТОМ1 П9-331	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ИЗ БЕТОНА М-400	19,50	30,40	-	593	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
167	ССБ,С,Ц	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ	165,15	0,61	-	101	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТОМ1 ПРИЛ№2 ТАБЛ 5 СТР150	ПЛИТ РУБЕРОИДОМ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ М2		- -	- -			- -	- -	- -
168	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ М2	165,10	0,45 -	- -	76	-	- -	- -	- -
169	ССБ,С.Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ В ПЛИТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ КГ	96,78	0,41 -	- -	40	-	- -	- -	- -
170	ССБ,С.Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	96,80	0,18 -	- -	17	-	- -	- -	- -
171	Е7-668 ТАБЛ47-11-1,8	-УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЛОКОВ ББН1-П ШТ	12,00	1,40 0,59	0,13 0,05	17	7	2 1	1,01 0,06	12 1
172	ССБ,С.Ц ТОМ1 П11-239	-СТОИМОСТЬ БОРТОВЫХ БЛОКОВ МАРКИ ББН1-П ИЗ БЕТОНА М-200 М3	1,08	71,10 -	- -	77	-	- -	- -	- -
173	ССБ,С.Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1 КГ	21,96	0,32 -	- -	7	-	- -	- -	- -
174	Е7-209 ТАБЛ12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	**3,00**	2,43 1,01	1,03 0,38	7	3	3 1	1,64 0,49	5 1
175	ССБ,С.Ц ТОМ1 П8-258	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 М3	0,18	90,20 -	- -	16	-	- -	- -	- -
176	ССБ,С.Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1 КГ	6,90	0,23 -	- -	2	-	- -	- -	- -
177	ССБ,С.Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ	7,80	0,25 -	- -	2	-	- -	- -	- -
178	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА В1 КГ	5,10	0,32 -	- -	2	-	- -	- -	- -
179	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-ТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	9,90	0,41 -	- -	4	-	- -	- -	- -
180	ССБ,С,Ц ТОМ1 ТАБЛ1-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ КГ	9,90	0,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ПЕРЕКРЫТИЕ ВОЗДУХОЗАБОРНОЙ ШАХТЫ								
181	Е6-173 Т16-1	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-200 Т 80ММ М3	0,31	42,70 4,81	0,81 0,24	13	1	- -	8,40 0,31	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			4048	51	69		88
			РУБ.					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4048	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			106	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	76	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			170	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			668	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	75	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	119	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			378	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	84	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5094	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	250	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			5094	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	250	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	195	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ								
183	Е8-44 Т5-8	-КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ОБЫКНОВЕННОГО ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	2,28	481,00	7,70	1099	134	17	107,00	244
				58,50	2,31			5	2,98	7
184	Е8-194 Т22-6	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 6 М 100М2	0,64	71,70	0,69	46	28	-	73,80	47
				41,00	0,21			-	0,27	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1145	160	17		291
			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1145	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			967	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	165	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			189	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	108	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	34	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1440	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	364	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1440	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	364	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		316
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	199	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
185	Е10-144 Т27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	10,66	3,76 1,55	0,49 0,15	41	17	6 2	2,56 0,19	28 2
186	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРКАСА ВОРОТ М2	0,43	287,00 - -	- - -	123	-	- - -	- - -	- - -
187	С122-266	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПДУ-4 М2	10,66	28,60 - -	- - -	311	-	- - -	- - -	- - -
188	С111-447	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	2,00	9,56 - -	- - -	19	-	- - -	- - -	- - -
189	Е10-105 Т20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,94	1,45 0,55	0,35 0,11	7	3	2 1	0,91 0,14	4 1
190	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ-24-10 М2	4,72	16,80 - -	- - -	79	-	- - -	- - -	- - -
191	С111-446	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	2,00	6,94 - -	- - -	14	-	- - -	- - -	- - -
192	Е10-107 Т1-7	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	7,72	2,00 0,57	0,13 0,04	15	5	1 -	1,16 0,05	9 -
193	С122-219	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ-21-10 М2	4,02	13,50 - -	- - -	54	-	- - -	- - -	- - -
194	С122-218	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДГ21-8 М2	3,19	14,20 - -	- - -	45	-	- - -	- - -	- - -
195	С111-448	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ КОМПЛ	4,00	3,11 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			720	25	9		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ,					3		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			597	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	28	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			534	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			98	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	20	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			750	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			123	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			895	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	67	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		54
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
196	Е10-73 ТАБЛ13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	23,61	2,18 0,71	0,24 0,07	51	17	6 2	1,21 0,09	29 2
		М2								
197	С122-154	-СТОИМОСТЬ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ТРЕХСТВОРНЫХ С НАРУЖНЫМ ОТКРЫВАНИЕМ МАРКИ ПНД-18-30,1	20,99	11,80 -	- -	248	-	- -	- -	- -
		М2								
198	С122-160	-СТОИМОСТЬ СПАРЕННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ДВУХСТВОРНЫХ С ВНУТРЕННИМ ОТКРЫВАНИЕМ МАРКИ ПВД-18-12,1	2,07	13,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
		М2								
199	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И СДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1,00	1,72 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
200	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	4,00	3,67	-	15	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ		-	-			-	-	-
201	Е15-707 ТАБЛ201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,02	242,00	1,50	5	1	-	46,90	1
				25,20	0,45			-	0,58	-
202	Е15-708 ТАБЛ201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,08	373,00	1,90	32	6	-	122,00	10
				65,50	0,58			-	0,75	-
203	Е10-104 ТАБЛ19-3	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, БОЛЕЕ 2 М2	2,17	0,62	0,02	1	-	-	0,41	1
				0,23	0,01			-	0,01	-
204	С122-362	-ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД19-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25 М	1,90	2,26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			385	24	6		41
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			385	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			296	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			36	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			484	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП ПОЛА 1								
205	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	2,29	41,00	0,99	94	8	3	7,19	16
	Т1-2	100М2								
				3,57	0,30			1	0,39	1
206	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	22,90	29,30	-	671	37	-	2,90	66
	Т1-11	ИЗ БЕТОНА В15								
		М3		1,62	-			-	-	-
207	СНСЦ	-ДОБАВКА НА МАРКУ БЕТОНА В-15	22,90	1,94	-	44	-	-	-	-
	ТОМ1	М3								
	РАЗД1			-	-			-	-	-
	П17,15									
208	Е11-132	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ	2,29	494,18	10,40	1132	98	24	77,90	178
	Т28-1	БЕТОННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТОК								
	П3-137	100М2		43,00	3,12			7	4,02	9
	П3-114									
		ТИП ПОЛА 2								
209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,12	41,00	0,99	5	-	-	7,19	1
	Т1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
210	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	1,24	29,30	-	36	2	-	2,90	4
	Т1-11	ИЗ БЕТОНА В-15								
		М3		1,62	-			-	-	-
211	СНСЦ	-ДОБАВКА НА МАРКУ БЕТОНА В-15	1,24	1,94	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	М3								
	РАЗД1			-	-			-	-	-
	П17,15									
212	Е11-57-1	-УКЛАДКА СТЯЖЕК ИЗ	0,12	62,60	1,12	10	2	-	29,42	4
	Т8-3	КЕРАМЗИТОБЕТОНА ТОЛЩ 20ММ								
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
213	Е11-205	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ	0,12	540,50	0,75	67	5	-	75,50	9
	1111-190	ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО								
	1118-61	НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ КЛЕЙ КН-3		43,60	0,22			-	0,28	-
	Т28-1	100М2								
		ТИП ПОЛА 3								
214	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,04	41,00	0,99	2	-	-	7,19	-
	Т1-2	100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
215	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,44	29,30	-	13	1	-	2,90	1
	Т1-11	ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-15								
		М3		1,62	-			-	-	-
216	Е11-18	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,04	125,00	6,94	6	1	-	46,90	2
	Т3-1	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПЕРВЫЙ СЛОЙ		33,40	2,08			-	2,68	-
		100М2								
217	Е11-19	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА	0,04	83,60	3,32	4	1	-	25,62	1
	Т3-2	МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА-								
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		17,30	0,99			-	1,26	-
		100М2								
218	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА НА	2,64	417,00	4,52	18	3	-	108,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ МЕТЛАХСКОЙ ПЛИТКИ 100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
		ТИП ПОЛА 4								
219	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,48	41,00	0,99	61	5	1	7,19	11
	Т1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	1
220	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	14,80	29,30	-	434	24	-	2,90	43
	Т1-11	ИЗ БЕТОНА МАРКИ В25 М3		1,62	-			-	-	-
221	СЦСЦ	-ДОБАВКА НА МАРКУ В-25	14,80	5,92	-	88	-	-	-	-
	ТОМ1	М3		-	-			-	-	-
	РАЗД1									
	П1-19									
	П1-16									
222	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ	1,48	121,00	1,39	179	27	2	31,10	46
	Т13-1	АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩ 40ММ 100М2		18,20	0,40			1	0,52	1
223	Е11-84	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ	1,48	86,40	0,45	83	6	-	2,35	3
		ПОКРЫТИЯ								
	Т13-2	100М2		4,02	0,12			-	0,15	-
		ТИП ПОЛА 5								
224	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,36	41,00	0,99	15	1	-	7,19	3
	Т1-2	100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
225	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	3,60	29,30	-	105	6	-	2,90	10
	Т1-11	ИЗ БЕТОНА В-15 М3		1,62	-			-	-	-
226	СЦСЦ	-ДОБАВКА НА МАРКУ БЕТОНА В-15	3,60	1,94	-	7	-	-	-	-
	ТОМ1	М3		-	-			-	-	-
	РАЗД1									
	П17,15									
227	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ	0,36	84,70	1,02	30	6	-	28,50	10
	Т11-3	ТОЛЩ 20ММ 100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
228	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,36	9,83	0,08	4	3	-	12,60	5
	Т11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			3110	236	30		416
			РУБ,					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3110	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1482	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	245	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	166	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ,			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			289	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	119	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3912	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	336	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3912	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	550	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	336	-		-
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ								
		ТИП 1								
229	Е12-74	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ ИЗ	2,35	267,00	11,70	628	110	27	80,00	188
	ТАБ1	3 СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ								
	1-2	МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ		46,60	3,50			8	4,51	11
		ГРАВИЯ								
		100М2								
230	С111-370	-СКИДКА 1 СЛОЯ РУБЕРОИДА ДО 2 -	293,87	0,22	- -	65	-	-	-	-
		СЛОЕВ РУБЕРОИДА ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ								
		РАСЦЕНКЕ		-	-			-	-	-
		М2								
231	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,19	192,00	0,41	37	9	-	83,00	16
	Т8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
		ТИП 2								
232	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,39	338,00	15,60	468	76	22	95,20	132
	Т2-6	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2	ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			7	6,05	8
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
233	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО СТЯЖКИ	1,39	51,60	0,74	72	11	1	14,30	20
	Т10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
		100М2		7,84	0,22			-	0,28	-
234	Е12-300	-ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПРЕДЫДУЩЕЙ -	1,39	12,65	0,25-	18	-	- -	0,07	-
		РАСЦЕНКЕ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 10ММ								
	Т10-2	100М2	-	0,15	0,10			- -	0,13	-
235	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,13	192,00	0,41	26	6	-	83,00	11
	Т8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
		ТИП 3								
236	Е12-74	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ 3	0,68	267,00	11,70	182	32	8	80,00	54
	Т1-	СЛОЕВ РУБЕРОИДА НА БИТУМНОЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1-2	МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ		46,60	3,50			2	4,51	3
		100М2								
237	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,68	51,60	0,74	35	5	-	14,30	10
	Т10-1	ТОЛЩИНОЙ 15ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
238	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ	0,06	17,30	1,80	1	1	-	28,50	2
	Т9-3	ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА								
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
239	СОВСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕИСТОГО	8,45	16,00	-	135	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА С 400КГ/М3								
	П3-147	М3		-	-			-	-	-
240	Е12-257	-ЗАСЫПКА ВОЛН ЯЧЕСТЫМ БЕТОНОМ	3,40	35,20	0,56	120	4	2	0,64	2
	Т9-4	М3								
				1,28	0,17			1	0,22	1
241	Е12-264	-УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,68	54,70	4,00	37	19	3	48,20	33
	Т9-1	ЛИСТОВ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ								
		100М2		28,40	1,20			1	1,55	1
242	С111-24	-СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ	0,25	212,00	-	53	-	-	-	-
		ВОЛНИСТЫХ ЛИСТОВ								
		100ШТ		-	-			-	-	-
243	Е6-86	-УКЛАДКИ ПО ПЛИТАМ РУЛОННОЙ	0,42	15,30	1,40	6	3	-	12,30	5
	Т9-10	СЕТКИ								
		ТН		6,76	0,42			-	0,54	-
244	С124-43	-СТОИМОСТЬ РУЛОННОЙ СЕТКИ	0,42	392,00	-	165	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
245	Е8-59	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ НА	0,03	421,00	1,38	13	1	-	54,30	2
	ТАБ7-3	КРОВЛЕ								
		ТН		27,80	0,41			-	0,53	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1895	277	63		475
			РУБ.					19		24
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1895	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			1266	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	296	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			153	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			312	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	208	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	56	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			176	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	151	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2383	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	698	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	352	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			2383	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	698	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		530
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	352	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
246	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	1,11	35,90	1,23	40	14	1	21,30	24
		ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		12,70	0,37			-	0,48	1
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И								
		КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ								
		М3		-	-			-	-	-
247	С114-723	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПСБС-30	1,09	39,20	-	43	-	-	-	-
	ДОП1	ПОЛИСТИРОЛЬНОГО								
		М3		-	-			-	-	-
248	Е26-34	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	0,07	43,80	1,31	3	1	-	26,20	2
		ПОВЕРХНОСТЕЙ								
		ТЕПЛОИХОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ		15,80	0,39			-	0,50	-
		ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ								
		МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ								
		И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ								
		М3								
249	С114-723	-СТОИМОСТЬ ПЕНОПЛАСТА ПСБС-30	0,07	39,20	-	3	-	-	-	-
	ДОП1	ПОЛИСТИРОЛЬНОГО								
		М3		-	-			-	-	-
250	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	0,02	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
	Т10-1	ТОЛЩ 20ММ								
		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
251	Е12-300	-ДОБАВЛЯЕТСЯ НА ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ	0,12	2,53	0,05	1	-	-	0,07	-
	Т10-2	100М2								
				0,03	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			91	15	1		26
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	15	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
252	Е15-294 ТЕХЧАСТЬ К=0,9 ТАБП3,9 Т69-1	-ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ОКРАСКУ 100М2	2,69	7,62 4,77	0,16 0,05	21	13	- -	8,73 0,06	24 -
253	Е15-262 К=0,9 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,9 Т55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	2,64	101,66 41,76	6,12 3,63	269	110	17 10	66,60 4,68	176 12
254	Е15-660 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,18 ТАБ168-3	-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	4,75	78,67 25,41	0,96 0,27	374	121	4 1	41,00 0,35	195 2
255	Е15-502 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,18	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	0,39	13,58 7,48	0,08 0,02	5	3	- -	12,70 0,03	5 -
256	Е15-660 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,18	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	0,20	78,67 26,41	0,96 0,27	16	5	- -	41,00 0,35	8 -
257	Е8-57 Т7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ 100М2	1,32	13,10 13,10	- -	17	17	- -	21,00 -	28 -
258	Е15-297 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,9 К=0,9 Т69-4	-ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 М 100М2	4,52	18,64 16,65	0,14 0,04	85	75	- -	26,82 0,05	121 -
259	Е15-661 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,18 Т168-4	-ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	3,52	85,16 31,79	1,07 0,30	300	112	4 1	51,60 0,39	182 1
260	Е15-502 ТЕХЧАСТЬ ТАБР3,18 Т152-2	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	0,20	13,58 7,48	0,08 0,02	3	1	- -	12,70 0,03	3 -
261	Е15-663 ТЕХЧАСТЬ ТАБП3,18	-ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2	0,07	62,42 17,05	1,07 0,30	4	1	- -	27,40 0,39	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е15-609	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ	0,74	3,37	0,05	2	2	-	4,60	3
	ТЕХЧАСТЬ	ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М								
	ТАБЛ3,18	100М2		2,64	0,02			-	0,03	-
	Т153-2									
263	Е15-62	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	0,06	422,00	2,00	25	6	-	170,00	10
	Т14-2	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ		94,70	0,60			-	0,77	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1121	466	25		757
			РУБ.					12		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1121	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			627	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	476	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			184	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	301	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	34	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			103	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	218	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1406	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1011	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		788
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	512	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			1406	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1011	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		788
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	512	-		-
		РАЗДЕЛ 15. РАЗНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ +-0,00								
264	Е6-30	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ	0,44	35,70	1,20	16	1	-	4,35	2
	Т3-1	БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА В7,5 НА КРОВЛЕ		2,34	0,36			-	0,46	-
		М3								
265	Е8-45	-КЛАДКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ШАХТ НА	0,09	472,00	7,59	42	6	-	115,00	10
	Т5-9	КРОВЛЕ								
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
266	Е6-84	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ Б	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	Т9-8	КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ШАХТ								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
267	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	4,00	0,23	0,15	1	-	-	0,13	1
	Т38-10,1,5	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
268	ССБСЦ ТОМ1 П9-92	-СТОИМОСТЬ СБ Ж/Б ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В-15 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
269	ССБСЦ ТОМ1 Т3-1 П1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А1	-	229,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
270	СТОЖЕ П6	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР-1	-	321,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
271	Е20-412 ТАБЛ7-4	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ НА ОКНО	1,00	2,59	0,18	3	2	-	2,43	2
		1ШТ		1,50	0,05			-	0,06	-
272	С113-1473	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНОЙ РЕШЕТКИ	2,25	4,96	-	11	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
273	Е9-115	-УСТАНОВКА БАЛОК ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПЛИТ	0,21	31,20	14,80	7	2	3	15,60	3
		Т		10,00	4,74			1	6,11	1
274	С121-2095	-СТОИМОСТЬ БАЛОК	0,21	393,00	-	83	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
275	Е26-63	-УСТАНОВКА АЗБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	0,29	64,40	1,70	19	13	-	74,10	22
		100М2		44,40	0,51			-	0,66	-
276	С111-31	-СТОИМОСТЬ АЗБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ 6ММ	0,08	306,00	-	24	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ,			237	26	3		44
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			147	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			75	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	24	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			24	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			25	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	16	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			13	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,			-	12	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			165	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,			-	54	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	28	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			90	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			1	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	3	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			83	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	*РУБ,*			*8*	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			106	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			291	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	65	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	32	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			24470	1662	712		2814
			РУБ,					246		321
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23835	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5888	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1580	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1177	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3928	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1423	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	702	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1029	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29979	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4779	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	*РУБ,*			-	*2582*	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			635	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	30	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	30	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			55	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	21	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			745	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			30724	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	4681	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3496
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2622	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			32309	2703	1496		4690

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8701520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					590		763
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			31567	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			8242	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	3258	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			1597	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ВОЗВРАЩАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ -	РУБ,			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5202	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2534	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	930	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2937	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	1833	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			39726	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	8509	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5871
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4188	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			722	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			645	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	24	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			846	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	116	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			40572	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	8625	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5928
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4234	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составила: ст.инженер Михайлова
Проверила: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Составила: ст.техник Порохова
Проверила: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-Iа

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На общестроительные работы /при Т -20°/

Основание: КЖ3 КЖ10 КЖ11

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 38,99 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 177,79 руб.
2. 1 м2 общей площади здания 89,47 руб
3. 1 м3 объема здания 21,06 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. Всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	
		I. Подземная часть										
		Фундаменты										
		Раздел 2. Включается										
27	ССБСЦ том I п. 9-348	Стоимость фундаментных балок трапецидального сечения длиной до 6 м из бетона марки В-20	м3	2,26	67,90	-	I53	-	-	-	-	
28	ССБСЦ том I п.9-352 таб.3.3	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона марки В-20 длиной до 6 м	м3	0,44	68,32	-	30	-	-	-	-	
29	ССБСЦ том I табл.I-I	Стоимость арматуры класса А3	кг	272,00	0,25	-	68	-	-	-	-	
30.	ССБСЦ том I табл.I-I	Стоимость арматуры класса А3В	кг	26,00	0,23	-	6	-	-	-	-	
3I	ССБСЦ том I табл.I-I	Стоимость арматуры класса ВРI	кг	36,I0	0,32	-	I2	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			269	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			269	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			338	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2, Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
27	ССБСЦ ТОМ1 П9-352 ТАБЛ3,3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-20 ДЛИНОЙ ДО 6М М3 -	3,37	66,32 - -	- -	230	-	- -	-	- -
28	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3 КГ -	131,50	0,25 - -	- -	33	-	- -	-	- -
29	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В КГ -	208,40	0,23 - -	- -	48	-	- -	-	- -
30	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1 КГ -	38,30	0,32 - -	- -	12	-	- -	-	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	323	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	323	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	9	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	9	-		-
		РАЗДЕЛ 3, А ВКЛЮЧАЕТСЯ								
54	Е8-31-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ	2,60	31,40	0,62	82	6	1	3,93	10
	ТАБЛ5-1	КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО								
		ЭФФЕКТИВНОГО		2,15	0,18			-	0,23	1
		М3								
55	ССЬ,С,Ц	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В	0,99	1,95	-	2	-	-	-	-
	П6-14	СТОИМОСТИ КИРПИЧА								
	П6-16	ТЫС,ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			84	6	1		10
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 3, Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
54	Е8-31-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ -	2,90	31,40	0,62-	91-	6-	2	3,93-	11
	ТАБЛ5-1	СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО								
		ЭФФЕКТИВНОГО	-	2,15	0,18		-	1	0,23-	1
		М3								
55	ССЬ,С,Ц	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В	1,10	1,95	-	2	-	-	-	-
	ТОМ1	СТОИМОСТИ КИРПИЧА								
	П6-14	ТЫС,ШТ		-	-			-	-	-
	П6-16									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.		-	89-	6-	2	-	11
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	89	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Материалы -	руб.			83	-	-		-
		Всего заработная плата -	руб.			-	7	-		-
		Накладные расходы -	руб.			I5	-	-		-
		Накладные НУЧП -	руб.			-	5	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		I
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	3	-		-
		Плановые накопления	руб.			8	-	-		-
		Плановые накопления	руб.			-	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	4	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			II2	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого по разделу 3	руб.			II2	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I6	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I3
		Сметная заработная плата	руб.			-	I0	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части:	руб.			59	-	I		I
			руб					I		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб.			59	-	-		-
		Материалы	руб			9	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I	-		-
		Накладные расходы	руб.			II	-	-		-
		Накладные НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р.	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	2	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			74	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Итого по подземной части:	руб.			74	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	I	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата	руб.			-	3	-		-
		Б. Надземная часть								
		Стены выше отметки ± 0								
		Раздел 6. А включается								
I37	ССБЗСЦ том I п8-323	Стоимость стеновых панелей плоских с фактурным слоем с 2 сторон из легкого бетона объемной массой I00 кг/м3 длиной до 3 м массой до 5 тонн толщ.20см	29,09	II,80 -	- -	343	-	- -	- -	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		м2								
I38	СПР-НТ 06-08 п.I.389	Стоимость плоских панелей из легкого бетона с фактурным слоем с 2 сторон из легкого бетона длиной от 3 до I2 метров с расходом стали до 7 кг/м2 толщиной 20 см весом до 5 тонн	343,99	I0,20	-	3509	-	-	-	-
		м2								
I39	ССБСЦ том I стр.I23 прил.I п.I99	Транспортные расходы	98,90	6,32	-	625	-	-	-	-
		тн								
I40	СПР-НТ 06-08 прил. п.I.6	Стоимость реквизита	68,75	0,82	-	56	-	-	-	-
		м3								
I5I	Р8-3I-I табл.5-I	Устройство наружных стен из кирпича силикатного эффективного	I0,30	3I,40	0,62	323	22	7	3,93	40
		м3		2,I5	0,I8			2	0,23	2
I52	ССБ.С.Ц. п.6-I4 п.6-I6	Надбавка на разницу в стоимости кирпича	3,9I	I,95	-	8	-	-	-	-
		тыс.шт		-						
		Итого прямые затраты по разделу 6 руб.				4864	22	7		40
		руб.						2		2
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ руб.				4864	-	-	-	-
		Материалы руб.				295	-	-	-	-
		Всего заработная плата руб.				-	24	-	-	-
		Накладные расходы руб.				802	-	-	-	-
		Накладные НУЧП руб.				-	I7	-	-	-
		Нормативная трудоемкость в н.р. чел.-ч				-	-	-	-	73
		Сметная заработная плата в н.р. руб.				-	I45	-	-	-
		Плановые накопления руб.				453	-	-	-	-
		Плановые НУЧП руб.				-	I3	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ руб.				6II9	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	58	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-	-	II5
		Сметная заработная плата руб.				-	I69	-	-	-
		Итого по разделу 6 руб.				6II9	-	-	-	-
		Норматив.условно-чистая продукция руб.				-	58	-	-	-
		Нормативная трудоемкость чел.-ч				-	-	-	-	II5
		Сметная заработная плата руб.				-	I69	-	-	-
		Раздел 6. Б. Исключается								
I37	ССБЗСЦ том I	Стоимость стеновых панелей плоских с фактурным слоем с 2	29,09	I4,40	-	4I9	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П8-327	СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТОНН ТОЛЩ 25СМ			-	-			-	-	-
			М2								
138	СПР-НТ 06-08 П1,393	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 МЕТРОВ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩ 25СМ ВЕСОМ ДО 5 ТОНН	-	345,32	12,44	- -	4896	-	-	-	-
			М2		-	-			-	-	-
139	ССБСЦ ТОМ1 СТР123 ПРИЛ1 П199	-ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	-	112,36	6,52	- -	710	-	-	-	-
			ТН		-	-			-	-	-
140	СПР-НТ 06-08 ПРИЛ П1,6	-СТОИМОСТЬ РЕКВИЗИТА	-	86,24	0,82	- -	71	-	-	-	-
			М3		-	-			-	-	-
151	Е6-30 Табл5-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО	-	11,60	34,20	0,81-	397-	26-	10	4,05-	47
			М3	-	2,21	0,24		-	3	0,31-	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ **6**	РУБ,	-	**5893-**	26-	10	-	47
	РУБ,			-	3	-	4
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	-	5893	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,	-	362	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,		- -	29	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,	-	972	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,		- -	21	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-	89
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,		- -	175	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	-	549	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,		- -	15	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,	-	7414	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		- -	72	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-	140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		- -	204	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ **6**	РУБ,	-	7414	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		- -	72	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч		-	-	-	-	140
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		- -	204	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8701518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВКЛЮЧАЕТСЯ								
166	ССБСЦ ТОМ1 П9-331	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА М-400 М3	14,63	30,40 -	- -	445	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			445	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			41	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,			559	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 7, Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
166	ССБСЦ ТОМ1 П9-331	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА - М-400 М3	19,50	30,40 -	- -	593	-	- -	- -	- -
		КРОВЛЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,		-	593	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	593	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			- -	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,		-	746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	18	-		-
		РАЗДЕЛ 12 А ВКЛЮЧАЕТСЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	Е12-286 ТАБЛ9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА	0,07	17,30	1,80	1	1	-	28,50	2
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
239	ССЫСЦ ТОМ1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА 400КГ/М3	7,00	16,00	-	112	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				113	1	-		2
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				141	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.				141	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 12, Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
238	Е12-286 ТАБ9-3	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА -	0,06	17,30	1,80-	1-	1	- -	28,50-	2
		100М2 -		15,50	0,53			- -	0,68	-
239	ССЫСЦ ТОМ1 П3-147	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА С 400КГ/М3 -	8,45	16,00	- -	135	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 РУБ.			-	136-	1	-	-	2
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			-	136	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				- -	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.			-	22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				- -	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.			-	13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				- -	1	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.			-	171	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,		-	171	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ;	РУБ,		-	1200-	4-	3	-	7
			РУБ,				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	67	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	5	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			- -	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	41	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		-	1512	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	41	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	1259-	4-	4	-	8
			РУБ,				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1259	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	75	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	6	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,		-	210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			- -	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,		-	117	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			- -	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	1586	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	44	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,		-	1586	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			- -	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			- -	44	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		А. Итого к исключению:								
		2. Фундаменты	руб			405				
		3. Стены до отм. ±	руб			II2				
		6. Стены выше ± 0.00	руб.			74I4				
		7. Покрытие	руб.			746				
		I2. Кровля	руб			I7I				
		Итого:	руб.			8848				
		Б. Итого к включению								
		2. Фундаменты	руб			338				
		3. Стены до отм. ± 0.00	руб			I05				
		6. Стены выше ± 0.00	руб			6II9				
		7. Покрытие	руб			559				
		I2. Кровля	руб			I4I				
		Итого:	руб			7262				
		Итого по общестроительной смете I-Iа								
		40572 - 8848 + 7262 = 38986 руб.								

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составила: ст. инженер Михайлова
Проверила: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Составила: ст. техник Порохова
Проверила: ст.инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I6

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м
На общестроительные работы / при Т -40/

Основание: КЖ-3 КЖIO КЖII

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 42,27 тыс.руб.
в том числе:
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I92,75 руб.
2. Iм2 общей площади здания 97 руб.
3. Iм3 объема здания 22,84 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единица, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9		IO	II
		А. Подземная часть									
		Фундаменты									
		Раздел 2. Включается									
27.	Е7-I5 TI-I5	Монтаж фундаментных балок длиной до 6 м шт	II,00	6,50 2,7I	2,68 0,96	72	30	30 II	4,5I I,24	**50** I4
28.	ССБСЦ том I п.9-352 т.3.3	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона В-25 длиной до 6 м м3	3,54	69,I4 -	-	245	-	-	-	-
29.	ССБСЦ том I табл.I-I	Стоимость арматуры класса А3 кг	92,90	0,25	-	23	-	-	-	-
30.	ССБСЦ том. I табл.I-I	Стоимость арматуры класса АШВ кг	270,60	0,23	-	62	-	-	-	-
3I.	ССБСЦ том I табл.	Стоимость арматуры класса ВРI кг	4I,50	0,32	-	I3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			415	30	30		50
			РУБ,					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			415	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	36	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			39	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	26	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			522	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	122	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			522	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	122	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 2, Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
27	Е7-15 Т1-15	-МОНТАЖ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ДЛИНОЙ ДО 6М	- 10,00	6,50	2,68-	65-	27-	27	4,51-	45
			ШТ -	2,71	0,96		-	10	1,24-	12
28	ССБСЦ ТОМ1 П9-352 ТАБ3.3	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-20 ДЛИНОЙ ДО 6М	- 3,37	68,32	- -	230	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
29	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3	- 131,50	0,25	- -	33	-	-	-	-
			КГ							
				-	-			-	-	-
30	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА А3В	- 208,40	0,23	- -	48	-	-	-	-
			КГ							
				-	-			-	-	-
31	ССБСЦ ТОМ1 ТАБ1-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ КЛАССА ВР1	- 38,30	0,32	- -	12	-	-	-	-
			КГ							
				-	-			-	-	-
		СТЕНЫ ДО ОТМ +-0								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,		-	386-	27-	27	-	45
			РУБ,				-	10	-	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	386	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			-	11	-	-	-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	37	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	64	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	33	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	11	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	35	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	24	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	487	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	110	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	48	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			-	487	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	110	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	- 63
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	48	-	-
		РАЗДЕЛ 3 , А ВКЛЮЧАЕТСЯ								
54	Е8-31-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ	3,80	31,40	0,62	119	8	3	3,93	15
	ТАБЛЬ-1	СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО								
		ЭФФЕКТИВНОГО		2,15	0,18			1	0,23	1
		М3								
55	ССЬ.С,Ц	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В	1,44	1,95	-	3	-	-	-	-
	П6-14	СТОИМОСТИ КИРПИЧА								
	П6-16	ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			122	8	3		15
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			122	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			109	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	9	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			11	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			153	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		РАЗДЕЛ 3 Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
54	Е8-31-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ -	2,90	31,40	0,62-	91-	6-	2	3,93-	11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2) 8701519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ5-1	СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО	-	2,15	0,18		-	1	0,23-	1
		М3								
55	ССБСП П6-14	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ КИРПИЧА	1,10	1,95	-	2	-	-	-	-
	П6-16	ТЫС.ШТ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	89-	6-	2	-	11
		РУБ.					-	1	-	1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	89	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	83	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	7	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	15	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	6	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.				- -	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	8	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	4	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	112	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	16	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	112	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	16	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	10	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				60	5	4		9
		РУБ.						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				60	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				27	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	6	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				9	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				7	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	3	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				76	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	18	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			76	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	18	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	12	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		СТЕНЫ ВЫШЕ ОТМЕТКИ +-0								
		РАЗДЕЛ 6 А ВКЛЮЧАЕТСЯ								
137	ССБСЦ ТОМ1 П6-331	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА МАССОЙ 1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТОНН ТОЛЩИНОЙ 30СМ М2	29,09	17,30	-	503	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
138	СПР-НТ 06-08 П1,397	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 30СМ ВЕСОМ ДО 5ТОНН М2	346,02	14,48	-	5010	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
139	ССБСЦ ТОМ1 СТР123 ПРИЛ1 П199	-ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ТН	133,68	6,32	-	845	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
140	СПР-НТ 06-08 ПРИЛ П1,6	-СТОИМОСТЬ РЕКВИЗИТА М3	103,98	0,82	-	85	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
151	Е8-31-1 ТАБЛ5-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА М3	15,10	31,40	0,62	474	32	10	3,93	59
				2,15	0,18			3	0,23	3
152	ССБСЦ П6-14 П6-16	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ КИРПИЧА ТЫС.ШТ	5,74	1,95	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 РУБ.				6928	32	10		59
		РУБ.						3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				6928	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ - РУБ.				432	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- РУБ.				-	35	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				1143	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		105
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	206	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				648	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	18	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				8717	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	86	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			6717	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	241	-		-
		РАЗДЕЛ 6. В ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
137	ССЕЗСЦ ТОМ1 П6-327	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОСКИХ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000КГ/М3 ДЛИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5ТОНН ТОЛЩИНОЙ 25СМ М2	- 29,09	14,40 -	- -	419	-	- -	- -	- -
138	СПР-НТ Ø6-Ø6 П1,393	-СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 МЕТРОВ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 25СМ ВЕСОМ ДО 5 ТОНН М2	- **345,32**	**12,44** -	- -	**4298**	-	- -	- -	- -
139	ССЕСЦ ТОМ1 СТР123 ПРИЛ1 П199	-ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ТН	- 112,36	6,32 -	- -	710	-	- -	- -	- -
140	СПР-НТ Ø6-Ø8 ПРИЛ П1,6	**-СТОИМОСТЬ РЕКВИЗИТА** М3	- 86,24	Ø,82 -	- -	**71**	-	- -	- -	- -
151	Е8-31-1 ТАБЛ5-1	-УСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН ИЗ КИРПИЧА СИЛИКАТНОГО ЭФФЕКТИВНОГО М3	- 11,60 -	31,40 - 2,15	Ø,62- Ø,18	364-	25- -	7 - 2	13,93- Ø,23-	162 - 3
152	ССЕСЦ П6-14 П6-16	-НАДБАВКА НА РАЗНИЦУ В СТОИМОСТИ КИРПИЧА ТЫС,ШТ	**4,41**	1,95 -	-	**9**	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,		-	**5851-**	25-	7	-	162
			РУБ,				-	2	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,		-	5851	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,		-	332	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			- -	27	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	966	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭВС (ВЕРСИЯ 6,2) 8701519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	20	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				- -	174	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	545	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	14	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	7362	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	66	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	201	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			-	7362	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	66	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	254
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	201	-	-
		РАЗДЕЛ 7. А ВКЛЮЧАЕТСЯ								
166	ССБСЦ	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА	24,12	30,40	-		733	-	-	-	-
	ТОМ1	М-400								
	П9-351	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				733	-	-	-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				733	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				121	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	22	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				66	-	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				922	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	22	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				922	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	22	-	-
		РАЗДЕЛ 7. Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
166	ССБСЦ	-СТОИМОСТЬ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА -	19,50	30,40	-	-	593	-	-	-	-
	ТОМ1	М-400								
	П9-351	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			-	593	-	-	-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	593	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			-	136-	1	-	-	2
			РУБ,					-		-	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			-	136	-	-	-	
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				- -	1	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			-	22	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	1	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				- -	4	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			-	13	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,				- -	1	-	-	
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	171	-	-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	3	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	5	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	РУБ,			-	171	-	-	-	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,				- -	3	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				- -	5	-	-	
		РАЗДЕЛ 6 А ВКЛЮЧАЕТСЯ									
153	Е8-36	-ВНУТРЕННЯЯ КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 МЕТРОВ	1,54	34,30	0,61	53		1	3,90		6
				2,10	0,24			-	0,31	-	
			М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			53		3	1		6
			РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			53		-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			46		-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-		3	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9		-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-		3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-		-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-		2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6		-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-		2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			67		-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-		9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-		-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-		5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			67		-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-		9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-		-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-		5	-		-
		РАЗДЕЛ 8 В ИСКЛЮЧАЕТСЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	18	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	55	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		-	746	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 12 А ВКЛЮЧАЕТСЯ								
238	Е12-286	-УПЛОТНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ	0,11	17,30	1,80	2	2	-	28,50	3
	Т9-3	ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА								
		100М2		15,50	0,53			-	0,68	-
239	ССБСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО	11,21	16,00	-	179	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА С 400КГ/М3								
	П3-147	М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			181	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			228	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			228	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Б ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
238	Е12-286	-УПЛОТНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ -	0,08	17,30	1,80-	1-	1	- -	28,50-	2
	Т9-3	ИЗ ЯЧЕЕСТОГО БЕТОНА								
		100М2 -		15,50	0,53			- -	0,68	-
239	ССБСЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ЯЧЕЕСТОГО -	8,45	16,00	- -	135	-	-	-	-
	ТОМ1	БЕТОНА С 400КГ/М3								
	П3-147	М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е8-43	-ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ 120ММ 100М2	-	0,05	496,00	7,70	24	4	- -	137,00	7
			-		74,00	2,31			- -	2,98	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			-	24	4	-	-	7
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			-	20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				- -	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			-	30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				1291	7	4	-	103
			РУБ.						1		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1291	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				128	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				213	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				121	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1625	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	46	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.				1625	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	22	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	46	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1351	12	6	-	94
			РУБ.						2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Стоимость общестроительных работ -	руб.			I35I	-	-		-
		Материалы -	руб.			I55	-	-		-
		Всего заработная плата	руб.			-	I4	-		-
		Накладные расходы -	руб.			222	-	-		-
		Накладные НУЧП -	руб.			-	II	-		-
		Нормативная трудоемкость в н.р. -	чел.-ч			-	-	-		2I
		Сметная заработная плата в н.р. -	руб.			-	40	-		-
		Плановые накопления -	руб.			I28	-	-		-
		Плановые НУЧП -	руб.			-	7	-		-
		Всего, стоимость общестроительных работ -	руб.			I70I	-	-		-
		Норматив, условно-чистая продукция -	руб.			-	40	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата -	руб.			-	54	-		-
		Итого по смете	руб.			I70I	-	-		-
		Норматив. условно-чистая продукция -	руб.			-	40	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7I
		Сметная заработная плата -	руб.			-	54	-		-
		Итого к исключению:								
	2.	Фундаменты	руб.			487				
	3.	Стены до отм. ± 0.00	руб.			II2				
	6.	Стены выше ± 0.00	руб.			7362				
	7.	Покрытие	руб.			746				
	I2.	Кровля	руб.			I7I				
	8.	Перегородки	руб.			30				
		Итого:	руб.			8908				
		Итого к включению:								
	2.	Фундаменты	руб.			522				
	3.	Стены до отм. ± 0.00	руб			I53				
	6.	Стены выше ± 0.00	руб.			87I7				
	7.	Покрытие	руб.			922				
	I2.	Кровля	руб.			228				
	6.	Стены	руб.			67				
		Итого:	руб.			I0609				

Итого по общестроительной смете I-Iб

40572 - 8908 + I0609 = 42273 руб

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составили: ст. инженер Михайлова
рук.группы Хакимова
Проверила: рук.группы Маточкина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На водопровод холодной воды ВI Т-20, Т-30, Т-40

Основание: ВК-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,43 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 5I чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I,97 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,93 руб.
3. I м3 объема здания 0,23 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Кол-во	Стоим.единицы,руб. всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин в т.ч. з/платы	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы									
I.	ЕI6-I36 ТI2-2	Установка задвижек Д 80 мм	шт	I,00	2,98	0,29	3	2	-	2,67	3
					I,7I	0,09			-	0,I2	-
2.	СДОПI-225I	Стоимость задвижек 30Ч47БР Д 80 мм	шт	I,00	36,20	-	36	-	-	-	-
3.	СI30-86	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	I,00	I,48	-	I	-	-	-	-
4.	СI30-85	Вентили проходные муфтовые I5Ч8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I,00	I,25	-	I	-	-	-	-
5.	СI30-I20	Вентили проходные муфтовые I5КЧ8Р2 для воды, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 50	шт	4,00	3,90	-	I6	-	-	-	-
6.	СI30-2322	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 5I мм	м	80,00	I,76	-	I4I	-	-	-	-
7.	ЕI6-48 Т7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм	м	I2,00	2,99	0,04	36	4	-	0,57	7
8.	ЕI6-46 Т7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для		20,00	2,2I	0,03	44	6	-	0,48	I0
					0,29	0,0I			-	0,0I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЬНИЙ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М								
9	Е16-42 Т7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	3,00	1,35 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
10	Е16-41 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	5,00	1,20 0,23	0,01 -	6	1	- -	0,37 -	2 -
11	Е16-220 Т22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0,40	4,22 3,73	- -	2	1	- -	5,16 -	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			290	15	-		25
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			78	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
12	Е15-125 Т15-10	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ 100М2	0,06	4,38 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -
13	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯ4ИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	0,25	22,70 21,80	0,33 0,10	6	5	- -	41,00 0,13	10 -
14	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	0,25	62,80	-	16	-	-	-	-
15	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,11	24,70	0,49	3	2	-	23,90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т13-7	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО 100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
16	С111-376	-РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С-РК М2	13,18	0,47	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
17	Е26-80 Т15-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 100М2	0,12	108,00	0,55	13	5	-	69,70	8
				43,00	0,17			-	0,22	-
18	С114-196	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РС-П-3 ТУ-6-11-3-99-78 1000М2	0,01	950,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
19	Е26-76 Т14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,12	66,30	0,08	8	1	-	19,10	2
				10,30	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			83	13	-		26
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			353	28	-		48
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			290	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	15	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			159	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил инженер Чиркова

Проверил рук.группы Хакимова

Перофорация:

Подготовил тс. техник Порохова

Проверил ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На водопровод горячей воды ТЗ Т-20 Т-30 Т-40

Основание: ВК-2

Составлена в ценах **1984 года**

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость I2 чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 0,26 руб.
2. I м2 общей площади здания 0,I3 руб.
3. I м3 объема здания 0,03 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / в т.ч. основной зарплаты	Стоимость единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин всего / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслужив. машин: обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	CI30-3032	Вентиль I5Ч8БР диам. 25 мм шт	I,00	2,50 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
2.	EI7-53 Т3-3	Установка смесителей шт	2,00	0,59 / 0,5I	0,0I / -	I	I	- / -	0,82 / -	- / -
3.	CI30-I506	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные с нижней камерой смещения, с аэратором компл.	I,00	5,I6	-	5	-	-	-	-
4.	CI30-I506	Смеситель для мойки шт	I,00	5,I6 / -	- / -	5	-	- / -	- / -	- / -
5.	EI6-42 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм м	20,00	I,35 / 0,23	0,0I / -	27	5	- / -	0,37 / -	7 / -
6.	EI6-4I Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм м	5,00	I,20 / 0,23	0,0I / -	6	I	- / -	0,37 / -	2 / -
7.	EI6-2I9 Т22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	0,25	3,94 / 3,73	- / -	I	I	- / -	5,I6 / -	I / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			48	8	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			48	8	-		12
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			48	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			58	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил инженер Чиркова
Проверил рук. группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил ст. техник Порохова
Проверил ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-4

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На канализацию К-I Т-20 Т-30 Т-40

Основание: ВК-3

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 35 чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу I,09руб.
2. I м2 общей площади здания 0,55руб.
3. I м3 объема здания 0,I3руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб основной зарплаты	Общая стоимость, руб эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	EI7-23 TI-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой размером в мм: 600х450хI50 компл.	I,00	I9,00 / I,37	0,07 / 0,02	I9	I	- / -	2,I9 / 0,03	2 / -
2.	EI7-62 T4-2	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-ПВ и Т-КВ-I компл.	I,00	23,I0 / I,86	0,I4 / 0,04	23	2	- / -	3,02 / 0,05	3 / -
3.	EI7-89 T6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2 компл.	I,00	9,I8 / 0,63	0,04 / 0,0I	9	I	- / -	I,02 / 0,0I	I / -
4.	CI30-I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм шт	I,00	I,07 / -	- / -	I	-	- / -	- / -	- / -
5.	EI6-34 T6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых, канализационных труб, диаметром I00мм м	I2,00	3,I0 / 0,37	0,0I / -	37	4	- / -	0,58 / -	7 / -
6.	EI6-33 T6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	5,00	I,92 / 0,38	- / -	I0	2	- / -	0,6I / -	3 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
7	Е16-31 Т5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	14,00	4,59	0,03	64	7	-	0,79	11
				0,49	0,01			-	0,01	-
		М								
8	Е16-74 Т8-7	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	3,00	11,10	0,28	33	4	1	2,34	7
				1,42	0,08			-	0,10	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			196	21	1		34
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			174	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			196	21	1		34
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			196	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			174	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	21	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			240	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Главный инженер проекта		Абрамова
Начальник сметного отдела		Зверев
Исходные данные:		
Составил инженер		Чиркова
Проверил рук. группы		Хакимова
Перфорация:		
Подготовил ст. техник		Порохова
Проверил ст. инженер		Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На узел управления Т-20 Т-30 Т-40

Основание:

Составлена **в ценах 1984 года**

Сметная стоимость 0,21 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость 25 чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу 0,97 руб.
2. 1м2 общей площади здания 0,49 руб.
3. 1м3 объема здания 0,11 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. з/платы	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.час, не занятых обслуж. машин / обслуживающ. машины всего
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел I. Санитарно-технические работы									
1.	Е16-66 Т8-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	10,00	1,78 / 0,41	0,05 / 0,02	18	4	- / -	0,66 / 0,03	7 / -
2.	Е16-66 П3-137 П3-130 Т8-1	Трубы стальные электросварные Д 32х2,5	м	2,00	1,46 / 0,41	0,71 / 0,66	3	1	1 / 1	0,70 / 0,85	1 / 2
3.	Е16-43 Т7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	4,00	1,36 / 0,23	0,01 / -	5	1	- / -	0,37 / -	1 / -
4.	Е20-697 Т18-2	Средства крепления трубопроводов	100кг	-	36,10 / 3,50	0,25 / 0,08	-	-	- / -	5,73 / 0,10	- / -
5.	Е16-135 Т12-1	Задвижка фланцевая Д 50мм	шт	2,00	1,60 / 0,97	0,13 / 0,04	3	2	- / -	1,51 / 0,05	3 / -
6.	СДОП1-2239	Стоимость задвижки 30С41НЖ Д 50мм	шт	2,00	32,70 / -	- / -	65	-	- / -	- / -	- / -
7.	Е16-117 Т12-1	Установка задвижек 3046БР диаметром 50 мм	шт	2,00	17,40 / 0,97	0,13 / 0,04	35	2	- / -	1,51 / 0,05	3 / -
8.	Е16-134	Установка вентиля Д 25мм		2,00	1,68	0,13	3	2	-	1,51	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т12-1	ШТ								
				Ø,97	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
9	С13Ø-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,ØØ	2,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
10	Е18-226	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	6,ØØ	3,91	Ø,Ø1	23	1	-	Ø,22	1
	Т15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
		КОМПЛ		Ø,14	-			-	-	-
11	Е18-228	-УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	6,ØØ	2,41	-	14	1	-	Ø,31	2
	Т15-4	СПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		Ø,2Ø	-			-	-	-
12	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	Ø,16	3,94	-	1	1	-	6,16	1
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 5ØММ								
				3,73	-			-	-	-
		1ØØМ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				175	15	1		22
		РУБ,						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				175	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				88	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,				212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	20	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				175	15	1		22
		РУБ,						1		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				175	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,				88	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,				-	16	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,				5	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				23	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				14	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,				212	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составила инженер Чиркова

Проверила рук. группы Хакимова

Перфорация:

Подготовила ст. техник Порохова

Проверила ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На отопление Т-30

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,81 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3,69 руб.
2. I м2 общей площади здания I,86 руб.
3. I м3 объема здания 0,44 руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим. единицы, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	Общая стоимость, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин всего	в т.ч. основной зарплаты	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	
		Раздел I. Санитарно-технические работы										
I.	CI30-91	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	I2,00	I,20	-	I4	-	-	-	-	
2.	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20	шт	2,00	I,43	-	3	-	-	-	-	
3.	EI8-I09 т.5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм	экм	49,64	7,66 0,25	0,06 0,02	380	I2	3 I	0,45 0,03	22 I	
4.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 т.8-I	Трубы стальные электросварные Д I5х2,0	м	20,00	I,26 0,4I	0,7I 0,66	25	8	I4 I3	0,66 0,85	I3 I7	
5.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 т.8-I	То же, Д 20х2,0	м	52,00	I,26 0,4I	0,7I 0,66	66	2I	37 34	0,70 0,85	36 44	
6.	EI6-66 II3-I37 II3-I30 т.8-I	То же, Д 25х2,0	м	3,00	I,46 0,4I	0,7I 0,66	4	I	2 2	0,70 0,85	2 3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-66 113-137 113-138 Т8-1	-ТО ЖЕ ДИАМ 32Х2,5ММ М	2,00	1,85	0,71	4	1	1	0,70	1
				0,41	0,66			1	0,85	2
9	Е16-66 Т8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	1,78	0,05	18	4	-	0,66	7
				0,41	0,02			-	0,03	-
10	Е16-35 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
				0,21	-			-	-	-
11	Е16-36 Т7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,35	5
				0,21	-			-	-	-
12	Е18-197 Т11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ	1,00	10,40	0,12	10	1	-	2,00	2
				1,22	0,04			-	0,05	-
13	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0,87	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			557	55	57		93
	РУБ,					51		67
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			557	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			398	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	106	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			32	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	12	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			48	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			676	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			676	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		I66
		сметная заработная плата	руб.				II8	-		-
		Раздел 2. Изоляционные работы								
I4	EI3-I25 т.I5-I0	Грунтовка битумная I00м2	0,06	4,38 / I,6I	0,25 / 0,08	I	-	-	2,38 / 0,I0	-
I5	E26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом м3	0,II	22,70 / 2I,80	0,38 / 0,I0	2	2	-	4I,00 / 0,I3	5
I6	CII4-35I	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты с сетчатой трубкой из хлопчатобумажной пряжи ТУ-36-I695-79 м3	0,II	62,80 / -	-	7	-	-	-	-
I7	E26-80 т.I5-I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов скорлупами из стеклопластика I00м2	0,04	I08,00 / 43,00	0,55 / 0,I7	4	2	-	69,70 / 0,22	3
I8	CII4-I90	Стеклопластик рулонный ТУ 6-II-I45-80 РСТ-Х-Н I000м2	-	I0I0,00 / -	-	4	-	-	-	-
I9	E26-82 т.I5-3	Покрытие поверхности изоляции аппаратов листами алюминиевыми гофрированными I00м2	-	I48,00 / 7I,80	0,28 / 0,07	I	-	-	II7,00 / 0,09	-
20	CI26-4 Письмо 63Д	Стоимость листов алюминия тн	-	I034,62 / -	-	-	-	-	-	-
2I	EI5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза I00м2	0,85	60,50 / 38,40	0,03	5I	33	-	68,00	58
22	E20-697 т.I8-2	Средства крепления трубопроводов I00кг	0,I6	36,I0 / 3,50	0,25 / 0,08	6	I	-	5,73 / 0,I0	I
23	E9-202 т.32-5	Ограждение нагревательных приборов тн	0,I0	53,80 / 25,50	I7,I0 / 5,I0	5	3	2 / I	4I,00 / 6,58	4 / I
24	CI2I-I972	Стоимость ограждения тн	0,I0	269,00 / -	-	27	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб.			I08	4I	2 / I		7I / I
		в том числе:	руб.							
		Стоимость общестроительных работ	руб.			76	-	-		-
		Материалы	руб.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			665	96	59		164
			РУБ,					52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			557	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			398	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			73	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			46	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	118	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			809	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил: инженер Чиркова

Проверил: группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил: ст. техник Порохова

Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6а

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На отопление Т-20

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,72	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость		чел.час
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу мощности	3,29	руб.
2. I м2 общей площади	I,66	руб.
3. I м3 объема здания	0,39	руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы,руб всего	Стоим.единицы,руб экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	I2,00	I,20	-	I4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2.	СI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20 шт	2,00	I,43	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
3.	EI8-I09 T5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А, М-I40АО, М-90, РД-90 высотой 582мм экм	40,36	7,66	0,06	309	I0	3	0,45	I8
				0,25	0,02			I	0,03	I
4.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 T8-I	Трубы стальные электросварные Д I5х2,0 м	20,00	I,26	0,7I	25	8	I4	0,66	I3
				0,4I	0,66			I3	0,85	I7
5.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 T8-I	То же, Д 20х2,0 м	52,00	I,26	0,7I	66	2I	37	0,70	36
				0,4I	0,66			34	0,85	44
6.	EI6-66 II3-I37 II3-I30 T8-I	То же, Д 25х2,0 м	3,00	I,46	0,7I	4	I	2	0,70	2
				0,4I	0,66			2	0,85	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 32Х2,5ММ	2,00	1,85	0,71	4	1	1	0,70	1
	113-137	М								
	113-138			0,41	0,66			1	0,85	2
	Т8-1									
9	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,78	0,05	18	4	-	0,66	7
	Т8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М		0,41	0,02			-	0,03	-
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М		0,21	-			-	-	-
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,35	5
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М		0,21	-			-	-	-
12	Е16-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	10,40	0,12	10	1	-	2,00	2
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ ШТ		1,22	0,04			-	0,05	-
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,87	3,94	-	3	3	-	5,16	4
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М		3,73	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			486	53	57		89
			РУБ.					51		67
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			486	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			330	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	104	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ.			32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			63	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	10	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			42	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			591	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	114	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			591	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-125 Т15-10	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	0,06	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
		100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
15	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	0,11	22,70	0,33	2	2	-	41,00	5
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
16	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,11	62,80	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
17	Е26-80 Т15-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА	0,04	106,00	0,55	4	2	-	69,70	3
		100М2		43,00	0,17			-	0,22	-
18	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-146-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	4	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
19	Е26-82 Т15-3	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ	-	148,00	0,23	1	-	-	117,00	-
		100М2		71,80	0,07			-	0,09	-
20	С126-4 ПИСЬМО 63Д	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ	-	1034,62	-	-	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
21	Е15-614 Т164-6	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,65	60,50	0,03	51	33	-	68,00	58
		100М2		38,40	-			-	-	-
22	Е20-697 Т18-2	-СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,16	36,10	0,25	6	1	-	5,73	1
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
23	Е9-202 Т32-5	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	0,10	53,80	17,10	5	3	2	41,00	4
		ТН		25,50	5,10			1	6,58	1
24	С121-1972	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ	0,10	269,00	-	27	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			108	41	2		71
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			27	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			594	94	59		160
			РУБ,					52		68
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	40	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			486	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			330	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	104	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			63	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			42	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			691	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		161
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			722	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		234
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	158	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составила рук. группы Махнова

Проверила рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовила ст. техник Порохова

Проверила ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-6б

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На отопление Т -40

Основание: ОВ-I

Составлена в ценах **1984 года**

Сметная стоимость 0,85 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.час

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3,86 руб.
2. I м2 общей площади здания I,94 руб.
3. I м3 объема здания

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб всего	Стоим. единицы, руб экспл. машин	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб основной зарплаты	Общая стоимость, руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машинн	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	I2,00	I,20 / -	- / -	I4	-	- / -	- / -	- / -
2.	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 20 шт	2,00	I,43 / -	- / -	3	-	- / -	- / -	- / -
3.	EI8-I09 T5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А,М-I40АО,М-90,РД-90 высотой 582 мм экм	53,57	7,66 / 0,25	0,06 / 0,02	4I0	I3	3 / I	0,45 / 0,03	24 / 3
4.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 T8-I	Трубы стальные электросварные Д I5х2,0 м	20,00	I,26 / 0,4I	0,7I / 0,66	25	8	I4 / I3	0,66 / 0,85	I3 / I7
5.	EI6-66 II3-I37 II3-I27 T8-I	**То же, Д 20х2,0** м	52,00	I,26 / 0,4I	0,7I / 0,66	66	2I	37 / 34	0,70 / 0,85	36 / 44
6.	EI6-66 II3-I37 II3-I30 T8-I	**То же, Д 25х2,0** м	3,00	I,46 / 0,4I	0,7I / 0,66	4	I	2 / 2	0,70 / 0,85	2 / 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРДП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	10,00	1,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
8	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 32Х2,5ММ	2,00	1,85	0,71	4	1	1	0,70	1
	113-137	М								
	113-136			0,41	0,66			1	0,85	2
	Т5-1									
9	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	10,00	1,78	0,05	18	4	-	0,66	7
	Т8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,41	0,02			-	0,03	-
		М								
10	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,66	0,01	3	1	-	0,35	1
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	13,00	0,91	0,01	12	3	-	0,35	5
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	10,40	0,12	10	1	-	2,00	2
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
13	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,87	3,94	-	3	3	-	5,16	4
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			587	56	57		95
			РУБ.					51		68
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			587	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			427	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	107	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			32	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			77	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			51	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			715	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	120	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			715	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	120	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
14	Е13-125	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	0,06	4,30	0,25	1	-	-	2,30	-
	Т15-10	100М2		1,61	0,08			-	0,10	-
15	Е26-15	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,11	22,70	0,33	2	2	-	41,00	5
	Т4-2	ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ		21,80	0,10			-	0,13	-
		М3								
16	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	0,11	62,80	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
17	Е26-80	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,04	108,00	0,55	4	2	-	69,70	3
	Т15-1	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА		43,00	0,17			-	0,22	-
		100М2								
18	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	-	1010,00	-	4	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
19	Е26-62	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	-	146,00	0,23	1	-	-	117,00	-
	Т15-3	ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ		71,80	0,07			-	0,09	-
		100М2								
20	С126-4	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ	-	1034,62	-	-	-	-	-	-
	ПИСЬМО 63Д	ТН		-	-			-	-	-
21	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,85	60,50	0,03	51	33	-	68,00	58
	Т164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
22	Е20-697	-СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ	0,16	36,10	0,25	6	1	-	5,73	1
	Т18-2	ТРУБОПРОВОВДО								
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
23	Е8-202	-ОГРАЖДЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	0,10	53,80	17,10	8	3	2	41,00	4
	Т32-5	ПРИБОРОВ								
		ТН		25,50	5,10			1	5,58	1
24	С121-1972	-СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ	0,10	269,00	-	27	-	-	-	-
		ТН		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			108	41	2		71
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			6	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	1	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			695	97	59		166
			РУБ,					52		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			70	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	39	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			32	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			593	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			432	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			52	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			733	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		170
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		242
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	164	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составила рук.группы Махнова

Проверила рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовила ст. техник Порохова

Проверила ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На теплоснабжение Т -30

Основание: ОВ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,96	тыс.руб.
в том числе:		
а/ оборудования	0,18	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,78	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	293	чел.час
Показатели по смете		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	4,35	руб.
2. 1м2 общей площади здания	2,19	руб.
3. 1м3 объема здания	0,52	руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб. всего	Стоим. единицы, руб. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины на един.	всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
2.	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25 шт	4,00	I,65	-	7	-	-	-	-
3.	СI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, Давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40 шт	4,00	3,0I	-	I2	-	-	-	-
4.	ЕI6-II7 т.I2-I	Установка задвижек 3046бр диаметром 50мм шт	4,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	70	4	-	I,5I 0,05	6
5.	ЦI2-805-I	Клапан регулирующий Д I5мм	I,00	2,57 I,99	3,00 3,00	3	2	3 3	3,I8 3,87	3 4
6.	ЦI2-805-I	Клапан регулирующий диам.25мм	I,00	2,57 I,99	3,00 3,00	3	2	3 3	3,I8 3,87	3 4
7.	2307-I3328	Стоимость клапана 25Ч943НЖ I5мм шт	I,00	85,64	-	86	-	-	-	-
8.	2307-I2783	Стоимость клапана 25ч939нж 25 мм	I,00	9I,I3	-	9I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 25ММ	40,00	1,46	Ø,71	58	16	28	Ø,7Ø	28
	113-137	М								
	113-130			Ø,41	Ø,66			26	Ø,85	34
	Т8-1									
10	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 4ØММ	2Ø,ØØ	1,57	Ø,71	31	8	14	Ø,7Ø	14
	113-137	М								
	113-133			Ø,41	Ø,66			13	Ø,85	17
	Т8-1									
11	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,ØØ	1,78	Ø,Ø5	44	1Ø	2	Ø,66	17
	Т8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		Ø,41	Ø,Ø2			1	Ø,Ø3	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
12	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,ØØ	Ø,86	Ø,Ø1	3	1	-	Ø,35	1
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
13	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,ØØ	1,Ø3	Ø,Ø1	5	1	-	Ø,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
14	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,ØØ	1,14	Ø,Ø1	6	1	-	Ø,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
15	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,ØØ	1,29	Ø,Ø1	6	1	-	Ø,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 4ØММ								
		М								
16	Е16-4Ø	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,ØØ	1,61	Ø,Ø3	8	1	-	Ø,43	2
	Т7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		Ø,27	Ø,Ø1			-	Ø,Ø1	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 5ØММ								
		М								
17	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,ØØ	1Ø,4Ø	Ø,12	21	2	-	2,ØØ	4
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
18	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,ØØ	15,2Ø	Ø,12	15	1	-	2,ØØ	2
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	Ø,Ø4			-	Ø,Ø5	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ								
		ШТ								
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,Ø8	3,94	-	4	4	-	5,16	6
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		5ØММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
20	Е18-212 Т14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,60	0,16	21	1	-	1,06	1
				0,66	0,05			-	0,05	-
		ШТ								
21	Е18-214 Т14-2	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	29,40	0,23	29	1	-	1,23	1
				0,77	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
22	Е20-697 Т16-2	-СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,07	36,10	0,25	3	-	-	5,73	-
		100КГ		3,50	0,06			-	0,10	-
23	Ц12-698-11	-БОБЫШКИ	11,00	4,62	0,67	51	30	7	4,00	44
		ШТ		2,70	0,08			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			**581**	**86**	57		138
			РУБ,					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			177	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			187	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			203	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			703	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
24	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,20	22,70 21,80	0,33 0,10	27	26	- -	41,00 0,13	49 -
25	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1,20	62,80 -	- -	75	-	- -	- -	- -
26	Е26-80 Т15-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 100М2	0,40	106,00 43,00	0,55 0,17	43	17	- -	69,70 0,22	28 -
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,04	1010,00 -	- -	38	-	- -	- -	- -
28	Е26-82 Т16-3	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ 100М2	0,05	148,00 71,80	0,23 0,07	7	4	- -	117,00 0,09	6 -
29	С126-4 ПИСЬМО 63Д	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ ТН	-	1034,62 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	Е26-76 Т14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,15	66,30 10,30	0,06 0,02	10	2	- -	19,10 0,03	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,		200	49	- -		86 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ, РУБ,		781	135	57 47		224 61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			347	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			205	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		293
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	197	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил инженер Чиркова
Проверил рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил ст. техник Порохова
Проверил ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7а

К типовому проекут склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м
На теплоснабжение Т-20

Основание: ОВ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость 0,94 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,I8 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,76 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс. руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 4,29 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,I6 руб.
3. I м3 объема здания 0,5I руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения		Количество	Стоим.единицы,руб всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Общая стоимость, руб всего	в т.ч. основной зарплаты	экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	обслуживающ. машины на един.	обслуживающ. машины всего
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II		
		Раздел I. Санитарно-технические работы											
I.	СI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5	шт	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-		
2.	СI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 25	шт	4,00	I,65	-	7	-	-	-	-		
3.	СI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40	шт	4,00	3,0I	-	I2	-	-	-	-		
4.	EI6-II7 т.I2-I	Установка задвижек 3046бр	шт	4,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	70	4	-	I,5I 0,05	6		
5.	ЦI2-805-I	Клапан регулирующий диам.I5мм	шт	I,00	2,57 I,99	3,00 3,00	3	2	3 3	3,I8 3,87	3 4		
6.	2307-I3328	Стоимость клапана 25ч943нж I5мм	шт	I,00	85,64	-	86	-	-	-	-		
7.	ЦI2-805-I	Клапан регулирующий диам.25мм		I,00	2,57 I,99	3,00 3,00	3	2	3 3	3,I8 3,87	3 4		
8.	2307-I2783	Стоимость клапана 25ч939нж 25мм	шт	I,00	9I,I3	-	9I	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 25ММ	40,00	1,46	0,71	58	16	26	0,70	28
	113-137	М								
	113-139			0,41	0,66			26	0,85	34
	Т8-1									
10	Е16-66	-ТО ЖЕ ДИАМ 32ММ	20,00	1,46	0,71	29	6	14	0,70	14
	113-137	М								
	113-139			0,41	0,66			13	0,85	17
	Т8-1									
11	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	25,00	1,78	0,05	44	10	2	0,66	17
	Т8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ								
		ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И		0,41	0,02			1	0,85	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ								
		ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ								
		СТЕНКИ 3,5ММ								
		М								
12	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,55	1
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
13	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,03	0,01	5	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
14	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,14	0,01	6	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
15	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,29	0,01	6	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	-			-	-	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
16	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,61	0,03	8	1	-	0,43	2
	Т7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,27	0,01			-	0,01	-
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
17	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСЬОРНИКОВ ИЗ	2,00	10,40	0,12	21	2	-	2,00	4
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
18	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСЬОРНИКОВ ИЗ	1,00	10,40	0,12	10	1	-	2,00	2
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ								
		И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ								
		ШТ								
19	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,00	3,94	-	4	4	-	5,16	6
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ								
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И		3,73	-			-	-	-
		ГОРЯЧЕГО								
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО								
		50ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
20	Е16-212 Т14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	20,60	0,16	21	1	-	1,06	1
				0,66	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
21	Е16-213 Т14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	1,00	23,90	0,16	24	1	-	1,06	1
				0,66	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
22	Е20-697 Т16-2	-СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,07	36,10	0,25	3	-	-	5,73	-
		100КГ		3,50	0,08			-	0,10	-
23	Ц12-698-11	-ВОЗВИШКИ	11,00	4,62	0,67	51	30	7	4,00	44
		ШТ		2,70	0,08			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			**569**	**86**	57		138
			РУБ.					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			177	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			187	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	98	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			686	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		204
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	**143**	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
24	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ М3	1,20	22,70 21,80	0,33 0,10	27	26	- -	41,00 0,13	49 -
25	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79 М3	1,20	62,80 -	- -	75	-	- -	- -	- -
26	Е26-80 Т15-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА 100М2	0,40	108,00 43,00	0,55 0,17	43	17	- -	59,70 0,22	28 -
27	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,04	1010,00 -	- -	36	-	- -	- -	- -
28	Е26-82 Т15-3	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ 100М2	0,05	148,00 71,80	0,23 0,07	7	4	- -	117,00 0,09	6 -
29	С126-4 ПИСЬМО 63Д	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ ТН	-	1034,62 -	- -	-	-	- -	- -	- -
30	Е26-76 Т14-2	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100М2	0,15	66,30 10,30	0,08 0,02	10	2	- -	19,10 0,03	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			200	49	-		86
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			769	135	57		224
			РУБ,					47		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			177	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			187	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			57	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			28	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	45	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			335	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			193	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	92	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			45	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	98	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		295
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	197	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:
Составил: инженер Чиркова
Проверил: рук.группы Хакимова

Перфорация:
Подготовил: ст. техник Порохова
Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-76

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На теплоснабжение Т -40

Основание: ОВ-2

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,97 тыс.руб.
в том числе:	
а/ оборудования	0,18 тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,79 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	
Нормативная трудоемкость	чел.час.
Показатели по смете стоимость на:	
1. Расчетную единицу мощности	4,44 руб.
2. 1 м2 общей площади здания	2,23 руб.
3. 1 м3 объема здания	0,53 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб всего	Стоим. единицы, руб экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	обслуживающ. машины	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-технические работы								
I.	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: I5 шт	3,00	I,20	-	4	-	-	-	-
2.	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: шт	4,00	I,65	-	7	-	-	-	-
3.	CI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм: 40 шт	4,00	3,0I	-	I2	-	-	-	-
4.	EI6-II7 т.I2-I	Установка задвижек 3046бр диаметром 50мм шт	4,00	I7,40 0,97	0,I3 0,04	70	4	-	I,5I 0,05	6
5.	ЦI2-805-I	Клапан регулирующий Д 25 мм шт	2,00	2,57 I,99	3,00 3,00	5	4	6	3,I8 3,87	6 8
6.	2307-I2783	Стоимость клапана 25ч939нж Д25 шт	2,00	9I,I3	-	I82	-	-	-	-
7.	EI6-66 II3-I37 II3-I30 т.8-I	То же, Д 25 мм м	40,00	I,46 0,4I	0,7I 0,66	58	I6	28 26	0,70 0,85	28 34
8.	EI6-66	Прокладка трубопроводов из	45,00	I,78	0,05	80	I8	2	0,66	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ		0,41	0,02			1	0,03	1
		М								
9	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	0,86	0,01	3	1	-	0,35	1
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
10	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,05	0,01	5	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
11	Е16-38	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,14	0,01	6	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
12	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,29	0,01	6	1	-	0,35	2
	Т7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
13	Е16-40	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	5,00	1,61	0,03	8	1	-	0,43	2
	Т7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,27	0,01			-	0,01	-
		М								
14	Е18-197	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	2,00	10,40	0,12	21	2	-	2,00	4
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
15	Е18-198	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ	1,00	15,20	0,12	15	1	-	2,00	2
	Т11-6	СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ		1,22	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
16	Е18-212	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	20,60	0,16	21	1	-	1,06	1
	Т14-1	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,66	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
17	Е18-215	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ	1,00	34,90	0,23	35	1	-	1,23	1
	Т14-2	ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,77	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
18	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	1,00	3,94	-	4	4	-	5,16	6
	Т22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО		3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
19	Е20-697 Т18-2	-СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	0,07	36,10	0,25	3	-	-	5,73	-
		100КГ		5,50	0,08			-	0,10	-
20	Ц12-696-11	-БОБЫШКИ	11,00	4,62	0,67	51	30	7	4,00	44
		шТ		2,70	0,06			1	0,10	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			596	86	43		137
			РУБ.					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			182	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			193	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	85	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			721	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	131	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
21	Е26-15 Т4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	1,20	22,70	0,33	27	26	-	41,00	49
		М3		21,80	0,10			-	0,13	-
22	С114-351	-ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ	1,20	62,80	-	75	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79								
		М3								
23	Е26-60	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,40	108,00	0,55	43	17	-	69,70	28
	Т15-1	ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ								
		СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА		43,00	0,17			-	0,22	-
		100М2								
24	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	0,04	1010,00	-	38	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-Х-К								
		1000М2		-	-			-	-	-
25	Е26-82	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,05	148,00	0,23	7	4	-	117,00	6
	Т15-3	ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ ЛИСТАМИ								
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ГОФРИРОВАННЫМИ		71,80	0,07			-	0,09	-
		100М2								
26	С126-4	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ АЛЮМИНИЯ	-	1034,62	-	-	-	-	-	-
	ПИСЬМО	ТН								
	63Д			-	-			-	-	-
27	Е26-76	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ	0,15	66,30	0,08	10	2	-	19,10	3
	Т14-2	ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ								
		СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА		10,30	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			200	49	-		56
	-		РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			200	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			39	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,			-	49	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -		РУБ,			113	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			32	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			20	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	54	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			252	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	54	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			796	135	43		223
			РУБ,					34		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			182	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,			3	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			6	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			193	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			56	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,			14	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2) 8701508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	41	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	46	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			200	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			39	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	49	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			113	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			22	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			358	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			235	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ,			-	79	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			49	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			438	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	85	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			973	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		275
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	185	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил: инженер Чиркова
Проверил: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил: ст. техник Порохова
Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На вентиляцию Т -20, Т -30, Т -40

Основание: ОВ-3

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	4,70 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	чел.час
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	2I,45 руб.
2. I м2 общей площади здания	I0,79 руб.
3. I м3 объема здания	2,54 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб: всего / основной зарплаты	Стоим. единицы, руб: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб.: всего	Общая стоимость, руб.: основной зарплаты	Общая стоимость, руб.: экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Санитарно-техническое оборудование								
I.	Е20-709 I50I-0I-4I 9 I50I-0I-4I 6 т.20-5	Вентилятор радиальный 8 В-Ц4-70 с эл.двигателем 4АI32 8 шт	I,00	392,62 / 9,94	20,65 / I7,90	393	I0	2I / I8	I6,90 / 23,09	I7 / 23
2.	Е20-469 т.9-9	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ с электроподогревателями ТЭН-I00Б с механизмом исполнительным МЭО-4/63-025 размером клапана I600хI000А Iшт	I,00	253,00 / 3,70	0,39 / 0,I2	253	4	-	6,38 / 0,I5	6
3.	Е20-78I т.30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс.м3/4 до 25 шт	I,00	44,90 / 32,90	6,68 / 2,00	45	33	7 / 2	55,60 / 2,58	56 / 3
4.	Рекоменд. ГПИСАНТЕХ ПРОЕКТ прил.т.I п.I0	Стоимость соединительной секции шт	I,00	448,I0 / -	-	448	-	-	-	-
5.	Рекоменд. ГПИСАНТЕХ ПРОЕКТ прил.I п.23	Стоимость калориферной секции однорядной с калорифером КСКЗ-I0 шт	I,00	33I,I0 / -	-	33I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	РЕКОМЕНД ГПИСАНТЕХ ПРОЕКТ ПРИЛ2П7	-СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРА КСК3-10 ШТ	3,00	89,30 -	- -	266	-	- -	- -	- -
7	РЕКОМЕНД ГПИСАНТЕХ ПРОЕКТ ПРИЛ1П49	-СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ ШТ	1,00	581,00 -	- -	581	-	- -	- -	- -
8	РЕКОМЕНД ГПИСАНТЕХ ПРОЕКТ ПРИЛ2П30	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛЕННОЙ ЗАСЛОНКИ КБУ 1600Х1000 ШТ	1,00	222,10 -	- -	222	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2541	47	28		79
			РУБ,					20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2541	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			254	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	67	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			205	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2783	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	74	-		-
		РАЗДЕЛ 2. САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
9	Е20-707 1501-01-40 9 1501-03-00 4 Т20-3	-ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ Б С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ В71В6 ШТ	2,00	113,39 5,98	11,09 10,40	227	12	22 21	10,17 13,42	20 27
10	Е20-737 1501-03-00 4 1501-01-39 4 Т22-2	-ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ 6,3 С ЭЛ ДВИГАТЕЛЕМ В71В6 ШТ	2,00	71,19 3,58	6,06 5,94	142	7	12 12	6,09 7,66	12 15
11	Е20-760 Т25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 ШТ	3,00	6,09 2,83	0,43 0,13	18	8	1 -	5,12 0,17	15 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130-714	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-23,45 ШТ	3,00	89,30	-	268	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Е20-2 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	13,19	5,35	0,04	71	12	-	1,54	20
				0,88	0,01			-	0,01	-
14	Е20-4 Т1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 М2	20,77	5,21	0,04	108	18	1	1,54	32
				0,88	0,01			-	0,01	-
15	Е20-5 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	22,61	4,69	0,04	106	15	1	1,19	27
				0,67	0,01			-	0,01	-
16	Е20-6 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОй 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 М2	31,65	4,84	0,04	153	21	1	1,19	38
				0,67	0,01			-	0,01	-
17	Е20-8 Т1-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 М2	8,92	4,67	0,04	42	3	-	0,70	6
				0,39	0,01			-	0,01	-
18	Е20-666 Т17-2	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 5 ШТ	2,00	5,23	0,01	10	1	-	1,05	2
				0,59	-			-	-	-
19	Е20-669 Т17-4	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6 ШТ	1,00	9,82	0,05	10	1	-	1,54	2
				0,85	0,02			-	0,03	-
20	Е20-681 Т17-4	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 6 ШТ	1,00	7,78	0,05	8	1	-	1,54	2
				0,85	0,02			-	0,03	-
21	Е20-656 Т15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	1,00	16,20	0,47	16	2	-	2,97	3
				1,88	0,14			-	0,18	-
22	Е20-660 Т15-2	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ ШТ	1,00	2,23	0,36	2	2	-	2,51	3
				1,58	0,11			-	0,14	-
23	С130-562	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА ГЕРМЕТИЧЕСКОГО ШТ	1,00	9,26	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
24	Е20-401 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ НЕПОДВИЖНЫХ ШТАМПОВАННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 150 Х 500 1ШТ	14,00	1,48	0,05	21	12	-	1,34	19
				0,84	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е20-525 Т12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200	1,00	8,31	0,03	8	2	-	4,10	4
		ШТ		2,38	0,01			-	0,01	-
26	Е20-489 Т11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 400	2,00	8,13	0,01	16	3	-	2,89	6
		ШТ		1,72	-			-	-	-
27	Е20-535 Т13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	1,00	11,90	0,10	12	2	-	2,87	3
		ШТ		1,63	0,03			-	0,04	-
28	Е20-406 Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	6,00	5,26	0,05	32	5	-	1,34	8
		1ШТ		0,84	0,02			-	0,03	-
29	Е20-419 Т8-4	-УСТАНОВКА ОБРАТНОГО КЛАПАНА Д ОТ 400 ДО 630	6,00	1,43	0,03	9	5	-	1,54	9
		ШТ		0,91	0,01			-	0,01	-
30	С130-589	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ОБРАТНОГО Д400	1,00	4,75	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	С130-591	-ТО ЖЕ Д500	2,00	7,92	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	С130-591	-ТО ЖЕ Д560	1,00	7,92	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	С130-592	-ТО ЖЕ 630	2,00	11,20	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	Е20-399 Т6-8	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ	1,15	4,83	0,30	6	3	-	4,44	5
		100КГ		2,56	0,10			-	0,13	-
35	2415-2311	-СТОИМОСТЬ РАЗДАТОЧНОГО КОРОБА	114,80	0,40	-	46	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
36	Д12-695-11	-БОБЫШКИ	4,00	4,62	0,67	18	11	2	4,00	16
		ШТ		2,70	0,08			-	0,10	-
37	Е20-760 Т25-1	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	2,00	6,09	0,43	12	6	1	5,12	10
		ШТ		2,83	0,13			-	0,17	-
38	С130-758	-КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16	2,00	46,30	-	93	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	Е15-613 Т164-7	-ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	1,15	43,50	0,03	50	25	-	38,80	45
		100М2		21,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1564	177	41		307
			РУБ,					33		43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1496	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			527	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	174	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			421	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	32	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			136	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1629	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		305
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1921	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	245	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4105	224	69		386
			РУБ,					53		69
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	11	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			29	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			50	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	25	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	26	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4037	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			761	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	241	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,			421	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	39	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			341	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			4612	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		413
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	280	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			4704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		476
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	319	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил инженер Чиркова

Проверил рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил ст. техник Порохова

Проверил ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: ЭМ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,2I тыс.руб.
в том числе:	
а/ оборудования	- тыс.руб.
б/ монтажных работ	2,2I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
I. Расчетную единицу	I0,I руб.
2. I м2 общей площади здания	5,08 руб.
3. I м3 объема здания	I,2 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб всего	Стоим.единицы, руб экспл. машин	Общая стоимость,руб всего	Общая стоимость,руб основной зарплаты	Общая стоимость,руб экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж. машин обслуживающ.машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтаж оборудования								
I.	Ц8-599-4	Светильники для люминисцентных ламп отдельно устанавливаемые на подвесах с количеством ламп до 2 I00 шт	0,06	I67,00 68,30	50,50 I6,00	I0	4	3 I	I22,00 20,64	7 I
2.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой типа НСП2I-200-003-УЗ I00 шт	0,04	II6,00 48,80	58,00 I8,20	5	2	3 I	8I,00 23,48	3 I
3.	Ц8-593-2	Светильники для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с повышенной влажностью и пыльностью химически активной и взрывоопасной средой типа РСУ08-250-00I--УI I00 шт	0,05	II6,00 48,80	58,00 I8,20	6	2	3 I	8I,00 23,48	4 I
4.	Ц8-604-3	Бра герметическое I00 шт	0,03	II3,00 37,I0	40,40 I2,80	3	I	I	66,00 I6,5I	2
5.	Ц8-595-I	Светильники для ламп накаливания устанавливаемые с глухим креплением на стальных трубах	0,I0	I38,00 5I,70	62,30 I9,80	I4	5	6 2	76,00 25,54	8 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ								
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА	0,01	179,00	3,20	2	1	-	159,00	2
		С КОЖУХОМ ДО 12КГ		94,30	1,16			-	1,50	-
		100ШТ								
7	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И	2,00	4,18	0,10	8	3	-	2,00	4
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМ		1,55	0,02			-	0,03	-
		ЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А								
		ШТ								
8	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ	0,01	262,00	6,00	3	2	-	271,00	3
		ТИПА А-3100 СЕРИИ ОЩВ-6,ОЩ-6		162,00	2,13			-	2,75	-
		100ШТ								
9	Ц8-591-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	0,20	49,80	1,10	10	8	-	68,00	14
		100ШТ		38,40	0,06			-	0,08	-
10	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	20,80	0,02	1	-	-	22,00	-
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
11	Ц12-1086-1	-ПРИСПОСОБЛЕНИЕ НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	12,00	3,45	-	41	9	-	1,00	12
		ШТ		0,71	-			-	-	-
12	Ц12-1086-2	-РОЛИК НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА	12,00	1,75	-	21	3	-	0,50	6
		ШТ		0,22	-			-	-	-
13	Ц8-396-6	-КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 НА ТРОСЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И	1,10	127,00	23,30	140	17	25	27,00	30
		ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ		15,60	7,41			8	9,56	11
		100М								
14	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	9,02	60,80	22,80	548	211	206	41,00	370
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			76	10,84	98
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			812	268	247		465
			РУБ.					89		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			812	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			295	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	357	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			233	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	166	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	40	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			83	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	225	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1128	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	907	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	397	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1128	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	907	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	397	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
15	1507-1149	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	6,00	21,10	-	127	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1507-1173 ДОП44	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА НСП21-200-003У3	4,00	4,44	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1507-4176 ПРИМЕНИТ ПРИЛ73	-СВЕТИЛЬНИК ТИПА РСУ08-250-001-У1	5,00	37,33	-	187	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	150701-8	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007	3,00	1,13	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	1507-1065	-СВЕТИЛЬНИК=ВЗГ-200АМ	10,00	21,42	-	214	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	1515-1155 ДОП60	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-36	12,00	0,79	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1515-6002	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП =80С-220	1,20	1,39	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
22	1515-2003	-ЛАМПЫ РТУТНЫЕ ДУГОВЫЕ ВЫСТУТГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПРАВЛЕННОЙ ЦВЕТНОСТЬЮ 4ЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ=ДРЛ 250	0,80	56,76	-	45	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
23	1517-2546	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76	1,00	13,68	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	1517-2336	-ЯЩИК СИЛОВОЙ С БЛОКОМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТОК 100А=ЯБПВ-1 ТУ 16-536,149-76	2,00	13,67	-	27	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	1517-02452 ДОП8	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-68	1,00	44,12	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	1515-7030	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-235-60М	0,30	5,64	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	1515-7043	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-235-200М 100ШТ	2,40	9,67	-	23	-	-	-	-
28	150401-75	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ В БРЫЗГОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛН ШТ	20,00	0,35	-	7	-	-	-	-
29	150401-54	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,00	0,23	-	1	-	-	-	-
30	2405-1966 ДОП12	-ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К296У3 ШТ	36,00	0,10	-	4	-	-	-	-
31	2405-11343 ДОП17	-СЖИМ ДЛЯ ТРОСА У750М ШТ	12,00	0,10	-	1	-	-	-	-
32	2405-1957 ДОП12	-ЗАЖИМ ДЛЯ СКРЕПЛЕНИЯ ПЕТЛИ К676У3 ШТ	12,00	0,33	-	4	-	-	-	-
33	1504-17160	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ОТВЕТВЛЕНИЙ НЕБРОНИРОВАННЫХ КАБЕЛЕЙ=У409 ТУ 36-1859-75 ШТ	50,00	1,62	-	81	-	-	-	-
34	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0,07	190,00	-	13	-	-	-	-
35	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,15	227,00	-	34	-	-	-	-
36	С151-1041	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	0,60	194,00	-	116	-	-	-	-
37	С151-1059	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,10	272,00	-	27	-	-	-	-
38	2405-1092	-ДЮБЕЛИ=У661У3 ТУ36-941-79 1000ШТ	0,05	53,60	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	2405-1756	-ПРЯЖКА=К407УХЛ2 ТУ36-2266-80	0,40	0,96	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1007	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1007	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1005	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			79	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1086	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1086	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1819	268	247		465
			РУБ.					89		115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1819	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			295	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	357	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1005	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			233	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	166	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	225	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2214	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	907	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2214	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	907	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		600
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	397	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил: ст. инженер Комарова

Проверил: рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил: ст. техник Порохова

Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-IO

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: ЭМ.СО

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,06 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,36 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,7 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 4,85 руб.
2. Iм2 общей площади здания 2,44 руб.
3. Iм3 объема здания 0,57 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб всего	Стоим. единицы, руб экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч обслуживающ. машины
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Раздел I. Монтаж оборудования								
I.	I504-04548 доп.3I-34	Пускатель магнитный ПМЛ-I22002 шт	2,00	I2,60	-	25	-	-	-	-
2.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	2,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	7	3	-	2,00 0,0I	4
3.	I504-04549 доп.3I-34	То же, типа ПМЛ-I23002 шт	4,00	I3,20	-	53	-	-	-	-
4.	Ц8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	4,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	I4	6	-	2,00 0,0I	8
5.	I504-I3326 доп.3I-34	Реле электротепловое РТЛ-I008-I0I6 шт	6,00	3,I0	-	I9	-	-	-	-
6.	Ц8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	I,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	2	I	-	2,00 0,0I	2
7.	Ц8-52I-I0	Ящик вводно-учетный ЯВУ4-203	I,00	4,I8	0,I0	4	2	-	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
				1,55	0,02			-	0,03	-
8	165-2548 СКЦ9-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР-11-7350Ч-22У3,54У2	2,00	114,00	-	228	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц65-2548 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВК,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	30,80	1,16	62	24	2	19,52	39
				12,20	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
10	1504-02053	-РУБИЛЬНИК С БОКОВОЙ РУКОЯТКОЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3=Р11-31320 ТУ 16-525,005-74	1,00	4,55	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
12	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	1,13	60,80	22,80	69	26	25	41,00	46
				23,40	8,40			9	10,84	12
		100М								
13	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
14	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,72	1,21	-	3	3	-	2,00	5
		100М		1,14	-			-	-	-
15	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,97	54,00	23,10	52	23	22	43,00	42
				23,20	9,73			9	12,55	12
		100М								
16	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,30	7,24	0,13	2	2	-	10,00	3
				5,63	0,05			-	0,06	-
		100М								
17	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,50	27,00	0,90	41	10	1	12,00	18
				6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
18	Ц8-471-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,40	19,30	0,70	8	2	-	9,00	4
		10ШТ		4,60	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	5,00	0,83	-	4	2	-	1,00	5
		ШТ		0,32	-			-	-	-
20	Ц11-840-2	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2	5,00	2,90	0,04	14	8	-	3,00	15
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1,58	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				622	117	53		200
		РУБ.						20		26
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				330	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.				7	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				4	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				11	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				358	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				292	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				120	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	137	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				101	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	68	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				31	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	77	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				424	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	302	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	153	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.				782	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	302	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		234
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	153	-		-
	РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
21 Е1-960	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ		0,36	74,50	-	27	27	-	154,00	55
	КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ			74,50	-			-	-	-
	100М3									
22 Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		0,36	46,00	-	17	17	-	99,30	36
	100М3			46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				44	44	-		91
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				44	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	44	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	14	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная заработная плата в н.р.	руб.			-	I	-		-
		Плановые накопления	руб.			4	-	-		-
		Плановые НУЧП	руб.			-	I9	-		-
	Всего,	стоимость общестроительных работ	руб.			55	-	-		-
		Норматив.условно-чистая проукция	руб.			-	76	-		-
		Норматив. трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		И т о г о по разделу 2	руб.			55	-	-		-
		Норматив.условно-чистая продукция	руб.			-	76	-		-
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч			-	-	-		9I
		Сметная заработная плата	руб.			-	45	-		-
		Раздел 3. Материалы, не учтенные ценниками								
23	I504-I705I	Розетка штепсельная 380В контактов основных 3, защитных I=A-700КОМ ТУ I6-526,372-78 шт	I,00	0,43	-	I	-	-	-	-
24	I504-I7052	Вилка штепсельная 380В контактов основных 3, заземляющих I=A-70IКМБ ТУ I6-526,372-78 шт	I,00	0,39	-	I	-	-	-	-
25	CI5I-I092	Кабели силовые на напряжение до 660В трехжильные с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки АВВГ, с числом жил и сечением мм 2:3х4 I000м	0,02	227,00	-	3	-	-	-	-
26	I509-3038	То же, сеч. 3х4+Iх2,5мм2 км	0,09	270,24	-	24	-	-	-	-
27	I509-3038	То же, сеч. 3х6+Iх4мм2 км	0,0I	33I,04	-	3	-	-	-	-
28	CI52-228	Провода силовые для электрических установок с поливинилхлоридной изоляцией ГОСТ 6323-79 на напряжение до 660В с алюминиевой жилой, марки АПВ, сеч., мм2:2х5 I000м	0,08	28,40	-	2	-	-	-	-
29	CII3-I29	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 20мм до 377мм со снятой фаской из стали марок БСТ2КП-БСТ4КП и БСТ2ПС-БСТ4ПС, наружный диаметр в мм-дн толщина стенок в мм-т дн-20; Т-2 м	I00,00	0,20	-	20	-	-	-	-
30	0503-80005	Труба полиэтиленовая ТП-25мм м	30,00	0,I8	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,33	38,10	-	13	-	-	-	-
32	2405-1011	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1061 У3 ТУ36-1684-78 ШТ	5,00	1,66	-	8	-	-	-	-
33	2405-11257	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К654У2 ШТ	5,00	7,32	-	37	-	-	-	-
34	1517	-ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ИВУ4-203 ШТ	1,00	92,54	-	93	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		210	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		210	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		200	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		226	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		226	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,		876	161	53		291
				РУБ,				20		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		330	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		7	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		11	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		356	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		502	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ,		120	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ,		-	137	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ,		200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		101	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	58	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ,		-	77	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		660	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ,		-	302	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч		-	-	-		234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	76	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		91
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1063	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	378	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		325
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	198	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил: ст.инженер Комарова
Проверил: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил: ст. техник Порохова
Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-II

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На приобретение и монтаж сетей связи

Основание: СО OI

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,06	тыс.руб.
в том числе:		
а/ оборудование	0,02	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,04	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,02	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I7	чел.час
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	0,29	руб.
2. Iм2 общей площади здания	0,I4	руб.
3. Iм3 объема здания	0,03	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб. всего / основной зарплаты	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин: обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтаж оборудования								
		Телефонизация								
I.	6203-I3	Аппарат телефонный ТА-82 шт	I,00	8,80	-	9	-	-	-	-
2.	ЦIO-I27-5	Аппарат телефонный настольный системы: ЦБ или АТС шт	I,00	0,37 / 0,3I	-	I	-	-	0,50	-
3.	ЦIO-54-7	Кабель по стене бетонной, масса Iм, кг до: I I00м	0,05	3I,60 / I8,90	5,97 / I,92	2	I	-	35,00 / 2,48	2
		Радиофикация								
4.	I60I-2229 Прим.	Громкоговоритель электродинамический 0,25ВА	I,00	I4,00	-	I4	-	-	-	-
5.	ЦIO-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении шт	I,00	2,73 / 2,34	-	3	2	-	4,00	4
6.	ЦIO-38I-II	Розетка микрофонная шт	I,00	0,36 / 0,33	-	I	-	-	I,00	I
7.	ЦIO-775-2	Коробка УК-2П шт	I,00	0,40 / 0,34	-	I	-	-	0,60	I
8.	ЦIO-775-2	То же, УК-2Р-05-30 шт	I,00	0,40 / 0,34	-	I	-	-	0,60	I
9.	ЦIO-54-I2	Провод марки ПТПЖ 2хI,2 по стене	0,05	II,20	-	I	I	-	I9,00	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М		10,80	-			-	-	-
10	Ц8-409-1	-ТО ЖЕ ППЖ 1,5ММ2 В ТРУБЕ	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
		100М		2,36	0,71			-	0,92	-
11	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,03	15,90	0,22	1	-	-	14,00	-
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
12	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
		ШТ		4,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			49	8	-		17
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			26	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			56	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
13	С151-2727	-КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ,ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ ПРППМ,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,В ММ:0,8	0,01	35,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		РАДИОФИКАЦИЯ								
14	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	1,00	0,40	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	1509ДОН3 ТАБ471К=1, 2	-ТО ЖЕ МАРКИ ППЖ 1,6	0,01	14,33	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
19	0503-08124	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д=25ММ	3,00	0,33	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			56	8	-		17
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			63	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил: ст. инженер Комарова
Проверил: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил: ст. техник Порохова
Проверила: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: ССОI

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость I,03 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,8I тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 4,7 руб.
2. I м2 общей площади здания 2,36руб.
3. I м3 объема здания 0,56 руб.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб всего / основной зарплаты	Стоим.единицы, руб экспл. машин / в т.ч. зарплаты	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб основной зарплаты	Общая стоимость, руб экспл. машин	Общая стоимость, руб в т.ч. зарплаты	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуживан. машин всего	Затраты труда обслуживающ. машины на един.	Затраты труда обслуживающ. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Раздел I. Монтаж оборудования											
I.	I504-I54I6	Извещатель ДПС-038-ДПЭ-I0I ТУ I6-529, 565-78 шт	I5,00	6,80 / -	-	I02	-	-	-	-			
2.	ЦI0-743-3	Извещатели ПС автоматические: многократного действия во взрывозащищенном исполнении шт	I5,00	I,32 / I,04	-	20	I6	-	2,00	30			
3.	2402-04004	Промежуточно-исполнительный орган типа ПИО-0I7 шт	2,00	323,00 / -	-	646	-	-	-	-			
4.	ЦI0-742-6	Устройство ПС приемно-контрольное промежуточное шт	2,00	4,32 / 4,I5	-	9	8	-	6,00	I2			
5.	ЦI0-743-I	Извещатели ПС автоматические: однократного действия шт	2,00	0,45	-	I	I	-	I,00	2			
6.	ЦI0-775-2	Коробка КРТП-I0х2 шт	I,00	0,40 / 0,34	-	I	-	-	0,60	I			
7.	ЦI0-775-2	Коробка УК-2п шт	I,00	0,40 / 0,34	-	I	-	-	0,60	I			
8.	Ц8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или	I,I6	4,88 / 2,36	2,33 / 0,7I	6	3	3 / I	4,00 / 0,92	5 / I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
9	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,26	1,21	-	2	1	-	2,00	3
				1,14	-			-	-	-
		100М								
10	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕВЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,10	31,60	5,97	3	2	-	35,00	4
				18,90	1,92			-	2,46	-
		100М								
11	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,16	54,00	23,10	63	27	27	45,00	50
				23,20	9,73			11	12,55	15
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			854	58	30		108
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			748	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	70	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	26	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			979	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		128
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
12	1602-03014	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
	0	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИП105-2/1								
	ДОП14	ШТ		-	-			-	-	-
13	С155-17	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10	1,00	1,03	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151-2542	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10 1000М	0,01	202,00 -	- -	2	-	- -	- -	- -
15	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2 1000М	0,25	13,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
16	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	100,00	0,31 -	- -	31	-	- -	- -	- -
17	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М	20,00	0,42 -	- -	8	-	- -	- -	- -
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	1,00	0,14 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			48	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			47	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			51	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			902	58	30		108
			РУБ.					12		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			748	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			15	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			813	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	70	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ,			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ Б Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			217	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1030	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	77	-		-

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составил: ст. инженер Комарова
Проверил: рук. группы Хакимова
Перфорация:
Подготовил: ст. техник Порохова
Проверила: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I3

К типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

На приобретение и монтаж автоматизации вентсистем

Основание: АОВ, СОI

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,78 тыс.руб.
в том числе:
а/ оборудования 0,49 тыс.руб.
б/ монтажных работ 0,29 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Нормативная трудоемкость чел.час
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу 3,57 руб.
2. Iм2 общей площади здания I,8 руб.
3. Iм3 объема здания

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим.единицы, руб. всего	Стоим.единицы, руб. эксп. машин	Общая стоимость, руб всего	Общая стоимость, руб основной зарплаты	Общая стоимость, руб эксп. машин	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив. машин обслуживающ. машины на един.	Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслужив. машин обслуживающ. машины всего
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Раздел I. Монтаж оборудования								
		Приборы и средства автоматизации								
I.	I70648-II7 Ø	Термометр технический жидкостный прямой ТТЖ-П № 2 2 I60,403 шт	2,00	0,42 -	-	I	-	-	-	-
2.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	2,00	0,2I	-	I	-	-	0,50	I
3.	I70648-II9 6	То же, типа ТТЖ-П № 4,2 I60, I63 шт	5,00	0,35 -	-	2	-	-	-	-
4.	ЦII-I-I	Термометр технический стеклянный показывающий шт	5,00	0,2I 0,2I	-	I	I	-	0,50	3
5.	I70648-I75 2	Оправа защитная прямая шт	5,00	I,50 -	-	8	-	-	-	-
6.	I704-20I86	Манометр показывающий МТП, МТП-I, МТП-2, МТП-3, МТП-4 ТУ25-02-I293-75 шт	4,00	2,75 -	-	II	-	-	-	-
7.	ЦII-98-3	Монтаж шт	4,00	I,48 I,42	0,03	6	6	-	2,00	8
8.	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое типа ТУДЭ-I-4=ТУДЭ-I-5	I,00	20,60	-	2I	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ25-02-281074-76								
		ШТ								
9	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		Е		0,35	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1704-10040	-ТО ЖЕ ТИПА ТУДЭ-4=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-76	1,00	20,60	-	21	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКО	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		Е		0,35	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	1704-10197	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСМ-6114 ТУ25-02-220703-78	1,00	3,10	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОИНОЙ	1,00	0,90	0,04	1	1	-	1,00	1
		ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ		0,84	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
14	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЭ2П3	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-
	ДОП22			-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-406-7	-МОНТАЖ	1,00	1,72	-	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,69	-			-	-	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
16	1504-12238	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-1104	4,00	2,05	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП31-34									
17	Ц8-551-4	-МОНТАЖ	4,00	3,40	0,08	14	6	-	2,00	8
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
18	Ц8-539-3	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ	1,00	4,42	0,09	4	1	-	2,00	2
		НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МАССА ДО 10 КГ		1,30	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
		ЩИТЫ								
19	1517-01973	-ЩИТ ШКАФНОЙ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩМ-3Д-1-600Х600ММ	1,00	84,00	-	84	-	-	-	-
	ДОП7			-	-			-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	Ц11-680-1	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х600Х600, 2200Х800Х600	1,00	3,10	0,29	3	3	-	5,00	5
		ШТ		2,75	0,11			-	0,14	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ								
21	1504-06410	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С ФИКСАЦИЕЙ	1,00	3,30	-	3	-	-	-	-
		РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ		-	-			-	-	-
		4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524.074-75								
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	1517-1446	-ПЕРЕКЛ®4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 4 СЕКЦИИ ОДНОБЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП 4-2 И ДР,	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
23	1504-06411	-ПЕРЕКЛ®4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5313 С ФИКСАЦИЕЙ РУКОЯТКИ В КАЖДОМ ПОЛОЖЕНИИ И СО СЪЕМНОЙ РУКОЯТКОЙ ШЕСТИСЕКЦИОННОЙ=УП-5313 ТУ 16-524.074-75	6,00	4,10	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
24	1517-1447	-ПЕРЕКЛ®4АТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 6 СЕКЦИИ ОДНОБЛО4НЫЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП 4-2 И ДР,	6,00	3,70	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
25	1504-06448	-ПЕРЕКЛ®4АТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТИП ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ДЛЯ ЦЕПЕЙ С НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 220В ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 380В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С 4АСТОТОЙ 50 И 60ГЦ И 400ГЦ=ПМОВ,ПМОВФ,ПМОФ-45,ПМОФ-90 ТУ 16-526.126-78	1,00	4,40	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
26	1517-1452	-УСТАНОВКА=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМОВ ,ПЛОВФ И ДР,	1,00	9,80	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
27	3606-1429	-ПЕРЕКЛ®ЧАТЕЛЬ-ТУМБЛЕР ТВ1-2	1,00	1,65	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	1517-1453	-ВЫКЛ®4АТЕЛЬ,ТУМБЛЕР ПЕРЕКЛ®4АТЕЛЬ,СЕТЕВЫЕ,КОНЦЕВЫЕ ,РОЗЕТКИ И ДР.,ОДНОБЛО4НЫЕ=П2Т,ТВ,ТП,ПЕ,В ПК-2000,ВУ-222А,НКР-1,2,3,РПК-6 И ДР,	1,00	1,00	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИ4ЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИ4ЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526.407-76	6,00	0,80	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛО4НЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 И ДР,	6,00	1,25	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
31	1507-5058	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Р-У3-01	5,00	1,05	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС И,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	5,00	0,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
33	1515-7007	-ЛАМПЫ ВАКУУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=В 220-230-25	0,10	0,69	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		10ШТ								
34	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛОЧНЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС Л,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	1,00	0,75	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
35	1504-01006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	9,00	1,45	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
36	1517-1361-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	9,00	1,05	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	1504-12272	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЭ-37	6,00	5,60	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП72									
38	1517-1429	-УСТАНОВКА=БПН-1002 И ДР,	6,00	3,75	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
39	1504-12015	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ	1,00	8,60	-	9	-	-	-	-
	ПРИЛОЖ	РКВ-11-43-33УХЛ4=РВП72-3221УХЛ 4,РВП72-3222УХЛ4 ТУ 16-523,472-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
40	1517-1428	-УСТАНОВКА=БК-401 И ДР,	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1504-13426	-РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ11-11	1,00	7,50	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
	ДОП97									
42	1517-1428	-УСТАНОВКА=БК-401 И ДР.	1,00	2,50	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ТРАССА								
43	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	1,14	20,60	0,48	23	10	-	15,00	17
				8,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
44	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:5КГ	0,49	48,00	12,70	24	9	6	31,00	15
				18,20	4,04			2	5,21	3
		100М								
45	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ	0,15	4,88	2,33	1	-	-	4,00	1
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ СПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2		2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
46	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,64	1,21	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,14	-			-	-	-
47	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 76ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	0,10	32,00	7,64	3	1	1	16,00	2
				9,26	2,28			-	2,94	-
		100М								
48	Ц8-397-1	-ЛОТКИ И УГОЛЬНИКИ	0,03	108,00	36,00	3	1	1	61,00	2
		Т		34,30	9,84			-	12,69	-
49	Ц8-147-9	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК	0,16	35,90	16,60	6	2	3	15,00	2
				10,20	5,22			1	6,73	1
		100ШТ								
50	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,16	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
51	Ц11-582-2	-КОРОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
52	Ц11-582-3	-ТО ЖЕ КС-20	1,00	1,47	0,04	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,17	0,01			-	0,01	-
53	Ц12-717-1	-УСТРОЙСТВО ПАРОЗАБОРНОЕ ТИПА ПУ-66МТ ДЛЯ ИНДИКАТОРА СОДЕРЖАНИЯ СОЛЕЙ В ПАРЕ ИЛИ ПРОБООТБОРНОЕ ДЛЯ СОЛЕМЕРА С ДЕГАЗАЦИЕЙ И ОБОГАЩЕНИЕМ СИСТЕМЫ ЦКТИ	4,00	0,76	0,08	3	3	-	1,00	4
				0,66	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
54	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,15	54,00	23,10	8	3	3	43,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25ММ		23,20	9,73			1	12,55	2
		100М								
55	Ц8-406-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,05	395,00	3,10	20	1	-	41,00	2
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
56	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	9,00	0,54	-	5	5	-	1,00	9
		1ВВОД		0,53	-			-	-	-
57	Ц11-712-1	-ВВОД ЧЕРЕЗ СОЕДИНИТЕЛИ С РАЗВАЛЬЦОВКОЙ ТРУБ	1,00	0,13	-	1	-	-	0,20	-
		1ТРУБА		0,13	-			-	-	-
58	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	14,00	0,49	-	7	3	-	1,00	14
		ШТ		0,22	-			-	-	-
59	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	2,00	0,81	-	2	1	-	1,00	2
		ШТ		0,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			606	62	14		113
			РУБ,					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			462	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			487	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			144	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ,			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ,			-	66	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			212	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			699	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	73	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКАМИ								
60	1504-09247	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ВП15Д21-Б-161-54У2,1	1,00	4,64	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ДОП93-97	ШТ		-	-			-	-	-
61	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М	0,03	202,00 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
62	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,01	195,00 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
63	С151-2281	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;5Х2,5 1000М	0,01	211,00 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
64	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,04	277,00 - -	- -	11	-	- - -	- - -	- - -
65	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,02	367,00 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
66	С151-999	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ОДНОЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,03	91,20 - -	- -	2	-	- - -	- - -	- - -
67	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,03	234,00 - -	- -	6	-	- - -	- - -	- - -
68	С151-1024	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ОДНОЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБЛОЧКОЙ МАРКИ АВВГ,СЕЧЕНИЕМ ММ2;4 1000М	0,01	75,10 - -	- -	1	-	- - -	- - -	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,05	23,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
70	1509-5001	-ТО ЖЕ МАРКИ ПВ3 СЕЧ 1Х1,0ММ2 КМ	0,04	25,11	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
71	241649-104 9	-МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-Ц-Х-18ММ М	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	2405-1471	-ЛОТКИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=145У1 ТУ36-1113-75,ИЗМ,НРЗ-79 1М	12,00	0,54	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	2405-11291	-УГОЛЬНИК УП-145 ШТ	2,00	1,18	-	2	-	-	-	-
	ДОП12			-	-			-	-	-
74	2405-1658	-ОСНОВАНИЕ=К1155У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,02	91,20	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3 ТУ 36-1496-75,ИЗМ,НР2-79 1000ШТ	0,02	87,99	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	2405-11467	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-10 ШТ	1,00	4,11	-	4	-	-	-	-
	ДОП22			-	-			-	-	-
77	2405-11461	-ТО ЖЕ КС-20 ШТ	1,00	6,87	-	7	-	-	-	-
	ДОП23			-	-			-	-	-
78	241629-060 53	-ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 16-225П ШТ	4,00	1,92	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОБНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2,8 М	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,	79	-	-
	РУБ,		-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	79	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ,	78	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,	5	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,	84	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			84	-	-		-
		ИТОГО ПРИМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			685	62	14		115
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			482	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			5	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			4	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			487	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			223	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			59	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -	РУБ.			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			53	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	23	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			20	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	34	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			296	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			783	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	136	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		121
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	73	-		-

Главный инженер проекта Абрамова

Начальник сметного отдела Зверев

Исходные данные:

Составил: ст. инженер Комарова

Проверил: рук.группы Хакимова

Перфорация:

Подготовил: ст. техник Порохова

Проверил: ст. инженер Иванова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I4

К типовому проекту склада ЛВЖ и ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220кв.м

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТХ СО

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I6,57	тыс.руб.
в том числе:		
а/ оборудования	I6,50	тыс.руб.
б/ монтажных работ	0,07	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	0,06	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	6I	чел.час
Показатели по смете:		
Стоимость на:		
I. Расчетную единицу	75,56	руб.
2. Iм2 общей площади здания	38,02	руб.
3. Iм3 объема здания	8,95	руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ, единица измерения и масса единицы оборудования	Количество	Стоимость единицы руб. оборуд. / монтажн. работ	Общая стоимость, руб.			Затраты труда, рабочих, чел.-ч не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования т брутто / нетто
					Оборудования	Монтажных работ: Всего	в т.ч. основной зарплаты	на един.	всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	I0	II	I2
I	I9-I4 доп.II п.I6-02I	Тележка грузовая ТГВ-I250 вес 0,080т шт	I,00	730,00 / -	730	-	-	-	-	-
2	07-I5 пII65	Поддон 2П2 вес 0,037т шт	94,00	7,80 / -	733	-	-	-	-	-
3	24-I9-73 п.392	Поддон стоечный 400 вес 0,067т шт	I47,00	44,00 / -	6468	-	-	-	-	-
4	24-I9-73 п.2II	Тара оборудование ток габ. 620х840х1600 вес 0,09т шт	I8,00	9I,00 / -	I638	-	-	-	-	-
5	24-I0 п.05-006	Машина пылесосная КУ-002 вес 0,I25т шт	I,00	860,00 / -	860	-	-	-	-	-
6	2406-I50I8	Электросушитель ЭРА -I,00/I,0=ЕР-4 4,000 кг шт	I,00	22,30 / -	22	-	-	-	-	-
7	Ц8-6I5-3	Монтаж шт	I,00	- / I,22	-	I	I	2,00	2	-
8	I9-06 доп.	Электропогрузчик ЭПВ-I232-2,8 вес 2,53 т шт	I,00	4600,00	4600	-	-	-	-	-
9	24-06 п.I4-027	Уравнительная площадка УТП-II50 Вес 0,5т	I,00	585,00	585	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	К=1,5 КОР НА ГАБАРИТЫ	ШТ		-				-	-	-	-
10	Ц3-575-3	-МОНТАЖ	1,00	-	-	39	31	4	54,00	54	-
		ШТ		39,00				2	2,83	3	-
11	56-01-01	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ ОДНОТУМБОВЫЙ	2,00	45,00	90	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
12	56-01-01 П100	-СТУЛ	2,00	10,00	20	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
13	56-01-01 П301	-ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ	1,00	69,00	69	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-				-	-	-	-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		15815	40	32	4		56	-
			РУБ.					2		3	
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				36				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ТАРА И УПАКОВКА, ТРАНСПОРТНЫЕ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ, КОМПЛЕКТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.		685	-	-	-	-	-	-
		ШЕФМОНТАЖ -	РУБ.		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ:	РУБ.		16500	-	-	-		-	-
		МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -	РУБ.			-					
		ИТОГО:	РУБ.			40	32	4		59	-
			РУБ.					2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	РУБ.			-	-	-		2	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	5	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16500	66	37	4		61	-
			РУБ.					2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-	-
		ИТОГО:	РУБ.		16500	71	37	4		61	-
			РУБ.					2			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		16571	-	-	-		-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	63	-		-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		61	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Главный инженер проекта Абрамова
Начальник сметного отдела Зверев
Исходные данные:
Составила: рук.группы Махнова
Проверила: рук.группы Хакимова
Перфорация:
Подготовила: ст. техник Порохова
Проверила: ст. инженер Иванова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада для хранения ЛВЖ, ГЖ и товаров в аэрозольной упаковке складской площадью 220 кв.м

№№ пп	Ресурсы		Количество Варианты		
			20°	30°	40°
I	2	3	4	5	6
I.	Общестроительные работы				
	А. Надземная часть				
	Затраты труда	ч/ч	I874,78	I876,0	I880,5I
	Зарплата	руб	I040,34	I04I	I045,7
	Строительные машины:				
	Автогрейдеры	м/ч	-	0,08	-
	Бульдозеры 80 л.с.	м/ч	-	35,89	-
	Бульдозеры I08 л.с.	м/ч	-	I,8I	-
	Катки самоходные 6,5 тн	м/ч	-	0,47	-
	Катки самоходные I0 тн	м/ч	-	0,94	-
	Катки самоходные I8 тн	м/ч	-	0,03	-
	Краны гусеничные до I6 тн	м/ч	-	54,86	-
	Трамбовки пневматические	м/ч	-	I93,25	-
	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	м/ч	-	38,77	-
	Прочие машины	руб	I36,50	I38	I3I,2I
2.	Надземная часть				
	Затраты труда	ч/ч	2784,74	28I4	2836
	Зарплата	руб	I645,I2	I648	I655,73

I	2	3	4	5	6
	Краны башенные 5 тн			7,05	-
	Краны гусеничные I0 тн		-	0,64	-
	Краны гусеничные I5 тн		-	3,8I	-
	Краны гусеничные 25 тн		-	50,60	-
	Краны гусеничные 40 тн		-	0,39	-
	Краны козловые 30 тн		-	0,70	-
	Прочие машины	руб	204	206	209
	П. Санитарно-технические работы				
	Зарплата труда	ч/ч	886	890	889
	Зарплата	руб	526	526	529
	Прочие машины	руб	29,73	30,30	30,82
	Ш. Монтажные работы				
	Технологическое и подъемно-транспортное оборудование				
	Затраты труда	ч/ч		59	
	Зарплата	руб		32	
	Электроосвещение				
	Затраты труда	ч/ч		465	
	Зарплата	руб		268	
	Электросиловое оборудование				
	Затраты труда	ч/ч		29I	
	Зарплата	руб		I6I	
	Автоматика				
	Затраты труда	ч/ч		II3	
	Зарплата	руб		62	

1	2	3	4	5	6
	Прочие работы:				
	Сети связи				
	Затраты труда	ч/ч		I7	
	Зарплата	руб		8	
	Пожарная сигнализация				
	Затраты труда	ч/ч		I08	
	Зарплата	руб		58	
	Всего: Затраты труда	ч/ч	6599,52	6633	6657,5I
	Зарплата	руб	3800,46	3806	38I9,43
	Строительные машины	руб	370,23	374,3	378,03
	Нормативная трудоемкость	ч/ч		83I2	

Начальник сметного отдела Зверев

Составил: руководитель группы Хакимова

Проверил: руководитель группы Маточкина

gost.e-ecolog.ru