КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ I92
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-534.92

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ - САД НА I40 МЕСТ

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

25759-07

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ
ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

25759-07

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 211-1-534.92

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

Сметная стоимость	303,94 тыс.руб. 470,06
в т.ч.строительно-монтажных работ	197,69 тыс.руб. 320,25
Стоимость:	
1м2 общей площади	127,92 руб. 207,23
1м2 полезной площади	148,87 руб. 237,93
1м3 здание	34,99 руб. 56,69
1 места	2171 руб. 3358

Разработан Конструкторским бюро по железобетону

Утвержден постановлением Госстроя РСФСР приказ N 150 от 1.XI-89
Введен в действие Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева
Приказ №1 от 10.I.93г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ В.С.САБУРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО П.Г.АФАНАСЬЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА А.В.ИВАНОВСКИЙ

ЗАВ.СЕКТОРОМ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ М.В.АЛЕШИНА

© ГУП ЦПП, 1996

С О Д Е Р Ж А Н И Е

I.	Пояснительная записка	3
2.	Объектная смета	4
3.	Локальная смета № I – общестроительные работы	5
4.	Локальная смета № 2 – санитарно-технические работы	76
5.	Локальная смета № 3 – электроосвещение	96
6.	Локальная смета № 4 – слабые токи	I08
7.	Локальная смета № 5 – автоматика	I20
8.	Локальная смета ТРП-I – приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря	I27
9.	Вспомогательные таблицы	I34
I0.	Ведомость потребности в производственных ресурсах	I4I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект детские ясли-сад на 140 мест, разработанному Конструкторским бюро по железобетону им.А.А.Якушева Госкомархстроя РСФСР, составлены в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82", утвержденной Госстроем СССР.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, утвержденным СССР для применения с 1 января 1984г. и "Сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия" для строек, расположенных в Московской области.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

строительные работы	- 16,5%
металлоконструкции	- 8,6%
Санитарно-технические работы	- 13,3%
Плановые накопления	- 8%

При составлении смет учтены следующие конструкции:

1. Фундаменты - сборные железобетонные плиты
2. Стены наружные - трехслойные стеновые панели с утеплителем из пенополистирола
3. Стены внутренние - панели толщиной 160 мм из тяжелого бетона
4. Перекрытия - железобетонные панели, толщиной 220 мм
5. Кровля - скатная по деревянным стропилам из асбоцементных листов
6. Окна - раздельные блоки
7. Перегородки - гипсобетонные, толщиной 80 мм, вариант керамзитобетонные
8. Полы - керамическая плитка, паркетная доска, линолеум
9. Внутренняя отделка - водоэмульсионная покраска, масляная и клеевая покраска, глазурованная плитка
10. Наружная отделка - панели заводской готовности
11. Инженерное оборудование - центральное отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, канализация, электрооборудование, слаботочные устройства

Сметная стоимость определена в ценах: числитель в 1984г., знаменатель на 1.01.1991г с учетом переходного коэффициента К=1,62 (в соответствии с письмом Госстроя СССР № 14д от 6.09.90г.)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту детские ясли-сад на 140 мест

Составлена в ценах 1984г
1991г

Сметная стоимость 303,94 тыс.руб.
470,06

Нормативная трудоемкость 19,39 тыс.чел.час.
Трудозатраты построечные 15,79 тыс.чел.час
Сметная заработная плата 14,37 тыс.руб.
1м2 общей площади 196,67 руб.
304,17
1м3 здания 53,8 руб.
83,2

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ или затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. продов. мебели и инв.	прочих затрат	всего	Нормат. трудоемкость тыс.чел.ч	Сметн. з/плата тыс.руб.	Показатели единичн. стоимости руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лок.смета № 1	Общестроительные работы	169,52				169,52	14,35	10,99	109,69
2	Лок.смета № 2	Санитарно-технические работы	15,79				15,79	2,57	1,72	10,22
3	Лок.смета № 3	Электроосвещение		8,51			8,51	1,47	0,95	5,51
4	Лок.смета № 4	Слабые токи		2,91			2,91	0,93	0,66	1,88
5	Лок.смета № 5	Автоматика		0,64			0,64	0,07	0,05	0,41
		И т о г о :	185,31	12,06			197,37	19,39	14,37	127,71
	Письмо Госстроя СССР № 14д от 6.09.90г	Итого с к=1,62 перехода к ценам 1991г	300,2	19,54			319,74	19,39	14,37	206,9
6	Лок.смета № ТП1-1	Приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря		0,32 0,51	106,25 149,81		106,57 150,32			68,96 97,27
		В с е г о :	185,31 300,2	12,38 20,05	106,25 149,81		303,94 470,06	19,39	14,37	196,67 304,17

Главный конструктор проекта А.В.Ивановский

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил Г.В.Андрейченкова

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ1 АС

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 169,521 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14348 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10,994 ТЫС.РУБ.
СТОИМОСТЬ НА РАСЧЕТН.ЕД
1м2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 109,69 РУБ.
1м3 ОБЪЕМА ЗДАНИЯ 30,01 РУБ

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	17,35	0,35 -	0,35 0,11	6	-	6 2	- 0,14	- 2
2	Е1-1607 29-1 ДОП ВЫП3	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,27	36,30 -	36,30 12,20	10	-	9 3	- 17,57	- 5
3	Е1-1614 29-8 ТО ЖЕ К=2	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607 1000М3	0,27	59,60 -	59,60 20,00	16	-	16 5	- 28,80	- 8
4	Е1-1591 22-13 ТО ЖЕ	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000М3	0,27	144,00 6,41	137,39 56,10	38	2	37 15	13,00 80,78	3 21
5	С310-1	-ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. Т	334,00	0,29	-	97	20	-	0,09	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,06	-			-	-	-
6	Е1-1592	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,40	172,00	164,09	68	3	66	15,50	6
	22-14	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	ДОП,ВЫП.3	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА		7,64	66,90			27	96,34	38
		ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
		ПОГРУЗКОЙ НА								
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
7	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	696,00	0,29	-	202	42	-	0,09	63
		Т								
				0,06	-			-	-	-
8	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,95	145,00	138,47	138	6	132	13,20	13
	11-14	ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И								
	ДОП,ВЫП.3	КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ		6,53	56,70			54	81,65	78
		ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ								
		ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		1000М3								
9	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ	0,95	36,30	36,30	35	-	35	-	-
	29-1	БУЛЬДОЗЕРОМ								
	ДОП,ВЫП.3	1000М3		-	12,20			12	17,57	17
10	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,95	59,60	59,60	57	-	57	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	20,00			19	28,80	27
	К=2	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1607								
		1000М3								
11	Е1-1607	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА	0,95	36,30	36,30	35	-	35	-	-
	29-1	1000М3								
	ТО ЖЕ			-	12,20			12	17,57	17
12	Е1-1614	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,95	59,60	59,60	57	-	57	-	-
	29-8	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ								
	ТО ЖЕ	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	20,00			19	28,80	27
	К=2	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н								
		1607								
		1000М3								
13	Е1-1633	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,35	16,00	16,00	6	-	6	-	-
	31-1	БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59								
	ТО ЖЕ	КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ		-	5,39			2	7,76	3
		ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 1 ГРУППЫ								
		1000М3								
14	Е1-1549	-ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ	0,27	106,00	101,19	29	1	27	9,75	3
	11-13	ЗДАНИЯ								
	ТО ЖЕ	1000М3		4,81	41,60			11	59,90	16
15	Е1-960	-ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ	0,63	89,40	-	56	56	-	184,80	116
	80-2	РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА								
		100М3		89,40	-			-	-	-
16	Е1-1132	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И	2,71	7,15	-	19	19	-	12,90	35
	116-5	ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ								
		РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2		7,15	-			-	-	-
		ГРУППЫ								
		100М2								
17	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,71	9,69	3,49	26	17	9	11,20	30
	118-10	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			6	3,30	9
		100М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е1-1129 116-2	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М2	3,52	0,35 - 0,11	0,35 - 0,11	1	-	1 - -	- 0,14	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			896	166	493		299
			РУБ.					187		268
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			896	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	353	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			147	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		580
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	380	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
19	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3.	8,94	0,74 0,40	0,32 0,10	7	4	3 1	0,80 0,13	7 1
20	Е7-1 1-1	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т ШТ	10,00	1,52 0,37	1,15 0,42	15	4	11 4	0,65 0,54	6 5
21	Е7-2 1-2	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т ШТ	84,00	2,09 0,50	1,59 0,57	176	42	134 48	0,86 0,74	72 62
22	Е7-3 1-3	-УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	3,00	2,99 0,76	2,23 0,79	9	2	6 2	1,29 1,02	4 3
23	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	33,00	1,01 0,22	0,79 0,29	33	7	27 10	0,39 0,37	13 12
24	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	5,00	1,39 0,30	1,09 0,40	7	2	5 2	0,53 0,52	3 3
25	Е6-20	-БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА	1,24	5,37	0,76	7	2	1	2,86	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1-20	М-100								
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
		МАТЕРИАЛЫ								
26	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	9,83	7,79	-	77	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
27	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,37	24,40	-	9	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
28	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,35	27,20	-	10	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
29	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	1,27	26,30	-	33	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
30	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-45 П.106	-ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-12,24,2	3,00	38,18	-	115	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	КАЛЬК ТО ЖЕ П.107	-ФЛ-12-12-2	19,00	18,33	-	348	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П.73	-ФЛ-10,24,2	38,00	31,52	-	1198	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	КАЛЬК ТО ЖЕ П.74	-ФЛ-10,12,2	13,00	14,99	-	195	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	КАЛЬК ТО ЖЕ П.75	-ФЛ-8,24,3	5,00	26,24	-	131	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	КАЛЬК ТО ЖЕ П.76	-ФЛ-8,12,3	5,00	12,68	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	КАЛЬК ТО ЖЕ П.77	-ФЛ-6,12,4	10,00	12,11	-	121	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-45 П.108	-ФЛ-6,24,4	4,00	20,88	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	ССЦ П.12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3.6-Т	5,00	17,60	-	88	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	ССЦ П.12-11	-ТО ЖЕ,ФБС9,3,6-Т	33,00	6,76	-	223	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2949	63	187		109
			РУБ.					67		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2949	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	130	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2566	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			487	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	86	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3711	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		239
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	216	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ								
40	Е7-546 43-1	-УСТАНОВКА ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 12М2	53,00	5,72	3,19	303	90	169	2,74	145
		ШТ		1,70	1,13			60	1,46	77
41	Е7-573 44-1-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	37,00	4,55	1,36	168	48	50	2,12	78
		ШТ		1,29	0,41			15	0,53	20
42	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	11,00	4,95	1,59	54	16	17	2,35	26
		ШТ		1,45	0,47			5	0,61	7
43	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	18,00	1,01	0,79	18	4	14	0,39	7
		ШТ		0,22	0,29			5	0,37	7
44	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	10,00	1,39	1,09	14	3	11	0,53	5
		ШТ		0,30	0,40			4	0,52	5
45	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	2,65	42,30	0,08	112	11	-	6,43	17
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
46	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ	2,65	91,80	20,60	243	29	54	18,60	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ		11,00	6,18			16	7,97	21
		100М								
47	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	2,65	2,40	0,01	6	1	-	1,04	3
				0,54	-			-	-	-
		100М								
48	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	2,65	4,85	0,31	13	12	1	7,35	19
				4,54	0,09			-	0,12	-
		100М								
49	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	2,21	90,00	1,50	199	43	3	33,60	74
				19,50	0,45			1	0,58	1
		100М2								
50	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,67	25,10	1,50	17	13	1	38,10	26
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
51	Е8-45 5-9	-ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ	0,05	75,40	7,59	4	3	-	115,00	6
		100М2		62,00	2,28			-	2,94	-
52	Е7-767 17-4 ДОП ВЫП3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,13	489,00	6,00	64	4	1	40,50	5
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
53	Е8-32 5-2	-ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ	0,67	5,36	0,78	2	2	-	4,23	3
		М3		2,41	0,23			-	0,30	-
54	Е6-379 48 ДОП ВЫП1	-ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА	10,40	0,29	0,02	3	3	-	0,54	6
		М2 СТЕН		0,27	0,01			-	0,01	-
		МАТЕРИАЛЫ								
55	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	2,70	28,20	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
56	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	2,47	24,40	-	60	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
57	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,26	27,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
58	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	2,08	19,80	-	41	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
59	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	0,52	68,00	-	35	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ								
60	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	0,27	23,50	-	6	-	-	-	-
61	С114-724 ДОП ВЫП1	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	0,75	45,70	-	34	-	-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
62	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,28	-НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 1НЦ-36,22.3,0-100Л ШТ	4,00	165,34	-	661	-	-	-	-
63	КАЛЬК ТО ЖЕ П,27	-1НЦ-30.22.3.0-100Л-2 ШТ	1,00	79,49	-	79	-	-	-	-
64	КАЛЬК ТО ЖЕ П,29	-1НЦ-33,22,3.0-100Л ШТ	15,00	149,49	-	2242	-	-	-	-
65	КАЛЬК ТО ЖЕ П,30	-1НЦ-30,22,3.0-100Л ШТ	16,00	132,52	-	2120	-	-	-	-
66	КАЛЬК ТО ЖЕ П,26	-1НЦ-30,22,3.0-100Л-1 ШТ	2,00	104,65	-	209	-	-	-	-
67	КАЛЬК ТО ЖЕ П22	-1НЦ-27.22,3.0-100Л ШТ	1,00	113,72	-	114	-	-	-	-
68	КАЛЬК ТО ЖЕ П,24	-1НЦУ-30.22.3,0-100Л ШТ	6,00	129,16	-	775	-	-	-	-
69	КАЛЬК ТО ЖЕ П,23	-1НЦУ-32.22.3,0-100Л ШТ	4,00	143,60	-	574	-	-	-	-
70	КАЛЬК ТО ЖЕ П,23	-1НЦУ-32,22,3,0-100Л-Л ШТ	3,00	143,60	-	431	-	-	-	-
71	КАЛЬК 192-КЖ. СЦ-45 П,28	-1НЦУ-38,22,3,6-100Л ШТ	1,00	158,44	-	158	-	-	-	-
72	ССЦ П,12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т ШТ	10,00	17,60	-	176	-	-	-	-
73	ССЦ П,12-11	-ТО ЖЕ,ФБС9,3,6-Т ШТ	18,00	6,76	-	122	-	-	-	-
74	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,46	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36,20.1.6-150Т ШТ	7,00	64,93	-	455	-	-	-	-
75	КАЛЬК ТО ЖЕ	-ПСП-33.20,1,6-150Т ШТ	4,00	59,40	-	238	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.47			"	"			"	"	"
76	КАЛЬК	-ПСП-30.20.1,6-150Т	11,00	51,16	-	563	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.48			"	"			"	"	"
77	КАЛЬК	-ПСП-28.20.1,6-150Т	14,00	48,05	-	673	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.50			"	"			"	"	"
78	КАЛЬК	-ПСП-30.20.1,6-150Т-1	12,00	51,07	-	613	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.49			"	"			"	"	"
79	ССЦ	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	0,16	178,00	-	28	-	-	-	-
	ТАБЛ.3-1	Т								
				"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			11710	282	321		469
			РУБ.					106		138
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11710	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			615	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	388	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			10265	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1933	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	346	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1093	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14736	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		787
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	734	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			14736	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		787
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	734	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ									
80	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	8,00	2,12	0,87	17	8	7	1,81	14
	39-1-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,06	0,26			2	0,34	3
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
81	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	21,00	3,24	1,47	68	33	31	2,67	56
	39-2-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			9	0,55	12
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
82	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	28,00	3,79	1,86	106	49	52	2,95	83
	39-3-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			15	0,71	20
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
83	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	5,30	17,60	-	93	93	-	28,00	148

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	100М		17,50	"			"	"	"
84	Е7-767 17-4	"УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ		0,06	489,00	6,00	29	2	"	40,50	2
	ДОП ВЫП3		Т		27,80	1,80			"	2,32	"
85	Е6-379 48	"ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА		44,00	0,29	0,02	13	12	"	0,54	24
	ДОП ВЫП1		М2 СТЕН		0,27	0,01			"	0,01	"
		МАТЕРИАЛЫ									
86	Ц2-4	"РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100		2,14	24,40	-	52	"	"	"	"
			М3		"	"			"	"	"
87	С114-724 ДОП ВЫП1	"ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО	М3	0,88	45,70	-	40	"	"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ									
88	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,59	"ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30	ШТ	7,00	189,37	"	1326	"	"	"	"
89	КАЛЬК ТО ЖЕ П,59	"ПК5-66,30-1	ШТ	16,00	189,37	"	3030	"	"	"	"
90	КАЛЬК ТО ЖЕ П,60	"ПК6-66,30-1	ШТ	5,00	193,98	"	970	"	"	"	"
91	КАЛЬК ТО ЖЕ П,71	"ПК5-66,6	ШТ	4,00	40,47	"	162	"	"	"	"
92	КАЛЬК ТО ЖЕ П,66	"ПК6-30,30	ШТ	6,00	72,54	"	435	"	"	"	"
93	КАЛЬК ТО ЖЕ П,66	"ПК6-30,30-1	ШТ	13,00	72,54	"	943	"	"	"	"
94	КАЛЬК ТО ЖЕ П,72	"ПК6-30,6	ШТ	4,00	15,92	"	64	"	"	"	"
95	КАЛЬК ТО ЖЕ П,62	"ПК5-66,15-1	ШТ	1,00	92,71	"	93	"	"	"	"
96	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-45 П,83	"ПК8-66,15-6	ШТ	1,00	104,00	"	104	"	"	"	"
97	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,62	"ПК5-66,15	ШТ	"	92,71	"	"	"	"	"	"
98	КАЛЬК	"ПК6-30,15		"	38,17	"	"	"	"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТО ЖЕ П.68	ШТ		"	"			"	"	"
99	КАЛЬК	-ПК5-30.15-1	"	38,17	"	"	"	"	"	"
	ТО ЖЕ П.68	ШТ		"	"			"	"	"
100	КАЛЬК	-ПК5-66.15-5	"	96,76	"	"	"	"	"	"
	ТО ЖЕ П.65	ШТ		"	"			"	"	"
101	КАЛЬК	-ПК6-66.15-1	"	95,01	"	"	"	"	"	"
	ТО ЖЕ П.63	ШТ		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			7545	197	90		327
			РУБ.					26		35
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7545	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			39	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			"	223	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			7167	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1247	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	224	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			705	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9497	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		476
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	447	"		"
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			9497	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		476
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			"	447	"		"
	РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ									
102	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,16	75,40	7,59	12	10	1	115,00	18
				62,00	2,28			"	2,94	"
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
103	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ. МАРКА 100	0,81	68,00	"	55	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		1000ШТ								
104	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,37	23,50	"	9	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			76	10	1		18
			РУБ.					"		"
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			76	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	10	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ОКНА								
105	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2	1,01	4,47 1,49	0,34 0,10	5	2	- -	2,56 0,13	3 -
106	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,04	4,43 4,16	0,13 0,04	1	-	- -	7,94 0,05	- -
107	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,01	229,00 23,50	1,50 0,45	2	-	- -	43,10 0,58	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
108	С111-415	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	1,00	2,06 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
109	С122-21	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9 М2	1,01	24,50 -	- -	25	-	- -	- -	- -
110	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	4,70	0,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			36	2	-		3
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			28	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			5	=	=		=
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			2	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			43	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	3	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			43	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			=	3	=		=
		РАЗДЕЛ 7. ДВЕРИ								
111	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,67	1,45	0,35	2	1	=	0,91	2
				0,55	0,11			=	0,14	=
		М2								
112	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	1,67	1,34	=	2	=	=	0,36	1
				0,20	=			=	=	=
		М2								
113	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	0,05	4,43	0,13	1	=	=	7,94	=
		100М		4,16	0,04			=	0,05	=
		МАТЕРИАЛЫ								
114	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	6,94	=	7	=	=	=	=
		КОМПЛ		=	=			=	=	=
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
115	С122-836	-ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9	1,67	24,70	=	41	=	=	=	=
		М2		=	=			=	=	=
116	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	5,26	0,18	=	1	=	=	=	=
		М		=	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			54	1	=		3
			РУБ.					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			54	=	=		=
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ.			3	=	=		=
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ.			=	1	=		=
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ.			49	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			8	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			=	1	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			5	=	=		=
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			67	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦЫ								
117	Е7-503 41-2-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	3,81 1,35	2,41 0,71	4	1	3 1	2,28 0,92	2 1
118	Е7-507 41-4-1,8	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М ШТ	1,00	3,59 1,24	2,35 0,69	4	1	3 1	2,13 0,89	2 1
119	Е7-733 57-1 ДОП ВЫП1	-УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ 100М	0,08	79,90 74,00	5,90 1,80	6	6	- -	128,00 2,32	10 -
120	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ТАМБУРНОЙ ПЛИТЫ ШТ	1,00	3,24 1,58	1,47 0,43	3	2	1 -	2,67 0,55	3 1
121	Е7-737 58-3 ДОП ВЫП1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА 100М	0,02	823,00 35,70	3,10 0,94	16	1	- -	61,00 1,21	1 -
122	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ Т	0,03	58,00 13,80	32,10 11,80	2	-	1 -	22,60 15,22	1 -
123	ЕС120 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ Т	0,03	15,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
124	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	0,05	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
125	КАЛЬК 192-КЖ. СЦ-45 П.157	-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28.15 ШТ	1,00	52,35 -	- -	52	-	- -	- -	- -
126	КАЛЬК ТО ЖЕ П.159	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ-17.13 ШТ	1,00	55,51 -	- -	56	-	- -	- -	- -
127	КАЛЬК ТО ЖЕ П.161	-ТАМБУРНАЯ ПЛИТА ТП-28.45 ШТ	1,00	160,79 -	- -	161	-	- -	- -	- -
128	КАЛЬК ТО ЖЕ	-ПРОСТУПИ ЛН-13.3 ШТ	6,00	2,30	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.162			"	"			"	"	"
129	С121-1981	"СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	0,03	327,00	"	10	"	"	"	"
		т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		330	11	8		19
				****						
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		318	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ "		РУБ.		16	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"		РУБ.		"	13	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "		РУБ.		283	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.		54	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. "		ЧЕЛ."Ч		"	"	"		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. "		РУБ.		"	9	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		29	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "		РУБ.		401	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ."Ч		"	"	"		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	22	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		12	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "		РУБ.		10	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "		РУБ.		1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ "		РУБ.		14	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ."Ч		"	"	"		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		415	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ "		ЧЕЛ."Ч		"	"	"		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "		РУБ.		"	22	"		"
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
130	Е7-733	"УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,10	79,90	5,90	8	7	"	128,00	12
	57-1	ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО		74,00	1,80			"	2,32	"
	ДОП	ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ								
	ВЫП1	100М								
131	Е7-400	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	8,00	1,01	0,79	8	2	6	0,39	3
	36-1	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		0,22	0,29			2	0,37	3
		ШТ								
132	Е7-401	"УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	3,00	1,39	1,09	4	1	3	0,53	2
	36-2	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		0,30	0,40			1	0,52	2
		И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И								
		АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ								
		ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ПРЕДПРИЯТИЙ								
		ШТ								
133	Е8-30	"СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	1,05	3,19	0,81	3	2	1	4,08	4
	5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ		2,21	0,24			"	0,31	"
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,								
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,06	75,40 62,00	7,59 2,28	5	4	- -	115,00 2,94	7 -
		100М2								
135	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,01	25,10 19,60	1,50 0,45	1	-	- -	38,10 0,58	1 -
		100М2								
136	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,08	90,00 19,50	1,50 0,45	8	2	- -	33,60 0,58	3 -
		100М2								
137	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,30	2,50 1,62	- -	1	-	- -	2,90 -	1 -
		М3								
138	Е11-77 11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,04	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	- -	12,60 0,03	- -
		100М2								
139	Е15-201 51-1	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,08	40,50 35,60	4,90 2,33	3	3	- -	57,40 3,01	5 -
		100М2								
140	Е15-528 156-3-24	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ	0,08	13,30 3,71	0,37 0,11	1	-	- -	6,79 0,14	1 -
		100М2								
141	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,20	0,74 0,40	0,32 0,10	1	-	- -	0,80 0,13	- -
		М3								
		МАТЕРИАЛЫ								
142	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,10	27,20 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
143	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	0,31	26,30 -	- -	8	-	- -	- -	- -
		М3								
144	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,11	24,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
145	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,72	68,00 -	- -	49	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
146	Ц2-11	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 25	0,24	22,40 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		М3								
147	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	0,15	23,50	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКА 50								
		М3		"	"			"	"	"
148	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,04	19,80	"	1	"	"	"	"
		МАРКА 25								
		М3		"	"			"	"	"
149	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	0,16	23,70	"	4	"	"	"	"
		1:1:6								
		М3		"	"			"	"	"
150	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0,22	7,79	"	2	"	"	"	"
		ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ								
		М3		"	"			"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
151	ССЦ ТОМ2 П,12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	3,00	17,60	"	53	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
152	ССЦ ТО ЖЕ П,12-11	-ФБС9,3,6-Т	8,00	6,76	"	54	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
153	ССЦ П,11-172	-СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС12,17	9,76	3,72	"	36	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"
		Б)ВХОД N3								
154	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,80	0,74	0,32	1	"	"	0,80	1
		М3		0,40	0,10			"	0,13	"
155	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,22	5,37	0,76	1	"	"	2,86	1
		М3		1,55	0,23			"	0,30	"
156	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	4,00	1,01	0,79	4	1	3	0,39	2
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
157	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	3,00	1,39	1,09	4	1	3	0,53	2
				0,30	0,40			1	0,52	2
		ШТ								
158	Е7-669 47-11-1,8	-ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ВХОДОВ	13,00	0,75	0,16	10	8	2	1,01	13
		ШТ		0,59	0,05			1	0,06	1
159	Е8-30 5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,44	3,19	0,81	5	3	1	4,05	6
				2,21	0,24			"	0,31	"
		М3								
160	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,10	75,40	7,59	8	6	1	115,00	12
				62,00	2,28			"	2,94	"
		100М2								
161	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО	0,08	90,00	1,50	7	2	"	33,60	3
				19,50	0,45			"	0,58	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная								
		100М2								
162	Е9-46 7-1	-монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
				13,80	11,80			-	15,22	1
		т								
163	Е15-201 51-1	-штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по камню стен	0,06	40,50	4,90	2	2	-	57,40	3
				35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
164	Е15-528 156-3-24	-окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная	0,06	13,30	0,37	1	-	-	6,79	-
				3,71	0,11			-	0,14	-
		100М2								
165	Е8-57 7-1	-расшивка швов кладки из кирпича	0,06	13,10	-	1	1	-	21,00	1
		100М2		13,10	-			-	-	-
166	Е11-69 11-3	-устройство покрытий цементных толщиной 20мм	0,04	22,90	1,02	1	1	-	28,50	1
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
167	Е11-77 11-11	-железнение цементных покрытий	0,04	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		материалы								
168	Ц4-20	-песок для строительных работ природный обогащенный	0,88	7,79	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
169	Ц1-17	-бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 20 до 40мм включительно марка 200	0,22	28,20	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
170	Ц1-15	-бетон тяжелый с наибольшей крупностью заполнителя более 20 до 40мм включительно марка 100	0,11	26,30	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
171	Ц2-4	-растворы тяжелые цементные марка 100	0,44	24,40	-	11	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
172	Ц6-1	-кирпич керамический одинарный размером 250х120х65мм марка 100	1,17	68,00	-	80	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000шт								
173	Ц2-1	-растворы тяжелые цементные марка 25	0,33	19,80	-	7	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
174	Ц2-2	-растворы тяжелые цементные марка 50	0,29	21,90	-	6	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
175	Ц2-30	-раствор цементно-известковый 1:1:6	0,11	23,70	-	3	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Ц2-8	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 300	0,08	33,40	"	3	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
177	ССЦ ТОМ2 П.12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т	3,00	17,60	"	53	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
178	ССЦ ТО ЖЕ П.12-11	-ФБС9.3.6-Т	4,00	6,76	"	27	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
179	ССЦ П.11-173	-ПЛИТЫ ПЛ-14,5	17,81	1,67	"	30	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"
180	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА	0,04	327,00	"	13	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		В)ВХОД N1(2ШТ)								
181	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	28,00	1,01	0,79	28	6	22	0,39	11
		ШТ		0,22	0,29			8	0,37	10
182	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	4,00	1,39	1,09	6	1	5	0,53	2
		ШТ		0,30	0,40			2	0,52	2
183	Е6-20 1-20	-БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200	0,30	5,37	0,76	2	"	"	2,86	1
		М3		1,55	0,23			"	0,30	"
184	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,29	90,00	1,50	26	6	"	33,60	10
		100М2		19,50	0,45			"	0,58	"
185	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,06	25,10	1,50	2	1	"	38,10	2
		100М2		19,60	0,45			"	0,58	"
186	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	8,58	3,36	0,78	29	21	7	4,23	36
		М3		2,41	0,23			2	0,30	3
187	Е7-461 39-5-1.8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	8,00	2,25	0,87	18	8	7	1,65	13
		ШТ		0,98	0,26			2	0,34	3
188	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	2,00	3,29	1,26	7	3	3	2,29	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	39-6-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		1,39	0,37			1	0,48	1
		ШТ								
189	Е7-733 57-1 ДОП, ВЫП1	-УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	0,20	79,90	5,90	16	15	1	128,00	26
				74,00	1,80			"	2,32	"
		100М								
190	Е8-61 7-5	-УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,02	318,00	6,32	6	"	"	37,40	1
		Т		23,00	1,90			"	2,45	"
191	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,36	0,74	0,32	1	"	"	0,80	"
		М3		0,40	0,10			"	0,13	"
192	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ	0,16	58,00	32,10	9	2	5	22,60	4
		Т		13,80	11,80			2	15,22	2
193	ЕС120 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ	0,16	15,60	"	2	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
194	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,31	65,40	6,80	20	15	2	74,00	23
				46,40	4,03			1	5,20	2
		100М2								
195	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ, ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,33	363,00	4,52	120	20	1	108,00	36
				61,40	1,36			"	1,75	1
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
196	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,30	27,20	-	8	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
197	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	0,31	28,20	-	9	"	"	"	"
				"	"			"	"	"
		М3								
198	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,79	24,40	-	19	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
199	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,20	19,80	-	4	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
200	Ц2-8	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 300	0,74	33,40	"	25	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
201	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	1,97	23,50	-	46	"	"	"	"
		М3		"	-			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	3,29	68,00	-	224	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
203	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,59	23,70	-	14	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
204	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,02	261,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
205	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	0,40	7,79	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
206	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,66	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК6-30,30-1	2,00	72,54	-	145	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
207	КАЛЬК ТО ЖЕ П,72	-ПК6-30,6	8,00	15,92	-	127	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
208	КАЛЬК ТО ЖЕ П,68	-ПК5-30,15-1	-	38,17	-	-	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
209	ССЦ ТОМ2 П,12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	4,00	17,60	-	70	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
210	ССЦ ТО ЖЕ П,12-11	-ФБС9,3,6-Т	28,00	6,76	-	189	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
211	ССЦ П,11-172	-ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-17	20,40	3,72	-	76	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
212	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,16	327,00	-	52	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		Г)ПРИЯМКИ								
213	Е6-1 1-1	-БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100	0,16	1,60	0,28	1	-	-	1,37	-
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
214	Е6-16 1-16	-ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М-200	0,23	2,27	0,77	1	-	-	1,87	-
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
215	Е8-38 5-5	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1,56	5,44	0,62	8	6	1	6,86	11
		М3		3,75	0,19			-	0,25	-
216	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,07	90,00	1,50	6	1	-	33,60	2
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН 100М2	0,12	21,60 20,60	1,00 0,30	3	3	- -	37,00 0,39	5 -
218	Е8-59 7-3 ДОП ВЫП2	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,02	421,00 27,80	1,38 0,41	8	1	- -	54,30 0,53	1 -
219	Е9-24 4-1	-ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ 100М2	0,01	39,80 18,10	15,30 5,13	1	-	- -	31,40 6,62	- -
220	Е45-218 28-3	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Т	-	121,00 85,70	25,90 7,77	-	-	- -	137,00 10,02	- -
221	Е8-61 7-5	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ Т	0,05	318,00 23,00	6,32 1,90	16	1	- -	37,40 2,45	2 -
		МАТЕРИАЛЫ								
222	С111-508	-ЛИСТОВАЯ СТАЛЬ С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 8 ММ ГОСТ 3СП Т	0,03	339,00 -	- -	10	-	- -	- -	- -
223	С111-342	-ХОДОВЫЕ СКОБЫ КГ	2,86	0,32 -	- -	1	-	- -	- -	- -
224	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100 М3	0,16	26,30 -	- -	4	-	- -	- -	- -
225	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	0,23	28,20 -	- -	6	-	- -	- -	- -
226	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3 М3	0,04	22,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
227	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 50 М3	0,37	21,90 -	- -	8	-	- -	- -	- -
228	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	0,07	23,70 -	- -	2	-	- -	- -	- -
229	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	0,62	68,00 -	- -	42	-	- -	- -	- -
230	С113-760	-ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОСТ 1839-80 ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ ДУ100 М	6,00	0,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -

СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	-	392,00	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		А)ВХОД М2								
232	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,18	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
233	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	8,00	1,01	0,79	8	2	6	0,39	3
		ШТ		0,22	0,29			2	0,37	3
234	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	1,00	1,39	1,09	1	-	1	0,53	1
		ШТ		0,30	0,40			-	0,52	1
235	Е7-402 36-3	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	2,00	2,10	1,63	4	1	3	0,82	2
		ШТ		0,47	0,60			1	0,77	2
236	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200	0,16	5,37	0,76	1	-	-	2,86	-
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
237	Е6-22 1-22	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ВХОДА	2,30	6,67	0,92	15	5	2	3,78	9
		М3		2,12	0,28			1	0,36	1
238	Е8-32 5-2	-КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ВХОДА	4,26	3,36	0,78	14	10	3	4,23	18
		М3		2,41	0,23			1	0,30	1
239	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,16	65,40	6,80	10	7	1	74,00	12
		100М2		46,40	4,03			1	5,20	1
240	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,18	17,20	0,95	3	2	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
241	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,18	363,00	4,52	64	11	1	108,00	19
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
242	Е8-61 7-5	-УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	318,00	6,32	3	-	-	37,40	-
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
243	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,14	90,00	1,50	13	3	-	33,60	5
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
244	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,	0,03	25,10	1,50	1	1	-	38,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
245	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ	0,20	7,79	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
246	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,10	27,20	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
247	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200	0,16	28,20	-	5	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
248	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,13	24,40	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
249	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,10	19,80	-	2	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
250	Ц2-8	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 300	0,88	33,40	-	29	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
251	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,97	23,50	-	23	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
252	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,64	68,00	-	111	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
253	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,29	23,70	-	7	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
254	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	261,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
255	ССЦ ТОМ2 П,12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
256	ССЦ ТО ЖЕ П,12-11	-ФБС9,3,6-Т	6,00	6,76	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
257	ССЦ ТО ЖЕ П,12-2	-ФБС24,4,6-Т	2,00	22,60	-	45	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
258	ССЦ ТО ЖЕ П,12-12	-ФБС9,4,6-Т	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
259	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Е) ВЕНТКАМЕРА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
260	Е6-20 1-20	-БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	0,71	5,37	0,76	4	1	-	2,86	2
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
261	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,35	75,40	7,59	27	22	3	115,00	40
		100М2		62,00	2,28			1	2,94	1
262	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,64	3,36	0,78	9	6	2	4,23	11
		М3		2,41	0,23			1	0,30	1
263	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1,00	35,90	1,23	36	13	1	21,30	21
		М3		12,70	0,37			-	0,48	-
264	Е26-34 8-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИХОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ	0,80	43,80	1,31	35	13	1	26,20	21
		М3		15,80	0,39			-	0,50	-
265	Е11-1 1-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРАВИЕМ	0,07	4,58	0,99	1	-	-	7,19	-
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
266	Е11-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	0,67	1,68	-	1	1	-	3,16	2
		М3		1,67	-			-	-	-
267	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,68	2,50	-	2	1	-	2,90	2
		М3		1,62	-			-	-	-
268	Е6-73 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,04	40,40	0,90	1	1	-	44,80	2
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
269	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,05	90,00	1,50	4	1	-	33,60	2
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
270	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	-	25,10	1,50	1	-	-	38,10	-
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
271	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,09	13,10	-	1	1	-	21,00	2
		100М2		13,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,13	315,00 66,00 100М2	5,90 1,77	41	9	1 -	115,00 2,28	15 -
273	Е15-299 60-2	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0,03	323,00 74,00 100М2	6,00 1,80	11	2	- -	128,00 2,32	4 -
274	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	0,13	73,00 13,40 100М2	0,50 0,15	9	2	- -	22,30 0,19	3 -
275	Е15-305 61-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0,03	121,00 24,70 100М2	0,80 0,24	4	1	- -	41,20 0,31	1 -
276	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	1,00	1,39 0,30 ШТ	1,09 0,40	1	-	1 -	0,53 0,52	1 1
277	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	3,00	0,27 0,08 ШТ	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
278	Е7-761 65-2	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2	1,00	2,30 0,58 ШТ	1,67 0,62	2	1	2 1	0,96 0,80	1 1
279	Е15-275 55-13	-СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	0,13	21,60 20,60 100М2	1,00 0,30	3	3	- -	37,00 0,39	5 -
280	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00 12,90 М3	1,30 0,39	1	-	- -	24,00 0,50	- -
281	Е10-195 36-4П3,3	-РАБОЧИЙ НАСТИЛ ТОЛЩИНОЙ 25ММ СПЛОШНОЙ	1,75	1,71 0,17 М2	0,05 0,02	3	-	- -	0,30 0,03	1 -
282	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	0,01	7,51 1,48 М3	0,03 0,01	1	-	- -	2,94 0,01	- -
283	Е10-203 37-3	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ	0,02	11,00 1,60 100М2	0,40 0,12	1	-	- -	3,03 0,15	- -
284	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,02	254,00 34,90 100М2	10,40 3,14	4	1	- -	36,08 4,05	1 -
285	Е12-289	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА	-	0,02	99,80	2,60-	2	-	- -	37,80-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-6	100М2		21,40	0,78				1,01	
286	Е10-153	-УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	0,10	4,81	0,48	1			3,02	
	29-4	10БЛОКОВ		1,64	0,14				0,18	
287	Е7-287	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,05	293,00		15			13,30	1
	17-3	УГОЛКОВ								
		Т		8,18						
		МАТЕРИАЛЫ								
288	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	1,41	26,30		37				
		М3								
289	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	0,02	27,20		1				
		М3								
290	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,03	24,40		1				
		М3								
291	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	0,59	23,70		14				
		М3								
292	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,82	23,50		19				
		М3								
293	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25	0,01	19,80		1				
		М3								
294	Ц2-26	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНЫЕ 1:3	0,04	22,30		1				
		М3								
295	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	1,77	68,00		120				
		1000ШТ								
296	Ц6-4	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА, ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 125	1,01	122,00		123				
		1000ШТ								
297	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ	1,12	14,60		16				
		М3								
298	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1,76	20,40		36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
299	ССЦ ТОМ2 П,12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
300	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,78	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ10-1	2,00	0,62	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
301	КАЛЬК ТО ЖЕ П,79	-ТО ЖЕ,1ПБ13-1	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
302	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-45 П,127	-ПЛИТЫ КАНАЛЬНЫЕ ПВД-8	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
303	С122-203	-ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1	0,82	15,50	-	13	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		Ж)ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ(3ШТ)								
304	Е8-10 3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,30	0,74	0,32	1	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
305	Е7-400 36-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	3,00	1,01	0,79	3	1	3	0,39	1
		ШТ		0,22	0,29			1	0,37	1
306	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	9,00	1,39	1,09	13	3	10	0,53	5
				0,30	0,40			4	0,52	5
		ШТ								
307	Е7-403 36-4	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	6,00	2,64	2,03	16	4	12	1,04	6
		ШТ		0,61	0,74			4	0,95	6
308	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,35	90,00	1,50	32	7	-	33,60	12
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
309	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	31,53	3,36	0,78	106	76	24	4,23	133
				2,41	0,23			7	0,30	9
		М3								
310	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ	4,02	58,00	32,10	233	55	129	22,60	91
		Т		13,80	11,80			47	15,22	61
311	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	0,96	29,20	14,30	28	8	14	13,50	13
		Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				8,70	5,00			5	6,45	6
312	ЕС120 ТЕХ.Ч. ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ Т	4,98	15,60	"	78	"	"	"	"
		МАТЕРИАЛЫ								
313	Ц4-20	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ ОБОГАЩЕННЫЙ М3	0,33	7,79	"	3	"	"	"	"
314	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150 М3	0,17	27,20	"	5	"	"	"	"
315	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	0,35	24,40	"	9	"	"	"	"
316	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	12,11	68,00	"	823	"	"	"	"
317	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	7,25	23,50	"	170	"	"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
318	С121-1976	-СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	4,02	384,00	"	1544	"	"	"	"
319	С121-1904	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК Т	0,96	242,00	"	232	"	"	"	"
320	ССЦ ТОМ2 П.12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т ШТ	3,00	17,60	"	53	"	"	"	"
321	ССЦ ТО ЖЕ П.12-11	-ФБС9.3.6-Т ШТ	3,00	6,76	"	20	"	"	"	"
322	ССЦ ТО ЖЕ П.12-4	-ФБС24.6.6-Т ШТ	6,00	33,90	"	203	"	"	"	"
323	ССЦ ТО ЖЕ П.12-14	-ФБС9.6.6-Т ШТ	6,00	13,50	"	81	"	"	"	"
		К)ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ(ЗШТ)								
324	Е7-400 36-1	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	"	1,01	0,79	"	"	"	0,39	"
325	Е7-401 36-2	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ШТ	"	0,22 1,39 0,30	0,29 1,09 0,40	"	"	"	0,37 0,53 0,52	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
326	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	-	5,37	0,76	-	-	-	2,86	-
				1,55	0,23			-	0,30	-
		М3								
327	Е6-20 1-20	-ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200	-	5,37	0,76	-	-	-	2,86	-
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
328	Е8-27 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	-	90,00	1,50	-	-	-	33,60	-
				19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
329	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	-	25,10	1,50	-	-	-	38,10	-
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
330	Е8-17	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЬ	-	187,00	4,37	-	-	-	19,70	-
				10,80	1,31			-	1,69	-
		100М2								
331	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	-	3,36	0,78	-	-	-	4,23	-
				2,41	0,23			-	0,30	-
		М3								
332	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	-	72,90	0,99	-	-	-	25,50	-
				14,20	0,30			-	0,39	-
		100М2								
333	Е11-185 27-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 98ММ	-	473,00	4,83	-	-	-	85,10	-
				46,50	1,45			-	1,87	-
		100М2								
334	Е9-46 7-1	-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ	-	58,00	32,10	-	-	-	22,60	-
		Т		13,80	11,80			-	15,22	-
335	Е10-147 28-2	-ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ БЕЗ ПОДШИВКИ	-	23,80	0,26	-	-	-	4,09	-
		М2		2,54	0,06			-	0,08	-
336	Е15-256 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	-	65,40	6,80	-	-	-	74,00	-
				46,40	4,03			-	5,20	-
		100М2								
337	ЕС120 ТЕХ,Ч, ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ	-	15,60	-	-	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ								
338	Ц1-16	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 150	-	27,20	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	-	28,20	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
340	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	-	24,40	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
341	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	-	23,50	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
342	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	-	68,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
343	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3	-	23,70	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
344	Ц2-1	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 25 М3	-	19,80	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
345	ССЦ ТОМ2 П.12-1	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т ШТ	-	17,60	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
346	ССЦ ТО ЖЕ П.12-11	-ФБС9.3.6-Т ШТ	-	6,76	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
347	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	-	327,00	-	-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			6729	432	295	747
	РУБ.					101	135
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4615	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			407	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	413	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1446	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			750	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	59
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	123	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			422	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5787	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	762
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	536	-	-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2114	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	120	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1841	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			181	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			183	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2478	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		195
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			8265	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	689	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			30325	1164	1395		1994
			РУБ.					489		665
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1090	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1533	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			21804	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4643	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		416
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	819	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2621	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35463	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2895
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2352	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2126	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	120	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			1851	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			184	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2492	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		196
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			37955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3091
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2505	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10. СТЕНЫ								
348	Е7-558	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	32,00	3,04	1,47	97	38	47	1,94	62
	43-6-1,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В БЕСКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С ПОЯСНОЙ И ПИЛОННОЙ РАЗРЕЗКОЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,18	0,44			14	0,57	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
349	Е7-552 43-4-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В БЕКАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ С РАЗРЕЗКОЙ НА ЭТАЖ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	108,00	4,78 1,67	2,00 0,59	516	180	216 64	2,69 0,76	291 82
		ШТ								
350	Е7-576 44-2-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	42,00	4,95 1,45	1,59 0,47	208	61	67 20	2,35 0,61	99 26
		ШТ								
351	Е7-579 44-3-1,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	34,00	5,26 1,57	1,78 0,53	179	53	61 18	2,54 0,68	86 23
		ШТ								
352	Е7-701 51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД	8,42	42,30 4,02	0,08 0,02	356	34	1 -	6,43 0,03	54 -
		100М								
353	Е7-707 51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	8,42	91,80 11,00	20,60 6,18	773	93	173 52	18,60 7,97	157 67
		100М								
354	Е7-713 51-13	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ КРАСКАМИ ПХВ	8,42	2,40 0,54	0,01 -	20	5	- -	1,04 -	9 -
		100М								
355	Е7-714 51-14	-УСТРОЙСТВО 4ЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	8,42	4,85 4,54	0,31 0,09	41	38	3 1	7,35 0,12	62 1
		100М								
356	Е7-767 17-4 ДОП ВЫП3	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ Т	0,64	489,00 27,80	6,00 1,80	313	18	4 1	40,50 2,32	26 1
357	Е6-379 48 ДОП ВЫП1	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА М2 СТЕН	27,94	0,29 0,27	0,02 0,01	8	8	- -	0,54 0,01	15 -
358	Е8-36 5-4	-ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА М3	3,65	3,02 2,10	0,81 0,24	11	8	3 1	3,90 0,31	14 1
359	Е8-36 5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,57	3,02 2,10	0,81 0,24	8	5	2 1	3,90 0,31	10 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Е7-446 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	1,00	0,27 0,08	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	-
		МАТЕРИАЛЫ								
361	Ц2-4.	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100 М3	4,43	24,40 "	" "	108	-	- "	- "	-
362	Ц1-17	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 200 М3	8,55	28,20 "	" "	241	-	- "	- "	-
363	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100 1000ШТ	2,36	68,00 "	- "	161	-	- "	- "	-
364	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50 М3	1,43	23,50 "	- "	34	-	- "	- "	-
365	С1113-180	-ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА М2	91,80	0,73 "	- "	67	-	- "	- "	-
366	С114-724 АОП ВЫП1	-ПЛИТЫ ПСБС-40 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	1,95	45,70 "	- "	89	-	- "	- "	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
367	КАЛЬК 192-КЖ. СЦ-41 П.1	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗНС-36.33.3.5-100Л-1 ШТ	3,00	374,00 "	- "	1122	-	- "	- "	-
368	КАЛЬК ТО ЖЕ П.12	-ЗНС-36.33.3.5-100Л-2 ШТ	1,00	372,88 "	- "	373	-	- "	- "	-
369	КАЛЬК ТО ЖЕ П.13	-ЗНС-33.33.3.5-100Л-3 ШТ	2,00	355,59 "	- "	711	-	- "	- "	-
370	КАЛЬК ТО ЖЕ П.11	-ЗНС-33.33.3.5-100Л-1 ШТ	34,00	336,68 "	- "	11447	-	- "	- "	-
371	КАЛЬК ТО ЖЕ П.8	-2НС-33.33.3.5-100Л ШТ	6,00	346,93 "	- "	2082	-	- "	- "	-
372	КАЛЬК ТО ЖЕ П.5	-ЗНС-30.33.3.5-100Л-3 ШТ	7,00	315,51 "	- "	2209	-	- "	- "	-
373	КАЛЬК ТО ЖЕ П.9	-ЗНС-30.33.3.5-100Л ШТ	12,00	311,15 "	- "	3734	-	- "	- "	-
374	КАЛЬК ТО ЖЕ П.2	-ЗНС-30.33.3.5-100Л-1 ШТ	8,00	303,24 "	- "	2426	-	- "	- "	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
375	КАЛЬК	-ЗНС-27,33,3,5-100Л		2,00	283,35	-	567	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,10										
376	КАЛЬК	-ЗНСУ-33,33,3,5-100Л		2,00	343,08	-	686	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,4										
377	КАЛЬК	-ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-Л		6,00	343,08	-	2058	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,4										
378	КАЛЬК	-ЗНСУ-30,33,3,5-100Л		6,00	309,81	-	1859	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,6										
379	КАЛЬК	-ЗНСУ-30,33,3,5-100Л-1		6,00	309,81	-	1859	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,6										
380	КАЛЬК	-ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-1		6,00	348,48	-	2091	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,3										
381	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ		10,00	94,42	-	944	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗНЧ-66,5,3,5-100Л			-	-			-	-	-
	П,15		ШТ								
382	КАЛЬК	-ЗНЧ-30,5,3,5-100Л		10,00	42,11	-	421	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,17										
383	КАЛЬК	-ЗНЧ-27,5,3,5-100Л		1,00	38,10	-	38	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,18										
384	КАЛЬК	-ЗНЧУ-30,5,3,5-100Л		3,00	42,02	-	126	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,20										
385	КАЛЬК	-ЗНЧУ-33,5,3,5-100		4,00	45,33	-	181	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,19										
386	КАЛЬК	-ЗНЧУ-33,5,3,5-100Л		3,00	45,33	-	136	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,19										
387	КАЛЬК	-ЗНЧУ-38,5,3,5-100Л-7		1,00	55,04	-	55	-	-	-	-
	192-КЖ,		ШТ		-	-			-	-	-
	СЦ-45										
	П,26										
388	КАЛЬК	-НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ		4,00	264,37	-	1057	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ЗНС-27,33,3,5-100Л-1			-	-			-	-	-
	П,3		ШТ								
389	КАЛЬК	-ЗНС-30,33,3,5-100Л-5		1,00	277,10	-	277	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,2										
390	КАЛЬК	-ЗНСУ-38,33,3,5-100Л-Л		2,00	390,64	-	781	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,5										
391	КАЛЬК	-ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ		16,00	165,45	-	2647	-	-	-	-
	192-КЖ,	ПСВ-59,30,1,6-150Т			-	-			-	-	-
	СЦ-41		ШТ								
	П,31										
392	КАЛЬК	-ПСВ-36,30,1,6-150Т		6,00	112,37	-	674	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ		-	-			-	-	-
	П,33										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
393	КАЛЬК ТО ЖЕ П.34	-ПСВ-36.30.1.6-150Т-1	ШТ	8,00	112,37	-	899	-	-	-	-
394	КАЛЬК ТО ЖЕ П.36	-ПСВ-33.30.1.6-150Т-1	ШТ	2,00	86,47	-	173	-	-	-	-
395	КАЛЬК ТО ЖЕ П.37	-ПСВ-33.30.1.6-150Т-2	ШТ	6,00	66,08	-	396	-	-	-	-
396	КАЛЬК ТО ЖЕ П.41	-ПСВ-28.30.1.6-150Т	ШТ	3,00	83,92	-	252	-	-	-	-
397	КАЛЬК ТО ЖЕ П.42	-ПСВ-28.30.1.6-150Т-1	ШТ	15,00	55,42	-	831	-	-	-	-
398	КАЛЬК ТО ЖЕ П.45	-ПСВ-28.30.1.6-150Т-4	ШТ	1,00	54,75	-	55	-	-	-	-
399	КАЛЬК ТО ЖЕ П.43	-ПСВ-28.30.1.6-150Т-2	ШТ	10,00	69,30	-	693	-	-	-	-
400	КАЛЬК ТО ЖЕ П.40	-ПСВ-30.30.1.6-150Т-2	ШТ	5,00	54,94	-	275	-	-	-	-
401	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-45 П.36	-ПСВ-59.30.1.6-150Т-3	ШТ	4,00	165,61	-	662	-	-	-	-
402	ССЦ ТАБЛ.3-1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ	Т	0,79	178,00	-	141	-	-	-	-
403	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П.79	-ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1	ШТ	1,00	0,78	-	1	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.				48170	541	577		885
			РУБ.						172		220
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				48170	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				1413	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.				-	713	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.				45095	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7948	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		734
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	1430	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				4491	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				60609	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1839
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2143	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.				60609	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1839
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	2143	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕКРЫТИЕ								
404	Е7-449	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	23,00	2,12	0,87	49	24	20	1,81	42
	39-1-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,06	0,26			6	0,34	8
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
405	Е7-452	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	58,00	3,24	1,47	188	92	85	2,67	155
	39-2-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,58	0,43			25	0,55	32
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
406	Е7-455	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	44,00	3,79	1,86	167	77	82	2,95	130
	39-3-1.8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ								
		ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,74	0,55			24	0,71	31
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
407	Е7-715	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ	10,16	17,60	-	179	178	-	28,00	284
	51-15	ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ								
		РАСТВОРОМ		17,50	-			-	-	-
		100М								
408	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,16	489,00	6,00	78	4	1	40,50	6
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП3									
409	Е6-379	-ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ	84,00	0,29	0,02	24	23	2	0,54	45
	48	ПЕНОПОЛИСТИРОЛА								
	ДОП	М2 СТЕН		0,27	0,01			1	0,01	1
	ВЫП1									
		МАТЕРИАЛЫ								
410	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	4,36	24,40	-	106	-	-	-	-
		МАРКА 100								
		М3		-	-			-	-	-
411	С114-724	-ПЛИТЫ ПСБС-40	1,68	45,70	-	77	-	-	-	-
	ДОП	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ								
	ВЫП1	ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО		-	-			-	-	-
		М3								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
412	КАЛЬК	-ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30	15,00	189,37	-	2841	-	-	-	-
	192-КЖ.	ШТ								
	СЦ-41			-	-			-	-	-
	П,59									
413	КАЛЬК	-ПК5-66.15	-	92,71	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,62			-	-			-	-	-
414	КАЛЬК	-ПК5-66,30-1	23,00	189,37	-	4356	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П,59			-	-			-	-	-
415	КАЛЬК	-ПК5-66,30-2	5,00	188,91	-	945	-	-	-	-
	ТО ЖЕ	ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П,61				"	"			"	"	"
416	КАЛЬК	-ПК5-66,15-1		8,00	92,71	-	742	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,62				"	"			"	"	"
417	КАЛЬК	-ПК5-66,15-3		4,00	96,76	-	387	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,65				"	"			"	"	"
418	КАЛЬК	-ПК5-66,6		7,00	40,47	-	283	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,71				"	"			"	"	"
419	КАЛЬК	-ПК6-30,30		13,00	72,54	-	943	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,66				"	"			"	"	"
420	КАЛЬК	-ПК6-30,30-1		14,00	72,54	-	1016	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,66				"	"			"	"	"
421	КАЛЬК	-ПК6-30,30-2		5,00	72,03	-	360	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,67				"	"			"	"	"
422	КАЛЬК	-ПК6-30,15-3		4,00	39,70	-	159	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,70				"	"			"	"	"
423	КАЛЬК	-ПК6-30,6		6,00	15,92	-	96	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,72				"	"			"	"	"
424	КАЛЬК	-ПК6-66,30-1		1,00	193,98	-	194	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,60				"	"			"	"	"
425	КАЛЬК	-ПК5-66,15-2		2,00	92,18	-	184	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,64				"	"			"	"	"
426	КАЛЬК	-ПК5-66,15-5		2,00	96,76	-	194	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,65				"	"			"	"	"
427	КАЛЬК	-ПК6-30,15-1		4,00	38,17	-	153	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,68				"	"			"	"	"
428	КАЛЬК	-ПК6-30,15-2		2,00	36,87	-	74	-	-	-	-
	ТО ЖЕ		ШТ								
	П,69				"	"			"	"	"
429	КАЛЬК	-ПК8-66,15-6		10,00	104,00	-	1040	-	-	-	-
	192-КЖ,		ШТ								
	СЦ-45				"	"			"	"	"
	П,83										
430	КАЛЬК	-ПК6-30,15		-	38,17	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ,		ШТ								
	СЦ-41				"	-			"	"	"
	П,68										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		11	РУБ.			14835	398	190		662
				РУБ.					56		72
	В ТОМ ЧИСЛЕ;										
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.			14835	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -			РУБ.			97	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	454	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			14044	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2450	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		223
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	440	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1384	"	"		"
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18669	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	894	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			18669	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		957
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	894	"		"
		РАЗДЕЛ 12. КРОВЛЯ								
431	Е10-70	-УСТАНОВКА СТРОПИЛ	36,30	112,00	2,10	4066	457	76	23,80	864
	11-1	М3		12,60	0,63			23	0,81	29
432	Е10-23	-УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ	43,50	3,04	0,03	132	35	1	1,53	67
	3-6	М2		0,80	0,01			"	0,01	"
433	Е10-32	-ДОСКИ ЗАШИВКИ И ЛОБОВАЯ ДОСКА	130,90	2,14	0,03	280	29	4	0,40	52
	6-1	М2		0,22	0,01			1	0,01	1
434	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	39,94	3,48	0,13	139	18	6	0,87	35
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ; ФЕРМЫ, АРКИ, БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			2	0,05	2
		М3								
435	Е12-267	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ	10,50	213,00	3,50	2237	257	37	43,90	461
	6-1	ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ		24,50	1,05			11	1,35	14
		100М2								
436	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ	10,50	9,56	0,03	100	13	"	1,94	20
	6-5	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		1,21	0,01			"	0,01	"
		100М2								
437	Е10-203	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	10,50	11,00	0,40	116	17	4	3,03	32
	37-3	КОНСТРУКЦИЙ, ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ		1,60	0,12			1	0,15	2
		100М2								
438	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	8,20	49,90	1,30	409	88	10	18,90	155
	9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ		10,70	0,39			3	0,50	4
		100М2								
439	Е12-288	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ	164,00	2,25	1,08	369	192	177	2,32	380
	9-5	М3		1,17	0,32			52	0,41	67
440	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	10,70	9,43	0,01	101	25	"	4,14	44
	8-2	ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ		2,30	"			"	"	"
		100М2								
441	Е8-49	-УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ	0,60	4,58	0,84	3	2	"	6,08	4
	6-2	СТОЛБИКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3,68	0,25			-	0,32	-
442	Е14-21	-ВЕНТШАХТЫ СЕЧЕНИЕМ 250Х250	0,70	134,00	1,60	94	14	1	37,10	26
		10М2		19,60	0,48			-	0,62	-
443	Е14-22	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 400Х400	3,80	122,00	1,49	464	63	6	31,50	120
		10М2		16,70	0,45			2	0,58	2
444	Е14-23	-ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 500Х500	2,50	107,00	1,29	268	38	3	28,70	72
		10М2		15,20	0,39			1	0,50	1
445	Е7-285 17-1	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
446	Е10-109 20-5	-УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЛЯ ЛОКА В ПЕРЕКРЫТИЯХ	0,97	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
		М2		0,69	0,04			-	0,05	-
447	Е10-71 12-1	-СЛУХОВЫЕ ОКНА	3,00	16,30	0,30	49	11	1	6,03	18
		ШТ		3,50	0,10			-	0,13	-
448	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ	13,80	2,14	0,03	30	3	-	0,40	6
		М2		0,22	0,01			-	0,01	-
449	Е15-716 201-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ ОКОН	0,03	142,00	0,90	4	1	-	33,00	1
		100М2		18,30	0,27			-	0,35	-
450	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	4,10	110,00	1,30	451	53	6	24,00	98
		М3		12,90	0,39			2	0,50	2
451	Е10-221 42-2	-ОБШИВКА ЩИТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	141,20	2,38	0,17	336	257	24	3,46	489
		М2		1,82	0,05			7	0,06	8
452	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА ЩИТОВ ДОСКАМИ	141,20	2,14	0,03	302	31	4	0,40	56
		М2		0,22	0,01			1	0,01	1
453	Е9-46 7-1	-СТРЕМЯНКА НА КРЫШУ	0,04	58,00	32,10	2	1	1	22,60	1
		Т		13,80	11,80			-	15,22	1
		МАТЕРИАЛЫ								
454	Ц7-19	-ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА МАРКА ПО ПРОЧНОСТИ П50 МАРКА ПО НАСЫПНОЙ ПЛОТНОСТИ 400 ФРАКЦИИ 5-10ММ	180,40	14,60	-	2634	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
455	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,24	68,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000ШТ								
456	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,13	23,50	-	3	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
457	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН	3,00	0,86	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
458	С111-394	-РУЧКА-СКОБА ЛИТАЯ	1,00	0,92	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХРОМИРОВАННАЯ								
		ШТ		"	"			"	"	"
459	С111-397	-ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2,00	0,17	"	1	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
460	С114-724	-ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ	15,10	45,70	"	690	"	"	"	"
	ДОП,ВЫП,1	М3		"	"			"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
461	С122-181	-ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН	4,00	4,41	"	18	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
462	С122-838	-СТОИМОСТЬ ЛЮКА НА КРЫШУ	0,97	31,00	"	30	"	"	"	"
	ДОП,ВЫП,4	М2		"	"			"	"	"
463	С121-1981	-СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ НА КРЫШУ	0,04	327,00	"	13	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		13385	1612	361		3010
				РУБ.				106		134
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		13370	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		8001	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		"	1717	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		742	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		2206	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		202
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		"	395	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1243	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		16819	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		3344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	2112	"		"
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		"	1	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		13	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	1	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.		16836	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		3346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		"	2113	"		"
		РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ								
464	Е7-503	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	2,00	3,81	2,41	8	3	4	2,28	5
	41-2-1,8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ								
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		1,35	0,71			1	0,92	2
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданий до 40м								
		шт								
465	Е7-507	-УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	2,00	3,59	2,35	7	2	4	2,13	4
	41-4-1.8	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ								
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,24	0,69			1	0,89	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М								
		шт								
466	Е7-733	-УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ	0,27	79,90	5,90	22	20	1	128,00	35
	57-1	100М								
	ДОП			74,00	1,80			"	2,32	1
	ВЫП,1									
467	Е7-285	-КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ	0,06	362,00	8,00	22	6	"	141,00	8
	17-1	Т								
				92,00	2,40			"	3,10	"
468	Е7-737	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,05	823,00	3,10	41	2	"	61,00	3
	58-3	ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦЫ С								
	ДОП	ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,70	0,94			"	1,21	"
	ВЫП,1	100М								
469	Е15-614	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ	0,05	60,50	0,03	3	2	"	68,00	3
	164-8	100М2								
				38,40	"			"	"	"
		МАТЕРИАЛЫ								
470	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	0,03	24,40	"	1	"	"	"	"
		МАРКА 100								
		М3		"	"			"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
471	КАЛЬК	-ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-17.13	2,00	55,51	"	111	"	"	"	"
	192-КЖ.	ШТ								
	СЦ-45			"	"			"	"	"
	П.159									
472	КАЛЬК	-ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28.15	1,00	52,35	"	52	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.157			"	"			"	"	"
473	КАЛЬК	-ЛП-28,15-1	1,00	52,52	"	53	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.160			"	"			"	"	"
474	КАЛЬК	-ПРОСТУПИ ЛН13,3	20,00	2,30	"	46	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.162			"	"			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ.			366	35	9		58
			РУБ.					2		5
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			366	"	"		"
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			56	"	"		"
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			"	37	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			262	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			61	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			"	11	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			34	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			461	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ОКНА								
475	Е10-74 13-3	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ ДО 2М2 М2.	1,79	4,47 1,49	0,34 0,10	8	3	- -	2,56 0,13	5 -
476	Е15-701 201-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,02	229,00 23,50	1,50 0,45	4	-	- -	43,10 0,58	1 -
477	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,05	4,43 4,16	0,13 0,04	1	-	- -	7,94 0,05	- -
		МАТЕРИАЛЫ								
478	С111-418	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАМУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М КОМПЛ	1,00	4,41 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
479	С122-51	-ОКОННЫЙ БЛОК ОР21-9Г М2	1,79	20,30 -	- -	36	-	- -	- -	- -
480	С122-323	-НАЛИЧНИКИ МАРКА 1 М	5,85	0,18 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			54	3	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ДВЕРИ								
481	Е10-105 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	22,00	1,45 0,55	0,35 0,11	32	12	7 2	0,91 0,14	20 3
482	Е10-106 20-2	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	9,21	1,19 0,51	0,29 0,09	11	5	3 1	0,83 0,12	8 1
483	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	103,99	2,00 0,67	0,13 0,04	208	70	13 4	1,16 0,05	121 5
484	Е10-108 20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 М2	6,14	1,58 0,59	0,13 0,04	10	4	1 -	1,01 0,05	6 -
485	Е10-155 29-6	-УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ 100М	0,75	4,43 4,16	0,13 0,04	3	3	- -	7,94 0,05	6 -
486	Е15-729 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,03	196,00 47,80	1,40 0,36	7	2	- -	86,50 0,46	3 -
487	Е10-140 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	22,00	1,34 0,20	- -	29	4	- -	0,36 -	8 -
488	Е10-72 13-1	-УСТАНОЫКА ФРАМУГ М2	3,69	3,01 0,93	0,30 0,09	11	3	1 -	1,60 0,12	6 -
489	Е10-46 8-3	-ОБШИВКА ФРАМУГ М2	3,69	3,23 0,76	0,02 0,01	12	3	- -	1,45 0,01	5 -
490	Е15-716 201-3	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОДИНАРНЫХ ФРАМУЖНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОБОК ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	142,00 18,30	0,90 0,27	5	1	- -	33,00 0,35	1 -
		МАТЕРИАЛЫ								
491	С111-447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	3,00	9,36	-	28	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
492	С111-446	"СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	11,00	6,94	"	76	"	"	"	"
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ								
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
493	С111-449	"ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУПОЛЬНЫЕ	5,00	3,51	"	18	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
494	С111-448	"ДВЕРИ ВХОДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	69,00	3,11	"	215	"	"	"	"
		КОМПЛ		"	"			"	"	"
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
495	С122-819 ДОП,ВЫП,4	"ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-15	9,21	15,10	"	139	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
496	С122-816 ДОП,ВЫП,4	"ТО ЖЕ ДН21-10,ДН21-10Г	22,00	14,20	"	312	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
497	С122-219	"ДГ21-10	74,00	13,50	"	999	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
498	С122-218	"ДГ21-8	6,36	14,20	"	90	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
499	С122-217	"ДГ21-7	23,63	15,00	"	354	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
500	С122-224	"ДО21-15	6,14	9,79	"	60	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
501	С122-193	"ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	3,69	7,42	"	27	"	"	"	"
		М2		"	"			"	"	"
502	С122-322	"НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	89,00	0,20	"	18	"	"	"	"
		М		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		2664	107	25		184
				РУБ.				7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		2664	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ.		197	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ.		"	114	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ.		2336	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ.		442	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Н		"	"	"		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ.		"	79	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ.		249	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ.		3355	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Н		"	"	"		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ.		"	193	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.		3355	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	193	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕГОРОДКИ								
503	Е7-630	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	105,00	3,75	0,97	394	113	101	1,73	182
	46-3-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		1,08	0,28			29	0,36	38
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
504	Е7-633	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	21,00	4,23	1,19	89	28	25	2,15	45
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,33	0,35			7	0,45	9
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
505	Е7-636	-УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОННЫХ	9,00	5,45	1,58	49	15	14	2,79	25
	46-5-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
		ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ПРИ		1,72	0,47			4	0,61	5
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
506	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	0,05	110,00	1,30	6	1	-	24,00	1
	4-1	ИЗ БРУСЬЕВ								
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
507	Е10-34	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН	8,61	1,95	0,02	17	3	-	0,54	5
	6-3	ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ								
		ТОЛЩИНОЙ 16ММ		0,30	0,01			-	0,01	-
		М2								
508	Е15-741	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ	-	224,00	1,10	1	-	-	27,80	-
	201-1-41	ПЕРЕГОРОДОК ОКОННЫМ 3ММ								
		СТЕКЛОМ		14,90	0,33			-	0,43	-
		100М2								
509	Е10-201	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ	0,05	3,48	0,13	1	-	-	0,87	-
	37-1	КОНСТРУКЦИЙ, ФЕРМЫ, АРКИ,								
		БАЛКИ, СТРОПИЛА, МАУЭРЛАТЫ		0,46	0,04			-	0,05	-
		М3								
510	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,05	489,00	6,00	24	1	-	40,50	2
	17-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
	ВЫП3									
		МАТЕРИАЛЫ								
511	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	1,26	23,30	-	29	-	-	-	-
		МАРКА 75								
		М3		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
512	ССЦ	-ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	273,60	4,24	-	1160	-	-	-	-
	П,3-175	ПЛОЩ,БОЛЕЕ 6М2								
		М2		-	-			-	-	-
513	ССЦ	-ТО ЖЕ,ДО 6М2	332,10	4,34	-	1441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.3-191		M_2							
514	КАЛЬК	-КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ	-	80,98	-	-	-	-	-	-
	192-КЖ, СЦ-41 П.51	ПП-36,30-100К	ШТ	-	-			-	-	-
515	КАЛЬК	-ПП-28,30-100К	-	61,83	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.53		ШТ	-	-			-	-	-
516	КАЛЬК	-ПП-28,30-100К-1	-	46,68	-	-	-	-	-	-
	П.54		ШТ	-	-			-	-	-
517	КАЛЬК	-ПП-15,30-100К	-	33,18	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.55		ШТ	-	-			-	-	-
518	КАЛЬК	-ПП-13,30-100К	-	28,67	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.56		ШТ	-	-			-	-	-
519	КАЛЬК	-ПП-9,30-100К	-	19,93	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.57		ШТ	-	-			-	-	-
520	КАЛЬК	-ПП-6,30-100К	-	13,26	-	-	-	-	-	-
	ТО ЖЕ П.58		ШТ	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			3211	161	140		260
			РУБ.					40		52
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3211	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			275	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	201	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2601	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			530	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	95	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			300	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4041	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -.		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	296	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			4041	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		360
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	296	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПОЛЫ								
521	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	2,16	2,50	-	5	3	-	2,90	6
			M_3	1,62	-			-	-	-
522	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,27	17,20	0,95	5	3	-	18,80	5
			100М2	9,88	0,28			-	0,36	-
523	Е11-55 8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,20	17,20	0,95	55	32	3	18,80	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
524	Е11-56 8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	- 3,20	0,39	0,23-	1-	1-	1	0,34-	1
		100М2	-	0,16	0,07			- -	0,09	-
525	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	3,20	22,00	1,12	70	46	3	29,40	94
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
526	Е11-63 9-3	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ	3,36	72,90	0,99	245	48	3	25,50	86
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
527	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	2,08	363,00	4,52	757	128	10	108,00	225
		100М2		61,40	1,36			3	1,75	4
528	Е11-188 27-4	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК С ЛИЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ДУБА,ЯСЕНЯ,ИЛЬМА И КЛЕНА	761,43	12,00	0,04	9137	244	31	0,54	411
		М2		0,32	0,01			8	0,01	8
529	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А	3,40	519,00	0,75	1767	148	3	75,50	257
		100М2		43,60	0,22			1	0,28	1
		МАТЕРИАЛЫ								
530	Ц2-5	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 150	13,36	25,90	-	346	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
531	Ц1-15	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 20 ДО 40ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 100	2,20	26,30	-	58	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
532	Ц1-73	-БЕТОН ЛЕГКИЙ С НАИБОЛЬШЕЙ КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БОЛЕЕ 10 ДО 20ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МАРКА 75	6,53	30,60	-	200	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			12644	651	52		1143
			РУБ.					15		16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	12644	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	11336	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	666	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	2088	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		192
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	374	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	1180	-	-		-
ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	15912	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1040	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			15912	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1040	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
533	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	31,56	6,27	0,18	198	167	6	9,70	306
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
		ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		5,30	0,05			2	0,06	2
		100М2								
534	Е15-296	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	13,21	3,93	0,15	52	41	2	6,00	79
	59-3	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
		ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		3,10	0,04			1	0,05	1
		100М2								
535	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,65	12,90	0,07	176	93	1	12,70	173
	152-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		УЛУЧШЕННАЯ		6,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
536	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	16,10	76,30	0,90	1228	372	14	41,00	660
	168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			4	0,35	6
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
537	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	2,80	59,70	0,69	167	52	2	32,60	91
	159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		СБОРНЫМ		18,50	0,21			1	0,27	1
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
538	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	3,73	422,00	2,00	1576	354	7	170,00	635
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ		94,70	0,60			2	0,77	3
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК								
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
539	Е15-578	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ	0,92	91,20	0,80	84	26	1	49,30	45
	159-8-26	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
540	Е15-561	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ	0,68	70,10	0,69	48	21	-	56,00	38
	159-1	100М2								
				31,50	0,21			-	0,27	-
541	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,36	71,20	0,80	26	10	-	49,20	18
	159-3	100М2								
				27,80	0,24			-	0,31	-
		МАТЕРИАЛЫ								
542	Ц2-30	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ	7,55	23,70	-	179	-	-	-	-
		1:1:6								
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			3734	1136	33		2045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			----					---------		---------
			РУБ.					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3734	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			2385	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1146	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			618	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			347	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1256	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			4699	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1256	-		-
		РАЗДЕЛ 19. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
543	Е15-635	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ	2,62	35,70	-	94	25	-	15,50	49
	165-4-2930	КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ		---------	---------			---------	---------	---------
		ПОВЕРХНОСТИ		9,60	-			-	-	-
		100М2								
544	Е15-522	-ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ	0,13	16,40	0,37	2	1	-	9,70	1
	156-3	100М2		---------	---------			---------	---------	---------
				5,30	0,11			-	0,14	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			96	26	-		42
			----					---------		---------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			96	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			69	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	26	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		43
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		РАЗДЕЛ 20. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		А)ВХОД N3								
545	Е7-651	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	4,35	2,69	4	1	3	2,49	2
	47-5-1,8	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В		---------	---------			---------	---------	---------
		ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,46	0,79			1	1,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
546	Е12-299 10-1	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0,05	14,80 7,64	0,74 0,22	1	-	- -	14,30 0,28	1 -
		100М2								
547	Е12-159 2-1-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЁВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ; ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,05	254,00 34,90	10,40 3,14	13	2	- -	36,08 4,05	2 -
		100М2								
548	Е12-289 9-6	-ИСКЛЮЧИТЬ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА -	0,05	49,90 10,70	1,30- 0,39	2-	1	- -	18,90- 0,50	1 -
		100М2								
549	Е12-291 9-7	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ -	0,05	40,50 7,56	1,02- 0,31	2	-	- -	12,80- 0,40	1 -
		100М2								
550	Е8-49 6-2	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,54	4,58 3,68	0,84 0,25	2	2	- -	6,08 0,32	3 -
		М3								
551	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,06	13,10 13,10	- -	1	1	- -	21,00 -	1 -
		100М2								
		МАТЕРИАЛЫ								
552	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	0,13	23,50 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		М3								
553	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 75	0,08	23,30 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		М3								
554	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	0,01	24,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		М3								
555	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	0,20	68,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		1000ШТ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
556	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 П,82	-КОЗЫРЕК КР-33,15	1,00	36,05 -	- -	36	-	- -	- -	- -
		ШТ								
		6)ВХОДЫ 1,2								
557	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ	26,00	3,36	0,78	87	63	20	4,23	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,41	0,23			6	0,30	8
		М3								
558	Е8-47 6-1	-СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,46	6,68	0,85	36	22	4	6,87	38
				4,12	0,26			1	0,34	2
		М3								
559	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,26	13,10	-	17	17	-	21,00	26
		100М2		13,10	-			-	-	-
560	Е7-449 39-1-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24,00	2,12	0,87	51	25	21	1,81	43
				1,06	0,26			6	0,34	8
		ШТ								
561	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	18,00	3,24	1,47	58	28	27	2,67	48
				1,58	0,43			8	0,55	10
		ШТ								
562	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	1,39	17,60	-	24	24	-	28,00	39
				17,50	-			-	-	-
		100М								
563	Е7-767 17-4	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20КГ	0,01	489,00	6,00	5	-	-	40,50	-
	ДОП ВЫП3	Т		27,80	1,80			-	2,32	-
564	Е7-128 9-1-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	24,00	1,71	1,25	41	11	30	0,81	19
				0,46	0,37			9	0,48	12
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ								
565	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 100	1,07	24,40	-	26	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
566	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКА 50	0,06	21,90	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
567	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ МАРКА 50	7,18	23,50	-	169	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
568	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА 100	12,19	68,00	-	829	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
569	КАЛЬК 192-КЖ,	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК6-30,30-1	18,00	72,54	-	1306	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦ-41 П,66				-	-			-	-	-
570	КАЛЬК ТО ЖЕ П,72	-ПК6-30,6	ШТ	24,00	15,98 -	- -	384	-	- -	- -	- -
571	КАЛЬК ТО ЖЕ П,68	-ПК6-30,15-1	ШТ	-	38,17 -	- -	-	-	- -	- -	- -
572	КАЛЬК ТО ЖЕ П,80	-ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П	ШТ	12,00	12,03 -	- -	144	-	- -	- -	- -
573	КАЛЬК ТО ЖЕ П,81	-5ПБ25-27П	ШТ	12,00	11,97 -	- -	144	-	- -	- -	- -
		В)ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ(3ШТ)									
574	Е8-32 5-2	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	-	3,36 - 2,41	0,78 - 0,23	-	-	- -	4,23 - 0,30	- -
575	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	100М2	-	13,10 - 13,10	- -	-	-	- -	21,00 -	- -
576	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	-	110,00 - 12,90	1,30 - 0,39	-	-	- -	24,00 - 0,50	- -
577	Е10-32 6-1	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	М2	-	2,14 - 0,22	0,03 - 0,01	-	-	- -	0,40 - 0,01	- -
578	Е10-202 37-2	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ЭСТАКАДЫ	М3	-	7,51 - 1,48	0,03 - 0,01	-	-	- -	2,94 - 0,01	- -
579	Е15-635 165-4-2930	-ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2РАЗА	100М2	-	35,70 - 9,60	- -	-	-	- -	15,50 -	- -
580	Е7-455 39-3-1,8	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	-	3,79 - 1,74	1,86 - 0,55	-	-	- -	2,95 - 0,71	- -
581	Е7-452 39-2-1,8	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 С ОПИРАНИЕМ ПО КОНТОРУ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	ШТ	-	3,24 - 1,58	1,47 - 0,43	-	-	- -	2,67 - 0,55	- -
582	Е7-715 51-15	-ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	100М	-	17,60 - 17,50	- -	-	-	- -	28,00 -	- -
583	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ		-	489,00	6,00	-	-	-	40,50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	19-4	МАССОЙ ДО 20КГ								
	ДОП	Т		27,80	1,80			"	2,32	"
	ВЫП3									
584	Е7-128	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	"	1,71	1,25	"	"	"	0,81	"
	9-1-1,8	0,7Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,46	0,37			"	0,48	"
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
585	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	"	14,80	0,74	"	"	"	14,30	"
	10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ								
		15ММ		7,64	0,22			"	0,28	"
		100М2								
586	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	"	254,00	10,40	"	"	"	36,08	"
	2-1-2	ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		34,90	3,14			"	4,05	"
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ								
		ТРЕХ/НИЖНИХ/СЛОЕВ РУБЕРОИДА								
		РМ-350 С								
		ЗАЩИТНЫМ/ВЕРХНИМ/СЛОЕМ; ИЗ								
		РУБЕРОИДА РК-420								
		100М2								
587	Е12-289	-ИСКЛЮЧИТЬ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА	"	49,90	1,30	"	"	"	18,90	"
	9-6	100М2								
			"	10,70	0,39			"	0,50	"
588	Е12-291	-ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ	"	40,50	1,02	"	"	"	12,80	"
	9-7	100М2								
			"	7,56	0,31			"	0,40	"
		МАТЕРИАЛЫ								
589	Ц2-4	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	"	24,40	"	"	"	"	"	"
		МАРКА 100								
		М3		"	"			"	"	"
590	Ц2-3	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	"	23,30	"	"	"	"	"	"
		МАРКА 75								
		М3		"	"			"	"	"
591	Ц2-2	-РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ	"	21,90	"	"	"	"	"	"
		МАРКА 50								
		М3		"	"			"	"	"
592	Ц2-12	-РАСТВОРЫ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	"	23,50	"	"	"	"	"	"
		МАРКА 50								
		М3		"	"			"	"	"
593	Ц6-1	-КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ	"	68,00	"	"	"	"	"	"
		РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ МАРКА								
		100		"	"			"	"	"
		1000ШТ								
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
594	КАЛЬК	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66.30-1	"	189,37	"	"	"	"	"	"
	192-КЖ,	ШТ								
	СЦ-41			"	"			"	"	"
	П.59									
595	КАЛЬК	-ПК5-66.15-1	"	92,71	"	"	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	ШТ								
	П.62			"	"			"	"	"
596	КАЛЬК	-ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ25-27П	"	11,97	"	"	"	"	"	"
	ТО ЖЕ	ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.81			-	-			-	-	-
		ТАМБУРЫ								
597	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	3,03	35,90 12,70	1,23 0,37	109	38	4 1	21,30 0,48	65 1
598	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100М2	0,38	319,00 66,00	5,90 1,77	119	25	3 1	115,00 2,28	44 1
599	Е15-304 61-1	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100М2	0,38	73,00 13,40	0,50 0,15	28	5	- -	22,30 0,19	8 -
600	Е10-36 6-5	-ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЕРГАМИНОМ М2	37,90	0,26 0,05	- -	10	2	- -	0,09 -	3 -
		МАТЕРИАЛЫ								
601	Ц2-36	-РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3	1,17	22,80 -	- -	27	-	- -	- -	- -
602	С114-125	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М-150 М3	2,94	25,60 -	- -	75	-	- -	- -	- -
		ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ								
603	КАЛЬК 192-КЖ, СЦ-41 НР1	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1 ШТ	53,00	24,25 -	- -	1285	-	- -	5,97 -	316 -
604	КАЛЬК ТО ЖЕ НР2	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-2 ШТ	9,00	8,74 -	- -	79	-	- -	2,53 -	23 -
		ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ								
605	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,74	58,00 13,80	32,10 11,80	43	10	24 9	22,60 15,22	17 11
606	ЕС-120 ТЕХ.Ч, ТАБЛ.12	-ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ Т	0,74	15,60 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ								
607	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 Т	0,74	327,00 -	- -	242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			5424	275	136		806
			----					---		---
			РУБ.					42		54
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5139	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			221	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	298	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2089	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			848	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		78
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	151	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			475	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6462	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		910
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	449	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			285	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			335	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			6797	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		940
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	473	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			104583	4945	1523		9101
			----					---		---
			РУБ.					450		575
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			104283	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			24059	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	5375	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			67210	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			17215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1579
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3089	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9716	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131214	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11225
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8464	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			300	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	20	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			255	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			131566	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	8489	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			134908	6109	2918		11095
			РУБ.					939		1240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			132482	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25149	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	6908	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			89014	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1995
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3908	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12337	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			166677	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10816	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2426	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			66	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			210	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2844	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		228
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	178	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			169521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14348
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10994	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ ДОМБРОВСКАЯ Т.С.

ПРОВЕРИЛ АНДРЕЙЧЕНКОВА Г.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1351,00	896	1126	0,66	0,83	0,66
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	45,65	2949	3711	64,60	81,29	2,19
3	СТЕНЫ	М2	673,00	11710	14736	17,40	21,90	8,69
4	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	756,54	7545	9497	9,97	12,55	5,60
5	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	16,00	76	95	4,75	5,94	0,06
6	ОКНА	М2	1,01	36	43	35,64	42,57	0,03
7	ДВЕРИ	М2	1,67	54	67	32,34	40,12	0,04
8	ЛЕСТНИЦЫ	М2	21,85	330	415	15,10	18,99	0,24
9	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			6729	8265	-	-	4,88
10	СТЕНЫ	М2	2091,16	48170	60609	23,04	28,98	35,75
11	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	1452,06	14835	18669	10,22	12,86	11,01
12	КРОВЛЯ	М2	925,71	13385	16836	14,46	18,19	9,93
13	ЛЕСТНИЦЫ	М2	26,96	366	461	13,58	17,10	0,27
14	ОКНА	М2	1,79	54	67	30,17	37,43	0,04
15	ДВЕРИ	М2	145,03	2664	3355	18,37	23,13	1,98
16	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	605,70	3211	4041	5,30	6,67	2,38
17	ПОЛЫ	М2	1310,25	12644	15912	9,65	12,14	9,39
18	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3629,00	3734	4699	1,03	1,29	2,77
19	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			96	120	-	-	0,07

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	20 РАЗНЫЕ РАБОТЫ			5424	6797	-	-	4,01
	ИТОГО:	М3	5649,60	134908	169521	23,88	30,01	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
Э92100' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 5649,6' М3*
Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ' РП' ' 1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ1 АС*
Н10=16,5*
ДТ' 1-99999;0,0*
Д2-М*
Д2-Б*
Д2-С*
Д3-А*
Д1-Л*
А*
Р1' М3' 1351*
Е1-1129' 1735*
Е1-1607#ДОП#ВЫП3' 266*
Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,2)(Р1,2)#К=2' 266*
Е1-1591#ТО ЖЕ' 266*
С310-1' 334' ' ОТВОЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА*
Е1-1592#ДОП,ВЫП,3' 397*
С310-1' 696*
Е1-1550#ДОП,ВЫП,3' 953*
Е1-1607#ДОП,ВЫП,3' 953' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ*
Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,2)(Р1,2)#К=2' 953*
Е1-1607#ТО ЖЕ' 953' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ РЕЗЕРВА*
Е1-1614#ТО ЖЕ(А1,2)(Р1,2)#К=2' 953*
Е1-1633#ТО ЖЕ' 352*
Е1-1549#ТО ЖЕ' 271' ' ПЕРЕКИДКА ГРУНТА ВО ВНУТРЬ ЗДАНИЯ*
Е1-960(А1,1,2)(Р1,1,2)' 63' ' ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
Е1-1132' 271*
Е1-1184' 271*
Е1-1129' 352*
Р2' М3' 45,65*
Е8-10' 8,94*
Е7-1' 10*
Е7-2' 84*
Е7-3' 3*
Е7-400' 33*
Е7-401' 5*
Е6-20' 1,24' ' БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
П2#МАТЕРИАЛЫ*
Ц4-20' 9,83*
Ц2-4' 0,37*
Ц1-16' 0,35*
Ц1-15' 1,27*
П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-45#П,106(=19)' 3' 38,18' ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛИТЫ ФЛ-12.24.2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,107(=19)' 19' 18,33' ФЛ-12-12-2' ШТ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П,73(=19)' 38' 31,52' ФЛ-10,24,2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,74(=19)' 13' 14,99' ФЛ-10,12,2' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,75(=19)' 5' 26,24' ФЛ-8,24,3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,76(=19)' 5' 12,68' ФЛ-8,12,3' ШТ*
ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,77(=19)' 10' 12,11' ФЛ-6,12,4' ШТ*
ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-45#П,108(=19)' 4' 20,88' ФЛ-6,24,4' ШТ*
ТССЦ#П,12-1(=19)' 5' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3.6-Т' ШТ*
ТССЦ#П,12-11(=19)' 33' 6,76' ТО ЖЕ,ФБС9,3.6-Т' ШТ*
Р4' М2' 673,0*
Е7-546' 53*
Е7-573' 37*
```

```
 57  57        Е7-576' 11*
 58  58        Е7-400' 18*
 59  59        Е7-401' 10*
 60  60        Е7-701' 265*
 61  61        Е7-707' 265*
 62  62        Е7-713' 265*
 63  63        Е7-714' 265*
 64  64        Е8-27' 221*
 65  65        Е8-13' 67*
 66  66        Е8-45' 5,06' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ*
 67  67        Е7-767#ДОП#ВЫП3' 0,13*
 68  68        Е8-32' 0,67' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ*
 69  69        Е6-379#ДОП#ВЫП1' 10,4' ' ТЕРМОВКЛАДЫШ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
 70  70        П2#МАТЕРИАЛЫ*
 71  71        Ц1-17' 2,70*
 72  72        Ц2-4' 2,47*
 73  73        Ц1-16' 0,26*
 74  74        Ц2-1' 2,08*
 75  75        Ц6-1' 520*
 76  76        Ц2-12' 0,27*
 77  77        С114-724#ДОП#ВЫП1' 0,75*
 78  78        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
 79  79        ТКАЛЬК#192-Ж,#СЦ-41#П,28(=19)' 4' 165,34' НАРУЖНЫЕ ЦОКОЛЬНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ 1НЦ-36,22,3,0-100Л' ШТ*
 80  80        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,27(=19)' 1' 79,49' 1НЦ-30,22,3,0-100Л-2' ШТ*
 81  81        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,29(=19)' 15' 149,49' 1НЦ-33,22,3.0-100Л' ШТ*
 82  82        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,30(=19)' 16' 132,52' 1НЦ-30,22,3,0-100Л' ШТ*
 83  83        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,26(=19)' 2' 104,65' 1НЦ-30,22,3,0-100Л-1' ШТ*
 84  84        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П22(=19)' 1' 113,72' 1НЦ-27.22,3.0-100Л' ШТ*
 85  85        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.24(=19)' 6' 129,16' 1НЦУ-30,22.3,0-100Л' ШТ*
 86  86        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.23(=19)' 4' 143,6' 1НЦУ-32,22,3,0-100Л' ШТ*
 87  87        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.23(=19)' 3' 143,6' 1НЦУ-32,22,3,0-100Л-Л' ШТ*
 88  88        ТКАЛЬК#192-Ж,#СЦ-45#П.28(=19)' 1' 158,44' 1НЦУ-38,22.3,6-100Л' ШТ*
 89  89        ТССЦ#П,12-1(=19)' 10' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3,6-Т' ШТ*
 90  90        ТССЦ#П,12-11(=19)' 18' 6,76' ТО ЖЕ,ФБС9.3,6-Т' ШТ*
 91  91        ТКАЛЬК#192-Ж,#СЦ-41#П,46(=19)' 7' 64,93' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСП-36.20.1,6-150Т' ШТ*
 92  92        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.47(=19)' 4' 59,4' ПСП-33,20,1,6-150Т' ШТ*
 93  93        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,48(=19)' 11' 51,16' ПСП-30,20,1,6-150Т' ШТ*
 94  94        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.50(=19)' 14' 48,05' ПСП-28,20,1,6-150Т' ШТ*
 95  95        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,49(=19)' 12' 51,07' ПСП-30,20.1,6-150Т-1' ШТ*
 96  96        ТССЦ#ТАБЛ,3-1(=19)' 0,16' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
 97  97        Р5' М2' 756,54*
 98  98        Е7-449' 8*
 99  99        Е7-452' 21*
100 100        Е7-455' 28*
101 101        Е7-715' 530*
102 102        Е7-767#ДОП#ВЫП3' 0,06*
103 103        Е6-379#ДОП#ВЫП1' 44,0' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
104 104        П2#МАТЕРИАЛЫ*
105 105        Ц2-4' 2,14*
106 106        С114-724#ДОП#ВЫП1' 0,88*
107 107        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
108 108        ТКАЛЬК#192-Ж,#СЦ-41#П,59(=19)' 7' 189,37' ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30' ШТ*
109 109        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,59(=19)' 16' 189,37' ПК5-66,30-1' ШТ*
110 110        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.60(=19)' 5' 193,98' ПК6-66,30-1' ШТ*
111 111        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,71(=19)' 4' 40,47' ПК5-66,6' ШТ*
112 112        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,66(=19)' 6' 72,54' ПК6-30,30' ШТ*
113 113        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.66(=19)' 13' 72,54' ПК6-30,30-1' ШТ*
114 114        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,72(=19)' 4' 15,92' ПК6-30,6' ШТ*
115 115        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,62(=19)' 1' 92,71' ПК5-66,15-1' ШТ*
```

```
116  116        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-45#П.83(=19)! 1! 104,0! ПК8-66,15-6! ШТ*
117  117        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П.62(=19)! 0! 92,71! ПК5-66,15! ШТ*
118  118        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.68(=19)! 0! 38,17! ПК6-30,15! ШТ*
119  119        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.68(=19)! 0! 38,17! ПК5-30,15-1! ШТ*
120  120        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.65(=19)! 0! 96,76! ПК5-66,15-5! ШТ*
121  121        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.63(=19)! 0! 95,01! ПК6-66,15-1! ШТ*
122  122        РПЕРЕГОРОДКИ! М2! 16,0*
123  123        Е8-45! 16,0*
124  124        П2#МАТЕРИАЛЫ*
125  125        Ц6-1! 806*
126  126        Ц2-12! 0,37*
127  127        РОКНА! М2! 1,01*
128  128        Е10-74! 1,01*
129  129        Е10-155! 4,2*
130  130        Е15-701! 1,01*
131  131        П2#МАТЕРИАЛЫ*
132  132        С111-415! 1*
133  133        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
134  134        С122-21! 1,01! ! ОКОННЫЙ БЛОК ОР12-9*
135  135        С122-323! 4,7*
136  136        РАВЕРИ! М2! 1,67*
137  137        Е10-105! 1,67*
138  138        Е10-140! 1,67*
139  139        Е10-155! 4,7*
140  140        П2#МАТЕРИАЛЫ*
141  141        С111-446! 1*
142  142        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
143  143        С122-836! 1,67! ! ДВЕРНОЙ БЛОК ДС19-9*
144  144        С122-323! 5,26*
145  145        РЛЕСТНИЦЫ! М2! 21,85*
146  146        Е7-503! 1*
147  147        Е7-507! 1*
148  148        Е7-733#ДОП#ВЫП1! 8! ! УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ*
149  149        Е7-452! 1! ! УСТАНОВКА ТАМБУРНОЙ ПЛИТЫ*
150  150        Е7-737#ДОП#ВЫП1! 2*
151  151        Е9-46! 0,03! ! МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ*
152  152        ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ.12(=1)! 0,03! 15,6! ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ! Т*
153  153        П2#МАТЕРИАЛЫ*
154  154        Ц2-4! 0,05*
155  155        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
156  156        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-45#П.157(=19)! 1! 52,35! ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28,15! ШТ*
157  157        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.159(=19)! 1! 55,51! ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ЛМ-17,13! ШТ*
158  158        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.161(=19)! 1! 160,79! ТАМБУРНАЯ ПЛИТА ТП-28,45! ШТ*
159  159        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.162(=19)! 6! 2,30! ПРОСТУПИ ЛН-13,3! ШТ*
160  160        С121-1981! 0,03! ! СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ*
161  161        РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
162  162        П2#А)ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ*
163  163        Е7-733#ДОП#ВЫП1! 9,76*
164  164        Е7-400! 8*
165  165        Е7-401! 3*
166  166        Е8-30! 1,05*
167  167        Е8-45! 6,41*
168  168        Е8-13! 1,4*
169  169        Е8-27! 8,48*
170  170        Е11-11! 0,3*
171  171        Е11-77! 3,66*
172  172        Е15-201! 8,38*
173  173        Е15-528! 8,38*
174  174        Е8-10! 0,2*
```

```
175  175        П2#МАТЕРИАЛЫ*
176  176        Ц1-16! 0,1*
177  177        Ц1-15! 0,31*
178  178        Ц2-4! 0,11*
179  179        Ц6-1! 720*
180  180        Ц2-11! 0,24*
181  181        Ц2-12! 0,15*
182  182        Ц2-1! 0,04*
183  183        Ц2-30! 0,16*
184  184        Ц4-20! 0,22*
185  185        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
186  186        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)! 3! 17,6! БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т! ШТ*
187  187        ТССЦ#ТО ЖЕ#П.12-11(=19)! 8! 6,76! ФБС9.3.6-Т! ШТ*
188  188        ТССЦ#П,11-172(=19)! 9,76! 3,72! СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛС12.17! М*
189  189        П2#Б)ВХОД N3*
190  190        Е8-10! 0,8*
191  191        Е6-20! 0,22! ! ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
192  192        Е7-400! 4*
193  193        Е7-401! 3*
194  194        Е7-669! 13! ! ПЛОСКИЕ ПЛИТЫ ВХОДОВ*
195  195        Е8-30! 1,44*
196  196        Е8-45! 10,34*
197  197        Е8-27! 8*
198  198        Е9-46! 0,04*
199  199        Е15-201! 5,76*
200  200        Е15-528! 5,76*
201  201        Е8-57! 5,76*
202  202        Е11-69! 3,6*
203  203        Е11-77! 3,6*
204  204        П2#МАТЕРИАЛЫ*
205  205        Ц4-20! 0,88*
206  206        Ц1-17! 0,22*
207  207        Ц1-15! 0,11*
208  208        Ц2-4! 0,44*
209  209        Ц6-1! 1170*
210  210        Ц2-1! 0,33*
211  211        Ц2-2! 0,29*
212  212        Ц2-30! 0,11*
213  213        Ц2-8! 0,08*
214  214        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
215  215        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)! 3! 17,6! БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24.3.6-Т! ШТ*
216  216        ТССЦ#ТО ЖЕ#П.12-11(=19)! 4! 6,76! ФБС9.3.6-Т! ШТ*
217  217        ТССЦ#П,11-173(=19)! 17,81! 1,67! ПЛИТЫ ПЛ-14.5! Ч*
218  218        С121-1981! 0,04! ! ОГРАЖДЕНИЕ ВХОДА*
219  219        П2#В)ВХОД N1(2ШТ)*
220  220        Е7-400! 28*
221  221        Е7-401! 4*
222  222        Е6-20! 0,30! ! БЕТОННЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
223  223        Е8-27! 28,7*
224  224        Е8-13! 6,3*
225  225        Е8-32! 8,58*
226  226        Е7-461! 8*
227  227        Е7-464! 2*
228  228        Е7-733#ДОП,#ВЫП1! 20,4*
229  229        Е8-61! 0,02! ! УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
230  230        Е8-10! 0,36*
231  231        Е9-46! 0,16! ! МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ*
232  232        ЕТС120#ТЕХ,Ч.#ТАБЛ,12(=1)! 0,16! 15,6! ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ! Т*
233  233        Е15-256! 31,32*
```

```
234  234        Е11-135! 33*
235  235        П2#МАТЕРИАЛЫ*
236  236        Ц1-16! 0,30*
237  237        Ц1-17! 0,31*
238  238        Ц2-4! 0,79*
239  239        Ц2-1! 0,20*
240  240        Ц2-8! 0,74*
241  241        Ц2-12! 1,97*
242  242        Ц6-1! 3295*
243  243        Ц2-30! 0,59*
244  244        С111-366! 0,024*
245  245        Ц4-20! 0,40*
246  246        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
247  247        ТКАЛЬК#192-К#,#СЦ-41#П,66(=19)! 2! 72,54! ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК6-30,30-1! ШТ*
248  248        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,72(=19)! 8! 15,92! ПК6-30.6! ШТ*
249  249        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,68(=19)! 0! 38,17! ПК5-30,15-1! ШТ*
250  250        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)! 4! 17,6! БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т! ШТ*
251  251        ТССЦ#ТО ЖЕ#П.12-11(=19)! 28! 6,76! ФБС9,3,6-Т! ШТ*
252  252        ТССЦ#П,11-172(=19)! 20,4! 3,72! ЛЕСТНИЧНЫЕ СТУПЕНИ ЛС-17! М*
253  253        С121-198! 0,16*
254  254        П2#Г)ПРИЯМКИ*
255  255        Е6-1! 0,16! ! БЕТОННЫЕ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-100*
256  256        Е6-16! 0,23! ! ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ИЗ БЕТОНА М-200*
257  257        Е8-38! 1,56*
258  258        Е8-27! 7,06*
259  259        Е15-275! 12,35*
260  260        Е8-59#ДОП#ВЫП2! 0,024*
261  261        Е9-24! 0,55! ! ПОКРЫТИЕ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
262  262        Е45-218! 0,003*
263  263        Е8-61! 0,05*
264  264        П2#МАТЕРИАЛЫ*
265  265        С111-508! 0,03*
266  266        С111-342! 2,86! ! ХОДОВЫЕ СКОБЫ*
267  267        Ц1-15! 0,16*
268  268        Ц1-17! 0,23*
269  269        Ц2-26! 0,04*
270  270        Ц2-2! 0,37*
271  271        Ц2-30! 0,07*
272  272        Ц6-1! 620*
273  273        С113-760! 6,0*
274  274        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
275  275        С124-43! 0,003*
276  276        П2#Д)ВХОД N2*
277  277        Е8-10! 0,18*
278  278        Е7-400! 8*
279  279        Е7-401! 1*
280  280        Е7-402! 2*
281  281        Е6-20! 0,16! ! ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
282  282        Е6-22! 2,30! ! МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ВХОДА*
283  283        Е8-32! 4,26! ! КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ ВХОДА*
284  284        Е15-256! 15,7*
285  285        Е11-55! 17,5*
286  286        Е11-135! 17,5*
287  287        Е8-61! 0,01! ! УСТРОЙСТВО РЕШЕТОК ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ*
288  288        Е8-27! 14,4*
289  289        Е8-13! 3,2*
290  290        П2#МАТЕРИАЛЫ*
291  291        Ц4-20! 0,20*
292  292        Ц1-16! 0,10*
```

```
293  293        Ц1-17' 0,16*
294  294        Ц2-4' 0,13*
295  295        Ц2-1' 0,10*
296  296        Ц2-8' 0,88*
297  297        Ц2-12' 0,97*
298  298        Ц6-1' 1636*
299  299        Ц2-30' 0,29*
300  300        С111-366' 0,012*
301  301        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
302  302        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)' 1' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
303  303        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-11(=19)' 6' 6,76' ФБС9,3,6-Т' ШТ*
304  304        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-2(=19)' 2' 22,6' ФБС24,4,6-Т' ШТ*
305  305        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-12(=19)' 2' 9,01' ФБС9,4,6-Т' ШТ*
306  306        С124-43' 0,02*
307  307        П2#Е)ВЕНТКАМЕРА И ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА*
308  308        Е6-20' 0,71' ' БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ*
309  309        Е8-45' 35,18*
310  310        Е8-32' 2,64*
311  311        Е26-31' 1,0*
312  312        Е26-34' 0,8*
313  313        Е11-1' 6,83*
314  314        Е11-5' 0,67*
315  315        Е11-11' 0,68*
316  316        Е6-73' 3,51*
317  317        Е8-27' 4,84*
318  318        Е8-13' 0,29*
319  319        Е8-57' 9,27*
320  320        Е15-298' 13*
321  321        Е15-299' 3,3*
322  322        Е15-304' 13*
323  323        Е15-305' 3,3*
324  324        Е7-401' 1*
325  325        Е7-446' 3*
326  326        Е7-761' 1*
327  327        Е15-275' 13,34*
328  328        Е10-28' 0,011*
329  329        Е10-195' 1,75*
330  330        Е10-202' 0,011*
331  331        Е10-203' 1,75*
332  332        Е12-159' 1,52*
333  333        Е12-289(ВП)(А1,2)(Р1,2)' 1,52' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ 2 СЛОЯ РУБЕРОИДА*
334  334        Е10-153' 1' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
335  335        Е7-287' 0,05*
336  336        П2#МАТЕРИАЛЫ*
337  337        Ц1-15' 1,41*
338  338        Ц1-16' 0,02*
339  339        Ц2-4' 0,03*
340  340        Ц2-30' 0,59*
341  341        Ц2-12' 0,82*
342  342        Ц2-1' 0,01*
343  343        Ц2-26' 0,04*
344  344        Ц6-1' 1770*
345  345        Ц6-4' 1010*
346  346        Ц7-19' 1,12*
347  347        С114-123' 1,76*
348  348        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
349  349        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)' 1' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
350  350        ТКАЛЬК#192-КЖ,#СД-41#П,78(=19)' 2' 0,62' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ10-1' ШТ*
351  351        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,79(=19)' 1' 0,78' ТО ЖЕ,1ПБ13-1' ШТ*
```

```
352  352        ТКАЛЬК#192-Кж.#СЦ-45#П,127(=19)' 1' 5,70' ПЛИТЫ КАНАЛЬНЫЕ ПВД-8' ШТ*
353  353        С122-203' 0,82' ' ЖАЛЮЗИЙНЫЕ РЕШЕТКИ ЖР-1' М2*
354  354        П2#Ж)ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ(3ШТ)*
355  355        Е8-10' 0,3*
356  356        Е7-400' 3*
357  357        Е7-401' 9*
358  358        Е7-403' 6*
359  359        Е8-27' 35,4*
360  360        Е8-32' 31,53*
361  361        Е9-46' 4,02' ' МОНТАЖ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ*
362  362        Е9-94' 0,96' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
363  363        ЕТС120#ТЕХ.Ч.#ТАБЛ.12(=1)' 4,98' 15,6' ОКРАСКА ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ' Т*
364  364        П2#МАТЕРИАЛЫ*
365  365        Ц4-20' 0,33*
366  366        Ц1-16' 0,17*
367  367        Ц2-4' 0,35*
368  368        Ц6-1' 12108*
369  369        Ц2-12' 7,25*
370  370        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
371  371        С121-1976' 4,02' ' СТОИМОСТЬ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
372  372        С121-1904' 0,96' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
373  373        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)' 3' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
374  374        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-11(=19)' 3' 6,76' ФБС9.3.6-Т' ШТ*
375  375        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-4(=19)' 6' 33,9' ФБС24,6.6-Т' ШТ*
376  376        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-14(=19)' 6' 13,5' ФБС9.6,6-Т' ШТ*
377  377        П2#К)ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ(3ШТ)*
378  378        Е7-400' 0*
379  379        Е7-401' 0*
380  380        Е6-20' 0*
381  381        Е6-20' 0' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА М-200*
382  382        Е8-27' 0*
383  383        Е8-13' 0*
384  384        Е8-17' 0*
385  385        Е8-32' 0*
386  386        Е11-63' 0*
387  387        Е11-185' 0*
388  388        Е9-46' 0' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ*
389  389        Е10-147' 0*
390  390        Е15-256' 0*
391  391        ЕТС120#ТЕХ,Ч.#ТАБЛ,12(=1)' 0' 15,6' ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ' Т*
392  392        П2#МАТЕРИАЛЫ*
393  393        Ц1-16' 0*
394  394        Ц1-17' 0*
395  395        Ц2-4' 0*
396  396        Ц2-12' 0*
397  397        Ц6-1' 0*
398  398        Ц2-30' 0*
399  399        Ц2-1' 0*
400  400        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
401  401        ТССЦ#ТОМ2#П,12-1(=19)' 0' 17,6' БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ ФБС24,3,6-Т' ШТ*
402  402        ТССЦ#ТО ЖЕ#П,12-11(=19)' 0' 6,76' ФБС9,36-Т' ШТ*
403  403        С121-1981' 0*
404  404        Н10=16,5*
405  405        Б*
406  406        РСТЕНЫ' М2' 2091,16*
407  407        Е7-558' 32*
408  408        Е7-552' 108*
409  409        Е7-576' 42*
410  410        Е7-579' 34*
```

```
411  411  Е7-701' 842*
412  412  Е7-707' 842*
413  413  Е7-713' 842*
414  414  Е7-714' 842*
415  415  Е7-767#ДОП#ВЫП3' 0,64*
416  416  Е6-379#ДОП#ВЫП1' 27,94' ' ТЕРМОВКЛАДЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
417  417  Е8-36' 3,65' ' ЗАДЕЛКИ ИЗ КИРПИЧА*
418  418  Е8-36' 2,57*
419  419  Е7-446' 1*
420  420  П2#МАТЕРИАЛЫ*
421  421  Ц2-4' 4,43*
422  422  Ц1-17' 8,55*
423  423  Ц6-1' 2364*
424  424  Ц2-12' 1,43*
425  425  С1113-180' 91,8' ' ВОЗДУХОЗАЩИТНАЯ ЛЕНТА*
426  426  С114-724#ДОП#ВЫП1' 1,95*
427  427  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
428  428  ТКАЛЬК#192-Кж.#СЦ-41#П,1(=19)' 3' 374,0' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗНС-36,33.3,5-100Л-1' ШТ*
429  429  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,12(=19)' 1' 372,88' ЗНС-36,33,3,5-100Л-2' ШТ*
430  430  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,13(=19)' 2' 355,59' ЗНС-33,33,3,5-100Л-3' ШТ*
431  431  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,11(=19)' 34' 336,68' ЗНС-33,33.3,5-100Л-1' ШТ*
432  432  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,8(=19)' 6' 346,93' 2НС-33,33,3,5-100Л' ШТ*
433  433  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,5(=19)' 7' 315,51' ЗНС-30,33,3,5-100Л-3' ШТ*
434  434  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,9(=19)' 12' 311,15' ЗНС-30,33,3.5-100Л' ШТ*
435  435  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,2(=19)' 8' 303,24' ЗНС-30.33.3,5-100Л-1' ШТ*
436  436  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,10(=19)' 2' 283,35' ЗНС-27,33,3,5-100Л' ШТ*
437  437  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,4(=19)' 2' 343,08' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л' ШТ*
438  438  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,4(=19)' 6' 343,08' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-Л' ШТ*
439  439  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,6(=19)' 6' 309,81' ЗНСУ-30,33,3,5-100Л' ШТ*
440  440  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,6(=19)' 6' 309,81' ЗНСУ-30,33.3,5-100Л-1' ШТ*
441  441  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,3(=19)' 6' 348,48' ЗНСУ-33,33,3,5-100Л-1' ШТ*
442  442  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,15(=19)' 10' 94,42' НАРУЖНЫЕ ПАРАПЕТНЫЕ ПАНЕЛИ ЗНЧ-66,5,3,5-100Л' ШТ*
443  443  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,17(=19)' 10' 42,11' ЗНЧ-30,5,3.5-100Л' ШТ*
444  444  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,18(=19)' 1' 38,1' ЗНЧ-27,5,3,5-100Л' ШТ*
445  445  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,20(=19)' 3' 42,02' ЗНЧУ-30,5,3.5-100Л' ШТ*
446  446  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,19(=19)' 4' 45,33' ЗНЧУ-33,5,3,5-100' ШТ*
447  447  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,19(=19)' 3' 45,33' ЗНЧУ-33,5,3,5-100Л' ШТ*
448  448  ТКАЛЬК#192-Кж.#СЦ-45#П,26(=19)' 1' 55,04' ЗНЧУ-38,5,3,5-100Л-7' ШТ*
449  449  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,3(=19)' 4' 264,37' НАРУЖНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЗНС-27,33,3.5-100Л-1' ШТ*
450  450  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,2(=19)' 1' 277,1' ЗНС-30,33,3,5-100Л-5' ШТ*
451  451  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,5(=19)' 2' 390,64' ЗНСУ-38,33,3,5-100Л-Л' ШТ*
452  452  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-41#П,31(=19)' 16' 165,45' ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПСВ-59,30,1,6-150Т' ШТ*
453  453  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,33(=19)' 6' 112,37' ПСВ-36,30,1.6-150Т' ШТ*
454  454  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,34(=19)' 8' 112,37' ПСВ-36,30,1,6-150Т-1' ШТ*
455  455  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,36(=19)' 2' 86,47' ПСВ-33.30,1,6-150Т-1' ШТ*
456  456  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,37(=19)' 6' 66,08' ПСВ-33,30,1.6-150Т-2' ШТ*
457  457  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,41(=19)' 3' 83,92' ПСВ-28.30.1,6-150Т' ШТ*
458  458  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,42(=19)' 15' 55,42' ПСВ-28,30,1,6-150Т-1' ШТ*
459  459  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,45(=19)' 1' 54,75' ПСВ-28.30,1.6-150Т-4' ШТ*
460  460  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,43(=19)' 10' 69,3' ПСВ-28,30,1,6-150Т-2' ШТ*
461  461  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,40(=19)' 5' 54,94' ПСВ-30,30,1.6-150Т-2' ШТ*
462  462  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-45#П,36(=19)' 4' 165,61' ПСВ-59,30,1,6-150Т-3' ШТ*
463  463  ТССЦ#ТАБЛ.3-1(=19)' 0,79' 178' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОНТАЖНЫХ СВЯЗЕЙ' Т*
464  464  ТКАЛЬК#192-Кж,#СЦ-41#П,79(=19)' 1' 0,78' ПЕРЕМЫЧКИ 1ПБ13-1' ШТ*
465  465  РПЕРЕКРЫТИЕ' М2' 1452,06*
466  466  Е7-449' 23*
467  467  Е7-452' 58*
468  468  Е7-455' 44*
469  469  Е7-715' 1016*
```

```
470  470  Е7-767#ДОП#ВЫП3! 0,16*
471  471  Е6-379#ДОП#ВЫП1! 84! ! ТЕРМОВКЛАЫШИ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА*
472  472  П2#МАТЕРИАЛЫ*
473  473  Ц2-4! 4,36*
474  474  С114-724#ДОП#ВЫП1! 1,68*
475  475  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
476  476  ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П.59(=19)! 15! 189,37! ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК5-66,30! ШТ*
477  477  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.62(=19)! 0! 92,71! ПК5-66,15! ШТ*
478  478  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.59(=19)! 23! 189,37! ПК5-66.30-1! ШТ*
479  479  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.61(=19)! 5! 188,91! ПК5-66,30-2! ШТ*
480  480  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.62(=19)! 8! 92,71! ПК5-66.15-1! ШТ*
481  481  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.65(=19)! 4! 96,76! ПК5-66,15-3! ШТ*
482  482  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,71(=19)! 7! 40,47! ПК5-66,6! ШТ*
483  483  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.66(=19)! 13! 72,54! ПК6-30.30! ШТ*
484  484  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,66(=19)! 14! 72,54! ПК6-30,30-1! ШТ*
485  485  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,67(=19)! 5! 72,03! ПК6-30,30-2! ШТ*
486  486  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,70(=19)! 4! 39,7! ПК6-30,15-3! ШТ*
487  487  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.72(=19)! 6! 15,92! ПК6-30.6! ШТ*
488  488  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.60(=19)! 1! 193,98! ПК6-66,30-1! ШТ*
489  489  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.64(=19)! 2! 92,18! ПК5-66,15-2! ШТ*
490  490  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,65(=19)! 2! 96,76! ПК5-66.15-5! ШТ*
491  491  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.68(=19)! 4! 38,17! ПК6-30.15-1! ШТ*
492  492  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.69(=19)! 2! 36,87! ПК6-30,15-2! ШТ*
493  493  ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-45#П.83(=19)! 10! 104,0! ПК8-66.15-6! ШТ*
494  494  ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П.68(=19)! 0! 38,17! ПК6-30,15! ШТ*
495  495  РКРОВЛЯ! М2! 925,71*
496  496  Е10-70! 36,3*
497  497  Е10-23! 43,5*
498  498  Е10-32! 130,9! ! ДОСКИ ЗАШИВКИ И ЛОБОВАЯ ДОСКА*
499  499  Е10-201! 39,94*
500  500  Е12-267! 1050*
501  501  Е12-272! 1050*
502  502  Е10-203! 1050*
503  503  Е12-289! 820*
504  504  Е12-288! 164*
505  505  Е12-277! 1070*
506  506  Е8-49! 0,6! ! УСТРОЙСТВО КИРПИЧНЫХ СТОЛБИКОВ*
507  507  Е14-21! 7! ! ВЕНТШАХТЫ СЕЧЕНИЕМ 250Х250*
508  508  Е14-22! 38! ! ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 400Х400*
509  509  Е14-23! 25! ! ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 500Х500*
510  510  Е7-285! 0,06! ! КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОСТОЕК И ТЕЛЕАНТЕНН*
511  511  Е10-109! 0,97*
512  512  Е10-71! 3*
513  513  Е10-32! 13,8! ! ОБШИВКА СЛУХОВОГО ОКНА ДОСКАМИ*
514  514  Е15-716! 3! ! ОСТЕКЛЕНИЕ СЛУХОВЫХ ОКОН*
515  515  Е10-28! 4,1*
516  516  Е10-221! 141,2! ! ОБШИВКА ЩИТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
517  517  Е10-32! 141,2! ! ОБШИВКА ЩИТОВ ДОСКАМИ*
518  518  Е9-46! 0,04! ! СТРЕМЯНКА НА КРЫШУ*
519  519  П2#МАТЕРИАЛЫ*
520  520  Ц7-19! 180,4*
521  521  Ц6-1! 243*
522  522  Ц2-12! 0,13*
523  523  С111-432! 3! ! СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН*
524  524  С111-394! 1*
525  525  С111-397! 2*
526  526  С114-724#ДОП,ВЫП.1! 15,1! ! ПЛИТЫ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ*
527  527  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
528  528  С122-181! 4,0! ! ПЕРЕПЛЕТЫ ДЛЯ СЛУХОВЫХ ОКОН*
```

```
529  529  С122-838#ДОП,ВЫП,4! 0,97! ! СТОИМОСТЬ ЛЮКА НА КРЫШУ*
530  530  С121-1981! 0,04! ! СТОИМОСТЬ СТРЕМЯНКИ НА КРЫШУ*
531  531  РЛЕСТНИЦЫ! М2! 26,96*
532  532  Е7-503! 2*
533  533  Е7-507! 2*
534  534  Е7-733#ДОП#ВЫП,1! 27,0! ! УСТАНОВКА ПРОСТУПЕЙ*
535  535  Е7-285! 0,06! ! КРЕПЛЕНИЕ ЛЕСТНИЦ*
536  536  Е7-737#ДОП#ВЫП,1! 5*
537  537  Е15-614! 5! ! ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ*
538  538  П2#МАТЕРИАЛЫ*
539  539  Ц2-4! 0,03*
540  540  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
541  541  ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-45#П,159(=19)! 2! 55,51! ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЛМ-17.13! ШТ*
542  542  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,157(=19)! 1! 52,35! ЛЕСТНИЧНАЯ ПЛОЩАДКА ЛП-28,15! ШТ*
543  543  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,160(=19)! 1! 52,52! ЛП-28,15-1! ШТ*
544  544  ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,162(=19)! 20! 2,30! ПРОСТУПИ ЛН13.3! ШТ*
545  545  РОКНА! М2! 1,79*
546  546  Е10-74! 1,79*
547  547  Е15-701! 1,79*
548  548  Е10-155! 5*
549  549  П2#МАТЕРИАЛЫ*
550  550  С111-418! 1*
551  551  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
552  552  С122-51! 1,79! ! ОКОННЫЙ БЛОК ОР21-9Г*
553  553  С122-323! 5,85*
554  554  РДВЕРИ! М2! 145,03*
555  555  Е10-105! 22,0*
556  556  Е10-106! 9,21*
557  557  Е10-107! 103,99*
558  558  Е10-108! 6,14*
559  559  Е10-155! 75*
560  560  Е15-729! 3,32*
561  561  Е10-140! 22,0*
562  562  Е10-72! 3,69! ! УСТАНОЫКА ФРАМУГ*
563  563  Е10-46! 3,69! ! ОБШИВКА ФРАМУГ*
564  564  Е15-716! 3,69*
565  565  П2#МАТЕРИАЛЫ*
566  566  С111-447! 3*
567  567  С111-446! 11*
568  568  С111-449! 5*
569  569  С111-448! 69*
570  570  П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
571  571  С122-819#ДОП,ВЫП,4! 9,21! ! ДВЕРНОЙ БЛОК ДН21-15*
572  572  С122-816#ДОП,ВЫП,4! 22,0! ! ТО ЖЕ ДН21-10,ДН21-10Г*
573  573  С122-219! 74,0! ! ДГ21-10*
574  574  С122-218! 6,36! ! ДГ21-8*
575  575  С122-217! 23,63! ! ДГ21-7*
576  576  С122-224! 6,14! ! ДО21-15*
577  577  С122-193! 3,69*
578  578  С122-322! 89*
579  579  РПЕРЕГОРОДКИ! М2! 605,7*
580  580  Е7-630! 105*
581  581  Е7-633! 21*
582  582  Е7-636! 9*
583  583  Е10-28! 0,05*
584  584  Е10-34! 8,61*
585  585  Е15-741! 0,04*
586  586  Е10-201! 0,05*
587  587  Е7-767#ДОП#ВЫП3! 0,05*
```

```
588  588        П2#МАТЕРИАЛЫ*
589  589        Ц2-3' 1,26*
590  590        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
591  591        ТССЦ#П.3-175(=19)' 273,6' 4,24' ГИПСОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПЛОЩ,БОЛЕЕ 6М2' М2*
592  592        ТССЦ#П.3-191(=19)' 332,1' 4,34' ТО ЖЕ,ДО 6М2' М2*
593  593        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П.51(=19)' 0' 80,98' КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПП-36,30-100К' ШТ*
594  594        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.53(=19)' 0' 61,83' ПП-28,30-100К' ШТ*
595  595        ТКАЛЬК#П.54(=19)' 0' 46,68' ПП-28.30-100К-1' ШТ*
596  596        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.55(=19)' 0' 33,18' ПП-15,30-100К' ШТ*
597  597        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.56(=19)' 0' 28,67' ПП-13,30-100К' ШТ*
598  598        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.57(=19)' 0' 19,93' ПП-9.30-100К' ШТ*
599  599        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П.58(=19)' 0' 13,26' ПП-6.30-100К' ШТ*
600  600        РПОЛЫ' М2' 1310,25*
601  601        Е11-11' 2,16*
602  602        Е11-55' 27*
603  603        Е11-55' 320,0*
604  604        Е11-56(ВП)' 320,0*
605  605        Е11-57' 320,0*
606  606        Е11-63' 336,16*
607  607        Е11-135' 208,42*
608  608        Е11-188' 761,43*
609  609        Е11-205' 340,4*
610  610        П2#МАТЕРИАЛЫ*
611  611        Ц2-5' 13,36*
612  612        Ц1-15' 2,20*
613  613        Ц1-73' 6,53*
614  614        РВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА' М2' 3629*
615  615        Е15-294' 3156*
616  616        Е15-296' 1321*
617  617        Е15-502' 1365*
618  618        Е15-660' 1610*
619  619        Е15-570' 280*
620  620        Е15-82' 373,5*
621  621        Е15-578(В2)' 92*
622  622        Е15-561(В2)' 68*
623  623        Е15-563(В2)' 36*
624  624        П2#МАТЕРИАЛЫ*
625  625        Ц2-30' 7,55*
626  626        РНАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА*
627  627        Е15-635' 262' ' ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
628  628        Е15-522' 13' ' ЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА КОЗЫРЬКОВ*
629  629        РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
630  630        П2#А)ВХОД N3*
631  631        Е7-651' 1*
632  632        Е12-299' 5*
633  633        Е12-159' 5*
634  634        Е12-289(ВП)' 5' ' ИСКЛЮЧИТЬ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
635  635        Е12-291(ВП)' 5' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
636  636        Е8-49' 0,54*
637  637        Е8-57' 5,7*
638  638        П2#МАТЕРИАЛЫ*
639  639        Ц2-12' 0,13*
640  640        Ц2-3' 0,08*
641  641        Ц2-4' 0,01*
642  642        Ц6-1' 200*
643  643        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
644  644        ТКАЛЬК#192-КЖ.#СЦ-41#П.82(=19)' 1' 36,05' КОЗЫРЕК КР-33,15' ШТ*
645  645        П2#Б)ВХОДЫ 1,2*
646  646        Е8-32' 26,0*
```

```
647  647        Е8-47' 5,46*
648  648        Е8-57' 126*
649  649        Е7-449' 24*
650  650        Е7-452' 18*
651  651        Е7-715' 139*
652  652        Е7-767#ДОП#ВЫП3' 0,01*
653  653        Е7-128' 24*
654  654        П2#МАТЕРИАЛЫ*
655  655        Ц2-4' 1,07*
656  656        Ц2-2' 0,06*
657  657        Ц2-12' 7,18*
658  658        Ц6-1' 12190*
659  659        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
660  660        ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П,66(=19)' 18' 72,54' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК6-30,30-1' ШТ*
661  661        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,72(=19)' 24' 15,98' ПК6-30,6' ШТ*
662  662        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,68(=19)' 0' 38,17' ПК6-30,15-1' ШТ*
663  663        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,80(=19)' 12' 12,03' ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ27-27П' ШТ*
664  664        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,81(=19)' 12' 11,97' 5ПБ25-27П' ШТ*
665  665        П2#В)ТЕНЕВЫЕ НАВЕСЫ(3ШТ)*
666  666        Е8-32' 0*
667  667        Е8-57' 0*
668  668        Е10-28' 0*
669  669        Е10-32' 0*
670  670        Е10-202' 0*
671  671        Е15-635' 0*
672  672        Е7-455' 0*
673  673        Е7-452' 0*
674  674        Е7-715' 0*
675  675        Е7-767#ДОП#ВЫП3' 0*
676  676        Е7-128' 0*
677  677        Е12-299' 0*
678  678        Е12-159' 0*
679  679        Е12-289(ВП)' 0' ' ИСКЛЮЧИТЬ ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА*
680  680        Е12-291(ВП)' 0' ' ТО ЖЕ,ПОСЛЕДУЮЩИЙ*
681  681        П2#МАТЕРИАЛЫ*
682  682        Ц2-4' 0*
683  683        Ц2-3' 0*
684  684        Ц2-2' 0*
685  685        Ц2-12' 0*
686  686        Ц6-1' 0*
687  687        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
688  688        ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#П,59(=19)' 0' 189,37' ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПК5-66,30-1' ШТ*
689  689        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,62(=19)' 0' 92,71' ПК5-66,15-1*
690  690        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#П,81(=19)' 0' 11,97' ПЕРЕМЫЧКИ 5ПБ25-27П' ШТ*
691  691        П2#ТАМБУРЫ*
692  692        Е26-31' 3,03*
693  693        Е15-298' 37,9*
694  694        Е15-304' 37,9*
695  695        Е10-36' 37,9*
696  696        П2#МАТЕРИАЛЫ*
697  697        Ц2-36' 1,17*
698  698        С114-125' 2,94*
699  699        П2#ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ*
700  700        ТКАЛЬК#192-КЖ,#СЦ-41#НР1(=1)' 53' 24,25' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-1' ШТ' ' 1,5,97*
701  701        ТКАЛЬК#ТО ЖЕ#НР2(=1)' 9' 8,74' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ ОР-2' ШТ' ' 1,2,53*
702  702        П2#ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ*
703  703        Е9-46' 0,74*
704  704        ЕТС-120#ТЕХ,Ч.#ТАБЛ,12(=1)' 0,74' 15,6' ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЙ' Т*
705  705        П2#СТОИМОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
```

706 706 С121-1981' 0,74*
707 707 КАЛЕШИНА М.В.' ДОМБРОВСКАЯ Т.С.' АНДРЕЙЧЕНКОВА Г.В.' СОКИРКО Г.Д.*

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ОВ,ВК

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,795 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2568 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,720 ТЫС.РУБ.
Стоимость на 1 расчетную ед:
1 м² общей площади 10,22 руб
1 м³ здания 2,80 -"-

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОНИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ												
1	С130-1002	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	0,86	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
2	С130-1004	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	2,00	1,53	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
3	С130-1005	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 0,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	6,00	2,17	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
4	С130-1002	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 11Б1БК ШТ	2,00	0,86	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
5	С130-1002	-ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ ШТ	17,00	0,86	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
6	Е18-229 15-5	-КРАН МАЕВСКОГО КОМПЛ	82,00	0,49	-	-	-	40	7	-	0,13		11	
7	С130-1035	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	51,00	0,08 1,50	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-
8	Е1В-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ	256,68	0,67	0,06			172	64	15	0,46		118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПИТЕЛЬНЫХ								
		ЭКМ		0,25	0,02			5	0,03	8
9	С130-3002	=РАДИАТОР МС-140-98	256,68	8,13	"	2087	"	"	"	"
	Д,4	ЭКМ								
				"	"			"	"	"
10	Е16-35	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	175,00	0,86	0,01	151	37	2	0,36	62
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			"	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
11	Е16-36	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	110,00	0,91	0,01	100	23	1	0,36	39
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			"	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
12	Е16-37	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	325,00	1,03	0,01	335	68	3	0,36	116
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			"	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
13	Е16-38	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	50,00	1,14	0,01	57	10	1	0,36	18
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			"	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								
		М								
14	Е16-39	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	28,00	1,29	0,01	36	6	"	0,36	10
	7-1	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,21	"			"	"	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ								
		М								
15	Е16-40	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	45,00	1,62	0,03	73	13	1	0,44	20
	7-2	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,28	0,01			"	0,01	"
		ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
16	Е18-228	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В	4,00	2,41	"	10	1	"	0,32	1
	15-4	ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ								
		КОМПЛ		0,20	"			"	"	"
17	Е18-226	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С	4,00	3,91	0,01	16	1	"	0,22	1
	15-2	ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ								
		КОМПЛ		0,14	"			"	"	"
18	Е16-289	=УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА	1,00	14,91	0,46	15	5	"	8,95	9
	ДОП,3	СТВГ1-65								
		ШТ		5,31	0,14			"	0,18	"
19	С130-2999	=СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА	1,00	58,10	"	58	"	"	"	"
	Д,4	ШТ								
				"	"			"	"	"
20	1704-51119	=РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ	1,00	70,00	"	70	"	"	"	"
	ДОП,22	УРРД-М=УРРД-М								
		ШТ		"	"			"	"	"
21	Е18-186	=ГРЯЗЕВИК ДИАМ,80ММ	1,00	40,57	0,52	41	3	"	5,35	5
	11-2	ШТ								
				3,24	0,15			"	0,19	"
22	Е18-185	=ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ	1,00	23,05	0,25	23	2	"	4,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-1	ШТ		2,44	0,08			"	0,10	"
23	С130-2028	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	6,00	1,73	"	10	"	"	"	"
	ДОП.1	15Б1БК ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2/ДИАМЕТРОМ 25ММ		"	"			"	"	"
		ШТ								
24	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	13,00	1,07	"	14	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
25	Е16-136	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30041НЖ ДИАМ. 80ММ	2,00	3,02	0,29	6	3	"	2,72	5
		ШТ		1,74	0,09			"	0,12	"
26	2307-20160	-ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДИАМ.80ММ	2,00	40,00	"	80	"	"	"	"
		ШТ		"	"			"	"	"
27	Е16-144	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р	2,00	15,22	0,08	30	1	"	1,08	2
	12-1-3	ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,69	0,02			"	0,03	"
28	Е16-68	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	2,50	2,63	0,07	7	1	"	0,88	2
	8-3	ЭЛЕКСТРОВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89Х3ММ		0,54	0,02			"	0,03	"
		М								
29	Е16-67	-ТО ЖЕ 76Х3ММ	0,50	2,22	0,05	1	"	"	0,79	"
	8-2	М		0,48	0,02			"	0,03	"
30	Е16-66	-ТО ЖЕ 57Х3ММ	1,00	1,79	0,05	2	"	"	0,67	1
	8-1	М		0,42	0,02			"	0,03	"
31	Е16-232	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	2,00	0,90	0,05	2	1	"	0,67	1
	8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ								
	ДОП.2	ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ		0,42	0,02			"	0,03	"
		М								
32	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	7,39	4,01	"	30	28	"	5,26	39
	22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	"			"	"	"
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			3583	274	23		464
			РУБ.					5		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			70	"	"		"
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			7	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			77	"	"		"
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2225	"	"		"
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			2225	"	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			178	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2403	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1288	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			841	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	279	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			141	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			170	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1574	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			4054	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		484
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	308	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
33	2307 Д,20,21 П,1-2783	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939ИЭС	1,00	83,00	-	83	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	С130-105	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	2,00	2,02	-	4	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25		-	-			-	-	-
		ШТ								
35	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ	1,00	1,47	-	1	-	-	-	-
		1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
36	С130-1002	-КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 11Б1БК	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
37	С130-1002	-ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ	1,00	0,86	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Е18-212 14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ	1,00	20,62	0,16	21	1	-	1,08	1
		СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
39	Е16-35 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	2,00	0,86	0,01	2	-	-	0,36	1
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
40	Е16-37 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	50,00	1,03	0,01	51	10	1	0,36	18
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
41	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,52	4,01	-	2	2	-	5,26	3
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО		3,80	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			167	13	1		23
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			83	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			83	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			90	"	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			84	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			62	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	13	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			102	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	14	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			192	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	14	"		"
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
42	Е20-707	-ВЕНТИЛЯТОР В,Ц4-75-5	1,00	128,27	0,72	128	5	1	8,59	9
	20-3	ШТ		"	"			"	"	"
				5,02	0,22			"	0,28	"
43	С130-226	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.40	5,00	1,01	"	5	"	"	"	"
		ШТ.		"	"			"	"	"
44	Е20-706	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-4	1,00	83,68	0,31	84	4	"	6,17	6
	20-2	ШТ		"	"			"	"	"
				3,57	0,09			"	0,12	"
45	С130-225	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.39	5,00	0,83	"	4	"	"	"	"
		ШТ.		"	"			"	"	"
46	Е20-705	-ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15	1,00	61,28	0,13	61	2	"	2,52	3
	20-1	ШТ		"	"			"	"	"
				1,55	0,04			"	0,05	"
47	С130-224	-ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ ПРУЖИННЫЕ ДО НОМ.38	4,00	0,54	"	2	"	"	"	"
		ШТ.		"	"			"	"	"
48	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125	1,00	6,25	0,46	6	3	"	5,38	5
	25-1	ШТ		2,97	0,14			"	0,18	"
49	С130-712	-КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ	1,00	66,50	"	67	"	"	"	"
				"	"			"	"	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОХОДОВЫЕ КСК3-8-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,89								
		ШТ								
50	ДОП,2 К ЕРЕР П,3013	-ФИЛЬТР ФЯРБ	0,75	9,25	-	7	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
51	Е20-478 9-5	-УСТАНОВКА КЛАПАНА КВУ 600Х1000	1,00	1,50	0,05	2	1	-	2,08	2
		ШТ		1,22	0,02			-	0,03	-
52	С130-818	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА	1,00	99,80	-	100	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	Е20-670 17-5	-ВСТАВКА В,00,00-09	1,00	12,66	0,07	13	1	-	2,26	2
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
54	Е20-682 17-4	-ТО ЖЕ Н.00.00-11	1,00	9,30	0,05	9	1	-	1,62	2
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
55	Е20-669 17-4	-ТО ЖЕ В,00,00-08	1,00	9,86	0,05	10	1	-	1,62	2
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
56	Е20-681 17-4	-ТО ЖЕ Н.00.00-08	1,00	7,82	0,05	8	1	-	1,62	2
		ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
57	Е20-666 17-2	-ТО ЖЕ В.00,00-05	1,00	5,26	0,01	5	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	-			-	-	-
58	Е20-680 17-2	-ТО ЖЕ Н,00.00-07	1,00	4,83	0,01	5	1	-	1,10	1
		ШТ		0,62	-			-	-	-
59	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	0,24	36,29	0,26	9	1	-	6,02	1
		100КГ		3,67	0,08			-	0,10	-
60	Е20-656 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2,00	16,32	0,50	33	4	1	3,12	6
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
61	Е20-654 15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500	1,00	13,42	0,50	13	2	-	3,12	3
		ШТ		1,97	0,15			-	0,19	-
62	Е20-612 14-1	-ГЛУШИТЕЛЬ ГЦ4-2 ДЛИНОЙ 0,5М	1,00	33,34	0,10	33	1	-	1,36	1
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
63	Е20-616 14-2	-ТО ЖЕ ТЦ4-1 ДЛИНОЙ 1М	1,00	47,76	0,17	48	1	-	2,06	2
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
64	Е20-614 14-2	-ТО ЖЕ ГЦ3-1 ДЛИНОЙ 1М	1,00	40,26	0,17	40	1	-	2,06	2
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
65	Е20-610 14-1	-ТО ЖЕ ГЦ3-2 ДЛИНОЙ 0,5М	1,00	29,94	0,10	30	1	-	1,36	1
		ШТ		0,78	0,03			-	0,04	-
66	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	45,00	1,52	0,05	68	40	2	1,41	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
67	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	70,00	1,67	0,05	117	62	3	1,41	98
	7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
68	Е20-405	-ТО ЖЕ РАЗМЕРОМ 400ММ	5,00	4,24	0,05	21	4	-	1,41	7
	7-1	1ШТ		0,88	0,02			-	0,03	-
69	С130-676	-ЗОНТЫВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1600	3,00	0,64	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
70	С130-677	-ЗОНТЫВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 3000	11,00	0,43	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
71	С130-678	-ЗОНТЫВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ И ВЫХЛОПНЫХ ТРУБ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: БОЛЕЕ3000	4,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
72	Е20-108	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,50	6,41	0,04	22	3	-	1,62	6
	1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
73	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	33,22	5,93	0,04	197	31	1	1,62	54
	1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
74	Е20-110	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	30,42	5,45	0,04	166	21	1	1,25	38
	1-2	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
75	Е20-3	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	86,50	5,40	0,04	467	80	4	1,62	140
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
76	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	104,40	5,26	0,04	549	96	4	1,62	169
	1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315		0,92	0,01			1	0,01	1
		М2								
77	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,00	4,73	0,04	71	11	-	1,25	19
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
78	Е20-12	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	9,00	5,47	0,04	49	6	-	1,25	11
	1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800		0,70	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
79	Е20-6 1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	12,60	4,88	0,04	61	9	-	1,25	16
				0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2519	395	17		672
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2512	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			1911	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	399	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			187	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			321	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	57	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			226	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3059	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			3067	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		705
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	456	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
80	Е16-41 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	138,00	1,20	0,01	166	32	1	0,37	51
				0,23	-			-	-	-
		М								
81	Е16-42 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	94,00	1,35	0,01	127	22	1	0,37	35
				0,23	-			-	-	-
		М								
82	Е16-43 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	78,00	1,36	0,01	106	18	1	0,37	29
				0,23	-			-	-	-
		М								
83	Е16-44 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	35,00	1,58	0,01	55	8	-	0,37	13
				0,23	-			-	-	-
		М								
84	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	12,00	1,79	0,01	21	3	-	0,37	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М		0,23	-			-	-	-
85	Е16-46 7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	45,00	2,21 0,29	0,03 0,01	99	13	1 -	0,48 0,01	22 -
86	Е16-2 1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ М	7,00	3,29 0,27	0,05 0,02	23	2	- -	0,46 0,03	3 -
87	Е16-135	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ Д050ММ ШТ	3,00	1,60 0,97	0,13 0,04	5	3	- -	1,51 0,05	5 -
88	С130-2250 ДОП,1	-ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 30Ч47БР,ДАВЛЕНИЕМ 10 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 50 ММ ШТ	3,00	24,00 -	- -	72	-	- -	- -	- -
89	С130-1036	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ШТ	1,00	1,03 -	- -	1	-	- -	- -	- -
90	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	60,00	1,25 -	- -	75	-	- -	- -	- -
91	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ	20,00	1,48 -	- -	30	-	- -	- -	- -
92	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	10,00	1,82 -	- -	18	-	- -	- -	- -
93	С130-88	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32 ШТ	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
94	Е16-185 16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3,00	2,07 0,19	0,01 -	6	1	- -	0,31 -	1 -
95	Е18-226 15-2	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ КОМПЛ	1,00	3,91 0,14	0,01 -	4	-	- -	0,22 -	- -
96	С130-2336 ДОП,1	-СЧЕТЧИК ВСКМ-40 ШТ	1,00	52,00 -	- -	52	-	- -	- -	- -
97	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	4,02	3,94 3,73	- -	16	15	- -	5,16 -	21 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
98	2307	-ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 15К11Р	4,00	51,00	-	204	-	-	-	-
	1-0399	ДИАМ.50ММ								
		ШТ		-	-			-	-	-
99	4306	-РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ.51ММ	8,00	1,85	-	15	-	-	-	-
	СТР. 8	10М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1099	117	4		184
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			219	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			236	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			880	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			508	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	117	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			252	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			118	-	-		7
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			81	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1079	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
100	Е16-41	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	190,00	1,20	0,01	228	44	2	0,37	70
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ								
		М								
101	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	132,00	1,35	0,01	178	30	1	0,37	49
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ								
		М								
102	Е16-43	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	95,00	1,36	0,01	129	22	1	0,37	35
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ								
		М								
103	Е16-44	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	90,00	1,58	0,01	142	21	1	0,37	33
	7-3	СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ								
		ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ		0,23	-			-	-	-
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М								
104	Е16-45 7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	42,00	1,79	0,01	75	10	-	0,37	16
				0,23	-			-	-	-
		М								
105	Е18-122 5-3	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РЕБРИСТЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1М	30,00	13,10	0,17	393	24	6	1,42	43
				0,81	0,05			2	0,06	2
		ШТ								
106	С130-2505 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 15ММ	50,00	0,98	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
107	С130-2506 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 20ММ	30,00	1,19	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
108	С130-2507 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 25ММ	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
109	С130-2508 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 32ММ	4,00	2,17	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
110	С130-2509 ДОП,2	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/,ДИАМЕТРОМ 40ММ	1,00	3,26	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
111	Е16-219 22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,49	3,94	-	22	20	-	5,16	28
				3,73	-			-	-	-
		100М								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.			1281	171	11		274
			РУБ.					2		2
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.			1281	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.			986	-	-		-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.			-	173	-		-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.			114	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			170	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			117	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			1568	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	202	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ								
112	Е16-30 5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	20,00	3,21 0,45	0,02 0,01	64	9	- -	0,72 0,01	14 -
113	Е16-31 5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	170,00	4,59 0,49	0,03 0,01	780	83	5 2	0,79 0,01	134 2
114	Е16-33 6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М	60,00	1,92 0,38	- -	115	23	- -	0,61 -	37 -
115	Е16-34 6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	130,00	3,10 0,37	0,01 -	403	48	1 -	0,58 -	75 -
116	С130-2047 ДОП.1	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15К418П ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	4,36 -	- -	4	-	- -	- -	- -
117	С130-2632 ДОП.1	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3Р ДЛЯ ВОДЫ: ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16КГС/СМ2/ ДИАМЕТРОМ 40ММ ШТ	1,00	3,48 -	- -	3	-	- -	- -	- -
118	Е16-39 7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	6,00	1,29 0,21	0,01 -	8	1	- -	0,35 -	2 -
119	Е18-165 8-1	-УСТАНОВКА НАСОСА ГНОМ-10-10 ШТ	1,00	11,77 8,05	0,40 0,12	12	8	- -	13,57 0,15	14 -
120	2301-06 061	-НАСОС ГНОМ-10-10 ШТ	1,00	73,00 -	- -	73	-	- -	- -	- -
121	Е17-58 4-1	-УНИТАЗ ТП-КВ КОМПЛ.	13,00	21,20 1,49	0,13 0,04	276	19	2 1	2,44 0,05	32 1
122	Е17-60 4-1	-ТО ЖЕ АТ-КВ ДЕТСКИЙ КОМПЛ.	10,00	18,00 1,49	0,13 0,04	180	15	1 -	2,44 0,05	24 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е17-21	-УМЫВАЛЬНИК УМПК25С	8,00	18,60	0,07	149	11	-	2,19	18
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	-
124	Е17-20 1-5	-ТО ЖЕ ДЕТСКИЙ УМПКБС	20,00	18,10	0,07	362	27	1	2,19	44
		КОМПЛ.		1,37	0,02			-	0,03	1
125	Е17-74 4-6	-УСТАНОВКА СЛИВОВ БОЛЬНИЧНЫХ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ	2,00	69,40	0,24	139	6	-	5,09	10
		КОМПЛ.		3,11	0,07			-	0,09	-
126	Е17-32 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ МЕЛКИХ ПМС-1	1,00	18,30	0,15	18	1	-	1,60	2
		КОМПЛ.		0,96	0,05			-	0,06	-
127	Е17-34 1-8	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ	6,00	37,90	0,15	227	6	1	1,60	10
		КОМПЛ.		0,96	0,05			-	0,06	-
128	Е17-90 6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН	5,00	1,09	0,04	5	3	-	1,02	5
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
129	С130-2321 ДОП.1	-РАКОВИНЫ РС-2 СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ С ДВУМЯ КРАНАМИ ВОДОРАЗБОРНЫМИ КВ-15Д,РАЗМЕРОМ 500Х400Х540ММ.	5,00	8,63	-	43	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
130	Е17-36 1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
131	Е17-37 1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	7,00	14,60	0,03	102	8	-	1,85	13
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
132	Е17-42 3-1	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ОДНОВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,34М2	8,00	3,54	0,02	28	3	-	0,63	5
		ШТ		0,37	0,01			-	0,01	-
133	2407 1828	-СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОЙКИ	5,00	11,50	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
134	2407 1821	-СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц	6,00	4,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
135	Е17-88 6-3	-УСТАНОВКА МОЕК ДЛЯ МЫТЬЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ	2,00	1,63	0,10	3	3	-	2,09	4
		КОМПЛ.		1,29	0,03			-	0,04	-
136	С130-1074	-СТОИМОСТЬ МОЙКИ ИНВЕНТАРНОЙ	2,00	27,30	-	55	-	-	-	-
		КОМПЛ.		-	-			-	-	-
137	Е17-52 3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-ВУ-ШЛ	1,00	11,90	0,01	12	1	-	0,82	1
				0,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	С130-1528	-ТЕРМОСМЕСИТЕЛИ ВОДЫ ТСВБ ШТ КОМПЛ	6,00	26,70 -	- -	160	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		3309	275	11		444
				РУБ.				3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		155	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		155	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		168	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3154	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		2599	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	278	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		265	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	76	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		3866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	354	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		4034	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	354	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
139	Е26-78 14-4	-ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА 100М2	0,64	20,40 18,60	0,01 -	13	12	- -	32,10 -	21 -
140	Е26-7 2-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ НАСУХО ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЛИ ЦИЛИНДРАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ	6,72	23,40 11,00	0,24 0,07	157	74	1 -	18,80 0,09	126 1
141	С114-207	-ЦИЛИНДРЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 23208-78 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 25-57ММ,М-200 М3	6,59	56,70 -	- -	374	-	- -	- -	- -
142	Е26-68 13-4	-ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ М2	256,50	1,29 0,26	0,02 0,01	331	67	6 3	0,44 0,01	113 3
143	С114-190	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н 1000М2	0,28	1010,00 -	- -	285	-	- -	- -	- -
144	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	1,17	60,50	0,03	71	45	-	68,00	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
145	Е15-643	-ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ	0,87	15,20	-	13	11	-	23,10	20
	166-1-31	100М2		13,10	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1244	209	7		360
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			370	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	212	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			659	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13202	1454	74		2421
			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			70	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2689	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			2689	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			216	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2905	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			370	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	212	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			659	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			117	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1565	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		382
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	248	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			9199	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			6907	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1259	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			967	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	213	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			834	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			11248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2186
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1472	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2568
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1720	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ ТРОФИМОВА Л.Ю.

ПРОВЕРИЛ АЛЕШИНА М.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.А.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОТОПЛЕНИЕ			3590	4054	-	-	25,67
2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ			167	192	-	-	1,22
3	ВЕНТИЛЯЦИЯ			2519	3067	-	-	19,42
4	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			1099	1315	-	-	8,33
5	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			1281	1568	-	-	9,93
6	КАНАЛИЗАЦИЯ			3309	4034	-	-	25,54
7	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ			1244	1565	-	-	9,91
	ИТОГО:	М3	5649,60	13209	15795	2,34	2,80	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
  1    1    Э92106! Н9В1! ! ! 1,1! ! ! ! 5649,60! М3*
  2    2    Ю! ! ! ! 2718! ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ! РП! ! 2! САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ! ОВ,ВК*
  3    3    РОТОПЛЕНИЕ*
  4    4    Н21=2*
  5    5    С130-1002! 8*
  6    6    С130-1004! 2*
  7    7    С130-1005! 6*
  8    8    С130-1002! 2! ! КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 11Б1БК*
  9    9    С130-1002! 17! ! ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
 10   10    Е18-229! 82! ! КРАН МАЕВСКОГО*
 11   11    С130-1035! 51*
 12   12    Е18-112! 256,68*
 13   13    СТ130-3002#Д,4(=22)! 256,68! 8,13! РАДИАТОР МС-140-98! ЭКМ*
 14   14    Е16-35! 175*
 15   15    Е16-36! 110*
 16   16    Е16-37! 325*
 17   17    Е16-38! 50*
 18   18    Е16-39! 28*
 19   19    Е16-40! 45*
 20   20    П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ*
 21   21    Е18-228! 4*
 22   22    Е18-226! 4*
 23   23    Е16-289#ДОП,3! 1! ! УСТАНОВКА ВОДОСЧЕТЧИКА СТВГ1-65*
 24   24    СТ130-2999#Д,4(=22)! 1! 58,1! СТОИМОСТЬ ВОДОСЧЕТЧИКА! ШТ*
 25   25    1704-51119(Н25=9,8)! 1! ! РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ УРРД-М*
 26   26    Е18-186! 1! ! ГРЯЗЕВИК ДИАМ,80ММ*
 27   27    Е18-185! 1! ! ТО ЖЕ ДИАМ,50ММ*
 28   28    С130-2028#ДОП,1! 6*
 29   29    С130-1039! 13*
 30   30    Е16-136! 2! ! УСТАНОВКА ЗАДВИЖКИ 30041НЖ ДИАМ. 80ММ*
 31   31    2307-20160(Н25=9,8)! 2! ! ЗАДВИЖКА 30С41НЖ ДИАМ.80ММ*
 32   32    Е16-144! 2*
 33   33    Е16-68! 2,5! ! ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКСТРОВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.89Х3ММ*
 34   34    Е16-67! 0,5! ! ТО ЖЕ 76Х3ММ*
 35   35    Е16-66! 1! ! ТО ЖЕ 57Х3ММ*
 36   36    Е16-232#ДОП,2! 2*
 37   37    Е16-219! 739*
 38   38    РТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ*
 39   39    Н21=2*
 40   40    Т2307#Д,20,21#П,1-2783(=22)(Н25=9,8)! 1! 83! КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939ИЭС! ШТ*
 41   41    С130-105! 2*
 42   42    С130-103! 1*
 43   43    С130-1002! 2! ! КРАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА 11Б1БК*
 44   44    С130-1002! 1! ! ТО ЖЕ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ*
 45   45    Е18-212! 1*
 46   46    Е16-35! 2*
 47   47    Е16-37! 50*
 48   48    Е16-219! 52*
 49   49    РВЕНТИЛЯЦИЯ*
 50   50    Н21=5*
 51   51    Е20-707! 1! ! ВЕНТИЛЯТОР В,Ц4-75-5*
 52   52    С130-226! 5*
 53   53    Е20-706! 1! ! ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-4*
 54   54    С130-225! 5*
 55   55    Е20-705! 1! ! ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15*
 56   56    С130-224! 4*
```

```
 57   57        E20-760! 1*
 58   58        C130-712! 1*
 59   59        ТАОП,2 К ЕРЕР#П.3013(=22)! 0,75! 7,4,1,25! ФИЛЬТР ФЯРБ! М2*
 60   60        E20-478! 1! ! УСТАНОВКА КЛАПАНА КВУ 600Х1000*
 61   61        C130-818! 1! ! СТОИМОСТЬ КЛАПАНА*
 62   62        E20-670! 1! ! ВСТАВКА В,00,00-09*
 63   63        E20-682! 1! ! ТО ЖЕ Н,00,00-11*
 64   64        E20-669! 1! ! ТО ЖЕ В,00,00-08*
 65   65        E20-681! 1! ! ТО ЖЕ Н,00,00-08*
 66   66        E20-666! 1! ! ТО ЖЕ В,00,00-05*
 67   67        E20-680! 1! ! ТО ЖЕ Н,00,00-07*
 68   68        E20-697! 24*
 69   69        E20-656! 2*
 70   70        E20-654! 1*
 71   71        E20-612! 1! ! ГЛУШИТЕЛЬ ГЦ4-2 ДЛИНОЙ 0,5М*
 72   72        E20-616! 1! ! ТО ЖЕ ТЦ4-1 ДЛИНОЙ 1М*
 73   73        E20-614! 1! ! ТО ЖЕ ГЦ3-1 ДЛИНОЙ 1М*
 74   74        E20-610! 1! ! ТО ЖЕ ГЦ3-2 ДЛИНОЙ 0,5М*
 75   75        E20-407! 45*
 76   76        E20-408! 70*
 77   77        E20-405! 5! ! ТО ЖЕ РАЗМЕРОМ 400ММ*
 78   78        C130-676! 3*
 79   79        C130-677! 11*
 80   80        C130-678! 4*
 81   81        E20-108! 3,5*
 82   82        E20-109! 33,22*
 83   83        E20-110! 30,42*
 84   84        E20-3! 86,5*
 85   85        E20-4! 104,4*
 86   86        E20-5! 15*
 87   87        E20-12! 9*
 88   88        E20-6! 12,6*
 89   89        РХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
 90   90        Н21=0*
 91   91        E16-41! 138*
 92   92        E16-42! 94*
 93   93        E16-43! 78*
 94   94        E16-44! 35*
 95   95        E16-45! 12*
 96   96        E16-46! 45*
 97   97        E16-2! 7*
 98   98        E16-135! 3*
 99   99        C130-2250#ДОП,1! 3*
100  100        C130-1036! 1! ! КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
101  101        C130-85! 60*
102  102        C130-86! 20*
103  103        C130-87! 10*
104  104        C130-88! 2*
105  105        E16-185! 3*
106  106        E18-226! 1*
107  107        C130-2336#ДОП,1! 1! ! СЧЕТЧИК ВСКМ-40*
108  108        E16-219! 402*
109  109        Т2307#1-0399(=22)(Н25=9,8)! 4! 51! ВЕНТИЛЬ ПОЖАРНЫЙ 15КЧ11Р ДИАМ.50ММ! ШТ*
110  110        Т4306#СТР, 8(=22)(Н25=7,4)! 80! 1,85! РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ДИАМ,51ММ! 10М*
111  111        РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
112  112        E16-41! 190*
113  113        E16-42! 132*
114  114        E16-43! 95*
115  115        E16-44! 90*
```

```
116  116  E16-45' 42*
117  117  E18-122' 30*
118  118  C130-2505#АОП,2' 50*
119  119  C130-2506#АОП,2' 30*
120  120  C130-2507#АОП,2' 10*
121  121  C130-2508#АОП,2' 4*
122  122  C130-2509#АОП,2' 1*
123  123  E16-219' 549*
124  124  РКАНАЛИЗАЦИЯ*
125  125  E16-30' 20*
126  126  E16-31' 170*
127  127  E16-33' 60*
128  128  E16-34' 130*
129  129  C130-2047#АОП,1' 1*
130  130  C130-2632#АОП,1' 1*
131  131  E16-39' 6*
132  132  E18-165' 1' ' УСТАНОВКА НАСОСА ГНОМ-10-10*
133  133  T2301-06#061(=22)(H25=7,9)' 1' 73' НАСОС ГНОМ-10-10' ШТ*
134  134  E17-58' 13' ' УНИТАЗ ТП-КВ*
135  135  E17-60' 10' ' ТО ЖЕ ДТ-КВ ДЕТСКИЙ*
136  136  E17-21' 8' ' УМЫВАЛЬНИК УМПК2БС*
137  137  E17-20' 20' ' ТО ЖЕ ДЕТСКИЙ УМПКБС*
138  138  E17-74' 2*
139  139  E17-32' 1*
140  140  E17-34' 6*
141  141  E17-90' 5*
142  142  C130-2321#АОП,1' 5*
143  143  E17-36' 1*
144  144  E17-37' 7*
145  145  E17-42' 8*
146  146  T2407#1828(=22)(H25=9,8)' 5' 11,50' СМЕСИТЕЛЬ СМ-М-НИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОЙКИ' ШТ*
147  147  T2407#1821(=22)(H25=9,8)' 6' 4' СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ МОЙКИ НА 2 ОТДЕЛЕНИЯ СМ-М-Ц' ШТ*
148  148  E17-88' 2*
149  149  C130-1074' 2' ' СТОИМОСТЬ МОЙКИ ИНВЕНТАРНОЙ*
150  150  E17-52' 1*
151  151  C130-1528' 6*
152  152  H12=16,5*
153  153  РИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ*
154  154  E26-78' 64,39*
155  155  E26-7' 6,72*
156  156  C114-207' 6,59*
157  157  E26-68' 256,5*
158  158  C114-190' 282,15*
159  159  E15-614' 117*
160  160  E15-643' 86,8' ' ОКРАСКА ЛАКОМ ЧУГУННЫХ ТРУБ*
161  161  КАЛЕШИНА М.В.' ТРОФИМОВА Л.Ю.' АЛЕШИНА М.В.' СОКИРКО Г.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: ЭОС01-7

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,514 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1470 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,947 ТЫС.РУБ.
стоимость на 1 расчет. ед: 1 м² общей площади 5,51 руб.
1 м³ здания 1,51 -"-

N пп	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	ЦСКЦЭ-2548	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504	1,00	30,80	1,16	31	12	1	19,52	20
		ШТ		12,20	0,44				0,57	1
2	СКЦЭ-2548	-СТОИМОСТЬ ШР11-73504	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
3	ЦСКЦЭ-2545	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701	1,00	22,20	1,16	22	8	1	13,02	13
		ШТ		8,14	0,44				0,57	1
4	СКЦЭ-2545	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ШР11-73701	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
5	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 ЯОУ8502	0,02	386,00	8,00	8	3	-	248,00	5
				148,00	2,82			-	3,64	-
		100ШТ								
6	ЦСКЦЭ-2-263-0 А2	-ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2474	1,00	22,60	0,79	23	11	1	18,00	18
		ШТ		11,10	0,28				0,36	-
7	СКЦЭ-2-263-0	-СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2474	1,00	147,00	-	147	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
8	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
9	1504-549	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-123002	2,00	12,20	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	Ц8-531-3	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 160А	1,00	7,42	0,12	7	2	-	4,00	
				2,30	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
11	1504-04-54 3 Д12	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002	1,00	5,00	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А АЕ2046	2,00	2,88	0,06	6	2	-	2,00	
				1,04	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
13	1504-01-06 0 01-073	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046	2,00	14,45	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Е21-127 25-3	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ НСП02	0,37	121,00	49,40	45	22	19	82,00	3
				58,70	15,50			6	19,99	7
		100ШТ.								
15	Е21-126 25-2	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ В ПЫЛЬНЫХ И СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НСП02	0,30	120,00	62,70	36	14	19	88,20	26
				46,50	19,50			6	25,15	
		100ШТ.								
16	Е21-133 25-9	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ НП020	0,23	35,40	0,10	8	4	-	34,50	
				19,20	0,05			-	0,06	-
		100ШТ.								
17	Е21-129 25-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 НБ006	0,27	85,20	1,40	23	8	-	56,60	1
				31,40	0,95			-	1,23	-
		100ШТ.								
18	Е21-135 26-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ЩТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП002Х40	1,40	99,50	30,50	139	79	42	101,00	14
				56,70	10,30			14	13,29	19
		100ШТ.								
19	Е21-142 26-8	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЛОКАМИ НА КОРОБАХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ СВЕТИЛЬНИКОВ В РЯДУ 1 ЛСП16-2Х40,ЛСП18	0,25	201,00	87,90	50	24	22	168,00	42
				96,70	28,10			7	36,25	
		100ШТ.								
20	Е21-139 26-5	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСАХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2 ЛП030-1Х40	0,12	124,00	37,00	15	9	5	132,00	1
				73,90	12,50			2	16,12	
		100ШТ.								
21	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ	1,60	1,47	-	2	2	-	2,39	
				1,35	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ 100М								
22	Е21-99 17-7	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 ПВ 100М	0,30	1,69 1,50	-	1	-	- -	2,64 -	-
23	Е21-98 17-6	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 ПВ 100М	0,50	1,47 1,35	-	1	1	- -	2,39 -	-
24	Е21-93 17-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	57,00	3,62 2,79	0,60 0,42	206	159	34 24	5,07 0,54	28 3
25	Е21-94 17-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 100М	2,50	4,56 3,44	0,80 0,26	11	9	2 1	6,24 0,34	1
26	Е21-95 17-3	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М	2,20	6,67 4,87	1,37 0,45	15	11	3 1	8,67 0,58	1
27	Е21-114 23-2	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ,	0,80	13,30 10,60	-	11	8	- -	19,20 -	1
28	Е21-166 33-1	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 2-КЛАВИШНЫХ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100ШТ	0,20	21,20 14,60	-	4	3	- -	21,20 -	-
29	Е21-115 23-3	-УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ 100ШТ,	0,30	33,60 20,80	-	10	6	- -	37,20 -	1
30	Е21-119 23-7	-УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ	0,15	12,90	-	2	2	-	19,20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОДКЕ		10,60	-			-	-	-
		100ШТ,								
31	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ	0,03	124,00	5,00	4	3	-	138,00	
	27-7	ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО								
		0,25КВА		86,00	3,27			-	4,22	-
		100ШТ								
32	ЦСКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	1,00	215,00	0,98	215	12	1	20,00	20
	А1 1-18	ВРУ1-11								
		ШТ		12,05	0,36			-	0,46	-
33	ЦСКЦЭ-84	-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ	2,00	276,00	0,98	552	34	2	24,00	4
	А1 1-43	ВРУ1-49								
		ШТ		17,10	0,36			1	0,46	
34	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ	3,00	0,48	0,04	1	1	-	1,00	
		КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200								
		К654		0,41	-			-	-	-
		ШТ								
35	Е34-502	-УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,18	123,00	-	22	2	-	18,60	
	101-2-17	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ С								
		СОЕДИНЕНИЕМ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ								
		МУФТАМИ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ		10,30	-			-	-	-
		100М								
36	Е21-77	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	6,00	14,30	0,74	86	70	4	20,90	12
	15-5	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ								
		В ММ, ДО 25		11,60	0,50			3	0,65	
		100М								
37	Е21-78	-ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В	0,70	15,50	1,18	11	8	1	21,80	1
	15-6	ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПЕРЕКРЫТИЯХ								
		ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ								
		В ММ, ДО 40		12,00	0,80			1	1,03	
		100М								
38	Е21-87	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	9,00	32,80	5,34	295	202	48	39,10	35
	16-7	ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ								
		ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,ПО								
		СТЕНАМ И КОЛОННАМ С								
		НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ								
		ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА								
		ДО 25 ММ		22,40	1,69			15	2,18	2
		100М								
39	Е21-90	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	2,00	6,18	0,17	12	8	-	7,14	1
	16-10	ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ								
		ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В								
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА ДО 25 ММ		3,99	0,12			-	0,15	-
		100М								
40	Е21-91	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ,	0,20	8,94	0,23	2	1	-	9,80	
	16-11	ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ								
		ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В								
		ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ								
		БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО								
		ПРОХОДА ДО 32 ММ		5,46	0,16			-	0,21	-
		100М								
41	ЦСКЦЭ-84	-ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-20	2,00	8,82	0,10	18	3	-	2,48	
	1-256	ШТ								
				1,55	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2307	746	205		130
			РУБ.					81		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			406	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			438	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1879	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	825	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	936	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3194	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	938	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
42	1517-2491 Д16	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502	ШТ	2,00	53,00 - -	106	-	- - -	-	-
43	С153-36	-СВЕТИЛЬНИКИ БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ НСП03-60-01У3 НСП02	ШТ	67,00	1,40 - -	94	-	- - -	-	-
44	С153-140	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА НП020,100/Р2,0-02УХЛ4	ШТ	23,00	2,22 - -	51	-	- - -	-	-
45	С153-137	-СВЕТИЛЬНИКИ НАСТЕННЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА/ТУ16-535,825-74/ТИПА		27,00	1,91 - -	52	-	- - -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НБ006,100/Р2 0-01УХЛ4 И НБ006,100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ								
46	С153-152	-СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП002-2,40/П-01УХЛ4 ШТ	140,00	18,10	-	2534	-	-	-	-
47	С153-159	-СВЕТИЛЬНИК СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП021-4,40/Н-05УХЛ4 ШТ	14,00	33,60	-	470	-	-	-	-
48	1507-1196 14	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х40 ШТ	11,00	17,00	-	187	-	-	-	-
49	1507-3120 А1	-ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х40 ШТ	12,00	8,00	-	96	-	-	-	-
50	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25 10ШТ	0,40	0,98	-	1	-	-	-	-
51	С153-264	-ЛАМПЫ Б215-225-60 10ШТ	6,50	0,97	-	6	-	-	-	-
52	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	6,50	1,08	-	7	-	-	-	-
53	С153-256	-ЛАМПЫ Б215-225-40 10ШТ	1,00	0,94	-	1	-	-	-	-
54	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	35,60	7,20	-	256	-	-	-	-
55	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220 10ШТ	34,50	1,42	-	49	-	-	-	-
56	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 СЕЧ2ММ2 1000М	1,13	22,00	-	25	-	-	-	-
57	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	4,74	22,00	-	104	-	-	-	-
58	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,16	29,50	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4								
		1000М								
59	С152-168	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,09	39,20	-	4	-	-	-	-
		1000М								
60	С152-169	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10	0,03	63,20	-	2	-	-	-	-
		1000М								
61	С152-170	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16	0,20	94,70	-	19	-	-	-	-
		1000М								
62	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,05	31,60	-	2	-	-	-	-
		1000М								
63	С152-180	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,09	45,10	-	4	-	-	-	-
		1000М								
64	С152-181	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4	0,03	66,10	-	2	-	-	-	-
		1000М								
65	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,02	23,60	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000М								
66	1509-5001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ-3 СЕЧ.1,5ММ2		0,05	22,50	-	1	-	-	-	-
			1000М		-	-			-	-	-
67	092-01 СБ2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		80,00	0,59	-	47	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
68	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ		20,00	0,79	-	16	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
69	092-01 СБ2	-ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ		30,00	0,79	-	24	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
70	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ц-20-1Р43-01-10/220		15,00	0,70	-	11	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
71	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25		3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
72	2405-1257 А10	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654		3,00	6,80	-	20	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
73	С156-80	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3.		300,00	0,66	-	198	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
74	2405-1-383 А12	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У-272		80,00	0,80	-	64	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
75	2405-1-155 8 А27	-КОРОБКА КУВ		0,11	60,00	-	7	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
76	503-80122-1 1	-ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		0,92	200,00	-	184	-	-	-	-
			1000ПМ		-	-			-	-	-
77	503-80124-1 1	-ТРУБЫ Д=25ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		0,21	310,00	-	64	-	-	-	-
			1000ПМ		-	-			-	-	-
78	503-80125-1 2	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77		0,02	490,00	-	10	-	-	-	-
			1000ПМ		-	-			-	-	-
79	С113-127	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20; Т-1		618,00	0,13	-	80	-	-	-	-
			М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32: Т=2.2 М	21,00	0,32	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
81	С113-133	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т=2,5 М	52,00	0,42	-	22	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			4874	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4507	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4505	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			361	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4868	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			109	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5320	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7181	746	205		1300
			РУБ.					81		106
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			406	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			8	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			3	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			438	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6386	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			155	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	825	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			4505	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			648	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			565	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7599	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1463
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	936	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			131	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			109	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			8514	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1470
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	947	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М,В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н,В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г,Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
364      1        Э92116' Н9В1' ' ' 1,1' ' ' ' 1000' М3*
365      2        Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ' РП' ' 3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭОС01-7*
366      3        Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
367      4        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
368      5        ЦТСКЦЭ-2548(=7)' 1' 30,8#12,2#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73504' ШТ*
369      6        ТСКЦЭ-2548(=14)' 1' 114' СТОИМОСТЬ ШР11-73504' ШТ*
370      7        ЦТСКЦЭ-2545(=7)' 1' 22,2#8,14#1,16#0,44' ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73701' ШТ*
371      8        ТСКЦЭ-2545(=14)' 1' 87' СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ШКАФА ШР11-73701' ШТ*
372      9        Ц8-612-2' 2' ' + ЯОУ8502*
373      10       ЦТСКЦЭ-2-2630 Д2(=7)' 1' 22,6#11,1#0,79#0,28' ЯЩИК СИЛОВОЙ Я5115-2474' ШТ' ' 1,18*
374      11       ТСКЦЭ-2-2630(=14)' 1' 147' СТОИМОСТЬ ЯЩИКА Я5115-2474' ШТ*
375      12       Ц8-531-4' 2*
376      13       Т1504-549(=14)' 2' 12,20' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-123002' ШТ*
377      14       Ц8-531-3' 1*
378      15       Т1504-04-543 Д12(=14)' 1' 5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
379      16       Ц8-525-2' 2' ' + АЕ2046*
380      17       Т1504-01-060 01-073(=14)' 2' 14,45' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АЕ2046' ШТ*
381      18       Е21-127' 37' ' + НСП02*
382      19       Е21-126' 30' ' + НСП02*
383      20       Е21-133' 23' ' + НП020*
384      21       Е21-129' 27' ' + НБ006*
385      22       Е21-135' 140' ' + ЛП002Х40*
386      23       Е21-142' 25' ' + ЛСП16-2Х40,ЛСП18*
387      24       Е21-139' 12' ' + ЛП030-1Х40*
388      25       Е21-98' 160' ' + ПВ*
389      26       Е21-99' 30' ' + ПВ*
390      27       Е21-98' 50' ' + ПВ*
391      28       Е21-93' 5700*
392      29       Е21-94' 250*
393      30       Е21-95' 220*
394      31       Е21-114' 80*
395      32       Е21-166' 20*
396      33       Е21-115' 30*
397      34       Е21-119' 15*
398      35       Е21-152' 3*
399      36       ЦТСКЦЭ-84 Д1 1-18(=7)' 1' 215#12,05#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-11' ШТ' ' 1,20*
400      37       ЦТСКЦЭ-84 Д1 1-43(=7)' 2' 276#17,1#0,98#0,36' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-49' ШТ' ' 1,24*
401      38       Ц10-975-8' 3' ' + К654*
402      39       Е34-502' 18*
403      40       Е21-77' 600*
404      41       Е21-78' 70*
405      42       Е21-87' 900*
406      43       Е21-90' 200*
407      44       Е21-91' 20*
408      45       ЦТСКЦЭ-84 1-256(=7)' 2' 8,82#1,55#0,1#0,02' ЯЩИК С РУБИЛЬНИКОМ ЯРП-20' ШТ*
409      46       РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
410      47       Н25=7,6*
411      48       Т1517-2491 Д16(=22)' 2' 53' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ-8502' ШТ*
412      49       С153-36' 67' ' + НСП02*
413      50       С153-140' 23*
414      51       С153-137' 27*
415      52       С153-152' 140*
416      53       С153-159' 14*
417      54       Н25=9,9*
418      55       Т1507-1196 14(=22)(Н25=9,9)' 11' 17' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х40' ШТ*
419      56       Т1507-3120 Д1(=22)' 12' 8' ТО ЖЕ,ЛСП18-2Х40' ШТ*
```

```
420      57        С153-253' 4*
421      58        С153-264' 65*
422      59        С153-276' 65*
423      60        С153-256' 10*
424      61        С153-231' 356*
425      62        С153-251' 345*
426      63        С152-166' 1133' ' + СЕЧ2ММ2*
427      64        С152-166' 4738*
428      65        С152-167' 165*
429      66        С152-168' 93*
430      67        С152-169' 32*
431      68        С152-170' 196*
432      69        С152-179' 52*
433      70        С152-180' 93*
434      71        С152-181' 31*
435      72        С152-178' 21*
436      73        Т1509-5001(=22)(Н25=11,6)' 52' 22,50' ПРОВОД МАРКИ ПВ-3 СЕЧ.1,5ММ2' 1000М*
437      74        Н25=8*
438      75        Т092-01 С52(=22)' 80' 0,59' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
439      76        Т092-01 С52(=22)' 20' 0,79' ТО ЖЕ,НА ДВЕ ЦЕПИ' ШТ*
440      77        Т092-01 С52(=22)' 30' 0,79' ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ' ШТ*
441      78        С154-165' 15*
442      79        С156-240' 3*
443      80        Т2405-1257 Д10(=22)(Н25=7,6)' 3' 6,80' ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ К-654' ШТ*
444      81        С156-80' 300*
445      82        Т2405-1-383 Д12(=22)(Н25=7,3)' 80' 0,8' КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ У-272' ШТ*
446      83        Т2405-1-1558 Д27(=22)(Н25=7,3)' 115' 60' КОРОБКА КУВ' 1000ШТ*
447      84        Н25=7,6*
448      85        503-80122-11' 918*
449      86        503-80124-11' 206*
450      87        503-80125-12' 21*
451      88        С113-127' 618*
452      89        С113-130' 21*
453      90        С113-133' 52*
454      91        КАЛЕШИНА М.В.' БИРНАС Н.В.' ' СОКИРКО Г.Д.*
```

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА СЛАБЫЕ ТОКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО1-5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,909 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 938 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,663 ТЫС.РУБ,
Стоимостьная 1 расчет. ед: 1,88 руб
1м² общей площади 0,51 -ч-
1м³ здания

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. А,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е34-647 125-2	-УСТАНОВКА СТОЕК ТЕЛЕФОННЫХ ДВУХПАРНЫХ	1,00	10,20	-	10	4	-	7,22	7
		ШТ		4,37	-					
2	Ц10-972-18	-ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	2,00	3,17	0,41	6	3	1	2,00	4
		ВВОД		1,53	0,13			-	0,17	-
3	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС	2,00	0,37	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,31	-					
4	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,90	4,86	2,33	4	2	2	4,00	4
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
5	1604-5008	-ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР	2,00	38,00	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
6	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,5ММ2	0,07	13,00	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
7	С152-501	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ МЕДНЫХ	0,02	23,10	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОЛОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ С ПАРАЛЕЛЬНО УЛОЖЕННЫМИ ЖИЛАМИ МАРКИ ЛТВ-1 С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2,0,6ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
8	29-02-20 2-193	-УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ АЗУ-5	2,00	3,40	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			106	10	3		16
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			2	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			125	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Б.ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е34-641 124-1	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1,00	15,96	-	16	5	-	8,12	8
				4,95	-			-	-	-
		ШТ								
10	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
				1,24	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	9,00	2,73	-	25	21	-	4,00	36
		ШТ		2,34	-			-	-	-
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ	1,20	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
				2,36	0,71			1	0,92	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2								
		100М								
13	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,09	25,10	0,04	2	2	-	31,00	3
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
14	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	7,00	0,41	-	3	3	-	1,00	7
		ШТ		0,37	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
15	092-55 С61	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ	1,00	4,14	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	1601 ДОП	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК	9,00	25,00	-	225	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	С152-490	-ПРОВОДА С ЖИЛОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ ПРОВОЛОКИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ОДНОЖИЛЬНЫЕ МАРКИ ПВЖ ДИАМЕТРОМ1,4ММ2	0,02	21,20	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2	0,11	22,90	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	1,00	0,14	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	С155-23	-РОЗЕТКА ТРЕХПРОГРАММНАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РТР-2	9,00	0,40	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			291	35	3		61
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			225	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			4	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			244	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			11	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	40	-		-
		РАЗДЕЛ 3. В.ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
22	Ц10-604-1	-ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	1,00	10,10	7,70	10	2	8	4,00	4
		ШТ		2,35	2,72			3	3,51	4
23	Ц10-604-3	-АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,НА КРОВЛЕ:БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ЯРУСОМ ОТТЯЖЕК	1,00	14,30	5,63	14	7	6	11,00	11
		ШТ		7,08	2,01			2	2,59	3
24	Ц10-604-9	-АНТЕННА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА УСТАНОВЛЕННОЙ ОПОРЕ	1,00	1,00	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,97	-			-	-	-
25	Е34-287 48-2	-ОПОРЫ НА КРЫШАХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫЕ ОДНОСТВОЛЬНЫЕ С ОТТЯЖКАМИ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ВЫСОТОЙДО 6М	1,00	43,10	-	43	18	-	31,70	32
		ШТ		18,20	-			-	-	-
26	Ц10-605-2	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1,00	2,26	-	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
27	Ц10-605-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	-	1	1	-	0,80	2
		ШТ		0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц10-605-1	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6.1	1,00	0,58	-	1	-	-	0,80	1
		ШТ		0,46	-			-	-	-
29	Ц10-606-16	-НАСТРОЙКА ТВ УСИЛИТЕЛЯ В ДОМОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА ОДИН ТВ КАНАЛ	1,00	1,98	-	2	2	-	3,00	3
		УСИЛИТ,		1,94	-			-	-	-
30	Ц10-606-17	-СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ КАНАЛА:ОДНОГО	1,00	12,20	-	12	12	-	5,00	5
		ИЗМЕР,		12,00	-			-	-	-
31	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
32	1601-2484	-АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ	1,00	9,00	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	1601-2394	-УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ	1,00	54,00	-	54	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	1504-01 92	-УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6,1	1,00	1,25	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	С151-2772	-КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,ГОСТ 11326,26-79,МАРКИ РК75-9-12	0,01	342,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
36	1601-2493	-КОРОБКА АНТЕННАЯ АК	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		159	45	14		63
				РУБ.				5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		116	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		3	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	32	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		72	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		150	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		43	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.		25	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ.		-	18	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО;СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	54	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Г.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
37	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ	1,00	20,20	-	20	18	-	26,00	26
		ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ;ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ		17,70	-			-	-	-
		ШТ								
38	Ц10-116-2	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ,ОТДЕЛЬНО	1,00	5,80	-	6	5	-	8,00	8
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ		5,30	-			-	-	-
		ШТ								
39	Ц10-743-12	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ	124,00	3,91	-	485	346	-	4,00	496
		ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ;НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ		2,79	-			-	-	-
		СТЕНЕ,КОЛОННЕ,СТОЛБЕ ИТП								
		ШТ								
40	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	8,00	11,20	-	90	86	-	19,00	152
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ		10,80	-			-	-	-
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ								
		100М								
41	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ	0,50	4,88	2,33	2	1	1	4,00	2
		И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА;ПЕРВЫЙ		2,36	0,71			-	0,92	-
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 АППВ								
		100М								
42	Ц10-975-12	-КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ	45,00	0,41	-	18	17	-	1,00	45
		ШТ		0,37	-			-	-	-
43	Ц11-580-11	-РЕЗИСТОРЫ И КОНДЕНСАТОРЫ	6,00	0,14	-	1	1	-	0,22	1
		ШТ		0,14	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
44	36-09 10049	-РЕЗИСТОР МЛТ	6,00	0,49	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
45	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ	45,00	0,14	-	6	-	-	-	-
		СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П		-	-			-	-	-
		ШТ								
46	1602 03-0046	-ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	1,00	720,00	-	720	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	1602-2013	-ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ	1,00	98,00	-	98	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВ-24/М								
		ШТ		-	-			-	-	-
48	1602-03-01 40 А14	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2	124,00	0,80	-	99	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,05	49,20	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
50	С152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ,5ММ2	0,83	13,00	-	11	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1562	474	1		730
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			917	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			18	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			993	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			645	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			148	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	474	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	71	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			83	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	545	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		764
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	545	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Д.ТРУБЫ,МАТЕРИАЛЫ								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
51	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,30	15,90	0,22	5	2	-	14,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		7,65	0,08			-	0,10	-
		100М								
52	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ	0,10	20,60	0,35	2	1	-	16,00	2
		БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ		8,85	0,14			-	0,18	-
		100М								
53	Ц10-975-5	-ШКАФ НАСТЕННЫЙ,РАЗМЕР ММ ДО640Х840	2,00	1,61	0,06	3	2	-	2,00	4
		ШТ		1,24	0,02			-	0,03	-
54	Ц8-472-1	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ	0,15	22,10	0,90	3	1	-	14,00	2
		СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М		8,20	0,10			-	0,13	-
		100М								
55	Ц8-472-8	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ	0,25	51,80	1,60	13	4	-	26,00	6
		КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ		14,90	0,10			-	0,13	-
		100М								
56	Ц8-472-2	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ	0,15	27,00	0,90	4	1	-	12,00	2
		СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2		6,80	0,10			-	0,13	-
		100М								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
57	1517-1113	-ШКАФ ЭЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЙ ЩЭСУ-01	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	503-80125-1-1	-ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,03	400,00	-	12	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
59	503-80126-1-2	-ТРУБЫ Д=40ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77	0,01	700,00	-	8	-	-	-	-
		1000ПМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			108	11	-		20
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			88	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			58	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			105	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	"	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			130	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	12	"		"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2226	575	21		890
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1218	"	"		"
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			24	"	"		"
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			12	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	"	"		"
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	"	"		"
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			10	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1321	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			945	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			193	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	564	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			172	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			455	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		38
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	80	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			109	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1509	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		905
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	644	"		"
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	"	"		"
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			25	"	"		"
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			"	18	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			"	1	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	19	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			20	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			20	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			25	"	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2909	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		938
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			"	663	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.
Составил БИРНАС Н.В
Перфорация

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕЧЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	А,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ			114	125	-	-	4,30
2	Б,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ			310	343	-	-	11,79
3	В,ТЕЛЕВИДЕНИЕ			159	204	-	-	7,01
4	Г,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ			1638	2107	-	-	72,43
5	Д,ТРУБЫ,МАТЕРИАЛЫ			108	130	-	-	4,47
	ИТОГО:	М3	5649,60	2329	2909	0,41	0,51	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
455      1      Э92117' Н981' ' ' 1,1' ' ' ' 5649,6' М3*
456      2      Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕЕТ' РП' ' 4' СЛАБЫЕ ТОКИ' СС,СО1=5*
457      3      Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
458      4      РА,ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ*
459      5      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
460      6      Е34-647' 1*
461      7      Ц10-972-18' 2*
462      8      Ц10-127-5' 2*
463      9      Ц8-409-1' 90*
464     10      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
465     11      Т1604-5008(=14)' 2' 38' ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР' ШТ*
466     12      С152-489' 72*
467     13      С152-501' 21*
468     14      Т29-02-20 2-193(=22)(Н25=7,7)' 2' 3,4' УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ АЗУ-5' ШТ*
469     15      РБ,ГОРОДСКАЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИЯ*
470     16      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
471     17      Е34-641(А1,1,14)(Р1,1,14)' 1*
472     18      Ц10-397-5' 1*
473     19      Ц10-397-7' 9*
474     20      Ц8-409-1' 120*
475     21      Ц8-591-6' 9*
476     22      Ц10-975-12' 7*
477     23      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
478     24      Т092-55 СБ1(=22)' 1' 4,14' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ' ШТ*
479     25      Т1601 ДОП(=14)' 9' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ МАЯК' ШТ*
480     26      С152-490' 21*
481     27      С152-495' 106*
482     28      С155-13' 1*
483     29      С155-12' 6*
484     30      С155-23' 9*
485     31      РВ,ТЕЛЕВИДЕНИЕ*
486     32      П2#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
487     33      Ц10-604-1' 1*
488     34      Ц10-604-3' 1*
489     35      Ц10-604-9' 1*
490     36      Е34-287' 1*
491     37      Ц10-605-2' 1*
492     38      Ц10-605-1' 2*
493     39      Ц10-605-1' 1' ' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УАР-6,1*
494     40      Ц10-606-16' 1*
495     41      Ц10-606-17' 1*
496     42      Ц3-149-1' 10*
497     43      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
498     44      Т1601-2484(=22)(Н25=8)' 1' 9' АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АТКГ' ШТ*
499     45      Т1601-2394(=22)(Н25=10)' 1' 54' УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ОТТУ' ШТ*
500     46      Т1504-01 92(=22)(Н25=7,3)' 1' 1,25' УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ УАР-6.1' ШТ*
501     47      С151-2772' 11*
502     48      Т1601-2493(=22)(Н25=8,2)' 2' 2' КОРОБКА АНТЕННАЯ АК' ШТ*
503     49      РГ,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
504     50      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
505     51      Ц10-742-1' 1*
506     52      Ц10-116-2' 1*
507     53      Ц10-743-12' 124' ' + ИТМ*
508     54      Ц10-54-12' 800*
509     55      Ц8-409-1' 50' ' + АПВ*
510     56      Ц10-975-12' 45*
```

```
511     57      Ц11-580-11' 6*
512     58      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
513     59      Т36-09 10049(=22)(Н25=8,2)' 6' 0,49' РЕЗИСТОР МЛТ' ШТ*
514     60      С155-13' 45*
515     61      Т1602 03-0046(=14)' 1' 720' ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1' ШТ*
516     62      Т1602-2013(=14)' 1' 98' ВЫПРЯМИТЕЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ КВ-24/М' ШТ*
517     63      Т1602-03-0140 Д14(=14)' 124' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП105-2' ШТ*
518     64      С152-196' 52*
519     65      С152-489' 827*
520     66      РД,ТРУБЫ,МАТЕРИАЛЫ*
521     67      П2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
522     68      Ц8-417-5' 30*
523     69      Ц8-417-6' 10*
524     70      Ц10-975-5' 2*
525     71      Ц8-472-1' 15*
526     72      Ц8-472-8' 25*
527     73      Ц8-472-2' 15*
528     74      П2 МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
529     75      Н25=7,6*
530     76      Т1517-1113(=22)' 2' 29' ШКАФ ЭЛЕКТРОСЛАБОТОЧНЫЙ ЩЭСУ-01' ШТ*
531     77      503-80125-11' 31*
532     78      503-80126-12' 11*
533     79      КАЛЕШИНА М,В,' БИРНАС Н.В,' ' СОКИРКО Г,Д,*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 2718

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА АВТОМАТИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА= ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ

ОСНОВАНИЕ: АУС01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,644 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 75 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,051 ТЫС.РУБ.
стоимость на 1 расчетную ед: 0,42 руб.
1 м2 общей площади 0,11 -"-
1 м3 здания

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	4,00	0,21 0,21	-	1	1	-	0,50	2
2	1706-48 1-396	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-6-1,240-104 ШТ	4,00	0,90	-	4	-	-	-	-
3	1706-48 1-753	-ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ ШТ	4,00	2,00	-	8	-	-	-	-
4	Ц11-5-2	-ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРО ИЛИ ПНЕВМОДАТЧИКОМ, ГАЗОВЫЙ ШТ	1,00	1,24 1,22	-	1	1	-	2,00	2
5	1704-11984 А48	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК ШТ	1,00	37,00	-	37	-	-	-	-
6	Ц11-13-2	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ В ЗАЩИТНОЙ АРМАТУРЕ, ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ ШТ	1,00	0,50 0,49	-	1	-	-	1,00	1
7	1704-1-121 5 А26	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879 ШТ	1,00	4,50	-	5	-	-	-	-
8	Ц11-406-2	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ: НЕДИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	1,00	5,47 4,43	0,05 0,01	5	4	-	7,00 0,01	7 -
9	1704-51127	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЧ-8 ШТ	1,00	110,00	-	110	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049	2,00	2,48	-	5	5	-	4,00	8
		ШТ		2,43	-			-	-	-
11	1704-5-1219	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03	2,00	48,00	-	96	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
12	Ц8-529-3	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 9 ПКЕ-212-2У3	1,00	4,00	0,07	4	2	-	3,00	3
		ШТ		1,79	0,01			-	0,01	-
13	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-212-2У3	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	1,00	2,97	0,05	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,15	0,01			-	0,01	-
15	1504-18-119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-331	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Ц8-574-47	-МОНАЖ КЕ-011	2,00	0,45	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,29	-			-	-	-
17	1517-1444	-УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	Ц8-574-56	-МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ	2,00	0,55	-	1	1	-	0,50	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
20	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ	2,00	0,38	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	1517-1481	-УСТАНОВКА АМЕ	2,00	0,75	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
22	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО;1КГ	1,05	10,00	0,27	11	7	-	11,00	12
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
23	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО;6ММ2	0,50	6,02	2,85	3	1	1	5,00	3
		100М		2,90	0,87			-	1,12	1
24	Ц11-581-2	-КС	4,00	1,25	-	5	5	-	2,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1,23	-			"	"	"
25	Ц11-680-3	-ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА:СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	1,00	3,09	0,32	3	2	-	3,00	3
		ШТ		1,87	0,11			"	0,14	"
26	1517-01-10 16 Д7	-ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ШШМ1000Х600Х500	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
27	Ц8-574-11	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ ВОЗДУШНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 1000А	2,00	4,95	-	10	4	-	3,00	6
				2,05	-			"	"	"
		ШТ								
28	1504-06-41 6	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5311	2,00	2,15	-	4	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
29	1517-1445	-УСТАНОВКА УП5311	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
30	1504-06-41 7	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5312	2,00	3,25	-	6	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
31	1517-1447	-УСТАНОВКА УП5312	2,00	3,70	-	7	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
32	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	14,00	0,45	-	6	4	-	0,50	7
				0,29	-			"	"	"
		ШТ								
33	1517-1444	-УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ	14,00	1,25	-	17	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
34	1504-18011	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ	14,00	0,80	-	11	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
35	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	15,00	0,55	-	8	5	-	0,50	7
				0,33	-			"	"	"
		ШТ								
36	1517-1481	-УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АС-220	15,00	0,75	-	11	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
37	1507-5051	-СТОИМОСТЬ АС-220	15,00	0,58	-	9	-	-	-	-
		ШТ		"	"			"	"	"
38	1504-3086	-ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП	18,00	0,75	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
39	1504-3001	-ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ	18,00	0,32	-	6	-	-	-	-
		ШТ								
40	1515-31018	-ЛАМПА Ш220-10	1,50	1,40	-	2	-	-	-	-
		10ШТ								
41	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
42	1602-662	-ЗВОНОК ЗВП-220	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
	05-0114	ШТ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			476	44	1		73
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			407	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			429	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			69	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			544	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ								
43	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В	0,02	288,00	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000М								
44	С151-2327	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:7Х2,5 1000М	0,05	534,00	-	25	-	-	-	-
45	С151-2328	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:10Х2,5 1000М	0,02	675,00	-	15	-	-	-	-
46	С151-2329	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,БРОНИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫМИ ЛЕНТАМИ,МАРКИ АКВВБГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:14Х2,5 1000М	0,03	791,00	-	21	-	-	-	-
47	С152-178	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	0,05	23,60	-	1	-	-	-	-
48	2405-1848	-СКОБА СО-16 1000ШТ	0,50	11,80	-	6	-	-	-	-
49	2405-1356	-КОРОБКА КС-10 ШТ	3,00	4,10	-	12	-	-	-	-
50	2405-1358	-ТО ЖЕ КС-20 ШТ	1,00	7,80	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		93	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		93	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ.		93	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		100	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		100	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			569	44	1		73
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			407	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			6	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			429	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			162	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	44	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			39	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			215	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			644	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	51	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА АЛЕШИНА М.В.

СОСТАВИЛ БИРНАС Н.В.

ПЕРФОРАЦИЯ: СОКИРКО Г.Д.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 2)

```
162      1        Э92111' Н981' ' ' 1,1' ' ' ' 5649,60' М3*
163      2        Ю' ' ' ' 2718' ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 140 МЕСТ' РП' ' 5' АВТОМАТИКА' АУС01-4*
164      3        Н23=2' Н24=1' Н25=3,4' Н27=1,2' Н28=0,7*
165      4        РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
166      5        Ц11-1-1' 4*
167      6        Т1706-48 1-396(=14)' 4' 0,90' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У-6-1.240-104' ШТ*
168      7        Т1706-48 1-753(=14)' 4' 2' ОПРАВА ЗАЩИТНАЯ УГЛОВАЯ' ШТ*
169      8        Ц11-5-2' 1*
170      9        Т1704-11984 Д48(=14)' 1' 37' ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК' ШТ*
171     10        Ц11-13-2' 1*
172     11        Т1704-1-1215 Д26(=14)' 1' 4,50' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТСМ-0879' ШТ*
173     12        Ц11-406-2' 1*
174     13        Т1704-51127(=14)' 1' 110' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8' ШТ*
175     14        Ц11-406-5' 2*
176     15        Т1704-5-1219(=14)' 2' 48' ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Т419-03' ШТ*
177     16        Ц8-529-3' 1' ' * ПКЕ-212-2У3*
178     17        Т1504-18093(=14)' 1' 1,95' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-212-2У3' ШТ*
179     18        Ц8-529-1' 1*
180     19        Т1504-18-119(=14)' 1' 10,40' ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-331' ШТ*
181     20        Ц8-574-47' 2' ' МОНАЖ КЕ-011*
182     21        Т1517-1444(=14)' 2' 1,25' УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
183     22        Т1504-18011(=14)' 2' 0,80' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ-011' ШТ*
184     23        Ц8-574-56' 2' ' МОНТАЖ АРМАТУРЫ СИГНАЛЬНОЙ*
185     24        Т1507-5051(=14)' 2' 0,38' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АМЕ' ШТ*
186     25        Т1517-1481(=14)' 2' 0,75' УСТАНОВКА АМЕ' ШТ*
187     26        Ц8-149-1' 105*
188     27        Ц8-409-2' 50*
189     28        Ц11-581-2' 4' ' КС*
190     29        Ц11-680-3' 1*
191     30        Т1517-01-1016 А7(=14)' 1' 30' ШИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЩШМ1000Х600Х500' ШТ*
192     31        Ц8-574-11' 2*
193     32        Т1504-06-416(=14)' 2' 2,15' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5311' ШТ*
194     33        Т1517-1445(=14)' 2' 1,25' УСТАНОВКА УП5311' ШТ*
195     34        Т1504-06-417(=14)' 2' 3,25' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УП5312' ШТ*
196     35        Т1517-1447(=14)' 2' 3,70' УСТАНОВКА УП5312' ШТ*
197     36        Ц8-574-47' 14*
198     37        Т1517-1444(=14)' 14' 1,25' УСТАНОВКА КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ' ШТ*
199     38        Т1504-18011(=14)' 14' 0,8' КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КЕ' ШТ*
200     39        Ц8-574-56' 15*
201     40        Т1517-1481(=14)' 15' 0,75' УСТАНОВКА АРМАТУРЫ СВЕТОСИГНАЛЬНОЙ АС-220' ШТ*
202     41        Т1507-5051(=14)' 15' 0,58' СТОИМОСТЬ АС-220' ШТ*
203     42        Т1504-3086(=14)' 18' 0,75' ВСТАВКА ПЛАВКАЯ ВП' ШТ*
204     43        Т1504-3001(=14)' 18' 0,32' ДЕРЖАТЕЛЬ ВСТАВКИ' ШТ*
205     44        Т1515-31018(=14)' 15' 1,40' ЛАМПА Ц220-10' 10ШТ*
206     45        Ц8-574-56' 1*
207     46        Т1602-СВ2 05-0114(=14)' 1' 8,70' ЗВОНОК ЗВП-220' ШТ*
208     47        РМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В МОНТАЖЕ*
209     48        С151-1864' 16*
210     49        С151-2327' 47*
211     50        С151-2328' 22*
212     51        С151-2329' 27*
213     52        С152-178' 52*
214     53        Т2405-1848(=22)(Н25=8,9)' 500' 11,80' СКОБА СО-16' 1000ШТ*
215     54        Н25=7,3*
216     55        Т2405-1356(=22)' 3' 4,10' КОРОБКА КС-10' ШТ*
217     56        Т2405-1358(=22)' 1' 7,80' ТО ЖЕ КС-20' ШТ*
218     57        к Алешина М.В ' Бириас Н.В ' ' Сокирко Г.Ф. *
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ТРП-1

на приобретение и монтаж технологического оборудования, мебели и инвентаря

Сметная стоимость 106,57 тыс.руб.
150,32

в том числе:
а) оборудования 106,25 тыс.руб.
149,81

б) монтажные работы 0,32 тыс.руб.
0,51

Нормативная условно-чистая продукция
Составлена в ценах 1984г.
1991г

№№ пп	Шифр и № поз.прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед. изм.	общ. изм.	Стоимость един., руб. оборудования	монтаж.работ всего	в том числе основная з/пл	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл	Общая стоимость, руб. оборудован.	монтажн.работ всего	в т.числе основная з/пл	в т.числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	56-01-01 п.221 К-1,2	Тумба-кровать 3-х ярусная ОН-1-1241/7	шт	45			179 35,8	- -	- -	- -	8055 1611	-	-	-
2	56-01-01 п.18 К-1,2	Тумба-кровать 3-х ярусная ОН-1-1241/8а	шт	6			161	-	-	-	966	-	-	-
3	56-01-01 п.57 К-1,2	Шкаф для белья ОН-2-949/42	шт	14			124	-	-	-	1736	-	-	-
4	56-01-03 п.21 К-1,2	Стол для игр ОН-1-1241	шт	18			52,2	-	-	-	940	-	-	-
5	56-01-03 п.39 К-1,2	Стол для учителя ОР-6-1464/2	шт	9			83	-	-	-	747	-	-	-
6	56-01-03 п.21 К-1,2	Стол для игр и занятий ОН-1-1241/9	шт	20/40			52,2	-	-	-	3132	-	-	-
7	56-01-01 п.388 К-1,2	Табурет ОН-1-1241/11	шт	37/36			10	-	-	-	730	-	-	-
8	56-01-01 п.516 К-1,2	Доска ОХ-14-1269/11	шт	7			97	-	-	-	679	-	-	-
9	56-01-03 п.17 К-1,2	Шкаф для книг и игрушек ОН-1-1241/3	шт	30			37	-	-	-	1110	-	-	-
10	56-01-03 пп.19, 20 К-1,2	Тумба с ящиками для игрушек ОН-1-1274/8,9	шт	24			51	-	-	-	1224	-	-	-
11	113-01 К-10	Шкаф навесной	шт	6			900	-	-	-	5400	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	II3-0I К-I0	Стол рабочий кухонный	шт	8			I300	-	-	-	I0400	-	-	-
I3	24-07-46 п.I2-03 К-I,I5 EI7-82	Мойка чугунная эмалированная МЧ-2Ш	шт	7			II3	I,62	I,44	-	79I	II	I0	-
I4	56-0I-02 п.299 К-I,2, К-I0	Шкаф навесной для сушки посуды	шт	7			236	-	-	-	I652	-	-	-
I5	56-0I-0I п.40 К-I,2	Шкаф для хоз.инвентаря ОН-7-92I	шт	8			9I	-	-	-	729	-	-	-
I6	56-0I-03 п.I4 К-I,2	Шкаф для одежды детей с подсушкой ОХ-6-967	шт	30			70	-	-	-	2I00	-	-	-
I7	56-0I-0I п.26 К-I,2	Шкаф для одежды персонала ОН-7-376	шт	6			I20	-	-	-	720	-	-	-
I8	56-0I-0I МГ п.I5 К-I,2	Скамья для раздевания ОС-8-960	шт	24			I3	-	-	-	3I2	-	-	-
I9	КВЦ,ЛГИ п.243 К-I,I5	Доска гладильная	шт	I			92	-	-	-	92	-	-	-
20	24-06 п.07-043 К-I,I4 К-I,25	Устройство варочное электрическое УЭВ-60	шт	2			I083	5,I8	5,05	0,03 0,02	2I66	II	I0	0,06 0,04
2I	24-07-46 п.II-0I К-I,I5 EI7-84	Ванна чугунная эмалированная ВЧМ-I500	шт				I03,5	2,53	I,84	0,3I 0,09	I03,5	3	2	0,3I 0,09
22	24-I0 доп.42 поз.058 К-I,I5 36-2-2	Машина стиральная-отжимная КП-I22	шт	I			I8I2	I5,I	I2,9	0,65 0,38	I8I2	I5	I3	0,65 0,38
23	24-I0 доп.5I по 03-065 К-I,25 36-I-I	Центрифуга прачечная КП-220	шт	I			700	I3	II	0,45 0,28	700	I3	II	0,45 0,28
24	24-I9-96 п.I78 К-I,I5	Стол производственный ТП-II	шт	3			I44	-	-	-	432	-	-	-
25	24-I0 доп.I8 п.03-05I К-I,25 36-4-I	Барабан сушильный КП-309	шт	I			750	I7,7	I5,8	0,37 0,26	750	I8	I6	0,37 0,26

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	56-0I-02 п.II0 К-I,2	Стол врача ОН-7-30I/I2	шт	I			I46	-	-	-	I46	-	-	-
27	56-0I-0I МГ п.34 К-I,2	Кушетка смотровая ОН-7-30I/I2	шт	I			46,8	-	-	-	46,8	-	-	-
28	28-02-48 п.I4-04I К-I,25	Столик инструментальный СС_3	шт	I			4I	-	-	-	4I	-	-	-
29	28-02-48 п.I5-0I7 К-I,25 34-2_3	Стерелизатор воздушный ГП_I0	шт	I			644	II	I0,6	0,I2 0,05	644	II	II	0,I2 0,05
30	28-02-48 п.I4-054 К-I,2	Шкаф медицинский ШМ-I	шт	I			I22,4	-	-	-	I22,4	-	-	-
3I	28-02-48 п.I7-004 К-I,2 34-72-I	Облучатель бактерецидный ОБН-I50	шт	I			42	4,69	4,35	0,07 0,03	42	5	4	0,07 0,03
32	56-0I_03 п.I6 К-I,2	Полка для игрушек ОН-I-I24I/5	шт	I			I9,3	-	-	-	I9,3	-	-	-
33	56-0I-02п.206 К-I,2	Кровать детская ОН_2-949/2	шт	I			II6,4	-	-	-	II6,4	-	-	-
34	56-0I-02 п.I23 К-I,2	Тумбочка прикроватная ОН-7-966/3	шт	I			68	-	-	-	68	-	-	-
35	55_0I-0I п.I65 К-I,I5	Ковер 2х3	шт	2			5496	-	-	-	I0992	-	-	-
36	55-0I-0I п.I78 К-I,I5	Мат гимнастический	шт	I			59	-	-	-	59	-	-	-
37	56-0I-0I п.25 К-I,25 К-I,2	Лоток для скольжения	шт	I			44	-	-	-	44	-	-	-
38	55_0I-0I п.I44 К-I,I5	Скамейка гимнастическая ОН_2-949/59	шт	I			66	-	-	-	66	-	-	-
39	56-0I-03 п.67 К-I,2	Стул детский ОН_I-549/20	шт	8			II	-	-	-	88	-	-	-
40	077-0I п.200 К-6	Пианино	шт	I			5340	-	-	-	5340	-	-	-
4I	56-0I-0I п.5 К-I,2	Стул	шт	I5			52,2	-	-	-	783	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42	55-0I-0I п.84 К-I,I5 (прим.)	Мостик-качалка	шт	2			70	-	-	-	I40	-	-	-
43	55-0I-0I п.I48 К-I,I5	Стенка гимнатическая ОН_2-949/63	шт	4			75	-	-	-	300	-	-	-
44	56-0I-0I доп.25 К-I,25 К_I,2	Лестница-приставная	шт	4			25	-	-	-	I00	-	-	-
45	56_0I-0I п.237 К-I,2 (прим.)	Шкаф для спортинвентаря	шт	I			456	-	-	-	456	-	-	-
46	24-I9-73 п.548 К-I,I5	Стеллаж для спортинвентаря	шт	2			53	-	-	-	I06	-	-	-
47	55-0I-0I п.84 К_I,I5	Стойка для прыжков	шт	2			80	-	-	-	I60	-	-	-
48	56-0I-03 п.76,75 К-I,2	Шкаф комбинированный ШКЛ-У	шт	5			I68 I92	-	-	-	840 960	-	-	-
49	56-0I-0I п.I6I К-I,25 К-I,2	Стол рабочий 2-х тумбовый ОН-4-895/22Ж	шт	I			267	-	-	-	267	-	-	-
50	29-I0-0I п.7 ШММО-I	Шкаф металлический	ШТ	I			87	-	-	-	87	-	-	-
5I	24-06 п.03-00I К-I,I3 К_I,25 28-925-3	Привод универсальный П-П	шт	I			I069	5,0I	4,8	0,0I 0,0I	I069	5	5	0,0I 0,0I
52	37-II_34 п.I-I68	Вставка В-500-0I	шт	I			59	-	-	-	59	-	-	-
53	24-06 п.02-009 К_I,2 28-92I-I0	Картофелечистительная машина МОК-350	шт	I			372	6,79	6	0,47 0,3	372	7	6	0,47 0,3
54	24-I9-96 п.5-043	Ларь для овощей Л0	шт	I			82,I5	-	-	-	82,I5	-	-	-
55	24-I9-73 п.635	Стеллаж СЖ-IА	шт	I			86	-	-	-	86	-	-	-
56	24-I9-73 п.737	Подтоварник ПТ-IА	шт	I			I4,2	-	-	-	I4,2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
57	24-I9-23 п.I58	Шкаф для одежды 9Ш0-3	шт	I			47,5	-	-	-	47,5	-	-	-
58	24-06 п.I5-0I0 К-I,I3 К-I,25 8-6I5-3	Электросушитель для рук "ЭРА"	шт	I			52	I,22	0,83	-	52	I,22	0,83	-
59	24-06 п.I-265 К-I,25	Стеллаж передвижной СП-230	шт	I			I30	-	-	-	I30	-	-	-
60	27-II-82 п.I-002 ЕI7-84	Ванна моечная 630х630х860 ВМСМ-I	шт	5			50	I,62	I,I4	0,05 0,02	250	8	7	0,25 0,I
6I	24-06 п.02-006 К_I,25 28-922-4	Машина кухонная МИМ-250	шт	I			204	4,04	3,87	0,0I 0,0I	204	4	4	0,0I 0,0I
62	24-06 п.0I-073 К-I,I4 К-I,25 28-9II-5	Шкаф холодильный ШХ-I,4	шт	2			869	7,72	7,5I	0,03 0,02	I738	I5	I5	0,06 0,04
63	64-0I п.I0-038 К-I0	Соковыжималка СВСА-30I	шт	I			266	-	-	-	266	-	-	-
64	24-06 п.I-I96 К-I,25	Стол производственный СП-I200	шт	2			I44	-	-	-	288	-	-	-
65	24-06 п.II-0I2 К-I,I К-I,25 28-927-I0	Плита электрическая ПЭ-0,5I-0I	шт	I			247	4,36	4,26	0,0I 0,0I	247	4,36	4,26	0,0I 0,0I
66	24-06 п.I0-0II К-I,I4 К_I,25 28-927-4	Шкаф жарочный ШЖЭ-0,5I-0I	шт	I			345	II,2	I0,5	0,0I 0,05	345	II	II	0,07 0,05
67	24-06-0I п.5I К-I,25 28-924-I 8-5I2-4	Кипятильник электрический КНЭ-I00МН	шт	I			I80	6,36	6,2	0,03 0,02	I80	6,36	6,2	0,03 0,02
68	27-II-82 п.I-0I2	Приспособление для чистки рыбы РО-IМ	шт	I			77	-	-	-	77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
69	56-0I-0I п.7 К-I,25	Вешалка для полотенец ОН_2-945/5I	шт	6			30,5	-	-	-	I83	-	-	-
70	56-0I-0I п.29 п.29 К-I,25	Шкаф для горшков: ОН-2-942/I4	шт	2			92,5	-	-	-	I85	-	-	-
7I	56_0I_0I п.20 К_I,25	Стол детский 2-х местный ОН_2_334/I9	шт	I2			I9	-	-	-	228	-	-	-
72	56_0I-03 п.24 К_I,25	Подцветочница	шт	I2			I4	-	-	-	I68	-	-	-
73	56_0I_0I п.23 К_I,25	Стул детский ОН_I-949/ 20	шт	20			I2	-	-	-	240	-	-	-
74	084 п.I-I446 К-6	Телевизор "Рубин"	шт	I			3284	-	-	-	3284	-		-
75	64_0I п.I0-065 К-6	Гладильная машина бытовая "Калинка"	шт	I			786	-	-	-	786	-	-	-
76	27-II-82 п.I-045	Местный вентотсос МВО-0,5-0I	шт	2			7I	-	-	-	7I 7I	-	-	
77	п.I-046	То же, МВО-0,5	шт	I			33	-	-	-	33	-	-	-
78	п.I-044	То же, МВО-I,2	шт	I			I70	-	-	-	I70	-	-	-
79	I7_05-80 п.07-007 К-I,I5	Диапроектор "Свет"	шт	I			529	-	-	-	529	-	-	-
80	28-0I-30 п.II7 К_I,I5 3I-I2_2 3I-60_I	Киноустановка "Украина"	шт	I			I006	23,7 I9,5	I4,9 I9,5	0,3I 0,2	I006	43	35	0,3I 0,2
8I	084 ч.I доп.4 п.I-052	Магнитофон "Астра-206"	шт	2			I987	-	-	-	3974	-	-	-
82	62-0I п.7_2I К-I0	Телевизор "Темп"	шт	4			2200	-	-	-	8800	-	-	-
83	I7-05 п.07-0I2 К_I,3 К-I,2	Эпидоаскоп ЭПД-455	шт	I			520	-	-	-	520	-	-	-
84	62-0I п.I0-395 К-I,I5 К-I,I5	Электропроигрыватель	шт	2			225	-	-	-	450	-	-	-
85	62-0I доп.I доп. п.I-50 К-I,I5	Стереорадиола "Вега-4"	шт	I			I302	-	-	-	I302	-	-	-

К-I,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
86	092 (0I-I5) арт.I257 К-I0	Утюг электрический	шт	2			64	-	-	-	I28	-	-	-
87	24-0I п.2-00I К-I,I5 К-I,I5	Машина швейная "Тула"	шт	I			265	-	-	-	265	-	-	-
88	56-0I-0I п.252 К-I,2	Стол д/телефизора	шт	5			9I	-	-	-	455	-	-	-
		И т о г о :									99407	I92x I,62 =3II	I7I xI,25 =2I4	3xI,7= =5 2xI,7= =3
		Тара,упаковка,транспортные и заготовительно-складские расходы - 6,32%									I0220			
	Письмо 2Д Метод Указан.	К-I,63												
		Итого:									I09627			
		Накладные расходы - 75%										I60		
		Итого:										47I		
		Плановые накопления - 8%										38		
		Итого:										509		
	ССНЗО № 5.3 т.I,2													

Инвентарь:
(85,7xI40xI,4I)+(I0020xI,4I)+(I65xI,4I) + I09627 + 509 =

Всего: I09627+509+I69I7+I4I28 +233 + 8904 = I503I8 руб.

Примечание: I,62 - индекс изменения строительно-монтажных работ (Письмо Госстроя СССР № I4Д от 06.09.90)
I,25 - индекс изменения осн.заработной платы
8904 - I% на сборку немонтир.оборудования
I,4I - индекс изменения сметной стоимости оборудования

Составила К.Кузнецова

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Перекрытие - подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ для варианта плит перекрытий шириной I,49 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	80	шт	8	46
2	8I	шт	2I	58
3	82	шт	28	-
4	84	т	0,06	0,II
5	86	м3	2,I4	2,82
6	88	шт	7	-
7	89	шт	I6	-
8	90	шт	5	-
9	92	шт	6	-
I0	93	шт	I3	-
II	95	шт	I	43
I2	97	шт	-	7
I3	98	шт	-	6
I4	99	шт	-	32
I5	I00	шт	-	3
I6	I0I	шт	-	4

Составила Т.С.Домбровская

СМЕТА № I

на общестроительные работы
раздела Разные работы. Входы № I - подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 2

объемов работ для варианта плит перекрытий шириной I,49 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	I87	шт	8	I2
2	I88	шт	2	-
3	I98	м3	0,79	0,83
4	206	шт	2	-
5	208	шт	-	4

Составила: Т.С.Домбровская

Детские ясли-сад на I40 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Разные работы - подземной части

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 3

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ предусмотренные сметой к основному варианту	Объемы работ соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I8	2	3	4	5
I	324	шт	-	I2
2	325	шт	-	I2
3	326	м3	-	I,58
4	327	м3	-	0,89
5	328	м2	-	I48,65
6	329	м2	-	37,53
7	330	м2	-	3,29
8	33I	м3	-	70,8
9	332	м2	-	I33,65
I0	333	м2	-	I35,6
II	334	т	-	0,54
I2	335	м2	-	8,3I
I3	336	м2	-	I37,I
I4	337	т	-	0,54
I5	338	м3	-	0,22
I6	339	м3	-	2,47
I7	340	м3	-	0,26
I8	34I	м3	-	I6,28
I9	342	шт	-	27I87
20	343	м3	-	2,56
2I	344	м3	-	I,24
22	345	шт	-	I2
23	346	шт	-	I2
24	347	т	-	0,54

Составила: Т.С.Домбровская

Детские ясли-сад на I40 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Перекрытие

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 4

объемов работ для вариантов плит перекрытий шириной I,49м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	404	шт	23	27
2	405	шт	58	II4
3	406	шт	44	-
4	408	т	0,I6	0,25
5	4I0	м3	4,36	5,47
6	4I2	шт	I5	-
7	4I3	шт	-	I5
8	4I4	шт	23	-
9	4I5	шт	5	-
I0	4I6	шт	8	7I
II	4I9	шт	I3	-
I2	420	шт	I4	-
I3	42I	шт	5	-
I4	424	шт	I	I0
I5	425	шт	2	4
I6	427	шт	4	50
I7	428	шт	2	7
I8	430	шт	-	I3

Составила: Г.С.Андрейченкова

Детские ясли-сад на I40 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Перегородки

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 5

объемов работ для варианта керамзитобетонных перегородок

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	5I2	м2	273,6	-
2	5I3	м2	332,I	-
3	5I4	шт	-	9
4	5I5	шт	-	II
5	5I6	шт	-	I0
6	5I7	шт	-	34
7	5I8	шт	-	9
8	5I9	шт	-	23
9	520	шт	-	30

Составила: Т.С.Домбровская

Детские ясли-сад на I40 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Разные работы. Входы № I,2

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 6

объемов работ для варианта плит перекрытий шириной I,49 м

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ	
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
I	560	шт	24	60
2	56I	шт	I8	-
3	565	м3	I,07	I,25
4	569	шт	I8	-
5	57I	шт	-	36

Составила: Т.С.Домбровская

Детские ясли-сад на I40 мест

СМЕТА № I

на общестроительные работы

раздела Разные работы

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № 7

объемов работ для варианта с теневым навесом

№№ пп	№ позиции в смете к основному варианту	Единица измерения	Объемы работ		
			предусмотренные сметой к основному варианту	соответствующие вариантам конструкций и видов работ	
				плиты перекрытия шир.3,0м	плиты перекрытия шириной I,5 м
I	2	3	4	5	6
I	574	м3	-	60,93	60,93
2	575	м2	-	453,I5	453,I5
3	576	м3	-	0,03	0,03
4	577	м2	-	65,4	65,4
5	578	м3	-	0,99	0,99
6	579	м2	-	I44,93	I44,93
7	580	шт	-	6	-
8	58I	шт	-	3	I5
9	582	м	-	I03	I03
I0	583	т	-	0,0I	0,0I
II	584	шт	-	24	24
I2	585	м2	-	I63,65	I63,65
I3	586	м2	-	I63,65	I63,65
I4	587	м2	-	I63,65	I63,65
I5	588	м2	-	I63,65	I63,65
I6	589	м2	-	0,38	0,47
I7	590	м3	-	I,58	I,58
I8	59I	м3	-	0,06	0,06
I9	592	м3	-	9,58	9,58
20	593	шт	-	I6034	I6034
2I	594	шт	-	6	-
22	595	шт	-	3	I5
23	596	шт	-	24	24

Составила: Т.С.Домбровская

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Детские ясли-сад на 140 мест

Ресурсы	Количество вариант I
1	2
Общестроительные работы	
Затраты труда,чел.ч	11095
Заработная плата, руб.	7048
Строительные машины, руб.	2918
Нормативная трудоемкость,чел.час	14348
Сметная заработная плата, руб.	10994
Санитарно-технические работы	
Затраты труда,чел.ч	2421
Заработная плата, руб.	212
Строительные машины, руб.	7
Нормативная трудоемкость,чел.час	2568
Сметная заработная плата, руб.	1720
Электроосвещение	
Затраты труда,чел.ч	1300
Заработная плата, руб.	827
Строительные машины, руб.	205
Нормативная трудоемкость,чел.час	1470
Сметная заработная плата, руб.	947
Слаботочные устройства	
Затраты труда,чел.ч	890
Заработная плата, руб.	582
Строительные машины, руб.	21
Нормативная трудоемкость,чел.час	930
Сметная заработная плата, руб.	663
Автоматика	
Затраты труда,чел.ч	73
Заработная плата, руб.	44
Строительные машины, руб.	1
Нормативная трудоемкость,чел.час	75
Сметная заработная плата, руб.	51
В с е г о :	
Затраты труда,чел.ч	15779
Заработная плата, руб.	8713
Строительные машины, руб.	3152
Нормативная трудоемкость,чел.час	19391
Сметная заработная плата, руб.	14375

Заведующий сектором сметных расчетов М.В.Алешина

Составил: Г.В.Андрейченкова

gost.e-ecolog.ru