ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-I-I99.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ВМЕСТИМОСТЬЮ I200 Т ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА СТОЕЧНЫХ ПОДДОНАХ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

21265-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
705-I-I99.86

ПРИРЕЛЬСОВЫЙ СКЛАД ВМЕСТИМОСТЬЮ I200 Т ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА СТОЕЧНЫХ ПОДДОНАХ

АЛЬБОМ У

С М Е Т Ы

Стоимость	
Общая	I70,75 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	79,76 тыс.руб.
I м3 здания	I6,20 руб.
I м2 общей площади	62,65 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Минсельхозом СССР
Приказ от I2.I2.85г. № II0-ЭГ
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
приказ от I6.04.86 г. № 206

Главный инженер института О.Б.Болонкин

Главный инженер проекта В.П.Трынов

21265-02

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета № I к типовому проекту прирельсового склада вместимостью I200 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах	6
3	I-I	Общестроительные работы	8
4		Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	38
5	I-2	Электроосвещение	40
6	I-3	Технологическое оборудование	45
7	I-4	Пожарная сигнализация	48
8		Ведомость потребности в производственных ресурсах	5I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство прирельсового склада вместимостью I200 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренными инструкцией по типовому проектированию СН-227-82, утвержденной постановлением Госстроя СССР от I8 мая I982 года № I4I.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанных институтом "ЦИГЭПсельхоз" в соответствии с требованиями строительных норм и правил СНиП IУ-2-82.

3. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР для I территориального района (подрайон Iа) и сметным ценам на местные строительные материалы бетонные и железобетонные изделия для Московской области в ценах I984 года.

4. Накладные расходы приняты:

- строительные работы – I6,5%
  на основании СН 227-82 п.3,8
- внутренние санитарно-технические работы I3,3%
- металлоконструкции 8,6%
- монтаж оборудования 80%
- электромонтажные работы 87%

на основании постановления Совета Министров СССР от 28 марта I983 г. № 249.

5. Плановые накопления 8% на основании СН 227-82 п.3.8

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I982 г. Начисления на оборудование приняты в размере :

- запасные части 2%
- тара и упаковка 2%
- транспортные расходы 5%
- заготовительно-складские расходы I,2%

7.Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, введенных в действие с I января I984 года.

8. Стоимость материалов, неучтенных ценниками на монтаж оборудования, принята по ценнику № I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

9. Потребность в производственных ресурсах определена по СНиП ч.IУ-2-82

I0.Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

по земляным работам предусмотрены

а) следующие группы грунтов :

- растительный слой I группы с γ =I200 кг/м3

для остальных видов земляных работ - II группы с γ =I800 кг/м3

б) фундаменты - монолитные железобетонные из бетона М-I50, типоразмеров 6

Фундаментные балки - сборные железобетонные по серии I.4I5-I вып.I, типоразмеров 2

Подпорные стены - сборные железобетонные фундаментные плиты по серии 3.002.I-I, вып.I по серии 3.0I9.I-I вып.I, типоразмеров 3

в)каркас - колонны сборные железобетонные по серии I.423-3, вып.I типоразмеров 2, по серии I.427.I-3 вып.I, типоразмеров I

Балки - сборные железобетонные по серии I.462.I-I/80 вып.I, типоразмеров I; по серии 3.0I9.I-I, вып.I типоразмеров 2

г) стены - сборные железобетонные панели по серии I.432-I5, вып.I, типоразмеров 4

д) покрытие - сборные железобетонные плиты по ГОСТ 22701.I-77, типоразмеров I ;

по ГОСТ 22701.3-77, типоразмеров I ; по серии I.465-7, вып.3 ч.I типоразмеров I

ж) кровля - рулонная плоская из 4 слоев рубероида с защитным слоем из гравия ;

з) окна - металлические по серии I.436.2-I7, вып.I типоразмеров I ;

и) двери - металлические по серии 2.435-6, вып.4, типоразмеров I ;

к) полы - асфальтобетонные ;

л) наружная отделка - штукатурка кирпичных вставок, окраска эмалью ХВ-II00 по грунту ХВ-784, известковая побелка стен и колонн ;

м) внутренняя отделка - окраска эмалью ХВ-II00 по грунту ХВ-784, штукатурка кирпичных вставок, известковая побелка.

Главный инженер проекта Трынов

Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту: Прирельсовый склад вместимостью I200 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

Сметная стоимость I70,75 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (I т вместимости) 66,47 руб.
2. Iм2 общей площади здания 62,65 руб.
3. Iм3 объема здания I6,20 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строительных работ	монтажных работ	обор. присп. мебели и инвент.	прочих затрат	всего	в том числе основ-эксп.л. машин з/пл.	Нормативной условно-чистой продукции	Технико-экономические показатели наименование един. измерения	количество един. измер.	стоимость един. измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	78,64	-	-	0,II	78,75	-	-	-	м3	4924,8	I5,99
2.	I-2	Электроосвещение	-	0,92	-	-	0,92	-	-	-	"	"	0,I9
3.	I-3	Технологическое оборудование	-	-	90,88	-	90,88	-	-	-	"	"	I8,45

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Пожарная сигнализация	-	0,20	-	-	0,20	-	-	-	-	-	0,04
		ИТОГО по смете	78,64	I,I2	90,88	0,II	I70,75	-	-	-	-	-	34,67

Главный инженер института Болонкин

Главный инженер проекта Трынов

Начальник сметного отдела Платонов

Составил инженер Антонова

Проверил рук.группы Черевникова

21265-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту прирельсовый склад вместимостью I200 т
для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах
На общестроительные работы

Т.П. 705-I-I99.86 А-У 8

Сметная стоимость 78,75 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу вместимости 65,62 руб.
2. I м2 общей площади здания 6I,86 руб.
3. I м3 объема здания I5,99 руб.

Основание: чертежи АРI-5, КЖI-II, КЖИ А-I
Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, единичн. расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол. единиц измерения	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основ. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативно условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-276 т.32-I	Планировка поверхности территории	I000м2	I,8I	0,86	-	-	I	-	-	-
2.	I-230 т.29-I I-237 т.29-8к-4 т.ч. табл.3	Срезка растительного грунта I группы бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением до 50 м цена: (33,8+27,7х4)хI,I	I000м3	0,29	I59,06	-	-	46	-	-	-

2I265-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-I83 т.23-4 т.ч. таб.3	Разработка ранее разработанного грунта I группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы цена: I36+I26,39x0,I5	I000м3	0,29	I54,96	-	-	45	-	-	-
4.	ССЦ на перевозку груз. для стр. ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км объем: 290xI,2	т	348,0	0,29	-	-	I0I	-	-	-
5.	I-I94 т.25-I т.ч. таб.3	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы цена: I0,7+ 9,26x0,I	I000м3	0,29	II,63	-	-	3	-	-	-
6.	I-65 I2-5 т.ч.таб.3	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью 0,25 м3 в отвал цена:I43+ I37,58x0,I5	I000м3	0,609	I63,64	-	-	I00	-	-	-
7.	I-960 т.80-2 к-I,2	Зачистка грунта 2 группы вручную после работы экскаватора цена:74,5 xI,2	I00м3	0,I2	89,40	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	I-964 т.80-6	Разработка грунта вручную в котлованах	I00м3	0,05	I39	-	-	7	-	-	-
9.	I-23I т.29-I I-238 т.29-9 к-5 т.ч. таб.3 п.3.48	Перемещение ранее разработанного грунта 2 группы бульдозером 80-I00 л.с. в резерв на расстояние 60 м цена:(40,8х0,85+32,3 х5) хI,I	I000м3	0,626	2I5,80	-	-	I35	-	-	-
I0.	-"-	То же, из резерва для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы цена:(40,8х0,85+32,3х5) хI,I	I000м3	0,350	2I5,80	-	-	76	-	-	-
II.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта 2 группы вручную	I00м3	I,I8	46	-	-	54	-	-	-
I2.	I-257 т.3I-2 I-262 т.3I-I3 к-5 т.ч. таб.3	Обратная засыпка грунта 2 группы бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением до 60м цена:(I8,9+I0,8х5)хI,I	I000м3	0,276	80,I9	-	-	22	-	-	-

2126502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	I00м3	2,76	9,69	-	-	27	-	-	-
I4.	I-I84 т.23-5 т.ч. таб.3	Разработка недостающего грунта 2 группы экскаватором 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы цена: I69+I57,Ix0,I5	I000м3	0,769	I92,57	-	-	I48	-	-	-
I5.	I-I83 т.23-4 т.ч. таб.3	То же, I группы цена: I36+I26,39x0,I5	I000м3	0,529	I54,96	-	-	82	-	-	-
I6.	ССЦ на пер,груз. для стр. ч.I стр.28	Транспорт грунта на I км объем: 769xI,8+529xI,6	т	2230,6	0,29	-	-	647	-	-	-
I7.	I-995 т.85-2	Подсыпка под полы склада грунтом 2 группы с перемещением передвижными транспортерами	I00м3	I0,0I	69,3	-	-	694	-	-	-
I8.	I-994 т.85-I	То же, под рампу песчаным грунтом I группы	I00м3	5,29	49,6	-	-	262	-	-	-

2126502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	I-968 т.8I-2	Разравнивание подсыпки под полы склада вручную	I00м3	5,0I	46	-	-	230	-	-	-
20.	I-967 т.8I-I	То же, под рампу	I00м3	2,65	4I,5	-	-	II0	-	-	-
2I.	I-II84 т.II8-I0	Уплотнение подсыпки под полы в грунтах I-2 группы	I00м3	7,66	9,69	-	-	74	-	-	-
22.	I-II87	Полив грунта водой	I00м2	4,56	0,44	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по I разделу	руб.	-	-	-	-	2877	-	-	-
		II. Фундаменты									
I.	6-2 т.I-2 ССЦ том I п.I-4 п.I-3	Устройство монолитных железобетонных фундаментов под колонны объемом до 3 м3 из бетона М-I50 цена: 35,9+(26,6-25,8) xI,02	м3	53,8	36,72	-	-	I975	-	-	-
2.	6-3 т.I-3 ССЦ том I п.I-4 п.I-3	То же, объемом до 5 м3 цена:34,2+(26,6-25,8) xI,02	м3	I2,I6	35,02	-	-	426	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	ССРСЦ ч.II р.4 п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,7I	270	-	-	I92	-	-	-
4.	-"- п.2	То же, класса А II	т	0,43	278	-	-	I20	-	-	-
5.	-"- п.3	То же, класса А-III	т	0,6	270	-	-	I62	-	-	-
6.	6-84 т.9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,05	355	-	-	I8	-	-	-
7.	7-I5 т.I-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	I8	6,5	-	-	II7	-	-	-
8.	ССЦ том I п.9-348	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200 марки ФБ6-40 (6шт) ФБ6-4I (I2шт.) по серии I.4I5-I в.I	м3	5,I5	67,9	-	-	350	-	-	-
9.	ССЦ том I тао.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,I5	229	-	-	34	-	-	-
I0.	-"- п.I	То же, класса А-II	т	0,I2	229	-	-	27	-	-	-
II.	-"- п.6	То же, класса В I	т	0,07	32I	-	-	22	-	-	-

Т.П. 705-I-I39.86 А-7 I3

2 12265-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.-"- п.I3		Стоимость закладных деталей	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-
I3.-"- п.I8		Металлизация закладных деталей	т	0,02	I78	-	-	4	-	-	-
I4.6-79 т.9-3		Установка фундаментных болтов	т	0,02	563	-	-	II	-	-	-
I5.ССЦ том I п.2-5 п.2-2		Разница в стоимости цементного раствора М-I50 и раствора М-50 для укладки фундаментных балок объемом 0,0042xI8 цена: 25,9-2I,9	м3	0,08	4,0	-	-	I	-	-	-
I6.8-27 т.4-7		Выпуски арматуры фундаментных балок БВ2 обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,0I	90	-	-	I	-	-	-
I7.6-I3 т.I-I3 ССЦ том I п.I-3 п.I-4		Устройство набетонки под фундаментные балки и раму ворот из бетона М-I50 цена:34,4+(26,6-25,8) xI,02	м3	6,65	35,22	-	-	234	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
I8.8-I3 т.4-I		Устройство горизонтальной гидроизоляции стен на отм. I.I7 из слоя цементно-песчаного раствора	I00м2	0,03	86,5	-	-	3	-	-	-
I9.8-I0 3-I		Выравнивающая подготовка из песка толщиной I00мм под монолитные фундаменты	м3	I2	I0,7	-	-	I28	-	-	-
		ИТОГО по II разделу	руб.	-	-	-	-	3705	-	-	-
		ИТОГО по подземной части	руб.	-	-	-	-	6582	-	-	-
		Б.Надземная часть									
		Ш.Каркас									
I.7-32 т.3-2		Установка колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов при глубине заделки до 0,7 м и массе колонн до 2 т	шт.	43	I0,6	-	-	456	-	-	-
2.ССЦ том I п.9-5		Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольного сечения длиной до I2 м объемом до I м3 из бетона М-200 марки К48-I (32 шт.) К48-24 (7шт) по серии I.423.3 вып.I и марки									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		IKФ52-I (4шт.) по серии I.427.I вып.3 цена: 80,6-0,82х2	м3	2I,52	78,96	-	-	I699	-	-	-
3.	ССЦ том I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,35	229	-	-	80	-	-	-
4.	-"- п.3	То же, класса А-III	т	I,77	250	-	-	443	-	-	-
5.	-"- п.6	То же, класса BpI	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
6.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,38	4I3	-	-	I57	-	-	-
7.	-"- п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	I,04	4I3	-	-	430	-	-	-
8.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	I,42	I78	-	-	253	-	-	-
9.	7-I43 т.I0-3	Установка сборных железобетонных балок пролетом до I2 м массой до I0 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 25 м	шт.	I4	I3,8	-	-	I93	-	-	-
I0.	7-I39 т.I0-I	То же, пролетом до 6 м массой до 3 т при длине плит покрытия до 6 м и высоте здания до 25 м	шт.	I4	I0,2	-	-	I43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	ССЦ том I 9-294	Стоимость сборных железобетонных балок из бетона М-400 марки 3БС0I2-2АIУ-I4 шт по серии I.462.I-I-83 объемом более I,5 м3	м3	25,2	68,2	-	-	I7I9	-	-	-
I2.	-"- п.9-287	То же, из бетона М-350 марки 2БН6-I-7 шт по серии 3.0I9-I вып.I объемом до I м3 цена: 70,4 + 0,82	м3	5,95	7I,22	-	-	424	-	-	-
I3.	-"- п.9-287	То же, из бетона М-300 марки IБН4,5-I-7 шт по серии 3.0I9-I вып.I объемом до I м3	м3	4,76	70,4	-	-	335	-	-	-
I4.	ССЦ том I тех.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,23	229	-	-	53	-	-	-
I5.	-"- п.I	То же, класса А IУ	т	I,85	229	-	-	424	-	-	-
I6.	-"- п.3	То же, класса А Ш	т	I,29	250	-	-	323	-	-	-
I7.	-"- п.6	То же, класса Вр I	т	0,44	32I	-	-	I4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,5	4I3	-	-	207	-	-	-
I9.	-"- п.I3	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,I4	4I3	-	-	58	-	-	-
20.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,64	I78	-	-	II4	-	-	-
2I.	9-33 т.4-I0 т.ч. таб.3 п.2	Монтаж металлических стоек фахверка цена: 43+ I2,6х0,I	т	I,8	44,26	-	-	80	-	-	-
22.	ССРЦЦ ч.Пр.I п.I78I	Стоимость металлических стоек фахверка	т	I,8	250	-	-	450	-	-	-
23.	7-290 т.I7-6	Установка стальных насадок	т	0,32	358	-	-	II5	-	-	-
24.	7-287 т.I7-3	То же, опорных столиков	т	0,33	293	-	-	97	-	-	-
25.	7-285 т.I7-I	Установка соединительных элементов	т	0,2	362,00	-	-	72	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	ССЦ том I таб.3-I п.I8	Металлизация соединительных элементов	т	0,2	I78	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по Ш разделу	руб.	-	-	-	-	8505	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	530	-	-	-
		IУ. Стены									
I.	8-30 т.5-I ССЦ том I п.2-I4 п.2-II	Кирпичная кладка вставок из кирпича М-I00 на растворе М-I00 цена: 34,2+(25,9-22,4) х0,23	м3	5,56	35,00	-	-	I95	-	-	-
2.	7-247 т.I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	74	I6,3	-	-	I206	-	-	-
3.	7-249 т.I4-2	То же, площадью более I0 м2	шт.	I4	I9,4	-	-	272	-	-	-
4.	ССЦ том I п.8-26I	Стоимость панелей стеновых плоских из тяжелого бетона длиной от 3 до I2 м с расходом стали до 7 кг/м2, приведенной толщиной 7 см	м2	494,36	6,I5	-	-	3040	-	-	-

21265-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5.-"- п.8-262		То же, с расходом стали до IO кг/м2	м2	II4,54	6,86	-	-	786	-	-	-
6. ССЦ том I тао.3-I п.I3		Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,04	4I3	-	-	I7	-	-	-
7.-"- п.I8		Металлизация закладных и дополнительных деталей	т	0,66	I78	-	-	II7	-	-	-
8. 7-288 т.I7-4		Установка металлических консолей весом до 20 кг	т	0,II	328	-	-	36	-	-	-
9. ССЦ том I тао.3-I п.I3		Стоимость соединительных элементов	т	0,I4	4I3	-	-	58	-	-	-
IO.-"- п.I8		Металлизация соединительных элементов	т	0,I4	I78	-	-	25	-	-	-
II. 7-445 т.38-IO-I,8 ССЦ том I п.2-4		Установка сборных железобетонных перемычек весом до 0,3т цена:0,23+24,4х0,0025	шт.	4	0,29	-	-	I	-	-	-
I2. ССЦ том 3		Стоимость сборных же-									

I	2	3	4	5	5	7	8	9	IO	II	I2
	п.87I	лезобетонных перемычек марки IIПЧ-25, I2.I4 по серии I.I38-I0 в.I	м3	0,I6	83,4	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по IУ разделу	руб.	-	-	-	-	5766	-	-	-
		У. Покрытие									
I.7-I83 т.II-4		Укладка плит покрытия длиной до 6м, площадью до 20 м2, при массе стропильных конструкций до I0 м и высоте здания до 25 м	шт.	72	8,02	-	-	577	-	-	-
2.ССЦ том I п.8-I20		Стоимость сборных железобетонных ребристых плит покрытия шириной более 2м, длиной 5-7 м при расчетной нагрузке до 600 кгс/м2	м2	I227,54	5,62	-	-	6899	-	-	-
3.ССЦ том I таб.3-I п.I3		Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,I0	4I3	-	-	4I	-	-	-
4.-"- п.I8		Металлизация закладных и дополнительных закладных деталей	т	0,73	I78	-	-	I30	-	-	-

2 1265-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	7-668 т.47-II-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка бортовых блоков цена: 0,72+ 24,4х0,0279	шт.	8	I,40	-	-	II	-	-	-
6.	ССЦ том I п.8-238	Стоимость бортовых блоков марки ББНI-П-6шт ББНI-Па-2 шт по серии 3.0I9.I-I из бетона М-200	м3	0,63	67,2	-	-	42	-	-	-
7.	ССЦ том I таб.3-I п.6	Стоимость арматуры класса BI	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
8.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,004	4I3	-	-	2	-	-	-
9.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,004	I78	-	-	I	-	-	-
I0.	I0-28 т.4-I I0-202 т.37-2	Укладка деревянных пробок цена: II0 + 7,5I	м3	0,0I	II7,5I	-	-	I	-	-	-
II.	9-94 т.I2-I т.ч.таб.2 п.2	Укладка металлических балок цена: 29,2+ 8,7 х0,I	т	I,37	30,07	-	-	4I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2.	ССРСЦ ч.II р.I п.I904	Стоимость металлических балок	т	I,37	242	-	-	332	-	-	-
I3.	ССЦ том I таб.3-I п.I3	Стоимость стальных элементов	т	I,27	4I3	-	-	525	-	-	-
I4.	-"- п.I8	Металлизация стальных элементов	т	I,27	I78	-	-	226	-	-	-
		ИТОГО по У разделу	руб.	-	-	-	-	883I	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	373	-	-	-
		УI.Кровля									
		Легкосбрасываемая кровля									
I.	6-84 т.9-8	Укладка сетки	т	0,57	355	-	-	202	-	-	-
2.	I2-27I т.6-4 I2-272 т.6-5	Покрытие из асбестоцементных волнистых листов усиленного профиля цена:207+ 9,56	I00м2	2,88	2I6,56	-	-	624	-	-	-
3.	I2-288-I т.9-5	Засыпка волн керамзитовым гравием	м3	7,78	I7,9	-	-	I39	-	-	-

2126502

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I2-299 т.I0-I ССЦ том I п.2-3 п.2-2	Устройство цементной стяжки толщиной I5 мм из раствора М-50 цена: 5I,6-(23,3-2I,9) xI,58	I00м2	2,88	49,39	-	-	I42	-	-	-
5.	I2-38 т.I-I-I ССЦ том I п.4-2	Покрытие из 3 слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике цена: 252-I0,9xI,04	I00м2	2,88	240,66	-	-	698	-	-	-
		Кровля над складом									
6.	I2-299 т.I0-I ССЦ том I п.2-3 п.2-2 I2-300 т.I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной I0 мм из раствора М-50 цена: 5I,6-2,53x5 - (23,3-2I,9)xI,055	I00м2	5,76	37,47	-	-	2I6	-	-	-
7.	I2-38 т.I-I-I	Покрытие из 3 слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем гравия	I00м2	5,76	252	-	-	I452	-	-	-
8.	I2-299 т.I0-I I2-300 т.I0-2 к- 85	Устройство наклонного бортика из цементно-песчаного раствора толщиной I00 мм цена:5I,6+ 2,53x85	I00м2	0,04	266,65	-	-	II	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	I2-289 т.9-б	Прокладка рулонного кровельного материала	I00м2	0,I4	49,9	-	-	7	-	-	-
I0.	I2-38 т.I-I-I ССЦ том I т.4-2	То же, дополнительно 3 слоя рубероида цена: 252-I0,9хI,04	I00м2	0,54	240,66	-	-	I30	-	-	-
II.	II-II т.I-II ССЦ том I п.I-I5 п.I-I3	Устройство бетонного уклона из бетона М-50 цена:29,3-(26,3-25,3) хI,02	м3	2,7	28,28	-	-	76	-	-	-
I2.	I2-280 т.8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной стали	I00м2	0,68	I92	-	-	I3I	-	-	-
		Кровля над рампой									
I3.	I2-299 т.I0-I ССЦ том I п.2-3 п.2-2 I2-300 т.I0-2	Устройство цементной стяжки толщиной I0 мм из раствора М-50 цена: 5I,6-2,53х5-(23,3-2I,9)хI,055	I00м2	3,77	37,47	-	-	I4I	-	-	-
I4.	I2-I53 т.2-6-I	Покрытие из 4-х слоев рубероида РКМ-350Б на битумной мастике с защитным слоем гравия	I00м2	3,77	3I9	-	-	I203	-	-	-

21205-6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5.I2-277 т.8-2		Устройство обрамления на фасаде из оцинкованной стали	I00м2	3,89	9,43	-	-	37	-	-	-
		ИТОГО по УI разделу	руб.	-	-	-	-	5204	-	-	-
		УП. О к н а									
I.9-37 т.5-4 т.ч.таб.2		Монтаж металлических оконных блоков цена: 281+ 70 х0,I	I00м2	0,4I	288,00	-	-	II8	-	-	-
2.ССРСЦ ч.П р.I п.I966		Стоимость металлических оконных блоков с уплотнением резиной и приборами	т	0,44	629	-	-	277	-	-	-
3.-"- п.I967		Стоимость металлической жалюзийной вставки	т	0,09	357	-	-	32	-	-	-
4.Прил.I Госстроя СССР № 63-Д от I5.08.83г.		Стоимость профиля из алюминия	т	0,03	2700	-	-	8I	-	-	-
5.0I-23 I-284		Прочие затраты цена: 6200-2700	т	0,03	3500	-	-	I05	-	-	-
6.ССРСЦ ч.Пр.УI п.I		Транспортные расходы на алюминиевые конструкции	т	0,03	5I,9I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
7.	I5-754 т.202-3	Остекление оконных металлических переплетов	I00м2	0,37	327	-	-	I2I	-	-	-
		ИТОГО по УП разделу	руб.	-	-	-	-	736	-	-	-
		в том числе									
		а) металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	427	-	-	-
		б) прочие	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		УШ.Ворота									
I.	9-34 т.5-I т.ч. таб.2	Монтаж металлических ворот марки ЩИ-7 по серии 2.435-6 в.4 цена: 279+69х0,I	I00м2	0,II	285,90	-	-	3I	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.2р.I п.I969	Стоимость металлических каркасов и полотен ворот без механизмов открывания	т	I,0	287	-	-	287	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.Ip.I п.397	Стоимость петель	шт.	I2	0,I7	-	-	2	-	-	-
4.	-"-п.392	Стоимость замка	шт.	2	3,44	-	-	7	-	-	-
5.	ССЦ том I таб.3-I п.I4	Стоимость анкеров	т	0,03	576	-	-	I7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	-"- п.13	То же, монтажных деталей	т	0,02	413	-	-	8	-	-	-
7.	26-29 т.8-2	Уплотнение в полотнах плитами из асбесто-вермикулита	м3	0,77	6,9	-	-	5	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.Iр.4 п.140	Стоимость плит из асбестовермикулита объем: 0,77х0,95	м3	0,73	101	-	-	74	-	-	-
9.	10-33 т.6-3	Прокладка между каркасом и обшивкой древесно-волокнистых плит	м2	10,7	I,I	-	-	I2	-	-	-
10.	7-701 т.51-I	Прокладка из резины	100м	0,23	42,3	-	-	I0	-	-	-
		ИТОГО по УШ разделу	руб.	-	-	-	-	453	-	-	-
		в том числе металлоконструкций	руб.	-	-	-	-	318	-	-	-
		IX. Полы и пандус									
I.	II-2 т.I-2	Уплотнение грунта щебнем	100м2	I3,I8	43,3	-	-	571	-	-	-
2.	II-II т.I-II ССЦ п.I-I9 п.I-I5	Подстилающий слой из бетона М-300 цена: 29,3+(32,I-26,3) xI,02	м3	264	35,22	-	-	9298	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
3.	II-47 т.3-5 II-48 т.3-6	Устройство гидроизоляции обмазкой горячим битумом за два раза толщиной 5 мм цена: 45,8+I4,2x3	I00м2	I3,I8	88,40	-	-	II65	-	-	-
4.	II-83 т.I3-I II-84 т.I3-2	Покрытие из асфальтобетона толщиной 40 мм цена:I2I+ I8,8x3	I00м2	I3,I8	I77,4	-	-	2338	-	-	-
5.	II-I34 т.20-3 ССЦ том I п.2-4 п.2-2	Устройство плинтуса из керамической плитки на цементно-песчаном растворе М-50 цена: 488-(24,4-2I,9) x 2,23	I00м2	0,35	482,42	-	-	I69	-	-	-
6.	6-84 т.9-8	Укладка сетки, закладных и соединительных элементов	т	2,4	355	-	-	852	-	-	-
7.	42-53 т.I0-3	Устройство деформационных швов из битума толщиной 25 мм	I00м	2,63	I55	-	-	408	-	-	-
		ИТОГО по IX разделу	руб.	-	-	-	-	I480I	-	-	-

21262-72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X.Наружная отделка									
I.	I5-20I т.5I-I	Штукатурка кирпичных вставок	I00м2	0,23	85,3	-	-	20	-	-	-
2.	I3-I42 т.I7-6 I3-I09 т.I4-7	Окраска стен эмалью ХВ-II00 по грунту ХВ-784 цена: I2,6+ 33,3	I00м2	I,38	45,9	-	-	63	-	-	-
3.	I5-526 т.I56-I-24 т.ч. п.3.I8	Известковая побелка стен и колонн при высоте более 4 м цена: 3,46+ 2,38х0,I	I00м2	4,56	3,70	-	-	I7	-	-	-
4.	8-I90 т.22-2	Устройство лесов для наружной отделки	I00м2	7,I	49,7	-	-	353	-	-	-
		ИТОГО по X разделу	руб.	-	-	-	-	453	-	-	-
		XI.Внутренняя отделка									
I.	I3-I42 т.I7-6 I3-I09 т.I4-7	Окраска стен эмалью ХВ-II00 по грунту ХВ-784 цена:I2,6+ 33,3	I00м2	I,4	45,9	-	-	64	-	-	-
2.	I3-II6 т.I5-I I3-I57 т.I8-I0	Окраска окон и ворот 5-ю слоями эмали ХВ-II00 по слою грунта ХС-0I0 цена:I2,8х5+ I0,3	I00м2	0,62	74,3	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
3.	I5-260 т.55-I-II	Штукатурка кирпичных вставок	I00м2	0,22	83	-	-	I8	-	-	-
4.	I5-509 т.I53-2 т.ч. п.3.I8	Известковая побелка стен, колонн и потолка при высоте помещения более 4 м по кирпичу и бетону цена: 3,I3+ 2,4х0,I	I00м2	I6,87	3,37	-	-	57	-	-	-
5.	I5-508 т.I53-I	То же, по штукатурке при высоте до 4 м	I00м2	0,22	5,84	-	-	I	-	-	-
6.	I0-28 т.4-I I0-202 т.37-2	Обшивка колонн досками цена: II0 + 7,5I	м3	3,5	II7,5I	-	-	4II	-	-	-
7.	8-I94 т.22-6	Устройство лесов для отделочных работ при высоте помещения до 6м	I00м2	I,56	7I,I	-	-	III	-	-	-
8.	I3-I57 I8-I0 I3-II6 I5-I	Окраска металлических конструкций 5-ю слоями эмали ХВ-II00 по одному слою грунта ХС-0I0 цена: I2,8х5+ I0,3=74,3	I00м2	0,40	74,3	-	-	30	-	-	-
		ИТОГО по XI разделу	руб.	-	-	-	-	732	-	-	-

2126502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XII. Прочие работы Рампа									
I.	II-66 т.I0-3 прим.	Устройство щебеночной подготовки под фундаментные плиты с проливкой цементным раствором	I00м2	3,86	I40	-	-	540	-	-	-
2.	6-20 т.I-20 ССЦ томI п.I-3 п.I-4	Устройство бетонных ленточных фундаментов из бетона М-I50 цена: 3I,7+(26,6-25,8) xI,02	м3	8,52	32,52	-	-	277	-	-	-
3.	7-6 т.I-6	Установка фундаментов под плиты при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 3,5 т	шт.	20	4,89	-	-	98	-	-	-
4.	7-7 т.I-7	То же, более 3,5 т	шт.	34	7,59	-	-	258	-	-	-
5.	ССЦ том I п.9-I24	Стоимость сборных железобетонных фундаментов стаканного типа объемом более Iм3 из бетона М-300 массой до 5 т марки ПФ3-I-34 шт., ПФIА-I-I2шт, ПФIБ-I-8 шт по серии 3.002.I-I цена:52,5+0,82x2	м3	73,I4	54,I4	-	-	3960	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ССЦ том I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса AI	т	0,88	229	-	-	202	-	-	-
7.	-"- п.3	То же, класса AIII	т	3,07	250	-	-	768	-	-	-
8.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,50	4I3	-	-	207	-	-	-
9.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,5	I78	-	-	89	-	-	-
I0.	7-340 т.24-I	Укладка лицевых плит для рампы	м3	3I,2	3I,7	-	-	989	-	-	-
II.	ССЦ том I п.9-265	Стоимость сборных железобетонных лицевых плоских плит марки ПЛI-I по серии 3.002.I-I	шт.	52	45,4	-	-	236I	-	-	-
I2.	ССЦ том I таб.3-I п.I3	Стоимость дополнительных закладных деталей	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-
I3.	-"- п.I8	Металлизация дополнительных и закладных деталей	т	0,26	I78	-	-	46	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4.	ССЦ том I таб.3-I п.I8	Металлизация крепежных элементов	т	0,003	I78	-	-	I	-	-	-
I5.	7-2I т.2-4	Укладка сборных железобетонных плит рампы площадью до 5м2	шт.	I5	8,06	-	-	I2I	-	-	-
I6.	ССЦ том I п.8-503	Стоимость сборных железобетонных плит рампы марки ПРI-Т из бетона М-200 по серии 3.0I9.I цена: 60,8-0,82х2	м3	2,7	59,I6	-	-	I60	-	-	-
I7.	ССЦ том I таб.3-I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,29	229	-	-	66	-	-	-
I8.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей	т	0,03	4I3	-	-	I2	-	-	-
I9.	-"- п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,03	I78	-	-	5	-	-	-
20.	8-27 т.4-7	Внутренние поверхности стенок рампы соприкасающихся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	2,32	90	-	-	209	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2I.6-I3 т.I-I3 ССЦ том I п.I-8 п.I-3		Устройство бетонной лестницы из бетона М-I50 цена:34,4+(26,6-25,8) xI,02	м3	3,38	35,22	-	-	II9	-	-	-
22.6-84 т.9-8		Обрамление ступеней уголком	т	0,07	355	-	-	25	-	-	-
23.II-77 т.II-II		Железнение поверхности ступеней	I00м2	0,05	9,83	-	-	I	-	-	-
24.9-46 т.7-I т.ч. таб.2п.2		Металлическое ограждение лестницы цена: 58+ I3,8x0,I	т	0,05	59,38	-	-	3	-	-	-
25.ССРСЦ ч.Пр.I п.I98I		Стоимость металлического ограждения лестницы	т	0,05	327	-	-	I6	-	-	-
26.6-I3 т.I-I3 ССЦ том I п.I-3 п.2-4		Заделка стального ограждения цементно-песчаным раствором М-I00 цена: 34,4-(25,8-24,4) xI,02	м3	0,002	32,97	-	-	I	-	-	-

2 12654

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.I5-54I т.I56-4.23,24		Наружные поверхности плит окрасить перхлорвиниловыми красками	I00м2	2,32	50,6	-	-	II7	-	-	-
		ИТОГО по XII разделу	руб.	-	-	-	-	I0659	-	-	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		ИТОГО по надземной части "Б"	руб.	-	-	-	-	56I40	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I667	-	-	-
		Прочие затраты	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		ИТОГО по А + Б	руб.	-	-	-	-	62722	-	-	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I667	-	-	-
		Прочие затраты	руб.	-	-	-	-	I05	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I0058	-	-	-
		Накладные расходы 8,6%	руб.	-	-	-	-	I44	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	72924	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	5824	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	78748	-	-	-
		в том числе прочие затраты	руб.	-	-	-	-	105	-	-	-

Главный инженер проекта Трынов

Начальник сметного отдела Платонов

Составил инженер Антонова

Проверил рук.группы Черевникова

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб. прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	План. накоп. 8% от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5,7, 8	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормативно-условно-чистая продукция в накл. расх. % от суммы по гр.7	Нормативно-условно-чистая продукция в план. накоп. % от стоим. по гр. I0,II	Нормативно-условно-чистая продукция всего по данным граф I0, II, I2, I3	Уд.вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете стоим. ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Общестроительные работы													
A.	Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3 раб.гр.	2214	2877	I6,5	475	268	3620	-	-	-	-	-	7,60/I,64
2.	Фундаменты	м3	77,77	3705	"	6II	345	466I	-	-	-	-	-	5,92/59,93
	ИТОГО по подземной части	руб.		6582		I086	6I3	828I	-	-	-	-	-	I0,52
	Надземная часть здания													
3.	Каркас а) строительные работы	м3	57,43	7975	I6,5	I3I6	743	I0034	-	-	-	-	-	I2,75/I74,72
	б) металлоконструкции	т	I,8	530	8,6	46	46	622	-	-	-	-	-	0,79/345,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Стены	м2	63I,I4	5766	I6,5	95I	537	7254	-	-	-	-	-	9,2I/II,49
5.	Покрытие													
а)	строительные работы	м2	I227,54	8458	"	I396	788	I0642	-	-	-	-	-	I3,5I/8,67
б)	металлоконструкции	т	I,37	373	8,6	32	32	437	-	-	-	-	-	0,55/3I8,98
6.	Кровля	м2	I24I	5204	I6,5	859	485	6548	-	-	-	-	-	8,32/5,28
7.	Окна													
а)	металлоконструкции	т	0,53	427	8,6	37	37	50I	-	-	-	-	-	0,64/945,28
б)	строительные работы	м2	4I	204	"	34	I9	257	-	-	-	-	-	0,33/6,27
в)	прочие затраты	руб.	-	I05		-	-	I05	-	-	-	-	-	0,I3
8.	Ворота													
а)	строительные работы	м2	II,0	I35	I6,5	22	I3	I70	-	-	-	-	-	0,2I/I5,45
б)	металлоконструкции	т	I,0	3I8	8,6	27	28	373	-	-	-	-	-	0,47/373;0
9.	Полы и пандус	м2	I3I8	I480I	I6,5	2442	I379	I8622	-	-	-	-	-	23,65/I4,I3
I0.	Наружная отделка	м2	I9I2	453	I6,5	75	42	570	-	-	-	-	-	0,72/0,30
II.	Внутренняя отделка	м2	7I0	732	I6,5	I2I	68	92I	-	-	-	-	-	I,I7/I,30
I2.	Прочие работы													
а)	строительные работы	руб.	-	I0640	"	I756	992	I3388	-	-	-	-	-	I7,00/
б)	металлоконструкции	руб.	-	I9	8,6	2	2	23	-	-	-	-	-	0,03/-
ИТОГО по надземной части		руб.	-	56I40		9II6	52II	70467	-	-	-	-	-	89,48
ВСЕГО ПО СВОДКЕ		руб.	-	62722		I0202	5824	78748	-	-	-	-	-	I00,0

Главный инженер проекта Трынов
Начальник отдела Платонов
Составил инженер Антонова
Проверил рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту прирельсового склада вместимостью I200 т
для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

На приобретение и монтаж электроосвещения

Основание: ЭМ ВИМ-I;ЭМВР-I, А-I
Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,92 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования
б) монтажные работы 0,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I т вместимости) 0,77 руб.
I м2 общей площади здания 0;72 руб.
I м3 объема здания 0,I9 руб.

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	Количество	Масса, тонны брутто нетто единицы измерения	Масса, тонны брутто нетто общая	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. основная з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.852I-I0		Установка ящика ЯРП-II-Iр54 с рубильником и предохранителями	шт.	I	-	-	-	4,I8	I,55	0,I 0,02	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.8-6I2-9	Установка осветительного щитка ЯСУ-850I	I00шт	0,0I	-	-	-	262	I62	6 2,I3	-	3	2	I -
3.8-6I0-2	Установка ящика ЯТП--0,25 с понижающим трансформатором	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,3	3,2 I,I6	-	2	I	-
4.8-594-I	Установка светильников НСП на кронштейне	I00шт	0,I	-	-	-	278	57,6	58,4 I8,2	-	28	6	6 2
5.8-593-2	То же, на крюках	I00шт	0,I	-	-	-	II6	48,8	58 I8,2	-	I2	5	I -
6.8-400-I	Прокладка кабеля АВВГ сечением до I0 мм2 с креплением скобами	I00м	5,6	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	340	I3I	I28 47
7.8-375-I	Устройство ввода в здание через трубостойку типа Т-ХП/4	шт.	I	-	-	-	6,95	2,8I	-	-	7	3	-
8.8-59I-3	Установка выключателя брызгозащищенного	I00шт	0,02	-	-	-	49,8	38,4	I,I 0,06	-	I	I	-
9.8-59I-8	То же, розетки герметической	I00шт	0,03	-	-	-	30	I9,5	I,I3 0,II	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.8-6I8-I		Зарядка светильников АСПО-3х60	I00шт	0,I	-	-	-	I26	29,2	0,I 0,02	-	I3	3	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4II	I55	I36 49
		Накладные расходы 87%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I35	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	546	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	590	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I.I5-I7 п.2-339		Ящик с рубильником и тремя предохранителями ЯРП-II-Iр54-У27хI,076	шт.	I	-	-	-	29,05	-	-	-	29	-	-
2.Доп.I6 I5-I7 п.02-490		Щиток осветительный ЯОУ-850I-Iр54-УI 4IхI,076	шт.	I	-	-	-	44,I2	-	-	-	44	-	-
3.ССРСЦ ч.У разд.3 п.36		Светильник подвесной НСП03х60/Iр54	шт.	I0	-	-	-	I,4	-	-	-	I4	-	-

21959-02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
4.	Доп.I5 I5-07 п.I-200	То же, НСП IIх200-334УЗ 6,IхI,08	шт.	I0	-	-	-	6,59	-	-	-	66	-	-
5.	ССРСЦ ч.У разд.3 п.264	Лампа накаливания Б220-60	шт.	I0	-	-	-	0,097	-	-	-	I	-	-
6.	ССРСЦ ч.У разд.3 п.284	То же, Б220-200	шт.	I0	-	-	-	0,I44	-	-	-	I	-	-
7.	ССРСЦ разд.I п.I075	Кабель АВВГ сечением 2х2,5мм2	м	428	-	-	-	0,I66	-	-	-	7I	-	-
8.	ССРСЦ разд.I п.I09I	То же, сечением 3х2,5 мм2	м	II7	-	-	-	0,I9I	-	-	-	22	-	-
9.	ССРСЦ разд.I п.I09I к-I,3	То же, сечением 4х2,5 мм2 0,I9I хI,3	м	5	-	-	-	0,25	-	-	-	I	-	-
I0.	ССРСЦ разд.2 п.228	Провод АПВ сечением 6 мм2	м	25	-	-	-	0,0456	-	-	-	I	-	-
II.	092 п.860	Выключатель брызгозащищенный 0-I-Iр44-0I-6/220 0,69хI,08	шт.	2	-	-	-	0,75	-	-	-	2	-	-

2126502

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2.	ССРСЦ ч.У разд.4 п.I59	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-I-р43-0I-I0/42	шт.	3	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
I3.	ССРСЦ ч.У разд.6 п.240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-22УЗ	шт.	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
I4.	24-05 п.I-364	Коробка КОР-73 0,4xI,08	шт.	50	-	-	-	0,43	-	-	-	22	-	-
I5.	I5-04 п.I7-I60	Коробка ответвительная У-409 I,5xI,08	шт.	I0	-	-	-	I,62	-	-	-	I6	-	-
I6.	ССРСЦ ч.I разд.3 п.I3	Труба стальная водогазопроводная диаметром 20x2,8	м	5	-	-	-	0,3I	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	307	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	33I	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	92I	-	-

Главный инженер проекта Трынов
Начальник отдела Платонов
Составил ст.инженер Артеменко
Проверил рук.группы Черевникова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту прирельсового склада вместимостью I200 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: заказная спецификация для ТХ.СО I,2А-I

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 90,88 тыс.руб.
в том числе
а) оборудования 90,88 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (I т вместимости) 75,73 руб.
Iм2 общей площади здания 7I,39 руб.
I м3 объема здания I8,45 руб.

№ п/п	Шифр и № позиций прейск. УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса, тонны брутто единицы измерения	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. основная	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в т.ч. эксплуатационных машин	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. основная	Общая стоимость, руб. монтажных работ в т.ч. эксплуатационных машин
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I9-06 п.2I-007	Электропогрузчик аккумуляторный ЭПВ-I,25 грузоподъемностью I,25 т	шт.	I	2,85	2,85	4060	-	-	-	4060	-	-	-

Т.П.705-I-I59.86 А-У 45

2I265-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	Доп.I 24-18-31	Поддон стоечный складной грузоподъемностью - 1т марки ПУТ-I габаритом I240x835xII50мм	шт.	I344	0,08	I07,5	58	-	-	-	77952	-	-	-
3.	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель химический воздушно-пенный ОХВП-10	шт.	9	-	-	3,I5	-	-	-	28	-	-	-
4.	ССНиЗ том 2I стр.II7	Ящик для песка марки 0304.00.000 габаритом 500x500x xI000 мм	шт.	9	-	-	I8	-	-	-	I62	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82202	-	-	-
		Запасные части 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I644	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	83846	-	-	-
		Тара и упаковка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I677	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	85523	-	-	-
		Транспортные расходы 5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4276	-	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	89799	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I078	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ИТОГО оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	90877	-	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	90877	-	-	-

Главный инженер проекта Трынов

Начальник отдела Платонов

Составила ст.инженер Артеменко

Проверила рук.группы Черевникова

21283-02

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту прирельсового склада вместимостью I200 т для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

На приобретение и монтаж пожарной сигнализации

Основание: заказная спецификация ССС0-I А-I

Составлена в ценах 1984 года

Сметная стоимость	0,20	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования		
б) монтажных работ	0,20	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (I т вместимости)	0,I7	руб.
I м2 общей площади здания	0,I6	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

№ п/п	Шифр и № позиц. прейск. УСН ценник и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единицы измерения	Кол.	Масса, тонн брутто		Стоимость единицы, руб. обор.		монтажных работ		Общая стоимость, руб. обор.	монтажных работ		
					нетто единицы	общая измерения		всего	в т.ч. основная з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин з/пл.		всего	в т.ч. основн. з/пл.	в т.ч. эксплуатация машин з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.I0-743-I		Установка датчиков тепловых типа КП	шт.	60	-	-	-	0,45	0,4	-	-	27	24	-

21265-22

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I0-972-I0	Установка коробки типа КРТП-I0	шт.	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	-I -
3.	I0-605-I	Установка коробки УК-2П	шт.	I0	-	-	-	0,58	0,46	-	-	6	5	-
4.	I0-54-I2	Прокладка провода по стене открыто	I00м	3,I	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	35	33	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	72	64	-
		Накладные расходы 80%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I23	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I33	-	-
		Материалы неучтенные ценником												
I.	Доп.I4 I6-02 п.03-0I40	Датчик тепловой ИП I05-2/I 0,8хI,08	шт.	60	-	-	-	0,86	-	-	-	52	-	-
2.	ССРСП ч.У разд.5 п.I3	Коробка УК-2П	шт.	I0	-	-	-	0,I4	-	-	-	I	-	-
3.	ССРСП ч.У разд.2 п.489	Провод ТРП емкостью 2х0,5 мм2	м	3I0	-	-	-	0,0I3	-	-	-	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I95	-	-

Главный инженер проекта Трынов

Начальник отдела Платонов

Составила ст.инженер Артеменко

Проверила рук.группы Черевникова

21965-02

Т.П.705-I-I99.86 А-У (51)

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
к типовому проекту

Прирельсовый склад вместимостью I200 т
для хранения аммиачной селитры на стоечных поддонах

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Подземная часть	
Затраты труда, чел-ч	3493,44
Заработная плата, руб.	I674
Строительные машины, руб.	42,92
Строительные машины, маш-ч	778,II
Надземная часть	
Затраты труда, чел-ч	70I6,86
Заработная плата, руб.	4I58
Строительные машины, руб.	9I7,6
Строительные машины, маш-ч	228,84
Всего общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч	I05I0,3
Заработная плата, руб.	5832
Строительные машины, руб.	960,52
Строительные машины, маш-ч	I006,95
Монтажные работы	
Электроосвещение	
Затраты труда, чел-ч	266,08
Заработная плата, руб.	I55
Строительные машины, руб.	I36
Пожарная сигнализация	
Затраты труда, чел-ч	I29,9
Заработная плата, руб.	64
Строительные машины, руб.	I
Технологическое оборудование	
Всего затрат труда, чел- ч	I0906,28

Начальник сметного отдела Платонов
Составил инженер Антонова
Проверил рук.группы Черевникова

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №4408 Инв.№21265-05 тираж 165
Сдано в печать 28/X 1986г цена 1-00

gost.e-ecolog.ru