ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
330-018.85

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ АГИТПЛОЩАДОК С МАЛЫМИ ФОРМАМИ АРХИТЕКТУРЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

АЛЬБОМ VI

СМЕТЫ

МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

20368-06

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

330-018.85

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ АГИТПЛОЩАДОК С МАЛЫМИ ФОРМАМИ АРХИТЕКТУРЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

АЛЬБОМ УI

СМЕТЫ

МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

Разработан ЦНИИП градостроительства

Технический проект утвержден Госгражданстроем приказ № 35 от 8 февраля 1982 г.

Введен в действие приказом по институту № 141 от 25 февраля 1985 г.

Главный инженер отделения проектных работ Ю.Н. Максимов

Главный архитектор проекта Л.Г. Чесакова

20368-06

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ АГИТПЛОЩАДОК С МАЛЫМИ ФОРМАМИ АРХИТЕКТУРЫ И ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

АЛЬБОМ УI. СМЕТЫ

МАЛЫЕ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРЫ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО ТИПАМ

Архитектурно-декоративный вход, тип I	- 284 р.
Архитектурно-декоративный вход, тип 2	- 351 р.
Архитектурно-декоративный вход, тип 3	- 442 р.
Эстрада тип I	- 738 р.
Эстрада тип 2	- 1795 р.
Эстрада тип 2^a	- 2318 р.
Эстрада тип 3	- 3903 р.
Архитектурно-декоративный элемент с постаментом, тип I	- 152 р.
Архитектурно-декоративный элемент с постаментом, тип 2	- 146 р.
Архитектурно-декоративный элемент с постаментом, тип 3	- 248 р.
Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип I	- 222 р.
Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип 2	- 282 р.
Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип 3	- 969 р.
Декоративная стенка, тип I	- 321 р.
Декоративная стенка, тип 2	- 249 р.
Декоративная стенка, тип 3	- 1320 р.
Пергола, тип I	- 759 р.
Пергола, тип 2	- 943 р.
Пергола, тип 3	- 397 р.

Декоративный фонтан, тип I	- 378 р.
Декоративный фонтан, тип 2	- 498 р.
Декоративный фонтан, тип 3	- 575 р.
Указатели и знаки с опорами и кронштейнами, тип I	- 46 р.
Указатели и знаки с опорами и кронштейнами, тип 2	- 3I р.
Указатели и знаки с опорами и кронштейнами, тип 3	- 27 р.
Трельяж, тип I	- 63 р.
Трельяж, тип 2	- 46 р.
Трельяж, тип 3	- I26 р.
Флагшток, тип I	- 4I р.
Флагшток, тип 2	- I53 р.
Флагшток, тип 3	- 38I р.
Стенд тип I со световым табло тип I	- I02 р.
Стенд тип 2 со световым табло тип 2	- I07 р.
Стенд тип 3	- 272 р.
Электроосвещение светового табло тип I	- I6 р.
Электроосвещение светового табло тип 2	- I6 р.
Электроосвещение светового табло тип 3	- 28 р.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ страниц
I	2	3
I	Содержание	
2	Пояснительная записка	9
3	Локальная смета № I. Архитектурно-декоративный вход тип I	I0
4	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный вход тип I	I3
5	Локальная смета № 2. Архитектурно-декоративный вход тип 2	I4
6	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный вход тип 2	I7
7	Локальная смета № 3. Архитектурно-декоративный вход тип 3	I8
8	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный вход тип 3	22
9	Локальная смета № 4. Эстрада тип I	23
I0	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Эстрада тип I	27
II	Локальная смета № 5. Эстрада тип 2	28
I2	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Эстрада тип 2	3I
I3	Локальная смета № 6. Эстрада тип $2^{а}$	32
I4	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Эстрада тип $2^{а}$	35
I5	Локальная смета № 7. Эстрада тип 3	36
I6	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Эстрада тип 3	40
I7	Локальная смета № 8. Архитектурно-производственный элемент с постаментом тип I	4I
I8	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип I	45
I9	Локальная смета № 9. Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 2	46

I	2	3
20	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 2	49
21	Локальная смета № I0. Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 3	50
22	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 3	53
23	Локальная смета № II. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип I	54
24	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип I	57
25	Локальная смета № I2. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип 2	58
26	Калькуляция № I. Плита П-I	6I
27	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип 2	63
28	Локальная смета № I3. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип 3	64
29	Калькуляция № 2. Плита П-2	67
30	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип 3	69
3I	Локальная смета № I4. Декоративная стенка тип I	70
32	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративная стенка тип I	74
33	Локальная смета № I5. Декоративная стенка тип 2	75
34	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративная стенка тип 2	78
35	Локальная смета № I6. Декоративная стенка тип 3	79
36	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративная стенка тип 3	82
37	Локальная смета № I7. Пергола тип I	88

I	2	3
38	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Пергола тип I	86
39	Локальная смета № I8. Пергола тип 2	87
40	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Пергола тип 2	9I
4I	Локальная смета № I9. Пергола тип 3	92
42	Калькуляция № 3. Элемент декоративный ЭД-I	95
43	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Пергола тип 3	97
44	Локальная смета № 20. Декоративный фонтан тип I	98
45	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративный фонтан тип I	I06
46	Локальная смета № 2I. Декоративный фонтан тип 2	I07
47	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративный фонтан тип 2	II5
48	Локальная смета № 22. Декоративный фонтан тип 3	II6
49	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Декоративный фонтан тип 3	I24
50	Локальная смета № 23. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип I	I25
5I	Калькуляция № 4. Указатель тип I	I27
52	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип I	I29
53	Локальная смета № 24. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 2	I30
54	Калькуляция № 5. Указатель тип 2	I32
55	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 2	I34
56	Локальная смета № 25. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 3	I35
57	Калькуляция № 6. Указатель тип 3	I37

1	2	3
58	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 3	I39
59	Локальная смета № 26. Трельяж тип I	I40
60	Калькуляция № 7. Трельяж тип I	I42
6I	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Трельяж тип I	I44
62	Локальная смета № 27. Трельяж тип 2	I45
63	Калькуляция № 8. Трельяж тип 2	I47
64	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Трельяж тип 2	I49
65	Локальная смета № 28. Трельяж тип 3	I50
66	Калькуляция № 9. Трельяж тип 3	I52
67	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Трельяж тип 3	I54
68	Локальная смета № 29. Флагшток тип I	I55
69	Калькуляция № I0. Флагшток тип I	I58
70	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Флагшток тип I	I60
7I	Локальная смета № 30. Флагшток тип 2	I6I
72	Калькуляция № II. Флагшток тип 2	I64
73	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Флагшток тип 2	I66
74	Локальная смета № 3I. Флагшток тип 3	I67
75	Калькуляция № I2. Флагшток тип 3	I70
76	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Флагшток тип 3	I72
77	Локальная смета № 32. Стенд тип I со световым табло тип I	I73
78	Калькуляция № I3. Стенд тип I	I76
79	Калькуляция № I4. Табло световое тип I	I78
80	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Стенд тип I со световым табло тип I	I80
8I	Локальная смета № 33. Стенд тип 2 со световым табло тип 2	I8I

I	2	3
82	Калькуляция № I5. Стенд тип 2	I84
83	Калькуляция № I6. Табло световое тип 2	I86
84	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Стенд тип 2 со световым табло тип 2	I88
85	Локальная смета № 34. Стенд тип 3	I89
86	Калькуляция № I7. Элементы стенда тип 3	I92
87	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Стенд тип 3	I94
88	Локальная смета № 35. Табло световое тип 3	I95
89	Калькуляция № I8. Табло световое тип 3	I97
90	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Табло световое тип 3	I99
9I	Локальная смета № 36. Электроосвещение табло световое тип I	200
92	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Электроосвещение табло световое тип I	204
93	Локальная смета № 37. Электроосвещение табло светового тип 2	205
94	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Электроосвещение табло световое тип 2	209
95	Локальная смета № 38. Электроосвещение табло световое тип 3	2I0
96	Ведомость потребности в производственных ресурсах. Электроосвещение табло световое тип 3	2I4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к "Типовым решениям агитплощадок с малыми формами архитектуры и озеленением" составлены на десять типовых агитплощадок и выполнены в соответствии с требованиями СН 227-82 п. 3.8.

Сметная стоимость определена в местных нормативах и ценах введенных в действие с I января I984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по ценнику Мособлисполкома для условий строительства во втором поясе Московской области.

Для составления смет на электроосвещение использованы ценники 8 и 2I издания I983 г.

При составлении смет приняты накладные расходы:

на строительные работы	- I6,5%
на металлоконструкции	- 8,6%
плановые накопления	- 8 %

Главный архитектор проекта Чесакова Л.Г.

Составила старший инженер Горшнева В.С.

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I

Архитектурно-декоративный вход тип I

Основание АС I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 245 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную под фундамент	I00 $м^3$	0,0223	89,4	89,4	-	2	I,99	-	
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	$м^3$	I,8	28,4	0,7	0,28 / 0,08	5I	I,26	0,5 / 0,I4	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	8-27 4-7	Устройство гидроизоляции горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,04I6	90	I9,5	I,5 0,45	4	0,8I	0,06 0,02	
4	8-72 9-I	Армированная кирпичная кладка стенки из облицовочного кирпича	м³	2,5	45,3	3,24	0,87 0,26	II3	8,I	2,I7 I,5	
5	ССЦ т.I т.ч.таб. 3-I -"-	Стоимость арматуры А-I	кг	2,24	0,229	-	-	I	-	-	
		ВрI	кг	4,3	0,32I	-	-	I	-	-	
6	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,0659	I3,I	I3,I	-	I	0,86	-	
7	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов входа	м³	0,I22	II0	I2,9	I,3 0,39	I3	I,57	0,I6 0,05	
8	I5-56I I59-I 4-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,0602	68,I	3I,5	0,69 0,2I	4	I,9	0,04 0,0I	
9	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,0602	3I,8	9,65	-	2	0,58	-	
I0	20-696 I8-I	Установка крепежных болтов	I00 кг	0,0352	35,9	6,I	0,46 0,I5	I	0,2I	0,02 -	
II	Ц.I ч.I стр. I4 п. 58	Стоимость крепежных болтов	кг	3,52	0,573	-	-	2	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	руб.					195	17,28	2,95 1,72	20,23
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	руб.					32			
		Итого	"					227			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					18			
		Итого	"					245			

Главный инженер проекта — Л. Алексеева
Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер — В. Горшнева
Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребления в производственных ресурсах.
Архитектурно-декоративный вход тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч.	36,5
Заработная плата, руб	27,83
Строительные машины, руб	10,09

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

Архитектурно-декоративный вход тип 2

Основание АС 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,23 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ___ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 234 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под фундамент вручную	I00 м³	0,0I53	89,4	89,4	-	I	I,37	-	
2	6-I-2 I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-200	м³	I,5	30,4	0,7	0,28 / 0,08	46	I,05	0,42 / 0,I2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	8-27 4-7	Устройство гидроизоляции горячим битумом за 2 раза	100 м2	0,0413	90	19,5	1,5 / 0,45	4	0,81	0,06 / 0,02	
4	8-72 9-1	Армированная кирпичная кладка стенки из облицовочного керамического кирпича	м³	2,9	45,3	3,24	0,87 / 0,26	131	9,4	2,52 / 0,75	
5	ССЦ т. I т.ч. таб. 3-1	Стоимость арматуры В-I	кг	6,09	0,321	-	-	2	-	-	
	8-57 7-1	Расшивка швов кирпичной кладки	100 м2	0,1514	13,1	13,1	-	2	1,98	-	
		Итого	руб.					18,6	14,61	3 / 0,89	17,61
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	"					31			
		Итого	"					217			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.III-83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					I7			
		Итого	руб.					234			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Архитектурно-декоративный вход тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	34,39
Заработная плата, руб	I9,I2
Строительные машины, руб	3,39

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3

Архитектурно-декоративный вход, тип 3

Основание АС 3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,44 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 442 руб.

№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I I-960 80-2	Разработка грунта под фундамент вручную	I00 м³	0,0398	89,4	89,4	-	4	3,56	-	
2 6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м³	0,8	28,4	0,7	0,28 0,08	23	0,56	0,22 0,06	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-22 I-22	Устройство монолитного железобетонного фундамента и стенки из бетона М-200	м³	4,I	34,5	2,I2	0,92 0,28	I4I	8,69	3,77 I,I5	
4	ССЦ ч.II, р.IУ, п. 3	Стоимость арматуры: А-Ш	кг	56,I2	0,27	-	-	I4	-	-	
	-"- п. 43	В-I	"	24,56	0,392	-	-	9	-	-	
5	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов	м³	0,I54	II0	I2,9	I,3 0,39	I7	I,99	0,2 0,06	
6	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,0724	68,I	3I,5	0,69 0,2I	5	2,28	0,05 0,02	
7	I5-627 I65-4- -29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	"	0,0724	3I,8	9,65	-	2	0,7	-	
8	I5-622 I68-5	Окраска бетонных поверхностей перхдорвиниловыми красками	"	0,I048	58,8	I3,8	0,8 0,24	6	I,45	0,08 0,03	
9	7-283 I6-5	Установка "плиты декоративной"	шт	4	2,4	I,29	0,95 0,3	I0	5,I6	3,8 I,2	
I0	6-I07 I2-5 ССЦ т.I	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-300	м³	0,22	49,68	5,I7	2,67 0,8	II	I,I4	0,59 0,I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ч.I,I-3I,I-29	Цена: 45,6+(33,3-29,8)x I,02 = 49,68 = 0,055x4 = 0,22									
II	ССЦ т.I т.ч.табл. 3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	3,88	0,229	-	-	I	-	-	
	-"-	Стоимость закладных изделий	кг	I,92	0,4I3	-	-	I	-	-	
I2	I5-658 I68-I	Окраска плиты перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,0085	44,8	7,9	0,5 0,I5	I	0,07	-	
I3	7-32 3-2	Установка "элемента декоративного"	шт.	2	I0,6	3,0I	4,I9 I,52	2I	6,02	8,38 3,04	
I4	6-II0 I2-8	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-200 = 0,64x2 = I,28	м³	I,28	47,8	7,I6	2,4 0,72	6I	9,I6	3,07 0,92	
I5	ССЦ т.I таб.3-I	Стоимость арматуры А-III	кг	28,8	0,25	-	-	7	-	-	
	-"-	В-I	кг	8,9	0,32I	-	-	3	-	-	
	-"-	Стоимость закладных изделий	кг	3,56	0,4I3	-	-	I	-	-	
I6	33-822 303-4	Заделка пазух фундамента "элемента декоративного"	м³	0,36	28,2	I,07	-	I0	0,39	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I7	I5-658 I68-I	Окраска элемента перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,073	44,8	7,9	0,5 / 0,I5	3	0,04 / 0,0I		
		Итого:	руб.					35I	4I,75	20,2 / 6,67	6I,95
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы I6,5%	руб.					58			
		Итого:	"					409			
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					33			
		Итого	"					442			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверила

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Архитектурно-декоративный вход тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	72,54
Заработная плата, руб	40,69
Строительные машины, руб	9,49

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4

Эстрада тип I

Основание АС4

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,74 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 738 руб.

№ пп	Шифр прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатация машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы под фундамент механизированным способом	I00 м³	0,I27	275	II,7	263,3 / 90,7	35	I,49	33,44 / II,52	
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М I00	м³	I,0	28,4	0,7	0,28 / 0,08	28	0,7	0,28 / 0,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-20, I-20 ССЦ т. I, I-5, I-3	Устройство железобетонного фундамента, стенок, пола, лестниц и кафедры из бетона М 200	$м^3$	9,75	33,33	I,55	0,76 0,23	325	I5,II	7,4I 2,24	
		Цена: 3I,7+(27,4-25,8)х хI,02 = 33,33									
	ССЦ ч.II р.IV п.I	Стоимость арматуры А-I	кг	479,6	0,27	-	-	II0			
	6-83 9-7	Стоимость закладных изделий	кг	I,I	0,44I	-	-	-			
4	7-283 I6-5	Установка плиты декоративной	шт	2	2,4	I,29	0,95 0,3	5	2,58	I,9 0,6	
5	6-I07 I2-5 ССЦ т. I, ч.I, I-3I, I-29	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-300	$м^3$	0,II	49,68	5,I7	2,67 0,8	5	0,57	0,29 0,09	
		Цена: 45,6+(33,3 - - 29,3)х I,02 = 49,68									
	ССЦ т.I т.ч.таб. 3-I	Стоимость арматуры А-I	кг	3,88	0,229	-	-	I			
	-"-	Стоимость закладных изделий	кг	I,92	0,4I3	-	-	I			

Т.П.Р. 330-01.85 Альбом VI 24 20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	I5-658 I68-I	Окраска плиты перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,0085	44,8	7,9	0,5 0,I5	-			
7	7-32 3-2	Установка элемента декоративного	шт	I	I0,6	3,0I	4,I9 I,52	II	3,0I	4,I9 I,52	
8	6-II0 I2-8	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-200	м³	0,64	47,8	7,I6	2,4 0,72	3I	4,58	I,54 0,46	
	ССЦ т. I таб.3-I	Стоимость арматуры А-Ш	кг	28,8	0,25	-	-	7			
	-"-	В-I	кг	8,9	0,32I	-	-	3			
	-"-	Стоимость закладных изделий	кг	3,56	0,43I	-	-	2			
9	33-822 303-4	Заделка пазух фундамента "элемента декоративного"	м³	0,36	28,2	I,07	-	I0	0,39		
10	I0-I5I 29-2	Установка плиты ДСП-I0 на кафедре	м2	0,352	0,9	0,64	0,05	I	-	-	
11	ССЦ I р.I стр.28 п. 3I4	Стоимость ДСП-I0	I00 м2	0,00352	I22	-	-	I	-	-	
12	I5-285 56-9	Отделка поверхности под „бучарду"	I00 м2	0,I9	20	20	-	4	3,8		
13	Ц I,ч.I, стр.I4 п. 58	Стоимость стандартных крепежных изделий	кг	0,037	0,573	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
14	27-20 7-2	Подсыпка гравия толщиной слоя I0 см	м³	0,353	9,73	0,08	0,26 0,05	3	0,03	0,09 0,02	
15	27-I9 7-I	То же, крупнозернистым песком толщиной слоя I0 см	м³	0,353	8,68	0,07	0,2I 0,05	3	0,02	0,07 0,02	
16	48-I74 24-I	Заготовка и засыпка растительной земли в цветочницу толщиной слоя 35 см	I0 м³	0,I24	0,44	-	0,44 0,I4		-	0,05 0,02	
		Итого:	руб					586	32,28	49,76 I6,72	82,04
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы I6,5%	"					97			
		Итого:	руб					683			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	руб					55			
		Итого:	руб					738			

Главный инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева
Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на
Эстраду тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	56,29
Заработная плата, руб	31,08
Строительные машины, руб	10,27

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5

Эстрада тип 2

Основание АС5

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 1,79 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 установку 1795 руб.

№№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы под фундамент механизированным способом	I00 м³	0,I02	275	II,7	263,3 90,7	28	I,I9	26,86 9,25	
2	6I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м³	4	28,4	0,7	0,28 0,08	II4	2,8	I,I2 0,32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-20,I-20 ССЦ т. I, I-5,I-3	Устройство железобетонного монолитного фундамента, пола, лестниц, и кафедры из бетона М-200	м³	I9,2	33,33	I,55	0,76 / 0,23	640	29,76	I4,59 / 4,42	
		Цена 3I,7+(27,4-25,8)х х I,02 = 33,33									
	ССЦ ч. II, р. IV п. I	Стоимость арматуры:									
		А-I	кг	79,6	0,27	-	-	I8			
	п.3	А-III	"	243	0,27	-	-	6I			
	п.43	В-I	"	56,8	0,392	-	-	I8			
	6-83 9-7	Стоимость закладных изделий	"	2I0,2	0,44I	-	-	87			
4	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов стенки	м³	3,74	II0	I2,9	I,3 / 0,39	4II	48,25	4,86 / I,46	
5	Ц.I,ч.I, стр.I4 п. 58	Стоимость крепежных изделий	кг	6,76	0,573	-	-	4	-	-	
6	Ц.I,ч.I стр.I6 п. 73	Стоимость гвоздей	кг	46,5	0,258	-	-	I2	-	-	
7	I2-280 8-5	Покрытие деревянных элементов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,044	I92	45,8	0,4I / 0,I2	8	2,02	0,02 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I0-I5I 29-2	Установка плиты ДСП-I0 на кафедре	м2	0,352	0,9	0,64	0,05 / 0,0I	-	-	-	
9	ССЦ I р.I стр. 28 п. 314	Стоимость ДСП-I0	I00 м2	0,00352	I22	-	-	I	-	-	
10	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	I00 м2	0,693	35,7	9,6	-	25	6,65	-	
		Итого:	руб.					I427	90,67	47,45 / I5,45	I38,I2
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы I6,5%	руб.					235			
		Итого:	руб.					I662			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г.	Плановые накопления 8%	руб.					I33			
		Итого	руб.					I795			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Эстрада тип 2.

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	I60,96
Заработная плата, руб.	86,9
Строительные машины, руб	22,22
маш.-ч.	

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева
Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6

Эстрада тип 2^a

Основание АС 6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,32 тыс.руб.

Нормативная-условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 2318 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы под фундамент механизированным способом	I00 $м^3$	0,I3	275	II,7	263,3 / 90,7	36	I,52	34 / II,79	
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	$м^3$	4	28,4	0,7	0,28 / 0,08	II4	2,8	I,I2 / 0,32	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-20,I-20 ССЦ т.I I-5,I-3	Устройство железобетонного монолитного фундамента, пола, лестниц и кафедры из бетона М-200 Цена: 3I,7+(27,4-25,8)x x I,02 =33,33	м³	22	33,33	I,55	0,76 0,23	733	34,I	I6,72 5,06	
	ССЦ ч.II р.IV п.I	Стоимость арматуры: А-I	кг	79,6	0,27	-	-	I8			
	п.3	А-III	кг	280	0,27	-	-	70			
	п.43	В-I	кг	76,4	0,392	-	-	25			
	6-83 9-7	Стоимость закладных изделий	кг	268,6	0,441	-	-	III			
4	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов стенки	м³	4,48	II0	I2,9	I,3 0,39	493	57,79	5,82 I,75	
5	Ц.I,ч.I, стр.I4 п.58	Стоимость крепежных изделий	кг	8,79	0,573	-	-	5			
6	Ц.I,ч.I стр.I6 п.73	Стоимость гвоздей	кг	62	0,258	-	-	I6			
7	I2-280 8-5	Покрытие деревянных элементов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,059	I92	45,8	0,4I 0,I2	II	2,7	0,02 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I0-I5I 29-2	Установка плиты ДСП-I0 на кафедре	м2	0,352	0,9	0,64	0,05 / 0,0I	-	-	-	
9	ССЦ I,р.I стр.28 п.3I4	Стоимость ДСП-I0	I00 м2	0,00352	I22	-	-	I			
10	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	I00 м2	0,876	35,7	9,60	-	3I	8,4I		
		Итого	руб					I664	I07,32	57,68 / I8,93	I65,0
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы I6,5%	руб.					275			
		Итого:	руб.					I939			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III.83г.	Плановые накопления 8%	руб.					I55			
		Итого:	руб					2094			
	Смета №30	Флагшток, тип 2	"	I	I53			I53			
		Всего:	"					23I8			

Главный инженер проекта Л.Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Эстраду тип 2 а

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	199,06
Заработная плата, руб.	108,06
Строительные машины, руб.	24,12

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7

Эстрада тип 3

Основание АС7

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 3,9 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 3903 руб.

№№ п/п	Шифр прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт.	9	I,59	0,62	0,97 0,24	I4	5,58	8,73 2,I6	
2.	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,I5 м³ под ленточный фундамент	I00	0,I	275	II,7	263,3 90,7	27	I,I7	26,33 9,07	

Т.п.р 330-01.85 Альбом VI 36 20568-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I-II92 II9-I	Уплотнение грунта под основание пола и лестниц	I00 м2	0,79	34,6	5,39	28,9 9,45	27	4,26	22,83 7,47	
4.	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м³	I0	28,4	0,7	0,28 0,08	284	7	2,8 0,8	
5.	6-20 I-20 ССЦ т.I, I-5,I-3	Устройство бетонного фундамента из бетона М-200 Цена: 3I,7+(27,4-25,8)х х I,02 = 33,33	м³	II,5	33,33	I,55	0,76 0,23	383	I7,82	8,74 2,64	
6.	8-30 5-I	Кирпичная кладка стенок основания	м³	I9	34,2	2,2I	0,8I 0,24	650	4I,99	I5,39 4,56	
7.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,493	I3,I	I3,I	-	6	6,46	-	
8.	8-27 4-7	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя	-"-	0,2I	90	I9,5	I,5 0,45	I9	4,09	0,3I 0,09	
9.	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов	м³	7,87	II0	I2,9	I,3 0,39	866	I0I,52	I0,23 3,07	
I0.	I0-209 39-3	Нанесение антисептической пасты на подземную часть деревянных стоек (бандаж)	I0 м2	I,375	3,7	0,37	0,02 0,0I	5	0,5I	0,08 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I3-225, 25-I I3-226, 25-2	Оклеечная гидроизоляция подземной части стоек в два слоя толя Цена: I,83+0,69= 2,52 0,84+0,3 = I,I4 0,2I+0,0I= 0,22	м2	I3,75	2,52	I,I4	0,22 0,06	35	I5,67	3,02 0,82	
I2.	6-I6 I-I6	Устройство железобетонной плиты пола из бетона М-200	м³	I7,5	30,9	I,0	0,77 0,23	54I	I7,5	I3,47 4,02	
I3.	ССЦ т.I т.ч. таб. 3-I -"-	Стоимость арматуры: А-III	кг	75,6	0,25	-	-	I9	-	-	
		В-I	"	323	0,32I	-	-	I04	-	-	
I4.	I0-47 8-4	Устройство экрана из фанеры	м2	I4	2,I4	0,64	0,02 0,0I	30	8,96	0,28 0,I4	
I5.	ССЦ ч.I, р.II, стр. 65 п.204	Стоимость фанеры толщиной	м³	0,II2	403	-	-	45	-	-	
I6.	Ц.I ч.I стр.I6, п. 73	Стоимость гвоздей	кг	55	0,258	-	-	I4	-	-	
I7.	I2-280 8-5	Покрытие стенки экрана оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,064	I92	45,8	0,4I 0,I2	I2	2,93	0,03 -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,59	35,7	9,60	-	2I	5,66	-	
		Итого	руб					3I02	259,70	II2,6 / 34,97	272,33
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы I6,5%	руб.					5I2			
		Итого	руб.					36I4			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г.	Плановые накопления 8%	руб.					289			
		Итого	руб.					3903			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

Т.П.р.330-018.85 Альбом VI

-39-

20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Эстраду тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	417,85
Заработная плата, руб.	228,09
Строительные машины, руб.	77,15

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

Т.П.Р. 330-01.85 Альбом VI - 40 - 20368-05

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8

Архитектурно-декоративный элемент с постаментом Тип I.

Основание АС8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 152 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под фундамент вручную	I00 м³	0,0II	89,4	89,4	-	I	0,98	-	
2	6-2,I-2 коррект. I-5;I-3	Устройство монолитного бетонного фундамента из бетона М-200	м³	0,347	37,53	2,45	0,37 / 0,II	I3	0,85	0,I3 / 0,038	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 35,9+(27,4- -25,8)xI,02=37,53									
3.	6-82 9-6	Укладка металлических сеток	т	0,005	347	-	-	2	-	-	
4.	33-8I9 303-I	Установка металлические стоек	шт	2	3,79	I,68	I,94 0,49	8	3,36	3,88 0,98	
5.	Ц.I,ч.II р. I9I8	Стоимость швеллера №16	т	0,038	342	-	-	I3	-	-	
6.	33-8I9 303-I (применительно)	Установка металлоконструкций	шт	I	3,79	I,68	I,94 0,49	4	I,68	I,94 0,49	
7.	9-46 7-I	Монтаж металлического каркаса	т	0,I46	58	I3,8	32,I II,8	8	2,0I	4,69 I,72	
8.	ССЦ т. I т.ч. табл. 3-I	Стоимость стали полосовой	т	0,I36	250	-	-	34	-	-	
9.	ССЦ т.I,т.ч. таб.3-I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	
10.	ССЦ т.I,т.ч. табл.3-I	Стоимость фасонного проката из Ст.3	т	0,004	250	-	-	I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	8-30 5-I	Устройство постамента из лицевого керамического кирпича	м³	0,97	34,2	2,2I	0,8I / 0,24	33	2,I4	0,79 / 0,23	
I2	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,047	I3,I	I3,I	-	I	0,62	-	
I3	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,I46	3I,2	-	-	5	-	-	
		Итого:	руб					I24	II,64	II,43 / 3,46	23,07
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб.					I3			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%						4			
		Итого:	руб.					I4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.Ш. 83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					I4			
		Всего	руб.					I52			

Гл.инженер проекта Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н.В. Дивнова

Проверила В.С. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах Архитектурно-декоративного элемента с постаментом тип I.

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	I9,I6
Заработная плата, руб.	I0,78
Строительные машины, маш.-ч.	2,I4

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

Т.П. 330-01.15 Альбом VI

-15-

20562-06

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 9

Архитектурно-декоративный элемент с постаментом Тип 2.

Основание АС 9

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 146 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под фундамент вручную	I00 $м^3$	0,0I9	89,4	89,4	-	2	I,69	-	
2	6-2,I-2 коррект. I-5;I-3	Устройство монолитного фундамента из бетона М-200	$м^3$	I,I5	37,53	2,45	0,37 / 0,II	43	2,82	0,43 / 0,I3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 35,9+(27,4-25,8)x xI,02 = 37,53									
3	6-82 9-6	Стоимость металлической сетки	т	0,005	347	-	-	2	-	-	
4	33-8I9 303-I (применительно)	Установка декоративного элемента	шт	I	3,79	I,69	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
5	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,I35	58	I3,8	32,I / II,8	8	I,86	4,33 / I,59	
		Стоимость металлоконструкций:									
6	Ц.I,ч.П п.I98I	из труб	т	0,09	327	-	-	29	-	-	
7	ССЦ т. I т.ч.табл. 3-I	из прокатной арматуры	т	0,045	250	-	-	II	-	-	
8	Ц.I,ч.I стр.I4 п. 58	Стоимость крепежных деталей	кг	I,I7	0,573	-	-	I	-	-	
9	Ц.I, ч.П стр.8 табл. I2	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза	т	0,I54	3I,2	-	-	5	-	-	
10	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов с острожкой	м³	0,068	II0	I2,9	I,3 / 0,39	7	0,88	0,09 / 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
11	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов по профилированной поверхности водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,I9	35,7	9,6	-	7	I,82	-	
		Итого:	руб					II9	8,93	9,79 2,24	I5,72
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб					I2			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	руб					4			
		Итого:	руб					I35			
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.III. 83 г.	Плановые накопления-8%	руб					II			
		Всего:	руб					I46			

Гл.инженер проекта — Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела — Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В. Дивнова

Проверила — В.С. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	14,29
Заработная плата, руб.	8,09
Строительные машины, маш.-ч.	1,19

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 10

Архитектурно-декоративный элемент с постаментом. Тип 3

Основание АС 10

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 248 руб.

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы под фундамент вручную	I00 м³	0,0I8	89,4	89,4	-	2	I,6I	-	
2	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,02	43,3	3,57	0,99 0,3	I	0,07	0,02 0,0I	

-50-

20361-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-2,I-2 ССЦ т.II I-5,I-3	Устройство монолитного бетонного постамента из бетона М-200 Цена:35,9+(27,4-25,8)х хI,02 =37,53	$м^3$	I,42	37,5	2,45	0,37 0,II	53	3,48	0,53 0,I6	
4	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	$м^3$	0,97	28,4	0,7	0,28 0,08	28	0,68	0,27 0,08	
5	ССЦ т.I, ч.I п. 4-7	Стоимость гравия втопленного в бетон	$м^3$	0,5	8,92	-	-	4	-	-	
6	8-30 5-I	Кладка бортика из лицевого керамического кирпича М I00	$м^3$	0,3	34,2	2,2I	0,8I 0,24	I0	0,66	0,24 0,07	
7	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,I8	I3,I	I3,I	-	2	2,36	-	
8	I0-209 39-3	Нанесение антисептической пасты на заглубленную в постамент часть стоек	I0 м2	0,29	3,7	0,37	0,02 0,0I	I	0,II	0,006 0,003	
9	8-2I 4-5	Оклеечная гидроизоляция в два слоя толя утопленной в постамент части стоек	I00 м2	0,029	2I2	28,2	3,8 I,I4	6	0,82	0,II 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов	$м^3$	0,75	II0	I2,9	I,3 0,39	83	9,68	0,98 0,29	
II	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов по проолифленной поверхности водостойким лаком за 2 раза	I00 $м^2$	0,2I	35,7	9,6	-	7	2,02	-	
		Итого:	руб					I97	2I,49	2,I6 0,64	23,65
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб					33			
		Итого:	руб					230			
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.III.83 г.	Плановые накопления-8%	руб					I8			
		Всего:	руб.					248			

Гл.инженер проекта А.А. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н.В. Дивнова

Проверила В.С. Горшнева

Т.п.530-04.85 Альбом VII

20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Архитектурно-декоративный элемент с постаментом тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	33,85
Заработная плата, руб.	18,8
Строительные машины, руб.	2,59

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 11

Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип I

Основание АС 11

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 222 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,I5 м³ под фундамент цветочницы	I00 м³	0,007I	275	II,7	263,3 / 90,7	2	0,08	I,87 / 0,64	
2	6-20 I-20 коррект. ССЦ т.I, I-5, I-3	Устройство бетонного фундамента и борта цветочницы из бетона М-200	м³	3,05	33,33	I,55	0,76 / 0,23	I02	4,73	2,32 / 0,7	

т.п.р 330-018.85 Альбом VI

- 54 -

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 3I,7+(27,4-25,8)x x I,02 = 33,33									
3	27-95 22-2	Устройство стенок цветочницы из железобетонных плит III к-во 0,0I5x32 = 0,48	$м^3$	0,48	3,44	I,08	I,73 / 0,54	2	0,52	0,83 / 0,26	
4	Калькул. №1	Стоимость плит III	шт.	32	I,45	-	-	46	-	-	
5	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов с креплением	$м^3$	0,095	II0	I2,9	I,3 / 0,39	I0	I,23	0,I2 / 0,04	
6	ССЦ т.I т.ч.табл. 3-I	Стоимость анкерных креплений	кг	0,I6	0,576	-	-	-	-	-	
7	Ц.I ч.I стр.I4 п. 58	Стоимость стандартных изделий	кг	I,69	0,573	-	-	I	-	-	
8	I0-206 38-3	Антисептирование водным составом деревянных элементов	I0 м2	0,525	3,83	0,23	0,02 / -	2	0,I2	0,0I / -	
9	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,067I	68,I	3I,5	0,69 / 0,2I	5	2,II	0,05 / 0,0I	
.0	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,067I	3I,8	9,65	-	2	0,65	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	27-20 7-2	Устройство подстилающего из гравия к-во I,6xI,72x0,I=0,28	м³	0,28	9,73	0,08	0,26 0,05	3	0,02	0,07 0,0I	
I2	27-I9 7-I	То же, из песка	м³	0,28	8,68	0,07	0,2I 0,05	2	0,02	0,06 0,0I	
I3	48-I76 24-I	Заготовка растительной земли механизированным способом и засыпка ее в цветочницу	I0 м³	0,096	0,44	-	0,44 0,I4	-	-	-	
		Итого:	руб.					I77	9,48	5,33 I,67	I4,8I
	Инстр. 227-82 г.	Накладные расходы I6,5%	"					29			
		Итого	"					206			
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					I6			
		Итого:	"					222			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах Устройства для посадки цветов и оформления газонов
тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	24,66
Заработная плата, руб.	I3,II
Строительные машины, маш.-ч.	3,57

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

Тип. 330-018.85 Альбом VI -54- 20363-06

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 12

Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип 2

Основание АС12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0.28 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 282 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,I5 м³ под фундамент цветочницы	I000 м³	0,0087	275	II,7	263,3 / 90,7	2	0,I	2,29 / 0,79	
2	6-20,I-20 коррект. ССЦ т.I,	Устройство бетонного фундамента и борта цветочницы бето-	м³	3,8	33,33	I,55	0,76 / 0,23	I27	5,89	2,89 / 0,87	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-5,I-3	на М-200 Цена: 3I,7+(27,4-25,8)x x I,02 = 33,33									
3	27-95 22-2	Устройство стенок цветочницы из железобетонных плит III к-во 0,0I5 x 36 = 0,54	м³	0,54	3,44	I,08	I,73 0,54	2	0,58	0,93 0,29	
4	Калькул. № 1	Стоимость плит III	шт	36	I,45	-	-	52	-	-	
5	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов с креплением	м³	0,2I5	II0	I2,9	I,3 0,39	24	2,77	0,28 0,08	
6	ССЦ т.I, т.ч. табл. 3-I	Стоимость анкерных креплений	кг	0,28	0,576	-	-	-	-	-	
7	Ц.I,ч.I стр. I4 п.58	Стоимость стандартных изделий	кг	3,38	0,573	-	-	2	-	-	
8	I0-206 38-3	Антисептирование водным составом деревянных элементов	I0 м2	0,385	3,83	0,23	0,02 0,0I	I	0,09	0,0I -	
9	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,0723	68,I	3I,5	0,69 0,2I	5	2,28	0,04 0,02	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,0723	3I,8	9,65	-	2	0,7	-	
II	27-20 7-2	Устройство подстилающего слоя из гравия	м³	0,35	9,73	0,08	0,26 0,05	3	0,03	0,09 0,02	
		к-во: I,Ix3,22x0,I= 0,35									
I2	27-I9 7-I	То же, из песка	м³	0,35	8,68	0,07	0,2I 0,05	3	0,02	0,07 0,02	
I3	48-I76 24-I	Заготовка растительной земли механизированным способом и засыпка ее в цветочницу	I0 м³	I,24	0,44	-	0,44 0,I4	I	-	0,55 0,I7	
		Итого	руб					224	I2,46	7,I5 2,26	I9,6I
	Инстр. 227-82 г.	Накладные расходы I6,5%	"					37			
		Итого	"					26I			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					2I			
		Итого	"					282			

Главный инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст. инженер В. Горшнева

Проверил:

Тип 530-08.85 Альбом VI
20368-05

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

Плита П I.

Основание АС 11,12

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость _____ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I,45 руб.

№ п/п	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦ т. I, ч. 2, 9-363 коррект. ССЦ т. I, ч.I, I-3, I-29	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-300 Цена: 79,5+(33,3-29,3)xI,02=83,58	$м^3$	0,0I5	83,58	-	-	I,25	-	-	

т.п.р. 330-0118.85 Альбом УI

61

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ т.I т.ч. табл. 3-I	Стоимость арматуры									
		A I	кг	0,3	0,229	-	-	0,07	-	-	-
		B I	кг	0,4	0,32I	-	-	0,I3	-	-	-
		Итого:	руб.					I,45			

Составила ст. инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Устройство для посадки цветов и оформления газонов тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	21,78
Заработная плата, руб.	11,96
Строительные машины, руб.	3,23

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 13

Устройство для посадки цветов и оформления газонов, тип 3

Основание АС 13

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,97 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 969 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-63 I2-8	Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,I5 м³ под фундамент цветочницы	I000 м³	0,00603	275	II,7	263,3 / 90,7	2	0,07	I,59 / 0,55	
2	6-20,I-20 коррект.	Устройство бетонного фундамента и бор-	м³	I3,4	33,33	I,55	0,76 / 0,23	447	20,77	I0,I8 / 3,08	

Т.п.р. 350-018.85 Альбом VI -64 20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ т.I, I-5,I-3	та цветочницы из бетона М-200 Цена: 3I,7+(27,4-25,8)x x I,02 = 33,33									
3	ССЦ ч.II р.IV п.43	Стоимость арматуры В-I	кг	III	0,392	-	-	36	-	-	
4	27-95 22-2	Облицовка стенок цветочницы из железобетонных плит П2 к-во: 0,0I5x244 = 3,66	м³	3,66	3,44	I,08	I,73 / 0,54	I3	3,95	6,33 / I,98	
5	Калькул. № 2	Стоимость плит П2	шт.	244	0,8	-	-	I95	-	-	
6	27-20 7-2	Устройство подстилающего слоя из гравия	м³	4,07	9,73	0,08	0,26 / 0,05	40	0,33	I,06 / 0,2	
7	27-I9 7I	То же, из песка	м³	4,07	8,68	0,07	0,2I / 0,05	35	0,28	0,85 / 0,2	
8	48-I76 24-I	Заготовка растительной земли механизированным способом и засыпка ее в цветочницу	I0 м³	3,65	0,44	-	0,44 / 0,I4	2	-	I,6I / 0,5I	
		Итого	руб					770	25,4	2I,62 / 6,52	47,02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I27			
		Итого	"					897			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					72			
		Итого	"					969			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверила

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

Плита П-2

Основание _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость _____ тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 установку 0,8 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	ССЦ т. I, ч.2, 9-363 коррект. ССЦ т.I, ч.I I-3, I-29	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-300 Цена: 79,5+(33,3-29,3)xI,02= = 83,58	м³	0,008	83,58	-	-	0,67	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2	ССЦ т.I, т.ч. табл. 3-I -"-	Стоимость арматуры									
		A-I	кг	0,28	0,229	-	-	0,06			
		B-I	кг	0,23	0,32I	-	-	0,07			
		Итого:	руб.					0,8			

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на
Устройство для посадки цветов и оформления
газонов тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	46,31
Заработная плата, руб.	25,3
Строительные машины, маш.-ч.	1,05

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I4

Декоративная стенка тип I

Основание АС I4

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 32I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта П группы под фундамент вручную	I00 м³	0,022	89,4	89,4	-	2	I,97	-	
2	6-2 I-2 коррект. I-5; I-3	Устройство монолитного фундамента из бетона М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)x xI,02 =37,53	м³	2,I	37,53	2,45	0,37 0,II	79	5,I5	0,78 0,23	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-82 9-6	Стоимость металлических сеток: С-2, С-4, С-6, С-8, С-I0	т	0,004	347	-	-	I	-	-	
4	33-8I9 303-I	Установка металлических стоек	шт	2	3,79	I,68	I,94 0,49	8	3,36	3,88 0,98	
5	Ц.I ч.II р. I9I8	Стоимость швеллера № I6	т	0,038	342	-	-	I3	-	-	
6	I3-225 25-I I3-226 25-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на горячем битуме	м2	5,65	2,52	I,I4	0,22 0,06	I4	6,44	I,24 0,34	
		Цена: I,83+0,69 =252 0,84+0,3 =I,I4 0,2I+0,0I =0,02									
7	8-30 5-I	Кирпичная кладка декоративной стенки	$м^3$	2,6	34,2	2,2I	0,8I 0,24	89	5,75	2,II 0,62	
8	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,006	I94	27,8	I,2 0,36	I	0,I7	0,0I 0,002	
9	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,I8	I3,I	I3,I	-	2	2,36	-	
I0	9-46 7-I	Монтаж металлического каркаса	т	0,I46	58	I3,8	32,I II,8	8	2,0I	4,69 I,72	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	ССЦ т.I, т.ч. табл.3-I	Стоимость стали полосовой	т	0,I36	250	-	-	34	-	-	
	-"-	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,006	229	-	-	I	-	-	
	-"-	Стоимость фасонного проката из Ст. 3	т	0,004	250	-	-	I	-	-	
II	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,I46	3I,2	-	-	5	-	-	
		Итого	руб					258	27,2I	I2,7I / 3,89	39,92
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб					35			
	-"-	Накладные расходы на металлические конструкции - 8,6%	руб					4			
		Итого	руб						297		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Постанов. № 249 Госстроя СССР от 28.Ш. 83 г.	Плановые накопления - 8%	руб						24		
		Всего:	руб						32I		

Гл.инженер проекта Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н.В. Дивнова

Проверила В.С. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на
Декоративную стенку тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	37,32
Заработная плата, руб.	20,96
Строительные машины, руб.	4,2I

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

Декоративная стенка, тип 2

Основание АС15

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 249 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную под фундамент стенки	I00 м³	0,0I8	89,4	89,4	-	2	I,6I	-	
2	6-2, I-2 коррект. I-5; I-3	Устройство монолитного бетонного фундамента из бетона М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)x xI,02 = 37,53	м³	2,I5	37,53	2,45	0,37 / 0,II	8I	5,27	0,8 / 0,24	

Т.П.Р. 330-018.85 Альбом VI - 75

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	I3-225 25-I I3-226 25-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на горячем битуме Цена: I,83+0,69=2,52 0,2I+0,0I=0,22 0,84+0,3 =I,I4	м2	9,35	2,52	I,I4	0,22 0,06	24	I0,66	2,06 0,56	
4	8-30 5-I	Кирпичная кладка декоративной стенки	м³	2,5	34,2	2,2I	0,8I 0,24	86	5,53	2,03 0,6	
5	8-59 7-3	Армирование кирпичной кладки стен	т	0,006	I94	27,8	I,2 0,36	I	0,I7	0,007 0,002	
6	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,I33	I3,I	I3,I	-	2	I,74	-	
7	27-20 7-2	Устройство подстилающего слоя из гравия	м³	0,I5	9,73	0,08	0,26 0,05	I	0,0I2	0,04 0,0I	
8	27-I9 7-I	То же, из песка	м³	0,I5	8,68	0,07	0,2I 0,05	I	0,0I	0,03 0,0I	
9	48-I76 24-I	Заготовка растительной земли механизированным способом и засыпка ее в цветочницы	I0 м³	0,054	0,44	-	0,44 0,I4	-		0,02 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					I98	25,0	4,99 I,43	29,99
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы I6,5%	руб.					33			
		Итого:	руб.					23I			
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.										
		Всего:	руб.					249			

Гл.инженер проекта Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н.В. Дивнова

Проверила В.С. Горшнева

Т.п.р 330-017.85 Альбом VI -44-
20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах Декоративной стенки тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	40,71
Заработная плата, руб.	23,37
Строительные машины, руб.	4,87

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 16

Декоративная стенка, Тип 3

Основание АС 16

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 1,32 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 1320 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы под фундамент механизированным способом	I00 м³	0,I44	275	II,7	263,3 90,7	40	I,68	37,92 I3,06	
2	6-20 I-20 ССЦ,т.I I-5,I-3	Устройство монолитного железобетонного фундамента и стенки из бетона М-200	м³	I2,3	33,33	I,55	0,76 0,23	4I0	I9,07	9,35 2,83	

т.п.р 330-018.85 альбом II

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 3I,7+(27,4-25,8)х х I,02 = 33,33									
	ССЦ ч.II, р. IV п.3	Стоимость арматуры А-III	т	0,I63	270	-	-	4I	-	-	
	II.43	Стоимость арматуры В-I	т	0,067	392	-	-	22	-	-	
3	Ц.I, ч.I стр.I6 п. 73	Стоимость гвоздей	кг	37	0,258	-	-	I0	-	-	
4	Ц.I.ч.I стр.I4 п. 58	Стоимость крепежных элементов	кг	8,2	0,573	-	-	5	-	-	
5	33-8I9 303-I	Установка металлических стоек из швеллера	шт	20	3,79	I,68	I,94 0,49	76	33,6	38,8 9,8	
6	Ц.I,ч.II р. I9I8	Стоимость швеллера № I0	т	0,303	342	-	-	I04	-	-	
7	I0-28 4-I	Устройство деревянных элементов	м³	I,96	II0	I2,9	I,3 0,39	2I6	25,28	2,55 0,76	
8	I0-47 8-4	Устройство деревянных щитов	м2	47,23	2,I4	0,64	0,02 0,0I	I0I	30,23	0,94 0,47	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I2-280 8-5	Покрытие деревянных элементов оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,07	I92	45,8	0,4I / 0,I2	I3	3,2I	0,03 / 0,0I	
I0	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов по проолифленной поверхности водостойким лаком за 2 раза	-"-	0,3I	35,7	9,6	-	II	2,98	-	
		Итого	руб.					I049	II6,05	89,59 / 26,93	205,64
	Инструкция СН 227-82 п. 3.8	Накладные расходы I6,5%	"					I73			
		Итого	руб.					I222			
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.III-83г.	Плановые накопления - 8%	руб.					98			
		Итого	руб.					I320			

Гл.инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н. Дивнова

Проверила

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах на
Декоративную стенку тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	204,99
Заработная плата, руб.	II2,34
Строительные машины, руб.	I2,7I

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

т.п.р.330-018.85 Альбом VI · 82 · 20368-06

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 17

Пергола, тип I

Основание АС17

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,76 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 759 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт	4	I,59	0,62	0,97 / 0,24	6	2,48	3,88 / 0,96	
2	9-48 7-3	Монтаж металлических стоек ММI	т	0,276	35,3	9,I2	I4,2 / 5,32	I0	2,52	3,92 / I,47	
3	Ц.I,ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,276	327	-	-	90	-	-	

Т.Н.Р.330-011.85 Альбом V

-83-

20361-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	6-2, I-2 коррект. ССЦ т.I I-6,I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)х х I,02 =	м³	I,I	37,53	2,45	0,37 0,II	4I	2,69	0,4I 0,I2	
5	I0-28 4-I	Установка деревянных элементов	м³	3,73	II0	I2,9	I,3 0,39	4I0	48,I2	4,85 I,45	
6	Ц.I ч.I стр.I4 п.58	Стоимость крепежных изделий (болты, гайки, шайбы)	кг	I0,72	0,573	-	-	6	-	-	
7	п.73"-	То же, гвоздей	кг	I0,6	0,258	-	-	3	-	-	
8	I5-635 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	I00 м2	I,I2	35,7	9,6	-	40	I0,75	-	
9	Ц.I, ч.2 стр.8 табл. I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,276	I5,6	-	-	4	-	-	
		Итого	руб.					6I0	66,56	I3,06 4,0	79,62
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	"					64			

т.п. 330-01.85 альбом V

- 84 -

20869-05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	руб.					9			
		Итого	руб.					703			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III.83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					56			
		Итого	"					759			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

Тип. 330-01.15 Альбом VI

2036 8-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах. Перголы тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда чел.-ч.	II9,II
Заработная плата, руб.	65,3I
Строительные машины, руб.	5,48

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

Пергола, тип 2

Основание АС18

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,94 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 943 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт.	8	I,59	0,62	0,97 0,24	I3	4,96	7,76 I,92	
2	9-48 7-3	Монтаж металлоконструкций	т	0,722	35,3	9,I2	I4,2 5,32	25	6,58	I0,25 3,84	

т.п.р. 330-018.85 Альбом 4)

87

20362-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций (Рм I)	т	0,586	327	-	-	I92			
4.	Калькул. №3	Стоимость "элемента декоративного"	руб	2	27	-	-	54			
5.	33-8I9 303-I	Установка металлоконструкций	шт	4	3,79	I,68	I,94 / 0,49	I5	6,72	7,76 / I,96	
6.	6-2,I-2 коррект. ССЦ т.I I-5, I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)x x I,02 = 37,53	м³	I,35	37,53	2,45	0,37 / 0,II	5I	3,3I	0,5 / 0,I5	
7.	I0-28 4-I	Установка деревянных элементов	м³	2,25	II0	I2,9	I,3 / 0,39	247	29,02	2,92 / 0,88	
8.	Ц.I ч.I стр. I4 п. 58	Стоимость крепежных изделий	т	0,0I38	573	-	-	8			
9.	I5-635 I65-4-29	Пропитка деревянных элементов водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	I00 м2	0,94	35,7	9,6	-	34	9,02	-	
I0.	Ц.I,ч.2 стр.8, табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,586	I5,6	-	-	9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	I-68 I2-8	Разработка грунта II группы под фундамент механизированным способом	I00 м³	0,0204	275	II,7	263,3 90,7	6	0,24	5,37 I,85	
I2.	6-2,I-2, коррект. ССЦ,т.I I-5,I-3	Устройство бетонного фундамента под кирпичную кладку скамьи Цена: 35,9+(27,4-25,8)x xI,02 =37,53	м³	0,95	37,53	2,45	0,37 0,II	36	2,33	0,35 0,1	
I3.	8-27 4-7	Устройство обмазочной битумной гидроизоляции в 2 слоя	I00 м2	0,038	90	I9,5	I,5 0,45	3	0,74	0,06 0,02	
I4.	8-30 5-I	Кирпичная кладка основания скамьи из лицевого керамического кирпича	м³	I,4	34,2	2,2I	0,8I 0,24	48	3,09	I,I3 0,34	
I5.	ССЦ т.I т.ч.табл. 3-I	Установка анкерных болтов в кирпичную кладку	кг	3	0,576	-	-	2			
I6.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	0,075	I3,I	I3,I	-	I	0,98		
I7.	I0-206 38-3	Антисептирование водным составом деревянных частей скамьи	I0 м2	0,II9	3,83	0,23	0,02	-	0,03	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	10-28 4-1	Установка деревянных частей скамьи	$м^3$	0,194	110	12,9	1,3 0,39	21	2,5	-	
19.	Ц.1,ч.1 стр.16, п.73	Стоимость крепежных изделий	кг	0,65	0,258	-	-	-	-	-	
20.	15-635 165-4-29	Покрытие деревянных элементов скамьи водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	100 м2	0,079	35,7	9,60	-	3	0,76	-	
		Итого	руб.					768	70,28	36,1 11,06	106,38
	Инстр. СН 227-83	Накладные расходы на общестроительные работы 16,5%	"					82			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	"					23			
		Итого	"					873			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III.83г.	Плановые накопления 8%	"					70			
		Итого	"					943			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

Т.п.350-03.85 Альбом VI

20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Перголу тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	130,86
Заработная плата, руб.	71,59
Строительные машины, маш.-ч.	6,83

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 19

Пергола, тип 3

Основание АС 19

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 установку 397 руб.

№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. 33-819 303-1	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт	4	1,59	0,62	0,97 0,24	6	2,48	3,88 0,96	
2. 9-48 7-3	Монтаж металлоконструкций	т	0,2144	35,3	9,12	14,2 5,32	8	1,96	3,04 1,14	
3. Ц.1, ч.II п.1981	Стоимость металлоконструкций (РмI)	т	0,293	327	-	-	96			

Т.П.р. 330-06.85 Альбом VI

-92-

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	Калькул. № 3	Стоимость элемента декоративного (ЭД1)	руб.	I	27	-	-	27			
5.	33-8I9 303-I	Установка металлоконструкций	шт	2	3,79	I,68	I,94 / 0,49	8	3,36	3,88 / 0,98	
6.	6-2,I-2 коррект. ССЦ т.I I-5,I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)х хI,02= 37,53	м³	0,6I	37,53	2,45	0,37 / 0,II	23	I,49	0,23 / 0,07	
7.	I0-28 4-I	Установка деревянных элементов	м³	I,I8	II0	I2,9	I,3 / 0,39	I30	I5,22	I,53 / 0,46	
8.	Ц.I,ч. I стр.I4 п.58	Стоимость крепежных изделий	т	0,0066	573	-	-	4			
9.	Ц.I, ч.2 стр.8, табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,293	I5,6	-	-	5			
I0.	I5-635 I65-4-29	Пропитка деревянных элементов водостойким лаком по проолифленной поверхности за 2 раза	I00 м2	0,5	35,7	9,6	-	I8	4,8	-	
		Итого	руб.					325	29,3I	I2,56 / 3,6I	4I,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	Инструк. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	руб.					32			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%	"					II			
		Итого	"					368			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83г.	Плановые накопления 8%	руб.					29			
		Итого	руб.					397			

Главный инженер проекта — Л. Алексеева
Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер — В. Горшнева

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

Элемент декоративный ЭД-I

Основание АС I9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 27 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-40 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,068	58	I3,8	32,I / II,8	4	0,94	2,I8 / 0,8	
2	Ц.I ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,068	327	-	-	22	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.I ч.2 стр. 8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,068	I5,6	-	-	I	-	-	
		Итого:						27	0,94	2,I8 / 0,8	3,I2

Составила ст.инженер В. Горшнева

20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
на Перголу тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	48,16
Заработная плата, руб.	26,44
Строительные машины, руб.	2,23

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

20368-06

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 20

Декоративный фонтан тип I

Основание АС 20, ВК I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 378 руб.

№№ пп	№ прейскуранта, УСН, расценок, ценника и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Строительные работы									
I	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы под фундамент фонтана экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,00I3	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,0I	0,I4 0,05	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М-I00	м³	0,5	28,4	0,7	0,28 0,08	I4	0,35	0,I4 0,04	
3	6-I6, I-I6 т.ч.I,27 ССЦ I, ч.I I-I9,I-I7	Устройство монолитной железобетонной конструкции фонтана из бетона М-300 Цена: 30,9+(32,I-29,2)х х I,02 = 33,86	"	I,6	33,86	I,0	0,77 0,23	54	I,6	I,23 0,37	
4	ССРСЦ ч.II, р. II п.I -"- II, 3	Стоимость арматуры А-I А-III	т т	0,007 0,04	270 270	-	-	2 II	-	-	
5	ССЦ ч.II р.I,п.43	Стоимость металлической сетки	кг	I,7	0,392	-	-	I	-	-	
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м³	0,002	4I,5	4I,5	-	-	0,08		
7	II-47,3-5 II-48,3-6	Обмазка битумной мастикой толщиной слоя 5 мм Цена: 45,8+I4,2х3= 88,4 20,9+6,5х3 = 40,4 3,75+I,64х3= 8,67 I,I2+0,49х3=2,59	"	0,005	88,4	40,4	8,67 2,59	I	0,2	0,04 0,0I	
8	II-5 I-6	Устройство гравийного слоя втопленного в бетон М I00	м³	0,0I	I2,8	I,67	-	I	0,02	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I5-275 55-I3	Затирка поверхности фонтана цементным раствором	I00 м2	0,06I	35,8	20,6	I 0,3	2	I,26	0,06 0,02	
		II. Сантехнические работы									
		а) водопровод									
I0	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0073	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,03	0,77 0,3I	
II	I-935 78-I т.ч.п. I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 68,6хI,2=82,32	I00 м³	0,005I	82,32	82,32	-	I	0,42	-	
I2	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением Цена: I6,39+96,9=II3,29 I6,39+34,9=5I,29 5,47+22,9= 28,37	I000 м³	0,00688	II3,29	62	5I,29	I	0,42	0,35	
I3	22-64 5-I	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм с гидравлическим испытанием	м	I0	0,27	0,I9	0,02 0,0I	3	I,9	0,2 0,I	
I4	22-64 5-I	То же, диаметром 25 мм	м	5	0,27	0,I9	0,02 0,0I	I	0,95	0,I 0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22-66 5-3	То же, диаметром 100 мм	м	3	0,32	0,22	0,04 0,01	1	0,66	0,12 0,03	
16	Ц.1,ч.1 п. 13	Стоимость водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	10	0,26	-	-	3			
17	-"- п. 15	То же, труб диаметром 25 мм	м	5	0,42	-	-	2			
18	-"- п. 22	То же, труб диаметром	м	3	2,12	-	-	6			
19	22-144 10-1	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром 15 мм	м	10	0,56	0,11	0,08 0,02	6	1,1	0,8 0,2	
20	-"-	То же, диаметром 25 мм	м	5	0,56	0,11	0,08 0,02	3	0,55	0,4 0,1	
21	22-146 10-3	То же, диаметром 100 мм	"	3	0,89	0,11	0,08 0,02	3	0,33	0,24 0,06	
22	6-1-1 1-1	Устройство бетонной подготовки под "ковер" и смотровой колодец из бетона М-100	$м^3$	0,02	28,4	0,7	0,28 0,08	1	0,01	-	
23	23-157 23-1	Установка колодчика "ковер"	шт	1	1,27	0,8	0,09 0,03	1	0,8	0,09 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	п/с Ц.I,ч.I п.823	Стоимость "ковра"	шт	I	25	-	-	25	-	-	
25	I6-I34 I2-I	Установка вентиля диаметром 25 мм	шт	2	I,68	0,97	0,I3 / 0,04	3	I,94	0,26 / 0,08	
26	Ц.I ч.Ш п.87	Стоимость вентиля, диаметром, 25 мм	"	2	I,82	-	-	4	-	-	
27	-"- п.I790	Стоимость полугайки "Ротт"	"	I	0,73	-	-	I	-	-	
28	22-362 22-5	Установка стальных фасонных частей	т	0,00I4	777	I90	I62 / 48,6	I	0,27	0,23 / 0,07	
29	22-383 25-I	Установка водопроводной арматуры	I	I	I,25	0,79	0,06 / 0,02	I	0,79	0,06 / 0,02	
30	п/с Ц.I,ч.Ш п.I787	Стоимость насадки бронзовой диаметром 6 мм	шт	I	0,55	-	-	I	-	-	
3I	-"- п.87	То же, тройника диаметром 25 х 25 мм	"	I	I,82	-	-	2	-	-	
32	-"- п.85	То же, муфты прямой диаметром I5 мм	"	I	I,25	-	-	I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33	ССЦ I, ч.III п. I484	Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм	м	20	2,23	-	-	45	-	-	
34	22-397 27-I	Врезка трубопровода диаметром 25 мм в существующую сеть	I врез.	I	I,5	0,77	0,26 0,08	I	0,77	0,26 0,08	
		б) водосток									
35	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0056	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,02	0,6 0,24	
36	I-935 78-I т.ч.п. I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 68,6xI,2=82,32	I00 м³	0,004	82,32	82,32	-	-	0,33	-	
37	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением Цена: I6,39+96,9=II3,29 I6,39+34,9=5I,29 5,47+22,9 =28,37	I000 м³	0,0052I	II3,29	62	5I,29 28,37	I	0,32	0,27 0,I5	
38	22-86 6-I	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	I0	0,47	0,25	0,I6 0,05	5	2,5	I,6 0,5	
39	Ц.I ч.I р.3 п. I8	Стоимость стальных труб диаметром 50 мм	"	I0	0,86	-	-	9	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40	22-I44 I0-I	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром 50 мм	м	I0	0,56	0,II	0,08 0,02	6	I,I	0,8 0,2	
4I	23-I09 I2-I	Устройство сборного железобетонного смотрового колодца диаметром I м	м³	0,6I	75	6,96	5,08 I,52	46	4,25	3,I 0,93	
42	Ц.I,ч.I п. 822	Стоимость дождеприемного люка	шт	I	I7,8	-	-	I8			
43	20-407 7-I	Установка решетки медной размером I20xI20 мм	"	I	I,48	0,84	0,05 0,02	2	0,84	0,05 0,02	
44	Ц.I,ч.II п.I973	Стоимость решетки	кг	0,25	0,464	-	-	I			
45	27-43 II-I-5	Устройство основания под отмостку вокруг колодца из кирпичного щебня толщиной I5 см	I00 м2	0,0I5	I93	I,74	II,06 3,46	3	0,03	0,I7 0,05	
46	27-I64 39-I, 40-I 27-I65 29-2, 40-2	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг колодца толщиной слоя 3 см	"	0,0I5	I53	2,07	4,74 I,78	2	0,03	0,07 0,03	
		Цена: 20I-24x2=I53 2,08-0,003x2=2,07									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	22-397 27-I	Врезка трубопровода диаметром 50 мм в существующую сеть	I врез	I	I,5	0,77	0,26 / 0,08	I	0,77	0,26 / 0,08	
		Итого	руб.					300	24,65	I2,4I	37,06
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы I6,5%	"					50			
		Итого	"					350			
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления									
		Итого	"					378			

Главный инженер проекта — Л. Алексеева
Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц
Составил ст.инженер — В. Горшнева

Проверил

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах Декоративного фонтана без водосбросного бассейна тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	6,I
Заработная плата, руб.	3,3I
Строительные машины, руб.	I,44
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	32,86
Заработная плата, руб.	I9,56
Строительные машины, руб.	7,88

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

ТПР 330-01.85 Альбом VII

20568-06

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2I

Декоративный фонтан тип 2.

Основание АС 2I, ВК 2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,5 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 498 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Строительные работы									
I	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы под фундамент фонтана экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,003I4	II2	4,25	I07,75 / 42,7	I	0,0I	0,34 / 0,I3	
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки и уклонооб-	м³	I	28,4	0,7	0,28 / 0,08	28	0,7	0,28 / 0,08	

ТПР Альбом УI 330-018.85

- I07 -

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		разующего слоя из бетона М-I00									
3	6-I6 I-6	Устройство железобетонной монолитной конструкции фонтана из бетона М-200	$м^3$	2,9	30,9	I,0	0,77 0,23	90	2,9	2,23 0,67	
4	ССЦ II стр.I92	Стоимость арматуры В-I	т	0,09I	270	-	-	25	-	-	
5	ССЦ ч.II р.I,п.43	Стоимость металлической сетки	кг	2,5	0,392	-	-	I	-	-	
6	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00 $м^3$	0,03	4I,5	4I,5	-	I	I,24	-	
7	II-47, 3-5 II-48, 3-6	Обмазка битумной мастикой толщиной слоя 5 мм	I00 $м^2$	0,0I72	88,4	40,4	8,67 2,59	2	0,69	0,I5 0,04	
		Цена: 45,8+I4,2x3=88,4 20,9+6,5x3 =40,4 3,75+I,64x3=8,67 I,I2+0,49x3=2,59									
8	II-5 I-6	Устройство гравийного слоя втопленного в бетон М-I00	$м^3$	0,4	I2,8	I,67	-	5	0,67	-	
9	I5-275 55-I3	Затирка поверхностей фонтана цементным раствором	I00 м2	0,0393	35,8	20,6	I 0,8	I	0,8I	0,04 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	22-362 22-5	Установка элемента декоративного из листовой стали диаметром 160 мм.	т	0,00II	777	I90	I62 48,6	I	0,2I	0,I2 0,05	
II	48-I67 I8-3	Подготовка почвы для газона с внесением растительной земли слоем I5 см	I00 м2	0,028	II,6	II,4	0,2 0,08	I	0,32	-	
I2	48-2I4 I8-6	Посев газона	"	0,028	I5,I	2,42	-	I	0,07	-	
I3	48-232 27-3	Уход за газоном	"	0,028	34,9	I6,9I	I6,95 2,45	I	0,47	0,47 0,07	
		II. Сантехнические работы									
		а) водопровод									
I4	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0I0I	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,04	I,09 0,43	
I5	I-935 78-I т.ч.п. I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 68,6xI,2=82,32	I00 м³	0,007I	82,32	82,32	-	I	0,58	-	
I6	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением	I000 м³	0,0094	II3,29	62	5I,29 28,37	I	0,58	0,48 0,27	

Цена: I6,39+96,9=II3,29 ; 16,39 + 34,9 = 51,29 ; 5,47 + 22,9 = 28,37.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	22-64 5-1	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	м	15	0,27	0,19	0,02 0,01	4	2,85	0,3 0,15	
18	22-66 5-3	То же, диаметром 100 мм	"	3	0,32	0,22	0,04 0,01	1	0,66	0,12 0,03	
19	Ц.1,ч,1 п.15	Стоимость водогазопроводных труб диаметром 25 мм	"	15	0,42	-	-	6			
20	-"- п.22	То же, диаметром 100 мм	"	3	2,12	-	-	6			
21	22-144 10-1	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром 25 мм	"	15	0,56	0,11	0,08 0,02	8	1,65	1,2 0,3	
22	22-146 10-3	То же, диаметром 100 мм	м	3	0,89	0,11	0,08 0,02	3	0,33	0,24 0,06	
23	6-1-1 1-1	Устройство бетонной подготовки под "ковер" и смотровой колодец из бетона М-100	$м^3$	0,15	28,4	0,7	0,28 0,08	4	0,1	0,13 0,01	
24	23-157 23-1	Установка колодчика "ковер"	шт	1	1,27	0,8	0,09 0,03	1	0,8	0,09 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	п/с Ц.I ч. I п. 823	Стоимость "ковра"	шт	I	25	-	-	25	-	-	
26	I6-I34 I2-I	Установка вентиля диаметром 25 мм	"	2	I,68	0,97	0,I3 / 0,04	3	I,94	0,26 / 0,08	
27	Ц.I, ч.Ш п.87	Стоимость вентиля диаметром 25 мм	"	2	I,82	-	-	4	-	-	
28	Ц.I, ч. Ш п.I790	Стоимость полугайки "Ротт"	"	I	0,73	-	-	I	-	-	
29	22-362 22-5	Установка стальных фасонных частей	т	0,00II	777	I90	I62 / 48,6	I	0,2I	0,I8 / 0,05	
30	22-383 25-I	Установка водопроводной арматуры	I комп.	I	I,25	0,79	0,06 / 0,02	I	0,79	0,06 / 0,02	
3I	п/с Ц.I, ч.Ш,п. I787	Стоимость насадки бронзовой диаметром 6 мм	шт	6	0,55	-	-	3	-	-	
32	-"- п.I788	То же, пробки диаметром I5 мм	"	6	0,57	-	-	3	-	-	
33	-"- п.85	То же, тройника стального сварного диаметром I5xI5 мм	"	6	I,25	-	-	7	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	-"- п.87	То же, диаметром 25х25 мм	"	I	I,82	-	-	2	-	-	
35	ССЦ I, ч.III, п. I484	Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм	м	20	2,23	-	-	45	-	-	
36	22-397 27-I	Врезка трубопровода диаметром 25 мм в существующую сеть	I врез	I	I,5	0,77	0,26 0,08	2	0,77	0,26 0,08	
		б) водосток									
37	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0056	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,02	0,6 0,24	
38	I-935 78-I т.ч. п.I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 68,6хI,2=82,32	I00 м³	0,004	82,32	82,32	-	-	0,33	-	
39	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением	I000 м³	0,0052I	II3,29	62	5I,29 28,37	I	0,32	0,27 0,I5	
		Цена: I6,39+96,9=II3,29 I6,39+34,9=5I,29 5,47 +22,9=28,37									
40	22-88 6-3	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 80 мм	м	I0	0,52	0,28	0,I8 0,05	5	2,8	I,8 0,5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	Ц.I,ч.I р.3,п.20	Стоимость стальных труб диаметром 80 мм	м	I0	I,46	-	-	I5			
42	22-I46 I0-3	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром 80 мм	"	I0	0,89	0,II	0,08 0,02	9	I,I	0,8 0,2	
43	23-I09 I2-I	Устройство сборного железобетонного смотрового колодца диаметром I м	$м^3$	0,6I	75	6,96	5,08 I,52	46	4,25	3,I 0,93	
44	Ц.I,ч.I п.822	Стоимость дождеприемного люка	шт	I	I7,8	-	-	I8			
45	20-407 7-I	Установка решетки медной размером I20xI20 мм	"	I	I,48	0,84	0,05 0,02	2	0,84	0,05 0,02	
46	Ц.I,ч,II п.I973	Стоимость решетки	кг	0,25	0,464	-	-	I			
47	27-43 II-I-5	Устройство основания под отмостку вокруг колодца из кирпичного щебня толщиной I5 см	I00 м2	0,0I5	I93	I,74	II,06 3,46	3	0,03	0,I7 0,05	
48	27-I64 39-I, 40-I 27-I65 39-2, 40-2	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг колодца толщиной слоя 3 см	"	0,0I5	I53	2,07	4,74 I,78	2	0,03	0,07 0,03	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 2,0I-24x2=I53 2,08-0,003x2=2,07									
49	22-398 27-2	Врезка трубопровода диаметром 80 мм в существующую сеть	I врез	I	2,34	I,I	0,39 0,I2	2	I,I	0,39 0,I2	
		Итого	руб					396	30,2I	I5,29 4,8	45,5
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы I6,5%	"					65			
		Итого						46I			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%						37			
		Итого	"					498			

Главный инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева
Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах Декоративного фонтана без водосборного бассейна тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	21,76
Заработная плата, руб.	11,66
Строительные машины, руб. маш.-ч.	4,49
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.-ч	35,87
Заработная плата, руб.	20,14
Строительные машины, руб.	7,95

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 22

Декоративный фонтан тип 3

Основание АС 22, ВК 3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 575 руб.

№№ № прейскурантов, УСН расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Строительные работы								
I	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы под фундамент фонтана экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	1000 м³	0,00367	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,0I	0,39 0,I6	
2	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки М-I00	м³	0,9	28,4	0,7	0,28 0,08	26	0,63	0,25 0,07	

Альбом УI - II6 - 10561-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-I6 I-I6	Устройство монолитной железобетонной конструкции фонтана из бетона М-200	$м^3$	4,3	30,9	I,0	0,77 0,23	I33	4,3	3,3I 0,99	
4	ССЦ II стр. I92	Стоимость арматуры В-I	т	0,II5	270	-	-	3I	-	-	
5	I-967 8I-I	Обратная засыпка грунта вручную	I00 $м^3$	0,0I22	4I,5	4I,5	-	I	0,5I	-	
6	II-47, 3-5 II-48, 3-6	Обмазка битумной мастикой толщиной слоя 5 мм Цена: 45,8+I4,2x3=88,4 20,9+6,5x3 =40,4 3,75+I,64x3=8,67 I,I2+0,49x3=2,59	100 $м^2$	0,0246	88,4	40,4	8,67 2,59	2	0,99	0,2I 0,06	
7	II-55 8-I	Уклонообразующая цементная стяжка	"	0,0I54	70	9,88	0,95 0,28	I	0,I5	0,0I -	
8	II-5 I-6	Устройство гравийного слоя втопленного в бетон М-200	$м^3$	0,4	I2,8	I,67	-	5	0,66	-	
9	I5-275 55-I3	Затирка поверхности фонтана цементным раствором	I00 м2	0,0869	35,8	20,6	I 0,3	3	I,79	0,09 0,03	
I0	22-362 22-5	Установка элемента декоративного из листовой стали.	т	0,00I4	777	I90	I62 48,6	I	0,27	0,23 0,07	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II	48-I67 I8-3	Подготовка почвы для газона с внесением растительной земли слоем I5 см	I00 м2	0,09I2	II,6	II,4	0,2 0,08	I	I,04	0,02 -
I2	48-2I4 I8-6	Посев газона	"	0,09I2	I5,I	2,42	-	I	0,22	-
I3	48-232 27-2	Уход за газоном	"	0,09I2	34,9	I6,9I	I6,95 2,45	3	I,54	I,55 0,22
		II. Сантехнические работы								
		а) водопровод								
I4	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0I0I	II2	4,25	I07,75 42,7	I	0,04	I,09 0,43
I5	I-935 78-I т.ч. п.I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена: 68,6хI,2=82,32	I00 м³	0,007I	82,32	82,32	-	I	0,58	-
I6	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением Цена: I6,39+96,9=II3,29 I6,39+34,9=5I,29 5,47+22,9=28,37	I000 м³	0,0094	II3,29	62	5I,29 28,37	I	0,58	0,48 0,27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	22-64 5-I	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром I5 мм с гидравлическим испытанием	м	5	0,27	0,I9	0,02 / 0,0I	I	0,95	0,I / 0,05	
I8	-"-	То же, диаметром 25 см	"	I5	0,27	0,I9	0,02 / 0,0I	4	2,85	0,3 / 0,I5	
I9	22-66 5-3	То же, диаметром I00 мм	"	3	0,32	0,22	0,04 / 0,0I	I	0,66	0,I2 / 0,03	
20	Ц.I,ч, I п.I3	Стоимость водогазопроводных труб диаметром I5 мм	"	5	0,26	-	-	I			
2I	-"- п.I5	То же, диаметром 25 мм	"	I5	0,42	-	-	6			
22	-"- п.22	То же, диаметром I00 мм	"	3	2,I2	-	-	6			
23	22-I44 I0-I	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром I5 мм	"	5	0,56	0,II	0,08 / 0,02	3	0,55	0,4 / 0,I	
24	-"-	То же, диаметром 25 мм	"	I5	0,56	0,II	0,08 / 0,02	8	I,65	I,2 / 0,3	
25	22-I46 I0-3	То же, диаметром I00 мм	"	3	0,89	0,II	0,08 / 0,02	3	0,33	0,24 / 0,06	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	6-I-I I-I	Устройство бетонной подготовки под "ковер" и смотровой колодец из бетона М-I00	$м^3$	0,I5	28,4	0,7	0,28 0,08	4	0,I	0,I3 0,0I	
27	23-I57 23-I	Установка колодчика "ковер"	шт	I	I,27	0,8	0,09 0,03	I	0,8	0,09 0,03	
28	п/с Ц.I,ч.I п.823	Стоимость "ковра"	"	I	25	-	-	25	-	-	
29	I6-I34 I2-I	Установка вентиля диаметром 25 мм	"	2	I,68	0,97	0,I3 0,04	3	I,94	0,26 0,08	
30	Ц.I,ч.Ш п.87	Стоимость вентиля, диаметром 25 мм	"	2	I,82	-	-	4	-	-	
3I	Ц.I,ч.Ш п.I790	Стоимость полугайки "Ротт"	"	I	0,73	-	-	I	-	-	
32	22-362 22-5	Установка стальных фасонных частей	т	0,00II	777	I90	I62 48,6	I	0,2I	0,I8 0,05	
33	22-383 25-I	Установка водопроводной арматуры	I комплект	I	I,25	0,79	0,06 0,02	I	0,79	0,06 0,02	
34	п/с Ц.I,ч.Ш п.I787	Стоимость насадки бронзовой диаметром 6 мм	шт	8	0,55	-	-	4	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
35	п/с Ц.I,ч.Ш п.I788	То же, пробки диаметром I5 мм	шт	8	0,57	-	-	5	-	-	
36	-"- п.85	То же, тройника стального сварного диаметром I5xI5 мм	"	8	I,25	-	-	I0	-	-	
37	-"- п.87	То же, диаметром 25x25 мм	"	I	I,82	-	-	2	-	-	
38	ССЦ I, ч. Ш п.I484	Стоимость поливочного рукава диаметром 25 мм	м	20	2,23	-	-	45	-	-	
39	22-397 27-I	Врезка трубопровода диаметром 25 мм в существующую сеть	I врез	I	I,5	0,77	0,26 / 0,08	I	0,77	0,26 / 0,08	
		б) водосток									
40	I-64 I2-4	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м³ в отвал	I000 м³	0,0056	II2	4,25	I07,75 / 42,7	I	0,02	0,6 / 0,24	
4I	I-935 78-I т.ч. п.I.2I	Зачистка дна траншеи вручную Цена:68,6xI,2=82,32	I00 м³	0,004	82,32	82,32	-	-	0,33	-	
42	I-256 3I-I, I-II84 II8-I0	Обратная засыпка грунта бульдозером с уплотнением	I000 м³	0,0052I	II3,29	62	5I,29 / 28,37	I	0,32	0,27 / 0,I5	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: I6,39+96,9=II3,29 I6,39+34,9=5I,29 5,47 +22,9=28,37									
43	22-88 6-3	Укладка стальных водогазопроводных труб диаметром 80 мм	м	I0	0,52	0,28	0,I8 0,05	5	2,8	I,8 0,5	
44	Ц.I,ч.I р.3,п.20	Стоимость стальных труб диаметром 80 мм	м	I0	I,46	-	-	I5	-	-	
45	22-I46 I0-3	Антикоррозийная изоляция стальных трубопроводов диаметром 80 мм	м	I0	0,89	0,II	0,08 0,02	9	I,I	0,8 0,2	
46	23-I09 I2-I	Устройство сборного железобетонного смотрового колодца диаметром I м	$м^3$	0,6I	75	6,96	5,08 I,52	46	4,25	3,I 0,93	
47	Ц.I,ч.I п.822	Стоимость дождеприемного люка	шт	I	I7,8	-	-	I8			
48	20-407 7-I	Установка решетки медной размером I20xI20 мм	"	I	I,48	0,84	0,05 0,02	2	0,84	0,05 0,02	
49	Ц.I,ч.II п.I973	Стоимость решетки	кг	0,25	0,464	-	-	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
50	27-43 II-I-5	Устройство основания под отмостку вокруг колодца из кирпичного щебня толщиной I5 см	I00 м2	0,0I5	I93	I,74	II,06 3,46	3	0,03	0,I7 0,05	
5I	27-I64 39-I, 40-I 27-I65 39-2, 40-2	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки вокруг колодца толщиной слоя 3 см Цена: 20I-24х2=I53 2,08-0,003х2=2,07	"	0,0I5	I53	2,07	4,74 I,78	2	0,03	0,07 0,03	
52	22-398 27-2	Врезка трубопровода диаметром 80 мм в существующую сеть	I врез	I	2,34	I,I	0,39 0,I2	2	I,I	0,39 0,I2	
		Итого	руб					457	35,73	I8,22 5,5	53,95
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы I6,5%	руб.					75			
		Итого	"					532			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					43			
		Итого	"					575			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
на Декоративный фонтан тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	22,5
Заработная плата, руб.	II,8I
Строительные машины, руб.	4,I
Сантехнические работы	
Затраты труда, чел.-ч.	36,28
Заработная плата, руб.	2I,64
Строительные машины, руб.	8,45

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 23

Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип I

Основание АС 23

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 46 руб.

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт	2	I,59	0,62	0,97 / 0,24	3	I,24	I,94 / 0,48	
2	-"- применительно	Установка указателя	"	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
3	6-2,I-2 ССЦ т.П I-5,I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9 +(27,4-25,8)= = 37,5	$м^3$	0,I2	37,5	2,45	0,37 / 0,II	4	0,29	0,04 / 0,0I	

тир 330-0115 Альбом VI - I25 - 20361-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Калькул. N4	Стоимость указателя	шт	I	27			27			
		Итого:	руб.					38	3,2I	3,92 0,98	7,I3
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	"					3			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	"					2			
		Итого	"					43			
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					3			
		Итого	"					46			

Гл.инж.проекта Л. Алексеева

Нач.сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

Указатель тип I

Основание АС 23

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 27 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,059	58	I3,8	32,I / II,8	3	0,8I	I,89 / 0,7	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,059	327	-	-	I9	-	-	
3	I0-34 6-3	Устройство доски для указателя из ДСП-Ба	м2	I,I4	I,95	0,3	0,02 / 0,0I	2	0,34	0,02 / 0,0I	

т.п. Альбом VI - I27 - 20361-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-696 I8-I	Установка крепежных болтов, гаек и шайб	I00 кг	0,009	35,9	6,I	0,46 / 0,I5	I	0,05	-	
5	Ц.I ч.I стр.I4 п.58	Стоимость крепежных болтов, гаек и шайб	т	0,00I	573	-	-	I	-	-	
6	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской	т	0,06	I5,6	-	-	I	-	-	
		Итого:	руб.					27	I,2	I,9I / 0,7I	3,II

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
Указателя тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	8,05
Заработная плата, руб.	4,4I
Строительные машины, маш.-ч.	I,2I

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 24

Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 2

Основание АС 23

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 3I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I м	33-8I9 303-I	Разработка ямы под фундамент механизированным способом	шт	I	I,59	0,62	0,97 / 0,24	2	0,62	0,97 / 0,24	
2	-"- применит.	Установка указателя	"	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
3	6-2,I-2 ССЦ т.II I-5,I-3	Заполнение ямы фундамента бетоном М-200	$м^3$	0,06	37,5	2,45	0,37 / 0,II	2	0,I5	0,02 / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 35,9+(27,4-25,8)=37,5									
4	Калькул. № 5	Стоимость указателя	шт	I	I8			I8			
		Итого:	руб.					26	2,45	2,93 / 0,73	5,38
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	руб.					2			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	"					I			
		Итого	"					29			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	"					2			
		Итого	"					3I			

Гл.инж.проекта Л. Алеесеева

Нач.сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

т.п.р. 330-018.85 Альбом VI -131- 20358-06

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

Указатель тип 2

Основание АС 23

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I8 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основная заработная плата	Эксплуатации машин в т.ч заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,037	58	I3,8	32,I / II,8	2	0,5I	I,I9 / 0,44	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,037	327	-	-	I2	-	-	
3	I0-34 6-3	Устройство доски для указателя из ДСП-Ба, толщ. I6 мм	м2	I,24	I,95	0,3	0,02 / 0,0I	2	0,37	0,02 / 0,0I	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	20-696 I8-I	Установка крепежных болтов, гаек и шайб	I00 кг	0,006	35,9	6,I	0,46 0,I5	-	-	-	
5	Ц.I, ч.I стр.I4 п.58	Стоимость крепежных болтов, гаек и шайб	т	0,0006	573	-	-	I	-	-	
6	Ц.I,ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,038	I5,6	-	-	I	-	-	
		Итого	руб					I8	0,92	I,2I 0,45	2,I3

Составила ст.инженер В. Горшнева

Т.п.р.330-01.85 Альбом VI -33- 20368-06

Т.П.Р 330-018.85 АЛЬБОМ VI - 84 - 20368-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
Указателя тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	6,21
Заработная плата, руб.	3,37
Строительные машины, руб.	0,87

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц

Составила ст.инженер В.Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 25

Указатели и знаки с опорами и кронштейнами тип 3

Основание АС 23

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на 1 установку 27 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	33-819 303-1	Разработка ямы под фундамент механизированным способом	шт	1	1,59	0,62	0,97 0,24	2	0,62	0,97 0,24	
2	-"- применительно	Установка указателя	"	1	3,79	1,68	1,94 0,49	4	1,68	1,94 0,49	
3	6-2,1-2 ССЦ т. II 1-5, 1-3	Заполнение ямы фундамента бетоном М-200	$м^3$	0,06	37,5	2,45	0,37 0,11	2	0,15	0,02 0,01	

т.п.р. 330-01.85 Альбом VI - 135 - 20161-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Калькул. № 6	Стоимость указателя	шт	I	I4			I4			
		Итого	руб.					22	2,45	2,93 0,74	5,38
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	"					2			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	"					I			
		Итого	"					25			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III-83 г.	Плановые накопления 8%						2			
		Итого						27			

Гл.инж.проекта Л. Алексеева

Нач.сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

Указатель тип 3

Основание АС 23

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I4 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,028	58	I3,8	32,I / II,8	2	0,39	0,9 / 0,33	
2	Ц.I ч.П п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,028	327	-	-	9	-	-	
3	I0-34 6-3	Устройство доски для указателя из ДСП-Ба,	м2	0,36	I,95	0,3	0,02 / 0,0I	I	0,II	0,0I / -	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-696 I8-I	Установка крепежных болтов, гаек и шайб	I00 кг	0,006	35,9	6,I	0,46 0,I5	-	-	-	
5	Ц.I,ч.I стр.I4, п.58	Стоимость крепежных болтов, гаек и шайб	т	0,0006	573	-	-	I	-	-	
6	Ц.I,ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,029	I5,6	-	-	I	-	-	
		Итого:	руб.					I4	0,5	0,9I 0,33	I,4I

Составила ст.инженер В. Горшнева

Тип. 330-01.15 Альбом VI

20368-05

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Указатель тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5,42
Заработная плата, руб.	2,99
Строительные машины, маш.-ч.	0,82

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 26

Трельяж тип I

Основание АС 27

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ——— тыс.руб

Показатели по смете

Стоимость на I установку 63 руб

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт.	2	I,59	0,62	0,97 / 0,24	3	I,24	I,94 / 0,48	
2	-"- применительно	Установка трельяжа	"	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	6-2,I-2 ССЦ т. II I-5, I-3	Заполнение фундамента бетоном М-200	$м^3$	0,I7	37,5	2,45	0,37 / 0,II	6	0,42	0,06 / 0,02	
		Цена: 35,9+(27,4-25,8)= 37,5									
4	Кальк. № 7	Стоимость трельяжа	руб.	I	40			40			
		Итого:	руб.					53	3,34	3,94 / 0,99	7,28
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	руб.					2			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	руб.					3			
		Итого:	руб.					58			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III.83 г.	Плановые накопления 8%	"					5			
		Итого:	"					63			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст. инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

Трельяж тип I

Основание АС 24

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 40 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,099	58	I3,8	32,I / II,8	6	I,37	3,I8 / I,I7	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,099	327	-	-	32	-	-	
3	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,099	I5,6	-	-	2	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.					40	I,37	3,I8 / I,I7	4,55

Составила ст.инженер В. Горшнева

Т.Б.р. 330-018.85 ЛЛЬБОМ -143- 20358-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Трельяж тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затруды труда, чел.-ч	8,48
Заработная плата, руб.	4,7I
Строительные машины, маш.-ч.	I,43

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 27

Трельяж тип 2

Основание АС 24

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,05 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 46 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-819 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт.	2	I,59	0,62	0,97 0,24	3	I,24	I,94 0,48	
2	-"- применит.	Установка трельяжа	шт.	I	3,79	I,68	I,94 0,49	4	I,68	I,94 0,49	
3	6-2,I-2 ССЦ п.II I-5,I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)=-37,5	$м^3$	0,I2	37,5	2,45	0,37 0,II	4	0,29	0,04 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	Калькуляция № 8	Стоимость трельяжа	руб.	I				28			
		Итого	руб.					39	3,2I	3,92 / 0,98	7,I3
	Инстр.СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%	"					2			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	"					2			
		Итого	"					43			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III-83 г.	Плановые накопления 8%	"					3			
		Итого	руб.					46			

Главный инженер проекта — А. Алексеева

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Трельж тип 2

Основание АС 24

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ——— тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 28 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,069	58	I3,8	32,I / II,8	4	0,95	2,2I / 0,8I	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,069	327	-	-	23	-	-	
3	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,069	I5,6	-	-	I	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого						28	0,95	2,2I / 0,8I	3,I6

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Трельяж тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	7,58
Заработная плата, руб.	4,16
Строительные машины, маш.-ч.	1,27

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 28

Трельяж тип 3

Основание АС 24

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I26 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт	6	I,59	0,62	0,97 / 0,24	I0	3,72	5,82 / I,44	
2	-"- применительно	Установка трельяжа	шт	3	3,79	I,68	I,94 / 0,49	II	5,04	5,82 / I,47	
3	6-2,I-2 ССЦ т.II I-5,I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200	$м^3$	0,38	37,5	2,45	0,37 / 0,II	I4	0,93	0,I4 / 0,04	

Цена: 35,9+(27,4-25,8)= =37,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	9-46 7-I	Монтаж металлической рамки	т	0,009	58	I3,8	32,I II,8	I	0,I2	0,29 0,II	
5	Калькуляция № 9	Стоимость трельяжа	руб	I	69			69			
		Итого	руб.					I05	9,8I	I2,07 3,06	2I,88
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы I6,5%						7			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%						5			
		Итого	руб.					II7			
	Пост. 249 Госстроя СССР от 28.III.83	Плановые накопления 8%	"					9			
		Итого:	"					I26			

Главный инженер проекта А. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева
Проверил:

Тип.330-03.85 Альбом V -151- 20368-06

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

Трельяж тип 3

Основание АС 24

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,07 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 69 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,I7	58	I3,8	32,I / II,8	I0	2,35	5,46 / 2,0I	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I7	327	-	-	56	-	-	
3	Ц.I ч.2 стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,I7	I5,6	-	-	3	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					69	2,35	5,46 2,0I	7,8I

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Трельяж тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	22,19
Заработная плата, руб.	12,16
Строительные машины, маш.-ч.	3,65

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 29

Флагшток тип I

Основание АС 25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 41 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	33-8I9 303-I	Разработка ямы под фундамент механизированным способом	шт.	I	I,59	0,62	0,97 / 0,24	2	0,62	0,97 / 0,24	
2.	-"- (применительно)	Установка флагштока	шт.	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	

т.п.р 330-01.85 Альбом VI -155- 20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3,	6-2, I-2 ССЦ т.II I-5,I-3	Заполнение ямы фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9 +(27,4-25,8)= 37,5	$м^3$	0,II	37,5	2,45	0,37 / 0,II	4	0,27	0,04 / 0,0I	
4.	Калькуляция № I0	Стоимость флагштока	шт	I	24			24	-	-	
		Итого:	руб.					34	2,57	2,95 / 0,74	5,52
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб.					2			
	-"-	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	руб.					2			
		Итого	руб.					38			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Постановление 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					3			
		Итого:	руб.					4I			

Гл.инженер проекта — Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела — Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер — Н.В. Дивнова

Проверил — В.С. Горшнева

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 10

Флагшток тип I

Основание АС 25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ——— тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 24 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимости, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,058	58	I3,8	32,I / II,8	3	0,8	I,86 / 0,68	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,058	327	-	-	I9	-	-	
3	Ц.I ч.2, стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,058	3I,2	-	-	2	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	руб.					24	0,8	I,86 0,68	2,66

Составила Дивнова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Флагшток тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5,58
Заработная плата, руб.	3,I
Строительные машины, маш.-ч.	0,99

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 30

Флагшток тип 2

Основание АС 25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,15 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 153 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I-960 80-2	Разработка ямы под фундамент в грунте II группы вручную	I00 $м^3$	0,023	89,4	89,4	-	2	2,06	-	
2.	I-II92 II9-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 $м^2$	0,032	40,7	5,39	28,9 / 9,45	I	0,I7	0,92 / 0,3	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	6-2 I-2 коррект. I-5;I-3	Устройство монолитного бетонного фундамента из бетона М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8) 37,5	$м^3$	0,9	37,5	2,45	0,37 0,II	34	2,2I	0,33 0,099	
4.	6-82 9-6	Укладка металлических сеток	т	0,0I	347	24,8	I4,8 4,44	3	0,25	0,I5 0,04	
5.	ССЦ ч.2 стр.I92	Стоимость арматуры В I	т	0,00I9	270	-	-	I	-	-	
6.	33-8I9 303-I применительно	Установка флагштока	шт	I	3,79	I,68	I,94 0,49	4	I,68	I,94 0,49	
7.	Калькуляция № 11	Стоимость флагштока	шт	8I				8I			
8.	I5-285 56-9	Обработка бетонных поверхностей под "бучарду"	I00 м2	0,0I3	20	20		I	0,26		
		Итого:	руб.					I27	6,63	3,34 0,93	
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб.					9			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на монтаж металлоконструкций 8,6%	руб.					6			
		Итого:	руб.					I42			
	Постановление 249 Госстроя СССР от 28.III.83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					II			
		Итого:	руб.					I53			

Гл.инженер проекта Л.А. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю.Б. Штеренгерц

Составила ст.инженер Н.В. Дивнова

Проверила В.С. Горшнева

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

Флагшток тип 2

Основание АС 25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,08 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 8I руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж флагштока	т	0,I95	58	I3,8	32,I / II,8	II	2,69	6,26 / 2,3	
2	Ц.I,ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I95	327	-	-	64	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	Ц.I ч.2 стр.8 табл. I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,I95	3I,2	-	-	6	-	-	
		Итого:	руб.					8I	2,69	6,26 / 2,3	8,95

Составил Дивнова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
на Флагшток тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	12,38
Заработная плата, руб.	7,08
Строительные машины, руб.	0,41

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 31

Флагшток тип 3

Основание АС 25

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,38 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 381 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
1.	I-960 80-2	Разработка ямы под фундамент в грунте II группы вручную	I00 м³	0,057	89,4	89,4	-	5	5,09	-	
2.	I-II92 II9-I	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00 м2	0,229	40,7	5,39	28,9 / 9,45	9	I,23	6,62 / 2,I6	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	6-2,I-2 коррект. I-5;I-3	Устройство монолитного бетонного фундамента из бетона М-200	м³	2,8	37,53	2,45	0,37 / 0,II	I05	6,86	I,04 / 0,3I	
		Цена: 35,9+(27,4-25,8) xI,02 = 37,53									
4.	6-82 9-6	Укладка металлических сеток	т	0,063	347	24,8	I4,8 / 4,44	22	I,56	0,93 / 0,28	
5.	33-8I9 303-I (применительно)	Установка флагштока	шт	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
6.	Калькуляция № 12	Стоимость флагштока	шт	I	I66	-	-	I66	-	-	
7.	I5-285 56-9	Обработка бетонных поверхностей под "бучарду"	I00 м2	0,02I	20	20		I	0,42		
		Итого:	руб					3I2	I6,84	I0,53 / 3,24	27,37
	Инструкция СН 227-82	Накладные расходы на общестроительные работы - I6,5%	руб.					29			
	-"-	Накладные расходы на металлоконструкции - 8,6%	руб.					I2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Постановление № 249 Госстроя СССР от 28.Ш.83 г.	Плановые накопления 8%	руб.					28			
		Всего:	руб.					381			

Гл.инженер проекта Алексеева Л.А.
Начальник сметного отдела Штерентерц Ю.Б.
Составила ст.инженер Дивнова Н.В.

Проверила Горшнева В.С.

ТП 820-01.85 Альбом VI

2056-05

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2

Флагшток тип 3

Основание АС 25

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,I7 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I66 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,337	58	I3,8	32,I / II,8	20	4,65	I0,82 / 3,98	
2	Ц.I,ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,337	327	-	-	II0	-	-	
3	I0-28 4-I	Установка деревянного бруса	м³	0,0025	II0	I2,9	I,3 / 0,39	-	0,032	0,003 / 0,00I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I0-47 8-4	Устройство деревянного щита	м2	4,5	2,I4	0,64	0,02 / 0,0I	I0	2,88	0,09 / 0,045	
	Ц.I,ч.I стр. I4 п.58	Стоимость крепежных стандартных изделий	кг	II	0,573	-	-	6	-	-	
	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,092	68,I	3I,5	0,69 / 0,2I	6	2,89	0,063 / 0,02	
	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	I00 м2	0,092	3I,8	9,65	-	3	0,89	-	
	Ц.I,ч.II стр.8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,337	3I,2	-	-	II	-	-	
		Итого:						I66	II,34	I0,98 / 4,05	22,32

Составила Дивнова

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
на Флагшток тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	37,44
Заработная плата, руб.	21,32
Строительные машины, руб.	2,54

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 32

Стенд тип I со световым табло тип I

Основание АС 26

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ___ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 86 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт	2	I,59	0,62	0,97 / 0,24	3	I,24	I,94 / 0,48	
2	6-2, I-2 коррект. ССЦ т.I, I-5, I-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 с установкой швеллеров (М I)	$м^3$	0,I92	37,53	2,45	0,37 / 0,II	7	0,47	0,07 / 0,02	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Цена: 35,9+(27,4-25,8)x xI,02=37,53									
3	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость швеллера М I	кг	3I,3	0,327	-	-	I0	-	-	
4	33-8I9 303-I	Установка стенда со световым табло	шт.	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
5	Кальк. № I3	Стоимость стенда	"	I	43 / 9,0	-	-	43 / 9	-	-	9,0
6	I2-280 8-5	Покрытие табло светового оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,0036	I92	45,8	0,4I / 0,I2	I	0,I6		
7	Ц.I ч.I стр.I4 п.58	Стоимость кровельных стандартных изделий	кг	0,9	0,573	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.					69	3,55	3,95 / 0,99	7,5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					II			
		Итого	"					80			
		Плановые накопления 8%	"					6			
		Итого	"					86			

Главный инженер проекта — Л. Алексеева

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3

Стенд тип I

Основание АС 26

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 43 руб.

№№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе: Основной заработной платы	в том числе: Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 4-I	Устройство стоек и каркаса стенда	м²	0,I6	II0	I2,9	I,3 / 0,39	I8	2,06	0,2I / 0,06	
2	I0-47 8-4	Устройство щита для стенда из фанеры толщиной 4 мм	м2	I,54	2,I4	0,64	0,02 / 0,0I	3	0,99	0,03 / 0,02	
3	Ц.I, ч.I стр.I4 п. 58	Стоимость крепежных	кг	0,4	0,573	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,05	68,I	3I,5	0,69 0,2I	3	I,58	0,03 0,0I	
5	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	"	0,05	3I,8	9,65	-	2	0,48	-	
6	33-8I9 303-I	Установка табло светового	шт.	I	3,79	I,68	I,94 0,49	4	I,68	I,94 0,49	
7	Калькул. № 14.	Стоимость табло светового	"	I	I3 4,55	-	-	I3	-	-	4,55
		Итого:	руб.					43	6,79	2,2I 0,58	9,0

Составила ст.инженер В. Горшнева

30368-06

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I4

Табло световое тип I

Основание АС 26

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,0I3 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 4-I	Устройство табло из брусьев и досок	м³	0,052	II0	I2,9	I,3 / 0,39	6	0,67	0,07 / 0,02	
2	Ц.I ч.I стр. I4 п.58	Стоимость крепежных стандартных изделий	кг	0,3	0,573	-	-	-	-	-	
3	I0-98 I8-I	Остекление табло оконным стеклом толщ. 4 мм	м2	0,53	5,84	3,88	0,I3 / 0,04	3	2,06	0,07 / 0,02	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,04	68,I	3I,5	0,69 0,2I	3	I,26	0,03 0,0I	
5	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	"	0,04	3I,8	9,65	-	I	0,39	-	
		Итого:	руб.					I3	4,38	0,I7 0,05	4,55

Составила ст.инженер В. Горшнева

20361-06

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Стенд тип I со световым табло тип I

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч	30,48
Заработная плата, руб.	I6,8I
Строительные машины, руб.	7,49

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 33

Стенд тип 2 со световым табло
тип 2

Основание АС 27

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 91 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ям под фундамент механизированным способом	шт.	2	I,59	0,62	0,97 / 0,24	3	I,24	I,94 / 0,48	
2	6-2,I-2 коррект. ССЦ т.1, 1-5, 1-3	Заполнение ям фундамента бетоном М-200 с установкой швеллеров (М I) Цена: 39,5+(27,4-25,8)x10,2=	м³	0,I92	37,53	2,45	0,37 / 0,II	7	0,47	0,07 / 0,02	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц.I ч.II п. I98I	Стоимость швеллера и уголка	кг	32,64	0,327	-	-	II	-	-	
4	33-8I9 303-I	Установка стенда со световым табло	шт	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	
5	Калькул. № I5	Стоимость стенда	"	I	45			45			
6	I2-280 8-5	Покрытие табло светового оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	0,005I	I92	45,8	0,4I / 0,I2	I	0,23		
7	Ц.I ч.I стр.I4 п.58	Стоимость крепежных стандартных изделий	кг	I,0	0,578	-	-	I	-	-	
		Итого:	руб.					72	3,62	3,95 / 0,99	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.					I2			
		Итого:	руб.					84			
		Плановые накопления 8%	"					7			
		Итого:	"					9I			

Главный инженер проекта Л. Алексеева

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I5

Стенд тип 2

Основание АС 27

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,045 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 45 руб.

№ № прейскурантов, УСН, расценок, ценников и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		Нормативной условно-чистой продукции
					Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы		Основной заработной платы	Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 4-I	Устройство стоек и каркаса стенда	$м^3$	0,I7	II0	I2,9	I,3 0,39	I9	2,I9	0,22 0,07	
2	I0-47 8-4	Устройство щита для стенда из фанеры толщиной 4 мм	м2	I,54	2,I4	0,64	0,02 0,0I	3	0,99	0,03 0,02	
3	Ц.I,ч.I стр.I4 п. 58	Стоимость крепежных стандартных изделий	кг	0,5	0,573	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,05	68,I	3I,5	0,69 0,2I	3	I,58	0,03 0,0I	
5	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	"	0,05	3I,8	9,65	-	2	0,48	-	
6	33-8I9 303-I	Установка табло светового	шт	I	3,79	I,68	I,94 0,49	4	I,68	I,94 0,49	
7	Калькуляц. № 16	Стоимость табло светового	"	I	I4			I4			
		Итого	руб.					45	6,92	2,22 0,69	9,I4

Составила ст.инженер В. Горшнева

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I6

Табло световое тип 2

Основание АС 27

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,0I4 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция ____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I4 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-28 4-I	Устройство табло из брусьев и досок	м³	0,056	II0	I2,9	I,3 / 0,39	6	0,72	0,07 / 0,02	
2	I0-98 I8-I	Остекление табло оконным стеклом толщ. 4 мм	м2	0,92	5,84	3,88	0,I3 / 0,04	5	3,57	0,I2 / 0,04	
3	Ц.I,ч.I стр. I4 п. 58	Стоимость крепежных стандартных изделий	кг	0,3	0,573	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I5-56I I59-I	Пропитка деревянных элементов горячей олифой за 2 раза	I00 м2	0,035	68,I	3I,5	0,69 0,2I	2	I,I	0,02 0,0I	
5	I5-627 I65-4-29	Покрытие деревянных элементов водостойким лаком за 2 раза	"	0 035	3I,8	9,65	-	I	0,34	-	
		Итого	руб.					I4	5,73	0,2I 0,07	5,94

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на
Стенд тип 2 со световым табло тип 2

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	33,03
Заработная плата, руб.	18,4
Строительные машины, руб.	12,68

Начальник сметного отдела Ю.Штеренгерц
Составила ст.инженер В.Горшнева
Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 34

Стенд тип 3

Основание АС 28

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 272 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-948 79-2	Разработка грунта II группы вручную под фундамент с креплением	I00 м2	0,03	I20	I20	-	4	3,6	-	
2	8-I0 3-I	Устройство песчаного основания толщиною 0,2 м	м³	0,6	I0,7	0,99	I,II / 0,33	6	0,59	0,67 / 0,2	

20368-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-5 I-5	Устройство монолитного железобетонного фундамента и постамента из бетона М-200	м³	I,4	38,9	3,63	0,59 0,I8	54	5,08	0,83 0,25	
4	ССЦ ч.II стр.I92	Установка арматурной сетки	кг	9,3	0,27			3			
5	6-83 9-7	Установка закладных деталей	кг	3,68	0,44I			2			
6	Калькул. № 17 -"-	Стоимость: железобетонной рамы PI деревянного щита	шт шт	2 I	39 58			78 58			
7	7-407 37-4-I8	Монтаж и установка в гнездо постамента рамы с привариванием креплений	шт	I	9,88	5,I7	2,28 0,8	I0	5,I7	2,28 0,8	
8	6-73 8-2	Заливка гнезд в постаменте после установки рамы цементным раствором	I00 м2	0,0I	I03	25,3	0,9 0,27	I	0,25	0,0I -	
		Итого	руб.					2I6	I4,69	3,79 I,25	I8,48
	СН 227-82 п. 3.8	Накладные расходы I6,5%	"					36			
		Итого	"					252			
	Пост.Госстроя СССР от	Плановые накопления 8%	"					20			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2

28.III.83 г.
№ 249

Итого руб. 272

Главный инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I7

Элементы стенда тип 3

Основание АС 28

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 58 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Устройство рамы									
I	7-284 I6-6	Монтаж сборной железобетонной рамы PI	шт	I	3,24	I,83	I;I / 0,34	3	I,83	I,I / 0,34	
2	6-I07 I2-5 ССЦ т. I, ч.I,I-3I,	Стоимость железобетонной конструкции из бетона М-300	$м^3$	0,23	49,68	5,I7	2,67 / 0,8	II	I,I9	0,6I / 0,I8	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-29	Цена: 45,6+(33,3-29,3)xI,02 =49,68									
	ССЦ т.I табл.3-I -"-	Стоимость арматуры: А-III	кг	22,5	0,25			6			
		В-I	кг	I2,25	0,32I			4			
3	ССЦ т.I табл.3-I	Установка закладных изделий	кг	I7,2	0,4I3			7			
4	I5-275 55-I3	Затирка поверхности рамы цементным раствором	I00 м2	0,086	35,8	20,6	I / 0,3	3	I,77	0,09 / 0,03	
5	I5-662 I68-2	Окраска бетонной поверхности рамы перхлорвиниловыми красками	I00 м2	0,086	58,8	I3,8	0,8 / 0,24	5	I,I9	0,07 / 0,02	
							Итого:	39			
		Устройство щита									
6	I0-46 8-4	Устройство щита для стенда из фанеры толщиной 4 мм по каркасу	м2	I7,5	3,23	0,76	0,02 / 0,0I	57	I3,3	0,35 / 0,I7	
7	7-290 I7-6	Установка крепежных элементов и деталей	т	0,0006	358	42,5	3,3 / 0,99	I	0,03	0,0I / -	
		Итого:	руб.					58	I3,33	0,36 / 0,I7	
							Всего:	97			

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах
на Стенд тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	49,06
Заработная плата, руб.	27,88
Строительные машины, руб.	2,41

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер — В. Горшнева
Проверил:

шифр

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 35

Табло световое тип 3

Основание АС 29

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,01 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 11 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	33-8I9 303-I	Разработка ямы под фундамент механизированным способом	шт	I	I,59	0,62	0,97 / 0,24	2	0,62	0,97 / 0,24	
2	-"- примен.	Установка табло	"	I	3,79	I,68	I,94 / 0,49	4	I,68	I,94 / 0,49	

20868-06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	6-2,I-2, ССЦ I-5, I-3	Заполнение ямы фундамента бетоном М-200 Цена: 35,9+(27,4-25,8)= = 37,5	$м^3$	0,09	37,5	2,45	0,37	3	0,22	0,03	
		Итого	руб.					9	2,52	2,94 0,74	
	Инстр. СН 227-82	Накладные расходы I6,5%						I			
		Итого	руб.					I0			
	Пост.249 Госстроя СССР от 28.III.83г.	Плановые накопления						I			
		Итого						II			

Гл. инженер проекта Л. Алексеева
Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц
Составила ст.инженер В. Горшнева
Проверил

шифр

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I8

Табло световое тип 3

Основание АС 29

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 28 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, ценников и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Основной заработной платы	в том числе Эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций	т	0,0585	58	I3,8	32,I / II,8	3	0,8I	I,88 / 0,69	
2	Ц.I ч.II п.I98I	Стоимость металлоконструкций	т	0,0585	327	-	-	I9	-	-	
3	I0-46 8-3	Устройство деревянного щита	м2	0,83	3,23	0,76	0,02 / 0,0I	3	0,63	0,02 / 0,0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	20-696 I8-I	Установка крепежных болтов, шайб, гвоздей	I00 кг	0,00I7I	35,9	6,I	0,46 0,I5	-			
5	Ц.I ч.I стр. I4 п. 58	Стоимость болтов, гаек, шайб	кг	0,I7I	0,573	-	-	I			
6	-"- п. 73	Стоимость гвоздей	кг	0,I5	0,258	-	-	-			
7	I5-6I2 I64-2	Окраска металлических листов ИМ1 масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,0403	26,6	6,6	0,79 0,24	I	0,26	0,03 0,0I	
8	Ц.I ч.2 стр. 8 табл.I2	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	т	0,0367	I5,6	-	-	I	-	-	
		Итого	руб.					28	I,7	I,93 0,7I	3,63

Составила ст.инженер В. Горшнева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на Табло световое тип 3

Ресурсы	Количество
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-ч.	12,6
Заработная плата, руб.	6,74
Строительные машины, маш-ч.	0,67

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнова

Проверил:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 36

Электроосвещение табло светового тип I

Основание ЭО I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования тыс.руб.

б) монтажных работ I2 руб.

Нормативная-условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I6 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т брутто нетто: Единицы	Масса т брутто нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-592-I	Установка потолочного патрона	I00 шт	0,03				I5,4	II,I	0,03 / 0,0I		-	0,33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-409-I	Затягивание провода АПВ-660 с алюминиевой жилой, сечен. 2,5 мм2	I00 м	0,I				4,88	2,36	2,33		I	0,24	0,23
3	8-406--I2	Прокладка трубы стальной, диаметром I5	"	0,04				52,3	I9	I4,2 4,55		2	0,76	0,57 0,I8
4	8-406-2	То же, диаметром 40 мм	"	0,03				64,I	28,I	26,6 9,94		2	0,84	0,8 0,3
5	8-37I-I	Установка щитка ЩМ-I	шт	I				I,02	0,48	-		I	0,48	
		Итого	руб									6	2,65	I,6
		НУЧП	"									(4,25)		
		Накладные расходы 87%	"									5		
		Итого	"									II		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого	"									I2		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц.I, ч.5 р.3-265	Лампа накаливания 220 в, 60 вт	шт	3				0,099				0,3		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	Ц.I,ч.5 стр.I52 п.228	Провод изолированный АПВ-660, сечен.2,5 мм2	км	0,0I				28,4				0,3		
3	0I-I3 т.3.I	Трубы стальные электросварные диаметром I5 мм Цена:0,I5xI,089=0,I6	м	4				0,I6				0,64		
4	-"-	То же,диаметром 40 мм Цена:0,37xI,089=0,403	м	3				0,4				I		
5	I5-04 п.4-I27	Щиток ЩМ-I Цена:I,4x0,92xI,076= = I,39	шт	I				I,39				I		
6	I5-07 п.7-0I8	Патрон Цена:0,I5xI,082=0,I6	"	3				0,I6				0,48		
		Итого	руб.									3,72		
		Плановые накопления 8%	"									0,3		
		Итого	"									4,02		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат

I. Монтажные работы -I2

2. Материалы, не учтенные ценником - 4

Всего -I6

Гл. архитектор проекта /Я. Савина

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст. инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на электроосвещение светового табло тип I

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5,04
Заработная плата, руб.	2,64

Начальник сметного отдела — Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 37

Электроосвещение табло светового тип 2

Основание 30 2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,02 тыс.руб.

В том числе:

а) оборудования тыс.руб.

б) монтажных работ I2 руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку I6 руб.

№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т брутто / нетто: Единицы	Масса т брутто / нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин: в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-592-I	Установка потолочного патрона	I00	0,03				I5,4	II,I	0,03 0,0I	-		0,33	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-409-I	Затягивание провода АПВ-660 с алюминиевой жилой, сечен.2,5 мм2	I00 м	0,I				4,88	2,36	2,33 / 0,7I		I	0,24	0,23 / 0,07
3	8-406-I2	Прокладка трубы стальной диаметром I5 мм	"	0,04				52,3	I9	I4,2 / 4,55		2	0,76	0,57 / 0,I8
4	8-406-2	То же, диаметром 40 мм	"	0,03				64,I	28,I	26,6 / 9,94		2	0,84	0,8 / 0,3
5	8-37I-I	Установка щитка ЩМ-I	шт.	I				I,02	0,48	-		I	0,48	-
		Итого	руб									6	2,65	I,6 / 0,55
		НУЧП	"									(4,25)		
		Накладные расходы 87%	"									5		
		Итого	"									II		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого	"									I2		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц.I, ч.5 р 3-265	Лампа накаливания 220в, 60 вт	шт	3				0,099				0,3		
2	Ц.I, ч.5 стр.I52, п.228	Провод изолированный АПВ-660 сечен. 2,5 мм2	км	0,0I				28,4				0,3		
3	0I-I3 т.3.I	Трубы стальные электросварные диаметром I5 мм Цена: 0,I5xI,089= = 0,I6	м	4				0,I6				0,64		
4	-"-	То же, диаметром 40 мм Цена: 0,37xI,089= = 0,403	"	3				0,4				I		
5	I5-04 п.4-I27	Щиток ЩМ-I Цена: I,4x0,92x xI,076= I,39	шт.	I				I,39				I		
6	I5-07 п.7-0I8	Патрон Цена: 0,I5xI,082= =0,I6	"	3				0,I6				0,48		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб									3,72		
		Плановые накопления 8%	"									0,3		
		Итого	"									4,02		

Сводка затрат

I. Монтажные работы - I2

2. Материалы, не учтенные ценником - 4

Всего I6

Гл. архитектор проекта Я. Савина

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст. инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах на электроосвещение светового табло тип 2

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч.	5,04
Заработная плата, руб.	2,64

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил:

ШИФР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 38

Электроосвещение табло светового, тип 3

Основание 303

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,03 тыс.руб.

в том числе:

а) оборудования

б) монтажных работ 20 руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на I установку 28 руб.

№№ пп	Шифр и № позиций, прейскуранта, УСН, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Масса т брутто нетто: Единицы	Масса т брутто нетто: Общая	Стоимость единицы, руб.: Оборудования	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: Всего	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Стоимость единицы, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы	Общая стоимость, руб.: Оборудования	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: Всего	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Основной заработной платы	Общая стоимость, руб.: Монтажных работ: в том числе: Эксплуатации машин в т.ч. заработной платы
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I	8-592-I	Установка потолочного патрона	I00 шт	0,I2				I5,4	II,I	0,03 / 0,0I		2	I,33	
2	8-409-I	Затягивание провода АПВ-660 с алюминиевой жилой, сеч.	I00 м	0,I5				4,88	2,36	2,33 / 0,7I		I	0,35	0,35 / 0,II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2,5 мм2												
3	8-406-I2	Прокладка трубы стальной диаметром I5 мм	I00 м	0,05				52,3	I9	I4,2 / 4,55		3	0,95	0,7I / 0,23
4	8-406-2	То же, диаметром 40 мм	"	0,04				64,I	28,I	26,6 / 9,94		3	I,I2	I,06 / 0,4
5	8-37I-I	Установка щитка ЩМ-I	шт	I				I,02	0,48	-		I	0,48	
		Итого	руб.									I0	4,23	2,I2 / 0,74
		НУЧП	"									(6,35)		
		Накладные расходы 87%	"									9		
		Итого	"									I9		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого	"									20		
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц.I ч.5 р.3-258	Лампа накаливания 220 в 40 вт	шт	I2				0,097				I		
2	Ц.I ч.5 стр.I52 п.228	Провод изолированный АПВ-660, сеч.2,5 мм2	км	0,0I5				28,4				-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	0I-I3 т.3.I	Трубы стальные электросварные диаметром 40 мм Цена: 0,37xI,089= =0,403	м	4				0,403				2		
4	-"-	То же, диаметром I5мм Цена: 0,I5xI,089= =0,I6	"	5				0,I6				I		
5	I5-04 п.4- -I27	Щиток ЩМ-I I,40x0,92xI,076=I,39	шт	I				I,39				I		
6	I5-07 п.7- -0I8	Патрон 0,I5xI,082=0,I6	шт	I2				0,I6				2		
		Итого	руб.									7		
		Плановые накопления 8%	"									I		
		Итого	"									8		

I 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 II I2 I3 I4 I5

Сводка затрат

I. Монтажные работы - 20

2. Материалы, не учтенные ценником - 8

Всего - 28

Главный архитектор Я. Савина

Начальник сметного отдела Ю. Штеренгерц

Составила ст.инженер В. Горшнева

Проверил

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах.
Электроосвещение табло светового тип 3

Ресурсы	Количество
Монтажные работы	
Затраты труда, чел.-ч	7,93
Заработная плата, руб	4,22

Начальник сметного отдела — Д. Штеренгерц

Составила ст.инженер — В. Горшнева

Проверил:

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 23 Инв.№ 20368-06 тираж 1900
Сдано в печать 19.12 1985г цена 4-10

gost.e-ecolog.ru