ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

320-55

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ И ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ, ДОРОГ И ПЛОЩАДЕЙ

Альбом IV

С М Е Т Ы

Разработан проектным институтом "Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР
Приказ № 95 от 20.VII.1977 г.

Введен в действие институтом Белгоспроект
Приказ № 175 от 19.IX.1977 г.

Гл.инженер института А.Телеш

Гл.архитектор проекта Э.Винневская

Нач.отдела экономики и смет Г.Зиновьев

г.Минск

gost.e-ecolog.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы к типовому проекту малых архитектурных форм и элементов благоустройства улиц, дорог и площадей составлена в соответствии с "Временной инструкцией по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства" СН 401-69 и изменениями и дополнениями к ней, введенными в действие приказом Госгражданстроя № 137 от 24 июня 1975 года, предусматривающими, что их форма и содержание должны отвечать требованиям максимального облегчения и упрощения работы по составлению на местах прейскурантных цен, расчетов за выполненные работы как между заказчиком и генподрядной строительной организацией, так и между генподрядной и субподрядными организациями.

С учетом указанного сметы разработаны следующим образом:

1. На каждый вид малых форм составлены расчеты сметной стоимости (РРС) по форме № 17 (приложение 30 к СН 401-69); в случае наличия монтажных работ - на него составлен отдельный РСС.

Расчеты составлены следующим образом:

- в первой части расчета приведена неизменяемая часть стоимости данного вида или элемента, определяемая по действующим единым районным единичным расценкам и ценникам на монтаж оборудования без стоимости местных материалов и изделий, с указанием общей суммы для каждого из территориальных районов и подрайонов по ЕРЕР, относящихся к области применения типового проекта и с выделением (в том числе) стоимости эксплуатации машин, а также заработной платы; область применения данного проекта - районы Iа, в, П, Ш;

- во второй части расчета приводится список и количество местных материалов и изделий, стоимость которых не учтена в первой части расчета.

Перечень сметных расчетов приведен в сводке стоимости.

2. Сметная стоимость в базисных сметных ценах определена следующим образом:

а) во второй части сметных расчетов по форме № I7 приведена стоимость местных материалов по сборнику сметных цен для второго пояса Московской области и сметная стоимость индустриальных изделий, определенная на основе отдельных расчетов в установленном порядке с учетом условий второго пояса Московской области;

б) общая стоимость по каждому расчету внесена в сводку стоимости, в которой произведено начисление накладных расходов и плановых накоплений в следующих размерах:

- накладные расходы:
  на общестроительные работы - I6,5%
  на металлоконструкции 8,3%
- плановые накопления 6,0%

3.В состав сметной документации входят также:

а) ведомость потребности в материалах и полуфабрикатах по форме № I3 (приложение 26 к СН 40I-69);

б) ведомость объемов строительных и монтажных работ по форме № I8 (приложение № 3I к СН 40I-69).

4. В сметных расчетах на электромонтажные работы, стоимость которых определяется по ценникам на монтаж оборудования, накладные расходы учтены в сумме заработной платы и в стоимости эксплуатации машин в размерах, установленных Общей частью к ЦМО. При корректировке сметной документации, в случаях, когда к заработной плате применяются поправочные коэффициенты в соответствии с Указаниями по применению ЕРЕР, должны быть предварительно исключены накладные расходы.

На изделия заводского изготовления, на которые в настоящее время отсутствуют утвержденные оптовые цены и неизвестны предприятия - поставщики, цены проставлены условные со ссылкой на "ВОЦ" или на завод-изготовитель первой партии (позиции 7,8,9,I0,II,I2,I3 сводки стоимости). При привязке проекта к местным условиям должны
денные в установле

В сметах принята, в основном, сборка малых форм на стройплощадке. В случае их изготовления в заводских условиях после прохождения стадии заводской технологии, изготовления опытных образцов, согласования изменения рабочих чертежей с авторами проекта и испытания готовых изделий в эксплуатации данная сметная документация подлежит соответствующему уточнению.

Гл.специалист ОЭС В.Столпнер

С В О Д К А

стоимости малых архитектурных форм и элементов благоустройства улиц, дорог и площадей

Единица измерения I шт

№№ пп	Обоснование	Наименование элемента	Стоимость в руб. прямые затраты	накладные расходы и плановые накопления %	накладные расходы и плановые накопления сумма	общая	в т.ч. металлоконструкции
I	2	3	4	5	6	7	8
I	РСС № I	Павильон ожидания общественного транспорта тип I	490	23,49	I05	595	I2I
	РСС № 2	тип II	247	-"-	45	292	I45
	РСС № 3	тип III	796	-"-	I7I	967	I82
	РСС № 4	тип IУ	294	-"-	58	352	I28
	РСС № 5	тип У	485	-"-	I03	588	I2I
	РСС № 6	тип УI	I038	-"-	206	I244	438
2		Скамьи:					
	РСС № 7	тип I	52	-"-	I2	64	- -
	РСС № 8	тип II	59	-"-	I4	73	-
	РСС № 9	тип II А	II7	-"-	27	I44	-
	РСС № I0	тип III	I08	-"-	25	I33	-
	РСС № II	тип IУ	53	-"-	I2	65	-
				-"-	3	I6	-
					3	I6	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	РСС № I4	тип У А	27	-"-	6	33	-
	РСС № I5	тип УI	32	-"-	8	40	-
3		Скамьи-ограничители:					
	РСС № I6	тип I	229	23,49	54	283	-
	РСС № I7	тип II	I406	-"-	330	I736	-
4		Скамьи-цветочницы: А. Устройство					
	РСС № I8	тип I	I34	23,49	3I	I65	-
	РСС № I9	тип II	244	-"-	57	30I	-
	РСС № 20	тип III	I96	-"-	46	242	-
	РСС № 2I	тип IУ	I073	-"-	252	I325	-
		Б. Засыпка цветочниц растительным грунтом					
	РСС № 22	тип I	I5	-"-	4	I9	-
	РСС № 23	тип II	25	-"-	6	3I	-
	РСС № 24	тип III	22	-"-	5	27	-
	РСС № 25	тип III	27	-"-	6	33	-
5		Цветочницы: А. Устройство					
	РСС № 26	тип I	35	23,49	8	43	-
	РСС № 27	тип II	3I	-"-	7	38	-
	РСС № 28	тип III	39	-"-	9	48	-

I	2	3	4	5	6	7	8
	РСС № 29	тип IУ	77	23,49	I8	95	-
	РСС № 30	тип У	I9	-"-	4	23	-
	РСС № 3I	тип УI	26	-"-	6	32	-
	РСС № 32	тип УП	80	-"-	I9	99	-
	РСС № 33	тип УШ	4I	-"-	I0	5I	-
	РСС № 34	тип IX	45	-"-	II	56	-
		Б. Засыпка цветочниц растительным грунтом:					
	РСС № 35	тип I	I5	23,49	4	I9	-
	РСС № 36	тип П	25	-"-	6	3I	-
	РСС № 37	тип Ш	22	-"-	5	27	-
	РСС № 38	тип IУ	27	-"-	6	33	-
	РСС № 39	тип У	2	-"-	-	2	-
	РСС № 40	тип УI	3	-"-	I	4	-
	РСС № 4I	тип УП	I5	-"-	4	I9	-
	РСС № 42	тип УШ	5	-"-	I	6	-
	РСС № 43	тип IX	4	-"-	I	5	-
		У р н ы :					
	РСС № 44	тип I	54	23,49	I3	67	-
	РСС № 45	тип П	42	-"-	I0	52	-

I	2	3	4	5	6	7
	РСС № 46	тип Ш	46	23,49	II	57
		тип IУ	40			40
		тип У	I35			I35
7	Данные ГАП УВД	Остановочные знаки:				
		Вариант I	80			
		Вариант П	I30			
8	ВОЦ	Информационные табло:				
		тип I	I4			
		тип П	28			
		тип Ш	26			
		тип IУ	37			
		тип У	5I			
		тип УI	60			
9	Цены Рижского светотехн. завода	Аналаги:				
		тип I	24,70			
		тип П	24,70			
		тип Ш	24,70			
I0	-"-	Номерные знаки:				
		тип I	20,00			
		тип П	20,00			
		тип Ш	20,00			

I	2	3	4	5	6	7	8
II	Цены Рижского светотехн. завода	Указатель подъездов	20,00				
I2	ЕРразработанные Минскпроектом	Информационный стенд с планом№ указателем	432				
I3	-"-	Рекламный щит	273				
I4	Цена М-ва торговли	Оборудование для сезонной торговли					
		I контейнер	I20				
		II - тележка-прилавок	85				
		III - зонтик	75				
I5		Оборудование для наглядной агитации					
	РСС № 47	тип I	290	23,49	68	358	6,0
	РСС № 48	тип II	277	-"-	64	34I	9
	РСС № 49	тип III	2I8	-"-	50	268	I0
	РСС № 50	тип IУ	9I	-"-	2I	II2	2
I6		Светильники: тип I					
а)	РСС № 5Iс	строительные работы	I	23,49	-	I,0	-
б)	РСС № 5Iэ	монтажные работы	3			3,0	-
в)	-"-	материалы	6			6,0	-
		Итого				I0,0	

I	2	3	4	5	6	7	8
		тип II					
а)	РСС № 52с	строительные работы	I6	23,49	3	I9	6,0
б)	РСС № 52э	монтажные работы	3			3	
в)	-"-	материалы	6			6	
						28	
		тип III					
а)	РСС № 53с	строительные работы	22	23,49	4	26	6,0
б)	РСС № 53э	монтажные работы	I4			I4	
в)	-"-	материалы	7			7	
						47	
		тип IУ					
а)	РСС № 54с	строительные работы	24	23,49	5	29	6
б)	РСС № 54э	монтажные работы	I4			I4	
в)	-"-	материалы	7			7	
						50	
		тип У					
а)	РСС № 55с	строительные работы	24	23,49	6	30	I
б)	РСС № 55э	монтажные работы	I3			I3	
в)	-"-	материалы	II			II	
						54	

1	2	3	4	5	6	7	8	
		тип УI						
а)	РСС № 56с	строительные работы	25	23,49	6	3I	I	
б)	РСС № 56э	монтажные работы	I8			I8		
в)	-"-	материалы	I7			I7		
						66		
		тип УП						
а)	РСС № 57с	строительные работы	26	23,49	6	32	I	
б)	РСС № 57э	монтажные работы	I8			I8		
в)	-"-	материалы	2I			2I		
						7I		
I7		Рекламные тумбы						
		тип I						
а)	РСС № 58с	строительные работы		366	23,49	84	450	I6
б)	РСС № 58э	монтажные работы		32			32	
в)	-"-	материалы		45			45	
							527	
		тип II						
а)	РСС № 59с	строительные работы	336	23,49	77	4I3	I5	
б)	РСС № 59э	монтажные работы	46			46		
в)	-"-	материалы	26			26		
						485		

Плиты дорожно-тротуарные:

ДТ-I	6,8I/6,92
ДТ-2	5,56/5,57
ДТ-3	3,44/3,38
ДТ-4	3,86
ДТ-5	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8
		ДТ-6	I,95				
		ДТР-I	5,98				
		ДТР-4	3,00				

ПРИМЕЧАНИЕ: в знаменателе указана стоимость плит при армировании каркасами, в числителе - сетками.

I9	Камни бортовые бетонные:		
	БЛБ БПБ		3,I4
	БЛН БПН		2,I9
	БЛУ БПУ		I,8I
	ВБ		2,38
	ВН		I,57
	ВУ		I,33
20	Железобетонные телескопические лотки:		
	тип I		I5,I4
	тип II		I7,74
	тип III		2,09
2I	Укрепление откосов решетчатое		
	тип I УОР-I		3,27
	тип II УОР-2		I,43
22	Укрепление откосов сплошное		
	тип I ПБ-8		I,33
	тип II ПБ-6		0,44

I	2	3	4	5	6	7	8
23		Элементы наружных лестниц					
		СТ-I	2,4I				
		СТ-2	3,I9				
		СТ-3	3,54				
		МЖ I-6	I7,94				
		МЖ I-7	I8,45				
		МЖ I-8	I7,35				
24	Кальк-куля-ция	Бетонные тротуарные плиты					
	"	К-I	0,34				
	"	К-2	0,82				
	"	К-3	I,46				
	"	К-4	3,4I				
	"	П-2	0,76				
	"	П-3	I,I0				
	"	П-4	I,62				
	"	П-5	2,28				
	"	Ш-I	0,85				
	"	Ш-2	I,9I				
	"	Ш-3	3,58				
	"	О-I	0,43				
	"	О-2	I,00				
	"	О-3	I,75				
	"	Плиты разм.40х40 мм толщиной 38 мм	0,5I				
	"	Плиты сенажные	0,90				

1	2	3	4	5	6	7	8
25	Калькуляция	Камни бортовые					
	"	П-I-I	2,37				
	"	П I-2	7,I3				
	"	П 2-I	2,85				
	"	П 2-2	8,55				
	"	П-3	I2,83				
	"	П-4	I9,0I				
	"	П-5	7,I3				
	"	П-6	8,53				
	"	П-7	0,72				
	"	К-I	2,I4				
	"	К-2	2,I4				
	"	К-3	2,I4				
	"	К-4	2,I4				
	"	К-5	2,57				
	"	К-6	2,57				
	"	К-7	2,57				
26		Барьерные ограждения для транспорта:					единица измерения I звено
	РСС № 60	тип I	30	23,49	5	35	2I
	РСС № 6I	тип II	59	-"-	I4	73	-
	РСС № 62	тип III	2I9	-"-	5I	270	-
	РСС № 63	тип IУ	206	-"-	48	254	-
27		Ограждения для пешеходов					
	РСС № 64	тип I	8	23,49	3	I0	I
	РСС № 65	тип II	I2	-"-	3	I5	I

2	3	4	5	6	7	8
РСС № 66	тип III	26	23,49	6	32	2
РСС № 67	тип IУ	20	-"-	5	25	-
РСС №68	тип У	9	-"-	2	II	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I

Павильон остановок тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	464	7	47	48
2	Iв	426	7	47	48
3	2а	388	7	47	48
4	3а	450	7	47	48

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Кальк. № I	Блоки фундаментные Ф-I	шт	2	I3-I9	26
		Итого	руб			26
		Итого по Ia	руб			490

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 2

Павильон остановок тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	В том числе зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа	22I	8	34	36
2	Iв	222	8	35	36
3	2а	2I5	8	35	36
4	3а	223	8	35	36

ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Кальк. № I	Блоки фундаментные Ф-2	шт	2	I3-I9	26
		Итого	руб			26
		Итого по Iа	руб			247

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 3

павильон остановок тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	Зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	740	I0	56	58
2	Iв	74I	I0	56	58
3	2а	643	I0	56	58
4	3а	74I	I0	56	58

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № 2	Блоки фундаментные Ф-2	шт	4	I3-I9	56
		Итого	руб			56
		Итого по Ia	руб			796

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 4

павильон остановок тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	268	9	56	57
2	Iв	27I	9	56	57
3	2а	256	9	56	57
4	3а	276	9	56	7

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. №I	Блоки фундаментные Ф-2	шт	2	I3-I9	26
		Итого	руб			26
		Итого по Iа	руб			294

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 5

павильон остановок тип У

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	459	II	48	49
2	Iв	428	II	48	49
3	2а	405	II	48	49
4	3а	448	II	48	49

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единица р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Кальк. № I	Фундаментные блоки Ф-I	шт	2	I3-I9	26
		Итого	руб			26
		Итого по Ia	руб			485

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 6

павильон-остановок тип УI

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	986	25	70	I40
2	Iв	975	25	70	I40
3	2а	9I3	25	70	I40
4	3а	842	25	70	I40

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единр.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Кальк. № I	Блоки фундаментные Ф-I	шт	4	I3-I9	52
		Итого	руб			52
		Итого по Iа	руб			I038

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 7

скамья тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	52	-	4	4
2	Iв	49	-	4	4
3	2а	43	-	4	4
4	3а	52	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 8

скамья тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная	всего заработной платы
I	Iа	59	-	4	4
2	Iв	56	-	4	4
3	2а	49	-	4	4
4	3а	59	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 9

скамья тип IIа

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	II7	-	7	7
2	Iв	II0	-	7	7
3	2а	98	-	7	7
4	3а	II8	-	7	7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № IO

скамья тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia	IO8	-	II	II
2	Iв	IO4	-	II	II
3	2а	96	-	II	II
4	3а	IO9	-	II	II

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № II

скамья тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	53	-	4	4
2	Iв	50	-	4	4
3	2а	45	-	4	4
4	3а	53	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I2

скамья тип IУа

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарпла-та (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I3	-	I	I
2	Iв	I2	-	I	I
3	2а	II	-	I	I
4	3а	I3	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ№ № I3

скамья тип У

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I3	-	2	2
2	Iв	I3	-	2	2
3	2а	I2	-	2	2
4	3а	I3	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I4

скамья тип Уа

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа	27	-	4	4
2	Iв	26	-	4	4
3	2а	25	-	4	4
4	3а	27	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I5

скамья тип УI

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Iа	32	-	2	2
2	Iв	30	-	2	2
3	2а	26	-	2	2
4	3а	32	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I6

стамья-ограничитель тип I

А. НЕЗАГЛУБЛЕННАЯ ЧАСТЬ

№№ пп:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Iа	229	-	I8	I8
2	Iв	2I7	-	I8	I8
3	2а	I93	-	I8	I8
4	3а	227	-	I8	I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I7

скалья-ограничитель тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ п.п.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	строительная (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I406	I	76	76
2	Iв	I322	I	76	76
3	2а	II53	I	76	76
4	3а	I405	I	76	76

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I8

скамья-цветочница тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Iа	I34	-	I2	I2
2	Iв	I27	-	I2	I2
3	2а	II3	-	I2	I2
4	3а	I34	-	I2	I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № I9

скамья-цветочница тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	244	-	I6	I6
2	Iв	230	-	I6	I6
3	2а	203	-	I6	I6
4	3а	244	-	I6	I6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 20

скамья-цветочница тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I96	-	20	20
2	Iв	I86	-	20	20
3	2а	I67	-	20	20
4	3а	I97	-	20	20

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 21

скамья-цветочница тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа	I073	-	I2	I2
2	Iв	I003	-	I2	I2
3	2а	865	-	I2	I2
4	3а	I074	-	I2	I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 22

на засыпку скамьи-цветочницы тип I растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарпла-та (основная)	всего заработной платы
I	Iа	4	-	3	3
2	Iв	4	-	3	3
3	2а	4	-	3	3
4	3а	4	-	3	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,I7	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,9I	7-75	3
3	-"- п.I4I	Растительная земля	"	2,28	2-94	7
		Итого	руб			II
		Итого по Iа	руб			I5

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 23

на засыпку скамьи-цветочницы тип П растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	8	I	7	7
I	Iв	8	I	7	7
3	2а	8	I	7	7
4	3а	8	I	7	7

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп:	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,I4	3-77	I
2	-"- п.242	Гравий	"	0,73	7-55	6
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	3,20	2-94	I0
		Итого	руб			I7
		Итого по Iа	руб			25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 24

на засыпку скамьи-цветочницы тип III растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп:	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	6	I	5	5
2	Iв	6	I	5	5
3	2а	6	I	5	5
4	3а	6	I	5	5

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп:	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,I4	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,73	7-75	6
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	3,20	2-94	9
		Итого	руб			I6
		Итого по Iа	руб			22

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 25

на засыпку цветочницы - скамьи тип IУ растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	8	I	6	6
2	Iв	8	I	6	6
3	2а	8	I	6	6
4	3а	8	I	6	6

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,26	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,68	7-75	5
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	4,52	2-94	I3
		Итого	руб			I9
		Итого по Iа	руб			27

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 26

цветочница тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	35	-	4	5
2	Iв	34	-	4	5
3	2а	3I	-	4	5
4	3а	35	-	4	5

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 27

цветочница тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	3I	-	3	3
2	Iв	29	-	3	3
3	2а	27	-	3	3
4	3а	3I	-	3	3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 28

цветочница тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	39	-	2	2
2	Iв	37	-	2	2
3	2а	33	-	2	2
4	3а	39	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 29

цветочница тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	77	-	2	2
2	Iв	73	-	2	2
3	2а	64	-	2	2
4	3а	77	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 30

цветочница тип У

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп.	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I9	-	2	2
2	Iв	I9	-	2	2
3	2а	I7	-	2	2
4	3а	20	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 31

цветочница тип УI

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Iа	26	-	3	3
2	Iв	25	-	3	3
3	2а	22	-	3	3
4	3а	26	-	3	3

РАСЦЕНКА СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 32

цветочница тип УП

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	80	-	7	7
2	Iв	76	-	7	7
3	2а	68	-	7	7
4	3а	80	-	7	7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 33

цветочница тип УШ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	4I	-	4	4
2	Iв	39	-	4	4
3	2а	36	-	4	4
4	3а	42	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 34

цветочница тип IX

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	45	-	4	4
2	Iв	43	-	4	4
3	2а	37	-	4	4
4	3а	45	-	4	4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 35

на засыпку цветочницы тип I растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	2	I	I	I
2	Iв	2	I	I	I
3	2а	2	I	I	I
4	3а	2	I	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,I7	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,I8	7-75	I
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,76	2-94	2
		Итого	руб			4
		Итого по Iа	руб			6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 36

на засыпку цветочницы тип II растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	2	I	I	I
2	Iв	2	I	I	I
3	2а	2	I	I	I
4	3а	2	I	I	I

Б, МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,17	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,18	7-75	I
3	-"- р.4 п.141	Растительная земля	"	0,76	2-94	2
		Итого	руб			4
		Итого по Iа	руб			6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 37

на засыпку цветочницы тип III растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	6	I	4	4
2	Iв	6	I	4	4
3	2а	6	I	4	4
4	3а	6	I	4	4

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,23	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,73	7-75	6
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	I,72	2-94	5
		Итого	руб			I2
		Итого по Iа	руб			I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 38

на засыпку цветочницы тип IУ растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	4	I	4	4
2	Iв	4	I	4	4
3	2а	4	I	4	4
4	3а	4	I	4	4

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,26	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,85	7-75	7
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	2,72	2-94	8
		Итого	руб			I6
		Итого по 2а	руб			20

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 39

на засыпку цветочницы тип У растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I	-	-	-
2	Iв	I	-	-	-
3	2а	I	-	-	-
4	3а	I	-	-	-

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость	
					един. р.к.	общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,03	3-77	-
2	-"- п.292	Гравий	"	0,I0	7-75	I
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,I2	2-94	-
		Итого	руб			I
		Итого по Iа	руб			2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 40

на засыпку цветочницы тип УI растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа	I	-	I	I
2	Iв	I	-	I	I
3	2а	I	-	I	I
4	3а	I	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,06	3-77	-
2	-"- п.292	Гравий	"	0,I6	7-75	I
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,I6	2-94	I
		Итого	руб			2
		Итого по Iа	руб			3

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 41

на засыпку цветочницы тип УП растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость вруб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	4	I	2	3
2	Iв	4	I	2	3
3	2а	4	I	2	3
4	3а	4	I	2	3

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСП вып300	Песок	м3	0,26	3-77	I
2	-"- п.292	Гравий	"	0,85	7-75	7
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,92	2-94	3
		Итого	руб			II
		Итого по Iа	руб			I5

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 42

на засыпку цветочницы тип УШ растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Iа	I	-	-	-
2	Iв	I	-	-	-
3	2а	I	-	-	-
4	3а	I	—	—	-

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,I0	3-77	-
2	-"- п.292	Гравий	"	0,33	7-75	3
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,32	2-94	I
		Итого	руб			4
		Итого по Iа	руб			5

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 43

на засыпку цветочницы тип IX растительным грунтом

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Iа	I	-	I	I
2	Iв	I	-	I	I
3	2а	I	-	I	I
4	3а	I	-	I	I

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	ЦСЦ п.300	Песок	м3	0,09	3-77	-
2	-"- п.292	Гравий	"	0,3I	7-75	-2
3	-"- р.4 п.I4I	Растительная земля	"	0,32	2-94	I
		Итого	руб			3
		Итого по Iа	руб			4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 44

Урна тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	54	-	2	2
2	Iв	52	-	2	2
3	2a	48	-	2	2
4	3a	54	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 45

урна тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	42	-	I	I
2	Iв	40	-	I	I
3	2а	36	-	I	I
4	3а	42	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 46

урна тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia	46	-	2	2
2	Iв	43	-	2	2
3	2a	38	-	2	2
4	3a	46	-	2	2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 47

оборудование для наглядной агитации тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I22	3	36	37
2	Iв	I22	3	36	37
3	2а	I22	3	36	37
4	3а	I2I	3	36	37

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	Калькул. № 2	Фундаментный блок Ф-2	шт	8	20-96	I68
		Итого	руб			I68
		Итого по Iа	руб			290

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 48

оборудование для наглядной агитации тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia	256	2	25	26
2	Iв	256	2	25	26
3	2a	256	2	25	26
4	3a	256	2	25	26

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № 2	Фундаментный блок Ф-2	шт	I	20-96	2I
		Итого	руб			2I
		Итого по Ia	руб			277

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 49

оборудования для наглядной агитации тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Iа	99	4	43	44
2	Iв	99	4	43	44
3	2а	99	4	43	44
4	3а	99	4	43	44

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. № 2	Фундаментный блок Ф-3	шт	I	II8-55	II9
		Итого	руб			II9
		Итого по Iа	руб			2I8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 50

оборудование для наглядной агитации тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	24	2	I9	I9
2	Iв	24	2	I9	I9
3	2а	24	2	I9	I9
4	3а	24	2	I9	I9

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № 2	Цветочница ж/бетонная тип X	шт	2	33-32	67
		Итого	руб			67
		Итого по Iа	руб			9I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 51

светильники типа I - строительные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I	-	I	I
2	Iв	I	-	I	I
3	2а	I	-	I	I
4	3а	I	-	I	I

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 52

светильник тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	6	-	2	2
2	Iв	6	-	2	2
2	2а	6	-	2	2
4	3а	6	-	2	2

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. № 3	Фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Ia	руб			I6

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 53

светильники тип Ш

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	I2	-	2	2
2	Iв	I2	-	3	2
3	2а	I2	-	3	2
4	2а	I2	-	3	2

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	общая руб.
I	Калькул. № 3	Фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Ia	руб			22

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 54

светильники тип IУ

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I4	-	3	3
2	Iв	I4	-	3	3
3	2а	I4	-	3	3
4	3а	I4	-	3	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость ед. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Кальк. № 3	Фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Iа	руб			24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 55

светильники тип У

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I4	-	3	3
2	Iв	I4	-	3	3
3	2а	I4	-	3	3
4	3а	I4	-	3	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость один. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. № 3	Ж-б фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Iа	руб			24

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 56

светильники тип УI

А, НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I5	-	3	3
2	Iв	I5	-	3	3
3	2а	I5	-	3	3
4	3а	I5	-	3	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № 3	Фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Iа	руб			25

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 57

светильники тип УП

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	в том числе всего заработной платы
I	Iа	I6	-	3	4
2	Iв	I6	-	3	4
3	2а	I6	-	3	4
4	3а	I6	-	3	4

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. № 3	Ж/б фундаментный блок	шт	I	9-72	I0
		Итого	руб			I0
		Итого по Iа	руб			26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 58

рекламная тумба тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	323	I0	73	76
2	Iв	323	I0	73	76
3	2a	322	I0	73	76
4	2a	323	I0	73	76

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование сметн. стоим.	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	общая руб.
I	Калькул. № 4	Фундаментный блок	шт	I	39-25	39
2	Письмо Госстроя БССР II-I/5	Изделия из алюминия	т	0,003	I200-00	4
		Итого	руб			43
		Итого по Ia	руб			366

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 59

рекламная тумба тип П

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	296	I0	68	7I
2	Iв	296	I0	68	7I
3	2а	295	I0	68	7I
4	3а	296	I0	68	7I

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Калькул. № 4	Фундаментный блок	шт	I	39-25	39
2	Письмо Госстроя БССР II-I/75	Изделия из алюминия	т	0,00I	I200-00	I
		Итого	руб			40
		Итого по Iа	руб			336

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 60

барьерного ограждения для транспорта на ж/б столбах тип I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	25	2	2	3
2	Iв	25	2	2	3
3	2а	25	2	2	3
4	2а	25	2	2	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № 3	Ж/б столб	шт	I	5-44	5
		Итого	руб			5
		Итого по Iа	руб			30

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 61

на барьерное ограждение для транспорта тип II

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные раоны	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	4	-	I	2
2	Iв	4	-	I	2
3	2а	4	-	I	2
4	3а	4	-	I	2

Б. МАТЕРИАЛЫ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоим. един. р.к.	Сметная стоим. общая руб.
I	Калькул. № I3	Железобетонные столбы СБ	шт	2	5-48	II
2	-"-	Оградительный брус БОБ	"	I	9-7I	I0
3	-"-	Брус конечный БКБ	"	I	I8-63	I9
4	-"-	Брус начальный БНБ	"	I	I2-02	I2
		Итого	руб			52
		Итого по Iа	руб			59

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 62

на барьерное ограждение для транспорта тип III

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	I7	2	4	9
2	Iв	I7	2	4	9
3	2а	I7	2	4	9
4	3а	I7	2	4	9

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость един. р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	Кальк. № I3	Железобетонные столбы СО-I	шт	2	I4-07	28
2	-"-	Брус оградительный БО-I	"	I	6I-62	62
3	-"-	Брус конечный БО-Iв	"	I	65-I6	65
4	-"-	Брус начальный БО-Iа	"	I	47-3I	47
		Итого	руб			202
		Итого по Iа	руб			2I9

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 63

на барьерное ограждение тип IУ для транспорта

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	22	2	6	II
2	Iв	22	2	6	II
2	2а	22	2	6	II
4	3а	22	2	6	II

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № I3	Железобетонный столб СО-3	шт	2	26-03	52
2	-"-	Брус конечный БО-2в	"	I	6-4I	6
3	-"-	Брус начальный БО-2а	"	I	85-00	85
4	-"-	Брус оградительный БО-2	"	I	4I-3I	4I
		Итого	руб			I84
		Итого по Iа	руб			206

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 64

ограждения для пешеходов ОП-I

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Iа	5	I	3	3
2	Iв	5	I	3	3
3	2а	5	I	3	3
4	3а	5	I	3	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Кальк. № 4	Фундаментный блок Ф-2	шт	I	2-75	3
		Итого	руб			3
		Итого по Iа	руб			8

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 65

ограждение для пешеходов ОП-2

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	9	I	I	I
2	Iв	9	I	I	I
3	2а	9	I	I	I
4	3а	9	I	I	I

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калык. № I4	Фундаментный блок Ф	шт	I	3-09	3
		Итого	руб			3
		Итого по Ia	руб			I2

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 66

ограждение для пешеходов ОП-3

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	23	I	3	3
2	Iв	23	I	3	3
3	2а	23	I	3	3
4	3а	23	I	3	3

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькуляция № I4	Фундаментный блок Ф	шт	I	3-09	3
		Итого	руб			3
		Итого по Ia	руб			26

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 67

ограждение для пешеходов ОП-4

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia	I7	I	I	I
2	Iв	I7	I	I	I
3	2а	I7	I	I	I
4	3а	I7	I	I	I

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Кальк.4	Фундаментный блок Ф-I	шт	I	3-09	3
		Итого	руб			3
		Итого по Ia	руб			20

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ № 68

ограждение для пешеходов ОП-5

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа	6	I	I	I
2	Iв	6	I	I	I
3	2а	6	I	I	I
4	3а	6	I	I	I

Б. ИЗДЕЛИЯ, СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ НЕ УЧТЕНА В ЕРЕР

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование материалов	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость: един. р.к.	Сметная стоимость: общая руб.
I	Калькул. № I4	Фундаментный блок Ф-2	шт	I	2-75	3
		Итого	руб			3
		Итого по Iа	руб			9

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительно-монтажных работ на устройство павильона остановок тип I

ЕРЕР	Един. изм.	К-во	ЕРЕР	Един изм.	К-во
I	2	3	I	2	3
I-6I8	м3	I,37			
II-7	"	0,42			
I-6I9	"	0,95			
I4-2I	тн	0,27			
Ц.Iч.II п.463	"	0,27			
I4-30	"	0,I6			
Ц.Iч.II п.463	"	0,I6			
I4-I78	"	0,43			
I5-348	м2	8,00			
Ц.Iч.II п.384	"	8,00			
Ц.Iч.I п.75	кг	2,45			
I5-355	м2	9,60			
Ц.Iч.II	м3	0,76			
I6-524	м2	8,00			
I7-756	"	27,20			

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительно-монтажных работ на устройство павильона остановок тип II

ЕРЕР	Един изм.	К-во
I-6I8	м3	I,37
II-7	"	0,42
I-6I9	"	0,95
I4-2I	тн	0,37
Ц.Iч.II п.463	"	0,37
I4-30	"	0,I6
Ц.Iч.II п.463	"	0,I6
I4-I78	"	0,53
I5-348	м2	8,00
Ц.Iч.II п.384	"	8,00
Ц.Iч.I п.75	кг	2,45
I6-524	м2	8,00
I7-756	"	8,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительно-монтажных работ на устройство павильона остановок тип. III

ЕРЕР	Един изм.	К-во
I-6I8	м3	2,74
II-7	"	0,84
I-6I9	"	I,90
I4-2I	тн	0,5I
Ц.Iч.II п.463	"	0,37
I4-30	"	0,I6
Ц.Iч.II п.463	"	0,I6
I4-I78	"	0,67
I5-348	м2	8,00
Ц.Iч.II п.384	"	8,00
Ц.Iч.I п.75	кг	2,45
I5-355	м2	IQ,54
Ц.Iч.II п.3I9	м3	I,52
I6-524	м2	8,00
I7-756	"	25,40
I7-7I7	"	25,40

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительство монтажных работ на устройство павильона остановок тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	I,37
II-7	"	0,42
I-6I9	"	0,95
I4-2I	тн	0,I3
Ц.Iч.II п.463	"	0,I3
I4-30	"	0,32
Ц.Iч.II п.463	"	0,32
I4-I78	"	0,45
I5-348	м2	I6,00
Ц.Iч.II п.384	"	I6,00
Ц.Iч.I п.75	кг	4,90
I6-524	м2	I6,00
I7-756	"	I6,00

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительно-монтажных работ на устройство павильона остановок тип У

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	I,37
II-7	"	0,42
I-6I9	"	0,95
I4-2I	тн	0,28
Ц.Iч.II п.463	"	0,28
I4-30	"	0,I6
Ц.Iч.II п.463	"	0,I6
I4-I78	"	0,44
I5-348	м2	8,00
Ц.Iч.II п.384	"	8,00
Ц.Iч.I п.75	кг	2,45
I5-355	м2	9,20
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,80
I6-524	м2	8,00
I7-756	"	26,40
I7-7I7	"	26,40
23-54	м	4,20
I7-703	I00м2	0,76

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ

строительно-монтажных работ на устройство павильона остановок тип УI

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	2,74
II-7	"	0,84
I-6I9	"	I,90
I4-2I	тн	0,95
Ц.Iч.II п.463	"	0,95
I4-30	"	0,64
Ц.Iч.II п.463	"	0,64
I4-I78	"	I,59
I5-348	м2	32,00
Ц.Iч.II п.384	"	32,00
Ц.Iч.I п.75	кг	9,80
I5-355	м2	8,80
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,80
I6-524	м2	32,00
I7-756	"	49,60
I7-7I7	"	49,60

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,79
Ц.Iч.П п.3I9	"	0,I4
24-708	кг	I3,86
I4-I78	тн	I3,86
I7-756	м2	3,95
I7-7I7	"	3,95
Ц.Iч.I п.75	кг	2,86

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип П

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,99
Ц.Iч.II п.3I9	"	0,I7
24-708	кг	I2,96
I4-I78	тн	0,0I
I7-756	м2	3,98
I7-7I7	"	3,98
Ц.Iч.I п.75	кг	2,82

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип Па

№	ЕРЕР	Един.изм.	К-во
	I5-355	м2	3,98
	Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,33
	24-708	кг	I3,86
	I4-I78	тн	0,02
	I7-756	м2	7,96
	I7-7I3	"	7,96
	Ц.Iч.I п.75	кг	5,90

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работы на устройство скамьи тип III

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	2,62
Ц.Iч.II п.319	м3	0,22
24-708	кг	~~163,30~~ 103
I4-I78	тн	0,I0
I7-756	м2	5,24
I7-7I3	"	5,24
Ц.Iч.I п.75	кг	0,50

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,67
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,I4
24-708	кг	2I,I8
I4-I78	тн	0,02
I7-756	м2	3,34
I7-7I7	"	3,34
Ц.Iч.I п.75	кг	0,63

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип IУа

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,35
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,03
24-708	кг	I0,59
I4-I78	тн	0,0I
I7-756	м2	0,70
I7-7I7	"	0,70
Ц.Iч.I п.75	кг	0,32

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип У

ЕРЕР	Един.из.м.	К-во
I5-355	м2	0,25
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,02
24-708	кг	I7,42
I4-I78	тн	0,02
I7-756	м2	0,50
I7-7I7	"	0,50
Ц.Iч.I п.75№	кг	0,2I

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип Уа

Е Р Е Р.	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,50
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,04
24-708	кг	39,27
I4-I78	тн	0,04
I7-756	м2	I,00
I7-7I7	"	I,00
Ц.Iч.I п.75	кг	0,2I

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи тип УI

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,20
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,09
24-708	кг	3,I2
I4-I78	тн	-
I7-756	м2	2,40
I7-7I7	"	2,40
Ц.Iч.П п.75	кг	2,90

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-ограничителя тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	7,00
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,57
24-708	кг	III,I2
I4-I78	тн	0,II
I7-756	м2	I4,00
I7-7I7	"	I4,00
Ц.Iч.I п.75	кг	I2,29

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-ограничителя тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	50,00
Ц.Iч.II п.3I9	м3	4,20
24-708	кг	I07,76
I4-I78	тн	0,II
I7-756	м2	I00,00
I7-7I7	"	I00,00

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	8,I0
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,35
24-708	кг	43,44
I4-I78	тн	0,04
I7-756	м2	8,I0
I7-7I7	"	8,I0
Ц.Iч.I п.75	кг	7,62

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	II,83
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,68
24-708	кг	47,05
I4-I78	тн	0,05
I7-756	м2	II,83
I7-7I7	"	II,83
Ц.Iч.I п.75	кг	20,92

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I5,63
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,50
24-708	кг	47,I2
I7-756	м2	I5,63
I7-7I7	"	I5,63
Ц.Iч.I п.75	кг	I5,32
I4-I78	тн	0,06

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	8,27
Ц.Iч.II п.3I9	м3	3,48
24-708	кг	45,98
I7-756	м2	8,27
I7-7I7	"	8,27
Ц.Iч.I п.75	кг	4,68
I4-I78	тн	0,05

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,I5
I6-4I	"	0,I4
I0-57 к=2	I0м2	0,I9

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I 6 -40	м3	0,I5
I6-4I	"	0,I4
I0-57 к=2	I0 м2	0,I9

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип Ш

Е Р Е Р	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,20
I6-4I	"	0,58
I0-57 к=2	I0 м2	0,86

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство скамьи-цветочницы тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,23
I6-4I	"	0,68
I0-57 к=2	I0 м2	0,68

В Е Д О М О С Т Ь

о б ъ е м о в строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип I

ЕРЕР	Едир. изм.	К-во
I5-355	м2	I,76
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,07
24-708	кг	30,88
I4-I78	тн	0,03
I5-2I5	м2	0,46
I7-756	"	I,76
I7-7I7	"	I,76

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип П

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
15-355	м2	0,68
11.1ч.11 п.319	м3	0,06
24-708	кг	30,88
14-178	тн	0,03
15-215	м2	0,46
17-756	"	0,68
17-717	"	0,68

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип Ш

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,64
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,09
24-708	кг	I0,80
I4-I78	тн	0,0I
I5-2I5	м2	0,99
I7-756	"	0,09
I7-7I7	"	0,99
Ц.Iч.I п.74	кг	I4,32

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,54
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,23
24-708	кг	I,6I
I5-2I5	м2	2,37
I7-756	"	0,54
I7-7I7	"	0,54
Ц.Iч.I п.75	кг	8,80

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип У

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,96
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,05
24-708	кг	I0,75
I4-I78	тн	0,0I
I5-2I5	м2	0,30
I7-756	"	0,96
I7-7I7	"	0,96

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип УI

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,57
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,06
24-708	кг	I3,35
I4-I78	тн	0,0I
I5-2I5	м2	0,46
I7-756	"	I,57
I7-7I7	"	I,57

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип УП

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	3,65
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,20
24-708	кг	30,40
I4-I78	тн	0,03
I5-2I5	м2	2,20
I7-756	"	3,65
I7-7I7	"	3,65

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип УШ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	2,20
Ц.Iч.П п.3I9	м3	0,I0
24-708	кг	2I,96
I4-I78	тн	0,02
I5-2I5	м2	0,27
I7-756	"	2,20
I7-7I7	"	2,20

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство цветочницы тип IX

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	2,90
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,I3
24-708	кг	5,96
I4-I78	тн	0,0I
I5-2I5	м2	0,27
I7-756	"	2,90
I7-7I7	"	2,90

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип I растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,I5
I6-4I	"	0,32
I0-57 к=2	I0 м2	0,57

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип II растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,24
I6-4I	"	0,73
I0-57 к=2	I0 м2	I,22

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип Ш растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,II
I6-4I	"	0,58
I0-57 к=2	I0 м2	0,86

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип IУ растительным грунтом

Е Р Е Р	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,23
I6-4I	"	0,68
I0-57 к=2	I0 м2	I,I3

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип У растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,03
I6-4I	"	0,08
I0-57 к=2	I0 м2	0,03

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип УI растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,05
I6-4I	"	0,I3
I0-57 к=2	I0 м2	0,04

В Е Д О М О С Т Ь

о б ъ е м о в строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип УП растительным грунтом

Е Р Е Р	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,23
I6-4I	"	0,68
I0-57 к=2	I0 м2	0,23

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип УШ растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,09
I6-4I	"	0,I3
I0-57 к=2	I0 м2	0,94

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на засыпку цветочницы тип IX растительным грунтом

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I6-40	м3	0,08
I6-4I	"	0,25
I0-57 К=2	I0 м2	0,08

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство урны тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,88
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,I0
24-708	кг	5,43
I4-I78	тн	0,0I
I7-756	м2	I,88
I7-7I7	"	I,88
Ц.Iч.I п.74	кг	I,68
Ц.Iч.II п.48	"	86,70

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство урны тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	0,7I
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,II
24-708	кг	4,20
I4-I78	тн	0,04
I7-756	м2	0,7I
I7-7I7	"	0,7I
Ц.Iч.I п.74	кг	I,68
Ц.Iч.III п.48	"	28,93

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство урны тип Ш

Е Р Е Р	Един.изм.	К-во
I5-355	м2	I,04
Ц.Iч.II п.3I9	м3	0,I3
24-708	кг	5,83
I4-I78	тн	6,87
I7-756	м2	I,88
I7-7I7	"	I,88
Ц.Iч.I п.74	кг	I,68
Ц.Iч.Ш п.48	"	I2,93

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство оборудования для наглядной агитации тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
II-7	м3	I,60
I4-29	тн	0,23
24-708	кг	233,00
Ц.Iч.I п.I5	м	I26,20
Ц.Iч.II п.462	тн	0,09
Ц.Iч.I п.75	кг	3,60
I4-I78	тн	0,23
I5-45	м2	4,I6
I7-7I7	"	8,32

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство оборудования для наглядной агитации тип П

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
II-7	м3	0,20
I4-29	тн	0,27
24-708	кг	258,40
Ц.Iч.I п.I8	м	I24,00
-"- п.I7	"	I34,40
24-708	кг	6,I9
I4-I78	тн	0,27

В Е Д О М О С Т Ь

о б ъ е м о в строительно-монтажных работ на устройство оборудования для наглядной агитации тип Ш

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
II-7	м3	0,95
I4-29	тн	0,38
24-708	кг	378,80
Ц.Iч.I п.I9	м	I2,00
-"- п.I8	"	36,44
I5-48	м2	3,22
I4-I78	тн	0,38
I7-7I7	м2	6,44

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство наглядной агитации тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
II-7	м3	I,38
I4-29	тн	0,08
24-708	кг	75,00
Ц.Iч.I п.I8	м	8,96
Ц.Iч.I п.75	кг	0,66
I4-I78	тн	0,08

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство светильника тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I4-29 к=I,I5	тн	0,0I
24-708	кг	5,76
Ц.Iч.I п.I6	м	0,52
-"- п.22	"	0,I0
-"- п.652	кг	2,42
-"- п.75	"	0,50
I4-I78	тн	0,0I

В Е Д О М О С Т Ь

объемов работ строительно-монтажных работ на устройство светильников тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	"	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,0[illegible]
24-708	кг	4,I2
Ц.Iч.Iп.2I	м	0,29
-"- п.22	"	0,I0
-"- п.7I0	кг	2,82
I4-I78	тн	0,0I
Ц.Iч.I п.75	кг	0,20

В Е Д О М О С Т Ь

объемов работ строительно-монтажных работ на устройство светильников тип Ш

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	м3	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,04
24-708	кг	4,I8
Ц.Iч.I п.2I	м	3,56
-"- п.22	"	0,I0
-"- п.7I0	кг	2,82
I4-I78	тн	0,04
Ц.Iч.I п.75	кг	0,20

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство светильников тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	"	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,04
24-708	кг	8,27
Ц.Iч.I п.2I	м	3,64
-"- п.I6	"	0,52
-"- п.22	"	0,2I
-"- п.I7	"	0,05
-"- п.2I0	Кг	3,3I
I4-I78	тн	0,04
Ц.Iч.I п.75	"	0,20

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство светильника тип У

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	"	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,05
24-708	кг	II,23
Ц.Iч.I п.2I	м	3,64
-"- п.I6	"	0,52
-"- п.22	"	0,3I
-"- п.20	"	0,05
-"- п.7I0	"	3,3I
Ц.Iч.I п.75	кг	0,30
I4-I78	тн	0,05

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство светильника тип УI

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	"	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,05
24-708	кг	I4,55
Ц.Iч.I п.2I	м	3,64
-"- п.I6	"	I,56
-"- п.22	"	0,4I
-"- п.20	"	0,05
-"- п.7I0	кг	3,3I
-"- п.75	"	0,30
I4-I78	тн	0,05

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство светильника тип УП

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I3
I-696	"	0,I3
II-7	"	0,I3
26-3	м	0,30
I4-2I	тн	0,05
24-708	кг	I8,54
Ц.Iч.Iп.2I	м	3,64
-"- п.I6	"	2,08
-"- п.22	"	0,5I
-"- п.20	"	0,05
-"- п.7I0	кг	3,3I
-"- п.75	кг	0,30
I4-I78	тн	0,05

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство рекламной тумбы тип I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,97
I-696	"	0,97
II-8	"	0,97
26-3	м	0,70
I4-2I	тн	0,82
24-708	"	0,82
Ц.Iч.I п.3293	"	0,04
-"- п.3295	"	0,69
-"- п.7I6	"	0,09
I4-I78	"	0,82

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство рекламной тумбы тип П

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,97
I-696	"	0,97
II-8	"	0,97
26-3	м	0,70
I4-2I	тн	0,82
24-708	"	0,82
Ц.Iч.I п.3293	"	0,04
-"- п.3295	"	0,59
-"- п.3294	"	0,03
-"- п.7I6	"	0,09
I4-I78	"	0,76

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство барьерного ограждения типа I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I6
II-8	"	9,55
I-6I9	"	0,I0
I4-30	тн	0,07
Ц.Iч.П п.463	"	0,07
-"-ч.I п.75	кг	9,00
I4-I78	тн	0,08

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство барьерного ограждения тип II

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,I6
II-8	"	0,I4
I-6I9	"	0,02
II-I99	"	0,09
II-I99	"	0,I0
II-I99	"	0,I0

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство барьерного ограждения тип III

Е Р Е Р	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,36
II-8	"	0,26
I-6I9	"	0,I0
II-I99	"	0,59
II-I99	"	0,47
II-I99	"	0,64

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство барьерного ограждения тип IУ

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,49
II-8	"	0,50
I-6I9	"	-
II-I99	"	0,5I
II-I99	"	I,I9
II-I99	"	0,08

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство ограждения для пешеходов ОП-I

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,07
I-696	"	0,07
II-8	"	0,06
I4-29	тн	0,02
Ц.Iч.I п.I7	м.	5,66
~~-"- п.20~~	~~"~~	~~I,34~~
24-708	кг	I,I7
I4-I78	тн	0,02

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительно-монтажных работ на устройство ограждения для пешеходов ОП-2

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,08
I-696	"	0,08
II-8	"	0,07
I4-29	тн	0,04
Ц.Iч.I п.I7	м	6,32
-"- п.20	"	I,34
24-708	кг	2,67
I4-I78	тн	0,04

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство ограждения для пешеходов тип ОП-3

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,08
I-696	"	0,08
II-8	"	0,07
I4-29	тн	0,08
Ц.Iч.I п.I7	м	I,54
24-708	кг	2,57
Ц.Iч.II п.462	тн	0,05
I9-I45	м2	2,84
I4-I78	тн	0,06
I7-703	м2	2,84
Ц.Iч.I п.20	м	I,54

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство ограждения для пешеходов ОП-4

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,08
I-696	"	0,08
II-8	"	0,07
I4-29	тн	0,02
24-708	кг	0,79
Пр-нт I9-06 ч.П	"	I8,38
I4-I78	тн	0,03
Ц.Iч.I п.20	м	I,54

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ на устройство ограждения для пешеходов ОП-5

ЕРЕР	Един.изм.	К-во
I-6I8	м3	0,07
I-696	"	0,07
II-8	"	0,06
I4-29	тн	0,03
24-708	кг	I,07
I4-I78	тн	0,03
Ц.Iч.I п.20	м	I,54

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип I

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I4,49
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	2,45
2.	Бруски	м3	0,97
3.	Грунтовка дегтевая	тн	0,0I
4.	Л а к	кг	0,27
5.	Мастика битумная	тн	0,044
6.	Олифа	кг	0,90
7.	Сурик	"	3,0I
8.	Сталь оцинкованная кровельная	тн	0,004
9.	Толь	м2	I0,56
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-I	шт	2
2.	Металлические элементы	тн	0,4I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип П

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	II,II
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	2,45
2.	Бруски	м3	0,2I
3.	Грунтовка дегтевая	тн	0,0I
4.	Мастика битумная	тн	0,044
5.	Олифа	кг	I,II
6.	Сурик	"	3,7I
7.	Сталь оцинкованная кровельная	тн	0,004
8.	Т о л ь	м2	I0,56
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-I	шт	2
2.	Металлические элементы	тн	0,53

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип Ш

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I7,6I
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,2I
2.	Болты	кг	2,45
3.	Грунтовка дегтевая	тн	0,0I
4.	Л а к	кг	0,56
5.	Мастика битумная	тн	0,04
6.	Олифа	кг	I,40
7.	Сурик	"	4,69
8.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,004
9.	Т о л ь	м2	I0,56
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментные блоки Ф-I	шт	4
2.	Металлические элементы	тн	0,67

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип IУ

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I7,86
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	I,73
2.	Болты	кг	4,90
3.	Грунтовка дегтевая	тн	0,0I2
4.	Л а к	кг	-
5.	Мастика битумная	тн	0,I0
6.	Олифа	кг	0,94
7.	Сурик	"	3,I5
8.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,0I
9.	Т о л ь	м2	2I,I2
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментные блоки Ф-I	шт	2
2.	Металлические элементы	тн	0,45

В Ы Б О Р К А

затрат, труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип У

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I4,69
	П. Материалы		
I.	Белила цинковые	кг	0,I0
2.	Бруски	м3	I,0I
3.	Болты	кг	2,45
4.	Грунтовка	тн	0,0I
4.	Краски тертые	кг	0,02
6.	Л а к	"	0,26
7.	Мастика битумная	тн	0,044
8.	Олифа	кг	I,00
9.	Сурик	"	3,08
I0.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,004
II.	Т о л ь	м2	I0,56
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментные блоки	шт	2
2.	Металлические элементы	тн	0,44

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство павильона остановок тип УI

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	42,04
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	I,64
2.	Болты	кг	9,80
3.	Грунтовка	тн	0,I9
4.	Л а к	кг	I,09
5.	Мастика битумная	тн	0,I8
6.	Олифа	кг	3,32
7.	Сурик	"	II,30
8.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,0I6
9.	Т о л ь	м2	42,24
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментные блоки Ф-I	шт	4
2.	Металлические элементы	тн	I,59

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,08
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	2,86
2.	Бруски	м3	0,I4
3.	Л а к	кг	0,09
4.	Олифа	"	0,03
5.	Сурик	"	0,I0
6.	Соединительные элементы	"	I3,86

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,I0
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	2,82
2.	Бруски	м3	0,I7
3.	Л а к	кг	0,09
4.	Олифа	"	0,03
5.	Сурик	"	0,09
6.	Соединительные элементы	"	I2,96

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип Па

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	2,I6
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	5,90
2.	Бруски	м3	0,33
3.	Л а к	кг	0,I8
4.	Олифа	"	0,05
5.	Сурик	"	0,I7
6.	Соединительные элементы	"	23,97

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип Ш

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	3,55
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	0,50
2.	Бруски	м3	0,22
3.	Л а к	кг	0,I2
4.	Олифа	"	0,06
5.	Сурик	"	0,2I
6.	Соединительные элементы	"	I03,30

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип IУ

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,I8
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	0,63
2.	Бруски	м3	0,I4
3.	Л а к	кг	0,07
4.	Олифа	"	0,04
5.	Сурик	"	0,I5
6.	Соединительные элементы	"	2I,I8

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип IУа

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,43
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	0,32
2.	Бруски	м3	0,03
3.	Л а к	кг	0,02
4.	Олифа	"	0,02
5.	Сурик	"	0,08
6.	Соединительные элементы	"	I0,59

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип У

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,56
	II. Материалы		
I.	Болты	кг	0,2I
2.	Бруски	м3	0,02
3.	Л а к	кг	0,0I
4.	Олифа	"	0,04
5.	Сурик	"	0,I2
6.	Соединительные элементы	"	I7,42

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип Уа

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,20
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	0,2I
2.	Бруски	м3	0,04
3.	Л а к	кг	0,02
4.	Олифа	"	0,08
5.	Сурик	"	0,28
6.	Соединительные элементы	"	39,27

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи тип УI

№№ пп	Наименование материалъв и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,55
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	2,90
2.	Бруски	м3	0,09
3.	Л а к	кг	0,05
4.	Олифа	"	0,0I
5.	Сурик	"	0,02
6.	Соединительные элементы	"	3,I2

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-ограничителя тип I

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	5,56
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,57
2.	Болты	кг	I2,29
3.	Л а к	"	0,3I
4.	Олифа	"	0,23
5.	Сурик	"	0,78
6.	Соединительные элементы	"	III,I2

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-ограничителя тип П

№№ пп	Наименование материалов и полуфабрикатов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	22,07
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	4,20
2.	Л а к	"	2,20
3.	Олифа	"	0,23
4.	Сурик	"	0,76
5.	Соединительные элементы	"	I07,76

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-цветочницы тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	3,56
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	7,62
2.	Бруски	м3	0,35
3.	Л а к	кг	0,I8
4.	Олифа	"	0,08
5.	Сурик	"	0,28
6.	Соединительные элементы	"	43,44

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-цветочницы тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	4,80
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	20,92
2.	Бруски	м3	0,68
3.	Л а к	кг	0,26
4.	Олифа	"	0,II
5.	Сурик	"	0,35
6.	Соединительные элементы	"	47,05

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-цветочницы тип III

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	5,96
	II. Материалы		
I.	Болты	кг	I5,32
2.	Бруски	м3	0,50
3.	Л а к	кг	0,34
4.	Олифа	"	0,I3
5.	Сурик	"	0,42
6.	Соединительные элементы	"	47,I2

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство скамьи-цветочницы тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	3,69
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	4,68
2.	Бруски	м3	3,48
3.	Л а к	кг	0,I8
4.	Олифа	"	0,II
5.	Сурик	"	0,35
6.	Соединительные элементы	"	45,98

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,20
	П. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,I7
2.	Песок	"	0,I8
3.	Растительный грунт	"	0,76

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип П

№№ пп:	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,20
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,I7
2.	Песок	"	0,I8
3.	Растительный грунт	"	0,76

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип III

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	Затраты труда	ч/дн	0,68
	Материалы		
I.	Гравий	м3	0,23
2.	Песок	"	0,73
3.	Растительный грунт	"	I,72

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	Затраты труда	ч/дн	0,70
	Материалы		
I.	Гравий	м3	0,26
2.	Песок	"	0,85
3.	Растительный грунт	"	2,72

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,4I
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,07
2.	Л а к	кг	0,04
3.	Олифа	"	0,07
4.	Сурик	"	0,22
5.	Соединительные элементы	"	30,88
6.	Сталь оцинкованная кровельная	тн	0,0I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,08
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,06
2.	Л а к	кг	0,02
3.	Олифа	"	0,07
4.	Сурик	"	0,22
5.	Соединительные элементы	"	30,88
6.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,0I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип III

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,59
	II. Материалы		
I.	Болты	кг	I4,32
2.	Бруски	м3	0,09
3.	Л а к	кг	0,00I
4.	Олифа	"	0,02
5.	Сурик	"	0,07
6.	Соединительные элементы	"	I0,80
7.	Сталь оцинкованная кровельная	тн	0,0I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,60
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	8,80
2.	Бруски	м3	0,23
3.	Л а к	кг	0,0I
4.	Олифа	"	0,02
5.	Сурик	"	0,07
6.	Соединительные элементы	"	I,6I
7.	Сталь оцинкованная кровельная	тн	0,02

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип У

№№ пп:	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,62
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,05
2.	Л а к	кг	0,02
3.	Олифа	"	0,02
4.	Сурик	"	0,08
5.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,002
6.	Соединительные элементы	кг	I0,75

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройства цветочницы тип УI

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,92
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,06
2.	Л а к	кг	0,06
3.	Олифа	"	0,03
4.	Сурик	"	0,I0
5.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,003
6.	Соединительные элементы	кг	I3,57

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип УП

№№ пп:	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	2,23
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,20
2.	Л а к	кг	0,08
3.	Олифа	"	0,07
4.	Сурик	"	0,22
5.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,02
6.	Соединительные эдементы	кг	30,40

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип УШ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,26
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,I0
2.	Л а к	кг	0,05
3.	Олифа	"	0,05
4.	Сурик	"	0,I5
5.	Сталь кровельная оцинкованная	тн	0,002
6.	Соединительные элементы	кг	2I,96

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство цветочницы тип IX

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,04
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,I3
2.	Л а к	кг	0,06
3.	Олифа	"	0,0I
4.	Сурик	"	0,04
5.	Соединительные элементы	кг	5,96

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку цветочницы растительным грунтом тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,42
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,40
2.	Песок	"	0,I7
3.	Растительный грунт	"	2,28

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку цветочницы тип II растительным грунтом

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,88
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,9I
2.	Песок	"	0,27
3.	Растительный грунт	"	4,88

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку цветочницы тип III растительным грунтом

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,64
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,73
2.	Песок	"	0,I4
3.	Растительный грунт	"	3,20

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку цветочницы тип IУ растительным грунтом

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,83
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,68
2.	Песок	"	0,26
3.	Растительный грунт	"	4,52

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип У

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,07
	П. Материалы		
I.	Гравий	м3	0,78
2.	Песок	"	0,II
3.	Растительный грунт	"	0,35

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип УI

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,II
	П. Материалы		
I.	Гравий	м3	I,24
2.	Песок	"	0,23
3.	Растительный грунт	"	0,47

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип УП

№№ пп:	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,57
	II. Материалы		
I.	Гравий	м3	6,59
2.	Песок	"	0,98
3.	Растительный грунт	"	2,70

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип УШ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,2I
	П. Материалы		
I.	Гравий	м3	2,56
2.	Песок	"	0,38
3.	Растительный грунт	"	0,94

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на засыпку растительным грунтом цветочницы тип IX

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,2I
	П. Материалы		
I.	Гравий	м3	2,40
2.	Песок	"	0,34
3.	Растительный грунт	"	0,94

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство урны тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,7I
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,I0
2.	Л а к	кг	0,04
3.	Олифа	"	0,02
4.	Сурик	"	0,07
5.	Соединительные элементы	"	5,43

ВЫБОРКА

затрат труда, материалов и изделий на устройство урны тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,33
	П. Материалы		
I.	Бруски	м3	0,II
2.	Л а к	кг	0,02
3.	Олифа	"	0,0I
4.	Сурик	"	0,03
5.	Соединительные элементы	"	4,20

ВЫБОРКА

затрат труда, материалов и изделий на устройство урны тип Ш

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,36
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	I,68
2.	Бруски	м3	0,I3
3.	Л а к	кг	0,02
4.	Олифа	"	0,02
5.	Сурик	"	0,07
6.	Соединительные элементы	"	5,83

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство оборудования для наглядной агитации тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	II,64
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	3,6
2.	Гвозди	"	0,I5
3.	Л а к	"	0,I8
4.	Олифа	"	0,49
5.	Плиты ДВП	м2	4,37
6.	Сурик	кг	I,63
7.	Трубы стальные	пм	I26,20
8.	Соединительные элементы	тн	0,09
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-2	шт	8

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство оборудования для наглядной агитации тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	8,50
	П. Материалы		
I.	Олифа	кг	0,56
2.	Сурик	"	I,89
3.	Трубы стальные	пм	258,40
4.	Соединительные элементы	тн	0,0I
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-2	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство оборудования для наглядной агитации тип Ш

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I4,25
	П. Материалы		
I.	Гвозди	кг	0,08
2.	Л а к	"	0,I4
3.	Олифа	"	0,79
4.	Сурик	"	2,66
5.	Трубы стальные	пм	48,44
6.	Фанера	м3	0,02
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментные блоки Ф-3	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство оборудования для наглядной агитации тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	2,83
	П. Материалы		
I.	Олифа	кг	0,I6
2.	Сурик	"	0,53
3.	Трубы стальные	пм	8,96
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б цветочница тип X	шт	2

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство светильника тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,I9
	П. Материалы		
I.	Винты	кг	0,50
2.	Олифа	"	0,0I
3.	Сурик	"	0,04
4.	Соединительные элементы	"	2,42
5.	Трубы стальные д=42,3х4	м	0,52
6.	Трубы стальные д=II4х5	"	0,I0

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство светильников тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,57
	П. Материалы		
I.	Олифа	кг	0,02
2.	Сурик	"	0,05
3.	Соединительные элементы	"	2,82
4.	Трубы асбестоцементные д=I00 мм	м	0,30
5.	Трубы стальные д=I0I,3х4мм	"	0,29
6.	Трубы стальные д=II4х5 мм	"	0,I0

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство светильников тип Ш

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,69
	П. Материалы		
I.	Олифа	кг	0,08
2.	Сурик	"	0,28
3.	Соединительные элементы	"	2,82
4.	Трубы асбестоцементные д=I00 мм	м	0,30
5.	Трубы стальные д=I0I,3х4мм	"	3,56
6.	Трубы стальные д=II4х5 мм	"	0,I0

В Ы Б О Р К А

з а т р а т труда, материалов и изделий на устройство светильников тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,8I
	П. Материалы		
I.	Олифа	кг	0,08
2.	Сурик	"	0,28
3.	Соединительные элементы	"	3,3I
4.	Трубы асбестоцементные д=I00 мм	м	0,30
5.	Трубы стальные д=I0I,3х4мм	"	3,64
6.	Трубы стальные д=II4х5 мм	"	0,2I
7.	Трубы стальные д=42,3х4 мм	"	0,52
8.	Трубы стальные д=89х3 мм	"	0,05

В Ы Б О Р К А

з а т р а т труда, материалов и изделий на устройство светильников тип У

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,9I
	П. Материалы		
I.	Винты	кг	0,30
2.	Олифа	"	0,I0
3.	Сурик	"	0,33
4.	Соединительные элементы	"	3,3I
5.	Трубы асбестоцементные д=I00	м	0,30
6.	Трубы стальные д=I0I,3х4	"	3,64
7.	Трубы стальные д=42,3х4	"	0,52
8.	Трубы стальные II4х5	"	0,3I
9.	Трубы стальные д=89х3	"	0,05
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство светильников тип УI

№№ пп:	Наименование материалов	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,0I
	II. Материалы		
I.	Винты	кг	0,30
2.	Олифа	"	0,II
3.	Сурик	"	0,35
4.	Соединительные элементы	"	3,3I
5.	Трубы асбестоцементные д=I00	м	0,30
6.	Трубы стальные д=I0I,3х4	"	3,64
7.	-"- д=42,3х5	"	0,4I
8.	-"- д=II4х5	"	0,4I
9.	-"- д=89х3	"	0,05
	III. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство светильников тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I,I2
	II. Материалы		
I.	Винты	кг	0,30
2.	Олифа	"	0,II
3.	Сурик	"	0,38
4.	Соединительные элементы	"	3,3I
5.	Трубы асбестоцементные д=I00	м	0,30
6.	Трубы стальные д=I0I,3х4	"	3,64
7.	-"- д=42,3х4	"	2,08
8.	-"- д=II4х5	"	0,5I
9.	-"- д=89х3	"	0,05
	III. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство рекламной тумбы тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	24,50
	П. Материалы		
I.	Нитроэмаль	кг	5,74
2.	Олифа	"	I,7I
3.	Трубы асбестоцементные	м	0,70
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок	шт	I
2.	Изделия из алюминия	тн	0,003
3.	Металлические изделия тумбы	"	0,822

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство рекламной тумбы тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	22,75
	П. Материалы		
I.	Нитроэмаль	кг	5,32
2.	Олифа	"	I,59
3.	Трубы асбестоцементные	м	0,70
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундамент	шт	I
2.	Изделия из алюминия	тн	0,00I
3.	Металлические изделия тумбы	"	0,76

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство барьерного ограждения на ж/б столбах тип I

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,84
	П. Материалы		
I.	Болты	кг	9,00
2.	Металлические элементы	тн	0,07
3.	Олифа	кг	0,I7
4.	Сурик	"	0,56
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б столбы	шт	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство барьерного ограждения тип П

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,70
	П. Материалы		
I.	Раствор цементный I00	м3	0,02
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б столбы СБ	шт	2
2.	Оградительный брус БОБ	"	I
3.	-"- БКБ	"	I
4.	-"- БНБ	"	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство барьерного ограждения тип Ш

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	2,29
	П. Материалы		
I.	Раствор цементный I00	м3	0,I2
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б столбы СО-I	шт	2
2.	Брус оградительный БО-I	"	I
3.	-"- БО-Iв	"	I
4.	-"- БО-Iа	"	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство барьерного ограждения тип IУ

№№ пп	Наименование материалов	Един изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	3,07
	П. Материалы		
I.	Раствор цементный I00	м3	0,I3
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б столбы СО-3	шт	2
2.	Брус оградительный БО-2	"	I
3.	-"- БО-2в	"	I
4.	-"- БО-2а	"	I

В Ы Б О Р К А

затрат труда, материалов и изделий на устройство ограждения для пешеходов ОП-3

№№ пп	Наименование материалов и изделий	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,93
	П. Материалы		
I.	Белила	кг	0,4
2.	Краски тертые	"	0,I0
3.	Нитроэмаль	"	0,45
4.	Олифа	"	0,44
5.	Проволока стальная	"	0,I
6.	Сетка проволочная	м2	3,I5
7.	Соединительные элементы	кг	2,57
8.	Трубы стальные	м	I,54
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-I	шт	I

В Ы Б О Р К А

затраты труда, материалов и изделий на устройство ограждения для пешеходов ОП-4

№ № пп	Наименование материалов и изделий	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,23
	П. Материалы		
I.	Нитроэмаль	кг	0,28
2.	Олифа	"	0,08
3.	Соединительные элементы	"	0,79
4.	Трубы стальные	м	I,54
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-I	шт	I

В Ы Б О Р К А

затраты труда, материалов и изделий на устройство ограждения для пешеходов ОП-5

№№ пп	Наименование материалов и изделий	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	0,23
	П. Материалы		
I.	Нитроэмаль	кг	0,30
2.	Олифа	"	0,05
3.	Соединительные элементы	"	I,07
4.	Трубы стальные д=88,5	м	I,34
5.	То же, д=48 мм	"	4,35
	Ш. Изделия		
I.	Ж/б фундаментный блок Ф-2	шт	I

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

стоимости железобетонных изделий для павильона

Марка изделия	Един. изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость		Надбавка на марку бетона	Арматура		
					един.	общая			A-I стоимость	
								к-во	един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
Ф-I	шт	0,2I	I50	ЦСЦ п.3459	38,8	8,I5	0,2I	6,0	0,I7	I,02
Ф-2	"	0,2I	I50	-"-	38,8	8,I5	0,2I	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

(продолжение)

Арматура						Анкерные детали (болты, гайки, шайбы)			Итого стоимость арматуры	Всего стоимость изделия
А-II			В-I							
к-во	стоимость		к-во	стоимость		к-во	стоимость			
	един.	общая		един.	общая		един.	общая		
I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22
-	-	-	0,99	0,2I	0,2I	8,74	0,46	4,02	5,25	I3,I9
-	-	-	0,99	0,2I	0,2I	8,74	0,46	4,02	5,25	I3,I9

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

стоимости железобетонных изделий, оборудования для наглядной агитации

Марка	Един. изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость		Надбавка на марку бетона	Арматура		
					един.	общая		А-I		
								к-во	стоимость	
									един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
Цветочница тип X	шт	0,69	300	ЦСЦ п.3465	4I,20	28,42	-	0,50	0,I73	0,09
Ф-I	"	0,I	300	-"- п.3464	48,6	4,86	0,26	-	-	-
Ф-2	"	0,2	300	-"-	48,6	9,72	0,5I	-	-	-
Ф-3	"	0,95	300	-"-	48,6	46,I7	2,42	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

(продолжение)

Арматура						Закладные детали			Металлизация 0,I74 руб. на Iкг	Итого арматуры	Надбавка на отделку 0,82р. на м2	Всего стоимость изделия
А-II			В-I									
к-во	стоимость		к-во	стоимость		к-во	стоимость					
	един.	общая		един.	общая		един.	общая				
I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24
-	-	-	0,92	0,2I4	0,I9	6,83	0,3I	2,I2	I,I9	3,59	I,3I	33,32
	А-III											
6,4	0,I94x xI,4= =0,27I	I,74	-	-	-	8,9	0,3IxI,4	3,83	-	5,57	I,08x x0,82= =0,89	II,58
6,4	0,27I	I,74	-	-	-	I6,8	0,3IxI,4	7,22	-	8,96	2,I6x x0,82= =I,77	20,96
II,8	0,27	3,I9	-	-	-	I48,6	0,3xI,4	64,49	-	67,68	5,32x x0,82= =4,36	I20,63

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 3

стоимости ж/б фундаментов под стойки светильников

Наименование	Един. изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость		Скидка на марку бетона	Анкерные детали		Всего стоимость изделия
					един.	общая		к-во	стоимость		
									един.	общая	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Ж/б фундамент	шт	0,I28	I50	ЦСЦ п.3458	45,7	5,85	-0,I3	8,7	0,46	4,0	9,72

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 4

стоимости ж/б фундаментов под стойки рекламной тумбы тип I, тип II

Наименование	Един. изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость единицы	Стоимость общая	Скидка на марку бетона	Анкерные детали к-во	Анкерные детали стоимость единицы	Анкерные детали стоимость общая	Всего стоимость изделия
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
Ж/б фундамент	шт	0,97	I50	ЦСЦ п.3459	38,8	37,64	-0,99	8,4	0,3I	2,60	39,25

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 5

стоимости дорожно-тротуарных плит

Основание: пр-нт 06-08 п.2895
м3 - 36,90 руб. (М-300)

Марка изделия	Един. изм.	Объем: издел. м3 / вес издел.	Марка бетона	Цена изделия	Добавляется на марку бетона	Добавляется на арматуру А-III к-во	А-III стоимость един.	А-III стоимость общая	Добавляется на арматуру В-I к-во	В-I стоимость един.	В-I стоимость общая	Трансп. расх. 3,2Iр за 1т	Тара и рекв. 0,55р за 1 м3	Итого стоимость	Заготов. склад. расх. 2%	Итого
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
ДТ-I	шт	0,II3 / 0,282	400	36,90х х0,II3= =4,I7	I,50х х2= 3,00х х0,II3= =0,34	6,I7 / 5,9I	0,I94	I,20 / I,I5	- / 0,69	0,2I4	- / 0,I5	0,9I	0,06	6,68 / 6,78	0,I3 / 0,I4	6,8I / 6,92
ДТ-2	"	0,09 / 0,225	400	36,90х х0,09= =3,32	I,50х х2= 3х0,09= =0,27	5,64 / 4,22	0,I94	I,09 / 0,82	- / I,3I	0,2I4	- / 0,28	0,72	0,05	5,45 / 5,46	0,II / 0,II	5,56 / 5,57
ДТ-3	"	0,055 / 0,I37	400	36,90х х0,055= =2,02	I,50х х2= 3,0х х0,055= =0,I7	3,64 / 2,II	0,I94	0,7I / 0,4I	- / I,I2	0,2I4	- / 0,24	0,44	0,03	3,37 / 3,3I	0,07 / 0,07	3,44 / 3,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7
ДТ-4	шт	0,06I / 0,I6	400	36,90x x0,06I= =2,25	3,0x x0,06I= =0,I8	4,2	0,I94	0,8I	-	-	-	0,5I	0,03	3,78	0,08	3,86
ДТ-5	"	0,05 / 0,I2	400	36,90x x0,05= =I,85	3,0x 0,05= =0,I5	3,7	0,I94	0,72	-	-	-	0,39	0,03	3,I4	0,06	3,20
ДТ-6	"	0,03 / 0,072	400	36,90x x0,03= =I,II	3,0x x0,03= =0,09	2,38	0,I94	0,46	-	-	-	0,23	0,02	I,9I	0,04	I,95
ДТр-I	"	0,08 / 0,20	400	36,90x x0,08= =2,95	3,0x x0,08= =0,24	I0,26	0,I94	I,99	-	-	-	0,64	0,04	5,86	0,I2	5,98
ДТр-4	"	0,04 / 0,099	400	36,90x x0,04= =I,48	3,0x x0,04= =0,I2	5,I3	0,I94	I,00	-	-	-	0,32	0,02	2,94	0,06	3,00

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе указана стоимость плит при армировании сетками, а знаменателе - каркасами.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 6

стоимости въездных бетонных бортов и борта Г-I для соединения проезжей части с разделительной полосой

Марка изделия	Един изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цен	Стоимость: един.	Стоимость: общая	Арматура А-I: к-во	Арматура А-I: стоимость един.	Арматура А-I: стоимость общая	Всего стоимость изделия
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
ВБ	шт	0,05	400	ЦСЦ п.I47	47,60	2,38	-	-	-	2,38
ВН	"	0,033	400	-"-	47,60	I,57	-	-	-	I,57
ВУ	"	0,028	400	-"-	46,60	I,33	-	-	-	I,33
БЛБ	"	0,066	400	-"-	47,60	3,I4	-	-	-	3,I4
БЛН	"	0,046	400	-"-	47,60	2,I9	-	-	-	2,I9
БЛУ	"	0,0383	400	-"-	47,60	I,8I	-	-	-	I,8I
БПБ	"	0,066	400	-"-	47,60	3,I4	-	-	-	3,I4
БПН	"	0,046	400	-"-	47,60	2,I9	-	-	-	2,I9
БПУ	"	0,0383	400	-"-	47,60	I,8I	-	-	-	I,8I
Б-I	"	0,I3	400	-"-	47,60	6,I9	0,78	0,I73	0,I3	6,32

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

стоимости железобетонных лотков для сбора и отвода воды

Обоснование: пр-нт 06-08 п.542
м3 - 42,0 руб. (М6-300)

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Объем изделия м3 / вес изделия, т	Марка бетона	Цена изделия	Добавляется на арматуру А-I к-во	А-I стоимость един.	А-I стоимость общая	Б-I к-во	Б-I стоимость един.	Б-I стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Лоток ж/б сечением I5x45 см тип I	шт	0,20 / 0,50	300	42,0x x0,2= =8,40	7,05	0,I73	I,22	3,49	0,2I4	0,75
2.	Лоток ж/б сечением 30x34 см тип II	"	0,24 / 0,60	300	42,0x x0,24= =I0,08	7,44	0,I73	I,29	4,07	0,2I4	0,87
3.	Телескопический лоток	"	0,022 / 0,053	300	42,0x x0,022= =0,92	0,90	0,I93	0,I6	0,4I	0,2I4	0,09

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 7

(продолжение)

Добавляется на арматуру: Закладные детали			Транспортные расходы 6,63 руб. за I тн	Тара и реквизит 0,55 руб. за I м³	Итого стоимость	Заготовительно-складские расходы 2%	Итого
к-во	стоимость: един.	стоимость: общая					
I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20
3,36	0,3I	I,04	3,32	0,II	I4,84	0,30	I5,I4
3,36	0,3I	I,04	3,98	0,I3	I7,39	0,35	I7,74
I,68	0,3I	0,52	0,35	0,0I	2,05	0,04	2,09

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

стоимости укреплений откосов

Основание: пр-нт 06-08 п.2394, п.2395

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Объем изделия: м3 / вес изделия, т	Марка бетона	Цена изделия	Надбавка на марку бетона	Добавляется на арматуру: к-во	стоимость: един.	стоимость: общая
								А-I	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I.	Укрепление откосов решетчатое УОР-I	шт	0,04 / 0,I00	300	59,60х х0,04= =2,38	(I,00+ +I,50)х0,04 =0,I0	0,22	0,I73	0,04
2.	-"- УОР-2	"	0,0I5 / 0,035	300	59,60х х0,0I5= =0,89	2,50х х0,0I5= =0,04	0,33	0,I73	0,06
3.	Укрепление откосов сплошное тип I	"	0,0I8 / 0,042	300	39,80х х0,0I8= =0,72	2,50х х0,0I8= =0,05	I,73	0,I73	0,30
4.	Укрепление откосов сплошное тип II	"	0,0083 / 0,0I7	300	39,80х х0,008= =0,32	2,50х х0,008= =0,02	-	-	-

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 8

(продолжение)

Добавляется на арматуру			Транспортные расходы 5,2I руб. за I тн	Тара и реквизит 0,55 руб. за I м3	Итого стоимость	Заготовительно-складские расходы 2%	Итого стоимость изделия
к-во	стоимость						
	един.	общая					
В-I							
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8
0,70	0,2I4	0,I5	0,52	0,02	3,2I	0,06	3,27
I,04	0,2I4	0,22	0,I8	0,0I	I,40	0,03	I,43
-	-	-	0,22	0,0I	I,30	0,03	I,33
-	-	-	0,09	-	0,43	0,0I	0,44

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 9

стоимости элементов наружных лестниц

№№ пп	Марка изделия	Един. изм.	Объем изделия	Марка бетона	Обоснование цены	Цена	Стоимость изделия	Надбавка на марку бетона	Арматура: Закладные детали: к-во	Арматура: Закладные детали: стоимость: един. к=1,4	Арматура: Закладные детали: стоимость: общая	Итого стоимость изделия
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.	СТ-I	шт	0,036	300	ЦСЦ п.3452	44,30	I,59	2,50х х0,036= =0,09	I,68	0,3Iх х0,4= =0,434	0,73	2,4I
2.	СТ-2	"	0,042	300	-"-	44,30	I,86	2,50х х0,042= =0,II	2,82	0,434	I,22	3,I8
2.	СТ-3	"	0,06	300	-"-	44,30	2,66	2,55х х0,06= =0,I5	I,68	0,434	0,73	3,54

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № IO

стоимости элементов наружных лестниц

Основание: пр-нт 06-08
п.2445
м3 - 40,25 руб.

№№ пп	Марка изделия	Един изм.	Объем изделия м3 / вес изделия, т	Марка бетона	Цена изделия	Надбавка на марку бетона	Добавляется на арматуру А-1		
							к-во	стоимость	
								един.	общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
I.	МЖ-I-6	шт	0,27 / 0,67	300	40,25х х0,27= =I0,87	2,5х х0,27= =0,68	I,0	0,I73	0,I7
2.	МЖ-I-7	"	0,30 / 0,75	300	40,25х х0,30= =I2,08	2,50х х0,30= =0,75	I,0	0,I73	0,I7
3.	МЖ-I-8	"	0,26 / 0,66	300	40,25х х0,26= =I0,47	2,50х х0,26= =0,65	I,0	0,I73	0,I7

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 10

(продолжение)

Добавляется на арматуру						Транспортные расходы 2,90 р. за 1 т	Тара и реквизит	Итого стоимость	Заготовительно-складские расходы 2%	Итого стоимость изделия
В-I			Закладные детали							
к-во	стоимость		к-во	стоимость						
	един.	общая		един.	общая					
II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I
8,4	0,2I4	I,80	6,40	0,3I	I,98	I,94	0,I5	I7,59	0,35	I7,94
8,20	0,2I4	I,75	3,2	0,3I	0,99	2,I8	0,I7	I8,09	0,36	I8,45
7,90	0,2I4	I,69	6,4	0,3I	I,98	I,9I	0,I4	I7,0I	0,34	I7,35

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № II

стоимости бетонных тротуарных плит

Основание: пр-нт 06-08 п.2398
м2 - 4,70 руб.
прим.п.I.3

Марка изделия	Един. изм.	Площадь изделия м2	Вес изделия тн	Обоснование цены	Оптовая цена руб. за I м2	Цена изделия руб.	Надбавка на толщину плит	Надбавка прим. цвет. крас.	Транспортные расходы на I тн	Транспортные расходы на изделие	Тара и реквизат	Итого	Заготовительно-складские расходы 2%	Общая стоимость изделия
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
К-I	шт	0,06	0,009	Пр-нт 06-08 п.2398	4,70	0,28	0,2х х0,06= =0,0I	0,Iх х0,06= =0,0I	2,55	0,02	0,55х х0,003= =0,0I	0,33	0,0I	0,34
К-2	"	0,I4	0,025	-"-	4,70	0,66	0,2х2х х0,I4= =0,06	0,Iх х0,I4= =0,0I	2,55	0,06	0,55х х0,009= =0,0I	0,80	0,02	0,82
К-3	"	0,25	0,044	-"-	4,70	I,I8	0,2х2х х0,25= =0,I0	0,Iх х0,25= =0,03	2,55	0,II	0,55х х0,0I7= =0,0I	I,43	0,03	I,46
К-4	"	0,56	0,II3	-"-	4,70	2,63	0,2х3х х0,56= = 0 34	0,Iх х0,56= =0,06	2,55	0,29	0,55х х0,044= =0,02	3,34	0,07	3,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
П-2	шт	0,I3	0,022	Пр-нт 06-08 п.2398	4,70	0,6I	0,2x2 x0,I3= =0,05	0,Ix 2,55 x0,I3= =0,0I	0,06	0,55x x0,009= =0,0I	0,74	0,02	0,76
П-3	"	0,I9	0,033	-"-	4,70	0,89	0,2x2x x0,I9= =0,08	0,Ix 2,55 x0,I9= =0,02	0,08	0,55x x0,0I3= =0,0I	I,08	0,02	I,I0
П-4	"	0,28	0,049	-"-	4,70	I,32	0,2x2x x0,28= =0,II	0,I0x 2,55 x0,28= =0,03	0,I2	0,55x x0,0I9= =0,0I	I,59	0,03	I,62
П-5	"	0,375	0,075	-"-	4,70	I,76	0,2x3x x0,375= =0,23	0,I0x 2,55 x0,375= =0,04	0,I9	0,55x x0,03= =0,02	2,24	0,04	2,28
Ш-I	"	0,I5	0,022	-"-	4,70	0,7I	0,2x x0,I5= =0,03	0,I0x 2,55 x0,I5= =0,02	0,06	0,55x x0,009= =0,0I	0,83	0,02	0,85
Ш-2	"	0,33	0,060	-"-	4,70	I,55	0,2x2x x0,33= =0,I3	0,Ix 2,55 x0,33= =0,03	0,I5	0,55x x0,023= =0,0I	I,87	0,04	I,9I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Ш-3	шт	0,59	0,II8	Пр-нт 06-08 п.2398	4,70	2,77	0,2x3x x0,59= =0,35	0,Ix x0,59= =0,06	2,55	0,30	0,55x x0,047= =0,03	3,5I	0,07	3,58
0-I	"	0,075	0,0II	-"-	4,70	0,35	0,2x x0,075= =0,02	0,Ix x0,075= =0,0I	2,55	0,03	0,55x x0,004= =0,0I	0,42	0,0I	0,43
0-2	"	0,I7	0,03	-"-	4,70	0,80	0,2x2x x0,I7= =0,07	0,Ix x0,I7= =0,02	2,55	0,08	0,55x x0,0II= =0,0I	0,98	0,02	I,00
0-3	"	0,29	0,059	-"-	4,70	I,36	0,2x3x x0,29= =0,I7	0,Ix x0,29= =0,03	2,55	0,I5	0,55x x0,023= =0,0I	I,72	0,03	I,75
Бетонные тротуарные плиты толщиной 38см размер 40x40 см	шт	0,I6	0,0I5	Пр-нт 06-08 п.2400	2,90	0,46	-	-	2,55	0,04	0,55x x0,006= =0,003	0,503	0,0I	0,5I
Плиты се-нажные толщиной 90мм размер 25x75 мм	"	0,I87	0,040	-"- п.240I	3,30	0,62	0,2x4x x0,I87= =0,I5	-	2,55	0,I0	0,55x x0,0I6= =0,008	0,88	0,02	0,90

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I2

стоимости бортовых камней

№№ пп	Марка изделия	Един изм.	Объем м3	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость		Арматура А-I			Общая стоимость изделия
						един.	общая	к-во	стоимость един.	стоимость общая	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	П I-I	шт	0,045	400	ЦСЦ п.I47	47,6	2,I4	I,35	0,I73	0,23	2,37
2	П I-2	"	0,I35	400	-"-	47,6	6,43	4,05	0,I73	0,70	7,I3
3	П 2-I	"	0,054	400	-"-	47,6	2,57	I,62	0,I73	0,28	2,85
4	П 2-2	"	0,I62	400	-"-	47,6	7,7I	4,86	0,I73	0,84	8,55
5	П-3	"	0,243	400	-"-	47,6	II,57	7,30	0,I73	I,26	I2,83
6	П-4	"	0,36	400	-"-	47,6	I7,I4	I0,80	0,I73	I,87	I9,0I
7	П-5	"	0,I35	400	-"-	47,6	6,43	4,05	0,I73	0,70	7,I3
8	П-6	"	0,I62	400	-"-	47,6	7,7I	4,86	0,I73	0,82	8,53
9	П-7	"	0,0I6	300	-"- п.I46	44,8	0,72	-	-	-	0,72
I0	К-I	"	0,045	400	-"- п.I47	47,6	2,I4	-	-	-	2,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	К-2	шт	0,045	400	ЦСЦ п.I47	47,6	2,I4	-	-	-	2,I4
I2	К-3	"	0,045	400	-"-	47,6	2,I4	-	-	-	2,I4
I3	К-4	"	0,045	400	-"-	47,6	2,I4	-	-	-	2,I4
I4	К-5	"	0,054	400	-"-	47,6	2,57	-	-	-	2,57
I5	К-6	"	0,054	400	-"-	47,6	2,57	-	-	-	2,57
I6	К-7	"	0,054	400	-"-	47,6	2,57	-	-	-	2,57

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3

на железобетонные изделия барьерного ограждения транспорта

№№ пп	Марка	Един. изм.	Объем бетона	Марка бетона	Обоснование цены	Стоимость		Скидка на марку бетона	Арматура А-I		
						един.	общая		к-во	стоимость един.	стоимость общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	БОБ	шт	0,085	I50	ЦСЦ п.345I	52,70	4,48	-0,09	3,92	0,I73	0,68
2	СБ	"	0,07	I50	п.3452	44,30	3,I0	-0,07	3,30	0,242	0,80
3	БКБ $\frac{т}{н}$	"	0,099	I50	п.345I	52,70	5,22	-0,I0	4,00	0,I73	0,69
4	БНБ	"	0,I02	I50	п.345I	52,70	5,38	-0,I0	4,00	0,I73	0,69
5	БО-I	"	0,59	I50	п.345I	52,70	3I,09	-0,60	I7,47	0,I73	3,02
6	СО-I	"	0,I3I	I50	п.3452	44,30	5,80	-0,I3	5,7I	0,242	I,38
7	СО-2	"	0,I9	I50	п.3452	44,30	8,42	-0,I9	0,43	0,242	0,I0
8	БО-Iа	"	0,473	I50	п.345I	52,70	24,93	-0,48	I5,34	0,I73	2,65

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I3

(продолжение)

Арматура						Закладные детали			Итого стоимость арматуры	Надбавка на отделку 0,82 р.	Всего стоимость изделия
к-во	стоимость		к-во	стоимость		к-во	стоимость				
	един.	общая		един.	общая		един.	общая			
	А-II			А-III							
I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	20	2I	22	23	24
-	-	-	I5,25	0,I94	2,96	-	-	-	3,64	I,68	9,7I
5,80	0,257	I,49	-	-	-	-	-	-	2,29	0,I6	5,48
59,0	0,I84	I0,86	-	-	-	-	-	-	II,55	I,96	I8,63
-	-	-	I8,6	0,I94	3,6I	-	-	-	4,30	2,44	I2,02
-	-	-	97,42	0,I94	I8,90	4,56	0,3I	I,4I	23,33	7,79	6I,62
-	-	-	20,50	0,27I	5,56	2,I6	0,434	0,94	7,88	0,52	I4,07
-	-	-	-	-	-	2,I6	0,434	0,94	I,04	0,80	I0,07
-	-	-	69,76	0,I94	I3,53	4,44	0,3I	I,38	I7,56	5,30	47,3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	БО-Iв	шт	0,64	I50	п.345I	52,70	33,73	-0,65	20,27	0,I73	3,5I
I0	БО-2	"	0,505	I50	п.345I	52,70	26,6I	-0,52	9,93	0,I73	I,72
II	БО-2а	"	I,I9	I50	п.345I	52,70	62,7I	-I,2I	I5,62	0,I73	2,70
I2	БО-2в	"	0,078	I50	п.345I	52,70	4,II	-0,08	0,30	0,I73	0,05
I3	СО-3	"	0,25	I50	п.3452	44,30	II,08	-0,26	7,92	0,242	I,92
I4.	Ж/б столб металлического барьерного ограждения	"	0,064	I50	п.3452	44,30	2,84	-0,07	-	-	-

I3	I4	I5	I6	I7	I7	I9	20	2I	22	23	24
-	-	-	I03,34	0,I94	20,05	6,44	0,3I	2,00	25,56	6,52	65,I6
-	-	-	35,86	0,I94	6,96	I0,68	0,3I	3,3I	II,99	3,28	4I,36
0,62	0,I84	0,II	6I,32	0,I94	II,90	5,34	0,3I	I,66	I6,37	7,I3	85,00
-	-	-	-	-	-	5,34	0,3I	I,66	I;7I	0,67	6,4I
-	-	-	44,92	0,27I	I2,I7	2,I6	0,3I	0,67	I4,76	0,45	26,03
-	-	-	8,36	0,27I	2,27	-	-	-	2,27	0,40	5,44

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I4

стоимости фундаментов ограждений для пешеходов

№№ пп	Марка изделия	Един изм.	Объем м3	Марка бетона	Основание ценн	Стоимость		Скидка на марку бетона	Арматура А-I			Итого стоимость изделия
						един.	общая		к-во	стоимость един. к=I,4	общая	
I	Ф-I	шт	0,07	I50	ЦСЦ п.3452	44,30	3,I0	I,0х х0,07= =0,07	0,25	0,242	0,06	3,09
2	Ф-2	"	0,062	I50	ЦСЦ п.3452	44,30	2,75	I,0х х0,062= =0,06	0,25	0,242	0,06	2,75

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа I с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	9,68	3,35	2,68	4,06

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа I с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа, в 3а	44,6I			
2	2а	44,47			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа П с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Монтажные работы

А. Неизменяемая часть

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	9,68	3,36	2,68	4,06

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа П с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 3а	48,97			
2	2а	48,83			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа Ш с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	2I,06	3,42	6,73	8,I7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа Ш с вариантом использования [illegible]

Материалы, не учтенные ценником

А. [illegible]

№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	Эксплуатация машин	Зарплата (основная)	Всего заработной платы
1	Iа,в	45,75			
2	2а	45,61			
3	3а	45,74			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа IУ с вариантом использования лампы ДРЛ-Т2Ш

монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	2I,46	3,42	6,73	8,I7

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа IУ с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в	45,75			
2	2а	45,6I			
3	3а	45,74			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа У с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	29,49	6,74	8,87	II,68

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа У с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	всего заработной платы
I	2а	87,68			
2	Iа,в, 2а	87,96			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УI с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	39,07	I0,07	II,5I	I5,68

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УI с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 3а	I32,5I			
2	2а	I32,09			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УП с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	45,40	I3,34	I3,07	I8,59

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УП с вариантом использования ламп ДРЛ-125

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia,в, 3а	I74,67			
2	2а	I74,II			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования рекламной тумбы типа П
Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	45,8I	8,44	I5,26	I8,73

Затраты труда 33,92 ч/ч

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования рекламной тумбы типа П
Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: всего заработной платы
I	Ia,в	25,26			
2	2а	25,67			
3	3а	25,52			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования рекламной тумбы типа I
Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	В том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	3I,75	6,08	II,98	I4,35

Затраты труда 25,9 ч/ч

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования рекламной тумбы типа I
Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в	44,57			
2	2а	44,78			
3	3а	44,83			

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа I с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,0I
8-5837	шт	I
8-840	"	I
8-437I	I00 м	0,02
8-4403	"	0,02
8-4055	шт	I

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа П с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,0I
8-5837	шт	I
8-840	"	I
8-437I	I00 м	0,02
8-4403	"	0,02
8-4055	шт	I

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа Ш с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

№ № ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,0I
8-5837	шт	I
8-840	"	I
8-4055	"	I
8-60I	"	4
8-I900	I00 шт	0,03
8-I594	шт	2
8-437I	I00 м	0,03
8-4403	"	0,03
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа IУ с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

№ единица	Единица измерения	К-во
-70II	I00 шт	0,0I
8-5837	шт	I
8-840	"	I
8-4055	"	1
8-[illegible]0I	"	4
8-I900	I00 шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00 м	0,03
8-4403	"	0,03
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа У с вариантом использования лампы ДРЛ-125

№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,02
8-5837	шт	I
8-840	"	2
8-4055	"	2
8-60I	"	4
8-1900	I00 шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00 м	0,05
8-4403	"	0,05
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа УI с вариантом использования ламп ДРЛ-I25

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,03
8-5837	шт	2
8-840	"	3
8-4055	"	3
8-60I	"	4
8-I900	I00 шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00 м	0,06
8-4403	"	0,06
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

о б ъ е м о в строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа УП с вариантом использования ламп ДРЛ-125

№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00 шт	0,04
8-5837	шт	I
8-840	"	4
8-4055	"	4
8-60I	"	4
8-I900	I00 шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00 м	0,07
8-4403	"	0,07
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

Малые архитектурные формы и элементы благоустройства улиц, дорог и площадей

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования рекламной тумбы тип I

Шифр поз.	Единица измерения	К-во
1-5903	шт	I
8-7019	"	8
II-1593	"	I
8-4276	м	3
8-4373	"	4

Составила В.Коваленко

Проверила Р.Кичина

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования рекламной тумбы типа П

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-5903	шт	I
8-7019	"	6
II-I593	"	I
8-4276	м	3
8-4373	"	4

Составила В.Коваленко

Проверила Р.Кичина

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа I с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	Всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	2,53	0,07	0,78	0,88

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

на электрооборудование светильника типа I с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарпла-та (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	6,09			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа П с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
1	1а, в, 2а, 3а	2,53	0,07	0,78	0,88

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа П с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	6,09			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа Ш с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	I4,3I	0,I4	4,83	4,92

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа Ш с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	7,23			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа IУ с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе эксплуатация машин	в том числе зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	I4,3I	0,I4	4,83	4,92

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа IУ с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	7,23			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа У с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	I3,03	0,I5	3,99	4,07

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа У с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а				I0,92

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УХ с вариантом исполнения ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	в том числе: зарплата (основная)	в том числе: Всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	I7,62	0,23	5,8I	5,93

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа У с вариантом исполнения ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе: эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	I6,95			

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УП с вариантом использования ламп накаливания

Монтажные работы

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Ia,в, 2а, 3а	I8,43	0,25	6,0I	6,I4

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

электрооборудования светильника типа УП с вариантом использования ламп накаливания

Материалы, не учтенные ценником

А. НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ЧАСТЬ

№№ пп	Территориальные районы	Стоимость в руб.	в том числе		
			эксплуатация машин	зарплата (основная)	всего заработной платы
I	Iа,в, 2а, 3а	20,59			

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа I с использованием ламп накаливания

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-5837	шт	I
8-437I	I00м	0,02
8-4403	"	0,02
8-70II	I00шт	0,0I

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

ВЕДОМОСТЬ

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа П с вариантом использования ламп накаливания

№ ценника	Единица измерения	К-во
8-5837	шт	I
8-437I	I00м	0,02
8-4403	"	0,02
8-70II	I00шт	0,0I

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа Ш с вариантом использования ламп накаливания

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00шт	0,0I
8-5837	шт	I
8-60I	"	4
8-I900	I00шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00м	0,03
8-4403	"	0,03
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа IУ с вариантом использования ламп накаливания

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00шт	0,0I
8-5837	Шт	I
8-60I	"	4
8-I900	I00шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00м	0,03
8-4403	"	0,03
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа У с вариантом использования ламп накаливания

цетника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00шт	0,02
8-5837	шт	I
8-60I	"	4
8-I900	I00шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00м	0,05
8-4403	"	0,05
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа УІ с вариантом использования ламп накаливания

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00шт	0,03
8-5837	шт	2
8-60I	"	4
8-I900	I00шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00м	0,06
8-4403	"	0,06
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

В Е Д О М О С Т Ь

объемов строительно-монтажных работ электрооборудования светильников типа УП с вариантом использования ламп накаливания

№№ ценника	Единица измерения	К-во
8-70II	I00шт	0,04
8-5837	шт	2
8-60I	"	4
8-I900	I00шт	0,08
8-I594	шт	2
8-437I	I00м	0,07
8-4403	"	0,07
8-903	т	0,003

Составила Р.Кичина

Проверила В.Коваленко

gost.e-ecolog.ru