ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04
СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-6
ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 4

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАФРАГМЫ ТОЛЩИНОЙ 140 мм. С ПРОЕМАМИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

10487-02
Цена 1-56

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва - 1969 г.

gost.e-ecolog.ru

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР

Москва. Спартаковская ул. 2-а. корпус В

Центральный институт типовых проектов просит дать Ваши замечания и предложения по улучшению качества направляемого Вам проекта

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ _____
(номер проекта)

Наименование проекта _____

_____

Проектная организация - автор проекта _____

_____

Замечания о недостатках в проекте не рациональные объёмно-планировочные и конструктивные решения. ошибки. опечатки. полиграфические дефекты и т. п. и предложния по их устранению _____

_____

_____

Подпись должностного лица и наименование организации _____

_____

_____

Дата _____

Тиражировано Свердловским филиалом ЦИТП
620062, г. Свердловск, К-62, ул. Генеральская, 3-а

Заказ II26 Тираж 400 Цена I-56

Инв № I0487-02 1971 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

Серия ИИ-04-6

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 4

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДИАФРАГМЫ ТОЛЩИНОЙ 140 мм С ПРОЕМАМИ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

Московским
научно-исследовательским
и проектным институтом
типового и экспериментального
проектирования
МНИИТЭП

УТВЕРЖДЕНЫ

Государственным комитетом
по гражданскому строительству
и архитектуре при Госстрое СССР.

Приказ № 160 от 1/VIII-69.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

Москва - 1969 г.

Согласовано
Гл. инж. пр. Кнуп. и утвер.
Гл. инж. пр. Якимова
Рук. гр. инж. Серкина
Гл. инж. ин-та Кравченко
Гл. констр. ин-та Сомов
Нач. отдела Смирнова
Гл. инж. отд. Шапиро
МНИИТЭП
ОСК
10.09. 1969 г.
Арх. №

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04 в 5-I2 ЭТАЖЕЙ.

ИИ-04-0	Указания по применению изделий
Выпуск 2	Указания по применению изделий для зданий в 5-I2 этажей
ИИ-04-0	Указания по применению изделий
Выпуск 3	Монтажные схемы рам для зданий до I2 этажей
ИИ-04-I	Фундаменты
Выпуск 2	Железобетонный башмак под колонны сечением 400х400 мм для зданий в 5-I2 этажей
ИИ-04-2	Колонны
Выпуск 2	Железобетонные колонны сечением 400х400 мм для зданий в 5-I2 этажей
ИИ-04-3	Ригели
Выпуск 2	Железобетонные ригели для колонн сечением 400х400 мм
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск I	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами, ребристые, сплошные, карнизные
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 2	Железобетонные плиты с круглыми пустотами
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 4	Железобетонные плиты с вертикальными пустотами и сплошные
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск I	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24 см и 32 см
ИИ-04-5	Панели наружных стен
Выпуск 3	Керамзитобетонные панели стен толщиной 24 см и 32 см
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости
Выпуск 2	Железобетонные диафрагмы толщиной I40 мм
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости
Выпуск 4	Железобетонные диафрагмы с проемом толщиной I40 мм
ИИ-04-7	Лестницы
Выпуск I	Железобетонные лестницы для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и ограждения лестниц
Выпуск I	Металлические монтажные детали для зданий I-4 этажа. Ограждение лестниц для высот этажей 3,3 и 4,2 м
ИИ-04-8	Металлические монтажные детали и ограждения лестниц
Выпуск 2	Металлические монтажные детали для зданий в 5-I2 этажей
ИИ-04-I0	Монтажные узлы и детали
Выпуск 2	Монтажные узлы и детали для зданий в 5-I2 этажей

Гл. инж. пр-та Казакова
Рук. гр. инж. Меркина
Гл. конструктор Сомов
Нач. отд. Шапиро
Гл. инж. отд. Алферов
30.03.1969г. Гл. инж. пр-та
МНИИТЭП
Арх. №
ОСК
М —

ТД 1969г.	Перечень серий и выпусков	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист №

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

СТАЛЬНЫХ ФОРМ, ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ ИИ-04

В 5-12 ЭТАЖЕЙ НА ВИБРОПЛОЩАДКАХ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 5 ТОНН.

ИИ-04-1	Фундаменты
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонного башмака под колонны сечением 400х400 мм для зданий в 5-12 этажей.
ИИ-04-2	Колонны
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных колонн сечением 400х400 мм для зданий в 5-12 этажей.
ИИ-04-3	Ригели.
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных ригелей для колонн сечением 400х400 мм
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами, ребристых, сплошных, карнизных.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с круглыми пустотами.
ИИ-04-4	Плиты перекрытий.
Выпуск 4-1	Стальные формы для изготовления железобетонных плит с вертикальными пустотами и сплошных.
ИИ-04-5	Панели наружных стен.
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см.
Выпуск 1-2	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см.
ИИ-04-5	Панель наружных стен.
Выпуск 3-1	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 24 см.
Выпуск 3-2	Стальные формы для изготовления керамзитобетонных панелей стен толщиной 32 см.
ИИ-04-6	Диафрагмы жесткости.
Выпуск 2-1	Стальные формы для изготовления железобетонных диафрагм жесткости толщиной 140 мм.
ИИ-04-7	Лестницы.
Выпуск 1-1	Стальные формы для изготовления железобетонных лестниц для зданий с высотой этажей 3,3 и 4,2 м.

ГИП	КРАЮШКИН		
ГЛ. ИНЖ. ПР.	КАЗАКОВА		
РУК. ГР. ИНЖ.	МЕРКИНА		
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	ШАПИРО		
ГЛ. КОНСТР.	ЗОМОВ		
НАЧ. ОТД.			
ГЛ. ИНЖ. ОТД.	АЛФЕРОВ		
20.03 1969г.	М	-	
МНИИТЭП	ОСК		
АРХ. №			

ТД 1969г.	ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ	ИИ-04-6	
		ВЫПУСК 4	ЛИСТ №

Содержание выпуска		стр. 3,4
Пояснительная записка		-"- 5, 6, 7
Номенклатура	лист № I, 2	-"- 8, 9
Общий вид диафрагм жесткости В-28-29п	-"- 3	-"- 10
Армирование диафрагмы жесткости В-28-29п	-"- 4	-"- II
Общий вид диафрагмы жесткости В-4I-29п	-"- 5	-"- I2
Армирование диафрагмы жесткости В-4I-29п	-"- 6	-"- I3
Общий вид диафрагмы жесткости В-26-29п	-"- 7	-"- I4
Армирование диафрагмы жесткости В-26-29п	-"- 8	-"- I5
Общий вид диафрагмы жесткости В-26-33п	-"- 9	-"- I6
Армирование диафрагмы жесткости В-28-33п	-"- I0	-"- I7
Общий вид диафрагмы жесткости В-28-38п	-"- II	-"- I8
Армирование диафрагмы жесткости В-28-38п	-"- I2	-"- I9
Общий вид диафрагмы жесткости В-26-38п	-"- I3	-"- 20
Армирование диафрагмы жесткости В-26-38п	-"- I4	-"- 2I
Общий вид диафрагмы жесткости В-4I-38п	-"- I5	-"- 22
Армирование диафрагмы жесткости В-4I-38п	-"- I6	-"- 23
Общий вид диафрагмы жесткости В-28-42п	-"- I7	-"- 24
Армирование диафрагмы жесткости В-28-42п	-"- I8	-"- 25
Каркасы К-I, К-2, К-3, К-4	-"- I9	-"- 26
Каркасы К-5, К-6	-"- 20	-"- 27
Каркасы К-7, К-8, К-I2	-"- 2I	-"- 28
Каркас К-9	-"- 22	-"- 29
Каркасы К-I0, К-I4	-"- 23	-"- 30

МНИИТЭП | ОСН | М 1 | 20.07 1968 | Гл. инж. ин-та Казакова | Гл. конструктор-та Меркина | Нач. отд. | Гл. инж. отд. | Крюшкин | Есмов | Шапиро | Каферов | Гл. инж. пр-та | Рук. гр. инж. | Арх. №

ТД 1969 г. | ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ | СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА | ИИ-04-6 | Выпуск 4 | Лист №

Каркас К-II	лист №	24	стр.	34
Сетки С-Iлев, С-Iпр, С-2лев, С-2пр, С-3лев, С-3пр	-"-	25	-"-	37
Сетки С-4лев, С-4пр, С-5лев, С-5пр	-"-	26	-"-	33
Сетки С-6лев, С-6пр, С-7лев, С-7пр	-"-	27	-"-	34
Сетки С-8лев, С-8пр	-"-	28	-"-	35
Сетки С-9лев, С-9пр, С-IOлев, С-IOпр	-"-	29	-"-	36
Закладная деталь МД-I	-"-	30	-"-	37
Закладная деталь МД-3	-"-	3I	-"-	38
Деталь МД-4; ОС-I; петли П-I, П-2, П-3; СТ-I, СТ-2, СТ-3, СТ-4	-"-	32	-"-	39
Узлы "I", "2", "3", "4"	-"-	33	-"-	40
Узлы "5", "6", "7", "8",	-"-	34	-"-	4I
Узлы "9", "IO", "II", "I2"	-"-	35	-"-	42
Узлы "I4", "I5", "I6", "I7"	-"-	36	-"-	43
Схемы крепления диафрагм жесткости и примыкающим конструкциям при высоте этажа 3,3 м	-"-	37	-"-	44
Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 4,2 м	-"-	38	-"-	45
Узлы К-4к, К-4л, К-4н, К-4п. Крепление диафрагм жесткости	-"-	39	-"-	46
Узлы К-4м, К-4р, К-4с, К-4т. Крепление диафрагм жесткости	-"-	40	-"-	47
Узлы К-4у, К-4ф. Крепление диафрагм жесткости	-"-	4I	-"-	48
Монтажные детали ММД-4, ММД-5	-"-	42	-"-	49

МНИИТЭП
ОСК
М -
20.07 1968г.
Гл. инж. ин-та Крашкин
Гл. констр. мастерской Сомов
Нач. ОТА Шапиро
Гл. инж. ОТА Алферов
Гл. инж. пр-та Казакова
Рук. гр. инж. Меркина

Арх. №

Серия ИИ-04-6 выпуск 4 содержит рабочие чертежи диафрагм жесткости с проемами для зданий 5-12 этажей. Высота этажа 3,3 и 4,2 м

В альбом включены рабочие чертежи диафрагм в количестве 8 марок:

для зданий с высотой этажа 3,3 м – 4 марки
для зданий с высотой этажа 4,2 м – 4 марки

Диафрагмы жесткости представляют собой железобетонные панели с проемом толщиной 14 см, что обеспечивает I степень огнестойкости их в здании.

Размеры проемов в диафрагмах жесткости назначены из условия обеспечения равнопрочности элементов диафрагмы с учетом установки дверных блоков по ГОСТ 6629-64. В случае необходимости возможно применение дверных блоков меньших размеров с соответствующей заделкой по месту.

Диафрагмы рассчитаны и законструированы в соответствии со СНиП II-В I-62 на применение их в зданиях, строительство которых осуществляется в I-III территориальных ветровых районах.

Рекомендации по рассыновке диафрагм жесткости в зданиях в зависимости от этажности и ветрового района приведены в "Указаниях по применению изделий" ИИ-04-0 выпуск 3.

Для соединения диафрагм жесткости с элементами каркаса и между собой предусмотрены стальные закладные детали.

Диафрагмы рассчитаны на сдвигающие усилия

а) по вертикальным граням:
- при высоте этажа 4,2 м – 60,0 т (15 т на одну деталь)
- при высоте этажа 3,3 м – 45.0 т (–"–)

б) по горизонтальным граням:
- при высоте этажа 4,2 м
- при высоте этажа 3.3 м – 60,0 т (15 т на одну деталь)

Соединение диафрагм жесткости между собой и с элементами каркаса осуществляется на сварке (См.листы № 37-41) с применением монтажных деталей, размеры и характеристика которых приведены в настоящем выпуске на листе № 42.

Диафрагмы с проемами запроектированы с учетом изготовления в горизонтальных формах.

ТД 1969г.	Пояснительная записка	ИИ-04-6	Выпуск 4 / Лист №

МНИИТЭП | Гл. инж. пр-та Казакова | Рук. гр. инж. Меркина | Гл. конструктор Шапиро | Нач. отд. Катерро | Гл. инж. отд. | Ираюкин | Семов | 25.07 1969г. | И | – | осн | АРХ. №

Монтаж диафрагм жесткости предусмотрен за подъемные петли.

Складирование и транспортировка их должна осуществляться в рабочем положении с опиранием на деревянные прокладки в соответствии с ГОСТ 12504-67.

Марка бетона для диафрагм в плоскости каркаса с высотой этажа 3,3 м принята 400, в остальных случаях - 300.

При выдаче изделий с завода прочность бетона должна быть: в летний период не менее 70%, в зимний период - 100% от проектной марки. При отпуске изделий с завода с прочностью 70% от проектной марки завод-изготовитель гарантирует достижение бетоном прочности в 100% от проектной марки в возрасте 28 дней.

Контроль за качеством бетона следует производить в соответствии с ГОСТ 10180-67.

Армирование диафрагм жесткости выполняется из каркасов и сеток, соединяемых в общий пространственный каркас при помощи контактной сварки.

Рабочая арматура диафрагм выполняется из горячекатаной периодического профиля стали класса А-III по ГОСТ 5781-61.
Конструктивная арматура выполняется из горячекатаной гладкой арматурной стали класса А-I по ГОСТ 5781-61.

Сварные сетки и каркасы должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ 10922-64.

Для изготовления подъемных петель применяется горячекатаная кладкая сталь класса А-I марок ВМ СТ.3сп., ВКСтЗсп, ВМСт.3пс и ВКСт.3пс по ГОСТ 380х60^{X}. В случае, если возможен монтаж конструкций при температуре - 40^{0} и ниже, не следует применять для петель сталь марок ВМСт.3пс и ВКСт.3пс.

Для изготовления закладных деталей применена сталь прокатная полосовая (ГОСТ 103-57^{X}), угловая равнобокая (ГОСТ 8509-57) Анкера закадных деталей выполняются из горячекатаной арматурной стали класса А-II по ГОСТ 5781-61. Закладные детали должны изготовляться с соблюдением требований СН-313-65 2 редакция и ГОСТ 10922-64.

Качество стали для изготовления арматурных сеток, каркасов, закладных деталей должно удовлетворять требованиям ГОСТ 380-60^{X}, ГОСТ 5058-57

Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.

Автоматическая, полуавтоматическая, а также ручная сварка выполняется электродами Э-42А и Э-42.

Поверхности диафрагмы должны быть ровными и гладкими, не требующими дополнительной обработки на постройке.

Отклонение размеров следует принимать по классу точности 10и (СНиП I-В.5.I-62).

по длине ± 8 мм
по высоте ± 5 мм
по толщине ± 5 мм

Гл. инж. пр-та	Крыжицкий				
Гл. инж. ин-та	Сомов				
Гл. конструктор	Шапиро				
Нач. отд.	Ачеров				
Гл. инж. отд.					
Рук. гр. инж.	Меркина				
Гл. инж. пр-та	Казакова				

20.07 1969г. М — | МНИИТЭП | оск | Арх. №

ТД 1969г.	Пояснительная записка	ИИ-04-6	
		выпуск 4	лист №

по смещению закладных деталей
в плоскости изделий ± 5 мм
из плоскости изделия + 3 мм

Допуск на шероховатость принимать по классу точности ЗШ, с высотой неровностей в пределах не более 0,6–I,2 мм

Систематический контроль за качеством изготовления диафрагм, маркировкой, допусками, соблюдением правил приемки, условий складирования и транспортировки, методов испытаний и других технических требований должен осуществляться в соответствии со СНиП I-В.5.I-62, СНиП I-В.5-62, ГОСТ I2504-67 и ГОСТ 8829-66.

Принятые обозначения в маркировке

буквенные

В – внутренняя
П – с проемом

цифровые





I группа цифр (26,28,4I) – длина диафрагмы в дециметрах.
II группа цифр (29,33,38,42)– высота диафрагмы в дециметрах.

Маркировка узла

НОМЕР УЗЛА
———————————
номер листа, на котором расположен чертеж узла.

ГИП	КАЗАНОВА		
Рук.гр.инж.	МЕРКУЛИНА		
ГИП	КРАШКИН		
Гл.инж.отд.	ЕФИМОВ		
Нач.отд.	ШАПИРО		
Гл.инж.отд.	АЙФЕРОВ		

МНИИТЭП	ОСК	20.07.1969г.	
Арх. №		М-1	

№ п/п	Марка изделия	Эскиз изделия	Размеры, мм			Марка бетона	Вес изделия, т	Общая площадь изделия, м²	Объем, м³		Расход цемента м„500" и м„600", кг	Расход металла, кг							Расход натурального металла на 1м³ бетона, кг	№ № листов рабочих чертежей
			ℓ	в	h				бетона	изделия		А-III	А-II	А-I	В-I	Закладные детали	Итого натурального	Итого приведенного к стали А-I		
1	В-28-29п		2770	140	2810	400	1,66	4,91	0,665	—	293	157,74	23,91	9,92	1,20	43,65	236,42	309,70	356,0	3
2	В-41-29п		4060	140	2810	400	2,91	8,56	1,164	—	515	217,71	30,87	18,50	2,24	54,69	324,01	425,12	278.0	5
3	В-26-29п		2560	140	2810	400	1,46	4,25	0,582	—	256	148,87	23,91	8,76	1,08	43,65	226,27	295,85	389.0	7
4	В-28-33п		2770	140	3280	300	2,09	6,21	0,836	—	308	112,06	23,91	10,06	1,20	43,65	190,88	244,73	228.0	9





Примечания:

1. Нормы расхода цемента приняты в соответствии с „Указаниями СН 5-57, утвержденными Госстроем СССР 10/v-57г, по 50% каждой марки
2. Для приведения сталей разных классов к стали класса А-I приняты следующие поправочные коэффициенты: А-I К=1,0; А-III К=1,43; А-II К=1,21; В-I К=1,39; Ст.3 К=1.0

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Номенклатура	Выпуск 4	Лист № 1

МНИИТЭП — ОСК — 20.05.1968г — М ~ — Арх. №

Гл. инж. инст. Крашкин; Гл. конструктор Комов; Нач. отд. Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркича; Разработал Смирнов; Проверил Меркина

№ п/п	Марка изделия	Эскиз изделия	Размеры, мм e	b	h	Марка бетона	Вес изделия, т	Общая площадь изделия, м²	Объем, м³ бетона	изделия	Расход цемента М „500" и М 600", кг	Расход металла, кг A-III	A-II	A-I	B-I	Закладные детали	Итого натурального	Итого приведен. к стали A-I	Расход натуральн. металла на 1 м³ бетона, кг	№ № листов рабочих чертежей
5	В-28-38 п		2770	140	3710	300	2,47	6,95	0,989	—	354	138,45	29,73	11,58	3,04	49,81	232,61	299,60	244,0	11
6	В-26-38 п		2560	140	3710	300	2,20	6,20	0,880	—	315	130,71	29,73	9,28	2,92	49,81	222,45	286,15	263,0	13
7	В-41-38 п		4060	140	3710	3000	4,14	11,75	1,658	—	600	192,36	36,69	23,04	4,08	60,85	317,02	409,07	195,0	15
8	В-28-42 п		2770	140	4180	300	2,90	8,26	1,160	—	416	135,44	29,73	11,72	3,68	49,81	230,38	296,15	205,0	17

Примечания см. на листе № 1

ТД 1969 г

Диафрагмы жесткости

Номенклатура

ИИ-04-6


Выпуск 4 | Лист № 2

МНИИТЭП 19.05 1968 г. ОСК


Гл. инж. инта Казакова
Гл. конст. инта Меркина
Нач. отд. Смирнов
Гл. инж. отд. Меркина
Гл. инж. пр. Краюшкин
Рук. гр. инж. Фомов
Разработал Смирнова
Проверил Шапиро

Арх. №


Общий вид



Вид по Б-Б



Вид по А-А



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	1,66
Объем бетона	$м^3$	0,665
Расход металла	кг	236,42
Расход металла на $1 м^3$ бетона	кг	356.0
Расход металла на $1 м^2$ изделия	кг	48,30
Марка бетона	-	400
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	280 / 400

Примечания:

1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе № 4.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости		ИИ-04-6
	Общий вид диафрагмы жесткости В-28-29 п	Выпуск 4	Лист № 3

МНИИТЭП ОСК

Гл. ин. ж.-т-та Крашкин; Гл. конст. ж.-т-та Фомов; Нач. отдела Синрнова; Гл. инж. отд. Шапиро
Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина
15.05 1968г; М 1:25
Арх. №
Ф-2

10487-02 12

Армирование




Сечение 1-1

Сечение 2-2



Сечение 3-3



Спецификация металла на изделие

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Итого
1	К-1	1	96,10	96,10	
2	К-2	4	0,30	1,20	
3	С-1 лев	2	6,95	13,90	
4	С-1 пр.	2	6,95	13,90	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	6	5,99	35,94	
7	МД-4	2	3,01	6,02	
8	П-1	2	0,98	1,96	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	СТ-1	4	10,40	41,60	236,42

Выборка металла

Сечение, мм	Ф25 AII	Ф10 AI	Ф8 AIII	Ф6 AIII	Ф16 AII	Ф12 AII	Ф12 AI	Ф6 AI	Ф5 BI	70×8	190×9	175×9
Длина, м	31,36	27,46	0,48	89,28	14,40	1,28	2,20	35,88	7,92	1,92	0,40	3,00
Вес, кг	120,76	16,94	0,20	19,84	22,77	1,14	1,96	7,96	1,20	8,47	4,88	30,30
Класс стали ГОСТ	A-III 5781-61				A-II 5781-61		A-I 5781-61		B-I 6727-53	Ст.3 103-57	Ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали -Ra, кг/см²	3400				2700		2100		3150	2100	2100	

Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №3.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-1 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 19, 25, 30-32.


ТД 1969 г.	Диафрагмы жесткости Армирование диафрагмы жесткости В-28-29П	ИИ-04-6	Выпуск 4 / Лист № 4

МНИИТЭП — ОСК — Арх. №


Гл. инж. инт. 15.05 1968 г. — Крашкинин
Гл. конструктор — Комов
Нач. отдела — Смирнова
Гл. инж. от д. — Шапиро

Согласов: Казакова, Меркина, Смирнов, Меркина
Разработал: Смирнова
Проверил: Шапиро
Н. контр.: Смирнова
Рук. гр. инж.: Меркина
Гл. инж.-арт.: Казакова
Копировал: Васильева


Общий вид



Вид по Б-Б



Вид по А-А



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	2,91
Объем бетона	м³	1,164
Расход металла	кг	324,0
Расход металла на 1 м³ бетона	кг	273,0
Расход металла на 1 м² изделия	кг	30,80
Марка бетона	–	400
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	280 / 400


Примечания:

1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагм жесткости см. на листе № 6.

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Общий вид диафрагмы жесткости В-41-29 П	Выпуск 4	Лист 5


МНИИТЭП — ОСК — Арх. №

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработ. Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж. ин-та Крашкин; Гл. конст. Ефимов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; 15.05 1968г; м 1:25





Защитный слой бетона до арматуры сеток - не менее 10 мм



Спецификация металла на деталь

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Итого
1	К-3	1	141,23	141,23	
2	К-4	4	0,56	2,24	
3	С-2 лев.	2	12,54	25,08	
4	С-2 пр.	2	12,54	25,08	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	8	5,99	47,92	
7	МД-4	4	3,01	12,04	
8	П-2	2	1,51	3,02	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	СТ-1	4	10,40	41,60	324,01

Выборка металла

Сечение, мм	25АII	10АIII	8АIII	6АIII	16АII	12АII	14АI	6АI	5ВI	10*8	90*9	75*9
Длина, м	41,74	35,84	0,48	156,24	18,08	2,56	2,50	69,68	14,55	2,40	0,80	3,40
Вес, кг	160,19	22,11	0,20	34,68	28,59	2,28	3,02	15,48	2,24	10,59	9,76	34,34
Класс стали ГОСТ	А-III 5781-61				А-II 5781-61		А-I 5781-61		В-I (6727-53)	Ст.3 (103-57)*	Ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - Ra, кг/см²	3400				2700		2100		3450	2100	2100	


Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №5
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-3 двумя сварными швами с наружных сторон
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 19, 25, 30-32.

ТД 1969 г.	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Армирование диафрагмы жесткости В-41-29П	Выпуск 4	Лист № 6

МНИИТЭП ОСК — Согласовано: Казакова, Меркина, Смирнов, Мечкина — Копировал, Васильева — Гл. инж. арта, Рук. гр. инж., Разработал, Проверил: Кравченко, Комов, Смирнова, Шапиро — Гл. инж. ин-та, Гл. конструктор, Нач. отдела, Гл. инж. отд.: 23.05 1968 г., М 1:25 — Арх. №

10487-02 15



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	1,46
Объем бетона	м³	0,582
Расход металла	кг	226,27
Расход металла на 1 м³ бетона	кг	389,0
Расход металла на 1 м² изделия	кг	53.40
Марка бетона	—	400
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время	кг/см²	280
в зимнее время	кг/см²	400

Примечания:


1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-8. 1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе № 8.

МНИИТЭП	ТД 1969г	Диафрагмы жесткости ИИ-04-6
Арх. №		Общий вид. Диафрагмы жесткости В-26-29п. Выпуск 4. Лист 9

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработ. Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж. ота Шапиро; Нач. ота Смирнова; Гл. конструктор Семов; Гл. инж. ота Крюшкин; 24.05 1968г; м 1:25; ОСК

Ф-2

Армирование




Сечение 1-1

Сечение 2-2



Защитный слой бетона до арматуры сеток – не менее 10 мм

Сечение 3-3



Спецификация металла на деталь

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг		
			детали	всех деталей	итого
1	К-5	1	89,71	89,71	
2	К-8	4	0,27	1,08	
3	С-3 лев.	2	6,04	12,08	
4	С-3 пр.	2	6,04	12,08	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	6	5,99	35,94	
7	МД-4	2	3,01	6,02	
8	П-1	2	0,98	1,96	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	СТ-1	4	10,40	41,60	226,27

Выборка металла

Сечение, мм	Ф25АIII	Ф10кII	Ф8АIII	Ф6АIII	Ф16АII	Ф12АII	Ф12АI	Ф6АI	Ф5ВI	70×8	90×9	75×9
Длина, м	29,74	21,22	0,48	78,12	14,40	1,28	2,20	30,68	7,12	1,92	0,40	3,00
Вес, кг	144,52	16,79	0,20	17,36	22,77	1,14	1,96	6,80	1,08	8,47	4,88	30,30
Класс стали, ГОСТ	А-III 5781-61				А-II 5781-61		А-I 5781-61		В-I 6727-53	Ст 3 103-57	Ст 3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - R_a; кг/см²	3400				2700		2100		3150	2100	2100	

Примечания

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №7
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К5 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 20,25,30-32.

ТД 1969г.	Диафрагмы жесткости Армирование Диафрагмы жесткости В-26-29п	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист № 8

МНИИТЭП 24.05 1968г. ОСК

Согласов. Казакова, Меркина, С.Ю. Ринов, Меркина


Гл. инж. пр-та Крайошкин; Рук. гр. инж. Томов; Разработал Смирнова; Проверил Шапиро

Гл. инж. отд. Мясникова; Нач. отд. Коноплева; Гл. инж. пр-та Коноплева

Копировал; Инв. №

Арх. №

М 1:25



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	2,09
Объем бетона	$м^3$	0,836
Расход металла	кг	190,88
Расход металла на $1 м^3$ бетона	кг	228,0
Расход металла на $1 м^2$ изделия	кг	30,70
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	$\frac{кг}{см^2}$	$\frac{210}{300}$


Примечания:


1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе № 10.

Гл. инж. пр.	Казакова		
Рук. гр. инж.	Меркина		
Разработал	Смирнов		
Проверил	Меркина		
Гл. инж.-т-га	Краюшкин		
Гл. конструктор	Бомов		
Нач. отдела	Смирнова		
Гл. инж. отд.	Шапиро		

МНИИТЭП ОСК — 16.05 1968г — М 1:25 — Арх. №

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости.	ИИ-04-6	
	Общий вид диафрагмы жесткости В-28-33 п	Выпуск 4	Лист № 9





Спецификация металла на деталь

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	всех деталей	итого
1	К-6	1	63,26	63,26	
2	К-2	4	0,30	1,20	
3	С-4 лев.	1	7,87	7,87	
4	С-4 пр.	1	7,87	7,87	
5	С-5 лев.	1	7,80	7,80	
6	С-5 пр.	1	7,80	7,80	
7	МД-3	1	25,60	25,60	
8	МД-1	6	5,99	35,94	
9	МД-4	2	3,01	6,02	
10	П-1	2	0,98	1,96	
11	ОС-1	4	0,05	0,20	
12	СТ-2	4	6,34	25,36	190,88

Выборка металла

Сечение, мм	Ф16АII	Ф8АIII	Ф6АIII	Ф16АII	Ф12АII	Ф12АI	Ф6АI	Ф 5 ВI	-70×8	90×9	175×9
Длина, м	34,93	57,94	104,64	14,40	1,28	2,20	36,52	7,92	1,92	0,40	3,00
Вес, кг	65,92	22,90	23,24	22,77	1,14	1,96	8,10	1,20	847	4,88	30,30
Класс стали, ГОСТ	A-III 5781-60			A-II 5781-61		A-I 5781-61		B-I 6727-53	Ст. 3 103-57	Ст. 3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - Ra, кг/см²	3400			2700		2100		3150	2100	2100	


Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе № 9.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-6 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 19, 20, 26, 30-32.

ТД 1969г.	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
	Армирование диафрагмы жесткости В-28-33п	Выпуск 4, Лист 10

МНИИТЭП ОСК 1968г. 1:25 Арх. № 2

10487-02 19



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	2,47
Объем бетона	м³	0,889
Расход металла	кг	232,91
Расход металла на 1м³ бетона	кг	244,0
Расход металла на 1м² изделия	кг	33,50
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время	кг/см²	210
в зимнее время		300

Примечания:

1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение, складирование и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе № 12.


Гл. инж. ин-та	Кравцинский	
Гл. инж. пр.	Сомов	
Нач. отдела	Синицына	
Гл. инж. отд.	Шапиро	
Рук. гр. инж.	Меркина	
Разработал	Смирнов	
Проверил	Меркина	
Казакова		

МНИИТЭП — 17.05 1968г — М 1:25 — ОСК

Арх. №

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
	Общий вид. Диафрагмы жесткости В-28-38 п	Выпуск 4 / Лист № 11

ф-2



Спецификация металла на деталь

№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Вес, кг: итого
1	К-7	1	76,49	76,49	
2	К-2	4	0,30	1,20	
3	С-6 лев.	2	8,69	17,38	
4	С-6 пр.	2	8,69	17,38	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	8	5,99	47,92	
7	МД-4	2	3,01	6,02	
8	П-2	2	1,51	3,02	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	К-14	2	0,92	1,84	
11	СТ-3	4	8,89	35,56	232,61

Выборка металла


Сечение, мм	Ф20АIII	Ф8А II	Ф6АIII	Ф16АII	Ф12АII	Ф14АI	Ф6АI	Ф5 В-I	70×8	90×9	75×9
Длина, м	34,96	65,60	118,08	18,08	1,28	2,50	38,64	19,88	2,40	0,40	3,40
Вес, кг	86,34	25,91	26,20	28,59	1,14	3,02	8,56	3,04	10,59	4,88	34,34
Класс стали, ГОСТ	А-III 5781-61			А-II 5781-61		А-I 5781-61		В-I 6727-53	ст.3 103-57	ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - Ra; кг/см²	3400			2700		2100		3150	2100	2100	

Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №11.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-7 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№19, 21, 27, 30-32.

ТД 1969г.	Диафрагмы жесткости Армирование диафрагмы жесткости В-28-38 п	ИИ-04-6 Выпуск 4, Лист № 12

МНИИТЭП ОСК — Гл. инж. инт. Кашкин; Гл. инж. отд. Шапиро; Нач. отдела Смирнова; Рук. гр. инж. Смирнов; Разработал Жеркина; Проверил Жеркина; Н. контр. Казакова; Гл. инж. проекта Васильев; Согласов. Копировал Ваш; Инв. № подл. 28.05.1968г.; Арх. №; М 1:25



Характеристика изделия		
Вес изделия	т	2,20
Объем бетона	м³	0,890
Расход металла	кг	222,45
Расход металла на 1 м³ бетона	кг	265,0
Расход металла на 1 м² изделия	кг	36,0
Марка бетона	--	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Изделие рассчитано и сконструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе №14.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости Общий вид Диафрагмы жесткости 8-26-38 п	ИИ-04-6 Выпуск 4, Листов 13

МНИИТЭП — ОСК — Арх. №

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж. ин-та; Гл. конструктор; Нач. отдела; Гл. инж. отд.; Крюшкин; Сомов; Смирнова; Шапиро; 18.05 1960г; М 1:25


ф-2

Армирование




Сечение 1-1

Сечение 2-2



Защитный слой бетона до арматуры сеток - не менее 10 мм

Сечение 3-3



Спецификация металла на деталь

№№ п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Итого
1	К-9	1	72,03	72,03	
2	К-8	4	0,27	1,08	
3	С-7 лев.	2	7,56	15,12	
4	С-7 пр.	2	7,56	15,12	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	8	5,99	47,92	
7	МД-4	2	3,01	6,02	
8	П-1	2	0,98	1,96	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	К-14	2	0,92	1,84	
11	СТ-3	4	8,89	35,56	222,45

Выборка металла

Сечение, мм	Ф20AIII	Ф8AIII	Ф6AIII	Ф16AII	Ф12AII	Ф12AI	Ф6AI	Ф5 BI	70×8	90×9	75×9
Длина, м	33,34	64,44	103,32	18,08	1,28	2,20	33,04	16,50	2,40	0,40	3,40
Вес, кг	82,34	25,45	22,92	28,59	1,14	1,96	7,32	2,92	10,59	4,88	34,34
Класс стали, ГОСТ	A-III 5781-61			A-II 5781-61		A-I 5781-61		B-I 6727-53	Ст.3 103-57*	Ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - R_a, кг/см²	3400			2700		2100		3150	2100	2100	

Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №13.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения, арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-9 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 21, 22, 27, 30-32.

ТД 1969 г.	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
	Армирование диафрагмы жесткости В-26-38п	Выпуск 4 / Лист 14

МИНИТЭП — ОСК — Арх. №


Гл. инж. УП-ТА Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Гл. инж. сект. Смирнов; Нач. отдела Мерина; Гл. инж. стд. Васильева; Копировал


Согласов

Макушкин; Гл. инж. УП-ТА; Гл. конст. инст. Ломов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. стд. Шапиро

29.05 1968 г.; М 1:25

Казакова; Меркина; Смирнов; Мерина; Проверил





Характеристика изделия		
Вес изделия	т	4,14
Объем бетона	м³	1,658
Расход металла	кг	317,02
Расход металла на 1 м³ бетона	кг	195,0
Расход металла на 1 м² изделия	кг	27,0
Марка бетона	—	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в зимнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:


1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделии осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67.
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см. на листе № 16.

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04 6	
	Общий вид диафрагмы жесткости В-41-38р	Выпуск 4	Лист № 15

МНИИТЭП — ОСК — Арх. №

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж.-т-та Крашкин; Гл. конструктор Фомов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; 15.05 1968г; М 1:25

Ф-2



Спецификация металла на деталь

№№ п/п	Марка детали	Кол. шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Вес, кг: итого
1	К-10	1	110,72	110,72	
2	К-4	4	0,56	2,24	
3	С-8 лев	2	15,63	31,26	
4	С-8 пр.	2	15,63	31,26	
5	МД-3	1	25,60	25,60	
6	МД-1	10	5,99	59,90	
7	МД-4	4	3,01	12,04	
8	П-3	2	3,20	6,40	
9	ОС-1	4	0,05	0,20	
10	К-14	2	0,92	1,84	
11	СТ-3	4	8,89	35,56	317,02

Выборка металла


Сечение, мм	Ф20 AIII	Ф8 AIII	Ф6 AIII	Ф16 AII	Ф12 AII	Ф18 AI	Ф6 AI	Ф8 I	70×8	90×9	75×9
Длина, м	45,34	87,32	206,64	21,76	2,56	3,20	75,04	27,48	2,88	0,80	3,80
Вес, кг	111,98	34,50	45,88	34,41	2,28	6,40	16,64	4,08	12,71	9,76	38,38
Класс стали, ГОСТ	A III 5781-61			A-II 5781-61		A-I 5781-61		Б-I ст.27-53	Ст.3 103-57*	Ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - R_a; кг/см²	3400			2700		2100		3150	2100	2100	

Примечания:

1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе №15.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-10 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, закладные детали и петли см. на листах №№ 19, 23, 28, 30-32.

МНИИТЭП	ТД 1969г.	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
ОСК		Армирование диафрагмы жесткости В-41-38 П	Выпуск 4 / Листов 16

Инв. № 10487-02 25



Характеристика изделия

Вес изделия	т	2,90
Объем бетона	м³	1,160
Расход металла	кг	230,38
Расход металла на 1м³ бетона	кг	205,0
Расход металла на 1м² изделия	кг	27,90
Марка бетона	–	300
Кубиковая прочность бетона к моменту отпуска изделия с завода не менее: в летнее время / в летнее время	кг/см²	210 / 300

Примечания:

1. Изделие рассчитано и законструировано в соответствии со СНиП II-В.1-62.
2. Хранение на складе и транспортировку изделий осуществлять в вертикальном рабочем положении в соответствии с требованиями ГОСТ 12504-67
3. Перемычка под дверным проемом может быть не обетонирована.
4. Армирование диафрагмы жесткости см на листе №18


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости Общий вид Диафрагмы жесткости В-28-42п	ИИ-04-6	Выпуск 4 / Лист № 17

МНИИТЭП 15.05 1968г М 1:25 ОСК Арх.№

Гл.инж.-та Крающкин; Гл.конструктор Есомов; Нач.отдела Смирнова; Гл.инж.отд. Шапиро; Гл.инж.пр. Казакова; Рук.гр.инж. Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина

Ф-2

10487-02 26



Спецификация металла на деталь

№ № п/п	Марка детали	Кол., шт.	Вес, кг: детали	Вес, кг: всех деталей	Вес, кг: итого
1	К-11	1	56,80	56,80	
2	К-2	4	0,30	1,20	
3	С-9 лев.	1	15,39	15,39	
4	С-9 пр.	1	15,39	15,39	
5	С-10 лев.	1	15,32	15,32	
6	С-10 пр.	1	15,32	15,32	
7	МД-3	1	25,60	25,60	
8	МД-1	8	5,99	47,92	
9	МД-4	2	3,01	6,02	
10	П-2	2	1,51	3,02	
11	ОС-1	4	0,05	0,20	
12	К-12	2	1,24	2,48	
13	СТ-4	4	6,43	25,72	230,38

Выборка металла

Сечение, мм	Ф18 AIII	Ф16 AIII	Ф8 AIII	Ф6 AIII	Ф16 AII	Ф12 AII	Ф14 AI	Ф6 AI	Ф5 BI	70×8	L90×9	L75×9
Длина, м	5,18	31,38	149,12	73,92	18,08	1,28	2,50	39,28	24,00	2,40	0,40	3,40
Вес, кг	10,36	49,58	59,08	16,42	28,59	1,14	3,02	8,70	3,68	10,59	4,88	34,34
Класс стали, ГОСТ	A-III 5781-61				A-II 5781-61		A-I 5781-61		B-I 6727-53	Ст.3 103-57*	Ст.3 8509-57	
Расчетное сопротивление стали - Rа; кг/см²	3400				2700		2100		3150	2100	2100	


Примечания:


1. Общий вид диафрагмы жесткости см. на листе № 17.
2. При изготовлении пространственного каркаса все точки пересечения арматурных каркасов и сеток сварить контактной сваркой.
3. Закладные детали МД-4 приварить к продольным рабочим стержням каркаса К-11 двумя сварными швами с наружных сторон.
4. Арматуру, детали и петли см. на листах №№ 19, 24, 29-32.


ТД 1969 г.	Диафрагмы жесткости Армирование диафрагмы жесткости 6-28-42 п	ИИ04-6	Выпуск 4, Листов 18


МНИИТЭП 30.05.1968 г. — Гл. инж. ин-та Казакова; Рук. гр. инж. Комов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; Проверил Меркина; Разработал Смирнов; Меркина; Согласовал; Копировал Бас; Васильева; М 1:25; ОСК; Арх №


10487-02 27











СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ДЕТАЛЬ

Марка детали	№ поз.	Сечение, мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	Гост	кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина надетали, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-1	1	ф25А III	А-III	3400	5781-61	6	2600	15,60	60,06	96,10
	2	ф25А III				2	2480	4,96	19,10	
	3	ф10А III				34	550	18,70	11,54	
	4	ф10А III				12	500	6,00	3,70	
	5	ф10А III				23	120	2,76	1,70	
К-3	8	ф25А III				6	3900	23,40	90,09	141,23
	9	ф25А III				2	3770	7,54	29,03	
	3	ф10А III				40	550	22,00	13,57	
	4	ф10А III				20	500	10,00	6,17	
	5	ф10А III				32	120	3,84	2,37	
К-2	6	ф5 В-I	В-I	3150	6727-53	2	690	1,38	0,21	0,30
	7	ф5 В-I				5	120	0,60	0,09	
К-4	7	ф5 В-I				8	120	0,96	0,15	0,56
	10	ф5 В-I				2	1340	2,68	0,41	


Примечания:

1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.


МНИИТЭП ОСК	Гл.инж.-та	Казакова	11.06 1968г
	Гл.конст.отд.	Меркина	
	Нач.отдела	Смирнов	
	Гл.инж.отд.	Меркина	
	Гл.инж.пр.	Казакова	
	Рук.группы	Меркина	
	Разработал	Смирнов	
	Проверил	Меркина	
	Крюшкин		
	Сомов		
	Смирнов		
	Шапиро		
	М 1:20		
Арх.№			

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Каркасы К-1, К-2, К-3, К-4	Выпуск 4	Лист № 19


КАРКАС К-5




КАРКАС К-6




По а-а




По б-б



По в-в



По г-г



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечение мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	Гост	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина надетали, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-5	1	ф25А-III	А-III	3400	5781-61	6	2400	14,40	55,44	89,71
	2	ф25А-III				2	2270	4,54	17,48	
	3	ф10А-III				34	550	18,70	11,54	
	4	ф10А-III				12	500	6,00	3,70	
	5	ф10А-III				21	120	2,52	1,55	
К-6	5	ф18А-III				4	120	0,48	0,96	63,26
	6	ф18А-III				4	2600	10,40	20,80	
	7	ф18А-III				4	2350	9,40	18,80	
	8	ф8А-III				4	2600	10,40	4 11	
	9	ф8А-III				30	1010	30,30	11,97	
	10	ф8А-III				12	960	11,52	4,55	
	11	ф8А-III				4	680	2,72	1,07	
	12	ф8А-III				21	120	2,52	1,00	

Примечания:

1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Каркасы К-5, К-6	Выпуск 4	Листов 20


МНИИТЭП — Гл.инж.инст. — Гл.конструктор — Нач.отдела — Гл.инж.отд. — 10.06 1969г — М 1:20 — ОСК — Арх.№

Гл.инж.пр.	Казакова		
Рук.гр.инж.	Меркина		
Разработал	Смирнов		
Проверил	Меркина		
Гл.инж.	Крайский		
Сомов			
Смирнова			
Шапиро			


ф-2

Каркас К-7







Каркас К-8



Каркас К-12



К-12 в согнутом виде



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	Гост	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-7	1	ф20 А III	А-III	3400	5781-61	6	2600	15,60	38,53	76,49
	2	ф20 А III				2	2480	4,96	12,25	
	3	ф8 А III				4	2600	10,40	4,11	
	4	ф8 А III				34	1140	38,76	15,31	
	5	ф8 А III				12	1090	13,08	5,15	
	6	ф8 А III				24	120	2,88	1,14	
К-8	7	ф5 В I	В-I	3150	6727-53	2	590	1,18	0,18	0,27
	8	ф5 В I				5	120	0,60	0,09	
К-12	9	ф5 В I	В-I	3150	6727-53	4	1150	4,60	0,71	1,24
	10	ф5 В I				8	430	3,44	0,53	

Примечания:


1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно


ТД 1968г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Каркасы К-7, К-8, К-12	Выпуск 4	Лист 21


МНИИТЭП ОСК — Арх. №

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработ. Смирнов; Провер. Меркина; Гл. инж. ин-та Крающкин; Гл. конструктор отд. Сафиов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; 09.66 1968г; М 1:20

КАРКАС К-9







Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	Гост	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-9	1	ф20 А-III	А-III	3400	5781-61	6	2400	14,40	35,57	72,03
	2	ф20 А-III				2	2270	4,54	11,21	
	3	ф8 А-III				4	2400	9,60	3,79	
	4	ф8 А-III				34	1140	38,76	15,31	
	5	ф8 А-III				12	1090	13,08	5,15	
	6	ф8 А-III				21	120	2,52	1,00	

Примечания:

1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение – обязательно

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Каркас К-9	Выпуск 4	Лист № 22


МНИИТЭП ОСК Арх. №


Гл. инж. пр. Казакова; Рук. гр. инж. Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж. отд. Шапиро; Нач. отдела Смирнова; Гл. конструктор Громов; Гл. инж. ин-та Колодкин


08.06 1968г М 1:20

Ф-2


КАРКАС К-10








В СОГНУТОМ ВИДЕ



КАРКАС К-14



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА НА ДЕТАЛЬ

Марка детали	№ № поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	Гост	Кол. шт	Длина позиции мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-10	1	ф20 А III	А-III	3400	5781-61	6	3900	23,40	57,80	110,72
	2	ф20 А III				2	3770	7,54	18,62	
	3	ф8 А III				4	3900	15,60	6,16	
	4	ф8 А III				40	1140	45,60	18,01	
	5	ф8 А III				20	1090	21,80	8,61	
	6	ф8 А III				32	120	3,84	1,52	
К-14	7	ф5 В I	В-I	3150	6727-53	4	850	3,40	0,52	0,92
	8	ф5 В I				6	430	2,58	0,40	

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытания всех видов арматуры на растяжение обязательно.

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Каркасы К-10; К-14	Выпуск 4	Листов 23

МНИИТЭП ОСК


Гл. инж. ин-та	07.06 1968г	Казакова	
Гл. конструктор		Меркина	
Нач. отдела		Смирнов	
Гл. инж. отд.	М 1:20	Меркина	
Гл. инж. пр.		Казакова	
Рук. гр. инж.		Меркина	
Разработал		Смирнова	
Проверил		Шапиро	
Крайкин			
Феомов			

Арх. №


10487-02 32

ф-2


КАРКАС К-11



По а-а



По б-б



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечение, мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	ГОСТ	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина надбт., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
К-11	1	ф16 А-III	А-III	3400	5781-61	4	2600	10,40	16,43	56,80
	2	ф16 А-III				2	2350	4,70	7,43	
	3	ф18 А-III				2	2350	4,70	9,40	
	4	ф8 А-III				6	2600	15,60	6,16	
	5	ф6 А-III				30	1600	48,00	10,66	
	6	ф6 А-III				12	1550	18,60	4,13	
	7	ф6 А-III				21	120	2,52	0,56	
	8	ф6 А-III				4	1200	4,80	1,07	
	9	ф18 А-III				4	120	0,48	0,96	

Примечания:

1. Сварку каркасов производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости. Каркас К-11	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Листов 24


МНИИТЭП ОС К — Арх. №

Гл. инж. пр. Казакова; Рук. группы Меркина; Разработал Смирнов; Проверил Меркина; Гл. инж. ин-та Краюшкин; Гл. конст. Сомов; Нач. отдела Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; 06.06 1968г; М 1:20


10487-02 33

ф-2


Сетка С-1 лев (С-1 пр)



Сетка С-2 лев. (С-2 пр)



Сетка С-3 лев. (С-3 пр.)





Спецификация металла на деталь

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	Гост	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
С-1 лев.	1	ф6 А-III	А-III	3400	5781-61	8	2790	22,32	4,96	6,95
С-1 пр.	2	ф6 А-I	А-I	2100		13	690	8,97	1,99	
С-2 лев.	1	ф6 А-III	А-III	3400		14	2790	39,06	8,67	12,54
С-2 пр.	3	ф6 А-I	А-I	2100		13	1340	17,42	3,87	
С-3 лев.	1	ф6 А-III	А-III	3400		7	2790	19,53	4,34	6,04
С-3 пр.	4	ф6 А-I	А-I	2100		13	590	7,67	1,70	


Примечания

1. Сварку сеток производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение – обязательно
3. Сетки марок, указанных в скобках, изготавливаются зеркально сеткам соответствующих марок, изображенным на чертеже.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости. Сетки С-1 лев, С-1 пр, С-2 лев, С-2 пр, С-3 лев, С-3 пр.	ИИ-04-6 Выпуск 4 Листов 25

МНИИТЭП ОСК — Гл. инж. пр. Краюшкин; Рук. гр. инж. Сомов; Разработал Смирнова; Проверил Шапиро; Гл. инж. ОГА Казакова; Гл. конструктор Меркина; Нач. отдела Смирнов; Гл. инж. ТА Меркина; 05.06 1969г; М 1:20; Арх. №

Сетка С-4 лев (С-4 пр.)



Сетка С-5 лев. (С-5 пр.)



По 1-1

Спецификация металла на деталь

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	Гост	Кол. шт.	Длина позиц., мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиц.	Вес, кг детали
С-4 лев	1	ф6 А III	А-III	3400	5781-61	8	3270	26,16	5,81	7,87
С-4 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		13	690	8,97	1,99	
	3	ф6 А I				1	320	0,32	0,07	
С-5 лев.	1	ф6 А III	А-III	3400		8	3270	26,16	5,81	7,80
С-5 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		13	690	8,97	1,99	

Примечания:

1. Сварку сеток производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.
3. Сетки марок, указанных в скобках, изготовляются зеркально сеткам соответствующих марок, изображенным на чертеже.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
	Сетки С-4 лев, С-4 пр, С-5 лев, С-5 пр.	Выпуск 4, Листы 26

МНИИТЭП ОСК — Арх. №

Гл. инж. п-та Крашкин; Гл. конструктор Томов; Нач. отд. Смирнова; Гл. инж. отд. Шапиро; Рук. группы Смирнов; Разработ.: Меркина; Проверил Меркина; Гл. инж. Казакова

04.06 1968г — М 1:20

Сетка С-6 лев. (С-6 пр.)



Сетка С-7 лев. (С-7 пр.)

По 1-1

Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечение, мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	ГОСТ	Кол. шт.	Длина позиции, мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
С-6 лев.	1	ф6 А III	А-III	3400	5781-61	8	3690	29,52	6,55	8,69
С-6 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		14	690	9,66	2,14	
С-7 лев.	1	ф6 А III	А-III	3400		7	3690	25,83	5,73	7,56
С-7 пр.	3	ф6 А I	А-I	2100		14	590	8,26	1,83	

Примечания:

1. Сварку сеток производить в соответствии с ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение - обязательно.
3. Сетки марок, указанных в скобках, изготовляются зеркально сеткам соответствующих марок, изображенным на чертеже.

Гл. инж. пр.	Казакова		
Рук. гр. инж.	Меркина		
Разработал	Смирнов		
Проверил	Меркина		
Гл. инж. ОТА	Шапиро		
Нач. ОТА	Смирнова		
Гл. конструктор	Сомов		
Гл. инж. ин-та	Краюшкин		

МИНИТЭП 03.06 1968г. М 1:20


ССК

Арх. №

ТД 1969г.	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Сетки С-6 лев, С-6 пр, С-7 лев, С-7 пр.	Выпуск 4	Лист № 27

ф-2

Сетка С-8 лев. (С-8 пр)



По 1-1



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	ГОСТ	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
С-8 лев.	1	ф6 А III	А-III	3400	5781-61	14	3690	51,66	11,47	
С-8 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		14	1340	18,76	4,16	15,63

Примечания:

1. Сварку сеток производить в соответствии с ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение - обязательно.
3. Сетка С-8 пр. изготовляется зеркально С-8 лев, изображенной на чертеже.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Сетки С-8 лев, С-8 пр.	Выпуск 4	Лист № 28

МНИИТЭП ОСК 02-06 1969г М 1:20


Гл. инж. ин-та Казакова; Гл. конструктор Меркина; Нач. отд. Смирнов В.; Гл. инж. отд. Меркина; Гл. инж. пр. Краюшкин; Рук. гр. Самойлов; Разработал Смирнова; Проверил Шапиро

Арх. №

Сетка С-9 лев. (С-9 пр.)



Сетка С-10 лев (С-10 пр.)



по 1-1

Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сеч., мм	Класс стали	Расчет. сопрот. армат.	Гост	Кол. шт.	Длина позиц., мм	Длина надет., м	Вес, кг позиц.	Вес, кг детали
С-9 лев	1	ф8 А III	А-III	3400	5781-61	8	4170	33,36	13,18	
С-9 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		14	690	9,66	2,14	
	3	ф6 А I				1	320	0,32	0,07	15,39
С-10 лев	1	ф8 А III	А-III	3400		8	4170	33,36	13,18	
С-10 пр.	2	ф6 А I	А-I	2100		14	690	9,66	2,14	15,32


Примечания:

1. Сварку сеток производить в соответствии с Гост 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.
3. Сетки марок, указанных в скобках изготавливаются зеркально сеткам соответствующих марок, изображенным на чертеже


МНИИТЭП	01.06 1968г	Гл. инж. п-та	Крюкин
		Гл. конструктор	Сомов
		Нач. отдела	Смирнова
		Гл. инж. отд.	Шапиро
		Гл. инж. пр.	Казакова
		Рук. гр. инж.	Меркина
		Разработ.	Смирнов
		Проверил	Меркина
ОСК	М 1:20		
Арх. №			


ТД 1969г — Диафрагмы жесткости — Сетки С-9 лев, С-9 пр, С-10 лев, С-10 пр. — ИИ-04-6 — Выпуск 4 — Часть 29

Деталь МД-1




по А-А





по Б-Б



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№№ поз.	Сечен., мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат	ГОСТ	Кол. шт.	Длина позиций мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МД-1	1	L75×9	Ст. 3	2100	8509-57	1	200	0,20	2,02	
	2	ф16 А II	А-II	2700	5781-61	4	460	1,84	2,91	
	3	−70×8	Ст. 3	2100	103-57	2	120	0,24	1,06	5,99


Примечания:

1. Сварку деталей производить электродами Э-42А в соответствии с „Инструкцией по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях" – СН 313-65 2 ред. и ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Закладная деталь МД-1	Выпуск 4	Лист 30

МНИИТЭП ОСК Арх. № — 32.05 1968г — М 1:5 — Гл. инж. отд. Шапиро — Нач. отдела Смирнов — Гл. конструктор Сомов — Гл. инж. проекта Крайскин — Рук. гр. инж. Смирнов — Разработал Меркина — Проверил Меркина — Гл. инж. проекта Иванова — Копировал


Деталь МД-3



по А-А



по Б-Б



Примечания:

1. Сварку деталей производить электродами Э-42А в соответствии с „ Инструкцией по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях "- СН 313-65 2 редакция и ГОСТ 10922-64.
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно
3. Элемент детали поз. 3 см. на листе № 30.


Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ № поз.	Сечен. мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	ГОСТ	Кол. шт.	Длина позиции мм	Длина надет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МД-3	1	L75х9	Ст.3	2100	8509-57	1	1800	1,80	18,18	25,60
	2	ф16 А II	А-II	2700	5781-61	8	420	3,36	5,31	
	3	-70х8	Ст.3	2100	103-57*	4	120	0,48	2,11	


ТД, 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6	
	Закладная деталь МД-3	Выпуск 1	Лист № 31

МНИИТЭП	31.05 1968г	Гл.инж.ин-та	Краюшкин
		Гл.конст.отд.	Сомов В.
		Нач.отдела	Смирнова
		Гл.инж.отд.	Шапиро
		Гл.инж.пр.	Казакова
		Рук.гр.инж.	Меркина
		Разработал	Смирнов
		Проверил	Меркина
	М 1:5		
ОСК			
Арх. №			


Деталь МД-4




По А-А




Петля П-1




Петля П-2




Петля П-3




По Б-Б




ОС-1




СТ-1




СТ-3



СТ-2



СТ-4



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№№ поз.	Сечен. мм	Класс стали	Расчетн. сопрот. армат.	Гост	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на дет., м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
МД-4	1	L90×9	Ст.3	2100	8509-57	1	200	0,20	2,44	
	2	ф12 A-II	A-II	2700		2	320	0,64	0,57	3,01
ОС-1	3	ф8 A-III	A-III	3400		1	120	0,12	0,05	0,05
П-1	4	ф12 A-I			5781-61	1	1100	1,10	0,98	0,98
П-2	5	ф14 A-I	A-I	2100		1	1250	1,25	1,51	1,51
П-3	6	ф18 A-I				1	1600	1,60	3,20	3,20
СТ-1	7	ф25 A-III				1	2700	2,70	10,40	10,40
СТ-2	8	ф18 A-III	A-III	3400	5781-61	1	3170	3,17	6,34	6,34
СТ-3	9	ф20 A-III				1	3600	3,60	8,89	8,89
СТ-4	10	ф16 A-III				1	4070	4,07	6,43	6,43

Примечания


1. Сварку анкеров детали производить встав под слоем флюса в соответствии с СН 313-65 2 ред. и ГОСТ 10922-64
2. Испытание всех видов арматуры на растяжение обязательно.

ТД 1969г	Диафрагмы жесткости		ИИ-04-6
	Деталь МД-4; ОС-1; петли П-1, П-2, П-3; СТ-1, СТ-2, СТ-3, СТ-4	Выпуск 4	Лист № 32

МНИИТЭП 3005 1968г — ОСК — М 1:5 1:10

Гл. инж. инста Казакова; Гл. конструктор Меркина; Нач. отдела Смирнов; Гл. инж. отд. Меркина; Гл. инж. пр-та Краевский; Рук. группы Сомов; Разработал Смирнов; Проверил Шапиро

Арх. №



ТД 1969г	Диафрагмы жесткости	ИИ-04-6
	Узлы „1", „2", „3", „4"	Выпуск 4 / Лист № 33


МНИИТЭП ОСК — Арх. №

Гл. инж. ин-та	Краюшкин	29.05 1968г	
Гл. конструктор	Соломов	М 1:5	
Нач. ОТА	Смирнова	Разработ.	Смирнов
Гл. инж. ОТА	Шапиро	Проверил	Меркина
Рук. гр. инж.		Гл. инж. пр.	Казакова


ф-2

10487-02 42


5




7



6





8





ТД 1969г	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ Узлы „5", „6", „7", „8"	ИИ-04-6 Выпуск 4	Лист № 34

| | | |










Примечание:
Марки сеток, каркасов и стержней см. на соответствующих чертежах диафрагм жесткости.


Гл. инж. ин-та		Крающкин			
Гл. конструктор		Сопов			
Нач. отдела		Смирнова	Разработал		Смирнов
Гл. инж. отд.		Шапиро	Проверил		Меркина
Гл. инж. пр.		Казакова			
Рук. группы		Меркина			

МНИИТЭП	27.05 1968г	ТД 1969г	Диафрагмы жесткости. Узлы „9", „10", „11", „12"	ИИ-04-6
ОСК	М 1:2			Выпуск 4 / Лист № 35
Арх. №				


14




16



15



17



Примечание:
Марки каркасов, сеток и стержней см. на соответствующих чертежах диафрагм жесткости


ТД 1969г	Диафрагмы жесткости Узлы „14", „15", „16", „17"	ИИ-04-6 Выпуск 4 — Лист № 36

МНИИТЭП — ОСК — Арх. ж — 27.95 1968г — М 1:2

Гл. инж. отд. Шапиро — Нач. отдела Смирнов — Гл. конст. Сомов — Гл. инж. пр-та Крашкина — Рук. гр. инж. Смирнов — Разработал Смирнов — Проверил Меркина — Н. контр. Меркина — Утв. Казакова

Схема крепления диафрагм жесткости устанавливаемых из плоскости рам каркаса

Схемы крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых в плоскости рам каркаса



Примечания:

1. Крепление диафрагм жесткости к фундаментам /или ростверку/ выполнять по типу узла К-4м. Сдвигающие усилие на закладную деталь в фундаменте 15т.
2. Фундамент диафрагмы жесткости выполнять в соответствии с рекомендациями серии ИИ-04-0 выпуск 3

Условное обозначение
х – места крепления диафрагм.

ТД 1969г.	Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 3,3 м	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист 37


Гл. конст. Гл. инж. отд. Нач. отдела Смирнова Шапиро Разработ. Проверил Рук. группы Перкина Смирнов Казакова

МНИИТЭП 1969г. М 1:100 ОСК Арх. №

ф-2

Схема крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых из плоскости рам

Схемы крепления диафрагм жесткости, устанавливаемых в плоскости рам каркаса



Примечания:


1. Крепление диафрагм жесткости к фундаментам/или ростверку/ выполнять по типу узла К-4м. Сдвигающие усилия на закладную деталь в фундаменте 15т.
2. Фундамент диафрагмы жесткости выполнять в соответствии с рекомендациями серии ИИ-04-0 выпуск 3.

Условное обозначение
х - места крепления диафрагм

ТД 1969г	Схемы крепления диафрагм жесткости к примыкающим конструкциям при высоте этажа 4,2м	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист № 38

МНИИТЭП ОСК Арх №

Гл. инж. инст. Казакова; Гл. конструктор Ефимов; Гл. инж. отд. Шапиро; Рук. гр. инж. пр. Казакова; Разработал Смирнов; Проверил Казакова; Н. контр. Деркина; 23.05 1968г.; М 1:100




Примечания:

1. По узлам К-4к и К-4п производить крепление диафрагмы при одновременном использовании ее в качестве ограждения лестничной клетки.
2. Заделку монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагмами жесткости производить мелкозернистыми или песчаным бетоном марки „200" с тщательным уплотнением.
3. Сварку производить электродами типа Э-42.
4. Монтажные металлические детали „ММД" см. на листе №42.

Гл. инж. пр.	Казакова		
Рук. гр. инж.	Меркина		
Разработал	Смирнов		
Проверил	Казакова		
Гл. инж. ОТД	Шапиро		
Нач. отдела	Смирнова		
Гл. конст. инж.	Сомов		
Гл. инж. т-та	Крашкин		
24.05 1968г.	М 1:5		
МНИИТЭП	ОСК		
Арх. №			

ТД 1969г	Узлы К-4к, К-4л, К-4н, К-4п Крепление диафрагм жесткости	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист № 39



Примечания:


1. По узлу К-4р производить крепление диафрагмы при одновременном использовании ее в качестве ограждения лестничной клетки.
2. Заделку монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагмами жесткости производить мелкозернистым или песчаным бетоном марки „200" с тщательным уплотнением.
3. Сварку производить электродами типа Э-42.
4. Монтажные металлические детали „ММД" см. на листе № 42
5. Сечение по а-а см. на листе № 39.

ТД 1969г	Узлы К-4м, К-4р, К-4с, К-4т Крепление диафрагм жесткости	ИИ-04-6	
		Выпуск 4	Лист № 40


МНИИТЭП 24.05 1968г. | ОСК | Арх. № | М 1:5

Гл. инж. инст. Казакова; Гл. конструктор Керкина; Нач. отдела Смирнов; Гл. инж. отд. Казаков; Конструктор Фомов; Рук. гр. инж. Смирнова; Разработал Шапиро; Проверил


К-4у
37,38




ПО 1-1



К-4ф
37,38



ПО 2-2



Примечания:

1. Заделку монтажных зазоров между элементами каркаса и диафрагмами жесткости производить мелкозернистым или песчаным бетоном марки „200" с тщательным уплотнением
2. Сварку производить электродами типа Э-42.
3. Монтажные металлические детали „ММД" см. на листе № 42.
4. Сечение по а-а см. на листе № 39.

ГИП	Казакова		
Гл.инж.пр.	Меркина		
Рук.гр.	Смирнов		
Разработал	Казакова		
Проверил	Шапиро		
Гл.инж.ин-та	Краюшкин		
Гл.конст.	Сомов		
Нач.отдела	Смирнова		
Гл.инж.отд.			
23.05 1968г	М 1:5		


МНИИТЭП ОСК

Арх. №


Т.Д. 1969г	Узлы К-4у, К-4ф Крепление диафрагм жесткости	ИИ-04-6 Выпуск 4 Лист № 41

ф-2

Деталь ММД-4



Деталь ММД-5



Спецификация металла на деталь

Марка детали	№ поз.	Сечение, мм	Класс стали; ГОСТ	Расчетное сопротивление стали R, кг/см²	Кол., шт.	Длина позиции, мм	Длина на деталь, м	Вес, кг позиции	Вес, кг детали
ММД-4	1	-10×60	ВСт.3; 103-57	2100	1	200	0,20	0,95	0,95
ММД-5	2	ф30 AI	А-I; 2590-57	2100	1	220	0,22	1,22	1,22

| | | |