ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

9371 / 12

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-70.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

НА 4(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240)М3/МИН ВОЗДУХА

ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

4(3)К-500А И 4(4)К-250А

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

Ц. 2-81

gost.e-ecolog.ru

ТП 904-1-70.86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 904-1-70.86

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НА 6(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240)М3/МИН ВОЗДУХА ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ 4(3)К-500А И 6(4)К-250А

АЛЬБОМ 12

СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДЛЯ 6 КОМПРЕССОРОВ

СТОИМОСТЬ

ОБЩАЯ	76,26 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	76,15 ТЫС.РУБ.
1М3 ЗДАНИЯ	16,06 РУБ.
1М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ	133,79 РУБ.

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ; АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ; АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11. 1986Г.

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

С 14.11. 1986Г.

ПРИКАЗ N 640

ТП 901-1-70.86 /А.12/

КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ

НА 6(2)ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРА 4ВМ10-120/9

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 480(240)М3/МИН ВОЗДУХА

ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

4(3)К-500А И 6(4)К-250А

АЛЬБОМ 12

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

АЛЬБОМ 2, СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

АЛЬБОМ 3, АВТОМАТИЗАЦИЯ И КИП

АЛЬБОМ 4, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 5, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 6, СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

АЛЬБОМ 7, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 8, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ 9, ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

АЛЬБОМ10, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ11, СМЕТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ12, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 4 КОМПРЕССОРОВ

АЛЬБОМ13, СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 2 КОМПРЕССОРОВ

РАЗРАБОТАН ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОЕКТНЫМИ ИНСТИТУТАМИ:

ГИПРОСТРОЙДОРМАШ: АЛЬБОМЫ 1,2,3,7,8,9,10,11

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ: АЛЬБОМЫ 4,5,6,7,8,9,12,13

УТВЕРЖДЕН МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

РЕШЕНИЕ N 640 ОТ 14.11.1986Г.,

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНСТРОЙДОРМАШЕМ

С 14.11. 1986Г.,

ПРИКАЗ N 640

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Р.Р.НИКИТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1, ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2, ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 1, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3, СМЕТА №1 - ПО ЗАДАНИЮ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 4К-120А

4, КАЛЬКУЛЯЦИИ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ,НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

РАЗДЕЛ 2,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

5, СМЕТА №2 - НА ОТОПЛЕНИЕ

6, СМЕТА №3 - НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

7, СМЕТА №4 - НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

8, СМЕТА №5 - НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

9, СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

ТП 901-1-70.86 /А.12/

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ТИПОВОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ СН-227-82,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В НОРМАХ И ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984Г,

В КАЧЕСТВЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПРИНЯТЫ ЕДИНЫЕ РАЙОННЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН 1),

СМЕТЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ К ПРОЕКТУ И ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ АР, КЖ И КМ С ПРИМЕНЕНИЕМ СБОРНИКОВ ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ, СБОРНИКА СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СБОРНИКОВ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ ЧАСТИ 1,2 И 3,

1, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ:

А) НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16,5 ПРОЦЕНТОВ

Б) НА САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -13,5 ПРОЦЕНТОВ

В) НА СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - 8,6 ПРОЦЕНТОВ

2, ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - 8 ПРОЦЕНТОВ

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ УСЛОВНО ПРИНЯТО:

1, ГРУНТ ПО ТРУДОЕМКОСТИ РАЗРАБОТКИ 2 ГРУППЫ,

2, РАЗРАБОТКА ОБЩЕГО КОТЛОВАНА ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,5М3,

3, РАССТОЯНИЕ ОТВОЗКИ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА И ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1КМ,

СОСТАВИЛА РУКОВОДИТЕЛЬ СМЕТНОЙ ГРУППЫ ПЕТРУСЕНКО Т.И.

ТП 901-1-70.86 /А.12/

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ПО ВИДАМ РАБОТ

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	СТОИМОСТЬ(ТЫС.РУБ)
1.	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	71,23
2.	ОТОПЛЕНИЕ	1,78
3.	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1,75
4.	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ	0,31
5.	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	1,19
	ИТОГО:	76,26
	В Т.Ч.ОБОРУДОВАНИЕ	0,11

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.В.ОСТАШЕВСКИЙ

РУК.СМЕТНОЙ ГРУППЫ Т.И.ПЕТРУСЕНКО

РАЗДЕЛ 1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 5,3) 8 11004 9371/12

ТП 901-I-70.86 /A.I2/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТРУБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СААКЬЯНЦ Ю.К.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ТП 901-I-70.86 /А.I2/

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А СМЕТА1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТРУБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: АР,КЖ,КМ ТП904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 71,232 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4755,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 14,98 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
1	Е1-175 Т1-22-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	1,73	175,14	302 302	- -	13 117	289
2	Е1-231 Т1-29-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М	1000М3	0,10	44,16	4 4	- -	- -	6 1
3	Е1-948 Т1-79-2	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,33	144,00	48 48	- -	48 -	- -
4	Е1-174 Т1-22-13	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,13	147,08	19 19	- -	1 -	18 7
5	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	3342,60	0,29	969 -	- -	- -	- -
6	Е1-195 Т1-25-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	1000М3	1,86	13,20	25 24	- -	3 2	21 7
7	Е1-174 Т1-22-13	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3	1,15	147,08	169 168	- -	7 65	161

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ							
8	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2062,80	0,29	598	-	-	-
							-		-
9	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С	1000М3	0,60	20,46	16	-	-	17
	Т1-31-2	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М							
							17		6
10	Е1-968	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ	100М3	3,64	46,00	158	-	158	-
							158		-
11	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ	100М3	8,02	9,69	78	-	50	28
		ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП							
							78		18
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	3003	-	280	538
							818		221
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2386			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	395			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	222			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3003			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
12	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,73	43,30	32	-	3	1
	Т11-1-2								
							6		-
13	Е6-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ	М3	6,60	36,66	235	-	16	3
	Т6-1-2	БЕТОНА М-100 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3							
		ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5					19		1
14	Е6-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	М3	29,60	38,71	1146	-	107	17
	Т6-1-5	ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО							
		3М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5					124		5
15	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,16	270,00	43	-	-	-
							-		-
16	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,54	270,00	146	-	-	-
							-		-
17	Е6-80	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,13	478,00	62	-	3	-
	Т6-9-4								
							3		-
18	Е7-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	ШТ	7,00	6,50	46	-	19	19
	Т7-1-15								
							38		7
19	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	М3	1,84	67,90	125	-	-	-
	П,9-348	ТРАПЕЦЕНДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т							
		ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА							
		В15					-		-
20	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,72	22,60	16	-	-	-
							-		-
21	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,62	22,60	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,26	31,60	8	-	-	-
23	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	40,80	3	-	-	-
24	Е6-2 Т6-1-2	НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,50	35,90	54	- 4	4	- -
		ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ							
25	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	7,00	10,40	73	- 11	11	- -
26	Е7-1 Т7-1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО 0,5Т	ШТ	41,00	1,52	62	- 62	15	67 17
27	Е7-2 Т7-1-2	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т	ШТ	17,00	2,09	36	- 36	9	27 10
28	Е7-3 Т7-1-3	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т	ШТ	11,00	2,99	33	- 33	8	25 9
29	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОЧ ДО 0,2М3	М3	5,74	61,06	350	-	-	-
30	ССЦ П9-97	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	2,42	50,76	123	-	-	-
31	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,40	22,60	9	-	-	-
32	ССЦ П9-97	СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3	М3	6,60	54,04	357	-	-	-
33	ССЦ П9-120	ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3	М3	12,65	51,14	647	-	-	-
34	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	3,43	22,60	77	-	-	-
35	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	8,10	24,50	198	-	-	-
36	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,47	40,80	60	-	-	-
37	Е6-90 Т6-11-1	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,90	32,20	29	- 1	1	- -
38	Е41-30 Т41-4-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	1,77	54,30	96	- 60	56	4 1
39	Е13-103	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30	100М2	1,77	7,43	13	-	5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т13-14-1						5		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	5146	-	257	143
							400		50
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4088			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	676			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	382			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5146			
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС							
40	Е7-33 Т7-3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	14,00	12,70	178	- 130	52	78 28
41	ССЦ П9-5	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,72	80,60	139	-	-	-
42	ССЦ П,9-5	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	10,68	78,96	843	-	-	-
43	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	1,31	22,40	29	-	-	-
44	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	14,87	24,50	364	-	-	-
45	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,08	31,60	2	-	-	-
46	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	4,15	40,80	170	-	-	-
47	Е9-33 Т9-4-10	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА	Т	1,61	63,00	61	-	18	25
48	С121-1785	-СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	1,61	259,00	365	63 -	-	9 -
49	Е7-290 Т7-17-6	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ФАХВЕРКА	Т	0,09	358,00	32	-	6	-
50	Е7-288 Т7-17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	4 -	1	- -
51	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,61	40,80	58	1 -	-	- -
52	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5	-	-	-
53	Е6-103	-ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ БЕТОНОМ	М3	1,60	50,80	81	-	11	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т6-12-1	КЛАССА В12,5							
54	Е6-103 Т6-12-1	-ТО ЖЕ,БЕТОНОМ КЛАССА В15	М3	1,20	51,90	62	15 - 11	8	1 3 1
55	Е7-124 Т7-8-6	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6,00	17,30	104	- 100	68	52 19
56	ССЦ П8-65	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 3М3,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30	М3	16,60	91,00	1511	- -	-	- -
57	ССЦ П8-65	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45	М3	8,30	99,16	823	- -	-	- -
58	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,03	22,40	1	- -	-	- -
59	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	8,21	24,50	201	- -	-	- -
60	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	2,34	31,60	74	- -	-	- -
61	С147-20	-КАНАТЫ 1Х7	100КГ	13,60	43,90	597	- -	-	- -
62	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	3,65	40,80	149	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	7340	- 304	142	102 58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	5436			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	896			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	509			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6841			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	426			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	499			
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ							
63	Е11-55 Т11-8-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,35	70,00	25	- 3	3	- -
64	Е11-56 Т11-8-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,35	27,20	10	- -	-	- -
65	Е8-31 Т8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9	М3	5,40	33,90	183	- -	12	3 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М							
66	Е7-247 Т7-14-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	98,00	16,30	1597	- 15 - 858	397	1 561 202
67	ССЦ П,8-323	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ	М2	58,67	11,80	692	-	-	-
68	ССЦ П8-343	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	504,02	12,20	6149	-	-	-
69	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,48	40,80	20	-	-	-
70	ССЦ П8-359	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	0,38	57,60	22	-	-	-
71	ССЦ П8-360	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	7,50	58,90	442	-	-	-
72	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	3,39	24,50	83	-	-	-
73	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,43	31,60	45	-	-	-
74	С147-26	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,55	40,80	104	-	-	-
75	С147-26	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	1,89	40,80	77	-	-	-
76	Е7-716	-УСТРОЙСТВО ЗАДЕЛКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ	100М	4,67	4,85	23	- 22	21	1
77	Е7-130 Т7-9-2	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	1,00	1,77	2	- 2	1	1
78	ССЦ П9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М3	0,36	65,70	24	-	-	-
79	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,17	22,60	4	-	-	-
80	С147-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,20	24,50	5	-	-	-
81	Е8-196 Т8-22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,07	71,10	5	- 3	3	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	11968	- 1003	437	566 203

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	9512			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	1571			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	885			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	11968			
		РАЗДЕЛ 5, ПЕРЕКРЫТИЕ							
82	Е7-204 Т7-12-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	21,00	0,90	19	= 18	7	11 4
83	ССЦ П8-415	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2	М2	14,80	9,17	136	= =	=	= =
84	ССЦ П8-491	=ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ	М2	4,13	16,60	69	= =	=	= =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	281	= 18	7	11 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	224			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	36			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	21			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	281			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ							
85	Е7-184 Т7-11-5	=УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	29,00	8,02	233	= 131	48	83 30
86	КАЛЬК1	=СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 400КГ/М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ	ШТ	19,00	187,50	3563	= =	=	= =
87	КАЛЬК.2	=ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	ШТ	6,00	192,30	1154	= =	=	= =
88	КАЛЬК3	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1400ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГ/М2	ШТ	3,00	180,94	543	= =	=	= =
89	КАЛЬК 5	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 400ММ	ШТ	1,00	197,06	197	= =	=	= =
90	С147-24	=СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100КГ	1,07	40,80	44	= =	=	= =
91	Е7-204 Т7-12-4	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	18,00	0,90	16	= 16	6	10 4
92	ССЦ	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	26,64	9,27	247	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-416	ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2							
93	Е7-209 Т7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	ШТ	4,00	2,43	10	-	4	9
							9		2
94	ССЦ П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АЕРОЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	М3	0,06	90,20	5	-	-	-
95	ССЦ П8-237	-ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	М3	0,33	75,90	25	-	-	-
96	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16	22,40	4	-	-	-
97	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,11	31,60	4	-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,27	40,80	11	-	-	-
99	Е7-288 Т7-17-4	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0,04	328,00	13	-	1	-
							1		-
100	Е7-289 Т7-17-5	-ТО ЖЕ, МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,44	313,00	138	-	9	2
							11		1
101	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,68	40,80	28	-	-	-
102	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	-	478,00	-	-	-	-
103	Е6-161 Т6-15-2	-ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5	М3	0,17	49,50	8	-	1	-
							1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	7858	-	69	100
							169		37
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	6243			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1032			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	583			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7858			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
104	Е12-153 Т12-2-6-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЯ С ФОНАРЯМИ И БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА	100М2	6,13	319,00	1955	-	321	91
							412		27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РМ=350							
105	Е12-289 Т12-9-6	=ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153	100М2	6,13	49,90	= 306	- =	66	8
						=	76	=	2
106	Е26-19 Т26-4-6	=ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	3,24	8,05	26	=	15	=
							15		=
107	С114-114	=СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛЕВЫХ ПЛИТ	М3	3,34	76,60	256	=	=	=
							=		=
108	Е12-289 Т12-9-6	=ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ	100М2	0,68	49,90	34	=	7	1
							8		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	2472	=	277	86
							361		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 1965
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 325
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 182
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 2472

РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ

109	Е7-284 Т7-16-6	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ВЕРТИКАЛЬНО,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2М2	ШТ	4,00	3,24	13	=	7	6
							11		1
110	ССЦ П8-609	=СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ТОЛЩИНОЙ 8СМ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т	М2	12,62	5,58	69	=	=	=
							=		=
111	ССЦ П8-612	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	М2	24,94	5,82	145	=	=	=
							=		=
112	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,07	60,80	3	=	=	=
							=		=
113	Е6-80 Т6-9-4	=АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	=	478,00	=	=	=	=
							=		=
114	Е6-144 Т6-14-2	=ЗАДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК БЕТОНОМ КЛАССА В12,5	М3	0,15	65,20	10	=	1	=
							1		=
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	301	=	8	6
							12		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 240
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ = РУБ 39
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ = РУБ 22
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = РУБ 301

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 9, ОКНА							
115	Е10-73 Т10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	39,96	2,18	87	- 38	28	10 3
116	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПИД12-18,1	М2	2,21	12,50	28	-	-	-
117	С122-153	-ТО ЖЕ,МАРКИ ПИД12-30,2	М2	37,75	13,30	502	-	-	-
118	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ	КОМПЛ	1,00	1,72	2	-	-	-
119	С111-439	-ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ	КОМПЛ	10,00	3,87	39	-	-	-
120	Е15-708 Т15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	100М2	0,40	373,00	149	- 27	26	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	1016	- 65	54	11 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	807			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	133			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	76			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1016			
		РАЗДЕЛ 10, ДВЕРИ							
121	Е10-105 Т10-20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,62	1,45	4	- 2	1	1 -
122	Е10-140 Т10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,62	1,34	3	-	-	-
123	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ24-10	М2	2,62	14,80	36	-	-	-
124	Е10-108 Т10-20-4	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	М2	3,15	1,58	5	- 2	2	- -
125	С122-266	-СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПА-6	М2	3,15	28,60	90	-	-	-
126	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	6,94	7	-	-	-
127	С111-448	-ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00	3,11	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	186	-	3	1
							4		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	148			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	186			
		РАЗДЕЛ 11, ВОРОТА							
128	Е9-49 Т9-7-4	-УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ	Т	0,72	103,00	74	-	16	40
							56		11
129	С121-1969	-СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ	Т	0,33	287,00	95	-	-	-
							-		-
130	РАСПОР ГОССТРОЯ СССР ОТ 15,08,83Г	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	Т	0,13	526,75	68	-	-	-
							-		-
131	Е7-701 Т7-51-1	-ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ	100М	0,35	42,30	15	-	1	-
							1		-
132	С111-365	-СТОИМОСТЬ ГУЛЬЧАТОЙ РЕЗИНЫ	КГ	2,40	1,00	2	-	-	-
							-		-
133	С111-363	-ТО ЖЕ,РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ	КГ	9,50	1,62	15	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	11		РУБ	321	-	17	40
							57		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	100			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	169			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	14			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	197			
		РАЗДЕЛ 12, ПОЛЫ							
		Тип 1							
134	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	15,30	29,30	448	-	25	-
							25		-
135	Е11-67 Т11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 25ММ	100М2	1,53	123,00	188	-	31	3
							34		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	Е11-68 Т11-11-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67	100М2	1,53	15,80	24	- 1	1	- -
		ТИП 2							
137	Е11-11 Т11-1-11	-ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ	М3	2,30	29,30	67	- 4	6	- -
138	Е11-135 Т11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,23	417,00	96	- 15	14	1 -
		ТИП 3							
139	Е11-6 Т11-1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ ТОЛЩИНОЙ 80ММ	М3	9,70	16,00	155	- 28	18	10 3
140	Е11-83 Т11-13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 25ММ	100М2	1,21	121,00	146	- 23	22	1 -
141	Е6-83 Т6-9-7	-ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ	Т	0,15	441,00	66	- 19	19	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1498	- 169	134	13 4

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1190			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	197			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	111			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1498			
		РАЗДЕЛ 13. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ							
142	Е9-44 Т9-6-5	-МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	М	90,00	7,03	633	- 555	141	414 144
143	Е9-47 Т9-7-2	-ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК	Т	17,16	46,80	803	- 628	326	302 93
144	Е9-46 Т9-7-1	-ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ	Т	1,78	58,00	103	- 82	25	57 21
145	С121-1825 Т,Ч,П14	-СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5	Т	4,96	245,06	1215	- -	-	- -
146	С121-1825 Т,Ч,П14	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,60	230,92	139	- -	-	- -
147	С121-1979	-СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5	Т	1,87	339,13	634	- -	-	- -
148	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1	Т	0,79	341,15	270	- -	-	- -
149	С121-1979	-ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1	Т	2,23	327,01	729	- -	-	- -

ТП 901-1-70.86 /А.12/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	С121-1979	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	12,11	317,92	3850	-	-	-
151	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2	Т	0,10	349,92	35	-	-	-
152	С121-450	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТОЛИ:МЛХФ60-12,6 6	ШТ	2,00	21,80	44	-	-	-
153	С121-437	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;МЛХР60-30,8 6	ШТ	1,00	59,90	60	-	-	-
154	С121-525	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,8 6	ШТ	1,00	21,10	21	-	-	-
155	С121-526	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПМХР-12,10 6	ШТ	3,00	22,80	68	-	-	-
156	С121-494	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,12,ОГПМЛХ60-10,12 7	ШТ	9,00	3,16	28	-	-	-
157	С121-497	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 60 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГЛМЛХ60-10,30,ОГПМЛХ60-10,30 7	ШТ	2,00	6,59	13	-	-	-
158	С121-647	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,9 7	ШТ	2,00	4,61	9	-	-	-
159	С121-648	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,12 7	ШТ	1,00	5,19	5	-	-	-
160	С121-649	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,15 7	ШТ	1,00	5,85	6	-	-	-
161	С121-650	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,18 7	ШТ	1,00	7,50	8	-	-	-
162	С121-652	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,24 7	ШТ	1,00	8,85	9	-	-	-
163	С121-653	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,30 7	ШТ	3,00	11,50	35	-	-	-
164	С121-654	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,36 7	ШТ	3,00	12,80	38	-	-	-
165	С121-658	=ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЭБ-10,60 7	ШТ	3,00	20,80	62	-	-	-
166	С121-693	=СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ;РН2 6	ШТ	3,00	1,26	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
167	С121-701	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН10 6	ШТ	8,00	2,85	23	-	-	-
168	С121-702	-СТУПЕНИ И НАСТИЛЫ ИЗ ПОЛОС НА РЕБРО И КРУГЛОЙ СТАЛИ:РН11 6	ШТ	4,00	3,69	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13			РУБ	10389	-	492	773
							1265		258
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	8859			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	762			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	768			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	10389			
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
169	Е15-210 Т15-52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	0,76	34,60	26	-	13	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 14			РУБ	32	-	13	1
							14		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	26			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	32			
		РАЗДЕЛ 15, ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
170	Е15-297 Т15-59-6	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	5,89	20,70	122	-	109	1
171	Е15-294 Т15-59-1	-ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж,Б, ПАНЕЛЕЙ	100М2	7,22	8,17	59	110 -	38	- 1
172	Е15-273 Т15-55-5	-ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	100М2	0,14	114,80	16	39 -	8	- 2
173	Е15-511 Т15-153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2	1,02	11,90	12	10 -	8	1 -
174	Е13-136 Т13-16-7	-ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ	100М2	15,68	6,90	108	8 -	11	- 2
175	Е13-168 Т13-18-21	-ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ ЕТ-177	100М2	8,88	7,13	63	13 -	9	1 1
176	С147-30	-ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮ ГРУНТА ГФ-021	100КГ	46,32	5,10	236	10 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	15		РУБ	775	-	183	7
							190		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	616			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	102			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	57			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	775			
		РАЗДЕЛ 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
		ОТМОСТКА							
177	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЯ	100М2	0,73	230,00	168	- 15	10	5 1
178	Е27-174 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2	0,73	18,12 -	13	- -	-	- -
179	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100М2	0,73	156,00	114	- 6	6	- -
180	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,73	25,30	19	- 1	1	- -
		КРЫЛЬЦА							
181	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	43,30	1	- -	-	- -
182	Е11-11 Т11-1-1	-КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	0,20	29,30	6	- -	-	- -
183	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,02	9,83	1	- -	-	- -
		ПАНДУС							
184	Е11-3 Т11-1-3	-ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА	М3	1,10	5,20	6	- 1	1	- -
185	Е11-5 Т11-1-6	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3	М3	1,10	6,40	7	- 1	1	- -
186	Е11-11 Т11-1-11	-ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5	М3	1,10	29,30	32	- 2	2	- -
187	Е11-77 Т11-11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100М2	0,10	9,83	1	- 1	1	- -
		ОГРАДА							
188	Е7-315 Т7-21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 1,2М	М	38,00	3,79	144	- 73	44	29 9
189	Е7-329 Т7-22-7	-УСТРОЙСТВО КАЛИТОК С УСТАНОВКОЙ БЕТОННЫХ СТОЛБОВ	ШТ	2,00	7,17	14	- 13	6	7 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
190	С121-1869	СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ	Т	0,05	288,00	14	-	-	-
191	ССЦ П9-1	СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,38	82,66	31	-	-	-
192	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,66	22,60	15	-	-	-
193	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,09	31,60	3	-	-	-
194	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,35	40,80	14	-	-	-
195	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,50	40,80	20	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	16		РУБ	768	-	72	41
							113		12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	583			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	94			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	55			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	732			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 17, ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ							
196	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,75	43,30	76	-	6	2
							8		1
197	Е6-30 Т6-3-1	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	24,20	37,36	904	-	37	29
							86		9
198	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	6	-
							4		-
199	Е6-80 Т6-9-4	АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,06	478,00	29	-	1	-
							1		-
200	Е6-35 Т6-3-6	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 25М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10	М3	200,40	32,41	6495	-	273	164
							437		50
201	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,72	270,00	194	-	-	-
							-		-
202	С124-2	АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	7,97	278,00	2216	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	2,03	441,00	895	252 255		3 1
		КАНАЛЫ							
204	Е11-2 Т11-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ	100М2	0,14	43,30	6	1		
205	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ	М3	4,40	10,40	46	7		
206	Е7-723 Т7-54-1	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ	М3	15,06	6,93	104	27		45
207	ССЦ П8-521	СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	2,92	73,66	215	72		16
208	ССЦ П,8-522	ТО ЖЕ,ОБЪЁМОМ БОЛЕЕ 0,2М3	М3	2,34	71,26	167			
209	ССЦ П8-524	ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3	М3	3,02	67,56	204			
210	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,04	22,40	1			
211	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	3,75	24,50	92			
212	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,08	31,60	34			
213	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	2,03	40,80	83			
214	ССЦ П8-518	СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	1,26	66,56	84			
215	ССЦ П 8-518	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5	М3	5,12	68,20	349			
216	С147-8	АРМАТУРА А-3	100КГ	4,05	24,50	99			
217	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	1,69	31,60	67			
218	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,97	40,80	60			
219	ССЦ П9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	0,65	62,70	41			
220	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,13	31,60	4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,38	40,80	16	-	-	-
222	Е6-225 Т6-26-3	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5	М3	5,07	55,52	281	- 49	45	- 1
223	С126-25	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,07	309,00	22	-	-	-
224	С126-27	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,08	284,00	23	-	-	-
225	Е6-83 Т6-9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
226	Е6-144 Т6-14-2	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВ БЕТОНОМ КЛАССА В7,5	М3	0,75	61,81	46	4 - 8	7	- 1
227	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	1,31	40,80	62	-	-	-
228	Е41-30 Т41-4-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,61	54,30	33	- 20	19	- 1
229	Е41-26 Т41-4-3	ТО ЖЕ, ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,09	65,10	6	- 2	2	- -
230	Е13-103 Т13-14-1	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26	100М2	0,70	7,63	5	- 2	2	- -
		КОЛОДЦЫ							
231	Е11-3 Т11-1-3	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ	М3	0,66	10,40	7	- 1	1	- -
232	Е22-446 Т22-30-1	КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	2,32	106,00	246	- 31	14	17 5
233	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	100КГ	0,03	40,80	2	-	-	-
234	Е13-114 Т13-14-13	ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА	100М2	0,17	73,30	12	- 1	1	- -
235	Е13-115 Т13-14-14	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114	100М2	0,17	73,20	12	- 1	1	- -
236	С113-822	ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	2,00	17,80	36	-	-	-
237	Е41-30 Т41-4-7	НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ	100М2	0,20	54,30	11	- 6	6	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
238	Е41-26 Т,41-4-3	-ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100М2	0,05	45,10	2	- 1	1	-
239	Е13-103 Т13-14-1	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30 И 41-26	100М2	0,25	7,43	2	- 1	1	-
240	Е27-173 Т27-43-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ	100М2	0,11	230,00	25	- 3	2	1 -
241	Е27-176 Т27-43-2	-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173	100М2	0,11	18,12	2	-	-	-
242	Е27-169 Т27-42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	100М2	0,11	156,00	17	- 1	1	-
243	Е27-172 Т27-42-2	-ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169	100М2	0,11	25,30	3	- 1	-	-
		ПРИЯМКИ							
244	Е11-2 Т11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,17	43,30	7	- 1	1	-
245	Е6-226 Т6-26-6	-СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 150ММ	М3	8,14	43,02	350	- 47	37	10 3
246	С124-16	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,14	270,00	38	-	-	-
247	С124-17	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,58	256,00	148	-	-	-
248	С124-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0,02	283,00	6	-	-	-
249	Е6-83 Т6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,04	441,00	18	- 3	3	- -
250	Е7-94 Т7-7-1	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	ШТ	1,00	4,50	5	- 4	1	3 1
251	ССЦ П9-288	-СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6 М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	1,15	69,60	80	-	-	-
252	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,33	22,60	7	-	-	-
253	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	1,15	24,50	28	-	-	-
254	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,08	60,80	3	-	-	-
255	Е7-177 Т7-11-1	-УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА	ШТ	1,00	5,70	6	- 3	1	2 1
256	ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ	М3	0,22	63,20	14	-	-	-

ТП 901-1-70.86 /А.12/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-512	БЕТОНА КЛАССА В22,5							
257	С167-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,60	3			
258	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,13	24,50	3			
259	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,01	40,80	1			
260	Е7-204 Т7-12-4	-УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	5,00	0,90	5	2		3
261	ССЦ П8-518	-СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5	М3	0,55	68,20	38	5		1
262	С167-8	-АРМАТУРА А-3	100КГ	0,32	24,50	8			
263	С167-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,04	31,60	1			
264	С167-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,02	40,80	1			
265	Е7-331 Т7-25-1	-УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА	М3	0,02	13,30	1			
266	ССЦ П9-236	-СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1	М	0,07	13,30	1			
267	Е6-185 Т6-16-13	-МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0,66	46,76	31	2		
268	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,02	338,00	7	2		
269	С124-11	-АРМАТУРА КЛАССА А2	Т	0,01	277,00	3			
270	Е23-157 Т23-23-1	-УСТАНОВКА ЛЮКОВ	ШТ	1,00	1,27	1	1		
271	С113-822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	1		
272	Е6-80 Т6-9-4	-АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ	Т	0,01	478,00	5			
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА							
273	Е12-286 Т12-9-3	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ	100М2	0,13	17,30	2	2		
274	С114-116	-СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 60ММ	М3	0,55	43,60	24	2		

ТП 901-1-70.86 /А.12/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
275	Е11-55 Т11-8-1	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 40ММ	100М2	0,13	70,00	9	- - -	1	- - -
276	Е11-56 Т11-8-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100М2	0,13	13,60	2	1 - -	- -	- -
277	Е13-225 Т13-25-1	=ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	М2	13,26	1,83	24	- - 14	11	3 - 1
278	Е13-226 Т13-25-2	=ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225	М2	13,26	0,69	9	- - 4	4	- - -
279	Е11-47 Т11-3-5	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	100М2	0,13	45,80	6	- - 3	3	- - -
280	Е11-83 Т11-13-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 25ММ	100М2	0,13	121,00	16	- - 2	2	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	17		РУБ	17898	- - 1096	808	288 - 90

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	14194			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2344			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	1319			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	17857			
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ	41			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ	41			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	71232	- 6038	3253	2785 979

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	47758			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	7886			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	4446			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	60090			
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	9468			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	813			
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	820			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	11101			
СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ	41			
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ =	РУБ	41			

СОСТАВИЛ ПЕТРУСЕНКО

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР СМЕТА1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1857,00	2386	3003	1	1	4,22
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	108,00	4088	5146	37	47	7,22
3	КАРКАС	М3	38,90	5862	7340	150	188	10,30
4	СТЕНЫ	М2	592,50	9512	11968	16	20	16,80
5	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	18,90	224	281	11	14	0,39
6	ПОКРЫТИЕ	М2	542,55	6243	7858	11	14	11,03
7	КРОВЛЯ	М2	613,00	1965	2472	3	4	3,47
8	ПЕРЕГОРОДКИ	М2	37,40	240	301	6	8	0,42
9	ОКНА	М2	39,96	807	1016	20	25	1,43
10	ДВЕРИ	М2	5,60	148	186	26	33	0,26
11	ВОРОТА	М2	12,96	269	321	20	24	0,45
12	ПОЛЫ	М2	297,00	1190	1498	4	5	2,10
13	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	24,50	8859	10389	361	424	14,58
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	15,10	26	32	1	2	0,04
15	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	1670,20	616	775	-	-	1,09
16	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4755,00	597	748	-	-	1,05
17	ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3ЗДАН	4755,00	14235	17898	2	3	25,13
	ИТОГО:	М3	4755,00	57267	71232	12	14	100,00

ТП 901-1-70.86 /А.12/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 1

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-119	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	17,79	5,35	95,18
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	49,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 187,50 РУБ

ТП 901-1-70.86 /А.12/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 2

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-120	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2	М2	17,79	5,62	99,98
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П116 Т26-6-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,97	86,95	84,34
3	Е12-289 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,16	69,90	7,98

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 192,30 РУБ

ТП 901-1-70.86 /А.12/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 3

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЙ, НЕУЧТЕННЫХ СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ=1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ П8-156	=СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТТРОМ 1450 ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 400КГ/М2	М2	16,25	7,51	122,04
2	Е26-19 ССЦ Ч1 Р4 П114 Т26-4-6	=УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95	М3	0,62	86,95	53,91
3	Е12-289 Т12-9-6	=НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ	100М2	0,10	49,90	4,99

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 180,94 РУБ

ТП 901-1-70.86 /А.12/

КАЛЬКУЛЯЦИЯ 5

СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ, НЕУЧТЕННЫХ
СБОРНИКОМ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ СТРОЕК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984Г
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ-1ШТ

НОМЕР ПП	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕД.(РУБ)	ВСЕГО
1	ССЦ	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	17,66	7,00	123,62
	ПВ-151	ШИРИНОЙ 2,98М ДЛИНОЙ 5,97М С				
		ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 600 ММ ПРИ				
		РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 401-600КГ/М2				
2	Е26-19	-УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТ ПЕРЛИТО-ФОСФОГЕЛИЕВЫМИ	М3	0,77	86,95	66,95
	ССЦ Ч1 Р4	ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 80 ММ				
	П114	ЦЕНА: 8,05*76,6Х1,03=86,95				
	Т26-4-6					
3	Е12-289	-НАКЛЕЙКА ОДНОГО СЛОЯ РУБЕРОИДА ПО	100М2	0,13	49,90	6,49
	Т12-9-6	УТЕПЛИТЕЛЮ				

ИТОГО СТОИМОСТЬ ПРЯМЫХ ЗАТРАТ: 197,06 РУБ

ТП 901-I-70.86 /A.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,И,= 1)

```
 1    1        Э11004' Н881' ' 1' 1,1' ' ' ' 4755' М3*
 2    2        Ю' ' ТП904-1-' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТРУБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИЙ
                  ПРОЕКТ' ' СМЕТА1' ОБЪЕКТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР,КЖ,КМ ТП904-1-' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
 3    3        Н10=16,5*
 4    4        Р1' М3' 1857*
 5    5        Е1-175#Т1-22-14(А3,1,15)(А4,1,1)' 1727*
 6    6        Е1-231#Т1-29-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 97' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М*
 7    7        Е1-948#Т1-79-2(А5,1,2)' 33' ' ЗАЧИСТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
 8    8        Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 130' ' ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ*
 9    9        С310-1' 1857,1,8*
10   10        Е1-195#Т1-25-2' 1857*
11   11        Е1-174#Т1-22-13(А3,1,15)(А4,1,1)' 1146' ' * ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
12   12        С310-1' 1146,1,8*
13   13        Е1-257#Т1-31-2(А3,1,1)(А4,1,05)' 802' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОЧ С ПЕРЕМЕ-ЕНИЕМ ДО 10М*
14   14        Е1-968' 344' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ*
15   15        Е1-1184' 802*
16   16        Р2' М3' 108*
17   17        Е11-2#Т11-1-2(А2=38,74)' 73*
18   18        Е6-2#Т6-1-2(А2+26,6,1,02#)' 6,4' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
19   19        Е6-5#Т6-1-5(А2+27,2,1,015#)' 29,6' ' * ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
20   20        С124-1' 0,162*
21   21        С124-3' 0,536*
22   22        Е6-80#Т6-9-4' 0,135' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
23   23        Е7-15#Т7-1-15(А2=1,11)' 7*
24   24        ТССЦ#П,9-348(=1)' 1,84' 67,9' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 5Т ДЛИНОЙ БОЛ
                  ЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
25   25        С147-1' 72*
26   26        С147-2' 42*
27   27        С147-15' 26*
28   28        С147-24' 8*
29   29        Е6-2#Т6-1-2(А2=33,08)' 1,5' ' НАБЕТОНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,
30   30        П2 ПОДПОРНЫЕ СТЕНЫ*
31   31        Е11-3#Т11-1-3(А2=8,78)' 7,0*
32   32        Е7-1#Т7-1-1' 24+13+4*
33   33        Е7-2#Т7-1-2' 3+3+11' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 1,5Т*
34   34        Е7-3#Т7-1-3' 11' ' ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ ДО 3,5Т*
35   35        ТССЦ#П9-96(=1)' 0,146,24+0,127,13+0,195,3' 62,7-0,82,2' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5
                  МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
36   36        ТССЦ#П9-97(=1)' 0,406,4+0,265,3' 52,4-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
37   37        С147-1' 0,76,(24+3)+0,74,13+1,46,7*
38   38        ТССЦ#П9-97(=1)' 0,6,11' 52,4+0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛИЦЕВЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 МАССОЙ ДО 5Т,ОБЪЕМОМ БОЛ
                  ЕЕ 0,2 ДО 1М3' М3*
39   39        ТССЦ#П9-120(=1)' 1,15,11' 49,5+0,82,2' ТО ЖЕ,ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3' М3*
40   40        С147-1' (12,9+18,3),11*
41   41        С147-8' (54,6+19,0),11*
42   42        С147-24' (2,8+4,6),11*
43   43        Е6-90#Т6-11-1(А2=30,32)' 0,19+0,21+0,5' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОДПОРНЫХ СТЕН ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
44   44        Е41-30#Т41-4-7' 177' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТУКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕН
                  ТОВ ПОДПОРНЫХ СТЕН ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
45   45        Е13-103#Т13-14-1' 177' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 41-30*
46   46        Р3' М3' 38,9*
47   47        Е7-33#Т7-3-3(А2=3,41)' 14*
48   48        ТССЦ#П9-5(=1)' 1,72' 80,6' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕ
                  ТОНА КЛАССА В22,5' М3*
49   49        ТССЦ#П,9-5(=1)' 10,68' 80,6-0,82,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
50   50        С147-1' 10,5,12+2,4,2*
```

```
 51    51        С147-8' 116,4,12*45,2,2*
 52    52        С147-16' 3,9,2*
 53    53        С147-24' 8,4,12*18,5,6*12,9,2*25,0.2*20,0,2*40,7*47,2*
 54    54        Е9-33#Т9-4-10' 1,41' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК ФАХВЕРКА*
 55    55        С121-1785' 1,41' ' СТОИМОСТЬ СТОЕК СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ*
 56    56        Е7-290#Т7-17-6' 0,086' ' УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК ФАХВЕРКА*
 57    57        Е7-288#Т7-17-4' 0,04*
 58    58        С147-24' 2,17,0*11,6*2,22,0*8,2,2*2,6,3*4,3,6*2,3,6' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 59    59        Е6-60#Т6-9-4(А2=455,6)' 4,2,85,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
 60    60        Е6-103#Т6-12-1(А2=41,09)' 1,6' ' ОБЕТОНИРОВАНИЕ СТАЛЬНОЙ КОЛОННЫ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
 61    61        Е6-103#Т6-12-1(А2=42,19)' 1,2' ' ТО ЖЕ,БЕТОНОМ КЛАССА В15*
 62    62        Е7-124#Т7-8-6' 6*
 63    63        ТССЦ#П8-65(=1)' 4,15,4' 91,0' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 3М3,МАССОЙ СВЫШЕ 5Т ДО 15Т,ДЛИНОЙ Б
                       ОЛЕЕ 12М,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30' М3*
 64    64        ТССЦ#П8-65(=1)' 4,15,2' 91,0*1,63,2*2,45,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В45' М3*
 65    65        С147-1' 1,6,2*
 66    66        С147-8' 821*
 67    67        С147-16' 234*
 68    68        С147-20' 1360*
 69    69        С147-24' 365,2*
 70    70        Р4' М2' 592,5*
 71    71        Е11-55#Т11-8-1(А2=59,17)' 35' ' ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
 72    72        Е11-56#Т11-8-2(А2=13,21)(А1,2)' 35' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
 73    73        Е8-31#Т8-5-1(А2=31,13)' 5,4*
 74    74        Е7-247#Т7-14-1' 98*
 75    75        ТССЦ#П,8-323(=1)' 2,98,1,185,(6*1)*1,185,1,185*1,48,1,185,(6*1*1)*1,48,1,685,2*2,98,1,185,6' 11,80' СТОИМОС
                       ТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЬЕМНОЙ МАССОЙ 1100КГ/М3,ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО
                       7КГ/М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 21СМ' М2*
 76    76        ТССЦ#П8-343(=1)' 5,98,1,785*5,98,1,185,(13*3*3*2*1*1*1)*6,23,1,185,(2*2*1*1)*6,23,1,785,(2*2*1*1)*5,98,1,78
                       5*5,98,1,475,6*5,98,1,185,10*5,98,1,475,4' 12,2' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
 77    77        С147-24' 48' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
 78    78        ТССЦ#П8-359(=1)' 0,19,2' 57,6' СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5
                       ' М3*
 79    79        ТССЦ#П8-360(=1)' 0,75,10' 58,9' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М3*
 80    80        С147-8' 11,8,2*31,5,10*
 81    81        С147-16' 1,8,2*13,9,10*
 82    82        С147-24' 13,4,2*22,8,10*
 83    83        С147-24' 189' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
 84    84        Е7-714' 467,1*
 85    85        Е7-130#Т7-9-2' 1*
 86    86        ТССЦ#П9-93(=1)' 0,36' 65,7' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15,ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3,МАССОЙ ДО 5Т,ДЛИНОЙ О
                       Т 3 ДО 12М' М3*
 87    87        С147-1' 17*
 88    88        С147-8' 20*
 89    89        Е8-194#Т8-22-6' 7,2*
 90    90        Р5' М2' 18,9*
 91    91        Е7-204#Т7-12-4' 21' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
 92    92        ТССЦ#П8-415(=1)' 1,48,10' 9,17' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М МАССОЙ ДО 5Т
                       ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 750КГ/М2' М2*
 93    93        ТССЦ#П8-491(=1)' 0,375,11' 16,6' ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ,СПЛОШНЫХ' М2*
 94    94        Р6' М2' 542,55*
 95    95        Е7-184#Т7-11-5(А2=3,47)' 29*
 96    96        ТКАЛЬК1(=1)' 19' 187,5' СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКСНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГ/
                       М2 БЕЗ ОТВЕРСТИЙ' ШТ*
 97    97        ТКАЛЬК,2(=1)' 6' 192,3' ТО ЖЕ,ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 601-600КГ/М2' ШТ*
 98    98        ТКАЛЬК3(=1)' 3' 180,94' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1400ММ ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ ДО 600КГ/М2' ШТ*
 99    99        ТКАЛЬК 5(=1)' 1' 197,06' ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 600ММ' ШТ*
100   100        С147-24' 107,1' ' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ*
101   101        Е7-204#Т7-12-4' 18' ' УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
```

```
102  102  ТССЦ#П8-416(=1)' 26,64' 9,27' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т,П
                  РИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 12СМ,РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 860КГ/М2' М2*
103  103  Е7-209#Т7-12-7' 4*
104  104  ТССЦ#П8-236(=1)' 0,06' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДЕФЛЕКТОРОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
105  105  ТССЦ#П8-237(=1)' 0,11,3' 75,9' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
106  106  С147-1' 2,3+4,7,3*
107  107  С147-15' 1,7+3,2,3*
108  108  С147-24' 5,9+7,0,3*
109  109  Е7-288#Т7-17-4' 19,8,2,0,001*
110  110  Е7-289#Т7-17-5' 44,1,10,0,001' ' ТО ЖЕ, МАССОЙ БОЛЕЕ 20КГ*
111  111  С147-24' 18,0,8+10,2,3+12,0,4+20,0,6+2,1,3+12,0,8+4,0,4' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
112  112  Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 2,0,82,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
113  113  Е6-161#Т6-15-2(А2+27,2,1,0#)' 0,17' ' ЗАДЕЛКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
114  114  Р7' М2' 613*
115  115  Е12-153#Т12-2-6-1' 613*
116  116  Е12-289#Т12-9-6(ВП)' 613' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 12-153*
117  117  Е26-19#Т26-4-6' 3,24' ' ЗАДЕЛКА СТЫКОВ ТЕРМОВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
118  118  С114-114' 3,24,1,03' ' СТОИМОСТЬ ТЕРМОВКЛАДЫШЕЙ ИЗ ПЕРЛИТОФОСФОГЕЛИЕВЫХ ПЛИТ*
119  119  Е12-289#Т12-9-6' 67,5' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА НАД СТЫКАМИ*
120  120  Р13' М2' 37,4*
121  121  Е7-284#Т7-16-6(А2=0,31)' 4*
122  122  ТССЦ#П8-409(=1)' 3,53+8,89' 5,58' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА,ТОЛЩИНОЙ 8СМ,С РАСХОДО
                  М СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2,ДЛИНОЙ ДО 3М,МАССОЙ ДО 5Т' М2*
123  123  ТССЦ#П8-412(=1)' 7,09+17,85' 5,82' ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М' М2*
124  124  С147-24' 0,4+3,0,2+7,0,5+0,7+1,2+4,0,04*
125  125  Е6-80#Т6-9-4(А2=455,6)' 4,0,03,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
126  126  Е6-144#Т6-14-2(А2=54,44)' 0,15' ' ЗАДЕЛКА ПЕРЕГОРОДОК БЕТОНОМ КЛАССА В12,5*
127  127  Р11' М2' 39,96*
128  128  Е10-73#Т10-13-2' 39,96*
129  129  С122-152' 2,21' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНД12-18,1*
130  130  С122-153' 37,75' ' ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД12-30,2*
131  131  С111-435' 1' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ ОДНОСТВОРНЫХ*
132  132  С111-439' 10' ' ТО ЖЕ,ТРЕХСТВОРНЫХ*
133  133  Е15-708#Т15-201-2' 39,96*
134  134  Р10' М2' 5,6*
135  135  Е10-105#Т10-20-1' 2,42*
136  136  Е10-140#Т10-26-1' 2,42*
137  137  С122-273' 2,42' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ АНГ24-10*
138  138  Е10-108#Т10-20-4' 3,15*
139  139  С122-266' 3,15' ' СТОИМОСТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ МАРКИ ПД-6*
140  140  С111-446' 1' ' СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
141  141  С111-448' 1' ' ТО ЖЕ,ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
142  142  Р12' М2' 12,96*
143  143  Е9-49#Т9-7-4' 0,718' ' УСТАНОВКА ВОРОТ С РАСПАШНЫМИ ПОЛОТНАМИ*
144  144  С121-1969' 0,331' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНОГО КАРКАСА ВОРОТ*
145  145  ТРАСПОР#ГОССТРОЯ#СССР ОТ#15.08.83Г(=1)' 0,131' 526,75' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ПРЯМОУГОЛЬН
                  ОГО СЕЧЕНИЯ' Т*
146  146  Е7-701#Т7-51-1' 35' ' ПРОКЛАДКА РЕЗИНЫ*
147  147  С111-365' 2,4' ' СТОИМОСТЬ ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ*
148  148  С111-363' 9,5' ' ТО ЖЕ,РЕЗИНЫ ЛИСТОВОЙ РУЛОННОЙ*
149  149  Р14' М2' 297*
150  150  П2 ТИП 1*
151  151  Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 15,3' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5,ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
152  152  Е11-67#Т11-11-1(А2=100,76)' 153' ' + 25ММ*
153  153  Е11-68#Т11-11-2(А2=14,93)' 153' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-67*
154  154  П2 ТИП 2*
155  155  Е11-11#Т11-1-11(А2=27,68)' 2,3' ' ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 ТОЛЩИНОЙ 100ММ*
156  156  Е11-135#Т11-20-3(А2=351,08)' 23*
157  157  П2 ТИП 3*
```

```
158   158   E11-6#T11-1-6(A2=13,12)' 9,7' ' + ТОЛЩИНОЙ 80ММ*
159   159   E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 121' ' + 25ММ*
160   160   E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,151' ' ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ В ПОЛАХ*
161   161   P8' T' 24,5*
162   162   E9-44#T9-6-5' 90' ' МОНТАЖ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
163   163   E9-47#T9-7-2' 17,16' ' ТО ЖЕ,РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК*
164   164   E9-46#T9-7-1' 1,78' ' ТО ЖЕ,ЛЕСТНИЦ*
165   165   C121-1825#Т.Ч.П14' 4,77,1,04' 239+6,0,1,01' СТОИМОСТЬ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ГПС5*
166   166   C121-1825#Т.Ч.П14' 0,58,1,04' 239-8,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
167   167   C121-1979' 1,8,1,04' 326+13,1,01' СТОИМОСТЬ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5*
168   168   C121-1979' 0,76,1,04' 326+15,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
169   169   C121-1979' 2,14,1,04' 326+1,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
170   170   C121-1979' 11,64,1,04' 326-8,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
171   171   C121-1975(A1-8,1,01#)' 0,1' ' + ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
172   172   C121-450' 2*
173   173   C121-437' 1*
174   174   C121-525' 1*
175   175   C121-526' 3*
176   176   C121-494' 9*
177   177   C121-497' 2*
178   178   C121-647' 2*
179   179   C121-648' 1*
180   180   C121-649' 1*
181   181   C121-650' 1*
182   182   C121-652' 1*
183   183   C121-653' 3*
184   184   C121-654' 3*
185   185   C121-658' 3*
186   186   C121-693' 3*

187   187   C121-701' 8*
188   188   C121-702' 4*
189   189   P17' M2' 15,1*
190   190   E15-210#T15-52-3(A2=15,9)' 75,65*
191   191   P16' M2' 1670,2*
192   192   E15-297#T15-59-4(A2=2,05)' 589*
193   193   E15-294#T15-59-1(A2=2,69)' 722' ' ТО ЖЕ,СТЕН ИЗ СБОРНЫХ Ж,Б, ПАНЕЛЕЙ*
194   194   E15-273#T15-55-5(A2=51,1)' 14,1' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
195   195   E15-511#T15-153-4' 80,6+21,6' ' СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ*
196   196   E13-134#T13-16-7' 1568' ' ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ ОКРАСКА СТЕН,БАЛОК И ПОТОЛКОВ*
197   197   E13-168#T13-18-21' 888' ' ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АЛЮМИНИЕВОЙ КРАСКОЙ БТ-177*
198   198   C147-30' 4632' ' ОКРАСКА ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ЭМАЛИ ПФ-115 ПО ОДНОМУ СЛОЮГРУНТА ГФ-021*
199   199   P18' M3ЗДАН' 4755*
200   200   П2 ОТМОСТКА*
201   201   E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 73,2' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО ПЕ
                 РИМЕТРУ ЗДАНИЯ*
202   202   E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 73,2' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
203   203   E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 73,2' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25ММ*
204   204   E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 73,2' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
205   205   П2 КРЫЛЬЦА*
206   206   E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 1,7,1,3*
207   207   E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 0,2' ' КРЫЛЬЦО ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
208   208   E11-77#T11-11-11' 1,7,1,3*
209   209   П2 ПАНДУС*
210   210   E11-3#T11-1-3(A2=8,78)(A1,0,5)' 1,1' ' ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ ЗАСЫПКА*
211   211   E11-5#T11-1-6(A2=11,13)(A1,0,5)' 1,1' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-3*
212   212   E11-11#T11-1-11(A2=27,68)' 1,1' ' ПАНДУС ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5*
213   213   E11-77#T11-11-11' 2,0,5,0*
214   214   П2 ОГРАДА*
215   215   E7-315#T7-21-9(A2=1,85)' 38*
```

```
216  216        Е7-329*Т7-22-7(А2=0,65)' 2*
217  217        С121-1869' 0,023,2' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН КАЛИТКИ*
218  218        ТССЦ*П9-1(=1)' 0,38' 84,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ СТОЛБОВ ОГРАДЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
219  219        С147-1' 66*
220  220        С147-15' 9,0*
221  221        С147-24' 34,8*
222  222        С147-24' 8,0,31+76,0,62' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
223  223        Р35' МЗЗДАН,' 4755*
224  224        П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
225  225        Е11-2*Т11-1-2(А2=38,74)' 175,5*
226  226        Е6-30*Т6-3-1(А2+1,02,27,4*)' 24,2' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
227  227        Е6-83*Т6-9-7(А2=315,6)' 0,013,2*
228  228        Е6-80*Т6-9-4(А2=455,6)' 0,061' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
229  229        Е6-35*Т6-3-6(А2+1,015,27,2*)' 50,1,4' ' + ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10*
230  230        С124-1' 0,18,4*
231  231        С124-2' 1,992,4*
232  232        Е6-83*Т6-9-7(А2=315,6)' 0,507,4*
233  233        П2 КАНАЛЫ*
234  234        Е11-2*Т11-1-2(А2=38,74)' 14,5' ' + ПОД МОНОЛИТНЫМИ УЧАСТКАМИ КАНАЛОВ*
235  235        Е11-3*Т11-1-3(А2=8,78)' 4,4' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД СБОРНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ КАНАЛОВ*
236  236        Е7-723*Т7-54-1' 14,66+0,4' ' УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
237  237        ТССЦ*П8-521(=1)' 1,2+0,4+1,32' 75,3-0,82,2' СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
238  238        ТССЦ*П,8-522(=1)' 0,24,5+0,38,3' 72,9-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
239  239        ТССЦ*П6-524(=1)' 3,02' 69,2-0,82,2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3' М3*
240  240        С147-1' 0,4,5+0,6,3*
241  241        С147-8' 375*
242  242        С147-16' 108*
243  243        С147-24' 203*
244  244        ТССЦ*П8-518(=1)' 21,0,06' 68,2-0,82,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛОСКИХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3
                        ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15' М3*
245  245        ТССЦ*П 8-518(=1)' 50,0,08+2,0,12+11,0,08' 68,2' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В 22,5' М3*
246  246        С147-8' 405*
247  247        С147-16' 149*
248  248        С147-24' 97*
249  249        ТССЦ*П9-96' 0,65' 62,7' СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3' М3*
250  250        С147-16' 13*
251  251        С147-24' 38*
252  252        Е6-225*Т6-26-3(А2+28,2,1,015*)' 5,07' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ УЧАСТКОВ КАНАЛОВ ПРИ ТОЛЩИНЕ С
                        ТЕН ДО 150ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5*
253  253        С124-25' 0,075*
254  254        С124-27' 0,083*
255  255        Е6-83*Т6-9-7(А2=315,6)' 0,033*
256  256        Е6-144*Т6-14-2(А2+1,015,27,3*)' 0,75' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ УЧАСТКОВ СТЕНОК КАНАЛОВ БЕТОНОМ КЛАССА В7,5*
257  257        С147-24' 8,1,4+8,1,6+4,2,3+27,2,4+4,0,7+4,9+5,2+4,7,4+3,0,5+9,14*
258  258        Е41-30*Т41-4-7' 61' ' НАРУЖНАЯ ОКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТ
                        ОВ КАНАЛОВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
259  259        Е41-26*Т41-4-3' 9' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
260  260        Е13-103*Т13-14-1' 70' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30,41-26*
261  261        П2 КОЛОДЦЫ*
262  262        Е11-3*Т11-1-3(А2=8,78)' 0,66' ' УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОЙ ПОДГОТОВКИ ПОД КОЛОДЦЫ*
263  263        Е22-446*Т22-30-1(А2=93,0)' 2,32' ' КОЛОДЕЦ КРУГЛЫЙ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
264  264        С147-24' 5' ' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
265  265        Е13-114*Т13-14-13' 17' ' ОБМАЗКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛОДЦА МАСТИКОЙ ЭД-16 НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ
                        С ОТВЕРДИТЕЛЕМ ЗА 2 РАЗА*
266  266        Е13-115*Т13-14-14' 17' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-114*
267  267        С113-822' 2*
268  268        Е41-30*Т41-4-7' 20' ' НАРУЖНАЯ СКРАСОЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦЕВ ГОРЯЧИМ БИТУМОМ В ДВА
                        СЛОЯ ПО ХОЛОДНОЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКЕ*
269  269        Е41-26*Т,41-4-3' 5' ' ТО ЖЕ,ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ*
```

```
270  270  E15-103#T15-14-1' 25' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКАМ 41-30 И 41-26*
271  271  E27-173#T27-43-1(A2=208,6)' 11' ' ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ПОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТК
                  И ВОКРУГ КОЛОДЦЕВ*
272  272  E27-174#T27-43-2(A2=8,76)(A1,2)(ВП)' 11' ' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ РАСЦЕНКИ 27-173*
273  273  E27-169#T27-42-1(A2=147,77)' 11' ' АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ*
274  274  E27-172#T27-42-2(A2=23,99)' 11' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 27-169*
275  275  П2 ПРИЯМКИ*
276  276  E11-2#T11-1-2(A2=38,74)' 4,1,3,6*1,8*
277  277  E6-226#T6-26-4(A2*1,015,28,2#)' 8,14' ' СТЕНЫ И ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН БОЛЕЕ 1
                  50ММ*
278  278  C124-16' 0,137*
279  279  C124-17' 0,578*
280  280  C124-18' 0,019*
281  281  E6-83#T6-9-7(A2=315,6)' 0,013*0,025*
282  282  E7-94#T7-7-1(A2=0,66)' 1*
283  283  TCCЦ#П9-288(=1)' 1,15' 69,4' СТОИМОСТЬ БАЛКИ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 6 ДО 6 М ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5
                  ' М3*
284  284  C147-1' 33*
285  285  C147-8' 115*
286  286  C147-24' 7,8*
287  287  E7-177#T7-11-1(A2=2,63)' 1' ' УКЛАДКА ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА*
288  288  TCCЦ#П8-512(=1)' 0,22' 63,2' СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3*
289  289  C147-1' 13*
290  290  C147-8' 12,8*
291  291  C147-24' 1,2*
292  292  E7-204#T7-12-4' 5' ' УКЛАДКА ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
293  293  TCCЦ#П8-518(=1)' 0,55' 68,2' СТОИМОСТЬ ДОБОРНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5' М3

294  294  C147-8' 6,3,5*
295  295  C147-16' 0,8,5*
296  296  C147-24' 0,3,5*
297  297  E7-351#T7-25-1' 0,02' ' УСТАНОВКА ОПОРНОГО КОЛЬЦА*
298  298  TCCЦ#П9-236(=1)' 0,07' 13,3' СТОИМОСТЬ ОПОРНОГО КОЛЬЦА КЦО-1' М*
299  299  E6-185#T6-16-13(A2*1,015,29,5#)' 0,44' ' МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПРИЯМКА ПМ1 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15*
300  300  C124-10' 0,02*
301  301  C124-11' 0,012*
302  302  E23-157#T23-23-1' 1*
303  303  C115-822' 1*
304  304  E6-80#T6-9-6(A2=655,6)' 16,0,8,0,001' ' АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ*
305  305  П2 ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРИЯМКА*
306  306  E12-286#T12-9-3' 3,9,3,4' ' ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
307  307  C114-116' 3,9,3,4,0,04,1,03' ' СТОИМОСТЬ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40ММ*
308  308  E11-55#T11-8-1(A2=59,17)' 3,9,3,4' ' * 40ММ*
309  309  E11-56#T11-8-2(A2=13,21)' 3,9,3,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 11-55*
310  310  E13-225#T13-25-1' 3,9,3,4' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ*
311  311  E13-226#T13-25-2' 3,9,3,4' ' ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 13-225*
312  312  E11-47#T11-3-5' 3,9,3,4*
313  313  E11-83#T11-13-1(A2=101,41)' 3,9,3,4' ' * 25ММ*
314  314  К' ПЕТРУСЕНКО' *
```

РАЗДЕЛ 2

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ТП 901-I-70.86 /А.12/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЧК-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ОТОПЛЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЧК-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,777 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,261 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 6755,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ								
1	2307-10393	=ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	ШТ	2,00	46,00	92	-	-	-	
2	Ц12-800-1	=МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ	ШТ	2,00	2,12	4	7	4	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	106	7	4	-	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	92
ТАРА И УПАКОВКА =	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ =	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ	98
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	1			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	8			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	7			
		РАЗДЕЛ 2, ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ							
3	ЦЕНА ЗАВОДА	=АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01УЗ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4	ШТ	4,00	188,10	752	-	-	-
4	Е20-755 Т,20-24-2	=УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,25	ШТ	4,00	9,14	37	47 22	19	3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	869	47 22	19	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	789			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА =			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	15			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	16			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	64			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	869			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	47			
		РАЗДЕЛ 3, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
5	Е16-35 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	25,00	0,86	22	12 5	3	-
6	Е16-36 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	90,00	0,91	82	62 20	19	1 -
7	Е16-37 Т,16-7-1 ТЕХН,Ч,П,3, 1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	80,00	1,04	83	39 19	18	1 -
8	Е16-38 Т,16-7-1 ТЕХ,Ч,П,3,1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М	М	16,00	1,15	18	8 4	6	- -
9	Е16-39 Т,16-7-1	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	12,00	1,29	15	6 3	3	- -
10	С130-103	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	12,00	1,67	18	- -	-	- -
11	С130-104	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	12,00	1,69	20	- -	-	- -
12	С130-105	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2	ШТ	4,00	2,02	12	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25							
13	С130-106	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 32	ШТ	2,00	2,53	5	-	-	-
14	С130-863	=КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16Б16К ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 15	ШТ	1,00	0,65	1	-	-	-
15	С130-1039	=КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3,00	1,07	3	-	-	-
16	С130-2058	=ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15С27НЖ Д=25ММ	ШТ	1,00	14,80	15	-	-	-
17	С130-2059	=ТО ЖЕ, Д=32 ММ	ШТ	2,00	19,80	40	-	-	-
18	Е16-134 Т,16-12-1	=МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	2	1	-
19	Е16-135 Т,16-12-1	=ТО ЖЕ, Д=32ММ	ШТ	2,00	1,60	3	1 3	2	-
20	С130-1773	=ФЛАНЦЫ Д=25ММ	ШТ	2,00	0,61	1	2 -	-	-
21	С130-1774	=ФЛАНЦЫ Д=32ММ	ШТ	4,00	0,74	3	-	-	-
22	Е16-219 Т,16-22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,23	3,94	9	- 18	8	-
23	Е18-132 Т,18-5-5	=УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	15,00	4,34	65	8 4	2	-
24	Е18-184 Т,18-11-1	=УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 65ММ	ШТ	2,00	20,60	41	2 11	5	-
25	Е18-196 Т,18-11-6	=УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	4,00	7,29	29	5 11 5	5	-
26	Е18-215 Т,18-14-2	=УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	2,00	34,90	70	4 2	2	-
27	Е18-226 Т,18-15-2	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛ	1,00	3,91	4	-	-	-
28	Е18-227 Т,18-15-3	=УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	КОМПЛ	1,00	4,63	4	-	-	-
29	Е18-228 Т,18-15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	2,00	2,41	5	1	-	-
30	Е20-697 Т,20-18-2	=СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ	100КГ	0,08	36,10	3	1	-	-

ТП 901-1-70.86 /А.12/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПРИБОРОВ							
31	ЦЕНА ЗАВОДА	«ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225	ШТ	3,00	2,00	6			
32	Ц12-698-16	«ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ	ШТ	6,00	1,33	8	9	5	1
33	Ц12-698-10	«ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА	ШТ	2,00	6,30	13	14	6	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	736	187	85	6
							89		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ «	РУБ	27
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	9
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ «	РУБ	38
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	23
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ	593
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ «	РУБ	75
НАКЛАДНЫЕ НУЧП «	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ «	РУБ	50
ПЛАНОВЫЕ НУЧП «	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ «	РУБ	698
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ «	РУБ	164

РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

34	Е8-194 Т,8-22-6	«ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,18	71,10	13		7	
35	Е13-121 Т,13-15-6	«ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020	100М2	0,21	7,71	2	7		
36	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч,П,3, 8	«ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,21	14,65	3			
37	Е26-15 Т,26-4-2	«ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ «ГУТОМ	М3	0,20	22,70	5		6	
38	С114-351	«ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	4		
39	Е26-70 Т,26-13-7	«ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ	100М2	0,08	24,70	2		1	
40	С111-367	«СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА	М2	9,20	0,25	2	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	Е26-73 Т,26-13-9	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО РУБЕРОИДУ	100М2	0,08	12,60	1	- 1	1	-
42	15-10 П,16-002	-СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ	М2	8,80	1,25	11	-	-	-
43	С111-32	-СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ	100ШТ	0,02	106,00	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	66	- 13	13	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	55	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1777	241 128

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	92
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	98
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	46
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	30
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	66
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1362
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	90
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	62
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	114
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКУХ РАБОТ -	РУБ	1567
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	211

Составила Саркисьян Н.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ			102	106	-	-	5,97
2	ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ			790	869	-	-	48,90
3	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			600	736	-	-	41,42
4	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			55	66	-	-	3,71
	ИТОГО:	М3	4755,00	1547	1777	-	-	100,00

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 1)

```
Э18172' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4755' М3*
Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ ЧК-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИ
        Й ПРОЕКТ' ' 2' ОТОПЛЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
Р ОБОРУДОВАНИЕ, НЕ ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=32' Н24=1,5' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
Z307-10393(=14)' 2*
Ц12-800-1(А5,1,25)' 2' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЯ*
Р ОБОРУДОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР, И ЕГО МОНТАЖ*
Н15=63' Н21=5*
ТЦЕНА(=23)#ЗАВОДА' 4' 171,1,1' АГРЕГАТ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ АО2-4-01У3 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
Е20-755#Т,20-24-2' 4*
Р21*
Н15=63' Н21=2*
Е16-35#Т,16-7-1' 25*
Е16-36#Т,16-7-1' 90*
Е16-37(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХН,Ч,П,3,1' 80' ' + ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-38(А5,1,05)#Т,16-7-1#ТЕХ,Ч,П,3,1' 16' ' + ВЫСОТА ПРОКЛАДКИ ДО 5М*
Е16-39#Т,16-7-1' 12*
С130-103' 12*
С130-104' 12*
С130-105' 6*
С130-106' 2*
С130-843' 1*
С130-1039' 3*
СТ130-2058(=21)' 1' 14,80' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ МАРКИ 15С27НЖ Д=25ММ' ШТ*
СТ130-2059(=21)' 2' 19,8' ТО ЖЕ, Д=32 ММ' ШТ*
Е16-134#Т,16-12-1' 1' ' МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ ФЛАНЦЕВЫХ Д=25ММ*
Е16-135#Т,16-12-1' 2' ' ТО ЖЕ, Д=32ММ*
С130-1773' 2' ' ФЛАНЦЫ Д=25ММ*
С130-1774' 4' ' ФЛАНЦЫ Д=32ММ*
Е16-219#Т,16-22' 223*
Е18-132#Т,18-5-5' 15*
Е18-184#Т,18-11-1' 2*
Е18-196#Т,18-11-6' 4*
Е18-215#Т,18-14-2' 2*
Е18-226#Т,18-15-2' 1*
Е18-227#Т,18-15-3' 1*
Е18-228#Т,18-15-4' 2*
Е20-697#Т,20-18-2' 8' ' СТОЙКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ ЭКРАНОВ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
Н15=32' Н21=0*
Т ЦЕНА(=6)#ЗАВОДА' 3' 2' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г-16-225' ШТ*
Ц12-698-16' 6' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАНОМЕТРОВ*
Ц12-698-10' 2' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРА*
Р20*
Н10=16,5' Н15=0*
Е8-194#Т,8-22-6' 18*
Е13-121#Т,13-15-6' 21' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ГРУНТОМ ГФ-020*
Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,П,3,8' 21' ' ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
Е26-15#Т,26-4-2' 0,2*
С114-351' 0,2,1,03*
Е26-70#Т,26-13-7' 8' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ*
С111-367' 8,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА*
Е26-73#Т,26-13-9' 8' ' ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬЮ ПО РУБЕРОИДУ*
Т15-10(=19)#П,16-002' 8,1,1' 1,2,1,04' СТОИМОСТЬ ЛАКОСТЕКЛОТКАНИ' М2*
С111-32' 2' ' СТОИМОСТЬ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ЭА-1200 ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ*
К*
```

ТП 901-1-70.86 /А.12/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕСОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Р.В

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ТП 901-1-70.86 /А.12/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 6

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕСОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,754 ТЫС,РУБ,

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,158 ТЫС,РУБ,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4755,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 РУБ,

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН ВСЕГО	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т,Ч, ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР								
1	23-08-01 П,26	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 12 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А100 84У2	ШТ	3,00	397,76	1193	-	-	-	-
2	Е20-753 Т,20-23-5	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,8	ШТ	3,00	18,90	57	97 44	30	16 6	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	1378	97 44	30	16 6	

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1250
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	24
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	102
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	21
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1378
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
3	Е20-706 Т20-20-2 15-01 01-394 01-398	ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70 НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	ШТ	1,00	99,43	99	11 5	5	
4	Е20-4 Т,20-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	16,00	5,21	83	32 16	14	
5	С130-515	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)	М2	0,65	11,20	7			
6	С130-640	ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	2,00	0,13	1			
7	Е20-484 Т,20-10-1	УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ ПО 7,5	100КГ	0,60	4,08	2	5 2	2	
8	С130-672 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	КГ	60,00	0,85	51			
9	Е20-488 Т20-11-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 315	ШТ	1,00	5,15	5	4 2	2	
10	Е20-537 Т,20-13-1	УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-03	ШТ	1,00	13,20	13	4 2	2	
11	Е20-697 Т,20-18-2	КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА	100КГ	0,26	36,10	9	2 1	1	
12	Е20-1003 Т,20-47-2	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39	10ШТ	0,50	12,80	6	3 1	1	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	340	61 27	27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	276			
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА			РУБ	1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	26			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			РУБ	340			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			РУБ	61			
		РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
13	Е13-153 Т,13-18-6 К=2	ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,12	20,60	2			
14	Е26-19	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И	М3	0,03	8,05	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т,26-4-6	КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03						
15	С114-688 АОП1	*СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО ГОСТ5573-82	М3	0,03	15,40	1	-	-	-
16	Е26-50 Т,26-10-5	*УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	М2	5,00	1,30	7	-	-	-
17	Е26-52 Т,26-11-3 Т,Ч,1,12	*ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,05	187,32	9	- 3		-
18	Е26-68 Т,26-13-4	*ОКЛЕЙВАНИЕ ТРУБ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	М2	0,52	1,29	1	3 -	-	-
19	С114-697 АОП1 ПРИМЕН	*СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-118-75	М2	0,55	1,09	1	-	-	-
20	Е26-69 Т,26-13-5	*ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ УЗЛА ПРОХОДА УП1-03	100М2	0,07	81,10	5	- 2		-
21	С111-367 ПРИМЕН	*СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ГОСТ 10923-76	М2	7,70	0,25	2	2 -	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ	36	-		5		-
							5		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1754	158		62		14
							76		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	36					
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1526					
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	3					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61					
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	48					
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	128					
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	34					
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1718					
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	158					

Составила Пыхтина А.Я.

ТП 901-1-70.86 /А.12/

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 3

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР			1252	1378	-	-	78,56
2	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ			277	340	-	-	19,38
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			29	36	-	-	2,05
	ИТОГО:	М3	4755,00	1558	1754	-	-	100,00

ТП 901-1-70.86 /А.12/

9371/12

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,* 2)

```
56      1       Э18173' Н8В1Г1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4755' М3*
57      2       Ю' ' ТП904-1-08' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИЙ
                ПРОЕКТ' ' 3' ВЕНТИЛЯЦИЮ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В*
58      3       Н21=5' Н15=63*
59      4       Р ОБОРУДОВАНИЕ,ВКЛЮЧАЕМОЕ В СМР*
60      5       Т23-08-01(=23)#П,26' 3' 352,1,130' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО КЦ4-84В НОМЕР 12 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А10
                0 В4У2' ШТ*
61      6       Е20-753(=16)#Т,20-23-5' 3*
62      7       Р21*
63      8       Е20-706(А2*(42-34),1,104*)#Т20-20-2#15-01#01-394*01-398' 1' ' ВЕНТАГРЕГАТ С ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ Ц4-70
                НОМЕР 4 НА ОДНОЙ ОСИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4*
64      9       Е20-4#Т,20-1-1' 16*
65      10      С130-515' 0,65' ' ВСТАВКИ ГИБКИЕ ВВ-19(1ШТ) И ВН-12(1ШТ)*
66      11      С130-640' 2*
67      12      Е20-484#Т,20-10-1' 60' ' УСТАНОВКА МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ПРИ РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКЕ 1П7,5*
68      13      С130-672#ПРИМЕН' 60' ' СТОИМОСТЬ МЕСТНЫХ ОТСОСОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ*
69      14      Е20-488#Т20-11-1' 1*
70      15      Е20-537#Т,20-13-1' 1' ' УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ УП1-03*
71      16      Е20-697#Т,20-18-2' 26' ' КРОНШТЕЙНЫ УП101 ДЛЯ УЗЛОВ ПРОХОДА*
72      17      Е120-1003(=3)#Т,20-47-2' 5' 12,8*2,51#0,02#0,01#10,27' ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ АО-39' 10ШТ*
73      18      Р20*
74      19      Н21=0' Н10=16,5' Н15=0*
75      20      Е13-153(А1,2)#Т,13-18-6#К=2' 12' ' ПОКРЫТИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА*
76      21      Е26-19#Т,26-4-6' 0,025' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
77      22      СТ114-688(=19)#ДОП1' 0,025,1,03,1,15' 15,4' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ПМ-75 ПО Г
                ОСТ9573-82' М3*
78      23      Е26-50#Т,26-10-5' 5' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ*
79      24      Е26-52(А5,1,28)(А3,2,5)(А4,2,5)(А2,2,5)#Т,26-11-3#Т,4,1,12' 5*
80      25      Е26-68#Т,26-13-4' 0,52' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
81      26      СТ114-697(=19)#ДОП1#ПРИМЕН' 0,52,1,05' 1,09' СТОИМОСТЬ СТЕКЛОТКАНИ ТСТБ ПО ТУ6-11-11А-75' М2*
82      27      Е26-69#Т,26-13-5' 6,7' ' * УЗЛА ПРОХОДА УП1-03*
83      28      С111-367#ПРИМЕН' 6,7,1,15' ' СТОИМОСТЬ РУБЕРОИДА РКМ-350Б ПО ОСТ 10923-76*
84      29      К*
```

ТП 901-I-70.86 /А.I2/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЪЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Р.В.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЗЮБА В.С.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

ФОРМА 6

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,306 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,090 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 73,00 М

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 6,19 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ							
1	Ц11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,80	2	3	2	-
2	1704-20082	МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, ВАКУУММЕТР, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ МТП-160 ТУ25-02-181071-78	ШТ	2,00	7,51	15	2 -	-	- -
3	Ц12-1-1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	М	73,00	0,48	35	60 34	31	3 1
4	Ц12-699-1	ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗКЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	4,00	1,19	5	4 2	2	- -
5	Ц12-790-2	ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	ШТ	1,00	1,87	2	3 2	2	- -
6	Ц12-803-1	КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	1,00	1,85	2	3 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25							
7	Ц12-805-2	-КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:40-50	ШТ	1,00	2,15	2	3 2	2	- -
8	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	ШТ	5,00	0,75	4	6 4	4	- -
9	Ц12-807-2	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32ММ	ШТ	4,00	0,76	3	5 3	3	- -
10	Ц12-867-1	-КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ГОРШКИ СТАЛЬНЫЕ И ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15ММ	ШТ	1,00	1,67	2	3 1	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	116	90 52	49	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	15
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	57
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	37
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	17
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	24
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	101
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	90

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ

11	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	5,00	1,47	7	- -	-	- -
12	С130-106	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,53	10	- -	-	- -
13	С130-878	-КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ МАЛОПОДЪЕМНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 17Ч35Р1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	ШТ,	1,00	8,68	9	- -	-	- -
14	С130-882	-КЛАПАНЫ РЕДУКЦИОННЫЕ 18Ч26Р ДЛЯ ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1,45 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	1,00	13,70	14	- -	-	- -
15	С130-929	-КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ МУФТОВЫЕ 45Ч12НЖ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	3,89	6	- -	-	- -
16	С130-1934	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ	М	5,15	0,63	3	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ В ММ: 15							
17	С130-1537	=ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	М	70,04	0,91	64	-	-	-
18	С130-2059	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=32ММ	ШТ	1,00	19,80	20	-	-	-
19	ЦЕНА ЗАВОДА	=ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225	ШТ	2,00	1,99	4	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	146	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	135			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	11			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	146			
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
20	Е26-15 Т,26-4-2	=ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,20	22,70	5	-	4	-
21	С114-351	=ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ ТУ-36-1695-79	М3	0,21	66,90	14	-	-	-
22	Е26-70 Т,26-13-7	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,08	24,70	2	-	1	-
23	С111-367	=РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ, РК-350	М2	9,20	0,25	2	-	-	-
24	Е26-73 Т,26-13-9	=ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,08	12,60	1	-	1	-
25	15-10 П,16-002	=ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ	М2	8,40	1,32	11	-	-	-
26	Е13-121 Т,13-15-6	=ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020	100М2	0,09	7,71	1	-	-	-
27	Е13-168 Т,13-18-21 ТЕХН,Ч,П,3, 8	=ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА	100М2	0,09	14,65	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	44	-	6	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	306	90 58	55	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =			РУБ	15			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	192			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	17			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	18			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =			РУБ	247			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	90			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	37			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	44			

Составила Саркисьян Н.И.

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 4

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ			72	116	-	-	37,91
2	МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ			135	146	-	-	47,71
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			37	44	-	-	14,38
	ИТОГО:	М	73,00	244	306	3	4	100,00

ТП 901-I-70.86 /А.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
85    1    Э18174' Н8В1Г1М1' ' 1' 1,1' ' ' ' 73' М*
86    2    Ю' ' ТП904-1-ОВ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИ
                Й ПРОЕКТ' ' 4' ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ' ' ОСТАШЕВСКИЙ Г,В,*
87    3    Д2-М*
88    4    Д2-С*
89    5    Д2-Т*
90    6    Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
91    7    Н15=32*
92    8    Ц11-93-1' 2*
93    9    1704-20082(А1,1,104)' 2*
94   10    Ц12-1-1' 73*
95   11    Ц12-699-1' 4' ' ЗАКЛАДНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 3КЧ-46-70 ДЛЯ УСТАНОВКИ ТЕРМОМЕТРОВ И ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г1
                6-225*
96   12    Ц12-790-2' 1*
97   13    Ц12-805-1' 1*
98   14    Ц12-805-2' 1*
99   15    Ц12-807-1' 5*
100  16    Ц12-807-2' 4*
101  17    Ц12-867-1' 1*
102  18    Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ НА МОНТАЖ*
103  19    С130-103(=13)' 5*
104  20    С130-106(=13)' 4*
105  21    С130-878(=13)' 1*
106  22    С130-882(=13)' 1*
107  23    С130-929(=13)' 1*
108  24    С130-1534(=13)' 5,1,03' ' ' ' ' 11078,1*
109  25    С130-1537(=13)' 68,1,03' ' ' ' ' 11081,1*
110  26    СТ130-2059(=13)' 1' 19,8' ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ,Д=32ММ' ШТ*
111  27    Т ЦЕНА(=13)#ЗАВОДА' 2' 1,8,1,104' ОТБОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДАВЛЕНИЯ Г16-225' ШТ*
112  28    Р20*
113  29    Н10=16,5' Н15=0*
114  30    Е26-15#Т,26-4-2' 0,2*
115  31    С114-351' 0,2,1,03' ' ' ' ' 3163,1*
116  32    Е26-70#Т,26-13-7' 8*
117  33    С111-367' 8,1,15' ' ' ' ' 3024,1*
118  34    Е26-73#Т,26-13-9' 8*
119  35    Т15-10(=19)#П,16-002' 8,1,05' 1,2,1,1' ЛАКОСТЕКЛОТКАНЬ' М2' ' 3024,1*
120  36    Е13-121#Т,13-15-6' 9' ' ОГРУНТОВКА ТРУБОПРОВОДОВ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-020*
121  37    Е13-168(А5,1,2)(А1,2)#Т,13-18-21#ТЕХН,Ч,П,3,8' 9' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДОВ КРАСКОЙ БТ-177 ЗА 2 РАЗА*
122  38    К*
```

ТП 901-I-70.86 /А.12/

ГОССТРОЙ СССР

ПРОЕКТНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

РОСТОВСКИЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ЗАКАЗ НОМЕР

ОБЬЕКТ НОМЕР

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ- РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.

НАЧАЛЬНИК СТАДИИ ВЕРЧЕНКО Л.В.

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ТО КОБЗАРЬ А.И.

РОСТОВ-НА-ДОНУ
1986Г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТП904-1-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5

НА ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ

ОСНОВАНИЕ: ВК ТП 904-1-

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,190 ТЫС.РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4755,00 М3

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,25 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ							
1	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00	1,82	4	-	-	-
2	Е16-192 Т,18-1 ПРИМЕЧ	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	-	7	-
3	С130-2334	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
4	Е16-185 Т16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
5	С130-1943	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15А	КОМПЛ	2,00	1,51	3	-	-	-
6	Е16-41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	4,00	1,20	5	-	1	-
7	Е16-42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	1,00	1,35	1	-	-	-
8	Е16-43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	М	34,00	1,36	46	-	8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ					8		-
9	Е16-43 П 3,1 Т7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 5М	М	46,00	1,37	63	- 11	11	- -
10	С130-1484	-РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У	М	40,00	2,23	89	- -	-	- -
11	Е16-2 Т1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	М	3,00	3,29	10	- 1	1	- -
12	Е16-21 Т3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	Т	0,01	468,00	5	1 -	-	- -
13	Е16-219 Т22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,85	3,94	3	- 3	3	- -
14	Е16-220 Т,22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	0,03	4,22	1	3 -	-	- -
15	Е13-121 Т,Ч, П 3,5 П,3,8 Т15-6	-ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ	100М2	0,14	8,93	1	- -	-	- -
16	Е13-153 Т18-6	-ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ	100М2	0,14	23,32	3	- 1	1	- -
17	Е8-194 Т22-6	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,84	71,10	60	1 -	34	- -
18	Е1-936 Т,Ч, П,3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	111,10	7	34 -	7	- -
19	Е1-999 Т,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,06	23,00	1	7 -	1	- -
20	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	1,44	3,34	5	1 -	-	- -
21	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,06	46,00	3	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	539	3 -	77	- -
							77		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	80
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	13
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	100
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	66			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	439			
		РАЗДЕЛ 2, ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ							
22	С130-2026	=ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ 15ММ,15Б1БК	ШТ	1,00	1,03	1	-	-	-
23	С130-2027	=ТО ЖЕ,20ММ	ШТ	2,00	1,24	2	-	-	-
24	С130-2028	=ТО ЖЕ,25ММ	ШТ	1,00	1,73	2	-	-	-
25	Е16-192 Т18-1 ПРИМЕН	=ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ	УЗЕЛ	1,00	83,90	84	- 7	7	- -
26	С130-2334	=СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ	ШТ	1,00	46,10	46	-	-	-
27	Е18-228 Т15-4	=УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	КОМПЛ	1,00	2,41	2	-	-	-
28	Е16-41 Т,Ч, П3-1 Т,7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М	4,00	1,24	5	- 1	1	- -
29	Е16-42 Т,7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПР ВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	47,00	1,35	63	- 11	11	- -
30	Е16-43 Т7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	26,00	1,36	35	- 6	6	- -
31	Е16-43 Т,Ч, П,3-1 Т,7-3	=ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ НА ВЫСОТЕ ДО 8М	М	4,00	1,40	6	- 1	1	- -
32	Е16-219 Т22	=ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	0,81	3,94	3	- 3	3	- -
33	Е13-121 Т,Ч, П,3,5 П,3,8 Т15-6	=ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1СЛОЯ	100М2	0,12	8,93	1	-	-	-
34	Е13-153 Т18-6	=ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ	100М2	0,12	23,32	3	-	-	-
35	Е8-194 Т22-6	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100М2ГП	0,04	71,10	3	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	310	- 31	31	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	249			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	22			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	303			
		РАЗДЕЛ 3, КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ							
36	Е16-34 Т,5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	12,00	3,10	37	-	4	-
							4		-
37	Е16-34 Т,5-2	-ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ	М	5,00	3,10	16	-	2	-
							2		-
38	Е1-936 Т,Ч. П,3,73 Т78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	111,10	24	-	24	-
							24		-
39	Е1-999 Т86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,22	23,00	5	-	4	-
							4		-
40	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,28	3,34	18	-	-	-
							-		-
41	Е1-968 Т81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,22	46,00	10	-	10	-
							10		-
42	С130-1878 ПРИМЕН	-ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВЕСОМ 8КГ	ШТ	1,00	5,02	5	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	142	-	44	-
							44		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	57			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	72			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	58			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	70			
		РАЗДЕЛ 4, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ							
43	Е16-117 С130 П,645 П,2250	-ЗАДВИЖКИ 50ММ,30ч47БР	ШТ	1,00	27,50	28	-	1	-
							1		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т12-1								
44	Е16-30 Т,6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	5,00	3,21	16	- 2	2	- -
45	Е16-30 Т,6-1	-ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ	М	5,00	3,21	16	- 2	2	- -
46	Е16-31 Т,6-1	-ТО ЖЕ,100ММ	М	2,00	4,59	9	- 1	1	- -
47	Ц12-118-2	-ВЫПУСК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 63ММ	М	6,00	1,07	6	- 6	6	- -
48	С159-485	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ63	10М	0,62	7,99	5	- -	-	- -
49	Е17-36 Т1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	1,00	6,31	6	- -	-	- -
50	С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ 50ММ,РУ0,1МПА	ЦТ	2,00	0,94	2	- -	-	- -
51	Е1-936 Т,Ч, П,3,73 Т,78-1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	111,10	30	- 30	30	- -
52	Е1-999 Т,86-2	-КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ИНВЕНТАРНЫМИ ЩИТАМИ ШИРИНОЙ ДО 1,5М ГРУНТЫ УСТОЙЧИВЫЕ	100М3	0,27	23,00	6	- 5	5	- -
53	С122-405	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	6,48	3,34	22	- -	-	- -
54	Е1-968 Т,81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,27	46,00	12	- 12	12	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	199	- 59	59	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	11
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	89
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	77
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	6
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1190	-	211	-
							211		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	11			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	214			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	35			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	19			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	268			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	746			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	96			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	63			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	905			

Составила Р.М.Славутская

СВОДКА ОБ"ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 5

ПОРЯД, НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ			442	539	-	-	45,29
2	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ			256	310	-	-	26,05
3	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ			115	142	-	-	11,93
4	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ			158	199	-	-	16,72
	ИТОГО:	М3	4755,00	971	1190	-	-	100,00

ТП 901-I-70.86 /А.I2/

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,М,* 5)

```
1192    1   Э19044' И8М1Г1В1' ' 1' 1,1' ' ' ' 4755' М3*
1193    2   Ю' ' ТП904-1-  ' ' ' КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 4К-120А ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ С ТУРБОКОМПРЕССОРНЫМИ СТАНЦИЯМИ' РАБОЧИ
                  Й ПРОЕКТ' ' 5' ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИО' ВК ТП 904-1-  ' ОСТАШЕВСКИЙ Г.В.*
1194    3   А2-Б*
1195    4   А3-А*
1196    5   А4-А*
1197    6   А2-М*
1198    7   А4-Ж*
1199    8   А2-С*
1200    9   А2-Т*
1201   10   Н10=16,5*
1202   11   Р ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ*
1203   12   С130-87' 2*
1204   13   Е16-192#Т,18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1205   14   СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
1206   15   Е16-185#Т16-2' 1' ' * С ПОДВОДОМ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ*
1207   16   С130-1943' 2*
1208   17   Е16-41(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 4*
1209   18   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 1*
1210   19   Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 18*16*
1211   20   Е16-43(А5,1,05)(Р1072б=0,00007)(Р10728=0,00007)#П 3,1#Т7-3' 46' ' * НА ВЫСОТЕ АО  5Ч*
1212   21   С130-1484' 40' ' РУКАВ В(11)-6,3-31-43-У*
1213   22   Е16-2#Т1-2' 3*
1214   23   Е16-21#Т3-2' 0,011*
1215   24   Е16-219#Т22' 85*
1216   25   Е16-220#Т,22' 3*
1217   26   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П 3,5#П,3,8#Т15-6' 14' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1 СЛОЯ*
1218   27   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 14' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ-115 В 2 СЛОЯ*
1219   28   Е8-194#Т22-6' 84*
1220   29   Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч,#П1,3,73#Т78-1' 6*
1221   30   Е1-999#Т,86-2' 6*
1222   31   С122-405' 6,0,24*
1223   32   Е1-968#Т,81-2' 6*
1224   33   Р ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ПОДАЮЩАЯ И ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ СЕТИ*
1225   34   СТ130-2026(=21)' 1' 1,03' ВЕНТИЛЬ ЧУГУННЫЙ 15МЧ,15Б1БК' ШТ*
1226   35   СТ130-2027(=21)' 2' 1,24' ТО ЖЕ,20МЧ' ШТ*
1227   36   СТ130-2028(=21)' 1' 1,73' ТО ЖЕ,25ММ' ШТ*
1228   37   Е16-192#Т18-1#ПРИМЕН' 1' ' ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ НА ТРУБЕ 20ММ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ*
1229   38   СТ130-2334(=21)' 1' 46,10' СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-20,20ММ' ШТ*
1230   39   Е18-228#Т15-4' 1*
1231   40   Е16-41(А5,1,17)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т,Ч,#П3-1#Т,7-3' 4' ' * НА ВЫСОТЕ АО 8М*
1232   41   Е16-42(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т,7-3' 47*
1233   42   Е16-43(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т7-3' 26*
1234   43   Е16-43(А5,1,17)(Р10726=0,00007)(Р10728=0,00007)#Т,Ч,#П,3-1#Т,7-3' 4' ' * НА ВЫСОТЕ АО 8М*
1235   44   Е16-219#Т22' 81*
1236   45   Е13-121(А5,1,2)(А1,1,1)#Т,Ч,#П,3,5#П,3,8#Т15-6' 12' ' ОГРУНТОВКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ ГРУНТОМ ПФ-020 В 1СЛОЯ*
1237   46   Е13-153(А5,1,2)(А1,2,2)#Т18-6' 12' ' ТО ЖЕ,ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПФ115 В 2СЛОЯ*
1238   47   Е8-194#Т22-6' 4*
1239   48   РКАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ*
1240   49   Е16-34#Т,5-2' 12*
1241   50   Е16-34#Т,5-2' 5' ' ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ*
1242   51   Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч,#П.3,73#Т78-1' 22*
1243   52   Е1-999#Т86-2' 22*
1244   53   С122-405' 22,0,24*
1245   54   Е1-968#Т81-2' 22*
1246   55   С130-1878#ПРИМЕН' 1' ' ЛЮЧОК ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ВЕСОМ 8КГ*
```

ТП 901-1-70.86 /А.12/

```
1247      56        Р КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ*
1248      57        Е16-117(А2*10,10)#С130#П,665#П,2250#Т12-1' 1' ' ЗАДВИЖКИ 50ММ,30б47БР*
1249      58        Е16-30#Т,6-1' 5*
1250      59        Е16-30#Т,6-1' 5' ' ТО ЖЕ,ВЫПУСКИ*
1251      60        Е16-31#Т,6-1' 2' ' ТО ЖЕ,100ММ*
1252      61        Ц12-118-2' 6' ' ВЫПУСК ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ 63ММ*
1253      62        С159-485' 6,1,04' ' ' ' ' 7223,10*
1254      63        Е17-36#Т1-9' 1*
1255      64        С150-1776' 2' ' ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ 50ММ,РУ0,1МПА*
1256      65        Е1-936(А5,1,1)#Т,Ч.#П,3.73#Т,78-1' 27*
1257      66        Е1-999#Т,86-2' 27*
1258      67        С122-405' 27,0,24*
1259      68        Е1-968#Т,81-2' 27*
1260      69        К*
```

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ

РЕСУРСЫ	КОЛИЧЕСТВО
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	4375,86
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	3253,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	578,85
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	
ЗАТРАТЫ ТРУДА,ЧЕЛ-Ч	776,30
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,РУБ	449,00
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ,РУБ	29,87

НАЧАЛЬНИК ОСП-1 СААКЬЯНЦ Ю.К.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖ. ХОЛИНА Л.П.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
52/12
Заказ № 3353/Инв. № 9374/12 Тираж 140
Сдано в печать 11/9 1982 Цена 2-81

gost.e-ecolog.ru