ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-26.89

ПОСТ ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ СЖАТОГО ПРИГОДНОГО ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

А Л Ь Б О М IУ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Нф 1619/04

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-26.89

ПОСТ ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ СЖАТОГО ПРИГОДНОГО ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

А Л Ь Б О М IУ

Стоимость	
Общая	I9,69 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	I2,47 тыс.руб.
на расчетную единицу	65,63 руб.
I м2 общей площади здания	720,8I руб.
I м3 объема здания	II3,36 руб.

Разработан Ростовским филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР Протокол № 4 от 23.05.I989г.

Главный инженер института Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

503-9-26.89

Альбом IУ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

№№ смет	Наименование	№ № страниц
1	2	3
	Пояснительная записка	3
Об.смета № 5	Объектная смета к типовому проекту поста выпуска и аккумуляции газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой	4
Лок.смета № 5-I	Общестроительные работы	6
-"- № 5-2	Отопление	29
-"- № 5-3	Электроосвещение	36
-"- №5-4	Автоматическое управление	43
-"- №5-5	Слаботочные устройства	49
-"- №5-6	Технологическое оборудование приобретаемое	53
-"- №5-7	Технологические трубопроводы Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С	56
Лок.смета № 5-Iа	Общестроительные работы	63
-"- № 5-2а	Отопление	67
	Ведомость потребных ресурсов	70

т.п. 503-9-26.89 Альбом IУ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной части типового проекта Поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Сметная документация к типовому проекту поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составлена в нормах и ценах I984 года в объеме, предусмотренном Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району,II поясу и ценнику сметных цен для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования по Сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР,введенных в действие с 0I.0I.84г.и прейскурантам цен Госплана СССР,введенных в действие с 0I.0I.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены,исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5км., по железной дороге - на 500 км.,тара и упаковка - 2%,заготовительно-складские расходы - I,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

на общестроительные расходы	-	I6,5%
на внутренние санитарно-технические работы	-	I3,3%
на металлоконструкции	-	8,6%
плановые накопления	-	8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.I982 года.

Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.

Для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

503-9-26.89 Альбом IУ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту Поста выпуска и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	I9,69 тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу	65,63 руб.
I м2 общей площади здания	720,9I руб.
I м3 объема здания	II3,36 руб.

№№ пп	№ № смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норматив. условно-чистая продукция	Норматив-ная трудоемкость чел.-час	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительные работы	монтажные работы	оборудов. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.смета № 5-I	Общестроительные работы	9,I4				9,I4	I,70	-	I,I7	м3	II0	83,IIруб
2.	-"- № 5-2	Отопление	0,46	0,06	0,08	-	0,60	0,09	-	0,06	м3	II0	4,75 руб
3.	-"- № 5-3	Электроосвещение	I,28				I,28	0,I6	-	0,II	м3	II0	II,64руб
4.	-"- № 5-4	Автоматическое управление	-	0,I2	0,I8	-	0,30	0,05	-	0,03	м3	II0	I,09 руб
5.	-"- № 5-5	Слаботочные устройства	-	0,04	0,04	-	0,08	0,0I	-	0,0I	м3	II0	0,36руб
6.	-"- № 5-6	Технологическое оборудование приобретаемое	-	-	6,92	-	6,92	-	-	-			
7.	-"- № 5-7	Технологические трубопроводы	0,05	I,32	-	-	I,37	0,I8	-	0,I3	м3	II0	I2,45
		Итого	I0,93	I,54	7,22	-	I9,69	2,I9	-	0,5I			II3,36руб

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Вариант для расчетной температуры наружного воздуха – 40°С											
I.	Лок.смета № I-5а	Общестроительные работы	9,58				9,58	I,7I	-	I,I8	м3	II0	87,09 руб
2.	-"- № 5-2а	Отопление	0,49	0,06	0,08	-	0,63	0,09	-	0,06	м3	II0	5,00 руб
		Итого:	II,40	I,54	7,22	-	20,I6	2,20	-	0,52			II7,64руб

Главный инженер Р.Ф."Типроавтотранс" Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил ст.инженер С.Ю.Чешева
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

503-9-26.89 Ал.IV

225-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45200392

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АС6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	9,142 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1699 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1,171 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	83,11 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1 ДОП.3	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,03	36,30 / -	36,30 / 12,22	1	-	1 / -	- / 15,74	- / -
2	Е1-1614 29-8 ДОП.3	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М 1000М3	0,03	149,00 / -	149,00 / 50,00	4	-	5 / 2	- / 64,50	- / 2
3	Е1-1591 22-13 ДОП.3	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С 1000М3	0,03	144,00 / 6,41	137,39 / 56,10	4	-	4 / 2	13,00 / 72,37	- / 2
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ПО 1 КМ Т	36,00	0,29 / 0,06	- / -	10	2	- / -	0,09 / -	3 / -
5	Е1-1603 25-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,03	11,50 / 1,30	10,06 / 3,12	1	-	- / -	2,63 / 4,02	- / -
6	Е1-1592 22,14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3 1000М3	0,58	172,00 / 7,64	164,39 / 66,90	99	4	95 / 39	15,50 / 86,33	9 / 50
7	Е1-948 79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И	0,10	115,20 / -	- / -	12	12	- / -	218,88 / -	23 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т.Ч. П.3.67 Т.Ч. П.3.72	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		115,20	-			-	-	-
		100М3								
8	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	0,59	37,31	37,32	22	-	22	-	-
	Т.Ч. П.3.48			-	12,50			7	16,12	9
		1000М3								
9	Е1-1615 29-9	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,59	173,50	173,50	102	-	102	-	-
		1000М3		-	58,00			34	74,82	44
10	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ	0,55	43,90	43,90	24	-	24	-	-
		1000М3		-	14,70			8	18,96	10
11	Е1-1615 29-9	-ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М	0,55	173,50	173,50	95	-	95	-	-
		1000М3		-	58,00			32	74,82	41
12	Е1-1634 31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,44	20,30	20,30	9	-	9	-	-
		1000М3		-	6,82			3	8,30	4
13	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,10	46,00	-	50	50	-	99,30	109
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1185 118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	4,38	11,60	4,20	51	32	18	13,40	59
		10СМ3		7,40	2,73			12	3,93	17
15	Е1-1592 22-14	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГР НА А/С	0,04	172,00	164,09	7	-	7	15,50	1
		1000М3		7,64	66,90			3	86,30	3
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	72,00	0,29	-	21	4	-	0,09	6
		Т		0,06	-			-	-	-
17	Е1-1604 25-2	-РАЗРАБОТКА НА ОТВАЛЕ	0,04	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
		1000М3		1,59	3,81			-	4,91	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			513	104	382		210
			РУБ.					142		182
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			513	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			84	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	15	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			48	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	261	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			645	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		399
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	261	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
18	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	3,00	27,40	0,28	82	2	1	1,37	4
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
19	Е6-5 1-1 Т.Ч П1,30	-МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М150	16,80	37,88	0,59	636	61	10	6,66	112
		М3		3,63	0,18			3	0,23	4
		ЦЕНА:38,9-1,015.(27,4-26,6)								
20	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
21	С124-2-12	-АРМАТУРА КЛАССА А2 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,11	278,00	-	31	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-3-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,15	270,00	-	40	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	Е7-12 Т1-12	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	4,00	3,20	2,45	13	3	10	1,32	5
		ШТ		0,75	0,89			4	1,15	5
24	608-7001 1 ЦММ П9-123	-БЛОКИ И СЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ СТАКАННОГО ТИПА	1,24	59,20	-	73	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
25	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	45,30	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
26	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	12,71	31,70	0,75	403	20	10	2,86	36
		М3		1,55	0,23			3	0,30	4
27	Е8-13 4-1	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ	0,08	86,50	1,50	7	2	-	38,10	3
		100М2		19,60	0,45			-	0,58	-
28	Е6-20 1-20	-НАБЕТОНКА НА СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100	0,50	31,70	0,76	16	1	-	2,86	1
		М3		1,55	0,23			-	0,30	-
29	Е6-225 26-8 Т.Ч. П.1.30	-УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М100	0,83	54,61	0,92	45	7	1	14,60	12
		М3		8,78	0,28			-	0,36	-
30	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0,15	221,00	7,34	33	5	1	56,70	9
		10М2		33,10	2,20			-	2,84	-
31	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА	0,03	32,00	0,79	1	-	-	11,70	-
		100М2		6,60	0,24			-	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1421	101	33		182
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1421	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			234	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			133	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		216
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	151	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			1934	205	415		392
			РУБ,					152		195
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1934	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			318	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			181	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2433	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		615
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	412	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		2433	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	615	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	412	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3, КАРКАС								
32	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	6,00	8,67	3,51	52	15	21	4,16	25
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т		2,49	1,28			8	1,65	10
		ШТ								
33	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В	4,00	10,60	4,19	42	12	17	5,02	20
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ		3,01	1,52			6	1,96	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИИ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
34	608-70001 ЦММП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	3,12	78,96	-	246	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
					ЦЕНА:80,6-0,82,2					
35	608-70001 ЦММП.9-5	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	1,00	80,60	-	81	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
36	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,76	22,90	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	С147-8	-АРМАТУРА А-3	4,07	25,00	-	102	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
38	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,84	41,30	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
39	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,84	17,80	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
40	Е7-139	- УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 24М, МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	5,00	10,20	5,25	51	20	27	5,95	30
				4,04	1,93			10	2,49	12
		ШТ								
41	608-10063 ЦММП,8-47	-БАЛКИ ТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	2,25	77,30	-	174	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-13	-АРМАТУРА А-5	1,79	26,00	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,86	25,00	-	22	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,32	32,10	-	10	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,14	41,30	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,14	17,80	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	Е7-767	-УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ	0,06	489,00	6,00	29	2	-	40,50	2
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
48	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,60	17,80	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
49	Е7-112	-УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	17,00	20,50	3,60	349	125	61	11,20	190
				7,35	1,26			21	1,63	28
		ШТ								
50	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 БЕТОН М250	2,85	64,06	-	183	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
	ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3									
51	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-250	0,19	64,88	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	М3								
52	608-70162 ЦММП.9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3	0,19	65,70	-	12	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3	2,87	25,00	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,05	32,10	-	34	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,34	41,30	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,34	17,80	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	Е7-668	-УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	4,00	0,72	0,13	3	2	-	1,01	4
				0,59	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
58	608-70008 ЦММ П9-96	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150	0,08	61,88	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
59	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	41,30	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
60	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,06	17,80	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				1694	176	126		271

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					45		58
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1694	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			281	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			156	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			2131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		355
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	268	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
61	Е8-30-2 5-1	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	24,80	38,20 2,21	0,81 0,24	947	55	20 6	4,05 0,31	100 8
		М3								
62	Е7-445 38-10-1.8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	15,00	0,29 0,08	2,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
		ШТ								
63	608-70006 ЦММП,9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,26	64,40 -	- -	17	-	- -	- -	- -
		Х3								
64	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,07	25,00	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
65	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	Е8-189 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,39	42,20 25,40	0,23 0,07	17	10	- -	45,60 0,09	18 -
		100М2ВП								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			989	56	22		120
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			989	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			92	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1244	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	101	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ								
67	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,	0,10	472,00	7,59	47	5	1	110,00	11
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		62,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
68	Е11-11 Т1-10 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М200	1,00	31,24	-	31	2	-	2,90	3
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,2+1,02.(28,2-26,3)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			78	8	1		14
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			78	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ								
69	Е12-269 6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ	1,39	211,00	2,64	293	34	4	42,90	60
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ		24,70	0,79			1	1,02	1
		100М2								
70	Е12-272	-ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОРДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1,39	9,56	0,03	13	2	-	1,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2		1,21	0,01			-	0,01	-
71	Е7-334	-УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ СЕТОК	0,33	29,00	1,20	10	9	-	54,30	18
	23-1	Т								
				27,80	0,36			-	0,46	-
72	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,19	22,90	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
73	С147-23	-ПРОКАТНАЯ АРМАТУРА ЛИСТОВАЯ,ПОЛОСОВАЯ,УГЛОВАЯ И ФАСОННАЯ СТАЛЬ,ВХОДЯЩАЯ В СОСТАВ АРМАТУРЫ ИЛИ ОБРАМЛЕНИЙ	3,14	24,50	-	77	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
74	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,10	192,00	0,41	20	5	-	80,00	9
	8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
75	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	0,42	9,43	0,01	4	1	-	4,14	2
	8-2									
		100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			421	51	4		92
			РУБ,					1		1
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			421	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			70	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			529	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		98
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
	РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
76	Е10-84	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	2,88	2,99	0,36	9	2	1	1,38	4
	14-1	М2								
				0,74	0,11			-	0,14	-
77	С122-163	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24.1	2,88	15,98	-	46	-	-	-	-
	СНИП4-4-82 ВЫП.1ТАБЛ. 20	М2								
				-	-			-	-	-
78	Е10-87	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ	2,00	0,50	-	1	1	-	0,71	1
	15-1	ШТ								
				0,50	-			-	-	-
79	С111-432	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ	2,00	0,86	-	2	-	-	-	-

503-9-26.89 Ал.IV

234-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)

45000302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ОДНОСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М		-	-			-	-	-
80	Е15-701 201-1	КОМПЛ -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИДЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮШИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,04	223,00	1,50	10	1	-	43,10	2
				23,50	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				68	4	1		7
		РУБ,						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБШЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				68	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ,				11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ,				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ,				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ,				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 РУБ,				85	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	5	-		- 6
		РАЗДЕЛ 8, ДВЕРИ								
81	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОШАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,89	1,45	0,35	3	1	-	0,91	2
				0,55	0,11			-	0,14	-
82	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОШАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	1,89	1,34	-	3	-	-	0,36	1
				0,20	-			-	-	-
83	С122-273 СНИП4-4-82 ВЫП,1 ТБ,20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ГЛУХИМИ И ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ФАНЕРОЙ,ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ГЛУХИМИ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА	1,89	15,58	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
84	С111-446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,00	6,94	-	7	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
85	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	6,96	3,76	0,49	26	11	3	2,56	18
				1,53	0,15			1	0,19	1
		М2								
86	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	0,24	287,00	-	69	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
87	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	0,05	49,00	0,28	2	-	-	4,66	-
		100М2		3,06	0,08			-	0,10	-
88	С122-267	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН МИНЕРАЛОВАТНОЙ ПЛИТОЙ ИЛИ СТРОИТЕЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ	4,64	24,90	-	116	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
89	С111-235	-ЛАТУНЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	0,01	1420,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
90	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	14,00	0,47	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
91	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
92	Е13-150	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ЭП-51	-	49,00	0,28	1	-	-	4,66	-
		100М2		3,06	0,08			-	0,10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.			281	13	3		23
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			212	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			33	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			19	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			264	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	19	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			69	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			81	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПОЛЫ								
		ТИП 1								
93	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,14	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
94	Е11-11 1-11 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	1,62	30,22	-	46	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.(27,2-26,3)								
95	Е11-57 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,14	82,30	1,12	12	2	-	29,40	4
				14,50	2,34			-	0,44	-
96	Е11-205 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,14	519,00	0,75	75	6	-	75,50	11
				43,60	0,22			-	0,28	-
		ТИП 2								
97	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,02	43,30	0,99	1	-	-	7,19	-
				3,57	0,30			-	0,39	-
98	Е11-11 1-11 Т.Ч. П.1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	0,26	30,22	-	8	-	-	2,90	1
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+1,02.(27,2-26,3)								
99	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,02	84,70	1,02	2	-	-	26,50	1
				15,50	0,31			-	0,40	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					ТИП 3					
100	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,00	43,30	0,99	43	4	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
101	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	12,95	30,22	-	391	21	-	2,90	36
	Т.Ч. П.1,30	М3		1,52	-			-	-	-
					ЦЕНА:29,3+1,02.(27,2-26,3)					
102	Е11-83 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	1,00	121,00	1,39	121	18	1	31,10	31
		100М2		18,20	0,40			-	0,52	1
103	Е11-84 13-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	1,00	56,40	0,45	56	4	-	7,05	7
		100М2		4,02	0,12			-	0,15	-
					ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ					
104	Е9-50 7-5	-МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,10	73,00	14,30	7	4	1	69,10	7
		Т		43,30	4,29			-	5,53	1
105	С121-1962	-НАСТИЛ РАБОЧИХ ПЛОЩАДОК СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ И ЛИТЕЙНЫХ ЦЕХОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ,С РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЛИ БЕЗ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ,ТОЛЩИНА СТАЛИ,ММ ДО 8 1	0,10	243,00	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
106	Е13-402 ДОП.3	-ОКРАСКА БАСТОН ВПМ2	0,03	612,00	2,63	18	-	-	13,26	-
		100М2		7,80	0,70			-	0,90	-
107	Е7-745 60-1	-УКЛАДКА ЛИСТОВ АЦВ	0,35	112,00	24,20	39	8	9	41,10	14
		100М2		22,00	7,45			3	9,61	3
108	С111-32	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,36	106,00	-	38	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
109	Е26-40	-ПРОКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ	0,93	10,60	0,60	10	6	-	10,70	10
		М3		6,10	0,18			-	0,23	-
110	С111-291	-ПЕНОПЛАСТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПС-1	0,09	1880,00	-	169	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
111	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,09	110,00	1,30	10	1	-	24,00	2
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-

503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1076	77	12		138
			РУБ.					3		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1045	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1315	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	106	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			1352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		160
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-

РАЗДЕЛ 10.

ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА

112	Е7-317 21-9	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАД ИЗ СЕТКИ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ СТОЛБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ ПРИ ВЫСОТЕ ОГРАД ДО 2,2М М	54,00	4,97 1,46	0,79 0,24	268	79	43 13	2,49 0,31	134 17
113	Е7-326 22-4	-УСТРОЙСТВО РАСПАШНЫХ ВОРОТ С УСТАНОВКОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТОЛБОВ БЕЗ ФУНДАМЕНТОВ ШТ	1,00	23,50 6,59	8,59 2,67	24	7	9 3	11,20 3,44	11 3
114	С121-1794	-РИГЕЛИ ФАХВЕРКОВ,ПЕРЕГОРОДОК,ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ/КАРКАСЫ БЕЗ ОБШИВКИ/ 7 Т	0,29	410,00 -	- -	119	-	- -	- -	- -
115	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,08	60,50 38,40	0,03 -	5	3	- -	66,00 -	6 -
116	С111-382	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОЛОТЕН ВОРОТ М2	5,78	1,17 -	- -	7	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е15-612	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА 2РАЗА 100М2	0,12	32,00 6,60	0,79 0,24	4	1	- -	11,70 0,31	1 -
118	608-70001 ЦММП,9-1	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300 М3	0,24	84,30 -	- -	20	-	- -	- -	- -
119	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,30	22,90 -	- -	7	-	- -	- -	- -
120	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
121	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,03	41,30 -	- -	1	-	- -	- -	- -
122	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,03	17,80 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			457	90	52		152
			РУБ,					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	116	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			139	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		177
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	118	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
123	Е15-262 55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО	0,10	107,00	6,80	11	5	-	74,00	7

503-9-26.89 Ал.IV

240-165

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45000302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			-	5,20	1
		100М2								
124	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	1,65	13,10	-	22	22	-	21,00	35
				13,10	-			-	-	-
		100М2								
125	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	0,17	3,13	0,05	1	-	-	4,60	1
				2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
126	Е15-501 152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ	0,73	8,44	0,06	6	3	-	5,90	5
				3,60	0,02			-	0,03	-
		100М2								
127	Е15-277 56-1	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	0,06	215,00	8,00	12	6	-	179,00	10
				107,00	2,28			-	2,94	-
		100М2								
128	Е15-210 52-3	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	0,29	34,60	1,10	10	5	-	30,00	9
				17,60	0,33			-	0,43	-
		100М								
129	Е15-563 159-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	0,01	71,20	0,80	1	-	-	49,20	1
		100М2		27,80	0,24			-	0,51	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				63	41	-		68
		РУБ.						-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				63	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				11	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ СБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 РУБ.				80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	42	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
130	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,06	230,00	ОТМОСТКА 7,40	14	1	-	25,60	2
				14,00	1,90			-	2,45	-
		100М2								
131	Е27-174 Т43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ - ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	0,06	16,50	- -	1	-	- -	1,14	-
		-		0,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
132	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,06	156,00	-	10	1	-	14,40	1
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ПАНДУСЫ								
133	Е11-11 Т1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	4,80	30,22	-	145	8	-	2,90	14
	Т.Ч. П.1.30	М3		1,62	-			-	-	-
134	Е27-169 Т42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,32	156,00	-	50	3	-	14,40	5
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
135	Е27-172 Т42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,32	25,30	- -	8	-	- -	2,32-	1
		100М2	-	1,31	-			-	-	-
		КРЫЛЬЦА								
136	Е11-3 Т1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	0,18	10,40	-	2	-	-	3,00	1
		М3		1,62	-			-	-	-
137	Е11-6 Т1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,18	16,00	1,06	3	-	-	3,52	1
		М3		1,82	0,32			-	0,41	-
138	Е11-67 Т11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,02	103,00	1,74	2	-	-	40,20	1
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
139	Е11-78 Т11-2	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,02	91,10	1,30	2	1	-	81,10	1
		100М2		47,70	0,39			-	0,50	-
140	Е8-28	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЙ, ГЛИНЯНАЯ	0,54	11,80	2,16	6	2	1	6,50	4
		М3		3,20	0,85			-	0,84	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ,			225	16	1		29
			РУБ,					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			225	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			36	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	5	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			21	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			282	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			5352	542	222		914
			----					---		---
			РУБ.					73		95
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			845	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			474	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6452	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1074
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	752	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			6709	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1084
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	759	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			7266	747	637		1306
			----					---		---
			РУБ.					225		290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7067	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		101
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	196	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			655	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8885	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1689
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1164	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			257	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

243-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 48000302

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			9142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1699
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1171	-		-

СОСТАВИЛ Беспалова БЕСПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ Шаповалова ШАПОВАЛОВА

20.06.89
503-9-26.89 Ал. IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000302

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
775   1   Э45000302' Н8Г2' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
776   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                 ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР1-АС6'
                 МОЛЧАНОВ*
777   3   Н10=16,5' Н15=0*
778   4   А*
779   5   Р#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
780   6   ЕТ1-1607 29-1 ДОП.3(=1)' 30' 36,3##36,3#12,2' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М'
                 1000М3*
781   7   ЕТ1-1614 29-8 ДОП.3(=1)' 30' 29,8.5##29,8.5#10.5#1.5' ДОБАВКА  НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
782   8   ЕТ1-1591 22-13 ДОП.3(=1)' 30' 144#6,41#137,39#56,1#0,2' ПОГРУЗКА ГРУНТА НА А/С' 1000М3' ' 1.13*
783   9   С310-1' 30.1,2*
784  10   ЕТ1-1603 25-1(=1)' 30' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.2,63*
785  11   ЕТ1-1592 22.14(=1)' 578' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГР. ЭКСКАВАТОРОМ 0,5М3' 1000М3' ' 1
                 .15,5*
786  12   Е1-948 79-2(1836Ж)(1837Б)' 10,3*
787  13   ЕТ1-1608 29-2(1834И)(=1)' 588,3' 43,9##43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М' 1000М3*
788  14   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 588,3' 34,7.5##34,7.5#11,6.5' ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
789  15   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 548,3' 43,9##43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА 2ГР БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10 М ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ'
                 1000М3*
790  16   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 548,3' 34,7.5##34,7.5#11,6.5' ДОБАВКА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М' 1000М3*
791  17   ЕТ1-1634 31-2(=1)' 548,3.0,8' 20,3##20,3#6,82' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРОМ' 1000М3*
792  18   Е1-968 81-2' 548,3.0,2*
793  19   Е1-1185 118-11' 438*
794  20   ЕТ1-1592 22-14(=1)' 40' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГР НА А/С' 1000М3' ' 1.15,5*
795  21   С310-1' 40.1,8*
796  22   ЕТ1-1604 25-2(=1)' 40' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАЗРАБОТКА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1.3,23*
797  23   Р#ФУНДАМЕНТЫ#*
798  24   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 3*
799  25   Е6-5 1-1(А1=38,9-1,015.(28,2-27,2)#)(6518)' 16,8' ' МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА М150*
800  26   П#ЦЕНА:38,9-1,015.(27,4-26,6)#*
801  27   С124-1-8' 0,15*
802  28   С124-2-12' 0,11*
803  29   С124-3-10' 0,15*
804  30   Е7-12 Т1-12' 4*
805  31   608-70011 ЦММ П9-123(=26)' 1,24' 59,2*
806  32   С147-1(А2=22,9)' 1,24*
807  33   Е6-20 1-20(А1=31,7)' 12,71*
808  34   Е8-13 4-1(А1=86,5)' 7,9' ' ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ*
809  35   Е6-20 1-20(А1=31,7)' 0,5' ' НАБЕТОНКА НА СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М100*
810  36   Е6-225 26-8(6533)(А1=60,7-1,015.(33,3-27,3)#)' 0,83' ' УСТРОЙСТВО ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М100*
811  37   Е34-304' 1,5*
812  38   Е15-612' 1,5.2*
813  39   Б*
814  40   Р#КАРКАС#*
815  41   Е7-31 3-1(А1=8,67)' 6*
816  42   Е7-32 3-2(А1=10,6)' 4*
817  43   608-70001 ЦММП.9-5(=26)' 3,12' 80,6-0,82.2*
818  44   П#ЦЕНА:80,6-0,82.2#*
819  45   608-70001 ЦММП.9-5(=26)' 1' 80,6*
820  46   С147-1(А1=22,9)' 75,5*
821  47   С147-8(А1=25)' 406,5*
822  48   С147-24(А1=41,3)' 84*
823  49   С147-29(А1=17,8)' 84*
824  50   Е7-139' 5*
825  51   608-10063 ЦММП.8-47(=26)' 2,25' 77,3*
```

20.06.89
503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕЛАКЦИЯ 6,2,1) 45000302

```
826     52      С147-13(А1=26)' 179*
827     53      С147-8(А1=25)' 86*
828     54      С147-15(А1=32,1)' 31,5*
829     55      С147-24(А1=41,3)' 114*
830     56      С147-29(А1=17,8)' 114*
831     57      ЕТ7-767(=1)' 0,06' 489#27,8#6#1,6#455,2' УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ' Т' ' 1,40,5*
832     58      С147-29(А1=17,8)' 60*
833     59      Е7-112(А1=20,5)' 17*
834     60      608-70162 ЦММП.9-304(=26)(60865)' 2,85' 65,7' + БЕТОН М250*
835     61      608-70162 ЦММП.9-304(=26)(60875)' 0,19' 65,7*
836     62      608-70162 ЦММП.9-304(=26)' 0,19' 65,7*
837     63      С147-8(А1=25)' 287,2*
838     64      С147-15(А1=32,1)' 104,7*
839     65      С147-24(А1=41,3)' 34*
840     66      С147-29(А1=17,8)' 34*
841     67      Е7-668' 4*
842     68      608-70008 ЦММ П9-96(=26)' 0,08' 62,7-0,82' + СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА М150*
843     69      С147-24(А1=41,3)' 5,6*
844     70      С147-29(А1=17,8)' 5,6*
845     71      Р#СТЕНЫ#*
846     72      Е8-30-2 5-1(А1=38,2)' 24,8*
847     73      Е7-445 38-10-1,6(А1=0,29)' 15*
848     74      608-70006 ЦММП.9-92(=26)' 0,26' 64,4*
849     75      С147-8(А1=25,0)' 7,5*
850     76      С147-16(А1=32,1)' 7*
851     77      Е8-189 22-1' 39,1*
852     78      Р#ПЕРЕГОРОДКИ#*
853     79      Е8-45 5-9(А1=472)' 9,96*
854     80      Е11-11 Т1-10(6502)(А1=29,3+1,02,(28,2-26,3)#)' 1,0*
855     81      П#ЦЕНА:29,2+1,02,(28,2-26,3)#*
856     82      Р#КРОВЛЯ#*
857     83      Е12-269 6-3' 138,7*
858     84      Е12-272' 138,7*
859     85      Е7-334 23-1' 0,33' ' УКЛАДКА МОЛНИЕЗАЩИТНЫХ СЕТОК*
860     86      С147-1(А1=22,9)' 21,0,888*
861     87      С147-23' 80,3,93*
862     88      Е12-280 8-5' (3,9+6,4),2.0,5*
863     89      Е12-277 8-2' 3,9,(4,8+6)*
864     90      Р#ОКНА#*
865     91      Е10-84 14-1' 2,88*
866     92      С122-163(15104М)' 2,88' ' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВД12-24,1*
867     93      Е10-87 15-1' 2*
868     94      С111-432' 2*
869     95      Е15-701 201-1' 1,44+2,88*
870     96      Р#ДВЕРИ#*
871     97      Е10-105' 1,89*
872     98      Е10-140' 1,89*
873     99      С122-273(15227М)' 1,89*
874    100      С111-446' 1*
875    101      Е10-144 27-1' 0,96,2,415,3*
876    102      С121-1969(=2)' 0,08,3*
877    103      Е13-150(А1,2)(Р1,2)' 0,08,2.29*
878    104      С122-267' 0,96,2,415,2*
879    105      С111-235' 0,01*
880    106      С111-344' 14*
881    107      Е6-83' 0,01*
882    108      Е13-150(А1,2)(Р1,2)' 0,01,29*
883    109      Р#ПОЛЫ#*
884    110      П#ТИП 1#*
```

```
885   111   E11-2 1-2(A1=43,3)' 14,5*
886   112   E11-11 1-11(6501)(A1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 14,5.0,105*
887   113   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
888   114   E11-57 8-3(A1=82,3)' 14,5*
889   115   E11-205 28-1' 14,5*
890   116   П#ТИП 2#*
891   117   E11-2 1-2(A1=43,3)' 2,4*
892   118   E11-11 1-11(A1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 2,4.0,11*
893   119   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
894   120   E11-69(A1=84,7)' 2,4*
895   121   П#ТИП 3#*
896   122   E11-2 1-2(A1=43,3)' 99,6*
897   123   E11-11 1-11(A1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 99,6.0,13*
898   124   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
899   125   E11-83 13-1(A1=121)' 99,6*
900   126   E11-84 13-2(A1=18,8)(A1.3)(P1.3)' 99,6*
901   127   П#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
902   128   E9-50 7-5(Н15=0)' 0,1*
903   129   C121-1962(=2)' 0,1*
904   130   ЕТ13-402 ДОП.3(=1)' 0,1.29' 612#7,8#2,33#0,7#1' ОКРАСКА ПАСТОЙ ВПМ2' 100М2*
905   131   E7-745 60-1' 17,3.2' ' УКЛАДКА ЛИСТОВ АЦВ*
906   132   C111-32' 18,2*
907   133   E26-40' 17,3.0,054' ' ПРОКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ В 3-Х СЛОЙНЫХ ПАНЕЛЯХ*
908   134   C111-291' 17,3.0,054.0,1*
909   135   E10-28 4-1' 0,09*
910   136   P#ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА#*
911   137   E7-317 21-9' 54*
912   138   E7-326 22-4(A1=23,5)' 1*
913   139   C121-1794(=2)' 0,146,2*
914   140   E15-614' 0,146.2.29*
915   141   C111-382' 1,68.1,72.2=Ф1' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ПОЛОТЕН ВОРОТ*
916   142   E15-612' Ф1.2*
917   143   608-70001 ЦММП.9-1(=26)' 0,24' 84,3' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СТОЛБОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300*
918   144   C147-1(A1=22,9)' 29,6*
919   145   C147-15(A1=32,1)' 4*
920   146   C147-24(A1=41,3)' 3,2*
921   147   C147-29(A1=17,8)' 3,2*
922   148   P#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
923   149   E15-262 55-5-11(A1=107)' 10*
924   150   E8-57 7-1' 165,2*
925   151   E15-509 153-2' 17,3*
926   152   E15-501 152-1' 72,5*
927   153   E15-277 56-1(A1=215)' 5,72*
928   154   E15-210 52-3(A1=34,6)' 28,62*
929   155   E15-563 159-3' 1,45' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ*
930   156   P#ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
931   157   П#ОТМОСТКА*
932   158   E27-173(A1=230)' 6,3*
933   159   E27-174 Т43-2(ВП)(A1,2)(P1,2)(A1=16,5)' 6,3*
934   160   E27-169(A1=156)' 6,3*
935   161   П#ПАНДУСЫ*
936   162   E11-11 Т1-11(A1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' (8+24),0,15*
937   163   E27-169 Т42-1(A1=156)' 8+24*
938   164   E27-172 Т42-2(A1=25,3)(ВП)' 32*
939   165   П#КРЫЛЬЦА*
940   166   E11-3 Т1-3(A1=10,4)' 1,8.0,2.0,5=Ф1*
941   167   E11-6 Т1-6(A1=16)' Ф1*
942   168   E11-67 Т11-1(A1=103)' 1,8*
943   169   E11-78 Т11-2' 1,8*
```

```
944     170         Е8-28(А1=11,8)' 0,54*
945     171         К' БЕСПАЛОВА' ШАПОВАЛОВА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

609-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 45001409

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-26-89.08.Ов1-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,604 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	85 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,061 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	5,49 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. : ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 : 11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
1	Е18-229 18-15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	3,00	0,49	-	1	-	-	0,13 -
		КОМПЛ		0,08	-			-	- -
2	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	2,00	1,43	-	3	-	-	- -
		ШТ		-	-			-	- -
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	13,87	7,67	0,06	106	3	1	0,46 6
		ЭКМ		0,25	0,02			-	0,03 -
4	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	40,00	0,91	0,01	36	8	-	0,36 14
		М		0,21	-			-	- -
5	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	0,40	4,01	-	2	2	-	5,26 2
				3,60	-			-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
6	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	4,00	0,59	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
7	Е9-207	-МОНТАЖ	0,02	40,80	15,60	1	-	-	32,90	1
	9-32-9	ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ,ОГРАЖДЕНИЯ,ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ		19,80	4,62			-	5,96	-
		Т								
8	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,02	327,00	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
9	Е14-12	-ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	0,13	210,00	22,70	27	2	3	28,00	4
	14-6	ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		15,30	7,06			1	9,11	1
		100М2								
10	С6-04	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	6,00	3,07	-	18	-	-	-	-
	П.334			-	-			-	-	-
11	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
	15-414-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗ		38,40	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**РУБ.**			205	16	4		29
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			150	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			182	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			252	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 2, УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
12	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	1,00	2,84	0,02	3	3	-	5,10	5
				2,77	-			-	-	-
		ШТ								
13	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ25-02-160970-76	1,00	77,00	-	77	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	Ц11-155-4	-ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ МНОГОСТРУЙНЫЙ	1,00	1,79	-	2	2	-	3,06	3
		ШТ		1,76	-			-	-	-
15	С130-2336	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч	1,00	52,00	-	52	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	4,00	1,70	0,13	7	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
17	С130-129	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	4,00	2,55	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ,								
18	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Е16-237 16-12-1-3	-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	7,04	0,08	7	1	-	1,08	1
				0,69	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
20	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	2,00	1,70	0,13	3	2	-	1,54	3
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
21	С130-2058	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15С27НЖ1 ДАВЛЕНИЕМ 64КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 25ММ	2,00	14,80	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
22	Е18-185 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 57ММ	2,00	23,05	0,25	46	5	-	4,05	8
				2,44	0,08			-	0,10	-
		ШТ								
23	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	5,00	0,91	0,01	5	1	-	0,36	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
24	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	7,00	1,03	0,01	7	1	-	0,36	2
		НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ		0,21	-			-	-	-
		М								
25	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ	0,12	4,01	-	1	-	-	5,26	1
		ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
26	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/	2,00	0,59	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
27	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ	2,00	6,38	0,82	13	6	1	5,10	10
		ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ		3,19	0,10			-	0,13	-
		ШТ								
28	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ	7,00	1,03	0,10	7	5	1	1,02	7
		М16		0,74	-			-	-	-
		ШТ								
29	С24-16-49 П,6-054	-СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ,РАСШИРИТЕЛЕЙ	9,00	2,09	-	19	-	-	-	-
		%Т		-	-			-	-	-
30	Е15-614 15-414-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	5
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА		38,40	-			-	-	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			297	33	2		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			77	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			77	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			44	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			12	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			4	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			60	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	18	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

613-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45001409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			16	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			352	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	38	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			502	49	6		82
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			60	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			321	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			391	-	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

614-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)

45001409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		48
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	34	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				604	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		86
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	61	-		-

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

20.06.89
503-9-26.89 Ал.IV

72-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45001409

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
3102      1    945001409' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
3103      2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО
                   ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-2' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧ
                   ЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -30ГРАД)' 503-9-26-89,ОВ,СО1-4' МОЛЧАНОВ*
3104      3    Н21=2' Н10=16,5*
3105      4    Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
3106      5    Е18-229 18-15-5' 3*
3107      6    С130-98' 2*
3108      7    Е18-109 18-5-1' 7,77:0,56*
3109      8    Е16-36 16-7-1' 40*
3110      9    Е16-219 16-22' 40*
3111     10    С130-2305' 4*
3112     11    Н21=0*
3113     12    Е9-207 9-32-9' 0,02*
3114     13    С121-1981(=2)' 0,02*
3115     14    Е14-12 14-6' 13' ' ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3116     15    СТ6-04 П.334(=1)' 6' 3,07' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ*
3117     16    Е15-614 15-414-8' 3*
3118     17    Р#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
3119     18    Н21=2*
3120     19    Ц11-391-1' 1*
3121     20    1704-5006Ч(=14)(А1,1,1)' 1*
3122     21    Ц11-155-4' 1*
3123     22    С130-2336' 1*
3124     23    Е16-134 16-12-1' 4*
3125     24    С130-129' 4*
3126     25    С130-97' 2*
3127     26    Е16-237 16-12-1-3' 1*
3128     27    Е16-134 16-12-1' 2*
3129     28    С130-2058' 2*
3130     29    Е18-185 18-11-1' 2*
3131     30    Е16-36 16-7-1' 5*
3132     31    Е16-37 16-7-1' 7*
3133     32    Е16-219 16-22' 12*
3134     33    С130-2305' 2*
3135     34    Ц12-698-10' 2*
3136     35    Ц12-698-14' 7*
3137     36    СТ24-16-49 П.6-054(=6)' 9' 1,9,1,1' СТОИМОСТЬ ШТУЦЕРОВ,РАСШИРИТЕЛЕЙ' ШТ*
3138     37    Н21=0*
3139     38    Е15-614 15-414-8' 8*
3140     39    К' ХМЕЛЕВА' Н.ЕБРИТОВА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

284-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000276

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 30.00

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 157 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,111 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИ, МАШИНЫ НА ЕДИН.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00
				1,55	0,02			-	0,03
2	Ц8-612-2	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 6 100ШТ	0,01	386,00	8,00	4	1	-	248,00
				148,00	2,82			-	3,64
3	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100ШТ	0,19	116,00	58,00	22	9	11	81,00
				48,80	18,20			3	23,48
4	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100ШТ	0,01	278,00	58,40	3	1	-	103,00
				57,60	18,20			-	23,48
5	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ	0,03	167,00	50,50	5	2	1	122,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			-	20,64	1
		100ШТ								
6	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	0,45	60,80	22,80	27	11	10	41,00	18
				23,40	8,40			4	10,84	5
		100М								
7	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,20	79,20	35,70	95	43	43	55,00	66
				36,00	12,20			15	15,74	19
		100М								
8	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,91	4,88	2,33	4	2	2	4,00	4
				2,36	0,71			1	0,92	1
		100М								
9	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,29	6,02	2,85	2	1	1	5,00	1
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
10	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,59	1,21	-	2	2	-	2,00	3
		100М		1,14	-			-	-	-
11	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,51	1,38	-	1	1	-	2,00	1
		100М		1,26	-			-	-	-
12	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,01	395,00	3,10	4	-	-	41,00	-
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
13	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,02	19,50	0,03	1	-	-	35,00	1
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
14	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А	1,00	5,00	0,09	5	1	-	2,00	2
				1,33	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
15	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,01	71,50	1,30	1	1	-	80,00	1
				50,00	0,52			-	0,67	-
		100ШТ								
16	Ц8-398-1	-КОРОБ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ	0,02	92,30	70,60	2	-	1	19,00	-
		100М		11,70	22,10			-	28,51	1
17	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,01	33,40	0,80	1	-	-	17,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ 100ШТ		10,70	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			183	77	69		121
			РУБ,					23		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			183	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			268	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	15-17П2-24 9	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯР1-63 ШТ	1,00	25,85	-	26	-	-	-	-
19	1517-2039	-ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ 6,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ 2 600Х335Х970ММ НАПРЯЖЕНИЕ 380/220В ЧАСТОТА 50ГЦ=ЩОВ-1 ТУ 16-536.175-75 ШТ	1,00	402,60	-	403	-	-	-	-
20	15-17ДОП,П 1-173	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП23-200-001У1 ШТ	19,00	4,51	-	86	-	-	-	-
21	15-17ДОП,П 1-198	-ТОЖЕ НСП11:100-234 ШТ	1,00	6,54	-	7	-	-	-	-
22	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИП РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	1,00	4,09	-	4	-	-	-	-
23	15-07ДОП1-206	-СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НЧТ5Л-2:65 ШТ	3,00	97,57	-	293	-	-	-	-
24	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	0,60	7,74	-	5	-	-	-	-
25	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220 10ШТ	0,60	1,42	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100 10ШТ	0,10	1,08	-	1	-	-	-	-
27	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79 10ШТ	1,80	1,44	-	3	-	-	-	-
28	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 100М	0,01	166,00	-	2	-	-	-	-
29	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 100М	0,01	191,00	-	2	-	-	-	-
30	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 100М	0,03	234,00	-	7	-	-	-	-
31	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60 10ШТ	0,10	0,99	-	1	-	-	-	-
32	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40 10ШТ	0,10	0,83	-	1	-	-	-	-
33	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	124,00	0,31	-	38	-	-	-	-
34	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	2,00	0,96	-	2	-	-	-	-
35	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	1,00	13,70	-	14	-	-	-	-
36	2405-1060	-ГАЙКИ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ=К466У3 ТУ36-1447-77 1000ШТ	-	172,70	-	1	-	-	-	-
37	2405-1029	-ВТУЛКИ=В69УХЛ2 ТУ36-1899-80	-	17,05	-	1	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1000ШТ		-	-			-	-	-
38	2405-1802	-СКОБЫ=К145У2 ТУ36-1448-77		-	20,35	-	1	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
39	2405-1465	-КРЮКИ=У625У4 ТУ36-1451-82		-	59,40	-	1	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
40	24-05ДОП,П 1-1183	-КРОНШТЕЙН У-116	ШТ	1,00	1,63	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	2405-1941	-ШПИЛЬКИ=У626У4 ТУ36-1451-79		0,02	44,00	-	1	-	-	-	-
			1000ШТ		-	-			-	-	-
42	2405-1252	-КОРОБА=У1105 ТУ36-2158-81		1,00	6,27	-	6	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
43	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80		1,00	0,48	-	1	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
44	2405-1431	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ В=КТО-20 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79		20,00	1,10	-	22	-	-	-	-
			ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				932	-	-		-
			РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				894	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				70	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				964	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				46	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				1010	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1115	77	69		121
			РУБ.						23		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1077	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				88	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	110	-		-

503-9-26.89 Ал.IV

289-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1)

45000276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	111	-		-

СОСТАВИЛ Шульгина ШУЛЬГИНА

503-9-26.89 Ал.IV 16.06.89

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45000276

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 12)

```
1510      1        345000276' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1511      2        Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                           ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-3' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭО,СО*
1512      3        Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1513      4        Ц8-521-10' 1*
1514      5        Ц8-612-2' 1*
1515      6        Ц8-593-2' 19*
1516      7        Ц8-594-1' 1*
1517      8        Ц8-599-4' 3*
1518      9        Ц8-400-1' 45*
1519      10       Ц8-407-1' 120*
1520      11       Ц8-409-1' 91*
1521      12       Ц8-409-2' 29*
1522      13       Ц8-409-11' 159*
1523      14       Ц8-409-12' 51*
1524      15       Ц8-405-2' 0,01*
1525      16       Ц8-591-9' 2*
1526      17       Ц8-523-1' 1*
1527      18       Ц8-610-1' 1*
1528      19       Ц8-398-1' 2*
1529      20       Ц8-147-12' 1*
1530      21       Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1531      22       Н9=1,1*
1532      23       Т15-17П2-249(=13)' 1' 23,50' ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ЯР1-63' ШТ*
1533      24       1517-2039(=13)' 1*
1534      25       Т15-17ДОП,П1-173(=13)' 19' 4,1' СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ НСП23-200-001У1' ШТ*
1535      26       Т15-17ДОП,П1-198(=13)' 1' 5,95' ТОЖЕ НСП11:100-234' ШТ*
1536      27       С153-18' 1*
1537      28       Т15-07ДОП1-206(=13)' 3' 88,70' СВЕТИЛЬНИК С ЛЬМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ НЧТ5Л-2:65' ШТ*
1538      29       С153-232' 6*
1539      30       С153-251' 6*
1540      31       С153-276' 1*
1541      32       С153-284' 18*
1542      33       С151-1075' 10*
1543      34       С151-1091' 10*
1544      35       С151-1056' 31*
1545      36       С153-265' 1*
1546      37       С153-308' 1*
1547      38       С113-14' 124*
1548      39       С154-87' 2*
1549      40       С156-240' 1*
1550      41       Н9=1,1*
1551      42       2405-1060' 1*
1552      43       2405-1029' 1*
1553      44       2405-1802' 2*
1554      45       2405-1465' 1*
1555      46       Т24-05ДОП,П1-1183(=13)' 1' 1,48' КРОНШТЕЙН У-116' ШТ*
1556      47       2405-1941' 18*
1557      48       2405-1252' 1*
1558      49       2405-1709' 1*
1559      50       2405-1431' 20*
1560      51       К' ШУЛЬГИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

292-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1)

45000386

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-4

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АСТ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,299 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 50 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,029 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ										
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ										
1	17-06-48 П.1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ШТ	4,00	0,90	-			4	-	-	-	-
2	ТОЖЕ П.1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ ШТ	2,00	2,00	-			4	-	-	-	-
3	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	2,00	0,21	-			1	-	-	0,50	1
4	1704-20030	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4 ТУ25-02-943-74 ШТ	6,00	0,21 21,50	- -			129	-	-	-	-
5	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,00	0,80	-			5	5	-	1,00	6
6	1504-18155	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В ЧАСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92-РВ-1В	1,00	0,77 10,60	- -			11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ16-526.201-75								
		ШТ								
7	Ц8-529-9	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧИЧЕТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ	1,00	5,77 1,60	0,10 0,02	6	2	- -	3,00 0,03	3 -
		ШТ								
8	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 4АСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ ВЗРЫВОБЕЗПАСНОЕ РВ-83Т4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77	1,00	18,50 -	- -	19	-	- -	- -	- -
		ШТ								
9	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38 0,33	0,01 -	1	-	- -	1,00 -	1 -
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			180	7	-		11
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			167	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			179	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
10	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	3,00	0,81 0,75	- -	2	2	- -	1,00 -	3 -
		ШТ								
11	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	4,00	0,34 0,29	0,04 -	1	1	- -	1,00 -	4 -

503-9-26.89 Ал.IV

294-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
12	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,40	54,00	23,10	22	9	9	43,00	17
				23,20	9,73			4	12,55	5
		100М								
13	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	1,00	0,83	-	1	-	-	1,00	1
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,40	4,86	2,33	2	1	1	4,00	2
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
15	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0,30	1,21	-	1	-	-	2,00	1
				1,14	-			-	-	-
		100М								
16	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	1,00	1,04	0,04	1	1	-	1,00	1
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
17	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	2,00	1,47	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			33	16	10		33
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			50	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
18	С130-1039	-КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00	3,00	1,07	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	24-29 П.2-029	-УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ	4,00	4,51	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	25,00	0,31	-	8	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8								
		М		-	-			-	-	-
21	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	15,00	0,42	-	6	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
22	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0,07	28,40	-	2	-	-	-	-
		100М		-	-			-	-	-
23	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	1,00	3,79	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
24	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	1,00	2,03	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	2405-1444	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-25 ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79	1,00	2,20	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			45	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			50	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			258	23	10		44
			РУБ.					4		5

503-9-26.89 Ал.IV

296-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45000386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			167	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			3	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			179	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			99	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			299	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	29	-		-

СОСТАВИЛ Шульгина ШУЛЬГИНА

503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000386

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 13)

```
1561      1        945000386' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1562      2        0' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                       ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-4' АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ' АСТ.СО*
1563      3        Н23=2' Н24=1' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1564      4        Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
1565      5        П2#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
1566      6        Т17-06-48 П.1-360(=14)' 4' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
1567      7        ТТОЖЕ П.1-753(=14)' 2' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
1568      8        Ц11-1-1' 2*
1569      9        1704-20030' 6*
1570     10        Ц11-93-1' 6*
1571     11        1504-18155' 1*
1572     12        Ц8-529-9' 1*
1573     13        1504-19152' 1*
1574     14        Ц8-84-1' 1*
1575     15        Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1576     16        Ц12-809-1' 3*
1577     17        Ц11-642-1' 4*
1578     18        Ц8-406-1' 40*
1579     19        Ц8-408-3' 1*
1580     20        Ц8-409-1' 40*
1581     21        Ц8-409-11' 30*
1582     22        Ц11-582-2' 1*
1583     23        Ц11-582-3' 2*
1584     24        Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1585     25        С130-1039' 3' ' КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00*
1586     26        Н9=1,1*
1587     27        Т24-29 П.2-029(=13)' 4' 4,1' УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ' ШТ*
1588     28        С113-14' 25*
1589     29        С113-15' 15*
1590     30        С152-228' 72*
1591     31        Н9=1,1*
1592     32        2405-1390' 1*
1593     33        2405-1443' 1*
1594     34        2405-1444' 1*
1595     35        К' ШУЛЬГИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

273-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45000136

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-5

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,080 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 14 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	16-04 П,05-007	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАХ-Б	1,00	35,00	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		36	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		35	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		39	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ	0,15	79,20	35,70	12	5	6	55,00	8
		ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ		36,00	12,20			2	15,74	2
		СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ								
		100М								
4	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ	0,15	10,00	0,27	2	1	-	11,00	2
		ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА		6,24	0,10			-	0,13	-
		1М ДО:1КГ								
		100М								
5	Ц10-975-12	-МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ	1,00	0,41	-	1	-	-	1,00	1
		УК-2П		0,37	-			-	-	-
		ШТ								
6	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ	1,00	0,48	0,04	1	-	-	1,00	1
		КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200		0,41	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			16	6	6		12
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			23	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
7	29-02-2/22 3П1-004	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	1,00	0,26	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	С151-2728	-КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ	0,02	49,60	-	1	-	-	-	-
		СЕЧ,2Х0,9 ММ2		-	-			-	-	-
		1000М								
9	С113-13	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ	15,00	0,26	-	4	-	-	-	-
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С		-	-			-	-	-
		РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1								
		ЧЕРНЫЕ								
		ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИ								
		АМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В								
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т								
		ДУ-15 Т-2,8								
		М								
10	2405-1345	-КОРОБКИ=У994У3	15,00	0,66	-	10	-	-	-	-
		ТУ36-1689-81								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			16	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			18	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			68	6	6		12
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			38	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			37	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			80	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

15.06.89 503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000136

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1085      1        945000136' Н6Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
1086      2        К' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                       ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-5' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА' СС,СО*
1087      3        Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1088      4        Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
1089      5        Т16-04 П.05-007(=14)' 1' 35' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СИСТЕМЫ АТС ИСКРОБЕЗОПАСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ТАХ-5' ШТ*
1090      6        Ц10-127-5' 1*
1091      7        Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
1092      8        Ц8-407-1' 15*
1093      9        Ц8-149-1' 15*
1094      10       Ц10-975-12' 1' ' МОНТАЖ КОРОБКИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ УК-2П*
1095      11       Ц10-975-8' 1*
1096      12       Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
1097      13       Н9=1,1*
1098      14       Т29-02-2/223П1-004(=13)' 1' 0,24' КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П' ШТ*
1099      15       С151-2728' 15' ' КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ СЕЧ,2Х0,9 ММ2*
1100      16       С113-13' 15*
1101      17       Н9=1,1082*
1102      18       2405-1345' 15*
1103      19       К' ИВАХИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

527-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000721

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-6

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБРЕТАЕМОЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,920 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1994 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	22-01 П.14-008	-ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГКБ-817 ШТ	2,00	2090,00	-	4180	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	15-06 П.7-051	-БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГАЗА ШТ	48,00	45,00	-	2160	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6340	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6340	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.		127	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.		129	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		197	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		82	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.		45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		6920	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		6920	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.		6340	-	-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

503-9-26.89 Ал.IV

526-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 45020721

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6340	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			127	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			129	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			197	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			82	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			6920	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6920	-	-		-

СОСТАВИЛ Шульгина ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ Ивахина ИВАХИНА

20.06.89
503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000721

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
2516      1      945000721' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2517      2      Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯ
                       ТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-6' ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИОБ
                       РЕТАЕМОЕ' ТХ.СО*
2518      3      Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2519      4      Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
2520      5      Т22-01 П.14-008(=14)' 2' 2090' ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ ГКБ-817' ШТ*
2521      6      Т15-06 П.7-051(=14)' 48' 45' БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГАЗА' ШТ*
2522      7      К' МУЛЬГИНА' ИВАХИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

547-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1)

45000722

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-7

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,367 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 175 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,127 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц12-809-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО	4,00	0,81	-	3	3	-	1,00	4
		ШТ		0,75	-			-	-	-
2	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ;10-32	14,00	1,82	0,03	25	21	-	2,00	28
		ШТ		1,52	0,01			-	0,01	-
3	Ц12-808-2	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ 4УГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ;40-50	1,00	2,08	0,05	2	2	-	3,00	3
		ШТ		1,72	0,01			-	0,01	-
4	Ц12-790-2	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5	3,00	1,87	0,03	6	5	-	3,00	9
				1,62	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ								
		ШТ								
5	Ц12-790-3	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ	1,00	2,11	0,06	2	2	-	3,00	3
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ		1,72	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
6	Ц12-807-1	-ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ	5,00	0,75	-	4	4	-	1,00	5
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
7	Ц11-391-4	-РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ,ТИП РД-32М	3,00	3,52	0,08	11	10	-	6,00	18
		ШТ		3,37	-			-	-	-
8	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	10,00	0,80	-	8	8	-	1,00	10
		ШТ		0,77	-			-	-	-
9	Ц12-536-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 70МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ	59,00	0,84	0,09	50	43	5	1,00	59
				0,73	0,02			1	0,03	2
		М								
10	Ц12-1-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ	8,00	0,48	0,04	4	3	-	1,00	8
				0,43	0,01			-	0,01	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			115	101	5		147
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1 ШТ	4,00	1,07	-	4	-	-	-	-
12	23-07 П,1-0503	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С96НЖ ШТ	6,00	44,00	-	264	-	-	-	-
13	ТОЖЕ П,1-0500	-ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ,ШТ	1,00	36,30	-	36	-	-	-	-
14	ТОЖЕ П,1-0493	-ТО ЖЕ,15С 21НЖ1 ДИАМ.15ММ ШТ	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
15	ТОЖЕ П,1-0495	-ТО ЖЕ,ДИАМ,25ММ,ШТ	7,00	14,85	-	104	-	-	-	-
16	2307-10729	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МУФТОВЫЙ 16Б1БК,ДУ25,РУ16=ПО КИЕВПРОМАРМАТУРА ШТ	1,00	1,21	-	1	-	-	-	-
17	2307-20147	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИЗ СТАЛИ 15Х5М 16С46НЖ1 ДУ25; РУ160 ШТ	2,00	11,33	-	23	-	-	-	-
18	2307-10902	-КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С24НЖ ДУ50;РУ40 ШТ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-
19	2307-10360	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ25,РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА ШТ	5,00	1,65	-	8	-	-	-	-
20	1704-50540	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ=РДК-3 ТУ25-02-300393-78 ШТ	3,00	13,86	-	42	-	-	-	-
21	1704-20073	-МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ, МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ=МП ТУ25-02-180315-78 ШТ	10,00	9,68	-	97	-	-	-	-
22	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М	10,00	1,69	-	17	-	-	-	-
23	С159-295	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ 10М	1,40	71,10	-	100	-	-	-	-
24	С159-285	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ	4,60	42,10	-	194	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАРКИ 12Х18Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ								
		10М								
25	С113-129	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС.НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-20: Т-2	10,00	0,20	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
26	С159-2148	-ОТВОДЫ ГНУТЫЕ ПОД УГЛОМ 90, ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	0,05	1230,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		Т								
27	С159-3231	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3ММ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С159-3229	-ЗАГЛУШКИ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НА РУ 10МПА ПО ГОСТ 17379-77 ИЗ СТАЛИ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 45ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5ММ	1,00	0,17	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	24-15	-НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА	5,00	2,69	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1025	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1002	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			80	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1082	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			28	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1110	-	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
30	Е22-358	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ ФАСОННЫХ	0,05	460,00	1,30	24	1	-	47,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ								
		Т		26,20	0,39			-	0,50	-
31	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ	0,25	60,50	0,03	15	10	-	68,00	17
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,40	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			39	11	-		19
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1179	112	5		166
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1117	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			95	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1291	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		156
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	115	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			39	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			48	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1367	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175

503-9-26.89 Ал.IV

552-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 6 45000722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	127	-		-

СОСТАВИЛ ШУЛЬГИНА

ПРОВЕРИЛ ИВАХИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 35)

```
3550      1        945000722' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' ' *
3551      2        Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИ
                            Я НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-7' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ' ТХ,СО*
3552      3        Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
3553      4        Ц12-809-1' 4' ' МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО*
3554      5        Ц12-808-1' 14*
3555      6        Ц12-808-2' 1*
3556      7        Ц12-790-2' 3*
3557      8        Ц12-790-3' 1*
3558      9        Ц12-807-1' 5*
3559     10        Ц11-391-4' 3*
3560     11        Ц11-93-1' 10*
3561     12        Ц12-536-1' 59*
3562     13        Ц12-1-1' 8*
3563     14        Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
3564     15        С130-1039' 4' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1*
3565     16        Н9=1,1*
3566     17        Т23-07 П.1-0503(=13)' 5' 40' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С96НЖ' ШТ*
3567     18        ТТОЖЕ П.1-0500(=13)' 1' 33' ТОЖЕ, ДИАМ.50ММ,ШТ*
3568     19        ТТОЖЕ П.1-0493(=13)' 1' 10' ТО ЖЕ,15С 21НЖ1 ДИАМ.15ММ' ШТ*
3569     20        ТТОЖЕ П.1-0495(=13)' 7' 13,5' ТО ЖЕ,ДИАМ.25ММ,ШТ*
3570     21        2307-10729(=13)' 1*
3571     22        2307-20147(=13)' 2*
3572     23        2307-10902(=13)' 1*
3573     24        2307-10360(=13)' 5*
3574     25        1704-50540(=13)' 3*
3575     26        1704-20073(=13)' 10*
3576     27        С130-1482' 10*
3577     28        С159-295' 14*
3578     29        С159-285' 46*
3579     30        С113-129' 10*
3580     31        С159-2148' 0,05*
3581     32        С159-3231' 10*
3582     33        С159-3229' 1*
3583     34        Н9=1,1*
3584     35        Т24-15(=13)' 5' 2,45' НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГИБКОГО ШЛАНГА' ШТ*
3585     36        Р20*
3586     37        Н10=16,5*
3587     38        Е22-358' 0,05*
3588     39        Е15-614' 25*
3589     40        К' ШУЛЬГИНА' ИВАХИНА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

94-175

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 45000301

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

--

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ Т-40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АС1-АС6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,444 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,011 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

РАЗДЕЛ 1.
КАРКАС

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

1	608-70162 ЦММ П,9-304 ОБШ,УКАЗ П,2,3 ТАБ,3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-250 М3	2,66	64,88 - -	- -			173 - -	-	- - -	- - -	- - -		

БЕТОН М250

2	608-70162 ЦММ П,9-304 ОБШ,УКАЗ П,2,3 ТАБ,3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЬЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-350 М3	0,19	66,52 - -	- -			13 - -	-	- - -	- - -	- - -		

БЕТОН М350

3	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	3,67	25,00 - -	- -			92 - -	-	- - -	- - -	- - -		
4	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,77	32,10 - -	- -			25 - -	-	- - -	- - -	- - -		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
					ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ						
5	608-70162 ЦММ П.9-304 ОБЩ.УКАЗ П.2.3 ТАБ.3	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3 ,БЕТОН М-200 М3	-	2,85	64,06 - -	- -	183	-	- -	- -	- -
					БЕТОН М200						
6	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	-	2,34	25,00 - -	- -	58	-	- -	- -	- -
7	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	-	0,95	32,10 - -	- -	30	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ, РУБ,			32	-	- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			32	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			4	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			39	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			39	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ									
					ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ						
8	Е26-40	-ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ М3		0,17	10,60 6,10	0,60 0,18	2	1	- -	10,70 0,23	2 -
9	С111-291	-ПЕНОПЛАСТ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПС-1 Т		0,17	1880,00 -	- -	320	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ, РУБ,			322	1	- -		2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			53	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			405	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	10	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			354	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			354	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			444	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	11	-		-

СОСТАВИЛ БЕСПАЛОВА

ПРОВЕРИЛ ШАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
 8    1    945000301' Н6Г2' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
 9    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫ
                  Х АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-1А' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (ДЛЯ Т-40ГРАД)' АС1-АС6' МО
                  ЛЧАНОВ*
10    3    Н10=16,5' Н15=0*
11    4    Р#КАРКАС#*
12    5    П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
13    6    608-70162 ЦММ П.9-304(60875)(=26)' 2,66' 65,7*
14    7    П#БЕТОН М250#*
15    8    608-70162 ЦММ П.9-304(60895)(=26)' 0,19' 65,7*
16    9    П#БЕТОН М350#*
17   10    С147-8(А1=25,0)' 367*
18   11    С147-15(А1=32,1)' 77,0*
19   12    П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
20   13    608-70162 ЦММ П.9-304(60865)(ВП)' 2,85' 65,7*
21   14    П#БЕТОН М200#*
22   15    С147-8(А1=25,0)(ВП)' 234*
23   16    С147-15(А1=32,1)(ВП)' 94,5*
24   17    Р#ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ#*
25   18    П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
26   19    Е26-40' 17,3.0,01*
27   20    С111-291' 17,3.0,01*
28   21    К' БЕСПАЛОВА' ШАПОВАЛОВА*
```

503-9-26.89 Ал.IV

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 1 45001408

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 5-2А

НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГРАД)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-26-89.ОВ.С01-4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0,031 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,001 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,28 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ.: ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН. ; ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 ; 11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ							
						ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД			
1	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	1,98	7,67	0,06	15	-	-	0,46 1
				0,25	0,02			-	0,03 -
		3КМ							
2	Е14-12 14-6	-ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	0,03	210,00	22,70	6	-	-	28,00 1
				15,30	7,06			-	9,11 -
		100М2							
3	С06-04 П.334	-СТОИМОСТЬ ЛИСТА	1,00	3,07	-	3	-	-	- -
				-	-			-	- -
4	Е15-614 15-414-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00 1
				36,40	-			-	- -
		100М2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			25	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			25	1	-		3
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕБРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 21)

```
3091    1    Э45001408' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 110' М3*
3092    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ВЫПУСКА И АККУМУЛИРОВАНИЯ ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО
                 ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 5-2А' ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАС
                 ЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА -40ГРАД)' 503-9-26-89.ОВ.СО1-4' МОЛЧАНОВ*
3093    3    Н21=2' Н10=16,5*
3094    4    Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
3095    5    П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД#*
3096    6    Е18-109 18-5-1' 1,11:0,56*
3097    7    Н21=0*
3098    8    Е14-12 14-6' 3' ' ОГРАЖДЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
3099    9    СТ06-04 П.334(=1)' 1' 3,07' СТОИМОСТЬ ЛИСТА*
3100   10    Е15-614 15-414-8' 2*
3101   11    К' ХМЕЛЕВА' НЕВРИТОВА*
```

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту
Поста слива и аккумулирования газа автономного автотранспортного предприятия
на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Наименование ресурсов	Количество. Варианты	
	- 30°	- 40°
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	392	392
Заработная плата, руб.	450	450
Строительные машины, руб/маш.ч.	26,8/58,5	26,8/58,5
Надземная часть		
Затраты труда, чел.ч.	914	914
Заработная плата, руб.	935	935
Строительные машины, руб./маш.ч.	78,8/83,5	78,8/33,5
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.ч.	1306	1306
Заработная плата, руб.	1384	1384
Строительные машины, руб/маш.ч.	105,6/6,92	105,6/6,92
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.ч.	82	84
Заработная плата, руб.	50	52
Строительные машины, руб/маш.час	3,48/0,67	3,48/0,67
Электроосвещение		
Затраты труда, чел.ч.	121	
Заработная плата, руб.	100	
Строительные машины	-	
Автоматическое управление		
Затраты труда, чел.ч.	44	
Заработная плата, руб.	27	
Строительные машины	-	

I	2	3
Слаботочные устройства		
Затраты труда, чел.ч.	I2	
Заработная плата, руб.	8	
Строительные машины	-	
Технологические трубопроводы		
Затраты труда, чел.ч.	I66	
Заработная плата, руб.	II3	
Строительные машины	-	

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

Составил инженер М.В.Сизякина

Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

gost.e-ecolog.ru