ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-190.83

Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32,0 тыс.м3/сутки.

Альбом X.84

Сметы

Часть I

(стр.I-139)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-190.83

Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32,0 тыс.м3/сутки

Альбом X.84

Сметы

Часть I

Стоимость:

общая	465,26 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	360,09 тыс.руб.
1 куб.м здания	25,39 руб.

Разработан проектным институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта М.И.Кротков

Начальника отдела смет и ПОС Э.К.Морозова

Рабочий проект утвержден Госгражданстроем Приказ № 313 от 23 ноября 1982г

Рабочие чертежи введены в действие ЦНИИЭП инженерного оборудования Приказ № 56 от 23 июля 1983г.

Альбом X.84 введен в действие впервые Приказ № 35 от 28 мая 1984г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	Наименование	№№ стр.
I	2	3
	Часть I	
I	Пояснительная записка	4
2	Объектная смета № I – на строительство главного корпуса	6
3	Локальная смета № I-I – общестроительные работы	9
4	Локальная смета № I-2 – специально-строительные работы	96
5	Локальная смета № I-3 – отопление	99
6	Локальная смета № I-4 – вентиляция	105
7	Локальная смета № I-5 – теплоснабжение и узел ввода	116
8	Локальная смета № I-6 – водопровод холодной воды	124
9	Локальная смета № I-7 – водопровод горячей воды	129
I0	Локальная смета № I-8 – канализация	132
II	Локальная смета № I-9 – водостоки	136

1	2	3
	Часть II	
12	Локальная смета № I-10 – технологическое оборудование и трубопроводы	140
13	Локальная смета № I-11 – нестандартизированное оборудование	197
14	Локальная смета № I-12 – электроосвещение	204
15	Локальная смета № I-13 – электросиловое оборудование	216
16	Локальная смета № I-14 – электросиловое оборудование трансформаторной подстанции	255
17	Локальная смета № I-15 – КИП и автоматика	262
18	Локальная смета № I-16 – связь и сигнализация	282
19	Ведомость потребности в производственных ресурсах	293

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство главного корпуса для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32,0 тыс.м3/сутки составлена в соответствии с "Инструкцией по типовому проектированию" СН 227-82.

Объемы общестроительных и сантехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.I.1984г.

Объемы работ на технологическое оборудование, электросиловое, КИП, автоматику, электроосвещение и слабые токи подсчитаны по рабочим чертежам и спецификациям к проекту.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984г.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок, предусматривающих условия территориального района I.I. (Московской области);

б) ценников на монтаж оборудования;

в) прейскурантов оптовых цен на материалы, действующих с I января 1984 г., и на машины и оборудование, действующих с I января 1982 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы	- 16,5%
б) на сантехнические работы	- 13,3%
в) на металлоконструкции	- 8,6%
г) на электромонтажные работы	- 87%
д) на монтаж оборудования	- 80%.

Плановые накопления – 8,0%.

Начисления на стоимость оборудования при привязке подлежат уточнению по среднеотраслевым нормам.

Принятые начисления на оборудование:

Запчасти	– 2%
тара и упаковка	– 2%
транспортные расходы	– 4%
заготовительно-складские расходы	– I,2%
комплектация	– 0,7%

Сметная документация разработана по программе АВС-ЗЕС редакции 5.I, где расценку с меткой "С" в графе "2" – обоснование – следует читать:

С III – как сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I раздел I;

С II2 – то же, часть II раздел II

..... – и т.д.

С 3I0 – как сборник сметных цен на перевозки грузов для строительства часть I.

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки"

Сметная стоимость 465,26 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 14539,37 руб.
2. I м2 общей площади здания 139,89 руб.
3. I м3 объема здания 25,39 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	нормативно условно-чистая продук.	наименование един. изм.	количество един. изм.	стоим. един. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	I-I	Общестроительные работы	264,45	-	-	-	264,45				м3	14183,6	I8,82
2	I-2	Специально-строительные работы	2,52	-	-	-	2,52				-	-	-
3	I-3	Отопление	3,64	-	-	-	3,64				м3	14183,6	0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	I-4	Вентиляция	7,09	-	-	-	7,09				м3	14183,6	0,5
5	I-5	Теплоснабжение и узел ввода	0,74		0,13	-	0,87				"	"	0,05
6	I-6	Водопровод холодной воды	0,57	-	-	-	0,57				"	"	0,04
7	I-7	Водопровод горячей воды	0,24	-	-	-	0,24				"	"	0,02
8	I-8	Канализация	0,80	-	-	-	0,80				"	"	0,06
9	I-9	Водостоки	0,56	-	-	-	0,56				"	"	0,04
10	I-10	Технологическое оборудование и трубопроводы	4,82	44,82	67,03	-	116,67				-	-	-
11	I-11	Нестандартизированное оборудование	0,35	8,65	1,84	-	10,84				-	-	-
12	I-12	Электроосвещение	-	7,13	0,23	-	7,36				-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3	I-I3	Силовое электрооборудование	-	I0,87	6,49	-	I7,36				-	-	-
I4	I-I4	Электросиловое оборудование КТП	0,03	0,52	I7,89	-	I8,44				-	-	-
I5	I-I5	КиП и автоматика	-	I,22	7,72	-	8,94				-	-	-
I6	I-I6	Связь и сигнализация	-	I,07	0,94	-	2,0I				-	-	-
I7	I-I7	Гардеробное оборудование	-	-	-	2,90	2,90				-	-	-
		Всего	285,8I	74,28	I02,27	2,90	465,26				м3	I4I83,6	25,39

Главный инженер института А.Г.Кетаов

Главный инженер проекта М.И.Кротков

Зам.нач.отдела смет и ПОС Т.И.Калинина

Составил рук.группы Л.Н.Прибульская

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На общестроительные работы

Сметная стоимость 264,45 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 8264,06 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 102,74 руб.
3. 1 м3 объема здания 18,63 руб.

Основание: АРI-9, КЖI-58, КМI-9

Составлена в ценах 1984г.

№№ № прейск. ш ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	I. Земляные работы							
I I-230 I-237 I-29-I I-29-8	Срезка растительного грунта с перемещением до 50м цена: (33,8+27,7х4)хI,I	I000м3	0,34	I59,06	54			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I-I74 I-22-I3	Погрузка растительного грунта I группы на автосамосвалы цена: I3I+I24,39x0,I5	I000м3	0,34	I49,66	50			
3	CI30-I	Перевозка до Iкм	т	404,40	0,29	II7			
4	I-I94 I-25-I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы цена: I0,7+9,26x0,I	I000м3	0,34	II,63	4			
5	I-I75 I-22-I4	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы цена: I56+I48,09x0,I5	I000м3	3,82	I78,2I	68I			
6	I-260 I-80-2 Т.ч.3.67	Добор грунта вручную цена: 74,5xI,2	I00м3	2,68	89,40	239			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
7	С3I0-I	Перевозка до I км	т	6690,25	0,29	I940			
8	I-I95 I-25-2	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами цена: I3,2+II,34x0,I	I000м3	3,82	I4,33	55			
9	I-I75 I-22-I4 т.ч.м.I.II	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы для обратной засыпки цена: I56+I48,09x0,I5	I000м3	I,68	I78,2I	299			
I0	С3I0-I	Перевозка до I км	т	2938,25	0,29	852			
II	I-257 I-268 I-3I-2 I-3I-I3	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 59 кВт с перемещением грунта до 20м бульдозерами грунт 2 группы цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000м3	I,34	32,67	44			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12ь	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	3,36	46,00	I54			
I3	I-II84 I-II8-40	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I3,43	9,69	I30			
		Итого по разделу I	руб	-	-	46I9			
		2. Фундаменты							
I4	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	I9,68	27,40	547			
I5	8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	I8,I5	I0,70	I94			
I6	7-2 7-I-2	Укладка плит ленточных фундаментов	шт	57,00	2,09	II9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	7-3 7-1-3	Укладка плит ленточных фундаментов до 3,5т	шт	44,00	2,99	132			
18	ССЦ т.3 п.67	Стоимость плит ленточных фундаментов ФЛ16.24-2	шт	25,00	60,50	1513			
19	То же п.68	То же, ФЛ16.12-2	шт	14,00	29,90	419			
20	То же п.69	То же, ФЛ16.8-2	шт	14,00	19,80	277			
21	То же п.73	То же, ФЛ12.24-2	шт	19,00	41,70	792			
22	То же п.74	То же, ФЛ12.12-2	шт	16,00	20,70	331			
23	То же п.75	То же, ФЛ12.8-2	шт	13,00	13,70	178			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
24	7-400 7-36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5т	шт	I97,00	I,27	250			
25	ССЦ т.2 п.I2-8	Стоимость блоков ФБСI2.4.3-Т	шт	64,00	5,83	373			
26	ССЦ т.2 п.I2-I0	Стоимость блоков ФБСI2.6.3-Т	шт	58,00	8,75	508			
27	ССЦ т.2 п.I2-I2	Стоимость блоков ФБС9.4.6-Т	шт	75,00	9,0I	676			
28	7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт	шт	253,00	I,65	4I7			
29	ССЦ т.2 п.I2-5	Стоимость блоков ФБСI2.4.6-Т	шт	73,00	I2,I0	883			
30	ССЦ т.2 п.I2-7	Стоимость блоков ФБСI2.6.8-Т	шт	77,00	I7,50	I348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	ССЦ т.2 п.12-14	Стоимость блоков ФБС9.6.6-Т	шт	103,00	13,50	1391			
32	7-402 7-36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт	150,00	2,36	354			
33	ССЦ т.2 п.12-2	Стоимость блоков ФБС24.6.6-Т	шт	150,00	22,60	3390			
34	7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т	шт	69,00	2,90	200			
35	ССЦ т.2 п.12-4	Стоимость блоков ФБС24.6.6-Т	шт	69,00	33,90	2339			
36	7-15 7-1-15	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	8,00	6,50	52			
37	ССЦ т.1 п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200	м3	2,37	67,90	161			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
38	ССЦ т.I п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М300 цена: 67,94-0,82х2	м3	2,48	69,54	I72			
39	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,68	22,90	38			
40	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,53	25,00	38			
4I	CI47-I5	Арматура проволочная В-I	I00кг	0,I2	32,I0	4			
42	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,22	4I,30	9			
43	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,22	I7,80	4			
44	6-I7I 6-I5-II	Засыпка фундаментных балок песком цена: I,3I+I,05х7,79	м3	4,80	9,49	46			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	7-127 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	24,00	I,50	36			
46	ССЦ т.3 п.866	Стоимость перемычек ПРI-I2.I2.I4	шт	24,00	I,43	34			
47	6-7 6-I-7	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до I0 м3	м3	I39,39	35,00	4879			
48	6-8 6-I-8	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 25 м3	м3	2I,I0	33,60	709			
49	CI24-I	Арматура класса AI	т	I,I3	270,00	305			
50	CI24-2	Арматура класса A2	т	2,69	278,00	748			
5I	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,04	44I,00	I8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52т	6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,02	355,00	7			
53	6-20 6-I-20	Устройство фундаментов ленточных из бетона М100	м3	28,9I	3I,70	9I6			
54	4I-28 4I-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	I00м2	I,78	62,I0	III			
55	6-3I 6-3-2	Бетонная подготовка из бетона М50 толщ. 850мм цена: 33-(25,8-24,8)xI,02	м3	32,00	3I,98	I026			
56	7-7 7-I-7	Укладка фундаментов весом более 3,5т	шт	8,00	7,59	6I			
57	ССЦт.I п.9-I24	Стоимость фундаментов ФI7	м3	I3,60	62,50	7I4			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,78	22,90	I8			
59	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	3,I9	25,00	80			
		Итого по разделу 2	руб	-	-	268I7			
		3. Каркас							
60	7-32 7-3-2	Установка колонн массой до 2т	шт	20,00	I0,60	2I2			
6I	7-33 7-3-3	Установка колонн массой до 3т	шт	I6,00	I2,70	203			
62	7-34 7-3-4	Установка колонн массой до 4т	шт	4,00	I4,80	59			
63	7-35 7-3-5	Установка колонн массой до 6т	шт	I8,00	I7,80	320			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
64	ССЦ т.I п.9-5	Стоимость колонн 2К03.36 (I5шт.) 2КД3.36 (5шт.) по серии I.020-I	м3	I4,I2	80,60	II38			
65	То же п.9-6	То же, К84-4 (I2 шт.), К84-23 (6 шт.) по серии I.423-3	м3	29,I6	70,80	2065			
66	То же п.9-5	То же, К60-7 (I4 шт.), КФI3-I (2 шт.) цена: 80,6-0,82х2	м3	I3,08	78,96	I033			
67	То же п.9-6	То же, КФ23-I (4 шт.) по шифру 460-75 цена: 70,8-0,82х2	м3	5,80	69,I6	40I			
68	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	5,82	22,90	I33			
69	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	53,I5	25,00	I329			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	СI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,45	32,I0	I4			
7I	СI47-24	Закладные детали	I00кг	8,80	4I,30	363			
72	СI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	8,80	I7,80	I57			
73	СI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	22,95	4I,30	948			
74	СI47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных	I00кг	22,95	I7,80	409			
75	7-I09 7-8-I-I.8	Укладка ригелей длиной до 6м	шт	I7,00	I8,40	3I3			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
76	7-II5 7-8-3-I.8	Укладка ригелей длиной до 9м	шт	I2,00	23,00	276			
77	ССЦ т.I п.9-285	Стоимость сборных ж/б ригелей бетона М-300 длиной до 4м	м3	0,50	68,50	34			
78	То же п.9-287	То же, длиной до 6м	м3	3,80	70,40	268			
79	То же п.9-287	То же, длиной до 6м из бетона М-400 цена: 70,4+0,82+I,63	м3	7,07	72,85	5I5			
80	То же п.9-290	То же, длиной более 6м из бетона М-300	м3	5,02	7I,60	369			
8I	То же	То же, из бетона М-400 цена: 7I,6+0,82+I,63	м3	8,08	74,05	598			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	СІ47-8	Арматура А-3	100кг	8,52	25,00	213			
83	СІ47-6	Арматура АТ-5	100кг	10,30	23,90	246			
84	СІ47-16	Проволочная арматура ВР-І	100кг	2,89	32,10	93			
85	СІ47-24	Закладные детали	100кг	4,85	41,30	200			
86	СІ47-29	Металлизация закладных деталей	100кг	4,85	17,80	86			
87	7-143 7-10-3	Установка балок покрытий пролетом до 12м	шт	19,00	13,80	262			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	ССЦ т.I п.8-40	Стоимость сборных ж/б балок БСI-I (I5шт.) по серии I.462-I вып.I	м3	27,90	78,80	2I99			
89	То же	То же, БС2-I (3 шт.) БС3-I (I шт.) цена: 78,8+I,63х2	м3	7,44	82,06	6II			
90	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I5,77	25,00	394			
9I	CI47-4	Арматура А-4	I00кг	30,40	22,90	696			
92	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	5,85	32,I0	I88			
93	CI47-25	Закладные детали	I00кг	4,37	4I,30	I80			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
94	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	4,37	I7,80	78			
95	CI47-24	Закладные детали дополнительные	I00кг	7,76	4I,30	320			
96	CI47-29	Металлизация закладных деталей дополнительных	I00кг	7,76	I7,80	I38			
97	CI47-24	Соединительные элементы	I00кг	I,36	4I,30	56			
98	CI47-29	Металлизация соединительных элементов	I00кг	I,36	I7,80	24			
		Итого по разделу 3	руб	-	-	I7I3I			
		4. Стены							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	7-247 7-14-1	Установка панелей площадью до 10 м2	шт	81 ~~99,00~~	16,30	1320 ~~1614~~			
100	7-249 7-14-2	Установка панелей площадью более 10 м2	шт	30 ~~43,00~~	19,40	582 ~~834~~			
101	7-261 7-14-8	Установка панелей площадью до 5 м2	шт	60 ~~57,00~~	11,30	678 ~~418~~			
						+ 235р			
102	ССЦ т.I п.8-328	Стоимость стеновых панелей длиной до 3м толщ.25см из керамзитобетона объемным весом 900 кг/м3 цена: 15,4х1,08	м2	23,22	16,63	386			
103	То же п.8-332	То же, толщ. 30см цена: 18,7х1,08	м2	40,11	20,20	810			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	То же п.8-348	Стоимость стеновых панелей длиной более 3м объемным весом 900 кг/м3 толщ. 25см цена: 15,8х1,08	м2	996,30	17,06	16997			
105	То же п.8-352	То же, толщ. 30см цена: 19,2х1,08	м2	212,40	20,74	4405			
106	С147-24	Соединительные элементы	100кг	2,00	41,30	83			
107	С147-29	Металлизация соединительных элементов	100кг	2,00	17,80	36			
108	7-708 7-51-9	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей вулканизирующейся тиоколовой мастикой	100м	2,25	88,00 65,00	198 146			
109	7-590 7-44-1-1.8	Установка диафрагм жесткости площадью до 10 м2	шт	3,00	32,80	98			

90I-3-I90.83 Ал.X.84 ч.I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II0	7-593 7-44-I8-I.8	Установка диафрагм жесткости площадью до I5 м2	шт	2,00	38,00	76			
III	ССЦ т.I п.8-258	Стоимость диафрагм жесткости ІДП26-36 (I шт.), ІД30-36 (2 шт.), ІД26-36 (2 шт)	м2	40,32	II,40	460			
II2	8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича при высоте этажа до 4м	м3	I4I,00	34,20	4836			
II3	8-3I 8-5-I	Стены из керамического кирпича при высоте этажа более 4м	м3	67,24	33,90	2279			
II4	7-I27 7-9-I-I.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	95,00	I,50	I43			
II5	7-I30 7-9-2-I.8	Укладка перемычек массой до Iт	шт	5,00	I,77	9			
II6	ССЦ т.3 п.939	Стоимость перемычек ІПР8-44.I2.29	шт	I6,00	I3,20	2II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II7	ССЦ т.3 п.92I	То же, 3ПР4I-29.38.29У	шт	5,00	I7,60	88			
II8	То же п.870	То же, IIIР3-24.I2.I4	шт	23,00	3,I2	72			
II9	То же п.885	То же, IIIР38-24.22У	шт	4,00	I2,00	48			
I20	То же п.867	То же, IIIР2I5.I2.I4	шт	3,00	2,I2	6			
I2I	То же п.868	То же, IIIР3-I9.I2.I4	шт	I8,00	2,23	40			
I22	То же п.866	То же, IIIРI-I2.I2.I4	шт	I8,00	I,43	26			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I23	ССЦ т.2 п.865	То же, ШРI-I2.I26	шт	5,00	0,85	4			
I24	То же п.863	То же, ШРI-I0.I2.6	шт	4,00	0,8I	3			
I25	То же п.936	То же, ШР4-33.I2.22	шт	4,00	I8,I0	72			
I26	8-I89 8-22-I	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до I6м	I00м2	2,30	42,20	97			
I27	8-I3 8-4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная	I00м2	0,40	86,50	35			
		Итого по разделу 4	руб	-	-	34332			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		5. Перекрытие							
128	7-199 7-12-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2	шт	17,00	0,48	8			
129	7-204 7-12-4	Укладка плит покрытий площадью до 2 м2	шт	40,00	0,90	36			
130	7-241 7-13-11-1.8	Укладка плит покрытий площадью до 10 м2	шт	110,00	3,08	339			
131	ССЦ т.1 п.8-479	Стоимость плит перекрытия по серии 1.041-1	м2	322,83	9,63	3109			
132	ССЦ тт3 п 582	Стоимость плит перекрытия ПК54.10-8А4Т по серии 1.141-1 вып.59	шт	3,00	48,70	146			
133	То же п.558	То же, ПК54.12-8А4Т	шт	6,00	58,40	350			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I34	ССЦ т.3 п.535	То же, ПК54.I5-8A4T	шт	4,00	№73,I0	292			
I35	То же п.556	То же, ПК60.I2-8A4T	шт	2,00	67,60	I35			
I36	То же п.533	То же, ПК60.I8-8A4T	шт	2,00	83,80	I68			
I37	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость плит перекрытия по серии 3.006-2 вып.2-2 из бетона М-300 пл. до 3 м2	м3	I7,95	60,80	I09I			
I38	То же п.	То же, из бетона М-200	м3	I,32	59,I6	78			
I39	То же п.8-504	То же, пл. более 3 м2 из бетона М-300	м3	23,56	62,50	I472			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I40	ССЦ т.I п.8-504	То же, из бетона М-200	м3	I,20	60,83	73			
		цена: 62,5-0,82х2							
I4I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	7,86	22,90	I80			
I42	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	I8,33	25,00	458			
I43	CI47-8	Арматура А-3 дополнительная	I00кг	0,06	25,00	2			
I44	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,I3	44I,00	57			
I45	6-I75 6-I6-I	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200	м3	6,64	42,70	284			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	СI24-I0	Арматура класса AI	т	0,II	338,00	37			
147	СI24-I2	Арматура класса A3	т	0,52	325,00	I69			
I48	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,I6	44I,00	7I			
I49	6-I6I 6-I5-2	Устройство балок перекрытий из бетона М-200	м3	2I,78	50,50	II00			
I50	СI24-7	Арматура класса AI	т	0,55	253,00	I37			
I5I	СI24-9	Арматура класса A3	т	0,90	286,00	257			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I52	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,26	441,00	II5			
I53	7-I06 7-7-I0	Укладка обвязочных балок	шт	22,00	6,I7	I36			
I54	ССЦ т.I п.9-355	Стоимость обвязочных балок БОI-I (I8 шт.), БОI-IК (4 шт.) по серии КЭ-0I-58 вып.I	м3	I5,40	64,70	996			
I55	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	6,98	22,90	I37			
I56	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	4,40	25,00	II0			
I57	CI47-24	Закладные детали	I00кг	2,82	4I,30	II6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	СI47-29	Металлизация закладных деталей	100кг	2,82	17,80	50			
159	6-103 6-12-1	Монолитные стойки из бетона М-200	м3	1,13	51,90	59			
		Итого по разделу 5	руб	-	-	11768			
		6. Покрытие							
160	7-241 7-13-11-1.6	Укладка плит покрытий площадью до 10 м2	шт	45,00	3,08	139			
161	7-244 7-13-12-1.8	Укладка плит покрытий площадью до 20 м2	шт	64,00	6,20	397			
162	ССЦ т.I п.8-415	Стоимость ребристых плит покрытий по ГОСТ 22701.1-77	м2	1080,00	9,17	9904			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
163	ССЦ т.I п.431	То же, с отверстиями	м2	72,00	9,55	688			
164	То же п.8-479	Стоимость многопустотных плит покрытий по серии I.041-I вып.I	м2	344,40	9,63	3317			
165	С147-24	Закладные детали дополнительные	100кг	2,23	41,30	92			
166	С147-29	Металлизация закладных деталей дополнительных	100кг	2,23	17,80	40			
167	С147-1	Арматура А-I дополнительная	100кг	0,01	22,90	I			
168	С147-8	Арматура А-3 дополнительная	100кг	0,04	25,00	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I69	7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов	шт	4,00	2,43	I0			
I70	ССЦ т.I п.8-237	Стоимость стаканов СБI0Б-I (2 шт.) СБ7Б-I (2 шт.)	м3	0,48	75,90	36			
I7I	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,I8	22,90	4			
I72	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	0,I2	25,00	3			
I73	CI47-24	Закладные детали	I00кг	0,24	4I,30	I0			
I74	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,24	I7,80	4			
I75	I2-28I I2-8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	I,00	8,39	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 6	руб	-	-	14654			
		7. Кровля							
176	12-293 12-295 12-9-8 12-9-9	Устройство обмазочной пароизоляции покрытий из битумной мастики за один раз цена: 26,5-9,18	100м2	15,73	17,32	272			
177	12-287 12-9-4	Утепление покрытий легким бетоном	м3	180,04	35,20	6337			
178	12-299 12-10-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек толщиной 15мм	100м2	15,73	51,60	812			
179	12-297 12-9-10	Огрунтовка битумной грунтовкой	100м2	15,73	7,71	121			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
180	I2-130 I2-2-6	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	100м2	15,73	302,00	4750			
181	I2-277 I2-8-2	Устройство обрамлений на фасадах	100м2	14,21	9,43	134			
182	I2-280 I2-8-5	Устройство мелких покрытий	100м2	0,22	192,00	42			
		Итого по разделу 7	руб	-	-	12468			
		8. Перегородки							
183	8-43 8-5-8	Перегородки из керамического кирпича армированные, толщиной в 1/2 кирпича, при высота этажа до 4м	100м2	2,23	496,00	1107			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	8-165 8-17-1	Перегородки из гипсовых плит в 1 слой, толщиной 100мм, при высоте этажа до 4м толщ.80мм цена: 88,3+91х4,07+0,6х7,79	100м2	4,66	463,34	2157			
185	8-165 8-17-1	Перегородки гипсовых плит в 1 слой, толщиной 100мм, при высоте этажа до 4м толщ.80мм цена: 88,3+91х4,74+0,6х7,79	100м2	3,78	524,31	1983			
186	10-234 10-46-1	Сборка перегородок площадью до 5 м2	м2	2,96	0,70	2			
		Итого по разделу 8	руб	-	-	5249			
		9. Окна							
187	10-84 10-14-1	Установка оконных балок площадью проемов до 5 м2	м2	53,05	2,99	159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	10-85 10-14-2	Установка оконных блоков площадью проемов до 10 м2	м2	71,28	1,96	140			
189	С122-45	Блоки оконные ОС18-18В с масляной окраской цена: 17,7+2,62х0,37	м2	49,60	18,67	926			
190	С122-156	Блоки оконные НС6-124 с масляной окраской цена: 12,3+1,57х0,37	м2	71,28	12,88	918			
191	С122-153	Блоки оконные НС3-94 с масляной окраской цена: 13,3+1,73х0,37	м2	3,45	13,94	48			
192	10-88 10-15-2	Установка приборов оконных	шт	26,00	0,24	6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	СIII-435	Скобяные изделия для блоков двухстворных	компл.	16,00	1,72	28			
194	СIII-439	Скобяные изделия для блоков трехстворных	компл	10,00	3,87	39			
195	I5-707 I5-201-2	Остекление оконных переплетов оконным стеклом 3 мм	100м2	1,24	242,00	301			
		Итого по разделу 9	руб	-	-	2565			
		10. Двери							
196	I0-I05 I0-20-1	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3 м2	м2	19,74	1,63	32			
197	I0-I06 I0-20-2	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	13,68	1,39	19			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I98	I0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема до 3 м2	м2	65,35	2,I8	I42			
I99	I0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков в перегородках площадь проема более 3 м2	м2	6,78	I,76	I2			
200	IP-II2 I0-22-I	Установка блоков балконных площадь проема до 3 м2	м2	2,56	2,86	7			
20I	I0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей площадь проема до 3 м2	м2	85,09	I,34	II4			
202	I0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей площадь проема более 3 м2	м2	23,02	0,95	22			
203	CI22-285	Блоки дверные Д59 с масляной окраской	м2	7,04	I4,93	I05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	СI22-283	Блоки дверные Д52 с масляной окраской цена: I6,4+2,I2х0,37	м2	3,53	I7,I8	6I			
205	СI22-28I	Блоки дверные Д60 с масляной окраской цена: I4,8+I,4х0,37	м2	4,72	I5,32	72			
206	СI22-280	Блоки дверные Д53 с масляной окраской цена: I6,8+2,06х0,37	м2	4,72	I7,56	83			
207	СI22-278	Блоки дверные Д44 с масляной окраской цена: I3+I,54х0,37	м2	3,II	I3,57	42			
208	СI22-273	Блоки дверные Д37 с масляной окраской цена: I4,8+2,06х0,37	м2	I2,36	I5,56	I92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	С122-223	Блоки дверные ДГ24-15 с масляной окраской цена: 13,8+1,86х0,37	м2	6,78	14,49	98			
210	С122-219	Блоки дверные ДГ24-12 с масляной окраской цена: 13,5+1,88х0,37	м2	24,21	14,20	344			
211	С122-219	Блоки дверные ДГ24-10 с масляной окраской цена: 13,5+1,97х0,37	м2	31,22	14,23	444			
212	С122-217	Блоки дверные однопольные ДГ21-7 с масляной окраской цена: 15+2,53х0,37	м2	5,36	15,94	85			
213	С122-208	Блоки дверные балконные БС28-9 с масляной окраской цена: 22,6+3,2х0,37	м2	2,56	23,78	61			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2I4	CI22-264	Блоки дверные трудновозгораемые ДП2.06 с масляной окраской цена: 28,3+2,5х0,37	м2	2,50	29,22	73			
2I5	CIII-446	Скобяные изделия для дверей входных в здание, поднопольных	компл	I,00	6,73	7			
2I6	CIII-447	То же, для дверей входных в здание, двухпольных	компл	4,00	8,94	36			
2I7	CIII-448	То же, для дверей входных в помещение, однопольных	компл	34,00	2,97	I0I			
2I8	CIII-449	То же, для дверей входных в помещение, двупольных	компл	6,00	3,23	I9			
2I9	CIII-44I	То же, для блоков балконных	компл	I,00	2,3I	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220	I5-729 I5-20I-6	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 3мм	I00м2	0,02	I96,00	4			
22I	I5-725 I5-20I-5	Остекление балконных положен оконным стеклом 3мм	I00м2	0,03	I60,00	4			
222	20-4I0 20-7-2	Установка решеток жалюзийных	Iшт	2,00	I,50	3			
223	CI30-I473	Решетки жалюзийные	шт	I,64	5,06	8			
		Итого по разделу I0	руб	-	-	2I92			
		II. Ворота							
224	9-49 9-7-4	Монтаж каркасов ворот В 3@6х3,6 цена: I03+22,4х0,I	т	2,2I	I05,24	233			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
225	CI2I-I969	Каркасы ворот	т	I,25	287,00	359			
226	CI2I-I97I	Панели ворот	т	0,93	3I6,00	294			
227	CIII-344	Поковки простые строительные	кг	4,II	0,47	2			
228	CIII-363	Резина листовая рулонная	кг	I30	I,62	2II			
229	CIII-508	Сукно грубошерстное	I0м2	3,30	43,72	I44			
		В-3К							
230	I0-I44 I0-27-I	Установка ворот со стальными коробками	м2	I0,36	3,76	39			
23I	CI2I-I969	Каркасы ворот	т	0,I7	287,00	49			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
232	CI22-207 письмо Госстроя ВА-38-6I-4	Стоимость полотен ворот цена: 34,IxI,25	м2	I0,38	42,62	442			
233	CIII-344	Поковки простые строительные оцинкованные	кг	I06,44	0,47	50			
		Итого по разделу II	руб	-	-	I823			
		в т.ч.металлоконструкции	руб	-	-	935			
		I2. Полы							
		А. По грунту							
		Тип I. Керамическая плитка							
234	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,55	43,30	24			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
235	II-II II-II-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,46	29,30	I60			
236	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	I00м2	0,55	4I7,00	228			
		Тип 2. Цементное покрытие							
237	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,46	43,30	63			
238	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I4,62	29,30	428			
239	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00м2	I,46	84,70	I24			
		Тип 3. Цементное покрытие							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	4,97	43,30	215			
241	II-57 II-58 II-8-2 II-8-4	Устройство стяжек бетонных толщиной 60мм цена: 81,5+8x15,4	I00м2	4,97	204,70	1017			
242	II-16 II-17 II-3-I II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумниоль из гидроизола в 2 слоя цена: 118+77	I00м2	4,97	195,00	969			
243	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	49,69	29,30	1456			
244	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00м2	4,97	84,70	421			
		Тип 4. Линолеум							
245	II-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,40	43,30	61			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
246	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I4,04	29,30	4II			
247	II-57 II-58 II-8-3 II-8-4	Устройство стяжек из легкого бетона толщ. 60мм цена: 82,6+8xI5,6	I00м2	I,40	207,40	29I			
248	II-205 II-28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного	I00м2	I,40	5I9,00	729			
		Тип 5. Кислотоупорная керамическая плитка							
249	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,5I	43,30	22			
250	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	5,II	29,30	I50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
251	II-57 II-58 II-8-2 II-8-4	Устройство стяжек бетонных толщиной 60мм цена: 81,5+8х15,4	100м2	0,51	204,70	105			
252	41-24 41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальная бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	100м2	0,51	52,90	27			
253	II-14 II-15 II-3-1 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида в два слоя цена: 96,6+55,8	100м2	0,51	152,40	78			
254	II-246 II-35-1	Шпатлевка поверхностей полов специального назначения мастикой битуминоль толщиной 5мм	100м2	0,51	90,30	46			
255	II-156 II-24-7 ССЦ ч.I п.101	Покрытие из кислотоупорных плиток на андезитовой замазке цена: 7,42+1,01х3,54	м2	51,14	11,00	563			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип 6. Керамическая плитка							
256	II-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,93	43,30	84			
257	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	I9,29	29,30	565			
258	II-I6 II-I7 II/3-I II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумнноль из гидроизола в два слоя цена: II84-77	I00м2	I,93	I95,00	376			
259	II-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	I00м2	I,93	4I7,00	804			
		Б. По перекрытию							
		Тип 7. Керамическая плитка							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
260	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 15мм цена: 70-13,6	100м2	3,97	56,40	224			
261	II-135 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов	100м2	3,97	417,00	1655			
		Тип 8. Керамическая плитка							
262	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,24	70,00	17			
263	II-16 II-17 II-3-I II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумниоль из гидроизола в два слоя цена: 118-77	100м2	0,23	195,00	47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264	II-55 II-56 II-8-I II-8-2	Устройство стяжек цементных толщиной 15мм цена: 70-13,6	100м2	0,24	56,40	14			
265	II-135 II-20-3	Устройство покрытий из керамической плитки на цементном растворе	100м2	0,24	417,00	100			
		Тип 9. Цементное покрытие							
266	II-53 II-7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	100м2	0,19	85	16			
267	II-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,19	70,00	13			
268	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	100м2	0,19	84,70	16			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Тип 10. Асфальт кислотостойкий							
269	II-55 II-8-1	Устройство стяжек цементных толщиной 20мм	100м2	0,60	70,00	42			
270	41-24 41-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	100м2	0,60	52,90	32			
271	II-14 II-15 II-3-1 II-3-2	Устройство гидроизоляции на мастике битуминоль из рубероида в 2 слоя цена: 96,6+55,8	100м2	0,60	152,40	91			
272	II-246 II-35-1	Шпатлевка поверхностей полов специального назначения мастикой битуминоль толщиной 5мм	100м2	0,60	90,20	54			
273	II-83 II-8-1	Покрытие кислотостойким асфальтом цена: 25,5+6,1х26х1,25	100м2	0,60	223,75	134			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Тип II. Линолеум							
274	II-53 II-7-4	Устройство тепло- и звукоизоляции из плит древесноволокнистых	I00м2	3,67	85,00	312			
275	II-57 II-58 II-8-3 II-8-4	Устройство стяжек из легкого бетона толщ.60мм цена: 82,6+8xI5,6	I00м2	3,67	207,40	760			
276	II-205 II-28-I	Устройство покрытий на клее бустилат из линолеума поливинилхлоридного	I00м2	3,67	5I9,00	I903			
		Тип I2. Кислотоупорная керамическая плитка							
277	II-57 II-58 II-8-3 II-8-4	Устройство стяжек из легкого бетона толщ.40мм цена: 82,6+4xI5,6	I00м2	0,2I	I45,00	30			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
278	4I-24 4I-4-I	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	I00м2	0,2I	52,90	II			
279	II-I4 II-I5 II-3-I II-4-2	Устройство гидроизоляции на мастике битумноль из рубероида в два слоя цена: 96,6+55,8	I00м2	0,2I	I52,40	32			
280	II-246 II-35-I	Шпатлевка поверхностей полов специального назначения мастикой битумноль толщиной 5мм	I00м2	0,2I	90,20	I9			
28I	II-I56 II-24-7 ССЦ ч.I п.I0I	Покрытие из кислотоупорных плиток на андезитовой замазке цена: 7,42+I,0Ix3,54	м2	2I,00	II,00	23I			
		Итого по разделу I2	руб	-	-	I5I70			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I3. Металлоконструкции							
282	9-43 9-6-4	Монтаж монорельсов	м	203,00	6,83	I386			
283	CI2I-I825	Монорельсы из прокатных двутавров типа М, звенья прямолинейные	т	8,83	239,00	2II0			
284	CI2I-I829	Поддерживающие балки и подвески	т	I,I3	25I,00	284			
285	8-33 9-4-I0	Монтаж фахверка цена: 43+I2,6x0,I	т	4,48	44,26	I98			
286	CI2I-I780	Стойки фахверков	т	4,48	278,00	I245			
287	9-46 9-7-I	Монтаж лестниц с ограждением	т	3,77	59,38	224			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288	С12I-1976	Лестницы со ступенями из листовой просечной рифленой или круглой стали	т	0,47	384,00	180			
289	9-47 9-7-2	Монтаж площадок с ограждением цена: 46,8+19х0,1	т	11,00	48,70	536			
290	С12I-1979	Площадки с настилом из листовой просечной рифленой или круглой стали	т	11,00	326,00	3586			
291	С12I-1981	Ограждения из прокатных и гнутых профилей, полосовой и круглой стали	т	3,30	327,00	1079			
		Итого по разделу 13	руб	-	-	10828			
		14. Наружная отделка							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
292	I5-20I I5-5I-I	Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковая раствором по камню стен	I00м2	3,36	85,30	286			
293	I5-534 I5-535 I5-I56-23 I5-I56-24	Окраска фасадов цементно-перхлорвиниловыми красками цена: (2I,8+6I,2)х0,5	I00м2	I0,32	4I,50	428			
		Итого по разделу I4	руб	-	-	7I4			
№		I5. Внутренняя отделка							
294	I5-256 I5-205-5-II	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором стен	I00м2	9,3I	II0,00	I024			
295	I5-256 I5-205-5-II	То же, в помещениях высотой более 4м цена: II0-(46,4+6,8)х0,I	I00м2	6,44	I04,68	674			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
296	I5-82 I5-I4-I	Облицовка внутри зданий стен белыми керамическими глазурованными плитками	I00м2	0,46	422,00	I94			
297	I5-66I I5-I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными составами по штукатурке потолков	I00м2	23,94	82,20	I968			
298	I5-66I I5-I68-4	То же, в помещениях высотой более 4м цена: 82,2+(28,9+I)х0,25	I00м2	3,36	89,67	30I			
299	I5-508 I5-I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке потолков	I00м2	0,52	5,84	3			
300	I3-I28 I3-I6-I	Нанесение на отгрунтованные поверхности потолков лака ХВ-784 в два слоя в помещениях высотой более 4м цена: (I0,2+0,82х0,I)х2	I00м2	2,67	20,56	55			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
301	I3-I43 I3-I7-7	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ХВ-785 в два слоя потолков в помещениях высотой более 4м цена: (I4,6+0,8Ix0,I)x2	I00м2	2,67	29,36	78			
302	I5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	22,26	76,30	I699			
303	I5-660 I5-I68-3	То же, в помещениях высотой более 4м цена: 76,3+(23,I+0,9)x0,I	I00м2	4,I3	78,70	325			
304	I5-508 I5-I53-I	Известковая окраска внутри помещений высотой до 4м по штукатурке стен	I00м2	2,27	5,84	I3			
305	I3-I28 I3-I6-I	Нанесение на огрунтованные поверхности стен лака ХВ-784 в два слоя в помещениях высотой более 4м цена: (I0,2+0,8Ix0,I)x2	I00м2	5,I4	20,56	I06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	I3-I43 I3-I7-7	Нанесение на огрунтованные поверхности эмали ХВ-785 в помещениях высотой более 4м в два слоя стен цена: (I4,6+0,8Ix0,I)x2	I00м2	5,I4	29,36	I5I			
307	I5-275 I5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	3,37	35,80	I2I			
308	I5-563 I5-I59-3	Улучшенная окраска плинтусов	I00м2	0,5I	7I,20	36			
309	8-I94 9 8-I95 8-22-6 8-22-7	Внутренние леса трубчатые при высоте помещений до I0м цена: 7I,I+44,4	I00м2	I,08	II5,60	I25			
		Итого по разделу I5	руб	-	-	6873			

I6. Лестницы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I0	7-298 7-I8-3-I.8	Установка лестничных маршей	шт	2,00	4,28	9			
3II	7-292 7-I9-I-I.8	Установка лестничных площадок	шт	I,00	2,68	3			
3I2	ССЦ т.I п.8-499	Стоимость лестничных маршей и проступей из бетона М-200 цена:и 82-I,63х0,82	м3	2,I7	77,9I	I69			
3I3	ССЦ т.I п.8-450	То же, площадок цена: 73,8-I,63-3х0,82	м3	0,20	69,7I	I4			
3I4	СI47-I	Арматура А-I	I00кг	0,56	22,90	I3			
3I5	СI47-8	Арматура А-3	I00кг	I,07	25,00	27			
3I6	СI47-I6	Проволочная арматура ВР-I	I00кг	0,35	32,I0	II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
317	СI47-24	Закладные детали	I00кг	0,29	4I,30	I2			
3I8	СI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,29	I7,80	5			
3I9	I3-3I7 2I-23-3 Письмо Госстроя НРВД-38-6I44	Решетки стальные с сосновым поручнем цена: 6,96+5,96х0,25+0,04х0,I5+ +0,96х0,I2	м	8,70	8,57	75			
320	СI47-24	Крепежные элементы	I00кг	0,I0	4I,30	4			
32I	СI47-29	Металлизация крепежных элементов—	I00кг	0,I0	I7,80	2			
		Итого по разделу I6	руб	-	-	344			
		I7. Трансформаторная							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
322	6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	7,27	27,40	-I99			
333	6-I 6-I-I	Дно каналов из бетона М-I00	м3	9,08	28,40	258			
324	6-30 6-II-I	То же, стены из бетона М-I50 цена: 32,24+(26,6-25,8)хI,02	м3	I6,67	33,02	550			
325	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,49	44I,00	2I6			
326	6-I6I 6-I5-2	Устройство балок перекрытий из бетона М-200	м3	I,25	50,50	63			
327	CI24-7	Арматура класса AI	т	0,03	253,00	8			
328	CI24-9	Арматура класса A3	т	0,04	286,00	II			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
329	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,12	441,00	53			
330	34-304 34-55	Перекрытие щитами из рифленой стали	10м2	0,35	221,00	78			
331	15-614 15-164-8	Масляная окраска щитов	100м2	0,07	60,50	4			
332	22-1 22-1-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных труб диам. 100мм	м	33,20	1,67	55			
333	8-27 8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумная	100м2	0,36	90,00	32			
334	8-61 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,19	335,00	64			
		Итого по разделу 17	руб	-	-	1591			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		I8. Приточная венткамера							
335	6-84 6-9-8	Установка металлических рам	т	0,I6	355,00	57			
336	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска металлических рам	I00м2	0,04	60,50	2			
337	26-29 26-8-2	Утепление стен пенобетоном цена: 6,9+0,96х27,9	м3	I,98	33,68	67			
338	I2-287 I2-9-4	То же, потолка	м3	0,63	35,20	22			
339	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,35	I7,30	6			
340	I5-298 I5-60-I	Улучшенная штукатурка по сетке стен	I00м2	0,25	386,00	96			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
341	I5-299 I5-60-2	Улучшенная штукатурка по сетке потолков	100м2	0,05	396,00	21			
342	I5-304 I5-61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100м2	0,25	73,00	18			
343	I5-305 I5-61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100м2	0,05	121,00	6			
344	7-127 7-9-1-1.8	Укладка перемычек массой до 0,7т	шт	2,00	1,50	3			
345	ССЦ т.3 п.865	Стоимость перемычек ШР1-12.12.6	м3	2,00	0,85	2			
		Итого по разделу I8	руб	-	-	300			
		I9. Фильтры							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
346	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М50 цена: 29,3-(25,8-24,8)хI,02	м3	20,I2	28,28	569			
347	II-I2 II-2-I	Асфальтовый раствор толщ.8мм	I00м2	2,0I	99,I0	I99			
348	6-24I 6-28-5	Устройство плоских днищ при стенах из сборных железобетонных панелей из бетона М-200 Мрз50 В4 цена: 39,3-(32,I-28,2)хI,0I5+0,92х х2хI,0I5	м3	II0,00	37,2I	4093			
349	CI24-I6	Арматура класса AI	т	2,5I	270,00	678			
350	CI24-I7	Арматура класса A2	т	II,52	256,00	2949			
35I	6-8I 6-9-5	Установка анкерных болтов при бетонировании	т	0,04	428,00	I7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
352	6-I 6-I-I	Набетонка по днищу М50	м3	70,00	27,40	I9I8			
353	6-237 6-28-I	Устройство лотков в емкостных сооружениях железобетонных из бетона М200, Мрз50, В4 цена: 72,7-(3I,I-27,4)xI,0I5+ +0,92x2xI,0I5	м3	5,54	70,8I	392			
354	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,2I	270,00	57			
355	CI24-I8	Арматура класса A3	т	0,53	283,00	I50			
356	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0I	641,00	4			
357	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	0,I0	I7,80	2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
358	6-240 6-28-4	Устройство угловых участков стен из бетона М200, Мрз50, В4 цена: 39,3-(3I,I-27,4)xI,0I5	м3	8,96	37,4I	335			
359	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,03	270,00	8			
360	CI24-I8	Арматура класса A3	т	I,57	283,00	444			
36I	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,I0	44I,00	44			
362	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	I,00	I7,80	I8			
363	22-362 22-22-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм	т	0,03	777,00	23			
364	22-363 22-22-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800мм	т	0,60	634,00	380			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
365	7-356 7-25-6	Установка в сооружениях водопровода и канализации прямоугольных лотков сечением более 0,2 м2	м3	9,76	9,52	93			
366	ССЦ т.3 п.8-524	Стоимость лотков по серии 3.900-3 вып.8 марки ЛТ2-I5 (8 шт.) цена: 69,2-0,82х3	м3	9,76	67,56	659			
367	CI47-2	Арматура А-2 (углеродистая)	I00кг	9,I3	22,90	209			
368	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	4,85	25,00	I2I			
369	CI47-24	Закладные детали	I00кг	2,26	4I,30	93			
370	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	2,26	I7,80	40			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
371	7-342 7-24-3	Установка панелей стен площадью до I2 м2	м3	94,00	I8,00	I692			
372	ССЦ т.3 п.9-202	Стоимость стеновых панелей по серии 3.900-3 вып.4 марки ПСI-54-Б2 (25 шт.)	м3	94,00	68,I0	64ЭI			
373	CI47-I	Арматура А-I	I00кг	I,80	22,90	4I			
374	CI47-8	Арматура А-3	I00кг	6I,55	25,00	I539			
375	CI47-I5	Проволочная арматура В-I	I00кг	II,45	32,I0	368			
376	CI47-24	Закладные детали	I00кг	3I,98	4I,30	I32I			
377	CI47-29	Металлизация закладных деталей	I00кг	3I,98	I7,80	569			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
378	8-10 8-3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	27,81	10,70	298			
379	11-55 11-56 11-8-1 11-8-2	Проливка подготовки цементным молоком цена: 70+16х13,6	100м2	0,28	287,60	80			
380	10-28 10-4-1	Деревянные бруски	м3	3,46	110,00	381			
381	18-10 24-2-Д	Асбестоцементные перегородки цена: 1,52+1,13х0,25+0,02х0,15+ +0,37х0,12	м2	28,80	1,85	53			
382	7-706 7-51-5	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей вулканизирующейся тиоколовой мастикой	100м	0,92	88,70	82			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
383	6-247 6-249 6-29-2 6-29-3	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой высотой до 4м толщ. 25мм цена: 3,08+0,44	м2	67,00	3,52	236			
384	I5-275 I5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	0,70	35,80	25			
385	I5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	3,62	76,30	276			
386	6-263 6-3I-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	745,98	0,I9	I42			
		Итого по разделу I9	руб	-	-	26999			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		20. Растворно-хранилищные баки							
387	6-1 6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	23,31	27,40	639			
388	6-226 6-26-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений из бетона М200 цена: 47-(32,1-28,2)х1,015+ +1,02х1,015	м3	48,28	41,03	1981			
389	С124-16	Арматура класса А1	т	0,61	270,00	165			
390	С124-17	Арматура класса А2	т	4,73	256,00	1211			
391	6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,50	441,00	221			
392	С147-29	Металлизация закладных деталей	100кг	5,00	17,80	89			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
393	22-365 22-23-I	Заложить полиэтиленовые патрубки	I0шт	0,90	4,08	4			
394	ССЦ ч.5 п.491 р.9	Стоимость полиэтиленовых патрубков д.I50мм	м	2,I0	4,33	9			
395	То же п.488	То же, д.I00мм	м	2,I0	2,04	4			
396	То же п.487	То же, д.80мм	м	3,00	I,38	4			
397	6-244 6-28-8	Устройство бетонной подготовки под днища бункерного типа из бетона М50 цена: 32,2-(28,2-25,3)xI,0I5	м3	I6,I3	29,26	472			
398	II-3I II-4-6	Устройство гидроизоляции из полиизобутилена толщ. 2,5мм в один слой на клее НР.88-Н	I00м2	0,32	593,00	I90			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	I8-I86 24-I7-B	То же, стен цена: 5,79+5,I5x0,25+0,03x0,I5+ +0,6Ix0,I2	м2	I26,00	7,I6	902			
400	I3-I72 I3-I73 I3-I9-3 I3-I9-4	Шпаклевка днища силикатной замазкой толщ.5 мм цена: 55,2+I4,6x2	I00м2	0,32	84,40	27			
40I	I3-I72 I3-I73 I3-I9-3 I3-I9-4	То же, стен цена: 55,2+I4,6x2	I00м2	I,26	84,40	I06			
402	II-II0 II-224 II-I7-I II-3I-3	Покрытие стен из кирпича кислото-упорного шлама в 1/2 кирпича на силикатной замазке с разделкой швов эпоксидной смолой цена: I5,I+3,56	м2	I26,48	I8,66	2360			
403	II-II0 II-224 II-27-I II-3I-3	То же, днища в два слоя цена: I5,Ix2+3,56	м2	32,25	33,76	I089			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
404	10-28 10-4-1	Устройство деревянной обрешетки	м3	3,96	110,00	436			
405	6-168 6-15-9	Устройство бетонного пояса М200	м3	0,38	42,30	16			
406	6-173 6-216-1	Устройство безбалочных перекрытий железобетонных из бетона М-200	м3	14,00	42,70	598			
407	СI24-10	Арматура класса AI	т	0,20	338,00	68			
408	СI24-12	Арматура класса A3	т	0,64	325,00	208			
409	15-275 15-55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	100м2	1,21	35,80	43			
410	15-660 15-168-3	Улучшенная окраска поливинил-ацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	100м2	1,21	76,30	92			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	6-263 6-31-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	99,97	0,19	19			
		Итого по разделу 20	руб	-	-	10953			
		21. Расходные баки коагулянта							
412	11-11 11-1-11	Устройство подстилающих слоев бетонных М50	м3	1,57	28,28	44			
		цена: 29,3-(25,8-24,8)х1,02							
413	11-12 11-2-1	Асфальтовый раствор толщ.8мм	100м2	0,16	99,10	16			
414	6-226	Устройство стен и плоских днищ							
	6-26-4	прямоугольных сооружений из бетона М200, Мрз100	м3	9,95	44,08	439			
		цена: 47-(32,1-28,2)х1,015+ +1,02х0,015							

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
415	CI24-I6	Арматура класса AI	т	0,04	270,00	II			
416	CI24-I7	Арматура класса A2	т	I,05	256,00	269			
417	22-362 22-22-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром до 250мм	т	0,04	777,00	3I			
418	I6-48 I6-7-5	Газовые трубки д.80мм	м	I,80	2,99	5			
419	22-365 22-23-I	Заложить полиэтиленовые патрубки	I0шт	0,40	4,08	2			
420	ССЦ ч.5 р.9п.484	Стоимость полиэтиленовых патрубков д.50мм	м	I,00	0,54	I			
42I	ССЦ ч.5 р.9п.488	То же, д.I00мм	м	I,00	2,48	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422	II-II II-I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных М50 цена: 29,3-(25,8-24,8)x1,02	м3	0,81	28,28	23			
423	II-31 II-4-6	Устройство гидроизоляции из полиизобутилена толщиной 2,5мм на клее 88	100м2	0,04	593,00	24			
424	I8-186 24-17-8	То же, стен цена: 5,79+5,15x0,25+0,03x0,15+ +0,61x0,12	м2	26,00	7,16	186			
425	I3-172 I3-173 I3-19-3 I3-19-4	Шлаклевка днища силикатной замазкой толщ.5мм цена: 55,2+14,6x2	100м2	0,30	84,40	25			
426	II-110 II-224 II-17-1 II-31-3	Покрытие стен из кирпича обыкновенного кислотоупорного плашмя в 1/2 кирпича на силикатной замазке с разделкой швов эпоксидной смолой цена: 15,1+3,56	м2	25,63	18,66	478			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
427	II-II0 II-224 II-I7-I II-3I-3	То же, днища в два слоя цена: I5,Ix2+3,56	м2	4,40	33,76	I49			
428	6-247 6-249 6-29-2 6-29-3	Торкретирование поверхности с пескоструйной обработкой в емкостных сооружениях высотой до 4м толщ. 25 мм цена: 3,08+0,44	м2	27,00	3,52 –	95			
429	I5-275 I5-55-I3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	I00м2	0,40	35,80	I4			
430	I5-660 I5-I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке стен	I00м2	0,40	76,30	3I			
43I	6-263 6-3I-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	I7,I7	0,I9	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		итого по разделу 21	руб	-	-	1848			
		22. Разные работы							
432	I-960 I-80-2	Устройство корыта под отмостку	100м3	0,42	74,50	31			
433	27-173 27-174 27-43-1 27-43-2	Устройство оснований из щебня под отмостку цена: 230-9,06х2	100м2	1,66	211,88	352			
434	27-169 27-172 27-42-1 27-42-2	Устройство покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ.25мм цена: 156-25,3	100м2	1,66	130,70	217			
435	II-II II-I-II	Входная площадка М100	м3	1,97	29,30	58			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
436	II-69 II-II-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20мм	I00м2	0,I8	84,70	I5			
437	II-77 II-II-II	Железнение цементных покрытий	I00м2	0,I8	9,83	-2			
438	8-28 8-4-8	Устройство глиняного замка	м3	2,64	II,80	3I			
439	II-II. II-I-II	Бетонный пандус MI00	м3	2I,25	29,30	623			
440	27-I69 27-42-I	Асфальтовое покрытие пандуса	I00м2	2,I2	I56,00	33I			
44I	7-650 7-47-5-I.8	Установка козырьков площадью до 5 м2	шт	2,00	3,78	8			
442	ССЦ т.I п.II-I82	Стоимость козырьков из бетона М-200	м3	I,I0	53,50	59			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
443	C147-8	Арматура А-3	100кг	0,77	25,00	19			
		Итого по разделу 22	руб	-	-	1746			
		Итого по смете	руб	-	-	210984			
		в т.ч.металлоконструкции	руб	-	-	11763			
		Накладные расходы на общестроительные работы - 16,5%	руб	-	-	32871			
		То же, на металлоконструкции - 8,6%	руб	-	-	1010			
		Итого	руб	-	-	244865			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	19589			
		Всего по смете	руб	-	-	264454			

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. измерения	К-во един. изм.	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости констр. эл-та или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы %	накладные расходы сумма	Плановые накопления	Всего	В том числе осн. з/пл.	В том числе экспл. машин	в накладных расходах	в плановых накоплениях	всего	стоим. ед. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I. Общестроительные работы													
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	7I82	46I9	I6,5	760	429	5808						2,20 0,8I
2.	Фундаменты	м3	459	26817	I6,5	4424	250I	33742						I2,76 73,5I
	Итого по подземной части	руб	-	3I436	-	5I84	2930	39550						I4,96 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б.Надземная часть													
3	Каркас	м3	121,96	17131	16,5	2828	1597	21556						8,15 176,75
4	Стены	м3	315,26	34332	16,5	5668	3200	43200						16,34 137,03
5	Перекрытие	м3	136,3	11768	16,5	1941	1100	14809						5,60 108,65
6	Покрытие	м3	111,12	14654	16,5	2417	1365	18436						6,97 165,91
7	Кровля	м2	1572,86	12468	16,5	2058	1162	15688						5,93 9,97
8	Перегородки	м2	1069,94	5249	16,5	866	489	6604						2,50 6,17
9	Окна	м2	124,33	2565	16,5	423	240	3228						1,22 25,96
10	Двери	м2	108,11	2192	16,5	362	205	2759						1,04 25,52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Ворота:	руб	-	I823	I6,5	227	I64	22I4						0,84
	в т.ч. металлоконструкции	руб	-	(935)	8,6	(80)	(8I)	(I096)						
I2	Полы	м2	I969	I5I70	I6,5	2503	I4I4	I9087						7,22 9,69
I3	Металлоконструкции	т	29,2I	I0828	8,6	930	94I	I2699						4,80 434,75
I4	Лестницы и площадки	м3	2,07	344	I6,5	55	30	429						0,I6 207,25
I5	Наружная отделка	м2	335,74	7I4	I6,5	II8	67	899						0,34 2,68
I6	Внутренняя отделка	м2	5369,27	6873	I6,5	II35	638	8646						3,27 I,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Трансформаторная подстанция	руб	-	I59I	I6,5	264	I48	2003						0,76 -
I8	Приточная венткамера	руб	-	300	I6,5	48	28	376						0,I4 -
I9	Фильтры	руб	-	26999	I6,5	4454	25I5	33968						I2,84 -
20	Растворно-хранилищные баки	руб	-	I0953	I6,5	I809	I02I	I3782						5,2I -
2I	Расходные баки коагулянты	руб	-	I848	I6,5	305	I7I	2324						0,88 -
22	Прочие работы	руб	-	I746	I6,5	288	I63	2I97						0,83 -
	Итого по надземной части	руб	-	I79548		28697	16659	224904						85,04 -

901-3-190.83 Ал.Х.84 ч.I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Всего по смете		руб	-	2I0984	-	3388I		I9589	264454					I00%

Главный инженер проекта — М.Кротков

Зам.начальника отдела смет и ПОС — Т.Калинина

Исходные данные:

Составил - ст.инженер — Н.Куклина

Проверил - рук.группы — Т.Шкирева

Перфорация инженер — Р.Борзакова

Проверил - рук.группы — Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.Х.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На специально-строительные работы

Сметная стоимость 2,52 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 78,75 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,98 руб.
3. I м3 объема здания 0,18 руб.

Основание: КЖI4-I6

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейск. ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един. в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование из бетона М-I00 объемом до 5 м3	м3	30,I0	35,70	I075			
2	II-II II-I-II	Дно каналов и приямков из бетона МI50	м3	4,70	30,I2	I42			

цена: 29,3+(26,6-25,8)хI,02

902-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	6-90 6-II-I	То же, стены цена: 32,2+(26,6-25,8)xI,02	м3	7,03	33,02	232			
4	II-3I II-4-6	Устройство гидроизоляции из полиизобутилена толщиной 2,5мм на клее 88-Н	I00м2	0,22	593,00	I30			
5	I6-363 I6-364 25-37-А,Б	Шпаклевка полов арзамит-замазкой толщ. 4 мм цена: 499+I0I+(34I+86,I)x0,25+ +(32+0,I)x0,I5+(I26+I4,8)x0,I2	I00м2	0,22	728,49	I60			
6	II-I56 II-24-7 ССЦ ч.I п.I0I	Покрытие из плиток керамических кислотоупорных на анцезитовой замазке толщ.20мм цена: 7,42+I,0Ix3,54	м2	2I,97	II,00	242			
7	22-362 22-22-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. до 250мм	т	0,03	777,00	23			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Итого по смете	руб	-	-	2004			
		Накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	33I			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	I87			
		Всего по смете	руб	-	-	2522			

Главный инженер проекта И.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил ст.инженер Н.Куклина
проверил рук.группы Т.Шкирева
Перфорация: ст.инженер В.Губанова
проверил рук.группы Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На отопление

Сметная стоимость 3,64 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 113,75 руб.
2. I м2 общей площади зданий 1,41 руб.
3. I м3 объема здания 0,26 руб.

Основание: чертежи ОВ2-3

Составлена в ценах 1984г.

№№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплуат. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9 10
	Раздел I. Сантехнические работы							
I	I8-I09 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных тип М-I40А	экз	250	7,66	I9I5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I8-I29 I8-5-4	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, диаметром нитки 50мм	м	27	2,38	64			
3	I8-I28 I8-5-4	То же, диаметром нитки 40мм	м	8	I,45	I2			
4	CI30-9I	Вентили I5кчI8п диаметром I5мм	шт	33	I,20	40			
5	CI30-93	То же, диаметром 25 мм	шт	3	I,65	5			
6	CI30-94	То же, диаметром 32мм	шт	4	2,I5	9			
7	I6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром I5мм	м	346	0,86	298			
8	I6-36 I6-7-I	То же, диаметром 20мм	м	43	0,9I	39			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	I6-37 I6-7-I	То же, диаметром 25мм	м	I57	I,03	I62			
I0	I6-38 I6-7-I	То же, диаметром 32мм	м	I60	I,I4	I82			
II	I6-40 I6-7-2	То же, диаметром 50мм	м	6	I,6I	I0			
I2	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	7,I2	3,94	28			
I3	CI30-I022	Краны муфтовые II4б6к диаметром I5мм	шт	I	I,00	I			
I4	CI30-9I	Вентили I5кч I8п диаметром I5мм	шт	4	I,20	5			
I5	I8-I96 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, наружным диам. корпуса I59мм	шт	2	7,29	I5			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	2785			
		пуск и регулировка	руб	-	-	II			
		(268x0,63+268xI,44)x0,02							
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	372			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	254			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	3422			
		Раздел 2. Строительные работы							
I6	I5-6I4 I5-I64-8	Окраска масляной краской	м2	286,00	0,556	I59			
I7	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,03	I7,30	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	26-I7 26-4-4	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов холстом стекловолокнистым	м3	0,09	78,90	7			
I9	26-8I 26-I5-2	Покрытие скорлупами из стеклопластика поверхности изоляции аппаратов	I00м2	0,03	207,00	6			
20	CII4-I97	Покровный слой из стеклопластика	м2	2,95	I,24	4			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I77			
		накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	29			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	I6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	222			
		Всего по смете	руб	-	-	3644			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: ст.инженер В.Губанова
проверил рук.группы Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.Х.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На вентиляцию

Сметная стоимость 7,09 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 221,56 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 2,75 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,5 руб.

Основание: чертежи ОВ2-3

Составлена в ценах 1984г.

№№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксплл. машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Сантехнические работы							
1	20-723 20-20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, т, до 0,4	шт	1	17,30	17		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	СI30-2779-69 к=I,26	Вентиляторы центробежные Ц4-70 № 8 с электродвигателем 4АII2МВ8	шт	I	274,68	275			
3	20-706 20-20-2	Установка угрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 № 4А с электродвигателем 4А7IВ4	шт	I	90,60	9I			
4	20-705 20-20-I I50I-0I392 I50I-0I393	То же, ВЦ4-70 № 3,I5А с электродвигателем 4АА63В4	шт	3	67,60	203			
5	20-705 20-20-I	То же, ВЦ4-70 № 3,I5А с электродвигателем 4АА63А4	шт	3	66,50	200			
6	20-704 20-20-I	То же, ВЦ4-70 №2,5А с электродвигателем 4АА56А4	шт	I	59,60	60			
7	20-76I 20-25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	I	7,59	8			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	CI30-750	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВ6I0-П-0I	шт	I	86,80	87			
9	20-760 20-25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I	6,09	6			
I0	CI30-758	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВС7А-П	шт	I	46,30	46			
II	20-469 20-9-9	Установка клапанов воздушных КВУ размером клапана I600xI000А	Iшт	I	253,00	253			
I2	т 20-459 20-9-6	То же, размером, мм 250x500	Iшт	I	72,50	73			
I3	20-697 20-I8-2	Установка подставок под вентиляционные оборудование массой, кг, до I00	I00кг	0,08	36,I0	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	20-656 20-15-1	Установка дверей герметических утепленных размером, мм 1250х х500	шт	2	16,20	32			
15	20-766 20-27-3	Установка фильтров тканевых рамных	м2	1,62	13,30	22			
16	2308-02-50 к=1,089	Фильтры ФЯУ	шт	6	4,36	26			
17	20-400 20-7-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных штампованных размером, мм 150х490	1шт	12	1,42	17			
18	20-401 20-7-1	То же, размером, мм 150х580	шт	6	1,48	9			
19	20-690 20-17-2	Установка вставок гибких к центробежным вентиляторам диаметром/ периметром, мм до 500/1800	шт	10	1,07	11			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
20	CI30-5I5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам: из брезента и сортовой стали	м2	4,93	II,20	55			
2I	20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих PI50 размером, мм: I00x200	Iшт	II0	I,48	I63			
22	20-403 20-7-I	То же, РР-2, размером, мм: I00x400	Iшт	8	3,50	28			
23	20-403 20-7-I	То же, РР-4 размером, мм: 200x400	Iшт.	I3	4,20	55			
24	I8-I4-72 24-4-Б	Воздуховоды асбестоцементные периметром до I000мм	м2	I99,70	0,52	I04			
25	0604-804	Стоимость асбестоцементных воздуховодов разм. 200x200	м	I6I,I2	I,84	296			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
26	0604-803	То же, разм. 225х225	м	I2,40	2,05	25			
27	0604-805	То же, разм. 250х250	м	38,I6	2,28	87			
28	I8-I5-72 24-4-В	Воздуховоды асбестоцементные периметром свыше I000мм	м2	78,28	0,38	30			
29	0604-805 к=I,I2	Стоимость асбестоцементных воздуховодов разм. 280х280	м	5,73	2,55	I5			
30	0604-805 к=I,26	То же, разм. 3I5х3I5	м	I3,7I	2,87	39			
3I	0604-805 к=I.42	То же, разм. 355х355	м	26,36	3,23	85			
32	0604-805 к=2,24	То же, разм. 560х560	м	4,30	5,I0	22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33	20-735 20-22-I	Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 № 4 с электродвигателем 4АА56А4	шт	2	42,20	84			
34	20-532 20-I2-4	Установка дефлекторов диаметром патрубка 900мм	шт	2	56,50	II3			
35	20-587 20-I3-3	Установка зулов прохода вытяжных шахт УП-9-2II диаметром патрубка 800мм	шт	2	45,00	90			
36	20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5 мм	м2	I62,75	5,2I	848			
37	20-6 20-I-2	То же, толщиной 0,7мм, диаметром 500мм	м2	37,30	4,84	I8I			
38	20-8 20-I-4	То же, толщиной 0,7мм, диаметром 7I0мм	м2	I5,I7	4,67	7I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
39	20-9 20-I-4	То же, толщиной 0,7мм, диаметром 800мм	м2	20,I0	4,57	92			
40	20-443 20-9-2	Установка клапанов воздушных КВР с ручным приводом размером мм: 250х500	Iшт	I	I3,I0	I3			
4I	20-2I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,8мм, периметром, мм до I000	м2	7I,60	5,82	4I7			
43	20-22 20-I-2	То же, толщиной 0,8мм, периметром, мм до I600	м2	I29,30	5,43	702			
43	20-696 20-I8-I	Рама под фильтр	I00кг	0,I9	35,90	7			
44	CI30-640	Заглушки к питометрическим ниппелям СТД 8281	шт	2I	0,I3	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	20-40 20-I-6	Переходы с диам. 800 на I655xI003, I000xI600	м2	9,00	5,87	53			
46	20-38 20-I-4	То же, с диам. 800 на 655x503	м2	I,20	6,00	7			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	5I24			
		пуск и регулировка - 5% (65Ix0,63+65IxI,44)x0,05	руб	-	-	67			
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	646			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	462			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	6299			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Строительные работы							
47	т15-613 15-164-7	Масляная окраска белилами труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	4,35	43,50	I89			
48	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,70	I7,30	I2			
49	26-I7 26-4-4	Изоляция трубопроводов стеклоштапельным волокном	м3	2,00	78,90	I58			
50	26-8I 26-I5-2 II4-I93	Покрытие по изоляции стеклопластиком	I00м2	0,70	390,63	273			
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	632			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Накладные расходы - 16,5%	руб	-	-	104			
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	59			
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	795			
		Всего по смете	руб	-	-	7094			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: ст.инженер В.Губанова
проверил рук.группы Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.Х.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На теплоснабжение и узел ввода

Сметная стоимость 0,87 тыс.руб.
в т.ч.
а) оборудование 0,I3 тыс.руб.
б) строительных работ 0,74 тыс.руб.
Показатели по смете
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 27,I9 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,29 руб.
3. I м3 объема здания 0,05 руб.

Основание: чертежи ОВ2-3

Составлена в ценах I984г.

№№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксп. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы							
I	I6-67 I6-9-2	Гребенка из электросварных труб диам. 76х2,8	м	4	2,2I	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I8-I86 I8-II-2	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 89мм	м	2	40,50	8I			
3	I8-227 I8-I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2	4,43	9			
4	CI30-I039	Краны трехходовые натяжные муфтовые латунные II6I8бк, для жидких сред, давлением I,6 МПа, диаметром I5мм	шт	8	I,07	9			
5	I8-228 I8-I5-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	компл.	4	2,4I	I0			
6	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п диаметром 25мм	шт	5	I,65	8			
7	CI30-85	То же, диаметром 40мм	шт	4	3,0I	I2			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
8	CI30-9I	То же, диаметром I5мм	шт	5	I,20	6			
9	I6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей диаметром до 50мм	шт	4	I,60	6			
I0	2307-I0380 К=I,098	Вентиль фланцевый I5кчI9п диам. 40мм Д	шт	4	5,38	22			
II	CI30-I792	Фланцы стальные диаметром 50 мм	шт	8	0,95	8			
I2	I6-II7 I6-I2-I	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 50мм	шт	2	I7,40	35			
I3	I6-I36 I6-I2-I	Установка задвижек диаметром до I00мм	шт	2	2,98	6			
I4	2307-II207 К=I,098	Задвижка стальная 30с76нж диам. 80мм	шт	2	59,29	II9			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	С130-1812	Фланцы стальные диаметром, мм: 80	шт	4	1,70	7			
16	16-39 16-7-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40мм	м	18	1,29	23			
17	16-40 16-7-2	То же, диаметром 50мм	м	18	1,61	29			
18	16-37 16-7-1	То же, диаметром 25мм	м	23	1,03	24			
19	16-219 16-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	100м	0,59	3,94	2			
20	12-805-1	Клапаны чугунные регулирующие, диаметр условного прохода 15-25мм	шт	2	2,25	5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	2307-11931	Клапан регулирующий 25ч931нж диам. 15мм	шт	2	57,00	114			
		Всего по разделу I	руб	-	-	659			
		в том числе:							
		стоимость оборудования	руб	-	-	114			
		запасные части	руб	-	-	2			
		тара и упаковка	руб	-	-	2			
		транспортные расходы	руб	-	-	5			
		заготов.-складские расходы	руб	-	-	I			
		комплектация	руб	-	-	I			
		всего, стоимость оборудования	руб	-	-	125			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость монтажных работ	руб	-	-	5			
		основная заработная плата	руб	-	-	4			
		всего заработная плата	руб	-	-	4			
		накладные расходы - 80%	руб	-	-	3			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	I			
		всего,стоимость монтажных работ	руб	-	-	9			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	425			
		пуск и регулировка	руб	-	-	2			
		(38x0,63+38xI,44)x0,02							
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	57			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	4I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	525			
		Раздел 2. Строительные работы							
22	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами труб диаметром более 50 мм и т.п. за 2 раза-	I00м2	0,09	43,50	4			
23	I3-263 I3-33-7	Очистка щетками	м2	25,00	0,59	I5			
24	I3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,25	7,I3	2			
25	26-46 26-I0-I	Изготовление и приварка штырей или крючьев для крепления тепловой изоляции	I00м2	0,25	I7,30	4			
26	26-I7 26-4-4	Изоляция трубопроводов стеклошта-пельным волокном	м3	0,65	78,90	5I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
27	26-8I 26№I5-2	Покрытие по изоляции стеклопластиком	I00м2	0,25	390,63	96			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I72			
		накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	28			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	I5			
		Всего,стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2I5			
		Всего по смете	руб	-	-	874			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: инженер В.Микунова
проверил рук.группы Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На холодное водоснабжение

Сметная стоимость 0,57 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности I7,8I руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,22 руб.
3. I м3 объема здания 0,04 руб.

Основание: чертежи ВК-3

Составлена в ценах I984г.

№№ прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы								
I I6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I5	2,62	39				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-46 I6-7-4	То же, из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50мм	м	30	2,2I	66			
3	I6-45 I6-7-3	То же, диаметром 40мм	м	I0	I,79	I8			
4	I6-44 I6-7-3	То же, диаметром 32мм	м	I5	I,58	24			
5	I6-43 I6-7-3	То же, диаметром 25мм	м	I5	I,36	20			
6	I6-42 I6-7-3	То же, диаметром 20мм	м	20	I,35	27			
7	I6-4I I6-7-3	То же, диаметром I5мм	м	30	I,20	36			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	I,35	3,94	5			
9	I7-49 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-В-СТ	шт	I6	9,I5	I46			
I0	I7-50 I7-3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	4	4,59	I8			
II	I6-I36 I6-2-2	Установка вентилей, диаметром до до I00мм	шт	I	2,98	3			
I2	2307-I0355 К=I,I2	Вентиль фланцевый I5кчI6бр диам. 80мм	шт	I	I5,23	I5			
I3	CI30-I8I2	Фланцы стальные диаметром 80мм	шт	2	I,70	3			
I4	CI30-I4	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р диаметром 50мм	шт	2	3,36	7			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I5	CI30-II3	То же, диаметром 40мм	шт	I	2,79	3			
I6	CI30-II2	То же, диаметром 32мм	шт	I	I,99	2			
I7	CI30-III	То же, диаметром 25 мм ШТА	шт	3	I,59	5			
I8	CI30-II0	То же, диаметром 20 мм	шт	6	I,37	8			
I9	CI30-I09	То же, диаметром I5мм	шт	20	I,I4	23			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	468			
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	6I			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	4I			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	570			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 2. Строительные работы							
20	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,04	43,50	2			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	2			
		Всего по смете	руб	-	-	572			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составила инженер Л.Медведева
проверила рук.группы Г.Лунина
Перфорация: ст.инженер В.Губанова
проверила рук.группы Л.Шошина

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 32 тыс.м3/сутки". На горячее водоснабжение

Сметная стоимость 0,24 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость :а:
I. Расчетную единицу производительности 7,5 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,09 руб.
3. I м3 объема здания 0,02 руб.

Основание: чертежи ВК-3

Составлена в ценах 1984г.

№№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	в том числе эксп. машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы							
I I6-45 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40мм	м	I5	I,79	27			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	I6-44 I6-7-3	То же, диаметром 32мм	м	25	I,58	39			
3	I6-42 I6-7-3	То же, диаметром 20мм	м	30	I,35	40			
4	I6-4I I6-7-3	То же, диаметром I5мм	м	35	I,20	42			
5	I6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до 50мм	I00м	I,05	3,94	4			
6	CI30-I09	Вентили проходные муфтовые I5кч18р диаметром I5мм	шт	20	I,I4	23			
7	CI30-II0	То же, диаметром 20мм	шт	6	I,37	8			
8	CI30-II3	То же, диаметром 40мм	шт	2	2,79	6			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	CI30-II2	То же, диаметром 32мм	шт	I	I,99	2			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	I9I			
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	26			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	I8			
		всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	235			
		Всего по смете	руб	-	-	235			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: ст.инженер В.Губанова
проверил рук.группы Л.Пошина

901-3-190.83 Ал.X.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью I2,5 тыс.м3/сутки". На канализацию

Сметная стоимость 0,80 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу производительности 25,0 руб.
2. I м2 общей площади зданий 0,3I руб.
3. I м3 объема здания 0,06 руб.

Основание: чертежи ВК-3

Составлена в ценах I984г.

№ № прейск. пп ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продук.	в том числе осн. з/плата	в том числе эксп. машин	в том числе в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Раздел I. Сантехнические работы								
I I6-28 I6-4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00мм	м	5	3,0I	I5				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-3I I6-5-2	То же, по стенам зданий, диаметром I00мм	м	45	4,59	207			
3	I6-30 I6-5-I	То же, диаметром 50мм	м	50	3,2I	I6I			
4	C3I0-I493	Ревизия I00	шт	4	I,07	4			
5	I7-57 I7-4-I	Установка унитазов со смывным бачком с верхним спуском	компл	2	23,20	46			
6	I7-34 I7-I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	компл	4	37,90	I52			
7	I7-23 I7-I-5	Установка умывальников	компл	2	I9,00	38			
8	C130-I493	Ревизия 50	шт	I	I,07	I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	624			
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	82			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	56			
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб	-	-	762			
		Раздел 2. Строительные работы							
9	I5-6I3 I5-I64-7	Масляная коарска белилами труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,33	43,50	I4			
I0	I-960 I-78-2	Разработка грунта вручную в траншеях шириной до 2м без креплений под фундаменты, трубопроводы и коллекторы глубиной до 2м грунт 2 группы	I00м3	0,II	74,5	II			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	I-968 I-8I-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям грунт 2 группы	I00м3	0,II	46,00	5			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	30			
		накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	5			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	2			
		всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	37			
		всего по смете	руб	-	-	799			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: инженер Е.Новикова
проверил рук.группы Л.Пошина

901-3-190.83 Ал.Х.84 ч.I

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту "Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников с содержанием взвешенных веществ до 50 мг/л производительностью 12,5 тыс.м3/сутки". На водостоки

Сметная стоимость 0,56 тыс.руб.
Нормативно-условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу производительности 17,5 руб.
2. 1 м2 общей площади зданий 0,22 руб.
3. 1 м3 объема здания 0,04 руб.)

Основание: чертежи ВК-3

Составлена в ценах 1984г.

№№ № прейск. ш ценника	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоим. един.в руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормат. условно-чистая продукц.	в том числе осн. з/плата	эксп. машин в т.ч. з/плата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Раздел 1. Сантехнические работы								
1	16-69 16-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб наружным диаметром 108мм, толщиной стенки 4 мм	м	50	3,12	156			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
2	I6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	50	3,I0	I55			
3	I6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	6	2,28	I4			
4	0I25-0IMT п.48 к=I,I2	Стоимость воронки водосточной	шт	6	I6,I8	97			
5	CI30-I493	Ревизия круглая диам.I00	шт	3	I,07	3			
6	CI30-I8I3	Фланцы стальные диаметром I00мм	шт	8	2,33	I9			
		стоимость сантехнических работ	руб	-	-	444			
		накладные расходы - I3,3%	руб	-	-	59			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Плановые накопления - 8%	руб	-	-	40			
		Всего,стоимость сантехнических работ	руб	-	-	543			
		Раздел 2. Строительные работы							
7	I5-6I3 I6-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	0,22	43,50	I0			
		стоимость общестроительных работ	руб	-	-	I0			
		накладные расходы - I6,5%	руб	-	-	2			
		плановые накопления - 8%	руб	-	-	I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	13			
		Всего по смете	руб	-	-	556			

Главный инженер проекта М.Кротков
Зам.начальника отдела смет и ПОС Т.Калинина
Исходные данные:
составил инженер Л.Медведева
проверил рук.группы Г.Лучина
Перфорация: инженер В.Микунова
проверил рук.группы Л.Шошина

gost.e-ecolog.ru