ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
291-8-19 С. 87

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ С ЗАЛОМ 36 х 18 м (ФОЗ-I)

А Л Ь Б О М VII

С М Е Т Ы

22983-08

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

22983-08

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
291-8-19 С. 87
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОРПУС В ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ С ЗАЛОМ 36 х 18 м (ФОЗ-I)

АЛЬБОМ VII

СМЕТЫ

Стоимость:	
Общая	318,99 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	281,57 тыс.руб.
I м3 здания	29,03 руб.
I м2 рабочей площади	256,28 руб.

Разработан институтом "Совзспортпроект"

Проект утвержден Госгражданстроем Приказ № 194 от 24 июня 1987 г. Введен в действие приказом № 40 от 11 02-1988 г.

Главный инженер института Е.Р.Брилинг
Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	№ смет	Наименование	№№ страниц
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	3
2.	-	Таблица технико-экономических показателей и эксплуатационных показателей	5
3.	I	Объектная смета	8
4.	-	Сводка объемов и стоимости работ к локальным сметам № I-I и № I-2	I2
5.	I-I	Локальная смета на общестроительные работы подземной части	16
6.	I-2	Локальная смета на общестроительные работы надземной части	23
7.	I-3	Отопление	80
8.	I-4	Вентиляция	86
9.	I-5	Горячее водоснабжение	92
I0.	I-6	Водопровод хозпитьевой противопожарный	96
II.	I-7	Хозяйственно-бытовая канализация	I05

I	2	3	4
I2.	I-8	Электроосвещение	105
I3.	I-9	Силовое электрооборудование	115
I4.	I-I0	КИП и автоматизация	133
I5.	I-II	Слаботочные устройства	143
I6.	I-I2	Пожарно-охранная сигнализация	154
I7.	I-I3	Спортивное оборудование	163
I8.	I-I4	Мебель	171
I9.	I-I5	Технологическое оборудование буфета	175
20.	I-I6	Медицинское оборудование	179
2I.	-	Единичная расценка № I	183
22.	-	Единичная расценка № 2	185
23.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	187
24.	-	Вариант пола с деревянным покрытием	190
25.	-	Вариант на общестроительные работы надземной части здания - ветер У, снег IУ при $t = -40^0$	192
26.	-	Вспомогательная таблица № I	207

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту на строительство спортивно-оздоровительного корпуса в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию (СН-227-82).

Объемы общестроительных, сантехнических и электротехнических работ подсчитаны по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с 01.01.1984 года.

Сметная документация составлена в ценах и нормах, введенных в действие с 01.01.1984 г.

Сметная стоимость определена на основании сборников районных единичных расценок предусматривающих условия территориального района I.I (Московская обл.) и ценников на монтаж оборудования.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

1. На общестроительные работы - 16,5%
2. На сантехнические работы - 13,3%
3. На металлоконструкции - 8,6%
4. Плановые накопления - 8,0%

Строительные конструкции здания:

1. Фундаменты - железобетонные столбчатые монолитные
2. Стены и покрытия - трехслойные панели типа "сандвич"
3. Полы - регупол по бетонному основанию
4. Перегородки - асбестоцементные
5. Окна и тамбуры - алюминиевые
6. Внутренняя и наружная отделка - окраска в заводских условиях

/ Составила М.А. Григорьева

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	К-во
I	2	3	4
	А. Показатели объемно-планировочные		
I.	Строительный объем здания общий	м3	9699
2.	Строительный объем на расчетную единицу	м3	I2,94
3.	Полезная площадь на расчетную единицу	м2	I,46
4.	Рабочая площадь на расчетную единицу	м2	I,4I
5.	Расчетная единица (м2 площади спортзала)	м2	749,5
6.	$\frac{\text{Строительный объем}}{\text{рабочая площадь}} = K_2$	-	9,I7
7.	Площадь застройки	м2	II70,4
8.	Площадь полезная	м2	I096,7
9.	Площадь рабочая	м2	I057,9
I0.	Площадь общая	м2	II33,02
II.	$\frac{\text{Рабочая площадь}}{\text{полезная площадь}} = K_1$	-	0,95

I	2	3	4
	Б. Показатели сметной стоимости строительства		
I2.	Общая сметная стоимость здания	тыс.руб.	318,99
I3.	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	281,57
I4.	Сметная стоимость оборудования,мебели,инвентаря	тыс.руб.	30,38
I5.	Сметная стоимость прочих работ	тыс.руб.	7,04
I6.	Сметная стоимость I м3 здания	руб.	29,03
I7.	Сметная стоимость I м2 полезной площади	руб.	256,28
I8.	Общая сметная стоимость на расчетную единицу	руб.	425,60
	В. Показатели затрат труда и расходов материалов		
I9.	Затраты труда на возведение здания	чел.час	I86I2
20.	Затраты труда на возведение I м3 здания	чел.час	I,92
2I.	Расход цемента приведенного к марке 400	тн	145,53
22.	Расход стали	тн	I28,08
23.	Расход железобетона монолитного	м3	55I,I
	в том числе сборного железобетона	м3	-
24.	Расход лесопиломатериалов	м3	4,82

I	2	3	4
25.	Расход кирпича	тыс.шт.	I,02
	Г. Показатели эксплуатационные		
26.	Расход воды	м3/сутки	I2
27.	Расход тепла на отопление	ккал/час	99500
28.	Расход тепла на вентиляцию	-"-	29I00
29.	Потребная мощность электроэнергии	квт	42,72

Составила: инженер М.А.Григорьева

22983-08

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту:"Физкультурно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м" (ФОЗ-I)

Сметная стоимость 318,99 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (1м2 площ.с/зала 425,60 руб.
1 м2 общей площади здания 281,54 руб.
1 м3 объема здания 32,89 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвент.	прочих затрат	всего	в том числе осн. з/пл.	экспл. машин	НУЧП	един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Общестроительные работы											
I.	I-I	Подземная часть	I7,II	-	-	-	I7,II	-	-	-	м3 зд.	9699	I,76
2.	I-2	Надземная часть	24I,70	-	-	4,22	245,92	-	-	-	-"-	-"-	25,36
		ИТОГО по общестроительным работам	258,8I	-	-	4,22	263,03	-	-	-	-"-	-"-	27,I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Санитарно-технические работы											
3.	I-3	Отопление	4,39	-	-	-	4,39	-	-	-	м3	9699	0,45
4.	I-4	Вентиляция	8,46	-	-	-	8,46	-	-	-	"	"	0,87
5.	I-5	Горячее водоснабжение	0,I8	-	-	-	0,I8	-	-	-	"	"	0,02
6.	I-6	Водопровод хоз. питьевой противопожарный	0,98	-	-	-	0,98	-	-	-	"	"	0,20
7.	I-7	Хозяйственно-бытовая канализация	0,3I	-	-	-	0,3I	-	-	-	"	"	0,02
		ИТОГО по сантехническим работам	I4,32	-	-	-	I4,32	-	-	-	м3	9699	I,48
		III. Электротехнические работы											
8.	I-8	Электроосвещение	-	4,735	0,0I5	-	4,75	-	-	-	м3	9699	0,49
9.	I-9	Силовое электрооборудование	-	I,253	0,849	-	2,I02	-	-	-	"	"	0,22
I0.	I-I0	КИП и автоматика	-	0,487	0,594	-	I,08I	-	-	-	"	"	0,II

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	1-11	Слаботочные устройства	-	0,55	0,76	-	1,31	-	-	-	м3	9699	0,14
12.	1-12	Пожарно-охранная сигнализация	-	1,2	2.07	-	3.27	-	-	-	"	"	0,33
		ИТОГО по электротехническим работам	-	8,23	4,28	-	12,51	-	-	-	м3	9699	1,29
		IУ. Оборудование											
13.	1-13	Спортивное оборудование	-	0,17	23,02	-	23,19	-	-	-	м3	9699	2,37
14.	1-14	Мебель	-	0,01	2,18	-	2,19	-	-	-	"	"	0,23
15.	1-15	Технологическое оборудование буфета на 8 мест	-	0,02	0,61	-	0,63	-	-	-	"	"	0,06
16.	1-16	Медицинское оборудование	-	0,01	0,29	-	0,3	-	-	-	"	"	0,03
		ИТОГО по оборудованию	-	0,21	26,10	-	26,31	-	-	-	м3	9699	2,71

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
		ИТОГО по I+П+Ш частям	273,I3	8,44	30,38	4,22	3I6,I7	-	-	-	м3	9699	32,60
		Художественно-декоративные работы-I%	-	-	-	2,82	2,82	-	-	-	"	"	0,29
		ВСЕГО по объектной смете	273,I3	8,44	30,38	7,04	3I8,99	-	-	-	м3	9699	32,89

Главный инженер института Е.Р.Брилинг
Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер М.А.Григорьева
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ К ЛОКАЛЬНЫМ СМЕТАМ № I-I и I-2

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	Плановых накоплений % стоимости гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в том числе в т.ч. з/пл.	Нормативная условно-чистая продукция в накладных % стоимости гр.7	Нормативная условно-чистая продукция в плановых % стоимости гр. I0, II	Нормативная условно-чистая продукция всего по денным гр. I0, II, I2, I3	Удельный вес стоимости конструк. элемента или вида работ % к общей стоим. работ по смете	стоим. един.изм., руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
	Общестроительные работы															
	А. Подземная часть															
I	Земляные работы	-	-	907	I6,5	I50	85	II42	-	-		-	-	-		0,44
II	Фундаменты	-	-	I0327	I6,5	I704	962	I2993	-	-		-	-	-		5,02
III	Разные работы	-	-	2368												
	а)строительные работы	-	-	2309	I6,5	38I	215	2905	-	-		-	-	-		I,I2
	б)металлоконструкции	-	-	60	8,6	5	5	70	-	-		-	-	-		0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ИТОГО по подземной части	-	-	13602	-	2240	1267	17110	-	-	-	-	-	6,61
	Б. Надземная часть													
I.	Каркас	-	-	20013										
	а)строительные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	б)металлоконструкции	-	-	20013	8,6	1721	1739	23473	-	-	-	-	-	9,07
II.	Стены	-	-	62674										
	а)строительные работы	-	-	61268	16,5	10109	5710	77087	-	-	-	-	-	29,79
	б)металлоконструкции	-	-	1406	8,6	121	122	1649	-	-	-	-	-	0,64
III.	Кровля	-	-	18847										
	а)строительные работы	-	-	6479	16,5	1069	604	8152	-	-	-	-	-	3,15
	б)металлоконструкции	-	-	12368	8,6	1064	1075	14507	-	-	-	-	-	5,61
IV.	Проемы	-	-	34306										
	а) Окна													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) строительные работы			2826	I6,5	466	263	3555	-	-	-	-	-	I,37
	б) металлокон-струкции			20921	8,6	I799	I8I8	24538	-	-	-	-	-	9,48
	компенсация			(2339)										
	2. Тамбуры			I0559										
	а) строительные работы			I0I3	I6,5	I67	94	I274	-	-	-	-	-	0,49
	б) металлокон-струкции			9546	8,6	82I	829	III96	-	-	-	-	-	4,33
	компенсация			(I692)										
V.	Перегородки			8282										
	в)строительные работы			2286	I6,5	377	2I3	2876	-	-	-	-	-	I,II
	б)металлокон-струкции			5996	8,6	5I6	52I	7033	-	-	-	-	-	2,72
	компенсация			(I90)										
VI.	Полы			42376										
	в)строительные работы			423I0	I6,5	6981	3943	53234	-	-	-	-	-	20,57

22983-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б)металлоконст-рукции	-	-	66	8,6	6	6	78	-	-	-	-	-	0,03
УП.	Отделочные работы	-	-	2561	16,5	422	238	3221	-	-	-	-	-	1,24
УШ.	Разные работы	-	-	7516										
	а)строительные работы	-	-	4935	16,5	814	460	6209	-	-	-	-	-	2,40
	б)металлокон-струкции	-	-	2581	8,6	222	224	3027	-	-	-	-	-	1,17
	ИТОГО по надземной части	-	-	196139	-	26758	17903	241700	-	-	-	-	-	93,39
	Всего по смете:	-	-	209741	-	28998	19170	258810	-	-	-	-	-	100%
	Кроме того компенсация:	-	-	(4221)	-	-	-	(4221)	-	-	-	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

/Составила:инженер М.А.Григорьева

Проверил:главный специалист Л.Л.Шведов

22983-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м" (ФОБ-I)

на общестроительные работы подземной части

Основание: чертежи проекта АС-I3÷АС-20

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I7,II	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	22,83	руб.
I м2 общей площади здания	I5,I0	руб.
I м3 объема здания	I,76	руб.

№ пп	№ укруп. сметных норм, един. расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		"Д" - Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. п.I.II т.3	Срезка растительного слоя толщ.I5 см бульдозером мощн. 80 л.с. с перемещением до 50 м Цена:(33,8+27,7)х хI,I=I59,06	I000 м3	0,566	I59,06	-	-	90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	1-62 12-2 тех.ч. п.1.11 т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратной лопатой емк.ковша 0,4 м3 в отвал Цена:(126+(121,93х х0,15)=144,29	1000м3	1,608	144,29	-	-	232	-	-	-
3.	1-181 23-2 тех.ч. п.1.11 т.3	То же, с погрузкой в автосамосвалы Цена:(166+(155,8х х0,2)=197,16	1000м3	0,313	197,16	-	-	62	-	-	-
4.	1-960 80-2 тех.ч. п.3.67	Добор грунта вручную после работы экскаватора Цена:74,5х1,2=89,4	100м3	0,517	89,4	-	-	46	-	-	-
5.	1-257 31-2 1-268 31-13 тех.ч. п.1.11	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов бульдозером мощн.80 л.с. с перемещением на расстояние 20м Цена:(18,9+10,8)х х1,1=32,67	1000м3	1,608	32,67	-	-	53	-	-	-
6.	1-968 81-2	То же, вручную	100м3	0,517	46	-	-	24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	1-1185 1118-11	Уплотнение засыпаемого грунта пневматическими трамбовками	100м3	16,59	11,6	-	-	192	-	-	-
8.	1-180 23-1 тех.ч. п.1.11 т.3	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы Цена:131+(122,99х х0,2)=155,6	1000м3	0,313	155,6	-	-	49	-	-	-
9.	ССЦ на перев.	Отвозка лишнего и растительного грунта на расстояние 1 км	тн	574,4	0,29	-	-	159	-	-	-
		ИТОГО по разд.1	руб.	-	-	-	-	907	-	-	-
		П. Фундаменты									
10.	6-1-1 1-1	Устройство подбетонки из бетона В7,5	м3	31,5	28,4	-	-	895	-	-	-
11.	6-5	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15 объемом до 3 м3	м3	28,64	38,9	-	-	1114	-	-	-
12.	6-6 1-6	Устройство монолитных фундаментов из бетона В15 объемом до 5 м3	м3	11,59	37,2	-	-	432	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	6-7 I-7	Устройство монолитных фундаментов из бетона BI5 объемом до I0 м3	м3	74,7	35	-	-	26I5	-	-	-
I4.	6-8 I-8	Устройство монолитных фундаментов из бетона BI5 объемом до 25 м3	м3	30,5	33,6	-	-	I025	-	-	-
I5.	6-9 I-9	Устройство монолитных фундаментов из бетона BI5 объемом более 25 м3	м3	50,86	32	-	-	I63I	-	-	-
I6.	6-I60	Устройство монолитных фундаментных балок из бетона BI5	м3	26,48	45,9	-	-	I2I5	-	-	-
I7.	ССРСЦ ч.II п.I стр.I86	Стоимость арматуры A-I	тн	0,I36	270	-	-	37	-	-	-
I8.	-"- п.2	Стоимость арматуры A-II	тн	I,386	278	-	-	385	-	-	-
I9.	-"- п.3	Стоимость арматуры A-III	тн	0,0I7	270	-	-	5	-	-	-
20.	6-84 9-8	Установка закладных деталей	тн	0,0794	355	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I.	6-73 8-2 6-74 8-3	Устройство цементной подливки толщ. 50 мм Цена:90,2+35,Ix3=	I00м2	0,22	I95,5	-	-	43	-	-	-
22.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до Iм	тн	0,9II	65I	-	-	593	-	-	-
23.	6-78 9-2	Установка анкерных болтов длиной более I м	тн	0,529	584	-	-	309	-	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	I0327	-	-	-
		Ш. Разные работы									
		а) Подпольные каналы									
24.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища каналов из бетона BI5 Цена:3I,7+(27,4--25,8)xI,2=33,33	м3	3,02	33,33	-	-	I0I	-	-	-
25.	6-I26 I3-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона BI5	м3	3,46	60,8	-	-	2I0	-	-	-
26.	6-I85 I6-I3	Устройство монолитного ж/б перекрытия из бетона BI5	м3	I,80	46,5	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	ССРСЦ чII рIУ	Стоимость арматуры сетки А-П	тн	0,I454	278	-	-	40	-	-	-
28.	9-2I0 32-I3	Обрамление каналов из уголков	тн	0,05	42,9	-	-	2	-	-	-
29.	ССРСЦ чII рI п.2I06	Стоимость м/к из уголков	тн	0,05	380	-	-	I9	-	-	-
30.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
3I.	34-304 55-I	Покрытие из рифленой стали толщ.6мм	I0м2	0,05	22I	-	-	I3	-	-	-
		б) Приямки									
32.	6-20 I-20	Устройство бетонного днища из бетона BI5	м3	0,5I	33,33	-	-	I7	-	-	-
33.	6-I26 I3-2	Устройство монолитных бетонных стен из бетона BI5	м3	0,88	60,8	-	-	54	-	-	-
34.	9-2I0 32-I3	Обрамление приямков из уголка	тн	0,092	42,9	-	-	4	-	-	-
35.	ССРСЦ чII рI п.2I06	Стоимость м/к из уголков	тн	0,092	380	-	-	35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
36.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0.03	60,5	-	-	I	-	-	-
37.	34-304 55-I	Покрытие приямков рифленой сталью	I0м2	0,I8I	22I	-	-	40	-	-	-
		в) Отмостка									
38.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I,35	43,3	-	-	58	-	-	-
39.	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Устройство основания из бетона М-I00 толщ.I0 см цена:9,2I-0,4xI0=	м2	I35	5,3I	-	-	7I7	-	-	-
40.	27-I69 42-I	Покрытие из асфальтобетона толщ. 30 мм	I00м2	I,35	I5I	-	-	2II	-	-	-
41.	27-79 I9-2-9	Установка бортового камня разм.I00x200мм	I00м	I,25	564	-	-	76I	-	-	-
		ИТОГО по разд.III	руб.	-	-	-	-	2368	-	-	-
		в т.ч.металлоконстр	руб.	-	-	-	-	(60)	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36xI8 м (ФОЗ-I)

на общестроительные работы надземной части

Основание: чертежи проекта АС-I÷АС-I2; АС-2I÷АС-36; КМ-I÷КМ-I9

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	24I,70	тыс.руб.
кроме того компенсация	4,22	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	322,48	руб.
I м2 общей площади здания	213,32	руб.
I м3 объема здания	24,92	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм ед. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Стоимость общая, руб. всего	в том числа осн. з/пл.	в том числа экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Каркас									
I.	9-I6 т.ч. т.I ЭСН-84 т.2-7	Монтаж металлических рамных конструкций 64,0xI,IIxI,03	т	26,883	73,I7	-	-	I967	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ССРСЦ ч.II п.I747 т.ч.т3 п.7	Стоимость колонны рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3пс6-I 275,0+I,0xI,0I=	т	I0,225	276,0I	-	-	2822	-	-	-
3.	ССРСЦ ч.II п.2II5 т.ч. т.3	То же, из широкополосовой стали марки 09I2С-6 370,0+(29,0+2,4x xI3)xI,0I	т	I,692	430,80	-	-	729	-	-	-
4.	-"- п.2II5 т.ч. т.3	То же, из широкополосной стали марки Вст3кп2 370-8xI,0I=	т	0,846	36I,92	-	-	306	-	-	-
5.	ССРСЦ ч.II п.I905 т.ч. т.3	Стоимость ригелей рам из двутавров с параллельными гранями полок из стали Вст3пс6-I	т	I4,I2	246,0I	-	-	3474	-	-	-
6.	9-88 т.ч.т.I ЭСН-84 тII-7	Монтаж связей вертикальных и распорок 4I,3xI,05xI,03	т	4,0I2	44,67	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	ССРСЦ ч.II п.I9I2 т.ч.т.3	Стоимость связей из уголков из стали Вст3кп2 225-8хI,0I	т	0,2I2	2I6,92	-	-	46	-	-	-
8.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3	Стоимость связей из толстолистовой стали марки Вст3кп2 44I-8хI,0I	т	0,2II	432,92	-	-	9I	-	-	-
9.	ССРСЦ ч.II п.I9II т.ч. т.3	Стоимость связей из гнутосварных профилей из стали марки Вст3кп2 279-8хI,0I	т	3,382	270,92	-	-	9I6	-	-	-
I0.	-"- п.I9I5 т.ч.т.3	То же, из прокатных профилей из стали Вст3пс6-I 260+IхI,0I=	т	0,2I2	267,0I	-	-	55	-	-	-
II.	9-33 т.ч. ЭСН-83 т4-I0	Монтаж стоек и ригелей фехверка 43хI,03хI,03	т	I2,772	45,62	-	-	583	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.II п.I780 т.ч. т.3	Стоимость стоек фехверка из двутавра с параллельными гранями полок из стали 09I2С-6 278+(29+2,4х7,3)х хI,0I=	т	3,I76	324,99	-	-	I032	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	-"- п.2II4	То же, из толстолистовой стали марки Вст3кп2 44I-8xI,0I=	т	0,635	432,92	-	-	275	-	-	-
I4.	ССРСЦ ч.II п.2095 тч. т.3	Стоимость ригелей фахверка из прокатных профилей из стали Вст3кп2 393-8xI,0I=	т	I,48	384,92	-	-	570	-	-	-
I5.	-"- п.I789 т.ч.т.3	То же,из гнутого швеллера из стали Вст3Кп2 269-8xI,0I=	т	2.22	260,92	-	-	579	-	-	-
I6.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3	То же,из широкополосной стали марки Вст3кп2 44I-8xI,0I=	т	0,3I	432,92	-	-	I34	-	-	-
I7.	-"- п.I790 т.ч.т.3	То же,из замкнутых гнутосварных профилей из стали марки Вст3кп2 299-8xI,0I=	т	4,96	290,92	-	-	I443	-	-	-
I8.	9-94 ЭСН-84 т.I2-I т.ч.т.I	Монтаж прогонов из швеллера 29,2xI,08xI,03	т	7,93I	32,48	-	-	258	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	ССРСЦ ч.П п.I924 т.ч.т.3	Стоимость прогонов из швеллера из стали Вст3пс6-I 2I9+IxI,0I=	т	7,93I	220,0I	-	-	I745	-	-	-
20.	9-33 ЭСН-84 т.4-I0 т.ч.т.I	Монтаж конструкций главного тамбура 43xI,05xI,03=	т	8,I37	46,5	-	-	378	-	-	-
2I.	ССРСЦ ч.П п.I780 т.ч.	Стоимость конструкций тамбура из двутавра с параллельными гранями полок из стали 09Г2С-6 278+(29+2,4x7,3)x xI,0I=	т	I,I62	324,99	-	-	378	-	-	-
22,	-"- п.I78I т.ч. т.3	То же, из горячекатаных швеллеров из стали Вст3пс6-I 250+IxI,0I=	т	0,634	25I,0I	-	-	I59	-	-	-
23.	-"-	То же, из уголков стали марки Вст3кс6	т	0,2I2	250,0	-	-	53	-	-	-
24.	-"- т.ч. т.3	То же, из уголоков стали Вст3кп2 250-8xI,0I=	т	0,423	24I,92	-	-	I02	-	-	-
25.	ССРСЦ ч.П п.I782 т.ч.т.3	То же, из гнутых профилей из стали Вст3кп2 275-8xI,0I=	т	0,845	266,92	-	-	226	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26.	-"-	То же,из стали Вст3пс6	т	0,423	275,0	-	-	II6	-	-	-
27.	-"- п.I783 т.ч.т.3	То же,из гнутосварных профилей из стали Вст3кп2 289-8xI,0I=	т	0,95I	280,92	-	-	267	-	-	-
28.	-"-	То же, из стали Вст3пс6	т	2,642	289,0	-	-	764	-	-	-
29.	-"- п.2II4 т.ч. т.3	То же,из листовой сиали марки Вст3кп2 44I-8xI,0I	т	0,845	432,92	-	-	366	-	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	200I3	-	-	-
		II. Стены									
30.	9-3I ЭСН-84 4-8	Монтаж стеновых панелей со стальными обшивками	м2	I065,44	2,48	-	-	2642	-	-	-
3I.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых панелей со стальными обшивками с минераловатными утеплителями 50xI,045=	м2	I065,44	52,25	-	-	55669	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
32.	9-I22 ЭСН-94 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	I,35	50,20	-	-	68	-	-	-
33.	Пр-нт 0I-22-I980/2 п40I-29	Стоимость стального оцинкованного листа 635хI,073=	т	I,35	68I,36	-	-	920	-	-	-
34.	26-3I ЭСН-84 8-4	Заделка стыков минераловатной ватой	м3	I0,5	35,90	-	-	377	-	-	
35.	ССРСЦ чI рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	I0,5	II,2	-	-	II8	-	-	-
36.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты пленкой	м2	369,6	0,226	-	-	84	-	-	-
37.	7-70I ЭСН-84 т5I-I	Уложить прокладки резиновые ПРП	п.м	280	0,423	-	-	II8	-	-	-
38.	9-209 ЭСН-84 т.32-I2	Монтаж каркаса ограждающих конструкций тамбура	т	0,234	70,7	-	-	I7	-	-	-
39.	ССРСЦ ч.II п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля	т	0,234	442,0	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
40.	9-29 ЭСН-84 т.4-6	Обшивка каркаса профлистом	м2	25,58	2,04	-	-	52	-	-	-
4I.	Пр-нт 0I-09 I980/43 прил.к таб.I5 примеч.	Стоимость профлиста С15-I000-0,7 407хI,007хI,074	т	0,I34	440.I8	-	-	59	-	-	-
42.	9-I22) ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников	т	0,04I	50,2	-	-	2	-	-	-
43.	Пр-нт 0I-22-I980/I2 п.40I-29	Стоимость нащельников 635хI,073	т	0,04I	68I,35	-	-	28	-		
44.	ССРСЦ ч.I п.58	Стоимость болтов, гаек, шайб	кг	44,03	0,573	-	-	25	-	-	-
45.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п07-772	Стоимость самонарезающих винтов В6хI4 2,6хI,057	кг	I,75	2,75	-	-	5	-	-	
46.	-"- I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2	кг	7,2	5,3	-	-	38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47.	9-209 т.32-I2	Монтаж элементов жесткости	т	0,I75	70,7	-	-	I2	-	-	-
48.	ССРСЦ ч.П п.2I05	Стоимость элементов жесткости из гнутого профиля	т	0,I75	442,0	-	-	77	-	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	624I4	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6I008	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I405	-	-	-
		Ш. Кровля									
49.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
50.	Доп. пр-нт 0I-09 I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость стального профилированного листа марки Н57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	4,77	70,70	-	-	337	-	-	-
52.	ССРСЦ ч.II п.2II5 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали Вст3кп2 370-8хI,0I	т	4,77	36I,92	-	-	I726	-	-	-
53.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,50хI,057	кг	37,3	3,70	-	-	I38	-	-	-
54.	I2-284 ЭСН-84 I2-9-I I2-285 ЭСН-84 I2-9-2	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.I60 мм 0,54+0,43I	м2	935,0	0,978	-	-	9I4	-	-	-
55.	ССРСЦ ч.I п.I25 разд.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I47,0	25,6	-	-	3763	-	-	-
56.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минватных плит пленкой	м2	2050,0	0,226	-	-	463	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
57.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	70,4	0,66	-	-	46	-	-	-
58.	Доп. вып.I к ССРСЦ ч.I стр.35) п.208 разд.П	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448,0х0,0I	м2	70,4	4,48	-	-	3I5	-	-	-
59.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,20	-	-	38	-	-	-
60.	ССРСЦ ч.П п.2II4 т.ч. т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка стали ВстЗкп2 44I,0-8,0хI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
6I.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждений кровли	т	I,088	50,2	-	-	55	-	-	-
62.	ССРСЦ чП п.2I05 т.ч. т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали марки ВстЗкп2 442,0-8,0хI,0I	т	0,I0I	433,92	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
63.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб марка стали ВстЗкп2 455,0-8,0хI,0I	т	0,987	446,92	-	-	44I	-	-	-
64.	Пр-нт 24-I8-29 п09-033 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов 3,50хI,057	кг	7,8	3,70	-	-	29	-	-	-
65.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющей ленты типа "Герлен-Д" 0,0402+0,0008	п.м	2300,0	0,04I	-	-	94	-	-	-
66.	Доп. Пр-нт 05-I8-0I МГ-I980/2 п.53	Стоимость герметизирующей самоклеющей ленты 900,0хI,08I:3	I000 п.м	2,300	324,33	-	-	746	-	-	-
		Кровля тамбура									
67.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж профилированного листа С15-I000-0,7	м2	45,0	0,398	-	-	I8	-	-	-
68.	Доп. Пр-нт 0I-09 I980/43 к.т.I5 ССРСЦ чП п.24I5	Стоимость профилированного листа марки С15-I000-0,7 407,0хI,007хI,074	т	0,202	440,I8	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
69.	-"-	Стоимость профилированного листа марки Н57-750-0,8 383,0хI,043хI,074	т	0,205	429,03	-	-	88	-	-	-
70.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,70	-	-	24	-	-	-
7I.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из листовой стали марки Вст3кп2 44I,0-8,0хI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-
72.	Доп. вып.I ССРСЦ чII рI п.2280	Стоимость доборных элементов марки Д-6	т	0,062	3II,0	-	-	I9	-	-	-
73.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260,0	-	-	9	-	-	-
74.	-"- п.2282	То же, Д-23	т	0,007	579,0	-	-	4	-	-	-
75.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 09-772 ССРСЦ п.58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6-I4 2,50хI,057	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
76.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 09-II09 -"-	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2-4,5 5,0хI,057	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-
77.	I2-284 ЭСН-84 9-I I2-285	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	46	-	-	-
78.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
79.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО по разд.Ш	руб.	-	-	-	-	I8847	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6479	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2363	-	-	-
		IУ. Проемы									
		а) Окна									
80.	9-I05 ЭСН-84 I4-5	Монтаж оконных блоков из алюминия	м2	233,68	2,59	-	-	678	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I.	Пр-нт 0I-23 I970/7	Стоимость оконных блоков из комбинированных профилей под двойное остекление марки:									
82.	пI-3I7	ОАК-I5-I2Н	шт	68	35,90	-	-	244I	-	-	-
83.	пI-3I4	ОАК-06-I2Н	шт	2	25,90	-	-	52	-	-	-
84.	пI-3I7	ОАК-I5-I2Н(0)	шт	42	35,90	-	-	I508	-	-	-
85.	пI-329	ОАК-I5-I2Р(0)	шт	26	82,30	-	-	2I40	-	-	-
86.	пI-3I4	ОАК-06-I2Н(0)	шт	2	25,90	-	-	52	-	-	-
87.	9-I05 ЭСН-84 т.24-5	Монтаж индивидуальных конструкций окон из алюминиевых профилей	м2	78	2,59	-	-	202	-	-	-
88.	Пр-нт 0I-23 I980/7 пI-352	Стоимость индивидуальных окон из прессованного профиля I64:I,80	м2	78,0	9I,II	-	-	7I07	-	-	-
89.	I4-33 прим. ЭСН-84 I5-I	Монтаж рамки под жалюзийные решетки	т	0,03I	99,5	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
90.	Пр-нт 0I-23 п.8-001	Стоимость рамки под жалюзийную решетку	т	0,03I	28I0	-	-	87	-	-	-
9I.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж алюминиевых прессованных профилей	т	2,674	99,5	-	-	266	-	-	-
92.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость алюминиевого профиля	т	2,674	2000	-	-	5348	-	-	-
93.	Пр-т 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0008-2000	т	2,674	875	-	-	(2339)	-	-	-
94.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж крепежных элементов из сортовой стали	т	I,65	70,7	-	-	II7	-	-	-
95.	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость деталей из сортовой стали	т	I,65	393,0	-	-	648	-	-	-
96.	ССРСЦ ч.II рУI п2	Транспортные расходы на алюминий	т	6,387	5I,9I	-	-	332	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
97.	I5-775 сб.доп. вып.I ЭСН-84 204-6	Остекление алюминиевых оконных блоков стеклопакетами площ.до 2 м2	м2	I56,45	0,747	-	-	II7	-	-	-
98.	ССРСЦ ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов при толщ. стекла 4 мм	м2	I56,45	9,87	-	-	I544	-	-	-
99.	I5-754 ЭСН-84 202-3 ССРСЦ ч.I п.576 п.575	Остекление стальных переплетов 4 мм стеклом 3,27+(I,79-I,2I)х хI,0I	м2	I23,32	3,86	-	-	476	-	-	-
I00.	26-3I ЭСН-84 8-4 ССРСЦ чI рIУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97	м3	4,52	46,764	-	-	2II	-	-	-
I0I.	7-707 ЭСН-84 5I-6	Устройство герметизации из герметизирующей мастики	п.м	33,2	0,9I8	-	-	30	-	-	-
I02.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка резиновых пластин	п.м	755	0,04	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резины	кг	I07,92	I,57	-	-	I69	-	-	-
I04.	ССРСЦ чI рXIII п.I37	Стоимость полиэтилена низкого давления (термовкладыши, подкладки)	т	0,I72	II80	-	-	203	-	-	-
I05.	Сб.доп. вып.I п.208	Стоимость бакелизированной фанеры ФБС толщ.I0 мм 448х0,0I	м2	0,4	4,48	-	-	2	-	-	-
I06.	I0-28 ЭСН-84 4-I	Укладка деревянного бруса	м3	0,04	II0.0	-	-	4	-	-	-
I07.	МГИ цен.р.I п.I292 К=2	Прокладки фиксирующие 2,5х2	п.м	8	5,0	-	-	40	-	-	-
		ИТОГО по "а"	руб.	-	-	-	-	23747	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2339)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	2826	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	20921	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(2339)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Тамбуры									
I08.	9-I06 ЭСН-84 т.I4-6	Монтаж витражей тамбура из алюминиевых профилей	м2	I52,58	5,95	-	-	908	-	-	-
I09.	Пр-нт 0I-23/8 п.3-307	Стоимость ригелей РВОИ-06	шт	8	4,6	-	-	37	-	-	-
II0.	-"- п.3-3I0	То же, РВОИ-0,75	шт	I5	5,5	-	-	88	-	-	-
III.	-"-) п.3-256	То же, РСОИ-I0	шт	4	7,8	-	-	3I	-	-	-
II2.	-"- п.3-263	То же, РСОИ-I3,5	шт	4	I0,4	-	-	42	-	-	-
II3.	-"- п.3-376	То же, РВОЕ-I0	шт	3	5,3	-	-	I7	-	-	-
II4.	-"- п.3-282	То же, РВОЕ-I3,5	шт	4	8,0	-	-	32	-	-	-
II5.	-"- п.3-385	То же, РВОЕ-I4,5	шт	2	8,6	-	-	I7	-	-	-
II6.	-"- п.3-387	То же, РВОЕ-I5,5	шт	4	9,2	-	-	37	-	-	-
II7.	-"- п.3-388	То же, РВОЕ-I6	шт	6	9,5	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II8.	-"- п.3-392	То же, РВОЕ-I8	шт	2	I0,7	-	-	2I	-	-	-
II9.	-"- п.3-325	То же, РВОИ-I5	шт	2	I0,3	-	-	2I	-	-	-
I20.	I4-33 ЭСН-84 т.I5-2	Монтаж нащельников из алюминиевого профиля	т	I,934	99,5	-	-	I82	-	-	-
I2I.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость алюминиевого профиля	т	I,934	2000,0	-	-	3868	-	-	-
I22.	Пр-нт 0I-23 п.8-07I	Компенсация 2,3:0,0008-2000	т	I,934	875	-	-	(I622)	-	-	-
I23.	Пр-нт 0I-23 п.3-076	Стоимость ригелей из алюминиевого профиля	п.м	77,87	7,86	-	-	542	-	-	-
I24.	-"- п.3-070	Стоимость стоек из алюминиевого профиля	п.м	I66,82	II,5	-	-	I9I8	-	-	-
I25.	9-I05 ЭСН-84 т.I4-5	Монтаж алюминиевых дверных блоков	м2	22,05	2,59	-	-	57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26.	Пр-нт 0I-23 I980/6 п.2-093 ССРСЦ чП рУI	Стоимость дверных блоков марки: ДАО-2I-I5ВИ I34,0+44,95х х0,03945	шт	7	I35,77	-	-	950	-	-	-
I27.	ССРСЦ чП рУI п.3	Транспортные расходы	т	I,934	52,85	-	-	I02	-	-	-
I28.	I5-738 ЭСН-84 т.20I-8	Остекление витрин с металлическими переплетами витринным 6,5 мм стеклом полированным	м2	72,88	7,I3	-	-	520	-	-	-
I29.	I5-775 сб.доп. вып.I ЭСН-84 т.204-6	Остекление стеклопакетами алюминиевых переплетов площ.до 2 м2	м2	32,II	0,747	-	-	24	-	-	-
I30.	ССРСЦ ч.I п.599	Стоимость стеклопакетов толщ. стекла мм	м2	32,II	9,78	-	-	3I7	-	-	-
I3I.	26-3I ЭСН-84 т.8-4 ССРСЦ чI рIУ п.2	Заделка стыков минватой 35,9+II,2х0,97	м3	3,0	46,76	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I32.	7-70I ЭСН-84 т.5-I	Укладка резины ПР-65	п.м	II4	0,04	-	-	5	-	-	-
I33.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резины	кг	4,6	I,57	-	-	7	-	-	-
I34.	20-4I4 ЭСН-84 т.7-5	Монтаж жалюзийных решеток РЖ-I и РЖ-2 площ.до 4 м2	шт	4	4,64	-	-	I9	-	-	-
I35.	Пр-нт 0I-23 п.8-072	Стоимость жалюзийных решеток из алюминиевых профилей	м2	I0,86	47,0	-	-	5I0	-	-	-
I36.	ССРСЦ чП рУI п.2	Транспортные расходы	т	0,70	5I,9I	-	-	36	-	-	-
		ИТОГО по"б"	руб.	-	-	-	-	I0559	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(I692)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	I0I3	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	9546	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(I692)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разд.УI	руб.	-	-	-	-	34306	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(403I)	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	3839	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	30467	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(403I)	-	-	-
		У. Перегородки									
I37.	9-34 ЭСН-84 т.5-I	Монтаж металлических конструкций перегородок	м2	342,I5	2,79	-	-	955	-	-	-
I38.	ССРСЦ чП рI п.2II0 т.ч. т.3 п.I	Стоимость каркаса перегородок из стальных труб марка стали Вст3кп2 377-8хI,0I	т	3,3I	368,92	-	-	I22I	-	-	-
I39.	ССРСЦ ч.II п.359	Стоимость металлических стоек перегородок (СМ-I,СМ-2, СМ-3,СК-3) I2:300хI000=	т	2,44	400	-	-	976	-	-	-
I40.	Доп. вып.I 7749 ЭСН-84 6I-3	Установка асбестоцементного листа толщ.I0 мм	I00м2	5,28	20,3	-	-	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4I.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм 6,4:(2,5хI,2)=	м2	528	2,I3	-	-	II25	-	-	-
I42.	I4-33 ЭСН-84 I5-2	Обрамление перегородок алюминиевым профилем	т	0,2I7	99,5	-	-	22	-	-	-
I43.	Пр-нт 0I-23 п8-07I ССРСЦ чII рIУ таб. п.6	Стоимость алюминиевого профиля 2000+24,6	т	0,2I7	2024,50	-	-	439	-	-	-
I44.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Компенсация 2300,0:0,8-2000=	т	0,2I7	875,0	-	-	(I90)	-	-	-
I45.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж доборных элементов из уголковой стали и профилей	т	I,628	70,7	-	-	II5	-	-	-
I46.	ССРСЦ ч.II п.2095 т.ч. т.3 п.I	Стоимость конструкций из гнутых швеллеров марки стали Вст3кп2 395-8хI,0I	т	0,857	384,92	-	-	330	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I47.	ССРСЦ ч.II п.2I05 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость доборных элементов из уголка и стальных профилей марки стали Вст3кп2	т	0,II	433,92	-	-	48	-	-	-
I48.	-"- п.2I09	То же, из труб 455-8хI,0I	т	0,859	446,92	-	-	384	-	-	-
I49.	26-3I ЭСН-84 8-4	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	8,96	35,9	-	-	322	-	-	-
I50.	ССРСЦ чI рIУ п.I25	Стоимость минераловатных плит	м3	8,96	25,6	-	-	229	-	-	-
I5I.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж конструкций перегородок из листовой стали	т	3,363	50,2	-	-	I69	-	-	-
I52.	Доп. вып.I к ССРСЦ чII рI п.24I3	Стоимость конструкций перегородок из профилированного листа Н60-782-I.0	т	0,909	345	-	-	3I4	-	-	-
I53.	-"- -"- п.24I5	Стоимость конструкций перегородок из профилированного листа С15-I000-0,8	т	I,305	390	-	-	509	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I54.	ССРСЦ ч.II п.2II4 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость конструкций перегородок из листовой стали марки ВстЗкп2 44I-8xI,0I	т	I,I49	432,92	-	-	497	-	-	-
I55.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Герметизация стыков резиной	п.м	I5I0	0,04	-	-	60	-	-	-
I55.	ССРСЦ ч.I п.364	Стоимость резиновой смеси	кг	2I6,7	I,57	-	-	340	-	-	-
I56.	-"- п.365	Стоимость губчатой резины	кг	2,8	I,0	-	-	3	-	-	-
I57.	I0-28 ЭСН-84 4-I	Установка деревянных антисептированных брусов	м3	0,5	II0,0	-	-	55	-	-	-
I58.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж откидных сидений СО из стальных профилей	т	0,I4I	70,7	-	-	I0	-	-	-
I59.	ССРСЦ ч.II п.2I05	Стоимость стальных профилей из стали марки ВстЗкп2 442-8xI,0I	т	0,I4I	433,92	-	-	6I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I60.	I5-746 ЭСН-84 202-5-4I	Остекление перегородок армированным стеклом	м2	9,24	4,87	-	-	45	-	-	-
I6I.	Пр-нт 24-I8-29/I980/3	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,5хI,057	кг	2	3,7	-	-	7	-	-	-
I62.	-"- -"- I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2 5хI,057	кг	I,5	5,3	-	-	8	-	-	-
I63.	-"- I98I/II ч.I п09-665	Стоимость шайб уплотнительных ШУ-6 II,8хI,057=	кг	0,66	I2,47	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО по разд.У	руб.	-	-	-	-	8282	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	I90	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	2286	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	5996	-	-	-
		компенсация	руб.	-	-	-	-	(I90)	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УI. Полы									
I64.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I0,99	43,3	-	-	476	-	-	-
I65.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 цена:29,3+(27,2--26,3)xI,02=30,22	м3	274,75	30,22	-	-	8303	-	-	-
I66.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона толщ.50 мм цена:8I,5+I5,4х х6=I73,9	I00м2	I0,93	I73,9	-	-	I90I	-	-	-
I67.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же,толщ.30 мм цена:8I,5+I5,4х2=	I00м2	0,06	II2,3	-	-	7	-	-	-
I68.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Гидроизоляция из 3 слоев рубероида на битумной мастике цена:I,83+0,69х2	м2	6	3,21	-	-	I9	-	-	-
I69.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	I00м2	0,06	4I7	-	-	25	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I70.	ЕР №I	Устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.I3 мм по бетону	I00м2	I0,93	I6II,57	-	-	I76I4	-	-	-
I7I.	ЕР №2	Устройство верхнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщ.3мм с посыпкой	I00м2	I0,93	I277,65	-	-	I3965	-	-	-
I72.	II-273 42-I з/пл.+ экспл. машин	Устройство алюминиевого плинтуса	I00м	0,96	8,3	-	-	8	-	-	-
I73.	Пр-нт 0I-23 п.8-059	Стоимость алюминиевого плинтуса	шт	32	I,75	-	-	56	-	-	-
	ССРСЦ ч.II	Транспорт	тн	0,067	34,6	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО по разд.VI	руб.	-	-	-	-	42376	-	-	-
		VII. Отделочные работы									
I74.	I3-I2I ЭСН-84 т.I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-02I	I00м2	30,65	7,7I	-	-	236	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I75.	I3-I53 ЭСН-84 I8-6 К=2 т.ч. т.3.5	Окраска поверхности эмалями ПФ-II5 за 2 раза (белая) I0,3x2xI,I	I00м2	2I,3	22,6	-	-	483	-	-	-
I76.	I3-I6I ЭСН-84 т.I8-I4 т.ч.	Окраска асбесто-цементных перего-родок эмалью ВД-5I5 за 2 раза I9,Ix2xI,I	I00м2	I0,56	42,02	-	-	444	-	-	-
I77.	I3-I50 I8-3 прим.	Окраска стен и перегородок эмалью 7-ВА-27 за 2 раза цена:24,5x2	I00м2	5,5I	49,0	-	-	270	-	-	-
I78.	I3-I53 I8-6	Окраска потолков эмалью ПФ-II5 цена:I0,3x2	I00м2	0,38	20,8	-	-	8	-	-	-
I79.	I3-I53 I8-6	Окраска поверхности стен эмалью ПФ-II5 цена:I0,3x2	I00м2	I7,75	20,8	-	-	366	-	-	-
I80.	I3-I53 I8-6	То же, потолка цена:I0,3x2	I00м2	I5,5	20,8	-	-	275	-	-	-
I8I.	I3-I53 I8,6	То же,рамы и ригелей цена:I0,3x2	I00м2	27,0	20,8	-	-	479	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разд.УП	руб.	-	-	-	-	256I	-	-	-
		УШ. Разные работы									
		а) Вентшахта									
I82.	9-209 ЭСН-84 т.32-I2	Монтаж каркаса вентшахты	т	0,26	70,7	-	-	I8	-	-	-
I83.	ССРСЦ ч.II п.2I05	Стоимость каркаса из гнутого профиля	т	0,26	442,0	-	-	II5	-	-	-
I84.	9-3I ЭСН-84 т.4-8	Монтаж стеновых 3-х слойных панелей	м2	6,9	2,48	-	-	I7	-	-	-
I85.	Письмо Госстроя СССР №63-Д от I5.08.83	Стоимость стеновых каркасных панелей с минватным утеплителем 50хI,045	м2	6,9	52,25	-	-	36I	-	-	-
I86.	9-24 ЭСН-84 т.4-I	Покрытие вентшахты профлистом	м2	9	0,398	-	-	4	-	-	-
I87.	Сб.доп. вып.I п.24I5	Стоимость профлиста С I5-I000--0,8 мм	т	0,0762	390,0	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88.	26-50 ЭСН-84 т.I0-5	Установить сетку на стены шахты	м2	3,8	I,3	-	-	5	-	-	-
I89.	9-I22 ЭСН-84 т.I7-5	Монтаж нащельников и полосы	т	0,085	50,2	-	-	4	-	-	-
I90.	Пр-нт С1-22 I980/I2 п40I-29	Стоимость нащельников 635хI,073	т	0,065	68I,36	-	-	44	-	-	-
I9I.	ССРСЦ ч.II п.2II4	Стоимость полосы из тонколистовой стали	т	0,02	44I,0	-	-	9	-	-	-
I92.	ССРСЦ ч.I	Стоимость болтов гаек, шайб	кг	0,9	0,573	-	-	I	-	-	-
I93.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п07-772	Стоимость самонарезающих винтов 2,6хI,057	кг	0,73	275	-	-	2	-	-	-
I94.	-"- I98I/I3 п09-II09	То же, комбинированных заклепок	кг	0,57	5,29	-	-	3	-	-	-
I95.	26-3I ЭСН-84 т.8-4	Заделка стыков минватой	м3	0,94	35,9	-	-	34	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I96.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	0,94	II,2	-	-	II	-	-	-
I97.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I9,6	0,226	-	-	4	-	-	-
I98.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж деталей крепления радиостойки	тн	0,055	70,7	-	-	4	-	-	-
I99.	ССРСЦ ч.II п.2I05	Стоимость деталей крепления из гнутого профиля сталь Вст3кп2	тн	0,055	433,92	-	-	24	-	-	-
		б) Крепление зеркала									
200.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций стойки МС-2	тн	0,094	70,7	-	-	33	-	-	-
20I.	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из швеллера Цена:250-8=242	тн	0,087	242	-	-	III	-	-	-
202.	ССРСЦ ч.II р.I п.2II4 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали Цена: 44I-8=433	тн	0,007	433	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
203.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
204.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций рамы зеркала МР-I	тн	0,II2	70,7	-	-	8	-	-	-
205.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголка цена:298-8=290	тн	0,II2	290	-	-	32	-	-	-
206.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций рамы масляной краской за 2 раза	I00м2	0,06	60,5	-	-	4	-	-	-
207.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,002	44I	-	-	I	-	-	-
208.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса	м3	0,24	II0	-	-	26	-	-	-
209.	I0-34 6-3 ССРСЦ чI рI п.3I8 п.3I9	Обшивка каркаса древесностружечными плитами толщ.22мм цена:I,95+(I,89- -I,54)xI,05=2,32	м2	II,I6	2,32	-	-	26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I0.	I0-254 52-3 примен. чII рII п.328	Установка деревянной рейки размером 25х60 по периметру зеркала цена:0,22+0,25хI,02	м	I6	0,47	-	-	8	-	-	-
2II.	I0-204 38-I	Антисептирование деревянных конструкций	I0м2	0,75	5,37	-	-	4	-	-	-
2I2.	I5-739 20I-8 ССРСЦ чI рI п.588 доп.I ССРСЦ чI рI п.727	Установка зеркала в готовом каркасе цена:7I3+(I8,6--6,II)хI02=I986,98	I00м2	0,I05	I986,98	-	-	209	-	-	-
		в) Отбойный щит для тенниса									
2I3.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж м/к стойки щита	тн	0,095	70,7	-	-	7	-	-	-
2I4.	ССРСЦ чII рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость м/к из швеллера цена:250-8=242	тн	0,089	242	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I5.	ССРСЦ чII рI п.2II4 -"-	Стоимость м/к из полосовой стали цена:44I-8=433	тн	0,006	433	-	-	3	-	-	-
2I6.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,04	60,5	-	-	2	-	-	-
2I7.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций планки щита	тн	0,I54	70,7	-	-	II	-	-	-
2I8.	ССРСЦ чII рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из швеллера цена:250-8=242	тн	0,I54	242	-	-	37	-	-	-
2I9.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стойки масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
220.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса	м3	0,09	II0	-	-	I0	-	-	-
22I.	I0-32 6-I	Обшивка каркаса досками	м2	0,I28	2.I4	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
222.	I0-254 52-3 примен. ССРСЦ чП рП п.328	Установка деревянной рейки размером 20х40 цена:0,22+0,25х хI,02=0,47	м	4	0,47	-	-	2	-	-	-
223.	I5-56I I59-I	Окраска деревянных щитов масляной краской за 2 раза	I00м2	0,256	70,I	-	-	I8	-	-	-
224.	I0-204 38-I	Антисептирование деревянных конструкций	I0м2	I,28	5,37	-	-	7	-	-	-
		г) Крепление гимнастической стенки									
225.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций балок	тн	0,I85	29,2	-	-	5	-	-	-
226.	ССРСЦ чП рI п.I959 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций балок цена:2I3-8=205	тн	0,I85	205	-	-	38	-	-	-
227.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
228.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,008	44I	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		д) Крепление баскетбольного щита									
229.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей МД-3	тн	0,030	44I	-	-	I3	-	-	-
		е) Крепление ограждающей и раздвижной сеток									
230.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-I	тн	0,454	55,8	-	-	25	-	-	-
23I.	ССРСЦ чII рI п.2II0 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из труб цена:377-8=369	тн	0,454	369	-	-	I68	-	-	-
232.	I6-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
233.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МПI, МП2	тн	0,09I	73,0	-	-	7	-	-	-
234.	ССРСЦ чII рI п.I968 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций подвесок цена:342-8=334	тн	0,09I	334	-	-	30	-	-	-
235.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
236.	9-209 32-12	Монтаж металлоконструкций опорной консоли 8x3,06xI,04	тн	0,0I8	70,7	-	-	I	-	-	-
237.	ССРСЦ чП рI п.2095 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций цена:393-8=385	тн	0,0I8	385	-	-	7	-	-	-
238.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
239.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,037	44I	-	-	I6	-	-	-
240.	9-I07 I5-2	Монтаж металлоконструкций направляющей МН-2	тн	0,I88	55,8	-	-	I0	-	-	-
24I.	ССРСЦ чП рI п.2II0 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из труб цена:377-8=369	тн	0,I88	369	-	-	69	-	-	-
242.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
243.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций подвесок МП3+МП7	тн	0,030	73,0	-	-	2	-	-	-
244.	ССРСЦ чП рI п.I968 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций подвесок цена:342-8=334	тн	0,030	334	-	-	IO	-	-	-
245.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-
246.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,027	44I	-	-	I2	-	-	-
		е) Крепление трансформирующегося баскетбольного щита									
247.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций рамы крепления щита	тн	0,5I2	70,7	-	-	36	-	-	-
248.	ССРСЦ чП рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость м/к из швеллера цена:250-8=242	тн	0,08I	242	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
249.	ССРСЦ чII рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из двутавра цена:282-8=274	тн	0,43I	274	-	-	II8	-	-	-
250.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций рамы масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I8	60,5	-	-	II	-	-	-
25I.	9-50 7-5	Монтаж металлоконструкций большой и малой подвески рамы МП8, МП9	тн	0,040	73	-	-	3	-	-	-
252.	ССРСЦ чII рI п.I968 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций подвесок цена:342-8=334	тн	0,040	334	-	-	I3	-	-	-
253.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
254.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций строповочной балки	тн	0,I86	29,2	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
255.	ССРСЦ чII рI п.I959 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций строповочных балок цена:2I3-8=205	тн	0,I86	205	-	-	38	-	-	-
256.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
257.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стойки МС-3	тн	0,036	70,7	-	-	3	-	-	-
258.	ССРСЦ чII рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из швеллера цена:250-8=242	тн	0,036	242	-	-	9	-	-	-
259.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций стоек масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
260.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций большого и малого вкладыша МВ-I, МВ-2	тн	0,083	70,7	-	-	6	-	-	-
26I.	ССРСЦ чII рI п.2I02	Стоимость металлоконструкций из двутавра цена:282-8=274	тн	0,083	274	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
262.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,03	60,5	-	-	2	-	-	-
263.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,058	44I	-	-	26	-	-	-
		з) Крепление гимнатических канатов									
264.	9-94 I2-I	Монтаж металлоконструкций балки подвесной МБ-I	тн	0,II0	29,2	-	-	3	-	-	-
265.	ССРСЦ чII рI п.I960 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций балки цена:275-8=267	тн	0,II0	267	-	-	29	-	-	-
266.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,05	60,5	-	-	3	-	-	-
267.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,009	44I	-	-	4	-	-	-
268.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций опорной консоли	тн	0,0I3	70,7	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
269.	ССРСЦ чП рI п.2095 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций цена:393-8=385	тн	0.0I3	385	-	-	5	-	-	-
270.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	1	-	-	-
		и) Вентблоки ВБ-I + ВБ6, ПВК-I									
		Вентблок ВБ-I									
27I.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,280	70,7	-	-	2I	-	-	-
272.	ССРСЦ чП рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков цена:298-8=290	тн	0,290	290	-	-	84	-	-	-
273.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I0	60,5	-	-	6	-	-	-
274.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,245	64,4	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
275.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,09	640	-	-	58	-	-	-
276.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,04	I2,6	-	-	I	-	-	-
277.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,042	I09	-	-	5	-	-	-
		Вентблок ВБ-2									
278.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,290	70,7	-	-	2I	-	-	-
279.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков цена:298-8=290	тн	0,290	290	-	-	84	-	-	-
280.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I0	60,5	-	-	6	-	-	-
28I.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0мм	I00м2	0,2I7	64,4	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
282.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,08	640	-	-	5I	-	-	-
283.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,03	I2,6	-	-	I	-	-	-
284.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,032	I09	-	-	3	-	-	-
		Вентблок ВБ-3									
285.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,265	70,7	-	-	I9	-	-	-
286.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков цена:298-8=290	тн	0,265	290	-	-	77	-	-	-
287.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,09	60,5	-	-	5	-	-	-
288.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,I56	64,4	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
289.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,06	640	-	-	38	-	-	-
290.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,02	I2,6	-	-	I	-	-	-
29I.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,02I	I09	-	-	2	-	-	-
		Вентблок ВБ-4									
292.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,I99	70,7	-	-	I4	-	-	-
293.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков цена:298-8=290	тн	0,I99	290	-	-	58	-	-	-
294.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,07	60,5	-	-	4	-	-	-
295.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,076	64,4	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
296.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,03	640	-	-	I9	-	-	-
297.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,008	I2,6	-	-	I	-	-	-
298.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,008	I09	-	-	I	-	-	-
		Вентблок ВБ-5									
299.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,228	70,7	-	-	I6	-	-	-
300.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков Цена: 298-8=290	тн	0,228	290	-	-	66	-	-	-
30I.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлических конструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,08	60,5	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
302.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,075	64,4	-	-	5	-	-	-
303.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,03	640	-	-	I9	-	-	-
304.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,008	I2,6	-	-	I	-	-	-
305.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,008	I09	-	-	I	-	-	-
		Вентблок ВБ-6									
306.	9-209 32-I2	Устройство металлического каркаса	тн	0,3I6	[illegible]	-	-	22	-	-	-
307.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков Цена: 298-8=290	тн	0,3I6	290	-	-	92	-	-	-
308.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,II	60,5	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
309.	26-63 II-7	Обшивка каркаса из асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00м2	0,I65	64,4	-	-	II	-	-	-
3I0.	ССРСЦ чI рI п.30	Стоимость асбестоцементных листов толщ.I0 мм	I00 лист.	0,06	640	-	-	38	-	-	-
3II.	26-73 I3-9	Герметизация угловых швов стеклотканью	I00м2	0,02	I2,6	-	-	I	-	-	-
3I2.	Доп.I ССРСЦ чI рI п.697	Стоимость стеклоткани	I00м2	0,02I	I09	-	-	2	-	-	-
3I3.	I5-662 I68-5	Окраска вентблоков краской ПВА	I00м2	0,94	58,8	-	-	55	-	-	-
		Подставка ПВК-I									
3I4.	9-209 32-I2	Монтаж металлической подставки	тн	0,79I	70,7	-	-	56	-	-	-
3I5.	ССРСЦ чII рI п.I92I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из уголков цена:298-8=290	тн	0,482	290	-	-	I40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I6.	ССРСЦ чII рI п.2II4 тех.ч. т3 пI	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали цена:44I-8=433	тн	0,309	433	-	-	I34	-	-	-
3I7.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,28	60,5	-	-	I7	-	-	-
3I8.	9-94 I2-I	Монтаж металлического дополнительного прогона	тн	0,284	29,2	-	-	8	-	-	-
3I9.	ССРСЦ чII рI п.I78I тех.ч. т3 пI	Стоимость металлического прогона из швеллера цена:250-8=242	тн	0,284	242	-	-	69	-	-	-
320.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,I0	60,5	-	-	6	-	-	-
32I.	6-83 9-7	Установка крепежных деталей	тн	0,0I9	44I	-	-	8	-	-	-
		к) Баня сухого жара									
322.	45-I23 I5-3	Кладка стен из шамотного кирпича	м3	2,75	I8,5	-	-	5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
323.	Прилож. к ЕРЕР № 45 п.308	Стоимость шамотного кирпича	тн	2,85	4I,3	-	-	II8	-	-	-
324.	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2 без вычета проемов	0,26	I3,I	-	-	3	-	-	-
325.	26-29 8-2	Утепление стен пеностеклом	м3	1,73	6,9	-	-	I2	-	-	-
326.	ССРСЦ ч.I р.I п.54	Стоимость пеностекла	м3	I,73	66,6	-	-	II5	-	-	-
327.	9-24 4-I	Устройство покрытия из профильной оцинкованной стали	I00м2	0,I3	I8,I	-	-	2	-	-	-
328.	Доп. ССРСЦ вып.I ч.II п.24I5	Стоимость профильной оцинкованной стали толщ.0,8 мм	тн	0,304	390	-	-	II5	-	-	-
329.	26-82 I5-3	Гидроизоляция из фольги алюминиевой	I00м2	0,065	I48	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
330.	ССРСЦ чI рI п.620	Стоимость фольги	кг	II,80	I,82	-	-	2I	-	-	-
33I.	26-40 8-I3	Утепление перекрытия пеностеклом	м3	0,65	I0,6	-	-	7	-	-	-
332.	ССРСЦ чI рI п.54	Стоимость пеностекла	м3	0,65	66,6	-	-	43	-	-	-
333.	I0-II0 2I-I	Заполнение внутренних дверных проемов отдельными элементами площадью проема до 2 м2	м2	I,72	3,38	-	-	6	-	-	-
334.	ССРСЦ чII рII п.302 прим.	Стоимость дверных полотен утепленных	м2	I,72	2I,08	-	-	36	-	-	-
335.	ССРСЦ чII рI п.3I8	Стоимость дверной коробки из бруса сеч.I00xI00	м	5,7	0,77	-	-	4	-	-	-
336.	ССРСЦ чII рII п.3I9 прим.	Стоимость наличников сеч.80x20	м	I4,7	0,48	-	-	7	-	-	-
337.	ССРСЦ чII рII п.327 примен.	Стоимость наличников сеч.40x20	м	7,2	0,20	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
338.	ССРСЦ чI рI п.397	Стоимость петель накладных	шт	3	0,I7	-	-	I	-	-	-
339.	ССРСЦ чII рII п.496 прим.	Стоимость дверной ручки деревянной	шт	I	I,56	-	-	2	-	-	-
340.	II-273 42-I ССРСЦ чII рII п.494 п.325 тех.ч. табл.I6	Установка деревянного плинтуса сеч. I00х40 мм цена:26,7+(0,87--0,I8)хI0I=96,39х хI,05=I0I,2I	I00м	0,I0	I0I,2I	-	-	I0	-	-	-
34I.	I0-I98 36-6	Устройство деревянной решетки	м2	4,6	2,74	-	-	I3	-	-	-
342.	I0-254 52-3	Установка поручня	Iм	8,5	0,22	-	-	2	-	-	-
343.	ССРСЦ чI рII п.86	Стоимость поручня	м3	0,I6	78,3	-	-	I3	-	-	-
344.	I0-202 37-2	Огнезащита деревянных конструкций	м3	0,88	7,5I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		л) Декоративный элемент									
345.	9-80 I0-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций стоек для крепления декоративного элемента	тн	0,04	20,4	-	-	I	-	-	-
346.	ССРСЦ чII рI п.I982	Стоимость металлоконструкций из швеллера	тн	0,04	264	-	-	II	-	-	-
347.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	70,7	-	-	33	-	-	-
348.	ССРСЦ чII рI п.2II6	Стоимость металлоконструкций эмблемы из листовой стали	тн	0,47	323	-	-	I52	-	-	-
349.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0 I6	60,5	-	-	I0	-	-	-
		м) Крепление электрооборудования									
350.	9-209 32-II	Монтаж металлоконструкций	тн	0,035	70,7	-	-	2	-	-	-
35I.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб	тн	0,032	455	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
352.	ССРСЦ чII рI п.2II5	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали	тн	0,003	370	-	-	I	-	-	-
353.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,0I	60,5	-	-	I	-	-	-
		н) Крепление инженерного оборудования									
354.	9-209 32-II	Монтаж металлоконструкций	тн	0,095	70,7	-	-	7	-	-	-
355.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из трубы	тн	0,092	455	-	-	42	-	-	-
356.	ССРСЦ чII рI п.2II5	Стоимость металлоконструкций из полосовой стали	тн	0,003	370	-	-	I	-	-	-
357.	I5-6I4 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза	I00м2	0,02	60,5	-	-	I	-	-	-
		о) Крыльцо									
358.	8-I8I I9-3	Устройство крыльца с входной площадкой с 3 сторон в 3 ступени	м2	70	44,8	-	-	3I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разд.УШ	руб.	-	-	-	-	75I6	-	-	-
		в том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	(258I)	-	-	-

22983-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36хI8 м (ФОБ-I)

на отопление (вариант $I50^0$-70^0 - основной вариант)

Основание: спецификация I-ОВ.СО-2
П-ОВ.СО-2,3

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,39 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:

расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	5,86	руб.
I м2 общей площади здания	3,87	руб.
I м3 объема здания	0,45	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед. расцен., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	II-I55-4	Установка водосчетчика крыльчатого УВКГ-32	шт	I	I,76	-	-	2	-	-	-
2.	ССРСЦ ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика крыльчатого УВКГ-32	шт.	I	36,5	-	-	37	-	-	-

22983-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	II-541-2	Установка регулятора УРРД-25	шт	2	2,55	-	-	5	-	-	-
4.	Пр-нт I7-04 п.5-0064	Стоимость регулятора УРРД-25 Цена:70хI,095=76,65	шт.	I	76,65	-	-	77	-	-	-
5.	23-678 32-II-а цен.I ч.III п.2546 I969г.	Установка элеватора 40с10бк № I Цена:(20,23-I5,6)х хI,25+I,99хI,I2+ +0,I8хI,I5=8,23	элеватор	I	8,23	-	-	8	-	-	-
6.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.III п.2489	Стоимость элеватора 40с10бк	шт	I	I9,6	-	-	20	-	-	-
7.	I8-228 I5-4	Установка термометра в оправе	к-т	3	2,4I	-	-	7	-	-	-
8.	I8-226 I5-2	Установка манометра МТП-I60-I6 с 3-х ходовым краном	к-т	6	3,9I	-	-	23	-	-	-
9.	I2-805-I т.ч. п.2 "в" К-I,25	Установка клапана регулирующего 25ч 943нж д.I5 мм с исп. механизмом МЭО-0,63/I0-0,25 Цена:I,85+I,59х(I,08х хI,25)=4,79	шт	I	4,79	-	-	5	-	-	-

22983-08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Пр-нт 23-07--1980/2 п.1-2388	Стоимость клапана 25ч943нж д.15 мм с исполнительным механизмом МЭО-0,63/10-0,25 Цена:85х1,095==93,08	шт.	1	93,08	-	-	93	-	-	-
11.	12-791-2	Установка вентиля 15с22нж д.40 мм	шт	2	2,23	-	-	4	-	-	-
12.	Доп.вып.1 ССРСЦ ч.Ш п.2049	Стоимость вентиля 15с22нж д.40 мм	шт	2	16,5	-	-	33	-	-	-
13.	ССРСЦ ч.Ш п.97	Стоимость вентиля муфтового 15кч18п2 д.15 мм	шт	18	1,2	-	-	22	-	-	-
14.	-"- п.99	То же, д.25мм	шт	16	1,59	-	-	25	-	-	-
15.	-"- п.101	То же, д.40 мм	шт	12	3,01	-	-	36	-	-	-
16.	-"- п.98	То же, д.20 мм	шт	16	1,43	-	-	23	-	-	-
17.	18-109 5-1	Установка радиаторов чугунных МЗ140-АО	экм	236	7,66	-	-	1808	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	I8-II3 5-2	То же, конвекторов высоких КВ 20-I0--600	экм	20	II	-	-	220	-	-	-
I9.	I6-67 8-2 ССРСЦ ч.I р.III п.I44 п.I4I	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д.76х2,8 мм Цена:2,2I-I,09+ +0,92=2,04	м	20	2,04	-	-	4I	-	-	-
20.	I6-35 7-I	То же, водогазопроводных д.I5мм	м	80	0,86	-	-	69	-	-	-
2I.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	I30	I,03	-	-	I34	-	-	-
22.	I6-38 7-I	То же, д.32 мм	м	I70	I,I4	-	-	I94	-	-	-
23.	I6-39 7-I	То же, д.40 мм	м	60	I,29	-	-	77	-	-	-
24.	I6-40 7-2	То же, д.50 мм	м	35	I,6I	-	-	56	-	-	-
25.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	50	0,9I	-	-	46	-	-	-
26.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	5,25	3,94	-	-	2I	-	-	-

22983-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
27.	I6-220 22	То же, д.труб до I00 мм	I00м	0,2	4,22	-	-	I	-	-	-
28.	I8-I84 II-I	Установка грязевика д.40 мм	шт	2	20,6	-	-	4I	-	-	-
29.	I8-229 I5-5	Установка кранов "Маевского"	шт	I0	0,49	-	-	5	-	-	-
30.	26-I5 4-2	Изоляция трубопроводов пухшнуром минераловатным толщ.30 мм	м3	2,7	22,7	-	-	6I	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.35I прим.	Стоимость пухшнура минераловатного толщ.30 мм	м3	2,7х хI,03= =2,78	66,9	-	-	I86	-	-	-
32.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из лакостеклоткани	I00м2	I,3	I2,6	-	-	I6	-	-	-
33.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани	м2	I30х хI,I= =I43	I,09	-	-	I56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3552	-	-	-
		Пуск и регулировка - 2% от НУЧП без п.п.30-33	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	3557	-	-	-
		Накладные расходы - 80%	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.п.30-33	руб.	-	-	-	-	69	-	-	-
		То же, I3,3% без п.п.I, 3,4,9,I0,II,30-33	руб.	-	-	-	-	393	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	4078	-	-	-
		Плановые накопления 8% без п.п.4,I0	руб.	-	-	-	-	3I3	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	439I	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила:старший инженер Л.Н.Бабко

Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

22983-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м" (ФОЗ-I)

на вентиляцию

Основание: спецификация I-ОВ.СО-I
П-ОВ.СО-I

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	8,46	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	II,29	руб.
I м2 общей площади здания	7,47	руб.
I м3 объема здания	0,86	руб.

№№ пп.	К укрупн. сметных норм, ед.расц. шифры СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	20-725 20-5 прим.	Установка агрегата вентиляторно-приточного с рециркуляцией ВПА-I0 вес 805 кг	к-т	I	43,65	-	-	44	-	-	-
		Цена:35,7+9,94х0,8= =43,65									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
2.	Пр-нт 23-08 д.41 п.5-141	Стоимость агрегата вентиляторно-приточного ВПА-10 Цена:2362х1,095=2586,39	к-т	I	2586,39	-	-	2586	-	-	-
3.	20-735 22-1 прим.	Установка вентилятора вытяжного ВК-7У4 "Самал"	шт.	6	42,2	-	-	253	-	-	-
4.	-	Стоимость вентилятора вытяжного ВК-7У4 "Самал"	шт.	6	учтено в п.3						
5.	20-468 9-7 Пр-нт 17-04 п.5-0421 д.1 п.5-0828	Установка заслонки воздушной утепленной КВУ 1000х600 АУ2 с исполнительным механизмом МЭО-1,6/25-0,25И Цена:(104+2,47х0,8)х х1,133х1,08+(175-45)х х1,095=272,03	шт.	I	272,03	-	-	272	-	-	-
6.	20-479 9-6	То же, Р400х400э с эл.приводом МОЭ--4/6,3-0,63 Р-1600 мм Цена:2,5+1,99х х0,8=4,09	шт.	I	4,09	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Доп.I цен.№I ч.Ш п.2640 I969г. Пр-нт I7-04 п.5-0424 д.I п.5-0824	Стоимость заслонки Р400х400э с эл.приводом МЭО-4/6,3-0,63 Цена:58хI,25хI,I33х хI,08+(I30-2I)х хI,095=208,07	шт.	I	208,07	-	-	208	-	-	-
8.	Пр-нт I9-06--0I	Тележка ручная с подъемной платформой 0,25 - I тн Цена:39хI,095= =42,7I	шт.	2	42,7I	-	-	85	-	-	-
9.	20-480 9-7	Установка заслонки воздушной ПI000х х600э с эл.приводом МЭО-4/63-0,63 Р-3200 Цена:3,8+2,47х0,8= =5,78	шт.	2	5,78	-	-	I2	-	-	-
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.8I8 прим. Пр-нт I5-I4 д.I п.I2-058 Пр-нт I7-04 п.5-0424 д.I	Стоимость заслонки ПI000х600э с эл. приводом МЭО-4/63--0,63 Цена:(99,8хI,I33хI,08--I,9хI,095)+(I30-45)х хI,095=2I3,I3	шт.	2	2I3,I3	-	-	426	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	28-У--7936 I969г.	Установка кондиционера бытового БК-I500 Цена:(I0,8+0,I5++2,97)xI,05+I0,8x xI,05x0,8=23,69	шт	8	23,69	-	-	I90	-	-	-
I2.	Пр-нт 23-08 д.27 п.4-894	Стоимость кондиционера бытового БК-I500 Цена:360xI,095= = 394,2	шт.	8	394,2	-	-	3I54	-	-	-
I3.	20-606 I4-2	Установка шумоглушителей трубчатых прямоугольных ГТП--I-9 разм.400х х400 мм	шт	5	33,9	-	-	I70	-	-	-
I4.	20-40I 7-I прим.	Установка решетки жалюзийной неподвижной разм. 600xI200 мм	шт	2	I,48	-	-	3	-	-	-
I5.	20-406 7-I	То же, регулирующей РР-5	шт	6	5,26	-	-	32	-	-	-
I6.	20-I07 I-I	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм д.I80 мм	м2	I2	6,06	-	-	73	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	20-I09 I-I	То же, толщ.0,6 мм д.250 мм	м2	I2	5,88	-	-	7I	-	-	-
I8.	20-II7 I-3	То же, толщ.0,7 мм Р-2000 мм	м2	28	6,89	-	-	I93	-	-	-
I9.	20-II5 I-I	То же, Р-I600 мм	м2	I3	6,37	-	-	83	-	-	-
20.	20-I08 I-I прим.	То же, толщ.0,5 мм Р-I000 мм	м2	3	6,36	-	-	I9	-	-	-
2I.	20-I42 I-4	То же, толщ.Iмм Р-2600 мм	м2	8	7,43	-	-	59	-	-	-
22.	20-I42 I-4	То же, Р-3200 мм	м2	I3	7,43	-	-	97	-	-	-
23.	26-I9 4-6	Изоляция воздуховодов матами минераловатными толщ. I00 мм	м3	2,5	8,05	-	-	20	-	-	-
24.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.85	Стоимость матов минераловатных толщ.I00 мм	м3	2,5х х1,03 = =2,58	I3,2	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	8088	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Пуск и регулировка - 5% от НУЧП без п.п.23,24	руб.	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	8I02	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.п.23,24	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		То же, 80% по п.II	руб.	-	-	-	-	74	-	-	-
		То же, I3,3% без п.п.2,5,7,8,I0,II, I2,23,24	руб.	-	-	-	-	I50	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	8335	-	-	-
		Плановые накопления 8% без п.п.2,5,7,8, I0,I2	руб.	-	-	-	-	I24	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	8459	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

/Составила: старший инженер Л.Н.Бабко

Проверил: главный специалист Л.Л.Швадов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-5

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м (ФОЗ-1)

на горячее водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,18 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
Стоимость на:	
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	0,24 руб.
1 м2 общей площади здания	0,16 руб.
1 м3 объема здания	0,02 руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.		
					всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	ССРСЦ ч.Ш п.91	Стоимость вентиля муфтового 15кч 18п д.15 мм	шт.	1	1,2	-	-	1	-	-	-
2.	-"- п.92	То же, д.20 мм	шт	2	1.43	-	-	3	-	-	-
3.	-"-	То же, д.25 мм	шт	4	1,65	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	-"- п.95	То же, д.40 мм	шт	2	3,0I	-	-	6	-	-	-
5.	I6-4I 7-3 ССРСЦ чI рШ п.49 п.37	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие д.I5 мм цена: I,2-0,37+0,36=I,I9	м	28	I,I9	-	-	33	-	-	-
6.	I6-42 7-3 -"- -"- п50 п.38	То же, д.20 мм цена: I,35-0,46+0,44=I,33	м	I5	I,33	-	-	20	-	-	-
7.	I6-43 7-3 ССРСЦ чI рШ п.5I п.39	То же,д.25 мм цена: I,36-0,6+0,57=I,33	м	I9	I,33	-	-	25	-	-	-
8.	I6-45 7-3 -"- п.53 п.4I	То же,д. 40 мм цена: I,79-0,94+0,88=I,73	м	I8	I,73	-	-	3I	-	-	-
9.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.до 50мм	I00м	0,80	3,94	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I3-I2I I5-6	Огрунтовка трубопроводов ГФ-020	I00м2	0,0006	7,7I	-	-	-	-	-	-
II.	26-I9 4-6	Изоляция трубопроводов минераловатными матами толщ. 30 мм	м3	0,0I	8,05	-	-	-	-	-	-
I2.	ССРСЦ чI рIУ п.75	Стоимость матов	"	0,0Ix I,03= 0,0I	49,5	-	-	-	-	-	-
I3.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином насухо	I00м2	0,0005	24,7	-	-	-	-	-	-
I4.	ССРСЦ чI рI п.297	Стоимость пергамина	м2	0,06x I,I5= 0,07	0,I6	-	-	-	-	-	-
I5.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	0,06	I,29	-	-	-	-	-	-
I6.	Доп. вып.I ССРСЦ чI рIУ п.697	Стоимость стеклоткани	м2	0,06x I,I= 0,07	I,09	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	I00м2	0,26	60,5	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I45	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.п.I0-I7	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		То же,I3,3% без п.п.I0-I7	руб.	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I65	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	I78	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м" (ФОЗ-I)

на водопровод хозпитьевой-противопожарный

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	0,98	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	I,3I	руб.
I м2 общей площади здания	0,86	руб.
I м3 объема здания	0,10	руб.

№ пп	№ укруп. сметных норм, ед.расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	II-I55-4	Счетчик холодной воды крыльчатый д.50 мм ВСКМ-50	шт	I	I.76	-	-	2	-	-	-
2.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2334	Стоимость счетчика ВСКМ-50	шт	I	46,I	-	-	46	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I8-226 I5-2	Установка манометра с 3-х ходовым краном	шт	I	3,9I	-	-	4	-	-	-
4.	I7-50 3-3	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	8	4,59	-	-	37	-	-	-
5.	I7-53 3-3	Установка смесителя для мойки СМ-М-ВКСЦ	шт	2	0,59	-	-	I	-	-	-
6.	ССРСЦ ч.Ш п.I503	Стоимость смесителя	шт	2	2,76	-	-	6	-	-	-
7.	I7-20 I-5	Установка умывальников керамических 550х420 мм без спинки со смесителем СМ-УМ-КВСЦ	кт	I	I8,I8	-	-	I8	-	-	-
8.	I7-I5 I-4	Установка умывальников керамических второй величины прямоугольных без спинки с краном	к-т	3	I5,58	-	-	47	-	-	-
9.	I7-58 4-I	Установка унитазов керамических со смывным бачком с косым выпуском	шт	3	2I,2	-	-	64	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0.	I2-803-2	Установка задвижки фланцевой 30ч47бр2 д.50 мм	шт	3	2,08	-	-	6	-	-	-
II.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.III п.2250	Стоимость задвижек 30ч47бр2 д.50 мм	шт	3	24	-	-	72	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.III п.I09	Вентиль муфтовый I5кч18р д.I5 мм	шт	I0	I,I4	-	-	II	-	-	-
I3.	-"- п.II0	То же, д.20 мм	шт	2	I,37	-	-	3	-	-	-
I4.	-"- п.III	То же, д.25 мм	шт	5	I,59	-	-	8	-	-	-
I5.	-"- п.II3	То же, д.40 мм	шт	I	2,79	-	-	3	-	-	-
I6.	I6-I84 I6-I	Установка крана пожарного д.65мм	шт	I	47,7	-	-	48	-	-	-
I7.	Доп. вып.I ССРСЦ ч.III п.2323	Стоимость рукава льного д.65мм	м	20	2,43	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	22-70 5-7	Прокладка футляра из труб стальных эл.сварных д.273х6 мм	м	I	0,68	-	-	I	-	-	-
I9.	ССРСЦ чI рIII п.I96	Стоимость футляра из стальных эл. сварных труб	м	Iх 0,995= 0,995	6,69	-	-	7	-	-	-
20.	I-960 80-2	Разработка грунта П группы вручную глубиной до 2м без креплений с откосами	I00м3	0,05	74,5	-	-	4	-	-	-
2I.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей грунтом П группы	"	0,05	46	-	-	2	-	-	-
22.	22-4I 3-I	Прокладка труб чугунных раструбных напорных д.65 мм	м	5,0	3,I7	-	-	I6	-	-	-
23.	I6-4I 7-3 ССРСЦ чI рIII п.49 п.37	Прокладка труб стальных водогазопроводных оцинкованных легких д.I5 мм цена: I,2-0,37+ +0,36=I,I9	м	45	I,I9	-	-	54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
24.	I6-427-3 -"- п.50 п.38	То же, д.20 мм цена: I,35-0,46+0,44=I,33	м	I6	I,33	-	-	2I	-	-	-
25.	I6-437-3 -"- п.5I п.39	То же, д.25 мм цена: I,36-0,6+0,57=	м	20	I,33	-	-	27	-	-	-
26.	I6-467-4 -"- п.54 п.42	То же, д.50 мм цена: 2,2I-I,I8+I,II=2,I4	м	4	2,I4	-	-	9	-	-	-
27.	I6-47 ССРСЦ чI рIII п.55 п.43	То же, д.65 мм цена: 2,67-I,65+I,44=2,46	м	32	2,46	-	-	79	-	-	-
28.	I6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50 мм	I00м	0,85	3,94	-	-	3	-	-	-
29.	I6-22022	То же, д.до I00 мм	I00м	0,32	4,22	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30.	ССРСЦ ч.Ш п.I423	Стоимость рукава резинового д.20 мм	м	30	I,8I	-	-	54	-	-	-
3I.	ССРСЦ ч.Ш п.I484	То же, д.25 мм	м	30	2,23	-	-	67	-	-	-
32.	I3-I25 I5-I0	Окраска труб лаком БТ-577	I00м2	0,00I2	4,38	-	-	-	-	-	-
33.	26-I9 4-6	Изоляция труб матами минераловатными толщ.30 мм	м3	0,02	8,05	-	-	-	-	-	-
34.	ССРСЦ чI рIУ п.75	Стоимость матов минераловатных	м3	0,08х I,03= 0,0206	49.5	-	-	I	-	-	-
35.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином насухо	I00м2	0,00I2	24,7	-	-	-	-	-	-
36.	ССРСЦ чI рI п.297	Стоимость пергамина	м2	0,I2х I,I5= 0,I4	0,I6	-	-	-	-	-	-
37.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью	м2	0,I2	I,39	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38.	Доп. вып.I ССРСЦ чI рIУ п.697	Стоимость стеклоткани	м2	0,I2x I,I= 0,I3	I,09	-	-	-	-	-	-
39.	I5-6I4 I64-8	Окраска трубопроводов масляной краской за 2 раза д.до 50 мм	I00м2	0,47	60,5	-	-	25	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	796	-	-	-
		Накладные расходы I6,5% по п.п. I8-22, 32-39	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		То же, I3,3% без п.п.	руб.	-	-	-	-	98	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	903	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	72	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	975	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунет
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36xI8м" (ФОЗ-I)

на хозяйственно-бытовую канализацию

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,3I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	0,4I	руб.
I м2 общей площади здания	0,27	руб.
I м3 объема здания	0,03	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм. ед.расц., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин	в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8		9	I0	II		I2
I.	I7-36 I-9	Установка трапа чугунного эмалированного д.50 мм	шт	I	6,3I	-	-		6	-	-		-
2.	I7-37 I-I0	То же, д.I00 мм	шт	4	I4,6	-	-		58	-	-		-
3.	I6-33 6-I	Прокладка трубопроводов из пластмассовых канализационных труб д.50 мм по стенам зданий	м	7	I,92	-	-		I3	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	I6-34 6-2	То же, д.I00 мм	м	57	3,I	-	-	I77	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	254	-	-	-
		Накладные расходы - I3,3%	руб.	-	-	-	-	34	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	288	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	3II	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-8

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м" (ФОЗ-1)

на приобретение и монтаж электрического освещения

Основание: спецификация ЭМ.СО

Сметная стоимость 4,75 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,015 тыс.руб.
б) монтажных работ 4,735 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете.
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 площ.о/зала) 6,34 руб.
1 м2 общей площади здания 4,19 руб.
1 м3 объема здания 0,49 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен.и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса оборуд. нетто ед.	Масса оборуд. нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборуд.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборуд.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуат. машин
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I504-I8245 доп.85 I504-I80II I507-5044 8-529-6	Пост управления ПКУI5-2I.23I--40УЗ установленный на стене	шт.	I	-	-	I4,5	2,43	I,33	0,05 / 0,0I	I4	2	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-603-I	Светильник потолочный для ламп накаливания с креплением к коробу до 2-х ламп	I00шт	0,I	-	-	-	I03	35	0,9 0,34	-	I0	3	-
3.	8-599-I	Светильник потолочный для люминисцентных ламп с креплениекм к коробу до 2-х ламп	I00шт	I	-	-	-	I27	53,9	34,9 II,I	-	I27	54	35 II
4.	8-6I9-5 К=I,08	Светильник для ламп ДРИ с креплением на кронштейне на высоте от 8 до I5м	I00шт	0,24	-	-	-	503,44	I27,44	II7 54	-	I2I	3I	28 I3
5.	8-598-2	Светильник для ламп ДРИ с креплением на штырях	I00шт	0,03	-	-	-	338	I28	58 I8,4	-	I0	4	2 I
6.	8-400-I	Кабель с креплением накладными скобами двух-четырехжильный сеч. I0 мм2	I00м	6,27	-	-	-	60,8	23,4	22,8 8,4	-	38I	I47	I48 53

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	8-400-I К=I,8	То же, на высоте от 8 до I5м	I00м	I,I8	-	-	-	62,67	25,27	22,8 8,4	-	74	30	27 I0
8.	8-I49-I	Кабель прокладываемый в коробе масса I м до Iкг	I00м	5,29	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	53	33	I I
9.	8-I53-2I	Заделка для двух-четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией до I0кв сеч. до I6 мм2	шт	70	-	-	-	I,33	0,46	-	-	93	32	-
I0.	8-I53-I4	Заделка для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с количеством жил до I4	шт	2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	2	I	-
II.	8-403-I	Провод, прокладываемый по стальным конструкциям с креплением скобами сеч. до 6 мм2	I00м	0,I	-	-	-	II,5	9,28	0,I6 0,0I	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	8-59I-3	Выключатель герметический	I00шт	0,08	-	-	-	48,8	38,4	0,I / 0,06	-	4	3	-
I3.	8-59I-I	Выключатель для открытой проводки	I00шт	0,3	-	-	-	23,8	I5,8	0,04 / 0,02	-	7	5	-
I4.	8-59I-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	I00шт	0,29	-	-	-	25,I	I7,I	0,04 / 0,02	-	7	5	-
I5.	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая	I00шт	0,04	-	-	-	30	I9,5	I,I3 / 0,II	-	I	I	-
I6.	8-6I0-2	Ящик с понижающим трансформатором массой до I2 кг	I00шт	0,0I	-	-	-	I79	94,5	3,2 / I,I6	-	2	I	-
I7.	8-604-4	Монтаж светового указателя	I00шт	0,03	-	-	-	83,4	4I	3I,I / 9,88	-	3	I	I
I8.	8-9I-4	Конструкция для крепления светильников	I00шт	0,I67	-	-	-	377	33,3	4,7 / I,4I	-	63	6	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	96I	359	238 89
		Тара и упаковка - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Комплектация - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3I2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	I273	359	238 89
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I02	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	I375	359	238 89
		II. Материальные ресурсы, не учтенные в стоимости монтажных работ												
I.	I507-I057	Светильник НШП03-I 0-00IУ3 9,4xI,099	шт	I0	-	-	-	I0,33	-	-	-	I03	-	-
2.	6402I0--7	Светильник ЛП003x40 Н-03 УХЛ4 I0,5IxI,099	шт	27 (I в запас)	-	-	-	II,55	-	-	-	3I2	-	-
3.	CI53--I52	Светильник ЛП002x40 П-0IУХЛ4	шт	75 (I в запас)	-	-	-	I8,I	-	-	-	I358	-	-
4.	CI53--63	Светильник ГСП I8-250--004У3	шт	24	-	-	-	22,6	-	-	-	542	-	-
5.	I507 доп.	Светильник РШП0I-80У3 27xI,099	шт	3	-	-	-	29,67	-	-	-	89	-	-
6.	I5I5-II53 доп.60	Лампа ЛБ-36	I0шт	I8	-	-	-	0,79	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7.	CI53-240	Лампа ртутная ДРЛ-80	I0шт	0,3	-	-	-	45,2	-	-	-	I4	-	-
8.	I5I5-доп.20	То же, ДРИ-400-5У2 II,4xI,07I	шт	25	-	-	-	I2,2I	-	-	-	305	-	-
9.	CI53-25I	Стартер 80С-220	I0шт	I8	-	-	-	I,42	-	-	-	26	-	-
I0.	CI5I-I075	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 2x2,5 мм2	I000 м	0,53	-	-	-	I66	-	-	-	88	-	-
II.	CI5I-I09I	3x2,5	"	0,4I	-	-	-	I9I	-	-	-	78	-	-
I2.	CI5I-I09I K=I,3	4x2,5	"	0,09	-	-	-	248,3	-	-	-	22	-	-
I3.	CI5I-I092	3x4	"	0,02	-	-	-	227	-	-	-	5	-	-
I4.	CI5I-I092 K=I,2	3x4+Ix2,5	"	0,I7	-	-	-	272,4	-	-	-	46	-	-
I5.	CI5I-2283	Кабель АКВВГ сеч.I0x2,5 мм2	"	0,06	-	-	-	367	-	-	-	22	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	I509-4050 доп.20	Кабель КГ сеч. 3хI,5 мм2 I83хI,I05	I000 м	0,02	-	-	-	202,22	-	-	-	4	-	-
I7.	CI52-448	Провод РКГМ 0,66 кВ сеч. I,5 мм2	"	0,0I	-	-	-	I59	-	-	-	2	-	-
I8.	CI53-258	Лампа накаливания Б220-230--40	I0шт	0,6	-	-	-	0,97	-	-	-	I	-	-
I9.	CI53-265	Б220-230-60	"	0,7	-	-	-	0,99	-	-	-	I	-	-
20.	CI53-276	Б220-230-I00	"	0,3	-	-	-	I,08	-	-	-	-	-	-
2I.	I5040I--75	Выключатель О-I-IP44-I7-6/220 0,32хI,08	шт	9	-	-	-	0,35	-	-	-	3	-	-
22.	29090I-602 доп.I	То же, О-2-84-I0/220 0,38хI,08	шт	3I	-	-	-	0,4I	-	-	-	I3	-	-
23.	CI54-I64	Розетка штепсельная РШ-Ш-20--О-54-I0/220	шт	30	-	-	-	0,24	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	CI54-I63	Вилка штепсельная ВШ-П-20--0I-I0/220	шт	30	-	-	-	0,24	-	-	-	7	-	-
25.	CI54-I59	Розетка штепсельная РШ-П-2-0-IP43-0I--I0/42	шт	4	-	-	-	0,32	-	-	-	I	-	-
26.	CI54-I56	Вилка штепсельная ВШ-П-2-IP43-0I-I0/42	шт	4	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
27.	CI56-240	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	I3,7	-	-	-	I4	-	-
28.	CI53-227	Световой указатель СУВ-МУ3	шт	3	-	-	-	3,08	-	-	-	9	-	-
29.	CI56--80	Коробка У994У3	шт	6	-	-	-	0,66	-	-	-	4	-	-
30.	2405-I364	Коробка КОР-73УI,5 0,4хI,082	шт	30	-	-	-	0,43	-	-	-	I3	-	-
3I.	2405-I365	Коробка КОР-74УI,5 0,4IхI,082	шт	I5	-	-	-	0,44	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3III	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	249		-
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	3360	-	-
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I5	4735	359	238 59
		НУЧП										I05I		

Главный инженер проекта Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела Б.И.Прилепский
Составил: инженер Л.Н.Кулакова
Проверил: рук.группы Л.Ю.Зайцева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36хI8м" (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,I02	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,849	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,252	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	2,80	руб.
I м2 общей площади здания	I,85	руб.
I м3 объема здания	0,22	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто нетто ед.	Масса брутто нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I504 поз. I8098 8-529-5	Пост управления ПКЕ722-2У3 устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	I,00	I,99	I,09	0,05 0,0I	I,00	2	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I504-7I поз. I8-II5 К=0,92 8-529-5	Пост управления ПКЕ222-2У3 устанавливаемый на стене	шт	2	-	-	2,94	I,99	I,09	0,05 0,0I	6	4	I	-
3.	I504 I5I7 набором 8-572-4	Ящик ЯУ825I--I2А2 ТУI6.536.042.76 устанавливаемый на стене	шт	I	-	-	I2I,0	I5,64	7,94	0,79 0,28	I2I	I6	8	I
4.	I602 кн.2 поз. 5-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	шт	I	-	-	8,70	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
5.	Кальк.I 8-57I-I2	Шкаф Ш1 разм. I800х800х400 тех.док.ГПИ ЭП	шт м	I 0,8	-	-	2I5,03 -	- 2,79	- I,44	- I,22 0,45	2I5	- 2	- I	- I
6.	Кальк.2 8-57I-I2	Шкаф Ш2, разм. I800хI000х400	шт м	I I	-	-	438,94 -	- 2,79	- I,44	- I,22 0,45	439	3	I	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммам сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах:												
7.	8-574--I8	Выключатель А63-МУ3 однополюсный на ток до 50 А	шт	22	-	-	-	0,23	0,II	-	-	4	2	-
8.	8-574-23	Выключатель АЕ2026 трехполюсный на ток до 63 А	шт	9	-	-	-	I,I4	0,78	-	-	I0	7	-
9.	8-574-I	Рубильник на ток до 250 А	полюс	6	-	-	-	0,53	0,2	-	-	3	I	-
I0.	8-574-44	Пускатель магнитный на ток 40 А	шт	5	-	-	-	I,I5	0,55	-	-	6	3	-
II.	8-574-45	Пускатель магнитный на ток I00 А	шт	I	-	-	-	I,67	0,85	-	-	2	I	-
I2.	8-574-55	Реле электрическое, счетчик	шт	3	-	-	-	I,I9	0,73	-	-	4	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	8-574-6	Предохранитель на ток 250 А	шт	I0	-	-	-	0,66	0,34	-	-	7	3	-
I4.	8-574-53	Трансформатор тока	шт	6	-	-	-	0,5I	0,I3	-	-	3	I	-
I5.	8-574-56	Конденсатор, патрон для лампы, арматура	шт	I0	-	-	-	0,55	0,33	-	-	6	3	-
I6.	8-574-50	Универсальный переключатель	цепь	I2	-	-	-	0,43	0,I8	-	-	5	2	-
I7.	8-574-48	Кнопка управления кол-во штифтов до 2	шт	6	-	-	-	0,78	0,46	-	-	5	3	-
I8.	8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах	I00м	3,2I	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	32	20	I -
I9.	8-I53-2I	Заделка для двух-четырехжильного кабеля с пластмассовой изоляцией I0 кВ сеч. до I6 мм2	шт	32	-	-	-	I,33	0,46	-	-	43	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	8-I53-22	35		4	-	-	-	I,6I	0,47	-	-	6	2	-
2I.	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сеч. до 2,5 мм2 с количеством жил до 7	шт	4	-	-	-	0,49	0,22	-	-	2	I	-
22.	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами д.до 25мм	I00м	0,I7	-	-	-	54	23,2	23,I / 9,73	-	9	4	4 / 2
23.	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям вн.д.до 25 мм	I00м	0,98	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 / 3,85	-	34	I4	I2 / 4
24.	8-4I7-2	То же, д.до 32 мм	I00м	0,03	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 / 6,07	-	2	I	I / -
25.	8-4I7-3	То же,д.до 50мм	I00м	0,07	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 / 6,I8	-	4	I	I / I
26.	8-4I8-2	Труба полиэтиленовая в готовых бороздах внут. д.до 32 мм	I00м	0,03	-	-	-	II,2	9,07	0,22 / 0,09	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27.	8-409-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый сеч. до 2,5 мм2	100м	3,33	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,71	-	16	8	8 2
28.	8-409-11	За каждый последующий сеч. до 2,5мм2	100м	3,33	-	-	-	1,21	1,14	-	-	4	4	-
29.	8-409-2	Затягивание проводов проложенные в трубы и металлические рукава. Провод первый сеч. до 6 мм2	100м	0,08	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	1	-	-
30.	8-409-12	За каждый последующий сеч. до 6мм2	100м	0,08	-	-	-	1,38	1,26	-	-	-	-	-
31.	8-591-6	Розетка штепсельная для открытой проводки	100шт	0,02	-	-	-	25,1	17,1	0,04 0,02	-	1	-	-
32.	8-398-1	Короб для прокладки проводов и кабелей	100м	0,94	-	-	-	92,3	11,7	70,6 22,1	-	87	11	66 21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33.	8-408-3	Вводы гибкие д.до 27 мм	ввод	23	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I9	7	-
34.	8-408-4	То же, д. до 48 мм	ввод	I0	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	I2	4	-
35.	8-534-I4	Коробка клеммная устанавливаемая на стене колво зажимов до I0	шт	I	-	-	-	3,84	I,73	0,06 0,0I	-	4	2	-
36.	8-I47-3	Конструкция сварная	т	0,09	-	-	-	377	24,9	4,I I,02	-	34	2	-
37.	8-472-7	Заземление из полосовой стали открыто сеч.до I60мм2	I00м	0,2	-	-	-	64,2	I3,4	I,8 0,2	-	I3	3	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	79I	405	I39	96 3I
		Тара и упаковка - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	803	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Транспортные расходы - 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	827	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-	-
		Комплектация - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-	-
		Накладные расходы - 87% от осн.з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-	
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	849	568	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		П. Материальные ресурсы не учтенные в стоимости монтажных работ												
38.	CI5I-II96	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 2х2,5 мм2	I000 м	0,0I2	-	-	-	I79	-	-	-	2	-	-
39.	CI5I-I252	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 3х2,5 мм2	"	0,204	-	-	-	222	-	-	-	45	-	-
40.	CI5I-I252 К=I,3	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 4х2,5 мм2 222хI,3	"	0,070	-	-	-	288,6	-	-	-	20	-	-
4I.	CI5I-I253	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 3х4 мм2	"	0,0I0	-	-	-	267	-	-	-	3	-	-
42.	CI5I-I257 К=I,2	Кабель 0,66 кВ АВВГ сеч. 3х25+IхI6 мм2 789хI,2	"	0,0I0	-	-	-	948	-	-	-	9	-	-
43.	CI52-45I	Провод 660 В РВК сеч.6мм2	"	0,0I6	-	-	-	407	-	-	-	7	-	-
44.	CI52-228	Провод 660 В АПВ сеч.2,5 мм2	"	0,679	-	-	-	28,4	-	-	-	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
45.	CI52-I78	Провод 380 В ПВI сеч.I мм2	I000 м	0,008	-	-	-	23,6	-	-	-	-	-	-
46.	CI5I-2280	Кабель 660 В АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	"	0,022	-	-	-	I95	-	-	-	4	-	-
47.	CI54-I64	Розетка штепсельная для открытой установки РШ-Ц-20-0-0I-I0/220 ТУI6-434.04I--84	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
48.	CI54-I63	Вилка штепсельная ВШ-Ц-20-0I-I0/220 ТУI6-434.04I-84	шт	2	-	-	-	0,24	-	-	-	I	-	-
49.	CI56-92	Короб прямой УI080У3	шт	30	-	-	-	II,3	-	-	-	339	-	-
50.	CI56-97	Короб тройниковый УI084У3	шт	2	-	-	-	5,85	-	-	-	I2	-	-
5I.	CI56-I07	Короб угловой УI083У3	шт	4	-	-	-	3,68	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
52.	CI56-I06	Короб угловой УI08IУ3,УI082У3	шт	8	-	-	-	3,47	-	-	-	28	-	-
53.	CI56-I03	Короб присоединительный УI086У3	шт	2	-	-	-	I,89	-	-	-	4	-	-
54.	2405 пI-270 К=I,082	Заглушка торцовая 0,6хI,082	шт	2	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
55.	2405 п.I348 К=I,082	Коробка протяжная У994МУ3 0,5хI,082	шт	5	-	-	-	0,54	-	-	-	3	-	-
56.	2405 п.I0I2 К=I,089	Вводы гибкие КI082У3 I,7хI,089	шт	23	-	-	-	I,85	-	-	-	43	-	-
57.	2405 п.I0I5 К=I,089	Вводы гибкие КI085У3 I,089х2,30	шт	4	-	-	-	2,5	-	-	-	I0	-	-
58.	2405 п.I0I7 К=I,089	Вводы гибкие КI087У3 I,089х2,65	шт	6	-	-	-	2,88	-	-	-	I7	-	-
59.	2405 п.II043 доп.2 К=I,082	Коробка клеммная У6I4АУ2 I,082х6,8	шт	I	-	-	-	7,36	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60.	CI59-545	Труба из полиэтилена низкой плотности, среднего типа д.32 мм	I0м	0,3	-	-	-	2,49	-	-	-	I	-	-
6I.	5-03 п8-0I24 К=I,076	Труба винипластовая ЦВХ-В-Р--ЭП усиленного типа д.25 мм 3I0xI,076	I000 м	0,098	-	-	-	333,6	-	-	-	33	-	-
62.	5-03 п8-0I25 К=I,076	То же, д. 32 мм 490xI,076	"	0,003	-	-	-	527	-	-	-	2	-	-
63.	5-03 п8-0I26 К=I,076	То же, д. 40 мм 700xI,076	"	0,007	-	-	-	753	-	-	-	5	-	-
64.	CII3-2	Труба стальная легкая неоцинкованная М-Р-20x2,5	м	I0	-	-	-	0,3	-	-	-	-	-	-
65.	CII3-3	Труба стальная легкая неоцинкованная М-Р-25x2,8	м	7	-	-	-	0,4	-	-	-	3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	634	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5I	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	685	-	-
		ВСЕГО по смете (р.р.I+II)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	849	I253	I39	96/3I -

НУЧП (I39+96)xI,32+(I39+96)x0,44= 4I3

Главный инженер проекта — Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела — В.И.Прилепский
Составил: — О.Ю.Фиактистова
Проверил: — Л.А.Андреева

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я № I

на изготовление шкафа ШI

Составлена на основании: ЭМ.СО

На сумму 2I5,03 руб.
В ценах, введенных с 0I.0I,69 г.
Единица измерения - шт.
Вес

№№ пп	Основание расценки	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5I7-I063	Шкаф ШI размером I800х800х400	м	0,8	95	-/76
2.	I504-I006 I5I7-I35I	Выключатель А 63-МУ3	шт	2	I,45/I,05	2,9/2,I
3.	I504-2437 доп.3 I5I7-I364	Рубильник РПII-35320-00	шт	2	8,5/2,95	I7/5,9
4.	I504-3I02 I5I7-I383	Предохранитель ПП2-250	шт	6	I,08/I,80	6,48/I0,8
5.	I503-50I3 I5I7-I466	Трансформатор Т-0,66	шт	6	5,0/2,4	30/I4,4
6.	3605-II384 I5I7-I485	Конденсатор КЗ-500в-I	шт	6	0,8/0,4	4,8/4,8
7.	I70I-8037 I5I7-I477	Счетчик САЧУ-УI672М	шт	2	I0,5/I,65	2I/3,7

I	2	3	4	5	6	7
8.	I507-0I п.3I I507-I48I	Патрон настенный Е27ФП-02	шт	2	0,I8/0,75	0,36/I,5
9.	I5I5-7007 I5I7-I48I	Лампа ИВ-24	шт	2	0,09/0,75	0,I8/I,5
I0.	I5I7-I508	Комплект реек крепящих	к-т	I	-/3,50	-/3,50
II.	I5I7-I505	Таблички	шт	2	-/0,28	-/0.56
		ИТОГО:				82,72/I24,76
		Запасные части 2%				I,65
		ИТОГО:				84,37
		Транспорт 7%				5,9
		ИТОГО:				90,27
		ИТОГО:				90,27/I24,76
		ВСЕГО:				2I5,03

Составила: Фиактистова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № 2

на изготовление шкафа Ш2

Составлена на основании: ЭМ.СО

На сумму 438,94 руб.
В ценах, введенных с 01.01.69 г.
Единица измерения - шт.
Вес

№№ пп	Основание расценки	Наименование затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	I5I7-I065	Шкаф Ш2 разм.I800xI000x400	м	I,0	I20	-/I20
2.	I504-I006 I5I7-I35I	Выключатель А 63-МУ3	шт	20	I,45/I,05	29/2I
3.	I504-I40I I072 п.2 I5I7-I35I	Выключатель АЕ 2026-20	шт	4	8,35/2,7	33,4/I0,8
4.	I504-I060 I073 I5I7-I35I	Выключатель АЕ 2046-I0	шт	5	I4,45/2,7	72,3/I3,5
5.	I504-4708 доп.4I I5I7-I386	Пускатель ПМЛ 4I00	шт	I	II,3/4,2	II,3/4,2
6.	I504-4545 доп.8 I5I7-I386	Пускатель ПМЛ 2I00-04	шт	3	5,6/4,2	I9,8/I2,6

I	2	3	4	5	6	7
7.	I504-4543 доп.8 I5I7-I386	Пускатель ПМЛ II00-04	шт	2	5,0/4,2	I0,0/8,4
8.	I504-I2237 доп.8	Приставка ПКЛ 2004	шт	3	I,7/-	5,I/-
9.	I504-I3326 I5I7-I429	Реле РТЛ I02I	шт	I	3,0/3,75	3,0/3,75
I0.	I504-3065 I5I7-I379	Предохранитель ПРС-6УЗ	шт	4	0,55/0,65	2,2/2,6
II.	I504-64II I5I7-I447	Переключатель УП53I3-С	шт	I	4,I/3,7	4,I/3,7
I2.	I504-6409 I5I7-I445	Переключатель УП 53II-С	шт	3	2,2/I,25	6,6/3,75
I3.	I504-I80II I5I7-I444	Кнопка КЕ 0II	шт	6	0,8/I,25	4,8/7,5
I4.	I507-5048 I5I7-I48I	Арматура	шт	2	0,33/0,75	0,66/I,5
I5.	I5I7-I508	Комплект реек крепящих	к-т	I	-/3,50	-/3,50
I6.	I5I7-I505	Таблички	шт	5	-/0,28	-/I,4
		ИТОГО:				202/26/2I8,2

I	2	3	4	5	6	7
		Запасные части - 2%				4,04
		ИТОГО:				206,3
		Транспорт - 7%				I4,44
		ИТОГО:				220,74
		ИТОГО:				220,74/2I8,2
		ВСЕГО:				438,94

Составила: Фиактистова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-IO

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м" (Ф08-I)

на приобретение и монтаж автоматизации отопительных и вентиляционных систем

Основание: спецификация АОВ.СО

Сметная стоимость I,08I тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,594 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,487 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,2I8 тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 площ.с/зала) I,44 руб.
I м2 общей площади здания 0,95 руб.
I м3 объема здания 0,II руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Оборудование и монтажные работы												
I.	I70648--8I п.I-364 II-I-I	Термометр технический угловой ТУ2I240441	шт.	2	-	-	I,25	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I70648-8I пI-753	Оправа для технического термометра углового 2У26540064800	шт	4	-	-	2,00	-	-	-	8	-	-	-
3.	I70648-8I пI-362 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ2I240201	шт	2	-	-	0,95	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
4.	I70648-8I пI-384 II-I-I	Термометр технический угловой ТТУ5I240I04	шт	2	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
5.	I70648-8I пI-372 II-I-II	Термомтер технический угловой ТТУ4I240I04	шт	2	-	-	0,90	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
6.	I70648-8I пI-456 II-I-I	Термометр бытовой ТБ-2М	шт	I	-	-	0,26	0,2I	0,2I	-	-	-	-	-
7.	I704 пI-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство ТУДЭ-I-2 ПТВ2-5, ТУДЭ-4ПIВ2-3 ТУДЭ-4ПIВ2-Р	шт	4	-	-	20,60	0,36	0,35	-	82	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8.	I704 доп. II-405-2	Регулятор температуры ТЭЧПЗ	шт	I	-	-	39,0	3,93	3,85	-	39	4	4	-
9.	I704 п5-0522 II-III-2	Датчик реле напора ДН-2,5	шт	I	-	-	I6,0	I,78	I,62	0,04 / 0,0I	I6	2	2	-
I0.	I504-7Iг пI8-II5 К=0,92 8-529-I	Пост управления ПКЕ222-2У3 устанавливаемый на полу на стойке 0,92х3,20	шт	6	-	-	2,94	2,97	I,I5	0,05 / 0,0I	I8	I8	I0	-
II.	I602 кн.2 п5-0II4 8-84-I	Звонок переменного тока ЗВП-220	шт	I	-	-	3 70	0,38	0,33	0,0I	9	-	-	-
I2.	Кальк.I II-680-3	Щит автоматики состоящий из 2-х шкафов ЩШМ-(ШАI) разм. I000х600х500	шт. / шкаф	I / 2	- / -	- / -	37,4 / -	- / 3,09	- / I,87	- / 0,32 / 0,II	374 / -	- / 6	- / 4	- / I
		Ввод кабельный количество жил до:												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3.	II-7II-I	I0	шт	2	-	-	-	0,54	0,53	-	-	I	I	-
I4.	8-7I2-I	ВВод трубный	шт	2	-	-	-	0,I3	0,I3					
I5.	8-I49-I	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках, коробах	I00м	2,33	-	-	-	I0	6,24	0,27 0,I	-	23	I4	I
I6.	8-I53-I3	Заделка для контрольного кабеля сеч. 2,5 мм2 с кол-вом жил 7	Iшт	I2	-	-	-	0,49	0,22	-	-	6	3	-
I7.	8-I53-I4	То же, с кол-вом жил I4	шт	I2	-	-	-	0,8I	0,4	-	-	I0	5	-
I8.	8-I53-I5	То же, с кол-вом жил I9	шт	2	-	-	-	I,02	0,52	-	-	2	I	-
I9.	8-406-I	Труба стальная с креплением накладными скобами д.25 мм	I00м	0,07	-	-	-	54	23,2	23,I 0,73	-	4	2	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	8-4I7-I	Труба винипластовая по установленным конструкциям д.25 мм	I00м	0,I0	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	3	I	I
2I.	8-4I7-2	То же, д. 32 мм	I00м	0,II	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 6,07	-	5	2	2 I
22.	8-4I7-3	То же,д.50 мм	I00м	0,32	-	-	-	59,5	I8,4	I9,5 6,I8	-	I8	6	6 2
23.	I2-523-4	Проводка трубная д.22 мм	м	2	-	-		0,2I	0,I9	0,0I	-	-	-	-
24.	8-409-I	Затягивание проводов в проложенные трубы, провод первый сеч.до 2,5мм2	I00м	0,68	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	3	2	2
25.	8-409-II	То же,за каждый последующий провод сеч. до 2,5 мм2	I00м	I,36	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	2	2	-
26.	8-398-I	Коробка для прокладки кабелей и проводов	I00м	0,04	-	-	-	92,3	II,7	70,6 22,I	-	4	-	23 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	8-408-3	Вводы гибкие д.до 27	ввод	I6	-	-	-	0,83	0,32	-	-	I3	5	-
28.	8-408-4	То же, д.до 48	"	II	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	I3	4	-
29.	II-582-2	Коробка соединительная с зажимами до I6	шт	4	-	-	-	I,04	0,77	0,04 0,0I	-	4	3	-
30.	II-582-I	То же, до 8	шт	3	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	3	2	-
3I.	II-620-4	Конструкции для установки приборов на стене или на полу масса до 5кг	шт	I6	-	-	-	I,04	0,42	0,02 0,0I	-	I7	7	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	554	I62	8I	43
		Тара и упаковка - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	562	-	-	-
		Транспортные расходы - 3%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	579	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	586	-	-	-
		Комплектация - I,5%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
		Накладные расходы 87% от основной з/платы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	232	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	594	250	8I	43 4
		П. Материальные ресурсы не учтенные в стоимости монтажных работ												
32.	CI5I-2280	Кабель 660 В АКВВГ сеч. 4х2,5 мм2	I000 м	0,036	-	-	-	I95	-	-	-	7	-	-
33.	CI5I-228I	Кабель 660 В АКВВГ сеч. 5х2,5 мм2	"	0,008	-	-	-	2II	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	CI5I-2283	Кабель 660В I0х2,5 мм2	I000 м	0,I87	-	-	-	367	-	-	-	69	-	-
35.	CI5I-2285	Кабель 660В АКВВГ сеч. I9х2,5 мм2	"	0,007	-	-	-	592	-	-	-	4	-	-
36.	CI52-228	Провод 660В АПВ сеч.2,5мм2	"	0,048	-	-	-	28,40	-	-	-	I	-	-
37.	CI52-I78 ПВI	Провод 380В сеч. I мм2	"	0,030	-	-	-	23,60	-	-	-	I	-	-
38.	I509 т5-00I К=I,II6	Провод 380В ПВ3 сеч. I мм2 22,5хI,II6	"	0,I35	-	-	-	25,II	-	-	-	3	-	-
39.	0I-I3 т.I8.I К=I,034	Труба стальная бесшовная I0хI 0,43хI,034	м	2	-	-	-	0,44	-	-	-	I	-	-
40.	CII3-2	Труба стальная легкая неоцинкованная М-Р-20х2,5	м	7	-	-	-	0,3	-	-	-	2	-	-
4I.	503 п8-0I24 К=I,076	Труба винипластовая ПВЛ-ЭП д.25 мм I,076х3I0	I000 м	0,0I0	-	-	-	333,56	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
42.	503 п8-0I25 К=I,076	Труба виниласт-товая ПВХ-ЭП д.32 мм I,076х490	I000 м	0,0II	-	-	-	527,24	-	-	-	6	-	-
43.	503 п8-0I26 К=I,076	То же, д.40 мм I,076х700	"	0,032	-	-	-	753,20	-	-	-	22	-	-
44.	СТ56-92	Короб прямой УI080УЗ	шт	I	-	-	-	II,3	-	-	-	II	-	-
45.	СI56-I06	Короб угловой УI08IУЗ	шт	I	-	-	-	3,47	-	-	-	3	-	-
46.	СI56-I03	Короб присоединительный УI086УЗ	шт	I	-	-	-	I,89	-	-	-	2	-	-
47.	2405 пI-270 К=I,082	Заглушка торцовая УI087УЗ 0,6хI,082	шт	I	-	-	-	0,65	-	-	-	I	-	-
48.	2405 пI-0I2 К=I,089	Вводы гибкие КI082УЗ I,7хI,089	шт	I6	-	-	-	I,85	-	-	-	30	-	-
49.	2405 пI-0I5 К=I,089	Вводы гибкие КI085УЗ I,089х2,30	шт	5	-	-	-	2,5	-	-	-	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
50.	2405 пI-0I7 К=I,089	Вводы гибкие КI087УЗ I,089х2,65	шт	6	-	-	-	2,88	-	-	-	I7	-	-
5I.	2405 пI-389 К=I,082	Коробка соединительная КСК-3 на 8 зажимов I,082х2,20	шт	3	-	-	-	2,38	-	-	-	7	-	-
52.	2405 пI-390 К=I,032	Коробка соединительная КСК-I6 на I6 зажимов I,082х3,45	шт	4	-	-	-	3,73	-	-	-	I5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2I9	-	-
		Плановые накоплени я- 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	237	-	-
		ВСЕГО по смете (р.р.I+П)	руб.	-	-	-	-	-	-	-	594	487	8I	43/4
		НУЧП (8I+43)х0,44+(8I+43)хI,32										2I8		

Главный инженер проекта Я.М.Бунич
Начальник сметного отдела В.И.Прилепский
Составил: О.Ю.Фиактистова
Проверил: Л.А.Андреева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м" (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: спецификация СС.СОI, СС.СО2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,3I тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,76 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,55 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 площ.с/зала) I,75 руб.
I м2 общей площади здания I,I5 руб.
I м3 объема здания 0,I3 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса оборуд. на ед. изм.		Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					брутто	нетто	обор.	монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	обор.	монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Д" - Звукофикация												
		I. Оборудование и монтаж												
I.	I6-0I 2-209 I0-395-I	Трансляционная установка ТУ I00У-I0I	к-т	I	-	-	377	9,02	-	-	377	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- 2-2II I0-395-9	Усилитель I00У-I0I	шт	I	-	-	I40	9,58	-	-	I40	I0	-	-
3.	I0-396-I	Настройка ТУ-I00 и I00У	блок	2	-	-	-	2I,7	-	-	-	43	-	-
4.	I6-0I 2-362 I0-397-7	Колонка звуковая I5К3-4	шт	3	-	-	30	2,73	-	-	90	8	-	-
5.	Пр-нт 084 -"-	Громкоговоритель ГА-Ш	шт	4	-	-	5,0	2,73	-	-	20	II	-	-
6.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	I,30	-	-	-	4,88	-	-	-	6	-	-
7.	8-403-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по м/конструкциям	I00м	0,8	-	-	-	II,5	-	-	-	9	-	-
8.	8-400-I	То же, кабеля АНРГ на скобах	I00м	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
9.	I0-975- -I2	Монтаж коробки УК-2Р	шт	6	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0.	8-40I-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по стенам	I00м	0,20	-	-	-	65	-	-	-	I3	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	627	I4I	-	-
II.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
I2.	80%	Накладные расходы на з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	86	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	677	227	-	-
I3.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I8	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	677	245	-	-
		II. Материалы, не учтенные ценником												
I4.	I5-09 т7-03I	Провод ПТПЖ--2хI,2 0,I8хI,03 цена:I8,8хI,II6	км	0,I85	-	-	-	20,98	-	-	-	4	-	-
I5.	-"-	То же,2х0,6 0,03хI,03 цена:II,6хI,II6	км	0,03I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I6.	-"- т7-044	То же, -2х0,35 0,02хI,03 цена:I05хI,II6	км	0,02I	-	-	-	II7,I8	-	-	-	2	-	-
I7.	-"- т2-0040	Кабель АНРГ- -4 мм2 0,03хI,02 цена:I00хI,I05	км	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-
I8.	-"- т2-005	То же,2х4 мм2 0,02хI,02 цена:225хI,I05	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
I9.	29-02-20 I-243	Коробка УК-2Р цена:0,I5хI,082	шт	6	-	-	-	0,I6	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
20.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Сводка затрат по разд."А"												
		I. Оборудование	руб.	677										
		П. Монтаж	руб.	245										
		Ш. Материалы	руб.	I7										
		ИТОГО по разд."А"	руб.	939										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"Б" - Городская радиотрансляционная сеть												
		I. Оборудование и монтаж												
2I.	084 I0-397-7	Громкоговоритель ГА-Ш	шт	5	-	-	5,0	2,73	-	-	25	I4	-	-
22.	I0-397-5	Монтаж трансформатора ТАМУ-I0	шт	I	-	-	-	I,49	-	-	-	I	-	-
23.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	I,90	-	-	-	4,88	-	-	-	9	-	-
24.	I0-975--I2	Монтаж коробки РОН	шт	4	-	-	-	0,4I	-	-	-	2	-	-
25.	I0-38I--II	То же, розетки РПВ-2	шт	5	-	-	-	0,36	-	-	-	2	-	-
26.	34-64I-н/р I6,5%	Радиостойка габ.0,8 м цена: I4xI,I65	шт	I	-	-	-	I6,3I	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	25	44	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
28.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I9	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	63	-	-
29.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	27	68	-	-
		II. Материалы, не учтенные ценником												
30.	29-02-20 I-248	Трансформатор абон.ТАМУ-I0 цена:3,I0xI,082	шт	I	-	-	-	3,35	-	-	-	3	-	-
3I.	I5-09 т7-030	Провод ПВЖ-I,8 0,06xI,03 цена:2I,6xI,II6	км	0,062	-	-	-	24,II	-	-	-	I	-	-
32.	-"- 7-03I	То же,ПТПЖ-2xI,2 0,IxI,03 цена:I8,8xI,II6	км	0,I03	-	-	-	20,98	-	-	-	2	-	-
33.	-"-	То же,2x0,6 0,03xI,03 цена:II,6xI,II6	км	0,03I	-	-	-	I2,95	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
34.	I5-04-0I п.96	Коробка РОН цена:0,85хI,082	шт	4	-	-	-	0,92	-	-	-	4	-	-
35.	29-02-20	Розетка РПВ-2 цена:0,30хI,082	"	5	-	-	-	0,32	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
36.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-

Сводка затрат по разд."Б"

I. Оборудование	руб.	27
II. Монтаж	руб.	68
III. Материалы	руб.	I4
ИТОГО по разд."Б"	руб.	I09

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"В" – Городская телефонная сеть												
		I. Оборудование и монтаж												
37.	64-02 8-0IH I0-I27-5	Аппарат телефонный типа АТС	шт	4	–	–	I4	0,37	–	–	56	I	–	–
38.	8-409-I	Затягивание в трубы I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	0,8	–	–	–	4,88	–	–	–	4	–	–
39.	8-I49-I	То же,кабеля вес Iм до Iкг	"	0,I0	–	–	–	I0	–	–	–	I	–	–
40.	I0-975--5	Монтаж шкафа ШС-3М	шт	I	–	–	–	I,6I	–	–	–	2	–	–
4I.	I0-972--I0	То же,коробки КРПП-I0	шт	I	–	–	–	4,0I	–	–	–	4	–	–
42.	I0-975--8	То же,коробки подпольной 200х200 мм	"	4	–	–	–	0,48	–	–	–	2	–	–
43.	8-4I7-7	Прокладка труб винипластовых д.40мм в полу	I00м	0,40	–	–	–	I5,6	–	–	–	6	–	–
44.	8-5I7-I	То же,д.20мм по м/конструкциям	"	I,30	–	–	–	34,8	–	–	–	45	–	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	56	65	-	-
45.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
46.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	9I	-	-
47.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	60	98	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
48.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП-I0x2x0,5 0,0IxI,02 цена:I65xI,I7I	км	0,0I02	-	-	-	I93,22	-	-	-	2	-	-
49.	-"- т7-029	Провод ТРП-Ix2x0,5 0,08xI,03 цена:9,60xI,II6	км	0,082	-	-	-	I0,7I	-	-	-	I	-	-
50.	I5-04-0I п.3I	Шкаф ШС-3М цена:7xI,076	шт	I	-	-	-	7,53	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5I.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 цена:0,95xI,082	шт	I	-	-	-	I,03	-	-	-	I	-	-
52.	24-05- -0IMГ п.79	Коробка под- польная 200x200 цена:6,60xI,082	шт	4	-	-	-	7,I4	-	-	-	29	-	-
53.	05-03 8-0I26	Труба виниплас- товая д.40 мм 40xI,03 цена:0,70xI,076	м	4I,2	-	-	-	0,75	-	-	-	3I	-	-
54.	-"- 8-0I22	То же,д.20 мм I30xI,03 цена:0,20xI,076	м	I34	-	-	-	0,22	-	-	-	29	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I0I	-	-
55.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I09	-	-

Сводка затрат по разд."В"

I. Оборудование	руб.	60
П. Монтаж	руб.	98
Ш. Материалы	руб.	I09
ИТОГО по разд."В"	руб.	267

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по разделам "А + В"

I. Оборудование	руб.	764
П. Монтаж	руб.	4II
Ш. Материалы	руб.	I40
ВСЕГО по смете:	руб.	I3I5

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер Т.Н.Кочникова
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м"(ФОВ-I)

на приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации

Основание: спецификация ОПС.СОI, СО2

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	3,27	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	2,07	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,20	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	4,36	руб.
I м2 общей площади здания	2,88	руб.
I м3 объема здания	0,34	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе эксплуат. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		"А". -Пожарная сигнализация												
		I. Оборудование и монтаж												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Доп.8 I6-02 03-0I23 К=0,95 I0-742-I	Пульт приемно-контрольный на 20 шлейфов ППК-2 цена:20,2х2	к-т	I	-	-	I700х 0,95= I6I5	40,4	-	-	I6I5	40	-	-
2.	8-I49-I	Затягивание в трубы кабеля вес Iм до Iкг	I00м	0,25	-	-	-	I0	-	-	-	3	-	-
3.	8-409-I	То же, I-го провода сеч.2,5мм2	I00м	I,0	-	-	-	4,88	-	-	-	5	-	-
4.	8-403-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по металлоконструкциям	"	5,0	-	-	-	II,5	-	-	-	58	-	-
5.	I0-54-I2	То же, по стенам	"	2,0	-	-	-	II,2	-	-	-	22	-	-
6.	8-400-I	То же, кабеля АНРГ на скобах	"	0,50	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
7.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
8.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20мм по м/конструкциям	I00м	I,0	-	-	-	34,8	-	-	-	35	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I6I5	I97	-	-
9.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I29	-	-	-
I0.	87%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I25	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	322	-	-
II.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I744	348	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
I2.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП--I0х2х0,5 цена: I65хI, I7I	км	0,005	-	-	-	I93,22	-	-	-	I	-	-
I3.	-"-	То же, 20х2х0,5 0,02хI,02 цена: 270хI, I7I	км	0,0204	-	-	-	3I6,I7	-	-	-	6	-	-
I4.	-"- т7-029	Провод ТРП--Iх2х0,5 0,8хI,03 цена: 9,6хI, II6	"	0,824	-	-	-	I0,7I	-	-	-	9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5.	-"- т2-005	Кабель АНРГ-2х4 0,02хI,02 цена:225хI,I05	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
I6.	-"- т2-004	То же,Iх4 0,03хI,02 цена:I00хI,I05	"	0,03I	-	-	-	II0,5	-	-	-	3	-	-
I7.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 цена:0,95хI,073	шт	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
I8.	24-05 I-340	Коробка У-75 цена:0,24хI,082	шт	I5	-	-	-	0,26	-	-	-	4	-	-
I9.	05-03 8-0I22	Труба винипласт- товая д.20 мм I00хI,03 цена:0,20хI,076	м	I03	-	-	-	0,22	-	-	-	23	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-
20.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		ИТОГО по разд.П	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка затрат по разд."А"												
		I. Оборудование	руб.	I744										
		П. Монтаж	руб.	348										
		Ш. Материалы	руб.	56										
		ИТОГО по разд.П	руб.	2I48										
		"Б" - Охранная сигнализация												
		I. Оборудование и монтаж												
		Сигнализатор "Рубин-3" в к-те:												
2I.	I6-02-П 03-0033 I0-742-I	а)блок базовый	шт	I	-	-	305	20,2	-	-	305	20	-	-
22.	8-I49-I	Затягивание в трубы кабеля вес Iм до Iкг	I00м	0,50	-	-	-	I0	-	-	-	5	-	-
23.	8-409-I	То же, I-го провода сеч. 2,5 мм2	"	I,50	-	-	-	4,88	-	-	-	7	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
24.	8-403-I	Прокладка провода вес Iм до Iкг по м/конструкциям	I00м	2,0	-	-	-	II,5	-	-	-	23	-	-
25.	8-400-I	То же, кабеля АНРГ на скобах	"	0,5	-	-	-	60,8	-	-	-	30	-	-
26.	I0-54-I2	Прокладка провода по стенам	"	6,5	-	-	-	II,2	-	-	-	73	-	-
27.	I0-972--I0	Монтаж коробки КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	-	-	-	4	-	-
28.	I0-743--4	То же, сигнализатора СМК-I	"	45	-	-	-	0,88	-	-	-	40	-	-
29.	-"-	То же, ДИМК	"	80	-	-	-	0,88	-	-	-	70	-	-
30.	8-4I7-I	Прокладка труб винипластовых д.20 мм на скобах	I00м	I,50	-	-	-	34,8	-	-	-	52	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	305	324	-	-
3I.	8%	Начисления на оборудование	руб.	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-
32.	80%	Накладные расходы от з/пл.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	205	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	529	-	-
33.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-
		ИТОГО по разд.I	руб.	-	-	-	-	-	-	-	329	57I	-	-
		П. Материалы, не учтенные ценником												
34.	I5-09 т7-023	Кабель ТПП-I0x2x0,5 0,05xI,02 цена:I65xI,I7I	км	0,05I	-	-	-	I93,22	-	-	-	I0	-	-
35.	-"- т7-029	Провод ТРП-Ix2x0,5 0,35xI,03 цена:9,6xI,II6	"	0,36	-	-	-	I0,7I	-	-	-	4	-	-
36.	-"- т2-005	Кабель АНРГ--2x4 0,02xI,02 цена:225xI,I05	км	0,0204	-	-	-	248,63	-	-	-	5	-	-
37.	-"- т2-004	То же, Ix4 0,03xI,02 цена:I00xI,I05	км	0,03I	-	-	-	II0,50	-	-	-	3	-	-
38.	-"- т8-006	Провод ПМВ-0,2 0,I5xI,03 цена:5,3xI,II6	км	0,I54	-	-	-	5,9I	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39.	-"- 8-0I3	То же, МГВ-0,35 0,5xI,03 цена: I6,8xI,II6	км	0,5I5	-	-	-	I8,75	-	-	-	I0	-	-
40.	29-02-20 2-I68	Коробка КРТП-I0 цена: 0,95xI,073	шт	I	-	-	-	I,02	-	-	-	I	-	-
4I.	I6-02-II 03-0007	Сигнализатор СМК-I цена: 0,52xI,073	шт	45	-	-	-	0,56	-	-	-	25	-	-
42.	I6-02-II 03-0065	Датчик ДИМК. цена: I,30xI,073	шт	80	-	-	-	I,39	-	-	-	III	-	-
43.	05-03 8-0I22	Труба виниплас-товая д.20 I50xI,03 цена: 0,20xI,076	м	I55	-	-	-	0,22	-	-	-	34	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	204	-	-
44.	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
		ИТОГО по разд.II	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка затрат по разд."Б"

I. Оборудование	руб.	329
П. Монтаж	руб.	571
Ш. Материалы	руб.	220
ИТОГО по разд."Б"	руб.	II20

ВСЕГО по смете р.р."А"+"Б"

I. Оборудование	руб.	2073
П. Монтаж	руб.	919
Ш. Материалы	руб.	276
ВСЕГО по смете:	руб.	3268

Главный архитектор проекта	И.А.Гунст
Начальник сметного отдела	Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер	Т.Н.Кочникова
Проверил: главный специалист	Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36хI8 м" (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж спортивного оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	23,I9	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	23,02	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,I7	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	30,94	руб.
I м2 общей площади здания	20,47	руб.
I м3 объема здания	2,39	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто	Масса нетто	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
					ед.	общ.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	55-0I-0I п.33	Брусья гимнастические	шт.	2	-	-	205	-	-	-	4I0	-	-	-
2.	55-0I-0I п.I20	Бревно гимнастическое	шт.	I	-	-	207	-	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	55-0I-0I п.I34	Козел гимнастический	шт	I	-	-	72	-	-	-	72	-	-	-
4.	55-0I-0I п.I46	Стенка гимнастическая	шт	I5	-	-	39	-	-	-	585	-	-	-
5.	55-0I-0I д.20 п.36I 5% монтаж	Канат гимнастический для лазания	шт	2	-	-	48,5	2,43	-	-	97	5	-	-
6.	55-0I-0I п.I44	Скамейка гимнастическая	шт	6	-	-	34	-	-	-	204	-	-	-
7.	-"- п.I35	Мостик гимнастический	шт	I	-	-	2I,5	-	-	-	22	-	-	-
8.	049 п.I456	Скакалка гимнастическая	шт	I0	-	-	I,28	-	-	-	I	-	-	-
9.	-"- 049-03 сб.I	Обруч гимнастический	шт	I0	-	-	I,5	-	-	-	I5	-	-	-
I0.	-"-	Палка гимнастическая	шт	I0	-	-	I	-	-	-	I0	-	-	-
II.	55-0I-0I п.I68	Мат гимнастический	шт	22	-	-	33	-	-	-	726	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	049--0917	Медицинбол резиновый	шт	I5	-	-	4,66	-	-	-	70	-	-	-
I3.	55-0I-0I д.I9 п.359 5% монтаж	Стойки волейбольные	к-т	I	-	-	34	I,7	-	-	34	2	-	-
I4.	-"- 5% монтаж	Стойки для бадминтона	к-т	4	-	-	34	I,7	-	-	I36	7	-	-
I5.	55-0I-0I п.86 5% монтаж	Стойки теннисные	к-т	I	-	-	78	3,9	-	-	78	4	-	-
I6.	ЛГ-049 0I-I5	Сетка для бадминтона	шт	4	-	-	II	-	-	-	44	-	-	-
I7.	-"-	Сетка для волейбола	шт	I	-	-	II	-	-	-	II	-	-	-
I8.	55-0I-0I п.I9I	Сетка теннисная	шт	I	-	-	I02	-	-	-	I02	-	-	-
I9.	-"-	Сетка для ворот для спортивных игр	шт	2	-	-	I02	-	-	-	204	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20.	55-02-I9 арт.288	Мячи волейбольные	шт	5	-	-	4	-	-	-	20	-	-	-
2I.	-"- 049-I5--I49	Мячи баскетбольные	шт	5	-	-	I8	-	-	-	90	-	-	-
22.	-"- МГ 049-0I-I53	Инвентарь для игры в бадминтон	к-т	I0	-	-	255	-	-	-	255	-	-	-
23.	ИФ-049--I3	Ракетка для тенниса	шт	20	-	-	II,5	-	-	-	230	-	-	-
24.	4Б-049 -0I-94	Гантели массивные	шт	30	-	-	9	-	-	-	270	-	-	-
25.	-"- 049-03 сб.I	Гири спортивные	шт	I0	-	-	5,II	-	-	-	5I	-	-	-
26.	55-0I-0I I98I/5 п.306	Сетка заградительная разм. сетки 7хI25 мм разм.ячеек 30х30 мм	шт м2	I 875	-	-	3,05	-	-	-	2669	-	-	-
27.	-"-	Сетка заградительная разм. сетки I8х36 м разм.ячейки I00хI00 мм	шт м2	I 684	-	-	3,05	-	-	-	2086	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	55-0I-0I д.I2 п.344	Велотренажер "Здоровье"	шт	2	-	-	200	-	-	-	400	-	-	-
29.	ВИСТИ	Тренажер гимнастический комбинированный ТГК-I "Волшебница"	шт	I	-	-	I500	-	-	-	I500	-	-	-
30.	55-0I-0I п.I02	Штанга с резиновыми дисками (50 кг)	шт	I	-	-	50	-	-	-	50	-	-	-
3I.	ВИСТИ	Устройство гребное "Скиф-2"	шт	I	-	-	I500	-	-	-	I500	-	-	-
32.	ВИСТИ	Тренажер "Спектр"	шт	I	-	-	I50	-	-	-	I50	-	-	-
33.	ВИСТИ	Тренажер "Темп"	шт	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
34.	ВИСТИ	Тренажер для развития тазобедренных суставов	шт	I	-	-	I200	-	-	-	I200	-	-	-
35.	Цена з-да	Тренажер для бега ЛЗ-0I	шт	2	-	-	II6	-	-	-	232	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
36.	ВИСТИ	Тренажер гребной /Универсал"	шт	I	-	-	I980	-	-	-	I980	-	-	-
37.	ВИСТИ	Скамья наклонная"Чародейка"	шт	I0	-	-	30	-	-	-	300	-	-	-
38.	ВИСТИ	Велотренажер "Циклон"	шт	I	-	-	200	-	-	-	200	-	-	-
39.	55-00-02 п.47	Тренажер кистевой фрикционный "Момент"	шт	5	-	-	5	-	-	-	25	-	-	-
40.	-"-	Тренажер-эспандер	шт	5	-	-	47	-	-	-	235	-	-	-
4I.	-"-	Тренажер для вращения"Диск здоровья"	шт	30	-	-	5	-	-	-	I50	-	-	-
42.	045-03 сб.I	Эспандер плечевой резиновый	шт	30	-	-	4	-	-	-	I20	-	-	-
43.	049-03 сб.I	Эспандер кистевой	шт	30	-	-	4	-	-	-	I20	-	-	-
44.	ВИСТИ 5% монтаж	Станок хореографический напольный	к-т	2	-	-	300	I5	-	-	600	30	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45.	ВИСТИ 5% монтаж	Щит баскетбольный тренировочный и кольцо уменьшенных размеров	к-т	2	-	-	720	36	-	-	1440	72	-	-
46.	ВИСТИ	Телескопический подъемник "Темп У-2"	шт	1	-	-	450	-	-	-	450	-	-	-
47.	55-01-01 д.20 п.361 5% монтаж	Канат д.8 мм	м шт	150 15	-	-	48,5	2,43		-	-	728	36	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	21154	156	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	423	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	21577	-	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	431	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22008	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	880	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	22888	-	-	-

22983-08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	274	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23I62	-	-	-
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I40	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23022	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23022	I68	-	-
		ВСЕГО по смете:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23I90	-	-	-

Главный архитектор проекта И.А.Гунся

Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова

Составила: инженер С.А.Севенькова

Проверила: старший инженер Л.Н.Бабко

22983-08

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36хI8 м" (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж мебели

Основание: спецификация ТХ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,I9	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	2,I8	тыс.руб.
б) монтажных работ	0,0I	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ.с/зала)	2,92	руб.
I м2 общей площади здания	I,93	руб.
I м3 объема здания	0,23	руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.I94	Шкаф-секция для верхней одежды 900х600мм	шт	I	-	-	60	-	-	-	60	-	-	-
2.	-"- п.30I	Шкаф канцелярский	шт	2	-	-	69	-	-	-	I38	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	56-0I-0I п.I62	Стол рабочий однотумбовый	шт	3	-	-	47	-	-	-	I4I	-	-	-
4.	56-0I-0I п.I50	Стол журнальный	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-
5.	56-0I-0I п.I80	Стул рабочий	шт	I0	-	-	I0	-	-	-	I00	-	-	-
6.	56-0I-0I п.II7	Кресло для отдыха	шт	6	-	-	33	-	-	-	I98	-	-	-
7.	56-0I-0I п.68	Скамья для гардероба на 3 места	шт	2	-	-	I6	-	-	-	32	-	-	-
8.	56-0I-0I п.72	Цветочница квадратная на один поддон 600х600 мм	шт	3	-	-	25	-	-	-	75	-	-	-
9.	5I-04-0I п.98	Зеркало	шт	3	-	-	I3,6	-	-	-	4I	-	-	-
I0.	29-I0-0I п.63	Сейф	шт	I	-	-	85	-	-	-	85	-	-	-
II.	24-06-I5-0I8 8-6I5-3	Электросушитель СА-I	шт	3	-	-	22,3	I,22	-	-	67	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2.	5I-06-0I п.4-I0	Ведро педальное	шт	6	-	-	2,08	-	-	-	I3	-	-	-
I3.	56-0I-0I п.50	Вешалка гардеробная настенная	шт	I6	-	-	I5	-	-	-	I40	-	-	-
I4.	56-0I-0I п.76	Вешалка гардеробная напольная	шт	4	-	-	20	-	-	-	80	-	-	-
I5.	-"- п.46	Шкаф индивидуального пользования "ШИП" на 3 ячейки	шт	4	-	-	70	-	-	-	280	-	-	-
I6.	56-0I-0I п.74	Вешалка на 5 крючков	шт	I	-	-	9,50	-	-	-	I0	-	-	-
I7.	24-I9-73 п.6004	Стеллаж пристенный	шт	6	-	-	54,5	-	-	-	327	-	-	-
I8.	I7-08 п.86	Аппарат для сушки волос	шт	4	-	-	43	I,22	-	-	I72	5	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I98I	9	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	202I	-	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	206I	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I43	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I69	-	-	-
	0,7%	Комплектация оборудования	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I83	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	2I83	I0	-	-

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	2I83
II. Монтаж	руб.	I0
ВСЕГО по смете:	руб.	2I93

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Провериал: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: спецификация ТХП.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,63 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,6I тыс.руб.
б) монтажных работ 0,02 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 площ.с/зала) 0,84 руб.
I м2 общей площади здания 0,56 руб.
I м3 объема здания 0,06 руб.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса оборудования нетто ед.	Масса оборудования нетто общ.	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксп. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	24-06 п.06-002 28-923--IM	Электрокипятильник КНЭ-25МI	шт.	I	-	-	65	2,85	-	-	65	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	-"- п06-005 II-780-I	Термостат электрический ТЭ-25	шт	I	-	-	45,5	4,37	-	-	46	4	-	-
3.	092 сб.2 п.53 28-9II--5д в.I	Холодильный шкаф ЗИЛ-Москва	шт	I	-	-	340,4	7,72	-	-	340	8	-	-
4.	24-I9-73 п.3I5 28-638-I	Мойка 2-х гнездная М-42 разм. 800х600х780 мм	шт	I	-	-	24	6,I	-	-	24	6	-	-
5.	Цена конторы "Союзторгоборудование" стр.4	Стол производственный СПСМ разм.I050х840х х900 мм	шт	I	-	-	40	-	-	-	40	-	-	-
6.	24-I9-73 д.4 п.34	Кассета настенная для тарелок КТ-I	шт	I	-	-	I0,3	-	-	-	I0	-	-	-
7.	56-0I-0I п.I28 прим.	Стол кафетерийный С-2	шт	2	-	-	I3	-	-	-	26	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	55I	2I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	562	2I	-	-
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	573	2I	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	596	2I	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	603	2I	-	-
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	607	2I	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	607	23	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	607
П. Монтаж	руб.	23
ВСЕГО по смете:	руб.	630

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер С.А.Савельева
Проверил: старший инженер Л.Н.Бабко

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I6

К типовому проекту: "Спортивно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18 м (ФОЗ-I)

на приобретение и монтаж медицинского оборудования

Основание: спецификация ТХ.СО-I

Сметная стоимость 0, 3 тыс.руб.

в том числе:
а) оборудования 0,29 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (м2 площ.с/зала) 0,40 руб.
I м2 общей площади здания 0,26 руб.
I м3 объема здания 0,03 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № поз. прейск. УСН, цен. и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во	Масса брутто ед.	Масса нетто общ.	Стоимость единицы, руб. обор.	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. обор.	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	56-0I-0I п.II6	Кушетка смотровая	шт	I	-	-	39,5	-	-	-	40	-	-	-
2.	56-0I-0I п.I0I9	Ширма 3-х створчатая	шт	I	-	-	22	-	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	56-0I-0I п.90	Стол врача однотумбовый	шт	I	-	-	57	-	-	-	57	-	-	-
4.	28-02-22 пI4-093	Шкаф медицинский 2-х створчатый	шт	I	-	-	26	-	-	-	26	-	-	-
5.	56-0I-I5 д.I0 п5-54	Стул полужесткий	шт	3	-	-	5	-	-	-	I5	-	-	-
6.	I7-03 ч.I п5-278	Весы медицинские	шт	I	-	-	36	-	-	-	36	-	-	-
7.	28-02-22 п02-II5	Ростомер деревянный	шт	I	-	-	II,6	-	-	-	I2	-	-	-
8.	I5-I4 п04-04I прим. 8-6I5-2	Устройство электрообо-гревательное ИЭТ-6I-ИI	шт	I	-	-	57	3,43	-	-	57	3	-	-
9.	I07 арт.I403	Вешалка на 3 крючка	шт	I	-	-	I,5	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	267	3	-	-
	2%	Запасные части	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	272	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	2%	Тара и упаковка	руб.	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	-
	4%	Транспортные расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-
	I,2%	Заготовительно-складские расходы	руб.	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	29I	-	-	-
	0,7%	Комплектация	руб.	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	-
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	-	-	-	292	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5

Сводка по смете:

I. Оборудование	руб.	292
П. Монтаж	руб.	3
ВСЕГО по смете:	руб.	295

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: старший инженер Л.Н.Бабко
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № I

на устройство нижнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщиной I3 мм в закрытых помещениях

Измеритель - I00 м2

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы работ	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9) 5/I I986г.	Приготовление клеевого состава	руб.	-	-	2,34
2.	МС(I9) 5/2 I986г.	Укладка "регупола"	руб.	-	-	48,88
3.	Пр-нт 05-02 I980/48 п8-058 Пр-нт 07-26 02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Клей компанент ВИЛАД-I7 цена:(3,5+I,I25)+ +I,I2-I,00)=	кг	I00	4,745	474.50
4.	Пр-нт 05-0I-45 пI-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,00	6,60

I	2	3	4	5	6	7
5.	Пр-нт 05-01-01 I980-32 ССРСЦ тех.ч. табл.I2 п.8	Регупол толщ.I3 мм =750 кг/м3 цена:9,40хI,074=	м2	I05	I0,I0	I060,50
6.	СНиП ТУ 2-82 табл.II-22 примен.	Прочие материалы	руб.	-	-	I8,00
7.	-"-	Машины	руб.	-	-	0,75
		ИТОГО на I00м2	руб.	-	-	I6II,57

Составила: ведущий инженер Л.Коркина

Проверил: главный специалист Л.Шведов

ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА № 2

на устройство верхнего слоя синтетического покрытия "регупол" толщиной 3 мм с посыпкой в закрытых помещениях

Измеритель - 100 м2

№№ пп	Обоснование принятой стоимости единицы работ	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость, руб.	
					един.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	МС(I9)-6/Iв I986г.	Приготовление полиуретанового состава	руб.	-	-	6,88
2.	МС(I9)-6/4в I986г.	Устройство полиуретанового покрытия толщиной 3 мм с посыпкой	руб.	-	-	4I,47
3.	СНиП IУ-2-82 табл.II-I3 примен,	Машины	руб.	-	-	6,I6
4.	Прнт 05-0I пI-070I ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Компонент А-8П марки В для компаунда ВИЛАД 8п цена:I,28+(I,I2-I,0)=	кг	585	I,40	8I9,0

I	2	3	4	5	6	7
5.	Пр-нт 05-02 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.30	Полиизоцианат (ПИЦ) марки Д цена:2,0+(I,I2-I,00)	кг	II7	2,I2	248,04
6.	Пр-нт 05-0I-45 пI-552	Катализатор ДБДЛО	кг	0,I5	44,00	6,60
7.	Пр-нт 05-0I-0I I980/37 ССРСЦ ч.I стр.I64 п.33	Посыпка цена:2,44+(0,369-0,32)	кг	60,0	2,49	I49,40
		ВСЕГО на I00 м2	руб.	-	-	I277,65

Составила: ведущий инженер _____ Л.Коркина

Проверил: главный специалист _____ Л.Шведов

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ребурсах

№№ пп	РЕСУРСЫ	Количество варианты		
		I	2	3
I	2	3	4	5
I.	Общестроительные работы			
	а) Подземная часть			
	Затраты труда, чел.ч.	I943		
	Заработная плата, руб.	I060		
	Машины, руб.	752		
	б) Надземная часть			
	Затраты труда, чел.ч.	I3506		
	Заработная плата, руб.	7960		
	Машины, руб.	I202		
	ИТОГО общестроительные работы			
	Затраты труда, чел.ч.	I5449		
	Заработная плата, руб.	9020		
	Машины, руб.	I954		

I	2	3	4	5
2.	Санитарно-технические работы			
	Затраты труда, чел.ч.	1138		
	Заработная плата, руб.	734		
	Машины, руб.	34		
3.	Монтажные работы			
	а)Электрооборудование здания			
	Затраты труда, чел.ч.	262		
	Заработная плата, руб.	170		
	Машины, руб.	96		
	б)Слаботочные устройства			
	Затраты труда, чел.ч.	322		
	Заработная плата, руб.	163		
	Машины, руб.	43		
	в) Прочие работы			
	Затраты труда, чел.ч.	1441		
	Заработная плата, руб.	913		
	Машины, руб.	343		

I	2	3	4	5
	ИТОГО по зданию:			
	Затраты труда, чел.ч.	I86I2		
	Заработная плата, руб.	II000		
	Машины, руб.	2470		

Начальник сметного отдела — Л.П.Сапожникова
Составила: инженер — М.А.Григорьева
Проверил: главный специалист — Л.Л.Шведов

ВАРИАНТ

с деревянным покрытием пола

№№ пп	Шифр един. расц.	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость ед.изм.	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	II,00	43,3	476
2.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I50 цена:29,3+(27,2-26,3)xI,02=30,22	м3	275	30,22	8311
3.	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из мелкозернистого бетона толщиной 50 мм цена:8I,5+I5,4x6=I73,9	I00м2	I0,54	I73,9	I833
4.	II-57 8-3 II-58 8-4	То же, толщиной 30 мм цена:8I,5+I5,4x2=II2,3	I00м2	0,46	II2,3	52
5.	II-2I0 28-I	Устройство покрытия на клее "бустилат" из линолеума резинового	I00м2	3,04	564	I7I5
6.	II-I35 20-3	Покрытие из плиток керамических для полов с одноцветным красителем	I00м2	0,46	4I7	I92

I	2	3	4	5	6	7
7.	I2-225 25-I I3-226 25-2	Укладка гидроизоляции из 3-х слоев рубероида цена: I,83+0,69x2=3,2I	м2	46	3,2I	I48
8.	8-I4 4-2	Прокладка из толя	I00м2	2,05	98,4	202
9.	I0-28 4-I	Укладка лаг из брусьев 80xI00	м3	I2,6	II0	I386
I0.	I0-28 4-I	Устройство связей между лагами из брусьев 70xI00	м3	6,3	II0	693
II.	II-I8I 27-I	Устройство деревянного покрытия из бруса 60x60 цена: 405x2=8I0	I00м2	7,50	8I0	6075
I2.	I5-563 I59-5	Окраска деревянных полов	I00м2	7,5	7I,2	534
		ИТОГО:	руб.	-	-	2I6I7
	I6,5%	Накладные расходы	руб.	-	-	3567
		ИТОГО:	руб.	-	-	25I84
	8%	Плановые накопления	руб.	-	-	20I5
		ВСЕГО:	руб.	-	-	27I99

Главный архитектор проекта И.А.Гунст
Начальник сметного отдела Л.П.Сапожникова
Составила: инженер М.А.Григорьева
Проверил: главный специалист Л.Л.Шведов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный корпус в легких металлических конструкциях с залом 36х18м" (Ф08-I)

на общестроительные работы надземной части здания ветер У, снег IУ, при =-40°С

Основание: чертежи КМ-I - КМ-I9, АР-I - АР-46 АС-I - АС-I8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	I80,44	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу (м2 площ. с/зала)	240,75	руб.
I м2 общей площади здания	I59,26	руб.
I м3 объема здания	I8,60	руб.

№№ пп	№ укруп. сметных норм, ед.расц., шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	нормат. условно-чистая продукция
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Сметная стоимость основного варианта	руб.	-	-	-	-	I79027	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Добавляется									
		Ш. Кровля									
I.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
2.	Доп. Пр-нт 0I-09 I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость стального профилированного листа марки Н57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-
3.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	5,2	70,7	-	-	368	-	-	-
4.	ССРСЦ ч.П п.2II5 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тоеколистовой стали марка стали Вст3кп2 370-8хI,0I	т	5,2	36I,92	-	-	I882	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чII п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 350хI,057	кг	37,3	3,7	-	-	I38	-	-	-
6.	I2-284 ЭСН-84 I2-9-I I2-285 ЭСН-84 I2-9-2	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.I60мм 0,547+0,43I	м2	935	0,978	-	-	9I4	-	-	-
7.	ССРСЦ ч.I п.I25 р.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I84	25,6	-	-	47I0	-	-	-
8.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минплит пленкой	м2	2060	0,226	-	-	466	-	-	-
9.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,64+0,02	м2	70,4	0,65	-	-	46	-	-	-
I0.	Доп. вып.I к ССРСЦ чI стр.35 п208 р.II	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448,0х0,0I	м2	70.4	4,48	-	-	3I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,20	-	-	38	-	-	-
I2.	ССРСЦ ч.П п.2II4 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка стали ВстЗкп2 8,0xI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
I3.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-033 ССРСЦ чП п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,50xI,057	кг	3,70	3,70	-	-	I4	-	-	-
I4.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждений кровли	т	I,077	50,2	-	-	54	-	-	-
I5.	ССРСЦ ч.П п.2I05 т.ч.т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали 442-8xI,0I	т	0,09	433,92	-	-	39	-	-	-
I6.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб сталь марки ВстЗкп2 445-8xI,0I	т	0,987	446,92	-	-	44I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющей пленки типа "Герлен-Д" 0,0402+0,0008	п.м	2300	0,04I	-	-	94	-	-	-
I8.	Доп. Пр-нт 05-I8-0I МГ-I980/2 п.53	Стоимость герметизирующей самоклеющей пленки типа "Герлен-Д" 900,0xI,08I	I000 п.м	2,300	324,3	-	-	746	-	-	-
		Тамбур									
I9.	9-24 ЭСН-84 т.4-I	Монтаж профилированного листа С15-I000-0,7	м2	45	0,398	-	-	I8	-	-	-
20.	Пр-нт 0I-09-I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.П п.24I5	Стоимость профилированного листа марки С15-I000-0,7 407xI,007xI,074	т	0,202	440,I8	-	-	89	-	-	-
2I.	-"-	То же, Н57-750-0,8 383xI,043xI,074	т	0,205	4290,03	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22.	9-209 ЭСН-84 т.32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,7	-	-	24	-	-	-
23.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из листовой стали ВстЗкп2 44I-8xI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-
24.	Доп. вып.I ССРСЦ чII рI п.2280	Стоимость доборных элементов Д-6	т	0,062	3II	-	-	I9	-	-	-
25.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260	-	-	9	-	-	-
26.	-"- п.2282	То же, Д-23	т	0,007	579	-	-	4	-	-	-
27.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-772 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6-I4 2,6xI,057	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2-4,5 5хI,057	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-
29.	I2-284 ЭСН-84 т.9-I I2-285 т.9-2	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	44	-	-	-
30.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
3I.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	I9963	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	7429	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2534	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы 16,5% от суммы 7429 руб. 7429х0,I65	руб.	-	-		-	I226	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% от суммы I2534 руб. I2534x0,086	руб.	-	-	-	-	I078	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	22267	-	-	-
		Плановые накопления 8% от суммы 22267 руб. 22267x0,08	руб.	-	-	-	-	I78I	-	-	-
		ИТОГО к добавлению	руб.	-	-	-	-	24048	-	-	-
		Б. Исключается:									
		III. Кровля									
32.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж стального профилированного листа	м2	I870	0,398	-	-	744	-	-	-
33.	Доп. к пр-нту 0I-09-I980/43 таб.I5 ССРСЦ ч.II п.24I5	Стоимость стального профилированного листа Н-57-750-0,8	т	I8,94	429,03	-	-	8I26	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж конструктивных элементов из тонколистовой стали	т	4,77	70,7	-	-	337	-	-	-
35.	ССРСЦ ч.II п.2II5 тех.ч. таб.3 п.I	Стоимость стальных конструкций из тонколистовой стали толщ.2 мм марка стали Вст3кп2 370-8хI,0I	т	4,77	36I,92	-	-	I726	-	-	-
36.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов В6-25 3,5хI,057	кг	37,3	3,7	-	-	I38	-	-	-
37.	I2-284 ЭСН-84 I2-9-I I2-285 ЭСН-84 I2-2-9	Утепление кровли минераловатными плитами толщ.I60мм 0,547+0,43I	м2	935	0,978	-	-	9I4	-	-	-
38.	ССРСЦ ч.I п.I25 р.IУ	Стоимость минераловатных плит	м3	I47	25,6	-	-	3763	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минераловатных плит пленкой	м2	2050	0,226	-	-	463	-	-	-
40.	I0-47 ЭСН-84 8-4	Укладка бакелизированной фанеры 0,644 0,02	м2	70,4	0,66	-	-	46	-	-	-
4I.	Доп. вып.I к ССРСЦ чI стр.35 п.208 р.II	Стоимость бакелизированной фанеры марки ФБС 448х0,0I	м2	70,4	4,48	-	-	3I5	-	-	-
42.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Монтаж нащельников из стального оцинкованного листа	т	0,76I	50,2	-	-	38	-	-	-
43.	ССРСЦ чII п.2II4 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость стального оцинкованного листа марка Вст3кп2 44I-8хI,0I	т	0,76I	432,92	-	-	329	-	-	-
44.	9-I22 ЭСН-84 I7-5	Установка монтажных элементов и ограждающей кровли	т	I,088	50,2	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
45.	ССРСЦ ч.П п.2I05 тех.ч. т.3 п.I	Стоимость монтажных элементов из угловой стали марки ВстЗкп2 442-8хI,0I	т	0,I0I	433,92	-	-	44	-	-	-
46.	-"- п.2I09	Стоимость ограждения кровли из труб марки стали ВстЗкп2 455-8хI,0I	т	0,987	446,92	-	-	44I	-	-	-
47.	Пр-нт 24-I8-29 п09-033 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов 3,5хI,057	кг	3,7	3,7	-	-	I4	-	-	-
48.	7-70I ЭСН-84 5I-I	Укладка герметизирующей самоклеющей ленты типа "герлен-Д" 0,0402+0.0005	п.м	2300	0,04I	-	-	94	-	-	-
49.	Доп. к пр-нту 05-I8-0I МГ- I980/2 п,53	Стоимость самоклеющей ленты типа "герлен-Д" 900хI,08Iх3	I000 п.м	2,3	324,33	-	-	746	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тамбур (кровля)									
50.	9-24 ЭСН-84 4-I	Монтаж профилированного листа СI5-I000-0,7	м2	45	0,398	-	-	I8	-	-	-
5I.	Доп.к пр-нту 0I-09-I980/43 к т.I5 ССРСЦ ч.II п.24I5	Стоимость профилированного листа марки СI5-I000-0,7 407хI,007хI,074	т	0,202	440,I8	-	-	89	-	-	-
52.	-"- -"-	То же, марки Н-57-750-0,8 383хI,043хI,074	т	0,205	429,03	-	-	88	-	-	-
53.	9-209 ЭСН-84 32-I2	Монтаж нащельников и доборных элементов из листовой стали	т	0,332	70,7	-	-	24	-	-	-
54.	ССРСЦ ч.II п.2II4 т.ч.т.3 п.I	Стоимость нащельников из листовой стади марки Вст3кп2 44I-8хI,0I	т	0,227	432,92	-	-	98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
55.	Доп. вып.I ССРСЦ чII рI п.2280	Стоимость доборных элементов марки Д-5	т	0,062	3II	-	-	I9	-	-	-
56.	-"- п.228I	То же, Д-20	т	0,035	260	-	-	9	-	-	-
57.	-"- п.2282	То же, Д-23	т	0,007	579	-	-	4	-	-	-
58.	Пр-нт 24-I8-29 I980/3 п09-772 ССРСЦ чI п58	Стоимость самонарезающих винтов марки В6-I4 2,6хI,057	кг	I,92	2,75	-	-	5	-	-	-
59.	Пр-нт 24-I8-29 I98I/I3 п09-II09	Стоимость комбинированных заклепок ЗК-I2-4,5 5хI,057	кг	I,24	5,29	-	-	7	-	-	-
60.	I2-284 ЭСН-84 9-I I2-285 ЭСН-84 9-2	Укладка минеральной ваты	м2	45	0,978	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
6I.	ССРСЦ чП рIУ п.2	Стоимость минеральной ваты	м3	5,8	II,2	-	-	65	-	-	-
62.	I4-54 ЭСН-84 20-I	Обертывание минваты полиэтиленовой пленкой	м2	I30	0,226	-	-	29	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб.	-	-	-	-	I8832	-	-	-
		в том числе:									
		строительные работы	руб.	-	-	-	-	6479	-	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I2353	-	-	-
		Накладные расходы на строительные работы I6,5% от суммы 6479 руб.	руб.	-	-	-	-	I069	-	-	-
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6% I2353x0,086	руб.	-	-	-	-	I062	-	-	-
		ИТОГО:	руб.	-	-	-	-	20963	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления -8%	руб.	-	-	-	-	I677	-	-	-
		Итого к исключению	руб.	-	-	-	-	22640	-	-	-
		Итого к добавлению 24048-22640	руб.	-	-	-	-	I408	-	-	-
		Всего по смете I79027+I408	руб.	-	-	-	-	I80435	-	-	-

/ Зав.отделом ЗАП-I Л.С.Грибова

\Составил: Г.В.Серкова

\Проверил: Л.С.Калиновская

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА № I

объемов работ к сметам основного варианта

№№ пп	№№ позиций в смете к основному варианту	Ед. изм.	Объемы работ	
			предусмотрено сметой к основному варианту	соответствующий вариант конструкций и видов работ
I	2	3	4	5
	Смета № I-3			
I.	I	шт	I	I
2.	2	шт	I	I
3.	5	элева-тор	I	-
4.	6	шт	I	-
5.	II	шт	2	-
6.	I2	шт	2	-
7.	-	шт	-	2
8.	-	шт	-	2
9.	-	шт	-	6
I0.	I3	шт	I8	I6
II.	I5	шт	I2	-
I2.	-	шт	-	2
I3.	20	м	80	60
I4.	2I	м	I30	I50

I	2	3	4	5
I5.	26	I00м	0,2	5,25
I6.	27	I00м	5,25	0,2
	Смета № I-7			
I7.	I	шт	I	-
I8.	2	шт	4	-
I9.	3	м	7	-
20.	4	м	57	-
2I.	-	м	-	7
22.	-	м	-	57

Составила: Л.Н. Бабко

gost.e-ecolog.ru