ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

294-8-34.92

Физкультурно-оздоровительный центр
(со стенами из кирпича)

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Ч.I стр. I - I94

25343-10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

25343-10

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Физкультурно-оздоровительный центр
(со стенами из кирпича)

294-8-34.92

АЛЬБОМ УШ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая:	929,38/I462,29 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ:	800,88/I249,37 тыс.руб.
I м3 здания	28,00/45,20 тыс.руб.

Разработан:
МГПиП "Спортпроект-I"
института "Союзспортпроект"

Главный инженер МГПиП "Спортпроект-I" Д.А.Маврин

Главный инженер проекта З.И.Каледина

Утвержден:
Госкомархитектуры
Приказ № 262 от 26.12.90 г.
Введен в действие МГПИП „СПОРТПРОЕКТ-1"
Приказ №30 от 22 апреля 1992 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п/п	Номера смет	Наименование	Номера страниц
I	2	3	4
I.	-	Пояснительная записка	4
2.	-	Таблица технико-экономических показателей	6
3.	I	Объектная смета	8
4.	I-I	Общестроительные работы	I2
5.	-	Сводка объемов и стоимости работ к лок.см. № I-I	I22
6.	I-2	Отопление	I26
7.	I-3	Отопление обходных дорожек	I32
8.	I-4	Вентиляция	I36
9.	I-5	Теплоснабжение калориферов	I59
I0.	I-6	Хоз.питьевой и противопожарный водопровод	I68
II.	I-7	Горячее водоснабжение	I86
I2.	I-8	Технологическое водоснабжение	I95
I3.	I-9	Узел управления	208

I	2	3	4
I4.	I-I0	Насосная станция гидропатии	2I9
I5.	I-II	Хоз.бытовая канализация	225
I6.	I-I2	Производственная канализация	23I
I7.	I-I3	Электроосвещение	24I
I8.	I-I4	Электрооборудование	262
I9.	I-I5	Автоматическая пожарно-охранная сигнализация	277
20.	I-I6	Устройство сетей связи	30I
2I.	I-I7	Автоматизация	328
22.	I-I8	Технологическое оборудование	354
23.	I-I9	Медицинское оборудование	363
24.	I-20	Спортивное оборудование	377
25.	I-2I	Мебель	386
26.	-	Ведомость потребности в производственных ресурсах	390

25343-10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту "Физкультурно-оздоровительный центр" (со стенами из кирпича) составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН-227-82.

Локальные сметы выполнены на основании объемов общестроительных, сантехнических и электротехнических работ по рабочим чертежам в соответствии с номенклатурой и требованиями СНиП часть IУ и элементных сметных норм, введенных в действие с I.0I.I984 года.

Сметная стоимость определена на основании:

а) сборников районных единичных расценок предусматривающих условия территориального района I.I (Московская область);
б) ценников на монтаж оборудования;
в) прейскурантов опотовых цен на материалы, действующих с I.0I.82 года.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

а) на общестроительные работы - I6,5%
б) на сантехнические работы - I3,3%
в) на металлоконструкции - 8,6%
Плановые накопления - 8%

Сметная стоимость в ценах I99I года определена по итогу объектной сметы путем применения к ценам I984 года индексов: на строительно-монтажные работы К=I,56; на оборудование К=I,74; на прочие затраты К=I,09 в соответствии с письмами Госстроя СССР № I4-Д от 06.09.90 г. и № I5-Д от I2.09.90 года.

Строительные конструкции здания:

I. Фундаменты - ленточные бетонные монолитные
2. Стены наружные - кирпичные

25343 - 10

3. Стены внутренние - кирпичные
4. Перекрытие и покрытие - сборные железобетонные многопустотные и ребристые плиты
5. Кровля - 4-х слойная мягкая из рубероида
6. Перегородки - кирпичные, гипсобетонные плиты
7. Полы - дощатые, керамическая плитка, линолеум
8. Окна - алюминиевые
9. Двери - деревянные
10. Внутренняя отделка - штукатурка, масляная, водоэмульсионная, известковая окраска
11. Наружная отделка - облицовка лицевым кирпичом.

Примечание: в таблице технико-экономических показателей данные указаны дробью: в числителе - от итога в ценах 1984 года, в знаменателе - от итога 1991 года.

Составила: зав.группой Л.В.Коркина

25343-10

ТАБЛИЦА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Значение показателей			
			базовых	по рабочей документации	- снижение + увеличение %	Примечание
I	2	3	4	5	6	7
I	Строительный объем здания	м3	27040	27604	+2,09	
2	Полезная площадь	м2	6494	5551,57	-I4,5I	
3	Сметная стоимость общая	тыс.руб.	I006,65	929,38 I462,29	-7,68	
	в т.ч. строительно-монтажных работ		824,0I	800,88 I249,37	-2,8I	
	Общая стоимость на расчетную единицу (I м2 полезной площади)	руб.	234,33	I67,4I 263,40	-28,6	
	Стоимость строительно-монтажных работ на расчетную единицу	руб.	I9I,82	I44,26 225,05	-24,8	

I	2	3	4	5	6	7
	Стоимость строительно-монтажных работ:					
	на I м3 здания	руб.	30,47	29,0I / 45,20	-4,79	
	на I м2 полезной площади	руб.	I9I,82	I44,26 / 225,05	-24,8	
4	Трудоемкость строительно--монтажных работ	чел.час	I76I28	I55300	-II,83	
5	Расходы стали натуральной на строительные конструкции всего	кг/м2 полезной площади	45,0	20,36		
	в т.ч. на сборные ж/б конструкции	-"-	-	12,56		
6	Цемента	кг/м2 полезной площади	265,0	162,51		
7	Лесоматериалов	м3/м2 полезной площади	0,10	0,03		
8	Тепла на отопление	ватт/м2 полезной площади	-	94,00		

Главный инженер проекта З.И. Каледина

25343-10

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный центр"(со стенами из кирпича)

Сметная стоимость	929,38/I462,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I55,30 тыс.чел.час
Трудозатраты построечные	I29,23 тыс.чел.час
Сметная заработная плата	I04,67 тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимость	M^2 полезной площади

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	оборуд. мебели инвент.	прочих затрат	всего	Нормат. трудоемкость тыс. чел.час	Сметн. з/пл. т.руб.	Показ. един. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Общестроительные работы								
I.	I-I	А. Подземная часть	I35,87	-	-	-	I35,87	22,99	I5,27	24,48
	-"-	Б. Надземная часть	537,4I	-	-	2,67	540,08	I06,I6	74,80	97,29
		ИТОГО по общестроительным работам	673,28	-	-	2,67	675,95	I29,I5	90,07	I2I,77

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		П. Сантехнические работы								
2.	I-2	Отопление	I4,07	-	-	-	I4,07	I,94	0,07	2,54
3.	I-3	Отопление обходных дорожек	0,75	-	-	-	0,75	0,32	0,2I	0,I4
4.	I-4	Вентиляция	37,45	0,3I	0,I	-	37,86	5,97	4,2I	6,82
5.	I-5	Теплоснабжение калориферов	I,6I	0,03	0,53	-	2,I7	0,54	0,35	0,39
6.	I-6	Хозпитьевой и противопожарный водопровод	I0,83	0,0I	0,I3	-	I0,97	I,43	I,03	I,98
7.	I-7	Горячее водоснабжение	2,63	0,0I	0,I	-	2,74	0,6I	0,4I	0,49
8.	I-8	Технологическое водоснабжение	I,55	0,58	I0,43	-	I2,56	0,59	0,33	2,26
9.	I-9	Узел управления	0,9I	0,03	0,08	-	I,02	0,I2	0,09	0,I8
I0.	I-I0	Насосная станция гидропатии	0,44	0,08	0,32	-	0,84	0,09	0,08	0,I5
II.	I-II	Хоз.бытовая канализация	2,55	-	-	-	2,55	0,46	0,32	0,46
I2.	I-I2	Производственная канализация	I,08	0,05	-	-	I,I3	0,26	0,I6	0,2
		ИТОГО по сантехническим работам	73,87	I,I	II,69	-	86,66	I2,33	7,26	I5,6I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Ш. Электротехнические работы								
I3.	I-I3	Электроосвещение	0,I6	25,89	0,88	-	26,93	3,33	I,76	4,85
I4.	I-I4	Электрооборудование	0,03	3,I3	I,67	-	4,83	0,89	0,45	0,87
I5.	I-I5	Автоматическая пожарно-охранная сигнализация	-	I3,I6	8,74	-	2I,9	5,II	2,67	3,94
I6.	I-I6	Устройство сетей связи	-	5,52	4,83	-	I0,35	2,25	I,22	I,87
I7.	I-I7	Автоматизация	-	3,43	3,3	-	6,73	I,78	0,99	I,2I
		ИТОГО по электро-техническим работам	0,I9	5I,I3	I9,42	-	70,74	I3,36	7,09	I2,74
I8.	I-I8	Технологическое оборудование	0,0I	0,2I	7,86	-	8,08	0,I8	0,09	I,46
I9.	I-I9	Медицинское оборудование	0,05	0,62	42,42	-	43,09	0,28	0,I6	7,76
20.	I-20	Спортивное оборудование	-	0,27	25,56	-	25,83	-	-	4,65
2I.	I-2I	Мебель	-	0,I5	5,I4	-	5,29	-	-	0,95
		ИТОГО по оборудованию	0,06	I,25	80,98	-	82,29	0,46	0,25	I4,82
		ИТОГО по смете	747,40	53,48	II2,09	2,67	9I5,64	I55,3	I04,67	I64,94

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	Письмо Госстроя СССР	Художественно-декоративные работы - I,5%	-	-	-	I3,74	I3,74	-	-	2,48
		ИТОГО в ценах I984 г.	747,40	53,48	II2,09	I6,4I	929,38	I55,3	I04,67	I67,42
23.	Письмо Госстроя СССР №I4-Д от 6.X.90 г. и № I5-Д от I2.09.90г.	ВСЕГО по смете в ценах I99I г.	II65,94	83,43	I95,04	I7,88	I462,29	I55,3	I04,67	263,4

Главный инженер проекта З.И.Каледина

Начальник сметного отдела Л.Л.Шведов

Составила: зав.группой Л.В.Коркина

Проверил: начальник сметного отдела Л.Л.Шведов

25343-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный центр" (со стенами из кирпича)

Основание: чертежи КЖО-I÷КЖО-59, КЖI÷КЖ-39, КМI÷КМ5, КМI÷КМ-3, АРI÷АР-43

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	673,29 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I29I54 чел.час
Трудозатраты построечные	I07406 чел.час
Сметная заработная плата	90,07 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. нормат.	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед., руб. всего / осн. з/пл.	Стоим.ед., руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб. всего	Общая стоимость, руб. осн. з/пл.	Общая стоимость, руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машин на ед.	Затраты труда рабочих, чел.ч не занятых обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		А. Подземная часть								
		I. Земляные работы								
I.	I-I607 29-I	Срезка растительного грунта I000 м3	I,I43	36,3 / -	36,3 / I2,2	4I	-	4I / I4	- / I7,57	- / 20
2.	I-I59I 22-I3	Погрузка растительного грунта на а/самосвалы I000м3	I,I43	I44,0 / 6,4I	I37,39 / 56,I	I65	7	I57 / 64	I3,0 / 80,78	I5 / 92
3.	ССЦПГ	Отвозка растительного грунта на Iкм тн	I37I,6	0,29 / 0,06	-	398	82	-	0,09 / -	I23 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4.	I-I603 25-I	Работа на отвале грунт I группы I000м3	I,I43	II,5 I,3	I0,06 3,I2	I3	I	II 4	2,63 4,49	3 5
5.	I-I549 II-I3	Разработка грунта I группы экскаватором на гусеничном и колесном ходу с ковшом вместимостью 0,5 м3 в отвал I000м3	I2,795	I06,0 4,8I	I0I,I9 4I,6	I356	6I	I295 532	9,75 59,9	I25 766
6.	I-I59I 22-I3	То же, с погрузкой на а/самосвалы I000м3	4,54	I44,0 6,4I	I37,39 56,I	654	29	624 255	I3,0 80,78	59 367
7.	I-959 80-I тех.ч. п.3,67	Добор грунта I группы вручную I00м3 цена:62,3хI,2=74.76	I3,05	74,76 74,76	-	976	976	-	I57,2 -	205I -
8.	ССЦПГ	Отвозка лишнего грунта на I км тн	772I,4	0,29 0,06	-	2239	463	-	0,09 -	695 -
9.	I-I603 25-I	Работа на отвале грунт I группы I000м3	4,54	II,5 I,3	I0,06 3,I2	52	6	46 I4	2,63 4,49	I2 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	I-I633 3I-I	Засыпка траншей и котлованов бульдозером мощностью до 59 квт (80 л.с.) с перемещением грунта до 5 м грунт I группы I000м3	II,28	I6,0 -	I6,0 5,39	I80	-	I80 6I	- 7,76	- 87
II.	I-I644 3I-I2	Добавляется на перемещение грунта до 45 м I000м3	I0I,52	9,95 -	9,95 3,34	I0I0	-	I0I0 339	- 4,8I	- 488
I2.	I-967 8I-I	Засыпка вручную траншей, пазух, котлованов и ям грунт I группы I00м3	28,2	4I,5 4I,5	-	II70	II70	-	89,6 -	2527 -
I3.	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунты I,2 группы I00м3	II2,8	9,69 6,20	3,49 2,29	I093	699	394 258	II,20 2,95	I263 333
		ИТОГО по разделу I, руб.	-	-	-	9347	3494	3758 I54I	-	6873 2I78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		П. Фундаменты								
I4.	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50 м3	32,5	27,4 0,7	0,28 0,08	890	23	9 3	I,37 0,I0	45 3
I5.	8-I0 3-I	То же, песчаной подготовки м3	I06,8	9,3I I,07	I,I6 0,35	994	II4	I24 37	2,I9 0,45	234 48
I6.	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов массой до I,5 т шт	7	2,09 0,5	I,59 0,57	I5	4	II 4	0,86 0,74	6 5
I7.	7-3 I-3	То же, массой до 3,5 т шт	I3	2,99 0,76	2,23 0,79	39	I0	29 I0	I,29 I,02	I7 I3
I8.	7-4 I-4	То же, массой более 3,5 т шт	23	3,99 0.99	3,0 I,06	92	23	69 24	I,67 I,37	38 3I
I9.	ССЦ ч.III п.72	Стоимость фундаментных плит марки ФЛI4.8-2 шт	7	I6,6	-	II6	-	-	-	-
20.	-"- п.70	То же, марки ФЛI4.24-2 шт	8	50,7	-	406	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	-"- п.65	То же, марки ФЛ20.I2-2 шт	2	57,2	-	II4	-	-	-	-
22.	-"- п.63	То же, марки ФЛ24.I2-2 шт	3	53,8	-	I6I	-	-	-	-
23.	ССЦ ч.I п.9-III	То же,марки ФЛ20.24-2 из бетона В15 м3	9,72	48,7	-	473	-	-	-	-
24.	-"- п,9-III	То же, марки ФЛ24.24-2 м3	32,3	48,7	-	I573	-	-	-	-
25.	-"- таб.3-I	Стоимость арматуры А3 тн	0,64	250	-	I60	-	-	-	-
26.	-"-	То же, ВрI тн	0,07	32I	-	22	-	-	-	-
27.	-"-	Закладные детали тн	0,I3	4I3	-	54	-	-	-	-
28.	6-5 I-5	Устройство монолитных ж/б фундаментов ФМI ÷ ФМ5 из бетона М200 м3	36,53	38,9 3,63	0,59 0,I8	I42I	I33	2I 7	6,66 0,23	243 8
29.	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Стоимость арматуры АI тн	0,03	270	-	8	-	-	-	-
30.	-"- п.3	Стоимость арматуры А3 тн	I,2I	270	-	327	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I.	6-23 I-23 ССЦ ч.I п.I-3 п.I-5	Устройство монолитного ж/б ленточного фундамента из бетона МI00 при ширине по верху более I000 мм м3 цена:3I,8-(27,4-25,8)х хI,0I5=30,I8	97,9	30,I8 I,54	0,64 0,I9	2955	I5I	63 I9	2,74 0,25	268 24
32.	ССРСЦ чП рIУ п.3	Стоимость арматуры АЗ тн	3,23	270	-	872	-	-	-	-
33.	6-2 I-2	Устройство монолитных бетонных фундаментов ФМБI ÷ ФМБ6 из бетона МI00 объемом до 3м3 м3	26,I2	35,9 2,45	0,37 0,II	938	64	I0 3	4,5 0,I4	II7 4
34.	6-3 I-3	То же, объемом до 5 м3 м3	6,I4	34,2 I,84	0,82 0,25	2I0	II	5 I	3,38 0,32	2I 2
35.	6-20 I-20	Устройство монолитных ленточных бетонных фундаментов из бетона МI00 м3	729	3I,7 I,55	0,76 0,23	23I09	II30	554 I68	2,86 0,30	2085 2I9
36.	6-II0 I2-8	Устройство монолитных ж/б стоек СМI÷СМ8 из бетона М200 высотой до 6м, периметром до 3м, м3	53,5I	47,8 7,I6	2,4 0,72	2558	383	I28 38	I2,8 0,93	685 50

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
37.	ССРСЦ чП рIУ	Стоимость арматуры AI тн	0,62	257	-	I59	-	-	-	-
38.	-"- п.6	То же, A3 тн	3,58	3I8	-	II38	-	-	-	-
39.	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг тн	0,08	355 / 38	I,3 / 0,39	28	3	-	64 / 0,50	5 / -
40.	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5тн шт	35	I,5 / 0,22	0,79 / 0,29	52	8	28 / I0	0,39 / 0,37	I4 / I3
4I.	7-40I 36-2	То же, массой до I т шт	94	I,95 / 0,3	I,09 / 0,4	I83	28	I02 / 38	0,53 / 0,52	50 / 49
42.	7-402 36-3	То же, массой до I,5 т шт	306	2,96 / 0,47	I,63 / 0,6	906	I44	499 / I84	0,82 / 0,77	25I / 236
43.	7-403 36-4	То же, массой более I,5 т шт	32	3,75 / 0,6I	2,03 / 0,74	I20	I9	65 / 24	I,04 / 0,95	33 / 30
44.	ССЦ ч.II п.I2-II	Стоимость блоков стен подвалов марки ФБС9.3-6т шт	5	6,76	-	34	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
45.	-"- п.I2-I3	То же, марки ФБС9.5-6т	шт	4	II,3	-	45	-	-	-	-
46.	-"- п.I2-I4	То же, марки ФБС9.6-6т	шт	30	I3,5	-	405	-	-	-	-
47.	-"- п.I2-8	То же, марки ФБСI2.4-3т	шт	26	5,83	-	I52	-	-	-	-
48.	-"- п.I2-6	То же, марки ФБСI2.5-6т	шт	7	I4,6	-	I02	-	-	-	-
49.	-"- п.I2-I0	То же, марки ФБСI2.6-3т	шт	4	8,75	-	35	-	-	-	-
50.	-"- п.I2-7	То же, марки ФБСI2.6-6т	шт	25	I7,5	-	437	-	-	-	-
5I.	-"- п.I2-I	То же, марки ФБС24.3-6т	шт	28	I7,6	-	493	-	-	-	-
52.	-"- п.I2-3	То же, марки ФБС24.5-6т	шт	32	28,2	-	902	-	-	-	-
53.	-"- п.I2-4	То же, марки ФБС24.4-6т	шт	306	33,9	-	I0373	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3т шт	47	0,29 0,08	0,I5 0,06	I4	4	7 3	0,I3 0,08	6 4
55.	7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7 т шт	2	I,55 0,46	I,04 0,38	3	I	2 I	0,8I 0,49	2 I
56.	ССЦСМ ч.I п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5м3 длиной до 3м м3	I,7I	64,4	-	II0	-	-	-	-
57.	-"- п.9-93	То же, длиной более 3м м3	0,36	65,7	-	24	-	-	-	-
58.	-"- таб.3-I	Стоимость арматуры А3 тн	0,05	250	-	I2	-	-	-	-
59.	-"-	То же, BpI тн	0,03	32I	-	I0	-	-	-	-
60.	8-59 7-3	Устройство перемычек из арматуры тн	0,02	42I 27,8	I,38 0,4I	8	I	-	54,3 0,53	I -
6I.	8-59 7-3	Армирование стен сеткой тн	I,23	42I 27,8	I,38 0,4I	5I8	34	2 I	54,3 0,53	67 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	22-I I-I	Укладка асбестоцементной трубы д.I00мм м	2I	I,67 0,I9	0,0I -	35	4	-	0,32 -	7 -
63.	22-65	Укладка стальных труб д.60х3,5мм м	2	0,3 0,2I	0,03 0,0I	I	-	-	0,35 0,0I	I -
64.	ССРСЦ чI рП	Стоимость стальных труб д.60х3,5мм м	2	I,65	-	3	-	-	-	-
65.	6-I3 I-I3	Добетонка отдельных мест в блоках стен подвалов из бетона МI50 м3 цена:34,4-(26,6-25,8)х хI,02=35,22	6,2	35,22 2,78	0,34 0,I	2I8	I7	2 I	5,07 0,I3	3I I
66.	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементно-песчаным раствором I00м2	5,49	86,5 I9,6	I,5 0,45	475	I08	8 2	38,I 0,58	209 3
67.	8-27 4-7	Боковая обмазочная изоляция стен битумной мастикой в 2 слоя I00м2	6,I6	90,0 I9,5	I,5 0,45	554	I20	9 3	33,6 0,58	207 4
68.	8-32 5-2	Кладка стен до отм. +_ 0.00 из керамического обыкновенного кирпича м3	259,2	34,9 2,4I	0,78 0,23	9046	625	202 60	4,23 0,30	I096 78

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО по разд.П, руб.	-	-	-	64I02	3I62	I949 64I	-	5739 827
		Ш. Стены								
69.	8-36 5-4	Стены внутренние из кирпича керамического М3	I9,5	34,3 2,1	0,8I 0,24	669	4I	I6 5	3,9 0,3I	76 6
70.	7-445 38-I0- -I8	Укладка перемычек сборных ж/б массой до 0,3 т шт	40	0,29 0,08	0,I5 0,06	I2	3	6 2	0,I3 0,08	5 3
7I.	ССЦ п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из бетона М200 м3	2,4	64,4	-	I55	-	-	-	-
72.	-"- т.3-I п.3	Арматура кл.АШ тн	0,03	250	-	8	-	-	-	-
73.	-"- п.6	Арматура кл.ВрI тн	0,02	32I	-	6	-	-	-	-
74.	9-94 I2-I	Монтаж металлических перемычек тн	0,02	29,2 8,7	I4,3 5	I	-	-	I3,5 6,45	-
75.	ССРСЦ чП рI п.2095	Стоимость металлических перемычек из уголка тн	0,02	393	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76.	I5-6I4 I64-8	Окраска м/к масляная за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	-	-	68 / -	I / -
		ИТОГО по разд.Ш, руб.	-	-	-	860	44	22 / 7	-	82 / 9
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(9)	-	-	-	-
		IУ. Перекрытие на отм.± 0.00								
77.	7-460 39-5- -I.8	Установка панелей перекрытия площадью до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 тн, при высоте здания до 30м шт	I2	3,I5 / 0,98	0,7I / 0,26	38	I2	8 / 3	I,65 / 0,33	20 / 4
78.	7-463 39-6- -I.8	То же, площадью до I0 м2 шт	23	4,72 / I,39	I,06 / 0,38	I09	32	24 / 9	2,29 / 0,49	52 / II
79.	7-226 I3-6- -I,8	Укладка плит перекрытий шириной до I,5 м по ригелям шт	30	I0,3 / I,47	I,I / 0,39	309	44	33 / I2	2,52 / 0,50	76 / I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
80.	7-76I 65-2	Укладка плит перекрытия каналов площадью до I м2 шт	40	2,3 / 0,58	I,67 / 0,62	92	23	67 / 25	0,96 / 0,80	38 / 32
8I.	7-762 65-3	То же, площадью до 5 м2 шт	75	2,57 / 0,64	I,83 / 0,66	I93	48	I37 / 49	I,07 / 0,85	80 / 64
82.	ССЦММ п.II-I58	Стоимость многопустотных плит марки ПК30.I2-8т м2 цена:7,8I+0,2=8,0I	7,I	8,0I	-	57	-	-	-	-
83.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК30.I5-8т м2 цена:7,8I+0,2x2=8,2I	3I,08	8,2I	-	255	-	-	-	-
84.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК36.I0-8т м2 цена:7,8I+0,2+0,2I=8,22	7,08	8,22	-	58	-	-	-	-
85.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК36.I2-8АтVт м2 цена:7,8I+0,2+0,2I=8,22	4,26	8,22	-	35	-	-	-	-
86.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК57.I0-8АтVт м2 цена:7,8I+0,2+I,23=9,24	II,24	9,24	-	I04	-	-	-	-
87.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК57.I2-8АтVт м2 цена:7,8I+0,2+I,23=9,24	20,28	9,24	-	I87	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
88.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК57.I5-8Ат V т м2 цена:7,8I+0.2+I,23=9,44	67,68	9,44	-	639	-	-	-	-
89.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК60.I0-8ат V т м2 цена:7,8I+0.2x2+ +I,23=9,44	I7,76	9,42	-	I67	-	-	-	-
90.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК60.I2-8АТ V т м2 цена:7,8I+0,2+I,4I=9,42	2I,36	9,42	-	20I	-	-	-	-
9I.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК60.I5-8Ат V т м2 цена:7,8I+0,2x2+ +I,4I=9,62	35,64	9,62	-	343	-	-	-	-
92.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК86.I2-8Ат V м2 цена:7,8I+0,2+3,49=II,5	4I,I6	II,5	-	473	-	-	-	-
93.	-"- п.II-I58	То же, марки ПК86.I5-8Ат V м2 цена:7,8I+0,2+3,49=II,5	38,67	II,5	-	445	-	-	-	-
94.	-"- п.I573	Стоимость плит для перекрытия каналов марки П8д-8 шт	40	5,45	-	2I8	-	-	-	-
95.	-"- п.I574	То же, марки ПIIд-8 шт	I6	7,33	-	II7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
96.	-"- п.I575	То же, марки П15д-8 шт	8	I2,2	-	98	-	-	-	-
97.	-"- п.I576	То же, марки П2Iд-8 шт	I4	2I,I	-	295	-	-	-	-
98.	-"- п.8-579	То же, марки П18д-8 из бетона М300 м3	6,24	66,2	-	4I3	-	-	-	-
99.	-"- п.8-579	То же, марки П24д-8 из бетона М300 м3	4,07	66,2	-	269	-	-	-	-
I00.	-"- таб.3-I	Стоимость арматуры AI тн	0,08	229	-	I8	-	-	-	-
I0I.	-"-	То же, AIII тн	0,60	250	-	I50	-	-	-	-
I02.	-"-	Стоимость закладных деталей тн	0,02	4I3	-	8	-	-	-	-
I03.	7-767 I7-4	Монтажные детали, тн	0,02	489 27,8	6,0 I,8	I0	I	-	40,5 2,32	I -
I04.	6-I75 I6-3	Устройство монолитных ж/б участков из бетона М200 м3	I4,32	38,5 3,24	0,73 0,22	55I	46	I0 3	5,9I 0,28	85 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I05.	ССРСЦ чII рIУ п.I0	Стоимость арматуры AI тн	0,8I	338	-	274	-	-	-	-
I06.	-"- п.I2	То же, AШ тн	I,49	325	-	484	-	-	-	-
I07.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов длиной до I м тн	0,2	65I,0 / I74,0	2,0 / 0,63	I30	35	-	303 / 0,8I	6I / -
I08.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлических рам тн	0,02	70,7 / 34,3	20,0 / 5,97	I	I	-	53,8 / 7,7	I / -
I09.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость м/к из угловой стали тн	0,02	393,0	-	8	-	-	-	-
II0.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	I	-	68 / -	I / -
III.	9-II6 I6-3	Монтаж м/к балок БМI-БМ2 тн	5,25	3I,2 / I0	I4,8 / 4,74	I64	53	78 / 25	I5,6 / 5,II	82 / 32
II2.	ССРСЦ чII рI п.I905	Стоимость м/к из швеллера тн	3,45	245	-	845	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
II3.	ССРСЦ чII рI п.2095	То же, из уголка, тн	I,34	393	-	527	-	-	-	-
II4.	ССРСЦ чII рI п.I904	То же, из полосы тн	0,46	242	-	III	-	-	-	-
II5.	6-I60 I5-I	Установка опорных монолитных ж/б подушек ОПМI, ОПМ2 м3	0,I7	45,9 / 6,I8	0,96 / 0,29	8	I	-	II,I / 0,37	2 / -
II6.	ССРСЦ чII рIУ п.3	Стоимость арматуры АШ тн	0,0I8	270	-	5	-	-	-	-
II7.	6-83 9-7	Закладные детали тн	0,I23	44I / I24	I,4 / 0,42	54	I5	-	2I0 / 0,54	26 / -
II8.	8-59 7-3	Армирование стен сеткой тн	0,03I	42I / 27,8	I,38 / 0,4I	I3	I	-	54,3 / 0,53	2 / -
II9.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	I,68	60,5 / 38,4	0,03	I02	65	-	68 / -	II4 / -
I20.	46-2I 7-2	Обетонирование балок бетоном М200 м3	2,0	6I,92 / I0,4	0,96 / 0,29	I24	2I	2 / I	I9,6 / 0,37	39 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2I.	ССРСЦ чП рIУ п.43	Стоимость сетки, тн	0,044	392	-	I7	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.IУ, руб.	-	-	-	8720	398	359 / I27	-	843
		в т.ч.металлоуонструкции	-	-	-	(I647)	-	-	-	-
		У. Перегородки								
I22.	8-45 5-9	Перегородки из кирпича керамического толщ. I20 мм I00м2	I,5I	472 / 62	7,59 / 2,28	7I3	94	II / 3	II5 / 2,94	I74 / 4
		ИТОГО по разд.У, руб.	-	-	-	7I3	94	II / 3	II5 / 2,94	I74 / 4
		УI. Полы								
I23.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	8,02	43,3 / 3,57	0,99 / 0,3	347	29	8 / 2	7,I9 / 0,36	58 / 3
I24.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщиной 80 мм м3	64,2	29,3 / I,62	-	I88I	I04	-	2,9 / -	I86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I25.	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона М200 толщ. 20 мм I00м2 цена:I35-I5,8х2=9I,4	8,02	9I,4 I9,32	I 0,36	733	I55	8 3	38,08 0,47	305 4
I26.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий I00м2	8,02	9I,I 47,7	I,3 0,39	73I	383	I0 3	8I,I 0,5	650 4
		ИТОГО по разд.УI, руб.	-	-	-	3692	67I	26 8	-	I2I0
		УП. Проемы								
I27.	I0-I05 20-I	Установка внутренних дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2 м2	I0,79	I,45 0,55	0,35 0,II	I6	6	4 I	0,9I 0,I4	I0 2
I28.	I0-I07 20-3	То же, в перегородках площадью до 3 м2 м2	8,4	2 0,67	0,I3 0,04	I7	6	I -	I,I6 0,05	I0 -
I29.	ССРСЦ чП рП п.219	Стоимость дверных блоков мареи ДГ2I-I0, ДГ2I-I0п, ДГ2I-I0в, ДГ2I-I0вл м2	I4,7	I3,5	-	I99	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I30.	ССРСЦ чП рП п.818	То же, ДН24-I0А, м2	2,4	I5,2	-	36	-	-	-	-
I3I.	-"- п.304	То же, ДП2,07 м2	2,09	25	-	52	-	-	-	-
I32.	ССРСЦ чI рI п.448	Приборы для дверей входных в помещение однопольных к-т	9	3,II	-	28	-	-	-	-
I33.	9-I05 I4-5	Монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков I00м2	0,0I	259 / I86	67 / 4I,3	3	2	I / -	272 / 53,28	3 / I
I34.	ССРСЦ чП рУI п.779	Стоимость окон марки 0АР06-I5ш шт	I	96,5	-	97	-	-	-	-
I35.	8-I78-I I8-2	Установка подоконной доски I00м2	0,0I	642 / 57	6,67 / 57	6	I	-	97 / 2,58	I / -
		ИТОГО по разд.УП, руб.	-	-	-	357	I5	6 / I	-	27
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(I00)	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УШ. Лестницы								
I36.	7-506 4I-4--I.8	Укладка лестничных маршей массой более I т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т шт	2	3,26 / I,24	I,87 / 0,7I	7	2	4 / I	2,I3 / 0,92	4 / 2
I37.	ССЦ ММ пII-I68	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМ39.I2.I7-5 м2	9,36	I2,30	-	II5	-	-	-	-
I38.	7-668 47-II--II.8	Установка лестничных проступей шт	23	I,4 / 0,59	0,I3 / 0,05	32	I4	3 / I	I,0I / 0,06	23 / I
I39.	ССЦММ т.I пII-I73	Стоимость лестничных проступней м	27,7	I,67	-	46	-	-	-	-
I40.	7-499 42-I--I.8	УКладка лестничных площадок массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м шт	I	2,4I / 0,9I	I,26 / 0,48	2	I	I / I	I,53 / 0,62	2 / I
I4I.	7-502 4I-2--I.8	То же, массой более Iт шт	2	3,5I / I,35	I,92 / 0,73	7	3	4 / 2	2,28 / 0,94	5 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I42.	ССЦММ пII-I69	Стоимость лестничных площадок м2	8,83	9,94	-	87	-	-	-	-
I43.	7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию I00м	0,67	79,9 / 74	5,9 / I,8	54	50	4 / I	I28 / 2,32	86 / 2
I44.	ССЦММ чШ п.78I	Стоимость лестничных ступеней марки ЛС9.I7-I шт	7	4,3I	-	30	-	-	-	-
I45.	-"- п.782	То же, марки ЛСII,I7 шт	34	5,02	-	I7I	-	-	-	-
I46.	-"- п.783	То же, марки ЛСI2.I7 шт	I9	5,72	-	I09	-	-	-	-
I47.	8-36 5-4	Кладка кирпичных стенок лестниц м3	3,I	34,3 / 2,I	0,8I / 0,24	I06	7	3 / I	3,9 / 0,3I	I2 / I
I48.	7-668 47-II--I.8	Установка опорных плит шт	I2	I,4 / 0,59	0,I3 / 0,05	I7	7	2 / I	I,0I / 0,07	I2 / I
I49.	ССЦММ. т.3 п.I042	Стоимость плиты опорной марки 0П5.2-Т шт	I2	2,09	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I50.	7-460 39-5--I.8	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 шт	4	3,I5 / 0,98	0,7I / 0,26	I3	4	3 / I	I,65 / 0,34	7 / I
I5I.	ССЦММ т.I пII-I59	То же, марки ПТI2.5-II.9 м2	I,98	6,84	-	I4	-	-	-	-
I52.	ССЦММ т.Ш п.I573	То же, марки П8д-8 шт	2	5,45	-	II	-	-	-	-
I53.	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестницы и площадки с поручнями из поливинилхлорида I00м	0,08	823 / 35,7	3,I / 0,94	66	3	-	6I / I,2I	5 / -
I54.	6-I6 I-I6	Устройство плоских ж/б плит из БМ200 м3	0,02	30,9 / I,0	0,77 / 0,23	I	-	-	I,87 / 0,30	-
I55.	ССРСЦ чП рIУ п.4	Стоимость арматуры А-I т	0,0I	257	-	3	-	-	-	-
I56.	-"- п.6	То же, А-Ш т	0,0I	3I8	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I57.	7-I30 9-2- -I.8	Укладка перемычек массой до Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте здания до 30м шт	4	I,84 / 0,53	I,24 / 0,45	7	2	5 / 2	0,94 / 0,58	4 / 2
I58.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 шт	3	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	I	-	I	0,I3 / 0,08	-
I59.	ССЦ тI п.9-92	Стоимость перемычек из БМ200 объемом до 0,5м3 массой до 5т длиной до 3м м3	0,I0	64,4	-	6	-	-	-	-
I60.	-"- п.9-93	То же, длиной от 3 до I2м м3	I,34	65,7	-	88	-	-	-	-
I6I.	-"- тех.ч. т.3-I	Стоимость арматуры кл.А-3 т	0,I2	250	-	30	-	-	-	-
I62.	8-36 5-4	Устройство бортика из кирпича керамического м3	0,8	34,3 / 2,I	0,8I / 0,24	27	2	I / -	3,9 / 0,3I	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I63.	9-207 32-I0	Устройство м/к ограждения из труб тн	0,23	40,8 I9,8	I5,5 4,62	9	5	4 I	32,9 5,96	8 I
I64.	ССРСЦ чII рI п.I98I	Стоимость м/к ограждения тн	0,23	327	-	75	-	-	-	-
I65.	I5-6I4 I64-8	Окраска м/к ограждения масляной краской за 2 раза I00 м2	0,09	60,5 38,4	0,03 -	5	3	-	68 -	6 -
I66.	6-83 9-7	Закладные детали для установки труб ограждения тн	0,07	44I I24	I,4 0,42	3I	7	-	2I0 0,54	I5 -
		ИТОГО по разд.УШ, руб.	-	-	-	II87	I09	34 I2	-	206
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(84)	-	-	-	-
		IX. Отделочные работы								
I67.	I5-276 55-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	4,59	42,I 24.4	I,I 0,33	I93	II2	5 2	45 0,43	207 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I68.	I5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков I00м2	4,59	82,2 28,9	I 0,3	377	I33	5 I	5I,6 0,39	237 2
I69.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска потолков I00м2	3,44	I2,9 6,8	0,07 0,02	44	23	-	I2,7 0,03	44 -
I70.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню стен I00м2	9,4I	II0 46,4	6,8 4,03	I035	437	64 38	74 5,2	696 49
I7I.	I5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска стен I00м2	7,58	70,I 3I,5	0,69 0,2I	53I	239	5 2	56 0,27	424 2
I72.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен I00м2	I,83	76,3 23,I	0,9 0,27	I40	42	2 -	4I 0,35	75 -
I73.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен I00м2	5,I8	I2,9 6,8	0,07 0,02	67	35	-	I2,7 0,03	66 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I74.	I5-566 I59-6	Масляная окраска дверных блоков I00м2	0,46	23,7 I4,6	0,02 0,0I	II	7	-	24,6 0,0I3	II -
		ИТОГО по разд.IX, руб.	-	-	-	2398	I028	8I 43	-	I8I5
		X. Разные работы								
		а) Подпольные каналы и приямки								
I75.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,45	43,3 3,57	0,99 0,3	I9	2	-	7,I9 0,39	3
I76.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 м3	4,45	29,3 I,62	-	I30	7	-	2,9 -	I3
I77.	8-38 5-2	Кирпичная кладка м3	6,8	37,9 3,75	0,62 0,I9	258	26	4 I	6,86 0,25	47 2
I78.	8-27 4-7	Обмазка битумом кирпичных стен за 2 раза I00 м2	0,27	90 I9,5	I,5 0,45	24	5	-	33,6 0,58	9
I79.	7-I99 I2-4	Укладка плит перекрытия площ.до Iм2 шт	40	0,52 0,25	0,23 0,08	2I	I0	9 3	0,45 0,I	I8 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I80.	ССЦ тI п.8-503	Стоимость плит ПТI2,5-8,6 м3 цена:60,8-0,82х2	I9,2	59,I6	-	II36	-	-	-	-
I8I.	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры кл.А-I тн	0,022	229	-	5	-	-	-	-
I82.	-"- п.6	Стоимость арматуры кл.ВI тн	0,03	32I	-	I0	-	-	-	-
I83.	6-I73 I6-I	Устройство монолитного ж/б перекрытия из БМ200 м3	0,3	42,7 / 4,6I	0,8I / 0,24	I3	I	-	8,4 / 0,3I	3 / -
I84.	ССРСЦ чП рIУ п.43	Стоимость сетки тн	0,059	392	-	23	-	-	-	-
I85.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,87	43,3 / 3,57	0,99 / 0,3	38	3	I / -	7,I9 / 0,39	6 / -
I86.	23-I I-I	Устройство песчаной подготовки толщ. I00 мм м3	7,33	9,46 / 0,89	-	69	7	-	I,8 / -	I3 / -
I87.	II-II I-II	Подстилающий слой из БМI00 м3	I,26	29,3 / I,62	-	87	2	-	2,9 / -	4 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I88.	7-725 54-2	Устройство непроходимых двухячейковых каналов с обмазкой битумом и засыпкой песком м3	I7,I4	8,3I / I,9I	3,4 / I,2I	I42	33	58 / 2I	3,I6 / I,56	54 / 27
I89.	ССЦ п.8-52I	Стоимость лотков Л8 д-II из МБ200 м3 цена:75,3-0,82х2	6,8	73,66	-	50I	-	-	-	-
I90.	ССЦ т.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3 тн	0,34	250	-	85	-	-	-	-
I9I.	-"- п.6	Стоимость арматуры BpI тн	0,03I	32I	-	I0	-	-	-	-
I92.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей тн	0,024	4I3	-	I0	-	-	-	-
I93.	ССЦ т.3 п.I554	Стоимость лотков ЛI0д-II шт	26	I3,8	-	359	-	-	-	-
I94.	ССЦ т.I п.8-5I8	Стоимость плит П8д-II из БМ300 м3	3,06	68,2	-	209	-	-	-	-
I95.	-"- т.3-I п.3	Стоимость арматуры А-3 тн	0,I7	250	-	43	-	-	-	-
I96.	-"- п.6	Стоимость арматуры Вр-I тн	0,024	32I	-	8	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I97.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей тн	0,0I	4I3	-	4	-	-	-	-
I98.	ССЦ т.3 п.I574	Стоимость плит ПIIд-8 шт	26	7,33	-	I9I	-	-	-	-
I99.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек сборных ж/б массой до 0,3т шт	I4	0,29 / 0.08	0,I5 / 0,06	4	I	2 / I	0,I3 / 0,08	2 / I
200.	ССЦ т.I п.9-92	Стоимость перемычек 2ПП2I-6 м3	I,54	64,4	-	99	-	-	-	-
20I.	ССЦ т.I т.3-I п.3	Стоимость арматуры А3 тн	0,I4	250	-	35	-	-	-	-
202.	-"- п.6	Стоимость арматуры Вр-I тн	0,22	32I	-	7I	-	-	-	-
203.	8-38 5-5	Кирпичная кладка м3	I,36	37,9 / 3,75	0,62 / 0,I9	52	5	I / -	6,86 / 0,25	9 / -
204.	6-I73 I6-I	Устройство монолитного ж/б перекрытия из БМ200 м3	0,I3	42,7 / 4,6I	0,8I / 0,24	6	I	-	8,4 / 0,3I	I / -
205.	ССРСЦ чII рIУ п.I0	Стоимоть арматуры А-I тн	0,02	338	-	7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
206.	8-27 4-7	Обмазка кирпичных стен битумом за 2 раза I00м2	0,04	90 I9,5	I,5 0,45	4	I	-	33,6 0,58	I -
207.	II-55 8-I	Выравнивающая цементная стяжка толщ.20мм I00м2	0,77	70 9,88	0,95 0,28	54	8	I -	I8,8 0,36	I4 -
208.	8-I9 4-3	Оклеечная гидроизоляция 2 слоя изола на битумной мастике покрытия I00м2	0,77	280 I0,8	4,37 I,26	2I6	8	3 I	I9,7 I,63	I5 I
209.	8-23 4-5 8-26 4-6	То же, стен I00м2 цена:257+I3I	0,49	388 4I,8	5,2 I,56	I90	20	3 I	70,9 2,0I	35 I
2I0.	II-55 8-I	Защитный слой цементная стяжка толщ.20мм I00м2	0,77	70 9,88	0,95 0,28	54	8	I -	I8,8 0,36	I4 -
2II.	II-56 8-2	Добавляется до толщ.30 мм I00м2	I,54	I3,6 0,I6	0,23 0,07	2I	-	-	0,34 0,09	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Приямки №№ I,2,3,4,5								
		Приямок № I и № 2								
2I2.	6-I-I I-I	Устройство бетонного основания под фундаменты из БМ200 м3 цена:28,4+(28,2--26,3)x1,02	5,7	30,34 / 0,7	0,28 / 0,08	I73	4	2 / -	I,37 / 0,1	8 / I
2I3.	7-400 36-I	Укладка блоков стен подвала массой до 0,5тн шт	6	I,5 / 0,22	0,79 / 0,29	9	I	5 / 2	0,39 / 0,37	2 / 2
2I4.	7-40I 36-2	То же, массой до I тн шт	52	I,95 / 0,3	I,09 / 0,4	I0I	I6	57 / 2I	0,53 / 0,52	28 / 27
2I5.	7-403 36-4	То же, ма ссой более I,5 тн шт	46	3,75 / 0,6I	2,03 / 0,74	I73	28	93 / 34	I,04 / 0,95	48 / 44
2I6.	ССЦ т2 п.I2-I	Стоимость блоков стен подвала марки ФБС24.3-6т шт	46	I7,6	-	8I0	-	-	-	-
2I7.	-"- п.I2-3	То же,ФБС24.5-6т шт	46	28,2	-	I297	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I8.	-"- п.I2-I0	То же, ФБСI2,6-3т шт	6	8,75	-	53	-	-	-	-
2I9.	-"- п.I2-6	То же, ФБСI2.5-6т шт	6	I4,6	-	88	-	-	-	-
220.	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза I00м2	0,95	90 / I9,5	I,5 / 0,45	86	I9	I / -	33,6 / 0,58	32 / I
22I.	7-460 39-5--I.8	Укладка плит перекрытия площ.до 5м2 шт	8	3,I5 / 0,98	0,7I / 0,26	25	8	6 / -	I,65 / 0,34	I3 / 3
222.	ССЦ тI п8-5I9	Стоимость плит перекрытия П26д-5,П24д-8 объемом более 0,2м3, м3	3,48	66,2	-	230	-	-	-	-
223.	-"- т.3-I п.3	Стоимость арматуры А3 тн	0,2I	250	-	53	-	-	-	-
224.	-"- п.6	Стоимость арматуры Вр-I тн	0,023	32I	-	7	-	-	-	-
225.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей тн	0,0I	4I3	-	4	-	-	-	-
226.	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М50 (пол) толщ.I00мм м3	I,65	27,4 / 0,7	0,28 / 0,08	45	I	-	I,37 / 0,I0	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
227.	II-55 8-I	Цементная стяжка по плитам толщ.20мм I00м2	0,I65	70 / 9,88	0,95 / 0,28	I2	2	-	I8,8 / 0,36	3 / -
228.	8-I9 4-3 8-I6 4-2	Три слоя гидроизола на битумной мастике I00м2 цена:280+I7I	0,33	45I / I8,4	7,I3 / 2,09	I49	6	2 / I	33,7 / 2,70	II / I
229.	II-II I-II	Защитгый слой из бетона MI00 толщ. 40мм м3	I,32	29,3 / I,62	-	39	2	-	2,9 / -	4 / -
		Приямок № 3								
230.	II-II I-II	Бетонная подготовка из БМI00 м3	0,I6	29,3 / I,62	-	5	-	-	2,9	-
23I.	6-I95 I8-7	Устройство бетонного приямка из БМ200 м3	0,7	40,4 / 3,53	I,52 / 0,45	28	2	I / -	6,43 / 0,58	5 / -
232.	9-I23 I8-3	Устройство металлических рамок РМ3, РМ4 тн	0,038	45 / 34,3	I,0 / 0,3	2	-	I / -	62,6 / 0,39	2 / -
233.	ССРСЦ чП рIУ п.2095	Стоимость м/к из уголка тн	0,038	393	-	I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
234.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 38,4	0,03 -	I	-	-	68,0 -	I -
235.	8-27 4-7	Битумная обмазка за 2 раза приямка I00м2	0,06	90 I9,5	I,5 0,45	5	I	-	33,6 0,58	2 -
		Приямок № 4 и № 5								
236.	II-II I-II	Бетонная подготовка из БМI00 м3	0,I4	29,3 I,62	-	4	-	-	2,9 -	-
237.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен м3	0,98	37,9 3,75	0,62 0,I9	37	4	I -	6,86 0,25	7 -
238.	8-27 4-7	Обмазка битумом за 2 раза I00м2	0,04	90 I9,5	I,5 0,45	4	I	-	33,6 0,58	I -
		Приямки и фундаменты под оборудование								
239.	II-II I-II	Бетонная подготовка из БМI00 м3	0,23	29,3 I,62	-	7	-	-	2,9 -	I -
240.	6-I95 I8-7	Устройство бетонного приямка из БМ200 м3	I,I6	40,4 2,53	I,52 0,45	47	3	2 I	6,43 0,58	7 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24I.	9-I23 I8-3	Устройство металлической рамки РМ3 тн	0,0I7	45,0 / 34,3	I,0 / 0,3	I	I	-	62,6 / 0,39	I / -
242.	ССРСЦ чП рIУ п.2095	Стоимостьм/к из уголка тн	0,0I7	393	-	7	-	-	-	-
243.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	-	-	68,0 / -	I / -
244.	8-27 4-7	Обмазка битумом за 2 раза I00м2	0,03	90 / I9,5	I,5 / 0,45	3	I	-	33,6 / 0,58	I / -
245.	34-304 55-I	Покрытие из рифленой стали I0м2	0,I2	22I / 33,I	7,34 / 2,2	27	4	I / -	56,7 / 2,84	7 / -
246.	7-I99 I2-I	Укладка плит площ. до Iм2 шт	3	0,52 / 0,25	0,23 / 0,08	2	I	I / -	0,45 / 0,I0	I / -
247.	ССЦ т.I п.8-503	Стоимость плит ПВ22 м3	0,36	60,8	-	22	-	-	-	-
248.	-"- т.3-I п.3	Стоимость арматуры А3 тн	0,02	250	-	5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
249.	-"- п.6	Стоимость араматуры Вр-I тн	0,0I	32I	-	3	-	-	-	-
250.	-"- п.I3	Стоимость закладных деталей тн	0,0I	4I3	-	4	-	-	-	-
25I.	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона МI00 м3	0,3	29,3 / I,62	-	9	-	-	2,9 / -	I / -
252.	8-38 5-5	Кирпичная кладка м3	3,05	37,9 / 3,75	0,62 / 0,I9	II6	II	2 / I	6,86 / 0,25	2I / I
253.	8-27 4-7	Обмазка битумом за 2 раза I00м2	0,08	90 / I9,5	I,5 / 0,45	7	2	-	33,6 / 0,58	3 / -
254.	9-I23 I8-3	Монтаж металлических рамок РМ5, РМ6 тн	0,05	45 / 34,3	I / 0,3	2	2	-	62,6 / 0,39	3 / -
255.	ССРСЦ чП рIУ п.2095	Стоимость м/к из уголка тн	0,05	393	-	20	-	-	-	-
256.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,02	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	I	-	68,0 / -	I / -
257.	9-46 7-I	Монтаж м/к лестницы ЛМI тн	0,036	58 / I3,8	32,I / II,8	2	I	I / -	22,6 / I5,22	I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
258.	ССРСЦ чII рIУ п.I975	Стоимость м/к тн	0,036	358	-	I3	-	-	-	-
259.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	-	-	68,0 / -	I / -
		ИТОГО по "а", руб.	-	-	-	79I3	27I	258 / 88	-	599
		в т.ч.металлоконструции	-	-	-	(62)	-	-	-	-
		б) Венткамера № I								
260.	8-36 5-4	Кирпичная кладка стен толщ.250мм м3	23,75	34,3 / 2,I	0,8I / 0,24	8I5	50	I9 / 6	3,9 / 0,3I	93 / 7
26I.	8-45 5-9	Устройство кирпичных перегородок толщ. I20мм I00м2	0,98	472 / 62	7,59 / 2,28	463	6I	7 / 2	II5 / 2,94	II3 / 3
262.	26-3I 8-4	Утепление стен минераловатными плитами жесткими м3	I0,25	35,9 / I2,7	I,23 / 0,62	368	I30	I3 / 6	2I,3 / 0,80	2I8 / 8
263.	ССРСЦ чI рIУ п.II6	Стоимость плит м3	9,94	43,6	-	433	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
264.	6-77 9-I	Установка анкеров длиной до Iм тн	0,052	65I I74	2,0 0,63	34	9	-	303 0,8I	I6 -
265.	9-I22 I7-5	Монтаж м/к рамки РМI тн	0,0I6	50,2 23,I	4,07 I,22	I	-	-	34,9 I,57	I -
266.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость м/к тн	0,0I6	393	-	6	-	-	-	-
267	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,I	60,5 38,4	0,03 -	I	-	-	68,0 -	I -
268.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка перемычек массой до 0,3тн шт	I7	0,29 0,08	0,I5 0,06	5	I	3 I	0,I3 0,08	2 I
269.	ССЦ тI п.9-92	Стоимость сборных ж/б перемычек из БМ200 м3	0,I7	64,4	-	II	-	-	-	-
270.	-"- т.3-I п.6	Стоимость арматуры Вр-I тн	0,006	32I	-	2	-	-	-	-
27I.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса I00м2	I,28	73 I3,4	0,5 0,I5	93	I7	I -	22,3 0,I9	29 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
272.	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке I00м2	I,28	386 66	5,9 I,77	494	84	8 2	II5,0 2,28	I47 3
		ИТОГО по "б", руб.	-	-	-	2726	352	5I I7	-	642
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(7)	-	-	-	-
		в) Отмостка								
273.	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем I00м2	4,72	43,3 3,57	0,99 0,3	204	I7	5 I	I -	5 -
274.	27-II4 24-I7 27-II5 24-I8	Подстилающий слой из бетона толщ.I0 см м2 цена:9,3I-(0,4xI0)=5,3I	472	5,3I 0,22	0,2 0,03	2506	I04	94 I4	0,4I 0,04	I94 I9
275.	27-I69 42-I	Устройство покрытия отмостки из асфальто-бетона толщ.3см I00м2	4,72	I56 8,23	-	736	39	-	I4,4 -	68 -
276.	27-I9 I9-2-9	Установка бетонных бортовых камней I00x200 I00м	4,72	564 40,I	0,7I 0,2I	2662	I89	3 I	I 0,27	5 I
		ИТОГО по "в", руб.	-	-	-	6I08	349	I02 I6	-	272 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО по разд.X, руб.	-	-	-	I6747	I595	4II / I2I	-	I533
		в т.ч.металоконструкции	-	-	-	(69)	-	-	-	-
		ИТОГО по части "А"	-	-	-	I08I23	I0852	6936 / 2605	-	22065
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(I909)	-	-	-	-
		Б. Надземная часть								
		I. Стены								
277.	8-74-I2 9-2	Кладка стен из кирпича с облицовкой кирпичом керамическим лицевым толщ.5Iсм м3	893,9	42,2 / 2,83	0,8 / 0,24	37723	2530	7I5 / 2I4	4,96 / 0,3	4434 / 268
278.	8-76-3 9-3	То же толщ.64см м3	I0,5	33,75 / 2,3	0,75 / 0,22	354	24	8 / 2	4,04 / 0,28	42 / 3
279.	8-76-3 9-3 ССЦМСМ п.6-I п.6-4	То же, толщ.77 см м3 цена: 33,75-(0,I05-0,08)xI22+ +0,I3x0,27x68	I74,53	33,09 / 2,3	0,75 / 0,22	5775	40I	I3I / 38	4,04 / 0,28	705 / 49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
280.	8-72 9-I	Парапет из кирпичас облицовкой кирпичом керамическим лицевым,м3	93,54	45,3 3,24	0,87 0,26	4237	303	8I 24	5,65 0,34	529 32
28I.	8-36 5-4	Стены внутренние из кирпича керамического м3	835,59	34,3 2,1	0,8I 0,24	29330	I796	693 205	3,9 0,3I	3335 265
282.	8-49 6-2	Столбы прямоугольные из кирпича керамического, м3	33,I7	37,2 3,68	0,84 0,25	I234	I22	28 8	6,08 0,32	202 II
283.	8-I89 22-I	Устройство лесов для кладки I00м2	5,4	42,2 25,4	0,23 0,07	228	I37	I -	45,8 0,09	247 -
284.	7-445 38-I0- -I.8	Укладка перемычек сборных ж/б массой до 0,3 т шт	936	0,29 0,08	0,I5 0,06	283	78	I46 59	0,I3 0,08	I27 78
285.	ССЦ п.9-92 т.I	Стоимость сборных ж/б перемычек из МБ200 м3	33,24	64,4	-	2295	-	-	-	-
286.	ССЦ тI т.ч. таб.3 п.3	Стоимость арматуры А3 тн	I,03	250	-	265	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
287.	-"- п.6	Стоимость арматуры Вр-I тн	0,4I	32I	-	I38	-	-	-	-
288.	9-94 I2-I	Монтаж металлических перемычек тн	0,764	29,2 / 8,7	I4,3 / 5,0	23	7	II / 4	I3,5 / 6,45	II / 5
289.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлических перемычек из уголка тн	0,764	393	-	308	-	-	-	-
290.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00 м2	0,25	60,5 / 38,4	0,03 / -	I5	I0	-	68 / -	I7 / -
		ИТОГО по разд.I, руб.	-	-	-	82208	5408	I8I4 / 554	-	I0360
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(33I)	-	-	-	-
		II. Перекрытие и покрытие								
29I.	7-460 39-5-	Установка панелей перекрытия площ.до 5м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5тн, при высоте здания до 30м шт	7I	3,I5 / 0,98	0,7I / 0,26	224	70	50 / I8	I,65 / 0,33	II7 / 23

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
292.	7-463 39-6- -I.8	То же, площадью до I0м2 шт	227	4,72 I,39	I,06 0,38	I07I	3I5	24I 86	2,29 0,49	520 III
293.	7-469 39-8- -I.8	Установка ребристых панелей площадью до I0м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5тн, при высоте здания до 30м шт	37	I,8I 0,68	I,0 0,38	67	25	37 I4	I,I8 0,49	44 I8
294.	7-I95 II-I0	Укладка плит покрытия длиной до I2м площ. до 40м2 шт	I0	I9,8 2,8I	9,84 3,23	I98	28	98 32	4,83 4,I7	48 42
295.	7-I89 II-7	То же, площадью до 20 м2 шт	I47	I0,8 2,23	3,45 I,2I	I588	328	507 I78	3,73 I,56	548 229
296.	7-762 65-3	Укладка плит перекрытия площ.до 5м2 шт	6	2,57 0,64	I,83 0,66	I5	4	II 4	I,07 0,85	6 5
297.	ССЦММ пII-I58	Стоимость многопустотных плит марки ПК24.I0-8т м2 цена: 7,8I+0,2-0,II=7,9	25,96	7,9	-	205	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
298.	-"- пII-I58	То же, марки ПК24.I2-8т м2 цена: 7,8I+0,2-0,II=7,9	2,83	7,9	-	22	-	-	-	-
298.	-"- пII-I58	То же, марки ПК24.I8-8т м2 цена: 7,8I+0,2-0,II=7,9	68,I6	7,9	-	538	-	-	-	-
289.	-"- пII-I58	То же, марки ПК30.I0-8т м2 цена: 7,8I+0,2=8,0I	5,9	8,0I	-	47	-	-	-	-
300.	-"- пII-I58	То же, марки ПК30.I2-8т м2 цена: 7,8I+0,2=8,0I	7,I	8,0I	-	57	-	-	-	-
30I.	-"- пII-I58	То же, марки ПК30.I5-8т м2 цена: 7,8I+0,2x2=8,2I	I7,76	8,2I	-	I46	-	-	-	-
302.	-"- пII-I58	То же, марки ПК36.I0-8т м2 цена: 7,8I+0,2+0,2I=8,22	7,08	8,22	-	58	-	-	-	-
303.	-"- пII-I58	То же, марки ПК36.I2-8АтV т м2 цена: 7,8I+0,2+0,2I=8,22	I7,04	8,22	-	I40	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
304.	-"- пII-I58	То же,марки ПК36.I5-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+0,2I=8,42	95,94	8,42	-	808	-	-	-	-
305.	-"- пII-I58	То же, марки ПК36.I8-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+0,2I=8,22	76,92	8,22	-	632	-	-	-	-
306.	-"- пII-I58	То же, марки ПК42.I0-8т м2 цена: 7,8I+0,2+0,45=8,46	I03,5	8,46	-	876	-	-	-	-
307.	-"- пII-I58	То же,марки ПК42.I5-8т м2 цена: 7,8I+0.2x2+0,45=8,66	3I,I5	8,66	-	270	-	-	-	-
308.	-"- пII-I58	То же, марки ПК42.I2-8т м2 цена: 7,8I+0,2+0,45=8,46	I9,88	8,46	-	I68	-	-	-	-
309.	-"- пII-I58	То же, марки ПК42.I8-8т м2 цена: 7,8I+0,2+0,45=8,46	82,28	8,46	-	696	-	-	-	-
3I0.	-"- пII-I58	То же, марки ПК57.I0-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+I,23=9,24	II,24	9,24	-	I04	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3II.	-"- пII-I58	То же, марки ПК57.I2-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+I,23=9,24	6,76	9,24	-	62	-	-	-	-
3I2.	-"- пII-I58	То же, марки ПК57.I5-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2x2+I,23=9,44	84,6	9,44	-	799	-	-	-	-
3I3.	-"- пII-I58	То же, марки ПК60.I0-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+I,4I=9,42	I48,0	9,42	-	I394	-	-	-	-
3I4.	-"- пII-I58	То же, марки ПК60.I2-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+I,4I=9,42	I06,8	9,42	-	I006	-	-	-	-
3I5.	-"- пII-I58	То же, марки ПК60.I5-8Ат V т $м^2$ цена: 7,8I+0,2x2+I,4I=9,62	I05I,38	9,62	-	I0II4	-	-	-	-
3I6.	-"- пII-I58	То же, марки ПК60.I8-8Ат V т м2 цена: 7,8I+0,2+I,4I=9,42	535	9,42	-	5040	-	-	-	-
3I7.	-"- п.580	То же, марки П60.I0-8АIУ м2	II,84	9,49	-	II2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
3I8.	-"- пII-I58	То же, марки ПК86.I2-8АтV м2 цена: 7,8I+0,2+3,49=II,5	4I,I6	II,5	-	473	-	-	-	-
3I9.	-"- пII-I58	То же, марки ПК86.I5-8АтV м2 цена: 7,8I+0,2+3,49=II,5	5I,56	II,5	-	593	-	-	-	-
320.	-"- пII-I58	То же, марки П90.I0-8АтV м2 цена: 7,8I+0,2+3,76=II,77	7I,I2	II,77	-	837	-	-	-	-
32I.	-"- пII-I58	То же, марки П90.I2-8АтV м2 цена: 7,8I+0,2+3,76=II,77	2I3,8	II,77	-	2516	-	-	-	-
322.	-"- пII-I58	То же, марки П90.I5-8АтV м2 цена: 7,8I+0,2х2+3,76=II,97	495,06	II,97	-	5926	-	-	-	-
323.	-"- пII-I56	Стоимоть ребристых плит марки ПР60.I5-8Ат V т м2 цена: 6,29+0,2х4+I,4I=8,5	329,67	8,5	-	2802	-	-	-	-
324.	-"- пII-I56	То же, марки ПГ-4Ат V т м2 цена:6,29-0,2х2+0,47=6,36	533,70	6,36	-	3394	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
325.	-"- пII-I56	Тое же, марки ПГ-4Ат V т с отверстьями м2 цена: 6,29-0,2х2+0,47+0,6I=6,97	34,38	6,97	-	240	-	-	-	-
326.	-"- пII-I56	То же, марки IIПГ2-4Ат V I м2 цена: 6,29+0,2х4=7,09	356,4	7,09	-	2527	-	-	-	-
327.	-"- п8-5I9	То же, марки П8д-8 из бетона М300 м3	I,44	66,2	/	95	-	-	-	-
328.	-"- т.3-I	Стоимость арматуры AI т	0,0I	229	-	2	-	-	-	-
329.	-"-	То же, A3 т	0,08	250	-	20	-	-	-	-
330.	-"-	Стоимость закладных деталей кг	3	0,4I3	-	I	-	-	-	-
33I.	7-767 I7-4	Монтажные детали т	0,23	489 / 27,8	6,0 / I,8	II2	6	I / -	40,5 / 2,32	9 / I
332.	6-I77 I6-5	Устройстов монолитных ж/б участков из бетона М200 м3	83,8	52,9 / 7,92	I,28 / 0,38	4433	664	I07 / 32	I39 / 0,49	II65 / 4I
333.	ССРСЦ чП рIУ п.I0	Стоимость арматуры кл.AI т	5,55	338	-	I876	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
334.	-"- п.I2	То же, кл.А3 т	9,68	325	-	3I46	-	-	-	-
335.	I2-287 9-4	Заполнение корыта керамзитобетоном МI00 м3	68,I	35,2 / I,28	0,56 / 0,I7	2397	87	38 / I2	2,54 / 0,22	I73 / I5
336.	6-77 9-I	Установка анкерных болтов до I м т	I,I4	65I / I74	2 / 0,63	742	I98	2 / I	303 / 0,8I	345 / I
337.	6-78 9-2	То же, длиной более I м тн	0,06	584 / II8	I,7 / 0,5I	35	7	-	206 / 0,66	I2 / -
338.	6-I75 I6-3	Заделка плит бетоном М200 м3	I,I	38,5 / 3,24	0,73 / 0,22	42	4	I / -	5,9I / 0,28	6 / -
339.	9-209 32-I2	Монтаж металлических рам т	0,03	70,7 / 34,3	20,0 / 5,97	2	I	I / -	53,8 / 7,7	2 / -
340.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций рам из уголковой стали тн	0,03	393	-	I2	-	-	-	-
34I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлоконструкций за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	I	-	68 / -	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
342.	6-255 30-I	Устройство деформационного шва с применением резинового жгута м	9,5	3,25 0,5	0,02 0,0I	3I	5	-	0,78 0,0I	7 -
343.	6-256 30-2	То же, стальных листов м	9,5	4,49 0,35	0,02 0,0I	43	3	-	0,54 0,0I	5 -
344.	7-700 50-2 примен.	То ж, паклей м	9,5	0,72 0,3I	0,007 0,002	7	3	-	0,52 0,002	5 -
345.	7-430 36-5-I.8	Укладка ригелей массой до I т шт	I0	2,6I I,0	I28 0,46	26	I0	I3 5	I,64 0,59	I6 6
346.	7-433 36-6-I.8	То же, массой до 2 т шт	II	3,94 I,58	I,76 0,63	43	I7	I9 7	2,53 0,8I	28 9
347.	7-436 38-7-I.8	То же, массой до 3 т шт	5	I2,99 3,I5	3,03 I,05	65	I6	I5 5	5,0I I,35	25 7
348.	7-439 38-8-I.8	То же, массой до 5 т шт	I	24,74 4.II	4,45 I,5I	25	4	4 I	6,56 I,95	7 2
349.	ССЦММ п.9-285	Стоимость прогонов прямоугольных из бетона М200 длиной более 2,5 до 4м объемом до Iм3, цена:68,5-0,82х2=66,86 м3	I,02	66,86	-	68	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
350.	-"- п.9-285	То же, из бетона М250 м3 цена: 68,5-0,82=67,68	0,7	67,68	-	47	-	-	-	-
35I.	-"- п.9-287	То же, из бетона М350 длиной более 4м до 6м, объемом до Iм3 м3 цена: 70,4+0,82=7I,22	6,0	7I,22	-	427	-	-	-	-
352.	-"- п.9-299	Стоимость прогонов с полками из бетона М300 длиной до 6м, объемом до I,5м3 м3	4,64	69,6	-	323	-	-	-	-
353.	-"- п.9-304	Стоимость прогонов тавровых из бетона М400 длиной до 6м, объемом до 2м3 м3	I,32	68,I5	-	90	-	-	-	-
354.	-"- т.3-I	Стоимость арматуры AI тн	0,29	229	-	66	-	-	-	-
355.	-"-	То же, A2 тн	0,02	229	-	5	-	-	-	-
356.	-"-	То же, A3 тн	0,44	250	-	II0	-	-	-	-
357.	-"-	То же, Ат тн	0,39	239	-	93	-	-	-	-
358.	-"-	То же, Вр-I тн	0,02	32I	-	6	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
359.	-"-	Закладные детали	тн	0,II	4I3	-	45	-	-	-	-
360.	7-445 38-I0--I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	6	0,29 / 0,08	0,I5 / 0,06	2	I	I / -	0,I3 / 0,08	I / I
36I.	7-I27 9-I-I.8	То же, массой до 0,7 т	шт	6	I,55 / 0,46	I,04 / 0,38	9	3	6 / 2	0,8I / 0,49	5 / 3
362.	ССЦММ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3м	м3	I,58	64,4	-	I02	-	-	-	-
363.	-"- т.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,II	250	-	28	-	-	-	-
363а.	-"-	То же, Вр-I	кг	6	0,32I	-	2	-	-	-	-
364.	8-59 7-3	Устройство дополнительного армирования стен в узлах	тн	0,35	42I / 27,8	I,38 / 0,4I	I47	I0	-	54,3 / 0,53	I9 / -
365.	9-209 32-I2 примен.	Монтаж металлоконструкций для поддерживания балок	тн	0,64	70,7 / 34,3	20,0 / 5,97	45	22	I3 / 4	53,8 / 7,7	34 / 5
366.	ССРСЦ чII рI п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	0,64	393	-	25I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
367.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций I00м2	0,23	60,5 38,4	0,03 -	I4	9	-	68,0 -	I6 -
368.	7-767 I7-4	Монтажные детали тн	0,07	489 27,8	6,0 I,8	34	2	-	40,5 2,32	3 -
369.	26-3I 8-4	Изоляция торцев ферм м/ватными плитами толщ.80 мм м3	0,3	35,9 I2,7	I,23 0,37	II	4	-	2I,3 0,48	6 -
370.	ССРСЦ чI рIУ	Стоимость м/ватных жестких плит толщ. 80 мм м3	0,29	43,6	-	I3	-	-	-	-
37I.	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок БМ3÷БМ6 тн	5,I5	3I,2 I0,0	I4,8 4,74	I6I	5I	76 24	I5,6 6,II	80 3I
372.	ССРСЦ с чII рI	Стоимость металлических балок составного сечения тн	5,I5	275	-	I4I6	-	-	-	-
373.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза металлоконструкций I00м2	I,80	60,5 38,4	0,03 -	I09	69	-	68,0 -	I22 -
374.	46-2I 7-2	Обетонирование металлических балок бетоном М200 м3	2,79	6I,92 I0,4	0,96 0,29	I73	29	3 I	I9,6 0,37	55 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
375.	ССРСЦ чП рIУ п.43	Стоимость сетки 3Вр-I тн	0,06	392,0	-	24	-	-	-	-
376.	6-I6I I5-2	Замоноличевание узлов бетоном М200 м3	0,II	50,5 / 8,76	I,2I / 0,36	5	I	-	I4,7 / 0,46	2 / -
377.	6-I70 I5-II	Устройство монлитных ж/б опорных подушек ОПМI÷ОПМ8 из бетона М200 м3	4,02	53,3 / 7,85	I,I2 / 0,34	2I4	32	4 / I	I3,5 / 0,44	54 / 2
378.	ССРСЦ рП рIУ п.9	Стоимость арматуры А3 тн	0,06	286	-	I7	-	-	-	-
379.	6-84 9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг тн	0,62	355,0 / 38,0	I,3 / 0,39	220	24	I / -	64,0 / 0,50	40 / -
380.	9-7I т.ч. табл.I	Монтаж м/к ферм покрытия спортзала тн цена:I8,8хI,I	I0,83	20,68 / 6,03	7,5 / 2,72	224	65	8I / 29	I0,3 / 3,5I	II2 / 38
38I.	ССРСЦ чП рI п.I833 т.ч. таб.3 № 23	Стоимость м/к из уголка из стали 09Г2С тн цена: 282+/29+2,4(72,6:I0)/хI,0I	6,66	328,89	-	2I90	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
382.	-"- п.2	То же, из стали ВстЗпс6 тн	I,6I	282	-	454	-	-	-	-
383.	ССРСЦ чП рI п.2II4 т.ч. таб.3 п.23	Стоимость м/к из листовой стали 09Г2С тн цена: 44I+/29+2,4х(I70:I0)/хI,0I	0,52	5II,50	-	266	-	-	-	-
384.	-"- п.I	То же, из стали ВстЗкп2 тн цена:44I-8хI,0I	2,04	432,92	-	883	-	-	-	-
385.	9-88 т.ч. табл,I п.3	Монтаж м/к связей тн цена:4I,3хI,09	I,44	45,02 I5,4	II,4 4,33	65	22	I6 6	24,6 5,59	35 8
386.	ССРСЦ чП рI п.I9I3 т.ч. табл.2 п.I	Стоимость м/к из уголка сталь ВстЗкп2 тн цена:247-8хI,0I	I,I5	238,92	-	275	-	-	-	-
387.	-"- п.2II4	То же,из листовой стали ВстЗкп2 тн цена: 44I-8хI,0I	0,29	432,92	-	I26	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
388.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	3,93	60,5 38,4	0,03 -	238	I5I	-	68,0 -	267 -
		ИТОГО по разд.П, руб.	-	-	-	679I9	229I	I346 462	-	4539
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(6370)	-	-	-	-
		Ш. Перегородки								
389.	8-I70 I7-3 I.II	Установка перегородок из гипсобетонных плит толщ.80 мм при высоте этажа до 4м I00м2	I0,00	483,6 38,5	6,44 I,93	4836	385	64 I9	70 2,49	700 25
390.	ССЦМСМ 3-I74	Стоимость гипсобетонных плит для перегородок высотой до 3 м площадью более 6 м2 тип 8-5Г, толщиной 80мм марки 50 м2	380,8I	4,07	-	I550	-	-	-	-
39I.	-"- п.3-I90	То же, площадью менее 6 м2 м2	6I8,95	4,I7	-	258I	-	-	-	-
392.	8-45 5-9	Перегородки из кирпича керамического толщ. I20 мм I00м2	I5,55	472 62	7,59 2,28	7340	964	II8 35	II5 2,94	I788 46

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
393.	8-4I 5-7	То же, толщ.65 мм I00м2	0,50	305 66	4,25 I,26	I52	33	2 I	I2I I,63	6I I
		ИТОГО по разд.Ш, руб.	-	-	-	I6459	I38I	I84 55	-	26I5
		IУ. Полы Тип I								
394.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	4,46	43,3 3,57	0,99 0,3	I93	I6	4 -	7,I9 0,39	32 2
395.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщ.80мм м3	35,68	29,3 I,62	-	I045	58	-	2,9 -	I03
396.	II-7I II-5	Покрытие пола из мозаичных плит I00м2	4,46	628 99	2,32 0,7	280I	442	I0 3	I66 0,9	740 4
		Тип 2								
397.	II-7I II-5	Покрытие из мозаичных плит I00м2	2,44	628 99	2,32 0,7	I532	242	6 2	I66 0,9	405 2
		Тип 3								
398.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	4,I9	43,3 3,57	0,99 0,3	I8I	I5	4 I	7,I9 0,39	30 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
399.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщ.80мм м3	33,52	29,3 / I,62	-	982	54	-	2,9 / -	97
400.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI00 толщ.20мм I00м2	4,I9	70 / 9,88	0,95 / 0,28	293	4I	4 / I	I8,8 / 0,36	79 / 2
40I.	II-I97 27-7	Покрытие из штучного паркета I00м2	4,I9	I0,I / 0,74	0,03 / 0,0I	42	3	-	I,29 / 0,0I3	6 / -
		Тип 4								
402.	II-2 II-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	9,80	43,3 / 3,57	0,99 / 0,3	424	35	I0 / 3	7,I9 / 0,36	70 / 4
403.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщ.80мм м3	78,40	29,3 / I,62	-	2297	I27	-	2,9 / -	227 / -
404.	II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона М50 толщ.20мм I00м2	9,80	82,6 / I4,5	I,I2 / 0,34	809	I42	II / 3	29,4 / 0,44	287 / 4
405.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе I00м2	9,80	5I9 / 43,6	0,75 / 0,22	5086	427	7 / 2	75,5 / 0,28	737 / 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип 5								
406.	II-205 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного на тканевой основе I00м2	I,95	5,I9 43,6	0,75 0,22	I0I2	85	2 -	75,5 0,28	I47 I
		Тип 6								
407.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	0,60	43,3 3,57	0,99 0,3	26	2	I -	7,I9 0,36	4 -
408.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщ.80мм м3	5,36	29,3 I,62	-	I57	9	-	2,9 -	I6 -
409.	II-67 III-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона M200 толщ. 20 мм I00м2 цена:I23-I5,8х2	0,60	9I,4 I9,32	I 0,36	55	I2	I -	38,08 0,47	23 -
4I0.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных покрытий I00м2	0,60	9I,I 47,7	I,3 0,39	55	28	I -	8I,I 0,5	49 -
		Тип 7								
4II.	II-67 III-I II-68 II-2	Покрытие пола из бетона M200 толщ. 20мм I00м2 цена:I23-I5,8х2	I,06	9I,4 I9,32	I 0,36	97	20	I -	38,08 0,47	40 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I2.	II-78 II-I2	Шлифовка бетонных поверхностей I00м2	I,06	9I,I 47,7	I,3 0,33	97	5I	I -	8I,I 0,43	86 I
		Тип 8								
4I3.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	7,05	43,3 3,57	0,99 0,3	305	25	7 2	7,I9 0,36	5I 3
4I4.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщ.80мм м3	56,4	29,3 I,62	-	207	II	-	2,9 -	20 -
4I5.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки I00м2	7,05	4I7 6I,4	4,52 I,36	2940	433	32 I0	I08 I,76	76I I2
		Тип 9								
4I6.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	I0,72	43,3 3,57	0.99 0,3	464	38	II 3	7,I9 0,36	77 4
4I7.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона MI00 толщ.80мм м3	85,76	29,3 I,62	-	25I3	I39	-	2,9	249
4I8.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщ.20мм I00м2	I0,72	70 9,88	0,95 0,28	750	I06	I0 3	I8,8 0,36	202 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
4I9.	I3-225 25-I	Гидроизоляция из гидроизола в I слой м2	I07I,7	I,83 0,84	0,2I 0,06	I96I	900	225 64	I,4 0,08	I500 86
420.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщ.20мм I00м2	I0,72	70 9,88	0,95 0,28	750	I06	II 3	I8,8 0,36	202 4
42I.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки I00м2	I0,72	4I7 6I,4	4,52 I,36	4470	658	48 I5	I08 I,76	II58 I9
		Тип I0								
422.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщ.20мм I00м2	2,46	70 9,88	0,95 0,28	I72	24	2 I	I8,8 0,36	46 I
423.	I3-225 25-I	Гидроизоляция из гидроизола в I слой, м2	246	I,83 0,84	0,2I 0,06	450	207	52 I5	I,4 0,08	344 20
424.	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщ.20мм, I00м2	2,46	70 9,88	0,95 0,28	I72	24	2 I	I8,8 0,36	46 I
425.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки I00м2	2,46	4I7 6I,4	4,52 I,36	I026	I5I	II 3	I08 I,76	266 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип II								
426.	II-2 I-I	Уплотнение грунта щебнем I00м2	8,08	43,3 3,57	0,99 0,3	350	29	8 2	7,I9 0,36	58 3
427.	II-II I-II ССЦМСМ п.I-3 п.I-5	Подстилающий слой из бетона М200 толщ.200мм м3 цена:29,3+(28,2-26,3)х хI,02=3I,24	I6I,6	3I,24 I,62	-	5048	262	-	2,9 -	469 -
428.	II-57 8-2 ССЦМСМ п.I-28 п.I-29	Стяжка из мелкозернистого бетона М200 толщ. 50 мм I00м2 цена:8I,5+(29,3-28,2)х х0,5I)х6	8,08	I79,5 I5,88	2,8 0,82	I450	I28	23 7	32,I6 I,06	260 9
429.	I3-225 25-I	Гидроизоляция из I слоя толя м2	808	I,83 0,84	0,2I 0,06	I479	679	I70 48	I,4 0,08	II3I 65
430.	I0-28 4-I	Связи между лагами из бруса м3	6,79	II0 I2,9	I,3 0,39	747	88	9 3	24 0,5	I63 3
43I.	II-6I 9-I	Укладка лаг I00м2	8,08	I86,25 24,9	2,84 0,85	I505	20I	23 7	4,63 I,1	37 9
432.	II-4II 27-2 К=2	Покрытие деревянное из бруса I00м2 цена:405х2	8,08	8I0 85,6	7,64 2,3	7353	692	62 I9	I56,4 2,97	I265 24

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Тип I2								
433.	II-55 8-I	Выравнивающая цементно-песчаная стяжка толщ. 20мм I00м2	2,58	70 9,88	0,95 0,28	I8I	25	2 I	I8,8 0,36	49 I
434.	I3-22 25-I I3-226 25,2	Два слоя гидроизола на битумной мастике м2 цена:I,83+0,69=2,52	258	2,52 I,I4	0,22 0,06	650	294	57 I5	I,9 0,08	490 2I
435.	II-57 8-3 II-58 8-4	Защитный слой бетона MI00 толщ.50мм I00м2 цена:8I,5-(28,2-27,3)x x2,04+(I5,4-(28,2-27,3)x x0,5I)x6	2,58	I69,3 I5,88	2,8 0,82	437	4I	7 2	32,I6 I,06	83 3
436.	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки I00м2	2,58	4I7 6I,4	4,52 I,36	I076	I58	I2 4	I08 I,76	279 5
		ИТОГО по разд.IУ, руб.	-	-	-	53640	7228	847 243	-	I2944
		У. Проемы а) Двери								
437.	I0-I05 20-I	Установка наружных и внутренних блоков в каменных стенах площ. проема до 3м2 м2	I39,06	I,45 0,55	0,35 0,II	202	76	49 I6	0,9I 0,I4	I26 I9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
438.	I0-I06 20-2	То же, площадь проема более 3м2 м2	54	I,I9 / 0,5I	0,29 / 0,09	64	28	I6 / 5	0,83 / 0,I2	45 / 6
439.	I0-I0I 20-3	То же, в перегородках площадь проема до 3м2 м2	363,99	2 / 0,67	0,I3 / 0,04	728	244	47 / I5	I,I6 / 0,05	422 / I8
440.	I0-I08 20-4	То же, площадь проема более 3м2 м2	2I,6	I,58 / 0,59	0,I3 / 0,04	34	I3	3 / I	I,0I / 0,05	22 / I
44I.	ССРСЦ чП рП п.2I7	Стоимость дверных блоков марки ДГ2I-7в и ДГ2I-7вЛ м2	49,98	I5	-	750	-	-	-	-
442.	ССРСЦ чП рП	То же, ДГ2I-9 и ДГ2I-9л м2	30,24	I4,2	-	429	-	-	-	-
443.	ССРСЦ чП рП п.2I9	То же, ДГ2I-I0, ДГ2I-I0л, ДГ2I-I0в, ДГ2I-I0вл м2	22,68	I3,5	-	306	-	-	-	-
444.	ССРСЦ чП рП п.8I8	То же, ДН24-I0А, ДН24-I0Ал м2	43,2	I5,2	-	657	-	-	-	-
445.	ССРСЦ чП рП п.225	То же, Д024-I5 м2	28,8	8,9	-	256	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
446.	ССРСЦ чП рП п.8I3	То же,ДН24-I5щрIп м2	39,6	I4,7	-	582	-	-	-	-
447.	ССРСЦ чП рП п.223	То же, ДГ24-I5 м2	7,2	I3,8	-	99	-	-	-	-
448.	ССРСЦ чП рП п.833	То же,ДСI8-9гт м2	I,62	28,I	-	46	-	-	-	-
449.	ССРСЦ чI рI п.448	Приборы для дверей входных в помещение однопольных к-т	230	3,II	-	7I5	-	-	-	-
450.	ССРСЦ чI рI п.449	То же,двупольных к-т	40	3,5I	-	I40	-	-	-	-
45I.	I5-730 20I-6	Остекление дверных одинарных полотен оконным стеклом 3мм I00м2	0,I3	222 47,8	I,4 0,36	29	6	-	86,5 0,46	II -
		б) Окна								
452.	9-I05 I4-5	Монтаж из алюминиевых сплавов оконных блоков I00м2	3,74	259 I86	67 4I,3	969	696	25I I55	272 53,28	I0I7 I99

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
453.	ССРСЦ чП рУI п.780	Стоимость окон марки ОАРI5-09Л	шт	20	I09	-	2I80	-	-	-	-
454.	-"- п.792	То же, марки ОАРI5-09Ш	шт	74	I5I	-	III74	-	-	-	-
455.	-"- п.798	То же, марки ОАР2I-09Ш	шт	I9	263	-	4997	-	-	-	-
456.	-"- п.786	То же, марки ОАР2I-09Л	шт	38	I27	-	4826	-	-	-	-
457.	-"- п.783	То же, марки ОАРI8-09Л	шт	I2	II9	-	I428	-	-	-	-
458.	-"- п.794	То же, марки ОАРI8-09ш	шт	6	I66	-	996	-	-	-	-
459.	-"- п.790	То же, марки ОАР06-I2Ш	шт	3	I5I	-	453	-	-	-	-
460.	-"- п.779	То же, марки ОАР06-I5Л	шт	60	96,5	-	5790	-	-	-	-
46I.	-"- п.782	То же, марки ОАРI5-I5Л	щт	I	I30	-	I30	-	-	-	-
462.	-"- п.752	То же, марки ОАП2I-09Ш	шт	9	I30	-	II70	-	-	-	-
463.	-"- п.740	То же, марки ОАП2I-09Л,	шт	I8	33,2	-	598	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
464.	-"- п.745	То же, марки 0АП06-I5Ш шт	I	85	-	85	-	-	-	-
465.	8-I78-I I8-2	Установка подоконных плит I00м2	0,I7	642 / 57	6,67 / 2,0	I09	I0	I / -	97 / 2,58	I6 / -
		Витражи								
466.	9-I06 I4-6	Монтаж алюминиевых витражей и тамбуров I00м2	I,I9	745 / 480	I55 / 55,8	887	57I	I84 / 66	765 / 7I,98	9I0 / 86
467.	ССРСЦ чII рУI п.2I4	Стоимость тамбурных дверей марки ДА024-I5В шт	I4	I35	-	I890	-	-	-	-
468.	-"- п.90I	Стоимость стойки СВОЛ30-03 и СВОЛ30-30 шт	I4	29,5	-	4I3	-	-	-	-
469.	-"- п.I408	То же, стойки тамбурных рам СТ30-02 и СТ30-20 шт	I8	28,5	-	5I3	-	-	-	-
470.	-"- п.I4I4	То же, ригеля тамбурных рам РТ-I5 шт	I4	I4,2	-	I99	-	-	-	-
47I.	-"- п.I056	То же, ригелей РВОИ-05 и РНОИ-05 шт	4	4,I2	-	I6	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
472.	-"- р.I06I	То же,РВОИ-07.5 и РНОИ-07,5 шт	I6	5,68	-	9I	-	-	-	-
473.	-"- п.I066	То же,РВОИ-I0 и РНОИ-I0 шт	I0	7,24	-	72	-	-	-	-
474.	-"- п.896	То же, стойки СВОЛ24-02 и СВОЛ24-20 шт	6	2I,4	-	I28	-	-	-	-
475.	-"- п.I407	То же, СТ27-02 и СТ27-20 шт	I0	26,3	-	263	-	-	-	-
476.	-"- п.867	То же,СВОЛ30-33 шт	2	36,7	-	73	-	-	-	-
477.	-"- п.I057	То же, ригелей РНОИ-05,5 и РВОИ-05,5 шт	4	4,42	-	I8	-	-	-	-
478.	-"- п.I072	То же, РВОИ-I3 и РНОИ-I3 шт	4	9,4I	-	38	-	-	-	-
479.	-"- п.I065	То же, РВОИ-09,5 и РНОИ-09,5 шт	8	6,92	-	55	-	-	-	-
480.	-"- п.I327	Стоимость вкладыша Ц-02 шт	52	0,6I	-	32	-	-	-	-
48I.	-"- п.I303	Нащельник НЛ-30 шт	49	3,4	-	I67	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
482.	Письмо Госстроя СССР № 63-Д от I5. 08.83г.	Стоимость профиля алюминиевого СА 2000хI,04 тн 08	0,06	2020	-	I2I	-	-	-	-
483.	Пр-нт 0I-23 п8-07I	Компенсация 2,3:0,008-2000 тн	0,06	875	-	(53)	-	-	-	-
484.	-"- п.I328	Пружина П-0I шт	290	0,I5	-	44	-	-	-	-
485.	ССРСЦ чI рXШ п.I37	Прокладки пластмассовые ППЭ-3 тн	0,0I	II80	-	I2	-	-	-	-
486.	ССРСЦ чI рI п.78	Гермит кг	97	0,99	-	96	-	-	-	-
487.	26-3I 8-4 ССРСЦ чI рIУ п.2	Заделка минеральной ватой м3 цена: 35,9+II,2х0,97	0,9	46,76 / I2,7	I,23 / 0,37	42	II	I / -	2I,3 / 0,48	I9 / -
488.	I5-740 20I-8	Остекление витринным 6,5 мм стеклом неполированным I00м2	0,52	4I9 / 62,2	2,8 / 0,84	2I7	32	I / -	I08 / I,08	56 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
489.	ССРСЦ чII рУI п.3	Транспорт алюминия тн	0,06	52,85	-	3	-	-	-	-
490.	6-83 9-7	Закладные детали для крепления витражей к полу тн	0,I	44I / I24	I,4 / 0,42	44	I2	-	2I0 / 0,54	2I / -
49I.	I5-6I4 I64-8	Окраска м/к закладных деталей I00м2	0,03	60,5 / 38,4	0,03 / -	2	I	-	68 / -	2 / -
		ИТОГО по разд.У, руб.	-	-	-	45378	I700	553 / 256	-	I964
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(398I6)	-	-	-	-
		компенсация, руб.	-	-	-	(53)	-	-	-	-
		УI. Лестницы								
492.	7-506 4I-4--I.8	Укладка лестничных маршей массой более Iт при наибольшей массе монтажных элементов до 5т шт	4	3,26 / I,24	I,87 / 0,7I	I3	5	7 / 3	2,I3 / 0,92	9 / 4
493.	ССЦМСМ пII-I68	Стоимость лестничных маршей марки 2ЛМ39.I2.I7-5 м2	I8,77	I2,3	-	23I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
494.	7-668 47-II	Установка лестничных проступей шт	46	I,4 0,59	0,I3 0,05	64	27	6 2	I,0I 0,06	46 3
495.	ССЦММ пII-I73	Стоимость проступей накладных лестничных, м	55,4	I,67	-	93	-	-	-	-
496.	7-499 4I-I- -I.8	Укладка лестничных площадок массой до Iтн принаибольшей массе монтажных элементов до 5т шт	2	2,4I 0,9I	I,26 0,48	5	2	3 I	I,53 0,62	3 I
497.	7-502 4I-2-I.8	То же, массой более I тн шт	3	3,5I I,35	I,92 0,73	II	4	6 2	2,28 0,94	7 3
498.	ССЦММ пII-I69	Стоимость лестничных площадок м2	I5,03	9,94	-	I49	-	-	-	-
499.	7-668 47-II	Укладка плит опорных шт	I6	I,4 0,59	0,I3 0,05	22	9	2 I	I,0I 0,06	I6 I
500.	ССЦММ т.3 п.I042	Стоимость опорных плит марки 0П5.2-Т шт	I6	2,09	-	33	-	-	-	-
50I.	7-737 58-3	Ограждение лестничных маршей и площадок,I00м	0,I4	823 35,7	3,I 0,94	II5	5	-	6I I,2I	9 -
		ИТОГО по разд.УI руб.	-	-	-	736	52	76 4	-	I02

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УП. Кровля								
502.	I2-289 9-6	Пароизоляция из рубероида на битумной мастике I00м2	47,55	49,9 / I0,7	I,3 / 0,39	2373	509	62 / I9	I8,9 / 0,5	899 / 24
503.	I2-286 9-3	Теплоизоляция из ячеистобетонных плит I00м2	47,53	I7,3 / I5,5	I,8 / 0,53	822	737	86 / 25	28,5 / 0,68	I355 / 32
504.	ССЦММ СМ п,3-I46	Стоимость плит из ячеистого бетона м3	I283,9	I6,2	-	20799	-	-	-	-
505.	I2-299 I0-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.I5мм I00м2	47,55	5I,6 / 7,64	0,74 / 0,22	2454	363	35 / I0	I4,3 / 0,28	680 / I3
506.	I2-I53 2-6-I	Устройство кровли рулонной на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике из рубериода РМ-350 I00м2	47,55	3I9 / 52,4	I4,9 / 4,47	I5I69	2492	709 / 2I3	90,8 / 5,77	43I8 / 274
	-									
		ИТОГО по ра зд. УП, руб.	-	-	-	4I6I7	4I0I	892 / 267	-	7595

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		УШ. Внутренние отделочные работы								
507.	I5-276 55-I4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков I00м2	303,54	42,I 24,4	I,I 0,33	I2779	7406	334 I00	45 0,43	I3660 I3I
508.	I5-66I I68-4	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков, I00м2	303,54	82,2 28,9	I 0,3	2495I	8772	303 9I	5I,6 0,39	I5662 II8
509.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска потолков, I00м2	I,98	I2,9 6,8	0,07 0,02	26	I3	-	I2,7 0,03	25 -
5I0.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка внутри здания цементно-известковым раствором по камню стен, I00м2	62,57	II0	6,8	6883	2903	426	74	4630
5II.	I5-56I I59-I	Улучшенная масляная окраска стен I00м2	46,0I	70,I 3I,5	0,69 0,2I	3225	I449	32 I0	56 0,27	2577 I2
5I2.	I5-660 I68-3	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен, I00м2	I7,96	76,3 23,I	0,9 0,27	I370	4I5	I6 5	4I 0,35	736 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5I3.	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен I00м2	0,67	I2,9 / 6,8	0,07 / 0,02	9	5	-	I2,7 / 0,03	9 / -
5I4.	I5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованными керамическми плитками I00м2	20,74	422 / 94,7	2 / 0,6	8752	I964	4I / I2	I70 / 0,77	3526 / I6
5I5.	I5-566 I59-6	Масляная окраска дверных блоков, I00м2	I4,35	23,7 / I4,6	0,02 / 0,0I	340	2I0	-	24,6 / 0,0I3	353 / -
5I6.	34-3I8 59-2	Устройство каркаса из деревянного бруса с отноской от стены I00м2	0,78	276 / II9	I,48 / 0,44	2I5	93	I / -	206 / 0,57	I6I / -
5I7.	34-344 6I-5	Облицовка каркаса стен из плиток АГШ I00м2	0,78	64,3 / 50,9	0,2I / 0,06	50	40	-	89,2 / 0,08	70 / -
5I8.	Пр-нт 06-I4-0I п.6-023	Стоимость плиток АГШ м2 78хI,03	80,34	I,57	-	I26	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.УШ, руб.	-	-	-	58726	23270	II53 / 470	-	4200I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		IX. Наружные отделочные работы								
5I9.	I5-I3I I9-I	Облицовка цоколя керамической плиткой типа "кабанчик" I00м2	I,90	757 I73	2.4 0,72	I438	329	5 I	275 0,93	523 2
		ИТОГО по разд.IX, руб.	-	-	-	I438	329	5 I	275 0,93	525
		X. Разные работы								
		а) Баня сухого жара (4 шт.)								
520.	8-43 5-8	Перегородки армированные из кирпича глиняного обыкновенного толщ. в I/2 кирпича I00м2	0,56	496 74	7,7 2,3I	278	4I	4 I	I37 2,98	77 2
52I.	8-4 2-4	Стены из бутового камня без облицовки м3	2,I8	22,3 2,58	0,42 0,I3	49	6	I -	4,67 0,I7	I0 -
522.	8-I2 3-3	Околка кладки стен из бутового камня м2	I5,6	I,08 I,08	-	I7	I7	-	I,8 -	28 -
523.	26-3 8-II ССРСЦ чI рI п.296	Утепление между кирпичными перегородками и бутовыми стенами каменки пеностеклом толщ.50мм марки "Б" м2 цена:33,4+26,I=59,5	4,4	59,5 I4,2	0,6I 0,I8	262	62	3 I	I9,5 0,23	86 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
524.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса стен, потолка и полок из бруса м3	I,29	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	I42	I7	2 / I	24 / 0,50	3I / I
525.	I0-32 6-I	Обшивка стен и полок досками в четверть м2	45,8	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	98	I0	I / I	0,4 / 0,0I	I8 / I
526.	I0-62 I0-I	Подшивка потолков чистыми досками в четверть м2	8,2	2,49 / 0,I3	0,02 / 0,0I	20	I	-	0,24 / 0,0I	2 / -
527.	I0-32 6-I	Обшивка стен чистыми профилированными досками в четверть, м2	32,7	2,I4 / 0,22	0,03 / 0,0I	70	7	I / -	0,4 / 0,0I	I3 / -
528.	I0-62 I0-I	Подшивка потолков чистыми профилированными досками в четверть м2	6,8	2,49 / 0.I3	0,02 / 0,0I	I7	I	-	0,24 / 0,0I	2 / -
529.	26-38 п.296 ССРСЦ чI рI 8-II	Утепление стен пеностеклянными плитами I0см марки "Б" м3 цена:33,4+26,I=59,5	2,79	59,5 / I4,2	0,6I / 0,I8	I66	40	2 / I	I9,5 / 0,23	54 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
534.	II-I84 27-2	Верхний настил скамьи щитовой из досок на планках I00м2	0,05	488 / 46,5	4,83 / I,45	24	2	-	85,I / I,87	4 / -
535.	7-445 38-I0--I.8	Укладка сборнях ж/б перемчек весом до 0,3 т шт	I	0,23 / 0,08	0,I5 / 0,06	I	-	-	0,I3 / -	I / -
536.	ССЦ тI п.9-92	Стоимость перемычек м3	0,03	64,4	-	2	-	-	-	-
537.	7-460 39-5--I.8	Укладка сборных плит перекрытия толщ.до I6 см и площадью до 5м2 шт	2	2,09 / 0,98	0,7I / 0,26	4	2	I / I	I,65 / 0,4	3 / -
538.	ССЦ тI п.504	Стоимость плит марки П2д м3	0,I4	62,5	-	9	-	-	-	-
539.	26-44 9-I	Установка дверей с теплоизоляционным наполнением в изоля-ционных перегород/ках м2	I,86	I2,7 / I,7I	0,I5 / 0,05	24	3	-	3,I / 0,06	6 / -
540.	ССРСЦ чП рП п.267	Стоимость дверных блоков утеплнных однопольных марки ИД-I м2	I,86	24,9	-	46	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
54I.	ССРСЦ чI рI	Стоимость дверного прибора с замком к-т	I	4,52	-	5	-	-	-	-
542.	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках площадью до 3м2 м2	I,4	2 / 0,67	0,I3 / 0,04	3	I	-	I,I6 / 0,05	2 / -
543.	ССРСЦ чII рII п.2I7	Стоимость дверных блоков м2	I,4	I5	-	2I	-	-	-	-
544.	ССРСЦ чI рI	Стоимость дверного прибора с замком к-т	I	4,52	-	5	-	-	-	-
545.	I0-I09 20-5	Установка блоков для люка в перегородках, м2	0,32	I,34 / 0,69	0,I3 / 0,04	I	-	-	I,29 / 0,05	I / -
546.	ССРСЦ чII рII п.270	Стоимость люков, м2	0,32	30,4	-	I0	-	-	-	-
547.	ССРСЦ чI рI п.394	Стоимость приборов для люков к-т	4	0,92	-	4	-	-	-	-
548.	I6-87 9-5	Трубопроводы из стальных труб д.I59х4,5мм м	I,9	5,08 / 0,74	0,09 / 0,03	I0	I	-	I,24 / 0,04	2 / -
549.	I6-66 8-I	Трубопроводы из стальных труб д.I5хI,5 мм, м	4,2	I,78 / 0,4I	0,05 / 0,02	7	2	-	0,66 / 0,03	3 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
550.	7-736 58-2	Установка ограждающих конструкций камина с сосновыми поручнями I00м	0,0I	85I 87	3,6 I,08	9	I	-	I42 I,39	I -
55I.	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен I00м2	0,65	II0 46,4	6,8 4,03	72	30	4 3	74 5,20	48 3
552.	I5-502 I52-2	Улучшенная клеевая окраска стен I00м2	0,65	I2,9 6,8	0,07 0,02	8	4	-	I2,7 0,03	8 -
553.	8-59 7-3	Сетка заземления из арматурной стали д.4 мм т	0,0I2	42I 27,8	I,2 0,36	5	-	-	54,3 0,46	I -
		Итого по "а", руб.	-	-	-	I648	287	2I 9	-	474
		ИТОГО на 4 шт., руб.	-	-	-	6592	II48	84 36	-	I896
		б) Ванны № I ÷ № 4 при бане сухого жара								
554.	6-226 26-4	Устройство монолитных ж/б стен и днищ ванны из БМ300 м3	I4,85	47 4,49	I,23 0,37	698	67	I8 5	8,0I 0,48	II9 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
555.	ССРСЦ чII рIУ п.I8	Стоимость арматуры А3 тн	I,07	283	-	303	-	-	-	-
556.	-"- п.I6	То же, AI тн	0,052	270	-	I4	-	-	-	-
557.	I6-69 8-3 з/пл. экспл. машин	Укладка труб ДI08х4 м цена:0,53+0,07	I,3	0,6 / 0,53	0,07 / 0,02	I	I	-	0,86 / 0,03	I / -
558.	I6-4I 7-3 -"-	Укладка труб д.I0,2х2,5 м цена:0,23+0,0I	8,I	0,24 / 0,23	0,0I / -	2	2	-	0,37 / -	3 / -
559.	I6-44 7-3	То же,д.33,5х4 м цена:0,23+0,0I	29,4	0,24 / 0,23	0,0I / -	7	7	-	0,37 / -	II / -
560.	I6-45 7-3 -"-	То же, д.42,3х4 м цена:0,23+0,0I	I4,3	0,24 / 0,23	0,0I / -	3	3	-	0,37 / -	5 / -
56I.	I6-46 7-4 -"-	То же, д.48х4 м цена:0,29+0,03	3,9	0,32 / 0,29	0,03 / 0,0I	I	I	-	0,48 / 0,0I	2 / -
562.	I6-47 7-5 -"-	То же, д.60х3 м цена:0,35+0,04	0,I2	0,39 / 0,35	0,04 / 0,0I	I	-	-	0,57 / 0,0I	-
563.	CI59--307	Стоимость труб из нержавеющей стали д.I08х4 I0м	0,I3	I70	-	22	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
564.	CI59--272	То же, д.I0,2х2,5 I0м2	0,8I	I9,3	-	I6	-	-	-	-
565.	CI59--285	То же, д.33,5х4 I0м	2,94	42,I	-	I24	-	-	-	-
566.	CI59--288	То же, д.42,3х4 I0м	I,43	5I,5	-	74	-	-	-	-
567.	CI59--292	То же, д.48х4 I0м	0,39	72,6	-	28	-	-	-	-
568.	CI59--295	То же, д.60х3 I0м	0,0I2	7I.I	-	I	-	-	-	-
569.	6-83 9-7	Установка закладных деталей тн	0,08	44I / I,24	I,4 / 0,42	35	-	-	2I0 / 0,54	I7 / -
570.	9-46 7-I	Монтаж м/к лестницы тн	0,253	58 / I3,8	32,I / II,8	I5	3	8 / 3	22,6 / I5,22	6 / 4
57I.	ССРСЦ чI рI п.I975	Стоимость м/к тн	0,253	358	-	9I	-	-	-	-
572.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,08	60,5 / 38,4	0,03 / -	5	3	-	68,0 / -	5 / -
573.	I3-263 33-7	Очистка стен и днища щетками м2	I09,2	0,59 / 0,59	-	64	64	-	0,9 / -	98 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
574.	I3-270 34-5 прим.	Промывка изолированных поверхностей водой I00м2	I,092	I0,2 2,4	3,4 2,I	II	3	4 2	4,4 2,7I	5 3
575.	6-263 3I-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость м3	3I	0,I9 0,04	0,002 0,00I	6	I	-	0,08 0,00I	2 -
576.	I2-287 9-4	Засыпка керамзитобетоном м3	0,5	35,2 I,28	0,56 0,I7	I8	I	-	0,64 0,22	-
577.	II-55 8-I	Выравнивающая цементная стяжка толщ.20мм I00м2	0,23	70	0,95	I6	2	-	I8,8	4
578.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Два слоя гидроизола м2 цена:I,83+0,69	99,3	2,52 I,I4	0,22 0,06	250	II3	22 6	I,9 0,08	I89 8
579.	6-225 26-3	Монолитная ж/б плита днища и стен из БМ200 м3 цена: 60,7-(32,I-28,2)xI,0I5	4	59,2I 8,78	0,92 0,28	237	35	4 I	I4,6 0,36	58 I
580.	ССРСЦ чII рIУ п.43	Стоимость сетки тн	0,29	392	-	II4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
58I.	II-I35 20-3	Покрытие пола из керамической плитки, I00м2	0,23	4I7 6I,4	4,52 I,36	96	I4	I -	I08,0 I,75	25 -
582.	I5-275 55-I3	Затирка цементным раствором I00м2	0,862	35,8 20,6	I,0 0,3	3I	I8	I -	37 0,39	32 -
583.	8-23 4-5	Два слоя гидроизола на битумной мастике I00м2	0,862	257 28,2	3,8 I,I4	222	24	3 I	47,8 I,47	4I I
584.	I5-98 I5-3	Облицовка стен керамической плиткой I00м2	0,862	567 I25	2,0 0,6	489	I08	2 I	2I9 0,77	I89 I
585.	I3-240 27-7 I3-24I 24-8	Укладка холста стекловолокнистого 2 слоя I00м2 цена:I,72+I,47	0,64	3,I9 0,54	0,02 -	2	-	-	0,84 -	I -
586.	I2-280 8-5	Покрытие из оцинкованной стали I00м2	0,I8	I92 45,8	0,4I 0,I2	35	8	-	83,0 0,I5	I5 -
587.	I0-28 4-I	Деревянная рейка м3	033	II0 I2,9	I,3 0,39	36	4	I	24 0,50	8 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Приямок ВК (4 шт.)								
588.	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 м3	I,52	29,3 I,62	-	45	2	-	2,9 -	4 -
589.	8-59 7-3	Армирование сеткой, тн	0,039	42I 27,8	I,38 0,4I	I6	I	-	54,3 0,53	2 -
590.	8-38 5-5	Кирпичная кладка стен м3	5,0	37,9 3,75	0,62 0,I9	I90	I9	3 I	6,86 0,25	34 I
59I.	8-27 4-7	Обмазка стен битумом за 2 раза I00м2	0,20	90 I9,5	I,5 0,45	I8	4	-	33,6 0,58	7 -
592.	9-I22 I7-5	Монтаж м/к рамки РМII и крышки ЛКI, тн	0,059	50,2 23,I	4,07 I,22	3	I	-	34,9 I,57	2 -
593.	ССРСЦ цП рI п.2095	Стоимость м/к тн	0,059	393	-	23	-	-	-	-
594.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,02	60,5 38,4	0,03 -	I	I	-	68,0 -	I -
		ИТОГО по "б" руб.	-	-	-	3364	5I0	67 80	-	9I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в) Ванна бассейна								
595.	6-I06 I2-4	Устройство монолитных ж/б стоек М300 высотой до 3м м3 цена:53,5+(32,I-28,2)х хI,0I5=57,46	6,22	57,46 / 7,43	3,36 / I,0I	357	46	2I / 6	I3,3 / I,30	83 / 8
596.	6-I09 I2-7	То же, высотой до 6 м м3 цена:57,8+(32,I-28,2)х хI,0I5=6I,76	2,I9	6I,76 / I0,9	3,2I / 0,96	I35	24	7 / 2	I9,5 / I,24	43 / 3
597.	ССРСЦ чП рIУ п.4	Стоимость арматуры AI тн	0,II	257	-	28	-	-	-	-
598.	-"- п.6	То же, AIII тн	0,36	3I8	-	II4	-	-	-	-
599.	6-I6I I5-2	Устройство монолитных ж/б балок М300 при высоте балок до 500мм м3 цена:50,5+(32,I-28,2)х хI=54,4	I8,32	54,4 / 8,76	I,2I / 0,36	997	I60	22 / 7	I4,7 / 0,46	269 / 8
600.	ССРСЦ чП рIУ п.7	Стоимость арматуры AI тн	0,7	253	-	I77	-	-	-	-
60I.	-"- п.9	То же, AIII тн	2,68	286	-	766	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
602.	6-225 26-3	Устройство монолитных ж/б стен и днища ванны из бетона М300 при толщине стен до I50мм м3	43,2I	60,7 8,78	0,92 0,28	2623	379	40 I2	I4,6 0,36	63I I5
603.	6-226 26-4	То же, при толщине не более I50мм м3	23,56	47,0 4,49	I,23 0,37	II07	I06	29 9	8,0I 0,48	I89 II
604.	ССРСЦ чII рIУ п.I6	Стоимость арматуры AI тн	0,I5	270	-	40	-	-	-	-
605.	-"- п.I8	То же, AШ тн	3,77	283	-	I067	-	-	-	-
606.	8-49 6-2	Кладка прямоугольной стойки из обыкновенного кирпича м3	I,5	37,2 3,68	0,84 0,25	56	5	I -	6,08 0,32	9 -
607.	9-I22 I7-5	Монтаж металлоконструкций стальных лотков, тн	I,97	50,2 23,I	4,07 I,22	99	45	8 2	34,9 I,57	69 3
608.	Письмо Госстроя СССР №63Д	Стоимость металлоконструкций лотков из нержавеющей стали тн	I,97	I5I5	-	2984	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
609.	9-46 7-I	Монтаж из нержавеющей стали лестницы ЛМI и поручней МПI÷МП7 тн	0,I4	58,0 I3,8	32,I II,8	8	2	4 2	22,6 I5,22	3 2
6I0.	Письмо Госстроя СССР №63Д	Стоимость м/к из нержавеющей стали тн цена: I000хI,0I=I0I0	0,I4	I0I0	-	I4I	-	-	-	-
6II.	9-I22 I7-5	Монтаж решеток МРI÷МР6 тн	0,4	50,2 23,I	4,07 I,22	20	9	2 -	34,9 I,57	I4 I
6I2.	ССРСЦ чП рУI п.664	Стоимость алюминиевых решеток м2	I7,3	75,3	-	I303	-	-	-	-
6I3.	Письмо Госстроя СССР № 63Д	То же, из нержавеющей стали тн цена:I500хI,0I=I5I5	0,02	I5I5	-	30	-	-	-	-
6I4.	6-83 9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг тн	0,05	44I I24	I,4 0,42	22	6	-	2I0 0,54	I0 -
6I5.	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг тн	0,05	355 38	I,3 0,39	I8	2	-	64 0,50	3 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6I6.	9-209 32-I2	Монтаж закладных деталей 3Д3,3Д7,3Д9 из нержавеющей стали тн	0,05	70,7 34,3	20,0 5,97	3	2	I -	53,8 7,70	3 -
6I7.	Письмо Госстроя СССР №63Д	Стоимость труб из нержавеющей стали тн цена:I000xI,0I=I0I0	0,02	I0I0	-	20	-	-	-	-
6I8.	-"-	То же, м/к из нержавеющей стали тн цена:I500xI,0I=I5I5	0,03	I5I5	-	45	-	-	-	-
6I9.	I6-47 7-5 о/з+ э/м	Укладка труб наполнения из нержавеющей стали д.60x3,5 мм м цена:0,35+0,04=0,39	4I,82	0,39 0,35	0,04 0,0I	I6	I5	2 -	0,57 0,0I	24 -
620.	ССРСЦ чУ рIX п.2.95	Стоимость нержавеющих труб д.60x3,5мм I0м	4,I8	7I,I	-	297	-	-	-	-
62I.	6-83 9-7 о/з+ э/м	Закладные детали из нержавеющей стали тн цена: I24+I,4=I25,4	0,02	I25,4 I24	I,4 0,42	3	2	-	2I0 0,54	4 -
622.	Письмо Госстроя СССР №63Д	Стоимость деталей из нержавеющей стали тн цена: I500xI,0I=I5I5	0,02	I5I5	-	30	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
623.	I0-28 4-I	Устройство деревянных реек м3	0,8	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	88	I0	I / -	24 / 0,50	I9 / -
624.	I2-280 8-5	Укладка оцинкованной стали толщ.0,8мм I00м2	I,79	I92 / 45,8	0,4I / 0,I2	344	82	I / -	83 / 0,I5	I49 / -
625.	I2-287 9-4	Укладка по днищу керамзитобетона м3	38	35,2 / I,28	0,56 / 0,I7	I338	49	2I / 6	2,54 / 0,22	96 / 8
626.	II-55 8-I	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.20мм I00м2	2,9	70 / 9,88	0,95 / 0,28	203	29	3 / I	I8,8 / 0,36	54 / I
627.	I3-225 25-I I3-226 25-2	Устройство гидроизоляции из 2-х слоев гидроизола на мастике м2 цена:I,83+0,69=2,52	290	2,52 / I,I4	0,22 / 0,06	73I	33I	64 / I7	I,9 / 0,08	55I / 23
628.	6-225 26-I	Устройство монолитных ж/б стен и днища из бетона М200 м3 цена:60,7-(32,I-28,2)х хI,0I5=64,66	I9,7	64,66 / 8,78	0,92 / 0,28	I274	I73	I8 / 5	I4,6 / 0,36	288 / 7
629.	ССРСЦ чII рIУ п.I6	Стоимость арматуры AI тн	0,02	270	-	5	-	-	-	-
630.	-"- п.I8	То же, AIII тн	0,09	283	-	25	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63I.	-"- п.43	То же, из сетки тн	I,46	392	-	572	-	-	-	-
632.	II-I35 20-3	Устройство покрытия пола днища керамической плиткой I00м2	2,9	4I7 / 6I,4	4,52 / I,36	I209	I78	I3 / 4	I08 / I,75	3I3 / 5
633.	I3-240 27-7 I3-24I 27-8	Укладка 2 слоя стекловолокнистого холста на мастике м2 цена:I,72+I,47=3,I9	245	3,I9 / 0,54	0,02 / -	78I	I32	5 / -	0,84 / -	206 / -
634.	I5-275 55-I3	Затирка бетонных стен цементным раствором I00м2	I,6	35,8 / 20,6	I,0 / 0,3	57	33	2 / -	37 / 0,39	59 / I
635.	8-23 4-5	Боковая гидроизоляция стен в 2 слоя гидроизолом I00м2	I,6	257 / 28,2	3,33 / I,0	4II	45	5 / 2	47,8 / I,29	76 / 2
636.	I5-302 60-5 I5-306 6I-3	Штукатурка по сетке кирпичной колонны с устройством каркаса I00м2 цена:536+I3I=667	0,09	667 / 238,2	7,7 / 2,3I	60	2I	I / -	333 / 2,98	30 / -
637.	I5-98 I5-3	Облицовка стен ванны цветными керамическими плитами с установкой плиток туалетного гарнитура I00м2	I,5I	567 / I25,0	2,0 / 0,6	856	I89	3 / I	2I9 / 0,77	33I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
638.	I5-I04 I5-7	То же, колонны I00м2	0,09	723 230	2,0 0,6	65	2I	-	378 0,77	34 -
639.	I3-263 33-7	Очистка поверхностей стен и днища щетками, м2	450	0,59 0,59	-	265	265	-	0,9 -	405 -
640.	I3-270 34-5 примен.	Промывка изолируемой поверхности водой, I00м2	4,5	I0,2 2,4	3,4 2,I	46	II	I5 9	4,4 2,7I	20 I2
64I.	6-263 3I-5	Испытание емкостей на водонепроницаемость, м3	3I0,3	0,I9 0,04	0,002 0,00I	59	I2	I -	0,08 0,00I	25 -
642.	9-209 32-I2	Монтаж м/к тобогана тн	0,8I	70,7 34,3	20 5,97	57	28	I6 5	53,8 7,70	44 6
643.	CI59- -3II	Стоимость м/к из нержавеющих труб д.I40х4 тн	0,242							
		I0м	I,95	327	-	638	-	-	-	-
644.	CI59- -296	То же, д.60х4 тн	0,II5							
		I0м	2,2	9I,2	-	20I	-	-	-	-
645.	CI59- -288	То же, д.40х3 тн	0,07							
		I0м	2,55	5I,5	-	I3I	-	-	-	-
646.	CI50- -284	То же, д.30х2,5 тн	0,067							
		I0м	3,8	36,7	-	I39	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
647.	ССРСЦ чII рI п.788 доп.I	Стоимость м/к из листовой нержавеющей стали тн	0,3I4	549	-	I72	-	-	-	-
		ИТОГО по "в", руб.	-	-	-	22233	24I2	306 90	-	4I7I
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(599I)	-	-	-	-
		г) Закладные детали для крепления спортивного оборудования и защитных сеток								
648.	6-83 9-7	Установка закладных деталей для крепления спортивного оборудования тн	0,27	44I I24	I,4 0,42	II9	33	-	2I0 0,54	57 -
649.	46-69 22-2	Заделка з/д бетоном МI00 м3	0,03	9I,5I 27,7	0,8 0,24	3	I	-	54,9 0,3I	2 -
650.	9-209 32-I2	Установка м/к из труб для крепления защитной сетки тн	0,58	70,7 34,3	20 5,97	4I	20	I2 3	53,8 7,7	3I 4
65I.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость м/к из труб тн	0,58	455	-	264	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
652.	I5-622 I64-8	Окраска металлоконструкций масляной краской за 2 раза, I00м2	0,32	53,4 / 38,4	0,03 / -	I7	I2	-	68 / -	22 / -
		ИТОГО по "г", руб.	-	-	-	444	66	I2 / 3	-	II6
		в т.ч.металлоконструкций	-	-	-	(305)	-	-	-	-
		д) Конструкция крепления баскетбольного щита								
653.	9-209 32-I2	Монтаж м/к рам баскетбольного щита, тн	0,38	70,7 / 34,3	20 / 5,97	27	I3	8 / 2	53,8 / 7,7	20 / 3
654.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость м/к рамы изтруб тн	0,26	455	-	II8	-	-	-	-
655.	-"- п.2II4	То же, из листовой стали тн	0,I2	44I	-	53	-	-	-	-
656.	I5-6I3 I64-2	Окраска м/к масляной краской за 2 раза, I00м2	0,I2	43,5 / 2I,4	0,03 / -	5	3	-	38,8 / -	-
		ИТОГО по "д", руб.	-	-	-	203	I6	8 / 2	-	23
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(I98)	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		е) Балки и опорные подушки покрытия фонарей Ф2,Ф3,Ф4								
657.	7-436 38-7--I.8	Установка сборных ж/б прогонов массой до 3 тн шт	4	I2,99 / 3,15	3,05 / I,05	52	I3	I2 / 4	5,0I / I,35	20 / 5
658.	ССЦ п.9-299	Стоимость прогонов из БМ300 объемом 0,82м3, м3	3,28	69,6	-	228	-	-	-	-
659.	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры AI тн	0,20	229	-	46	-	-	-	-
660.	-"- п.3	То же, A3 тн	0,60	250	-	I50	-	-	-	-
66I.	-"- п.6	То же, BpI тн	0,028	32I	-	9	-	-	-	-
662.	-"- п.I3	То же, закладных деталей тн	0,007	4I3	-	3	-	-	-	-
663.	7-I27 9-I-I.8	Укладка перемычек сборных ж/б массой до 0,7 тн шт	3	I,55 / 0,46	I,04 / 0,38	5	I	3 / I	0,8I / 0,49	2 / I
664.	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из БМ200 м3	0,69	64,4	-	44	-	-	-	-
665.	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры AI тн	0,002	229	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
666.	-"- п.3	То же, А3 тн	0,075	250	-	I9	-	-	-	-
667.	-"- п.6	То же, BpI тн	0,0I2	32I	-	4	-	-	-	-
668.	6-I47 I4-5	Устройство монолитных ж/б опорных подушек из БМ200 м3	0,40	4I / 3,9I	0,99 / 0,3	I6	2	-	6,8I / 0,39	3 / -
669.	ССРСЦ чII рIУ п.43	Стоимость сетки тн	0,0I	392	-	4	-	-	-	-
670.	8-59 7-3	Усиление стен сеткой тн	0,I4	42I / 27,8	I,38 / 0,4I	59	4	-	54,3 / 0,53	7 / -
67I.	6-83 9-7	Установка закладных деталей тн	0,029	44I / I24	I,4 / 0,42	I3	4	-	2I0 / 0,54	6 / -
		ИТОГО по "е", руб.	-	-	-	653	24	I5 / 5	-	44
		ж) Вентиляционные решетки РВ3-3 и РВ3-2								
672.	9-I22 I7-5	Установка вентиляционных решеток, тн	0,03	40,3 / 23,I	I0 / I,22	I	I	-	34,9 / I,57	I / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
673.	ССРСЦ чII рI п.I973	Стоимость вентиляционных жалюзийных решеток тн	0,03	464	-	I4	-	-	-	-
674.	I3-I53 I8-6	Окраска вентиляционных решеток эмалью ПФ-I33 за 2 раза I00м2	0,02	20,6 / I,5I	0,I2 / 0,04	-	-	-	-	-
		ИТОГО по "ж", руб.	-	-	-	I5	I	-	-	-
		в т.ч.металлоконструкций	-	-	-	(I5)	-	-	-	-
		з) Стойки для установки антенны								
675.	9-209 32-I2	Монтаж металлоконструкций стоек и растяжек, тн	0,0I	70,7 / 34,3	20 / 5,97	I	-	-	53,8 / 7,7	I / -
676.	ССРСЦ чII рI п.2I09	Стоимость металлоконструкций из труб тн	0,0I	455	-	5	-	-	-	-
677.	I3-I23 I5-8	Огрунтовка поверхностей м/к грунтовкой АК-070 I00м2	0,0I	I5,4 / I,6I	0,26 / 0,08	I	-	-	2,38 / -	-
		ИТОГО по "з) руб.	-	-	-	7	-	-	-	I
		в т.ч.металлоконструкций	-	-	-	(6)	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		и) Вентшахты № I÷5								
678.	8-32 5-2	Кирпичная кладка стен толщ.250 мм м3	8,5I	34,9 2,4I	0,78 0,23	297	2I	7 2	4,23 0,30	36 3
679.	7-445 38-I0- I.8	Укладка перемычек массой до 0,3 тн шт	I6	0,29 0,08	0,I5 0,05	5	I	2 I	0,I3 0,08	2 I
680.	7-I27 9-I-I.8	То же, до 0,7 тн шт	2	I,55 0,46	I,04 0,38	3	I	2 I	0,8I 0,49	2 I
68I.	ССЦ п.9-92	Стоимость перемычек из БМ200 м3	I,67	64,4	-	I08	-	-	-	-
682.	ССЦ т.3-I п.3	Стоимость арматуры А3 тн	0,040	250	-	I0	-	-	-	-
683.	-"- п.6	То же, BpI тн	0,0I8	32I	-	6	-	-	-	-
684.	7-202 I2-4	Укладка плит перекрытия площ.2м2 шт	25	I,02 0,34	0,56 0,2I	26	9	I4 5	0,59 0,27	I5 7
685.	ССЦ том I п.8-5I9	Стоимость плит П8д-8 м3	I,68	66,2	-	III	-	-	-	-
686.	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры AI тн	0,0I3	229	-	3	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
687.	-"- п.3	То же, А3 тн	0,093	250	-	23	-	-	-	-
688.	-"- п.I3	То же, закладных деталей тн	0,004	4I3	-	2	-	-	-	-
689.	ССЦ том 3 п.I574	Стоимость плит ПII-д-8 шт	8	7,33	-	59	-	-	-	-
690.	-"- п.I575	Стоимость плит ПI5д-8 шт	I0	I2,2	-	I22	-	-	-	-
69I.	26-3I 8-4	Утепление стен из минераловатных плит м3	4,98	35,9 / I2,7	I,23 / 0,62	I79	63	6 / 3	2I,3 / 0,80	I06 / 4
692.	ССРСЦ чI рIУ п.II5	Стоимость минераловатных полужестких плит толщ. 70 мм м3	4,83	I8,3	-	88	-	-	-	-
693.	I5-304 6I-I	Устройство каркаса для штукатурки I00м2	0,7I	73 / I3,4	0,5 / 0,I5	52	I0	-	22,3 / 0,I9	I6 / -
694.	I5-298 60-I	Штукатурка стен по сетке I00 м2	0,7I	386 / 66	5,9 / I,77	274	47	4 / I	II5 / 2,28	82 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
695.	8-59 7-3	Армирование стен тн	0,034	42I 27,8	I,38 0,4I	I4	I	-	54,3 0,53	2 -
696.	9-I23 I7-6	Монтаж металлической рамки РМ8,РМ9 ьн	0,400	45 34,3	I,0 0,3	I8	I4	-	62,6 0,39	25 7
697.	ССРСЦ чП рI п.2095	Стоимость м/к из уголка тн	0,40	393	-	I57	-	-	-	-
698.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,I2	60,5 38,4	0,03 -	7	5	-	68,0 -	8 -
699.	9-94 I2-I	Монтаж м/к балок тн	0,022	29,2 8,7	I4,3 5,0	I	-	-	I3,5 6,45	-
700.	ССРСЦ чП рI п.2I0I	Стоимость м/к тн	0,022	3II	-	7	-	-	-	-
70I.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,0I	60,5 38,4	0,03 -	I	-	-	68,0 -	I -
702.	I2-289 9-6 I2-29I 9-7	Покрытие из 2-х слоев рубероида I00м2 цена: 48,9+40,5	0,I8	89,4 I8,26	2,32 0,7	I6	3	-	3I,7 0,90	6 -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
703.	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементная стяжка толщ.20мм I00м2 цена: 5I,6+2,53х5	0,I8	64,25 7,79	0,99 0,32	I2	I	-	I4,65 0,4I	3 -
		ИТОГО по "и" руб.	-	-	-	I60I	I76	33 I5	-	322
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(I83)	-	-	-	-
		к) Опорные поручни								
704.	9-209 32-I2	Монтаж м/к тн	0,4	70,7 34,3	20 5,97	28	I4	8 2	53,8 7,70	22 3
705.	CI59- -285	Стоимость м/к из нержавеющей стали, I0м	I3,3	2I,5	-	286	-	-	-	-
		ИТОГО по "к" руб.	-	-	-	3I4	I4	8 2	-	25
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(3I4)	-	-	-	-
		л) Подвесной потолок								
706.	9-I0I I4-I	Монтаж потолков подвесных комбинированных I00м2	I5,75	483 296	66 25,3	7607	4662	I040 400	506 32,64	7970 5I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
707.	ССРСЦ чП рУI п.5II	Потолки подвесные реечные без перфорации ЛАКОI-30 I00м2 цена: 84I-(825-295х2,5)	I5,75	753,5	-	II868	-	-	-	-
708.		Компен сация, руб. 825-265х2,5хI5,75	-	-	-	(2559)	-	-	-	-
		ИТОГО по "л", руб.	-	-	-	I9475	4662	I040 / 400	-	8484
		в т.ч.конструкции металлические,руб.	-	-	-	(I9475)	-	-	-	-
		компенсация	-	-	-	(2559)	-	-	-	-
		м) Крепление зеркала								
709.	9-209 32-I2	Монтаж металлаконструкций из уголка тн	0,04	70,7 / 34,3	20 / 5,97	3	I	I / -	53,8 / 7,70	2 / -
7I0.	CI2I-I92I	Стоимость м/к из уголка тн	0,04	298	-	I2	-	-	-	-
7II.	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска м/к за 2 раза I00м2	0,02	60,5 / 38,4	0,03 / -	I	I	-	68 / -	I / -
7I2.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса м3	0,32	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	35	4	-	24 / 0,50	8 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I3.	I0-34 6-3 CIII-3I8 CIII--3I9	Обшивка каркаса древесностружечными плитами толщ.20 мм м2 цена:I,95+(I,89-I,54)х хI,=5=2,32	34,02	2,32 / 0,3	0,02 / 0,0I	79	I0	I / -	0,54 / 0,0I	I8 / -
7I4.	I0-204 38-I	Антисептирование деревянных конструкций I0м2	3,4	5,37 / 0,32	0,03 / 0.0I	I8	I	-	0,60 / 0,0I	2 / -
7I5.	7-70I 5I-I прим.	Прокладка из резины I00м	0,4I	42,3 / 4,02	0,08 / 0,02	I7	2	- / -	6,43 / 0,03	3 / -
7I6.	I5-739 20I-8 CIII--588 CIII--727	Установка зеркала в готовом каркасе I00м2 цена:7I3+(I8,6-6,II)х хI00хI,02	0,32	I986,98 / 62,20	2,80 / 0,84	636	20	I / -	I08 / 1,08	35 / -
		ИТОГО по "м", руб.	-	-	-	80I	39	3 / -	-	69
		н) Цветочницы и декоративная стенка								
7I7.	8-38 5-5	Кладка стенок цветочницы из лицевого кирпича м3 цена: 37,9+(I22-68)х0,4	7,I	59,5 / 3,75	0,62 / 0,I9	422	27	4 / I	6,86 / 0,25	49 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
7I8.	I5-262 55-5-II	Штукатурка цементным раствором I00м2	0,23	I07 46,4	6,8 4,03	25	II	2 I	74 5,2	I7 I
7I9.	6-253 29-4	Железнение поверхности м2	23	0,2 0,I9	0,007 0,002	5	4	-	0,3 0,002	7 -
720.	48-I70 I9-I	Насыпка растительной земли I00м2	0,08	22,I 22,I	-	2	2	-	-	-
72I.	МГИ ц.р р4 п.252	Земля растительная м3	I,592	3,I3	-	5	-	-	-	-
		ИТОГО по "н" руб.	-	-	-	459	440	-	6 2	76
		о) Лоток дождевой								
722.	7-I99 I2-4	Установка плитв марки ПТI2,5-8,6 шт	I7	0,52 0,25	0,23 0,08	9	4	4 I	0,45 0,I0	8 2
723.	ССЦМСМ п.8-503	Стоимость плиты марки ПТI2,5-8,6 м3	8,I6	59,I6	-	483	-	-	-	-
724.	-"- т.3-I п.I	Арматура кл.AI тн	0,0I	229	-	2	-	-	-	-
725.	-"- п.6	Арматура кл.B-I тн	0,0I	32I	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО по "о" руб.	-	-	-	497	4	4 I	-	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		п) Молниезащита								
726.	6-83 9-7	Устройство молниезащиты из полосовой стали, тн	0,04	44I / I24	I,4 / 0,42	I8	5	-	2I0 / 0,54	8 / -
		р) Лестницы ЛМI÷ЛМ3 (кровля)								
727.	9-46 7-I	Монтаж металлоконструкций лестниц тн	0,404	58 / I3,8	32,I / II,8	23	6	I3 / 5	22,6 / I5,22	9 / 6
728.	ССРСЦ чП рI п.I975	Стоимость м/к лестниц тн	0,404	358	-	I45	-	-	-	-
729.	I3-I23 I5-8	Огрунтовка м/к АК-070 I00м2	0,I	I5,4 / I,6I	0,26 / 0,08	2	-	-	2,38 / 0,I	-
		ИТОГО по "р" руб.	-	-	-	I70	6	I3 / 5	-	I5
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(I68)	-	-	-	-
		с) Главный вход, цветочницы, крыльца, пандусы								
730.	27-I9 7-I	Подстилающий слой из песка толщ.200мм м3	98,80	8,68 / 0,07	0,2I / 0,05	858	7	2I / 5	0,I5 / 0,06	I5 / 6
73I.	6-I9 I-I9	Устройство монолитных ж/б конструкций из БМ200 м3	38,29	33,6 / 2,25	I,37 / 0,4I	I287	86	52 / I6	3,83 / 0,53	I47 / 20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
732.	ССРСЦ чII рI п.43	Стоимость сетки тн	2,23	392	-	874	-	-	-	-
733.	27-I69 42-I 27-I72 42-2	Покрытие из асфальтобетона толщ.20мм I00м2 цена:I56-25,3х2	4,94	I05,4 5,6I	-	52I	28	-	9,76 -	48 -
734.	6-20 I-20	Устройство фундаментов под пандусы, крыльца из БМI00 м3	39,49	3I,7 I,55	0,76 0,23	I252	6I	30 9	2,86 0,30	II3 I2
735.	8-32 5-2	Кирпичная кладка цветочниц толщ.250 м3	2,I5	34,9 2,4I	0,78 0,23	75	5	2 I	4,23 0,30	9 I
736.	I5-262 55-5-II	Штукатурка цементным раствором I00м2	0,09	I07 46,4	6,8 4,03	I0	4	I -	74,0 5,20	7 -
737.	6-253 29-4	Железнение поверхности м2	9	0,2 0,I9	0,007 0,002	2	2	-	0,3 0,002	3 -
738.	48-I70 I9-I	Насыпка растительной земли слоем 20см, I00м2	0,I8	22,I 22,I	-	4	4	-	44,I -	8 -
739.	МГИ цI р4 п.252	Земля растительная 0,I8х20 м3	3,6	3,I3	-	II	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
740.	6-83 9-7	Установка закладных деталей 3Д14,3Д15 тн	0,46	441 124	1,4 0,42	203	57	1 -	210 0,54	97 -
741.	16-55 8-1	Прокладка труб д.57х3,5 в цветочнице для стока воды м	12	2,18 0,41	0,05 0,02	26	5	1 -	0,66 0,03	8 -
742.	9-46 7-1	Устройство металлического ограждения тн	1,08	58 13,8	32,1 11,8	63	15	35 13	22,6 15,22	24 16
743.	ССРСЦ чП р1 п.2109	Стоимость м/к из труб тн	1,08	455	-	491	-	-	-	-
744.	15-614 164-8	Масляная окраска м/к за 2 раза 100м2	0,35	60,5 38,4	0,03 -	21	13	-	68,0 -	2 -
745.	9-122 17-5	Монтаж решеток для вытирания ног тн	0,404	50,2 23,1	4,07 1,22	20	9	2 1	34,9 1,57	14 1
746.	ССРСЦ чI р1 п.366	Стоимость решеток тн	0,404	261	-	105	-	-	-	-
		ИТОГО по "с", руб.	-	-	-	5823	296	145 45	-	552
		в т.ч.металлоконструкции	-	-	-	(574)	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		т) Прилавок для гардеробов и вешалка								
747.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса из бруса для гардероба м3	0,05	II0 / I2,9	I,3 / 0,39	6	I	-	24,0 / 0,50	I / -
748.	I0-34 6-3 ССРСЦ чI рI п.8I2 п.3I8	Обшивка каркаса древесностружечной плитой толщ.I9мм м2 цена:I,95+(I,54-0,77)х хI,05=2.76	32,2	2,76 / 0,3	0,02 / 0,0I	89	I0	I / -	0,54 / 0,0I	I7 / -
749.	ССРСЦ ч.П тех.ч. таб.8	Облицовка плиты пластиком м2	I4,0	5,97	-	84	-	-	-	-
750.	-"-	То же,строганым шпоном м2	52,I	4,59	-	239	-	-	-	-
75I.	ССРСЦ чII рII п.503	Стоимость полкодержателя шт	I24	0,I5	-	I9	-	-	-	-
752.	I0-28 4-I	Устройство деревянного каркаса для вешалки,м3	0,38	II0,0 / I2,9	I,3 / 0,39	42	5	I / -	24,0 / 0,5	9 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
753.	I0-34 6-3 ССРСЦ чI рI п.8I2 п.3I8	Обшивка древесно-стружечной плитой толщ.I9мм м2 цена: I,95+(I,54-0,77)хI,05	56,5	2,76	0,02	I56	I7	I	0,54	3I
754.	ССРСЦ ч.П тех.ч. табл.8	Облицовка шпоном, м2	III,3	4,59	-	5II	-	-	-	-
755.	I2-270 6-3	Укладка асбеста, I00м2	0,08	I95 / 24,7	2,64 / 0,79	I6	2	-	42,9 / I,02	3 / -
756.	I2-280 8-5	Укладка жести, I00м2	0,08	I92 / 45,8	0,4I / 0,I2	I5	4	-	83 / 0,I5	7 / -
757.	ССРСЦ чI рI п.344	Стоимость крючков, кг	276	0,47	-	I30	-	-	-	-
758.	-"-	Стоимость пластин и фланцев оцинкованных, кг	88	0,47	-	4I	-	-	-	-
		ИТОГО по "т", руб.	-	-	-	I348	39	3 / I	-	69
		ИТОГО по разд.X, руб.	-	-	-	640I7	9858	I744 / 627	-	I6794

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		в том числе:								
		металлоконструкции	-	-	-	(2736I)	-	-	-	-
		компенсация	-	-	-	(26I2)	-	-	-	-
		ИТОГО по "Б" руб.	-	-	-	432I38	586I9	86I4 302I	-	99439
		ИТОГО прямые затраты по "А" и "Б" руб.	-	-	-	54026I	6947I	I5550 5626	-	I2I504

Составила: инженер I категории М.А.Григорьева

Проверил: зав.группой Л.В.Коркина

СВОДКА

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений, % ст-ти по гр.5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе осн. з/пл.	в том числе экспл. машин в т.ч. з/пл.	Удельн. вес ст-ти констр. элемен. или вида работ % к общей ст-ти работ по смете ст-ть ед.изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	А. Подземная часть										
I.	I.Земляные работы			9347	I6,5	I542	87I	II760	3494	3758 / I54I	I,75
2.	П.Фундаменты			64I02	I6,5	I0577	5974	80653	3I62	I949 / 64I	II,98
3.	Ш.Стены										
	строительные работы			85I	I6,5	I40	79	I070	44	22 / 7	0,I6
	металлоконструкции			9	8,6	I	I	II	242	279 / I0I	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4.	IУ.Перекрытие										
	строительные работы			7073	I6,5	II67	659	8899	398	359/I27	I6I
	металлоконструкции			I647	8,6	I42	I43	I932			
5.	У.Перегородки			7I3	I6,5	II7	66	896	94	II/3	0,I3
6.	УI.Полы			3692	I6,5	609	344	4645	67I	26/8	0,69
7.	УП.Проемы										
	строительные работы			257	I6,5	42	24	323	I5	6/I	0,06
	металлоконструкции			I00	8,6	9	8	II7			
8.	УШ.Лестницы										
	строительные работы			II03	I6,5	I82	I03	I388	I09	34/I2	0,22
	металлоконструкции			84	8,6	7	7	98			
9.	IX.Отделочные работы			2398	I6,5	396	223	30I7	I028	8I/43	0,45
I0.	X.Разные работы										
	строительные работы			I6678	I6,5	2752	I554	20984	I595	4II/I2I	3,I3
	металлоконструкции			69	8,6	6	6	8I			
	ИТОГО по "А"			I08I23		I7689	I0062	I35874	I0852	6936/2605	20,I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	Б. Надземная часть										
II.	I.Стены										
	строительные работы			8I877	I6,5	I35I0	763I	I030I8	5408	I8I4	I5,35
	металлоконструкции			33I	8,6	28	29	388		554	
I2.	П.Перекрытие										
	строительные работы			6I549	I6,5	I0I56	5736	7744I	229I	I346	I2,6I
	металлоконструкции			6370	8,6	548	553	747I		462	
I3.	Ш.Перегородки			I6459	I6,5	27I6	I534	20709	I382	I84	3,08
										53	
I4.	IУ.Полы			53640	I6,5	885I	4999	67490	7228	847	I0,0I
										243	
I5.	У.Проемы										
	строительные работы			5562	I6,5	9I8	5I8	6998	4700	553	7,98
	металлоконструкции			398I6	8,6	3424	3459	46699		258	
	компенсация			(53)							
I6.	УI. Лестницы			736	I6,5	I2I	69	926	52	76	0,I4
										4	
I7.	УП. Кровля			4I6I7	I6,5	6867	3879	52363	4I0I	892	7,78
										267	
I8.	УШ. Внутренние отделочные работы			58726	I6,5	9690	5473	73889	23270	II53	I0,98
										470	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	IX. Наружные отделочные работы			I438	I6,5	237	I34	I809	329	5 I	0,27
20.	X. Разные работы										
	строительные работы			36656	I6,5	6048	34I6	46I20	9858	I744 627	II,62
	металлоконструкции			2736I	8,6	2353	2377	3209I			
	компенсация							26I2			
	ИТОГО по "Б"			432I38		65467	39807	5374I2	586I9	86I4 302I	79,82
	ВСЕГО по "А" и "Б"			54026I		83I56	49869	673286	6947I	I5550 5626	I00
	компенсация							2665			

Главный инженер проекта З.И.Каледина

Начальник сметного отдела Л.Л.Шведов

Составила: зав.группой Л.В.Коркина

Проверил: начальник сметного отдела Л.Л.Шведов

25343-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту:"Физкультурно-оздоровительный центр (со стенами из кирпича)

(типовым проектным решениям) _____

на отопление

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I4,07	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I939	чел.час
Трудозатраты построечные	I797	чел.час
Сметная заработная плата	0,07	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. нормат.	Наименование работ и затрат, единица измерения		К-во	Стоим.един.руб. всего / осн. з/пл.	Стоим.един.руб. экспл. машин / осн. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. осн. з/пл.	Общая стоимость,руб. экспл. машин / осн. з/пл.	Затраты труда рабочих,ч.час не занятых обслуж.машин / обслуж.машины	
I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-35 7-I	Прокладка трубопровода из стальных водогазопроводных труб д.I5 мм	м	690	0,86 / 0,2I	0,0I	593	I45	7	0,35	242
2.	I6-36 7-I	То же, д.20 мм	м	620	0,9I / 0,2I	0,0I	564	I30	6	0,35	2I7

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
3.	I6-37 7-I	То же, д.25 мм	м	460	I,03 0,2I	0,0I	474	97	5	0,35	I6I
4.	I6-38 7-I	То же, д.32 мм	м	300	I,I4 0,2I	0,0I	342	63	3	0,35	I05
5.	I6-39 7-I	То же, д.40 мм	м	275	I,29 0,2I	0,0I	355	58	3	0,35	96
6,	I6-40 7-2	То же, д.50 мм	м	I75	I,6I 0,27	0,03 0,0I	282	47	5 2	0,43 0,0I	75 2
7.	I6-67 8-2 ССРСЦ чI рШ п.I44 п.I4I	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д.76х2,8мм цена:2,2I-I,09+0,92= =2,04	м	80	2,04 0,47	0,05 0,02	I63	38	4 2	0,77 0,03	62 2
8.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.до 50мм	I00м	25,2	3,94 3,73	-	99	94	-	5,I6	I30
9.	I6-220	То же,д.до I00мм,	I00м	0,8	4,22 3,73	-	3	3	-	5,I6	4
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д.I5 мм	шт	2I8	I,2	-	262	-	-	-	-
II.	-"- п.92	То же, д.20мм	шт	I4	I,43	-	20	-	-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	-"- п.93	То же, д.25 мм	шт	I7	I,65	-	28	-	-	-	-
I3.	-"- п.94	То же, д.32 мм	шт	4	2,I5	-	9	-	-	-	-
I4.	-"- п.95	То же, д.40 мм	шт	2	3,0I	-	6	-	-	-	-
I5.	-"- п.96	То же, д.50 мм	шт	4	3,68	-	I5	-	-	-	-
I6.	Доп. вып.2 ССРСЦ ч.III п.2655	Стоимость крана регулирующего двойной регулировки КРДП-I5	шт	60	I,4	-	84	-	-	-	-
I7.	I8-II2 5-I	Установка радиаторов отопительных чугунных МС-I40	экм	234,55	0,66 / 0,25	0,06 / 0,02	I55	59	I4 / 5	0,45 / 0,03	I06 / 7
I8.	Доп. вып.4 ССРСЦ ч.III п.3002	Стоимость радиаторов отопительных чугунных МС-I40	экм	234,55	8,I3	-	I907	-	-	-	-
I9.	I8-I20 5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Универсал С"	экм	753,9	0,26 / 0,22	0,03 / 0,0I	I96	I66	23 / 8	0,38 / 0,0I	286 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	Пр-нт 24-07--I98I/70 п09-09	Стоимость конвекторов отопительных типа "Универсал С" квт цена: I2,46xI,095=I3,64	380,87	I3,64	-	5I95	-	-	-	-
2I.	I8-II3 5-2	Установка конвекторов отопительных напольных КВ-20-I2 экм	24	II / 0,22	0,03 / 0,0I	264	5	I / -	0,38 / 0,0I	9 / -
22.	I8-I96 II-6	Установка воздухосборников д.I59 мм шт	8	7,29 / I,22	0,I2 / 0,04	58	I0	I	5,95 / 0,05	48 / -
		ИТОГО: руб.	-	-	-	II074	9I5	72 / I7	-	I560
		Пуск и регулировка - 2% руб.	-	-	-	20	20	-	-	-
		ИТОГО: руб.	-	-	-	II094	935	72 / I7	-	I560
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	I476	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092xI476 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	I36
		Сметная зарплата 0:I8xI476 руб.	-	-	-	-	266	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО, руб.	-	-	-	I2570	I20I	72 / I7	-	I696
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	I006	-	-	-	-
		ИТОГО по разд,I руб.	-	-	-	I3576	I2I8	72	-	I696
		П. Строительные работы								
23.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д.до 50мм I00м2	2,6I	60,5 / 38,4	0,03	I58	I00	-	68	I77
24.	I5-6I3 I6-7	То же, д.более 50мм I00м2	0,I9	43,5 / 2I,4	0,03	8	4	-	38,8	7
25.	26-I9 4-6	Изоляция труб минеральной ватой толщ. 40мм м3	3,5	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	28	I7	I	7,9 / 0,06	28
26.	ССРСЦ чI рIУ п.3	Стоимость минеральной ваты м3	3,5х I,03= 3,6I	II,2	-	40	-	-	-	-
27.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из лакостеклоткани I00м2	I,2	I2,6 / II,8	0,05 / 0,02	I5	I4	-	2I,I / 0,03	25

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	Доп. вып.I ССРСЦ чI рIУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани м2	I20х I,I= I,32	I,09	-	I44	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	393	I35	I	-	237
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	65	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092х65	-	-	-	-	-	-	-	6
		Сметная з/пл. руб. 0,I8х65	-	-	-	-	I2	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	458	I47	I	-	243
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	37	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.П, руб.	-	-	-	495	I47	I	-	243
		ВСЕГО по смете, руб.	-	-	-	I407I	I365	73	-	I939

Составила: инженер I категории Л.Н.Бабко

Проверила: зав.группой Л.В.Коркина

25343-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный центр"(со стенами из кирпича) (типовым проектным решениям)

на отопление обходных дорожек

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	0,75	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	3I5	чел.час
Трудозатраты построечные	307	чел.час
Сметная заработная плата	0,2I	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. нормат.	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.един.руб. всего	Стоим.един.руб. экспл. машин	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. осн. з/пл,	Общая стоимость,руб. экспл. машин	Затраты труда рабочих,чел.ч не занятых обслуж.машин	Затраты труда рабочих,чел.ч обслуж.машины
				осн. з/пл.	осн. з/пл.			осн. з/пл.		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	Доп. вып.2 I6-232 8-I Пр-нт 0I-I3 т.3.I стр.I4 стр.76	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных холоднодеформированных труб д.25х2,5 мм м цена: 0,89+(0,63-0,24)х х1,089=I,3I	260	I,3I / 0,4I	0,05 / 0,08	34I	I07	I3 / 5	0,66 / 0,03	I72 / 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	-"- I6-233 8-I -"- стр.I5 -"-	То же, д.32х2,5 мм м цена: I,0I+(0,73-0,35)х хI,089=I,42	20	I,42 0,4I	0,05 0,02	28	8	I	0,66 0,03	I3 I
3.	I6-36 7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб д.20мм м	I20	0,9I 0,2I	0,0I	I09	25	I	0,35	42
4.	I6-35 7-I	То же, д.I5 мм м	30	0,86 0,2I	0,0I	26	6	-	0,35	II
5.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д.до 50 мм I00м	4,3	3,94 3,73	-	I7	I6	-	5,I6	22
6.	ССРСЦ ч.III п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д.I5 мм шт	I0	I,2	-	I2	-	-	-	-
		ИТОГО: р уб.	-	-	-	533	I62	I5	-	269
		Пуск и регулировка - 2% руб.	-	-	-	4	4	-	-	-
		ИТОГО: руб.	-	-	-	537	I66	I5 5	-	269

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	7I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092х7I	-	-	-	-	-	-	-	7
		Сметная зарплата, руб. 0,I8х7I	-	-	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	608	I79	I5 / 5	-	276
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	49	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.I руб.	-	-	-	657	I84	I5	-	276
		П. Строительные работы								
7.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д.до 50мм I00м2	0,35	60,5 / 38,4	0,03	2I	I3	-	68	24
8.	26-I9 4-6	Изоляция труб минеральной ватой толщ.30мм, м3	I,2	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	I0	6	-	7,9 / 0,06	9
9.	ССРСЦ чI рIУ п.3	Стоимость минеральной ваты м3	I,2х I,03= I,24	II,2	-	I4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I0.	26-73 I3-9	Покровный слой по изоляции из стеклоткани I00м2	0,24	I2,6 / II,8	0,05 / 0,02	3	3	-	2I,I / 0,03	5
II.	Доп. вып.I ССРСЦ чI рIУ п.697 прим.	Стоимость лакостеклоткани м2	24х I,I= 26,4	I,09	-	29	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	77	22	-	-	38
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	I3	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092хI3	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная зарплата, руб. 0,I8хI3	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	90	24	-	-	39
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.П, руб.	-	-	-	97	24	-	-	39
		ВСЕГО по смете, руб.	-	-	-	754	208	I5	-	3I5

Составила: инженер I категории Л.Н.Бабко

Проверила: зав.группой Л.В.Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительного центра (со стенами из кирпича)

на вентиляцию

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	37,86	тыс.руб.
в том числе:		
оборудования	0,I	тыс.руб.
монтажных работ	0,3I	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	5965	чел.час
Трудозатраты построечные	5523	чел.час
Сметная заработная плата	4,2I	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоимость единицы, руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин на ед.	обслуживающих машины всего
I	2	3	4	5	6		7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы									
I.	20-780 30-I	Установка камеры приточной 2ПК I0 без секции орошения шт.	4	5I,8	3,94		207	I73	I6	40,5	I62
		Цена: 32,6+24х0,8=5I,8 24хI,8=43,2		43,2	I,I8				5	I,52	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	Доп.вып.3 ССРСЦ ч.Ш п.2789 пр-т I5-0I п.0I-4I7 п.0I-409	Стоимость вентиляторного агрегата ВЦЧ-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧАI00 4 шт. Цена: 2I5-(I25-63)xI,095= =I47,II	3	I47,II	-	44I	-	-	-	-
3.	-"- п.2788 пр-т I5-0I п.0I-409 п.0I-399	То же, ВЦЧ-75 № 5 с эл. двигателем ЧА80ВЧ шт. Цена: I2I-(63-45)xI,095= =I0I,29	I	I0I,29	-	I0I	-	-	-	-
4.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.58	Стоимость приемной секции 2ПК I0 с фильтрующим материалом ФСВУ без рециркуляции шт.	4	507,6	-	2030	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
5.	20-468 9-7 пр-т I7-04 доп.I7 п.5-042I доп.I п.5-0828	Установка клапана воздушного утепленного КВУ 600хI000А с эл. подогревателями ТЭН-I00Б с исп. мех. М90-I,6/25--0,25И шт. Цена: I04+(I75-45)хI,095++2,47х0,8=248,33 2,47хI,8=4,45	4	248,33 4,45	0,09 0,03	993	I8	-	4,2 0,04	I7
6.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.22	Стоимость калориферной секции однорядной 2ПК I0 шт.	4	3I6,I	-	I264	-	-	-	-
7.	Пр-т 23-08--I98I/53 п.5-I84	Стоимость калорифера КВС-I0Б-П шт. Цена: 68хI,095=74,46	8	74,46	-	596	-	-	-	-
8.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.9	Стоимость соединительной секции без стоимости агрегатов 2ПК I0 для агрегата В-ЦЧ-75 № 6,3 шт.	3	437,4	-	I3I2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	-"- п.8	То же, ВЦЧ-75 № 5 шт.	I	437	-	437	-	-	-	-
I0.	20-78I 30-2	Установка камеры приточной 2ПК 20 без секции орошения шт. Цена: 44,9+32,9х0,8=7I,22 32,9хI,8=59,22	I	7I,22 59,22	6,68 2	7I	59	7 2	55,6 2,58	56 3
II.	Доп. вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.2548 прим.	Стоимость вентиляторного агрегата ВЦЧ-75 № 8 с эл. двигателем ЧАI32 6 шт.	I	347	-	347	-	-	-	-
I2.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.43	Стоимость приемной секции 2ПК 20 при отсутствии рециркуляционных заслонок шт.	I	5I5,4	-	5I5	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	20-469 9-9	Установка клапана воздушного утепленного КВУ I600х хI000А с эл.подогревателями ТЭН-I00Б с исп.мех. МЭО-4/63-0,63 шт. Цена: 253+3,7х0,8=255,96 3,7х0,8=6,66	I	255,96 6,66	0,39 0,I2	256	7	-	6,38 0,I5	6
I4.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.62	Стоимость секции фильтра 2ПК 20 с фильтрующим материалом ФСВУ шт.	I	325,3	-	325	-	-	-	-
I5.	-"- п.23	Стоимость калориферной секции однорядной 2ПК 20 шт.	I	33I,I	-	33I	-	-	-	-
I6.	Пр-т 23-08- -I98I/53 п.5-I97	Стоимость калорифера КВБ IIБ-II шт. Цена: 24IхI,095=263,9	3	263,9	-	792	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	Реком. ГПИ Сантехпроект прил.I п.I0	Стоимость соединительной секции 2ПК 20 для агрегата ВЦ4-75 № 8 шт.	I	448,I	-	448	-	-	-	-
I8.	20-760 25-I	Установка калорифера КВБ 9Б-П, вес III кг шт.	2	6,09 2,83	0,43 0,I3	I2	6	I	5,I2 0,I7	I0
I9.	Пр-т 23-08--I98I/53 п.5-I95	Стоимость калорифера КВБ 9Б-П шт. Цена: 72xI,095=	2	78,84	-	I58	-	-	-	-
20.	Доп. вып.3 20-723 20-3	Установка агрегата вентиляторного ВЦ4-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧАI00 4, вес I86,3 кг шт.	I	7,29 4,78	0,69 0,2I	7	5	I	8,I8 0,27	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2I.	Доп. вып.3 ССРСЦ ч.Ш п.2789 пр-т I5-0I п.0I-4I7 п.0I-4I0	Стоимость вентиляторного агрегата ВЦЧ-75 № 6,3 с эл. двигателем ЧАI00 4 шт.	I	I52,58	-	I53	-	-	-	-
22.	Доп. вып.3 20-723 20-3	Установка агрегата вентиляторного ВЦЧ-75 № 8 с эл. двигателем ЧАI32 6 шт. Цена: 7,29+4,78x0,8=II,II 4,78xI,8=8,6	I	II,II 8,6	0,69 0,2I	II	9	I	8,I8 0,27	8
23.	Доп. вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.2548 прим.	Стоимость вентиляторного агрегата ВЦЧ-75 № 8 с эл. двигателем ЧАI32 6 шт.	I	347	-	347	-	-	-	-
24.	Доп. вып.3 20-706 20-2	Установка агрегата вентиляторного ВЦЧ-75 № 4 с эл. двигателем ЧА7IА4 шт.	5	83,5 3,4	0,3 0,09	4I8	I7	2	5,88 0,I2	29 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
25.	Доп. вып.3 20-706 20-2 пр-т I5-0I п.0I-395 п.0I-394	То же, ВЦЧ-75 № 4 с эл. двигателем ЧА7IВ4 шт. Цена: 83,5+(36-34)х хI,095=85,69	I	85,69 3,4	0,3 0,09	86	3	-	5,88 0,I2	6
26.	Доп. вып.3 20-705 20-I пр-т I5-0I п.0I-393 п.0I-392	То же, ВЦЧ-75 № 3,I5 с эл. двигателем ЧАА63В4 шт. Цена: 6I,2+(25-24)х хI,095=62,3	3	62,3 I,48	0,I3 0,04	I87	4	-	2,4 0,05	7
27.	Доп. вып.3 20-704 20-I пр-т I5-0I п.I0-059 п.I0-057	То же, ВЦЧ-75 № 2,5 с эл. двигателем ЧАА50В4 шт. Цена: 54,4-(23-I7,6)х хI,095=48,49	4	48,49 I,48	0,I3 0,04	I94	6	I	2,4 0,05	I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
28.	20-468 9-7 пр-т I7-04 доп.I7 п.5-042I доп.I п.5-0828	Установка клапана воздушного утепленного КВЧ 600хI000А с эл.подогревателями ТЭН-I00Б с исп. мех. МЭО-I,6/25--0,25И шт. Цена: I04+(I75-45)х хI,095+2,47х0,8= =248,33 2,47хI,8=4,45	2	248,33 4,45	0,09 0,03	497	9	-	4,2 0,04	8
29.	20-468 9-7 пр-т I5-I4 д.I п.I2-058 пр-т I7-04 доп.I7 п.5-0424 доп.I п.5-0828	То же, без эл.подогревателя П600х хI000 с исп.мех. МЭО-4/63-0,63 шт. Цена: I04-I,9хI,095+ +(I30-45)хI,095+ +2,47х0,8=I96,98 2,47хI,8=4,45	I	I96,98 4,45	0,09 0,03	I97	4	-	4,2 0,04	4
30.	20-662 I7-I	Установка вставок гибких к ц/б вентилятором В.00.00--03 шт.	4	2,33 0,43	0,0I	9	2	-	0,78	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3I.	20-674 I7-I прим.	То же, Н.00.00-03 шт.	4	2,I5 0,43	0,0I	9	2	-	0,78	3
32.	20-664 I7-I прим.	То же, В.00.00-05 шт.	3	2,78 0,43	0,0I	8	I	-	0,78	2
33.	20-676 I7-I прим.	То же, Н.00.00-07 шт.	3	2,57 0,43	0,0I	8	I	-	0,78	2
34.	20-665 I7-2 прим.	То же, В.00.00-08 шт.	6	4,4 0,59	0,0I	26	4	-	I,05	6
35.	20-677 I7-2 прим.	То же, Н.00.00-08	6	3,44 0,59	0,0I	2I	4	-	I,05	6
36.	20-666 I7-2 прим.	То же, В.00.00-09 шт.	I	5,23 0,59	0,0I	5	I	-	I,05	I
37.	20-678 I7-2 прим.	То же, Н.00.00-II шт.	I	4,04 0,59	0,0I	4	I	-	I,05	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
38.	20-668 I7-3 прим.	То же, В.00.00-I2 шт.	4	6,49 0,67	0,02 0,0I	26	3	-	I,22 0,0I	5
39.	20-680 I7-2 прим.	То же, Н.00.00-I5 шт.	4	4,8 0,59	0,0I	I9	2	-	I,05	4
40.	20-669 I7-4 прим.	То же, В.00.00-I4 шт.	2	9,82 0,85	0,05 0,02	20	2	-	I,54 0,03	3
4I.	20-68I I7-4 прим.	То же, Н.00.00-I7 шт.	2	7,78 0,85	0,05 0,02	I6	2	-	I,54 0,03	3
42.	20-656 I5-I	Установка двери герметической утепленной разм. I,25х0,5м шт.	2	I6,2 I,88	0,47 0,I4	32	4	I	2,97 0,I8	6
43.	20-697 I8-2	Установка подставок под калориферы I00 кг	0,06	36,I 3,5	0,25 0,08	2	-	-	5,73 0,I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
44.	20-65I I4-8	Установка пластинчатых шумоглушителей П2-3 разм. 200хI000хI000 мм шт.	9	0,84 / 0,35	0,08 / 0,02	8	3	I	0,66 / 0,03	6
45.	20-650 I4-7	То же, П2-I разм. 200х500хI000 мм шт.	I8	0,53 / 0,3	0,05 / 0,02	I0	5	I	0,56 / 0,03	I0 / I
46.	20-650 I4-7	То же, ПI-I, разм. I00х500хI000 мм шт.	6	0,53 / 0,3	0,05 / 0,02	3	2	-	0,56 / 0,03	3
47.	Доп. вып.3 ССРСЦ ч.Ш п.2853	Стоимость пластинчатых шумоглушителей ПI-I шт.	9	2I,5	-	I94	-	-	-	-
48.	-"- п.285I	То же, П2-I шт.	I8	I2,6	-	227	-	-	-	-
49.	-"- п.2848	То же, ПI-I шт.	6	I0	-	60	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
50.	ССРСЦ ч.Ш п.I096	Стоимость обтекателей м2	2,8	2,8	-	8	-	-	-	-
5I.	20-645 I4-2	Установка шумоглушителя трубчатого ГТКI-5 д. 400 мм шт.	2	3,07 I,I3	0,I6 0,05	6	2	-	I,96 0,06	4
52.	20-644 I4-I	То же, ГТК I-4 д. 3I5 мм шт.	2	I,74 0,74	0,I 0,03	3	I	-	I,3 0,04	3
53.	20-644 I4-I	То же, ГТК I-3 д. 250 мм шт.	5	I,74 0,74	0,I 0,03	9	4	I	I,3 0,04	7
54.	Доп. вып.2 ССРСЦ ч.Ш п.270I	Стоимость шумоглушителей ГТК I-5 шт.	2	27,5	-	55	-	-	-	-
55.	-"- п.2700	То же, ГТК I-4 шт.	2	23,7	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
56.	-"- п.2699	То же, ГТК I-3 шт.	5	I8,5	-	94	-	-	-	-
57.	ССРСЦ ч.Ш п.I49I	Стоимость сетки просечно-вытяжной м2	3	0,6	-	2	-	-	-	-
58.	20-3 I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщ. 0,5 м2 Р до 900 мм м2	77	5,35 0,88	0,04 0,0I	4I2	68	3 I	I,54 0,0I	II9 I
59.	20-I0 I-I	То же, Р - I000 мм м2	I5	5,59 0,88	0,04 0,0I	84	I3	I	I,54 0,0I	23
60.	20-I	То же, д. до I60 мм м2	83	7,3I 0,88	0,04 0,0I	607	73	3 I	I,54 0,0I	I28 I
6I.	20-2 I-I	То же, д. 200 мм м2	I57	5,35 0,88	0,04 0,0I	840	I38	6 2	I,54 0,0I	242 2
62.	20-II I-2	То же, толщ. 0,7 мм Р от II00 до I600 мм м2	356	5,3 0,67	0,04 0,0I	I887	239	I4 2	I,I9 0,0I	424 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
63.	20-I2 I-2	То же, Р - I800 мм м2	378	5,43 0,67	0,04 0,0I	2053	253	I5 4	I,I9 0,0I	450 4
64.	20-I3 I-3	То же, Р - 2000 мм м2	I50	5,72 0,58	0,04 0,0I	858	87	6 2	I,02 0,0I	I53 2
65.	20-I4 I-4	То же, Р до 3600 мм м2	490	5,53 0,39	0,04 0,0I	27I0	I9I	20 5	0,7 0,0I	343 5
66.	20-6 I-2	То же, д. 500 мм м2	I6	4,84 0,67	0,04 0,0I	77	II	I	I,I9 0,0I	I9
67.	20-9 I-4	То же, д. 800 мм м2	25	4,57 0,39	0,04 0,0I	II4	I0	I	0,7 0,0I	I8
68.	20-I5 I-5 прим.	То же, толщ. 0,9 мм Р - 3700 мм м2	222	5,42 0,32	0,04 0,0I	I203	7I	9 2	0,57 0,0I	I27 2
69.	20-4 I-I	То же, толщ. 0,6 мм д. от 225 до 3I5 мм м2	2I3	5,2I 0,88	0,04 0,0I	III0	I87	9 2	I,54 0,0I	328 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
70.	20-5 I-2	То же, д. 400 мм м2	I3	4,69 0,67	0,04 0,0I	6I	9	I	I,I9 0,0I	I5
7I.	20-I08 I-I	То же, из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм м2	47	6,36 0,88	0,04 0,0I	299	4I	2	I,54 0,0I	72
72.	20-I06 I-I	То же, д. до I60 мм м2	40	8 0,88	0,04 0,0I	320	35	2	I,54 0,0I	62
73.	20-I09 I-I прим.	То же, д. 250 мм м2	I96	5,88 0,88	0,04 0,0I	II52	I72	8 2	I,54 0,0I	302 2
74.	20-II5 I-2	То же, толщ. 0,7 мм Р от II00 до I600мм м2	75	6,37 0,67	0,04 0,0I	478	50	3 I	I,I9 0,0I	89 I
75.	20-II6 I-2	То же, Р - I800 мм м2	36	6,6 0,67	0,04 0,0I	238	24	I	I,I9 0,0I	43

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
76.	20-I09 I-I	То же, толщ. 0,6 мм м2	6I	5,88 0,88	0,04 0,0I	359	54	2 I	I,54 0,0I	94 I
77.	20-407 7-I	Установка решеток регулирующих щелевых Р-I50 шт.	I00	I,48 0,84	0,05 0,02	I48	84	5 2	I,34 0,03	I34 3
78.	20-408 7-I	То же, Р - 200 шт.	60	I,63 0,84	0,05 0,02	98	50	3 I	I,34 0,03	80 2
79.	20-402 7-I	Установка решеток вентиляционных РВI-I шт.	30	2,66 0,84	0,05 0,02	80	25	2 I	I,34 0,03	40 I
80.	20-403 7-I	То же, РВI-2 шт.	I5	3,5 0,84	0,05 0,02	53	I3	I	I,34 0,03	20
8I.	20-405 7-I	То же, РВI-4 шт.	35	4,2 0,84	0,05 0,02	I47	29	2 I	I,34 0,03	47 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
82.	20-486 II-I	Установка зонта д. 200 мм шт.	I	3,45 / I,72	0,0I	3	2	-	2,89	3
83.	ССРСЦ ч.III п.588	Стоимость дроссель-клапанов д. 250 мм шт.	5	3,I6	-	I6	-	-	-	-
84.	-"- п.598	То же, Р - I300 мм шт.	4	4,4I	-	I8	-	-	-	-
85.	-"- п.599	То же, Р - I500 мм шт.	4	7,09	-	28	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	29II7	2295	I53 / 37	-	3827
		Пуск и регулировка - 5%, руб.	-	-	-	I22	I22	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	29239	24I7	I53 / 37	-	3827
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	3889	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092х3889	-	-	- - -	-	-	-	-	358

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата руб. 0,I8x3889	-	-	- -	-	700	- -	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	33I28	3II7	I53 37	-	4I85
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	2650	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	35778	3I54	I53	-	4I85
		П. Оборудование и монтаж								
86.	Пр-т 27-II-34 п.I-I04 д.I2	Тележка ручная с подъемной платформой грузоподъемностью 0,25-I т шт.	I	90 -	-	90	-	-	-	-
87.	Ц.8-48I-I9	Присоединение эл. двигателей к эл. сети, масса до 0,Iт шт.	20	I,38 0,94	0,04	28	I9	I	I	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
88.	Прил. I к ц-ку № 8 п.40	Ревизия эл. двигателей, масса до 0,I т шт.	20	I,63 I,3I	0,08 0,05	33	26	2 I	2 0,06	40 I
89.	-"- п.I45	Сушка эл. двигателей, масса до 0,05 т шт.	I8	5,43 5,03	-	98	9I	-	7	I26
90.	-"- п.I46	То же, до 0,2 т шт.	2	6,3 5,89	-	I3	I2	-	8	I6
		Итого, руб.	-	-	-	90 I72	I48	3	-	203
		Запасные части - 2% руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	- -	-	-	92	-	-	-	-
		Тара и упаковка - 2% руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	94	-	-	-	-
		Транспортные расходы - 4% руб.	-	-	-	4	-	- -	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	98	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Комплектация - 0,7% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I00 I72	I48	3 I	-	203
		Накладные расходы - 80%, руб.	-	-	-	- II9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,54xII9 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	64
		Сметная з/плата 0,I8xII9 руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I00 29I	I69	3 I	-	267

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	- 23	-	-	-	-
		Итого по П разделу руб.	-	-	-	I00 3I4	I70	3	-	267
		Ш. Строительные работы								
9I.	I5-6I4 I64-8	Окраска воздуховодов из листовой стали масляной краской за 2 раза I00 м2	2I,95	60,5 38,4	0,03	I328	843	I	68	I493
		Итого, руб.	-	-	-	I328	843	I	-	I493
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	2I9	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092x2I9 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата 0,18х219 руб.	-	-	-	-	39	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I547	882	I	-	I5I3
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	I24	-	-	-	-
		Итого по Ш разделу руб.	-	-	-	I67I	882	I	-	I5I3
		Всего по смете руб.	-	-	-	37863	4206	I57	-	5965

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

25343-10

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту: "Физкультурно-оздоровительный центр" (со стенами из кирпича)
(типовым проектным решениям)

на теплоснабжение калориферов

Основание: спецификация ОВ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,I7 тыс.руб.
в т.ч.оборудования	0,53 тыс.руб.
монтажных работ	0,03 тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	535 чел.час.
Трудозатраты построечные	5I2 чел.час
Сметная заработная плата	0,35 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № поз. норамт.	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.един.руб. всего / осн. з/пл.	Стоим.един.руб. экспл. машин / осн. з/пл.	Общая стоимость,руб. всего	Общая стоимость,руб. осн. з/пл.	Общая стоимость,руб. экспл. машин / осн. з/пл.	Затраты труда рабочих,чел.ч не занятых обслуж.машин / обслуж.машины на ед.	Затраты труда рабочих,чел.ч не занятых обслуж.машин / обслуж.машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	Доп. вып.2 I6-23I 8-I Пр-нт 0I-I3 т.3.I стр.I4	Прокладка трубопроводов из стальных эл.сварных труб д.I5х2 мм м цена: 0,79-(0,I9-0,I5)х хI,089=0,76	6	0,76 / 0,4I	0,05 / 0,02	5	2	-	0,66 / 0,03	4

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	Доп. вып.2 I6-232 8-I -"- ССРСЦ чI рIII п.I29	То же, д.20х2мм цена: 0,89-0,24хI,089+ +0,2=0,83	м	25	0,83 / 0,4I	0,05 / 0,02	2I	I0	I / I	0,66 / 0,03	I7 / I
3.	Доп. вып.2 I6-232 8-I	То же, д.25х2 мм,	м	65	0,89 / 0,4I	0,05 / 0,02	58	27	3 / I	0,66 / 0,03	43 / 2
4.	Доп. вып.2 I6-233 8-I -"- стр.I5 ССРСЦ чI рII п.I30	То же, д.32х2,2мм, цена: I,0I-0,3IхI,089+ +0,32=0,99	м	50	0,99 / 0,4I	0,05 / 0,02	50	2I	3 / I	0,66 / 0,03	33 / 2
5.	Доп. вып.2 I6-235 8-I -"- -"- п.I33	То же, д.40х2,5 мм, цена: I,I8-0,4IхI,089+, +0,42х I,0I4=I,I9	м	20	I,I9 / 0,4I	0,05 / 0,02	24	8	I / -	0,66 / 0,03	I3 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
6.	I6-668-I ССРСЦ чШ рI п.I39 Пр-нт 0I-I3 т.3.I	То же, д.50х2,5мм м цена: I,78-0,82+0,54х хI,089=I,55	50	I,55 / 0,4I	0,05 / 0,02	78	2I	3 / I	0,66 / 0,03	33 / 2
7.	I6-678-2 -"- п.I44 п.I4I	То же, д.76х2,8мм м цена: 2,2I-I,98+0,92=2,04	I30	2,04 / 0,47	0,05 / 0,02	265	6I	7 / 3	0,66 / 0,03	86 / 4
8.	I6-2I922	Гидравлическое испытание трубопроводов д.труб до 50мм I00м	2,I6	3,94 / 3,73	-	9	8	-	5,I6	II
9.	I6-22022	То же, д.до I00мм, I00м	I,3	4,22 / 3,73	-	5	5	-	5,I6	7
I0.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д.I5 мм шт	I5	I,2	-	6	-	-	-	-
II.	-"- п.92	То же, д.20 мм, шт	3	I,43	-	4	-	-	-	-
I2.	-"- п.93	То же, д.25 мм, шт	I0	I,65	-	I7	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I3.	-"- п.94	То же, д.32 мм шт	3	2,I5	-	6	-	-	-	-
I4.	I6-I35 I2-I	Установка вентиля фланцевого I5кчI9п д.50 мм шт	3	I,6 / 0,97	0,I3 / 0,04	5	3	-	I,5I / 0,05	5
I5.	Доп. вып.2 ССРСЦ ч.III п.2766	Стоимость вентиля I5кчI9п д.50мм шт	3	6,23	-	I9	-	-	-	-
I6.	I8-2I2 М-I прим.	Установка фильтра для воды д.20мм шт	I	20,6 / 0,66	0,I6 / 0,05	2I	I	-	I,06 / 0,06	I
I7.	I8-2I2 I4-I	То же,д.25 мм шт	3	20,6 / 0,66	0,I6 / 0,05	62	2	-	I,06 / 0,06	3
I8.	I8-2I3 I4-I	То же, д.32мм шт	I	23,9 / 0,66	0,I6 / 0,05	24	I	-	I,06 / 0,06	I
I9.	I8-2I5 I4-2	То же,д.50мм шт	I	34,9 / 0,77	0,23 / 0,07	35	I	-	I,23 / 0,09	I
		ИТОГО, руб.	-	-	7I4	I7I	I8 / 7	-	270	-
		Пуск и регулировка - 2% руб.	-	-	4	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО, руб.	-	-	-	7I8	I75	I8 7	-	270
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	95	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092x95	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная зарплата, руб. 0,I8x95	-	-	-	-	I7	-	-	-
		ИТОГО: руб.	-	-	-	8I3	I92	I8 7	-	279
		Плановые накопления, - 8% руб.	-	-	-	65	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.I руб.	-	-	-	878	I99	I8	-	279
		П. Оборудование и монтаж								
20.	Пр-нт 23-07 доп.	Клапан регулирующий 25ч943нж д.I5мм с исп. мех.МЭО-0,63/I0-0,25 шт	5	78	-	390	-	-	-	-
2I.	-"-	То же, д.25 мм, шт	I	92	-	92	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
22.	цI2-805-I т.ч. п.2в)	Монтаж клапана 25ч943нж д.I5мм с исп.мех. МЭ0-0,63/I0-0,25 шт цена: I,85+I,59х0,25=2,25 I,59хI,25=I,99	5	2,25 / I,99	0,06 / 0,0I	II	I0	-	3 / 0,0I	I5
23.	-"-	То же,д.25 мм шт	I	2,25 / I,99	0,06 / 0,0I	2	2	-	3 / 0,0I	3
		ИТОГО, руб.	-	-	-	482 / I3	I2	-	-	I8
		Запасные части - 2% руб.		-	-	I0	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	492	-	-	-	-
		Тара и упаковка-2% руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	502	-	-	-	-
		Транспортные расходы - 4% руб.	-	-	-	20	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	522	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2%	-	-	-	6	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	528	-	-	-	-
		Комплектация - 0,7%	-	-	-	3	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	53I / I3	I2	-	-	I8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы - 80% руб.	-	-	-	I0	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,54xI0	-	-	-	-	-	-	-	5
		Сметная зарплата,руб. 0,I8xI0	-	-	-	-	2	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	53I / 23	I4	-	-	23
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		ИТОГО по разд.П, руб.	-	-	-	53I / 25	I4	-	-	23
		Ш. Строительные работы								
24.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д.до 50мм I00м2	0,24	60,5 / 28,4	0,03	I5	9	-	68	I6
25.	I5-6I3 I64-7	То же,более 50мм I00м2	0,3I	43,5 / 2I,4	0,03	I3	7	-	38,8	I2
26.	26-I5 4-2	Изоляция труб пухшнуром из мин.ваты толщ.40мм м3	3,93	22,7 / 2I,8	0,33 / 0,I	89	86	I	4I / 0,I3	I6I / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
27.	ССРСЦ чІ рІУ п.35І	Стоимость пухшнура из мин.ваты м3	3,93х I,03= 4,05	62,8	-	254	-	-	-	-
28.	26-73 І3-9	Покровный слой по изоляции из лако-стеклоткани І00м2	I,63	І2,6 / II,8	0,05 / 0,02	2І	І9	-	2І,І / 0,03	34
29.	Доп. вып.І ССРСЦ чІ рІУ п.697 прим.	Стоимость лако-стеклоткани м2	І63х I,I= І79,3	I,09	-	І95	-	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	687	І2І	I	-	224
		Накладные расходы - І6,5% руб.	-	-	-	97	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092х97	-	-	-	-	-	-	-	9
		Сметная зарплата, руб. 0,І8х97	-	-	-	-	І7	-	-	-
		ИТОГО, руб.	-	-	-	684	І38	I	-	233
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	55	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		ИТОГО по разд.Ш руб.	-	-	-	739	I38	I	-	233
		ВСЕГО по смете, руб.	-	-	-	2I73	35I	I9	-	535

Составила: инженер I категории Л.Н.Бабко

Проверила: зав.группой Л.В.Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительного центра (со стенами из кирпича)

на хоз.питьевой и противопожарный водопровод

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	I0,97 тыс.руб.
в том числе:	
оборудование	0,I3 тыс.руб.
монтаж	0,0I тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	I428 чел.час
Трудозатраты построечные	I3I4 чел.час
Сметная заработная плата	I,03 тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед., руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Общая стоим., руб. всего	в т.ч. осн. з/пл.	в т.ч. экспл. машин	в т.ч. з/пл.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на ед.	всего
I	2	3	4	5		6		7	8	9		I0	II
		I. Сантехнические работы											
I.	Доп. вып.4 ССРСЦ ч.Ш п.2998	Стоимость счетчика ВСКМ-50 шт.	I	53,7		-		54	-	-		-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I8-226 I5-2	Установка манометра с 3-ходовым краном к-т	3	3,9I 0,I4	0,0I	I2	-	-	0,22	I
3.	I8-228 I5-4	Установка термометра прямого в оправе к-т	4	2,4I 0,2	-	I0	I	-	0,3I	I
4.	I7-50 3-3	Установка смесителя СМ-Д-СТ шт.	52	4,59 0,5I	0,0I	239	27	I	0,82	43
5.	I7-53 3-3	Установка смесителя для раковины СМ-М-ВКСЦ шт.	5	0,59 0,5I	0,0I	3	3	-	0,82	4
6.	ССРСЦ ч.Ш п.I504 прим.	Стоимость смесителя СМ-М-ВКСЦ шт.	5	4,96	-	25	-	-	-	-
7.	I6-I84 I6-I	Установка крана пожарного д. 50 мм кран	I5	47,7 I,8	0,08 0,02	7I6	27	I	3,I4 0,03	47

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
8.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.Ш п.2322	Стоимость рукава пожарного льняного д. 5I мм м	290	I,76	-	5I0	-	-	-	-
9.	I7-2I I-5	Установка умывальника полукруглого без спинки разм. 600х450хI50 мм со смесителем к-т	68	I8,68 I,37	0,07 0,02	I270	93	5 I	2,I9 0,03	I49 2
I0.	Доп.вып.2 I7-I04 6-4	Установка раковины РС-2 стальной эмалированной к-т	5	I0,8 0,63	0,04 0,0I	54	3	-	I,02 0,0I	5
II.	I7-58 4-I	Установка унитаза с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу с косым выпуском к-т	5	2I,46 I,49	0,I3 0,04	I07	7	I	2,44 0,05	I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I2.	I7-57 4-I	То же, с прямым выпуском к-т	28	23,46 I,49	0,I3 0,04	657	42	4 I	2,44 0,05	68 I
I3.	I7-75 5-I	Установка писсуара настенного с цельноотлитым сифоном и писсуарным краном тип I к-т	I	6,8 0,73	0,05 0,02	7	I	-	I,I9 0,03	I
I4.	I7-8 I-2	Установка ванны ножной со смесителем к-т	4	35 I,94	0,I 0,03	I40	8	-	3,I4 0,04	I3
I5.	I9-66 II-2	Установка гидравлического затвора д. I00 мм шт.	4	40,6 4,2	2,35 0,7I	I62	I7	9 3	6,55 0,92	26 4
I6.	ССРСЦ ч.III п.I09	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8р д. I5 мм шт.	82	I,I4	-	93	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I7.	-"- п.II0	То же, д. 20 мм шт.	I6	I,37	-	22	-	-	-	-
I8.	-"- п.III	То же, д. 25мм шт.	23	I,59	-	37	-	-	-	-
I9.	-"- п.II2	То же, д. 32 мм шт.	6	I,99	-	I2	-	-	-	-
20.	-"- п.I943	Стоимость крана водоразборного КВ-I5Д шт.	2	I,5I	-	3	-	-	-	-
2I.	-"- п.I435	Стоимость пьедестала для умывальника шт.	68	5,I5	-	350	-	-	-	-
22.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч6бр д. 50 мм на стальном трубопроводе шт.	8	I7,4 0,97	0,I3 0,04	I39	8	I	I,5I 0,05	I2
23.	I6-II9 I2-2	То же, д. I00 мм шт.	5	29 I,7I	0,29 0,09	I45	9	I	2,67 0,I2	I3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
24.	I6-II8 I2-2	То же, д. 80 мм шт.	3	24,8 I,7I	0,29 0,09	74	5	I	2,67 0,I2	8
25.	I6-I85 I6-2 ССРСЦ ч.Ш п.87 п.86	Установка поливочного крана д. 20 мм (I5ч8р2) к-т Цена: 2,07-I,82+I,48=I,73	2	I,73 0,I9	0,0I	3	-	-	0,3I	I
26.	I6-I85 I6-2	То же, д. 25 мм к-т	5	2,07 0,I9	0,0I	I0	I	-	0,3I	2
27.	ССРСЦ ч.Ш п.I483	Стоимость рукава резинотканевого д. 20 мм м	20	I,8I	-	36	-	-	-	-
28.	-"- п.I484	То же, д. 25 мм м	300	2,23	-	669	-	-	-	-
29.	I7-9I 7	Установка фонтанчика питьевого к-т	I	I26 I,33	0,06 0,02	I26	I	-	2,I5 0,03	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
30.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. I5 мм м	340	I,2 / 0,23	0,0I / -	408	78	3	0,37	I26
3I.	I6-42 7-3	То же, д. 20 мм м	85	I,35 / 0,23	0,0I	II5	20	I	0,37	3I
32.	I6-43 7-3	То же, д. 25 мм м	I20	I,36 / 0,23	0,0I	I63	28	I	0,37	44
33.	I6-44 7-3	То же, д. 32 мм м	45	I,58 / 0,23	0,0I	7I	I0	-	0,37	I7
34.	I6-46 7-4	То же, д. 50 мм м	I6I	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	356	47	5 / 2	0,48 / 0,0I	77 / 2
35.	I6-48 7-5	То же, д. 80 мм м	220	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	658	77	9 / 2	0,57 / 0,0I	I25 / 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
36.	I6-48 7-5 ССРСЦ ч.Ш п.I553 п.I555	То же, д. I00 мм м Цена: 2,99-2,53+3,38=3,84	50	3,84 0,35	0,04 0,0I	I92	I8	2 I	0,57 0,0I	29 I
37.	I6-44 7-3 К-I,25 на перф.	То же, перфорированные д. 32 мм м Цена: I,58+0,23x0,25=I,64 0,23xI,25=0,29	20	I,64 0,29	0,0I	33	6	-	0,37	7
38.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм I00 м	7,5I	3,94 3,73	-	30	28	-	5,I6	38
39.	I6-220 22	То же, д. до I00 мм I00 м	2,9	4,22 3,73	-	I2	II	-	5,I6	I5
40.	I8-I8I I0-2	Установка гребенки смесительной д. 2I9мм гребенка	4	52,3 7,5I	0,45 0,I4	209	30	2 I	I2,5 0,I8	50 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Насосная кафедры гидропатии								
4I.	ССРСЦ ч.Ш п.III	Стоимость вентилей муфтовых I5кчI8р д. 25 мм шт.	I	I,59	-	2	-	-	-	-
42.	-"- п.II4	То же, д. 50 мм шт.	I	3,36	-	3	-	-	-	-
43.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30ч6бр д. 50 мм на стальном трубопроводе шт.	2	I7,4 0,97	0,I3 0,04	35	2	-	I,5I 0,05	3
44.	I6-I27 I2-I прим.	Установка клапана обратного I9чI6р д. 50 мм шт.	I	I7,8 0,97	0,I3 0,04	I8	I	-	I,5I 0,05	2
45.	I6-43 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.5I п.39	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб д. 25 мм м Цена: I,36-0,6+0,57=I,33	2	I,33 0,23	0,0I	3	-	-	0,37	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
46.	I6-44 7-3 -"- п.52 п.40	То же, д. 32 мм м Цена: I,58-0,77+0,73=I,54	24	I,54 0,23	0,0I	37	6	-	0,37	9
47.	I6-46 7-5 -"- п.54 п.42	То же, д. 50 мм м Цена: 2,2I-I,I8+I,II=2,I4	I0	2,I4 0,29	0,03 0,0I	2I	3	-	0,48 0,0I	5
48.	I6-2I9 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. до 50 мм I00 м	0,36	3,94 3,73	-	I	I	-	5,I6	2
		Итого, руб.	-	-	-	8052	6I9	47 II	-	I004
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	I07I	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092xI07I чел.час	-	-	-	-	-	-	-	99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата 0,I8xI07I руб.	-	-	-	-	I93	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	9I23	8I2	47 / II	-	II03
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	730	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	9853	823	47	-	II03
		II. Оборудование и монтаж								
49.	Ц.II-I55-4	Монтаж счетчика ВСКМ-50 шт.	I	I,76 / I,73	-	- / 2	2	-	3	3
50.	Пр-т 23-07 п.I-I052	Задвижка 30ч906бр д.I00 мм с эл. приводом шт. Цена: 227:2=II3,5	I	II3,5	-	II4	-	-	-	-
5I.	Ц.I2-805-4 т.ч. п.2в	Монтаж задвижки 30ч906бр д. I00 мм с эл.приводом шт. Цена: 3,78+3,09x0,25=4,55 3,09xI,25=3,86	I	4,55 / 3,86	0,44 / 0,09	-	4	-	5 / 0,I2	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Итого, руб.	-	-	-	II4 7	6	-	-	8
		Запасные части - 2% руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	II6	-	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	II8	-	-	-	-
		Транспортные расходы - 4% руб.	-	-	-	5	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I23	-	-	-	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I24	-	-	-	-
		Комплектация - 0,7% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I25 7	6	-	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Накладные расходы - 80%, руб.	-	-	-	-/5	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,54х5 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	3
		Сметная з/плата 0,I8х5 руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I25/I2	7	-	-	II
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	-/I	-	-	-	-
		Итого по II разделу руб.	-	-	-	I25/I3	7	-	-	II
		III. Строительные работы								
52.	I-960 80-2	Разработка грунта II группы вручную шлубиной до 2 м без креплений I00 м3	0,I3	74,5/74,5	-	I0	I0	-	I54	20

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
53.	I-968 8I-2	Засыпка вручную траншей грунтом II группы I00 м3	0,I3	46 46	-	6	6	-	99,8	I3
54.	22-66 5-3	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных горячедеформированных труб д. II4х4 мм с гидравлическим испытанием м	7,5	0,32 0,22	0,04 0,0I	2	2	-	0,35 0,0I	3
55.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.424	Стоимость труб стальных бесшовных горячедеформированных д. II4х4 мм м	7,5х х0,998 =7,49	2,48	-	I9	-	-	-	-
56.	22-93 6-8	Футляр из стальных эл.сварных труб д. 325х8 мм с пневматическим испытанием м	2	0,96 0,44	0,39 0,I2	2	I	I	0,7I 0,I5	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
57.	ССРСЦ ч.I р.Ш п.204	Стоимость труб стальных эл.сварных д. 325х8 мм м	2х х0,995 =I,99	I0,3	-	20	-	-	-	-
58.	22-I65 II-3	Весьма усиленная антикоррозийная битумно-полимерная изоляция стальных трубопроводов д. II4 мм м	7,5	0,85 0,I4	0,I 0,03	6	I	I	0,23 0,04	2
59.	22-3I4 20-3	Промывка трубопроводов с дезинфекцией д. II4 мм км	0,0075	4I,3 29,8	-	-	-	-	56,7	-
60.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д. до 50 мм I00 м2	0,87	60,5 38,4	0,03	53	33	-	68	59
6I.	I5-6I3 I64-7	То же, д. более 50 мм I00 м2	0,79	43,5 2I,4	0,03	34	I7	-	38,8	3I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
62.	26-I9 4-6	Изоляция труб минераловатными матами толщ. 30 мм м3	20	8,05 / 4,73	0,I5 / 0,05	I6I	95	3	7,9 / 0,06	I58 / I
63.	ССРСЦ ч.I р.IУ п.97 прим.	Стоимость матов минераловатных толщ. 30 мм м3	20х xI,03 =20,6	I9,6	-	404	-	-	-	-
64.	26-70 I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином насухо I00 м2	0,2	24,7 / I4,4	0,49 / 0,I5	5	3	-	23,9 / 0,I9	5
65.	ССРСЦ ч.I р.I п.297	Стоимость пергамина м2	20х xI,I5 =23	0,I6	-	4	-	-	-	-
66.	26-68 I3-4	Оклеивание поверхности изоляции стеклотканью м2	20	I,29 / 0,26	0,02 / 0,0I	26	5	-	0,44 / 0,0I	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67.	Доп.вып.I ССРСЦ ч.I р.IУ п.697	Стоимость стеклоткани м2	20х xI,I =22	I,09	-	24	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	776	I73	5	-	302
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	I28	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092xI28 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	I2
		Сметная з/плата 0,I8xI28 руб.	-	-	-	-	23	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	904	I96	5	-	3I4
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	72	-	-	-	-
		Итого по Ш разделу руб.	-	-	-	976	I96	5	-	3I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Всего по смете руб.	-	-	-	I0967	I026	52	-	I428

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту (типовым проектным решениям) Физкультурно-оздоровительного центра (со стенами из кирпича)

на горячее водоснабжение

Основание: спецификация ВК.СО

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	2,74	тыс.руб.
в том числе:		
оборудование	0,I	тыс.руб.
монтаж	0,005	тыс.руб.
Нормативная трудоемкость	607	чел.час
Трудозатраты построечные	580	чел.час
Сметная заработная плата	0,4I	тыс.руб.

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.,руб. всего / осн. з/пл.	Стоим.ед.,руб. экспл. машин / в т.ч. з/пл.	Общая стоим.,руб. всего	Общая стоим.,руб. осн. з/пл.	Общая стоим.,руб. экспл. машин в т.ч.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины на ед.	Затраты труда рабочих, чел.час не занятых обслуживанием машин обслужив. машины всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		I. Сантехнические работы								
I.	I8-226 I5-2	Установка манометра с трехходовым краном к-т	3	3,9I / 0,I4	0,0I	I2	-	-	0,22	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
2.	I8-228 I5-4	Установка термометра прямого в оправе к-т	2	2,4I 0,2	-	5	-	-	0,3I	I
3.	ССРСЦ ч.Ш п.9I	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д. I5 мм шт.	49	I,2	-	59	-	-	-	-
4.	-"- п.92	То же, д. 20 мм шт.	22	I,43	-	3I	-	-	-	-
5.	-"- п.93	То же, д. 25 мм шт.	I9	I,65	-	3I	-	-	-	-
6.	-"- п.94	То же, д. 32 мм шт.	6	2,I5	-	I3	-	-	-	-
7.	I6-II7 I2-I	Установка задвижки 30чббр д. 50 мм на стальном трубопроводе шт.	8	I7,4 0,97	0,I3 0,04	I39	8	I	I,5I 0,05	I2
8.	I6-II8 I2-2	То же, д. 80 мм шт.	3	24,8 I,7I	0,29 0,09	74	5	I	2,67 0,I2	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
9.	I6-4I 7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб д. I5 мм м	330	I,2 / 0,23	0,0I / -	396	76	3	0,37	I22
I0.	I6-42 7-3	То же, д. 20 мм м	205	I,35 / 0,23	0,0I	277	47	2	0,37	76
II.	I6-43 7-3	То же, д. 25 мм м	I70	I,36 / 0,23	0,0I	23I	39	2	0,37	63
I2.	I6-44 7-3	То же, д. 32 мм м	II5	I,58 / 0,23	0,0I	I82	26	I	0,37	43
I3.	I6-46 7-4	То же, д. 50 мм м	98	2,2I / 0,29	0,03 / 0,0I	2I7	28	3 / I	0,48 / 0,0I	47 / I
I4.	I6-48 7-5	То же, д. 80 мм м	95	2,99 / 0,35	0,04 / 0,0I	284	33	4 / I	0,57 / 0,0I	54 / I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
I5.	ССРСЦ ч.Ш п.96 шт.	Стоимость вентиля муфтового I5кчI8п д.50 мм шт.	I	3,68	-	4	-	-	-	-
I6.	I6-I27 I2-I	Установка клапана обратного I9чI6р д. 50 мм шт.	I	I7,8 0,97	0,I3 0,04	I8	I	-	I,5I 0,05	2
I7.	I6-43 7-3 ССРСЦ ч.I р.Ш п.5I п.39	Установка трубопроводов из стальных водогазопроводных легких труб д.25 мм м Цена: I,36-0,6+0,57=I,33	2	I,33 0,23	0,0I	3	-	-	0,37	I
I8.	I6-44 7-3 -"- п.52 п.40	То же, д.32 мм м Цена: I,58-0,77+0,73=I,54	24	I,54 0,23	0,0I	37	6	-	0,37	9
I9.	I6-46 7-4 -"- п.54 п.42	То же, д. 50 мм м Цена: 2,2I-I,I8+I,II=2,I4	I0	2,I4 0,29	0,03 0,0I	2I	3	-	0,48 0,0I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
20.	I6-219 22	Гидравлическое испытание трубопроводов д. труб до 50 мм I00 м	9,54	3,94 / 3,73	-	38	36	-	5,I6	49
2I.	I6-220 22	То же, д. до I00 мм I00 м	0,95	4,22 / 3,73	-	4	4	-	5,I6	5
		Итого, руб.	-	-	-	2076	3I2	I7 / 2	-	500
		Накладные расходы - I3,3% руб.	-	-	-	276	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,092х276 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	25
		Сметная з/плата 0,I8х276 руб.	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	2352	362	I7 / 2	-	525

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	I88	-	-	-	-
		Итого по I разделу руб.	-	-	-	2540	364	I7	-	525
		П. Оборудование и монтаж								
22.	Пр-т I7-0I п.5-0I74	Регулятор давления РД-32 шт.	I	90	-	90	-	-	-	-
23.	Ц.II--39I-I	Монтаж регулятора давления РД-32 шт.	I	2,79 2,72	0,02	- -	3	-	5	5
		Итого, руб.	-	-	-	90 3	3	-	-	5
		Запасные части - 2%, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	92	-	-	-	-
		Тара и упаковка - 2%, руб.	-	-	-	2	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	94	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		Транспортные расходы - 4%, руб.	-	-	-	4	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	98	-	-	--	-
		Заготовительно-складские расходы - I,2% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	99	-	-	-	-
		Комплектация - 0,7% руб.	-	-	-	I	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I00 3	3	-	-	5
		Накладные расходы - 80%, руб.	-	-	-	- 2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость 0,54х2 чел.час	-	-	-	-	-	-	-	I
		Сметная з/плата 0,I8х2 руб.	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	I00 5	3	-	-	6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Плановые накопления - 8%, руб.	-	-	-	- / -	-	-	-	-
		Итого, по П разделу руб.	-	-	-	I00 / 5	3	-	-	6
		Ш. Строительные работы								
24.	I5-6I4 I64-8	Окраска труб масляной краской за 2 раза д. до 50 мм I00 м2	0,96	60,5 / 38,4	0,03	58	37	-	68	65
25.	I5-6I3 I64-7	То же, д. более 50 мм I00 м2	0,27	43,5 / 2I,4	0,03	I2	6	-	38,8	I0
		Итого, руб.	-	-	-	70	43	-	-	75
		Накладные расходы - I6,5% руб.	-	-	-	I2	-	-	-	-
		Нормативная трудоемкость, чел.час 0,092xI2	-	-	-	-	-	-	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
		Сметная з/плата 0,I8xI2 руб.	-	-	-	-	2	-	-	-
		Итого, руб.	-	-	-	82	45	-	-	76
		Плановые накопления - 8% руб.	-	-	-	7	-	-	-	-
		Итого по Ш разделу руб.	-	-	-	89	45	-	-	76
		Всего по смете руб.	-	-	-	2734	4I2	I7	-	607

Составила инженер I категории Л.Н. Бабко

Проверила зав. группой Л.В. Коркина

gost.e-ecolog.ru