ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I4- I - 42. 89

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (2,88 т/сут)

АЛЬБОМ 7

С М Е Т Ы

часть 2 -стр.I04-I7I

24932 - 08

Отпускная цена
на момент реализации,
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15401818

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-11

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7

(243,I6 тыс.руб.)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 161,899 ТНС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3581 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,183 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 37,13 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6			7	8	9		10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	2403-03007	-РУКАВ РАЗГРУЗОЧНЫЙ-М-127 ШТ	2,00	80,00				160						
2	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-УСТАНОВКА ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ УХМ-9 В СОСТАВЕ:СИЛОС ДЛЯ МУКИ,УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕШКОВ,УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ В КОМПЛЕКТЕ С БУНКЕРОМ И ШЛЮЗОВЫМ ЗАТВОРОМ,КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.2,7 К-Т	1,00	14000,00				14000						
3	Ц18-1-5	-МОНТАЖ СИЛОСА ДЛЯ МУКИ ШТ	1,00	32,50	7,16	33	19	7	35,00	35				
4	Ц38-206-1	-МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА ШТ	1,00	18,50 21,30	3,25 2,03	21	14	3 2	4,19 22,00	4 22				
5	Ц28-70-3	-МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЪЕМА МЕШКОВ П.3 ШТ	1,00	14,10 9,79	1,14 0,80	10	8	1 1	1,47 15,00	1 15				
6	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БУНКЕРА ШТ	1,00	8,13 20,40	0,53 1,78	20	12	1 2	0,68 24,00	1 24				
7	Ц38-206-1	-МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА	1,00	12,30 21,30	0,85 2,03	21	14	1 2	1,10 22,00	1 22				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		14,10	1,14			1	1,47	1
8	Ц8-481-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	1,00	3,05	0,34	3	2	-	3,00	3
		ШТ		2,12	0,15			-	0,19	-
9	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ АЭРАЦИИ П.5	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
10	Ц7-155-2М	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.6	1,00	23,13	1,86	23	13	2	24,00	24
		ШТ		13,10	0,90			1	1,16	1
11	23-03 Ч.2 П.02-001 Н	-СИЛОС ДЛЯ МУКИ П.2	1,00	1107,00	-	1107	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
12	Ц18-1-5	-МОНТАЖ СИЛОСА	1,00	32,50	7,16	33	19	7	35,00	35
		ШТ		18,50	3,25			3	4,19	4
13	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДА ПО МЕЛИТОПОЛЬ ХОЛОДМАШ НА 1988-89 Г.	-КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ 2АФ46353Ш П.5	1,00	402,00	-	402	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
14	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
15	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ДОЗАТОР-ПРОСЕИВАТЕЛЬ МУКИ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВЕСОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 150 КГ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ С УСТРОЙСТВОМ ПОНИЖЕНИЯ ШУМА,ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА	1,00	6500,00	-	6500	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
16	Ц7-155-1	-МОНТАЖ КОМПРЕССОРА П03,8	1,00	20,10	0,99	20	11	1	21,00	21
		ШТ		11,30	0,52			1	0,67	1
17	Ц5-178-4	-МОНТАЖ ВЕСОВ П.9	1,00	51,40	1,53	51	43	2	73,00	73
		ШТ		42,70	0,57			1	0,74	1
18	Ц18-231-5	-МОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА П.10	1,00	16,60	1,19	17	11	1	18,00	18
		ШТ		11,00	0,47			-	0,61	1
19	Ц30-301-1	-МОНТАЖ МАГНИТА	1,00	4,10	0,78	4	2	-	3,00	3
		ШТ		1,97	0,47			-	0,61	1
20	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШНЕК 300 НА 2800 НА 500 П03.13	1,00	700,00	-	700	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
21	Ц3-341-10	-МОНТАЖ ШНЕКА	1,00	43,70	5,89	44	33	6	52,00	52
		ШТ		33,40	2,78			3	3,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-БОЙЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 150 Л С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.12 К-Т	1,00	230,00	-	230	-	-	-	-
23	Ц18-1-2	-МОНТАЖ БОЙЛЕРА ШТ	1,00	20,40 12,30	1,78 0,85	20	12	2 1	24,00 1,10	24 1
24	Ц8-481-2	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ШТ	1,00	3,05 2,12	0,34 0,15	3	2	- -	3,00 0,19	3 -
25	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ВОДЫ ПОЗ.20 К-Т	1,00	7500,00 -	- -	7500	-	- -	- -	- -
26	Ц28-14-5	-МОНТАЖ ДОЗАТОРА ШТ	1,00	6,32 5,37	0,37 0,24	6	5	- -	10,00 0,31	10 -
27	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА СПИРАЛЬНАЯ САМООПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ДВУМЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЫГРУЗКИ ХПО/3 С РАБОЧИМ СТОЛИКОМ С БОРТИКАМИ К-Т	1,00	15000,00 -	- -	15000	-	- -	- -	- -
28	Ц28-30-3 К=1,45 НА ВЕС	-МОНТАЖ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОЗ.15 ШТ	1,00	38,71 32,62	3,13 2,09	39	33	3 2	38,00 2,70	38 3
29	Ц28-570-3	-УСТАНОВКА РАБОЧЕГО СТОЛИКА ПОЗ.35 ШТ	1,00	5,42 4,66	0,29 0,19	5	5	- -	9,00 0,25	9 -
30	Ц11-701-4	-МОНТАЖ ПУЛЬТА ШТ	1,00	3,46 3,12	0,28 0,11	3	3	- -	5,00 0,14	5 -
31	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ ПОЗ.16 К-Т	1,00	8000,00 -	- -	8000	-	- -	- -	- -
32	Ц28-40-3	-МОНТАЖ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ ШТ	1,00	31,40 26,80	2,60 1,74	31	27	3 2	47,00 2,24	47 2
33	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ ПОЗ.17 К-Т	1,00	3000,00 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
34	Ц28-40-4	-МОНТАЖ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ ШТ	1,00	16,70 14,10	1,67 1,12	17	14	2 1	25,00 1,44	25 1
35	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ШКАФ ИЗТ-74-И1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТРОЙКИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА И ПАРА В КОМПЛЕКТЕ С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ ПОЗ.18,27 К-Т	1,00	12617,00 -	- -	12617	-	- -	- -	- -
36	Ц28-50-3	-МОНТАЖ ШКАФА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ШТ	1,00	634,00 436,00	101,00 27,60	634	436	101 28	739,00 35,60	739 36
37	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ ШТ	1,00	10,70 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР 250 НА 1350 ММ ИЗ КАМЕРЫ РАССТОЙКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,38 К-Т	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
39	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ШТ	1,00	39,20 32,10	3,38 2,02	39	32	3 2	53,00 2,61	53 3
40	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1800 НА 790 ММ ОТ ОКРУГЛИТЕЛЯ К РАБОЧЕМУ СТОЛУ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,50 К-Т	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
41	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ШТ	1,00	39,20 32,10	3,38 2,02	39	32	3 2	53,00 2,61	53 3
42	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ БАТОНОВ ПОЗ,19 К-Т	1,00	7816,00	-	7816	-	-	-	-
43	Ц28-41-1 К=1,25	-МОНТАЖ ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ ДЛЯ БАТОНОВ ШТ	1,00	15,00 14,12	0,43 0,17	15	14	- -	20,00 0,22	20 -
44	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1550 ММ НАД ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ,49 К-Т	1,00	667,00	-	667	-	-	-	-
45	Ц3-301-1	-МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА ШТ	1,00	39,20 32,10	3,38 2,02	39	32	3 2	53,00 2,61	53 3
46	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ТЕЛЕЖКА НА ПРУЖИНАХ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ЛИСТОВ У21-ХТЛ ПОЗ,34 К-Т	3,00	667,00	-	2001	-	-	-	-
47	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ДЕЛИТЕЛЬНООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗ,22 К-Т	1,00	6000,00	-	6000	-	-	-	-
48	Ц28-40-4	-МОНТАЖ ШТ	1,00	16,70 14,10	1,67 1,12	17	14	2 1	25,00 1,44	25 1
49	24-18-46 ТАБЛ,1	-СТОЛ РАБОЧИЙ ПОЗ,57 К-Т	1,00	62,00	-	62	-	-	-	-
50	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	5,42 4,66	0,29 0,19	5	5	- -	9,00 0,25	9 -
51	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ФОРМИРУЮЩАЯ МАШИНА ДЛЯ РОГАЛИКОВ ПОЗ,23 К-Т	1,00	3000,00	-	3000	-	-	-	-
52	Ц28-41-1	-МОНТАЖ ШТ	1,00	12,00 11,30	0,35 0,14	12	11	- -	20,00 0,18	20 -
53	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ШКАФ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ТЕСТА ПОЗ,20 ИЭТ-75-И1 К-Т	1,00	4395,00	-	4395	-	-	-	-
54	Ц28-50-3	-МОНТАЖ ШКАФА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ	1,00	443,80	70,70	444	305	70	739,00	739

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=0,7 НА ВЕС	РАССТОЙКИ		305,20	19,32			19	24,92	25
		ШТ								
55	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ								
				2,44	0,44			-	0,57	1
56	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-РОТАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИЭТ-76-И1 ПОЗ,21	2,00	18121,00	-	36242	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
57	Ц28-50-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ	2,00	245,00	28,00	490	382	56	322,00	644
		ШТ								
				191,00	9,40			19	12,13	24
58	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-КОНТЕЙНЕР С КОМПЛЕКТОМ ЛОТКОВ ПОЗ,24	10,00	1470,00	-	14700	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
59	2302-10002	-УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ =СО-7А	1,00	150,00	-	150	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	19-06-01 П,132	-ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 125 КГ ПОЗ,28 ТГМ-125	2,00	10,30	-	21	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
61	2406-01007	-ШАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ=ШХ-1,12	1,00	527,00	-	527	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
62	Ц28-911-4	-ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ	4,00	7,82	0,09	31	30	-	13,00	52
		ШТ								
				7,55	0,06			-	0,08	-
63	2406-01012	-КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ=КХС-2-6	1,00	660,00	-	660	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
64	Ц28-912-1	-КАМЕРА СБОРНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ	1,00	14,90	0,31	15	14	-	28,00	28
		ШТ								
				14,30	0,16			-	0,21	-
65	24-19-73 ПРИЛОЖ,10 П,9501	-ВИБРОСИТО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВЭ-350 ПОЗ,29	1,00	87,00	-	87	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
66	Ц18-231-5	-МОНТАЖ ВИБРОСИТА	1,00	16,60	1,19	17	11	1	18,00	18
		ШТ								
				11,00	0,47			-	0,61	1
67	24-18-46 ТАБЛ,1	-СТОЛ ПОД ВИБРОСИТО ПОЗ,30	1,00	55,80	-	56	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
68	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
		ШТ								
				4,66	0,19			-	0,25	-
69	24-18-46 ТАБЛ,1	-СТОЛ ДВУХЯРУСНЫЙ ПОЗ,31	2,00	68,20	-	136	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
70	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	2,00	5,42	0,29	11	9	-	9,00	18
		ШТ								
				4,66	0,19			-	0,25	-
71	17-03 Ч,1 КН,2 П,5-270	-ВЕСЫ НАСТОЛЬНО ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-10Ц-13У ПОЗ,32	2,00	44,00	-	88	-	-	-	-
		К-Т		-	-			-	-	-
72	2303-02001 Л	-ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ПОЗ,36	2,00	172,50	-	345	-	-	-	-
		К-Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Ц18-1-2	-МОНТАЖ	2,00	20,40	1,78	41	25	4	24,00	48
		ШТ		12,30	0,85			2	1,10	2
74	2403-03038	-СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЬ=ХСР-3/2	1,00	270,00	-	270	-	-	-	-
		ШТ								
75	Ц28-14-3	-МОНТАЖ СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ	1,00	5,37	0,43	5	5	-	9,00	9
		ШТ		4,77	0,27			-	0,35	-
76	24-18-46 ТАБЛ.1	-СТЕЛАЖ ПОЗ.37	1,00	128,00	-	128	-	-	-	-
		К-Т								
77	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
		ШТ		4,66	0,19			-	0,25	-
78	24-18-46 ТАБЛ.1	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 ПОЗ,25	10,00	89,28	-	893	-	-	-	-
		ШТ								
79	24-18-46 ТАБЛ.1	-ВЕРСТАК ПОЗ,39	1,00	114,00	-	114	-	-	-	-
		К-Т								
80	Ц36-31-8	-МОНТАЖ	1,00	7,18	1,49	7	6	2	11,00	11
		ШТ		5,58	0,71			1	0,92	1
81	1801-2002	-СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112	1,00	290,00	-	290	-	-	-	-
		ШТ								
82	Ц1-202-1	-МОНТАЖ	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
83	24-18-46 ТАБЛ.1	-СТОЛ ПОД СТАНОК ПОЗ,41	1,00	36,00	-	36	-	-	-	-
		К-Т								
84	Ц28-570-3	-МОНТАЖ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
		ШТ		4,66	0,19			-	0,25	-
85	1801-3084	-СТАНОК ТОЧИЛЬНОШЛИФОВАЛЬНЫЙ=3К631	1,00	530,00	-	530	-	-	-	-
		ШТ								
86	Ц1-202-1	-МОНТАЖ	1,00	9,90	0,12	10	9	-	15,00	15
		ШТ		9,20	0,06			-	0,08	-
87	17-03 Ч,1 КН,2 П,5-297	-ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-150Ц 13Т ПОЗ,46	1,00	190,00	-	190	-	-	-	-
		К-Т								
88	24-19-96 Ч,1 СТР,193	-СТОЛ С 4 СТУЛЬЯМИ ПОЗ,43	1,00	32,00	-	32	-	-	-	-
		К-Т								
89	2406-11003	-ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ=ПЭСМ-2	1,00	137,00	-	137	-	-	-	-
		ШТ								
90	Ц28-927-1М	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ	1,00	4,61	0,02	5	4	-	8,00	8
		ШТ		4,27	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	56-01-01 ДОП,5 П,49	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ПО3,45 ШТ	2,00	75,00	-	150	-	-	-	-
92	29-18-46 ТАБЛ,1	-ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ВЕСОМ 216 КГ ПО3,48 К-Т	1,00	269,00	-	269	-	-	-	-
93	Ц28-570-3	-МОНТАЖ ШТ	1,00	5,42	0,29	5	5	-	9,00	9
				4,66	0,19			-	0,25	-
94	ДОП,5 56-01-01 П,523	-СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ОН-11-918/17 ПО3,51 ШТ	1,00	33,00	-	33	-	-	-	-
95	Ц31-68-13	-УСТРОЙСТВО СТОЛА ШТ	1,00	13,60	0,47	14	9	-	16,00	16
				9,43	0,29			-	0,37	-
96	ДОП,5 56-01-01 П,491	-СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОН-11-893/17 ПО3,52 ШТ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
97	ДОП,1 17-06-48 П,1-805	-ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ОН-1-1136/15 ПО3,56 К-Т	1,00	228,00	-	228	-	-	-	-
98	ДОП,1 17-06-48 П,1-815	-СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ПО3,55 ШТ	1,00	173,00	-	173	-	-	-	-
99	17-03 Ч,1 КН,2 П,5-355	-ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛАССА ВЛА-200 Г ПО3,54 ШТ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
100	2403-03091	-ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПО3,53=84М ШТ	1,00	75,00	-	75	-	-	-	-
101	24-18-59 П,01-21	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВУХПОЗИЦИОННЫЙ ПДЭ-2-75 ПО3,26 ШТ	1,00	165,00	-	165	-	-	-	-
102	Ц30-107-1	-ПРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ШТ	1,00	16,80	0,60	17	13	-	23,00	23
				13,40	0,28			-	0,36	-
103	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85 К=1,08 НА ТРАНСПОРТ, ЗАГОТ,СКЛАД,РАСХОДЫ, ТАРУ,УПАКОВКУ	-МАТЕРИАЛОПРОВОД ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА Т	0,20	1080,00	-	216	-	-	-	-
104	Ц30-215-1	-МОНТАЖ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ДИАМ,60 НА 2,5 10 М	2,44	10,80	1,67	26	21	4	14,00	34
				8,80	0,58			1	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	0715-1165	-ПОДДОН ПЛОСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ ШТ	10,00	7,80	-	78	-	-	-	-
106	0709 Ч.3 П.9	-ЛОТОК С РЕШЕТЧАТЫМ ДНОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ГАБАРИТЫ 740 НА 450 НА 140 ШТ	180,00	1,90	-	342	-	-	-	-
107	С159-3333	-УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т	0,05	492,00	-	25	-	-	-	-
108	Ц12-2-8	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 144-159 ММ Т	0,05	79,10 62,40	13,30 7,12	4	3	- -	110,00 9,18	6 -
109	ЛИМИТНАЯ ЦЕНА	-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ К-Т	1,00	1580,00	-	1580	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.	156150	1779	296	3250
	РУБ.			101	133
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	153456	-	-	-
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.	763	-	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	386	-	-	-
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1852	-	-	-
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.	763	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.	157220	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2694	-	-	-
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.	367	-	-	-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.	-	1880	-	-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.	241	-	-	-
РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.	1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1426	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	126
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	261	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	328	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.	4448	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	3509
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	2141	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			161668	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2141	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ВОЗДУХОВОДЫ								
110	F20-279	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1,0ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315	3,50	6,82	0,04	24	4	-	1,77	6
		М2		1,02	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			24	4	-		6
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
111	E9-153	-МОНТАЖ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДА	0,02	27,10	4,98	1	-	-	25,20	1
		Т		14,80	1,52			-	1,96	-
112	C121-2019	-СТОИМОСТЬ	0,02	356,00	-	7	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			8	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
113	ПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85	-РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ С ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕНОЙ СВЫШЕ 1000 РУБ.,ОТНОСИМАЯ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ПО ДЕТАЛЯМ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА	0,20	178,00	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			Т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			36	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			36	-	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
114	Е15-611	-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ	0,04	25,70	0,52	1	-	-	9,30	-
		100М2								
				5,10	0,16			-	0,21	-
115	Е15-614	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	-	60,50	0,03	1	-	-	68,00	-
		100М2								
				38,40	-			-	-	-
116	Е15-613	-ОКРАСКА ТРУБ	-	43,50	0,03	1	-	-	38,80	-
		100М2								
				21,40	-			-	-	-
117	Е6-73 ССЦ П,1-27	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,80	96,09	0,90	77	20	1	44,80	36
		100М2								
				25,30	0,27			-	0,35	-
118	Е46-69 ССЦ П,1-17	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТВЕРСТИЙ ДО 0,1М2	0,50	89,13	0,80	45	14	-	54,90	27
				27,70	0,24			-	0,31	-
			М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			125	34	1		63
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			156343	1817	297		3320
			РУБ.					101		133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			153456	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			763	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1852	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			763	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			157220	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2694	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			367	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	1880	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			241	-	-		-
		РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1426	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		126
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	261	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			328	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3509
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2141	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			87	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	34	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	37	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15401818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			161899	(24359)	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3581
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2183	-		-

СОСТАВИЛ Федор- ФЕДОРЧУК Т.Д.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-II

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-час	3320
2.	Заработная плата	руб.	I8I7
3.	Строительные машины	руб.	297

Начальник отдела Ш.Ш.Курмашев

Составила старший инженер Л.Ф.Лапшева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 15401818

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1029   1   Э15401818' Н9' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
1030   2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' ХЛЕБОПЕКАРН
                Я В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-11' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУД
                ОВАНИЯ' АЛЬБОМ 7' В.И.БУЛАЕВ*
1031   3   Н15=0' Н24=0,50' Н26=20' =1,2' =0,5*
1032   4   М8052=0,03*
1033   5   РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1034   6   2403-03007(=15)' 2' ' ' ' 0,040*
1035   7   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 14000' УСТАНОВКА ДЛЯ БЕСТАРНОГО ХРАНЕНИЯ МУКИ УХМ-9 В СОСТАВЕ:СИЛОС ДЛЯ МУКИ,УСТРОЙ
                СТВО ДЛЯ ПОДЬЕМА МЕШКОВ,УСТРОЙСТВО ЗАГРУЗОЧНОЕ В КОМПЛЕКТЕ С БУНКЕРОМ И ШЛЮЗОВЫМ ЗАТВОРОМ,КОМПРЕ
                ССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.2,7' К-Т' 2,20*
1036   8   Ц18-1-5' 1' ' МОНТАЖ СИЛОСА ДЛЯ МУКИ*
1037   9   Ц30-206-1' 1' ' МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА*
1038  10   Ц28-70-3' 1' ' МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДЬЕМА МЕШКОВ П.3*
1039  11   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ БУНКЕРА*
1040  12   Ц30-206-1' 1' ' МОНТАЖ ШЛЮЗОВОГО ЗАТВОРА*
1041  13   Ц8-481-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ*
1042  14   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ АЭРАЦИИ П.5*
1043  15   Ц7-155-2М' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ДЛЯ ПОДАЧИ МУКИ В СИЛОС П.6*
1044  16   Т23-03#Ч.2#П.02-001 Н(=15)' 1' 1107' СИЛОС ДЛЯ МУКИ П.2' К-Т' 1,218*
1045  17   Ц18-1-5' 1' ' МОНТАЖ СИЛОСА*
1046  18   ТНАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДА ПО МЕЛИТОПОЛЬХОЛОДМАШ НА 1988-89 Г.(=15)' 1' 402' КОМПРЕССОР ДЛЯ АЭРАЦИИ 2АФ46Э53Ц П.5
                ' К-Т' 0,100*
1047  19   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА*
1048  20   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 6500' ДОЗАТОР-ПРОСЕИВАТЕЛЬ МУКИ СОСТОЯЩИЙ ИЗ ВЕСОВ ВОЗДУШНЫХ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ГРУЗО
                ПОДЬЕМНОСТЬЮ 150 КГ,КОМПРЕССОР ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ С ФИЛЬТРОМ С УСТРОЙСТВОМ ПОНИЖЕНИЯ ШУМА,ЦЕНТРОБЕЖН
                ОГО СИТА' К-Т' 0,490*
1049  21   Ц7-155-1' 1' ' МОНТАЖ КОМПРЕССОРА ПОЗ.8*
1050  22   Ц5-178-4' 1' ' МОНТАЖ ВЕСОВ П.9*
1051  23   Ц18-231-5' 1' ' МОНТАЖ ЦЕНТРОБЕЖНОГО СИТА П.10*
1052  24   Ц30-301-1' 1' ' МОНТАЖ МАГНИТА*
1053  25   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 700' ВРАЩАЮЩИЙСЯ ШНЕК 300 НА 2800 НА 500 ПОЗ.13' К-Т' 0,100*
1054  26   Ц3-341-10' 1' ' МОНТАЖ ШНЕКА*
1055  27   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 230' БОЙЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 150 Л С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.12' К-Т' 0,080*
1056  28   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ БОЙЛЕРА*
1057  29   Ц8-481-2' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ*
1058  30   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 7500' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДОЗАТОР-СМЕСИТЕЛЬ ВОДЫ ПОЗ.20' К-Т' 0,020*
1059  31   Ц28-14-5' 1' ' МОНТАЖ ДОЗАТОРА*
1060  32   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 15000' ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА СПИРАЛЬНАЯ САМООПРОКИДЫВАЮЩАЯСЯ ДВУМЯ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ВЫ
                ГРУЗКИ ХПО/3 С РАБОЧИМ СТОЛИКОМ С БОРТИКАМИ' К-Т' 1,800*
1061  33   Ц28-30-3(А1,1,45)#К=1,45 НА ВЕС' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТОМЕСИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОЗ.15*
1062  34   Ц28-570-3' 1' ' УСТАНОВКА РАБОЧЕГО СТОЛИКА ПОЗ.35*
1063  35   Ц11-701-4' 1' ' МОНТАЖ ПУЛЬТА*
1064  36   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 8000' ТЕСТОДЕЛИТЕЛЬ ПОЗ.16' К-Т' 0,700*
1065  37   Ц28-40-3' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТОДЕЛИТЕЛЯ*
1066  38   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 3000' ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЬ ПОЗ.17' К-Т' 0,269*
1067  39   Ц28-40-4' 1' ' МОНТАЖ ТЕСТООКРУГЛИТЕЛЯ*
1068  40   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 12617' ШКАФ ИЭТ-74-И1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТРОЙКИ С РЕЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛА И ПАРА В КОМ
                ПЛЕКТЕ С ПАРООБРАЗОВАТЕЛЕМ ПОЗ.18,27' К-Т' 0,955*
1069  41   Ц28-50-3' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ*
1070  42   Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ*
1071  43   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР 250 НА 1350 ММ ИЗ КАМЕРЫ РАССТОЙКИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.38' К-Т'
                0,150*
1072  44   Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1073  45   ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1800 НА 790 ММ ОТ ОКРУГЛИТЕЛЯ К РАБОЧЕМУ СТОЛУ С Э
                ЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОЗ.50' К-Т' 0,300*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 15401818

```
1074    46      Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1075    47      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 7816' ФОРМИРУЮШАЯ МАШИНА ДЛЯ БАТОНОВ ПОЗ.19' К-Т' 0,6000*
1076    48      Ц28-41-1(А1,1,25)#К=1,25' 1' ' МОНТАЖ ФОРМИРУЮЩЕЙ МАШИНЫ ДЛЯ БАТОНОВ*
1077    49      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 667' ТРАНСПОРТЕР РАЗМЕРОМ 250 НА 1550 ММ НАД ФОРМИРУЮШЕЙ МАШИНОЙ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
                ПОЗ.49' К-Т' 0,200*
1078    50      Ц3-301-1' 1' ' МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА*
1079    51      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 3' 667' ТЕЛЕЖКА НА ПРУЖИНАХ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ ЛИСТОВ У21-ХТЛ ПОЗ,34' К-Т' 0,030*
1080    52      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 6000' ДЕЛИТЕЛЬНООКРУГЛИТЕЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПОЗ.22' К-Т
                ' 0,270*
1081    53      Ц28-40-4' 1' ' МОНТАЖ*
1082    54      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 62' СТОЛ РАБОЧИЙ ПОЗ57' К-Т' 0,050*
1083    55      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1084    56      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 3000' ФОРМИРУЮШАЯ МАШИНА ДЛЯ РОГАЛИКОВ ПОЗ.23' К-Т' 0,256*
1085    57      Ц28-41-1' 1' ' МОНТАЖ*
1086    58      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 4395' ШКАФ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ТЕСТА ПОЗ.2Е ИЗТ-75-И1' К-Т' 0,250*
1087    59      Ц28-50-3(А1,0,7)#К=0,7 НА ВЕС' 1' ' МОНТАЖ ШКАФА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ*
1088    60      Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ*
1089    61      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 2' 18121' РОТАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОПЕЧЬ ИЭТ-76-И1 ПОЗ,21' К-Т' 1,720*
1090    62      Ц28-50-1' 2' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЕЧИ*
1091    63      ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 10' 1470' КОНТЕЙНЕР С КОМПЛЕКТОМ ЛОТКОВ ПОЗ.24' ШТ' 0,100*
1092    64      2302-10002(=15)' 1' ' ' ' 0,140*
1093    65      Т19-06-01#П.132(=15)' 2' 10,30' ТЕЛЕЖКА ДВУХКОЛЕСНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 125 КГ ПОЗ,28 ТГМ-125' К-Т' 0,012*
1094    66      2406-01007(=15)' 1' ' ' ' 0,285*
1095    67      Ц28-911-4' 4*
1096    68      2406-01012(=15)' 1' ' ' ' 0,730*
1097    69      Ц28-912-1' 1*
1098    70      Т24-19-73#ПРИЛОЖ.10#П.9501(=15)' 1' 87' ВИБРОСИТО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ В3-350 ГОЗ.29' ШТ' 0,023*
1099    71      Ц18-231-5' 1' ' МОНТАЖ ВИБРОСИТА*
1100    72      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 55,8' СТОЛ ПОД ВИБРОСИТО ПОЗ.30' К-Т' 0,045*
1101    73      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1102    74      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 2' 68,20' СТОЛ ДВУХЯРУСНЫЙ ПОЗ.31' К-Т' 0,055*
1103    75      Ц28-570-3' 2' ' МОНТАЖ*
1104    76      Т17-03#Ч.1 КН.2#П.5-270(=15)' 2' 44' ВЕСЫ НАСТОЛЬНО ЦИФЕРБЛАТНЫЕ РН-10Ц-13У ПОЗ,32' К-Т' 0,022*
1105    77      Т2303-02001Л(=15)' 2' 172,5' ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ПОЗ,36' К-Т' 0,125*
1106    78      Ц18-1-2' 2' ' МОНТАЖ*
1107    79      2403-03038(=15)' 1' ' ' ' 0,135*
1108    80      Ц28-14-3' 1' ' МОНТАЖ СОЛЕРАСТВОРИТЕЛЯ*
1109    81      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 128' СТЕЛАЖ ПОЗ,37' К-Т' 0,103*
1110    82      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1111    83      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 10' 89,28' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 ПОЗ.25' ШТ' 0,072*
1112    84      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 114' ВЕРСТАК ПОЗ,39' К-Т' 0,092*
1113    85      Ц36-31-8' 1' ' МОНТАЖ*
1114    86      1801-2002(=15)' 1' ' ' ' 0,0120*
1115    87      Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ*
1116    88      Т24-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 36' СТОЛ ПОД СТАНОК ПОЗ,41' К-Т' 0,029*
1117    89      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1118    90      1801-3084(=15)' 1' ' ' ' 0,070*
1119    91      Ц1-202-1' 1' ' МОНТАЖ*
1120    92      Т17-03#Ч.1 КН.2#П.5-297(=15)' 1' 190' ВЕСЫ ЦИФЕРБЛАТНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ РП-150Ц 1Зт ПОЗ.46' К-Т'
                0,185*
1121    93      Т24-19-96#Ч.1 СТР.193(=15)' 1' 32' СТОЛ С 4 СТУЛЬЯМИ ПОЗ,43' К-Т' 0,050*
1122    94      2406-11003(=15)' 1' ' ' ' 0,110*
1123    95      Ц28-927-1М' 1' ' МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПЛИТЫ*
1124    96      Т56-01-01#ДОП.5 П.49(=15)' 2' 75' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ПОЗ,45' ШТ' 0,050*
1125    97      Т29-18-46#ТАБЛ.1(=15)' 1' 269' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ВЕСОМ 216 КГ ПОЗ,48' К-Т' 0,216*
1126    98      Ц28-570-3' 1' ' МОНТАЖ*
1127    99      ТДОП,5#56-01-01#П.523(=15)' 1' 33' СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ ОН-11-518/17 ПОЗ.51' ШТ' 0,052*
1128    100     Ц31-68-13' 1' ' УСТРОЙСТВО СТОЛА*
1129    101     ТДОП,5#56-01-01#П.491(=15)' 1' 75' СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОН-11-893/17 ПОЗ,52' ШТ' 0,050*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2,1) 15401818

```
1130    102     ТАОП,1#17-06-48#П.1-805(=15)' 1' 228' ШКАФ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ОН-1-1136/15 ГОЗ,56' К-Т' 0,050*
1131    103     ТАОП,1#17-06-48#П.1-815(=15)' 1' 173' СТОЛ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСОВ ПОЗ,55' ШТ' 0,282*
1132    104     Т17-03#Ч,1 КН.2#П.5-355(=15)' 1' 165' ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ 2-ГО КЛАССА ВЛА-200 Г ПОЗ,54' ШТ' 0,012*
1133    105     2403-03091(=15)' 1' ' + ПОЗ,53' ' 0,0016*
1134    106     Т24-18-59#П.01-21(=15)' 1' 165' ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВУХГОЗИЦИОННЫЙ ПДЗ-2-75 ГОЗ,26' ШТ' 0,053*
1135    107     Ц30-107-1' 1*
1136    108     ТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85#К=1,08 НА ТРАНСПОРТ,ЗАГОТ,СКЛАД,РАСХОДЫ,ТАРУ,УПАКОВКУ(=13
                )' 0,202' 1080' МАТЕРИАЛОПРОВОД ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТА' Т*
1137    109     ЦТ30-215-1(Р1=14)(=61' 24,36' 10,8#8,8#1,67#0,58#0,33' МОНТАЖ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ДИАМ.60 НА 2,5' 10 М*
1138    110     П2##ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ##*
1139    111     Т0715-1165(=15)' 10' 7,80' ПОДДОН ПЛОСКИЙ ДЕРЕВЯННЫЙ' ШТ' 0,026*
1140    112     Т0709#Ч,3#П.9(=15)' 180' 1,90' ЛОТОК С РЕШЕТЧАТЫМ ДНОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ГАБАРИТЬ 740 НА 450 НА 140' ШТ' 0,004*
1141    113     С159-3333(=13)' 0,047*
1142    114     Ц12-2-8' 0,047*
1143    115     ТЛИМИТНАЯ ЦЕНА(=15)' 1' 1580' ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ' К-Т*
1144    116     Н15=63' Н21=5*
1145    117     РВОЗДУХОВОДЫ*
1146    118     Е20-279' 3,5*
1147    119     Н15=0' Н21=0*
1148    120     РМЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1149    121     Е9-153' 0,022' ' МОНТАЖ ПОДВЕСОК ТРУБОПРОВОДА*
1150    122     С121-2019' 0,022' ' СТОИМОСТЬ*
1151    123     РПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ*
1152    124     ТПИСЬМО ГОССТРОЯ СССР НОМЕР АД-4594-4 ОТ 19,09,85(=0)' 0,202' 178' РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ С ПРЕЙСКУРАНТНОЙ ЦЕН
                ОЙ СВЫШЕ 1000 РУБ,,ОТНОСИМАЯ К ПРОЧИМ ЗАТРАТАМ ПО ДЕТАЛЯМ МАТЕРИАЛОПРОВОДА ПНЕВМО И АЭРОЗОЛЬТРАН
                СПОРТА' Т*
1153    125     Н10=16,5' Н15=0*
1154    126     Р20*
1155    127     Е15-611' 4' ' ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ*
1156    128     Е15-614' 0,01' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1157    129     Е15-613' 0,06' ' ОКРАСКА ТРУБ*
1158    130     Е6-73(А2=14,2+27,3,2)04#)#ССЦ П.1-27' 80*
1159    131     Е46-69(А2=31,3+28,2,1,04#)#ССЦ П.1-17' 0,5*
1160    132     К' ФЕДОРЧУК Т.Д.*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ СМАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-12

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

(0,53 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,346 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 104 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,063 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,08 руб.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320 ШТ	2,00	29,00	-	58	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС ШТ	2,00	0,37 0,31	-	1	1	-	0,50	1
3	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК ШТ	5,00	25,00	-	125	-	-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	5,00	2,73 2,34	-	14	12	-	4,00	20
5	Ц8-407-10	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,05	71,20 43,00	15,40 6,02	4	2	- -	66,00 7,77	3 -
6	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,10	34,80 14,40	12,20 3,85	3	1	1 -	26,00 4,97	3 -
7	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,15	10,00 6,24	0,27 0,10	2	1	- -	11,00 0,13	2 -
8	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	1,15	31,60	5,97	36	22	7	35,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1М,КГ,ДО:1								
		100М		18,90	1,92			2	2,48	3
9	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2	0,20	8,26	-	2	2	-	12,00	2
		10КОНЦ		7,83	-			-	-	-
10	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ	1,40	2,31	-	3	3	-	3,00	4
		10КОНЦ		2,05	-			-	-	-
11	Ц10-397-5	-ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	1,00	1,49	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		1,24	-			-	-	-
12	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
13	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,2-15	6,00	0,40	-	2	2	-	0,60	4
		ШТ		0,34	-			-	-	-
14	Ц10-970-1	-КОМПЛЕКС ИЗМЕРЕНИЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ СМОНТИРОВАННЫХ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОКОНЕЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	0,15	9,14	-	1	1	-	13,00	2
		100ПАР		8,61	-			-	-	-
15	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	5,00	0,36	-	2	2	-	1,00	5
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	С151-2526	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	0,02	158,00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
18	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
19	29-02-20 П,1-251 С ТР,РАСХ.	-ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т	1,00	3,61	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	29-02-20 П,1-291 ПРИМЕН,С ТР,РАСХ.	-РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2	6,00	0,41	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5 М	5,00	0,86	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
23	05-03 П,08-0122 С ТР,РАСХ.	-ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,20 ММ М	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
24	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
				4,34	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ РУБ.				291	56	8		98
								2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			183	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			188	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	54	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			41	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р, -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	59	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	4	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			346 (530)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		104

4I4-I-42.89 (7,2) I23 24932-08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300958

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	63	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ ЗОЛОТОРЕВА

ПРОВЕРИЛ ШИРОКОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I2

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I04
2.	Заработная плата	руб	56
3.	Машины	руб	8

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила старший инженер И.Л.Золотарева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300958

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 19)

```
1527      1        315300958' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1528      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ СМАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИРО
                   ВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ' Р.П.' ' 1-12' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1529      3        Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1530      4        П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1531      5        ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА(=15)' 2' 29' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ' 0,003*
1532      6        Ц10-127-5' 2*
1533      7        ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА(=15)' 5' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК=' ШТ' 0,005*
1534      8        Ц10-397-7' 5*
1535      9        Ц8-407-10' 5*
1536      10       Ц8-417-1' 10*
1537      11       Ц8-149-1' 15*
1538      12       Ц10-54-7' 115*
1539      13       Ц10-50-3' 2*
1540      14       Ц10-50-7' 14*
1541      15       Ц10-397-5' 1*
1542      16       Ц10-972-10' 1*
1543      17       ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 6' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15' ШТ*
1544      18       Ц10-970-1' 15*
1545      19       Ц10-381-11' 5*
1546      20       П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1547      21       С151-2526' 20*
1548      22       С152-488' 30*
1549      23       С152-495' 80*
1550      24       Н9=1,077*
1551      25       Т29-02-20 П.1-251 С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 3,35' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-10Т' ШТ*
1552      26       С155-12' 6*
1553      27       Н9=1,082*
1554      28       Т29-02-20 П.1-291 ПРИМЕН.С ТР.РАСХ.(=13)' 6' 0,38' РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2' ШТ*
1555      29       С113-18(=13)' 5*
1556      30       Н9=1,076*
1557      31       Т05-03 П.08-0122#С ТР.РАСХ.(=13)' 10' 3,2' ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.20 ММ' М*
1558      32       П2##СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
1559      33       Н10=16,5*
1560      34       Е34-641(=1)' 1*
1561      35       ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300968

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-13

НА СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- МАГАЗИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3 (0,I64 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,107 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ	
									НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ;ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-	-	-	-	-	-
3	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
4	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	-	3	2	-	4,00	4
		ШТ		2,34	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,10	34,80	12,20	3	1	1	26,00	3
		100М		14,40	3,85	-	-	-	4,97	-
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	0,10	10,00	0,27	1	1	-	11,00	1
		100М		6,24	0,10	-	-	-	0,13	-
7	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,45	31,60	5,97	14	9	3	35,00	16
		100М		18,90	1,92	-	-	1	2,48	1
8	Ц10-50-3	-ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ В ОБОРУДОВАНИЕ,КАБЕЛЬ ЕМКОСТЬЮ:10Х2	0,60	8,26	-	5	5	-	12,00	7
		10КОНЧ		7,83	-	-	-	-	-	-
9	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15	1,00	0,40	-	1	-	-	0,60	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,34	-			-	-	-
10	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	1,00	0,36	-	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
11	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2	0,03	10,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
12	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р	1,00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
14	29-02-20 П,1-291 ПРИМЕН,С ТР,РАСХ.	-РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2	1,00	0,41	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	05-03 П,08-0122 С ТР,РАСХ.	-ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,20 ММ	10,00	0,22	-	2	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			89	18	4		33
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			15	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			107 (0,164)		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев Составил Золотарева Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I3

№№ пп	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	35
2.	Заработная плата	руб	I8
3.	Машины	руб	4

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила старший инженер И.Л.Золотарева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15300968

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 20)

```
1562      1        315300968' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1563      2        М' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' МАГАЗИН' Р,
                   П,' ' 1-13' СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1564      3        Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1565      4        П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1566      5        ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА(=15)' 1' 29' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-11320' ШТ' 0,003*
1567      6        Ц10-127-5' 1*
1568      7        ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА(=15)' 1' 25' ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ =МАЯК=' ШТ' 0,005*
1569      8        Ц10-397-7' 1*
1570      9        Ц8-417-1' 10*
1571      10       Ц8-149-1' 10*
1572      11       Ц10-54-7' 45*
1573      12       Ц10-50-3' 6*
1574      13       ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 1' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-Р-1,0-15' ШТ*
1575      14       Ц10-381-11' 1*
1576      15       П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1577      16       С152-488' 30*
1578      17       С152-495' 25*
1579      18       С155-12' 1*
1580      19       Н9=1,082*
1581      20       Т29-02-20 П.1-291 ПРИМЕН,С ТР.РАСХ,(=13)' 1' 0,38' РОЗЕТКА РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ РШР-2' ШТ*
1582      21       Н9=1,076*
1583      22       Т05-03 П.08-0122#С ТР.РАСХ,(=13)' 10' 0,2' ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,20 ММ' М*
1584      23       ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7,0,1) 15300978

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-14

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ (3,28I тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2,112 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	962 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,603 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,48 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16-02 Д.6 П.03-0111	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УОТС-1	4,00	123,00	-	492	-	-	-	-
		ШТ		-	-					
2	Ц10-742-13П РИМЕН,	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20	4,00	22,40	-	90	78	-	31,00	124
		ШТ		19,52	-			-	-	-
3	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	1,00	0,38	0,01	1	-	-	1,00	1
		ШТ		0,33	-			-	-	-
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	5,45	31,60	5,97	172	103	32	35,00	191
		100М		18,90	1,92			10	2,48	14
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	5,45	34,80	12,20	190	78	67	26,00	142
		ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		14,40	3,85			21	4,97	27
		100М								
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	5,45	10,00	0,27	55	34	2	11,00	60
				6,24	0,10			1	0,13	1
		100М								
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,50	40,00	12,70	24	9	6	31,00	16
				18,20	4,04			2	5,21	3
		100М								
8	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	4,00	1,33	-	5	2	-	1,00	4
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 10КОНЦ	10,00	2,31 2,05	-	23	21	- -	3,00 -	30 -
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	2,40	11,20 10,80	-	27	26	- -	19,00 -	46 -
11	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-П ШТ	110,00	0,40 0,34	-	44	37	- -	0,60 -	66 -
12	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	57,00	0,45 0,40	-	26	23	- -	1,00 -	57 -
13	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,04	15,40 11,10	0,03 0,01	1	-	- -	20,00 0,01	1 -
14	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	45,00	1,32 1,04	-	59	47	- -	2,00 -	90 -
15	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	50,00	0,88 0,76	-	44	38	- -	1,00 -	50 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	16-02 П,05-0120 С ТР,РАСХ.	-ЗВОНОК МЗ-1 ШТ	1,00	3,57 -	- -	4	-	- -	- -	- -
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2 1000М	0,81	10,60 -	- -	9	-	- -	- -	- -
18	15-09 ТАБ,5-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2 КМ	0,28	31,25 -	- -	9	-	- -	- -	- -
19	15-09 ТАБ,9-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПЭВ-1ДИАМ,0,2 ММ+ЦЕНА;2960Х0,0004 КМ	0,24	1,12 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С	0,05	166,00 -	- -	8	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5									
		1000М									
21	РАСЧЕТНО-П	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104	57,00	0,87	-	50	-	-	-	-	
	РЕЙСК,ЦЕНА	ШТ									
	С			-	-			-	-	-	
	ТР.РАСХ.										
22	16-02	-СИГНАЛИЗАТОР	50,00	0,56	-	28	-	-	-	-	
	П.03-0007	МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1									
	С	ШТ		-	-			-	-	-	
	ТР.РАСХ.										
23	16-02	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИПК	45,00	1,41	-	63	-	-	-	-	
	П.03-0065	ШТ									
	С			-	-			-	-	-	
	ТР.РАСХ.										
24	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	110,00	0,14	-	15	-	-	-	-	
		ШТ		-	-			-	-	-	
25	15-07	-ПАТРОН	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-	
	П.7-020 С	ШТ									
	ТР.РАСХ.			-	-			-	-	-	
26	05-03	-ТРУБА ПВХ ДИАМ.20 ММ	560,00	0,22	-	123	-	-	-	-	
	П.8-0122	М									
	С			-	-			-	-	-	
	ТР.РАСХ.										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.				1564	496	107		878	
		РУБ.						34		45	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				492	-	-		-	
	ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.				2	-	-		-	
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				6	-	-		-	
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.				2	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.				502	-	-		-	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1072	-	-		-	
	МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.				158	-	-		-	
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.				-	530	-		-	
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.				307	-	-		-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				417	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		39	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	73	-		-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				121	-	-		-	
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1610	-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		962	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	603	-		-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				2112	(3281)-	-		-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		962	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	603	-		-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Мурмашев

Составил Золотарева

Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I4

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	962
2.	Заработная плата	руб	496
3.	Машины	руб	I07

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золотарева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 21)

```
1585     1        915300978' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1586     2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                        ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ' Р.П.' ' 1-14' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1587     3        Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1588     4        П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1589     5        Т16-02 Д.6 П.03-0111(=15)' 4' 123' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕОИГНАЛИЗАЦИИ УОТО-1' ШТ' 0,005*
1590     6        Ц10-742-13ПРИМЕН.' 4*
1591     7        Ц8-84-1' 1*
1592     8        Ц10-54-7' 545*
1593     9        Ц8-417-1' 545*
1594     10       Ц8-149-1' 545*
1595     11       Ц8-146-1' 50*
1596     12       Ц8-153-21' 4*
1597     13       Ц10-50-7' 100*
1598     14       Ц10-54-12' 240*
1599     15       ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 110' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-П' ШТ*
1600     16       Ц10-743-1' 57*
1601     17       Ц8-592-1' 4*
1602     18       Ц10-743-3' 45*
1603     19       Ц10-743-4' 50*
1604     20       П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1605     21       Н9=1,082*
1606     22       Т16-02 П.05-0120 С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 3,3' ЗВОНОК МЗ-1' ШТ*
1607     23       С152-488' 810*
1608     24       Н9=1,116*
1609     25       Т15-09 ТАБ.5-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,28' 28' ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2' КМ*
1610     26       Т15-09 ТАБ.9-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,24' 1' ПРОВОД ПЭВ-1ДИАМ.0,2 ММ*ЦЕНА:2960Х0,0004' КМ*
1611     27       С151-1075' 50*
1612     28       Н9=1,083*
1613     29       ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА С ТР.РАСХ.(=13)' 57' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104' ШТ*
1614     30       Т16-02 П.03-0007 С ТР.РАСХ.(=13)' 50' 0,52' СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1' ШТ*
1615     31       Т16-02 П.03-0065 С ТР.РАСХ.(=13)' 45' 1,3' ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК' ШТ*
1616     32       С155-13' 110*
1617     33       Н9=1,082*
1618     34       Т15-07 П.7-020 С ТР.РАСХ.(=13)' 4' 0,26' ПАТРОН' ШТ*
1619     35       Н9=1,076*
1620     36       Т05-03 П.8-0122 С ТР.РАСХ.(=13)' 560' 0,2' ТРУБА ПВХ ДИАМ.20 ММ' М*
1621     37       ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

24932-08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1)

15300988

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ, ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-15

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- МАГАЗИН

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

(2,478 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,601 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 656 чел.-ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,420 тыс.руб.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 м3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,37 руб.

N пп	Шифр и N позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч не занятых обслуж. машин	
				всего	экспл. машин	всего	основной зарплаты	экспл. машин	обслуживающ. машины	
				основной зарплаты	в т.ч. зарплаты			в т.ч. зарплаты	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	16-02 д.6 п.03-0111	-УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИЙ УСТС-1 шт	4,00	123,00	-	492	-	-	-	-
2	Ц10-742-13 ПРИМЕН.	-УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:20 шт	4,00	22,40	-	90	78	-	31,00	124
3	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 шт	1,00	19,52 0,38	- 0,01	1	-	-	1,00	1
4	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100м	3,00	0,33 31,60	- 5,97	95	57	18	35,00	105
5	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100м	3,40	18,90 34,80 14,40	1,92 12,20 3,85	118	49	6 41 13	2,48 26,00 4,97	7 88 17
6	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100м	3,40	10,00 6,24	0,27 0,10	34	21	1 -	11,00 0,13	37 -
7	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100м	0,50	48,00 18,20	12,70 4,04	24	9	6 2	31,00 5,21	16 3
8	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 шт	4,00	1,33 0,46	- -	5	2	- -	1,00 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц10-50-7	-КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ:НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 10КОНЦ	9,00	2,31 2,05	-	21	18	- -	3,00 -	27 -
10	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ 100М	1,00	11,20 10,80	-	11	11	- -	19,00 -	19 -
11	Ц10-775-2	-МОНТАЖ КОРОБОК УК-П ШТ	70,00	0,40 0,34	-	28	24	- -	0,60 -	42 -
12	Ц10-743-1	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ШТ	20,00	0,45 0,40	-	9	8	- -	1,00 -	20 -
13	Ц8-529-1	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	4,00	2,97 1,15	0,05 0,01	12	5	- -	2,00 0,01	8 -
14	Ц10-743-3	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	40,00	1,32 1,04	-	53	42	- -	2,00 -	80 -
15	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	30,00	0,88 0,76	-	26	23	- -	1,00 -	30 -
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
16	16-02 П,05-0120 С ТР,РАСХ.	-ЗВОНОК МЗ-1 ШТ	1,00	3,57 -	- -	4	-	- -	- -	- -
17	С152-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ2 1000М	0,44	10,60 -	- -	5	-	- -	- -	- -
18	15-09 ТАБ,5-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2 КМ	0,20	31,25 -	- -	6	-	- -	- -	- -
19	15-09 ТАБ,9-001 С ТР,РАСХ.	-ПРОВОД ПЭВ-1 ДИАМ.0,2 ММ*ЦЕНА;2960Х0,0004 КМ	0,24	2,23 -	- -	1	-	- -	- -	- -
20	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С	0,05	166,00	-	8	-	-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15300988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М	-	-			-	-	-
21	РАСЧЕТНО-П РЕЙСК,ЦЕНА С ТР.РАСХ.	-ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104 ШТ	20,00	0,87	-	17	-	-	-	-
22	16-02 П.33-0007 С ТР.РАСХ.	-СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1 ШТ	30,00	0,56	-	17	-	-	-	-
23	16-02 П.33-0065 С ТР.РАСХ.	-ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК ШТ	40,00	1,41	-	56	-	-	-	-
24	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	70,00	0,14	-	10	-	-	-	-
25	15-07 П.7-020 С ТР.РАСХ.	-ПАТРОН ШТ	4,00	0,28	-	1	-	-	-	-
26	05-03 П.8-0122 С ТР.РАСХ.	-ТРУБА ПВХ ДИАМ.20 ММ М	350,00	0,22	-	77	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1221	347	66		601
			РУБ.					21		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			492	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			502	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			729	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			113	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	368	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			200	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			288	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			82	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1099	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1601 (2478)-		-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		656
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	420	-		-

Начальник отдела Курмашев Составил Золотарева Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I5

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	656
2.	Заработная плата	руб	347
3.	Машины	руб	66

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 22)

```
1622      1        315300988' Н9' ' ' 1.1' ' ' ' 4360' М3*
1623      2        Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' МАГАЗИН' Р.
                        П,' ' 1-15' ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1624      3        Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1625      4        П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1626      5        Т16-02 Д.6 П.03-0111(=15)' 4' 123' УСТРОЙСТВО ОХРАННОЙ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ УСТС-1' ШТ' 0,005*
1627      6        Ц10-742-13 ПРИМЕН,' 4*
1628      7        Ц8-84-1' 1*
1629      8        Ц10-54-7' 300*
1630      9        Ц8-417-1' 340*
1631      10       Ц8-149-1' 340*
1632      11       Ц8-146-1' 50*
1633      12       Ц8-153-21' 4*
1634      13       Ц10-50-7' 90*
1635      14       Ц10-54-12' 100*
1636      15       ЦТ10-775-2(Р1=0,6)(=7)' 70' 0,4#0,34#0#0#0,06#' МОНТАЖ КОРОБОК УК-П' ШТ*
1637      16       Ц10-743-1' 20*
1638      17       Ц8-529-1' 4*
1639      18       Ц10-743-3' 40*
1640      19       Ц10-743-4' 30*
1641      20       П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1642      21       Н9=1,082*
1643      22       Т16-02 П.05-0120 С ТР.РАСХ.(=13)' 1' 3,3' ЗВОНОК МЗ-1' ШТ*
1644      23       С152-488' 440*
1645      24       Н9=1,116*
1646      25       Т15-09 ТАБ.5-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,2' 28' ПРОВОД ПГВ СЕЧ.1Х1 ММ2' КМ*
1647      26       Т15-09 ТАБ.9-001 С ТР.РАСХ.(=13)' 0,24' 2' ПРОВОД ПЭВ-1 ДИАМ.0,2 ММ*ЦЕНА:2960Х0,0004' КМ*
1648      27       С151-1075' 50*
1649      28       Н9=1,083*
1650      29       ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА С ТР.РАСХ.(=13)' 20' 0,8' ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИП-104' ШТ*
1651      30       Т16-02 П.03-0007 С ТР.РАСХ.(=13)' 30' 0,52' СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ СМК-1' ШТ*
1652      31       Т16-02 П.03-0065 С ТР.РАСХ.(=13)' 40' 1,3' ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ДИМК' ШТ*
1653      32       С155-13' 70*
1654      33       Н9=1,082*
1655      34       Т15-07 П.7-020 С ТР.РАСХ.(=13)' 4' 0,26' ПАТРОН' ШТ*
1656      35       Н9=1,076*
1657      36       Т05-03 П.8-0122 С ТР.РАСХ.(=13)' 350' 0,2' ТРУБА ПВХ ДИАМ.28 ММ' М*
1658      37       ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301348

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-16

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 5

(4,I49 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках - в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,699 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 457 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,282 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,62 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-1795	-ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Г8208-21У3 ШТ	1,00	531,00	-	531	-	-	-	-	-	-
2	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР24Г8208-21У3 ШТ	1,00	26,36 11,43	1,16 0,44	26	11	1 -	16,00 0,57	16 1		
3	СКЦЭ-84 ВЫП.1 П.2-2171	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-21У3 ШТ	2,00	318,00	-	636	-	-	-	-	-	-
4	ЦТО ЖЕ	-МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-7078-21У3 ШТ	2,00	24,20 11,32	1,16 0,44	48	23	2 1	16,00 0,57	32 1		
5	15-04 ДОП.34 П.01-011	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТУ3,1 ШТ	7,00	4,50	-	32	-	-	-	-	-	-
6	15-04 ДОП.34 П.01-010	-ТО ЖЕ,АП50Б-2МТУ3,1 ШТ	6,00	3,35	-	20	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-525-1	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А ШТ	13,00	2,02 0,90	0,05 0,01	26	12	1 -	1,00 0,01	13 -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц8-522-5	-МОНТАЖ РАЗЪЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО А-700	7,00	2,32	0,05	16	7	-	2,00	14
		КОМПЛ.		1,02	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-522-13	-МОНТАЖ РАЗЪЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО 6-ДК	1,00	3,90	0,09	4	2	-	3,00	3
		КОМПЛ.		1,73	0,02			-	0,03	-
10	Ц8-522-1	-МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО	1,00	2,60	0,07	3	1	-	2,00	2
		ШТ		1,26	0,01			-	0,01	-
11	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	0,06	108,00	36,00	6	2	3	61,00	4
		Т		34,30	9,84			1	12,69	1
12	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,45	29,90	5,65	13	7	3	30,00	14
		100М		16,20	1,47			1	1,90	1
13	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,15	34,80	12,20	5	2	2	26,00	4
		100М		14,40	3,85			1	4,97	1
14	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,55	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
		100М		7,65	0,08			-	0,10	-
15	Ц8-417-6	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ	0,10	20,60	0,35	7	1	-	16,00	2
		100М		8,85	0,14			-	0,18	-
16	Ц8-417-7	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,10	15,60	0,75	2	1	-	17,00	2
		100М		9,46	0,29			-	0,37	-
17	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАНИН	0,50	28,10	0,30	14	6	-	23,00	12
		100М		12,70	0,13			-	0,17	-
18	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ	1,85	10,00	0,27	19	12	-	11,00	20
		100М		6,24	0,10			-	0,13	-
19	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	1,12	48,00	12,70	54	20	15	31,00	35
		100М		18,20	4,04			5	5,21	6
20	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	4,12	20,60	0,48	85	36	2	15,00	62
		100М		8,62	0,19			1	0,25	1
21	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	110,00	1,33	-	146	51	-	1,00	110
				0,46	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
22	Ц8-153-22	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	2,00	1,61	-	3	1	-	1,00	2
				0,47	-			-	-	-
		ШТ								
23	Ц8-153-23	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2	4,00	2,17	-	9	2	-	1,00	4
				0,50	-			-	-	-
		ШТ								
24	Ц8-153-5	-ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	12,00	3,55	-	43	13	-	2,00	24
				1,08	-			-	-	-
		ШТ								
25	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	4,00	0,49	-	2	1	-	1,00	4
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
26	Ц8-91-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,11	377,00	4,70	41	4	-	61,00	7
		Т		33,30	1,41			-	1,82	-
27	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ	0,14	377,00	4,10	53	3	-	41,00	6
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
28	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2	0,15	56,10	1,70	8	2	-	24,00	4
				13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
29	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,40	64,20	1,80	26	5	1	24,00	10
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
30	Ц8-472-11	-ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	1,00	2,40	0,20	2	2	-	3,00	3
		10ШТ		1,50	0,01			-	0,01	-
31	Ц10-975-8	-ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА,РАЗМЕР ММ ДО200Х200	6,00	0,48	0,04	3	2	-	1,00	6
		ШТ		0,41	-			-	-	-
32	15-04 ДОП,34 П,04-217 ПРИМЕН.	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0241УХЛ4А	1,00	8,20	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	15-04 ДОП,34 П,04-549	-ТО ЖЕ,ПМЛ-123004А	1,00	13,20	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
34	15-04 ДОП,34 П,12-237	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004	1,00	2,05	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
36	С154-150	-РОЗЕТКА А-700КОМ ШТ	7,00	0,44	-	3	-	-	-	-
37	С154-151	-ВИЛКА А-701КМБ ШТ	7,00	0,40	-	3	-	-	-	-
38	15-04 ДОП,34 П,06-327 С ТР,РАСХ.	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП25-34-12-У3 ШТ	1,00	11,47	-	11	-	-	-	-
39	36-06 П,2-701 С ТР,РАСХ.	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 6ДК ШТ	1,00	6,28	-	6	-	-	-	-
40	С151-1098 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х50 1000М	0,05	1320,00	-	66	-	-	-	-
41	С151-1097 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х35 1000М	0,02	1044,00	-	21	-	-	-	-
42	С151-1094 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х10 1000М	0,06	448,80	-	25	-	-	-	-
43	С151-1093 С К=1,2	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х6 1000М	0,04	339,60	-	12	-	-	-	-
44	С151-1091 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ	0,45	248,30	-	112	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ2;3Х2,5								
		1000М								
45	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,03	191,00	-	6	-	-	-	-
		1000М								
46	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,04	166,00	-	7	-	-	-	-
		1000М								
47	С151-1058 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5	0,02	304,20	-	5	-	-	-	-
		1000М								
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	0,02	277,00	-	4	-	-	-	-
		1000М								
49	15-09 ДОП,20 ТАБЛ,4-050 С К=1,3 С ТР,РАСХ	-КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ СЕЧ,4Х1,0 КМ	0,01	38,67	-	1	-	-	-	-
50	24-05 ДОП,15 П,1-1334 С ТР,РАСХ.	-ЛОТОК НЛ20-П2У3 ШТ	10,00	1,98	-	20	-	-	-	-
51	24-05 П,1-392 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КСП-12 ШТ	5,00	4,44	-	22	-	-	-	-
52	24-05 П,1-379 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП 350Х120 ШТ	1,00	1,73	-	2	-	-	-	-
53	05-17 П,2-085 С ТР,РАСХ.	-РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ В-1,5 ДИАМ 18 ММ М	30,00	0,97	-	29	-	-	-	-
54	05-17	-ТО ЖЕ,ДИАМ 32 ММ	10,00	1,61	-	16	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	П,2-089		М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
55	Ø5-17	-ТО ЖЕ,ДИАМ 40 ММ		10,00	1,83	-	18	-	-	-	-
	П,2-091		М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
56	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	35,00	Ø,31	-	11	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
57	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	М	10,00	Ø,86	-	9	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
58	Ø5-Ø3	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ.20		60,00	Ø,22	-	13	-	-	-	-
	П,8-0122	ММ	М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
59	Ø5-Ø3	-ТО ЖЕ,ДИАМ.25 ММ		10,00	Ø,33	-	3	-	-	-	-
	П,8-0124		М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
60	Ø5-Ø3	-ТО ЖЕ,ДИАМ.32 ММ		10,00	Ø,53	-	5	-	-	-	-
	П,8-0125		М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
61	Ø5-Ø3	-ТО ЖЕ,ДИАМ.40 ММ		10,00	Ø,75	-	8	-	-	-	-
	П,8-0126		М								
	С				-	-			-	-	-
	ТР.РАСХ.										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.				2355	236	30		427
			РУБ.						10		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1242	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.				6	-	-		-
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				7	-	-		-
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				14	-	-		-
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ.				6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.				1275	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1113	-	-		-
	МАТЕРИАЛЫ -		РУБ.				372	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0,1) 15301348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	246	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			437	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			103	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1424	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2699	(4I49)-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		457
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	282	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

СОСТАВИЛ ШИРОКОВА

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I6

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	457
2.	Заработная плата	руб	236
3.	Машины	руб	30

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1659      1     315301348, Н9, , , 1,1, , , , 4360, М3*
1660      2     Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, , , СПЕЦИАЛИЗИР
                    ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, Р.П., , , 1-16, ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, АЛЬБОМ
                    3, БУЛАЕВ*
1661      3     Н24=0,5, Н26=20, =1,2, =0,5*
1662      4     П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ##*
1663      5     ТСКЦ3-84 ВЫП.1 П.2-1795(=15), 1, 531, ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР24Г8208-21У3, ШТ, 0,19*
1664      6     ЦТТО ЖЕ(Р1=16)(=7), 1, 26,36#11,43#1,16#0,44#0#, МОНТАЖ ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР24Г8208-21У3, ШТ*
1665      7     ТСКЦ3-84 ВЫП.1 П.2-2171(=15), 2, 318, ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-7078-21У3, ШТ, 0,083*
1666      8     ЦТТО ЖЕ(Р1=16)(=7), 2, 24,2#11,32#1,16#0,44#0#, МОНТАЖ ШКАФА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ПР11-7078-21У3, ШТ*
1667      9     Т15-04 ДОП.34 П.01-011(=15), 7, 4,5, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТУ3,1, ШТ, 0,001*
1668     10     Т15-04 ДОП.34 П.01-010(=15), 6, 3,35, ТО ЖЕ,АП50Б-2МТУ3,1, ШТ, 0,001*
1669     11     Ц8-525-1, 13*
1670     12     Ц8-522-5, 7, , МОНТАЖ РАЗЪЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО А-700*
1671     13     Ц8-522-3, 1, , МОНТАЖ РАЗЪЕМА ШТЕПСЕЛЬНОГО 6-ДК*
1672     14     Ц8-522-1, 1, , МОНТАЖ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВОГО*
1673     15     Ц8-397-1, 0,06*
1674     16     Ц8-406-6, 45*
1675     17     Ц8-417-1, 15*
1676     18     Ц8-417-5, 55*
1677     19     Ц8-417-6, 10*
1678     20     Ц8-417-7, 10*
1679     21     Ц8-408-2, 50*
1680     22     Ц8-149-1, 185*
1681     23     Ц8-146-1, 112*
1682     24     Ц8-148-9, 412*
1683     25     Ц8-153-21, 110*
1684     26     Ц8-153-22, 2*
1685     27     Ц8-153-23, 4*
1686     28     Ц8-153-5, 12*
1687     29     Ц8-153-13, 4*
1688     30     Ц8-91-4, 0,11, , МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1689     31     Ц8-147-3, 0,145, , МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ*
1690     32     Ц8-472-6, 15*
1691     33     Ц8-472-7, 40*
1692     34     Ц8-472-11, 10*
1693     35     Ц10-975-8, 6*
1694     36     Т15-04 ДОП.34 П.04-217 ПРИМЕН,(=15), 1, 8,2, ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМА-0241УХЛ4А, ШТ, 0,003*
1695     37     Т15-04 ДОП.34 П.04-549(=15), 1, 13,2, ТО ЖЕ,ПМЛ-123004А, ШТ, 0,001*
1696     38     Т15-04 ДОП.34 П.12-237(=15), 1, 2,05, ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2004, ШТ*
1697     39     Ц8-531-4, 2*
1698     40     П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ##*
1699     41     С154-150, 7*
1700     42     С154-151, 7*
1701     43     Н9=1,082*
1702     44     Т15-04 ДОП.34 П.06-327#С ТР,РАСХ,(=13), 1, 10,6, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКП25-34-12-У3, ШТ*
1703     45     Т36-06 П.2-701#С ТР,РАСХ,(=13), 1, 5,8, РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ 6ДК, ШТ*
1704     46     С151-1098#С К=1,2(А1,1,2), 50*
1705     47     С151-1097#С К=1,2(А1,1,2), 20*
1706     48     С151-1094#С К=1,2(А1,1,2), 55*
1707     49     С151-1093#С К=1,2(А1,1,2), 35*
1708     50     С151-1091#С К=1,3(А1,1,3), 450*
1709     51     С151-1091, 30*
1710     52     С151-1075, 40*
1711     53     С151-1058#С К=1,3(А1,1,2), 15*
1712     54     С151-2282, 15*
```

```
1713      55        Н9=1,105*
1714      56        Т15-09 ДОП,20 ТАБЛ,4-050#С К=1,3#С ТР,РАСХ(=13)' 0,01' 35' КАБЕЛЬ ГИБКИЙ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КГ СЕЧ,4Х1,3
                                ' КМ*
1715      57        Н9=1,072*
1716      58        Т24-05 ДОП,15 П,1-1334#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,85' ЛОТОК НЛ20-П2У3' ШТ*
1717      59        Н9=1,082*
1718      60        Т24-05 П,1-392#С ТР,РАСХ,(=13)' 5' 4,1' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОП-12' ШТ*
1719      61        Т24-05 П,1-379#С ТР,РАСХ,(=13)' 1' 1,6' КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ КП 350Х120' ШТ*
1720      62        Н9=1,074*
1721      63        Т05-17 П,2-085#С ТР,РАСХ,(=13)' 30' 0,9' РУКАВ РЕЗИНО-ТКАНЕВЫЙ В-1,5 ДИАМ 18 ММ' М*
1722      64        Т05-17 П,2-089#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,5' ТО ЖЕ,ДИАМ 32 ММ' М*
1723      65        Т05-17 П,2-091#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 1,7' ТО ЖЕ,ДИАМ 40 ММ' М*
1724      66        С113-14(=13)' 35*
1725      67        С113-18(=13)' 10*
1726      68        Н9=1,076*
1727      69        Т05-03 П,8-0122#С ТР,РАСХ,(=13)' 60' 0,2' ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ДИАМ,20 ММ' М*
1728      70        Т05-03 П,8-0124#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,31' ТО ЖЕ,ДИАМ,25 ММ' М*
1729      71        Т05-03 П,8-0125#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,49' ТО ЖЕ,ДИАМ,32 ММ' М*
1730      72        Т05-03 П,8-0126#С ТР,РАСХ,(=13)' 10' 0,7' ТО ЖЕ,ДИАМ,40 ММ' М*
1731      73        ККУРМАШЕВ' ШИРОКОВА*
```

24932-08

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301358

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-17

НА АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ (I,539 тыс.руб.)

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках - в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	1,007	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	182	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,101	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	4360,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	0,23	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	15-17 Д,7 П,01-1015	-ЩИТ ШМ РАЗМ.600Х400Х500 ММ	2,00	20,00	-	40	-	-	-	-	-
2	Ц11-680-3	-ЩИТ ШКАФНОЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ	2,00	3,09	0,32	6	4	3,00	-	-	6
				1,87	0,11				0,14		
		ШТ									
3	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО;10	6,00	0,54	-	3	3	1,00	-	-	6
				0,53							
		1ВВОД									
4	15-04 Д,34 П,06-219+1 5-17 П,1-445	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ2	2,00	5,15	-	10	-	-	-	-	-
		ШТ									
5	15-04 Д,34 П,12-064+1 5-17 П,1-429	-РЕЛЕ ПЭ-21	18,00	7,55	-	136	-	-	-	-	-
		ШТ									
6	15-04 Д,34 П,12-004+1 5-17 П,1-429	-ТО ЖЕ,ВС-10-32	2,00	22,50	-	45	-	-	-	-	-
		ШТ									
7	15-04 Д,34	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП-5311	4,00	4,10	-	16	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,06-409+15-17 П,1-445	ШТ		-	-			-	-	-
8	15-04 П,5-050+15-17 П,1-481	-АРМАТУРА АСЛ1У3 ШТ	4,00	2,55 -	- -	10	-	- -	- -	- -
9	ПП4+15-17 П,1-479	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИ-8 ШТ	2,00	96,70 -	- -	193	-	- -	- -	- -
10	15-04 Д,34 П,01-006+15-17 П,1-351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63М ШТ	2,00	2,65 -	- -	5	-	- -	- -	- -
11	15-04 Д,15 П,19-232	-БЛОК ЗАЖИМОВ Б3 ШТ	8,00	1,30 -	- -	10	-	- -	- -	- -
12	17-04 П,1-0030	-ТЕРМОМЕТР ТГП-100ЭК ШТ	2,00	37,00 -	- -	74	-	- -	- -	- -
13	Ц11-6-2	-ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ /ЖИДКОСТНЫЙ/ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ИЛИ САМОПИШУЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ ШТ	2,00	1,66 - 1,63	- -	3	3	- -	3,00 -	6 -
14	15-04-08 П,1-011	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3 ШТ	2,00	2,05 -	- -	4	-	- -	- -	- -
15	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 - 1,09	0,05 - 0,01	4	2	- -	2,00 - 0,01	4 -
16	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	2,00	0,38 - 0,33	0,01 - -	1	1	- -	1,00 - -	2 - -
17	РАСЧЕТНО-ПРЕЙСК,ЦЕНА	-ЯЩИК ПУСКОВОЙ ЯПМО-20-30 ШТ	1,00	30,50 -	- -	31	-	- -	- -	- -
18	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,00	4,72 - 1,58	0,79 - 0,28	5	2	1 -	3,00 - 0,36	3 -
19	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	2,00	1,19 - 0,73	- -	2	1	- -	1,00 - -	2 - -
20	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНТИП КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	2,00	0,97	0,04	2	1	-	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		0,71	0,01			-	0,01	-
21	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНТИП КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	2,00	1,04	0,04	2	2	-	1,00	2
		ШТ		0,77	0,01			-	0,01	-
22	Ц8-91-4	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,02	377,00	4,70	8	1	-	61,00	1
				33,30	1,41			-	1,82	-
23	Ц8-408-2	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАНИНАМ МАШИН 100М	0,06	28,10	0,30	2	1	-	23,00	1
				12,70	0,13			-	0,17	-
24	Ц8-417-5	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,58	15,90	0,22	9	4	-	14,00	8
				7,65	0,08			-	0,10	-
25	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	0,58	10,00	0,27	6	4	-	11,00	6
				6,24	0,10			-	0,13	-
26	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	1,82	48,00	12,70	87	33	23	31,00	56
				18,20	4,04			7	5,21	9
27	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	24,00	1,33	-	32	11	-	1,00	24
				0,46	-			-	-	-
28	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	32,00	0,49	-	16	7	-	1,00	32
				0,22	-			-	-	-
29	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ,СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4,00	0,81	-	3	2	-	1,00	4
				0,40	-			-	-	-
30	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,06	4,88	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
31	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,04	1,21	-	1	-	-	2,00	-
				1,14	-			-	-	-
32	17-06-48 П,1-273	-ТЕРМОМЕТР П4-1-240-163 ШТ	4,00	0,85	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
33	17-06-48 П,1-752	-ОПРАВА ПРЯМАЯ 2П ШТ	4,00	1,50	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
34	17-06-48 П,1-364	-ТЕРМОМЕТР У2-1-240-441 ШТ	2,00	1,25	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
35	17-06-48 П,1-753	-ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У ШТ	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	6,00	0,21	-	1	1	-	0,50	3
		ШТ		0,21	-			-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
37	16-02 П,05-0114 С ТР,РАСХ.	-ЗВОНОК ЗВП	2,00	9,41	-	19	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	24-05 П,1-351 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА КСК-8	2,00	3,81	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
39	24-05 П,1-352 С ТР,РАСХ.	-КОРОБКА КСК-16	2,00	5,04	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	24-16-49 П,1-048 С ТР,РАСХ.	-МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш25	6,00	0,17	-	1	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
41	05-03 П,8-0124 С ТР,РАСХ.	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ,25 ММ	60,00	0,33	-	20	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
42	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,01	202,00	-	2	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
43	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,03	288,00	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,13	166,00	-	22	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	0,03	195,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ	0,01	281,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15301358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1 1000М								
47	С151-1818	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х1 1000М	0,01	487,00	-	5	-	-	-	-
48	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,03	277,00	-	8	-	-	-	-
49	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,01	28,40	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			895	83	24		168
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			589	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			2	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			601	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			306	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	90	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			111	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			28	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			406	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1007 (I539)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	101	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

Составил Золотарева

Проверил Широкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I7

№№ п/п	Ресурсы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I82
2.	Заработная плата	руб	83
3.	Машины	руб	24

Начальник отдела Ю.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 24)

```
1732    1   315301358, Н9, , , 1,1, , , , 4360, М3*
1733    2   Ю, , ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, , , СПЕЦИАЛИЗИР
                ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ, Р.П., , 1-17, АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕНТСИСТЕМ, АЛЬБОМ 3,
                БУЛАЕВ*
1734    3   Н24=0,5, Н26=20, =1,2, =0,5*
1735    4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1736    5   Т15-17 Д.7 П.01-1015(=15), 2, 20, ЩИТ ЩУМ РАЗМ.600Х400Х500 ММ, ШТ, 0,025*
1737    6   Ц11-680-3, 2*
1738    7   Ц11-711-1, 6*
1739    8   Т15-04 Д.34 П.06-219+15-17 П.1-445(=15), 2, 5,15, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ПКУ2, ШТ*
1740    9   Т15-04 Д.34 П.12-064+15-17 П.1-429(=15), 18, 7,55, РЕЛЕ ПЭ-21, ШТ, 0,001*
1741   10   Т15-04 Д.34 П.12-004+15-17 П.1-429(=15), 2, 22,5, ТО ЖЕ,ВС-10-32, ШТ, 0,003*
1742   11   Т15-04 Д.34 П.06-409+15-17 П.1-445(=15), 4, 4,1, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП-5311, ШТ, 0,009*
1743   12   Т15-04 П.5-050+15-17 П.1-481(=15), 4, 2,55, АРМАТУРА АСЛ1У3, ШТ*
1744   13   ТППД+15-17 П.1-479(=15), 2, 96,7, РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТМ-8, ШТ, 0,002*
1745   14   Т15-04 Д.34 П.01-006+15-17 П.1-351(=15), 2, 2,65, ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ А-63М, ШТ*
1746   15   Т15-04 Д.15 П.19-232(=15), 8, 1,3, БЛОК ЗАЖИМОВ 63, ШТ*
1747   16   Т17-04 П.1-0030(=15), 2, 37, ТЕРМОМЕТР ТПП-1003К, ШТ, 0,006*
1748   17   Ц11-6-2, 2*
1749   18   Т15-04-08 П.1-011(=15), 2, 2,05, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ222-2У3, ШТ, 0,001*
1750   19   Ц8-529-5, 2*
1751   20   Ц8-84-1, 2*
1752   21   ТРАСЧЕТНО-ПРЕЙСК.ЦЕНА(=15), 1, 30,5, ЯЩИК ПУСКОВОЙ ЯПНО-20-30, ШТ, 0,008*
1753   22   Ц8-572-4, 1*
1754   23   Ц8-574-55, 2*
1755   24   Ц11-582-1, 2*
1756   25   Ц11-582-2, 2*
1757   26   Ц8-91-4, 0,02, , МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1758   27   Ц8-408-2, 6*
1759   28   Ц8-417-5, 58*
1760   29   Ц8-149-1, 58*
1761   30   Ц8-146-1, 182*
1762   31   Ц8-153-21, 24*
1763   32   Ц8-153-13, 32*
1764   33   Ц8-153-14, 4*
1765   34   Ц8-409-1, 6*
1766   35   Ц8-409-11, 4*
1767   36   Т17-06-48 П.1-273(=15), 4, 0,85, ТЕРМОМЕТР П4-1-240-163, ШТ*
1768   37   Т17-06-48 П.1-752(=15), 4, 1,5, ОПРАВА ПРЯЧАЯ 2П, ШТ*
1769   38   Т17-06-48 П.1-364(=15), 2, 1,25, ТЕРМОМЕТР У2-1-240-441, ШТ*
1770   39   Т17-06-48 П.1-753(=15), 2, 2, ОПРАВА УГЛОВАЯ 2У, ШТ*
1771   40   Ц11-1-1, 6*
1772   41   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1773   42   Н9=1,082*
1774   43   Т16-02 П.05-0114 С ТР,РАСХ.(=13), 2, 8,7, ЗВОНОК ЗВП, ШТ*
1775   44   Н9=1,073*
1776   45   Т24-05 П.1-351 С ТР,РАСХ.(=13), 2, 3,55, КОРОБКА КСК-8, ШТ*
1777   46   Т24-05 П.1-352 С ТР,РАСХ.(=13), 2, 4,7, КОРОБКА КСК-16, ШТ*
1778   47   Н9=1,089*
1779   48   Т24-16-49 П.1-048 С ТР,РАСХ.(=13), 6, 0,16, МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-Ц-Х-Ш25, М*
1780   49   Н9=1,076*
1781   50   Т05-03 П.8-0124 С ТР,РАСХ.(=13), 60, 0,31, ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДИАМ.25 ММ, М*
1782   51   С151-1814, 10*
1783   52   С151-1864, 25*
1784   53   С151-1075, 130*
1785   54   С151-2280, 30*
```

```
1786      55          C151-1816' 10*
1787      56          C151-1818' 10*
1788      57          C151-2282' 30*
1789      58          C152-228' 10*
1790      59          ККУРМАШЕВ' ЗОЛОТОРЕВА' ЖИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1)

15301368

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-18

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 3

(9,783 тыс.руб.)

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	6,232	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1503	ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,964	ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ	4360,00	М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	1,43	РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-4	-МОНТАЖ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 100ШТ	0,04	568,00 156,00	16,00 3,91	23	6	- -	261,00 5,04	10 -
2	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0,02	66,20 49,00	1,10 0,44	1	1	- -	70,00 0,57	1 -
3	17-01 П.08-037	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И672М ШТ	2,00	10,50 -	- -	21	-	- -	- -	- -
4	Ц8-522-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	30,00	2,60 1,26	0,07 0,01	78	38	2 -	2,00 0,01	60 -
5	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ 100ШТ	0,05	15,40 11,10	0,03 0,01	1	1	- -	20,00 0,01	1 -
6	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,03	179,00 94,30	3,20 1,16	5	3	- -	159,00 1,50	5 -
7	Ц8-591-2	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0,25	19,60 11,30	0,05 0,02	5	3	- -	20,00 0,03	5 -
8	Ц8-591-7	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,08	20,80	0,02	2	1	-	22,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100ШТ		12,50	0,01			-	0,01	-
9	Ц8-595-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С	0,22	138,00	62,30	30	11	13	76,00	17
		ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ		51,70	19,80			4	25,54	6
		100ШТ								
10	Ц8-603-1	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ	0,68	103,00	0,90	70	24	-	63,00	43
		100ШТ		35,00	0,34			-	0,44	-
11	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,18	167,00	50,50	30	12	9	122,00	22
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		68,30	16,00			3	20,64	4
		100ШТ								
12	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,50	127,00	34,90	64	27	18	97,00	49
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2		53,90	11,10			6	14,32	7
		100ШТ								
13	Ц8-402-2	-ПРОВОД ПП8 АПВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	11,20	12,70	3,71	142	85	41	13,00	146
		100М		7,55	1,18			13	1,52	17
14	Ц8-147-3	-МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ И СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ	0,12	377,00	4,10	45	3	-	41,00	5
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
15	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД	11,60	29,90	5,65	347	188	65	30,00	348
		ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ		16,20	1,47			17	1,90	22
		100М								
16	Ц8-149-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА	11,60	10,00	0,27	116	72	3	11,00	128
		1М ДО;1КГ		6,24	0,10			1	0,13	2
		100М								
17	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С	10,40	60,80	22,80	632	243	237	41,00	426
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		23,40	8,40			87	10,84	113
		100М								
18	Ц8-153-21	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	8,00	1,33	-	11	4	-	1,00	8
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
		МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
19	15-17 ДОП,19 П,02-490 С ТР,РАСХ.	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501	3,00	44,12	-	132	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	15-17 ДОП,19 П,02-491 С	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502	1,00	59,18	-	59	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ТР.РАСХ. С154-28	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВГПМ2-10 ШТ	30,00	1,85	-	55	-	-	-	-
22	15-07 П.7-020 С ТР.РАСХ,	-ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е27ФК-02 ШТ	5,00	0,28	-	1	-	-	-	-
23	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ	20,00	1,63	-	33	-	-	-	-
24	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-У3 ТУ36-УССР667-75,ИЗМ,НР3-79 ШТ	230,00	0,44	-	101	-	-	-	-
25	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3,00	13,70	-	41	-	-	-	-
26	15-07-1981 /15 П.1-198 С ТР.РАСХ.	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11-100-434 ШТ	22,00	5,41	-	119	-	-	-	-
27	15-07 П.1-057 С ТР.РАСХ.	-СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03-100-001 ШТ	62,00	10,17	-	631	-	-	-	-
28	15-07-01 П.9 С ТР.РАСХ.	-СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007Х60/РО,0-01 ШТ	6,00	0,93	-	6	-	-	-	-
29	15-07 ЛОП.14 П.1-196ПРИ МЕЧ. С ТР.РАСХ.	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х58 ШТ	18,00	18,39	-	331	-	-	-	-
30	64-02-20 П.240 С ТР.РАСХ.	-ТО ЖЕ,ЛПО21-2Х40/Н-02 ШТ	27,00	18,39	-	497	-	-	-	-
31	15-07 П.1-147 С ТР.РАСХ.	-ТО ЖЕ,ПВЛМ-2Х40 ШТ	12,00	17,85	-	214	-	-	-	-
32	С153-168	-СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40 ШТ	11,00	14,10	-	155	-	-	-	-
33	С153-18	-СВЕТИЛЬНИКИ ПЕРЕНОСНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ/ТУ16-545.132-77/ТИ ПА РВО-42У2/ДЛИНА КАБЕЛЯ12М/ ШТ	3,00	4,09	-	12	-	-	-	-
34	С153-99	-СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ГОЛОВНОЙ ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ ТИПА	2,00	59,50	-	119	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СГВ2У1,1ТУ12-48-108-80								
		ШТ								
35	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ТИПА 80С-220	15,00	1,42	-	21	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
36	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛДА40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	11,00	7,20	-	79	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
37	С153-232	-ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-58	4,00	7,74	-	31	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
38	С153-303	-ЛАМПЫ МО-24-25	0,60	0,73	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
39	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	6,50	0,99	-	6	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
40	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	2,60	1,08	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
41	15-15 П,7-006 С ТР,РАСХ,	-ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В215-225-25	0,06	0,89	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
42	15-15 П,7-011 С ТР,РАСХ,	-ТО ЖЕ,Г220-230-150	0,03	1,18	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
43	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1,00	166,00	-	166	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
44	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	1,10	191,00	-	210	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
45	С151-1092 С К=1,3	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4	0,15	295,10	-	44	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
46	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3800 С АЛЮМИНИЕВЫМИ	0,60	49,20	-	30	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М								
47	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3800 С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М	0,55	71,00	-	39	-	-	-	-
48	92 П.408 С ТР.РАСХ.	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	25,00	0,51	-	13	-	-	-	-
49	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	1200,00	0,31	-	372	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5146	722	388		1276
			РУБ.					131		171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5125	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	РУБ.			488	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	853	-		-
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ.			3521	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			627	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	111	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			459	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	964	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6232(9783)	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	964	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ

Составил Широкова

4I4-I-42.89 (7,2) I63 24932-08

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете № I-I8

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I.	Затраты труда	чел-ч	I503
2.	Заработная плата	руб	722
3.	Машины	руб	388

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составил ст.инженер И.Л.Золоторева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 25)

```
1791    1   315301368' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1792    2   Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                ОВАННАЯ ХЛЕБОПЕКАРНЯ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' Р.П.' ' 1-18' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' АЛЬБОМ 3' БУЛАЕВ*
1793    3   Н24=0,5' Н26=20' =1,2' =0,5*
1794    4   П2##ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1795    5   Ц8-612-4' 4' ' МОНТАЖ ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ*
1796    6   Ц8-613-2' 2*
1797    7   Т17-01 П.08-037(=15)' 2' 10,5' СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ СА4-И672М' ШТ' 0,004*
1798    8   Ц8-522-1' 30*
1799    9   Ц8-592-1' 5*
1800   10   Ц8-610-2' 3*
1801   11   Ц8-591-2' 25*
1802   12   Ц8-591-7' 8*
1803   13   Ц8-595-1' 22*
1804   14   Ц8-603-1' 68' ' МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПОТОЛОЧНЫХ И НАСТЕННЫХ*
1805   15   Ц8-599-4' 18*
1806   16   Ц8-599-1' 50*
1807   17   Ц8-402-2' 1120*
1808   18   Ц8-147-3' 0,121' ' МОНТАЖ ПРОФИЛЕЙ И СТАЛЬНОЙ ПОЛОСЫ*
1809   19   Ц8-406-6' 1160*
1810   20   Ц8-149-1' 1160*
1811   21   Ц8-400-1' 1040*
1812   22   Ц8-153-21' 8*
1813   23   П2##МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
1814   24   Н9=1,076*
1815   25   Т15-17 ДОП.19 П.02-490#С ТР,РАСХ.(=13)' 3' 41' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501' ШТ*
1816   26   Т15-17 ДОП.19 П.02-491#С ТР,РАСХ.(=13)' 1' 55' ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8502' ШТ*
1817   27   С154-28' 30' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ВГПМ2-10*
1818   28   Н9=1,082*
1819   29   Т15-07 П.7-020#С ТР,РАСХ.(=13)' 5' 0,26' ПАТРОН ПОТОЛОЧНЫЙ Е27ФК-02' ШТ*
1820   30   С154-207' 20*
1821   31   Н9=1,082*
1822   32   2405-1365(=13)' 230*
1823   33   С156-240' 3*
1824   34   Н9=1,082*
1825   35   Т15-07-1981/15 П.1-198#С ТР,РАСХ.(=13)' 22' 5' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП11-100-434' ШТ*
1826   36   Т15-07 П.1-057#С ТР,РАСХ.(=13)' 62' 9,4' СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ НПП03-100-001' ШТ*
1827   37   Т15-07-01 П.9#С ТР,РАСХ.(=13)' 6' 0,86' СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ НБ007Х60/РО,0-01' ШТ*
1828   38   Т15-07 ДОП.14 П.1-196ПРИМЕН,#С ТР,РАСХ.(=13)' 18' 17' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ЛСП18-2Х58' ШТ*
1829   39   Т64-02-20 П.240#С ТР,РАСХ.(=13)' 27' 17' ТО ЖЕ,ЛПО21-2Х40УН-02' ШТ*
1830   40   Т15-07 П.1-147#С ТР,РАСХ.(=13)' 12' 16,5' ТО ЖЕ,ПВЛМ-2Х40' ШТ*
1831   41   С153-168' 11' ' СВЕТИЛЬНИК ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ УСП35-2Х40*
1832   42   С153-18' 3*
1833   43   С153-99' 2*
1834   44   С153-251' 150*
1835   45   С153-231' 110*
1836   46   С153-232' 40' ' ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛБ-58*
1837   47   С153-303' 6*
1838   48   С153-265' 65*
1839   49   С153-276' 26*
1840   50   Н9=1,074*
1841   51   Т15-15 П.7-006#С ТР,РАСХ.(=13)' 0,6' 0,83' ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ В215-225-25' 10ШТ*
1842   52   Т15-15 П.7-011#С ТР,РАСХ.(=13)' 0,3' 1,1' ТО ЖЕ,Г220-230-150' 10ШТ*
1843   53   С151-1075' 1000*
1844   54   С151-1091' 1100*
1845   55   С151-1092#С К=1,3(А1,1,3)' 150*
```

```
1846      56        С152-196' 600*
1847      57        С152-199' 550*
1848      58        Н9=1,00*
1849      59        Т92 П.408#С ТР,РАСХ,(=13)' 25' 0,47* ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ' ШТ*
1850      60        С113-14(=13)' 1200*
1861      61        ККУРМАШЕВ' ШИРОКОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15400559

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-19

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАГАЗИНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ

ОСНОВАНИЕ: АЛЬБОМ 7

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,586 (3,88 тыс.руб.) ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,009 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 4360,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,59 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.
В скобках – в ценах I99I г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	17-08д.90 П,1-113	-МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-1401 ШТ	2,00	340,00	-	680	-	-	-	-	-
2	Ц28-901-1	-АППАРАТ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЙ ШТ	2,00	4,06	0,36	8	7	-	7,00	14	-
3	24-19-73д, 128 П,1219	-КАБИНА КАССОВАЯ 1400Х1000Х1200 ШТ	2,00	3,63 248,00	0,24 -	496	-	-	0,31 -	1 -	-
4	24-19-73 П,238	-СТОЛ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 900Х600/750 ШТ	4,00	26,50	-	106	-	-	-	-	-
5	24-19-73 П,161	-СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 1100Х630Х850 ШТ	1,00	44,00	-	44	-	-	-	-	-
6	56-01-01 П,3256 П,163	-СТОЛ КОНТОРСКИЙ 1200Х600Х780 ШТ	1,00	55,00	-	55	-	-	-	-	-
7	56-01-01 П,273	-ШКАФ КОНТОРСКИЙ 1000Х600Х1850 ШТ	1,00	92,00	-	92	-	-	-	-	-
8	29-10-01 П,63	-СЕЙФ 5 ШТ	1,00	85,00	-	85	-	-	-	-	-
9	56-01-01 П,146	-ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1200Х600Х1600 ШТ	1,00	138,50	-	139	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	240613-150 2	-ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭР-5 ТУ17-739,319-82	1,00	30,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-615-3	-ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ	1,00	1,22	-	1	1	-	2,00	2
		ШТ		0,83	-			-	-	-
12	24-18-73 ПР,1-10 П,7541	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 928Х808Х-1779	10,00	76,00	-	760	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2496	8	-		16
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2487	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2569	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			2586	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			2496	8	-		16
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2487	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			11	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			30	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			11	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			2569	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ.			-	8	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 7.0.1) 15400559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2586	(388I)-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КУРМАШЕВ Н.Ш.

СОСТАВИЛ ФЕДОРЧУК Т.Д.

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к смете №I-I9

№№ п/п	Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
I	Затраты труда	чел-ч	I6
2	Заработная плата	руб.	8
3	Машины	руб.	-

Начальник отдела Н.Ш.Курмашев

Составила зав.группы Т.Д.Федорчук

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 27)

```
1968    1    315400559' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' 4360' М3*
1969    2    Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХЛЕБОПЕКАРНИ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' ' ' СПЕЦИАЛИЗИР
                 ОВАННАЯ ПЕКАРНЯ МАЛОЙ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСЕ С МАГАЗИНОМ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-19' ПРИОБРЕТЕНИЕ И М
                 ОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ МАГАЗИНА' АЛЬБОМ 7' В.И.БУЛАЕВ*
1970    3    Н24=0,50' Н26=20' =1,2' =0,5*
1971    4    РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
1972    5    Т17-08Д,90#П,1-113(=15)' 2' 340' МАШИНА КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ОКА-1401' ШТ' 0,036*
1973    6    Ц28-901-1' 2*
1974    7    Т24-19-73Д,128#П,1219(=15)' 2' 248' КАБИНА КАССОВАЯ 1400Х1000Х1200' ШТ' 0,120*
1975    8    Т24-19-73#П,238(=15)' 4' 26,50' СТОЛ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ 900Х600/750' ШТ' 0,030*
1976    9    Т24-19-73#П,161#П,3256(=15)' 1' 44' СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СР-1 1100Х630Х850' ШТ' 0,035*
1977   10    Т56-01-01#П,163(=15)' 1' 55' СТОЛ КОНТОРСКИЙ 1200Х600Х780' ШТ' 0,026*
1978   11    Т56-01-01#П,273(=15)' 1' 92' ШКАФ КОНТОРСКИЙ 1000Х600Х1850' ШТ' 0,040*
1979   12    Т29-10-01#П,63(=15)' 1' 85' СЕЙФ 5' ШТ' 0,100*
1980   13    Т56-01-01#П,146(=15)' 1' 138,50' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1200Х600Х1600' ШТ' 0,070*
1981   14    Т240613-1502(=15)' 1' 30' ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ЭР-5 ТУ17-739,319-82' ШТ' 0,003*
1982   15    Ц8-615-3' 1*
1983   16    Т24-18-73#ПР,1-10#П,7541(=15)' 10' 76' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ХЛЕБА ХКЛ-18 928Х808Х-1779' ШТ' 0,078*
1984   17    ККУРМАШЕВ Н.Ш.' ФЕДОРЧУК Т.Д.*
```

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту специализированной хлебопекарни малой мощности в комплексе с магазином

Р е с у р с ы	Единица измерения	Количество
Общестроительные работы		
Затраты труда	чел-час	9625
Заработная плата	руб	557I
Строительные машины	руб	2905
Санитарно-технические работы		
Затраты труда	чел-час	23I5
Заработная плата	руб	I355
Строительные машины	руб	60
Технологическое оборудование		
Затраты труда	чел-час	3336
Заработная плата	руб	I825
Строительные машины	руб	297
Электротехническое оборудование		
Затраты труда	чел-час	3899
Заработная плата	руб	I958
Строительные машины	руб	627
Всего		
Затраты труда	чел-час	I9I75
Заработная плата	руб	I0709
Строительные машины	руб	3889

Начальник сметного отдела Н.Ш.Курмашев

Составила ведущий инженер В.П.Столярова

gost.e-ecolog.ru