ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-224.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-10 и тремя котлами КВ-10-14С.

Открытая система теплоснабжения.

Альбом 12.3, книга I

С М Е Т Ы

Теплоподача

21534-73
4-11

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-22.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-IO и тремя котлами КЕ-IO-I4С.
Открытая система теплоснабжения.

Альбом I2.3, книга I

С М Е Т Ы

Топливоподача

Сметная стоимость:

общая	- 482,90 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- 409,66 тыс.руб.
I куб.м здания	- 36,29 руб.
I кв.м рабочей площади	- I77,3 руб.

утвержден Госстроем СССР
протокол № АУ-29 от 20 мая 19:

Директор института Ю.Алексеенко
Главный инженер проекта Я.Нидбальский
Начальник отдела смет и ПОС А.Ландо

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать [illegible] 198[illegible]-г.
Заказ № [illegible] Тираж [illegible] экз.
Инв. № 21534/73

ОГЛАВЛЕНИЕ

№ пп	Наименование	Стр.
I	2	3
I	Объектная смета № 3 Топливоподача	6
2	Смета 3-I Общестроительные работы приёмного устройства	10
3	Смета 3-2 Общестроительные работы дробильного отделения	82
4	Смета 3-3 Общестроительные работы галереи № I	141
5	Смета 3-4 Общестроительные работы галереи № 2	184
6	Смета 3-5 Хоз.-питьевой-производственно-противопожарный водопровод	215
7	Смета 3-6 Производственный водопровод	228
8	Смета 3-7 Канализация дождевая	231
9	Смета 3-8 Канализация механически загрязненных вод	235

2	3
Смета 3-9 Напорная канализация механически загрязненных вод	241
Смета 3-I0 Вентиляция	244
Смета 3-II Отопление	257
Смета 3-I2 Теплоснабжение установок систем	269
Смета 3-I3 Тепловой пункт дробильного отделения	281
Смета 3-I4 Тепловой пункт приёмного отделения	289
Смета 3-I5 Регулятор расхода РР-25 - 2 установки	295
Смета 3-I6 Оборудование приёмного устройства	300
Смета 3-I7 Оборудование дробильного отделения	309
Смета 3-I8 Оборудование надбункерной галереи	316

I	2	3
20	Смета 3-I9 Оборудование галерей № I и № 2	323
2I	Смета 3-20 Электроосвещение	332
22	Смета 3-2I Внутреннее слаботочное хозяйство	346
23	Смета 3-22 Электросиловое оборудование	352
24	Калькуляция № I к смете 3-22	374
25	Калькуляция № 2 к смете 3-22	379
26	Калькуляция № 3 к смете 3-22	382
27	Калькуляция № 4 к смете 3-22	385
28	Калькуляция № 5 к смете 3-22	388
29	Калькуляция № 6 к смете 3-22	394
30	Калькуляция № 7 к смете 3-22	395
3I	Калькуляция № 8 к смете 3-22	398
32	Калькуляция № 9 к смете 3-22	404
33	Калькуляция № I0 к смете 3-22	405

I	2	3
34	Смета 3-23 Автоматизация	410
35	Калькуляция № I к смете 3-23	419
36	Смета 3-24 Охранно-пожарная сигнализация	423
37	Калькуляция № I к смете 3-24	433
38	Ведомость потребности в производственных ресурсах по объектной смете № 3	437

Объектная смета № 3

(Объектный сметный расчет)

Топливоподача

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КВ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

Сметная стоимость	482,90	тыс. руб
Нормативная условно-чистая продукция	–	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	8867	руб
1 м² общей площади здания	I77,3	руб
1 м³ объема здания	36,29	руб

Составлена в ценах 1984г

№ п.п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс руб								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции	единица измерения	количество единиц измерения	стоимость единицы измерения, руб
								основной заработной платы	эксплуатации машин				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	3-I	Общестроительные работы приёмного устройства	I64,57	–	–	–	I64,57	–	–	–	м3	6272	26,24
2	3-2	Общестроительные работы дробильного отделения	48,99	–	–	–	48,99	–	–	–	м3	268I	I8,27
3	3-3	Общестроительные работы галереи № I	87,49	–	–	–	87,49	–	–	–	м3	I620	54,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4	3-4	Общестроительные работы галереи № 2	5I,08	-	-	-	5I,08	-	-	-	м3	7I5	7I,44
5	3-5	Хоз.-питьевой-производственно-противопожарный водопровод	4,44	-	-	-	4,44	-	-	-	м	500	8,72
6	3-6	Производственный водопровод	0,I4	-	-	-	0,I4	-	-	-	м	22,5	6,3I
7	3-7	Канализация дождевая	0,I9	-	-	-	0,I9	-	-	-	приб.	2	93
8	3-8	Канализация механически загрязненных вод	0,64	-	-	-	0,64	-	-	-	приб.	7	90,9
9	3-9	Напорная канализация механически загрязненных вод	0,08	-	-	-	0,08	-	-	-	м	29	2,86
I0	3-I0	Вентиляция	4,96	0,0I	0,I0	-	5,07	-	-	-	м2 воздух.	2I9	22,7
II	3-II	Отопление	4,I9	-	-	-	4,I9	-	-	-	экм	288	I4,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I2	3-I2	Теплоснабжение установок систем	0,27	0,02	0,I0	-	0,39	-	-	-	м	43	6,72
I3	3-I3	Тепловой пункт дробильного отделения	I,70	0,02	-	-	I,72	-	-	-	м	206	8,35
I4	3-I4	Тепловой пункт приемного отделения	2,II	0,02	-	-	2,I3	-	-	-	м	337	6,3I
I5	3-I5	Регулятор расхода РР-25 - 2 уст.	0,02	0,04	0,08	-	0,I4	-	-	-	рег.	2	70
I6	3-I6	Оборудование приемного устройства	2,33	I,I4	27,87	-	3I,34	-	-	-	мВт	54,46	575
I7	3-I7	Оборудование дробильного отделения	I,I7	0,3I	5,50	-	6,98	-	-	-	мВт	54,46	I28
I8	3-I8	Оборудование надбункерной галереи	4,04	0,64	I5,79	-	20,47	-	-	-	мВт	54,46	376
I9	3-I9	Оборудование галереи № I и № 2	7,32	0,94	I4,35	-	22,6I	-	-	-	мВт	54,46	4I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	3-20	Электроосвещение	-	5,6I	I,95	-	7,56	-	-	-	кВт	40	I40
2I	3-2I	Внутреннее слаботочное хозяйство	-	0,50	0,63	-	I,I3	-	-	-	устр.	I5	33,6
22	3-22	Электросиловое оборудование	-	I0,69	6,I3	-	I6,82	-	-	-	кВт	335	3I,9
23	3-23	Автоматизация	-	0,34	0,43	-	0,77	-	-	-	мВт	54,46	I4,2
24	3-24	Охранно-пожарная сигнализация	-	3,65	0,3I	-	3,96	-	-	-	мВт	54,46	72,7
		Итого	385,73	23,93	73,24	-	482,90						

Главный инженер института Овчаров

Главный инженер проекта Видбальский

Нач.отдела смет и ПОС Ландо

Составил рук.группы Каминская

Проверил гл.сметчик Райхруд

Локальная смета № 3-I

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения

на общестроительные работы приёмного устройства

Основание: чертежи № КЖ4, л.I÷56, АР4, л.I÷8; КМ4 л.I÷I0, Ал.5.7; КЖИ 53 шт. Ал.5.9

Составлена в ценах 19 84

Сметная стоимость	I64,57	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	3022	руб.
I м² общей площади здания	I48,8	руб.
I м³ объема здания	26,24	руб.

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	I0,I47	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	I808	78	I728 / 685	—
		Цена: I56+I48,09х0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: I0I47xI,8	т	I8264,6	0,29	-	-	5297	-	-	-
3	I-I95 25-2 тех.ч. табл.3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	I0,I47	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	I45	I6	I27 39	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20xI,2	I00 м3	I,78	I44	I44	-	256	256	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3IxI24,39x0,I5	I000 м3	7,43I	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	III2	48	I063 42I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 7431хI,8	т	I3375,8	0,29	-	-	3879	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80 + I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)хI,I	I000 м3	7,208	32,67	-	32,67 I0,89	235	-	235 78	-
8	I-968-8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	2,23	46	46	-	I03	I03	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	74,3I	9,69	6,2	3,49 2,29	720	46I	259 I70	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I3555	962	3412 I393	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты									
I0	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	4,4I	27,4	0,7	0,28 0,08	I2I	3	I -	-
II	6-5 I-5	Монолитные железобетонные фундаменты ФМI из бетона М200	"	I4,2	38,9	3,63	0,59 0,I8	552	52	8 3	-
I2	6-7 I-7	То же, ФМ2	"	I9	35,0	2,2I	I,I2 0,34	665	42	2I 6	-
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,2I5	270	-	-	58	-	-	-
I4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AIII	"	0,37I	270	-	-	I00	-	-	-
I5	6-77 9-I	Анкерные болты	"	I,395	65I	I74	2 0,63	908	242	3 I	-
I6	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов при глубине до 4 м и массе конструкций до I,5 т	шт.	I2	2,09	0,5	I,59 0,57	25	6	I9 7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	ССЦМСМ 9-II0	Стоимость плит ленточных фундаментов ФЛ8.24-2, ФЛ8.I2-2 из бетона МI50	м3	5,56	53,88	-	-	300	-	-	-
		Цена: 54,7-0,82									
I8	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,027	32I	-	-	9	-	-	-
I9	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса BI	"	0,009	32I	-	-	3	-	-	-
20	8-I0 3-I	Подготовка из песка толщиной 80 мм под фундаментные плиты	м3	I,92	I0,7	0,99	I,II 0,33	2I	2	2 I	-
2I	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов весом до 0,5 т	шт.	44	I,27	0,22	0,79 0,29	56	I0	35 I3	-
22	7-402 36-8	То же, весом до I,5 т	"	I4	2,36	0,47	I,68 0,6	33	7	23 8	-
23	ССЦМСМ 9-96 тех.ч. табл.3.8	Стоимость блоков стен подвала из бетона МI00 объёмом до 0,2 м3 Цена: 62,7-0,82х2	м3	6,626	6I,06	-	-	405	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	ССЦМСМ 9-97 тех.ч. табл. 3.3	То же, до I м3 Цена: 52,4 - 0,82х2	м3	7,602	50,76	-	-	386	-	-	-
25	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,054	229	-	-	I2	-	-	-
26	6-20 I-20 ССЦМСМ I-3 I-4	Монтажные заделки из бетона МI50 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	8,5	32,52	I,55	0,76 0,23	276	I3	6 2	-
27	II-6 I-6	Устройство щебеночной подготовки под площадку толщиной I00 мм	м3	3,08	I6	I,82	I,06 0,32	49	6	3 I	-
28	II-II I-II	Площадка из бетона МI00 толщиной 250 мм	"	7,7	29,3	I,62	-	226	I2	-	-
29	6-84 9-8	Закладное изделие МН555	т	0,068	355	38	I,3 0,39	24	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	34-304 55-I	Рифленая сталь	I0 м2	0,I6	22I	33,I	7,34 2,2	35	5	I -	-
3I	6-20 I-20 ССЦМСМ I-3 I-4	Фундаменты из бетона МI50 (элемент I) Цена: 3I,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,0	32,52	I,55	0,76 0,23	33	2	I -	-
32	6-88 9-7	Закладное изделие МН553	т	0,002	44I	I24	I,4 0,42	I	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	4298	405	I23 42	-
		III. Приямок ПРмI									
33	II-II I-II ССЦМСМ I-I I-3	Бетонная подготовка М50 толщиной I00 мм Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х I,02	м3	39,I5	28,28	I,62	-	II07	63	-	-
34	4I-I I-I	Асфальтовая стяжка толщиной I0 мм	I00 м2	3,92	I38	26,4	2,42 0,73	54I	I03	9 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм	I00 м2	3,92	70	9,88	0,95 0,28	274	39	4 I	-
36	6-226 26-4 ССПМСМ I-I9 I-I7	Железобетонное днище и стенки приямка из бетона М200 Цена: 47-(32,I-28,2)х х I,0I5	м3	596,78	43,04	4,49	I,23 0,37	25685	2680	734 22I	-
37	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	3,36I	270	-	-	907	-	-	-
38	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса AIII	т	34,7I4	283	-	-	9824	-	-	-
39	6-88 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,038	44I	I24	I,4 0,42	I7	5	-	-
40	6-84 9-8	То же, весом более 4 кг	т	0,353	355	38	I,3 0,39	I25	I3	I -	-
4I	34-304 55-I	Перекрытие из листовой стали (элемент I)	I0 м2	0,072	22I	33,I	7,34 2,2	I6	2	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	4I-3 I-3	Асфальтовая штукатурка в два слоя по 5 мм	I00 м2	7,90	I55	60,5	I6,I 4,83	I225	478	I27 38	-
43	6-II4 I2-I2	Монолитные колонны из бетона М200	м3	I8,92	49,4	8,58	2,35 0,7	935	I62	44 I3	-
44	ССРСЦ ч.II р.IУ п.4	Арматура класса AI	т	0,I78	257	-	-	46	-	-	-
45	ССРСЦ ч.II р.IУ п.6	То же, класса AШ	"	2,303	3I8	-	-	732	-	-	-
46	6-84 9-8	Закладные детали	"	0,092	355	38	I,3 0,39	33	3	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	4I467	3548	9I9 276	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Перекрытия									
		Перекрытие на отм. -5.480									
47	6-I73 I6-I	Монолитная плита ПМЗ из бетона М200	м3	23,0	42,7	4,6I	0,8I 0,24	982	I06	I9 6	-
48	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса BpI Вес: 0,007xI,47	т	0,0I	338	-	-	3	-	-	-
49	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	То же, класса AI	"	0,420	338	-	-	I42	-	-	-
50	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	"	I,320	325	-	-	429	-	-	-
5I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,038	44I	I24	I,4 0,42	I7	5	-	-
52	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,4I8	355	38	I,3 0,39	I48	I6	I -	-

!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	6-I6I I5-2	Балки монолитные БМI6+ + БМ2I из бетона М200	м3	I4,7I	50,5	8,76	I,2I 0,36	743	I29	I8 5	-
54	ССРСЦ ч.II р.IУ п.7	Арматура класса AI	т	0,582	253	-	-	I47	-	-	-
55	ССРСЦ ч.II р.IУ п.9	То же, класса AIII	"	2,450	286	-	-	70I	-	-	-
		Перекрытие на отм. - 3.500									
56	6-I73 I6-I	Монолитная плита ПМ2 из бетона М200	м3	3,2I	42,7	4,6I	0,8I 0,24	I37	I5	3 I	-
57	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса BpI Вес: 0,049хI,47	т	0,072	338	-	-	24	-	-	-
58	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	т	0,247	325	-	-	80	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,I77	355	38	I,3 0,39	63	7	-	-
60	6-I6I I5-2	Балки монолитные БМI5 из бетона М200	м3	0,36	50,5	8,76	I,2I 0,36	I8	3	-	-
6I	6-I62 I5-3	То же, БМI3, БМI4	"	2,47	49	7,4I	I,I8 0,35	I2I	I8	3 I	-
62	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,075	338	-	-	25	-	-	-
63	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	"	0,3I4	325	-	-	I02	-	-	-
		Перекрытие на отм. - 0,030									
64	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытия площадью до 2 м2	шт.	3	0,9	0,34	0,56 0,2I	3	I	2 I	-
65	ССПМСМ 9-222	Стоимость плит перекрытия из бетона М300 марки ПI4д-3	м3	0,36	53,3	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
66	ССЦМСМ табл. 3-I п.8	Арматура класса АШ	т	0,020	250	-	-	5	-	-	-
67	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса ВрI	"	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
68	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,002	4I3	-	-	I	-	-	
69	7-447 38-I0--I.8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х0,0025	шт.	I	0,40	0,08	0,26 0,09	I	-	-	-
70	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200	м3	0,05	64,4	-	-	3	-	-	-
7I	ССЦМСМ тех.ч. т.3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,00I	250	-	-	-	-	-	-
72	ССЦМСМ тех.ч. т.3.I п.6	То же, класса ВI	"	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12
73	6-I6I I5-2	Балки монолитные из бетона М200 при высоте до 500 мм	м3	I,93	50,5	8,76	I,2I 0,36	97	I7	2 I	-
74	6-I62 I5-3	То же, при высоте цо 800 мм	"	54,9	49	7,4I	I,I8 0,35	2690	407	65 I9	-
75	6-I63 I5-4	То же, при высоте более 800 мм	м3	24,4	46,2	6,32	I,I5 0,34	II27	I54	28 8	-
76	ССРСЦ ч.II р.IУ п.7	Арматура класса AI	т	4,I45	253	-	-	I049	-	-	-
77	ССРСЦ ч.II р.IУ п.9	То же, класса AIII	"	I3,056	286	-	-	3734	-	-	-
78	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,593	355	38	I,3 0,39	2II	23	I -	-
79	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	2,950	329	I2,4	I,3 0,39	97I	37	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	6-77 9-I	Анкерные болты	т	0,02I	65I	I74	2 0,63	I4	4	-	-
8I	6-I73 I6-I	Монолитная плита ПМI из бетона М200	м3	2,5	42,7	4,6I	0,8I 0,24	I07	I2	2 I	-
82	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса BpI Вес: 0,II5xI,47	т	0,I69	338	-	-	57	-	-	-
83	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	"	I,I09	325	-	-	360	-	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	I4333	954	I48 44	-
		У. Фундаменты под оборудование									
84	II-6 I-6	Щебеночная подготовка	м3	8,4	I6	I,82	I,06 0,32	I34	I5	9 3	-
85	6-3I 3-2 ССЦМСМ I-3 I-5	Фундаменты ФоМI + ФоМ5 из бетона М200 Цена: 33+(27,4-25,8)x x I,02	"	73,6	34,63	I,64	0,98 0,29	2549	I2I	72 2I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	6-73 8-2 6-74 8-3	Подливка цементным раствором толщиной 50 мм Цена: 90,2+35,1х3	I00 м2	0,I7	I95,5	47,8	I,8 0,54	33	8	–	–
88	6-33 3-4	Устройство фундамента под оборудование ФоМ-7 из бетона М200	м3	0,56	37,3	2,4I	I,2I 3,363	2I	I	I –	–
89	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,0I4	270	–	–	4	–	–	–
		Итого по разделу У	руб.	–	–	–	–	283I	I5I	85 25	–
		УI. П а н д у с									
90	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	2,66	43,3	3,57	0,99 0,3	II5	9	3 I	–
9I	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 200 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	57,4	3I,24	I,62	–	I793	93	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-29 I-33	Покрытие бетонное М400 толщиной 50 мм Цена: I23+(38,9-29,3)х х 3,06+/I5,8+(38,9-29,3)х х 0,5I/х 4	I00 м2	2,66	235,I6	22,86	2,86 0,84	626	6I	8 2	-
93	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя	т	3,092	I5,3	6,76	I,4 0,42	47	2I	4 I	-
94	ССРСП ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	"	3,P92	270	-	-	835	-	-	-
95	6-84 9-8	Закладные детали	"	0,425	355	38	I,3 0,39	I5I	I6	I -	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	3567	200	I6 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УП. Лестницы									
96	7-297 78-2--I.8	Установка лестничных площадок с опиранием на стену и балку при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т и высоте зданий до 40 м	шт.	8	5	I,54	2,7 0,98	40	I2	22 8	-
97	ССЦМСМ 8-502	Стоимость лестничных площадок ЛП24-I4 по серии ИИ-65 из бетона М200	м3	2,48	69,9I	-	-	I73	-	-	-
		Цена: 74-I,63-0,82х3									
98	ССЦМСМ табл. 8-I п.3	Арматура АШ	т	0,08	250	-	-	20	-	-	-
99	ССЦМСМ табл. 8-I п.I	Арматура класса АI	"	0,04	229	-	-	9	-	-	-
I00	ССЦМСМ табл. 8-I п.6	Арматура класса ВI	"	0,06	32I	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0I	7-300 I8-3--I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т и высоте зданий до 40 м	шт.	8	5,77	I,66	3,93 / I,44	46	I3	3I / I2	-
I02	ССЦМСМ 8-50I	Стоимость лестничных маршей ЛМ-I.8-I2, ЛМ-I2--I2 по серии ИИ-65 из бетона М200	м3	5,42	78,II	-	-	423	-	-	-
		Цена: 82,2-I,63-0,82х3									
I03	ССЦМСМ табл.3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,97	250	-	-	243	-	-	-
I04	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	"	0,04	229	-	-	9	-	-	-
I05	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BI	"	0,09	32I	-	-	29	-	-	-
I06	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I07	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестниц с поручнями из поливинилхлорида	I00 м	0,26	823	35,7	3,I 0,94	2I4	9	I -	-
I08	7-I99 I2-I ССЦМСМ р.2 2-I	Укладка плит покрытий площадью до I м2 при массе до I0 т и высоте зданий до 25 м									
		Цена: 0,48+24,4х0,00I8	шт.	3	0,52	0,25	0,23 0,08	2	I	I -	-
I09	ССЦМСМ 8-5I2	Стоимость плиты ПП7 по серии 3.006.I-2/82 из бетона М200	м3	0,3	6I,56	-	-	I8	-	-	-
		Цена: 63,2-0,82х2									
II0	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,0I3	250	-	-	3	-	-	-
III	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	"	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
II2	ССЦМСМ табл.3-I п.I3	Закладные детали	"	0,002	4I3	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II3	II-57I 8-3 II-58--I 8-I	Утепление керамзитобетоном М50 толщиной I20 мм Цена: 82,6+I5,6x20	I00 м2	0,03	394,6	I9,I	6,72 I,94	I2	-	-	-
II4	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦМСМ 2-6 2-5	Цементная стяжка толщиной 30 мм. Марка раствора 200 Цена: 70+(28,I-25,9)x x 2,04+/I3,6+ (28,I- - 25,9) x 0,5I/x2	"	0,03	I03,93	I0,2	I,4I 0,42	3	-	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	I273	35	55 20	-
		УШ. К а р к а с									
II5	7-40 8-II	Установка колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и массе колонн до 4 т	шт.	I0	I5,80	4,42	6,60 2,39	I58	44	66 24	-
II6	ССЦМСМ п.9-6	Стоимость прямоугольных колонн из бетона М300 длиной до I2 м, массой до 5 т, объёмом более									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		более I до 4 м3 марки К72-IА	м3	I3,0	70,80	-	-	920	-	-	-
II7	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,I620	229,0	-	-	37	-	-	-
II8	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	"	0,6440	250,0	-	-	I6I	-	-	-
II9	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	*	0,II70	4I3,0	-	-	48	-	-	-
I20	7-44 3-I4	Установка прямоугольных колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и массе колонн до I0 т	шт.	I0	26,30	7,94	II,80 4,20	263	79	II8 42	-
I2I	ССЦМСМ п.9-9 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость колонн из бетона М200 массой до I5 т, длиной до I2 м, объёмом более I до 4 м3,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		марки КI08-I5в + К Цена: 7I,I-0,82х2	м3	38,20	69,46	-	-	2306	-	-	-
I22	ССЦМСМ тех.ч. т.8-I п.I	Арматура класса AI	т	0,I99	229,0	-	-	46	-	-	-
I23	ССЦМСМ тех.ч. т.8-I п.8	Арматура класса AIII	"	2,395	250,0	-	-	599	-	-	-
I24	ССЦМСМ тех.ч. т.8-I п.6	Арматура класса BI	"	0,0I4	32I,0	-	-	4	-	-	-
I25	ССЦМСМ тех.ч. т.8-I п.I3	Закладные детали	"	0,087	4I3,0	-	-	36	-	-	-
I26	ССЦМСМ тех.ч. т.8-I п.I3	Дополнительные закладные детали	"	I,II4	4I3,0	-	-	460	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I27	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,30	7,7I	2,05	0,20 0,06	2	I	-	-
I28	I3-I53 I8-6	Окраска дополнительных закладных деталей эмалью ПФ-II5	"	0,30	I0,30	I,5I	0,I2 0,04	3	-	-	-
I29	7-94 7-2	Укладка балок перекрытия массой до 3 т при высоте здания до 25 м	шт.	5	4,50	I,39	2,45 0,89	23	7	I2 4	-
I30	ССЦМСМ п.9-308 тех.ч. табл. 3-3	Стоимость сборных железобетонных балок двутавровых из бетона М500 массой до 5 т, длиной 9 м, объёмом до I,5 м3, марки IBСД9-7АтУт-а,б	м3	5,5	88,I6	-	-	485	-	-	-
		Цена: 84,9 + I,63 х 2									
I3I	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,255	250,0	-	-	64	-	-	-
I32	ССЦМСМ тех.ч. т.3-I п.6	Арматура класса BpI	"	0,094	32I,0	-	-	30	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I33	ССПМСМ тех.ч. т.8-I п.2	Арматура класса АтУ	т	0,540	239,0	-	-	I29	-	-	-
I34	ССПМСМ тех.ч. т.8-I п.I3	Закладные детали	"	0,I39	4I3,0	-	-	57	-	-	-
I35	ССПМСМ тех.ч. т.8-I п.I3	Дополнительные закладные детали	"	0,080	4I3,0	-	-	33	-	-	-
I36	I3-I2I I5-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,02	7,7I	2,05	0,20 0,06	-	-	-	-
I37	I3-I53 I8-6	Окраска дополнительных закладных деталей эмалью ПФ-II5	"	0,020	I0,30	I,5I	0,I2 0,04	I	-	-	-
I38	7-288 I7-4	Установка опорных консолей весом до 20 кг	т	0,094	328	27,80	6 I,80	3I	3	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I39	9-88 II-7	Установка металлических связей и распорок для пролёта до 24 м при высоте здания до 25 м	т	4,233	4I,30	I5,40	II,40 4,30	I75	65	48 I8	-
I40	ССРСЦ ч.II р.I п.I9II	Стоимость металлических распорок из круглых труб PI	"	0,744	279,0	-	-	208	-	-	-
I4I	ССРСЦ ч.II р.I п.I92I	Стоимость металлических распорок и связей из одиночных уголков	т	3,489	298,0	-	-	I040	-	-	-
I42	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	I,I6	7,7I	2,05	0,20 0,06	9	2	-	-
I43	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,30 х 2	"	I,I6	20,60	3,02	0,24 0,08	24	3	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	7352	204	245 88	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе металлоконструкций по п.п.I39÷I4I	руб.	-	-	-	-	I423	65	48 I8	-
		IX. С т е н ы									
		а) панельные									
I44	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	24	I6,30	4,05	5,72 2,06	39I	97	I37 49	-
I45	7-249 I4-2	То же, площадью более I0 м2	"	20	I9,40	4,93	7,54 2,70	388	99	I5I 54	-
I46	ССЦМСМ п.8-26I	Стоимость стеновых панелей по серии I.432-I5 в.I длиной до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	м2	384,2	6,I5	-	-	2363	-	-	-
I47	7-29I I7-7	Установка крепежных элементов	т	0,I39	342,0	2I,3	-	48	3	-	-
I48	9-94 I2-I	Установка металлических балок БI	"	0,644	29,2	8,7	I4,3 5,0	I9	6	9 3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I49	ССРСЦ ч.II р.I п.I959	Стоимость металлических балок	т	0,644	2I3,0	-	-	I37	-	-	-
I50	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	0,2I	7,7I	2,05	0,20 0,06	2	-	-	-
I5I	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,30 х 2	"	0,2I	20,60	3,02	0,24 0,08	4	I	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	8352	206	297 I06	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I48, I49	руб.	-	-	-	-	I56	6	9 3	-
		б) кирпичные									
I52	7-447 38-I0--I8 ССПМСМ 2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х0,0025	шт.	27	0,40	0,08	0,I5 0,06	II	2	4 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I53	7-I29 9-I-I.8 ССЦМСМ 2-2	То же, весом до 0,7 т Цена: 2,04+2I,9x0,0023	шт.	2	2,09	0,46	I,58 0,57	4	I	3 I	-
I54	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	м3	I,09	64,4	-	-	70	-	-	-
I55	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,0I5	32I	-	-	5	-	-	-
I56	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса AIII	"	0,036	250	-	-	9	-	-	-
I57	8-3I 5-I	Стены наружные кирпичные при высоте этажей более 4 м	м3	I36,I	33,9	2,I5	0,62 0,I8	46I4	293	84 24	-
I58	8-37 5-4	То же, внутренние стены	"	60,4	34	2,04	0,62 0,I8	2054	I23	37 II	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I59	8-I89 22-I	Леса наружные для кладки	I00 м2	6,85	42,2	25,4	0,23 0,07	289	I74	2 -	-
I60	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция цементным раствором	"	0,35	86,5	I9,6	I,5 0,45	30	7	I -	-
I6I	6-83 9-7	Закладные изделия	т	0,042	44I	I24	I,4 0,42	I9	5	-	-
I62	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Крепежные элементы	"	0,050	4I3	-	-	2I	-	-	-
I63	26-3I 8-4	Утепление плитами минераловатными на битуме	м3	2,88	35,9	I2,7	I,23 0,37	I03	37	4 I	-
I64	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I25	Стоимость плит минераловатных Объём: 0,97х2,88хI,2	"	3,35	25,6	-	-	86	-	-	-
I65	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка по строительной сетке Цена: 386 + 73	I00 м2	0,72	459	79,4	6,4 I,92	330	57	5 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	7645	699	I40 40	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	I0997	905	437 I46	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I56	6	9 3	-
		X. П о к р ы т и е									
I66	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе строительных элементов до I0 т	шт.	20	8,02	I,67	2,2 I,04	I60	33	44 2I	-
I67	ССЦМСМ п.8-II9	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 ПГ-IВрП-т	м2	I44	5,35	-	-	770	-	-	-
I68	ССЦМСМ п.8- -II9	То же, ПГ-IАIУ-т	"	I98	5,35	-	-	I059	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I69	ССЦМСМ п.8-I56	То же, с отверстиями диаметром I000 мм	м2	I8	7,5I	-	-	I35	-	-	-
I70	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,054	4I3,0	-	-	22	-	-	-
I7I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	"	0,023	4I3,0	-	-	9	-	-	-
I72	ССЦМСМ прил.2 табл.Б прим.	Пароизоляция из рубероида Цена: 0,6I-0,47	м2	I44	0,I4	-	-	20	-	-	-
I73	ССЦМСМ прил.2 табл.Б	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	I28	0,6I	-	-	78	-	-	-
I74	8-59 7-8	Молниеприёмная сетка	т	0,044	I94	27,8	I,2 0,36	9	I	-	-
I75	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I8	Оцинкование молниеприёмной сетки	"	0,044	I78	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I76	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств.	шт.	I	2,43	I,0I	I,03 0,38	2	I	I -	-
I77	ССЦМСМ п.8-237	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБIОА-2 объемом более 0,I м3	м3	0,I2	75,9	-	-	9	-	-	-
I78	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,004	229,0	-	-	I	-	-	-
I79	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	"	0,003	32I,0	-	-	I	-	-	-
I80	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	"	0,007	4I3,0	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	2286	35	45 2I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI. К р о в л я									
I8I	I2-74 I-I-2	Кровля из трёх слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	I00 м2	3,73	267	46,6	II,7 3,5	996	I74	44 I3	-
I82	I2-297-9-I0	Грунтовка битумом	"	2,I6	7,7I	2,34	0,I9 0,06	I7	5	-	-
I83	I2-299 I0-I	Устройство выравнивающей стяжки	"	2,I6	5I,6	7,64	0,74 0,22	III	I7	2 -	-
I84	I2-269 6-3	Кровля из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля	"	0,33	2II	24,7	2,64 0,79	70	8	I -	-
I85	I2-272	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	"	0,33	9,56	I,2I	0,03 0,0I	3	-	-	-
I86	I2-280	Мелкие покрытия	"	0,32	I92	45,8	0,4I 0,I2	6I	I5	-	-
I87	I2-283 8-8	Ограждение кровли перилами	I00 м	0,57	I07	6,2	0,38 0,II	6I	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I88	I2-277 8-2	Обделки на фасадах оцинкованной кровельной сталью	I00 м2	9,32	9,43	2,3	0,0I -	88	2I	-	-
I89	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04	м3	I4,08	43,I	I,28	0,56 0,I7	607	I8	8 2	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	20I4	262	55 I5	-
		XII. Перегородки									
I90	7-447 38.I0-I.8 ССЦМСМ 2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х0,0025	шт.	5	0,40	0,08	0,I5 0,06	2	-	I -	-
I9I	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	м3	0,09	64,4	-	-	6	-	-	-
I92	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I93	9-38 4-I0	Сетчатые перегородки	т	0,42I	43	I2,6	I8,I 6,59	I8	5	8 3	-
I94	ССРСЦ ч.II п.I794	Стоимость каркаса перегородок Цена: 4I0-8хI,0I	т	0,375	40I,92	-	-	I5I	-	-	-
I95	ССРСЦ ч.I п.382	То же, сеток	м2	42,8	I,I7	-	-	50	-	-	-
I96	II-II I-II	Утолщение под перегородки	м3	2,32	29,8	I,62	-	68	4	-	-
I97	6-86 9-I0 ССРСЦ ч.II р.IУ п.30	Армирование подстилающего слоя под перегородки Цена: I5,3 + 202	т	0,II	2I7,3	6,76	I,4 0,42	24	I	-	-
I98	8-46 5-9	Перегородки кирпичные толщиной I20 мм	I00 м2	I,I5	457	46,5	7,59 2,28	526	53	9 3	-
I99	8-I4I I5-I	Газобетонные стены в воздухозаборной камере	м3	2,7	46,5	I,8I	0,73 0,22	I26	5	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	8-59 7-3	Армирование газобетонной кладки	т	0,0I5	42I	27,8	I,2 0,36	6	-	-	-
20I	6-84 9-8	Установка рамы Р-I и закладных изделий	"	0,059	355	38	I,3 0,39	2I	2	-	-
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	999	70	20 7	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I93, I94, I95	руб.	-	-	-	-	2I9	5	8 3	-
		XIII. П р о ё м ы									
		а) дверные									
202	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах. Площадь проёма до 3 м2	м2	20,7I	I,45	0,55	0,35 0,II	30	II	7 2	-
203	I0-I06 20-2	То же, площадь проёма свыше 3 м2	"	3,52	I,I9	0,5I	0,29 0,09	4	2	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	I0-I07 20-3	То же, площадь проёма до 3 м2 в перегородках	м2	6,42	2,00	0,67	0,I3 0,04	I3	4	I -	-
205	ССРСЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ2I-I0Ш, ДГ2I-I0Ш	"	I4	I3,5	-	-	I89	-	-	-
206	ССРСЦ ч.II п.224	Стоимость дверных блоков ДН2I-I3п	м2	5,3I	9,79	-	-	52	-	-	-
207	ССРСЦ ч.II п.24I	Стоимость дверных блоков ДН24-I5ВП	"	3,52	I7,9	-	-	63	-	-	-
208	ССРСЦ ч.II п.2I8	Стоимость дверных блоков ДНГ2I-9П, ДНГ2I-9Ш	"	5,4	I4,2	-	-	77	-	-	-
209	ССРСЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ-2I-I2Ш	"	2,42	I3,5	-	-	33	-	-	-
2I0	ССРСЦ ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	9	6,78	-	-	6I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2II	ССРСЦ ч.I п.447	То же, для двупольных дверей	к-т	3	8,94	-	-	27	-	-	-
2I2	ССРСЦ ч.I п.448	То же, для внутренних дверей однопольных	"	2	2,97	-	-	6	-	-	-
2I3	ССРСЦ ч.I п.449	То же, для внутренних дверей двупольных	"	I	3,23	-	-	3	-	-	-
2I4	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ЩД-2Л по серии 2.435-6	м2	2,80	3,76	I,53	0,49 0,I5	II	4	I -	-
2I5	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,083	250	-	-	2I	-	-	-
2I6	ССРСЦ ч.II п.293	Стоимость дверного полотна глухого площадью до 3 м2	м2	2,80	I0,8	-	-	30	-	-	-
2I7	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ЩД-2Л	"	I	2,97	-	-	3	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	623	2I	I0 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) оконные									
2I8	I0-84 I4-I	Установка оконных блоков до 5 м2	м2	4,I4	2,99	0,74	0,36 / 0,II	I2	3	I / I	-
2I9	ССРСЦ ч.II п.39	Стоимость оконных блоков ПВДI2-I8.I по ГОСТу I2506-	"	4,I4	I6,I	-	-	67	-	-	-
220	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объём: 4,I4x4,28	м	I7,72	0,I8	-	-	3	-	-	-
22I	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	2	0,24	0,24	-	I	I	-	
222	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость скобяных изделий	к-т	2	0,86	-	-	2	-	-	-
223	I5-708 20I-2--33	Остекление оконных спаренных переплетов 4 мм стеклом	I00 м2	0,03	373	65,5	I,9 / 0,58	II	2	-	-
224	I5-707 20I-2	Остекление оконных спаренных переплетов 3 мм стеклом	"	0,0I	242	25,2	I,5 / 0,45	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок , высота проема до 2 м	м2	2,07	0,92	0,34	0,08 / 0,0I	2	I	-	-
226	ССРСЦ ч.II п.362	Стоимость подоконной доски ПДI9-23 по ГОСТу I7280-79	м	I,9	2,26	-	-	4	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	I04	7	I / I	-
		в) ж а л ю з и									
227	20-40I 7-I	Установка жалюзийных решеток	шт.	6	I,48	0,84	0,05 / 0,02	9	5	-	-
228	I3-I2I I5-6 I3-I58 I8-6 тех.ч. п.3.5	Окраска жалюзийных решеток эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020 Цена: (I0,3x2+7,7I)xI,I	I00 м2	0.0I	28,3I	5,58	0,48 / 0,I5	I	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	I0	5	-	-
		в т.ч.сантехнические работы по п.227	руб.	-	-	-	-	9	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		г) воротные									
229	9-49 7-4	Установка рамы ворот	т	0,56	I03	22,4	55,2 I5,6	58	I3	3I 9	-
230	ССРСЦ ч.II р.I п.I966	Стоимость рамы	"	0,56	629	-	-	352	-	-	-
23I	I0-28 4-I	Полотно из деревянных брусков	м3	0,I5	II0	I2,9	I,3 0,39	I7	2	-	-
232	I0-46 8-3	Обшивка фанерой с двух сторон	м2	5,8	3,23	0,76	0,02 0,0I	I9	4	-	-
233	26-3I	Прокладка полистирольным пенопластом	м3	0,I7	35,9	I2,7	I,23 0,37	6	2	-	-
234	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I67	Стоимость полистирольного пенопласта Объём: (0,I7x0,97xI40): : I000	т	0,02	I900	-	-	38	-	-	-
235	I3-I53 I8-6	Окраска ворот эмалью МЛ-I2 за два раза Цена: I0,3 x 2	I00 м2	0,I7	20,6	3,02	0,24 0,08	4	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	494	22	3I 9	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.229, 230	руб.	-	-	-	-	4I0	I3	3I 9	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	I23I	55	42 I2	-
		в том числе:									
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	4I0	I3	3I 9	-
		сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	9	5	-	-
		XIУ. П о л и									
		Тип пола П-I									
236	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 ССПМСМ I-72 I-74	Стяжка из керамзитобетона М100 толщиной 40 мм Цена: 82,6+(3I,5-29,7)х х 2,04+(0,5I+3I,5х0,5I)х4	I00 м2	2,66	I52,57	I5,42	2,24 0,66	406	4I	6 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
237	II-I8 8-I II-I9 8-2	Два слоя изола на битумной мастике Цена: I25 + 83,8	I00 м2	2,66	208,8	50,7	I0,24 3,07	555	I35	27 8	-
238	II-47 3-5 I3-29I 39-5	Защитный слой битумной мастики с посыпкой песком Цена: 45,8 + I3	"	2,66	58,8	32,9	3,75 I,I2	I56	88	I0 3	-
239	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	"	2,66	70	9,88	0,95 0,28	I86	26	3 I	-
240	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-3I I-29	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)x3,06- - I5,8-(33,3-29,3)x 0,5I Тип пола II-2	"	2,66	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	3I2	53	4 I	-
24I	II-57-I 8-3 ССЦМСМ I-72 I-74	Стяжка из керамзитобетона М100 толщиной 20 мм Цена: 82,6+(3I,5-29,7)x x 2,04	"	2,2I	86,27	I4,5	I,I2 0,34	I9I	32	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	II-I8 8-I II-I9 8-2	Два слоя изола на битумной мастике	I00 м2	2,2I	208,8	50,7	I0,24 3,07	46I	II2	23 7	-
243	II-47 8-5 I3-29I 39-5	Защитный слой битумной мастики с посыпкой песком Цена: 45,8 + I3	"	2,2I	58,8	32,9	3,75 I,I2	I30	73	8 2	-
244	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм	"	2,2I	70	9,88	0,95 0,28	I55	22	2 I	-
245	II-67 II-I II-68 II-2 CCIMCM I-3I I-29	Покрытие из бетона M300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)x x 3,06-I5,8-(33,3-29,3)x0,5I	"	2,2I	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	259	44	3 I	-
		Тип пола II-3									
246	II-57-I 8-3 II-58-I CCIMCM I-72 I-74	Стяжка из керамзитобетона MI00 толщиной 40 мм Цена: 82,6+(3I,5-29,7)x x 2,04+(0,5I+3I,5x0,5I)x4	I00 м2	0,53	I52,57	I5,42	2,24 0,66	8I	8	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной мастике Цена: I25 + 83,8	I00 м2	0,53	208,8	50,7	I0,24 3,07	III	27	5 2	-
248	II-47 8-5 I3-29I 39-5	Защитный слой битумной мастики с посыпкой песком Цена: 45,8 + I3	"	0,53	58,8	32,9	3,75 I,I2	3I	I7	2 I	-
249	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм	"	0,53	70	9,88	0,95 0,28	37	5	I -	-
250	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-3I I-29	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)x3,06- - I5,8-(33,3-29,3)x0,5I Тип пола П-4	"	0,53	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	62	II	I -	-
25I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,28	43,3	3,57	0,99 0,3	I2	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	2,24	3I,24	I,62	-	70	4	-	-
253	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23 - I5,8 х 2	I00 м2	0,28	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	26	5	-	-
		Тип пола II-5									
254	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,23	43,3	3,57	0,99 0,3	I0	I	-	-
255	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3 +(28,2-26,3)х х I,02	м3	I,82	3I,24	I,62	-	57	3	-	-
256	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23 - I5,8 х 2	I00 м2	0,23	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	2I	4	-	-
257	I3-296 40-4	Пропитка флюатами	"	0,23	7,92	6,47	0,8I 0,24	2	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	II-78 II-I2	Шлифование покрытия	I00 м2	0,23	9I,I	47,7	I,3 0,39	2I	II	-	-
		Тип пола П-6									
259	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ I-3I I-29	Покрытие из бетона М300 толщиной 20 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х 3,06-/I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/ х 2	"	I,2I	99,56	I9,32	I,I8 0,36	I20	23	I -	-
		Тип пола П-7									
260	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,35	43,3	3,57	0,99 0,3	I5	I	-	-
26I	II-II I-II ССЦ-I5 I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	2,8	3I,24	I,62	-	87	5	-	-
262	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м2	0,35	84,7	I5,5	I,02 0,3I	30	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип пола П-8									
263	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I2	43,3	3,57	0,99 0,3	5	-	-	-
264	II-II I-II	Подстилающий слой из бетона МI00 толщиной 80 мм	м3	0,96	29,3	I,62	-	28	2	-	-
265	II-57--I 8-3	Стяжка из керамзитобетона М50 толщиной 20 мм	I00 м2	0,I2	82,6	I4,5	I,I2 0,34	I0	2	-	-
266	II-202 28-I	Покрытие из линолеума ПВХ многослойного	"	0,I2	4II	43,6	0,75 0,22	49	5	-	-
		Тип пола П-9									
267	II-67 II-I	Покрытие из бетона М200 средней толщины I50 мм	"	0,70	502,2	34,66	8,46 2,44	352	24	6 2	-
		Цена: I23 + I5,8 х 24									
268	II-50-7-I	Утепление керамзитом толщиной 300 мм в зоне примыкания к стене	м3	I7,04	I6,I	I,8	I,08	274	8I	I8 5	-
		Итого по разделу XIУ	руб.	-	-	-	-	4322	822	I23 37	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУ. Металлоконструкции									
269	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	I,253	58	I3,8	32,I II,8	73	I7	40 I5	-
270	ССРСЦ ч.II п.477	Стоимость лестничного марша МЛХШ60-30.8	шт.	I	49,4	-	-	49	-	-	-
27I	ССРСЦ ч.II п.485	То же, МЛХШ60-54.8	"	I	98,2	-	-	98	-	-	-
272	ССРСЦ ч.II п.475	То же, МЛХШ60-24.8	"	I	4I,I	-	-	4I	-	-	-
273	ССРСЦ ч.II п.4I7	То же, МЛХШ45-24.8	"	2	52,3	-	-	I4I	-	-	-
274	ССРСЦ ч.II п.420	То же, МЛХШ45-30.8	"	I	64,4	-	-	64	-	-	-
275	ССРСЦ ч.II п.I975	То же, МЛХШ45-6.8, МЛХШ45-24.8а(укороченных) Цена: 358-8,08	т	0,239	349,92	-	-	84	-	-	-
276	ССРСЦ ч.II п.497	Стоимость ограждений марки ОГПМЛХ60-I0.30, ОГпМЛХ60-I0.30	шт.	2	6,59	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	ССРСЦ ч.II п.50I	То же, ОГтМЛХ60-I0.54, ОГтМЛХ60-I0.54	шт.	2	I2,7	-	-	25	-	-	-
278	ССРСЦ ч.II п.496	То же, ОГтМЛХ60-I0,24, ОГтМЛХ60-I0.24	"	2	4,94	-	-	I0	-	-	-
279	ССРСЦ ч.II п.488	То же, ОГтМЛХ45-I0.I2	"	I	3,5	-	-	4	-	-	-
280	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ОГтМЛХ45-I0.30	"	I	8,89	-	-	9	-	-	-
28I	ССРСЦ ч.II п.490	То же, ОГтМЛХ45-I0.24, ОГтМЛХ45-I0.24	"	3	7,02	-	-	2I	-	-	-
282	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, укороченных ограждений Цена: 327 - 8,08	т	0,054	3I8,92	-	-	I7	-	-	-
283	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	"	6,297	46,8	I9	I7,6 5,43	295	I20	III 34	-
284	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость площадок из стали Вст3пс6 Вес: 2,348 х I,04	"	2,437	326	-	-	794	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	ССРСЦ ч.II п.I979 тех.ч. табл.3	То же, из стали ВстЗпс6--I Вес: I,02 х I,04 Цена: 326 + I,0I	т	I,06I	327,0I	-	-	347	-	-	-
286	ССРСЦ ч.II п.I979 тех.ч. табл.3	То же, из стали ВстЗкп2 Вес: I,882хI,04 Цена: 326 - 8,08	"	I,957	3I7,92	-	-	622	-	-	-
287	ССРСЦ ч.II п.662	Стоимость ограждений марки ОГПМХ96-I0.22	шт.	I	8,4	-	-	8	-	-	-
288	ССРСЦ ч.II п.649	То же, ОГПМХ96-I0.I5	"	I	5,85	-	-	6	-	-	-
289	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ОГПМХ96-I0.9	"	II	4,6I	-	-	5I	-	-	-
290	ССРСЦ ч.II п.648	То же, ОГПМХ96-I0.I2	"	4	5,I9	-	-	2I	-	-	-
29I	ССРСЦ ч.II п.660	То же, ОГПМХ96-I0.I4	"	2	6,82	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	ССРСЦ ч.II п.654	То же, ОПЗМХ36-I0.36	шт.	3	I2,80	-	-	38	-	-	-
293	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОПЗМХ36-I0.I8	"	I	7,5	-	-	8	-	-	-
294	ССРСЦ ч.II п.658	То же, ОПЗМХ36-I0.60	"	2	20,8	-	-	42	-	-	-
295	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, укороченных ограждений Цена: 327 - 8,08	т	0,369	3I8,92	-	-	II8	-	-	-
296	9-46 7-I	Монтаж стремянок с ограждениями	"	0,985	58	I3,8	32,I II,8	57	I4	32 I2	-
297	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость стремянки Цена: 384 - 8,08 Вес: 0,07 + 0,76IxI,04	"	0,86I	375,92	-	-	324	-	-	-
298	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ограждений стремянок Цена: 327 - 8,08	"	0,I24	3I8,92	-	-	40	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	9-4I 6-2	Монтаж подвесных путей из двутавра № 36 и менее	м	70,6	4,66	0,7I	3,58 I,25	329	50	253 88	-
300	9-42 6-3	То же, из двутавра № 45	"	39,07	I0,66	I,5	8,05 2,79	4I5	59	3I5 I09	-
30I	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость монорельсов типа М прямолинейных из стали ВстЗгпс5-I Вес: 3, 82xI,04 Цена: 239+8xI,0I	т	3,973	247,08	-	-	982	-	-	-
302	ССРСЦ ч.II п.I826	То же, криволинейных Вес: I,34 x I,04 Цена: 270 + 8xI,0I	"	I,394	278,08	-	-	388	-	-	-
303	ССРСЦ ч.II п.I825	То же, из стали ВстЗпс6--I Вес: I,344xI,04 Цена: 239+I,0I	т	I,398	240,0I	-	-	336	-	-	-
304	ССРСЦ ч.II п.I829	То же, поддерживающие балки и подвески из стали ВстЗпс6-I Вес: 3,507 x I,04 Цена: 25I x I,0I	"	3,647	252,0I	-	-	9I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
305	9-52 8-2	Монтаж колонны К2 Вес: 4,858 х I,04	т	5,052	I5,8	5,42	6,9 2,56	80	27	35 I3	-
306	ССРСЦ ч.II п.I769	Стоимость колонны из стали Вст3пс6-I Вес: 4,858хI,04 Цена: 264 + I,0I	т	5,052	265,0I	-	-	I339	-	-	-
307	9-I53 24-4	Монтаж опор под трубопроводы Вес: 0,II7хI,04	т	0,I22	27,I	I4,8	4,98 I,52	3	2	I -	-
308	ССРСЦ ч.II п.20I9	Стоимость опор из стали Вст3кп2 Цена: 356 - 8,08	т	0,I22	347,92	-	-	42	-	-	-
309	9-II6 I6-3	Монтаж балок покрытия Вес: 2,603хI,04	"	2,707	3I,2	I0	I4,8 4,74	84	27	40 I3	-
3I0	ССРСЦ ч.II п.I959	Стоимость балок покрытия из стали Вст3пс6-I Цена: 2I3 + I,0I	"	2,707	2I4,0I	-	-	579	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3II	9-94 I2-I	Монтаж прогонов Вес: 0,3I3 х I,04	т	0,326	29,2	8,7	I4,3 / 5,0	I0	3	5 / 2	-
3I2	ССРСЦ ч.II п.I924	Стоимость прогонов из стали Вст3пс6	"	0,326	2I9	-	-	7I	-	-	-
3I3	9-88 II-7	Монтаж связей Вес: 0,I36xI,04	"	0,I4I	4I,3	I5,4	II,4 / 4,33	6	2	2 / I	-
3I4	ССРСЦ ч.II п.I9I2	Стоимость связей из стали Вст3пс6 Вес: 0,I25 х I,04	"	0,I3	225	-	-	29	-	-	-
3I5	ССРСЦ ч.II п.I9I6	То же, связей из стали Вст3кп2 Вес: 0,0IIxI,04 Цена: 259-8,08	"	0,0II	250,92	-	-	3	-	-	-
3I6	9-I32 20-I	Монтаж бункеров Вес: 4,048xI,04	"	4,2I0	67,I	27,I	30,4 / 9,95	282	II4	I28 / 42	-
3I7	ССРСЦ ч.II п.I987	Стоимость бункеров Вес: 4,048xI,04 Цена: 297+I3xI,0I	"	4,2I0	3I0,I3	-	-	I306	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I8	9-I62 26-I	Монтаж решеток бункерных Вес: I4,397 х I,04	т	I4,973	49,5	9,79	27,3 6,33	74I	I47	409 95	-
3I9	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость конструкций из уголков Вес: 3,366xI,04 Цена: 393+I9xI,0I	т	3,50I	4I2,I9	-	-	I443	-	-	-
320	ССРСЦ ч.II п.2II4	То же, листовой стали Вес: 8,6I8xI,04 Цена: 44I+I9xI,0I	"	8,963	460,I9	-	-	4I25	-	-	-
32I	ССРСЦ ч.I п.I65	То же, рельсов	м	52,5	6,95	-	-	365	-	-	-
322	6-I3 I-I3 ССПМСМ I-3 I-5	Фундаменты под стремянку С-I из бетона М200 Цена: 34,4+(27,4-25,8)х х I,02	м3	0,2	36,03	2,78	0,34 0,I	7	I	-	-
323	6-I68 I5-9	Опорные подушки ОП-I из бетона М200	м3	0,I	42,3	4,9I	I,06 0,32	4	I	-	-
324	ССРСЦ ч.II р.IУ п.9	Арматура класса АШ	т	0,004	286	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
325	I3-I2I I5-6	Огрунтовка грунтом ГФ-020	I00 м2	8,8	7,7I	2,05	0,2 0,06	68	I8	2 I	-
326	I3-I2I I5-6 тех.ч. 3.5	То же, решетчатых металлоконструкций Цена: 7,7IxI,I	"	5,2	8,48	2,26	0,22 0,07	44	I2	I -	-
327	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью двумя слоями ПФ-II5 Цена: I0,3 x 2	"	8,8	20,6	3,02	0,24 0,08	I8I	27	2 I	-
328	I3-I53 I8-6 тех.ч. 3.5	То же, решетчатых металлоконструкций Цена: I0,3 x 2 x I,I	"	5,2	22,66	3,32	0,26 0,09	II8	I7	I -	-
		XVI. Отделочные работы									
329	I5-295 59-2	Затирка швов стен в помещениях высотой до 4 метров	"	6,95	30,7	I6,5	0,87 0,26	2I3	II5	6 2	-
330	I5-295 59-2 тех.ч. п.3.I0	То же, более 4 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87)x x 0,I	"	3,26	28,96	I4,85	0,78 0,23	94	48	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33I	I5-295 59-2	То же, более 8 м	I00 м2	4,08	30,7	I6,5	0,87 / 0,26	I24	67	4 / I	-
332	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	8,20	I3,I	I3,I	-	I07	I07	-	-
333	I5-256 55-5--II тех.ч.	Штукатурка цементно-известковая улучшенная при высоте помещений более 4 м	"	I,39	I04,68	4I,76	6,I2 / 3,63	I46	58	9 / 5	-
		Цена: II0,0-(46,4+6,8)х0,I									
334	I5-509 I53-2	Известковая окраска стен в помещениях высотой до 4 м	"	I,87	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	6	5	-	-
335	I5-509 I53-2 тех.ч.	То же,более 4 м	"	4,79	3,38	2,64	0,06 / 0,02	I6	I3	-	-
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х 0,I									
336	I5-502 I52-2 тех.ч.	Улучшенная клеевая окраска стен в помещениях высотой более 4 м	"	0,80	I3,59	7,48	0,08 / 0,02	II	6	-	-
		Цена: I2,9+(6,8+0,07)х х 0,I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	I5-660 I68-8	Эмульсионная окраска стен в помещениях высотой до 4 м по штукатурке	I00 м2	5,08	76,3	23,I	0,9 0,27	388	II7	5 I	-
338	I5-660 I68-8 тех.ч.	Эмульсионная окраска стен в помещениях высотой более 4 м по штукатурке Цена: 76,3+(23,I+0,9)х х 0,25	"	4,8I	82,30	28,88	I,I3 0,34	396	I39	5 2	-
339	I5-660	Эмульсионная окраска стен в помещениях высотой более 8 м по штукатурке	"	7,43	76,3	23,I	0,9 0,27	567	I72	7 2	-
340	I5-297 59-4	Затирка швов потолков в помещениях высотой до 4 м	"	3,I7	20,7	I8,5	0,I5 0,04	66	59	I -	-
34I	I5-297 59-4 тех.ч.	То же, высотой более 4 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)х х 0,I	"	4,38	I8,83	I6,65	0,I4 0,04	83	73	I -	-
342	I5-297 59-7	То же, высотой более 8 м	"	3,4I	20,7	I8,5	0,I5 0,04	7I	63	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
343	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков в помещениях высотой до 4 м	I00 м2	0,I6	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	I	-	-	-
344	I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8	То же, в помещениях высотой более 4 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х 0,I	"	I,35	3,38	2,64	0,06 / 0,02	5	4	-	-
345	I5-502 I52-2 тех.ч. 3.I8	Клеевая окраска потолков при высоте помещений более 4 м Цена: I2,9+(6,8+0,07)х х 0,I	"	0,37	I3,59	7,48	0,08 / 0,02	5	3	-	-
346	I5-663 I68-6	Эмульсионная окраска потолков в помещениях высотой до 4 м	"	3,00	60,8	I5,5	I / 0,3	I82	47	3 / I	-
347	I5-663 I68-6 тех.ч. 3.I8	То же, более 4 м Цена: 60,8+(I5,5+I)х0,25	"	2,66	64,93	I9,38	I,25 / 0,38	I73	52	3 / I	-
348	I5-663 I68-6	То же, более 8 м Объём: 2I3 х I,6	"	3,4I	60,8	I5,5	I / 0,3	207	53	3 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	8-I94 22-6	Устройство лесов при высоте помещений до 6 м	I00 м2	5,76	7I,7	4I	0,69 0,2I	4I3	236	4 I	-
350	8-I95 22-7	На каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке № I94	"	2,I3	88,8	58,4	0,68 0,2	I89	I24	2 I	-
		Цена: 44,4 х 2									
35I	I5-2I0 52-3	Штукатурка оконных и дверных наружных откосов шириной до 200 мм	I00 м	I,40	34,6	I7,6	I,I 0,38	48	25	2 I	-
352	I5-277 56-I	То же, внутренних откосов	I00 м2	0,07	2I5	I07	8 2,28	I5	8	I -	-
		Итого по разделу XУI	руб.	-	-	-	-	3426	I594	60 20	-
		XУII. Разные работы									
353	7-670 47-II- -I.8	Укладка железобетонных ступеней	шт.	25	0,8	0,59	0,2I 0,08	20	I5	5 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
354	ССЦМСМ II-I72	Стоимость ступеней ЛС-I из бетона М200	п.м	I7,5	3,72	-	-	65	-	-	-
355	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I7	Набивные ступени из бетона М200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	0,I8	3I,24	I,62	-	6	-	-	-
356	I-230 тех.ч. табл.8	Рытье корыта под отмостку	I000 м3	0,006	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	I -	-
357	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Основание под отмостку из щебня толщиной I00 мм Цена: 230-9,06 х 2	I00 м2	0,55	2II,88	I3,4	7,4 I,9	II7	7	4 I	-
358	27-I69 42-I	Отмостка асфальтовая шириной 750 мм	"	0,55	I56	8,23	-	86	5	-	-
359	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,67	II,8	3,2	2,I6 0,65	8	2	I -	-
360	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	7,4	I3,3	0,77	0,2 0,06	98	6	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36I	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	3,3	I0,7	0,99	I,II 0,33	35	3	4 I	-
362	II-2 I-2	Уплотнение щебнем	I00 м2	0,07	43,8	3,57	0,99 0,3	3	2	-	-
		Итого по разделу XVII	руб.	-	-	-	-	439	40	I6 4	-
		При наружной температуре воздуха -20°С, -40°С исключается из раздела XI "Кровля"									
363	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400	м3	I4,08	43,I	I,28	0,56 0,I7	607	I8	8 2	-
		Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04									
		Итого при наружной температуре -20°С, -40°С исключается из раздела XI "Кровля"	руб.	-	-	-	-	607	I8	8 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре воздуха -40^{0}С исключается из раздела IX "Стены"									
364	7-447 38-I0- - I.8 ССЦМСМ 2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х0,0025	шт.	27	0,40	0,08	0,I5 0,06	II	2	4 2	-
365	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	м3	I,09	64,4	-	-	70	-	-	-
366	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,0I5	32I	-	-	5	-	-	-
367	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса AIII	"	0,036	250	-	-	9	-	-	-
368	8-3I- 5-I	Стены наружные кирпичные при высоте этажа более 4 м	м3	I36,I	33,9	2,I5	0,62 0,I8	46I4	293	84 24	-
		Итого при наружной температуре -40^{0}С исключается из раздела IX "Стены"	руб.	-	-	-	-	4709	295	88 26	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Из раздела X "Покрытие"									
369	ССЦМСМ п.8-II9	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 ПГ-IBрП	м2	I44	5,35	-	-	770	-	-	-
		При наружной температуре воздуха -20°С добавляется к разделу XI "Кровля"									
370	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400	м3	I0,24	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	44I	I3	6 / 2	-
		Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04									
		Итого при наружной температуре -20°С к разделу XI "Кровля"	руб.	-	-	-	-	44I	I3	6 / 2	-
		При наружной температуре воздуха -40°С добавляется к разделу IX "Стены"									
37I	7-447 38-I0--I.8 ССЦМСМ 2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т	шт.	34	0,40	0,08	0,I5 / 0,06	I4	3	5 / 2	-
		Цена: 0,34+24,4х0,0025									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
372	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом 0,5 м3	м3	I,27	64,4	-	-	82	-	-	-
373	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,0I9	32I	-	-	6	-	-	-
374	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса АШ	"	0,050	250	-	-	I3	-	-	-
375	8-3I 5-I	Стены наружные кирпичные при высоте этажа более 4 м	м3	I58,95	33,9	2,I5	0,62 0,I8	5388	342	99 29	-
		Итого при наружной температуре -40°С добавляется к разделу IX "Стены"	руб.	-	-	-	-	5503	345	I04 3I	-
		К разделу X "Покрытие"									
376	ССЦМСМ п.8-I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузка (включая собственный вес) 40I + 600 кгс/м2	м2	I44	5,62	-	-	809	-	-	-
		Итого при наружной температуре -40°С добавляется к разделу X "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	809	-	-	-
		К разделу XI "Кровля"									
377	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400	м3	I7,84	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	769	23	I0 / 3	-
		Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04									
		Итого при наружной температуре -40°С добавляется к разделу XI "Кровля"	руб.	-	-	-	-	769	23	I0 / 3	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-I

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений 8% стоимости по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I7578	I3555	I6,5	2237	I263	I7055	962	3412 / I393	-	-	-	I0,36 / 0,97
2	Фундаменты	м3	74,598	4298	I6,5	709	40I	5408	405	I23 / 42	-	-	-	3,29 / 72,5
3	Приямок ПРМ1	м3	654,85	4I467	I6,5	6842	3865	52I74	3548	9I9 / 276	-	-	-	3I,7 / 79,67
4	Перекрытия	м3	I27,89	I4333	I6,5	2365	I336	I8034	954	I48 / 44	-	-	-	I0,96 / I4I,0I
5	Фундаменты под оборудование	м3	74,I6	283I	I6,5	467	264	3562	I5I	85 / 25	-	-	-	2,I6 / 48,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
6	Пандус	м3	70,7	3567	I6,5	589	332	4488	200	I6 4	-	-	-	2,73 63,5
7	Лестницы	м3	8,2	I273	I6,5	2I0	II9	I602	85	55 20	-	-	-	0,97 I95
	Итого по подземной части	руб.	-	8I324	-	I34I9	7580	I02323	6255	4758 I804	-	-	-	62,I7 -
	2. Надземная часть													
8	Каркас:													
	а) строительные работы	м3	5I,7	5929	I6,5	978	553	7460	I39	I97 70	-	-	-	4,53 I44,29
	б) металлоконструкции	т	4,233	I423	8,6	I22	I24	I669	65	48 I8	-	-	-	I,0I 394,28
9	Стены:													
	а) панельные:													
	I) строительные работы	м2	384,2	3I96	I6,5	527	298	402I	200	288 I03	-	-	-	2,44 I0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2) металлоконструкции	т	0,644	I56	8,6	I3	I4	I83	6	9 3	-	-	-	0,II 284,I6
	б) кирпичные	м3	I96,5	7645	I6,5	I26I	7I3	96I9	699	I40 40	-	-	-	5,84 48,95
I0	Покрытие	м2	360	2286	I6,5	377	2I3	2876	35	45 2I	-	-	-	I,75 7,99
II	Кровля	м2	406	20I4	I6,5	332	I88	2534	262	55 I5	-	-	-	I,54 6,24
I2	Перегородки:													
	а) строительные работы	м2	II5	780	I6,5	I29	73	982	65	I2 4	-	-	-	0,60 8,54
	б) металлоконструкции	т	0,42I	2I9	8,6	I9	I9	257	5	8 3	-	-	-	0,I6 6I0,45
I3	Проёмы:													
	а) строительные работы	м2	34,79	8I2	I6,5	I34	76	I022	37	II 3	-	-	-	0,62 29,38
	б) металлоконструкции	т	0,56	4I0	8,6	35	36	48I	I3	3I 9	-	-	-	0,29 858,93
	в) сантехнические работы	м2	I	9	I3,3	I	I	II	5	-/-	-	-	-	0,0I II,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	Полы	м2	829	4322	I6,5	7I3	408	5438	822	I23 37	-	-	-	3,3I 6,56
I5	Металлоконструкции:													
	а)металлоконструкции	т	46,478	I7307	8,6	I488	I504	20299	582	I37I 424	-	-	-	I2,33 436,74
	б) строительные работы	руб.	-	423	I6,5	70	39	532	76	6 2	-	-	-	0,32 -
I6	Отделочные работы	м2	3479	3426	I6,5	565	3I9	43I0	I594	60 20	-	-	-	2,62 I,24
I7	Разные работы	руб.	-	439	I6,5	72	4I	552	40	I6 4	-	-	-	0,34 -
	Итого по надземной части	руб.	-	50796	-	6836	46I4	62246	4645	2420 776	-	-	-	87,82 -
	Всего по смете	руб.	-	I32I20	-	20255	I2I94	I64569	I0900	7I78 2580	-	-	-	I00 -

Главный инженер проекта Никольский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

Локальная смета № 3-2

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы дробильного отделения

Основание: чертежи № АР6 I+5, КК6 л.I+II, КМ6 л.I+6. Ал.5.8

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	48,99	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	899,50	руб.
1 м² общей площади здания	I09,84	руб.
1 м³ объема здания	I8,27	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы эскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,49	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	87	4	83 / 33	-
		Цена: I56+I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 490хI,8	т	882	0,29	-	-	256	-	-	-
3	I-I95 25-2 тех.ч. табл.3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмность до I0 т Цена: I3,2+II,34х0,I	I000 т	0,49	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	7	I	6 2	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Разработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20хI,2	I00 м3	0,09	I44	I44	-	I3	I3	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39х0,I5	I000 м3	0,45	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	67	3	64 25	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 450хI,8	т	8I0	0,29	-	-	235	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 + I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)хI,I	I000 м3	0,436	32,67	-	32,67 I0,89	I4	-	I4 5	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,I4	46	46	-	6	6	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	4,50	9,69	6,2	3,49 2,29	44	28	I6 I0	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	729	55	I83 75	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты									
I0	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм Цена: 29,30-(26,30-25,30)х х 1,02	м3	3,6	28,28	I,62	-	I02	6	-	-
II	6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Устройство монолитных ж.-б.фундаментов ФМI из бетона МI50 объёмом до 5 м3 Цена: 87,2-(28,2-27,2)х х 1,0I5	м3	29,I6	36,I9	2,79	I,29 0,39	I055	8I	38 I2	-
I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,27	270	-	-	73	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	т	0,323	270	-	-	87	-	-	-
I4	7-I5	Укладка фундаментных балок длиной до 6 м	шт.	7	6,5	2,7I	2,68 0,96	46	I9	I9 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	ССЦМСМ п.9-348	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 весом до 5 т, трапецеидального сечения длиной до 6 м по серии I.4I5-I в.I ФБ6-3, ФБ6-4	м3	2,85	67,90	-	-	I94	-	-	-
I6	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,08	229	-	-	I8	-	-	-
I7	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	т	0,076	250	-	-	I9	-	-	-
I8	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,0I7	4I3	-	-	7	-	-	-
I9	ССЦМСМ п.9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения длиной до 6 м, весом до 5 т из бетона М200 по серии I.4I5-I в.I ФБ6-I3	м3	0,57	67,50	-	-	38	-	-	-
20	ССЦМСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,022	229	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,0I9	250	-	-	5	-	-	-
22	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,003	4I3	-	-	I	-	-	-
23	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-4 п.I-3	Местные заделки из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,2	35,22	2,78	0,34 0,I	42	3	-	-
24	6-84 9-8	Закладные изделия весом до 20 кг	т	0,002	355	38	I,3 0,39	I	-	-	-
25	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Набетонка под фундаментные балки Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,I	35,22	2,78	0,34 0,I	39	3	-	-
26	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Фундамент МI50 под лестницу Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,5	35,22	2,78	0,34 0,I	I8	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	I750	II3	57 I9	-
		III. Подземные конструкции									
27	6-34 3-5	Фундаменты ФоМI, ФоМ2 из бетона М200	м3	22,29	34,7	I,74	I,0 0,3	778	39	22 7	-
28	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,II7	270	-	-	32	-	-	-
29	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	т	I,099	270	-	-	297	-	-	-
30	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,3	355	38	I,3 0,39	I07	II	-	-
3I	6-85 9-9	То же, более 20 кг	т	0,065	329	I2,4	I,3 0,39	2I	I	-	-
32	II-II I-II	Усиленный пол из бетона MI00	м3	I,4	29,3	I,62	-	4I	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	I6-34 6-2 ССРСЦ ч.У п.55I Пр-нт 05-03 п.8-0092	Трубы винипластовые диаметром 75 мм Цена: 3,I-2,57+0,79х х I,076	м	I2,6	I,38	0,37	0,0I –	I7	5	–	–
34	6-86 9-I0	Армирование пола (арматура класса АШ) Цена: I5,3+270	т	0,0I	285,0	6,76	I,4 0,42	3	–	–	–
		Итого по разделу Ш	руб.	–	–	–	–	I29I	58	22 7	–
		в том числе сантехнические работы по п.33	руб.	–	–	–	–	I7	5	–	–
		IУ. К а р к а с									
35	7-44 3-I4	Монтаж колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м и массе колонн до I0 т	шт.	8	26,8	7,94	II,8 4,2	2I0	64	94 34	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ССЦМСМ 9-32	Стоимость колонн К29а-I-I из бетона М300	м3	I9,32	74,I	-	-	I432	-	-	-
37	ССЦМСМ 9-54	То же, К30а-I	м3	6,7	76,6	-	-	5I3	-	-	-
38	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,47I	229	-	-	I08	-	-	-
39	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	3,286	250	-	-	822	-	-	-
40	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	3,639	4I3	-	-	I503	-	-	-
4I	7-42 3-I2	Установка колонн в стаканы фундаментов при глубине заделки более 0,7 м	шт.	I	I9,3	5,8I	8,I9 2,95	I9	6	8 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ССЦМСМ 9-54	Стоимость колонны К38а--I	м3	2,28	76,6	-	-	I75	-	-	-
43	ССЦ тех.ч. табл. 8-I п.I	Арматура класса AI	т	0,036	229	-	-	8	-	-	-
44	ССЦ тех.ч. табл. 8-I п.8	То же, класса AIII	т	0,4I4	250	-	-	I04	-	-	-
45	ССЦ тех.ч. табл. 8-I п.I3	Закладные детали	т	0,259	4I3	-	-	I07	-	-	-
46	7-75 6-I-I.8	Установка колонн массой до 2 т на нижестоящие	шт.	8	I0,5	4,I6	2,78 I,0	84	33	22 8	-
47	ССЦМСМ 9-2	Стоимость колонн из бетона М300 К78-I-3	м3	3,84	77,8	-	-	299	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,034	229	-	-	8	-	-	-
49	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	0,539	250	-	-	I35	-	-	-
50	ССЦ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,695	4I3	-	-	287	-	-	-
5I	7-II4 8-2--I.8	Укладка ригелей с полками длиной до 6 м	шт.	I2	I9,I	7,35	5,0I / I,75	229	88	60 / 2I	-
52	ССПМСМ 9-299	Стоимость ригелей с полками из бетона М300 объёмом до I,5 м3 марки Б40-I, Б39-I	м3	II,56	69,6	-	-	805	-	-	-
53	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,48I	4I3	-	-	I99	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	2,346	250	-	-	587	-	-	-
55	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	То же, класса ВI	т	0,06	32I	-	-	I9	-	-	-
56	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I2	То же, полосовая С38/23	т	0,098	250	-	-	25	-	-	-
57	ССЦМСМ 9-300 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость ригелей с полками из бетона М200 объёмом Цена: 64,4-0,82х2	м3	6,6	62,76	-	-	4I4	-	-	-
58	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,985	250	-	-	246	-	-	-
59	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	То же, класса ВI	т	0,06	32I	-	-	I9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
60	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I2	То же, полосовая	т	0,009	250	-	-	2	-	-	-
6I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,250	4I3	-	-	I03	-	-	-
62	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,3I8	4I3	-	-	I3I	-	-	-
63	7-I45 I0-4	Установка балок длиной до I2 м	шт.	3	I3,8	4,95	8,58 3,I6	4I	I5	26 9	-
64	ССЦМСМ 8-60 тех.ч. табл. 3-3	Стоимость балок из бетона М300 марки IБСШI2--IВрII Цена: 9I-I,63-0,82	м3	I,8	88,55	-	-	I59	-	-	-
65	ССЦМСМ 8-60	То же, из бетона М400 марки IБСШI2-3ВрII	м3	3,6	9I	-	-	328	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	ССДМСМ тех.ч. табл. 3-I п.7	Арматура класса BpII	т	0,23	423	-	-	97	-	-	-
67	ССДМСМ тех.ч. табл. 3-I п.8	То же, класса AIII	т	0,I62	250	-	-	4I	-	-	-
68	ССДМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	То же, класса BpI	т	0,095	32I	-	-	30	-	-	-
69	ССДМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,098	4I3	-	-	40	-	-	-
70	7-290 I7-6	Монтаж насадок	т	0,224	358	42,5	3,3 / 0,99	80	I0	I / -	-
7I	7-288 I7-4	Установка опорных консолей	т	0,06I	328	27,8	6 / I,8	20	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
72	7-287 I7-3	Установка опорных уголков	т	0,I82	293	8,I8	-	53	I	-	-
73	9-82 II-I	Монтаж связей	т	4,77	28,7	9,88	7,9 3,0I	I37	47	38 I4	-
74	ССРСЦ ч.II п.I92I	Стоимость связей	т	4,77	298	-	-	I42I	-	-	-
75	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций и соединительных элементов эмалью ПФ-II5 двумя слоями по грунту ГФ-020	I00 м2	I,67	28,3I	5,07	0,44 0,I4	47	8	I -	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	- -	-	-	II087	274	250 89	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.73, 74	руб.	-	-	-	-	I558	47	38 I4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. С т е н ы									
		а) панельные									
76	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2	шт.	88	I6,8	4,05	5,72 2,06	I434	356	508 I8I	-
77	7-249 I4-2	То же, площадью более I0 м2	шт.	8	I9,4	4,93	7,54 2,7	I55	39	60 22	-
78	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2	шт.	25	II,3	3,33	4,08 I,44	283	83	I0I 36	-
79	ССЦМСМ 8-3I9	Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I-I длиной до 3 м, массой до 5 т, расход стали до 7 кг/м2	м2	32,74	9,93	-	-	325	-	-	-
80	ССЦМСМ 8-339	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2	м2	737,07	I0,2	-	-	75I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8I	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,938	342	2I,3	-	32I	20	-	-
82	I2-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска соединительных элементов эмалью ПФ-II5 двумя слоями по грунту ГФ-020	I00 м2	0,28	28,3I	5,07	0,44 0,I4	8	I	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I0044	499	664 239	-
		б) кирпичные									
83	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	2,9	34,2	2,2I	0,8I 0,24	99	6	2 I	-
84	8-3I 5-I	То же, при высоте этажа более 4 м	м3	7,6	33,9	2,I5	0,62 0,I8	258	I6	5 I	-
85	8-I40 I5-I	Кладка наружных стен из ячеисто-бетонных блоков толщиной 200 мм	м3	0,74	46,7	I,87	0,92 0,28	35	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка кладки по строительной сетке Цена: 386+73	I00 м2	0,04	459	79,4	6,4 I,92	I8	3	-	-
87	8-59 7-3	Армирование кладки из ячеисто-бетонных блоков	т	0,00I	42I	27,8	I,2 0,36	I	-	-	-
88	ССПМСМ табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,II	4I3	-	-	45	-	-	-
89	ССПМСМ табл. 3-I п.I3	Элементы крепления стен	т	0,04	4I3	-	-	I7	-	-	-
90	6-83 9-7	Закладные изделия весом до 4 кг	т	0,0I	44I	I24	I,4 0,42	4	I	-	-
9I	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке -0,030	I00 м2	0,03	86,5	I9,6	I,5 0,45	3	I	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	480	28	8 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	I0524	527	672 24I	-
		УI. П е р е г о р о д к и									
92	8-33 4-I0	Монтаж сетчатых перегородок	т	0,07	43	I2,6	I8,I 6,59	3	I	I -	-
93	ССРСЦ ч.II п.I794	Стоимость каркаса перегородок Цена: 4I0-8хI,0I	т	0,06	40I,9	-	-	24	-	-	-
94	ССРСЦ ч.I п.382	Стоимость сеток	м2	4,32	I,I7	-	-	5	-	-	-
95	9-33 4-I0	Монтаж ограждающих конструкций	т	0,I7	43	I2,6	I8,I 6,59	7	2	3 I	-
96	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I7	250	-	-	43	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	7-284 I6-6	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2	шт.	3	3,24	I,83	I,I 0,34	I0	5	3 I	-
98	ССЦМСМ п.3-I75	Стоимость гипсобетонных перегородок по серии I.030.9-2	м2	29,92	4,24	-	-	I27	-	-	-
99	8-42 5-7	Заделка кирпичом	I00 м2	0,03	290	50,5	4,25 I,26	9	2	-	-
I00	ССЦМСМ табл. 8-I п.I3	Соединительные изделия	т	0,02	4I3	-	-	8	-	-	-
I0I	7-670 47-II--I.6 ССЦМСМ 2-4	Монтаж опорных подушек Цена: 0,8+24,4х0,0279	шт.	2	I,48	0,59	0,2I 0,08	3	I	-	-
I02	ССЦМСМ 9-96	Стоимость опорных подушек из бетона МI50 Цена: 62,7-0,82	м3	0,054	6I,88	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I03	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-
	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	То же, класса AI	т	0,00I	229	-	-	-	-	-	-
I04	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,005	4I3	-	-	2	-	-	-
I05	7-447 З8-I0-I.8 ССЦМСМ 2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т Цена: $0,34+\frac{24.4\times0.25}{I00}$	шт.	6	0,40	0,08	$\frac{0,I5}{0,06}$	2	-	-	-
I06	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек по серии I.I38-I0, в.I из бетона М200	м3	0,I	64,4	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I07	ССЦМСМ табл. 8-I п.6	Арматура класса BI	т	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
I08	8-44 5-8	Перегородки армированные из кирпича	I00 м2	I,4I	48I	58,5	7,7 / 2,3I	678	82	II / 3	-
I09	II-II I-II	Утолщение под перегородки	м3	0,78	29,3	I,62	-	2I	I	-	-
II0	6-86 9-I0 ССРСЦ ч.II р.IУ п.30	Армирование подстилающего слоя под перегородки Цена: I5,3+202	т	0,06	2I7,3	6,76	I,4 / 0,42	I3	-	-	-
III	6-83 9-7	Закладные изделия МНI05-6 весом до 4 кг	т	0,0I4	44I	I24	I,4 / 0,42	6	2	-	-
II2	8-I4I I5-I	Кладка перегородок из ячеисто-бетонных блоков толщиной I60 мм	м3	3,8	46,5	I,8I	0,73 / 0,22	I77	7	3 / I	-
II3	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,05	355	38	I,3 / 0,39	I8	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II4	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка кладки по строительной сетке с устройством каркаса Цена: 386+73	I00 м2	0,24	459	79,4	6,4 I,92	II0	I9	2 -	-
II5	8-59 7-3	Армирование перегородок	т	0,2	42I	27,8	I,2 0,36	84	6	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	I363	I30	23 6	-
		в том числе металлоконструкции по п.п. 9I + 95	руб.	-	-	-	-	82	3	4 -	-
		УII. Перекрытие									
II6	7-2I9 I3-3- -I.8	Укладка межколонных плит перекрытий шириной 0,75 м	шт.	8	2I,4	2,05	I,45 0,5I	I7I	I6	I2 4	-
II7	7-222 I3-4- -I.8	То же, шириной до I,5 м	шт.	2	I6,7	2,I6	I,64 0,58	38	4	3 I	-
II8	7-228 I3-6- -I.8	Укладка пролётных плит шириной I,5 м	шт.	8	I0,8	I,47	I,6 0,57	86	I2	I3 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II9	7-23I I3-7--I.8	То же, шириной до 3 м	шт.	2	I6,6	2,I9	2,83 / 0,84	33	4	5 / 2	-
I20	ССЦМСМ п.8-4I7	Стоимость плит перекрытия ребристых из тяжелого бетона длиной до 6 м, шириной до 3 м, массой до 5 т, приведенная толщина до I2 см	м2	72,68	9,78	-	-	7II	-	-	-
I2I	ССЦМСМ п.8-424	То же, свыше I2 до I5 см	м2	54,I2	I2,7	-	-	687	-	-	-
I22	6-I84 I6-I2	Монолитные участки УМI+УМ4 из бетона М200	м3	I8,47	42,80	3,68	0,74 / 0,22	79I	68	I4 / 4	-
I23	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,847	325	-	-	275	-	-	-
I24	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса АI	т	0,I47	338	-	-	50	-	-	-
I25	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	Арматура класса ВрI	т	0,09I	392	-	-	36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I26	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,008	44I	I24	I,4 0,42	I	-	-	-
I27	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Прокат	т	0,049	338	-	-	I7	-	-	-
I28	6-84 9-8	То же, до 20 кг	т	0,40	355	38	I,3 0,39	I42	I5	I -	-
I29	9-94 I2-I	Монтаж прогонов	т	0,56	29,2	8,7	I4,3 5,0	I6	5	8 3	-
I30	ССРСЦ ч.II р.I п.I924	Стоимость прогонов из стали ВстЗпс6	т	0,56	2I9,0	-	-	I23	-	-	-
I3I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные изделия	т	0,37	4I3,0	-	-	I53	-	-	-
I32	6-I69 I5-I0	Монолитные заделки из бетона М200	м3	I,0	33,9	2,62	0,99 0,3	34	3	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I33	ССРСЦ ч.II р.IУ п.7	Арматура класса AI	т	0,03	253	-	-	8	-	-	-
I34	6-I69 I5-I0 ССПМСМ п.I-I7 I-I6	То же, из бетона МI50 Цена: 33,9-(28,2-27,2)х х I,0I3	м3	0,04	32,89	2,62	0,99 0,8	I	-	-	-
I35	46-56 I9-6	Рассверловка отверстий в щитах	I00 отв.	0,02	I5I,0	82,4	68,6 20,5	3	2	I I	-
I36	I3-I2I I5-6	Огрунтовка прогонов соединительных элементов грунтом ГФ-020	I00 м2	0,27	7,7I	2,05	0,2 0,06	2	I	-	-
I37	I3-I53 I8-6	Окраска двумя слоями ПФ-II5 Цена: I0,3х2	I00 м2	0,27	20,6	3,02	0,24 0,08	6	I	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	3379	I3I	58 20	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I28, I29	руб.	-	-	-	-	I39	5	8 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		VIII. Покрытие									
I38	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2, длиной до 6 м при массе строительных элементов до I0 т	шт.	7	8,02	I,67	2,2 I,04	56	I2	I5 7	-
I39	7-I77 II-I	То же, площадью до I0 м	шт.	2	5,70	I,2	I,87 0,68	II	2	4 I	-
I40	ССЦМСМ п.8-II9	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) до 400 кгс/м2 ПА-IВрПт	м2	54	5,35	-	-	289	-	-	-
I4I	ССЦМСМ п.8-II9	То же, ПГ-IВрПт	м2	72	5,35	-	-	385	-	-	-
I42	ССЦМСМ п.8-II6	То же, шириной до 2 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 60I-800 кгс/м2	м2	9	6,4	-	-	58	-	-	-
		ПВрП - I I,5x6									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I43	ССЦМСМ п.8-I47	То же, с отверстиями диаметром 700 мм ПВрП-7 - I I,5x6	м2	9	8,76	-	-	79	-	-	-
I44	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,045	4I3,0	-	-	I9	-	-	-
I45	ССЦМСМ прил.2 табл.Б прим.	Гидроизоляция из рубероида Цена: 0,6I-0,47	м2	88,2	0,I4	-	-	I2	-	-	-
I46	ССЦМСМ прил.2 табл.Б	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	77,7	0,6I	-	-	47	-	-	-
I47	46-55 I9-6	Рассверловка отверстий в плитах	I00 отв.	0,02	58,6	29,2	24,4 7,32	I	I	-	-
I48	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	I	2,43	I,0I	I,03 0,38	2	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I49	ССЦМСМ п.8--237	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ7А-3 объёмом более 0,I м3	м3	0,I3	75,9	-	-	I0	-	-	-
I50	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,004	229,0	-	-	I	-	-	-
I5I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
I52	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	974	I6	20 / 8	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IX. Кровля									
I58	I2-38 I-I-I ССРСЦ ч.I п.370	Кровля из двух слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия Цена: 252-0,23хI25	I00 м2	0,9	223,25	44,5	II,I 3,34	20I	40	I0 3	-
I54	8-59 7-3	Армирование кровли	т	0,I94	42I	27,8	I,2 0,36	82	5	-	-
I55	I5-6I4 I64-8	Окраска сетки масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,06	55,6	38,4	-	3	2	-	-
I56	I2-27I 6-4	Асбестоцементные волнистые листы усиленного профиля	"	0,54	207	24,7	2,75 0,82	II2	I3	I -	-
I57	I2-272 6-5	Герметизация соединений между асбестоцементными листами	"	0,54	9,56	I,2I	0,08 0,0I	5	I	I I	-
I58	26-33 8-6 ССРСЦ ч.I,р.IУ п.I24	Минераловатные жесткие плиты на синтетическом связующем Цена: I4+0,96х23,4	м3	3,24	36,46	6,7	I,I8 0,35	II8	22	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I59	I2-I53 2-6-I	Кровля из четырех слоев рубероида на мастике	I00 м2	0,54	3I9	52,4	I4,9 4,47	I72	28	8 2	-
I60	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 п.I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04	м3	8,46	-	I,28	0,56 0,I7	365	II	5 I	-
		Итого по разделу IX "Кровля"	руб.	-	-	-	-	I058	I22	29 8	-
		X. П р о ё м н а) дверные									
I6I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах с прирезкой приборов при площади проёма до 3 м2	м2	6,33	I,63	0,73	0,35 0,II	I0	5	2 I	-
I62	I0-I07 20-3	То же, при площади проёма до 3 м2 в перегородках	м2	5,64	2,I8	0,85	0,I3 0,04	I2	5	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I63	ССРСЦ ч.II р.II п.2I8	Стоимость дверного блока ДГ2I-9 по ГОСТу 6629-74	м2	5,64	I4,2	-	-	80	-	-	-
I64	ССРСЦ ч.II р.II п.2I7	То же, ДГ2I-7су	м2	I,48	I5	-	-	22	-	-	-
I65	ССРСЦ ч.II р.II п.229	То же, ДНГ2I-9л по ГОСТу I4624-84	м2	I,9	I7,8	-	-	34	-	-	-
I66	ССРСЦ ч.II р.II п.2I9	То же, ДНГ24-I0л	м2	2,95	I3,5	-	-	40	-	-	-
I67	I0-28 4-I	Деревянный импост	м3	0,05	II0	I2,9	I,3 0,39	6	I	-	-
I68	I0-I37 25-5	Обивка дверей кровельной сталью по асбесту	м2	3,76	4,57	0,49	0,0I -	I7	2	-	-
I69	ССРСЦ ч.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных	к-т	3	6,73	-	-	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I70	ССРСЦ ч.I п.448	То же, для внутренних дверей	к-т	3	2,97	-	-	9	-	-	-
I7I	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ЩД-2 по серии 2.435-6 вып.I	м2	5,6	8,76	I,53	0,49 / 0,I5	49	9	3 / I	-
I72	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I	250	-	-	25	-	-	-
I73	ССРСЦ ч.II п.293	Стоимость дверного полотна глухого площадью до 3 м2	м2	5,6	I0,8	-	-	60	-	-	-
I74	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ЩД2	к-т	2	297	-	-	6	-	-	-
I75	I0-I36 25-5	Обивка полотна оцинкованной кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	5,6	6,83	0,73	0,02 / 0,0I	38	4	-	-
I76	I5-277 56-I	Штукатурка дверных откосов с внутренней стороны	I00 м2	0,03	2I5	I07	8 / 2,28	6	3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I77	I5-2I0 52-3	То же, с наружной стороны	I00 м	0,I6	34,6	I7,6	I,I 0,33	6	3	I I	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	440	32	7 3	-
		б) оконные									
I78	9-34 5-I	Установка оконных блоков из спаренных трубчатых профилей	I00 м2	0,24	279	69	I56 50,7	67	I7	37 I2	-
I79	ССРСЦ ч.II р.I п.3I4	Стоимость оконных переплетов марки ОСРI8.I2	шт.	II	52,6	-	-	579	-	-	-
I80	I5-754 202-3	Остекление оконных переплетов	I00 м2	0,24	327	24,8	I,3 0,39	78	6	-	-
I8I	У С Н № I-9.I табл.4	Установка приборов открывания	I00 м	0,I3	525	I5	2,42 3,9	68	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I82	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска оконных переплетов эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	I00 м2	0,2I	28,3I	5,07	0,44 0,I4	6	I	-	-
		Цена: 7,7I+I0,3x2									
I83	I5-277 56-I	Штукатурка откосов с внутренней стороны	"	0,I3	2I5	I07	8 2,28	28	I4	I -	-
I84	I5-2I0 52-3	То же, с наружной стороны	I00м	0,66	34,6	I7,6	I,I 0,33	23	I2	I I	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	849	52	39 I3	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I77,I78	руб.	-	-	-	-	646	I7	37 I2	-
		в) в о р о т а									
I85	9-49 7-4	Монтаж металлоконструкций ворот марки ВРЗ6х х 36-т	т	0,635	I03	22,4	55,2 I5,6	65	I4	35 I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I86	ССРСЦ ч.II р.I п.I966	Стоимость металлоконструкций рамы ворот, рамы полотна из трубчатого профиля	т	0,635	629	–	–	399	–	–	–
I87	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска ворот эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020 Цена: 7,7I+I0,3x2	I00 м2	0,I8	28,3I	5,07	0,44 0,I4	5	I	–	–
		Итого по "в"	руб.	–	–	–	–	469	I5	35 I0	–
		в том числе металлоконструкции по п.п.I84, I85	руб.	–	–	–	–	464	I4	35 I0	–
		Итого по разделу	руб.	–	–	–	–	I758	99	8I 26	–
		в том числе металлоконструкции по п.п. I77,I78,I84,I85	руб.	–	–	–	–	III0	3I	72 22	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI. П о л ы									
		Тип пола П-I									
I88	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,25	43,3	3,57	0,99 0,3	54	4	I -	-
I89	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Подстилающий слой из бетона М150 толщиной I00 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	I2,5	30,22	I,62	-	378	20	-	-
I90	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ п.I-3I п.I-29	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х 3,06-/I5,8+(33,3- - 29,3)х0,5I/	I00 м2	I,25	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	I47	25	2 I	-
		Тип пола П-2									
I9I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I9	43,3	3,57	0,99 0,3	8	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I92	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной 80 мм Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	I,52	3I,I4	I,62	-	47	3	-	-
I93	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м2	0,I9	84,7	I5,5	I,02 0,3I	I6	3	-	-
		Тип пола II-3									
I94	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзито-бетона М75 толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6хI2	I00 м2	0,25	269,8	I7,26	4,48 I,8	67	4	I -	-
I95	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	"	0,25	84,7	I5,5	I,02 0,3I	2I	4	-	-
		Тип пола II-4									
I96	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобето-на М100 толщиной 20 + 80 мм Цена: 82,6+I5,6х6	"	I,7I	I76,2	I5,88	2,8 0,82	30I	27	5 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I97	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из двух слоев изола на битумной мастике Цена: I25+83,8	I00 м2	I,7I	208,8	50,7	I0,24 3,07	357	87	I8 5	-
I98	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм	"	I,7I	70	9,88	0,95 0,28	I20	I7	2 I	-
I99	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ п.I-3I п.I-29	Покрытие из бетона M300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х 3,06-(I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I) Тип пола П-5	"	I,7I	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	20I	34	3 I	-
200	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из керамзитобетона MI00 толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6хI2	"	0,I8	269,8	I7,26	4,48 I,3	49	3	I -	-
20I	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона M200 толщиной 20 мм Цена: I23 - I5,8	"	0,I8	I07,2	I9,9I	I,46 0,44	I9	4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
202	II-78 II-I2	Шлифовка бетонного покрытия	I00 м2	0,I8	9I,I	47,7	I,3 0,39	I6	9	-	-
		Полы по грунту									
203	II-57- -I 8-3 II-58- -I 8-4	Утепление полов, примыкающих к наружным стенам, керамзитобетоном шириной 800 мм, толщиной 300 мм Цена: 82,6+I5,6х56	"	0,32	956,2	27,38	I6,8 4,82	306	9	5 2	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	2I07	254	38 I2	-
		XII. Металлоконструкции									
204	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,9I8	58	I3,8	32,I II,8	53	I3	29 II	-
205	ССРСЦ ч.II п.423	Стоимость лестниц МЛХШ45-36.8	шт.	I	75,2	-	-	75	-	-	-
206	ССРСЦ ч.II п.4I7	То же, МЛХШ45-24.8	"	I	52,3	-	-	52	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	ССРСЦ ч.II п.42I	То же, МЛХШ45-30.I0	шт.	2	69,7	-	-	I39	-	-	-
208	ССРСЦ ч.II п.4I8	То же, МЛХШ45-24.I0	"	2	57,I	-	-	II4	-	-	-
209	ССРСЦ ч.II п.492	Стоимость ограждений лестничных маршей ОГлМЛХ45-I0.36	"	I	I0,6	-	-	II	-	-	-
2I0	ССРСЦ ч.II п.490	То же, ОГлМЛХ45-I0.24	"	2	7,02	-	-	I4	-	-	-
2II	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ОГлМЛХ45-I0.30	"	3	8,89	-	-	27	-	-	-
2I2	ССРСЦ ч.II п.490	То же, ОГлМЛХ45-I0.24	"	I	7,02	-	-	7	-	-	-
2I3	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ОГлМЛХ45-I0.30	"	2	8,89	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I4	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	0,636	46,8	I9	I7,6 5,43	30	I2	II 3	-
2I5	ССРСЦ ч.II п.606	Стоимость площадок ПМХШ-9.8	шт.	2	I9,9	-	-	40	-	-	-
2I6	ССРСЦ ч.II п.607	То же, ПМХШ-9.I0	"	2	2I,3	-	-	43	-	-	-
2I7	ССРСЦ ч.II п.6I0	То же, ПМХШ-I2.I0	"	2	24,3	-	-	49	-	-	-
2I8	ССРСЦ ч.II п.65I	Стоимость ограждений площадок ОГПМХ36-I0.2I	"	2	8,08	-	-	8	-	-	-
2I9	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ОГПМХ36-I0.9	"	II	4,6I	-	-	4I	-	-	-
220	ССРСЦ ч.II п.648	То же, ОГПМ3Х6-I0.I2	"	2	5,I9	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	ССРСЦ ч.II п.655	То же, ОТПМЭ6-I0.42	шт.	2	I5,I	-	-	30	-	-	-
222	ССРСЦ ч.II п.652	То же, ОТПМХЭ6-I0.24	"	2	8,85	-	-	I8	-	-	-
223	ССРСЦ ч.II п.657	То же, ОТПМХЭ6-I0.54	"	I	I8,6	-	-	I9	-	-	-
224	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость дополнительных элементов ДХ-I Цена: 326-8,08	т	0,0II	3I7,92	-	-	3	-	-	-
225	9-40 6-I	Монтаж подвесных путей из двутавра № 24	м	I4	3,68	0,73	2,64 0,92	52	I0	37 I3	-
226	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость металлоконструкций из стали ВстЗпс5 прямолинейные звенья Вес: 0,223хI,04 Цена: 239+6,06	т	0,232	245,06	-	-	57	-	-	-
227	ССРСЦ ч.II п.I826	То же, криволинейные звенья	т	0,3I	276,06	-	-	86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вес: 0,298xI,04 Цена: 270+6,06									
228	9-4I 6-2	Монтаж подвесных путей из двутавра № 36	м	24	4,66	0,7I	3,58 I,25	II2	I7	86 30	-
229	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость металлоконструкций из стали ВстЗгпс5	т	I,446	245,06	-	-	354	-	-	-
		Вес: I,39xI,04 Цена: 239+6,06									
230	ССРСЦ ч.II п.I829	Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали ВстЗкп2	т	0,I36	242,92	-	-	33	-	-	-
		Вес: 0,I3IxI,04 Цена: 25I-8,08									
23I	ССРСЦ ч.II п.I829	То же, из стали ВстЗсп5-I Вес: 0,I2xI,04 Цена: 25I+I9xI,0I	т	0,I25	270,I9	-	-	34	-	-	-
232	ССРСЦ ч.II п.I829	То же, из стали ВстЗпс6-I Вес: 0,0IIxI,04 Цена: 25I+I,0I	т	0,0II	252,0I	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	9-I53 24-4	Монтаж опор под трубопроводы	т	0,22	27,I	I4,8	4,98 / I,52	6	3	I / -	-
		Вес: 0,2I2xI,04									
234	ССРСЦ ч.II п.20I9	Стоимость опор под трубопроводы из стали ВстЗкп2	т	0,22	347,92	-	-	77	-	-	-
		Цена: 356-8,08									
235	9-46 7-I	Монтаж ограждений стремянок	т	0,09I	58	I3,8	32,I / II,8	5	I	3 / I	-
236	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждений из стали ВстЗкп2	т	0,09I	3I8,92	-	-	29	-	-	-
		Цена: 327-8,08									
237	9-46 7-I	Монтаж стремянок Вес: 0,2IIxI,04	т	0,2I9	58	I3,8	32,I / II,8	I3	3	7 / 3	-
238	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость стремянок из стали ВстЗпс6	т	0,206	384	-	-	79	-	-	-
		Вес: 0,I98xI,04									
239	ССРСЦ ч.II п.I976	То же, из стали ВстЗкп2 Вес: 0,0I3xI,04 Цена: 384-8,08	т	0,0I4	375,92	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	9-47 7-2	Монтаж площадок Вес: 0,698xI,04	т	0,726	46,8	I9	I7,6 5,43	34	I4	I3 4	-
24I	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость площадок из стали ВстЗкп2 Вес: 0,043xI,04 Цена: 326-8,08	т	0,045	3I7,92	-	-	I4	-	-	-
242	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали ВстЗпс6 Вес: 0,067xI,04	т	0,069	326	-	-	22	-	-	-
243	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали ВстЗпс6-I Вес: 0,588xI,04 Цена: 326+I,0I	т	0,6I2	327,0I	-	-	200	-	-	-
244	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	I,52	7,7I	2,05	0,2 0,06	I2	3	-	-
245	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена: I0,3x2	"	I,52	20,6	3,02	0,24 0,08	3I	5	-	-
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	2059	8I	I87 65	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе строительные работы по п.п.243, 244	руб.	-	-	-	-	43	8	-	-
		XIII. Отделочные работы									
246	I5-295 59-2	Затирка швов панельных стен при высоте этажа более 4 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87)х х 0,I	I00 м2	7,0I	28,96	I4,85	0,78 0,23	203	I04	5 2	-
247	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	"	I,62	I3,I	I3,I	-	2I	2I	-	-
248	I5-662 I68-5	Эмульсионная окраска Цена: 58,8+(I3,8+0,8)х х 0,25	"	4,77	62,45	I7,25	I,0 0,3	298	82	5 I	-
249	I5-508 I53-I	Известковая окраска по штукатурке Цена: 5,84+(4,9+0,05)х х 0,I	"	0,23	6,34	5,39	0,06 0,02	I	I	-	-
250	I5-509 I53-2	То же, по кирпичу и бетону Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х 0,I	"	2,56	3,38	2,64	0,06 0,02	9	7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25I	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен при высоте более 4 м	I00 м2	I,34	I3,59	7,48	0,08 / 0,02	I8	I0	-	-
		Цена: I2,9+(6,8+0,07)х х0,I									
252	I5-568 I59-8	Масляная окраска панели высотой до 4 м	"	0,49	76,7	27,8	0,8 / 0,24	38	I4	-	-
253	I5-297 59-4	Затирка швов потолков снизу	"	3,67	I8,84	I6,65	0,I4 / 0,04	69	6I	I / -	-
		Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)х х 0,I									
254	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков	"	0,53	3,38	2,64	0,06 / 0,02	2	I	-	-
		Цена: 3,I3+(2,4+0,05)х х 0,I									
255	I5-663 I68-6	Эмульсионная окраска потолков	"	2,96	64,93	I9,38	I,25 / 0,38	I92	57	4 / I	-
		Цена: 60,8+(I5,5+I)х х 0,25									
256	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	"	0,I8	I3,59	7,48	0,08 / 0,02	2	I	-	-
		Цена: I2,9+(6,8+0,07)х х 0,I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	8-I94 22-6	Леса внутренние для отделочных работ	I00 м2	3,67	7I,7	4I	0,69 0,2I	268	I50	3 I	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	III6	509	I8 5	-
		XIУ. Разные работы									
258	I-230 29-I тех.ч. табл.3	Устройство корыта под отмостку	I000 м3	0,004	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	I -	-
259	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм Цена: 230-9,06х2	I00 м2	0,36	2II,9	I3,4	7,4 I,9	76	5	3 I	-
260	27-I69 42-I	Асфальтобетонное покрытие	"	0,36	I56	8,23	-	56	3	-	-
		Итого по разделу XIУ "Разные работы"	руб.	-	-	-	-	I33	8	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для I,II снегового района исключается из раздела IУ "Каркас"									
26I	ССЦМСМ 8-60	Стоимость балок из бетона М400 марки IБСПI2--3ВрП	м3	3,6	9I	-	-	328	-	-	-
262	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.7	Арматура класса ВрП	т	0,23	423	-	-	97	-	-	-
263	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.8	То же, класса АШ	т	0,I62	250	-	-	4I	-	-	-
264	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,098	4I3	-	-	40	-	-	-
		Итого для I,II снегового района исключается из раздела IУ "Каркас"	руб.	-	-	-	-	506	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для I,II снегового района добавляется к разделу IУ "Каркас"									
265	ССЦМСМ 8-60 тех.ч. табл. 3-3	Стоимость балок из бетона М300 марки IBCIII2--2BpII Цена: 9I-I,83-0,82	м3	3,6	88,55	-	-	3I9	-	-	-
266	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.7	Арматура класса BpII	т	0,202	423	-	-	85	-	-	-
267	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.8	То же, класса AIII	"	0,I89	250	-	-	47	-	-	-
268	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,I38	4I3	-	-	57	-	-	-
		Итого для I,II снегового района добавляется к разделу IУ "Каркас"	руб.	-	-	-	-	508	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре -40°С к разделу У "Стены" добавляется:									
269	8-30 5-I	Кирпичная кладка наружных стен при высоте этажа до 4 м	м3	I	34,2	2,2I	0,8I 0,24	34	2	I -	-
270	8-3I 5-I	То же, при высоте этажа более 4 м	"	2,7	33,9	2,I5	0,62 0,I8	92	6	2 I	-
27I	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен на отметке - 0,030	I00 м2	0,0I4	86,5	I9,6	I,5 0,45	I	-	-	-
		Итого при наружной температуре - 40°С добавляется к разделу У "Стены"	руб.	-	-	-	-	I27	8	3 I	-
		При наружной температуре -40°С из раздела XIII "Покрытие" исключается:									
272	ССЦМСМ п.8-II9	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		нагрузке (включая собст-. венный вес) до 400 кгс/м2 ПГ-IBрП-т	м2	72	5,35	-	-	385	-	-	-
		Итого при наружной температуре -40°С исключается из раздела IX "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	385	-	-	-
		При наружной температуре -40°С к разделу УШ "Покрытие" добавляется:									
273	ССЦМСМ п.8-I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчётной нагрузке (включая собственный вес) 40I+ + 600 кгс/м2 ПГ-2ВрП-т	м2	72	5,62	-	-	405	-	-	-
		При наружной температуре -40°С к разделу УШ "Покрытие" добавляется	руб.	-	-	-	-	405	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре -20°С, -40°С из раздела IX "Кровля" исключается:									
274	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 п.I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04	м3	8,46	43,I	I,28	0,56 0,I7	365	II	5 I	-
		Итого при наружной температуре воздуха -20°С, -40°С исключается из раздела IX "Кровля"	руб.	-	-	-	-	365	II	5 I	-
		При наружной температуре -40°С из раздела IX "Кровля" исключается:									
275	26-33 8-6 ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Минераловатные жесткие плиты на синтетическом связующем Цена: I4+0,96х23,4	м3	3,24	36,46	6,7	I,I8 0,35	II8	22	4 I	-
		Итого при наружной температуре воздуха -40°С исключается из раздела X "Кровля"	руб.	-	-	-	-	II8	22	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре -20°С к разделу IX "Кровля" добавляется:									
276	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 п.I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04	м3	6,I6	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	265	8	3 / I	-
		Итого при наружной температуре -20° добавляется к разделу IX "Кровля"	руб.	-	-	-	-	265	8	3 / I	-
		При наружной температуре -40°С к разделу IX "Кровля" добавляется:									
277	I2-287 ССЦМСМ п.I-74 п.I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+(39,I-3I,5)х х I,04	м3	I0,7I	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	462	I4	6 / 2	-
278	26-33 8-6 ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Минераловатные жесткие плиты на синтетическом связующем	м3	3,5I	36,46	6,7	I,I8 / 0,35	I28	24	4 / I	-
		Цена: I4+0,96х23,4	руб.	-	-	-	-	590	38	I0 / 3	-
		Итого при наружной температуре воздуха -40°С добавляется к разделу X "Кровля"									

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-2

№ п.п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11, 12,13	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I692	729	I6,5	I20	68	9I7	55	I83 / 75	-	-	-	I,87 / 0,54
2	Фундаменты	м3	38,98	I750	I6,5	289	I63	2202	II3	57 / I9	-	-	-	4,50 / 56,49
3	Подземные конструкции	м3	22,29	I230	I6,5	203	II5	I548	5I	22 / 7	-	-	-	3,I6 / 69,45
	Итого по подземной части		-	3709	-	6I2	346	4667	2I9	262 / I0I	-	-	-	9,53 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Надземная часть													
4	Каркас:													
	а) строительные работы	м3	55,7	9529	I6,5	I572	888	II989	227	2I2 75	-	-	-	24,47 2I6,24
	б) металлоконструкции	т	4,77	I558	8,6	I34	I35	I827	47	38 I4	-	-	-	3,73 383,02
5	Стены:													
	а) панельные	м2	769,8I	I0044	I6,5	I657	936	I2637	499	664 239	-	-	-	25,8 I6,42
	б) кирпичные	м3	II,2	480	I6,5	79	45	604	28	8 2	-	-	-	I,23 53,93
6	Перегородки:													
	а) строительные работы	м2	I94,67	I28I	I6,5	2II	II9	I6II	I27	I9 6	-	-	-	3,29 8,28
	б) металлоконструкции	т	0,24	82	8.6	7	7	96	3	4 -	-	-	-	0,20 400,0
7	Перекрытие:													
	а) строительные работы	м2	I26,8	3240	I6,5	535	302	4077	I26	50 I7	-	-	-	8,32 32,I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) металлоконструкции	т	0,56	I39	8,6	I2	I2	I63	5	8 3	-	-	-	0,33 29I,07
8	Покрытие	м2	I44	974	I6,5	I6I	9I	I226	I6	20 8	-	-	-	2,50 8,5I
9	Кровля	м2	I44	I058	I6,5	I75	99	I332	I22	29 8	-	-	-	2,72 9,25
I0	Проёмы:													
	а) дверные	м2	I7,57	440	I6,5	73	4I	554	32	7 3	-	-	-	I,I3 3I,53
	б) оконные:													
	I) строительные работы	м2	23,76	203	I6,5	33	I9	255	35	2 I	-	-	-	0,52 I0,73
	2) металлоконструкции	т	0,728	646	8,6	56	56	758	I7	37 I2	-	-	-	I,55 I04I,2I
	в) ворота:													
	I) строительные работы	м2	I8	5	I6,5	I	I	7	I	-	-	-	-	0,0I 0,39
	2) металлоконструкции	т	0,635	464	8,6	40	40	544	I4	35 I0	-	-	-	I,II 856,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II	Полы	м2	358,3	2I07	I6,5	348	I96	265I	254	38 I2	-	-	-	5,4I 7,40
I2	Металлоконструкции:													
	а) строительные работы	м2	I52	43	I6,5	7	4	54	8	-	-	-	-	0,II 0,36
	б) металлоконструкции	т	5,07	20I6	8,6	I73	I75	2364	73	I87 65	-	-	-	4,83 466,27
I3	Отделочные работы	м2	I257,2	III6	I6,5	I84	I04	I404	509	I8 5	-	-	-	2,87 I,I2
I4	Разные работы	руб.	-	I33	I6,5	22	I2	I67	8	4 I	-	-	-	0,34 -
	Итого по надземной части		-	-	-	-	-	44320	2I5I	I380 48I	-	-	-	90,47 -
	Итого по сводке		-	-	-	-	-	48987	2370	I642 582	-	-	-	I00 -

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландс

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

бт

Покальная смета № 3-3

(~~Локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-10 и тремя котлами КВ-10-14С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы галереи № I

Основание, чертежи № АР7, л.I + 5; КЖ7, л.I+9; КМ7, л. I + 7. Ал.5.8

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость	87,49	тыс руб
Нормативная условно-чистая продукция	—	тыс руб
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	210,8	руб
1 м² общей площади здания		руб
1 м³ объема здания	54,01	руб

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I000 м3	I,I8	I78,2	7,64	I70,3 / 67,5	2I0	9	20I / 80	-
		Цена: I56+I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: II80xI,60	т	2I24	0,29	-	-	6I6	-	-	-
3	I-I95 25-2 тех.ч. табл.3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	I,I8	I4,3	I,59	I2,47 3,8I	I7	2	I5 4	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 x I,2	I00 м3	0,20	I44	I44	-	29	29	-	
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,86I	I49,7	6,4I	I43,05 56,65	I29	6	I23 49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 86I х I,80	т	I550	0,29	-	-	450	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80 ÷ I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до I0 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	0,8I6	32,67	-	32.67 I0,89	27	-	27 9	-
8	I-968 8I- 2	Обратная засыпка грунтом II группы вручную	I00 м3	0,45	46	46	-	2I	2I	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	"	8,6I	9,69	6,2	3,49 2,29	83	53	30 20	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I582	I20	396 I62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты									
I0	6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М50	м3	5,95	27,4	0,70	0,28 0,08	I63	4	2 -	-
II	6-5 I-5	Фундаменты железобетонные под колонны из бетона М200 объёмом до 3 м3	"	3,8	38,9	3,63	0,59 0,I8	I48	I4	2 I	-
I2	6-6 I-6	То же, объёмом до 5 м3	"	22,68	37,2	2,79	I,29 0,39	844	63	29 9	-
I3	6-9 I-9	То же, объёмом более 25 м3 (ФМ-I)	"	33,I	32,0	I,2I	0,9 0,27	I059	40	30 9	-
I4	СЦ,ч.II р.IУ п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,II	270	-	-	30	-	-	-
I5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса А-III	"	0,87	270	-	-	235	-	-	-
I6	6-80 9-4	Анкерные болты при бетонировании	"	0,89	478	20,2	2,2 0,66	425	I8	2 I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	6-85 9-9	Закладные детали весом более 20 кг	т	0,96	329	I2,4	I,3 0,39	3I6	I2	I -	-
I8	II-3 I-3	Устройство подстилающего слоя из песка	м3	I,0	I0,4	I,62	-	I0	2	-	-
I9	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт.	I0	I,27	0,22	0,79 0,29	I3	2	8 3	-
20	7-402 36-3	То же, до I,5 т	"	4	2,36	0,47	I,63 0,60	9	2	7 2	-
2I	7-40I 36-2	То же, до I т	"	4	I,65	0,3	I,09 0,40	7	I	4 2	-
22	СПМСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость фундаментных блоков из бетона М100 массой до 5 т, объёмом до 0,2 м3 марки ФБС9.4.6-т Цена 62,7 - 0,82 х 2	м3	I,95	6I,06	-	-	II9	-	-	-
23	СПМСМ п.9-97 тех.ч. табл. 3.3	То же, объёмом до I м3 марки ФБС24.4.6-т, ФБС12.4.6 Цена 52,4 - 0,82 х 2	"	3,23	50,76	-	-	I64	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	СЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Стоимость арматуры класса А-I	т	0,0I9	229	-	-	4	-	-	-
25	7-445 30-I0- - I.8 ССЦМСМ 2-I	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+24,4х0,0025	шт.	8	0,29	0,08	0,I5 0,06	2	I	I -	-
26	СЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3, массой до 5 т, длиной до 3 м марок ПП3-24.I2.I4 и ПП4- - 29.I2.I4	м3	0,36	64,4	-	-	23	-	-	-
27	СЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,025	250	-	-	6	-	-	-
28	СЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	То же, В-I	"	0,004	32I	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	6-20 I-20 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Заделки между фундаментными блоками из бетона М150 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	3,25	32,52	I,55	0,76 0,23	I06	5	2 I	-
30	4I-30 4-7	Обмазка поверхностей фундаментов и балок горячим битумом в два слоя	I00 м2	2,I4	54,3	3I,4	2,42 0,73	II6	67	5 2	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	3800	23I	93 30	-
		III. Каналы									
3I	II-II I-II ССЦМСМ I-I I-3	Подготовка из бетона М50 Цена: 29,8 -(25,8-24,8)х х I,02	м3	I0,7	28,28	I,62	-	303	I7	-	-
32	6-I90 I8-2	Стены, днища и перекрытие проходного канала при отношении высоты к ширине до I и толщине стен до 500 мм из бетона М200	"	I49	37,2	2,68	I,II 0,33	5543	399	I65 49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ССРСЦ ч.II р.IУ п.25	Стоимость арматуры класса AI	т	0,204	309	-	-	63	-	-	-
34	ССРСЦ ч.II р.IУ п.27	То же, AIII	"	5,082	284	-	-	I443	-	-	-
35	6-84 9-9	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,23	355	38	I,3 0,39	82	9	-	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	7434	425	I65 49	-
		IУ. С т е н ы									
		а) стены галерей									
36	7-247 I4-I	Установка блоков наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте зданий до 25 м	шт.	48	I6,30	4,05	5,72 2,06	782	I94	275 99	-
37	ССПМСМ п.8-40I	Стоимость блоков Б-I по серии 3.0I6-8, в.2 из бетона М50 объёмом до 0,5 м3, весом до 5 т	м3	II,04	48,50	-	-	535	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ССЦМСМ тех ч табл. 8-I п 3	Стоимость арматуры класса А-III	т	0,259	250	-	-	65	-	-	-
39	ССЦМСМ тех ч табл. 8-I п 6	То же, В-I	"	0,043	32I	-	-	I4	-	-	-
40	ССЦМСМ тех ч табл 8-I п I3	Стоимость закладных деталей	"	0,427	4I3	-	-	I77	-	-	-
4I	7-740 59-2	Устройство стен производственных зданий из асбоцементных панелей	I00 м2	3,02	30I	86	70,2 / 2I,8	909	260	2I2 / 66	-
42	Пр-нт 06-I9 п I-I49 прим стр I0 ССРСЦ ч.I п 30	Стоимость асбестоцементных панелей утепленных минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена (I6,I-0,I0 х 640/557	м2	I5I,2	I8,38	-	-	2779	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0	То же, без утеплителя Цена: (I6,I-0,5) х 640/557	м2	I5I,2	I7,92	-	-	27I0	-	-	-
44	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.297 стр.28	Пароизоляция панелей из пергамина Цена: 24,7+0,I6xII5	I00 м2	3,02	43,I0	I4,4	0,49 0,I5	I30	43	I -	-
45	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементная	"	0,I4	86,5	I9,6	I,5 0,45	I2	3	-	-
46	8-30-2 5-I	Стены наружные простые из кирпича керамического пустотелого	м3	33,2	38,2	2,2I	0,8I 0,24	I268	73	27 8	-
47	8-I40 I5-I	Кладка стен из ячеистобетонных сплошных блоков при высоте этажа до 4 м на цементном растворе М50 толщиной 200 мм	"	I,3	46,7	I,87	0,92 0,28	6I	2	I -	-
48	7-445 30-I0--I.8 ССДМСМ 2-I	Укладка перемычек массой до 0,3 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	шт.	3	0,29	0,08	0,I5 0,06	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 0,23+24,4х0,0025									
49	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3, длиной до 3 м марок ПП38-I2.I2.22У и ППI-I2.I2.6	м3	0,05	64,4	-	-	3	-	-	-
50	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Стоимость арматуры класса АШ	т	0,00I	250	-	-	-	-	-	-
5I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	То же, ВI	"	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
52	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Соединительные элементы	"	0,555	4I3	-	-	229	-	-	-
53	6-I27 I3-3 ССЦМСМ I-I6 I-I7	Монолитные заделки из бетона МI50 49,2 -(28,2-27,2)х I,02	м3	0,0I	48,I8	4,98	0,76 0,23	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	26-63 II-7	Заделка асбестоцементными листами	I00 м2	0,06	64,4	44,4	I,7 / 0,5I	4	3	-	-
55	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов	шт.	2	6,4	-	-	I3	-	-	-
56	26-3I 8-4	Утепление минераловатными плитами толщиной 40 мм	м3	0,I2	35,9	I2,7	I,23 / 0,37	4	2	-	-
57	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Стоимость минераловатных плит Объём: 0,97x0,I2xI,2	"	0,I4	23,4	-	-	3	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	970I	580	5I5 / I73	-
		б) стены натяжного отделения									
58	8-I3 4-I	Горизонтальная изоляция	I00 м2	0,08	86,5	I9,6	I,5 / 0,45	7	2	-	-
59	8-30-2 5-I	Стены наружные из пустотелого кирпича	м3	I7,I	38,2	2,2I	0,8I / 0,24	653	38	I4 / 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	7-445 30-10-1.8 ССЦМСМ п.2-I	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,23+24,4х0,0025	шт.	2	0,29	0,08	0,16 0,06	I	-	-	-
6I	ССЦМСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объёмом до 0,5 м3	м3	0,02	64,4	-	-	I	-	-	-
62	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.6	Арматура класса BI	т	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-
63	7-74I 59-3	Устройство стен из унифицированных листов асбестоцементных	I00 м2	I,64	I6I	40,8	I,9 0,57	264	67	3 I	-
64	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Крепежные элементы	т	0,I0I	4I3	-	-	42	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	969	I07	I7 5	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	I0670	687	532 I78	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		У. Перекрытие									
65	6-I83 I6-II	Монолитные участки УМI, УМ3 из бетона М200	м3	2,39	49,0	4,8	0,8 0,25	II7	II	2 3	-
66	6-I79 I6-7	То же, УМ2-т, УМ2-н	"	I,74	58,6	8,64	I,29 0,39	I02	I5	2 I	-
67	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0,092	338	-	-	3I	-	-	-
68	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса AIII	"	0,229	325	-	-	74	-	-	-
69	6-77 9-I	Анкерные болты	"	0,007	65I	I74	2 0,63	5	I	-	-
70	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,0I8	44I	I24	I,4 0,42	8	2	-	-
7I	6-84 9-8	То же, от 4 до 20 кг	"	0,I29	355	38	I,3 0,39	46	5	-	-
72	7-I77 II-I	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2	шт.	62	5,7	I,2	I,87 0,68	353	74	II6 42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	ССЦМСМ 9-2I7	Стоимость плит перекрытия из бетона М200 П1-2 и П2-2	м3	I7,62	7I,I	-	-	I253	-	-	-
74	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,I24	229	-	-	28	-	-	-
75	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса AIУ	"	0,9I7	250	-	-	229	-	-	-
76	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.6	То же, класса BI	"	0,985	32I	-	-	3I6	-	-	-
77	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Закладные детали	"	0,78I	4I3	-	-	323	-	-	-
78	6-84 9-8	Закладные детали МН-I	"	0,028	355	38	I,3 0,39	I0	I	-	-
79	6-77 9-I	Анкера в перекрытие	"	0,I9I	65I	I74	2 0,63	I24	33	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	3019	I42	I20 46	-
		УI. Покрытие									
80	7-745 60-I	Устройство покрытий из асбоцементных панелей в производственных зданиях	I00 м2	4,05	II2,0	22,0	24,2 7,45	454	89	98 30	-
8I	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,I30	4I3	-	-	54	-	-	-
82	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной I00 мм Цена: I6,I x 640/557	м2	243	I8,50	-	-	4496	-	-	-
83	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0	Стоимость асбестоцементных панелей без утепления Цена: (I6,I-0,Ix5) x 640/557	"	I62	I7,92	-	-	2903	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	26-63 II-7	Заделка на месту в покрытии из плоских а/ц листов	I00 м2	0,26	64,4	44,4	I,7 0,5I	I7	I2	-	-
85	ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных листов	шт.	9	6,4	-	-	58	-	-	-
86	26-36 8-9	Изоляция покрытий плитами минераловатными толщиной I00 мм	м3	I,8	7,68	6,6	I,08 0,32	I0	9	I -	-
87	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Стоимость минераловатных плит Цена: I,3x0,97 x I,2	м3	I,5I	23,4	-	-	35	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	8027	II0	99 30	-
		УII. К р о в л я									
88	I2-85 I-2-2	Устройство кровли из трёх слоев рубероида	I00 м2	2,3	233,0	32,2	8,59 2,57	536	74	20 6	-
89	I2-I76 2-6-2	То же, из четырёх слоев рубероида	"	I,49	338	54,9	I5,6 4,69	504	82	23 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	I00 м2	0,54	I92,0	45,8	0,4I 0,I2	I04	25	-	-
9I	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	"	8,0I	9,43	2,3	0,0I -	76	I8	-	-
92	I2-293 9-8	Обмазка битумной мастикой за два раза	"	0,68	26,5	9,29	I,48 0,44	I8	6	I -	-
93	I2-288-I 9-5	Утепление керамзитом	м3	68	I7,9	I,I7	I,08 0,32	I2I7	80	73 22	-
94	I2-299 I0-I I2-300	Стяжка цементная MI50 толщиной 20 мм	I00 м2	0,68	69,72	7,79	0,99 0,32	47	5	I -	-
	I0-2 ССЦМСМ 2-3 2-5	Цена: 5I,6+(25,9-23,3)х х I,58 / 2,53+(25,9-23,3)х0,I05/ х х 5									
95	I3-242 27-9 I3-243 27-I0	Гидроизоляция из двух слоев стеклоткани на битумной мастике	"	0,68	3,65	0,57	0,02 -	2	-	-	-
		Цена: 2,04+I,67-(0,37+ + 0,26) х 0,I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	I2-299 I0-I I2-300 I0-2 ССЦМСМ 2-3 2-5	Стяжка цементная толщиной 20 мм Цена: 5I,6+(25,9-23,3)х х I,58+ /2,53+(25,9-23,3)х х 0,I05 / х 5	I00	0,68	69,72	7,79	0,99 0,32	47	5	I -	-
97	8-59 7-3	Молниеприёмная сетка	т	0,068	42I	27,8	I,2 0,86	29	2	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	2580	297	II9 35	-
		УШ. П р о е м ы а)дверные									
98	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проёма до 3 м2	м2	7,36	I,45	0,55	0,35 0,II	II	4	3 I	-
99	ССРСЦ ч.II р.II п.280	Стоимость блоков дверных наружных со сплошным заполнением щита, однопольных марки ДНГ 2Iх9	"	7,36	I6,8	-	-	I24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I00	ССРСЦ ч.I р.I п.446	Скобяные изделия для дверей входных в здание, однопольных	к-т	2	6,73	–	–	I3	–	–	
I0I	ССРСЦ ч.I р.I п.448	То же, для дверей входных в помещение, однопольных	"	2	2,97	–	–	6	–	–	–
I02	I0-28 4-I	Установка деревянного кипоста	м3	0,06	II0	I2,9	I,8 0,39	7	I	–	–
		Итого по "а")	руб.	–	–	–	–	I6I	5	3 I	–
		б) оконные									
I03	9-34 – -5I	Монтаж оконных блоков из стали при высоте здания до 40 м	I00 м2	0,43	279	69,0	I56 50,7	I20	30	67 22	–
I04	ССРСЦ ч.II р.I п.28I	Стоимость переплетов оконных из спаренных трубчатых профилей с резиновым уплотнителем неоткрывающимися типа ОСН30.06	шт.	24	24,20	–	–	58I	–	–	–
		Итого по "б"	руб.	–	–	–	–	70I	30	67 22	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	862	35	70 23	-
		в том числе металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	70I	30	67 22	-
		IX. П о л и									
		Тип пола П-I									
I05	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной грунтовке Цена: I25 + 83,8	I00 м2	I,20	208,8	50,7	I0,24 3,07	25I	6I	I2 4	-
I06	II-47 3-5 I3-29I 39-5	Один слой битумной мастики с посыпкой песком Цена: 45,8 + I3	"	I,20	58,8	32,9	3,75 I,I2	7I	39	5 I	-
I07	II-55 8-I	Стяжка из цементного раствора М150 толщиной 20 мм	"	I,20	70	9,88	0,95 0,28	84	I2	I -	-
I08	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 толщиной 60 мм + 300 мм Цена: I23+I5,8 х 30	"	I,20	597	38,2	I0,I4 2,92	7I6	46	I2 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола П-2									
I09	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Утепление керамзитобетоном М100 толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6xI2	I00 м2	I,2I	269,8	I7,26	4,48 I,30	326	2I	5 2	-
II0	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной грунтовке	"	I,2I	208,8	50,7	I0,24 3,07	253	6I	I2 4	-
III	II-47 3-5 I3-29I 39-5	Один слой битумной мастики с посыпкой песком	"	I,2I	58,8	32,9	3,75 I,I2	7I	40	5 I	-
II2	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	"	I,2I	70	9,88	0,95 0,28	85	I2	I -	-
II3	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 толщиной 60 + II0 мм Цена: I23 + I5,8 x II	"	I,2I	296,8	26,98	4,82 I,4	359	33	6 2	-
II4	6-86 9-I0	Армирование бетонного покрытия	т	0,636	I5,3	6,76	I,40 0,42	I0	4	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса AI	т	0.636	338	-	-	2I5	-	-	-
		Тип пола П-3									
II6	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 толщиной 60 + II0 мм Цена: I23+I5,8 х II	I00	I,I2	296,8	26,98	4,82 I,4	332	30	5 2	-
		Тип пола П-4									
II7	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00	0,20	43,8	3,57	0,99 0,3	9	I	-	-
II8	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 Цена: 29,3 +(27,2-26,3)х х I,02	м3	2,03	30,22	I,62	-	6I	3	-	-
II9	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное М200 толщиной 25 мм	I00 м2	0,20	I07,2	I9,9I	I,46 0,44	2I	4	-	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	2864	367	65 20	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X. Металлоконструкции									
		а) типовые									
I20	9-47 7-2	Монтаж площадки с ограждением	т	0,088	46,8	I9	I7,6 5,43	4	2	2 -	-
I2I	ССРСЦ ч.II р.I п.6I2	Стоимость площадки ПМХП-I5.8	шт.	I	25,2	-	-	25	-	-	-
I22	ССРСЦ ч.II р.I п.649	То же, ограждений ОГПМХЭб-I0.I6	"	2	5,85	-	-	I2	-	-	-
I23	9-46 7-I	Монтаж стремянки	т	0,06	58	I3,8	32,I II,8	3	I	2 I	-
I24	ССРСЦ ч.II п.I976 тех.ч. табл.3	Стоимость стремянки СХ-22а Цена: 384 - 8,08	"	0,06	375,92	-	-	23	-	-	-
I25	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,342	58	I3,8	32,I II,8	20	5	II 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I26	ССРСЦ ч.II р.I п.480	Стоимость лестничного марша МЛХШ60-42.6	шт.	I	65,5	-	-	66	-	-	-
I27	ССРСЦ ч.II р.I п.478	То же, МЛХШ60.36.6	"	I	55,9	-	-	56	-	-	-
I28	ССРСЦ ч.II р.I п.499	То же, ограждений ОГтМЛХ60-I0.42, ОГтМЛХ60-I0.42	"	2	9,85	-	-	20	-	-	-
I29	ССРСЦ ч.II р.I п.498	То же, ОГтМЛХ60-I0.36, ОГтМЛХ60-I0.36	"	2	8,3I	-	-	I7	-	-	-
I30	9-47 7-2	Монтаж ограждений площадок	т	I,260	46,8	I9	I7,6 / 5,43	59	24	22 / 7	-
I3I	ССРСЦ ч.II р.I п.649	Стоимость ограждений ОГтМХ36-I0.I5	шт.	6	5,85	-	-	35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I32	ССРСЦ ч.II р.I п.647	То же, ОПШМХЭб-I0.9	шт.	7	4,6I	-	-	32	-	-	-
I33	ССРСЦ ч.II р.I п.652	То же, ОПШМХЭб-I0.24	"	2	8,85	-	-	I8	-	-	-
I34	ССРСЦ ч.II р.I п.65I	То же, ОПШМХЭб-I0.2I	"	2	8,08	-	-	I6	-	-	-
I35	ССРСЦ ч.II р.I п.658	То же, ОПШМХЭб-I0.60	"	I8	20,8	-	-	374	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	780	32	37 I2	-
		б) нетиповые									
I36	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок и прогонов Вес: 25,24I х I,04	т	26,25	3I,2	I0	I4,8 4,74	8I9	263	389 I24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I37	ССРСЦ ч.II п.I959 тех.ч. табл.8	Стоимость металлических балок из стали ВстЗкп2 Вес: 0,927xI,04 Цена: 2I3 - 8,08	т	0,964	204,92	-	-	I98	-	-	-
I38	ССРСЦ ч.II п.I955	То же, из стали ВстЗпс6 Вес: I4,23 x I,04	т	I4,799	259	-	-	3833	-	-	-
I39	ССРСЦ ч.II п.I955	То же, из стали ВстЗпс6-I Вес: 8,764 x I,04 Цена: 259 + I,0I	т	9,II5	260,0I	-	-	2370	-	-	-
I40	ССРСЦ ч.II п.I959	То же, из стали ВстЗсп5 Вес: 0,087 x I,04 Цена: 2I3 + I3,I3	"	0,09	226,I3	-	-	20	-	-	-
I4I	ССРСЦ ч.II п.I959	То же, из стали ВстЗсп5-I Вес: I,233 x I,04 Цена: 2I3 + I9,I9	"	I,282	232,I9	-	-	298	-	-	-
I42	9-I83 29-I	Монтаж пролетных строений галереи наклонного типа Вес: 20,626 x I,04	"	2I,450	69,5	22,I	39,2 I2,6	I49I	474	84I 270	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I43	9-I84 29-2	То же, горизонтального типа Вес: I6,35I x I,04	т	I7,005	67,7	2I,3	38 I2,2	II5I	362	646 207	-
I44	ССРСЦ ч.II п.I998 тех.ч. табл. 3,4	Стоимость фермы галерей из стали 09Г2С-6 Вес: I5,74xI,04 Цена: 256+/29+2,4 (5I,8: : I0)/xI,6I	т	I6,370	297,85	-	-	4876	-	-	-
I45	ССРСЦ ч.II п.I998 тех.ч. табл.3	То же, из стали Вст3сп5-I Вес: 4,982 x I,04 Цена: 256 + I9,I9	т	5,I8I	275,I9	-	-	I426	-	-	-
I46	ССРСЦ ч.II п.I998 тех.ч. табл.3	То же, из стали Вст3сп5 Вес: I,656xI,04 Цена: 256 + I3,I3	"	I,722	269,I3	-	-	463	-	-	-
I47	ССРСЦ ч.II п.2007 тех.ч. табл.3	Стоимость опор из стали Вст3сп5-I Вес: I3,I84 x I,04 Цена: 26I+I9,I9	"	I3,7II	280,I9	-	-	3842	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I48	ССРСЦ ч.II п.2007 тех.ч. табл. 3,4	То же, из стали 09Г2С-6 Вес: 0,73хI,04 Цена: 26I+/29+2,4(59,5:I0)/х х I,0I	т	0,759	304,7I	-	-	23I	-	-	-
I49	ССРСЦ ч.II п.2006 тех.ч. табл.3	То же, из стали Вст3пс6-I Вес: 0,685 х I,04 Цена: 256 + I,0I	"	0,7I2	257,0I	-	-	I83	-	-	-
I50	9-I53 24-4	Опоры под трубопроводы Вес: I,3I8 х I,04	т	I,37I	27,I	I4,8	4,98 I,52	37	20	7 2	-
I5I	ССРСЦ ч.II п.20I9 тех.ч. табл.3	Стоимость опор под трубопроводы из стали Вст3кп2 Вес: I,3I8 х I,04 Цена: 356 - 8,08	т	I,37I	347,92	-	-	477	-	-	-
I52	9-I32 20-I	Монтаж бункеров Вес: 0,520 х I,04	"	0,54I	67,I	27,I	30,4 9,95	36	I5	I6 5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I53	ССРСЦ ч.II п.I987 тех.ч. табл.3	Стоимость бункеров из стали Вст3сп5-I Вес: 0,499 х I,04 Цена: 297 + I9,I9	т	0,5I9	3I6,I9	-	-	I64	-	-	-
I54	ССРСЦ ч.II п.I987 тех.ч. табл. 3,4	То же, из стали 09Г2С-6 Вес: 0,02I х I,04 Цена: 297 +/29+2,4(72,2:I0)/х х I,0I	"	0,022	343,79	-	-	8	-	-	-
I55	9-I62 26-I	Монтаж решеток бункеров Вес: 0,476 х I,04	т	0,495	49,5	9,79	27,3 6,38	25	5	I4 3	-
I56	ССРСЦ ч.II п.2095	Стоимость решеток из стали Вст3сп5 Вес: 0,066 х I,04 Цена: 393 + I3,I3	"	0,069	406,I3	-	-	28	-	-	-
I57	ССРСЦ ч.II п.2II4	То же, из стали Вст3сп5-I Вес: 0,4I х I,04 Цена: 44I+I9,I9	"	0,426	460,I9	-	-	I96	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I58	9-88 II-7	Монтаж связей Вес: 2,657 х I,04	т	2,763	4I,3	I5,4	II,4 4,38	II4	43	3I I2	-
I59	ССРСЦ ч.II п.I920 тех.ч. табл.3	Стоимость связей из стали ВстЗсп5-I Вес: 0,973 х I,04 Цена: 304 + I9,I9	"	I,0I2	323,I9	-	-	327	-	-	-
I60	ССРСЦ ч.II п.I920 тех.ч. табл. 3,4	То же, из стали 09Г2С-6 Вес: 0,798 х I,04 Цена: 304 + /29+2,4 (78,7:I0)/х х I,0I	"	0,830	352,37	-	-	292	-	-	-
I6I	ССРСЦ ч.II п.I920 тех.ч. табл.3	То же, из стали ВстЗпс6-I Вес: 0,282хI,04 Цена: 304 + I,0I	"	0,293	305,0I	-	-	89	-	-	-
I62	ССРСЦ ч.II п.I920	То же, из стали ВстЗпс6 Вес: 0,085 х I,04	"	0,088	304	-	-	27	-	-	-
I63	ССРСЦ ч.II п.I92I тех.ч. табл.3	То же, из стали ВстЗкп2 Вес: 0,5I9 х I,04 Цена: 298 - 8,08	"	0,540	289,92	-	-	I57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I64	9-47 7-2	Монтаж площадки Вес: 0,492xI.04	т	0,5I2	46,8	I9	I7,6 5,43	24	I0	9 3	-
I65	ССРСЦ ч.II п.I979 тех.ч. табл.8	Стоимость площадок из стали Вст3кп2 Вес: 0,492xI,04 Цена: 326 - 8,08	"	0,5I2	3I7,92	-	-	I63	-	-	-
I66	9-33 4-I0	Монтаж фахверка Вес: 6,I06 x I,04	"	6,35	43	I2,6	I8,I 6,59	273	80	II5 42	-
I67	ССРСЦ ч.II п.I788 тех.ч. табл.8	Стоимость металлоконструкций фахверка из стали Вст3сп5-I Вес: 2,833 x I,04 Цена: 25I+I9,I9	"	2,946	270,I9	-	-	796	-	-	-
I68	ССРСЦ ч.II п.I78I тех.ч. табл.8	То же, из стали Вст3сп5 Вес: 3,273xI,04 Цена: 250 + I3,I3	"	3,404	263,I3	-	-	896	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	25330	I272	2068 668	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	26II0	I304	2I05 680	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XI. Отделочные работы									
I69	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	I,56	I3,I	I3,I	-	20	20	-	-
I70	I5-295 59-2	Затирка швов стен	"	4,52	30,7	I6,5	0,87 0,26	I39	75	4 I	-
I7I	I5-297 59-4	То же, потолков	"	3,74	20,7	I8,5	0,I5 0,04	77	69	I -	-
I72	I5-662 I68-5	Окраска стен эмульсионной краской	"	5,64	58,8	I3,8	0,8 0,24	332	78	5 I	-
I73	I5-663 I68-6	То же, потолков	"	3,53	60,8	I5,5	I,0 0,3	2I5	55	4 I	-
I74	I5-2I0 52-3	Штукатурка наружных откосов	I00 м	0,I	34,6	I7,6	I,I 0,33	3	2	-	-
I75	I5-277 56-I	То же, внутренних	I00 м2	0,02	2I5	I07	8 2,28	4	2	-	-
I76	I3-I69 I8-22	Покрытие молниеприёмника эмалью ЭП-00I0	"	0,02	27,I	0,98	0,I4 0,04	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I77	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	23,6	7,7I	2,05	0,2 0,06	I82	48	5 I	-
I78	I3-I53 I8-6	Окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 в два слоя	"	23,6	20,6	3,02	0,24 0,08	486	7I	6 2	-
		Цена: I0,3 x 2									
I79	I5-754 202-3	Остекление стальных стеновых переплетов промышленных зданий оконным 3-мм стеклом	"	0,43	327	24,8	I,3 0,39	I4I	II	I -	-
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	I600	43I	26 6	-
		XII. Разные работы									
I80	I-230 тех.ч. табл.3	Устройство корыта под отмостку	I000 м3	0,004	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	I -	-
		Цена: 33,8 x I,I									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8I	27-I73 43-I 27-I74	Щебеночное основание под отмостку толщиной I00 мм Цена: 230 - 9,06 х 2	I00 м2	0,4I	2II,88	I3,4	7,4 I,9	87	5	3 I	-
I82	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка	"	0,4I	I56	8,23	-	64	3	-	-
I83	7-668 47-II- -I.8 ССЦМСМ р.I п.2-4	Установка ж.-б.ступеней Цена: 0,72+2,79х0,I78	шт.	I45	I,22	0,59	0,I3 0,05	I77	86	I9 7	-
I84	ССЦМСМ II-I73	Стоимость лестничных ступеней ЛС-I	м	I0I,5	I,67	-	-	I70	-	-	-
I85	I0-I9I 36-I	Доска I50 х 50	м3	4,II	I06	8,6	I,3 0,88	436	35	5 2	-
I86	26-3I 8-4	Установка минераловатных плит по узлу 8 (АР-5)	"	9,3	35,9	I2,7	I,23 0,37	334	II8	II 3	-
I87	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Стоимость минераловатных плит Объём: 9,3х0,97хI,2	"	I0,83	23,4	-	-	253	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I88	26-64 II-8	Изоляция минераловатных плит листами	I00 м2	3,28	77,2	70,8	I,24 0,37	253	232	4 I	-
I89	ССРСЦ ч.I р.I п.522	Стоимость листовой стали	т	2,293	I87	-	-	429	-	-	-
I90	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I2	Соединительные элементы (уголки)	"	I,5I3	250	-	-	378	-	-	-
I9I	ССЦМСМ табл.3 п.I3	Соединительные элементы	"	0,262	4I3	-	-	I08	-	-	-
		К р ы л ь ц а									
I92	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,03	43,3	3,57	0,99 0,3	I	-	-	-
I93	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	0,3	II,8	3,2	2,I6 0,65	4	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I94	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	2,9	I3,8	0,77	0,2 0,06	39	2	I –	–
I95	II-77 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00 м2	0,03	9,83	7,86	0,08 0,02	I	–	–	–
I96	8-I0 3-I	Песок под крыльца	м3	I,4	I0,7	0,99	I,II 0,33	I5	I	I	–
I97	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Металлические элементы по разрезу Б-Б (АР5)	т	0,I4I	4I3	–	–	58	–	–	–
		Итого по разделу XII	руб.	–	–	–	–	2808	483	46 I4	–
		При температуре воздуха -40°С исключается:									
		из раздела IУ "Стены"									
I98	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена: (I6,I-0,I0) х 640/557	м2	I5I,2	I8,38	–	–	-2779	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I99	8-I40 I5-I	Кладка внутренних стен из блока легкобетонных сплошных при высоте этажа до 4 м, толщине 200 мм	м3	I,3	46,7	I,87	0,92 0,28	6I	2	I -	-
		Итого исключается из раздела IУ "Стены"	руб.	-	-	-	-	2840	2	I -	-
		из раздела УI "Покрытие"									
200	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных плит, утепленных минераловатными плитами, толщиной I00 мм	м2	243	I8,50	-	-	4496	-	-	-
		Цена: I6,I x 640/557									
20I	26-36 8-9	Изоляция покрытий плитами минераловатными толщиной I00 мм	м3	I,3	7,68	6,6	I,08 0,32	I0	9	I -	-
202	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Стоимость минераловатных плит	"	I,5I	23,4	-	-	35	-	-	-
		Итого исключается из раздела УI "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	454I	9	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		При температуре -40°С добавляется к разделу IУ "Стены"									
203	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами, толщиной I00 мм Цена: I6,I x 640/557	м2	I5I,2	I8,5	-	-	2797	-	-	-
204	8-I40 I5-I	Кладка внутренних стен из блоков легкобетонных толщиной 250 мм	м3	I,63	46,7	I,87	0,92 0,28	76	3	I -	-
		Итого добавляется к разделу IУ "Стены"	руб.	-	-	-	-	2873	3	I -	-
		К разделу УI "Покрытие"									
205	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных плит, утепленных минераловатными плитками, толщиной II0 мм Цена: (I6,I+ 0,I/2) x 640/557	м2	243	I8,56	-	-	45I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	23-36 8-9	Изоляция покрытий плитами минераловатными толщиной 110 мм	м3	I,43	7,68	6,6	I,08 / 0,32	II	9	2 / -	-
207	ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Стоимость минераловатных плит Цена: I,43 x 0,97 x I,2	м3	I,66	23,4	-	-	39	-	-	-
		Итого добавляется к разделу УI "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	4560	9	2 / -	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-3

№ п п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений 8% стоимости по гр 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т ч заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр 10,11 12,13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. При температуре воздуха -30°С													
	I. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	204I	I582	I6,5	26I	I47	I990	I20	396 / I62	-	-	-	2,27 / 0,98
2	Фундаменты	"	75,32	3800	I6,5	627	354	478I	23I	98 / 30	-	-	-	5,47 / 63,48
3	Канал	"	I59,7	7434	I6,5	I227	693	9354	425	I65 / 49	-	-	-	I0,69 / 58,57
	Итого по подземной части	руб.	-	I28I6	-	2II5	II94	I6I25	776	654 / 24I	-	-	-	I8,43 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	II. Надземная часть													
4	Стены	м2	76I,07	I0670	I6,5	I76I	994	I3425	687	532 I78	-	-	-	I5,34 I7,63
5	Перекрытие	м3	20,0I	30I9	I6,5	498	28I	3798	I42	I20 46	-	-	-	4,34 I69,80
6	Покрытие	м3	4I8	8027	I6,5	I324	748	I0099	II0	99 30	-	-	-	II,54 24,I6
7	Кровля	м2	447	2580	I6,5	426	240	3246	297	II9 35	-	-	-	3,7I 7,26
8	Проёмы:													
	а) дверные	м2	7,36	I6I	I6,5	27	I5	203	5	3 I	-	-	-	0,23 27,58
	б) оконные	"	43	70I	8,6	60	6I	822	30	67 22	-	-	-	0,94 I9,I2
9	Полы	м2	373	2864	I6,5	473	267	3604	367	65 20	-	-	-	4,I2 9,66
I0	Металлоконструкции	т	78,487	26II0	8,6	2245	2268	30623	I304	2I05 680	-	-	-	35,I 390,I7
II	Отделочные работы	м2	3385	I600	I6,5	264	I49	20I3	43I	26 6	-	-	-	2,30 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I2	Разные работы	руб.	-	2808	I6,5	463	262	3533	483	46 I4	-	-	-	4,04 -
	Итого по надземной части	руб.	-	58540	-	754I	5285	7I366	3856	3I82 I032	-	-	-	8I,57 -
	Всего по смете при температуре - 30°С	руб.	-	7I356	-	9656	6479	8749I	4632	3836 I273	-	-	-	I00 -
	Б. При температуре воздуха -40°С													
I3	Стены	м2	76I,07	I0703	I6,5	I466	998	I3467	688	532 I78	-	-	-	-
I4	Покрытие	"	4I8	8046	I6,5	I328	750	I0I24	II0	I00 30	-	-	-	-
	Всего по смете при температуре - 40°С	руб.	-	7I408	-	9665	6485	87558	4633	3837 I273	-	-	-	-

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил инженер Даенис

Проверил ст.инженер Митревица

бт

Покальная смета № 3-4

(~~локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. ~~Открытая~~ система теплоснабжения.

на общестроительные работы галереи № 2

Основание, чертежи № АР5, л.I÷4; КЖ5, л.I÷7; КМ5, л. I÷5. Ал.5.7

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 5I,08 тыс. руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на :

расчетную единицу руб.

I м² общей площади здания 255,40 руб

I м³ объема здания 7I,44 руб

№ п. п	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т ч заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой ~~на автосамосвалы~~	I000 м3	0.356	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	63	3	6I / 24	-
		Цена: I56 + I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км	т	64I	0,29	-	-	I86	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	0,356	I4,38	I,59	I2,47 3,8I	5	I	4 I	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.367	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 x I,2	I00 м3	0,06	I44,0	I44,0	-	9	9	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,28I	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	42	2	40 I6	-
6	ССЦ на перевозку грузов,ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 28I x I,80	т	506	0,29	-	-	I47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозёром мощностью 80 - I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м	I000 м3	0,273	32,67	-	32,67 I0,89	9	-	9 3	-
		Цена: (I8,9+I0,8)xI,I									
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,08	46,0	46,0	-	4	4	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	2,8I	9,69	6,20	3,49 2,29	27	I7	I0 6	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	492	36	I24 50	-
		II. Фундаменты									
I0	6-I I-I	Устройство бетонной подготовки под фундаменты из бетона М50 толщиной I00 мм	м3	3,80	27,40	0,70	0,28 0,08	90	2	I -	-
II	6-8 I-8	Устройство монолитного железобетонного фундамента ФМI из бетона М200 объёмом до 25 м3	"	I7,94	33,60	I,55	0,93 0,28	603	28	I7 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,036	270,0	-	-	I0	-	-	-
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	"	0,444	270,0	-	-	I20	-	-	-
I4	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,I39	355,0	38,0	I,30 0,39	49	5	-	-
I5	6-85 9-9	То же, весом свыше 20 кг	"	0,298	329,0	I2,40	I,30 0,39	98	4	-	-
I6	6-7 I-7	Устройство монолитного железобетонного фундамента ФМ2 из бетона М200 объёмом до I0 м3	м3	9,60	35,0	2,2I	I,I2 0,34	336	2I	II 3	-
I7	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,005	270,0	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I8	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса АШ	т	0,453	270,0	-	-	I22	-	-	-
I9	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,I39	355,0	38,0	I,30 / 0,39	49	5	-	-
20	6-85 9-9	То же, весом свыше 20 кг	"	0,I66	329,0	I2,40	I,30 / 0,39	55	2	-	-
2I	6-6 I-6	Устройство монолитных железобетонных фундаментов ФМ3 из бетона М200 объёмом до 5 м3	м3	6,80	37,2	2,79	I,29 / 0,39	253	I9	9 / 3	-
22	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса АI	т	0,0I3	270,0	-	-	4	-	-	-
23	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса АШ	"	0,093	270,0	-	-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса BpI Цена: 270 х I,47	т	0,0II	396,9	-	-	4	-	-	-
25	6-84 9-8	Закладные детали до 20 кг	"	0,278	355,0	38,0	I,30 0,39	99	II	-	-
26	8-85 9-9	То же, весом свыше 20 кг	"	0,I66	329,0	I2,40	I,30 0,39	55	2	-	-
27	7-400 36-I	Установка блоков стен подвала весом до 0,5 т	шт.	I0	I,27	0,22	0,79 0,29	I3	2	8 3	-
28	7-40I 36-2	То же, весом до I т	"	2	I,65	0,30	I,09 0,40	8	I	2 I	-
29	7-402 36-3	То же, весом до I,5 т	"	2	2,36	0,47	I,68 0,60	5	I	3 I	-
30	ССЦМСМ 9-96 тех.ч. табл.3	Стоимость блоков стен подвала по ГОСТ I3579-78 из бетона MI00 объёмом до 0,2 м3 марки ФБС9.4.6-т, ФБСI2.4.3-т, ФБС9.3.6-т Цена: 62,7-0,82 х 2	м3	I,58	6I,06	-	-	96	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I	ССЦМСМ 9-97 тех.ч. табл.3	То же, объёмом более 0,2 до I м3 марки ФБС24.4.6-т, ФБС24.3.6-т	м3	I,90	50,76	-	-	96	-	-	-
		Цена: 52,4-0,82х2									
32	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,0I3	229,0	-	-	3	-	-	-
33	7-I I-I	Укладка фундаментных плит при глубине котлована весом до 0,5 т	шт.	I	I,52	0,37	I,I5 / 0,42	2	-	I	-
34	7-2 I-2	То же, весом до I,5 т	"	4	2,09	0,50	I,59 / 0,57	8	2	6 / 2	-
35	ССЦМСМ 9-96 тех.ч. табл.3	Стоимость фундаментных плит из бетона MI50 весом до 5 т, объёмом до 0,2 м3 марки ФПI0.8-2	м3	0,2	6I,88	-	-	I2	-	-	-
		Цена: 62,7-0,82									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	ССПМСМ 9-97 тех.ч. табл.3	То же, объёмом более 0,2 до I м3 марки ФПI0.I2-2 Цена: 52,4 - 0,82	м3	I,20	5I,58	-	-	62	-	-	-
37	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,0I4	250,0	-	-	4	-	-	-
	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса ВI	"	0,003	32I,0	-	-	I	-	-	-
38	6-I77 I6-5	Устройство монолитных ж.-б.плит Пм2, Пм2 из бетона М200	м3	3,75	52,9	7,92	I,28 0,38	I98	30	5 I	-
39	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса АI	т	0,0I6	338,0	-	-	5	-	-	-
40	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	"	0,3I6	325,0	-	-	I03	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,007	44I,0	I24,0	I,40 0,42	3	I	-	-
42	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,028	355,0	38,0	I,30 0,39	I0	I	-	-
43	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Монолитные заделки из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	2,0I	35,22	2,78	0,34 0,I0	7I	6	I -	-
44	6-86 9-I0	Армирование набетонок	т	0,007	I5,30	6,76	I,40 0,42	-	-	-	-
45	ССРСЦ ч.II р.Iу п.I	Стоимость арматуры класса AI	"	0,007	270,0	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	2670	I43	64 I9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ш. С т е н ы									
46	7-247 I4-I	Установка стеновых блоков площадью до I0 м2	шт.	36	I6,30	4,05	5,72 2,06	587	I46	206 74	-
47	ССЦМСМ п.8-40I	Стоимость блоков Б-I по серии 3.0I6-3 в.2 из бетона М50 объёмом до 0,5 м3, весом до 5 т	м3	8,28	48,50	-	-	402	-	-	-
48	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,I94	250,0	-	-	49	-	-	-
49	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса ВI	"	0,032	32I,0	-	-	I0	-	-	-
50	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,320	4I3,0	-	-	I32	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5I	7-740 59-2	Устройство стен из асбестоцементных панелей	I00 м2	2,27	30I,0	86	70,2 / 2I,8	683	I95	I59 / 49	-
52	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной 80 мм Цена: (I6,I-0,I0)х 640/557	м2	97,2	I8,38	-	-	I787	-	-	-
53	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	То же, утепленных плитами толщиной 40 мм Цена: (I6,I-0,3) х 640/557	м2	I29,6	I8,I5	-	-	2352	-	-	-
54	26-70 I3-7 ССРСЦ ч.I п.297 стр.28	Пароизоляция панелей из пергамина Цена: 24,7+0,I6xII5	I00 м2	2,27	43,I0	I4,4	0,49 / 0,I5	98	33	I / -	-
55	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,248	4I3,0	-	-	I02	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	8-30 5-I	Кирпичные участки стен из керамического обыкновенного кирпича толщиной 380 мм	м3	6,I0	34,20	2,2I	0,8I 0,24	209	I3	5 I	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	64II	387	37I I24	-
		IУ. Перекрытие									
57	6-I82 I6-I0	Устройство монолитной железобетонной плиты ПМЗ из бетона М200 площадью более 5 м2 и при приведенной толщине до I00 мм	м3	0,8I	53,80	5,9I	0,89 0,27	44	5	I -	-
58	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,070	325,0	-	-	23	-	-	-
59	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,00I	44I,0	I24,0	I,40 0,42	-	-	-	-
60	7-I77 II-I	Укладка плит перекрытия площадью до I0 м2 при весе конструкций до I0 т	шт.	5I	5,70	I,20	I,87 0,68	29I	6I	95 35	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6I	ССЦМСМ п.9-2I7	Стоимость плит перекрытия из бетона М200 длиной до 3 м, весом до 5 т по серии 3.0I6-3 в.3 марки П2-2, П2-I	м3	I3,77	7I,I0	-	-	979	-	-	-
62	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,I02	229,0	-	-	23	-	-	-
63	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	Арматура класса AШ	"	0,7I6	250,0	-	-	I79	-	-	-
64	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса BI	"	0,770	32I,0	-	-	247	-	-	-
65	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,459	4I3,0	-	-	I90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	6-77 9-I	Анкерные болты	т	0,I45	65I	I74	2 0,63	94	25	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	2070	9I	96 35	-
		У. Покрытие									
67	7-745 60-I	Устройство плит покрытия из асбестоцементных плит	I00 м2	3,24	II2,0	22	24,2 7,45	363	7I	78 24	-
68	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной I00 мм Цена: I6,I х 640/557	м2	324,0	I8,50	-	-	5994	-	-	-
69	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,554	4I3,0	-	-	229	-	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	6586	7I	78 24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УI. К р о в л я									
70	I2-85 I-2-2	Устройство кровли из трёх слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия	I00 м2	2,36	233,0	32,2	8,59 2,57	550	76	20 6	-
7I	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	"	0,37	I92,0	45,8	0,4I 0,I2	7I	I7	-	-
72	I2-277 8-2	Обделки на фасадах	"	3,73	9,43	2,30	0,0I -	35	9	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	656	I02	20 6	-
		УII. П р о ё м ы									
73	9-34 5-I	Установка оконных переплетов	I00 м2	0,32	279,0	69,0	I56,0 50,7	89	22	50 I6	-
74	ССРСЦ ч.II р.I п.28I	Стоимость оконных стальных переплётов ОСН30.06 по серии I.436.2-I5 в.I.2	шт.	I8	24,20	-	-	436	-	-	-
		Итого по разделу УII	руб.	-	-	-	-	525	22	50 I6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УШ. П о л ы									
75	II-57--I 8-3 II-58--I 8-4	Утепление покрытия керамзитобетоном М100 толщиной 80 мм Цена: 82,6+I5,6xI2	I00 м2	2,07	269,8	I7,26	4,48 / I,30	558	36	9 / 3	-
76	II-I8 3-I II-I9 3-2	Два слоя изола на битумной мастике по холодной грунтовке Цена: I25 + 83,8	"	2,07	208,8	50,7	I0,24 / 3,07	432	I05	2I / 6	-
77	II-47 3-5 I3-29I 39-5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в один слой с посыпкой горячим песком Цена: 45,8 + I3	"	2,07	58,8	32,9	3,75 / I,I2	I22	68	8 / 2	-
78	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 толщиной 20 мм	"	2,07	70,0	9,88	0,95 / 0,28	I45	20	2 / I	-
79	II-67 II-I II-68 II-2	Устройство покрытия из бетона М200 толщиной 40 + 300 мм Цена: I23+I5,8 x 28	"	2,07	565,4	37,02	9,58 / 2,76	II70	77	20 / 6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
80	6-86 9-I0	Армирование бетонного покрытия	т	0,563	I5,3	6,76	I,40 0,42	9	4	I	-
8I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Стоимость арматуры класса AI	"	0,563	338,0	-	-	I90	-	-	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	2626	3I0	6I I8	-
		IX. Металлоконструкции									
82	9-I83 29-I	Монтаж пролётных строений галереи наклонного типа Вес: I8,20 x I,04	т	I8,928	69,5	22,I0	39,20 I2,60	I3I5	4I8	742 238	-
83	ССРСЦ ч.II р.I п.I998 тех.ч. п.I5 табл.8	Стоимость галереи из стали марки Вст3сп5-I Цена: 256+I9xI,0I Вес: 5,55 x I,04	"	5,772	275,I9	-	-	I588	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ССРСЦ ч.II р.I п.I998 тех.ч. п.I5 табл.3	То же, из стали марки ВстЗпс6-I Цена: 256+IxI,0I Вес: I,705xI,04	т	I,773	257,0I	-	-	456	-	-	-
85	ССРСЦ ч.II р.I п.I998 тех.ч. п.I5 табл.3	То же, из стали марки 09Г2С-6 Вес: I0,945 x I,04 Цена: 256+/29+2,40(5I,80: : I0)/xI,0I	"	II,383	297,85	-	-	3390	-	-	-
86	9-II6 I6-3	Монтаж металлических балок и прогонов Вес: I4, 523 x I,04	т	I5,I04	3I,2	I0	I4,80 4,74	47I	I5I	224 72	-
87	ССРСЦ ч.II р.I п.I959 тех.ч. п.I5 табл.3	Стоимость металлических балок из стали марки ВстЗкп2 Вес: 0,783 x I,04 Цена: 2I3 - 8 x I,0I	"	0,8I4	204,92	-	-	I67	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	ССРСЦ ч.II р.I п.I959 тех.ч. п.I5 табл.3	То же, из стали марки ВстЗсп5-I Вес: 0,I9 х I,04 Цена: 2I3+I9xI,0I	т	0,I98	232,I9	-	-	46	-	-	-
89	ССРСЦ ч.II р.I п.I955	То же, из стали марки ВстЗпс6 Вес: 8,370xI,04	"	8,705	259,0	-	-	2255	-	-	-
90	ССРСЦ ч.II р.I п.I955 тех.ч. п.I6 табл.3	То же, из стали марки ВстЗсп6-I Вес: 5,I8xI,04 Цена: 259+IxI,0I	"	5,387	260,0I	-	-	I40I	-	-	-
9I	9-I88 29-I	Установка металлических опор галереи Вес: I0,895xI,04	"	II,33	69,5	22,I	39,2 I2,6	787	250	444 I43	-
92	ССРСЦ ч.II р.I п.2007 тех.ч.	Стоимость металлических опор галереи из стали марки ВстЗсп5-I Вес: I0,02 х I,04 Цена: 26I+I9xI,0I	"	I0,42	280,I9	-	-	2920	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
93	ССРСЦ ч.II р.I п.2007 тех.ч. п.I5 табл.3	То же, из стали марки 09Г2С-6 Вес: 0,875xI,04 Цена: 26I+/29+2,40(59,5:I0)/x x I,0I	т	0,9I0	304,7I	-	-	277	-	-	-
94	9-33 4-I0	Установка металлоконструкция фахверка Вес: 3,25 x I,04	т	3,38	43,0	I2,60	I8.I0 6,59	I45	43	6I 22	-
95	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I тех.ч. п.I5 табл.3	Стоимость металлоконструкций фахверка из стали марки Вст3сп5-I Вес: I,600xI,04 Цена: 250+I9xI,0I	"	I,664	269,I9	-	-	448	-	-	-
96	ССРСЦ ч.II р.I п.I78I тех.ч. п.I5 табл.3	То же, из стали марки Вст3сп5 Вес: I,65 x I,04 Цена: 250+I3xI,0I	"	I,7I6	263,I3	-	-	452	-	-	-
97	9-88 II-7	Установка металлических связей Вес: I,653x I,04	"	I,7I9	4I,30	I5,40	II,40 4,33	7I	26	20 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	ССРСЦ ч.II р.I п.I9I2 тех.ч. п.I5 табл.3	Стоимость металлических связей из стали марки ВстЗкп2 Вес: I,653xI,04 Цена: 225 - 8 x I,0I	т	I,7I9	2I6,92	-	-	373	-	-	-
99	9-I53 24-4	Установка металлических опор под трубопроводы Вес: 0,625 x I,04	"	0,650	27,I0	I6,28	4,98 I,52	I8	II	3 I	-
I00	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9 тех.ч. п.I5 табл.3	Стоимость металлических опор под трубопроводы из стали марки ВстЗкп2 Вес: 0,555 x I,04 Цена: 356 - 8 x I,0I	"	0,577	347,92	-	-	20I	-	-	-
I0I	ССРСЦ ч.II р.I п.20I9	То же, из стали марки ВстЗпс6 Вес: 0,070xI,04	"	0,073	356	-	-	26	-	-	-
I02	9-46 7-I	Установка металлических лестниц с ограждением	"	0,590	58,0	I3,80	32,I0 II,8	34	8	I9 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I03	ССРСЦ ч.II р.I п.2201 доп.в.I	Стоимость металлических лестниц МЛХРБ45-I2.8а по серии I.450.3-3.I	шт.	2	25,I0	-	-	50	-	-	-
I04	ССРСЦ ч.II р.I п.658	То же, ограждений марки ОПВМХЭб-I0.60	"	7	20,80	-	-	I46	-	-	-
I05	ССРСЦ ч.II р.I п.654	То же, марки ОПВМХЭб- - I0.36	"	I	I2,80	-	-	I3	-	-	-
I06	ССРСЦ ч.II р.I п.650	То же, марки ОПВМХЭб- - I0.I8а	"	I	7,50	-	-	8	-	-	-
I07	ССРСЦ ч.II р.I п.647	То же, марки ОПВМХЭб- - I0.9	"	2	4,6I	-	-	9	-	-	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	I7067	907	I5I3 490	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		X. Отделочные работы									
I08	I5-297 59-4	Затирка швов поверхностей потолков	I00 м2	I,93	20,7	I8,5	0,I5 / 0,04	40	36	-	-
I09	I5-663 I68-6	Эмульсионная окраска потолков	"	I,93	60,8	I5,5	I,0 / 0,3	II7	30	2 / I	-
II0	I5-295 59-2	Затирка поверхностей стен	"	3,2I	30,7	I6,5	0,87 / 0,26	99	53	3 / I	-
III	I5-662 I68-5	Эмульсионная окраска стен	"	3,2I	58,8	I3,8	0,8 / 0,24	I89	44	3 / I	-
II2	I5-754 202-3	Остекление оконных переплетов	"	0,32	327,0	24,8	I,30 / 0,39	I05	8	-	-
II3	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций оконных переплетов грунтом ПФ-020	"	0,I3	7,7I	2,05	0,20 / 0,06	I	-	-	-
II4	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций оконных переплетов эмалью ПФ-II5 за два раза Цена: I0,3 х 2	"	0,I3	20,60	3,02	0,24 / 0,08	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II5	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	I5,00	7,7I	2,05	0,20 / 0,06	II6	3I	3 / I	-
II6	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 за два раза	"	I5,00	20,60	3,02	0,24 / 0,08	309	45	4 / I	-
		Цена: I0,3 х 2									
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	979	247	I5 / 5	-
		XI. Разные работы									
II7	7-668 47-II--I.8 ССЦМСМ р.2 п.2-4	Установка сборных ж.-б. ступеней	шт.	I33	I,22	0,59	0,I3 / 0,05	I62	78	I7 / 7	-
		Цена: 0,72+2,79х0,I7 х х 80									
II8	ССЦМСМ п.II--I73	Стоимость лестничных ступеней ЛС-I	м	93,I	I,67	-	-	I55	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II9	I0-I9I 36-I	Устройство деревянных досок по узлу 2 (лист АР3)	м3	2,6	I06,0	8,6	I,30 0,38	276	22	3 I	-
I20	26-3I 8-4	Установка минераловатных плит	м3	5,9	35,9	I2,7	I,23 0,37	2I2	75	7 2	-
I2I	ССРСЦ ч.I п.I24	Стоимость минераловатных плит Объём: 5,9x0,97xI,I	"	6,87	23,4	-	-	I6I	-	-	-
I22	26-64 II-8	Изоляция минераловатных плит металлическими листами	I00 м2	2,08	77,2	70,8	I,24 0,37	I6I	I47	3 I	-
I23	ССРСЦ ч.I р.I п.522	Стоимость металлических листов	т	I,45I	I87,0	-	-	27I	-	-	-
I24	ССЦМСМ табл.3 п.I2	Уголки поз.3	т	0,958	250	-	-	240	-	-	-
I25	ССЦМСМ тех.ч. табл.3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,I64	4I3,0	-	-	68	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу XI	руб.	-	-	-	-	I706	322	30 / II	-
		При температуре -40°С исключается из раздела III "Стены"									
I26	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I н.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной 80 мм	м2	97,2	I8,38	-	-	I787	-	-	-
		Цена: (I6,I-0,I0) x 640/557									
		Итого исключается из раздела III "Стены"	руб.	-	-	-	-	I787	-	-	-
		Из раздела У "Покрытие"									
I27	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I н.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной I00 мм	м2	324,0	I8,50	-	-	5994	-	-	-
		Цена: I6,I0 x 640/557									
		Итого исключается из раздела У "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	5994	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается при температуре -40°С	руб.	-	-	-	-	7781	-	-	-
		При температуре -40°С добавляется к разделу Ш "Стены"									
I28	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной I00 мм Цена: I6,I x 640/557	м2	97,2	I8,50	-	-	I798	-	-	-
		Итого добавляется к разделу Ш "Стены"	руб.	-	-	-	-	I798	-	-	-
		К разделу У "Покрытие"									
I29	Пр-нт 06-I9 п.I-I49 прим. стр.I0 ССРСЦ ч.I п.30	Стоимость асбестоцементных панелей, утепленных минераловатными плитами толщиной II0 мм Цена: (I6,I0 + 0,I0/2) x x 640/557	м2	324,0	I8,56	-	-	60I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого исключается из раздела У "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	6013	-	-	-
		Итого добавляется при температуре -40°С	руб.	-	-	-	-	7811	-	-	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № 3-4

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений 8% стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. При температуре воздуха -30°С													
I	Земляные работы	м3	637	492	I6,5	8I	46	6I9	36	I24 / 50	-	-	-	I,2I / 0,97
2	Фундаменты	м3	48,28	26,70	I6,5	44I	249	3360	I43	64 / I9	-	-	-	6,58 / 69,59
3	Стены	м2	243,05	64II	I6,5	I058	598	8067	387	37I	-	-	-	I5,79 / 33,I9
4	Перекрытие	м3	I4,58	2070	I6,5	342	I93	2605	9I	96 / 35	-	-	-	5,I0 / I78,7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	Покрытие	м2	324	6586	I6,5	I087	6I4	8287	7I	78 24	-	-	-	I6,22 25,58
6	Кровля	"	236	656	I6,5	I08	6I	825	I02	20 6	-	-	-	I,62 3,50
7	Проёмы	"	32	525	8,6	45	46	6I6	22	50 I6	-	-	-	I,2I I9,25
8	Полы	"	207	2626	I6,5	433	245	3304	3I0	6I I8	-	-	-	6,47 I5,96
9	Металлоконструкции	т	5I,70I	I7067	8,6	I468	I483	200I8	907	I5I3 490	-	-	-	39,I9 387,I9
I0	Отделочные работы	м2	2046	979	I6,5	I62	9I	I232	247	I5 5	-	-	-	2,4I 0,60
II	Разные работы	руб.	-	I706	I6,5	28I	I59	2I46	322	30 II	-	-	-	4,20 -
	Всего по смете при температуре -30°С	руб.	-	4I788	-	5506	3785	5I079	2638	2422 798	-	-	-	I00 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Б. При температуре воздуха -40°С													
I2	Стены	м2	243,05	6422	I6,5	I060	599	808I	387	37I / I24	-	-	-	- / 33,25
I3	Покрытие	"	324	6605	I6,5	I090	6I6	83II	7I	78 / 24	-	-	-	- / 25,65
	Всего по смете при температуре -40°С	руб.	-	4I8I8	-	55II	3788	5III7	2638	2422 / 798	-	-	-	-

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

...вил ст.инженер Шустрова

Проверил рук.группы Казак

gost.e-ecolog.ru