ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-224.86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С.

Открытая система теплоснабжения.

Альбом I2.I, книга 2
Стр. 70÷301

С М Е Т Ы

Котельная

21534-65
4-45

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 8.07 1988 г.
Заказ № 184 Тираж 300 экз.
Инв. № 21534/65

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 903-I-224 86

Котельная с тремя котлами КВ-ТС(В)-IO и тремя котлами КЕ-IO-I4С.

Открытая система теплоснабжения

Альбом I2.I, книга 2

Утвержден Госстроем СССР
Протокол №АЧ-29 от 20 мая 1986 г.

Директор института Ю.Олексеенко
Главный инженер проекта Я.Нидбальский
Начальник отдела смет и ПОС А.Ландо

Локальная смета № I-2

(~~Локальный сметный расчет~~)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения

на общестроительные работы котельной КЖI л.4÷35; АРI л.I÷I4; КМIл.I÷28 Ал.5.I

Основание: чертежи № КЖI÷I5, 2I,22,25,29,30 Ал.5.2
КЖ2 2÷8, АР2 л.I÷3; КМ2 л.I÷5 Ал.5.3

Составлена в ценах 1984г

Сметная стоимость 277,20/278,04/ 277,22/278,06 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу 5090/5I06 руб.
I м² общей площади здания I02,3/I02,6 руб.
I м³ объема здания I7,I2/I7,I7 руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы руб			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата		основной заработной платы	эксплуатации машин	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
Т	I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	3,446	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	6I4	26	587 / 233	
		Цена: I56+ I48,09 х х 0,I5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр. 28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объем: 3446х I,8	т	6202,8	0,29	-	-	I799	-	-	-
3	I-I95 25-2 тех.ч. табл. 3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до I0 т Цена: I3,2+ II,34 х 0,I	I000 м3	3,446	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	49	5	43 I3	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 х I,2	I00 м3	0,60	I44	I44	-	86	86	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором - драглайном с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+ I24,39х 0,I5	I000 м3	3,09	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	462	20	442 I75	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емк. 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+ I24,39х 0,I5	I000 м3	3,09	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	462	20	442 I75	-
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр. 28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объем: 3090х I,8	т	5562	0,29	-	-	I6I3	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80-I00 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+ I0,8)х I,I	I000 м3	2,997	32,67	-	32,67 I0,89	98	-	98 33	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,93	46	46	-	43	43	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	I00 м3	30,9	9,69	6,2	3,49 / 2,29	299	I92	I08 / 7I	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	5063	372	I278 / 525	-
		II. Фундаменты									
I0	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	42,4	27 4	0,7	0,28 / 0,08	II62	30	I2 / 3	-
II	6-5 I-5 ССЦМСМ I-I6 I-I7	Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ФМ8, ФМI0 Цена: 38,9 -(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	27,92	34,89	3,63	0,59 / 0,I8	I058	I0I	I6 / 5	-
I2	6-6 I-6 ССЦ МСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до 5м3 ФМ3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	33,6	36,I9	2,79	I,29 / 0,39	I2I6	94	43 / I3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	6-7 I-7 ССЦ МСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до I0 м3 ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9 Цена: 35,0- (28,2-27.2)х х I,0I5	м3	I6I,8	33,99	2, 2I	I,I2 0,34	5500	358	I8I 55	-
I4	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура, класса AI	т	2,I97	270	-	-	593	-	-	-
I5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	т	0,748	278	-	-	208	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AIII	т	5,22I	270	-	-	I4I0	-	-	-
I7	6-83 9-7	Закладные детали	т	0,027	44I	I24	I,4 0,42	I2	3	-	-
I8	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	I8	6,5	2,7I	2,68 0,96	II7	49	48 I7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I9	ССЦМСМ 9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М200, ФБ6-I3	м3	2,85	67,5	-	-	I92	-	-	-
20	ССЦ МСМ 9-348	То же, ФБ6-9, ФБ6-I0, ФБ6-42, ФБ6-49	м3	5,58	67,9	-	-	379	-	-	-
2I	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,272	229	-	-	62	-	-	-
22	ССЦМСМ табл. 3-I п.2	Арматура класса AII	т	0,05I	229	-	-	I2	-	-	-
23	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	0,I49	250	-	-	37	-	-	-
24	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса BI	т	0.034	32I	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,033	4I3	-	-	I4	-	-	-
26	7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов, весом до 0,5 т	шт.	60	I,27	0,22	0,79 0,29	76	I3	47 I7	-
27	7-40I 36-2	То же, весом до I т	шт.	40	I,65	0,3	I,09 0,4	66	I2	44 I6	-
28	7-402 36-3	То же, весом до I,5 т	шт.	I0	2,36	0,47	I,63 0,6	24	5	I6 6	-
29	ССЦМСМ 9-96 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость блоков стен подвала из бетона МI00 объемом до 0,2 м3 ФБС9.3.6-т, ФБС9.4.6-т, ФБС I2.4.3-т, ФБС I2.6.3-т Цена: 62,7- 0,82 х 2	м3	9,09	6I,06	-	-	555	-	-	-
30	ССЦМСМ 9-97 тех.ч. табл. 3.3	То же, ФБС I2.4.6-т, ФБС 24.3.6-т, ФБС24.4.6-т Цена: 52,4- 0,82 х 2	м3	20,824	50,76	-	-	I057	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,II8	229	-	-	27	-	-	-
32	7-2 I-2	Укладка плит ленточных фундаментов при массе конструкций до I,5 т	шт.	I	2,09	0,5	0,59 0,57	2	I	I I	-
33	7-3 I-3	То же, при массе конструкций до 3,5 т	шт.	5	2,99	0,76	2,23 0,79	I5	4	II 4	-
34	ССЦМСМ 9-II0	Стоимость плит ленточных фундаментов ФЛ I2.24-2, ФЛ I2.I2-2 из бетона МI50 Цена: 54,7- 0,82	м3	3,85	53,88	-	-	207	-	-	-
35	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура, класса АШ	т	0,059	250	-	-	I5	-	-	-
36	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса BI	м3	0,008	32I	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	6-20 I-20 ССЦМСМ I-3 I-4	Набетонки и местные заделки из бетона М150 Цена: 3I,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	5,2	32,52	I,55	0,76 0,23	I69	8	4 I	-
38	8-59 7-3	Заземление контура по периметру здания	т	0,I64	I94	27,8	I,2 0,36	32	5	-	-
39	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,095	44I	I24	I,4 0,42	42	I2	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	I4273	695	423 I38	-
		III. Приямки КТП									
40	II-II I-II ССЦМСМ I-I, I-3	Бетонная подготовка из бетона М50 Цена: 29,3- (25,8-24,8)х х I,02	м3	I,0I	28,28	I,62	-	29	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I	6-I49 I4-7	Устройство приямков из бетона М200	м3	5,3	65,6	9,89	I,29 0,39	348	52	7 2	-
42	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,0I	270	-	-	3	-	-	-
43	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса AIII	т	0,075	283	-	-	2I	-	-	-
44	ССРСЦ ч.II р.IУ п.43	То же, класса Вр-I	т	0,I07	392	-	-	42	-	-	-
45	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,I0I	44I	I24	I,4 0,42	4	-	-	-
46	6-84 9-8	То же, весом до 2 кг	т	0,I30	355	38	I,3 0,39	46	5	-	-
47	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	т	0,083	329	I2,4	I,3 0,39	27	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
48	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03	Трубы ТВ 75 Цена: I,92-0,552+ 0,79х х I,076	м	II,5	2,22	0,38	-	26	4	-	-
49	I6-34 6-2 ССРСЦ ч.У п.55I Пр-нт 05-03	То же, ТВ 90 Цена: 3,I-2,57+I,I4 х х I,076	т	6I,5	I,76	0,37	0,0I -	I08	23	I -	-
50	I6-7I 8-4 ССРСЦ ч.I п.I76	То же, ДНI27х 3 по ГОСТ I0704-76 Цена: 5,06-3+ I,69	м	I8	3,77	0,74	0,09 0,03	68	I3	2 I	-
5I	I6-67 8-2 ССРСЦ ч.I п.I42, I44	То же, ДН 76х 3 Цена: 2,2I-I,09+ 0,97	м	0,57	2,09	0,47	0,05 0,02	I	-	-	-
52	I6-45 7-3	То же, Ду 40х 3 по ГОСТ 3262- 75	м	2,4	I,79	0,23	0,0I -	4	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	6-260 3I-2	Гравий толщиной слоя 250 мм	м3	I,I9	I2,6	0,8	0,53 0,I6	I5	I	I -	-
54	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5 -6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020 Цена: I0,3+ 7,7I	I00 м2	0,I5	I8,0I	3,56	0,32 0,I	3	I	-	-
55	4I-30 4-7	Обмазка наружных поверхностей приямков горячим битумом	I00 м2	0,22	54,8	3I,4	2,42 0,73	I2	7	I -	-
56	6-20 I-20	Заделки бетоном М200 после прокладки труб	м3	0,I	3I,7	I,55	0,76 0,23	3	-	-	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	760	II0	I2 3	-
		в т.ч. сантехнические работы по п.п. 48+52	руб.	-	-	-	-	207	4I	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Канал КНМ2									
57	II-II I-II ССЦМСМ I-I, I-3	Бетонная подготовка из бетона М50 Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х I,02	м3	0,27	28,28	I,62	-	8	-	-	-
58	6-I44 I4-2	Канал из бетона М200	м3	0,64	65,2	9,53	I,23 0,37	42	6	I -	-
59	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	Арматура класса АШ	т	0,025	283	-	-	7	-	-	-
60	6-84 9-8	Закладные детали	т	0,0II	355	38	I,30 0,89	4	-	-	-
6I	7-204 I2-4 ССЦМСМ 2-4	Укладка плит перекрытия Цена: 0,9+ 24,4х 0,0049	шт.	2	I,02	0,34	0,56 0,2I	2	I	I -	-
62	ССЦМСМ 8-503	Стоимость плит перекрытия ПI4д-3 из бетона М300	м3	0,24	60,8	-	-	I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,0I3	250	-	-	3	-	-	-
64	-"- п.6	То же, класса АрI	т	0,00I	32I	-	-	I	-	-	-
65	-"- п.I3	Закладные детали	т	0,00I	4I3	-	-	I	-	-	-
66	4I-30 4-7	Обмазка горячим битумом за 2 раза	I00 м2	0,04	54,3	3I,4	2,42 / 0,73	2	I	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	85	8	2 / -	-
		У. Продувочный колодец ПКМ2									
67	II-II I-II ССЦМСМ I-I I-3	Бетонная подготовка из бетона М50 Цена: 29,3-(25,8-24,8)х х I,02	м3	0,76	28,28	I,62	-	2I	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	6-226 26-4	Устройство колодца из бетона М200	м3	5,78	47	4,49	I,23 0,37	272	26	7 2	-
69	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,033	270	-	-	9	-	-	-
70	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса AIII	т	0,752	283	-	-	2I3	-	-	-
7I	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,0I	44I	I24	I,4 0,42	4	I	-	-
72	6-85 9-9	То же, более 20 кг	т	0,044	329	I2,4	I,3 0,39	I4	I	-	-
73	6-253 29-4	Железнение внутренних поверхностей	м2	29,8	0,22	0,I9	0,007 0,002	6	6	-	-
74	7-35I 25-I ССЦМСМ 2-4	Установка стеновых опорных колец диаметром 700 мм Цена: I3,3+24,4x0,0I8	м3	0,I4	I3,74	2,74	I0,3 3,67	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	ССЦМСМ 9-237	Стоимость стеновых колец по серии 3.900-3 вып.7 КЦ7-3	п.м	0,58	I4,9	-	-	9	-	-	-
76	ССЦМСМ 9-225	Стоимость опорных колец КЦО-I по серии 3.900-3 вып.7 из бетона М200	м3	0,04	68,I	-	-	3	-	-	-
77	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
78	23-I57 23-I	Установка чугунных люков	шт.	2	I,27	0,8	0,09 0,03	3	2	-	-
79	ССРСЦ ч.I п.822	Стоимость чугунных люков "Л"	шт.	2	I7,8	-	-	36	-	-	-
80	I0-45 8-2	Устройство переливной доски толщ. 50 мм	м2	2,4	4,9I	0,6	0,06 0,02	2	I	-	-
8I	6-85 9-9	Закладная деталь МН5	т	0,I09	329	I2,4	I,30 0,39	36	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	I3-I2I I5-6	Огрунтовка закладных деталей грунтом ГФ-020	I00 м2	0,05	7,7I	2,05	0,2 0,06	I	-	-	-
83	I3-I53 I8-6	Окраска закладных деталей 2-мя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3 х 2	I00 м2	0,05	20,6	3,02	0,24 0,08	I	-	-	-
84	4I-30 4-7	Обмазка наружных поверхностей горячим битумом	I00 м2	0,27	54,3	3I,4	2,42 0,73	I5	8	I -	-
85	8-I3 4-I	Горизонтальная цементная гидроизоляция	I00 м2	0,02	86,5	I9,6	I,5 0,45	2	-	-	-
86	II-II I-II	Бетонная отмостка из бетона MI00	м3	I,03	29,3	I,62	-	30	2	-	-
87	I0-205 38-2	Антисептирование досок	I0 м2	0,24	6,64	0,39	0,04 0,0I	2	-	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	682	49	8 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УI. Фундаменты под оборудование									
88	6-I I-I	Бетонная подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	0,84	27,4	0,7	0,28 0,08	23	I	-	-
89	6-30 3-I ССЦМСМ I-3 I-4	Устройство бетонных фундаментов под оборудование ФОМ6 из бетона М150 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,42	36,52	2,34	I,2 0,36	I5	I	I -	-
90	6-33 3-4 ССЦМСМ I-4 I-5	То же, ж/б ФОМ5 Цена: 37,3-(27,4-26,6)х х I,0I5	м3	3,72	36,49	2,4I	I,2I 0,363	I36	9	5 I	-
9I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса АШ	т	0,0I5	270	-	-	4	-	-	-
92	I6-33 6-I ССРСЦ ч.У п.547 Пр-нт 05-03 стр.248	Труба ТВ 75 по Цена: I,92-0,552+0,79х х I,076	м	68,0	2,22	0,38	-	I5I	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
93	6-83 9-7	Закладные детали МН 40I-2	т	0,008	44I	I24	I,4 0,42	4	I	-	-
94	II-II I-II ССЦМСМ I-I5 I-I6	Усиление пола из бетона MI50 Цена: 29,8+(27,2-26,3)х х I,02	м3	5,8	30,22	I,62	-	I75	9	-	-
95	6-86 9-I0	Армирование пола	т	0,086	I5,3	6,76	I,4 0,42	I	I	-	-
96	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Стоимость арматуры класса АШ	т	0,086	270	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	532	48	6 I	-
		УII. К а р к а с									
97	7-32 3-2	Установка колонн в стаканы фундаментов при заделке до 0,7 м и массе до 2 т	шт.	I0	I0,6	3,0I	4,I9 I,52	I06	30	42 I5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	7-35 3-5	То же, при массе до 6 т	шт.	22	I7,8	5,8I	8,I9 2,05	392	I28	I80 45	-
99	7-44 3-I4	То же, при массе до I0 т и глубине заделки более 0,7 т	шт.	20	26,3	7,94	II,8 4,2	526	I59	236 84	-
I00	7-38 3-8	То же, при массе до I т	шт.	4	9,I9	2,49	3,5I I,28	37	I0	I4 5	-
I0I	ССЦ МСМ 9-5	Стоимость колонн прямоугольных из бетона М300 длиной от 3 до I2м объемом более 0,2 до I м3; К54-5	м3	5,6	80,6	-	-	45I	-	-	-
I02	ССЦ МСМ 9-5 тех.ч. табл. 3-3	То же, из бетона М200, К36-I Цена: 80,6- 0,82х 2	м3	I,6	78,96	-	-	I26	-	-	-
I03	ССЦ МСМ 9-9 тех.ч, табл. 3.3	То же, объемом I до 4 м3 КI08-I5, 4КФI09-2 Цена: 7I,I- 0,82х 2	м3	70,8	69,46	-	-	4897	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I04	ССЦ МСМ 9-2 тех.ч. табл. 3.3	То же, длиной до 3 м объемом более 0,2 до Iм3 из бетона М400 НК78-I-I Цена: 77,8+ 0,82+I,63	м3	3,2	80,25	-	-	257	-	-	-
I05	ССЦ МСМ 9-26 тех.ч. табл. 3-3	То же, с консолями в одну сторону из бетона М200 длиной до 3 м объемом от 0,2 до Iм3 КIа - I-2 Цена: 8I,4-0,82х 2	м3	I,84	79,76	-	-	I47	-	-	-
I06	ССЦ МСМ 9-29 тех.ч. табл. 3.3	То же, длиной от 3 до I2 м объемом от 0,2 до I м3 из бетона М400 НК35а-I-I, НК79-I-Iа Цена: 84,2+0,82+ I,63	м3	20,02	86,65	-	-	I735	-	-	-
I07	ССЦ МСМ 9-33 тех.ч. табл. 3.3	То же, длиной более I2м объемом более I до 4 м3 К65а-2-2, К65а-3-2 Цена: 76,9+ 0,82+ I,63	м3	43,8	79,35	-	-	3476	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I08	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	I,869	229	–	–	428	–	–	–
I09	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.3	То же, класса AIII	т	I6,2I2	250	–	–	4053	–	–	–
II0	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	То же, класса BI	т	0,028	32I	–	–	9	–	–	–
III	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	То же, класса BpI	т	0,0I5	32I	–	–	5	–	–	–
II2	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	8,I49	4I3	–	–	3366	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II3	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	I0,253	4I3	-	-	4234	-	-	-
II4	9-94 I2-I	Монтаж металлических ригелей РI	т	I,836	29,2	8,7	I4,8 / 5	54	I6	26 / 9	-
II5	ССРСЦ п.I788	Стоимость ригелей	т	I,836	25I	-	-	46I	-	-	-
II6	7-290 I7-6	Насадки фахверковые	т	0,707	358	42,5	3,3 / 0,9	253	30	2 / I	-
II7	9-82 II-I	Монтаж связей	т	0,776	28,7	9,88	7,9 / 3,0I	22	8	6 / 2	-
II8	ССРСЦ п.I92I	Стоимость связей	т	0,776	298	-	-	23I	-	-	-
II9	7-289 I7-5	Опорные консоли ОКС-I	т	0,3I7	3I3	I9,4	4 / I,2	99	6	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I20	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	I,78I	4I3	-	-	736	-	-	-
I2I	7-II4 8-2- -I.8	Укладка ригелей с полками длиной до 6м при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	45	22	7,35	5,0I / I,75	990	33I	226 / 79	-
I22	7-III 8-I- -I.8	Укладка прямоугольных ригелей длиной до 6м при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I0	I9,8	7,03	4,69 / I,65	I98	70	47 / I7	-
I23	ССЦМСМ 9-299	Стоимость ригеля с полками из бетона М300, массой до 5 т длиной до 6 м, объемом до I,5м3 (Б39-I,А,Б)	м3	I4,0	69,6	-	-	974	-	-	-
I24	ССЦМСМ 9-300	То же, объемом более I,5 м3 до 2 м3, из бетона М200 Цена: 64,4- 0,82 х 2 (ИБI-I,А; ИБI-2А,Б,В)	м3	56,0	62,76	-	-	35I5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I25	ССЦМСМ 9-288	Стоимость ригеля из бетона М200, массой до 5 т, длиной более 4 м до 6 м, объемом более I до I,5 м3 (ИБ29-2) Цена: 69,4- 0,82 х 2	м3	I2,8	67,76	-	-	867	-	-	-
I26	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	I3,627	250	-	-	3407	-	-	-
I27	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВI	т	0,073	32I	-	-	23	-	-	-
I28	ССЦМСМ табл. 3-I п.I2	Полосовая арматура	т	0,259	250	-	-	65	-	-	-
I29	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	2,804	4I3	-	-	II58	-	-	-
I30	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,299	4I3	-	-	I24	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3I	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-02I и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена: I0,3х 2+ 7,7I	I00 м2	0,09	28,3I	5,07	0,44 0,I4	3	I	-	-
I32	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,298	4I3	-	-	I23	-	-	-
I33	7-94 7-2	Укладка балок покрытия весом дл 3 т	шт.	I8	4,50	I,39	2,45 0,89	8I	25	44 I6	-
I34	ССЦ МСМ 8-47	Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 тн длиной от 3 до I2 м М300 (IБСТ6-IАтУт- А, Б, В)	м3	3,6	77,3	-	-	278	-	-	-
I35	ССЦМСМ 8-47 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 т длиной от 3 до I2 м М400	м3	I,8	79,75	-	-	I44	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 77,3+0,82+ I,68 (IБСТв- 4АтУт-А,Б,В)									
I36	ССЦМСМ 8-47 тех.ч. табл. 3.3	То же, М 450 Цена: 77,3+0,82+I,68х х 2 (IБСТ6-6АтУт- А,Б)	м3	0,9	8I,38	-	-	73	-	-	-
I37	ССЦМСМ 8-47 табл. 3.8	То же, М600 Цена: 77,3+0,82+I,68х х 3 + 2,45х2 (IБСТ6-7АтУт- А,Б)	м3	I,8	87,9I	-	-	I58	-	-	-
I38	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса АШВ	тн	0,279	229	-	-	64	-	-	-
I39	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,II3	32I	-	-	36	-	-	-
I40	ССЦ МСМ табл. 3-I п.2	Арматура класса АтУ	т	0,499	239	-	-	II9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I4I	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I8	4I3	-	-	74	-	-	-
I42	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали балок	т	0,3I	4I3	-	-	I28	-	-	-
I43	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ИФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00 м2	0,09	28,3I	5,07	0,48 / 0,I4	3	-	-	-
I44	7-96 7-3	Укладка балок покрытий весом до 5 т	шт.	I0	7,60	2,32	4,39 / I,6	76	23	44 / I6	-
I45	ССЦ МСМ 3-60	Стоимость балок по серии I.462.I-I/8I (IБСШI2-8Ат У-А) из бетона М350 Цена: 9I - I,68	м3	3,6	89,37	-	-	322	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I46	ССЦ МСМ 8-60	Стоимость балок по серии I.462.I-I/8I (IБСЦI2-6Ат- А) из бетона М 700 Цена: 9I+ I,63х 3 + + 2,45 х 4	м3	I4,4	I05,69	-	-	I522	-	-	-
I47	ССЦМСМ табл. 3-I п.2	Арматура класса Ат У	т	0,I80	239	-	-	43	-	-	-
I48	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,648	250	-	-	I62	-	-	-
I49	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	т	0,3I6	32I	-	-	I0I	-	-	-
I50	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,2I0	4I3	-	-	87	-	-	-
I5I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,209	4I3	-	-	86	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I52	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза	I00 м2	0,06	28,3I	5,07	0,48 0,I4	2	-	-	-
I53	7-94 7-2	Укладка балок покрытия весом до 3 т	шт.	I0	4,50	I,39	2,45 0,89	45	I4	25 9	-
I54	ССЦ МСМ 8-47 тех.ч. табл. 3-3	Стоимость стропильных балок таврового сечения по серии I.462-I0/80, объемом до I,5 м3, массой до 5 т длиной от 3 до I2 м М 400 Цена: 77,3+0,82+ I,63 (IБСТ6-4Ат Ут-Б,,В)	м3	I,8	79,75	-	-	I44	-	-	-
I55	ССЦ МСМ 8-47 тех.ч. табл. 3-3	То же, М 450 Цена: 77,3+0,82+I,63х 2 (IБСТ6-6Ат Ут-Б)	м3	0,9	8I,38	-	-	73	-	-	-
I56	ССЦМСМ 8-47 табл. 3.3	То же, М 600 Цена: 77,3+0,82+I,63х х3+ 2,45х2 (IБСТ6- 7АтУт -Б)	м3	I,8	87,9I	-	-	I58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I57	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса АШв	т	0,I75	229	-	-	40	-	-	-
I58	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	т	0,063	32I	-	-	20	-	-	-
I59	ССЦМСМ табл. 3-I п.2	Арматура класса АтУ	т	0,382	239	-	-	9I	-	-	-
I60	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I0	4I3	-	-	4	-	-	-
I6I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали балок	т	0,2I7	4I3	-	-	90	-	-	-
I62	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Огрунтовка дополнительных закладных деталей грунтом ГФ-020 и окраска эмалью ПФ-II5 за 2 раза Цена: 20,6+7,7I= 28,3I	I00 м2	0,06	28,3I	5,07	0,48 0,I4	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	4I774	85I	893 298	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. II4,II5,II7,II8	руб.	-	-	-	-	768	24	32 II	-
		УШ. С т е н ы									
		а) панельные									
I63	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	226	I6,3	4,05	5,72 2,06	3684	9I5	I293 466	-
I64	7-249 I4-2	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью более I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	2I	I9,4	4,93	7,54 2,7	407	I04	I58 57	-
I65	7-26I I-48	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2	шт.	62	II,3	3,33	4,03 I,44	70I	207	250 89	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I66	ССЦМСМ 8-319	Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I--I.I-I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2 приведенная толщ. I5-I7см	м2	72,23	9,93	-	-	7I7	-	-	-
I67	ССЦМСМ 8-323	То же, приведенная толщ. I9-2I см	м2	64,75	II,8	-	-	764	-	-	-
I68	ССЦМСМ 8-339	То же, длиной от 8 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщ. I5-I7 см	м2	I747,24	I0,2	-	-	I7822	-	-	-
I69	ССЦМСМ табл.3-I п.I8	Металлизация дополнительных закладных деталей	т	0,096	I78	-	-	I7	-	-	-
I70	7-288 I7-4	Опорные консоли весом до 20 кг	т	I,I82	328	27,8	6 / I,8	388	33	7 / 2	-
I7I	7-289 I7-5	То же, более 20 кг	т	0,964	3I3	I9,4	4 / I,2	302	I9	4 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I72	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,885	342	2I,3	–	303	I9	–	–
I73	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8	Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов	т	3,03I	I78	–	–	540	–	–	–
I74	7-I07 7-I0	Установка обвязочных балок при высоте здания до 25 м	шт.	I8	6,5I	2,96	2,78 / I,0I	II7	53	50 / I8	–
I75	ССЦМСМ 9-355	Стоимость обвязочных балок из бетона М300 Цена: 64,7+I,33+ I,84	м3	45,9	67,87	–	–	3II5	–	–	–
I76	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,67	229	–	–	I53	–	–	–
I77	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	0,906	250	–	–	227	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I78	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I7	Закладные детали	т	0,2I2	4I3	-	-	88	-	-	-
I79	7-670 47-II--I.8 ССЦМСМ 2-6	Установка парапетных плит Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I	шт.	82	I,58	0,59	0,2I 0,06	I30	48	I7 7	-
I80	ССЦМСМ II-233	Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мр3 I50, В4 Цена: 69,9+ I,02х 2	м3	3,68	7I,94	-	-	265	-	-	-
I8I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,06I	32I	-	-	20	-	-	-
I82	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	То же, класса AI	т	0,029	229	-	-	7	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	29767	I398	I779 640	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		б) Стены кирпичные									
I83	7-447 38-I0- -I.8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х 0,0025	шт.	II8	0,40	0,08	0,26 0,09	47	9	3I II	-
I84	7-I32 9-2-I.8 ССЦМСМ п.2-2	То же, весом до I т Цена: 2,37+ 2I,9х 0,0033	шт.	II	2,44	0,53	I,84 0,66	27	6	20 7	-
I85	ССЦ МСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3 м	м3	5,75	64,4	-	-	370	-	-	-
I86	ССЦ МСМ 9-93	То же, длиной от 3 до I2 м	м3	3,63	65,7	-	-	238	-	-	-
I87	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.3	Арматура класса АШ	т	0,6I9	250	-	-	I55	-	-	-
I88	ССЦМСМ тех.ч. табл.X п.3	То же, класса ВI	т	0,058	32I	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I89	ССЦМСМ тех.ч. табл.3 п.I	То же, класса AI	т	0,202	229	-	-	46	-	-	-
I90	9-94 I2-I	Установка металлической перемычки Вес: 0,067 х I,04	т	0,070	29,2	8,7	I4;3 5,0	2	I	I -	-
I9I	ССРСЦ ч.II п.I924	Стоимость металлической перемычки Вес: 0,067х I,04	т	0,070	2I9	-	-	I5	-	-	-
I92	I5-299 60-2	Оштукатуривание перемычки по строительной сетке	I00 м2	0,02	396	74	6 I,8	8	I	-	-
I93	8-30-2 5-I	Наружные стены из кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	I92,4	38,2	2,2I	0,8I 0,24	7350	425	I56 46	-
I94	8-3I-2 5-I тех.ч. п.I.II	То же, более 4 м	м3	96,89	38	2,I5	0,62 0,I8	3682	208	60 I7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I95	8-I40 I5-I	Газобетонная кладка наружных стен	м3	5,64	46,7	I,87	0,92 0,28	263	II	5 2	-
I96	8-36 5-4	Внутренние стены из кирпича при высоте до 4 м	м3	I9,8	34,3	2,I	0,8I 0,24	I708	I05	40 I2	-
I97	8-I89 22-I	Леса для кладки	I00 м2	2,55	42,2	25,4	0,23 0,07	I08	65	I -	-
I98	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24 Ку=I,2	Утепление бытовых помещений жесткими минераловатными плитами толщ. 40 мм Цена: 35,9+23,4х0,97 х х I,2	м3	5,92	63,I4	I2,7	I,23 0,62	374	75	7 4	-
I99	8-27 4-7	Обмазка битумной мастикой за два раза	I00 м2	I,48	90	I9,5	I,5 0,45	I33	29	2 I	-
200	I5-298 60-I	Штукатурка по строительной сетке (узел I)	I00 м2	I,48	386	66	5,9 I,77	57I	98	9 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	I5-298 60-I I5-304 6I-I	Штукатурка газобетонной кладки с двух сторон по строительной сетке Цена: 386 + 73	I00 м2	0,56	459	79,4	6,4 I,92	257	44	4 I	-
202	8-59 7-3	Армирование газобетонной кладки	т	0,037	42I	27,8	I,2 0,36	I6	I	-	-
203	6-84 9-8	Закладные МНI4	т	0,482	355	38	I,3 0,39	I7I	I8	I -	-
204	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен	I00 м2	0,29	86,5	I9,6	I,5 0,45	25	6	-	-
205	ССПМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные и крепежные элементы стен и перегородок	т	0,583	4I3	-	-	24I	-	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	I5826	II02	337 I04	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. I90, I9I	руб.	-	-	-	-	I7	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	45593	2500	2II6 744	-
		в т.ч. металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	I7	I	I -	-
		IX. Перекрытие (лист КЖI)									
206	7-2I9 I3-3- -I.8	Укладка межколонных плит перекрытий шириной 0,75 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I9	2I,4	2,05	I,45 0,5I	407	39	28 I0	-
207	7-228 I3-6- -I.8	Укладка пролетных плит перекрытий шириной I,5 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I0	I0,8	I,47	I,6 0,57	I08	I5	I6 6	-
208	7-23I I3-7- -I.8	Укладка пролетных плит перекрытий шириной 3,0м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	22	I6,6	2,I9	2,33 0,84	365	48	5I I9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	ССЦ МСМ 8-4I5	Стоимость плит перекрытий ребристых из тяжелого бетона длиной до 6 м и шириной до 3 м, массой до 5 т (ПП-IАтУт-А,Б; ПП3--IАIУт)	м2	2I6,46	9,I7	-	-	I985	-	-	-
2I0	ССЦМСМ 8-4I6	Стоимость плит перекрытий ребристых из тяжелого бетона длиной до 6 м и шириной до 3 м, массой до 5т (ПП-2АIУт, ПП3-2АIУт, ПП3-2АIУт-А)	м2	I99,84	9,27	-	-	I853	-	-	-
2II	ССЦМСМ 8-422	То же, ПП7-IАПт	м2	74,88	II,8	-	-	884	-	-	-
2I2	ССЦМСМ 8-424	То же, ПП7-3АПт	м2	4,I6	I2,7	-	-	58	-	-	-
2I3	ССЦМСМ 8-46I	То же, массой более 5 т	м2	33,3	II,8	-	-	393	-	-	-
2I4	6-I68 I5-9	Монолитные участки УМ6 и УМ7 из бетона М200	м3	I2,74	42,3	4,9I	I,06 0,32	539	63	I4 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2I5	6-I83 I6-II	Монолитные участки УМI, УМ2, УМ4, УМ5 из бетона М200	м3	25,87	49	4,8	0,8 0,25	I268	I24	2I 7	-
2I6	6-I84 I6-I2	То же, УМ3 из бетона М200	м3	3I,2	42,8	3,68	0,74 0,22	I335	II5	23 7	-
2I7	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	тн	0,749	229	-	-	I72	-	-	-
2I8	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	тн	4,I33	250	-	-	I033	-	-	-
2I9	ССЦ МСМ табл. 3-I п.6	Арматура BpI	тн	3,I59	32I	-	-	I0I4	-	-	-
220	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	тн	0,989	4I3	-	-	409	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
22I	7-228 I3-6- -I.8	Укладка пролетных плит перекрытия шириной I,5м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I5	I0,8	I,47	I.6 0,57	I62	22	24 9	-
222	7-2I9 I3-3- -I.8	Укладка межколонных плит перекрытий шири - ной 0,75 м по ригелям с полками при наибольшей массе монтажных элемен- тов более 8 т	шт.	2	2I,4	2.05	I,45 0,5I	43	4	3 I	-
223	ССП МСМ 8-4I6	Стоимость плит перекры- тий ребристых из тяжело- го бетона шириной до 3 м длиной до 6 м приведд. толщина до I2 см	м2	I3I,I8	9,27	-	-	I2I6	-	-	-
224	ССП МСМ 8-423	То же, приведенная толщина свыше I2 до I5 см	м2	7,58	I2,2	-	-	93	-	-	-
225	7-204 I27-4	Укладка плит перекрытий площ. до 2 м2	шт.	4	0,9	0,34	0,56 0,2I	4	I	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	ССЦ МСМ 8-503	Стоимость плит перекрытий плоских размером до 3 м2 массой до 5 т из бетона М300 по серии 3.006.I-2/82 в.I-2 (ПI5-8б, ПI0-5б)	м3	I,94	60,8	-	-	II8	-	-	-
227	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	тн	0,I75	250	-	-	44	-	-	-
228	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	тн	0,043	32I	-	-	I4	-	-	-
229	ССЦМСМ табл. 3-I п.I8	Закладные детали	тн	0,005	4I3	-	-	2	-	-	-
230	6-I74 I6-I	Устройство монолитных ПМI, ПМ2 из бетона М200	м3	I0,5	47,2	8,9I	0,86 0,26	496	94	9 3	-
23I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса АI	т	0,048	338	-	-	I6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
232	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	То же, класса АШ	т	I,I0I	325	–	–	358	–	–	–
233	6-85 9-9	Закладные детали	т	0,337	329	I2,4	I,3 / 0,39	III	4	–	–
234	II-II I-II ССЦ МСМ I-I5, I-I7	Усиление пола из бетона М200 Цена: 29,3+(28,2-26,3)х х I,02	м3	9,8	3I,24	I,62	–	306	I6	–	–
235	6-86 9-I0	Армирование пола	т	0,44	I5,3	6,76	I,4 / 0,42	7	3	I / –	–
236	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Стоимость арматуры класса АШ	т	0,44	270	–	–	II9	–	–	–
237	6-83 9-7	Закладные детали МН539	т	0,043	44I	I24	I,4 / 0,42	I9	5	–	–
238	I2-269 6-3	Устройство щитов из листов асбестоцементных унифицированного профиля	I00 м2	0,I4	2II	24,7	2,64 / 0,79	30	3	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	I2-287 9-4	Утепление ячеистым бетоном	м3	0,5	35,2	I,28	0,56 0,I7	I8	I	-	-
240	6-84 9-8	Устройство рам щитов из уголков	т	0,2I4	355	38	I,3 0,39	76	8	-	-
24I	II-205 28-I	Покрытие щитов линолеумом ПХВ	I00 м2	0,I4	5I9	43,6	0,75 0,22	73	6	-	-
242	6-84 9-8	Закладные изделия в осях 5÷ 7	т	0,752	355	38	I,3 0,39	267	29	I -	-
243	6-83 9-7	Закладные изделия в осях 5÷ 6	т	0,022	44I	I24	I,4 0,42	I0	3	-	-
244	6-I68 I5-9	Устройство монолитных участков из бетона М200 (УМI0, УМI7)	м3	I,6	42,3	4,9I	I,06 0,32	68	8	2 I	-
245	6-I84 I6-2	То же, приведенная толщ. 200 мм (УМ9)	м3	I,33	42,8	3,68	0,74 0,22	57	5	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	ССЦ МСМ табл. 3-I п.8	Арматура класса AIII	тн	0,094	250	-	-	24	-	-	-
247	ССЦ МСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	тн	0,020	32I	-	-	7	-	-	-
248	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,023	229	-	-	5	-	-	-
249	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
250	6-I68 I5-9	Монолитные опорные подушки ОПI и ОП2 из бетона М200	м3	0,32	42,3	4,9I	I,06 0,32	I4	2	-	-
25I	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0.020	229	-	-	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,009	4I3	-	-	4	-	-	-
253	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,506	4I3	-	-	209	-	-	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	I58I6	6I8	I96 68	-
		X. Покрытие Покрытие в осях В-Г									
254	7-I88 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м3 длиной до 6 м при массе стропильных элементов до I0 т	шт.	35	8,02	I,67	2,2 I,04	28I	58	77 36	-
255	7-I77 II-I	То же, площадью до I0 м2	шт.	2	5,70	I,20	I,87 0,68	II	2	4 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
256	ССЦ МСМ п.8--I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т шириной более 2 м, длиной 6 м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) до 600 кгс/м2, ПП-3АУт	м2	I26	5,62	-	-	708	-	-	-
257	ССЦ МСМ п.8--I2I	То же, при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2, ПП- 4АУт	м2	I62	6,I8	-	-	I00I	-	-	-
258	ССЦ МСМ п.8--I22	То же, при расчетной нагрузке 80I÷ I000 кг/м2 ПП- 5АУт	м2	I98	6,62	-	-	I3II	-	-	-
259	ССЦ МСМ п.8--I5I	То же, с отверстиями диам. 700 мм при расчетной нагрузке 40I÷ 600 кг/м2 ПВ-7- 3АУт—	м2	36	7,00	-	-	252	-	-	-
260	ССЦ МСМ п.8--I59	То же, с отверстиями диам. I450 мм при расчетной нагрузке 80I÷ I000 кг/м2 ПВI4- 5А т	м2	I08	9,42	-	-	I0I7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26I	ССЦ МСМ п.8--II8	То же, шириной до 2 м при расчетной нагрузке свыше I000 кг/м2 2ПГ-3А т ПАУ / I,5х6 - 4	м2	36	7,9	-	-	284	-	-	-
262	ССЦ МСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,054	4I3	-	-	22	-	-	-
263	ССЦ МСМ прил.2 табл.6	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	538	0,6I	-	-	328	-	-	-
264	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	8	2,43	I,0I	I,03 / 0,38	I9	8	8 / 8	-
265	ССЦ МСМ п.8--239	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ7А-3, СБI4А-2 объемом более 0,I м	м3	I,22	75,9	-	-	93	-	-	-
266	ССЦ МСМ табл.3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,04	229	-	-	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	ССЦ МСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,03I	32I	–	–	I0	–	–	–
268	ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,056	4I3	–	–	23	–	–	–
269	ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,0I3	4I3	–	–	5	–	–	–
270	I2-287 ССЦ МСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I-3I,5)х х I,04	м3	32,37	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	I395	4I	I8 / 6	–
27I	6-I68 I5-9	Монолитные участки УМ 8 из бетона М200	м3	I,58	42,8	4,9I	I,06 / 0,52	67	8	2 / I	–
272	6-I79 I6-7	Монолитные набетонки М200	м3	0,02	58,6	8,64	I,29 / 0,39	I	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрытие в осях "А-Б"									
273	7-I83 II-4	Укладка плит покрытия площадью до 20 м2 длиной до 6 м при массе стропильных элементов до I0 т	шт.	I8	8,02	I,67	2,2 / I,04	I44	80	40 / I9	
274	7-I77 II-I	То же, площадью до I0 м2	шт.	2	5,70	I,20	I,87 / 0,68	II	2	4 / I	-
275	ССЦ МСМ п.8--I20	Стоимость плит покрытия из бетона массой до 5 т, шириной более 2 м, длиной 6 м при расчетной нагрузке (включая собственный вес) до 600 кг/м2 ПГ- 2А $У_т$ ПГ-3АУ т, ПГ- 3АУ т	м2	I80	5,62	-	-	I0I2	-	-	-
276	ССЦ МСМ п.8--I2I	То же, при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2 ПГ- 4А У т	м2	54	6,I8	-	-	334	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	ССП МСМ п.8--I53	То же, с отверстиями диам. 700 мм при расчетной нагрузке 80I ÷ I000 кг/м2 IIIВ7 - 5АУт	м2	I8	8,3	-	-	I49	-	-	-
278	ССП МСМ п.8--II6	То же, шириной до 2 м , при расчетной нагрузке 60I÷ 800 кг/м2 2НТ- IАУт	м2	I8	6,4	-	-	II5	-	-	-
279	ССП МСМ п.8--I42	То же, с отверстиями диам. 400 мм	м2	54	8,5	-	-	459	-	-	-
280	ССП МСМ п.8--4I5	Стоимость плит по серии I.442.I- I вып.I ПП- IАIУт	м2	72	9,I7	-	-	660	-	-	-
28I	ССП МСМ тех.ч. табл.3 п.I3	Дополнительные закладные детали	т	0,I09	4I3	-	-	45	-	-	—
282	ССП МСМ прил.2 табл.5	Гидроизоляция из рубероида на битумной мастике	м2	2I9	0,6I	-	-	I34	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	I2-287 ССЦ МСМ п.I--74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I-3I,5)х х I,04	м3	2I,8I	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	940	28	I2 / 4	-
284	6-I79 I6-7	Монолитные набетонки М200	м3	3,5	58,6	8,64	I,29 / 0,39	205	30	5 / I	-
285	8-59	Армирование сеткой класса AI	т	0,03	42I	27,8	I,2 / 0,36	I3	I	-	-
286	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Стоимость сетки класса AI	т	0,03	338	-	-	I0	-	-	-
287	ССЦ МСМ табл.3.I п.I3	Соединительные изделия	т	3,293	4I3	-	-	I360	-	-	-
288	7-209 I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств	шт.	2	2,43	I,0I	I,03 / 0,38	5	2	2 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	ССЦ МСМ п.8--238	Стоимость стаканов по серии I.494-24 вып.I СБ4А-I объемом до 0,I м3	м3	0,06	90,2	-	-	5	-	-	-
290	ССЦ МСМ п.8--239	То же, объемом более 0,I м3, СБ7А-I	м3	0,I2	75,9	-	-	9	-	-	-
29I	ССЦ МСМ табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
292	ССЦ МСМ табл. 3.I п.I	Арматура класса AI	т	0,007	229	-	-	2	-	-	-
293	ССЦ МСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,0I2	4I3	-	-	5	-	-	-
294	6-I68 I5-9 ССЦ МСМ	Устройство монолитных участков из бетона М150 (УМ16)	м3	0,32	4I,29	4,9I	I,06 0,32	I3	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	р.I п.I-I7 п.I-I6	Цена: 42,3-(28,2-27,2) х х I,0I5									
295	6-I82 I6-I0	Монолитные участки из бетона М200 площ. более 5 м2 и приведенной толщине до I00 мм (УМI4)	м3	I,8	53,8	5,9I	0,89 / 0,27	97	II	2 / I	-
296	6-I84 I6-I2	То же, приведенная толщина 200 мм (УМII, УМI2, УМI8, УМI5)	м3	34,7	42,8	3,68	0,74 / 0,22	I485	I28	26 / 8	-
297	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	тн	2,667	250	-	-	667	-	-	-
298	ССЦ МСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	т	0,I42	32I	-	-	46	-	-	-
299	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса АI	т	0,246	229	-	-	56	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
300	ССП МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,243	4I3	-	-	I00	-	-	-
		Итого по разделу X	руб.	-	-	-	-	I4969	35I	200 82	-
		XI. К р о в л я									
30I	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Выравнивающая стяжка покрытия из цементно-песчаного раствора М50 толщиной I0 мм Цена: 5I,6-(23,3-2I,9)х х I,58 - - /2,53-(23,3-2I,9)х х 0,I05/ х 5=	I00 м2	2,7	37,47	7,49	0,49 0,I2	I0I	20	I -	-
302	I2-297 9-I0	Огрунтовка под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	I00 м2	2,7	7,7I	2,34	0,I9 0,06	2I	6	I -	-
303	I2-287 9-4	Утепление газобетоном толщиной 80 мм	м3	II,2	35,2	I,28	0,56 0,I7	394	I4	6 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
304	I2-I76 2-6--2	Кровля из 4-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на антисептированной битумной мастике	I00 м2	4,I0	338	54,9	I5,6 / 4,69	I386	225	64 / I9	-
305	II-85 I3-3	Покрытие асфальтобетонное толщиной 25 мм	I00 м2	3,I	I40	I2	5,09 / I,5I	434	37	I6 / 5	-
306	I2-74) I-I-2	Кровля из 3-х слоев рубероида с защитным слоем из гравия на битумной мастике	I00 м2	9,7	267	46,6	II,7 / 3,5	2590	452	II3 / 34	-
307	I2-283 8-8	Ограждение кровли перилами	I00 м	I,02	I07	6,2	0,38 / 0,II	I09	6	-	-
308	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах	I00 м2	30,3	9,43	2,3	0,0I / -	286	70	-	-
309	I2-280 8-5	Устройство мелких покрытий	I00 м2	0,79	I92	45,8	0,4I / 0,I2	I52	36	I / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого по разделу XI	руб.	–	–	–	–	5473	866	202 6I	–
		XII. Перегородки									
3I0	7-447 38.I0- -I.8 ССЦ МСМ п.2-4	Укладка перемычек весом до 0,3 т Цена: 0,34+24,4х 0,0025	шт.	34	0,40	0,08	0,26 0,09	I4	3	9 3	–
3II	ССЦ МСМ 9-92	Стоимость перемычек из бетона М200 объемом до 0,5 м3 длиной до 3м	м3	0,42	64,4	–	–	27	–	–	–
3I2	ССЦ МСМ тех.ч. табл.3 п.3	Арматура класса АШ	т	0,00I	250	–	–	I	–	–	–
3I3	ССЦ МСМ тех.ч. табл.3 п.6	То же, класса ВI	т	0,020	32I	–	–	6	–	–	–
3I4	9-33 4-I0	Монтаж сетчатых перегородок	т	0,78I	43	I2,6	I8,I 6,59	34	I0	I4 5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3I5	ССРСЦ ч.II п.I794	Стоимость каркаса перегородок	т	0,7I0	4I0	-	-	29I	-	-	-
3I6	ССРСЦ ч.I п.382	То же, сеток	м2	67,8	I,I7	-	-	79	-	-	-
3I7	7-284 I6-6	Установка панелей перегородок, устанавливаемых вертикально, площадью более 2 м2	шт.	28	3,24	I,83	I,I 0,34	9I	5I	3I I0	-
3I8	ССЦ МСМ п.8-4I2	Стоимость перегородок из тяжелого бетона по серии I.030.9-2	м2	I49	5,82	-	-	867	-	-	-
3I9	ССЦ МСМ п.3-206	То же, гипсобетонных	м2	223	4,55	-	-	I0I5	-	-	-
320	7-4I8 37-7--I.8	Установка колонн фахверка	шт.	2	I0,2	4,I2	3,62 I,29	20	8	7 3	-
32I	ССЦ МСМ п.9-5 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость колонн марки КБI, КБ2 по серии I.030.9-2 из бетона М200 Цена: 80,6- 0,82х2 =	м3	0,59	78,96	-	-	47	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	ССЦ МСМ табл. 3-I	Арматура класса AI	т	0,005	229	-	-	I	-	-	-
323	ССЦ МСМ табл. 3-I	Арматура класса AIII	т	0,023	250	-	-	6	-	-	-
324	ССЦ МСМ табл. 3-I	Арматура класса BpI	т	0,005	32I	-	-	2	-	-	-
325	ССЦ МСМ табл. 3-I	Закладные детали	т	0,03I	4I3	-	-	I3	-	-	-
326	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3.I п.I3	Соединительные элементы	т	0,I	4I3	-	-	4I	-	-	
327	7-670 47-II-I.8 ССЦ МСМ п.2-4	Установка опорных подушек Цена: 0,8+ $\frac{2,79 \times 24,4}{I00}$ =	шт.	3	I,48	0,59	$\frac{0,2I}{0,06}$	4	2	$\frac{I}{-}$	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	ССЦ МСМ п.9-96 тех.ч. табл. 3.8	Стоимость опорных подушек Цена: 62,7- 0,82 =	м3	0,08I	6I,88	-	-	5	-	-	-
329	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса AI	т	0,00I	229	-	-	-	-	-	-
330	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса AIII	т	0,004	250	-	-	I	-	-	-
33I	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса BpI	т	0,00I	32I	-	-	-	-	-	-
332	46-39 I6-2	Пробивка отверстий в перегородках	м3	0,23	26,9	I2,2	I4,7 4,4I	6	3	3 I	-
333	8-4I 5-7	Кирпичная кладка толщиной в I/4 кирпича над перегородками бетонными	I00 м2	0,38	305	66	4,25 I,26	II6	25	2 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	8-4I 5-7	Перегородки кирпичные при высоте этажа до 4 м	I00 м2	5,09	305	66	4,25 I,26	I552	336	22 6	-
335	8-42 5-7 техн.ч. п.I.II	То же, при высоте более 4 м	I00 м2	I,67	290	50,5	4,25 I,26	484	84	7 2	-
336	8-I40 I5-I	Газобетонная кладка венткамеры	м3	5,52	46,7	I,87	0,92 0,28	258	I0	5 2	-
337	8-I89 22-I	Леса для кладки перегородок	I00 м2	I,67	42,2	25,4	0,23 0,07	70	42	-	-
338	II-II I-II	Утолщение под перегородку	м3	2,I4	29,3	I,62	-	63	3	-	-
339	6-86 9-I0	Армирование подстилающего слоя	т	0,067	I5,3	6,76	I,4 0,42	I	-	-	-
340	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	т	0,067	270	-	-	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34I	8-59 7-3	Армирование газобетонной кладки венткамер	т	0,045	42I	27,8	I,2 / 0,36	I9	I	-	-
342	6-84 9-8	Закладные детали МНII, МНI2, МНI5	т	0,088	355	38	I,3 / 0,39	3I	3	-	-
		Душевые кабины									
343	9-II8 I7-I	Монтаж металлоконструкций душевых	т	0,02	58,2	35,9	0,20 / 0.05	I	I	-	-
344	ССРСЦ ч.II р.I п.I983	Стоимость металлоконструкций из стали ВСтЗКЛ2 Цена: 464 - 8х I,0I	т	0,02	455,92	-	-	9	-	-	-
345	26-63 II-7	Покрытие асбестоцесентными листами	I00 м2	0,03	64,4	44,4	I,7 / 0,5I	2	I	I	-
346	ССРСЦ ч.I р.I п.30	Стоимость асбестоцементных плоских листов	I00 шт.	0,02	640	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	ССЦ МСМ табл. 3.I п.I8	Оцинкование мет. изделий	т	0,02	I78	-	-	4	-	-	-
348	I3-I36 I6-9	Огрунтовка асбестоцементных листов Цена: 27 х2	I00 м2	0,03	54	I,62	0,28 / 0,08	2	-	-	-
349	I3-I46 I7-I0	Окраска асбестоцементных листов Цена: I9,8 х 2	I00 м2	0,03	39,6	I,64	0,26 / 0,08	I	-	-	-
		Итого по разделу XII	руб.	-	-	-	-	52I5	583	I0I / 32	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. 3I4÷ 3I6, 343, 344	руб.	-	-	-	-	4I4	II	I4 / 5	-
		XIII. Проемы а) оконные									
350	9-34 5-I	Установка оконных переплетов	I00 м2	0,29	279	69	I56 / 50,7	8I	20	45 / I5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35I	ССРСЦ ч.II п.308	Стоимость переплетов ОСР 30.I2	шт.	8	67,I	-	-	537	-	-	-
352	СУСН I-9.I табл. 4	Механизмы открывания	I00 м	0,24	389	I5	3,9 / 2,42	93	4	I / I	-
353	I5-754 202-3	Остекление оконных переплетов	I00 м2	0,29	327	24,8	I,3 / 0,39	95	7	-	-
354	I3-I53 I8-6 I3-I2I I5-6	Окраска стальных конструкций эмалью ПФ- II5 за 2 раза по грунту ГФ-020 Цена: 7,7I+ I0,3х 2	I00 м2	0,I7	28,3I	5,07	0,44 / 0,I4	5	I	-	-
355	I0-84 I4-I	Укладка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	I37,I5	2,99	0,74	0,36 / 0,II	4I0	I02	49 / I5	-
356	ССРСЦ ч.II п.I99	Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-I8.I	м2	II2,86	3,99	-	-	450	-	-	-
357	ССРСЦ ч.II п.I99	То же, ПВД I2-30.I, ПНД I2-30.I	м2	24,29	3,99	-	-	97	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	I5-707 20I-I--35	Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 3 мм	I00 м2	0,53	242	25,2	I,5 / 0,45	I28	I3	I / -	-
359	I5-708 20I--I-33, 35	То же, толщ. 4 мм	I00 м2	I,37	373	65,5	I,9 / 0,58	5II	90	3 / I	-
360	ССРСЦ ч.II п.490.	Стоимость наличников Объем: I37,I5 х 4,28	м	587	0,I8	-	-	I06	-	-	-
36I	I0-88 I5-2	Установка оконных приборов	к-т	6I	0,24	0,24	-	I5	I5	-	-
362	ССРСЦ ч.I п.432	Стоимость скобяных изделий	к-т	6I	0,86	-	-	52	-	-	-
363	I0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до 2 м	м2	35,53	0,92	0,34	0,03 / 0,0I	33	I2	I / -	-
364	ССРСЦ ч.II п.363	Стоимость подоконных досок ПДI9-35	м	32,3	2,95	-	-	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	2708	264	I00 32	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. 350÷ 352	руб.	-	-	-	-	7II	24	46 I6	-
		б) дверные									
365	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков наружных при площади до 3 м2	м2	I7,62	I,45	0,55	0,35 0,II	26	I0	6 2	-
366	I0-I07 20-3	То же, в перегородках	м2	7I,46	2	0,67	0,I3 0,04	I43	48	9 3	-
367	I0-I06 20-2	То же, при площади более 3 м2 в наружных стенах	м2	3,52	I,I9	0,5I	0,29 0,09	4	2	I -	-
368	I0-I08 20-4	То же, в перегородках	м2	3,07	I,58	0,59	0,I3 0,04	5	2	-	-
369	ССРСЦ ч.II п.2I9	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-I0	м2	52	I3,5	-	-	702	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
370	ССРСЦ ч.II а.2I7	То же, ДГ 2I-7	м2	I9,46	I5	-	-	292	-	-	-
37I	ССРСЦ ч.II п.240	То же, ДН 2I-I3	м2	5,32	I8,7	-	-	99	-	-	-
372	ССРСЦ ч.II п.239	То же, ДН 2I-I0	м2	I2,8	I8,8	-	-	225	-	-	-
373	ССРСЦ ч.II п.242	То же, ДН 24-I5	м2	3,52	I7,8	-	-	6I	-	-	-
374	ССРСЦ ч.II п.223	То же; ДВГ 2I-I5	м2	3,07	I3,8	-	-	42	-	-	-
375	I0-I44	Установка металлических коробок дверей ЩД-6	м2	I4,28	3,76	I,53	0,49 0,I5	54	22	7 2	-
376	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость м/к	т	0,I98	250	-	-	50	-	-	-
377	ССРСЦ ч.II п.293	Стоимость дверного полотна глухого площ. до 8 м2	м2	I4,28	I0,8	-	-	I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
378	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ЩД-6	к-т	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
379	I0-I36 25-5	Обивка полотна кровельной оцинкованной сталью по асбесту с 2-х сторон	м2	I4,28	6,83	0,78	0,02 0,0I	98	I0	-	-
380	9-49 7-4	Установка стальных дверей Вес: 0,436х I,04	т	0,453	I03	22,4	55,2 I5,6	47	I0	25 7	-
38I	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость м/к дверей ДВI, ДВ2	т	0,453	464	-	-	2I0	-	-	-
382	I3-I2I I5-6) I3-I53 I8-6	Окраска дверей ДВI, ДВ2 эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ- 020 Цена: I0,3х 2+ 7,7I	I00 м2	0,I5	28,3I	5,07	0,44 0,I4	4	I	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	2234	I05	48 I4	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п.380,38I	руб.	-	-	-	-	257	I0	25 7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) воротные									
383	9-49 7-4	Установка стальных ворот ВГУ-I	т	0,679	I03	22,4	55,2	70	I5	37	-
		Вес: 0,653 х I,04					I5,6			II	
384	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость м/н, жалюзий и клапанов	т	0,679	464	-	-	3I5	-	-	-
385	26-3I 8-4 ССРСЦ ч.I п.I24 Ку=I,2	Утепление полотен из полужестких минераловатных плит	м3	0,45	63,I4	I2,7	I,23	28	6	I	-
		Цена: 35,9+ 23,4х 0,97 х х I,2					0,37			-	
386	26-27 7-4 ССРСЦ ч.I п.2 Ку=I,5	Утепление клапанов минеральной ватой									
		Цена: 6,2I+II,2х I,05х х I,5	м3	0,036	23,85	5,54	0,I4	I	-	-	-
							0,04				
387	26-70 I3-7	Обертывание минваты полиэтиленом	I00 м2	0,02	24,7	I4,4	0,49	I	-	-	-
							0,I5				
388	ССРСЦ ч.I п.I27	Стоимость полиэтиленовой пленки	кг	0,4	0,8II	-	-	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска ворот ВТУ-I эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020 Цена: I0,3х 2+ 7,7I	I00 м2	0,2	28,3I	5,07	0,44 0,I4	6	I	-	-
390	9-49 7-4	Монтаж м/к ворот ВР 36х 36т	т	3,8I	I03	22,4	55,2 I5,6	392	85	2I0 59	-
39I	ССРСЦ ч.II п.I966	Стоимость м/к ворот	т	3,8I	629	-	-	2396	-	-	-
392	26-65 I3-I	Прокладочная ткань	м2	34,7	I,I7	0,I5	-	4I	5	-	-
393	I0-28 4-I	Деревянные брусья	м3	0,05	II0	I2,9	I,3 0,39	6	I	-	-
394	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска ворот эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020	I00 м2	I,56	28,3I	5,07	0,44 0,I4	44	8	I -	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	330I	I2I	249 70	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. металлоконструкций по п.п. 383,384,390, 391I	руб.	-	-	-	-	3I73	I00	247 70	-
		г) ж а л ю з и									
		ПСР-I									
395	9-49 7-4	Установка металлических рам Вес: 0,02 х I,04	т	0,02I	I03	22,4	55,2 I5,6	2	I	I -	-
396	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость рам	т	0,02I	464	-	-	I0	-	-	-
397	20-400 7-I	Установка жалюзийных решеток № I	шт.	6	I,42	0,84	0,05 0,02	9	5	-	-
398	20-40I 7-I	То же, решеток № 2	шт.	6	I,48	0,84	0,05 0,02	9	5	-	-
		МН - I3									
399	9-49 7-4	Установка металлической рамы Вес: 0,038 х I,04	т	0,04	I03	22,4	55,2 I5,6	4	I	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400	ССРСЦ ч.II п.I973	Стоимость рам	т	0,04	464	-	-	I9	-	-	-
40I	20-40I 7-I	Установка жалюзийных решеток № 2	шт.	30	I,48	0,84	0,05 0,02	44	25	2 I	-
402	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	Окраска жалюзийных решеток эмалью ПФ-II5 за 2 раза по слою грунта ГФ-020 Цена: (I0,3x2+ 7,7I)x x I,I	I00 м2	0,I	3I,I4	5,58	0,48 0,I5	3	I	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	I00	38	5 2	-
		в т.ч. металлоконструкции по п.п. 395, 396, 399,400	руб.	-	-	-	-	35	2	3 I	-
		сантехнические работы по п.п. 397, 398,40I	руб.	-	-	-	-	62	I0	-	-
		Итого по разделу XIII	руб.	-	-	-	-	8343	528	402 II8	-
		в т.ч. сантехнические работы	руб.	-	-	-	-	62	I0	-	-
		металлоконструкции	руб.	-	-	-	-	4I76	I36	32I 94	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XIУ. П о л и									
		Тип пола П-I									
403	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	4,85	43,3	3,57	0,99 0,3	2I0	I7	5 I	-
404	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I9	Подстилающий слой из бетона М300 толщиной I00 мм Цена: 29,3+(32,I-26,3)х х I,02	м3	48,5	35,22	I,62	-	I708	79	-	-
405	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦМСМ п.I-29 п.I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+(33,3-29,3)х х3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/	I00 м2	4,85	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	569	97	7 2	-
		Тип пола П-2									
406	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,9	43,3	3,57	0,99 0,3	39	3	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
407	II-67 II-I ССЦ МСМ п.I-28 п.I-29 II-68 II-2	Покрытие из бетона МI50 толщиной 300 мм Цена: I23-(29,3-28,2)х х3,06+ /I5,8-(29,3-28,2)х х0,5I/х 54.	I00 м2	0,9	942,6	52,36	I6,86 4,84	848	47	I5 4	-
		Тип пола П-3									
408	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,75	43,3	3,57	0,99 0,3	32	3	I -	-
409	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I7	Подстилающий слой из бетона М200 толщиной I00 мм Цена: 29,3+ (28,2- 26,3)х х I,02	м3	7,5	3I,24	I,62	-	234	I2	-	-
4I0	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М200 толщиной 20 мм Цена: I23- I5,8х 2	I00 м2	0,75	9I,4	I9,32	I,I8 0,36	69	I4	I I	-
		Тип пола П-4									
4II	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,04	43,3	3,57	0,99 0,3	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4I2	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена· 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	0,32	30,22	I,62	-	I0	I	-	-
4I3	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток толщиной I3 мм	I00 м2	0,04	4I7	6I,4	4,52 I,36	I7	2	-	-
		Тип пола П-5									
4I4	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	I,7	43,3	3,57	0,99 0,3	74	6	2 I	-
4I5	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I9	Подстилающий слой из бетона М300 толщиной 200 мм Цена: 29,3+ (32,I--26,3)х I,02	м3	34	35,22	I,62	-	II97	55	-	-
4I6	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм	I00 м2	I,7	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	200	34	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I	Цена: I23+(33,3- 29,3)х х3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/									
		Тип пола П-6									
4I7	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,I6	43,3	3,57	0,99 / 0,3	7	I	-	-
4I8	II-II I-II ССЦ МСМ п.I-I5 п.I-I6	Подстилающий слой из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена· 29,3+(27,2 - - 26,3)х I,02	м3	I,28	30,22	I,62	-	39	2	-	-
4I9	II-55 8-I II-66 8-2 ССЦ МСМ п.2-5 п.2-6	Стяжка из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 40 мм Цена: 70+ (28,I - 25,9)х 2,04+/ I3,6 + +(28,I-25,9) х 0,5I/ х 4	I00 м2	0,I6	I33,38	I0,52	I,87 / 0,56	2I	2	-	-
420	II-7I II-5 II-73 II-7	Покрытие из мозаичного состава М200 толщиной 25 мм Цена: 628 + I30	I00 м2	0,I6	758	II0,2	2,52 / 0,77	I2I	I8	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Тип пола П-7									
42I	II-57- -I 8-3 II-58- -I 8-4	Стяжка из керамзито-бетона М50 толщиной 76 мм Цена: 82,6+ I5,6х II	I00 м2	2	254,2	I7,08	4,2 I 22	508	34	8 2	-
422	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	I00 м2	2	70	9,88	0,95 0,28	I40	20	2 I	-
423	II-202 28-I	Покрытие из линолеума поливинилхлоридного многослойного	I00 м2	2	4II	43,6	0,75 0,22	822	87	2 -	-
		Тип пола П-8									
424	II-57 8-3 II-58 8-4	Стяжка из бетона МI50 толщиной 80 мм Цена: 8I,5+ I5,4 хI2	I00 м2	0,9	266,3	I7,26	4,48 I,3	240	I6	4 I	-
425	I3-225 25-I I3-226 25-2	2 слоя гидроизола на битумной мастике Цена: I,88+ 0,69	м2	90	2,52	I,I4	0,22 0,06	227	I03	20 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	II-I35 20-3	Покрытие из керамических плиток толщиной I3 мм	I00 м2	0,9	4I7	6I,4	4,52 / I,36	375	55	4 / I	-
		Тип пола П-9									
427	II-57--I 8-3 II-58--I 8-4	Стяжка из керамзитобетонных М50 толщиной 20+ I00 мм Цена: 82,6+ I5,6х 8	I00 м2	0,5I	207,4	I6,34	3,36 / 0,98	I06	8	2 / I	-
428	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике Цена: I25+ 83,8	I00 м2	0,5I	208,8	50,7	I0,24 / 3,07	I06	26	5 / 2	-
429	II-47 3-5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой	I00 м2	0,5I	45,8	20,9	3,75 / I,I2	23	II	2 / I	-
430	I3-29I 39-5	Посыпка горячим песком	I00 м2	0,5I	0,I3	0,I2	-	-	-	-	-
43I	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	I00 м2	0,5I	70	9,88	0,95 / 0,28	36	5	I / -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
432	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+ (33,3-29,3)х х 3,06- /I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/	I00 м2	0,5I	II7,4	I9,3I	I,46 0,44	60	I0	I -	-
		Тип пола II-I0									
433	II-57-I 8-3 II-58--I 8-4 ССЦ МСМ п.I-72 п.I-73	Стяжка из керамзитобетона М75 толщиной 80 мм Цена: 82,6+(30,6-29,7)х х2,04+/ I5,6+(30,6-29,7)х х 0,5I/х I2	I00 м2	0,3	277,I5	I7,26	4,48 I,3	83	5	I -	-
434	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м2	0,3	84,7	I5,5	I,02 0,3I	25	5	-	-
		Тип пола II-II									
435	I2-287 9-4	Теплоизоляция из газобетона толщиной I00 мм	м3	0,9	35,2	I,28	0,56 0,I7	32	I	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
436	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 40 мм Цена: 70+I3,6х 4	I00 м2	0,09	I24,4	I0,52	I,87 0,56	II	I	-	-
437	II-47 3-5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой	I00 м2	0,09	45,8	20,9	3,75 I,I2	4	2	-	-
438	I3-29I 39-5	Посыпка горячим песком	I00 м2	0,09	0,I3	0,I2	-	-	-	-	-
439	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике Цена: I25+ 83,8	I00 м2	0,09	208,8	50,7	I0,24 3,07	I9	5	I -	-
440	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 20 мм	I00 м2	0,09	70	9,88	0,95 0,28	6	I	-	-
44I	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20мм	I00 м2	0,09	84,7	I5,5	I,02 0,3I	8	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип пола II-I2									
442	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4 ССЦ МСМ п.I-72 п.I-78	Стяжка из керамзитобетона М75 толщиной 75 мм Цена: 82,6+(30,6-29,7)х х 2,04+ /I5,6+(30,6-29,7)х х 0,5I/ х II	I00 м2	4,6	26I,09	I7,03	4,2 I,22	I20I	78	I9 6	-
443	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+ (33,3-29,3)х х 3,06-/I5,8+(33,3-29.3)х х 0,5I/	I00 м2	4,6	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	540	92	7 2	-
		Тип пола II-I3									
444	II-55 6-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI50 толщиной 50мм Цена: 70+ I3,6х 6	I00 м2	I,36	I5I,6	I0,84	2,33 0,7	206	I5	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
445	II-47 3-5	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой в I слой	I00 м2	I,36	45,8	20,9	3,75 I,I2	62	28	5 2	-
446	I3-29I 39-5	Посыпка, горячим песком	I00 м2	I,36	0,I3	0,I2	-	I	I	-	-
447	II-I8 3-I II-I9 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев изола на битумной мастике Цена: I25+ 83,8	I00 м2	I,36	208,8	50,7	I0,24 3,07	284	69	I4 4	-
448	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора MI50 толщиной 20 мм	I00 м2	I,36	70	9,88	0,95 0,28	95	I3	I -	-
449	II-67 II-I II-68 II-2 ССЦ МСМ п.I-29 п.I-3I	Покрытие из бетона М300 толщиной 25 мм Цена: I23+ (33,3-29,3)х х 3,06-/I5,8+(33,3-29,3)х х 0,5I/ Тип пола П-I4	I00 м2	I,36	II7,4	I9,9I	I,46 0,44	I60	27	2 I	-
450	II-47 3-5	Огрунтовка битумной мастикой	I00 м2	0,35	45,8	20,9	3,75 I,I2	I6	7	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45I	26-36 8-9 ССРСЦ ч.I р.IУ п.I24	Теплоизоляция из плит-минераловатных Цена: 7,68+ I,02х 23,4	м3	I,4	3I,55	6,6	I,08 0,32	44	9	2 -	-
452	II-55 8-I II-56 8-2 ССЦ МСМ п.2-4 п.2-5	Стяжка из цементно-песчаного раствора МI00 толщиной 40 мм Цена: 70-(25,9-24,4)х х 2,04+ /I3,6-(25,9 - -24,4)х 0,5I/х 4	I00 м2	0,35	II8,28	I0,52	I,87 0,56	4I	4	I -	-
453	II-69 II-3	Покрытие из цементно-песчаного раствора М200 толщиной 20 мм	I00 м2	0,35	84,7	I5,5	I,02 0,3I	30	5	-	-
454	II-57- -I) 8-3 II-58-I 8-4	Утепление полов, примыкающих к стенам, керамзитобетоном толщиной 300 мм шириной 800 мм Цена: 82,6+I5,6х 56	I00 м2	I,25	956,2	27,38	I6,8 4,82	II95	34	2I 6	-
		Итого по разделу XIУ	руб.	-	-	-	-	I20II	II7I	I65 46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУ. Лестницы									
455	7-300 I8-3--I.8	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	II	5,77	I,66	3,93 / I,44	64	I8	43 / I6	-
456	ССЦ МСМ 8-499	Стоимость лестничных маршей по серии I.050.I-2.I (ЛМП57.II.I4-5) из бетона М300 Цена: 82-0,82- I,68	м3	2,7	79,55	-	-	2I5	-	-	-
457	ССЦ МСМ 8-499	То же, ЛМП 57.II.I8-5) из бетона М300 Цена: 82-0,82-I,68= 79,55	м3	6,65	79,55	-	-	529	-	-	-
458	ССЦ МСМ 8-499	То же, ЛМП 57.II.I8-5-3 Цена: 82-0,82- I,68	м3	0,83	79,55	-	-	66	-	-	-
459	7-297 I8-2-I.8	Установка лестничных площадок при наибольшей массе монтажных элементов более 8 т	шт.	I	5	I,54	2,7 / 0,98	5	2	3 / I	-
460	ССЦ МСМ 8-500	Стоимость лестничных площадок по серии I.050.I-2.I (ЛПП I4.I2B) Цена: 78,8- I,68- 0,82	м3	0,2	7I,35	-	-	I4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
46I	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,248	229	–	–	57	–	–	–
462	ССЦ МСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	т	0,380	250	–	–	95	–	–	–
463	ССЦ МСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,II0	32I	–	–	35	–	–	–
464	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I22	4I3	–	–	50	–	–	–
465	7-670 47-II--I.8 ССЦ МСМ р.II п.2-6	Установка накладных проступей Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I	шт.	I87	I,58	0,59	0,2I / 0,08	295	II0	39 / I5	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
466	ССЦ МСМ II-I73	Стоимость проступей по серии I.05.I-2 I ЛН I2.3 2 ЛН I3.3 2 ЛН I3.5	м	235,27	I,67	-	-	393	-	-	-
467	7-737 58-3	Установка металлических ограждений лестниц с поручнями из поливинилхлорида ОМ I8-I ОМ I4-I ОМ I2-I	I00 м	0,37	823	35,7	3,I 0,94	305	I3	I -	-
468	ССЦ МСМ табл. 3-I п.I3	Закладные и соединительные элементы	т	0,004	4I3	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу XУ	руб.	-	-	-	-	2I25	I43	86 32	-
		XУI. Металлоконструкции а) типовые									
		Площадка МП-2 под золоуловитель БП-2-5х(4+2)									
469	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,I54	58	I3,8	32,I II,8	9	2	5 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	ССРСЦ ч.II п.475	Стоимость лестничного марша МЛХШ60-24.8	шт.	I	4I,I	—	-	4I	-	-	-
47I	ССРСЦ ч.II п.47I	То же, МЛХШ60- I2.8	шт.	I	24,2	-	-	24	-	-	-
472	ССРСЦ ч.II п.496	Стоимость ограждений ОГпМЛХ 60-I0.24, ОГлМЛХ 60-I0.24	шт.	2	4,94	-	-	I0	-	-	-
473	ССРСЦ ч.II п.494	То же, ограждений ОГпМЛХ 60-I0.I2, ОГлМЛХ 60-I0.I2	шт.	2	3,I6	-	-	6	-	-	-
474	9-46 7-I	Монтаж стремянки с ограждением	т	0,085	58	I3,8	32,I / II,8	5	I	3 / I	-
475	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость стремянки СХ-40 Цена: 384 - 8,08	т	0,066	375,92	-	-	25	-	-	-
476	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ограждения ОГС- I8.4 Цена: 327- 8,08	т	0,0I9	3I8,92	-	-	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
477	9-47 7-2	Монтаж ограждений площадок	т	0,I40	46,8	I9	I7,6 5,43	7	3	2 I	-
478	ССРСЦ ч.II п.647	Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	4	4,6I	-	-	I8	-	-	-
479	ССРСЦ ч.II п.649	То же, ОГПМХЭб- I0.I5	шт.	I	5,85	-	-	6	-	-	-
480	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГПМХЭб- I0.I8	шт.	2	7,5	-	-	I5	-	-	-
48I	ССРСЦ ч.II п.65I	То же, ОГПМХЭб- I0.22	шт.	I	8,08	-	-	8	-	-	-
482	ССРСЦ ч.II п.652	То же, ОГПМХЭб- I0.24	шт.	I	8,85	-	-	9	-	-	-
483	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,005	3I8,92	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Площадка МП-3 под золоуловитель БУ-2-7 х (5+ 3)									
484	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,I59	58	I3,8	32,I / II,8	9	2	5 / 2	-
485	ССРСЦ ч.II п.473	Стоимость лестничного марша МЛХШ60-I8.8	шт.	I	3I,2	-	-	3I	-	-	-
486	ССРСЦ ч.II п.473	Стоимость укороченного марша МЛХШ 60-I8.8* Цена 3I,2 х 57/66	шт.	I	26,9	-	-	27	-	-	-
487	ССРСЦ ч.II п.495	Стоимость ограждений ОГпМЛХ 60-I0.I8, ОГлМЛХ 60-I0.I8	шт.	4	3,64	-	-	I5	-	-	-
488	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	0,26	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I2	5	5 / I	-
489	ССРСЦ ч.II п.522	Стоимость площадки ПМХРВ - 9.8	шт.	I	I8,8	-	-	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	ССРСЦ ч.II п.647	Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	2	4,6I	-	-	9	-	-	-
49I	ССРСЦ ч.II п.649	То же, ОГПМХЭб- I0.I5	шт.	I	5,85	-	-	6	-	-	-
492	ССРСЦ ч.II п.65I	То же, ОГПМХЭб- I0.2I	шт.	I	8,08	-	-	8	-	-	-
493	ССРСЦ ч.II п.652	То же, ОГПМХЭб - I0.24	шт.	3	8,85	-	-	27	-	-	-
494	ССРСЦ ч.II п.653	То же, ОГПМХЭб- I0.30	шт.	2	II,5	-	-	23	-	-	-
495	ССРСЦ ч.II п.655	То же, ОГПМХЭб- I0.42	шт.	I	I5,I	-	-	I5	-	-	-
496	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,005	3I8,92	-	-	2	-	-	-
497	9-46 7-I	Монтаж стремянки с ограждением	т	0,085	58	I3,8	32,I / II,8	5	I	3 / I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	ССРСЦ ч.II п.I976	Стоимость стремянки Цена: 384 - 8,08	т	0,066	375,92	-	-	25	-	-	-
499	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ограждений Цена: 327- 8,08	т	0,0I9	3I8,92	-	-	6	-	-	-
		Лестницы ЛМI, ЛМ2									
500	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,8I0	58	I3,8	32,I / II,8	47	II	26 / I0	-
50I	ССРСЦ ч.II п.22I0	Стоимость лестничных маршей МЛХРВ45-30.8	шт.	2	62,6	-	-	I25	-	-	-
502	ССРСЦ ч.II п.22I6	То же, МЛХРВ 45-42.8	шт.	2	86,6	-	-	I73	-	-	-
503	ССРСЦ ч.II п.49I	Стоимость ограждений ОГтМЛХ 45-I0.30, ОГлМЛХ 45-I0.30	шт.	3	8,89	-	-	27	-	-	-
504	ССРСЦ ч.II п.498	То же, ОГТМЛХ 45-I0.42	шт.	2	I2,6	-	-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
505	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,073	3I8,92	-	-	23	-	-	-
506	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	0,302	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I4	6	5 / 2	-
507	ССРСЦ ч.II п.2239	Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8	шт.	I	I7,I	-	-	I7	-	-	-
508	ССРСЦ ч.II п.2242	То же, ПМХРВ - I2.8	шт.	4	20	-	-	80	-	-	-
509	ССРСЦ ч.II п.647	Стоимость ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	3	4,6I	-	-	I4	-	-	-
5I0	ССРСЦ ч.II п.648	То же, ОГПМХЭб - I0.I2	шт.	3	5,I9	-	-	I6	-	-	-
5II	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГПМХЭб - I0.I8	шт.	I	7,50	-	-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Лестница ЛМ - 3									
5I2	9-46 7-I	Монтаж лестничных маршей	т	0,828	58	I3,8	32,I II,8	48	II	27 I0	-
5I3	ССРСЦ ч.II п.2I98	Стоимость лестничных маршей МЛХРВ 45-6.8	шт.	I	I2,6	-	-	I3	-	-	-
5I4	ССРСЦ ч.II п.2207	То же, МЛХРВ 45-24.8	шт.	I	50	-	-	50	-	-	-
5I5	ССРСЦ ч.II п.22I0	То же, МЛХРВ 45-30.8	шт.	I	62,6	-	-	63	-	-	-
5I6	ССРСЦ ч.II п.22I3	То же, МЛХРВ 45-36.8	шт.	I	74,6	-	-	75	-	-	-
5I7	ССРСЦ ч.II п.22I6	То же, МЛХРВ 45-42.8	шт.	I	86,6	-	-	87	-	-	-
5I8	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость ограждений ОГлМЛХ 45-I0.24, ОГпМЛХ45 - I0.24	шт.	2	7,02	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5I9	ССРСЦ ч.II п.498	То же, ограждений ОГпМЛХ 45-I0.42, ОГлМЛХ 45- I0.42	шт.	2	I2,6	-	-	25	-	-	-
520	ССРСЦ ч.II п.492	То же, ОГлМЛХ 45- I0.36	шт.	I	I0,6	-	-	II	-	-	-
52I	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ОГлМЛХ 45-I0.30	шт.	I	8,89	-	-	9	-	-	-
522	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы	т	0,I04	3I8,92	-	-	33	-	-	-
523	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	0,3I7	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I5	6	6 / 2	-
524	ССРСЦ ч.II п.2239	Стоимость площадки ПМХРВ - 9.8	шт.	4	I7,I	-	-	68	-	-	-
525	ССРСЦ ч.II п.225I	То же, ПМХРВ - 2I.8	шт.	I	28,8	-	-	29	-	-	-
526	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ограждений ОГПМХ9б - I0.9	шт.	6	4,6I	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
527	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГШМХ9б - I0.I8	шт.	I	7,5	-	-	8	-	-	-
528	ССРСЦ ч.II п.65I	То же, ОГШМХ9б - I0.2I	шт.	I	8,08	-	-	8	-	-	-
		Лестницы ЛМ4, ЛМ5, ЛМ6									
529	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	I,338	58	I3,8	32,I / II,8	78	I8	43 / I6	-
530	ССРСЦ ч.II п.2207	Стоимость лестничных маршей МЛХРВ45-24.8	шт.	2	50	-	-	I00	-	-	-
53I	ССРСЦ ч.II п.220I	То же, МЛХРВ 45-I2.8	шт.	5	25,I	-	-	I26	-	-	-
532	ССРСЦ ч.II п.22I0	То же, МЛХРВ 45-30.8	шт.	I	62,6	-	-	63	-	-	-
533	ССРСЦ ч.II п.2204	То же, МЛХРВ 45-I8.8	шт.	I	36,6	-	-	37	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	ССРСЦ ч.II п.2I98	То же, МЛХРВ 45-6.8	шт.	I	I2,6	-	-	I3	-	-	-
535	ССРСЦ ч.II п.22I3	То же, МЛХРВ 45-36.8	шт.	I	74,6	-	-	75	-	-	-
536	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость ограждений ОГпМЛХ 45-I0.24, ОГлМЛХ45 -I0.24	шт.	3	7,02	-	-	2I	-	-	-
537	ССРСЦ ч.II п.488	То же, ОГпМЛХ 45-I0.I2 ОГлМЛХ 45-I0.I2	шт.	7	3,5	-	-	25	-	-	-
538	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ОГпМЛХ 45-I0.30 ОГлМЛХ 45-I0.30	шт.	2	8,89	-	-	I8	-	-	-
539	ССРСЦ ч.II п.489	То же, ОГпМЛХ 45-I0.I8	шт.	I	5,37	-	-	5	-	-	-
540	ССРСЦ ч.II п.492	То же, ОГпМЛХ 45-I0.36 ОГлМЛХ 45-I0.36	шт.	2	I0,6	-	-	2I	-	-	-
54I	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,28I	3I8,92	-	-	90	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
542	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	I,07	46,8	I9	I7,6 5,43	50	20	I9 6	-
543	ССРСЦ ч.II п.2239	Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8	шт.	8	I7,I	-	-	I37	-	-	-
544	ССРСЦ ч.II п.2242	То же, ПМХРВ- I2.8	шт.	6	20	-	-	I20	-	-	-
545	ССРСЦ ч.II п.2246	То же, ПМХРВ- I5.8	шт.	2	23	-	-	46	-	-	-
546	ССРСЦ ч.II п.225I	То же, ПМХРВ -2I.8	шт.	I	28,8	-	-	29	-	-	-
547	ССРСЦ ч.II п.2245	То же, ПМХРВ- I5.I0	шт.	I	25	-	-	25	-	-	-
548	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	9	4,6I	-	-	4I	-	-	-
549	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГПМХЭб - I0.I8	шт.	7	7,5	-	-	53	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	ССРСЦ ч.II п.648	То же, ОТПМХЭ6 - I0.I2	шт.	3	5,I9	-	-	I6	-	-	-
55I	ССРСЦ ч.II п.649	То же, ОТПМХЭ6 - I0.I5	шт.	I	5,85	-	-	6	-	-	-
		Лестницы ЛМ7, ЛМ8, ЛМ9, площадка МП4									
552	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	т	0,979	58	I3,8	32,I / II,8	57	I4	3I / I2	-
553	ССРСЦ ч.II п.2207	Стоимость лестничных маршей МЛХРВ 45-24.8	шт.	I	50	-	-	50	-	-	-
554	ССРСЦ ч.II п.22I6	То же, МЛХРВ 45-42.8	шт.	I	86,6	-	-	87	-	-	-
555	ССРСЦ ч.II п.220I	То же, МЛХРВ 45-I2.8	шт.	2	25,I	-	-	50	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
556	ССРСЦ ч.II п.I975	То же, МЛГВ 45-30.8 МЛГВ.45-I2.8 Цена: 358 - 8,08	т	0,35	349,92	-	-	I22	-	-	-
557	ССРСЦ ч.II п.490	То же, ограждений ОГлМЛХ 45-I0,24, ОГпМЛХ 45-I0.24	шт.	2	7,02	-	-	I4	-	-	-
558	ССРСЦ ч.II п.498	То же, ОГлМЛХ 45-I0.42, ОГпМЛХ 45-I0.42	шт.	2	I2,6	-	-	25	-	-	-
559	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ОГлМЛГ 45-I0.I2, ОГпМЛГ 45-I0.I2, ОГпМЛГ 45-I0.80 Цена: 327 - 8,08	т	0,099	3I8,92	-	-	32	-	-	-
560	ССРСЦ ч.II п.488	То же, ОГлМЛХ 45-I0.I2	шт.	I	3,5	-	-	4	-	-	-
56I	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,048	3I8,92	-	-	I5	-	-	-
562	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	I,26I	46,8	I9	I7,6 / 5,43	59	24	22 / 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
563	ССРСЦ ч.II п.2239	Стоимость площадок ПМХРВ - 9.8	шт.	3	I7,I	-	-	5I	-	-	-
564	ССРСЦ ч.II п.2252	То же, ПМХРВ - 2I.I0	шт.	I	32,I	-	-	32	-	-	-
565	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, ПМГВ - 42.8, ПМГВ - I2.8 Цена: 326 - 8,08	т	0,269	3I7,92	-	-	86	-	-	-
566	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	9	4,6I	-	-	4I	-	-	-
567	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГПМХЭб - I0.I8	шт.	I	7,5	-	-	8	-	-	-
568	ССРСЦ ч.II п.I98I	То же, ОГПМГЭб - I0.42 ОГПМГЭб - I0.9, ОГПМГЭб - I0.I2 Цена: 327 - 8,08	т	0,I66	3I8,92	-	-	53	-	-	-
569	ССРСЦ ч.II п.658	То же, ОГПМХЭб - I0.60	шт.	8	20,8	-	-	I66	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	ССРСЦ ч.II п.655	То же, ОПТМХЭб - I0.42	шт.	2	I5,I	-	-	30	-	-	-
		Площадка МПI									
57I	9-47 7-2	Монтаж ограждений площадки	т	0,34	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I6	6	6 / 2	-
572	ССРСЦ ч.II п.654	Стоимость ограждений ОПТМХЭб - I0.36С	шт.	6	I2,8	-	-	77	-	-	-
573	ССРСЦ ч.II п.65I	То же, ОПТМХЭб- I0.2IС	шт.	4	8,08	-	-	32	-	-	-
574	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОПТМХЭб - I0.I8С	шт.	2	7,5	-	-	I5	-	-	-
575	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ОПТМХЭб- I0.9С	шт.	2	4,6I	-	-	9	-	—	-
576	7-289 I7-5	Опорные консоли ОК-I	т	0,462	3I3	I9,4	4 / I,2	I45	9	2 / I	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	4043	I39	2I0 / 76	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. строительные работы по п.576	руб.	-	-	-	-	I45	9	2 / I	-
		б) нетиповые конструкции									
577	9-47 7-2	Монтаж площадок Вес: 30,0I x I,04	т	3I,2I	46,8	I9	I7,6 / 5,43	I46I	593	549 / I69	-
578	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	Стоимость технологических площадок из стали ВсТ3 СП 6-I Вес: 9,78 x I,04 Цена: 326 + I,0I	т	I0,I7I	327,0I	-	-	3326	-	-	-
579	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали Вст 3СП 5-I Вес: I,82 x I,04 Цена: 326+ I9x I,0I	т	I,893	345,I9	-	-	653	-	-	-
580	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали Вст 3 СП5 Вес: 0,27 x I,04 Цена: 326+ I3x I,0I	т	0,28I	339,I3	-	-	95	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
581	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали Вст 3ПС 6 Вес: 0,08 х I,04	т	0,083	326	-	-	27	-	-	-
582	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали Вст 3КП2 Вес: I8,06 х I,04 Цена: 326 - 8,08	т	I8,782	3I7,92	-	-	597I	-	-	-
583	9-I53 24-4	Монтаж опор под трубопроводы Вес: 3,59 х I,04	т	3,734	27,I	I4,8	4,98 I,52	I0I	55	I9 6	-
584	ССРСЦ ч.II п.20I9 табл.3	Стоимость опор под трубопроводы из стали Вст 3кп2 Вес: I,59 х I,04 Цена: 356 - 8,08	т т	I,654	347,92	-	-	575	-	-	-
585	ССРСЦ ч.II п.20I9	То же, из стали Вст 3ПС 6 Вес: 0,8 х I,04	т	0,3I2	356	-	-	III	-	-	-
586	ССРСЦ ч.II п.20I9	То же, из стали 09Г2С-6 Вес: I,7 х I,04	т	I,768	4I4,I36	-	-	732	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	табл. 3,4	Цена: 356+ /29+2,4(II9: : I0)/ x I,0I									
587	9-40 6-I	Монтаж путей подвесного транспорта в осях 7÷ I0	м	38	3,68	0,73	2,64 / 0,92	I40	28	I00 / 35	
588	9-40 6-I	То же, монорельсовых путей из двутавра № 24	м	3I	3,68	0,73	2,64 / 0,92	II4	23	82 / 29	-
589	9-4I 6-2	То же, из двутавра № 30	м	I2	4,66	0,7I	3,58 / I,25	56	9	43 / I5	-
590	ССРСЦ ч.II п.I825	Стоимость монорельсов из стали Вст3 СП5 Цена: 239+ I3,I3 Вес: 3,44 x I,04	т	3,578	252,I3	-	-	902	-	-	-
59I	ССРСЦ ч.II п.I829	Стоимость поддерживающих балок и подвесок из стали Вст 3 КП2 Вес: 0,49 x I,04 Цена: 25I - 8,08	т	0,5I	242,92	-	-	I24	-	-	-
592	ССРСЦ ч.II	То же, из стали Вст 3 СП5-I	т	0,052	270,I9	-	-	I4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.I829	Вес: 0,05 х I,04 Цена: 25I+ I9 х I,0I									
593	9-88 II-7	Монтаж связей Вес: 0,27 х I,04	т	0,28I	4I,3	I5,4	II,4 4,33	I2	4	3 I	-
594	ССРСЦ ч.II п.I9I3	Стоимость связей из стали Вст3 ПС6 Вес: 0,27 х I,04	т	0,28I	247	-	-	69	-	-	-
595	9-47 7-2	Монтаж площадок Вес: 4,29 х I,04	т	4,462	46,8	I9	I7,6 5,43	209	85	79 24	-
596	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	Стоимость площадок из стали Вст 3 СП5-I Вес: 2,97 х I,04 Цена: 326+ I9,I9	т	3,089	345,I9	-	-	I066	-	-	-
597	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали Вст3ПС6 Вес: 0,06 х I,04	т	0,062	326	-	-	20	-	-	-
598	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали Вст3КП2 Вес: I,26 х I,04 Цена: 326 - 8,08	т	I,3I	3I7,92	-	-	4I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
599	9-I32 20-I	Монтаж бункеров Вес: 35,I5 х I,04	т	36,556	67,I	27,I	30,4 9,95	2453	99I	IIII 364	
600	ССРСЦ ч.II п.I987 табл.3	Стоимость бункеров из стали ВстЗСП5-I Цена: 297+ I9х I,0I Вес: 7,8 х I,04	т	8,II2	3I6,I9	-	-	2565	-	-	-
60I	ССРСЦ ч.II п.I987 табл. 3,4	То же, из стали 09Г2С - I2 Вес: 27.35 х I,04 Цена: 297+ /34+2,4(72,2: : I0)/х I,0I	т	28,44	348,84	-	-	992I	-	-	-
602	9-II6 I6-3	Монтаж балок Вес: I8,5I х I,04	т	I9,25	3I.2	I0	I4,8 4,74	60I	I93	285 9I	-
608	ССРСЦ ч.II п.I959	Стоимость балок из стали 09Г2С-I2 Цена: 2I3+/34+2,4 (26,6 : I0)/ х I,0I	т	I9,25	253,79	-	-	4885	-	-	-
604	9-I62 26-I	Рамы под оборудование Вес: I,388 х I,04	т	I,444	49,5	9,79	27,3 6,33	7I	I4	39 9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
605	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3	Стоимость рам из стали ВстЗКП2 Цена: 265 - 8,08 Вес: 0,898 х I,04	т	0,934	256,92	-	-	240	-	-	-
606	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3	То же, из стали ВстЗПС6-I Цена: 265 + I,0I Вес: 0,49 х I,04	т	0,5I0	266,0I	-	-	I36	-	-	-
607	6-I68 I5-9 ССЦМСМ I-I7, I-I6	Опорные подушки из бетона МI50 Цена: 42,3-(28,2-27,2)х х I,05	м3	0,05	4I,29	4,9I	I,06 0,32	2	-	-	-
608	6-I3 I-I3 ССЦМСМ I-3, I-4	Фундаменты из бетона МI50 под ЛМ3, ЛМ4, ЛМ6, ЛМ8	м3	I,25	35,22	2,78	0,34 0,I	44	3	-	-
609	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	44,73	7,7I	2,05	0,2 0,06	345	92	9 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6I0	I3-I2I I5-6 тех.ч. 3.5	То же, решетчатых Цена: 7,7I х I,I	I00 м2	3,0	8,48	2,26	0,22 0,07	25	7	I –	–
6II	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3 х 2	I00 м2	44,73	20,6	3,02	0,24 0,08	92I 9I3	I35	II 4	–
6I2	I3-I53 I8-6 тех.ч. 3.5	То же, решетчатых металлоконструкций Цена: I0,3 х 2 х I,I	I00 м2	3,0	22,66	3,32	0,26 0,09	68	I0	I –	–
		Итого по "б"	руб.	–	–	–	–	3847I	2242	2332 750	–
		в т.ч. строительные работы по п. 607÷ 6I2	руб.	–	–	–	–	I405	247	22 7	–
		Итого по разделу XУI	руб.	–	–	–	–	425I4	238I	2542 826	
		в т.ч. строительные работы	руб.	–	–	–	–	I550	256	24 8	–

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУП. Отделочные работы									
6I3	I5-295 59-2	Затирка швов панельных участков при высоте до 4 м	I00 м2	II,6	30,7	I6,5	0,87 / 0,26	356	I9I	I0 / 3	-
6I4	I5-295 59-2 тех.ч. 3.I0	То же, более 4 до 8м Цена: 30,7-(I6,5+0,87) х 0,I	I00 м2	I2,56	28,96	I4,85	0,78 / 0,23	364	I87	I0 / 3	-
6I5	I5-295 59-2 тех.ч. 3.I0	То же, более 8 м Цена: 30,7-(I6,5+0,87)х х 0,I	I00 м2	I,94	28,96	I4,85	0,78 / 0,23	56	29	2 / -	-
6I6	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичных участков	I00 м2	I0,02	I3,I	I3,I	-	I3I	I3I	-	-
6I7	I5-509 I53-2	Известковая окраска при высоте до 4 м	I00 м2	I2,80	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	40	3I	I / -	-
6I8	I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8	То же, более 4 до 8 м	I00	I5,II	3,38	2,64	0,06 / 0,02	5I	40	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена: 3,I3+ (2,4+0,05)х х 0,I									
6I9	I5-509 I53-2	То же, более 8 м	I00 м2	I,94	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	6	-	-	-
620	I5-256 55-5--II	Штукатурка кирпичных участков цементно-известковым раствором	I00 м2	6,62	II0	46,4	6,8 / 4.03	728	308	45 / 26	-
62I	I5-262 55-5--II	То же, цементным раствором	I00 м2	0,I8	I07	46,4	6,8 / 4,03	I9	8	I / I	-
622	I5-502 I52-2	Клеевая окраска стен	I00 м2	3,2	I2,9	6,8	0,07 / 0,02	4I	22	-	-
623	I5-660 I68-3	Эмульсионная окраска стен по штукатурке	I00 м2	4,8I	76,3	23,I	0,9 / 0,27	367	III	4 / I	-
624	I5-662 I68-5	То же, по сборным конструкциям	I00 м2	4,0	58,8	I3,8	0,8 / 0,24	235	55	3 / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
625	I5-568 I59-8	Масляная окраска стен	I00 м2	0,98	76,7	27,8	0,8 0,24	75	27	I -	-
626	I5-94 I5-5 ССРСЦ ч.I п.I05 Пр-нт 06-02 п.I-I75	Облицовка стен стеклянными плитками Цена: 5I6+9I,5 ($\frac{3x3,02}{2,7}$ - 3,02)	I00 м2	I,92	546,7	I09	2,0 0,6	I050	209	4 I	-
627	I5-509 I53-2	Известковая окраска колонн	I00 м2	2,2	3,I3	2,4	0,05 0,02	7	5	-	-
628	I5-502 I52-2	Клеевая окраска колонн	I00 м2	0,5I	I2,9	6,8	0,07 0,02	7	3	-	-
629	I5-662 I68-5	Эмульсионная окраска колонн	I00 м2	0,52	58,8	I3,8	0,8 0,24	3I	7	-	-
630	I5-I02 I5-7 ССРСЦ ч.I	Облицовка колонн стеклянными плитками	I00 м2	0,08	7I2,52	230	2,0 0,6	57	I8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.I05 Пр-нт 06-02 п.I--I75	Цена: $684+\left(\frac{3 \times 3,02}{2,7} - 3,02\right) \times$ x 85									
63I	I5-297 59-4	Затирка швов потолков при высоте помещений до 4 м	I00 м2	I3,24	20,7	I8,5	0,I5 / 0,04	274	245	2 / I	-
632	I5-297 59-4 тех.ч. 3.I0	То же, при высоте более 4 м до 8 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x x 0,I	I00 м2	I5,22	I8,84	I6,65	0,I4 / 0,04	287	253	2 / I	-
633	I5-297 59-4	То же, при высоте более 8 м Цена: 20,7-(I8,5+0,I5)x x 0,I	I00 м2	3,47	I8,84	I6,65	0,I4 / 0,04	65	58	-	-
634	I5-509 I53-2	Известковая окраска при высоте до 4 м	I00 м2	7,76	3,I3	2,4	0,05 / 0,02	24	I9	-	-
635	I5-509 I53-2	То же, при высоте более 4 м до 8 м Цена: 3,I3+(2,4+0,05) x x 0,I	I00 м2	I5,22	3,38	2,64	0,06 / 0,02	5I	40	I / -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	I5-509 I53-2	То же, при высоте более 8 м	I00 м2	3,47	3,I3	2,4	0,05 0,02	II	8	-	-
637	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	2,50	I2,9	6,8	0,07 0,02	32	I7	-	-
638	I5-663 I68-6	Эмульсионная окраска потолков	I00 м2	2,32	60,8	I5,5	I 0,3	I4I	36	2 -	-
639	I5-57I I59- - II	Масляная окраска потолков	I00 м2	0,I8	68,4	20,3	I,26 0,38	I2	4	-	-
640	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Устройство лесов при высоте до I0 м Цена: 7I,7+ 44,4	I00 м2	II,68	II6,I	70,2	I,03 0,3I	I356	820	I2 4	-
		Итого по разделу XУП	руб.	-	-	-	-	5874	2882	I0I 42	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		XУШ. Разные работы									
64I	7-I99 I2-I ССЦ МСМ п.2-а	Установка плит тамбура Цена: 0,48+ 0,00I8х 24,4	шт.	3	0,52	0,25	0,23 0,08	2	I	I -	-
642	ССЦ МСМ тех.ч. 8-503 табл. 3.3	Стоимость плит ПП6 по серии 3.006.I-2/82.I-2-5.0 из бетона М200 Цена: 60,8 - 0,82 х 2	м3	0,24	59,I6	-	-	I4	-	-	-
643	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.8	Арматура класса АШ	т	0,0II	250	-	-	3	-	-	-
644	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	То же, класса BpI	т	0,002	32I	-	-	I	-	-	-
645	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,002	4I3	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
646	ССЦ МСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Соединительные элементы	т	0,003	4I3	-	-	I	-	-	-
647	I2-299 I0-I	Цементная стяжка по козырьку	I00 м2	0,02	5I,6	7,64	0,74 / 0,22	I	-	-	-
648	6-86 9-I0	Армирование цементной стяжки	т	0,027	I5,8	6,76	I,4 / 0,42	I	-	-	-
649	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,027	325	-	-	9	-	-	-
650	8-I79 I9-I	Устройство бетонного крыльца с входной площадкой	м2	62,3	I3,3	0,77	0,2 / 0,06	829	48	I2 / 4	-
65I	II-77 II-II	Железнение бетонного покрытия	I00 м2	0,62	9,88	7,86	0,08 / 0,02	6	5	-	-
652	8-I0 3-I	Песок под крыльцо	м3	3I,2	I0,7	0,99	I,II / 0,33	334	3I	35 / I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
653	II-2 I-2	Уплотнение песка щебнем	I00 м2	0,62	43,3	3,57	0,99 0,3	27	2	I -	-
654	8-28 4-8	Устройство глиняного замка по периметру основания крыльца	м3	3,67	II,8	3,2	2,I6 0,65	43	I2	8 2	-
655	I-230 тех.ч. табл.3	Устройство корыта под отмостку Цена: 33,8 х I,I	I000 м3	0,007	37,I8	-	37,I8 I2,39	I	-	I -	-
656	27-I73 43-I 27-I74 43-2	Щебеночное основание под отмостку толщ. I00 мм Цена: 230- 9,06 х 2	I00 м2	0,73	2II,88	I3,4	7,4 I,9	I55	I0	5 I	-
657	27-I69 42-I	Асфальтовая отмостка	I00 м2	0,73	I56	8,23	-	II4	6	-	-
658	26-34 8-7 ССРСЦ ч.I р.IУ п.I25 Ку=I,2	Утепление потолка венткамеры Цена: 43,8+25,6х 0,99 х х I,2	м3	0,5	74,2I	I5,8	I,3I 0,39	37	8	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
659	26-50 I0-5	Устройство каркаса изоляции	м2	I0	I,3	0,06	-	I3	I	-	-
660	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,I	I7,3	9,3	3,6 I,08	2	I	-	-
		Итого по разделу XУШ	руб.	-	-	-	-	I594	I25	64 I7	-
		При наружной температуре воздуха -20°С исключается из раздела X "Покрытие"									
66I	I2-287 ССЦ МСМ п.I- -74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ +(39,I-3I,5)х I,04	м3	2I,8I	43,I	I,28	0,56 0,I7	940	28	I2 4	-
		Итого при наружной температуре -20°С исключается из раздела X "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	940	28	I2 4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		При наружной температуре воздуха -20°С добавляется к разделу X "Покрытие"									
662	I2-287 ССЦ МСМ п.I-74 I-80	Утепление покрытия ячеистым бетоном М400 Цена: 35,2+ (39,I- 3I,5)х I,04	м3	I7,43	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	75I	22	I0 / 3	-
		Итого при наружной температуре - 20°С добавляется к разделу X "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	75I	22	I0	-
		При наружной температуре воздуха -40°С									
		А. Исключается из раздела II "Фундаменты"									
663	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	42,4	27,4	0,7	0,28 / 0,08	II62	30	I2 / 3	-
664	6-5 I-5 ССЦМСМ	Фундаменты ж/б объемом до 3 м2 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8, ФМI0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I-I6 I-I7	Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	27,92	37,89	3,63	0,59 0,I8	I058	I0I	I6 5	-
665	6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6, I-I7	То же, объемом до 5м3 ФМ3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	33,6	36,I9	2,79	I,29 0,39	I2I6	94	43 I3	-
666	6-7 I-7 ССЦМСМ I-I6, I-I7	То же, объемом до I0м3 ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9 Цена: 35,0-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	I6I,8	33,99	2,2I	I,I2 0,34	5500	358	I8I 55	-
667	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	2,I97	270	-	-	593	-	-	-
668	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	т	0,748	278	-	-	208	-	-	-
669	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AII	т	5,22I	270	-	-	I4I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	I8	6,5	2,7I	2,68 0,96	II7	49	48 I7	-
67I	ССЦМСМ 9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М200, ФБ 6-I3	м3	2,85	67,5	-	-	I92	-	-	-
672	ССЦМСМ 9-348	То же, ФБ6-9, ФБ6-I0 ФБ6-42, ФБ6-49	м3	5,58	67,9	-	-	379	-	-	-
673	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,272	229	-	-	62	-	-	-
674	ССЦМСМ табл. 3-I п.II	То же , класса AII	т	0,05I	229	-	-	I2	-	-	-
675	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	0,I49	250	-	-	37	-	-	-
676	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса BI	т	0,034	32I	-	-	II	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
677	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,033	4I3	–	–	I4	–	–	–
678	8-59 7-3	Заземление контура по периметру здания	т	0,I64	I94	27,8	I,2 0.36	32	5	–	–
		Итого исключается из раздела II "Фундаменты"	руб.	–	–	–	–	I2003	637	300 98	–
		Из раздела УП "Каркас"									
679	9-94 I2-I	Монтаж металлических ригелей РI	т	I,836	29,2	8,7	I4,3 5	54	I6	26 9	–
680	ССРСЦ п.I788	Стоимость ригелей	т	I,836	25I	–	–	46I	–	–	–
68I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I3	Дополнительные закладные детали	т	I0,253	4I3	–	–	4234	–	–	–
		Итого исключается из раздела УП "Каркас"	руб.	–	–	–	–	4749	I6	26 9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Из раздела УШ "Стены"									
682	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м, площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	9	I6,8	4,05	5,72 / 2,06	I47	37	52 / I9	-
683	ССЦ МСМ 8-339	Стоимость стеновых панелей по серии I.030.I--I.I-I длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2 приведенная толщина I5-I7 см	м2	65,56	I0,2	-	-	669	-	-	-
684	ССЦМСМ табл. 3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,004	I78	—	-	I	-	-	-
685	7-289 I7-5	Опорные консоли весом более 20 кг	т	0,964	3I3	I9,4	4 / I,2	302	I9	4 / I	-
686	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,885	342	2I,3	-	303	I9	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
687	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8	Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов	т	3,03I	I78	-	-	540	-	-	-
688	ССЦМСМ техч. табл.3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,906	250	-	-	227	-	-	-
689	7-670 47-II--I.8 ССЦМСМ 2-6	Установка парапетных плит Цена: 0,8+ 0,0279х 28,I	шт.	82	I,58	0,59	0,2I 0,08	I30	48	I7 7	-
690	ССЦМСМ II-233	Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мрз I50. В4 Цена: 69,9+ I,02 х 2	м3	3,68	7I,94	-	—	265	-	-	-
69I	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	т	0,06I	32I	-	-	20	-	-	-
692	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	То же, класса АI	т	0,029	229	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого исключается из раздела УШ "Стены"	руб.	-	-	-	-	26II	I23	78	-
		из раздела X "Покрытие"								27	
693	ССЦМСМ т.3-I п.I3	Соединительные детали	т	0,0I2	4I3	-	-	5	-	-	-
694	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали для монолитных участков УМ1I, УМ12, УМ13	т	0,082	4I3	-	-	34	-	-	-
		Итого исключается из раздела X "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	39	-	-	-
		из раздела XI "Кровля"									
695	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Выравнивающая стяжка покрытия из цементно-песчаного раствора М50 толщ. I0 мм	I00 м2	2,7	37,47	7,49	0,49 / 0,I2	I0I	20	I / -	-
		Цена: 5I,6-(23,3-2I,9)х х I,58-/2,53-(23,3-2I,9)х х 0,I05/ х 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
696	I2-297 9-I0	Огрунтовка под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой	I00 м2	2,7	7,7I	2,34	0,I9 / 0,06	2I	6	I / -	-
697	I2-287 9-4	Утепление газобетоном толщ. 80 мм	м3	II,2	35,2	I,28	0,56 / 0,I7	394	I4	6 / 2	-
698	I2-283 8-8	Ограждение кровли перилами	I00 м	I,02	I07	6,2	0,38 / 0,II	I09	6	-	-
		Итого исключается из раздела XI "Кровля"	руб.	-	-	-	-	625	46	8 / 2	-
		из раздела XIII "Проемы"									
		а) оконные									
699	I0-84 I4-I	Укладка оконных блоков площадью до 5м2	м2	I37,I5	2,99	0,74	0,36 / 0,II	4I0	I02	49 / I5	-
700	ССРСЦ ч.II п.I99	Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-38.I	м2	II2,86	3,99	-	-	450	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	ССРСЦ ч.II п.I99	То же, ПВДI2-30.I ПНД I2-30.I	м2	24,29	3,99	-	-	97	-	-	-
702	I5-708 20I-I--33,35	Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 4 мм	I00 м2	I,37	373	65,5	I,9 / 0,58	5II	90	3 / I	-
708	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объем: I37,I5х 4,28	м	587	0,I8	-	-	I06	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I574	I92	52 / I6	-
		б) дверные									
704	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	7I,46	2	0,67	0,I3 / 0,04	I43	48	9 / 3	-
705	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	I9,46	I5	-	-	292	-	-	-
706	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ПД-6	м2	I4,28	3,76	I,53	0,49 / 0,I5	54	22	7 / 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
707	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,I98	250	-	-	50	-	-	-
708	ССРСЦ ч.II п.293	Стоимость дверного полотна глухого площ. до 3 м2	м2	I4,28	I0,8	-	-	I54	-	-	-
709	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для двери ПД-6	к-т	6	2,97	-	-	I8	-	-	-
7I0	I0-I36 25-5	Обивка полотна кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	I4,28	6,88	0,73	0,02 0,0I	98	I0	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	809	80	I6 5	-
		Итого исключается по разделу XIII "Проемы"	руб.	-	-	-	-	2383	272	68 2I	-
		Из раздела XVII "Металлоконструкции"									
7II		Лестница ЛМ3		—	-	-	-	573	I7	33 I2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7I2		Лестница ЛМ8		-	-	-	-	285	8	I5 6	-
7I3	I3-I2I I5-6 тех.ч. п.3.5	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020, решетчатых Цена: 7,7I х I,I	I00 м2	3,0	8,48	2,26	0,22 0,07	25	7	I -	-
7I4	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5	I00 м2	3,0	22,66	3,32	0,26 0,09	68	I0	I -	-
		Итого исключается из раздела XУII "Металлоконструкции"	руб.	-	-	-	-	95I	42	50 I8	-
		Б. Добавляется к разделу II "Фундаменты"									
7I5	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	43,35	27,4	0,7	0,28 0,08	II88	30	I2 3	-
7I6	6-5 I-5 ССЦМСМ	Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона М150 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8,ФМI0	м3	28,88	37,89	3,63	0,59 0,I8	I094	I05	I7 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I-I6 I-I7	Цена: 38.9-(28,2-27,2)х х I,0I5									
7I7	6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до 5м3 ФМ3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	25,2	36,I9	2,79	I,29 0,39	9I2	70	33 I0	-
7I8	6-7 I-7 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же. объемом до I0 м3 ФМI, ФМI-I. ФМ2, ФМ5, ФМ9 Цена: 35,0-(28,2-27,2) х х I,0I5	м3	I74,0	33,99	2,2I	I.I2 0,34	59I4	385	I95 59	-
7I9	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	2,206	270	-	-	596	-	-	-
720	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	т	0,767	278	-	-	2I3	-	-	-
72I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AIII	т	5,292	270	-	-	I429	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	7-I5 I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6 м	шт.	28	6,5	2,7I	2,68 0,96	I82	76	75 27	-
723	ССЦМСМ 9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М200 ФБ6-I3	м3	3,99	67,5	-	-	269	-	-	
724	ССЦМСМ 9-348	То же, ФБ6-49, ФБ6-3, ФБ6-I0, ФБ6-9, ФБ6-4I	м3	6 62	67,9	-	-	449	-	-	-
725	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,346	229	-	-	79	-	-	-
726	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	То же, класса AII	т	0,0I6	229	-	-	4	-	-	-
727	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	0,2I6	250	-	-	54	-	-	-
728	ССЦМСМ табл.3-I п.6	То же, класса BI	т	0,0II	32I	-	-	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
729	ССЦМСМ табл. 3.I п.I3	Закладные детали	т	0,042	4I3	-	-	I7	-	-	-
730	8-59 7-3	Заземление контура по периметру здания	т	0,I42	I94	27,8	I,2 0,36	28	4	-	-
		Итого добавляется к разделу II "Фундаменты"		-	-	-	-	I2432	670	332 I04	-
		К разделу УП "Каркас"									
73I	9-94 I2-I	Монтаж металлических ригелей РI	т	I,692	29,2	8,7	I4,3 5	49	I5	24 8	-
732	ССРСЦ п.I788	Стоимость ригелей	т	I,692	25I	-	-	425	-	-	-
733	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Дополнительные закладные детали к колоннам	т	I0,868	4I3	-	-	4488	-	-	-
		Итого добавляется к разделу УП "Каркас"	руб.	-	-	-	-	4962	I5	24 8	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		К разделу УШ "Стены"									
734	7-26I I4-8	Установка простеночных панелей наружных стен площадью до 5 м2	шт.	9	II,8	3,33	4,03 / I,44	I02	30	36 / I3	-
735	7-247 I4-I	Установка панелей наружных стен длиной до 7 м площадью до I0 м2 при высоте здания до 25 м	шт.	50	I6,8	4,05	5,72 / 2,06	8I5	203	286 / I08	-
736	ССЦМСМ 8-3I9	Стоимость панелей стеновых по серии I.030.I-I.I-I длиной до 3 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщ. I5-I7 см	м2	I9,72	9,98	-	-	I96	-	-	-
737	ССЦМСМ 8-323	То же, приведенная толщина I9-2I см	м2	9,45	II,8	-	-	II2	-	-	-
738	ССЦМСМ 8-339	То же, длиной от 3 до I2 м, расход стали до 7 кг/м2, приведенная толщина I5-I7 см	м2	299,I2	I0,2	-	-	305I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
739	ССЦМСМ 8-343	То же, приведенная толщина I9-2I см	м2	I0 76	I2 2	-	-	I3I	-	-	-
740	ССЦМСМ табл. 3-I п.I8	Металлизация закладных деталей	т	0,007	I78	-	-	I	-	-	-
74I	7-289 I7-5	Опорные консоли весом более 20 кг	т	0,876	3I3	I9,4	4 / I,2	274	I7	4 / I	-
742	7-29I I7-7	Соединительные элементы	т	0,977	342	2I,3	-	334	2I	-	-
743	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I8	Оцинкование опорных столиков и соединительных элементов	т	3,035	I78	-	-	540	-	-	-
744	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I	Арматура класса АШ	т	0,926	250	-	-	232	-	-	-
745	7-670 47-II--I8 ССЦМСМ 2-6	Установка парапетных плит Цена: 0,8+ 0,0279 х х 28,I	шт.	I28	I,58	0,59	0,2I / 0,08	202	76	27 / I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
746	ССЦМСМ II--233	Стоимость парапетных плит из бетона М200 Мрз I50, В4									
		Цена: 69,9+ I,02х 2	м3	5,79	7I,94	-	-	4I7	-	-	-
747	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	т	0,096	32I	-	-	3I	-	-	-
748	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3-I п.I	То же, класса AI	т	0,044	229	-	-	I0	-	-	-
749	8-30 5-I	Наружные стены из кирпича при высоте этажа до 4 м	м3	25,99	38,2	2,2I	0,8I / 0,24	993	57	2I / 6	-
		Итого к разделу УШ "Стены" добавляется	руб.	-	-	-	-	744I	404	374 / I33	-
		К разделу X "Покрытие"									
750	I2-287 ССЦМСМ п.I-74	Утепления покрытия ячеистым бетоном М400	м3	I4,66	43,I	I,28	0,56 / 0,I7	632	I9	8 / 2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	I-80	Цена: 35,2 + (39,I-3I,5)х х I,04 Объем: I0,3I+ 4,35									
75I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали для монолитных участков УМII, УМI2, УМI3	т	0,097	4I3	-	-	40	-	-	-
		Итого добавляется к разделу X "Покрытие"	руб.	-	-	-	-	672	I9	8 / 2	-
		К разделу XI "Кровля"									
752	I2-287 9-4	Утепление газобетоном толщ. 80 мм	м3	32.8	35,2	I,28	0,56 / 0,I7	II55	42	I8 / 6	-
753	I2-283 8-8	Ограждение кровли перилами	I00 м	I,50	I07	6,2	0,38 / 0,II	I6I	9	I / -	-
		Итого добавляется к разделу XI "Кровля"	руб.	-	-	-	-	I3I6	5I	I9 / 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К разделу XIII "Проемы"									
754	I0-84 I4-I	Укладка оконных блоков площадью до 5 м2	м2	I4I,29	2,99	0,74	0,36 0,II	422	I05	5I I6	-
755	ССРСЦ ч.II п.I99	Стоимость оконных блоков ПВД I2-I8.I, ПНД I2-I8.I	м2	I06,59	3,99	-	-	425	-	-	-
756	ССРСЦ ч.II п.I99	То же, ПВД I2-30.I ПНД I2-30.I	м2	34,7	3,99	-	-	I38	-	-	-
757	I5-708 20I- -I-35,33	Остекление оконных переплетов стеклом толщ. 4 мм	I00 м2	I,43	373	65,5	I,9 0,58	533	94	3 I	-
758	ССРСЦ ч.II п.490	Стоимость наличников Объем: I4I,29х 4,28	м	605	0,I8	-	-	I09	-	-	-
		Итого по "а"	руб.	-	-	-	-	I627	I99	54 I7	-
		б) дверные									
759	I0-I07 20-3	Установка дверных блоков в перегородках	м2	72,85	2	0,67	0,I3 0,04	I52	49	9 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
760	ССРСЦ ч.II п.2I7	Стоимость дверных блоков ДГ 2I-7	м2	20,85	I5	-	-	3I3	-	-	-
76I	I0-I44 27-I	Установка металлических коробок дверей ПД-6	м2	I6,66	3,76	I,53	0,49 / 0,I5	63	25	8 / 2	-
762	ССРСЦ ч.II п.I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,23I	250	-	-	58	-	-	-
763	ССРСЦ ч.II п.293	Стоимость дверного полотна глухого площадью до 3 м2	м2	I6,66	I0,8	-	-	I80	-	-	-
764	ССРСЦ ч.I п.448	Скобяные изделия для дверей ПД-6	к-т	7	2,97	-	-	2I	-	-	-
765	I0-I36 25-5	Обивка полотна кровельной сталью по асбесту с двух сторон	м2	I6,66	6,83	0,78	0,02 / 0,0I	II4	I2	-	-
		Итого по "б"	руб.	-	-	-	-	90I	86	I7 / 5	-
		Итого добавляется к разделу XIII "Проемы"	руб.	-	-	-	-	2528	285	7I / 22	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К разделу XУI "Металлоконструкция"									
		Лестницы ЛМI0, ЛМII									
766	9-46 7-I	Монтаж лестничных маршей с ограждениями	т	I,28I	58	I3,8	32,I II,8	74	I8	4I I5	-
767	ССРСЦ ч.II п.22I0	Стоимость лестничного марша МЛХРВ45-30.8	шт.	2	62,6	-	-	I25	-	-	-
768	ССРСЦ ч.II п.22I3	То же, МЛХРВ45-36.8	шт.	4	74,6	-	-	298	-	-	-
769	ССРСЦ ч.II п.2I98	То же, МЛХРВ45-6.8	шт.	3	I2,6	-	-	38	-	-	-
770	ССРСЦ ч.II п.492	То же, ограждений ОГлМЛХ45-I0.36, ОГпМЛХ45-I0.36	шт.	6	I0,6	-	-	64	-	-	-
77I	ССРСЦ ч.II п.49I	То же, ограждений ОГлМЛХ45-I0.30 ОГпМЛХ45-I0.30	шт.	2	8,89	-	-	I8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
772	9-47 7-2	Монтаж площадок с ограждениями	т	0,557	46,8	I9	I7,6 5,43	26	II	I0 3	-
773	ССРСЦ ч.II п.2239	Стоимость площадок ПМХРВ- 9.8	шт.	5	I7,I	-	-	86	-	-	-
774	ССРСЦ ч.II п.225I	То же, ПМХРВ- 2I.8	шт.	3	28,8	-	-	86	-	-	-
775	ССРСЦ ч.II п.647	То же, ограждений ОГПМХЭб - I0.9	шт.	I0	4,6I	-	-	46	-	-	-
776	ССРСЦ ч.II п.650	То же, ОГПМХЭб - I0.I8	шт.	2	7,50	-	-	I5	-	-	-
777	ССРСЦ ч.II п.65I	То же, ОГПМХЭб- I0.2I	шт.	I	8,08	-	-	8	-	-	-
778	ССРСЦ ч.II п.I98I	Дополнительные элементы Цена: 327 - 8,08	т	0,I39	3I8,92	-	-	44	-	-	-
779	I3-I2I I5-6 тех.ч. 3.5	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020 решетчатых Цена: 7,7I х I,I	I00 м2	3,75	8,48	2,26	0,22 0,07	32	8	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
780	I3-I53 I8-6 тех.ч. 3.5	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3+ 2 х I,I	I00 м2	3,75	22,66	3,32	0,26 0,09	85	I2	I -	-
		Итого добавляется к разделу ХУП "Металлоконструкции"	руб.	-	-	-	-	I045	49	53 I8	-
		К разделу ХУП "Отделочные работы"									
78I	I5-295 59-2 тех.ч. 3.I0	Затирка швов панельных стен Цена: 30,7-(I6,5+0,87) х х 0,I	I00 м2	I,48	28,96	I4,85	0,78 0,23	43	22	I -	-
782	8-57 7-I	Расшивка швов кирпичной кладки	I00 м2	I,55	I3,I	I3,I	-	20	20	-	-
783	I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8	Известковая окраска стен Цена: 3,I3+ (2,4+0,05)х х 0,I	I00 м2	3,03	3,38	2,64	0,06 0,02	I0	8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
784	I5-297 59-4 тех.ч. 3.I0	Затирка швов потолков Цена: 20,7- (I8,5+0,I5)х х 0,I	I00 м2	3,55	I8,84	I6,65	0,I4 0,04	67	59	-	-
785	I5-509 I53-2	Известковая окраска потолков Цена: 3,I3+ (2,4+0,05)х х 0,I	I00 м2	3,55	3,38	2,64	0,06 0,02	I2	9	-	-
786	8-I94 22-6 8-I95 22-7	Леса для отделки Цена: 7I,7 х 44,4	I00 м2	2,22	II6,I	70,2	I,03 0,3I	258	I56	2 I	-
787	I5-509 I53-2 тех.ч. 3.I8	Известковая окраска колонн	I00 м2	0,48	3,38	2,64	0,06 0 02	2	I	-	-
		Итого добавляется к разделу XУП "Отделочные работы"	руб.	-	-	-	-	4I2	275	3 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Для закрытой системы теплоснабжения исключается из раздела IX "Перекрытие"									
788	6-I83 I6-II	Монолитные участки УМ1, УМ2, УМ4, УМ5 из бетона М200	м3	25,87	49	4,8	0,8 / 0,25	I268	I24	2I / 7	-
789	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса АП	т	0,749	229	-	-	I72	-	-	-
790	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса АШ	т	4,I33	250	-	-	I033	-	-	-
79I	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса ВрI	т	3,I59	32I	-	-	I0I4	-	-	-
792	ССЦМСМ табл. 3-I п.I2	Закладные детали	т	0,989	4I3	-	-	409	-	-	-
		Итого исключается для закрытой системы теплоснабжения из раздела IX "Перекрытие"	руб.	-	-	-	-	3896	I24	2I / 7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Из раздела XУI "Металлоконструкции"									
793	9-I62 26-I	Рамы под оборудование Вес: I,388 х I,04	т	I,444	49,5	9,79	27,3 / 6,33	7I	I4	39 / 9	-
794	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3	Стоимость рам из стали Вст3 КП2 Цена: 265 - 8,08 Вес: 0,898 х I,04	т	0,934	256,92	-	-	240	-	-	-
795	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3	То же, из стали ВстЗПС6-I Цена: 265 х I,0I Вес: 0,49 х I,04	т	0,5I0	266,0I	-	-	I36	-	-	-
		Итого исключается для закрытой системы теплоснабжения из раздела XУI "Металлоконструкции"		-	-	-	-	447	I4	39 / 9	-
		Для закрытой системы теплоснабжения добавляется к разделу IX "Перекрытия"									
796	6-I83 I6-II	Монолитные участки УМI, УМ4, УМ5 из бетона М200	м3	24,I7	49	4,8	0,8 / 0,25	II84	II6	I9 / 6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
797	6-I84 I6-I2	То же, УМI8	м3	2,2	42,8	3,68	0,74 / 0,22	94	8	2 / -	-
798	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,75I	229-	-	-	I72	-	-	-
799	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	То же, класса AIII	т	4,046	250	-	-	IOII	-	-	-
800	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	То же, класса BpI	т	3,I6I	32I	-	-	IOI5	-	-	-
80I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I2	Закладные детали	т	0,990	4I3	-	-	409	-	-	-
		Итого добавляется для закрытой системы теплоснабжения к разделу IX "Перекрытие"	руб.	-	-	-	-	3885	I24	2I / 6	-
		К разделу XVI "Металлоконструкции"									
802	9-I62 26-I	Рамы под оборудование Вес: I,472 x I,04	т	I,53I	49,5	9,79	27,3 / 6,33	76	I5	42 / I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
803	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл. 3	Стоимость рам из стали Вст 3кп2 Цена: 265- 8,08 Вес: I,057х I,04	т	I,099	256,92	-	-	282	-	-	-
804	ССРСЦ ч.II р.I п.2022 табл.3	То же, из стали Вст3 пс6-I Цена: 265+ I,0I Вес: 0,4I5х I,04	т	0,432	266,0I	-	-	II5	-	-	-
		Итого добавляется для закрытой системы теплоснабжения к разделу XYI "Металлоконструкции"	руб.	-	-	-	-	473	I5	42 I0	-
		При варианте топлива - бурые угли А. Исключается из раздела XYI "Металлоконструкции"									
805	9-47 7-2	Монтаж площадок Вес: 30,0I х I,04	т	3I,2I	46,8	I9	I7,6 5,43	I46I	593	549 I69	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
806	ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3	Стоимость технологических площадок из стали ВстЗСП6-I Вес: 9,78 х I,04 Цена: 326+ I,0I	т	I0,I7I	327,0I	-	-	3326	-	-	-
807	ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3	То же, из стали ВстЗСП5-I Вес: I,82 х I,04 Цена: 326+ I9х I,0I	т	I,893	345,I9	-	-	653	-	-	-
808	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали ВстЗСП5 Вес: 0,27 х I,04 Цена: 326+ I3х I,0I	т	0,28I	339,I3	-	-	95	-	-	-
809	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали ВстЗПС6 Вес: 0,08 х I,04	т	0,083	326	-	-	27	-	-	-
8I0	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали ВстЗКП2 Вес: I8.06х I,04 Цена: 326 - 8,08	т	I8,782	3I7,92	-	-	597I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8II	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00	44,3	7,7I	2,05	0,2 0,06	342	9I	9 3	-
8I2	23-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,3 х 2	I00 м2	44,3	20,6	3,02	0,24 0,08	9I3	I34	II 4	-
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	I2788	8I8	569 I76	-
		в т.ч. строительные работы по п.п.802, 803	руб.	-	-	-	-	I255	225	20 7	-
		Б. Добавляется к разделу XУI "Металлоконструкции"									
8I3	9-47 7-2	Монтаж площадок Вес: 3I,83 х I,04	т	33,I03	46,8	I9	I7,6 5,43	I549	629	583 I80	-
8I4	ССРСЦ ч.II п.I979 табл. 3	Стоимость технологических площадок из стали Вст3СП6-I	т	II,575	327,0I	-	-	3785	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Вес: II,I3 x I,04 Цена: 326+ I,0I									
8I5	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали ВстЗСП5-I Вес: I,II x I,04 Цена: 326 + I9,I9	т	I,I54	345,I9	-	-	398	-	-	-
8I6	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали ВстЗСП5 Вес: 0,22 x I,04 Цена: 326+ I3,I3	т	0,229	339,I3	-	-	78	-	-	-
8I7	ССРСЦ ч.II п.I979	То же, из стали ВстЗПС6 Вес: 0,33 x I,04	т	0,343	326	-	-	II2	-	-	-
8I8	ССРСЦ ч.II п.I979 табл.3	То же, из стали ВстЗКП2 Вес: I9,04 x I,04 Цена: 326 - 8,08	т	I9,802	3I7,92	-	-	6295	-	-	-
8I9	I3-I2I I5-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтом ГФ-020	I00 м2	45,53	7,7I	2,05	0,2 0,06	35I	93	9 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
820	I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций двумя слоями эмали ПФ-II5 Цена: I0,8 х 2	I00 м2	45,53	20,6	3,02	0,24 0,08	938	I38	II 4	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	I3506	860	603 I87	-
		в т.ч. строительные работы по п.п. 8I0, 8II	руб.	-	-	-	-	I289	23I	20 7	-
		Итого при варианте топлива бурые угли добавляется к разделу XVI "Металлоконструкции"	руб.	-	-	-	-	7I8	42	34 II	-
		в т.ч. строительные работы	руб.	-	-	-	-	34	6	-	-
		Вариант при расширении котельной									
		А. Исключается из раздела II "Фундаменты"									
82I	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	42,4	27,4	0,7	0,28 0,08	II62	30	I2 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
822	6-5 I-5 ССЦ МСМ I-I6 I-I7	Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4, ФМ6÷ ФМ8, ФМI0 Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5	м2	27,92	37,89	3,63	0,59 0,I8	I058	I0I	I6 5	-
823	6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до 5 м3 ФМ3 Ц.: 37,2- (28,2- 27,2)х х I,0I5	м3	33,6	36,I9	2,79	I,29 0,39	I2I6	94	43 I3	-
824	6-7 I-7 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до I0 м3 ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9 Цена: 35,0-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	I6I,8	33,99	2,2I	I,I2 0,34	5500	358	I8I 55	-
825	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	2,I97	270	-	-	593	-	-	-
826	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	т	0,748	278	-	-	208	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
827	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса АШ	т	5,22I	270	-	-	I4I0	-	-	-
		Итого по "А"	руб.	-	-	-	-	III47	583	252 76	-
		Б. Добавляется к разделу II "Фундаменты"									
828	6-I I-I	Подготовка из бетона М50 толщ. I00 мм	м3	44,4	27,4	0,7	0,28 0,08	I2I7	3I	I2 4	-
829	6-5 I-5 ССЦМСМ I-I6 I-I7	Фундаменты ж/б объемом до 3 м3 из бетона МI50 ФМ4. ФМ6÷ ФМ8, ФМI0 Цена: 38,9-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	25,08	37,89	3,63	0,59 0,I8	950	9I	I5 5	-
830	6-6 I-6 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до 5 м3 ФМ3, ФМI3 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	3I,46	36,I9	2,79	I,29 0,39	II39	88	4I I2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	6-7 I-7 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до I0 м3 ФМI, ФМI-I, ФМ2, ФМ5, ФМ9, ФМI2, ФМI4 Цена:35,0-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	I64,44	33,99	2,2I	I,I2 0,34	5589	363	I84 56	-
832	6-8 I-8 ССЦМСМ I-I6 I-I7	То же, объемом до 25 м3 ФМII Цена: 33,6-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	25,2	32,59	I,55	0,93 0,28	82I	99	23 7	-
833	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	2,297	270	-	-	620	-	-	-
834	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	То же, класса AII	т	0,824	278	-	-	229	-	-	-
835	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса AIII	т	5,347	270	-	-	I444	-	-	-
		Итого по "Б"	руб.	-	-	-	-	I2009	6I2	275 84	-
		Итого для варианта при расширении котельной к разделу II "Фундаменты" добавляется	руб.	-	-	-	-	862	29	23 8	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-2

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	А. При температуре наружного воздуха - 30°С													
	Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
I	Земляные работы	м3	9008	5063	I6,5	835	472	6370	372	I278 / 525	-	-	-	2,30 / 0,7I
2	Фундаменты	м3	3I3,I	I4273	I6,5	2355	I330	I7958	695	423 / I38	-	-	-	6,48 / 57,36
	Итого по работам нулевого цикла	руб.		I9336		3I90	I802	24328	I067	I70I / 663	-	-	-	8,78 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	б) работы не входящие в нулевой цикл													
3	Приямки													
	а) строительные работы	м3	6,4I	553	I6,5	9I	52	696	69	9 / 2	-	-	-	0,25 / I08,58
	б) сантехнические работы	п.м	93.97	207	I3,3	28	I9	254	4I	3 / I	-	-	-	0,09 / 2,70
4	Канал КНМ2	м3	I,I5	85	I6,5	I4	8	I07	8	2 / -	-	-	-	0,04 / 93,04
5	Продувочный колодец ПКМ2	м3	7,7I	682	I6,5	II3	64	859	49	8 / 2	-	-	-	0,3I / III,4I
6	Фундаменты под оборудование	м3	I0,78	532	I6,5	88	50	670	48	6 / I	-	-	-	0,24 / 62,I5
	Итого по работам не входящим в нулевой цикл	руб.		2059		334	I93	2586	2I5	28 / 6	-	-	-	0,93 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по подземной части-	руб.	-	2I395	-	3524	I995	269I4	I282	I729 669	-	-	-	9,7I -
	Надземная часть													
7	Каркас													
	а) строительные работы	м3	260,26	4I774	I6,5	6893	3893	52560	85I	893 298	-	-	-	I8,96 20I,95
	б) металлоконструкции	т	2,6I2	768	8,6	66	67	90I	24	32 II	-	-	-	0,32 344,95
8	Стены													
	I. Панельные	м2	I884,2	29767	I6,5	49I2	2774	37453	I398	I779 640	-	-	-	I3,5I I9,88
	2. Кирпичные													
	а) строительные работы	м3	354,II	I5809	I6,5	2608	I473	I9890	II0I	336 I04	-	-	-	7,I8 56,I7
	б) металлоконструкции	т	0,07	I7	8,6	I	I	I9	I	I -	-	-	-	0,0I 27I,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	Перекрытие	м2	I285,3	I58I6	I6,5	26I0	I474	I9900	6I8	I96 68	–	–	–	7,I8 I5,48
I0	Покрытие	м2	I23I,6	I4969	I6,5	2470	I395	I8834	35I	200 82	–	–	–	6,79 I5,29
II	Кровля	м2	I380	5473	I6,5	903	5I0	6886	866	202 6I	–	–	–	2,48 4,99
I2	Перегородки													
	а) строительные работы	м2	I086	480I	I6,5	792	447	6040	572	87 27	–	–	–	2,I8 5,56
	б) металлоконструкции	т	0,80I	4I4	8,6	36	36	486	II	I4 5	–	–	–	0,I8 606,74
I3	Проемы													
	I. оконные													
	а) строительные работы	м2	I66,I5	I997	I6,5	330	I86	25I3	240	54 I6	–	–	–	0,9I I5,I2
	б) металлоконструкции	т	0,6I6	7II	8,6	6I	62	834	24	46 I6	–	–	–	0,30 I853,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Дверные													
	а) строительные работы	м2	I09,95	I977	I6,5	326	I84	2487	95	23/7	-	—	-	0,90/22,6I
	б) металлоконструкции	т	0,453	257	8,6	22	22	30I	I0	25/7	-	-	-	0,II/664,46
	3. Воротные													
	а) строительные работы	м2	88	I28	I6,5	2I	I2	I6I	2I	2/-	-	-	-	0,06/I,83
	б) металлоконструкции	т	4,489	3I73	8,6	273	276	3722	I00	247/70	-	-	-	I,34/829,I4
	4. Калоши													
	а) строительные работы	м2	I0	3	I6,5	I	-	4	26	2/I	-	-	-	-/0,40
	б) металлоконструкции	т	0,06I	35	8,6	3	3	4I	2	3/I	-	-	-	0,0I/672,I3
	в) сантехнические работы	шт.	42	62	I3,3	8	6	76	I0	-/-	-	-	-	0,03/I,8I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I4	Полы	м2	I85I	I20II	I6,5	I982	III9	I5II2	II7I	I65 46	-	-	-	5,45 8,I6
I5	Лестницы	м2	I0,38	2I25	I6,5	35I	I98	2674	I43	86 32	-	-	-	0,96 257,6I
I6	Металлоконструкции													
	I. Типовые													
	а) строительные работы	т	0,462	I45	I6,5	24	I4	I83	9	2 I	-	-	-	0,07 396,I0
	б) металлоконструкции	т	8,I28	3898	8,6	335	339	4572	I30	208 75	-	-	-	I,65 562,50
	2. Нетиповые													
	а) строительные работы	м2	4773	I405	I6,5	232	I3I	I768	247	22 7	-	-	-	0,64 0,37
	б) металлоконструкции	т	I0I,07	37066	8,6	3I88	3220	43474	I995	23I0 743	-	-	-	I5,68 430,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I7	Отделочные работы	м2	7485	5874	I6,5	969	547	7390	2882	I0I 42	–	–	–	2,67 0,99
I8	Разные работы	руб.	–	I594	I6,5	263	I49	2006	I25	64 I7	–	–	–	0,72 –
	Итого по надземной части	руб.		202069	–	29680	I8538	250287	I3023	7I00 2377	–	–	–	90,29 –
	Всего по смете при температуре наружного воздуха –30°С для открытой системы теплоснабжения	руб.	–	223464	–	33204	20533	277201	I4305	8829 3046	–	–	–	I00,00 –
	Для закрытой системы теплоснабжения													
I9	Перекрытие	м2	–	I5805	I6,5	2608	I473	I9886	6I8	I96 67	–	–	–	–
20	Металлоконструкции													
	2. Нетиповые													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	а) строительные работы	м2	4773	I405	I6,5	232	I3I	I768	247	22 7	-	-	-	-
	б) металлоконструкции	т	I0I,I6	37092	8,6	3I90	3223	43505	I996	23I3 744	-	-	-	-
	Всего по смете при температуре наружного воздуха -30°С для закрытой системы теплоснабжения	руб.	-	223479	-	33204	2C535	2772I8	I4306	8832 3046	-	-	-	-
	Б. При температуре наружного воздуха -40°С													
	Подземная часть													
	а) работы нулевого цикла													
2I	Земляные работы	м3	9008	5063	I6,5	835	472	6370	372	I278 525	-	-	-	2,22 0,7I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	I5
22	Фундаменты	м3	320,99	I4702	I6,5	2426	I370	I8498	728	435 I49	-	-	-	6,46 57,68
	Итого по работам нулевого цикла	руб.	-	I9765	-	326I	I842	24868	II00	I733 674	-	-	-	8,68 -
	б) работы, не входящие в нулевой цикл													
23	Приямки													
	а) строительные работы	м3	6,4I	553	I6,5	9I	52	696	69	9 2	-	-	-	0,24 I08,58
	б) сантехнические работы	п.м	93,97	207	I3,3	28	I9	254	4I	3 I	-	-	-	0,09 2,70
24	Канал КНМ2	м3	I,I5	85	I6,5	I4	8	I07	8	2 -	-	-	-	0,04 93,04
25	Продувочный колодец ПКМ2	м3	7,7I	682	I6,5	II3	64	859	49	8 2	-	-	-	0,30 III,4I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
26	Фундаменты под оборудование	м3	I0,78	532	I6,5	88	50	670	48	6 / I	-	-	-	0,23 / 62,I5
	Итого по работам, не входящим в нулевой цикл	руб.	-	2059	-	334	I93	2586	2I5	28 / 6	-	-	-	0,90 / -
	Итого по подземной части	руб.	-	2I824	-	3595	2035	27454	I3I5	I76I / 680	-	-	-	9,58 / -
	Надземная часть													
27	Каркас													
	а) строительные работы	м3	260,26	42028	I6,5	6935	39I7	52880	85I	893 / 298	-	-	-	I8,45 / 203,I8
	б) металлоконструкции	т	2,468	727	8,6	63	63	853	23	30 / I0	-	-	-	0,30 / 345,62
28	Стены													
	I. Панельные	м2	2I57,7	33604	I6,5	5545	3I32	4228I	I622	2059 / 740	-	-	-	I4,75 / I9,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2. Кирпичные													
	а) строительные работы		380,I	I6802	I6,5	2772	I566	2II40	II58	357 II0	-	-	-	7,38 55,62
	б) металлоконструкции	т	0,07	I7	8,6	I	I	I9	I	I -	-	-	-	- 27I,4
29	Перекрытие	м2	I285,3	I58I6	I6,5	26I0	I474	I9900	6I8	I96 68	-	-	-	6,94 I5,48
30	Покрытие	м2	I23I,6	I5602	I6,5	2574	I454	I9630	370	208 84	-	-	-	6,85 I5,94
3I	Кровля	м2	I380	6I64	I6,5	I0I7	574	7755	87I	2I3 65	-	-	-	2,7I 5,62
32	Перегородки													
	а) строительные работы	м2	I086	480I	I6,5	792	447	6040	572	87 27	-	-	-	2,II 5,56
	б) металлоконструкции	т	0,80I	4I4	8,6	36	36	486	II	I4 5	-	-	-	0,I7 606,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Проемы													
	I. Оконные													
	а) строительные работы	м2	I70,29	2050	I6,5	338	I9I	2579	247	56 / I7	-	-	-	0,90 / I5,I4
	б) металлоконструкции	т	0,6I6	7II	8,6	6I	62	834	24	46 / I6	-	-	-	0,29 / I353,9
	2. Дверные													
	а) строительные работы	м2	II3,72	2069	I6,5	34I	I93	2603	I0I	23 / 7	-	-	-	0,9I / 22,89
	б) металлоконструкции	т	0,453	257	8,6	22	22	30I	I0	25 / 7	-	-	-	0,II / 664,46
	3. Воротные													
	а) строительные работы	м2	88	I28	I6,5	2I	I2	I6I	2I	2 / -	-	-	-	0,06 / I,88
	б) металлоконструкции	т	4,489	3I73	8,6	273	276	3722	I00	247 / 70	-	-	-	I,30 / 829,I4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	4. Жалюзи													
	а) строительные работы	м2	I0	3	I6,5	I	–	4	26	2/I	–	–	–	–/0,40
	б) металлоконструкции	т	0,06I	35	8,6	3	3	4I	2	3/I	–	–	–	0,0I/672,I3
	в) сантехнические работы	шт.	42	62	I3,3	8	6	76	I0	–	–	–	–	0,03/I,8I
34	П о л ы	м2	I85I	I20II	I6,5	I982	III9	I5II2	II7I	I65/46	–	–	–	5,27/8,I6
35	Лестницы	м3	I0,38	2I25	I6,5	35I	I98	2674	I43	86/32	–	–	–	0,98/257,6I
36	Металлоконструкции													
	I. Типовые													
	а) строительные работы	т	0,462	I45	I6,5	24	I4	I83	9	2/I	–	–	–	0,06/396,I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	б) металлоконструкции	т	8,275	3968	8,6	34I	345	4654	I34	2II / 75	-	-	-	I,62 / 562,42
	2. Нетиповые													
	а) строительные работы	м2	4875	I429	I6,5	236	I33	I798	250	22 / 7	-	-	-	0,68 / 0,87
	б) металлоконструкции	т	I0I,07	37066	8,6	3I88	3220	43474	I995	23I0 / 743	-	-	-	I5,I7 / 430,I4
37	Отделочные работы	м2	8I43	6286	I6,5	I037	586	7909	293I	I54 / 60	-	-	-	2,76 / 0,97
38	Разные работы	руб.	-	I594	I6,5	263	I49	2006	I25	64 / I7	-	-	-	0,70 / -
	Итого по надземной части	руб.		209087	-	30835	I9I93	259II5	I3396	7476 / 2507	-	-	-	90,42 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по смете при температуре наружного воздуха -40°С	руб.	-	230911	-	34430	21228	286569	14711	9237 3187	-	-	-	100,0 -
	Всего по смете при температуре наружного воздуха -40°С для закрытой системы теплоснабжения	руб.	-	230926	-	34430	21230	286586	14712	9240 3187	-	-	-	-
	При варианте топливо - бурые угли													
	добавляется													
37	Металлоконструкции													
	а) строительные работы	руб.	-	34	16,5	6	3	43	6	-	-	-	-	-
	б) металлоконструкции	руб.	-	684	8,6	59	59	802	36	34 11	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Всего по смете при варианте топлива - бурые угли ($t = -30^0C$)													
	(открытая система теплоснабжения)			224I82	-	33269	20595	278046	I4347	8863	-	-	-	-
	закрытая система теплоснабжения			224I97		33269	20597	278063	I4348	3057				
										8866				
										3057				
	Всего по смете при варианте топлива бурые угли ($t = -40^0C$)													
	(открытая система теплоснабжения)			23I629	-	34495	2I290	28743I4	I4753	927I	-	-	-	-
	закрытая система теплоснабжения			23I644		34495	2I292	28743I	I4754	3I98				
										9274				
										3I98				

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составила ст.инженер Митревица

Проверила рук.группы Казак

Покальная смета № I-3

~~Локальный сметный расчет~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения

на общестроительные работы блок-секции КВ-ТС(В)-I0

Основание: чертежи № КЖ8, л. I÷ I2. Ал.2.3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	6,09	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	III,8	руб.
I м² общей площади здания	2,24	руб.
I м³ объема здания	0,38	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл.3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,07	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	I2	I	I2 / 5	-
		Цена: I56+I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку Грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 70 х I,8	т	I26	0,29	-	-	37	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34х0,I	I000 м3	0,07	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	I	-	I	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 х I,2	I00 м3	0,02	I44	I44	-	3	3	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39х0,I5	I000 м3	0,055	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	8	-	8 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 55 х I,8	т	99	0,29	-	-	29	-	-	-
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	0,053	32,67	-	32,67 I0,89	2	-	2 I	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,02	46	46	-	I	I	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	0,55	9,69	6,2	3,49 2,29	5	3	2 I	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	98	8	25 I0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты под оборудование									
I0	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм	м3	0,69	I6	I,82	I,06 0,32	II	I	I -	-
II	6-34 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Фундамент ФОМI железобетонный МI50 Цена: 34,7-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	5,7	33,69	I,74	I,0 0,3	I92	I0	6 2	-
I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.8	Арматура класса АШ	т	0,03	270	-	-	8	-	-	-
I3	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,03	355	38	I,3 0,39	II	I	-	-
I4	6-30 3-I ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Фундаменты ФОМ2, ФОМ из бетона МI50 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,94	36,52	2,34	I,2 0,36	34	2	I -	-
I5	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,036	355	38	I,3 0,39	I3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I6	II-II I -II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Усиленный пол, бетон МI50 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	2,6	30,22	I,62	-	79	4	-	-
I7	6-84 9-8	Закладные детали весом 20 кг	т	0,09	355	38	I,3 0,39	32	3	-	-
I8	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Сетка класса АШ	"	0,089	270	-	-	24	-	-	-
I9	6-I3 I-I3 ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Бетонный столбик из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,32	35,22	2,78	0,34 0,I0	II	I	-	-
20	9-I23 I7-6	Монтаж металлической стойки Вес: 0,07 х I,04	т	0,073	45,0	34,3	I,0 0,3	3	3	-	-
2I	ССРСЦ ч.II п.2096	Стоимость металлоконструкций из стали 09Г2С-6 Цена: 347+/29+2,4 (II3:I0)/х х I,0I	"	0,073	403,68	-	-	29	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020 Цена: I0,3 + 7,7I	I00 м2	0,03	I8,0I	3,56	0,32 0,I0	I	-	-	-
23	6-73 8-2 6-74 8-3 ССЦМСМ п.2-3 п.2-4	Подливка цементным раствором М75 толщиной I00 мм Цена: 90,2-(24,4-23,3)х х 2,04+/35,I-(24,4-23,3)х х I,02 / х 8	"	0,04	359,78	85,3	3,3 I,62	I4	3	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	462	29	8 2	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.20,2I	руб.	-	-	-	-	32	3	-	-
		III. Фундаменты ФМ-I котла КВ-ТС(В)-I0									
24	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм	м3	0,76	I6	I,82	I,06 0,32	I2	I	I -	-
25	7-2 I-2	Укладка плит фундаментов	шт.	4	2,09	0,5	I,59 0,57	8	2	6 2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	ССЦМСМ п.9-II0 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость плит фундаментных по серии I.II2-5 вып.2 ФЛ8-24-2, ФЛ8-I2-2 из бетона МI50 Цена: 54,7 - 0,82	м3	I,66	53,88	-	-	89	-	-	-
27	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BI	т	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
28	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса BpI	"	0,008	32I	-	-	3	-	-	-
29	6-I60 I5-I ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Фундаментные балки БМФ-I из бетона МI50 Цена: 45,9 - (28,2-27,2)х х I,0I5	м3	2,40	44,89	6,I8	0,96 0,29	I08	I5	2 I	-
30	ССРСЦ ч.II р.IУ п.7	Арматура класса AI	т	0,0I3	253,0	-	-	3	-	-	-
3I	ССРСЦ ч.II,р.IУ п.9	Арматура класса AIII	"	0,II4	286,0	-	-	33	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	6-I06 I2-4 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Колонны монолитные железобетонные КМФI, КМФ2, МI50 Цена: 53,5-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	0,76	52,49	7,43	3,36 I,0I	40	6	3 I	-
33	ССРСЦ ч.II р.IУ п.4	Арматура класса AI	т	0,0I8	257	-	-	5	-	-	-
34	ССРСЦ ч.II р.IУ п.6	Арматура класса AШ	"	0,053 3I8		-	-	I7	-	-	-
35	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,005	44I	I24	I,4 0,42	2	I	-	-
36	6-I9 I-I9 ССЦМСМ I-I7	Монолитная железобетонная плита фундамента ПМФI из жаростойкого бетона МI50 Цена: 33,6+(92,0-28,2)х х I,0I5	м3	6,7	98,36	2,25	I,37 0,4I	659	I5	9 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,042	270	-	-	II	-	-	-
38	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	Арматура класса AIII	"	2,I85	270	-	-	590	-	-	-
39	6-84 9-8	Закладные изделия весом до 20 кг	"	0,305	355	38	I,3 / 0,39	I08	I2	-	-
40	6-77 9-I	Анкерные болты	"	0,003	65I	I74	2 / 0,68	2	I	-	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	I69I	53	2I / 4	-
		IУ. Канал шлакозолоудаления КМI									
4I	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	2,0	28,28	I,62	-	57	3	-	-
42	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	I00 м2	0,2	70	9,88	0,95 / 0,28	I4	2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	I3-225 25-I I3-226 25-2	Два слоя гидроизола Цена: I,83 + 0,69	м2	20	2,52	I,I4	0,22 0,06	50	23	4 I	-
44	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	I00 м2	0,2	70	9,88	0,95 0,28	I4	2	-	-
45	6-I49 I4-7 ССЦМСМ п.I-29 п.I-3I табл. 3.4	Устройство канала из бетона М300 В4, толщина стен I50 мм Цена: (33,3+I,I6-29,3-- I,04)x I,0I5+65,6 + + 0,92 + 0,2	м3	II,5	70,9	I0,09	I,29 0,39	8I5	II6	I5 4	-
46	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,029	270	-	-	8	-	-	-
47	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса AIII	"	0,487	283	-	-	I38	-	-	-
48	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,I04	44I	I24	I,4 0,42	46	I3	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	т	0,553	355	38	I,3 0,39	I96	2I	I -	-
50	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,654	329	I2,4	I,3 0,39	2I5	8	I -	-
5I	II-75 II-9 II-76 II-I0	Металлоцементное покрытие толщиной 40 мм Цена: 373 + 86,2 х 5	I00 м2	0,I4	804	I42,9	I6,87 5,04	II3	20	2 I	-
52	9-47 7-2	Перекрытие канала рифленой сталью Вес: 0,879 х I,04	т	0,9I4	46,8	I9	I7,6 5,43	43	I7	I6 5	-
53	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали из стали Вст3кп2 Цена: 326 - 8,08	"	0,9I4	3I7,92	-	-	29I	-	-	-
54	I3-II6 I5-I I3-I59 I8-I2	Окраска тремя слоями эмали ХВ124 по грунту ХС--0I0 Цена: I0,8 Х 3 + I0,3	I00 м2	0,3I	42,7	4,55	0,76 0,23	I3	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Набетонка по днищу из бетона М50 Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	I,67	28,28	I,62	-	47	3	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	2060	229	39 II	-
		в том числе металло-конструкции по п.п.52,53	руб.	-	-	-	-	334	I7	I6 5	-
		У. Бункер шлакозолоудаления БМI									
56	6-20I I9-I 6-202 I9-2 СПМ п.I-3I п.I-28 ССРСЦ ч.IУ табл. I9	Устройство монолитного бункера из бетона М150 В4 при толщине стен I50 мм Цена: 6I,2-(33,3-28,2)х х I,0I5+I,02+0,92х2+0,2	м3	4,9	64,26	I4,32	I,5I 0,453	3I5	70	7 2	-
57	ССРСЦ ч.II р.IУ п.24	Арматура класса АШ	т	0,594	286	-	-	I70	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,07I	44I	I24	I,4	3I	9	-	-
59	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,0I8	355	38	0,42 I,3 0,39	6	I	-	-
60	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,045	329	I2,4	I,3 0,39	I5	I	-	-
6I	6-253 29-4	Железнение бункера с внутренней стороны	м2	20	0,22	0,I9	0,007 0,002	4	4	-	-
62	I5-275 55-I3	Затирка наружной поверхности цементным раствором	I00 м2	0,26	35,8	20,6	I,0 0,3	9	5	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	550	90	7 2	-
		При варианте топлива - бурые угли исключается:									
63	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм	м3	0,69	I6	I,82	I,06 0,32	II	I	I -	-
64	6-30 3-I ССЦМСМ п.I-3 п.I-4	Фундаменты ФОМ2, ФОМ3 из бетона МI50 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02	"	0,94	36,52	2,34	I,20 0,36	34	2	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,036	335	38	I,3 0,39	I2	I	- -	-
		Итого при варианте топлива - бурые угли исключается	руб.	-	-	-	-	57	4	2 -	-
		При варианте топлива - *бурые угли* добавляется:									
66	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной 100 мм	м3	0,7I	I6	I,82	I,06 0,32	II	I	I -	-
67	6-30 3-I ССПМСМ п.I-3 п.I-4	Фундамент ФОМ2, ФОМ4 из бетона М150 Цена: 35,7+(26,6-25,8)х х I,02	м3	I,04	36,52	2,34	I,20 0,36	38	2	I -	-
68	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,039	335	38	I,3 0,39	I3	I	-	-
		Итого при варианте топлива - бурые угли добавляется	руб.	-	-	-	-	62	4	2 -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе строительные работы по п.п.87 ÷ 90	руб.	-	-	-	-	70	I3	3 / I	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I-8

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т.ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	63	50	I6,5	8	5	63	4	I2 / 4	-	-	-	I,0 / I,0
2	Фундаменты под оборудование:													
	а) строительные работы	м3	4,58	230	I6,5	38	2I	289	I6	2 / I	-	-	-	4,8 / 63,I0
	б) металлоконструкции	т	0,07	3I	8,6	3	3	37	2	-	-	-	-	0,6 / 528,57
3	Фундамент ФМI котла КЕ-I0-I4С	м3	I4,88	I869	I6,5	308	I74	235I	75	30 / 9	-	-	-	39,3 / I58,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Канал шлакозолоудаления КМI:													
	а) строительные работы	м3	I5,I7	I7I3	I6,5	283	I60	2I56	2II	23/6	-	-	-	36,I/I42,I2
	б) металлоконструкции	т	0,9I4	334	8,6	29	29	392	I7	I6/5	-	-	-	6,6/428,88
5	Бункер шлакозолоудаления БМI	м3	4,9	550	I6,5	9I	5I	692	90	7/2	-	-	-	II,6/I4I,2
	Всего по смете	руб.	-	4777	-	760	443	5980	4I5	90/27	-	-	-	I00

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

бт

Локальная смета № I-4

(локальной сметной расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы блок-секции КЕ-I0-I4С.

Основание: чертежи № КЖ9, л.I ÷ I2. Ал.2.8

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	5,98	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	I09,8	руб.
1 м² общей площади здания	2,2I	руб.
1 м³ объема здания	0,37	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм; единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,038	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	7	-	6 / 3	-
		Цена: I56+I48,09 x 0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 38 x I,8	т	68,4	0,29	-	-	20	-	-	-
3	I-I95 25-2	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34x0,I	I000 м3	0,038	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	I	-	I -	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 x I,2	I00 м3	0,0I	I44	I44	-	I	I	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,025	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	4	-	4 I	-
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 25 x I,8	т	45	0,29	-	-	I3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка фундаментов бульдозером мощностью 80 л.с. грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	0,024	32,67	-	32,67 I0,89	I	-	I -	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,0I	46	46	-	I	I	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	0,25	9,69	6,2	3,49 2,29	2	2	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	50	4	I2 4	-
		II. Фундаменты под оборудование									
I0	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм	м3	0,38	I6	I,82	I,06 0,32	6	I	-	-
II	6-30 3-I ССПМСМ п.I-3 п.I-4	Фундаменты ФОМI, ФОМ2 из бетона MI50 Цена: 35,7+(26,6-25,8)x x I,02	"	I,36	36,52	2,34	I,2 0,36	50	3	2 I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	т	0,054	355	38	I,3 0,39	I9	2	-	-
I3	6-73 8-2 6-74 8-3 ССЦМСМ п.2-4 п.2-2	Подливка цементным раствором М50 толщиной I00 мм Цена: 90,2-(24,4-2I,9)х х 2,04+/35,I-(24,4- - 2I,9)xI,02/x 8	I00 м2	0,0I	345,5	85,3	3,3 0,99	3	I	-	-
I4	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I5 п.I-I6	Усиленный пол из бетона МI50 Цена: 29,3+(27,2-26,3)х х I,02	м3	2,9	30,22	I,62	-	88	5	-	-
I5	ССРСП ч.II р.IУ п.3	Сетка арматурная класса АШ	т	0,086	270	-	-	23	-	-	-
I6	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,083	355	38	I,3 0,39	29	3	-	-
I7	6-I3 I-I3 ССЦМСМ	Бетонный столбик из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,32	35,22	2,78	0,34 0,I0	II	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	п.I-3 п.I-4										
I8	9-I23 I7-6	Монтаж металлической стойки	т	0,070	45,0	34,3	I,0 0,3	3	2	-	-
		Вес: 0,067 х I,04									
I9	ССРСЦ ч.II п.2096	Стоимость металлоконструкций из стали 09Г2С-6	"	0,070	403,68	-	-	28	-	-	-
		Цена: 347+/29+2,4(II3:I0)/х х I,0I									
20	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-II5 по грунту ГФ-020	I00 м2	0,02	I8,0I	3,56	0,32 0,I0	I	-	-	-
		Цена: I0,3 + 7,7I									
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	26I	I8	2 I	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I8,I9	руб.	-	-	-	-	3I	2	-	-
		Ш. Фундамент ФМ-I котла КЕ-I0-I4С									
2I	II-6 I-6	Щебеночная подготовка толщиной I00 мм	м3	I,I4	I6	I,82	I,06 0,32	I8	2	I -	-
22	7-2 I-2	Укладка плит фундаментов	шт.	6	2,09	0,5	I,59 0,57	I3	3	I0 3	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ССЦМСМ п.9-II0 тех.ч. табл. 3.3	Стоимость плит фундаментных по серии I.II2-5 ФЛ8-24-2, ФЛ8-I2-2 из бетона МI50 Цена: 54,7 - 0,82	м3	2,49	53,88	-	-	I34	-	-	-
24	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВI	т	0,004	32I	-	-	I	-	-	-
25	ССЦМСМ тех.ч. табл. 3.I п.6	Арматура класса ВрI	"	0,0I2	32I	-	-	4	-	-	-
26	6-I60 I5-I ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Фундаментные балки БМФI из бетона МI50 Цена: 45,9 -(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	3,3	44,89	6,I8	0,96 0,29	I48	20	3 I	-
27	ССРСЦ ч.II р.IУ п.7	Арматура класса АI	т	0,025	253	-	-	6	-	-	-
28	ССРСЦ ч.II р.IУ п.9	То же, класса АШ	"	0,I73	286	-	-	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	7-I06 I2-4 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Колонны монолитные ж.-б. КМФI, КМФ8 из бетона МI50 Цена: 53,5 - (28,2-27,2)х х I,0I5	м3	0,76	52,49	7,43	3,36 / I,0I	40	6	3 / I	-
30	ССРСЦ ч.II р.IУ п.4	Арматура класса AI	т	0,0I3	257	-	-	3	-	-	-
3I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.6	То же, класса AIII	"	0,053	3I8	-	-	I7	-	-	-
32	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,005	44I	I24	I,4 / 0,42	2	I	-	-
33	6-I09 I2-7 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Колонны монолитные ж.-б. КМФ2, КМФ4 из бетона МI50 Цена: 57,8-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	0,6	56,79	I0,9	3,2I / 0,96	34	7	2 / I	-
34	ССРСЦ ч.II р.IУ п.4	Арматура класса AI	т	0,0I2	257	-	-	3	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ССРСЦ ч.II р.IУ п.6	То же, класса АШ	т	0,034	3I8	-	-	II	-	-	-
36	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	т	0,003	44I	I24	I,4 0,42	I	-	-	-
37	6-I9 I-I9 ССЦМСМ п.I-I7 доп.I к ЕРЕР стр.5I	Монолитная ж.-б.плита фундамента ПМФI из жаростойкого бетона МI50 Цена: 33,6+(92,0-28,2)х х I,0I5	м3	7,73	98,36	2,25	I,37 0,4I	760	I7	II 3	-
38	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса АI	т	0,070	270	-	-	I9	-	-	-
39	ССРСЦ ч.II р.IУ п.3	То же, класса АШ	"	I,76	270	-	-	475	-	-	-
40	6-84 9-8	Закладные детали весом до 20 кг	"	0,307	355	38	I,3 0,39	I09	I2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	6-83 9-7	То же, весом до 4 кг	т	0,046	44I	I24	I,4 0,42	20	6	-	-
42	6-77 9-I	Анкерные болты	"	0,003	65I	I74	2 0,63	2	I	-	-
		Итого по разделу Ш	руб.	-	-	-	-	I869	75	30 9	-
		IУ. Канал шлакозолоудаления КМI									
43	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М50 толщиной I00 мм Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	2,0	28,28	I,62	-	57	3	-	-
44	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	I00 м2	0,2	70	9,88	0,95 0,28	I4	2	-	-
45	I3-225 25-I I3-226 25-2	Два слоя гидроизола Цена: I,83 + 0,69	м2	20	2,52	I,I4	0,22 0,06	50	23	4 I	-
46	II-55 8-I	Стяжка цементная толщиной 20 мм	I00 м2	0,2	70	9,88	0,95 0,28	I4	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
47	6-I49 I4-7 ССЦМСМ п.I-29 п.I-3I табл. 3.4	Устройство канала из бетона М300 В4, толщина стен I50 мм Цена: (33,3+I,I6-29,3- - I,04)xI,0I5 + 65,6+ + 0,92 + 0,2	м3	II,5	70,9	I0,09	I,29 0,39	8I5	II6	I5 4	-
48	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I6	Арматура класса AI	т	0,029	270	-	-	8	-	-	-
49	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I8	То же, класса AIII	"	0,487	283	-	-	I38	-	-	-
50	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,I04	44I	I24	I,4 0,42	46	I3	-	-
5I	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,5I5	355	38	I,3 0,39	I83	20	I -	-
52	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,654	329	I2,4	I,3 0,39	2I5	8	I -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	II-75 II-9 II-76 II-I0	Металлодементное покрытие толщиной 40 мм Цена: 373 + 86,2х 5	I00 м2	0,I4	804	I42,9	I6,87 5,04	II3	20	2 I	-
54	II-II I-II ССЦМСМ п.I-I3 п.I-I5	Набетонка по днищу из бетона М50 Цена: 29,3-(26,3-25,3)х х I,02	м3	I,67	28,28	I,62	-	47	3	-	-
55	9-47 7-2	Перекрытие канала рифленой сталью Вес: 0,879 х I,04	т	0,9I4	46,8	I9	I7,6 5,43	43	I7	I6 5	-
56	ССРСЦ ч.II п.I979	Стоимость рифленой стали из стали Вст3кп2 Цена: 326 - 8,08	"	0,9I4	3I7,92	-	-	29I	-	-	-
57	I3-II6 I5-I I3-I59 I8-I2	Окраска тремя слоями эмали ХВ124 по грунту ХС-0I0 Цена: I0,8 х 3 + I0,3	I00 м2	0,3I	42,7	4,55	0,76 0,23	I3	I	-	-
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	2047	228	39 II	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.55, 56	руб.	-	-	-	-	334	I7	I6 5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		У. Бункер шлакозолоудаления БМI									
58	6-20I I9-I 6-202 I9-2 СЦМ п.I-3I п.I-28 ССРСЦ ч.IУ табл. I9	Устройство монолитного бункера из бетона МI50 В4 при толщине стен I50 мм Цена: 6I,2 - (33,3-28,2)х х I,0I5+I,02 + 0,92 х 2 + + 0,2	м3	4,9	64,26	I4,32	I,5I 0,453	3I5	70	7 2	-
59	ССРСЦ ч.II р.IУ п.24	Арматура класса АШ	т	0,594	286	-	-	I70	-	-	-
60	6-83 9-7	Закладные детали весом до 4 кг	"	0,07I	44I	I24	I,4 0,42	3I	9	-	-
6I	6-84 9-8	То же, весом до 20 кг	"	0,0I8	355	38	I,3 0,39	6	I	-	-
62	6-85 9-9	То же, весом более 20 кг	"	0,045	329	I2,4	I,3 0,39	I5	I	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	6-253 29-4	Железнение бункера с внутренней стороны	м2	20	0,22	0,I9	0,007 0,002	4	4	-	-
64	I5-275 55-I3	Затирка наружной поверхности цементным раствором	I00 м2	0,26	35,8	20,6	I,0 0,3	9	5	-	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	550	90	7 2	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете №

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно — чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5, 7, 8	в том числе: основной заработной платы	в том числе: эксплуатации машин / в т. ч. заработной платы	в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10, 11, 12, 13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Земляные работы	м3	I25	98	I6,5	I6	9	I23	8	25 / I0	–	–	–	2,0 / 0,98
2	Фундаменты под оборудование:													
	а) строительные работы	м3	9,56	430	I6,5	7I	40	54I	26	8 / 2	–	–	–	8,9 / 54,29
	б) металлоконструкции	т	0,073	32	8,6	3	3	38	3	–	–	–	–	0,6 / 520,55
3	Фундаменты ФМ-I котла КВ-ТС(В)-I0	м3	II,52	I69I	I6,5	279	I58	2I28	53	2I / 4	–	–	–	35,0 / I84,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Канал шлакозолоудаления КМI:													
	а) строительные работы	м3	I5,I7	I726	I6,5	285	I6I	2I72	2I2	23 6	-	-	-	35,4 I43,I8
	б) металлоконструкции	т	0,9I4	334	8,6	29	29	392	I7	I6 5	-	-	-	6,4 428,88
5	Бункер шлакозолоудаления БМI	м3	4,9	550	I6,5	9I	5I	692	90	7 2	-	-	-	II,4 I4I,2
	Всего по смете	руб.	-	486I	-	774	45I	6086	409	I00 29	-	-	-	I00 -

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

Локальная смета № I-5

~~(Локальный сметный расчет)~~

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Открытая система теплоснабжения.

на общестроительные работы боровов.

Сметная стоимость 25,28 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция — тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчётную единицу 464,3 руб.
1 м² общей площади здания — руб.
1 м³ объема здания — руб.

Основание: чертежи №№ АРI, л.I5,I6; КЖI, л.36÷4I; КМI, л.27,28; КЖИ. Ал.5.I

Составлена в ценах 1984.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Земляные работы									
I	I-I75 22-I4 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта II группы экскаватором-драглайном с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы	I000 м3	0,64	I78,2I	7,64	I70,3 / 67,54	II4	5	I09 / 43	—
		Цена: I56+I48,09x0,I5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка грунта от разработки до отвала на расстояние до I км Объём: 640 х I,8	т	II52	0,29	-	-	334	-	-	-
3	I-I95 25-2 тех.ч. табл. 3	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до I0 т Цена: I3,2+II,34х0,I	I000 м3	0,64	I4,33	I,59	I2,47 3,8I	9	I	8 2	-
4	I-948 79-2 тех.ч. п.3.67	Доработка вручную грунта II группы с зачисткой дна и стенок после разработки экскаватором Цена: I20 х I,2	I00 м3	0,I9	I44	I44	-	27	27	-	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл.3	Разработка грунта I группы экскаватором-драглайном с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39 х 0,I5	I000 м3	0,594	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	89	4	85 34	-
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Подвоз грунта для обратной засыпки на расстояние до I км Объём: 594 х I,8	т	I069	0,29	-	-	3I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
7	I-257 3I-2 I-268 3I-I3	Обратная засыпка бульдозером мощностью 80-I00 л.с.грунтом II группы с перемещением до 20 м Цена: (I8,9+I0,8)xI,I	I000 м3	0,576	32,67	-	32,67 I0,89	I9	-	I9 6	-
8	I-968 8I-2	Обратная засыпка грунта II группы вручную	I00 м3	0,I8	46	46	-	8	8	-	-
9	I-II84 II8-I0	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	"	5,94	9,69	6,2	3,49 2,29	58	37	2I I4	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	968	82	242 99	-
		II. Фундаменты									
I0	6-I I-I	Подготовка под фундаменты из бетона М50	м3	I0,I	27,4	0,7	0,28 0,08	277	7	3 I	-
II	6-5 I-5 ССЦМСМ п.I-I7 п.I-I6	Фундаменты железобетонные ФМI из бетона МI50 Цена: 38,9 - (28,2-27,2)x x I,0I5	"	I7,64	37,89	3,63	0,59 0,I8	668	64	I0 3	-
I2	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса AI	т	0,254	270	-	-	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I3	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса АП	т	0,5I8	278	-	-	I44	-	-	-
I4	6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Фундаменты железобетонные ФМ2 из бетона МI50 Цена: 37,2 - (28,2-27,2)х х I,0I5	м3	I4,56	36,I9	2,79	I,29 0,39	527	4I	I9 6	-
I5	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса АI	т	0,208	270	-	-	56	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса АП	"	0,394	278	-	-	II0	-	-	-
I7	6-6 I-6 ССЦМСМ п.I-I6 п.I-I7	Фундаменты железобетонные ФМ3 из бетона МI50 Цена: 37,2-(28,2-27,2)х х I,0I5	м3	I4,88	36,I9	2,79	I,29 0,39	539	42	I9 6	-
I8	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I	Арматура класса АI	т	0,2II	270	-	-	57	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ССРСЦ ч.II р.IУ п.2	Арматура класса АШ	т	0,4I4	278	-	-	II5	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	2562	I54	5I / I6	-
		Ш. К а р к а с									
20	7-48 3-I8	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 3 т	шт.	I6	I4,4	3,74	5,55 / 2,0I	230	60	89 / 32	-
2I	7-49 3-I9	Установка колонн в стаканы фундаментов при массе колонн до 4 т	"	6	I6,2	4,42	6,6 / 2,39	97	27	40 / I4	-
22	ССЦМСМ п.9-5	Стоимость колонн К25-6 по серии 3.0I5-2/77 из бетона М300	м3	7;28	80,6	-	-	587	-	-	-
23	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса АI	т	0,059	229	-	-	I4	-	-	-
24	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	"	0,72I	250	-	-	I80	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	т	0,I39	4I3	-	-	57	-	-	-
26	ССЦМСМ п.9-5	Стоимость колонн К25-8 по серии 3.0I5-2/77 из бетона М300 объёмом до I м3	м3	7,28	80,6	-	-	587	-	-	-
27	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,055	229	-	-	I3	-	-	-
28	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AШ	"	I,0I7	250	-	-	254	-	-	-
29	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,I39	4I3	-	-	57	-	-	-
30	ССЦМСМ п.9-52 табл. 3.3	Стоимость колонн К7-I-I по серии 3.0I5-2/77 из бетона М400 объёмом более I м3 Цена: 76,3 + 0,82 + I,63	м3	7,74	78,75	-	-	6I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	ССЦМСМ табл. 3-I п.I	Арматура класса AI	т	0,I23	229	-	-	28	-	-	-
32	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса AIII	"	0,932	250	-	-	233	-	-	-
33	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,I94	4I3	-	-	80	-	-	-
34	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Покрытие поверхностей закладных изделий эмалью ПФ-II5 по слою грунта ГФ-020 Цена: 7,7I+I0,3	I00 м2	0,06	I8,0I	3,56	0,32 0,I	I	-	-	-
		Итого по разделу III	руб.	-	-	-	-	3028	87	I29 46	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IУ. Перекрытие									
35	7-204 I2-4	Укладка плит перекрытий длиной до 6 м, площадью до 2 м2	шт.	8I	0,9	0,34	0,56 / 0,2I	73	28	45 / IУ	-
36	ССЦМСМ п.8-503	Стоимость плит перекрытия ПI5д-5 из бетона М300	м3	4,8	60,8	-	-	292	-	-	-
37	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,237	250	-	-	59	-	-	-
38	ССЦМСМ табл. 3-I ш.6	Арматура класса ВрI	"	0,03	32I	-	-	I0	-	-	-
39	ССЦМСМ табл. 3-I ш.I3	Закладные детали	"	0,0I5	4I3	-	-	6	-	-	-
40	ССЦМСМ ш.8-503	Стоимость плит перекрытия марки ПI7д-3, ПIIд-8 из бетона М300	м3	7,77	60,8	-	-	472	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4I	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,356	250	-	-	89	-	-	-
42	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	"	0,04I	32I	-	-	I3	-	-	-
43	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,02I	4I3	-	-	9	-	-	-
44	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Сетка арматурная из стали ВрI по узлу I	"	0,I3I	338	-	-	44	-	-	-
45	6-I79 I6-7	Монолитные участки УмI + Ум4 при сборном ж.-б. перекрытии площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм из бетона М200	м3	0,97	58,6	8,64	I,29 0,39	57	8	I -	-
46	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	т	0,086	325	-	-	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу IУ	руб.	-	-	-	-	II52	36	46 I7	-
		У. Стены									
47	45-II5 I4-I ССЦМСМ п.6-I п.6-I7	Кладка стен прямых из обыкновенного керамического кирпича Цена: 42,6-(94,4-68)х х 0,44	м3	68,6	30,98	6,55	I,I7 0,35	2I25	449	80 24	-
48	45-II6 I4-3 ССЦМСМ п.6-I п.6-I7	Кладка стен закругленных из обыкновенного керамического кирпича Цена: 47,8-(94,4-68)х х 0,49	"	I4,4	34,86	8,2	I,3 0,4	602	II8	I9 6	-
49	ССЦМСМ табл. 8-I п.I3	Соединительные изделия	т	0,I72	4I3	-	-	7I	-	-	-
50	8-59 7-3	Армирование кирпичных стен	т	0,422	42I	27,8	I,2 0,36	I78	I2	I -	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5I	I3-I32 I6-5 ССРСЦ ч.I п.6I2 п.2I2	Окраска внутренних поверхностей борова органосиликатным материалом ОС-74-0I в три слоя Цена: (I,37+0,23+2387х х 0,0I9+I74х0,005)х 3	I00 м2	3,22	I43,6	4,II	0,69 0,2I	462	I3	2 I	-
		Итого по разделу У	руб.	-	-	-	-	3338	592	I02 3I	-
		УI. Покрытие									
52	7-I99 I2-I ССЦМСМ п.2-4	Укладка плит покрытия площадью до I м2 Цена: 0,48 + $\frac{0,I8х24,4}{I00}$	шт.	24	0,52	0,25	0,23 0,08	I2	6	6 2	-
53	ССЦМСМ 8-503 табл. 3.3	Стоимость плит покрытия марки ПЗд-8 из жаростойкого бетона М200 Цена: 60,8-0,82х2	м3	2,I6	59,I6	-	-	I26	-	-	-
54	Сб.45 ч.II п.2I47 ССЦМСМ п.I-29	Добавляется на жаростойкий бетон Цена: 92 - 29,3	"	2,I6	62,7	-	-	I35	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	ССЦМСМ табл. 3.I п.3	Арматура класса АШ	т	0,077	250	-	-	I9	-	-	-
56	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса BpI	"	0,0I	32I	-	-	3	-	-	-
57	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,007	4I3	-	-	3	-	-	-
58	7-204 I2-4 ССЦМСМ п.2-4	Укладка плит покрытия площадью до 2 м2 Цена: 0,9 + $\frac{0,49 \times 24,4}{I00}$	шт.	57	I,02	0,34	0,56 0,2I	58	I9	32 I2	-
59	ССЦМСМ п.8-503 табл. 3.3	Стоимость плит покрытия марки ПIIд-8, ПI7д-3 из жаростойкого бетона М200 Цена: 60,8-0,82х2	м3	8,43	59,I6	-	-	499	-	-	-
60	Сб.45 ч.II п.2I47 ССЦМСМ п.I-29	Добавляется на жаростойкий бетон Цена: 92 - 29,3	"	8,43	62,7	-	-	529	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6I	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,394	250	-	-	99	-	-	-
62	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВрI	"	0,046	32I	-	-	I5	-	-	-
63	ССЦМСМ табл. 3-I п.I3	Закладные детали	"	0,023	4I3	-	-	9	-	-	-
64	7-445 38-I0-I.8 ССЦМСМ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: $0,23 + \frac{0,25 \times 24,4}{I00}$	шт.	I8	0,29	0,08	$\frac{0,I5}{0,06}$	5	I	$\frac{3}{I}$	-
65	ССЦМСМ п.9-92	Стоимость перемычек марки IIP4-28.I2.I4 по серии I,I38-I0 из жаростойкого бетона М200	м3	0,9	64,4	-	-	58	-	-	-
66	Сб.45 ч.II п.2I47 ССЦМСМ п.I-29	Добавляется на жаростойкий бетон Цена: 92 - 29,3	"	0,9	62,7	-	-	56	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	ССЦМСМ табл. 3-I п.3	Арматура класса АШ	т	0,08I	250	-	-	20	-	-	-
68	ССЦМСМ табл. 3-I п.6	Арматура класса ВI	"	0,003	32I	-	-	I	-	-	-
69	6-I79 I6-7 ССЦМСМ п.I-5 тех.ч. табл. 2.I Сб.45 ч.II п.2I47	Монолитные участки Ум5 ÷ Ум8 при сборном ж.-б. покрытии площадью до 5 м2 с приведенной толщиной до I00 мм из жаростойкого бетона М200 Цена: 58,6+(92-27,4+ + 3,09)х I,0I5	м3	I,34	I27,3	8,64	I,29 0,39	I7I	I2	2 I	-
70	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I0	Арматура класса АI	т	0,005	338	-	-	2	-	-	-
7I	ССРСЦ ч.II р.IУ п.I2	Арматура класса АШ	"	0,07I	325	-	-	23	-	-	-
		Итого по разделу УI	руб.	-	-	-	-	I845	38	43 I6	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УП. Кровля									
72	I2-287 9-4	Утепление кровли ячеистым бетоном толщиной I20 мм	м3	I2,2	35,2	I,28	0,56 0,I7	429	I6	7 2	-
73	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементная стяжка толщиной I0 + 25 мм Цена: 5I,6+2,53x3	I00 м2	I,02	59,I9	7,73	0,89 0,28	60	8	I -	-
74	I2-I53 2-6-I	Четыре слоя рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия, втопленного в антисептированную битумную мастику	I00 м2	I,02	3I9	52,4	I4,9 4,47	325	53	I5 5	-
75	I2-280 8-5	Мелкие покрытия из оцинкованной кровельной стали	"	0,37	I92	45,8	0,4I 0,I2	7I	I7	-	-
		Итого по разделу УП	руб.	-	-	-	-	885	94	23 7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		УШ. П о л ы									
76	II-55 8-I II-56 8-2	Выравнивающая цементная стяжка толщиной I5 мм **Цена: 70 - I3,6**	I00 м2	0,72	56,4	9,72	0,72 0,2I	4I	7	I -	-
77	I2-287 9-4	Утепление газобетоном толщиной I00 мм	м3	7,2	35,2	I,28	0,56 0,I7	253	9	4 I	-
78	I3-235 27-2	Оклейка двумя слоями стеклоткани на эпоксидной шпаклевке ЭП-00I0 **Цена: 6,22 х 2**	м2	I00	I2,44	I,I6	0,24 0,08	I244	II6	24 8	-
79	I3-I9 2-6	Футеровка днища из кислотоупорного кирпича на кислотоупорном растворе	м2	I00	25,2	I,87	0,I 0,03	2520	I87	I0 3	-
		Итого по разделу УШ	руб.	-	-	-	-	4058	3I9	39 I2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		IX. Металлоконструкции									
80	9-94 I2-I	Монтаж металлических балок Вес: 7,73 х I,04	т	8,04	29,2	8,7	I4,3 5	235	70	II5 40	-
8I	ССРСЦ ч.II р.I п.I924 тех.ч. табл.3 п.8	Стоимость металлических балок из стали Вст3кп5-I Вес: 7,I5 х I,04 Цена: 2I9+I9 х I,0I	"	7,44	238,2	-	-	I772	-	-	-
82	ССРСЦ ч.II р.I п.I924 тех.ч. табл.3 п.3	Стоимость металлических балок из стали Вст3сп5 Вес: 0,58хI,04 Цена: 2I9 + I3х I,0I	"	0,603	232,I	-	-	I40	-	-	-
83	9-46 7-I	Монтаж металлических стремянок по серии I.450.3-3	"	0,203	58	I3,8	32,I II,8	I2	3	7 2	-
84	ССРСЦ ч.II р.I п.I975 тех.ч.	Стоимость стремянок СТ52 из стали Вст3кп2 Цена: 358-8хI,0I	"	0,203	349,9	-	-	7I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	табл.3 п.I										
85	9-47 7-2	Монтаж площадок и ограждений Вес: 0,I7xI,04 + 0,I38	т	0,3I5	46,8	I9	I7,6 5,43	I5	6	6 2	-
86	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. табл.3 п.I	Стоимость площадок из стали ВстЗкп2 Вес: 0,06 x I,04 Цена: 326 - 8xI,0I	"	0,062	3I7,9	-	-	20	-	-	-
87	ССРСЦ ч.II р.I п.I979 тех.ч. табл.3 п.8	Стоимость площадок из стали ВстЗсп5-I Вес: 0,IIxI,04 Цена: 326+I9xI,0I	"	0,II4	345,2	-	-	39	-	-	-
88	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. табл.3 п.I	Стоимость ограждений ОГС-30,4 из стали ВстЗкп2 Цена: 327-8xI,0I	"	0,067	3I8,9	-	-	2I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
89	ССРСЦ ч.II р.I п.I98I тех.ч. табл.3 п.I	То же, 0ГпМГЭб-I0.9 из стали ВстЗкп2 Цена: 327 - 8 х I,0I	т	0,072	3I8,9	-	-	23	-	-	-
90	I3-I2I I5-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтом ГФ-020	I00 м2	2,38	7,7I	2,05	0,2 0,06	I8	5	I -	-
9I	I3-I2I I5-5 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей Цена: 7,7I х I,I	"	0,I0	8,48	2,26	0,22 0,07	I	-	-	-
92	I3-I53 I8-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-II5 в два слоя Цена: I0,3 х 2	"	2,38	20,6	3,02	0,24 0,08	49	7	I	-
93	I3-I53 I8-6 тех.ч. п.3.5	То же, решетчатых поверхностей Цена: I0,3 х I,I х 2	"	0,I0	22,7	3,32	0,26 0,09	2	I	I I	-
		Итого по разделу IX	руб.	-	-	-	-	24I8	92	I3I 45	-

Сводка
объемов и стоимости работ к локальной смете № I

№ п. п.	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб.
				прямых затрат	накладных расходов		плановых накоплений 8 % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе		в накладных расходах, % суммы по гр.7	в плановых накоплениях, % стоимости по гр. 10,11	всего по данным по гр.10,11 12,13	
					%	сумма			основной заработной платы	эксплуатация машин / в т. ч. заработной платы				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	I234	968	I6,5	I60	90	I2I8	82	242 / 99	-	-	-	4,82 / 0,99
2	Фундаменты	м3	57,I8	2562	I6,5	423	239	3224	I54	5I / I6	-	-	-	I2,75 / 56,38
	Итого по подземной части	руб.	-	3530	-	583	329	4442	236	293 / II5	-	-	-	I7,57 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Надземная часть													
3	Каркас	м3	22,3	3028	I6,5	500	282	38I0	87	I29 46	-	-	-	I5,07 I70,85
4	Перекрытие	м3	I3,54	II52	I6,5	I90	I07	I449	36	46 I7	-	-	-	5,73 I07,02
5	Стены	м3	83	3338	I6,5	55I	3II	4200	592	I02 3I	-	-	-	I6,6I 50,60
6	Покрытие	м3	I2,83	I845	I6,5	304	I72	232I	38	43 I6	-	-	-	9,I8 I43,8
7	Кровля	м2	I02	885	I6,5	I46	82	III3	94	23 7	-	-	-	4,40 I0,9I
8	Полы	м2	72	4058	I6,5	670	378	5I06	3I9	39 I2	-	-	-	20,20 70,92
9	Металлоконструкции:													
	а) строительные работы	м2	248	70	I6,5	I2	7	89	I3	3 I	-	-	-	0,35 0,36
	б) металлоконструкции	т	8,558	2348	8,6	202	204	2754	79	I28 44	-	-	-	I0,89 32I,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Итого по надземной части	руб.	-	I6724	-	2575	I543	20842	I258	5I3 I74	-	-	-	82,43 -
	Всего по смете	руб.	-	20254	-	3I58	I872	25284	I494	806 289	-	-	-	I00,0 -

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил инженер Ведрова

Проверил рук.группы Казак

Локальная смета № I-6

(локальный сметный расчет)

К типовому проекту на строительство котельной с тремя котлами КВ-ТС(В)-I0 и тремя котлами КЕ-I0-I4С. Откртая система теплоснабжения.

на общестроительные работы баков-аккумуляторов

Основание: чертежи № КЖ24. Ал.5.2; КМI, л.26. Ал.5.I

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость	3,07	тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс. руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
расчетную единицу	56,35	руб.
I м² общей площади здания	I,I3	руб.
I м³ объема здания	0,I9	руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб. всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин / в т. ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2
		I. Основание под баки-аккумуляторы									
I	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл. 3	Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80 л.с. с перемещением до 20 м Цена: (33,8+27,7)х I,I	I000 м3	0,049	67,65	-	67,65 / 22,55	3	-	3 / I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3	Погрузка ранее разработанного грунта экскаватором "прямой лопатой" ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,049	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	7	-	7 3	-
3	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Отвозка растительного грунта на расстояние до I км Вес: 49 x I,2	т	58,8	0,29	-	-	I7	-	-	-
4	II-2 I-2	Уплотнение материкового грунта щебнем	I00 м2	I,09	43,3	3,57	0,99 0,3	47	4	I -	-
5	I-I74 22-I3 тех.ч. табл. 3	Разработка грунта I группы экскаватором с ковшом ёмкостью 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвалы Цена: I3I+I24,39x0,I5	I000 м3	0,049	I49,66	6,4I	I43,05 56,65	7	-	7 3	-
6	ССЦ на перевозку грузов ч.I стр.28	Привоз грунта I группы с расстояния I км Вес: 49 x I,6	т	78,4	0,29	-	-	23	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	I-230 29-I I-237 29-8 тех.ч. табл.3	Устройство подсыпки для основания с разравниванием при дальности перемещения до 20 м Цена: (3.38+27,7)xI,I	I000 м3	0,049	67,65	-	67,65 22,55	3	-	3 I	-
8	I-II68 II-3,4 I-II66 II8-3,4 прим.	Уплотнение грунта проходом 3 раза кулачковыми катками при толщине слоя 20 см Цена: 6,56+0,93x2	I00 м3	0,49	8,42	-	8,42 2,65	4	-	4 I	-
9	8-I0 3-I	Устройство песчаной подушки	м3	24,6	I0,7	0,99	I,II 0,33	263	24	27 8	-
I0	27-2 I-2	Устройство гидроизолирующего слоя из супесчаного грунта с битумом толщиной I00 мм	I00 м2	0,82	22,3	I,45	20,75 4,3I	I8	I	I7 4	-
II	ССЦМСМ 4-22	Стоимость песчаного грунта	м3	8,2	4,8	-	-	39	-	-	-
I2	ССРСЦ ч.I п.45	То же, жидкого битума Вес: 8,2xI,09 x 0,I	т	0,89	43,3	-	-	39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	27-73 I8-I прим.	Булыжное мощение толщиной 80 мм Цена: 42I - 35,6 х 2	I00 м2	0,4I	349,8	37,6	II,3 3,39	I43	I5	5 I	-
		Итого по п.п. I+I3	руб.	-	-	-	-	6I3	44	74 22	-
		Итого на два бака	руб.	-	-	-	-	I226	88	I48 44	-
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	I226	0,I65	-	-	202	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I428	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	I428	0,08	-	-	II4	-	-	-
		Итого по разделу I	руб.	-	-	-	-	I542	88	I48 44	-
		II. Металлоконструкции на баках-аккумуляторах									
I4	9-47 7-2	Монтаж металлических площадок с ограждениями	т	0,904	46,8	I9	I7,6 5,43	42	I7	I6 5	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I5	ССРСЦ ч.II п.I980	Стоимость площадок Цена: 37I - 8,08	т	0,552	362,92	-	-	200	-	-	-
I6	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость ограждений Цена: 327 - 8,08	"	0,208	3I8,92	-	-	66	-	-	-
I7	9-46 7-I	Монтаж лестниц с ограждениями	"	I,308	58	I3,8	32,I II,8	76	I8	42 I5	-
I8	ССРСЦ ч.II п.372	Стоимость лестничных маршей МIХР45-I8.8	шт.	I0	48,7	-	-	487	-	-	-
I9	-"- п.369	То же, МIХР45-I2.8	"	2	33	-	-	66	-	-	-
20	ССРСЦ ч.II п.489	Стоимость ограждений ОГпМIХ45-I0.I8, ОГпМIХ45-I0.I8	"	20	5,37	-	-	I07	-	-	-
2I	ССРСЦ ч.II п.488	То же, ОГпМIХ45-I0.I2, ОГпМIХ45-I0.I2	"	4	3,5	-	-	I4	-	-	-
22	ССРСЦ ч.II п.I98I	Стоимость дополнительных элементов Цена: 327-8,08	т	0,I58	3I8,92	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	9-I53 24-4	Монтаж кронштейнов	т	0,408	27,I	I4,8	4,98 / I,52	II	6	2 / I	-
24	ССРСЦ ч.II п.20I9	Стоимость кронштейнов Цена: 356 - 8,08	"	0,408	347,92	-	-	I42	-	-	-
25	6-I3 I-I3 ССЦМСМ I-3 I-4	Фундаменты под лестницу из бетона МI50 Цена: 34,4+(26,6-25,8)х х I,02	м3	0,48	35,22	2,78	0,34 / 0,I	I7	I	-	-
26	I3-I2I I5-6 I3-I53 I8-6	Окраска эмалью ПФ-II5 двумя слоями по грунту ГФ-020 Цена: I0,3 х 2 + 7,7I	I00 м2	0,79	28,3I	5,07	0,44 / 0,I4	22	4	-	-
		Итого по п.п.I4 ÷ 26	руб.	-	-	-	-	I300	46	60 / 2I	-
		в том числе металлоконструкции по п.п.I4÷24	руб.	-	-	-	-	I26I	4I	60 / 2I	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы - I6,5%	руб.	39	0,I65	-	-	6	-	-	-
		Накладные расходы - 8,6%	руб.	I26I	0,086	-	-	I08	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I4I4	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	I4I4	0,08	-	-	II3	-	-	-
		Итого по разделу II	руб.	-	-	-	-	I527	46	60 2I	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	3069	I34	208 65	-

Главный инженер проекта Нидбальский

Начальник отдела смет и ПОС Ландо

Составил ст.инженер Митревица

Проверил рук.группы Казак

gost.e-ecolog.ru