ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I4-2I.86

Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)

Альбом II

# С М Е Т Ы

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I4.2I.86

Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха
на 250 мест ( стены кирпичные)

Альбом II

# С М Е Т Ы

| | |
|---|---|
| Стоимость общая | -47,I2 тыс.руб. |
| в том числе: | |
| строительно-монтажных работ | -20,47 тыс.руб. |
| I м3 здания СМР | -7I,5I руб. |
| I м2 полезной площади | -309,I5руб. |
| Стоимость I места | -I88,48руб. |

Разработан ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов

Проект утвержден Госгражданстроем приказом № 229 от 8 августа I985 г.
Рабочий проект введен в действие ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комплексов приказ № 44 от 19 марта 1987г

Главный инженер института — В.Овечкин
Главный инженер проекта — Е.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС — Ф.Тышлер

# С О Д Е Р Ж А Н И Е

| | Стр. |
|---|---|
| I. Пояснительная записка | 3 |
| 2. Объектная смета № 3 | 4 |
| 3. Смета № 3-I на общестроительные работы | 5 |
| 4. Сводка объемов и стоимости работ | I7 |
| 5. Смета № 3-2 на вентиляцию | 20 |
| 6. Смета № 3-3 на водопровод | 23 |
| 7. Смета № 3-4 на канализацию | 26 |
| 8. Смета № 3-5 на электрооборудование и электроосвещение | 29 |
| 9. Смета № 3-6 на слаботочные устройства | 34 |
| I0. Смета № 3-7 на кинопроекционное оборудование | 39 |
| II. Смета № 3-8 на мебель | 47 |
| I2. Сводная ведомость затрат труда | 50 |

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство киноэстрадной площадки центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест

## А. Основные положения, принятые при составлении смет

Сметы на строительство киноэстрадной площадки центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест составлены в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена в базисных ценах I-го территориального района (I подрайон).

Сметные цены на местные материалы приняты по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному Мособлисполкомом.

Накладные расходы приняты в размере:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на сантехнические работы - I3,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8%

## Б. Основные объемно-планировочные конструктивные решения проекта

В основе объемно-пространственного построения открытой киноэстрадной площадки две башни (артестические), удерживающие пространство сцены и решенные образно как огромные " динамики". Экран перекрыт навесом и снабжен занавесом. За экраном расположена площадки обслуживания кинодинамиков.

Здание одноэтажное кирпичное, покрытие решено с применением сборных индустриальных изделий, включенных в общесоюзные каталоги для жилищного, гражданского и промышленного строительства: фиоститные деревянные клееные балки и клееные деревянные панели покрытий.

Пространственная устойчивость здания обеспечивается совместной работой стен и перегородок за счет перевязки и армирования кладки всех мест пересечения.

Устойчивость покрытия по деревянным балкам обеспечивается устойчивостью из плоскости изгиба самих балок, закрепленных в опорных узлах.

Навес киноэстрадной площадки выполнен из асбоцементных волнистых листов по деревянным стропилам в деревянной обрешетке.

Фундаменты - ленточные, бутобетонные.

П о л ы - по грунту.

Кровля рулонная, состоящая из 3-х слоев рубероида.

Составила ст.инженер. В.Шмидт

Объектная смета № 3

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -47,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу -I88,48 руб.
I м2 общей площади -6I8,7 руб.
I м3 объема здания -I64,6I руб.

| № п | № смет, прейск. укрупн. сметн. норм, расцен. | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | | | | Технико-экономические показатели | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строит. работ | монтаж. работ | оборуд. присп. произв. инвент. | прочих затрат | всего | в том числе основн. зарпл. | в том числе экспл. машин | нормат. условно-чистой продукции | ед. изм. | к-во ед. изм. | стоим. ед. изм. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | 3-I | Общестроительные работы | I7,53 | - | - | - | I7,53 | - | - | - | м3 | 286,26 | 6I,24 |
| 2 | 3-2 | Вентиляция | 0,I4 | - | - | - | 0,I4 | - | - | - | " | -"- | 0,49 |
| 3 | 3-3 | Водопровод | 0,03 | - | - | - | 0,03 | - | - | - | " | -"- | 0,I0 |
| 4 | 3-4 | Канализация | 0,07 | - | - | - | 0,07 | - | - | - | " | -"- | 0,24 |
| 5 | 3-5 | Электрооборудование и электроосвещение | - | 0,33 | 0,0I | - | 0,34 | - | - | - | " | -"- | I,I9 |
| 6 | 3-6 | Слаботочные устройства | - | 0,I7 | I,23 | - | I,40 | - | - | - | " | -"- | 4,89 |
| 7 | 3-7 | Кинопроекционное оборудование | - | I,35 | I8,03 | - | I9,38 | - | - | - | " | -"- | 67,7 |
| 8 | 3-8 | М е б е л ь | - | 0,85 | 7,38 | - | 8,23 | - | - | - | мест | 250 | 32,92 |
| | | Итого по смете | I7,77 | 2,7 | 26,65 | - | 47,I2 | - | - | - | м3 | 286,26 | I64,6I |

Главный инженер института В.Овечкин
Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Главный архитектор проекта И.Чернявский
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст.инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

Локальная смета № 3-I

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)
на общестроительные работы

Основание: Альбом I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -I7,53 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -70,I2 руб.
I м2 общей площади здания -2I6,98руб.
I м3 объема здания -6I,24 руб.

| №№ пп | № прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | нормат. условно-чистой продукции | в том числе | |
| | | | | | | | прямые затраты | основная зарплата | экспл. машин в т.ч. зарпл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Земляные работы | | | | | | | |
| I | EI-23I т.ч. таб.3 29-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59кВт с перемещением до I0м грунт 2 группы | I000м3 | 0,07 | 44,I6 | 3 | -/3 | - | 3/I |
| 2 | EI-I75 т.ч. таб.3 22-I4 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 на гусеничном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт 2 группы | I000м3 | 0,I2 | I75,I4 | 22 | -/2I | I | 20/8 |
| 3 | EI-960 80-2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копание ям глубиной до I,5м грунт 2 группы | I00м3 | 0,I8 | 74,50 | I3 | -/I3 | I3 | -/- |
| 4 | EI-I75 | Разработка грунта экскаваторами с ковшом | I000м3 | 0,08 | I75,I4 | I4 | - | I | I4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.Ч. ТАБ.3 22-14 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | 15 | | 6 |
| 5 | С310-1 | -ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ | Т | 142,00 | 0,29 | 41 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 6 | Е1-231 Т.Ч. ТАБ.3 29-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ | 1000М3 | 0,08 | 44,16 | 4 | - | - | 3 |
| | | | | | | | 3 | | 1 |
| 7 | Е1-968 81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100М3 | 0,15 | 46,00 | 7 | - | 7 | - |
| | | | | | | | 7 | | - |
| 8 | Е1-1184 118-10 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | 100М3 | 0,83 | 9,69 | 8 | - | 5 | 3 |
| | | | | | | | 8 | | 2 |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 141 | - | 27 | 43 |
| | | | | | | | 70 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 112 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 45 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 141 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | |
| 9 | Е11-2 1-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,85 | 43,30 | 37 | - | 3 | 1 |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 10 | Е6-21 1-21 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БУТОБЕТОННЫХ | М3 | 67,60 | 29,60 | 2001 | - | 118 | 46 |
| | | | | | | | 164 | | 14 |
| 11 | Е8-13 4-1 | -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН.ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 100М2 | 0,52 | 86,50 | 45 | - | 10 | 1 |
| | | | | | | | 11 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | РУБ | 2619 | - | 131 | 48 |
| | | | | | | | 179 | | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2083 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 145 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 343 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 193 | | | |
| | | ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2619 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ | | | | | | | |
| 12. Е8-72 7<br>9-1 | | -КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ.ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 59,58 | 33,82 | 2015 | -<br>244 | 193 | 51<br>15 |
| 13. Е8-73 7<br>9-1 | | -ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | М3 | 45,16 | 33,52 | 1514 | -<br>175 | 144 | 31<br>9 |
| 14. Е8-32<br>5-2<br>ССЦ<br>П.6-15<br>П.2-12 | | -СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 40,66 | 33,50 | 1362 | -<br>129 | 98 | 31<br>9 |
| | | ЦЕНА:2,41+0,78+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,5 | | | | | | | |
| 15. Е8-50<br>6-2<br>ССЦ<br>П.6-15<br>П.2-12 | | -СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | М3 | 7,34 | 35,52 | 261 | -<br>31 | 27 | 4<br>1 |
| | | ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23,5.0,22+64,4.0,404=35,52 | | | | | | | |
| 16. Е8-32 1<br>5-2 | | -СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | М3 | 0,98 | 32,30 | 32 | -<br>3 | 2 | 1<br>- |
| 17. Е8-189<br>22-1 | | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 100М2ВП | 2,40 | 42,20 | 101 | -<br>61 | 61 | -<br>- |
| 18. Е7-445<br>38-10-1.8 | | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | ШТ | 29,00 | 0,23 | 7 | -<br>7 | 2 | 5<br>2 |
| 19. С СЦ<br>П.9-92 | | -ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М | М3 | 0,71 | 64,40 | 46 | -<br>- | - | -<br>- |
| 20. СТО ЖЕ<br>3-1-6 | | -ТО ЖЕ В1 | КГ | 15,00 | 0,32 | 5 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 21. | E8-59 7-3 | -АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,05 | 417,00 | 21 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 6748 | - | 528 | 123 |
| | | | | | | | 651 | | 36 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 5364 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 564 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 51 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 885 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 499 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 6748 |

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕГОРОДКИ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | E8-45 1 5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ.В 1/2 КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М | 100М2 | 0,48 | 438,00 | 211 | - | 30 | 4 |
| | | | | | | | 34 | | 1 |
| 23. | E8-46 5-9 ССЦ П.6-15 П.2-12 | -ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 100М2 | 0,27 | 436,59 | 117 | - | 12 | 2 |
| | | | | | | | 14 | | 1 |

ЦЕНА:46,5+7,59+5,81+64,4.5,01+23,5.2,3=436,59

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 4 | | РУБ | 413 | - | 42 | 6 |
| | | | | | | | 48 | | 2 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 328 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 44 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 54 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 31 |
| ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 413 |

РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЕ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. | E10-246 5Б-1 | -СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 | М2 | 88,72 | 0,45 | 40 | - | 25 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 37 | | 4 |
| 25. | 06-19<br>П.2-105<br>ПРИМЕЧ. | -ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ | М2 | 88,72 | 19,32 | 1714 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 26. | Е6-83<br>9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В КЛАДКЕ МС4-9 | Т | 0,04 | 441,00 | 18 | -<br>-<br>5 | 5 | -<br>-<br>- |
| 27. | Е6-83<br>9-7<br>ССЦ<br>Т.3-1-14 | -АНКЕРОВ А1,3 | Т | 0,01 | 702,00 | 7 | -<br>-<br>1 | 1 | -<br>-<br>- |
| 28. | Е10-70<br>11-1 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛ | М3 | 0,08 | 112,00 | 9 | -<br>-<br>1 | 1 | -<br>-<br>- |
| 29. | Е10-70<br>11-1<br>Т.Ч. 1.6<br>С110<br>Т.Ч.<br>20-2 | -УСТАНОВКА БРУСКОВ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ | М3 | 0,10 | 127,35 | 13 | -<br>-<br>1 | 1 | -<br>-<br>- |
| 30. | Е10-32<br>6-1 | -ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ | М2 | 27,63 | 2,14 | 59 | -<br>-<br>7 | 6 | 1<br>-<br>- |
| 31. | Е26-63<br>11-7 | -УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100М2 | 0,06 | 64,40 | 4 | -<br>-<br>3 | 3 | -<br>-<br>- |
| 32. | С111-30 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 | 100ШТ | 0,02 | 640,00 | 13 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 33. | Е26-27<br>7-4 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | М3 | 0,65 | 6,21 | 4 | -<br>-<br>4 | 4 | -<br>-<br>- |
| 34. | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | М3 | 0,68 | 11,20 | 8 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 35. | Е34-318<br>59-2 | -ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТШАХТ | 100М2 | 0,01 | 276,00 | 3 | -<br>-<br>1 | 1 | -<br>-<br>- |
| 36. | Е20-696<br>18-1 | -МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ | 100 КГ | 0,46 | 35,90 | 17 | -<br>-<br>3 | 3 | -<br>-<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | РУБ | 2402 | - 63 | 50 | 13 - 4 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1892 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 51 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 1735 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 313 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 177 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 2382 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ | | | | | | | |
| 37. | Е12-267 6-1 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ | 100М2 | 0,24 | 213,00 | 52 | - 7 | 6 | 1 - |
| 38. | Е12-85 1-2-2 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РКУ-420А | 100М2 | 0,67 | 233,00 | 156 | - 28 | 22 | 6 - 2 |
| 39. | Е26-63 11-7 | -УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 100М2 | 0,07 | 64,40 | 4 | - 3 | 3 | - - |
| 40. | С111-30 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 | 100ШТ | 0,03 | 640,00 | 16 | - - | - | - - |
| 41. | Е12-280 8-5 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 100М2 | 0,28 | 192,00 | 54 | - 13 | 13 | - - |
| 42. | Е12-289 9-6 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ | 100М2 | 0,16 | 49,90 | 8 | - 2 | 2 | - - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | РУБ | 366 | - 53 | 46 | 7 - 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 290 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 48 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 16 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 49 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 27 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 366 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 7. ОКНА | | | | | | | |
| 43 | Е10-98 18-1 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЕРЕПЛЕТЫ ОДИНАРНЫЕ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА М2 ДО 2 | М2 | 5,58 | 5,84 | 33 | -<br>23 | 22 | 1<br>- |
| 44 | С122-32,82 | -БЛОКИ ОКОННЫЕ ПО ТИПУ ОР15-12Г | М2 | 3,42 | 16,40 | 56 | -<br>- | - | -<br>- |
| 45 | С122-193 | -ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ФРАМУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ | М2 | 2,16 | 7,42 | 16 | -<br>- | - | -<br>- |
| 46 | Е10-87 14-2 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ФРАМУЖНЫХ | ШТ | 3,00 | 0,50 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 47 | Е15-706 201-1-33 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ | 100М2 | 0,06 | 187,00 | 10 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | РУБ | 146 | -<br>27 | 26 | 1<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 117 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 26 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 19 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 10 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 146 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ | | | | | | | |
| 48 | Е10-105 20-1 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА | М2 | 16,13 | 1,45 | 23 | - | 9 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | А0 3М2 | | | | | 15 | | 2 |
| 49. | С122-218 | -ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДГ-21-9 | М2 | 1,80 | 14,20 | 26 | - | - | - |
| 50. | С122-219 | -ТО ЖЕ ДГ-21-12 | М2 | 2,42 | 13,50 | 33 | - | - | - |
| 51. | С122-229 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-8-1,20-8-2 | М2 | 9,25 | 17,80 | 165 | - | - | - |
| 52. | С122-236 | -ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ | М2 | 2,66 | 14,80 | 39 | - | - | - |
| 53. | С122-448 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 7-5 | М2 | 1,00 | 25,90 | 26 | - | - | - |
| 54. | С122-449 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 3-6 | М2 | 1,00 | 51,30 | 51 | - | - | - |
| 55. | С122-446 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 5-5,ДА 6-4,5,ДА 7-4 | М2 | 5,00 | 30,80 | 154 | - | - | - |
| 56. | С122-447 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ МАРКА ДА 6-5,ДА 7-4,5 | М2 | 1,00 | 28,00 | 28 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | РУБ | 683 | - | 9 | 6 |
| | | | | | | | 15 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 545 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 11 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 522 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 88 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 50 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 683 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | |
| 57. | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 100М2 | 0,56 | 43,30 | 24 | - | 2 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-2 | | | | | | 2 | | - |
| 58. | E11-11<br>1-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | М3 | 22,00 | 29,30 | 645 | -<br>36 | 36 | -<br>- |
| 59. | E11-3<br>1-3 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | М3 | 8,13 | 10,40 | 85 | -<br>13 | 13 | -<br>- |
| 60. | E11-61<br>9-1 | -УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ ВЫСОТА СТОЛБИКОВ 57 СМ | 100М2 | 0,76 | 187,00 | 142 | -<br>22 | 19 | 3<br>1 |
| 61. | E11-136<br>20-4 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВТОЛЩИНОЙ 6ММ | 100М2 | 0,56 | 362,00 | 203 | -<br>32 | 30 | 2<br>1 |
| 62. | E11-184<br>27-2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 68 И 78ММ | 100М2 | 0,44 | 488,00 | 212 | -<br>22 | 20 | 2<br>1 |
| 63. | E11-186<br>27-2 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 118ММ | 100М2 | 0,76 | 444,00 | 337 | -<br>39 | 35 | 4<br>1 |
| 64. | E11-83<br>13-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ | 100М2 | 1,52 | 121,00 | 184 | -<br>31 | 28 | 3<br>1 |
| 65. | E6-83<br>9-7 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ | Т | 0,04 | 441,00 | 18 | -<br>5 | 5 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | РУБ | 2327 | -<br>202 | 188 | 14<br>5 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 1850 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 193 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 305 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 172 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ | 2327 |

## РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66. | E15-256<br>55-5-11 | -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН | 100М2 | 2,02 | 110,00 | 222 | -<br>108 | 94 | 14<br>8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. | E15-86 14-1 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100М2 | 0,34 | 450,00 | 154 | -<br>32 | 32 | -<br>- |
| 68. | E15-660 168-3 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН | 100М2 | 2,02 | 76,30 | 154 | -<br>49 | 47 | 2<br>1 |
| 69. | E15-663 168-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ | 100М2 | 0,56 | 60,80 | 34 | -<br>9 | 9 | -<br>- |
| 70. | E15-567 159-7 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ | 100М2 | 0,09 | 32,10 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 71. | E15-566 159-6 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ | 100М2 | 0,39 | 23,70 | 9 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | РУБ | 724 | -<br>206 | 190 | 16<br>9 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 576 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 199 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 95 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 53 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 724 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 11. ЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА | | | | | | | |
| 72. | E8-38 5-5 ССЦ П.6-15 П.2-12 | -СТЕНЫ КРЫЛЕЦ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА | М3 | 4,64 | 36,84 | 171 | -<br>20 | 17 | 3<br>1 |
| | | ЦЕНА:3,75+0,62+1,07+64,4,0,4+23,5.0,24=36,84 | | | | | | | |
| 73. | E8-45 1 5-9 | -ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ.В 1/2 КИРПИЧА | 100М2 | 0,10 | 438,00 | 44 | -<br>7 | 6 | 1<br>- |
| 74. | E7-460 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО | ШТ | 3,00 | 2,75 | 8 | - | 3 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 39-5-1.8 | 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М | | | | | 5 | | 1 |
| 75. | С СШ Т.1 П.11-162 | -ПЛИТЫ ПТ8-13.3 | М2 | 8,97 | 7,70 | 69 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 76. | Е7-445 3Я-10.1.8 | -УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ | ШТ | 18,00 | 0,84 | 15 | - | 1 | 3 |
| | | | | | | | 4 | | 1 |
| 77. | С СШ Т.1 11-172 | -СТУПЕНИ | М | 24,70 | 3,72 | 92 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 78. | Е10-70 11-1 | -УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ | М3 | 0,54 | 112,00 | 60 | - | 7 | 1 |
| | | | | | | | 8 | | - |
| 79. | Е23-12 21-4 | -УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100 | М | 15,00 | 1,01 | 15 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | РУБ | 594 | - | 35 | 10 |
| | | | | | | | 45 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 474 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 38 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 161 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 76 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 44 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 594 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 12. КОНСТРУКЦИЯ КИНОЭКРАНА | | | | | | | |
| 80. | Е8-59 7-3 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | Т | 0,05 | 417,00 | 21 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 81. | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | Т | 0,28 | 377,00 | 106 | - | 9 | 1 |
| | | | | | | | 10 | | - |
| 82. | С121-1966 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | Т | 0,28 | 629,00 | 176 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 83. | С СШ 120 | -ОКРАСКА ЭКРАНА ЭМАЛЯМИ | | 0,28 | 15,60 | 4 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.1<br>Т.Ч.<br>12-9 | | | | | | --------<br>- | | --------<br>- |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | РУБ | 369 | -<br>11 | 10 | 1<br>- |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 127 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 10 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 159 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 180 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 180 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 210 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 17532 | -<br>1570 | 1282 | 288<br>95 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 13758 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 1374 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 2557 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2266 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1278 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 17302 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 180 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | | | РУБ | 180 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 15 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 210 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 17 | | | |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | | РУБ | 3 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | | РУБ | 20 | | | |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные:
Составил ст.инженер В.Шмидт
Проверил главный специалист Л.Сидоренкова
Перфорация: подготовил
ст.инженер А.Смирнова
Проверил рук. группы В.Ильичева

264-I4-2I.86 Ал.II

Киноэстрадная площадка
центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные )

# С В О Д К А

## объемов и стоимости строительных работ к локальной смете № 3-I

| №№ пп | Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы | Ед. изм. | К-во | Сметная стоимость, руб. | | | Нормативная условно-чистая продукция | | | | | Уд.вес стоим.конст элементов или вида работ в % к общей стоимости работ по смете |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | прямые затраты | накладн. расходы I6,5% на общестр. работы 8,6% на металлоконструкции | планов. накопл. 8% по гр. 5,6 | всего по гр. 5,6,7 | в том числе основн. зарпл. | в том числе экспл. машин | в наклад. расход. | в план. накоплен. | всего по графе 9, I0,II,I2 | стоим.ед. изм.в руб. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 | I4 |
| I | Земляные работы | м3 | I95 | II2 | I9 | I0 | I4I | - | - | - | - | - | 0,8/0,72 |
| 2 | Фундаменты | м3 | 67,6 | 2083 | 343 | I93 | 26I9 | - | - | - | - | - | I4,94/38,7 |
| 3 | С т е н ы | м3 | I54,I2 | 5364 | 885 | 499 | 6748 | - | - | - | - | - | 38,49/43,78 |
| 4 | Перегородки | м2 | 75,6 | 328 | 54 | 3I | 4I3 | - | - | - | - | - | 2,36/5,46 |
| 5 | Покрытие | м2 | 89,0 | I909 | 3I5 | I78 | 2402 | - | - | - | - | - | I3,7/26,99 |
| 6 | Кровля | м2 | 9I,4 | 290 | 49 | 27 | 366 | - | - | - | - | - | 2,09/4,0 |
| 7 | Окна | м2 | 5,56 | II7 | I9 | I0 | I46 | - | - | - | - | - | 0,83/26,26 |
| 8 | Д в е р и | м2 | I6,I3 | 545 | 88 | 50 | 683 | - | - | - | - | - | 3,9/42,34 |
| 9 | П о л ы | м2 | I32,I | I850 | 305 | I72 | 2327 | - | - | - | - | - | I3,27/I7,62 |
| I0 | Внутренняя отделка | м2 | 826,26 | 576 | 95 | 53 | 724 | - | - | - | - | - | 4,I3/0,88 |
| II | Лестницы и крыльца | м2 | 250,0 | 474 | 76 | 44 | 594 | - | - | - | - | - | 3,39/2,38 |
| I2 | Конструкция экрана | м3 | 286,26 | I27 | 20 | I2 | I59 | - | - | - | - | - | 2,I0/I,29 |
| I3 | Металлоконструкции | - | - | I80 | I5 | I5 | 2I0 | - | - | - | - | - | - |
| | Итого по общестроительным работам | м3 | 286,26 | I3955 | 2283 | I294 | I7532 | - | - | - | - | - | I00/6I,25 |

Главный инженер проекта Е.Ляховецкая
Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Составила ст. инженер В.Шмидт
Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
116     1   Э9001772' Н3В1Г1М1' ' ' 1.1' ' ' ' 286,26' М3*
117     2   Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 169-798' ОТКРЫТА
              Я КИНО-ЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Т.Р.П.' ' 2-3-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АЛЬБОМ 2*
118     3   Н10=16,5*
119     4   Д2-Б*
120     5   Д2-С*
121     6   Д3-А*
122     7   Д4-А*
123     8   Р1' М3' 195*
124     9   Е1-231#Т.Ч. ТАБ.3#29-2(А3.1,1)(А4.1,05)' 71,1*
125    10   Е1-175#Т.Ч. ТАБ.3#22-14(А3.1,15)(А4.1,1)' 124,1*
126    11   Е1-960#80-2' 18*
127    12   Е1-175#Т.Ч. ТАБ.3#22-14(А3.1,15)(А4.1,1)' 82,6*
128    13   С310-1' 142' ' ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА АВТОСАМОСВАЛАМИ ОТ РАЗРАБОТКИ И ДЛЯ ЗАСЫПКИ*
129    14   Е1-231#Т.Ч. ТАБ.3#29-2(А3.1,1)(А4.1,05)' 82,6' ' * ПРИ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКЕ*
130    15   Е1-968#81-2' 15*
131    16   Е1-1184#118-10' 82,6*
132    17   Р2' М3' 67,6*
133    18   Е11-2#1-2(А2=38,74)' 85*
134    19   Е6-21#1-21(А2=27,17)' 67,6*
135    20   Е8-13#4-1(А2=65,4)' 52*
136    21   Р4' М3' 154,12*
137    22   Е8-72 7#9-1(А2=29,71)' 59,58' ' КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ
              ,ТОЛЩ.СТЕН 380ММ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
138    23   Е8-73 7#9-1(А2=29,66)' 45,16' ' ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М*
139    24   Е8-32#5-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=30,31)' 40,66' ' СТЕНЫ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4
              М*
140    25   П2#ЦЕНА:2,41+0,78+0,17+64,4.0,384+23,5.0,23=33,5*
141    26   Е8-50#6-2#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=31,25)' 7,34' ' СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА
              БОЛЕЕ 4М*
142    27   П2#ЦЕНА:3,62+0,65+0,06+23,5.0,22+64,4.0,404=35,52*
143    28   Е8-32 1#5-2(А2=29,11)' 0,98' ' СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО
              4М*
144    29   Е8-189#22-1' 240*
145    30   Е7-445#38-10-1.8' 29*
146    31   СТ СЦ П.9-92(=19)' 0,71' 64,4' ПЕРЕМЫЧКИ СБОРНЫЕ М-200 ДЛИНОЙ ДО 3М' М3*
147    32   СТТО ЖЕ#3-1-6(=19)' 15' 0,32' ТО ЖЕ В1' КГ*
148    33   Е8-59#7-3(А2=387,82)' 0,05*
149    34   Р13' М2' 75,6*
150    35   Е8-45 1#5-9(А2=368,41)' 48,27' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ.В 1/2 КИРПИЧА,ПРИ В
              ЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М*
151    36   Е8-46#5-9#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=382,5)' 26,79' ' ТО ЖЕ,ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕ
              Е 4М*
152    37   П2#ЦЕНА:46,5+7,59+5,81+64,4.5,01+23,5.2,3=436,59*
153    38   Р6' М2' 89*
154    39   Е10-246#50-1' 88,72*
155    40   Т06-19 П.2-105#ПРИМЕЧ.(=19)' 88,72' 19,32' ПАНЕЛИ ДЕРЕВО-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ' М2*
156    41   Е6-83#9-7' 0,04' ' + В КЛАДКЕ МС4-9*
157    42   Е6-83#9-7(А2+261)#ССЦ Т.3-1-14' 0,01' ' АНКЕРОВ А1,3*
158    43   Е10-70#11-1' 0,08*
159    44   Е10-70#11-1(А2+15,2)(А3.1,1)#Т.Ч. 1.6#С110 Т.Ч. 20-2' 0,1' ' УСТАНОВКА БРУСКОВ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ*
160    45   Е10-32#6-1' 27,63*
161    46   Е26-63#11-7' 6,2' ' УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТЫХ ЛИСТОВ*
162    47   С111-30' 2*
163    48   Е26-27#7-4' 0,65*
164    49   С114-2' 0.65.1,05*
```

```
165     50      E34-318#59-2' 1,1' ' ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЕНТШАХТ*
166     51      E20-696#18-1' 46' ' МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАМКИ ВЕНТШАХТ*
167     52      P7' М2' 91,4*
168     53      E12-267#6-1' 24,3*
169     54      E12-85#1-2-2' 67,05*
170     55      E26-63#11-7' 6,8' ' УСТАНОВКА В УЗЛАХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
171     56      C111-30' 2,5*
172     57      E12-280#8-5' 28,1*
173     58      E12-289#9-6' 16,2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЛОИ РУБЕРОИДА НА МАСТИКЕ*
174     59      P11' М2' 5,58*
175     60      E10-98#18-1' 5,58*
176     61      СТ122-32,82(=19)' 3,42' 30,3-13,9' БЛОКИ ОКОННЫЕ ПО ТИПУ ОР15-12Г' М2*
177     62      C122-193' 2,16*
178     63      E10-87#14-2' 3*
179     64      E15-706#201-1-33' 5,58*
180     65      P10' М2' 16,13*
181     66      E10-105#20-1' 16,13*
182     67      C122-218' 1,8' ' ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ДГ-21-9*
183     68      C122-219' 2,42' ' ТО ЖЕ ДГ-21-12*
184     69      C122-229' 9,25*
185     70      C122-236' 2,66' ' ТО ЖЕ ДВУПОЛЬНЫЕ*
186     71      C122-448' 1*
187     72      C122-449' 1*
188     73      C122-446' 5*
189     74      C122-447' 1*
190     75      P14' М2' 132,1*
191     76      E11-2#1-2(А2=38,74)' 56,2*
192     77      E11-11#1-11(А2=27,68)' 22*
193     78      E11-3#1-3(А2=8,78)' 8,13*
194     79      E11-61#9-1(А2=159,26)' 75,9' ' + ВЫСОТА СТОЛБИКОВ 57 СМ*
195     80      E11-136#20-4(А2=304,43)' 56,2*
196     81      E11-184#27-2' 43,5*
197     82      E11-186#27-2' 75,9*
198     83      E11-83#13-1(А2=101,41)' 152,3*
199     84      E6-83#9-7' 0,04*
200     85      P16' М3' 826,26*
201     86      E15-256#55-5-11(А2=56,8)' 202*
202     87      E15-86#14-1' 34,2*
203     88      E15-660#168-3' 202*
204     89      E15-663#168-6' 56,2*
205     90      E15-567#159-7' 9*
206     91      E15-566#159-6' 39*
207     92      РЛЕСТНИЦЫ И КРЫЛЬЦА' М2' 250*
208     93      E8-38 5-5#ССЦ П.6-15#П.2-12(А2=32,47)' 4,64' ' СТЕНЫ КРЫЛЕЦ ИЗ ЛИЦЕВОГО СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА*
209     94      П2#ЦЕНА:3,75+0,62+1,07+64,4.0,4+23,5.0,24=36,84*
210     95      E8-45 1#5-9(А2=368,41)' 9,97' ' ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА НЕАРМИРОВАННЫЕ,ТОЛЩ.В 1/2 КИРПИЧА*
211     96      E7-460#39-5-1.8(А2=1,06)' 3*
212     97      СТ СЦ Т.1 П.11-162(=19)' 8,97' 7,7' ПЛИТЫ ПТ8-13,3' М2*
213     98      E7-445#38-10.1.8(А2=0,61)' 18' ' УСТАНОВКА СТУПЕНЕЙ*
214     99      СТ СЦ Т.1#11-172(=19)' 24,7' 3,72' СТУПЕНИ' М*
215    100      E10-70#11-1' 0,54' ' УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ЛЕСТНИЦ*
216    101      E23-12#21-4' 15' ' УСТАНОВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ.100*
217    102      РКОНСТРУКЦИЯ КИНОЭКРАНА' ШТ' 1*
218    103      E8-59#7-3(А2=387,82)' 0,05' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
219    104      Ц8-91-4(=1)' 0,28*
220    105      C121-1966' 0,28' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
221    106      СТ СЦ 120 Т.1#Т,Ч. 12-9(=20)' 0,28' 15,6' ОКРАСКА ЭКРАНА ЭМАЛЯМИ*
222    107      К*
```

Локальная смета № 3-2

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)

на вентиляцию

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость - 0,4I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место - I,64 руб.
I м2 общей площади здания - 5,38 руб.
I м3 объема здания -I,43 руб.

| №№ пп | № прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. руб. | Общая стоимость, руб. всего | нормат. условно-чистой продук. прямые затраты | Основная зарплата | Эксплуат. машин в т.ч. зарпл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | E20-407 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РI50 размером,мм: I00х 200 | Iшт | 2,00 | I,48 | 3 | 4/2 | 2 | -/- |
| 2 | E20-735 | Установка вентиляторов осевых из углеродистой стали с электродвигателем на одной оси В-06-300 Н4с электродвигателем 4АА56А4 | шт | 2,00 | 42,20 | 84 | II/5 | 5 | -/- |
| 3 | E20-6 | Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром мм 500 | м2 | 2,50 | 4,84 | I2 | 4/2 | 2 | -/- |
| 4 | E20-526 | Установка дефлекторов диаметром патрубка ММ: 280 | шт | I,00 | 9,25 | 9 | 5/2 | 2 | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | С130-1487 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 | М2 | 1,00 | 3,75 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 6. | С130-615 | -ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНЫ ВО ФЛАНЦЕ С СЕКТОРОМ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРИМЕТРОМ В ММ ДО: 1000 | ШТ | 2,00 | 1,91 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 141 | 24 | 11 | - |
| | | | | | | | 11 | | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 116 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 97 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 11 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 11 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 8 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 15 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 7 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 10 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 5 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 141 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 24 |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
135      1        Э9000388' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 286,26' М3*
136      2        Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' ОТ
                           КРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Р.Ч.' ' 2-3-2' ВЕНТИЛЯЦИЯ' АЛЬБО 1*
137      3        Н12=13,3' Н15=63' Н21=5' Н30=8' Н31=44*
138      4        Е20-407' 2*
139      5        Е20-735' 2*
140      6        Е20-6' 2,5*
141      7        Е20-526' 1*
142      8        С130-1487' 1*
143      9        С130-615' 2*
144     10        КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 3-3

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)

на водопровод

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -0,03 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,I2 руб.
I м2 общей площади здания -0,39 руб.
I м3 объема здания -0,I0 руб.

| №№ пп | № прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. единицы руб. | Общая стоимость,руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | всего | нормат. условно-чистой продук. прямые затраты | в том числе основная зарплата | эксплуат. машин в т.ч. зарпл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | EI6-4I | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм | м | I5,00 | I,20 | I8 | 7/3 | 3 | -/- |
| 2 | EI6-2I9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм | I00м | 0,I5 | 3,94 | I | I/I | I | -/- |
| 3 | CI30-I03 | Вентили проходные муфтовые I5кчI8п2 для воды, давлением I.6 мпа, диаметром в мм:I5 | шт | 3,00 | I,47 | 4 | -/- | - | -/- |
| 4 | CI30-I022 | Кран спускной д=I5 | шт | I,00 | I,00 | I | -/- | - | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 29 | 8<br>4 | 4 | -<br>- |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 24 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 14 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 4 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 4 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 5 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 3 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 2 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 2 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 2 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 29 |
| НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 8 |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
145      1       Э9000389' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 286,26' М3*
146      2       Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР 169/798' ОТ
                         КРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Р.Ч.' ' 2-3-3' ВОДОПРОВОД' АЛЬБО 1*
147      3       Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
148      4       Е16-41' 15*
149      5       Е16-219' 15*
150      6       С130-103' 3*
151      7       С130-1022' 1' ' КРАН СПУСКНОЙ Д=15*
152      8       КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 3-4

к типовому проекту Коноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)

на канализацию

Основание: Заказная спецификация ВК-I
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -0,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -0,28 руб.
I м2 общей площади здания -0,92 руб.
I м3 объема здания -0,24 руб.

| №№ пп | № прейск. укрупн. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. руб. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | нормат. условно-чистой продук. / прямые затраты | в том числе основн. машин | в том числе экспл. машин / в т.ч. зарпл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | EI6-30 | Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий и в каналах, диаметром 50мм | м | I0,00 | 3,2I | 32 | I0/5 | 5 | -/- |
| 2 | EI6-I89 | Установка воронок сливных, диаметром 50мм | шт | I,00 | 0,5I | I | I/- | - | -/- |
| 3 | CI30-666 | Воронка стальная | кг | 5,00 | I,38 | 7 | -/- | - | -/- |
| 4 | EI6-42 | Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 20мм для водоснабжения | м | I0,00 | I,35 | I3 | 5/2 | 2 | -/- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | РУБ | 65 | 16<br>7 | 7 - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 53 |
| МАТЕРИАЛЫ - | РУБ | 38 |
| ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ | 7 |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ | 7 |
| СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ | 7 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 7 |
| НАКЛАДНЫЕ НУЧП - | РУБ | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 5 |
| ПЛАНОВЫЕ НУЧП - | РУБ | 3 |
| ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ | 65 |
| НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ | 16 |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер Л.Шабанова

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
153      1'      Э9000390' Н9Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 286,26' М3*
154      2'      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ#(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШИФР-169/798' ОТ
                         КРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Р.Ч.' ' 2-3-4' КАНАЛИЗАЦИЯ' АЛЬБМ 1*
155      3'      Н12=13,3' Н15=63' Н30=8' Н31=44*
156      4'      Е16-30' 10*
157      5'      Е16-189' 1*
158      6'      С130-666' 5' ' ВОРОНКА СТАЛЬНАЯ*
159      7'      Е16-42' 10*
160      8'      КЩЕГОЛЕВ' ШАБАНОВА*
```

Локальная смета № 3-5

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)
на электрооборудование и электроосвещение

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -0,34 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -I,36 руб.
I м2 общей площади здания -4,46 руб.
I м3 объема здания -I,I9 руб.

| №№ пп | № прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. изм. | Общая стоимость, руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | нормат. условно-чистой продук. / прямые затраты | Основная зарплата | эксплуатация машин / в т.ч. зарплата |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Оборудование и монтаж | | | | | | | |
| I | E2I-I50 27-5 | Установка щитков осветительных промышленных с автоматами типа А-3I00, серии ОЩВ-6 или ОЩ-6 | I00шт | 0,02 | 238,00 | 5 | -/4 | 4 | -/- |
| 2 | E2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00шт. | 0,05 | 85,20 | 4 | -/2 | 2 | -/- |
| 3 | E2I-I25 25-I | Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды | I00шт. | 0,I8 | 88,70 | I6 | -/I3 | 6 | 7/2 |
| 4 | E2I-I29 25-5 | Монтаж светильников для ламп накаливания бра и плафоны с количеством ламп до 2 | I00шт. | 0,03 | 85,20 | 3 | -/I | I | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 1504-4221 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМ1-1100 | ШТ | 2,00 | 3,60 | 7 | -<br>-<br>- | - | -<br>-<br>- |
| 6. | Ц8-531-1 | -ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК ДО 40А | ШТ | 2,00 | 3,73 | 7 | -<br>3 | 3 | -<br>- |
| 7. | Е21-119<br>23-7 | -УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,07 | 12,90 | 1 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 8. | Ц8-522-5 | -АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 | КОМПЛ. | 1,00 | 2,32 | 2 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 9. | Е21-114<br>23-2 | -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 100ШТ. | 0,06 | 13,30 | 1 | -<br>1 | 1 | -<br>- |
| 10 | Е21-115<br>23-3 | -УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ | 100ШТ. | 0,08 | 33,60 | 3 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 11. | Е21-84<br>16-4 | -ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИ ТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ | 100М | 1,30 | 6,80 | 9 | -<br>6 | 6 | -<br>- |
| 12. | Е21-93<br>17-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 | 100М | 1,30 | 3,62 | 5 | -<br>5 | 4 | 1<br>1 |
| 13. | Е21-94<br>17-2 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 1,00 | 4,56 | 5 | -<br>4 | 3 | 1<br>- |
| 14. | Е21-98<br>17-6 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 | 100М | 1,70 | 1,47 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| 15. | Е21-99<br>17-7 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 | 100М | 1,00 | 1,69 | 2 | -<br>2 | 2 | -<br>- |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | |
| 16. | 1517-2217 | -ЩИТОК ПРОМЫШЛЕННЫЙ 550Х400Х130ММ=ОЦВ-ГОСТ 8709-76== | ШТ | 2,00 | 38,74 | 77 | -<br>- | - | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17.1507-1045 | -ПОДВЕСНОЙ СВЕТИЛЬНИК=НСП03-60-01УЗ= | ШТ | 5,00 | 1,37 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 18.640115 П.1-40 | -СВЕТИЛЬНИК АРТ.К8 | ШТ | 18,00 | 4,62 | 83 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 19.1507-3001 | -СВЕТИЛЬНИК=ДС-19УХЛ4= | ШТ | 3,00 | 2,20 | 7 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 20.503-80122-11 | -ТРУБЫ Д=20ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ | 1000ПМ | 0,13 | 215,20 | 28 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 21.С152-228 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 | 1000М | 0,30 | 28,40 | 9 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 22.С152-230 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 | 1000М | 0,02 | 45,60 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | 23.С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60 | 10ШТ | 2,60 | 0,99 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | РУБ | 343 | - | 38 | 9 |
| | | | | | | | 47 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 280 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 31 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 25 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 336 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 343 | - | 38 | 9 |
| | | | | | | | 47 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 7 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 7 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 280 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 31 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 25 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 336 |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:
Составила ст.инженер Н.Ананьева

Проверил нач.отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:
Подготовила ст.инженер А.Смирнова

Проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 2)

```
34      1       99001959' Н8' ' ' 1' ' ' ' 286,26' М3*
35      2       Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)' ' 264-14-21.86 АЛ.
                  2' ОТКРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' ' ' 3-5' ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОЙ КИН
                  ОЭСТРАДНОЙ ПЛОЩАДКИ' ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ*
36      3       Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
37      4       РОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
38      5       Е21-150#27-5(=7)' 2*
39      6       Е21-129#25-5(=7)' 5*
40      7       Е21-125#25-1(=7)' 18*
41      8       Е21-129#25-5(=7)' 3*
42      9       1507-4221(=14)' 2' ' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-1100*
43      10      Ц8-531-1' 2*
44      11      Е21-119#23-7(=7)' 7*
45      12      Ц8-522-5' 1*
46      13      Е21-114#23-2(=7)' 6*
47      14      Е21-115#23-3(=7)' 8*
48      15      Е21-34#16-4(=7)' 130*
49      16      Е21-93#17-1(=7)' 130*
50      17      Е21-94#17-2(=7)' 100*
51      18      Е21-98#17-6(=7)' 170*
52      19      Е21-99#17-7(=7)' 100*
53      20      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
54      21      1517-2217(=13)(А1.1,076)' 2*
55      22      1507-1045(=13)(А1.1,099)' 5*
56      23      1640115 П.1-40(=13)(А1.1,099)' 18' 4,2' СВЕТИЛЬНИК АРТ.38' ШТ*
57      24      1507-3001(=13)(А1.1,099)' 3*
58      25      503-80122-11(=13)(А1.1,076)' 130*
59      26      С152-228' 300*
60      27      С152-230' 20*
61      28      С153-265' 26*
62      29      К*
```

Локальная смета № 3-6

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)
на слаботочные устройства

Основание: заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -I,4 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место - 5,6 руб.
I м2 общей площади здания -I8,38 руб.
I м3 объема здания - 4,89 руб.

| №№ пп | № прейск. прейск. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работы и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един.изм. | Общая стоимость, руб. всего | нормат. условно-чистой продукции прямые затраты | в том числе основная зарплата | эксплуат. машин в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | Раздел I. Радиофикация | | | | | | | |
| | | Оборудование и монтаж | | | | | | | |
| I | I60I-2209 | Установка трансляционная ТУ-I00БУ 4.2Д22.032.0I4 ТУ | ком. | I,00 | 377,00 | 377 | -/- | - | -/- |
| 2 | ЦI0-395-8 | Аппаратура настольная, масса кг, до 50 | шт | I,00 | 6,66 | 7 | -/5 | 5 | -/- |
| 3 | ЦI0-396-IM | Радиоузел из усилительных блоков, мощность, Вт, до : 600 | блок | I,00 | 2I,70 | 22 | -/2I | 2I | -/- |
| 4 | I60I-2344 | Магнитофон специальный настольный, тембр-2С, =МС72.00.000 ТУ | ком | I,00 | 484,00 | 484 | -/- | - | -/- |
| 5 | I60I-2346 | Магнитофон специальный пульт дистанционного управления тембр -2 | ком. | I,00 | 36,70 | 37 | -/- | - | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Ц10-379-3 | -МОДУЛЯТОР ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ИЛИ МАГНИТОФОН ПЕРЕНОСНОГО ТИПА | ШТ | 1,00 | 1,13 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 7. | Ц10-945-1 | -БОКС ДЛЯ КАБЕЛЯ СИММЕТРИЧНОГО,ЕМКОСТЬ БОКСА ДО20 | ШТ | 1,00 | 8,34 | 8 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| 8. | 1601-2361 | -КОЛОНКА ЗВУКОВАЯ=15К3-1ИС3.843,034 ТУ== | КОМПЛ | 4,00 | 18,00 | 72 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 9. | Ц10-397-7 | -ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА;В ПОМЕЩЕНИИ | ШТ | 4,00 | 2,73 | 11 | - | 9 | - |
| | | | | | | | 9 | | - |
| 10. | Ц10-397-5 | -ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА:СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ | ШТ | 1,00 | 1,49 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 11. | Ц8-417-6 | -ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ | 100М | 0,10 | 20,60 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 12. | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 100М | 0,40 | 10,00 | 4 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | |
| 13. | С155-6 | -БОКСЫ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ ТИПА БМ1-1 | ШТ | 1,00 | 5,00 | 5 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 14. | 190220-1249 | -ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-25 | ШТ | 1,00 | 3,82 | 4 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 15. | 503-80125-12 | -ТРУБЫ Д=32ММ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ТУ6-05-1573-77=ТИП СРЕДНИЙ | 1000ПМ | 0,01 | 279,80 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 16. | 1509 Т7-028 | -КАБЕЛЬ РВШЭ-2Х0,5 | 1000М | 0,02 | 72,26 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 17. | 1509 Д.10 П.7-083 | -КАБЕЛЬ МРМПЭ | 1000М | 0,02 | 163,23 | 3 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 1185 | - | 44 | - |
| | | | | | | | 44 | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 970 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 20 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 41 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 12 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 7 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1070 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 72 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 37 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 115 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | |
| | | ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ | | | | | | | |
| 18 | 1602-30076 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ=ДИП-1ТУ 25.09.042-78== | ШТ | 4,00 | 36,00 | 144 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 19 | Ц10-743-12 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ,СТОЛБЕ | ШТ | 4,00 | 3,91 | 16 | - | 11 | - |
| | | | | | | | 11 | | - |
| 20 | Ц10-743-1 | -ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:ОДНОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ | ШТ | 8,00 | 0,45 | 4 | - | 3 | - |
| | | | | | | | 3 | | - |
| 21 | Ц10-975-12 | -КОРОБКА ОКОНЕЧНАЯ | ШТ | 5,00 | 0,41 | 2 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 22 | Ц11-580-13 | -ПРИБОРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ /ТРАНЗИСТОРЫ,ТЕРМИСТОРЫ,ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ/ | ШТ | 8,00 | 0,32 | 3 | - | 2 | - |
| | | | | | | | 2 | | - |
| 23 | Ц8-149-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ | 100М | 0,20 | 10,00 | 2 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| 24 | Ц8-409-1 | -ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 | 100М | 0,50 | 4,88 | 2 | - | 1 | 1 |
| | | | | | | | 2 | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | |
| 25 | 2402-4059 | -ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ =ДТЛ | ШТ | 8,00 | 0,14 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| 26 | С152-489 | -ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ | 1000М | 0,05 | 10,71 | 1 | - | - | - |

9001599

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 | | | | | - | | - |
| | 27.С151-2729 | -КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕС МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ ПРППМ, ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ, В ММ: 1,2 | 1000М | 0,02 | 44,72 | 1 | - | - | - |
| | | | | | | | - | | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 2 | | РУБ | 211 | - | 20 | 1 |
| | | | | | | | 21 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 144 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 3 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 6 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 1 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 159 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 32 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 18 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 2 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 52 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 1396 | - | 64 | 1 |
| | | | | | | | 65 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1114 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 23 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 23 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 47 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 14 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 1229 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 104 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 55 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 8 | | | |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 167 | | | |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные:
составила ст.инженер Н.Ананьева
проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Перфорация:

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
249      1      Э9001599' Н8Г1' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
250      2      Ю' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ,КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' ' ' ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
                        ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ,КИНОЭСТРАДНАЯ  ПЛОЩАДКА' ' ' 2-3-5' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТР
                        ОЙСТВА КИНОЭСТРАДНОЙ ПЛОЩАДКИ*
251      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
252      4      РРАДИОФИКАЦИЯ*
253      5      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
254      6      1601-2209(=14)' 1*
255      7      Ц10-395-8' 1*
256      8      Ц10-396-1М' 1*
257      9      1601-2344(=14)' 1*
258     10      1601-2346(=14)' 1*
259     11      Ц10-379-3' 1*
260     12      Ц10-945-1' 1*
261     13      1601-2361(=14)' 4*
262     14      Ц10-397-7' 4*
263     15      Ц10-397-5' 1*
264     16      Ц8-417-6' 10*
265     17      Ц8-149-1' 40*
266     18      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
267     19      С155-6' 1*
268     20      Т190220-1249(=13)(А1.1,077)' 1' 3,55' ТРАНСФОРМАТОР ТАМУ-25' ШТ*
269     21      503-80125-12(=13)' 10' 279,8*
270     22      Т1509 Т7-028(=13)' 20' 72,26' КАБЕЛЬ РВШЭ-2Х0,5' 1000М*
271     23      Т1509 А.10 П.7-083(=13)' 20' 163,23' КАБЕЛЬ МРМПЭ' 1000М*
272     24      РПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ*
273     25      ПОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ*
274     26      1602-30076(=14)' 4*
275     27      Ц10-743-12' 4*
276     28      Ц10-743-1' 8*
277     29      Ц10-975-12' 5*
278     30      Ц11-580-13' 8*
279     31      Ц8-149-1' 20*
280     32      Ц8-409-1' 50*
281     33      ПМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
282     34      2402-4059(=13)' 8*
283     35      С152-489' 50' 10,71*
284     36      С151-2729' 20' 44,72*
285     37      К' АНАНЬЕВА*
```

Локальная смета № 3-7

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест ( стены кирпичные)
на кинопроекционное оборудование

Основание: заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -I9,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -77,52 тыс.руб.
I м2 общей площади здания -254,46 руб.
I м3 объема здания -67,7 руб.

| №№ пп | № прейск. укрупн. УСН, расценок (ценника) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Количество | Стоим. единиц. руб. | Общая стоимость, руб. всего | нормат. условно-чистой продукции / прямые затрат | Основная зарплата | Эксплуат. машин / в т.ч. зарплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| | | I. Раздел Оборудование | | | | | | | |
| I | 28-0I-80 доп.I п.2-0I9 | Кинопроектор широкоэкранный 23КПК-2. Осветитель-ксеоновая лампа 2.0.кВт | шт | 2,00 | 4200,00 | 8400 | -/- | - | -/- |
| 2 | Ц3I-I2-3 | Кинопроектор | шт | 2,00 | 27,90 | 56 | -/38 | 38 | -/- |
| 3 | 27-02-80 п.3-054 | Объектив для проекции кашетирования фильмов ОКП2-65-I | шт | 2,00 | 95,00 | I90 | -/- | - | -/- |
| 4 | 28-0I-80 п.I-052 | Звуковоспроизводящее устройство одноканальное звук Т-2-25 | шт | 2,00 | I600,00 | 3200 | -/- | - | -/- |
| 5 | Ц3I-I7-2 | Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры звук 2х25, звук 4х25 | ком | 2,00 | 85,40 | I7I | -/I23 | I23 | -/- |
| 6 | 280I80-203--3 | Устройство распределительное РУК5-3 | шт | I,00 | 346,00 | 346 | -/- | - | -/- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - | | - |
| 7 | Ц31-1-3 | -УСТРОЙСТВО РАПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТИПРУК-5-3 | ШТ | 1,00 | 14,46 | 14 | - 7 | 7 | - |
| 8 | 280180-202 7 | -УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ=,,50-ВУК-120-1,, | ШТ | 2,00 | 585,00 | 1170 | - - | - | - - |
| 9 | Ц31-3-3 | -УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ 50ВУК-120-1 | ШТ | 2,00 | 7,58 | 15 | - 12 | 12 | - |
| 10 | 280180-203 7 | -ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ=,,55ПДУ,, | ШТ | 2,00 | 26,00 | 52 | - - | - | - - |
| 11 | Ц31-8-1 | -ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТИП55ПДУ-1 | ШТ | 2,00 | 7,98 | 16 | - 11 | 11 | - |
| 12 | 280180-500 3 | -КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ=,,16-КПЗ-3,, | ШТ | 1,00 | 89,00 | 89 | - - | - | - - |
| 13 | Ц31-5-1 | -КОМПЛЕКТ ЗАСЛОНОК ПРОТИВОПОЖАРНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИЙ МАССОЙ ДО 0,06Т | КОМПЛ | 1,00 | 4,66 | 5 | - 4 | 4 | - |
| 14 | 280101 ДОП.1 П.106 | -УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ КИНОПОКАЗА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СЕАНСА АКП-6М-2 | ШТ | 1,00 | 559,00 | 559 | - - | - | - - |
| 15 | Ц31-23-1 | -УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО КИНОПОКАЗА ТИП АКП-6М | ШТ | 1,00 | 64,70 | 65 | - 59 | 59 | - |
| 16 | 084 П.1-184 | -МАГНИТОФОН ТЕМБР-2М | ШТ | 2,00 | 655,00 | 1310 | - - | - | - - |
| 17 | 28-01-01 П.32 | -ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 35П5М | ШТ | 1,00 | 225,00 | 225 | - - | - | - - |
| 18 | Ц31-23-3 | -ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ТИП 35П5М | ШТ | 1,00 | 6,16 | 6 | - 6 | 6 | - |
| 19 | 28-01-30 П.119 | -ЛЮКСМЕТР 1ЛКП | ШТ | 1,00 | 63,00 | 63 | - - | - | - - |
| 20 | 28-01-01 | -НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ | ШТ | 1,00 | 94,50 | 95 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.30 | РЕМОНТА КИНОАППАРАТУРЫ НИП-3 | | | | | - | | - |
| | 21.Ц31-24-2 | -ЭКРАН | М2 | 20,65 | 6,73 | 139 | - | 34 | 3 |
| | | | | | | | 37 | | 2 |
| | 22.28-01-01 П.27 | -МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА МПЗ-1 | ШТ | 1,00 | 320,00 | 320 | - | - | - |
| | 23.Ц31-25-2 | -МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА ТИП МПЗ-1 С ЭЛЕКТРОПЕБЕДКОЙ И МОНОРЕЛЬСОВОЙ ДОРОГОЙ, ДЛИНА ДОРОГИ15М | КОМПЛ | 1,00 | 48,50 | 49 | - | 41 | - |
| | | | | | | | 41 | | - |
| | 24.28-01-80 ДОП.1 П.5-004 | -ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2 | ШТ | 1,00 | 70,00 | 70 | - | - | - |
| | 25.Ц31-23-7 | -ПОЛУАВТОМАТ СКЛЕЕЧНЫЙ ТИП 35СА-2 | ШТ | 1,00 | 4,42 | 4 | - | 4 | - |
| | | | | | | | 4 | | - |
| | 26.28-01-30 П.93 | -ТО ЖЕ,КИНОКЛЕЕМ 35ПКС | ШТ | 1,00 | 10,00 | 10 | - | - | - |
| | 27.28-01-03 П.4 | -ФИЛЬМОСТАТ ФС-35 | ШТ | 2,00 | 28,50 | 57 | - | - | - |
| | 28.Ц31-23-4 | -ФИЛЬМОСТАТ ТИПА ФС-10 | ШТ | 2,00 | 0,48 | 1 | - | 1 | - |
| | | | | | | | 1 | | - |
| | 29.28-01-01 П.19 | -СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКА СК-4 | ШТ | 2,00 | 22,00 | 44 | - | - | - |
| | 30.28-02-22 П.14-094 | -ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ М-24 | ШТ | 2,00 | 22,00 | 44 | - | - | - |
| | 31.Ц8-604-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 100ШТ | 0,03 | 92,40 | 3 | - | 1 | 1 |
| | | | | | | | 2 | | - |
| | 32.40-07 ДОП.8 | -ПОЛОТНО ЗАНАВЕСА РЕПС | М2 | 70,00 | 1,29 | 90 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 1 | | РУБ | 18881 | - | 341 | 4 |
| | | | | | | | 345 | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | РУБ | 16334 | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | | РУБ | 325 | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | | РУБ | 333 | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 680 | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 212 | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | | РУБ | 114 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | РУБ | 17998 | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 544 | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | | РУБ | 273 | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | | РУБ | 66 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | | РУБ | 883 | | |
| | | РАЗДЕЛ 2. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ | | | | | | | |
| 33.05-18<br>П.17-21 | -ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ | | ПАРА | 3,00 | 0,46 | 1 | - | - | - |
| 34.45-01<br>П.3 | -ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | | ПАРА | 3,00 | 1,29 | 4 | - | - | - |
| 35.05-18<br>П.17-12 | -МАТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ | | КГ | 48,00 | 0,63 | 30 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | | РУБ | 35 | - | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | РУБ | 35 | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | | РУБ | 35 | | |
| | | РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ | | | | | | | |
| 36.15-09<br>Т.5-001 | -ПРОВОД В ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПВ-660 СЕЧ.1,5 ММ2 | | КМ | 1,50 | 36,83 | 55 | - | - | - |
| 37.15-09<br>Т.5-001 | -ТО ЖЕ СЕЧ.2,5 ММ2 | | КМ | 0,10 | 50,22 | 5 | - | - | - |
| 38.15-09 | -ТО ЖЕ СЕЧ.4 ММ2 | | КМ | 0,20 | 75,89 | 15 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т.5-001 | | | | | | - | | - |
| 39.15-09 | Т.5-001 | -ТО ЖЕ СЕЧ.6 ММ2 | КМ | 0,10 | 107,14 | 11 | - | - | - |
| 40.15-09 | Т.5-001 | -ТО ЖЕ СЕЧ.16 ММ2 | КМ | 0,02 | 264,49 | 5 | - | - | - |
| 41.15-09 | Т.5-001 | -ТО ЖЕ СЕЧ.25 ММ2 | КМ | 0,05 | 401,76 | 20 | - | - | - |
| 42.15-09 | Т.7-028 | -КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ РВШЭ СЕЧ.2Х0,5 ММ2 | КМ | 0,10 | 71,36 | 7 | - | - | - |
| 43.С113-13 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-15 Т-2.8 | М | 100,00 | 0,26 | 26 | - | - | - |
| 44.С113-15 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2 | М | 350,00 | 0,42 | 147 | - | - | - |
| 45.С113-16 | | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3.2 | М | 100,00 | 0,85 | 85 | - | - | - |
| 46.01-08 | Т.1.19 | -СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 25Х4 | М | 30,00 | 0,14 | 4 | - | - | - |
| 47.01-08 | Т.1.19 | -СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6 | М | 30,00 | 0,14 | 4 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ | 3 | | РУБ | 459 | - | - | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 126
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ 9

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 135 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 258 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 42 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 324 | | | |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 19375 | - | 341 | 4 |
| | | | | | | | 345 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 16369 | | | |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | | РУБ | 325 | | | |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | | РУБ | 333 | | | |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 680 | | | |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 212 | | | |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | | РУБ | 114 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | | РУБ | 18033 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 670 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 273 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 75 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 1018 | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 258 | | | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | | РУБ | 42 | | | |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | | РУБ | 24 | | | |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | | РУБ | 324 | | | |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая
Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Исходные данные:
составила ст.инженер К.Малкина
проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер
Перфорация:
подготовила ст.инженер А.Смирнова
проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

```
330      1      Э9001606' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
331      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ' ' 169-798' ОТКРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Р.Ч.' '
                    2-3-6' КИНОПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
332      3      Н23=2' Н24=2' Н25=4' Н27=1,2' Н28=0,7*
333      4      РОБОРУДОВАНИЕ*
334      5      Т28-01-80 ДОП.1 П.2-019(=14)' 2' 4200' КИНОПРОЕКТОР ШИРОКОЭКРАННЫЙ 23КПК-2.ОСВЕТИТЕЛЬ-КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА 2,0 К
                    ВТ' ШТ*
335      6      Ц31-12-3' 2*
336      7      Т27-02-80 П.3-054(=14)' 2' 95' ОБЪЕКТИВ ДЛЯ ПРОЕКЦИИ КАШИТИРОВАНИЯ ФИЛЬМОВ ОКП2-65-1' ШТ*
337      8      Т28-01-80 П.1-052(=14)' 2' 1600' ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОДНОКАНАЛЬНОЕ ЗВУК Т-2-25' ШТ*
338      9      Ц31-17-2' 2*
339      10     280180-2033' 1*
340      11     Ц31-1-3' 1*
341      12     280180-2027' 2*
342      13     Ц31-3-3' 2*
343      14     280180-2037' 2*
344      15     Ц31-8-1' 2*
345      16     280180-5003' 1*
346      17     Ц31-5-1' 1*
347      18     Т280101 ДОП.1 П.106(=14)' 1' 559' УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЗАЦИИ КИНОПОКАЗА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СЕАНСА АКП-6М-2' ШТ
                    *
348      19     Ц31-23-1' 1*
349      20     Т084 П.1-184(=14)' 2' 655' МАГНИТОФОН ТЕМБР-2М' ШТ*
350      21     Т28-01-01 П.32(=14)' 1' 225' ПЕРЕМАТЫВАТЕЛЬ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 35П5М' ШТ*
351      22     Ц31-23-3' 1*
352      23     Т28-01-30 П.119(=14)' 1' 63' ЛЮКСМЕТР 1ЛКП' ШТ*
353      24     Т28-01-01 П.30(=14)' 1' 94,5' НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТА КИНОАППАРАТУРЫ НИП-3' ШТ*
354      25     Ц31-24-2' 20.65*
355      26     Т28-01-01 П.27(=14)' 1' 320' МЕХАНИЗМ ПРЕДЭКРАННОГО ЗАНАВЕСА МП3-1' ШТ*
356      27     Ц31-25-2' 1*
357      28     Т28-01-80 ДОП.1 П.5-004(=14)' 1' 70' ПРЕСС ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛИПКОЙ ЛЕНТОЙ 35ММ ФИЛЬМОВ 35Л-2' ШТ*
358      29     Ц31-23-7' 1*
359      30     Т28-01-30 П.93(=14)' 1' 10' ТО ЖЕ,КИНОКЛЕЕМ 35ПКС' ШТ*
360      31     Т28-01-03 П.4(=14)' 2' 28,5' ФИЛЬМОСТАТ ФС-35' ШТ*
361      32     Ц31-23-4' 2*
362      33     Т28-01-01 П.19(=14)' 2' 22' СТОЛ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ КИНОМЕХАНИКА СК-4' ШТ*
363      34     Т28-02-22 П.14-094(=14)' 2' 22' ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДЛЯ ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ М-24' ШТ*
364      35     Ц8-604-1' 3*
365      36     Т40-07 ДОП.8(=14)' 70' 1,29' ПОЛОТНО ЗАНАВЕСА РЕПС' М2*
366      37     РПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ*
367      38     Н23=0' Н24=0' Н25=0' Н27=0' Н28=0*
368      39     Т05-18 П.17-21(=14)' 3' 0,46' ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ' ПАРА*
369      40     Т45-01 П.3(=14)' 3' 1,29' ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ' ПАРА*
370      41     Т05-18 П.17-12(=14)' 48' 0,63' МАТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ' КГ*
371      42     РМАТЕРИАЛЫ*
372      43     Т15-09 Т.5-001(=22)' 1,5' 33.1,116' ПРОВОД В ПОЛИХЛОРВИНИЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПВ-660 СЕЧ.1,5 ММ2
                    ' КМ*
373      44     Т15-09 Т.5-001(=22)' 0,1' 45.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ.2,5 ММ2' КМ*
374      45     Т15-09 Т.5-001(=22)' 0,2' 68.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ.4 ММ2' КМ*
375      46     Т15-09 Т.5-001(=22)' 0,1' 96.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ.6 ММ2' КМ*
376      47     Т15-09 Т.5-001(=22)' 0,02' 237.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ.16 ММ2' КМ*
377      48     Т15-09 Т.5-001(=22)' 0,05' 360.1,116' ТО ЖЕ СЕЧ.25 ММ2' КМ*
378      49     Т15-09 Т.7-028(=22)' 0,1' 64.1,115' КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ ОДНОПАРНЫЙ РВШЭ СЕЧ.2Х0.5 ММ2' КМ*
379      50     С113-13' 100' 0,26*
380      51     С113-15' 350' 0,42*
381      52     С113-16' 100' 0,85*
```

```
382     53      T01-08 T.1.19(=22)' 30' 0,124.1,089' СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 25Х4' М*
383     54      T01-08 T.1.19(=22)' 30' 0,124.1,089' СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6' М*
384     55      К*
```

Локальная смета № 3-8

к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы на 250 мест ( стены кирпичные)

на мебель

Основание: Заказная спецификация
Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость -8,23 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I место -32,92 руб.
I м2 общей площади здания -I09,24руб.
Iм3 объема здания

| №№ пп | № прейск. УСН, расценок (ценник) и др. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | К-во | Стоим. един. руб. | Общая стоимость,руб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | Нормат. условно-чистой продук. прямые затраты | в том числе основн. зарпл. | в том числе экспл. машин в т.ч. зарпл. |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 |
| I | 56-0I-0I п.385 | Кресло | шт | 252,00 | 24,00 | 6048 | -/- | - | -/- |
| 2 | Сб.номер 2.2 таб.I | Установка кресел | шт | 252,00 | 3,I0 | 78I | -/- | - | -/- |
| 3 | 56-0I-0I п.27 | Стул подъемный СК-4 | шт | 2,00 | 8,00 | I6 | -/- | - | -/- |
| 4 | 56-0I-0I п.384 | Шкаф | шт | I,00 | 80,00 | 80- | -/- | - | -/- |
| 5 | 56-0I-0I п.I65 | Стол канцелярский | шт | I,00 | 67,00 | 67 | -/- | - | -/- |
| 6 | 56-0I-0I п.269 | Стол гримерный | шт | 2,00 | 38,00 | 76 | -/- | - | -/- |
| 7 | 56-0I-0I п.I46 | Шкаф для одежды | шт | 2,00 | I38,00 | 276 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56-01-01 п.196 | | -КРЕСЛО РАБОЧЕЕ | ШТ | 6,00 | 52,00 | 312 | - | - | - |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | РУБ | 8225 | - | - | - |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 6875 |
| ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ | 138 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 281 |
| ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ | 88 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ | 7382 |
| СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 781 |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ | 62 |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ | 843 |

Главный инженер проекта Л.Ляховецкая

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Исходные данные:

составила ст.инженер К.Малкина

проверил начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Перфорация:

подготовила ст.инженер А.Смирнова

проверила рук.группы В.Ильичева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
312      1      Э9001604' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
313      2      Ю' ' ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЛЕТНЕЙ БАЗЫ ОТДЫХА НА 250 МЕСТ' ' 169-798' ОТКРЫТАЯ КИНОЭСТРАДНАЯ ПЛОЩАДКА' Р.Ч.' '
                       2-3-7' МЕБЕЛЬ*
314      3      Н24=2' Н25=4' Н27=1,2*
315      4      Т56-01-01 П.385(=14)' 252' 24' КРЕСЛО' ШТ*
316      5      ТСБ,НОМЕР 2.2 ТАБ.1(=13)' 252' 3,1' УСТАНОВКА КРЕСЕЛ' ШТ*
317      6      Т56-01-01 П.27(=14)' 2' 8' СТУЛ ПОДЪЕМНЫЙ СК-4' ШТ*
318      7      Т56-01-01 П.384(=14)' 1' 80' ШКАФ' ШТ*
319      8      Т56-01-01 П.165(=14)' 1' 67' СТОЛ КАНЦЕЛЯРСКИЙ' ШТ*
320      9      Т56-01-01 П.269(=14)' 2' 38' СТОЛ ГРИМЕРНЫЙ' ШТ*
321      10     Т56-01-01 П.146(=14)' 2' 138' ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ' ШТ*
322      11     Т56-01-01 П.196(=14)' 6' 52' КРЕСЛО РАБОЧЕЕ' ШТ*
323      12     К*
```

# В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Киноэстрадная площадка центра обслуживания летней базы отдыха на 250 мест
(стены кирпичные)

| Р е с у р с ы | Единицы измерения | Количество |
|---|---|---|
| Общестроительные работы | | |
| Затраты труда | чел.час | 2260,I |
| Заработная плата | руб | I282 |
| Строительные машины | руб | 288 |
| Санитарно-технические работы | | |
| Затраты труда | чел.час. | 35,25 |
| Заработная плата | руб. | 22 |
| Строительные машины | руб. | - |
| Монтажные работы | | |
| Затраты труда | чел.час | 629,42 |
| Заработная плата | руб. | 38I |
| Строительные машины | руб. | 20 |
| Прочие работы | | |
| Затраты труда | чел.час | II3,2 |
| Заработная плата | руб. | 64 |
| Строительные машины | руб. | I |
| В с е г о : | | |
| Затраты труда | чел.час. | 3037,97 |
| Заработная плата | руб. | I749 |
| Строительные машины | руб. | 309 |

Начальник отдела смет и ПОС Ф.Тышлер

Составила ст.инженер В.Шмидт

Проверила главный специалист Л.Сидоренкова

gost.e-ecolog.ru