ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 310-4-1

[illegible] формы [illegible]ементы [illegible]ства участков [illegible] детских учреждений, школ и школ-интернатов

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

выпуск СМ-I

Застройка и благоустройство участков детских яслей - садов, школ и школ-интернатов

Разработан институтом "Белгоспроект"

Утвержден Госстроем БССР

Приказ № 33 от 3.4 75 г

Введен в действие институтом "Белгоспроект"

Приказ № 68 от 12.4.82 г

Главный инженер института А.М.Телеш

Главный архитектор проекта Э.Р.Вишневская

Начальник отдела экономики и смет В.М.Столпнер

гп

инв № 1130-9

gost.e-ecolog.ru

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Пояснительная записка	4
2. Сводка стоимостей	5
3. Объектная смета № I на застройку и благоустройство детсада-яслей на I40 мест	6
4. То же, № 2 детсада-яслей на 280 мест	8
5. То же, № 3 детсада-яслей на 320 мест (вариант)	I0
6. То же, № 4 детсада-яслей на 320 мест (вариант 2)	I2
7. То же, № 5, школы на I6 классов	I4
8. То же, № 6, школы на 20 классов	I6
9. То же, № 7 школы на 30 классов	I8
I0. То же, № 8, школы на 40 классов	20
II. Сметы № I-I, 2-I, 3-I, 4-I на устройство покрытия участков детских садов-яслей	22
I2. Сметы № I-2, 2-2, 3-2, 4-2 на озеленение участков детских садов-яслей	54
I3. Сметы № I-3, 2-3, 3-3, 4-3 на поливочный водопровод участков детских садов-яслей	74
I4. Сметы № I-4, I-5, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-4, 4-5 на оборудование участков детских садов-яслей	I08

инв. № 1130-9

Стр.

I5. Сметы № 5-I, 6-I, 7-I, 8- на покрытие участков школ I39

I6. Сметы № 5-2, 6-2, 7-2, 8-2 на озеленение участков школ I7I

I7. Сметы № 5-3, 6-3, 7-3, 8-3 на поливочный водопровод участков школ I89

I8. Сметы № 5-4, 5-5, 6-4, 6-5, 7-4, 7-5, 8-4, 8-5 на оборудование участков школ 2II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовой проект на малые архитектурные формы и элементы благоустройства участков детских дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов разработан Белорусским государственным проектным институтом "Белгосспроект".

Сметы составлены в соответствии с временной инструкцией по разработке типовых проектов и смет для жилищно-гражданского строительства (СН 401-69).

Согласно номенклатуре малых архитектурных форм и элементов благоустройства "Альбом 0" определена сметная стоимость каждого элемента.

На оборудование участков детских яслей-садов "Альбом Ш ч.I" составлена "Смета. Выпуск СМ-2", на оборудование участков школ и школ интернатов "Альбом Ш ч.2" "Смета. Выпуск СМ-3"

По альбомам I и П составлены сметы на покрытие, озеленение, поливочный водопровод и оборудование участков детских яслей-садов, школ и школ-интернатов.

Стоимость площадок для изучения правил дорожного движения определена по сметам типового проекта 2I-02.

Сметная стоимость определена по ЕРЕР для территориального района Iа и ценнику сметных цен для П пояса Московской области.

Накладные расходы приняты на общестроительные работы I6,5%, на металлоконструкции 8,3% , на санитарно-технические устройства I4,9%, плановые накопления - 6%.

Сводка стоимости строительства
и оборудование участков (примерное решение)

№№ пп	Наименование	Детсады-ясли на:				Школы на:			
		I40 мест	280 мест	320 мест (вар. I)	320 мест (вар.П)	I6 кл. (624 уч)	20 кл. (784 уч.)	30 кл. (II76 уч)	40 кл. (I568 уч)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Общая:	32,90	54,3I	67,3I	7I,45	46,44	52,67	58,73	66,93
	в том числе:								
I	Покрытие участка	6,08	I0,34	I2,20	II,39	2I,04	26,06	27,44	27,94
2	Озеленение	6,35	9,94	I3,I8	II,89	I0,I8	II,40	I2,07	20,09
3	Поливочный водопровод	0,9I	I,96	I,45	0,83	2,I7	2,07	3,87	3,27
4	Оборудование участка	I6,34	27,62	35,08	4I,94	3,72	3,8I	5,28	5,56
5	Площадка для изучения правил дорожного движения	3,22	4,45	5,40	5,40	9,33	9,33	I0,07	I0,07
II	Стоимость I места в рублях	235,00	I93,96	2I0,34	223,28	74,42	67,I8	49,44	42,68

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

на элементы благоустройства , малые архитектурные формы участка детских яслей - сада на I40 мест универсального назначения

Сметная стоимость 32,90 т.р.
в ценах, введенных с I.I.I969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Всего	Показатели		
			строи работ	монтаж работ	Инжен оборуд	технол оборуд	Прочих затрат		наимен единиц	Кол-во единиц	Сметная стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	Смета № I-I	Покрытие участка	6,08	-	-	-	-	6,08			
2	Смета № I-2	Озеленение участка	6,35	-	-	-	-	6,35	мест	I40	45,36
3	Смета № I-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	0,9I	-	-	-	-	0,9I/	"	"	6,50
4	Смета № I-4	Оборудование участка (обязательное)	I6,34	-	-	-	-	I6,34	"	"	II6,7I
5	Тип.пр. 2I-02	Площадка для обучения правилам дорожного движения	3,22	-	-	-	-	3,22	"	"	23,00

инв № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого:	32,90	-	-	-	-	32,90	мест	I40	235,00
	Смета № I-5	Оборудование участка (дрполнительное)	I,03	-	-	-	-	I,03	-	-	-
		Итого с учетом дополнительного оборудования	33,93	-	-	-	-	33,93	мест	I40	242,36

Гл.архитектор проекта — З.Вишневская

Рук.сметной группы — Л.Кантрорович

Составила — Л.Канторович

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

на элементы благоустройства, малые архитектурные формы участка детских яслей - сада на 280 мест универсального назначения

Сметная стоимость 54,31 т.р.
в ценах, введенных с I.I.1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Всего	Показатели		
			строит. работ	монтаж работ	инженер. оборуд	технол. оборуд	прочих затрат		Наим. един.	Кол-во един.	Сметн. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета № 2-I	Покрытие участка	I0,34	-	-	-	-	I0,34	мест	280	36, 93
2	Смета № 2-2	Озеленение участка	9,94	-	-	-	-	9,94	мест	280	35,50
3	Смета №2/3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	I,96	-	-	-	-	I,96	мест	280	7,00
4	Смета № 2-4	Оборудование участка (обязательное)	27,62	-	-	-	-	27,62	мест	280	99,64

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5	тип.пр. 2I-02	Площадка для обучения правилам дорожного движения	2,45	-	-	—	—	4,45	мест	280	I5,89
		Итого:	54,3I					54,3I	мест	280	I93,96
	Смета № 2-5	Оборудование участка доподнительное/	2,38	-	-	-	-	2,38	"	"	"
		Итого с учетом дополнительного оборудования	56,69	-	-	-	-	56,69	мест	280	202,46

Гл.архитектор проекта Э.Бишневская

Рук. сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

элементы благоустройства, малые архитектурные формы детских яслей - сада на 320 мест универсального назначения

(вариант I)

Сметная стоимость 67,3I т.р.

В ценах, введенных с I.I.1969 гг

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.					Всего	Показатели		
			строит работ	монтаж работ	инженер. оборуд.	технол оборуд	Прочих затрат		наим един.	Кол-во единиц	Сметная стоимость
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета № 3-I	Покрытие участка	I2,20	-	-	-	-	I2,20	мест	320	38,I3
2	Смета № 3-2	Озеленение участка	I3,I8	-	-	-	-	I3,I8	"	"	4I,I8
3	Смета № 3-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	I,45	-	-	-	-	I,45	"	"	4,53
4	Смета № 3-4	Оборудование участка (обязательное)	35,08	-	-	-	-	35,08	"	"	I09,63

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ТИп.пр. 2I-02	Площадка для обучения правилам дорожного движения	5,40	-	-	-	-	5,40	мест	320	I6,88
		Итого	67,3I	-	-	-	-	67,3I	мест	320	2I0,39
	Смета № 3-5	Оборудование участка (дополнительное)	3,09	-	-	-	-	3,09	-	-	-
		Итого с учетом дополнительного оборудования	70,40	-	-	-	-	70,40	мест	320	220

Гл.архитектор проекта Э.Вишневская

Рук. сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

гп

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

на элементы благоустройства, малые архитектурные формы детских яслей-сада на 320 мест универсального назначения (вариант 2)

Сметная стоимость 71,45 т.р.

в ценах, введенных с I.I.1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит работ	монтаж работ	Инжен оборуд	технол оборуд.	Прочих затрат	Всего	Показатели наим един	Кол-во един.	Сметн. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета №4-I	Покрытие участка	II,39	-	-	-	-	II,39	мест	320	35,59
2	Смета №4-2	Озеленение участка	II,89	-	-	-	-	II,89	"	"	37,I5
3	Смета № 4 3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	0,83	-	-	-	-	0,83	"	"	2,59
4	Смета № 4-4	Оборудование участка (обязательное)	4I,94	-	-	-	-	4I,94	"	"	I3I,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5	Тип,пр. 21-02	Площадка для обучения правилам дорожного движения	5,40	-	-	-	-	5,40	мест	320	I6,88
		Итого:	7I,45	-	-	-	-	7I,45	мест	320	223,28
	Смета № 4-5	Оборудование участка (дополнительное)	2,54	-	-	-	-	2,54	"	"	7,94
		Итого с учетом дополнительного оборудования	73,99	-	-	-	-	73,99	мест	320	23I,22

Главный архитектор проекта Э.Вишневская

Рук. сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

гп

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

на елементы благоустройства, малые архитектурные формы участка школы на 16 классов (624 учащихся)

Сметная стоимость 46,44 т.руб.
В ценах .введенных с 1.1.1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит работ	монтаж работ	инжен оборуд	технол оборуд	Прочих затрат	Всего	Показатели наимен единиц	кол во единиц	Смет. стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Смета № 5-1	Покрытие участка	21,04	-	-	-	-	21,04	мест	624	33,67
2	Смета № 5-2	Озеленение участка	10,18	-	-	-	-	10,18	"	"	16,31
3	Смета № 5-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	2,17	-	-	-	-	2,17	"	"	3.48
4	Смета № 5-4	Оборудование участка (обязательное)	3,72	-	-	-	-	3,72	"	"	5,96

инв № 1130-9

Инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Тип.пр. 21-02	Площадка для изучения правил движения	8,47	-	0,86	-	-	9,33	мест	624	14,95
		Итого:	45,48	-	0,86	-	-	46,44	мест	624	74,42
	Смета № 5-5	Оборудование участка (дополнительное)	2,97	-	-	-	-	2,97			
		Итого с учетом дополнительного оборудования	48,52	-	0,86	-	-	49,38	мест	624	78,13

Главный архитектор проекта — Э.Вишневская

Рук.сметной группы — Л.Канторович

Составила — Л.Канторович

ГП

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

на элементы благоустройства, малые архитектурные формы участка школы на 20 классов (784 учащихся)

Сметная стоимость 55,62 т.р.
в ценах, введенных с I.0I.69 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтаж. работ	инжен. оборуд.	технол. оборуд.	прочих затрат	Всего	Показатели наимен единиц	кол-во единиц	сметн. стоим.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета № 6-I	Покрытие участка	26,06	-	-	-	-	26,06	мест	784	33,24
2	Смета № 6-2	Озеленение участка	II,4	-	-	-	-	II,40	"	"	I4,54
3	Смета № 6-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	2,07	-	-	-	-	2,07	"	"	2,64
4	Смета № 6-4	Оборудование участка (обязательное)	3,8I	-	-	-	-	3,8I	"	"	4,86

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Тип.проект 2I-02	Площадка для изучения правил движения	8,47	-	0,86	-	-	9,33	мест	784	II,90
		Итого	5I,8I	-	0,86	-	-	52,67	мест	784	67,I8
	Смета № 6-5	Оборудование участка (дополнительное)	2,95	-	-	-	-	2,95			
		Итого с учетом дополнительного оборудования	54,76	-	0,86	-	-	55,62	мест	784	70,94

Главный архитектор проекта Э.Вишневская

Рук.сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

ЗIО-4-1

-17-

ци

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 7

на элоементы благоустройства, малые архитектурные формы участка школы на 30 классов (1176 учащихся)

Сметная стоимость 58,73 т.р.

В ценах, введенных с 1.1.1969г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.л: стоим. работ	Монтаж работ	инжен рборуд	технолг оборуд	прочих затрат	Всего	Показатели: наим един	кол-во единиц	Сметн. стоим.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
1	Смета № 7-1	Покрытие участка	27,44	-	-	-	-	27,44	мест	1176	23,33
2	Смета № 7-2	Озеленение участка	12,07	-	-	-	-	12,07	"	"	7,81
3	Смета № 7-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	3,87	-	-	-	-	3,87	"	"	3.29
4	Смета № 7-4	Оборудование участка (Обязательное)	5,28	-	-	-	-	5,28	"	"	4,49

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	Тип.пр. 2I-02	Площадка для изучения правил дорожного движения	9,2I	-	0,86	-	-	I0,07	-	-	8,56
		Итого	57,87	-	0,86	-	-	58,73	мест	II76	49,94
	Смета № 7-5	Оборудование участка (дополнительное)	6,4I	-	-	-	-	6,4I	"	"	5,45
		Итого с учетом дополнительного оборудования	6I,40	-	0,86	-	-	62,26	"	"	52,94

Гл.архитектор проекта Э.Вишневская

Рук.сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

гп

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 8

на элементы благоустройства, малые архитектурные формы участка школы на 40 классов

Сметная стоимость 66,93 т.р.

в ценах, введенных с I.I.69г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб. строит. работ	монтаж работ	инжен оборуд	технол. оборуд.	прочих затрат	Всего	Показатели наимен ед.	К-во един	стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Смета № 8-I	Покрытие участка	27,94	-	-	-	-	27,94	мест	I568	I7,82
2	Смета № 8-2	Озеленение участка	20,09	-	-	-	-	20,09	"		I2,8I
3	Смета № 8-3	Прокладка внешних сетей поливочного водопровода	3,27	-	-	-	-	3,27	"	"	2,09
4	Смета № 8-4	Оборудование участка (обязательное)	5,56	-	-	-	-	5,56	"	"	3,55

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	тип.пр. 21-02	Площадка для изучения правил дорожного движения	9,21	-	0,86	-	-	I0,07	мест	I568	6,42
		Итого	66,07	-	0,86	-	-	66,93	мест	I568	42,68
6	Смета № 8-5	Оборудование участка (дополнительное)	7,30	-	-	-	-	7,30	мест	I568	4,66
		Итого с учетом дополнительного оборудования	73.37	-	0,86	-	-	74,23	"	"	47,34

Главный архитектор проекта Э.Вишневская

Рук. сметной группы Л.Канторович

Составила Л.Канторович

С М Е Т А № I-I

на устройство покрытия участка дет.сада-ясли на 140 мест

Сметная стоимость 6,080 тыс.руб.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техно-рабочего проекта и каталогам единичных расценок для Ia района II пояса Московской обл. в ценах введенных с I января 1969 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един.	Общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором-прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I00м3	3,36	II,I0	37
2	Ц.3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	588	0,33	I94
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00м3	3,36	I,64	6
4	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500 мм	I00м2	II,35	3,09	35

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающий и выравнивающие слои основания из песка	м3	I28	0,27	75
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	II,35	6,02	68
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	I,45	5,88	9
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40 мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	I00м2	I,45	II,0	I6
9	32-I9I-2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке НР I90-2 добавлять или исключать	I000м2	0,29	0,46	-
I0	32-205-I	Бетонные плиты тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 40 мм	м2	300	0,4I	I23

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
II	32-197	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25 мм	100м2	2,75	9,20	25
I2	32-198	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № 197 добавлять или исключать	100м2	8,25	I,59	I3
I3	32-200	Дорожки, тротуары или оснований под тротуары из щебня рядового толщиной слоя 100 мм	100м2	4,I5	20,I	83
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	100м2	24,90	0,42	-I0
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований, б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	270,00	0,43	II6

I	2	3	4	5	6	7
		Местные материалы				
I6	ЦСЦ 308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая	м3	I7,4	I3,50	235
I7	ЦСЦ 296	Гравийной-оптимальная смесь	м3	I82,32	7,6I	I387
I8	ЦСЦ	Вода	м3	28,35	0,I0	3
I9	ЦСЦ п.30	Песок	м3	I76,4	4,96	875
20	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная жирная	тн	26,I3	II,50	36I
2I	ЦСЦ п.I9I6	Щиты бетонные	м2	300	2,6I	783
22	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	I5,I2	23,20	35I
23	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	4,32	44,80	I94

310-4-1

I	2	3	4	5	6	7
24	ЦСП п.292	Гравий	м3	5,8I	7,75	45
		Стоимость общестроительных работ	руб.			4924
		Накладные расходы I6,5%	руб.			8I2
		Плановые накопления 6%	руб.			344
		Всего ,стоимость общестроительных работ	руб.			6080

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

гп

инв. № 1130-9

Ведомость потребных ресурсов
на устройство покрытий дет.сада - ясли на
140 мест

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	125,00
2	Заработная плата	руб.	290,98
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	2,02
4	Автогудронаторы	м/с	0,01
5	Бульдозеры 100 л.с.	м/с	0,12
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	м/с	0,44
7	Катки самоходные 6,5 т	м/с	1,53
8	Катки самоходные 10 т	м/с	0,31
9	Машины поливочные	м/с	0,38

I	2	3	4
I0	Прочие машины	руб.	2,70
II	Тракторы I0 лс.	м/с	0,24
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,09
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3 з.	м/с	I,62
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,I0
I5	Вода	м3	6,40
I6	Цемент 200	т	0,98
I7	Щебень каменный	м3	0,02
	Детали и изделия прочие		
I8	Прочие материалы	руб.	3,90
I9	Местные материалы Вода в	м3	I7,85
20	Графийно-оптимальная смесь	м3	I82,32
2I	Песок для строительных работ	м3	I76,4
22	Щебень из естественного камня для строительных работ	м3	5,8I

I	2	3	4
23	Щебень рядовой	м3	20,58
24	Асфальтобетон мелкозернистый	т	26,I2
25	Асфальтобетон среднезернистый	т	I8,60
26	Бетон М-200	м3	I5,I2
27	Плитки бетонные толщ. 40 мм	м2	300
28	Камни бортовые бетонные	м	270,00

Составила Сидорко

гп

С М Е Т А № 2-I

На устройство покрытия территории дет.сада-яслей на 280 мест

Сметная стоимость I0,34 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта надогам единичных расценок для Iа района II пояса в ценах, введенных с I января 1969 г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. р.к	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Устройство покрытия территории				
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором -прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили/самосвалы	I00м3	5,38	II,I0	60
2	Ц.3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	94I,5	0,33	3II
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00м3	5,38	I,64	9
4	32-36	Устройство дорожек корыт с применением автогрейдеров при подукорытном профиле глубиной до 500 мм	I00м2	I8,25	3,09	56

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои основания из песка	м3	203,50	0,27	55
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм подукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	I8,25	6,02	II0
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00 мм подукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	2,I0	5,88	I2
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40 мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	I00м2	2,I0	II	23
9	32-I92-I	На каждые 5 мм изменения толщины слоя расценке № I90-2 добавлять или исключать	I000м2	0,42	0,46	-
I0	32-205	Бетонные плиты тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 50 мм	м2	660	0,4I	27I

инв № 1130-9

1	2	3	4	5	6	7
II	32-197	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25 мм	100м2	4,20	9,20	39
I2	32-198	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № 197 добавлять или исключать	100м2	I2,60	I,59	20
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя 100 мм	100м2	5,85	20,I	I08
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	100м2	32,I0	0,42	I3
I5	32-I05	Бетонный бортовой камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований				

I	2	3	4	5	6	7
		б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	380,00	0,43	I63
		Местные материалы				
I6	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая	м3	25,20	I3,50	340
I7	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	29I,04	7,6I	22I5
I8	ЦСЦ	Вода	м3	42,64	0,I0	4
I9	ЦСЦ	Песок	м3	299,09	4,96	I483
20	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная литая	тн	39,90	II,50	458
2I	ЦСЦ	Бетон М200	м2	2I,28	23,20	494
22	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м3	660	2,6I	I728
23	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	6,08	44,80	272

I	2	3	4	5	6	7
24	ЦСЦ п.292	Гравий	м3	7,49	7,75	58
		Стоимость общестроительных работ	руб.			8298
		Накладные расходы 16,6%	руб.			I452
		Плановые накопления 6%	руб.			58,5
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			I0385

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

ги

инв. № 1130-9

Ведомость потребных ресурсов

на устройство покрытий дет.сада-ясли на 280 мест

№№ пп	Наименование	един.изм.	Количество
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	225,44
2	Заработная плата	руб.	522,58
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	3,23
4	Автогудронаторы	м/с	0,0I
5	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,I7
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	м/с	0,65
7	Катки самоходные 6,5т	м/с	2,I6
8	Катки самоходные I0 т	м/	2,0I
9	Машины поливочные	м/с	I,I5

инв № 1130-9

I	2	3	4
I0	Прочие машины	руб.	4,0I
II	Тракторы I00 л.с.	м/с	0,65
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,I2
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5м3	м/с	2,44
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,I5I
I5	Вода	м3	I0.I8
I6	Цемент 200	т	2,I6
I7	Щебень каменный	м3	0,04
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I8	Плиты тротуаров железобетонные	м3	660
	Детали и изделия прочие		
I9	Прочие материалы	руб	5,48
	Местные материалы		
20	Вода	м3	3I,0
2I	Гравийно-оптимальная	м3	29I,04

I	2	3	4
22	Песок для строительных работ	м3	299,09
23	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 1200,100 фракции 5-10 мм	м3	7,49
24	Щебень рядовой	м3	26,54
25	Асфальтобетон среднезернистый	м3	25,20
26	Асфальтобетон мелкозернистый	т	39,90
27	Бетон М-200	м3	21,28
28	Камень бортовые бетонные	м	380,00

Составила Сидорко

гп

С М Е Т А № 3-I

на устройство покрытия территории дет.сада-яслей на 320 мест

Сметная стоимость I2,20 т.р. Составлена по чертежам и пояснительной записке техно-рабочего проекта и налогам единичных расценок для Ia района II пояса Московского облаети в ценах, введенных с I января I969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. р.К.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунтов I группы экскаватором-прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	5,49	II,I0	6I
2	П.8 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	960,75	0,33	3I7
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями самосвалами до I0 т	I00м3	5,49	I,64	9
4	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500 мм	I00м2	I9,20	3,09	59
5.	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои о основания из песка	м3	205	3,84	992

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	I9,206	6,02	II6
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00м2	I,30	5,88	8
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слой 40мм из горячей асфальтобетонной ореднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-3,9 т/м3	I00м2	I,30	II	I4
9	32-I9I-2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № I90-2 добавлять или исключать	I000м2	0,26	0,46	-
I0	32-205	Бетонные плиты тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 50 мм	м2	750	0,4I	308
II	32-I97	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25 мм	I00м2	4,90	9,20	45

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
I2	32-I98	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № I97 добавлять или исключать	I00м2	I4,70	I,59	28
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя I00мм	I00м2	5,50	20,I	III
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	I00м2	33,00	0,42	I4
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований, б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	450,00	0,43	I94
I6	32-I05	Устройство бетонного борта 8,20 см на естественном основании	м	290,00	0,43	I25
		Местные материалы				
I7	ЦСЦ-308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая-	м3	I5,60	I3,50	2II

I	2	3	4	5	6	7
I8	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	297,9I	7,6I	2267
I9	ЦСЦ	Вода	м3	43,4I	0,I0	4
20	ЦСЦ п.30	Песок	м3	3II	4,96	I543
2I	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м2	750	2,6I	I958
22	ЦСЦ п.5	Бетон м-200	м3	25,2	28,20	585
23	ЦСЦ п.8I4	Смесь асфальтобетонная литая	тн	46,55	II,50	585
24	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	7,20	44,80	323
25	ЦСЦ п.292	Грани	м3	7,70	7,75	60

Стоимость общестроительных работ руб. 9882

I	2	8	4	5	6	7
		Накладные расходы 16,5%	руб.			1631
		Плановые накопления 6%	руб.			691
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			12204

Составила — Сидоренко

Рук. группы — Гибхина

гп

Ведомость потребных ресурсов

на устройство покрытий дет.сада-ясли на 320 мест

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	208,73
2	Заработная плата	руб.	609
3	Строительные машины и оборудование		
	Автогрейдеры тяжелые	м/с	4,I6
4	Автогудронаторы	м/с	0,0I
5	Бульдозеры I00 л.о.	м/с	0,I9
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	м/с	0,74
7	Катки самоходные 6,5т	м/с	2,25
8	Катки самоходные I0 т	м/с	~~0,94~~ 1,87
9	Машины поливочные	м/с	0,94

I	2	3	4
I0	Прочие машины	руб.	4,I0
II	Тракторы I00 л.с.	м/с	0,74
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,07
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	м/с	2,67
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,09
I5	Вода	м3	I3,02
I6	Цемент 200	т	I,50
I7	Щебень каменный	м 3 з	0,04
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I8	Плиты тротуаров железобетонные	м3	750
	Детали и изделия прочие		
I9	Прочие материалы	руб	5,66
	Местные материалы		
2I	Вода	м3	30,39
22	Гравийно-оптимальная смесь	м3	297,9I
23	Песок для строительных работ	м3	8II

I	2	3	4
23	Щебень из естественного камня для строительных работ марки 1200,100 фракций 5-10 мм	м3	7,70
24	Щебень рядовой	м3	27,28
25	Асфальтобетон мелкозернистый	т	46,55
26	Асфальтобетон среднезернистый	т	15,60
27	Бетон М-200	м3	25,20
28	Камни бортовые бетонные	м	450,00

Составили Сидорко

гп

С М Е Т А № 4-I

на устройство покрытия территории дет.сада - ясли на 320 мест

Сметная стоимость II,394 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техно-рабочего проекта и налогам единичных расценок для Ia района II пояса Московской обл. в ценах, введенных с I января 1969г.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоим. един. р.к.	Общая стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором -прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	5,7I	II,I0	63
2	Ц.3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	999,25	0,33	330
3	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500 мм	I00м2	I9,40	3,69	60
4	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00м3	5,7I	I,64	9

1	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои основания из песка	м3	215	0,27	58
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной 120 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	100м2	19,40	6,02	117
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной 100 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	100м2	2,10	5,88	12
8	32-190-2	Покрытия толщиной слоя 40 мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	100м2	2,10	11	23
9	32-191-2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № 190-2 добавлять или исключать	1000м2	0,42	0,46	-
10	32-205	Бетонные плиты тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором или плит бетонных толщиной 50 мм	м 2	760	0,41	312

I	2	3	4	5	6	7
II	32-I97	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25 мм	I00м2	4,80	9,20	44
I2	32-I98	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № I97 добавлять или исключать	I00м2	I4,4	I,59	23
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя I00мм	I00м2	4,90	20,I	98
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	I00м2	29,40	0,42	- I2
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании "а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований; б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	415,00	0,43	I78
I6	32-I05	Устройство бетонного борта 8,20 см на естественном основании	м	280,00	0,43	I20

I	2	3	4	5	6	7
		Местные материалы				
I7	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая	м3	25,20	I3,50	340
I8	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	308,I7	7,6I	2345
I9	ЦСЦ	Вода	м3	43,57	0,I0	4
20	ЦСЦ п.30	Песок	м3	825,54	4,96	I6I5
2I	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная литая	м	45,60	II,50	524
22	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м2	760	2,6I	I984
23	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	23,24	23,20	539
24	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	6,64	44,80	297
25	ЦСЦ п.[illegible]	Гравий	м3	6,86	7,75	53

I	2	3	4	5	6	7
		Стоимость общестроительных работ	руб.			9148
		Накладные расходы 16,5%	руб.			1601
		Плановые накопления 6%	руб.			645
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб.			11394

Составил Сидорко

Рук.группы Гибхина

гп

Ведомость потребных ресурсов

на устройство покрытий дет.сада-ясли на 320 мест

№№ пп	Наименование	Един. изм.	Количество
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	2I2,I7
2	Заработная плата	руб.	65I;86
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	3,42
4	Автогудронаторы	м/с	0,0I
5	Бульдозеры I00 л.с.	м/с	0,2I
6	Катки прицепные на пневмо-колесном ходу 25 т	м/с	0,80
7	Катки самоходные 6,5т	м/с	2,20
8	Катки самоходные I0 т	м/с	2,I0
9	Машины поливочные	м/с	0,82

I	2	3	4
I0	Прочие машины	руб.	4,66
II	Тракторы I00 л.с.	м/с	0,60
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,I2
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5м3	м/с	2,9I
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,I5
I5	Вода	м3	I8,I6
I6	Цемент 200	т	I,52
I7	Щебень каменный	м3	0,04
	Детали и изделия из бетона и железобетона		
I8	Плиты тротуаров железобетонные	м3	760
	Детали и изделия прочие		
I9	Прочие материалы	руб	5,80
	Местные материалы		
20	Вода	м3	30,4I
2I	Гравийно-оптимальная смесь	м3	308,I7

I	2	3	4
22	Песок для строительных работ	м3	325,54
23	Щебень из естественного камня для строительных работ марки I200, I00 фракций 5-I0 мм	м3	9,78
24	Щебень гидрос	м3	84,47
25	Асфальтобетон мелкозернистый	м3	45,60
26	Асфальтобетон среднезернистый	т	25,20
27	Бетон М-200	м3	23,24
28	Камни бортовые бетонные	м	415,00

Составили Сидоренко

310-4-1

СМЕТА № 4-2

на озеленение участка детских ясельсада на 140 мест.

Сметная стоимость - 6,35 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Ia района II пояса Московской области в ценах введенных с I января 1969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	233,0	0,39	9I
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	233,0	0,I2	28
3	I0-3 I5-3в	Очистка участка от мусора	"	233,0	0,I4	33
4	I0-II I5-4з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительной земли до 50%	I0м3 ям	6,2	II,2	69
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	"	I,2	8I	97
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	"	6,2	26,8	I66
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,2	I2,2	2

I	2	3	4	5	6	7
8	I0-25 I5-7з	Посадка деревьев-саженцев	I0м3 ям	0,2	8,78	2
9	I0-82 I5-22а	Уход за деревьями-саженцами	"	0,2	26,8	5
I0	I0-33 I5-8ж	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустаника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	I,7	II,2	I9
II	I0-37 I5-9б	Посадка кустаника в группы	"	I,7	4,04	7
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 тран-шеи	I,7	I0,8	I8
I3	I0-45 I5-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	33,0	II,2	370
I4	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	33,0	6,89	227
I5	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной живой изгородью	"	33,0	I0,8	356
I6	I0-57 I0-58 I5-I3а I5-I3б	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем - 30 см	I0 м2	4,5	2,6I	I2

I	2	3	4	5	6	7
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	I0 м2	2,5	5,0I	I3
I8	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	2,5	5,95	I5
I9	I0-52 I5-I2а	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	220,0	I,4I	3I0
20	I0-54 I5-I2е	Посев газона	"	220,0	0,25	55
2I	I0-I06	Уход за газонами	"	220,0	2,99	658
22	ЦСЦ	Местные материалы: липа, ель	шт	4I	II,70	480
23	-"-	рябика обыкновенная	"	3	I,30	4
24	-"-	ива плакучая	"	3	0,97	3
		Кустарники:				
25	-"-	сирень, смородина, спирея, дерен	"	I250	0,26	325
26	-"-	флокс, астра	шт	400	0,20	80
27	-"-	земля растительная	м3	499	2,94	I467
28	-"-	перегной	м3	I9	4,78	9I
29	-"-	Семена газонных трав	тн	0,044	3I20	I37
		Итого:	руб			5I40

I	2	3	4	5	6	7
		Перенос:				
		Итого:	руб			5140
		Накладные расходы 16,5%	"			848
		Итого:	руб			5988
		Плановые накопления 6%	"			359
		Итого:	руб			6347

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

ле

Детский сад-ясли на I40 мест

Выборка затрат труда и материалов.
Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	73I,90
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	499
2	Перегной	м3	I9
3	Деревья	шт	44
4	Деревья-саженцы	шт	8
5	Кустарники-саженцы	шт	I240
6	Семена газонных трав	кг	44
7	Цветы	шт	400
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	27,0I
2	Краны	"	0,8I

Составила Сидорко

ле

инв. № 1130-9

СМЕТА №2-2

на озеленение участка детских ясель-сада на 280 мест

Сметная стоимость – 9,94 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской обл. в ценах, введенных с I.0I.I969г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	500,0	0,39	I95
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	500,0	0,I2	60
3	I0-3 I5-3б	Очистка участка от мусора	"	500,0	0,I4	70
4	I0-II I5-4з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительной земли до 50%	"	6,9	II,2	77
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	I,4	8I	II3
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I00 м3 ям	6,9	26,8	I85
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,2	I2,2	2

I	2	3	4	5	6	7
8	~~I0-25~~ I5-7д	Посадка деревьев-саженцев	I00м3 ям	0,2	8,78	2
9	I0-83 I5-22а	Яход за деревьями-саженцами	"	0,2	26,8	5
I0	I0-33 I5-8ж	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	4,3	II,2	48
II	I0-37 I5-9б	Посадка кустарника в группы	"	4,3	4,04	I7
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 траншеи	4,3	I0,8	46
I3	I0-45 I5-I0д	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	22,I	II,2	248
I4	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	22,I	6,89	I52
I5	I0-85 I5-2ав	Уход за двухрядной живой изгородью	"	22,I	I0,8	239
I6	I0-57 I0-58 I5-I3а I5-I3в	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30 см	I0 м2	6,0	2,6I	I6
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из раочета I6 шт на I м2	"	2,0	5,0	I0

I	2	3	4	5	6	7
I8	I0-I02 I5-I4а	Уход за цветами	I0 м2	2,0	5,95	I2
I9	I0-52 I5-25а	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	479,0	I,4I	675
20	I0-54 I5-I2е	Посев газона	"	479,0	0,25	I20
2I	I0-I0в I5-25д	Уход за газонами	"	479,0	2,99	I432
		Местные материалы:				
22	ЦСЦ	ель, клен	шт	30	II,70	35I
23	-"-	береза	"	I6	8,00	I28
24	-"-	ива плакучая	"	3	0,97	3
		Кустарники				
25	-"-	сирень, смородина, спирея, клен Гиннала	"	33I5	0,26	862
26	-"-	можевельник	"	I0	0,35	4
27	-"-	лох серебристый	"	50	0,30	I5
28	-"-	флокс	"	3,0	0,20	64
29	-"-	земля растительная	м3	860	2,94	2528
30	-"-	перегной	м3	I5	4,78	72
3I	-"-	Семена газонных трав	тн	0,096	3I20	300
		Итого:	руб			805I
		Накладные расходы I6,5%	"			I328
		Итого:	руб			9379

I	2	3	4	5	6
		Перенос:			
		Итого:	руб		9379
		Плановые накопления 6%	"		563
		Итого:	руб		9942

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

Детский сад-ясли на 280 мест

Выборка затарт труда и материалов

Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	977,10
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	860
2	Перегной	м3	I5
3	Деревья	шт	46
4	Деревья-саженцы	шт	3
5	Кустарники-саженцы	шт	3375
6	Семена газонных трав	кг	96
7	Цветы	шт	320
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	48,I8
2	Краны	"	0,90

Составила Сидорко

ле

С М Е Т А № 3-2

на озеленение участка детских ясель-сада на 320 мест

Сметная стоимость - I3,I8 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техрабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.1969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	682,0	0,39	266
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	682,0	0,I2	82
3	I0-3 I5-3в	Очистка участка от мусора	"	682,0	0,I4	95
4	I0-II I5-4з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлениам растительной земли до 50%	I0м3 ям	2I,3	II,2	239
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	2,6	8I	2II
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I0м3 ям	2I,3	26,8	57I
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,3	I2,2	4

1	2	3	4	5	6	7
8	I0-25 I5-7з	Посадка деревьев-саженцев	I0м3 ям	0,8	8,78	3
9	I0-68 I5-22а	Уход за деревьями-саженцами	"	" 0,8	26,8	8
I0	I0-83 I5-8а	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	4,5	II,2	50
II	I0-87 I5-8б	Посадка кустарника в группы	"	4,5	4,04	I8
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 траншеи	4,5	I0,8	49
I3	I0-45 I5-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	I7,5	II,2	I96
I4	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	I7,5	6,89	I2I
I5	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной живой изгородью	"	I7,5	I0,8	I89
I6	I0-57 I0-58 I5-I3а	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 50 см	I0 м2	3,5	3,6I	9
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	"	2,0	5,0I	I0

I	2	3	4	5	6	7
I8	I0-I02 I5-25а	Уход за цветаси	I0 м2	2,0	5,95	I2
I9	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	670,0	I,4I	945
20	I0-54 I5-I2е	Посев газона	"	670,0	0,25	I68
2I	I0-I06 I5-25д	Уход за газонами	"	670,0	2,99	2003
		Местные материалы Деревья:				
22	ЦСЦ	лип, ель	шт	80	II,70	936
23	-"-	береза бородавчатая	"	5	8,00	40
24	-"-	ива плакучая	"	4	0,97	4
		Кустарники:				
25	-"-	сирень, смородина, спирея, дерен	"	I735	0,26	45I
26	-"-	флоекс, астра	"	320	0,20	64
27	-"-	Земля растительная	м3	II57	2,94	3402
28	-"-	Перегной	м3	25	4,78	I20
29	-"-	Семена газонных трав	тн	0,I34	3I20	4I8
		Итого:	руб			I0674

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
		Перенос: Итого:	руб			I0674
		Накладные расходы 16,5%	"			I76I
		Итого:	руб			I2435
		Плановые накопления 6%	"			746
		Итого:	руб			I3I8I

Составила Сидорко

Рук.группы — Гибхина

Детский сад-ясли на 320 мест

Выборка затрат труда и материалов
Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I430,32
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	II57
2	Перегной	м3	25
3	Деревья	шт	85
4	Деревья - саженцы	шт	5
5	Кустарники-саженцы	шт	I735
6	Семена газонных трав	кг	I84
7	Цветы	шт	320
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	62,30
2	Краны	"	2,77

Составила Сидорко

ле

СМЕТА № 4-2

на озеленение участка детских ясель-сада на 320 мест

Сметная стоимость - II,89 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техно-рабоче о проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	650,0	0,39	254
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	650,0	0,I2	78
3	I0-3 I5-3в	Очистка участка от мусора	"	650,00	0,I4	9I
4	I0-II I5-4з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительной земли до 50%	I0м3 ям	II,6	II,2	I30
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	2,3	8I	I86
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I0м3 ям	II,6	26,8	3II
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,3	I2,2	4

I	2	3	4	5	6	7
8	I0-25 I5-7з	Посадка деревьев-саженцев	I0м3 ям	0,3	8,78	3
9	I0-83 I5-22а	Уход за деревьями-саженцами	"	0,3	26,8	8
I0	I0-83 I5-8ж	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	3,9	II,2	44
II	I0-87 I5-9б	Посадка кустарника в группы	"	3,9	4,04	I6
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 траншеи	3,9	I0,8	42
I3	I0-45 I6-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	I7,5	II,2	I96
I4	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	I7,5	6,89	I2I
I5	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной живой изгородью	"	I7,5	I0,8	I89
I6	I0-57 I0-58 I5-I3а I5-I3в	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30см	I0 м2	3,5	2,6I	9

I	2	3	4	5	6	7
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	I0 м2	2,0	5,0I	I0
I8	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	2,0	5,95	I2
I9	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	626,0	I,4I	883
20	I0-54 I5-I2е	Посев газона	"	626,0	0,25	I57
2I	I0-I06 I5-25д	Уход за газонами	"	626,0	2,99	I872
		Местные материалы:				
		деревья:				
22	ЦСЦ	ель, клен	шт	77	II,70	90I
23	-"-	ива плакучая	"	4	0,97	4
		кустарники:				
24	-"-	сирень, смородина, спирея, дерен	"	I705	0,26	443
25	-"-	флокс, астра	"	320	0,2	64
26	-"-	Земля растительная	м3	I064	2,94	3I28
27	-"-	Перегной	м3	I7	4,78	8I

I	2	3	4	5	6	7
28	-"-	Семена газонных трав	тн	0,I25	3I20	390
		Итого:	руб			9627
		Накладные расходы I6,5%	"			I588
		Итого:	руб			II2I5
		Плановые накопления 6%	"			673
		Итого:	руб			II888

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

310-4-1 73

Детский сад-ясли на 320 мест

Выборка затрат труда и материалов

Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I2I2,83
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	I064
	Перегной	м3	I7
3	Деревья	шт	77
4	Деревья-саженцы	шт	4
5	Кустарники-саженцы	шт	I705
6	Семена газонных трав	кг	I25
7	Цветы	шт	320
	III. Механизм		
I	Машины	м/см	53,88
2	Краны	"	I,5I

Составила Сидорко

ие

Детские ясли-сад на 140 мест универсального назначения

СМЕТА № I-3

на поливочный водопровод

Сметная стоимость - 0,913 тыс руб.

Составлена в ценах 1969 г.

№ пп	Обоснован. стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един.	Общая стоим.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Внутренние трубопроводы холодного водоснабжения				
I	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50мм для водоснабжения	м	I0,00	2,30	23
2	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00мм	м	I0,00	0,03	I
3	Ц.Iч.III п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6 6бк диаметром 20 мм	шт	I,00	I,05	I
4	23-I07	Задвижки чугунные 30ч 6бр параллельные фланцевые 50мм	шт	I,00	II,00	II
		2. Строительные работы				
5	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	2,60	0,3I	I

I	2	3	4	5	6	7
6.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д= 50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,I7	92,37	I6
		цена: I7,77+46,8 .I,35 . I,3 . I,03				
7.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	5,03	2,32	I2
		3. ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
8.	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50 мм для водоснабжения	м	I0,00	2,30	23
9.	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00 мм	м	I0,00	0,03	I
I0.	Ц.Iч.Ш п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6БК диаметром 20 мм	шт	I,00	I,05	I
II.	23-I07	Задвижки чугунные 30Ч6БР параллельные фланцевые 50 мм	шт	I,00	II,00	II

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
		4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I2.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,I7	92,37	I6
		цена: 7,77+46,8 .I,35 . I,3 . I,03				
I3.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45--74 (Д-I9-2I5)	м2	5,03	2,32	I2
		5. УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ КЛ60-45				
I4.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,73	I7,20	I3
I5.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	2,I8	I,27	3
I6.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	I4,99	0,40	6
I7.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	0,60	2,42	I

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	0,60	I,64	I
I9.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,60	I0,00	6
20.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкойна автомобили-самосвалы	I00м3	0,04	II,60	I
2I.	Ц.3ч.Iм.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	6,77	0,23	2
22.	II-52I	Каналы непроходные из лотковых элементов с плитами перекрытия для тепловых сетей	м3	3,87	I0,73	42
23.	ЦСЦ п.32I8	Стоимость лотков Л2	м3	2,55	85,00	2I7
24.	ЦСЦ п. 3230	Стоимость плит перекрытия П	м3	I,3I	60,00	79
25.	I3-30	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	45,99	0,56	26

I	2	3	4	5	6	7
26.	I6-40	Подстилающий слой из песка по грунту	м3	2.34	9,99	23
		6. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
27.	28-I т.4 п.7	Трубопроводы 50 мм в непроходных каналах	м	40,00	I,93	77
28.	I7-703 ц.Iч.2 табл.9 стр.I2	Антикоррозийная окраска изолируемых поверхностей труб битумным лаком БТ-I77 за 2 раза	I00м2	0,I0	42,00	4
29.	I9-205	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	5,28	0,3I	2
30.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,70	92,37	64
		цена: 7,77 + 46,8 .I,35 . I,3 . I,03				
3I.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	20,I2	2,32	46
		Всего по смете	руб			9I3
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			670

I	2	3	4	5	6	7
		накладные расходы I6,5%	руб			I09
		плановые накопления 6%	руб			45
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			525
		Стоимость сантехнических работ - накладные расходы I4,9%	руб			72 I0
		плановые накопления 6%	руб			6
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			88

Составила Л.Пиклун

инв. № 1130-9

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Поряд. номер	Обоснование	Код	Наименование	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Стоимость лотков Л2	м3	3,86
			Краны сальниковые муфтовые IIБ6БК диаметром 20 мм	шт	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч/дн	22,5I
			Заработная плата	руб	7I,72
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Агрегаты сварочные	м/с	0,34
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,I5
			Компрессоры передвижные 5 м3/мин	м/с	0,04
			Краны автомобильные 5 т	м/с	I,05
			Прочие машины	руб	9,02
			Трамбовки пневматические	м/с	0,87
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,65
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,02

Инв. № 1130-9

1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			Болтовые скрепления	кг	2,60
			Вода	м3	0,22
			Лак БР 177	кг	2,84
			Мастика битумная	т	0,19
			Проволока разная	кг	3,36
			Рубероид	м2	8,96
			Шурупы	кг	0,60
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			Прочие материалы	руб	4,70
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	32,28
			Маты минераловатные	м3	I,08
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Арматура фланцевая Д 50 мм	шт	2,00
			Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50 мм	м	20,00
			Задвижки стальные на спускниках 50 мм	компл	0,20
			Клапаны приемные д 400 мм	шт	0,05
			Краны воздушные 25 мм	шт	0,20
			Опоры скользящие	т	0,02
			Трубы стальные до 50 мм	м	33,20
			Фланцы стальные	шт	4,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			Раствор кладочный тяжелый цементный М50	м3	0,09
			Песок для строительных работ	м3	2,64

Детский ясли-сад на 280 мест универсального назначения

СМЕТА № 2-3

на поливочный водопровод

Сметная стоимость 1.965 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969 г.

№№ пп	Обоснован. стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един.	Общая стоим.
1	2	3	4	5	6	7
		1. Внутренние трубопроводы холодного водоснабжения				
1	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50мм для водоснабжения	м	10,00	2,30	23
2	23-104	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до 100мм	м	10,00	0,03	1
3	Ц.1ч.III п.1521	Краны сальниковые муфтовые 11б 6бк диаметром 20мм	шт	1,00	1,05	1
4	23-107	Задвижки чугунные 30ч 6бр параллельные фланцевые 50мм	шт	1,00	11,00	11
		2. Строительные работы				
5	19-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	2,60	0,31	1

I	2	3	4	5	6	7
6.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде Цена: 7,77+4,68·1,55·1,3·1,05	м3	0,I7	92,37	I6
7.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	5,03	2,32	I2
		3. ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
8.	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50 мм для водоснабжения	м	25,00	2,30	58
9.	23-I07	Задвижки чугунные 30ч6БР параллельные фланцевые 50 мм	шт	25,00	II,00	275
I0.	23-I07	Задвижки чугунные 30ч6БР параллельные фланцевые 50 мм	шт	I,00	II,00	II
II.	Ц.Iч.Ш Ц.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6бК диаметром 20 мм	шт	I,00	I,05	I
		4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I2	I9-5I 6-I5-03 доп.7	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными по-	м3	0,43	92,37	40

I	2	3	4	5	6	7
	к на транспорт =I,35	лосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде ценв: 7,77+46,8+I,35.I,3,I,03				
I3.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	I2,58	2,32	29
		5. УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ КЛ60х45				
I4.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	I,38	I7,20	24
I5.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	4,I5	I,27	5
I6.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без креплений под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	28,47	0,40	II
I7.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	I,I4	2,42	3

I	2	3	4	5	6	7
I8.	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 к к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	I,I4	I,64	2
I9.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	I,I4	I0,00	II
20.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,07	II,60	I
2I.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	I2,06	0,23	3
22.	II-52I	Каналы непроходные из лотковых элементов с плитами перекрытий для тепловых сетей	м3	6,89	I0,73	74
23.	ЦСП п.32I8	Стоимость лотков Л2	м3	4,55	85,00	387
24.	ЦСП п.3230	Стоимость плит перекрытий П	м3	2,34	60,00	I40
25.	I3-30	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	8I,90	0,56	46

I	2	3	4	5	6	7
26.	I6-40	Подстилающий слой из песка по грунту	м3	4,I6	9,99	42
		6. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
27.	28-I т.4п.7	Трубопроводы 50 мм в непроходных каналах	м	76,00	I,93	I47
28.	I7-703 ц.I ч.2 табл. 9 стр.I2	Антикоррозийная окраска изолируемых поверхностей труб битумным лаком БТ-I77 за 2 раза	I00м2	0,20	42,00	4
29.	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	М2	9,88	0,3I	3
30.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	I,32	92,37	I22
		цена: I7,77+46,8 . I,35 . I,3 . I,03				
3I.	I9-2I4-I	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	38,22	2,32	88
		Всего по смете	руб			I965

I	2	3	4	5	6	7
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			1215
		накладные расходы 16,5%	руб			201
		плановые накопления 6%	руб			83
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			1500
		стоимость сантехнических работ	руб			381
		накладные расходы 14,9%	руб			57
		плановые накопления 6%	руб			27
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			465

Составила Л.Пикхун

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Порядн. номер	Обоснование	Код	Наименование	Един. изм.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Стоимость лотков Л2	м3	6,89
			Краны сальниковые муфтовые 11Б6БК диаметром 20 мм	шт	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч/дн	49,97
			Заработная плата	руб	159,37
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Агрегаты сварочные	м/с	0,65
			Бульдозеры, 75 л/с	м/с	0,30
			Компрессоры передвижные 5 м3/мин	м/с	0,08
			Краны автомобильные 5 т	м/с	1,87
			Прочие машины	руб	18,72
			Трамбовки пневматические	м/с	1,65
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	1,24
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,03

2	3	4	5	6
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
		Болтовые скрепления	кг	35,10
		Вода	м3	0,11
		Лак НР 177	кг	5,40
		Мастика битумная	т	0,34
		Проволока разная	кг	6,15
		Рубероид	м2	14,34
		Шурупы	кг	1,11
		ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
		Прочие материалы	руб	16,01
		Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	59,74
		Маты минераловатные	м3	1,98
		МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
		Арматура фланцевая Д-50 мм	шт	27,00
		Детали и узля трубопровода из стальных труб до 50 мм	м	35,00
		Задвижки стальные на спускниках 50 мм	компл	0,38
		Клапаны приемные д 400 мм	шт	0,09
		Краны воздушные 25 мм	шт	0,38
		Опоры скользящие	т	0,03
		Трубы стальные до 50 мм	м	63,08
		Фланцы стальные	шт	54,00

инв. № 1

I	2	3	4	5	6
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			Раствор кладочный тяжелый цементный М 50	м3	0,16
			Песок для строительных работ	м3	4,70

инв. № 1130-9

№ 1130-9

...етские ясли-сад на 320 мест универсального
...азначения со стенами из панелей

С М Е Т А № 3-3

На поливочный водопровод. Вариант I

Сметная стоимость - I,455 тыс.руб.
Составлена в ценах I969 г.

№№ пп	Обоснован. стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. единицы	Общая стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Внутренние трубопроводы холодного водоснабжения				
I	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50 мм для водоснабжения	м	I0,00	2,30	23
2	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00мм	м	I0,00	0,03	I
3	Ц.Iч.Ш п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6 6бк диаметром 20мм	шт	I,00	I,05	I
4	23-I07	Задвижки чугунные 30ч6бр параллельные фланцевые 50мм	шт	I,00	II,00	II
		2. Строительные работы				
5	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	2,60	0,3I	I

инв.№ 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
6.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д= 50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,I7	92,37	I6
		цена: 7,77+46,8.I,35.I,3.I,03				
7.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	5,03	2.32	I2
		3. ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
8.	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50 мм для водоснабжения	м	50,00	2,30	II5
9.	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00 мм	м	50,00	0,03	2
I0.	Ц.Iч.Ш п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6БК диаметром 20 мм	шт	I,00	I,05	I
II.	23-I07	Задвижки чугунные 3046Р параллельные фланцевые 50 мм	шт	I,00	II,00	II
		4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I2	I9-5I 06-I5-03 доп.7 к на транспорт =1,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью	м3	0,86	92,37	79

130-9

I	2	3	4	5	6	7
		толщиной 50 мм на рубероиде Цена: 7,77+46,8.I,35.I,3. . I,03				
I3.	Д-I9-2I5-X	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	25,I5	2,32	58
		5. УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ КЛ60-45				
I4.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	I,02	I7,20	I8
I5.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	3,06	I,27	4
I6.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	20,98	0,40	8
I7	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	0,84	2,42	2
I8.	I-430	При дальности перемещения грунта свыше 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	0,84	I,64	I

I	2	3	4	5	6	7
I9.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,84	I0,00	8
20.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,05	II,60	I
2I.	Ц.3ч.Iп.I	Транспорт грунта на расстояние до I КМ	Т	8,63	0,23	2
22.	II-52I	Каналы непроходные из лотковых элементов с плитами перекрытий для тепловых сетей	м3	4,93	I9,73	97
23.	ЦСЦ п.32I8	Стоимость лотков Л2	м3	3,25	85,00	276
24.	ЦСЦ п.3230	Стоимость плит перекрытий ПТ	м3	I,67	60,00	I00
25.	I3-30	Боковая обмазочная гидроизоляция стен и фундаментов по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	58,59	0,56	33
26.	I6-40	Подстилающий слой из песка по грунту	м3	2,98	9,99	30

I	2	3	4	5	6	7
27.	28-I Т.4п.7	Трубопроводы 50 мм в непроходных каналах	м	56,00	I,93	I08
28.	I7-703 ц.Iч.2 табл. 9 стр. I2	Антикоррозийная окраска изолируемых поверхностей труб битумным лаком БТ-I77 за 2 раза	I00м2	0,I4	42,00	6
29.	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	7,28	0,3I	2
30.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слойстостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,96	92,37	88
		цена: 7,77+46,8.I,35. I,3. I,03				
3I.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	28,I6	2,32	66
		Всего по смете	руб			I455
		в том числе:				
		Стоимость общестроительных работ	руб			I0I6
		Пуск и регулировка	руб			I
		Накладные расходы I6,5%	руб			I67

в.№1130-9

310-4-1 96

I	2	3	4	5	6	7
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I254
		Стоимость сантехнических работ	руб			I65
		Накладные расходы I4,9%	руб			24
		Плановые накопления 6%	руб			I2
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			20I

Составила: Л.Пиклун

Инв № 1150-9

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Порядк. номер	Обоснование	К о д	Наименование	Един.	Кол-во
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Стоимость лотков Л2	м3	4,92
			Краны сальниковые муфтовые 11Б65К диаметром 20 мм	шт	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч/дн	33,94
			Заработная плата	руб	III,63
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Агрегаты сварочные	м/с	0,48
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,22
			Компрессоры передвижные 5 м3/мин	м/с	0,06
			Краны автомобильные 5 т	м/с	I,34
			Прочие машины	руб	I2,37
			Трамбовки пневматические	м/с	I,22
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,92
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,02

I	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			Болтовые скрепления	кг	2,60
			Вода	м3	0,66
			Лак НР I77	кг	3,96
			Мастика битумная	т	0,24
			Проволока разная	кг	6,28
			Рубероид	м2	II,35
			Шурупы	кг	I,I6
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			Прочие материалы	руб	7,27
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	62,43
			Маты минераловатные	м3	2,05
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Арматура фланцевая Д=50 мм	шт	2,00
			Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50 мм	м	60,00
			Задвижки стальные на спускниках 50 мм	компл	0,28
			Клапаны приемные Д 400 мм	шт	0,07
			Краны воздушные 25 мм	шт	0,28
			Опоры скользящие	т	0,02
			Трубы стальные до 50 мм	м	46,48

I	2	3	4	5	6
			Фланцы стальные	шт	4,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			Раствор кладочный тяжелый цементный М50	м3	0,II
			Песок для строительных работ	м3	3,37

№ 1130-9

Детские ясли-сад на 320 мест универсального назначения со стенами из кирпича

С М Е Т А № 4-8

на поливочный водопровод. Вариант П

Сметная стоимость 0,834 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969г.

№№ пп	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во един.	Стоим. един.	Общая стоим. един.
I	2	3	4	5	6	7
		I. Внутренние трубопроводы холодного водоснабжения				
I	23-62	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50мм для водоснабжения	м	I0,00	2,30	23
2	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00мм	м	I0,00	0,03	I
3	Ц.Iч.Ш п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6 6бк диаметром 20мм	шт	I,00	I,05	I
4	23-I07	Задвижки чугунные 30ч 6бр параллельные фланцевые 50мм	шт	I,00	II,00	II

1	2	3	4	5	6	7
		2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
5.	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	2,60	0,3I	I
6.	I9-5I 06-I5-03 доп.7 к на транспорт = I,35	Изоляция трубопроводов Д = 50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде Цена 7,77 + 46,8 I,35 43 I,03	м3	0,I7	92,37	I6
7.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II-I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	5,03	2,32	I2
		3. ВНУТРЕННИЕ ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
8.	23- 26	Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб 50 мм для водоснабжения	м	50,00	2,30	II5
9.	23-I04	Испытание систем отопления и водоснабжения гидравлическим давлением при диаметре трубопровода до I00 мм	м	50,00	0,03	2
I0.	Ц.Iч,Ш п.I52I	Краны сальниковые муфтовые II6бБК диаметром 20 мм	шт	I,00	I,05	I

I	2	3	4	5	6	7
II.	23-I07	Задвижки чугунные 30Ч6БР параллельные фланцевые 50 мм	шт	I,00	II,00	II
		4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
I2.	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	I3,00	0,3I	4
I3.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вертикальной слоистостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,86	92,37	79
		цена: I7,77†46,8.I,35.I,3.I,03				
I4.	Д-I9-2I5	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-6 по ТУ6-II--I45-74 (Д-I9-2I5)	м2	25,I5	2,32	58
		5. УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛОВ КЛ60-45				
I5.	I-33	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	0,44	I7,20	8
I6.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	I,3I	I,27	2
I7.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I				

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
		группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	8,99	0,40	4
I8.	I-429	Засыпка траншеи с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	0,36	2,42	I
I9.	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	0,36	I,64	I
20.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	0,36	I0,00	4
2I.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,02	II,60	I
22.	Ц.3ч.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	3,7I	0,23	I
23.	II-52I	Каналы непроходные из лотковых элементов с плитами перекрытий для тепловых сетей	м3	2,I2	I0,73	23

I	2	3	4	5	6	7
24.	ЦСЦ п.3218	Стоимость лотков Л2	м3	I,40	85,00	II9
25.	ЦСЦ п.3230	Стоимость плит перекрытий III	м3	0,72	60,00	43
26.	I3-30	Боковая обмазочная гидроизоляция стён и фундаментов по выровненной поверхности битумной мастикой в 2 слоя	м2	25,20	0,56	I4
27.	I6-40	Подстилающий слой из песка по грунту	м3	I,28	9,99	I3
		6. ТРУБОПРОВОДЫ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ				
28.	28-I т.4 п.7	Трубопроводы 50 мм в непроходных каналах	м	24,00	I,93	46
29.	I7-703 ц.Iч.2 табл. 9 стр.I2	Антикоррозийная окраска изолируемых поверхностей труб битумным лаком БТ-I77 за 2 раза	I00м2	0,06	42,00	2
30.	I9-203	Покрытие трубопроводов перед изоляцией слоем рубероида	м2	3,I2	0,3I	I
3I.	I9-5I 6-I5-03 доп.7 к на транспорт =I,35	Изоляция трубопроводов Д=50 мм и более минераловатными полосами с вер-				

I	2	3	4	5	6	7
		кальной слюдостью толщиной 50 мм на рубероиде	м3	0,42	92,37	38
		цена: 7,77+46,8.I,35.1,3. I,03				
32.	I9-214-I	Покровный слой из стеклопластика рулонированного марки РСТ-5 по ТУ6-II-I45 74 (Д-I9-2I5)	м2	I2,08	2,32	28
		Всего по смете:	руб			834
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			5I4
		накладные расходы I6,5%	руб			84
		плановые накопления 6%	руб			35
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			633
		Стоимость сантехнических работ	руб			I65
		Накладные расходы I4,9%	руб			24
		Плановые накопления 6%	руб			I2
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			20I

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Поряд. номер	Обоснование	Код	Наименование	Един. измер.	Кол-во
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Стоимость лотков Л2	м3	2,12
			Краны сальниковые муфтовые 11Б6БК диаметром 20 мм	шт	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНиП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч/дн	19,82
			Заработная плата	руб	66,05
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Агрегаты сварочные	м/с	0,21
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	0,06
			Компрессоры передвижные 5 м3/мин	м/с	0,03
			Краны автомобильные 5 т	м/с	0,58
			Прочие машины	руб	6,35
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	0,39
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,01
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТ		
			Болтовые скрепления	кг	2,60
			Вода	м3	0,66

I	2	3	4	5	6
			Лак НР I77	кг	I,72
			Мастика битумная	т	0,I0
			Проволока разная	кг	4,94
			Рубероид	м2	2I,5I
			Шурупы	кг	0,84
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			Прочие материалы	руб	4,87
			Кожух из рулонированного стеклопластика	м2	45,2I
			Маты минераловатные	м3	I,5I
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Арматура фланцевая Д=5 мм	шт	2,00
			Детали и узлы трубопровода из стальных труб до 50 мм	м	60,00
			Задвижки стальные на спускниках 50мм	компл	0,I2
			Клапаны приемные д 400 мм	шт	0,03
			Краны воздушные 25 мм	шт	0,I2
			Опоры скользящие	т	0,0I
			Трубы стальные до 50 мм	м	I9,92
			Фланцы стальные	шт	4,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ		
			Раствор кладочный тяжелый цементный М 50	м3	0,05
			Песок для строительных работ	м3	I,45

С М Е Т А № 1-4

на оборудование участка детских яслей-сада на 140 мест универсального назначения

Сметная стоимость 16,34 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для 1А района П пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года.

№№ п/п	№ един. расценок	Наименование работ	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.	Стоим. руб.
1	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
1	ЕР № Ш-1-1	Теневой навес Тип 1А	шт	2	2413-32	4527
2	ЕР №Ш-1-2	Теневой навес тип 1Б	"	2	2383-11	4766
		Групповые площадки для детей в возрасте от 1 до 2 лет	шт	1		
3	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская тип I	"	4	10-48	42
4	ЕР №Ш-1-34	Столик для игр тип I	"	2	18-58	37
5	ЕР №Ш-1-27	Манеж	"	1	203-03	203
6	ЕР №Ш-1-29	Горка-манеж	"	1	65-95	66
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	1		
7	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская тип I,II	шт	4	10-48	42

I	2	3	4	5	6	7
8	ЕР №Ш-I-34	Столик для игр Тип I	шт	I	I8-58	I9
9	ЕР №Ш-I-35	То же, тип II	"	I	8-I8	8
I0	ЕР №Ш-I-37	Песочница тип I	"	I	29-I2	29
II	ЕР №Ш-I-3I	Лесенки - перекладины Тип I	"	I	22-05	22
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	I		
I2	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип II	шт	4	I0-48	42
I3	ЕР № Ш-I-35	Столик для игр тип II	"	2	8-I8	I6
I4	ЕР №Ш-I-7	Дворик песочный тип II	"	I	I84-68	I85
I5	ЕР № Ш-I-43	Качалка тип Ш балансир	"	I	I6-4I	I6
I6	ЕР № Ш-I-32	Лесенки-перекладины тип II	"	I	8-I0	8
		Групповые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	I		
I7	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип II,Ш	"	4	I0-48	42
I8	ЕР №Ш-I-35	Столик для игр тип II	"	I	8-I8	8
I9	ЕР №Ш-I-36	То же, тип Ш	"	I	7-96	8

I	2	3	4	5	6	7
20	ЕР №Ш-I-9	Дворик песочный Тип Ш	шт	I	452-94	453
2I	ЕР №Ш-I-43	Качалка - тип Ш балансир	"	I	I6-4I	I6
22	ЕР №Ш-I-I9	Горка-скат тип ПА	"	I	6I-I4	6I
		Групповые площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	I		
23	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип Ш	"	4	I0-48	42
24	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр тип Ш	"	2	7-96	I6
25	ЕР №Ш-I-8	Дворик песочный тип Ш	"	I	452-94	453
26	ЕР №Ш-2-22	Бум тип ПБ	"	I	I8-57	I9
27	ЕР №Ш-I-43	Качалка-тип Ш балансир	"	I	I6-4I	I6
28	ЕР №Ш-I-I9	Горка-скат тип ПА	"	I	6I-4I	6I
		Групповые площадки для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	I		
29	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип Ш,IУ	"	4	I0-48	42
30	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр Тип Ш	"	2	7-96	I6

I	2	3	4	5	6	7
31	ЕР № Ш-I-7	Дворик песочный тип П	шт	I	I84-68	I85
32	ЕР № Ш-I-I8	Качели	"	I	59,I8	59
33	ЕР № Ш-I-I2	Горка-скат тип I	"	I	I06-2I	I06
		Общая физкультурная площадка				
34	ЕР № Ш-I-22	Лианы Тип.I	"	I	36,75	37
35	ЕР № Ш-I-23	То же, тип П	"	I	33,42	33
36	ЕР-№Ш-I-47	Плескательный бассейн	"	I	I743-52	I744
37	Пр-нт МФ ч.I в.4 цена № I-405	Металлическая ограда из сетчатых панелей по ж/б столбам, высотой I,65 м, типМ4Б	I00 м	2,86	777	2222
38	-"- Цена: № I-446	Металлические сетчатые ворота с калиткой по ж/б столбам высотой I,6 м тип ВМIБ	шт	2	I77	354
39	-"- Цена № I-464	Металлические сетчатые калитки высотой I,6 м, тип КМIБ	"	2	II	22
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			I6343

Составила Л.Князева

СМЕТА № I-5

на оборудование участка детских яслей-сада на I40 мест универсального назначения

Сметная стоимость I,03 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для IA района П пояса Московской области в ценах, введенных с I969 г.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ	Един изм.	К-во	Стоимость единицы руб.	Стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
		Групповые площадки для детей в возрасте от I года до 2 лет	шт	I		
I	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	шт	I	I72-26	I72
2	ЕР №Ш-2-48	Урна тип Ш	"	I	9-I4	9
3	ЕР №Ш-I-37	Песочница тип I	"	I	29-I2	29
4	ЕР №Ш-I-28	Барьер	"	4	II-05	44
5	ЕР №Ш-I-30	Лесенки-ступенька	"	I	26-84	27
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	I		
6	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	"	I	I72-26	I72

130-9

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
7	ЕР №№-2-48	Урна тип Ш	шт	I	9-I4	9
8	ЕР №№-I-42	Горка из брёвен	"	I	62-40	62
9	ЕР №№-I-28	Барьер	"	3	II-05	33
I0	ЕР №№-I-43	Качалка -балансир тип Ш	"	I	I6-4I	I6
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	I		
II	ЕР№№-2-48	Урна тип Ш	"	I	9-I4	9
I2	ЕР №№-I-42	Горка из бревен	"	I	62-40	62
I3	ЕР №№-I-I9	Горка-скат тип ПА	"	I	6I-I4	6I
		Групповые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	I		
I4	ЕР №№-2-48	Урна тип Ш	"	I	9-I4	9
I5	ЕР №№-I-42	Горка из бревен	"	I	62-40	62
I6	ЕР №№-I-2I	Спираль	"	I	44-85	45
		Групповые площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	I		
I7	ЕР №№-2-48	Урна тип Ш	"	I	9-I4	9
I8	ЕР № №-I-42	Горка из бревен	"	I	62-40	62

I	2	3	4	5	6	7
		Групповые площадки для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	I		
I9	ЕР №Ш-2-48	Урна тип Ш	"	I	9-I4	9-I4
20	ЕР№Ш-I-42	Горка из бревен	"	I	62-40	62-40
		Общая физкультурная площадка	"	I		
2I	ЕР №Ш-2-2I	Бум тип ПА	"	I	20-72	20-72
22	ЕР №Ш-2-22	Бум тип ПБ	"	I	I8-57	I8-57
23	ЕР №Ш-2-23	Бум тип ПВ	"	I	2I-35	2I-35
		Итого по дополнительному оборудованию	руб.			I0:

Составила Л.Князева

нл

С М Е Т А № 2-4

на оборудование участка детских яслей-сада на 280 мест универсального назначения

Сметная стоимость - 27,62 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.	Стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР №Ш-I-3	Теневые навесы типПА	шт	4	2413-32	9653
2	ЕР №Ш-I-4	Теневые навесы тип ПБ	"	2	3768-70	7537
		Групповые площадки для детей в возрасте от I до 2 лет	шт	2		
3	ЕР №Ш-I-33	Скамья детских тип I	шт	8	I0-48	84
4	ЕР №Ш-I-34	Столик для игр тип I	"	4	I8-58	74

I	2	3	4	5	6	7
5	ЕР №Ш-I-27	Манеж	шт	2	203-03	406
6	ЕР №Ш-I-29	Горка-манеж	"	I	65-95	66
		Групповые площадки от 2 до 3 лет				
7	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип I, II	"	8	I0-48	84
8	ЕР №Ш-I-34	Столик для игр Тип I	"	I	I8-58	I9
9	ЕР №Ш-I-38	То же, Тип II	"	I	8-I8	I8
I0	ЕР №Ш-I-38	Песочница тип II	"	2	I04-09	208
II	ЕР №Ш-I-30	Лесенки-ступеньки	"	I	26-84	27
		Групповая площадка для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
I2	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская Тип II	"	8	I0-48	84
I3	ЕР №Ш-I-35	Столик для игр Тип II	"	4	8-I8	33
I4	ЕР №Ш-I-6	Дворик песочный тип I	"	2	377-53	755
I5	ЕР №Ш-I-I7	Качалка-балансир Тип I	"	I	3I-29	32
I6	ЕР №Ш-I-32	Лесенки-перекладины тип II	"	I	8-I0	8

инв.№ 1130-9

1	2	3	4	5	6	7
		Групповая площадка для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
17	ЕР №Ц-I-33	Скамья детская тип II-III	шт	8	I0-48	84
I8	ЕР №Ш-I-35	Столик для игр тип II	"	2	8-I8	I6
I9	ЕР №Ш-I-36	То же, тип III	"	2	7-96	16
20	ЕР №Ш-I-6	Дворик песочный Тип I	"	2	377-53	755
2I	ЕР №Ш-I-23	Диана тип II	"	I	33-42	33
22	ЕР №Ш-I-I5	Балансир тип II	"	I	43-50	44
23	ЕР №Ш-I-I8	Качели	"	I	59-I8	59
		Групповая площадка для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	2		
24	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская Тип III	"	8	I0-48	84
25	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр Тип III	"	4	7-96	32
26	ЕР №Ш-I-6	Дворик песочный тип I	"	2	377-53	755
27	ЕР №Ш-I-I5	Балансир Тип II	"	I	43-50	44
28	ЕР №Ш-I-I8	Качели	"	I	59-I8	59

I	2	3	4	5	6	7
29	ЕР №Ш-I-II	арка-туннель	шт	I	58-36	58
		Групповая площадка для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	2		
30	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская Тип Ш,IУ	шт	8	I0-48	84
3I	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр тип Ш	"	4	7-96	32
32	ЕР №Ш-I-6	Дворик песочный Тип I	"	2	377-53	755
33	ЕР №Ш-I-I6	Балансир Тип Ш	"	I	44-69	45
34	ЕР №Ш-I-I8	Качели Тип I	"	I	59-I8	59
35	ЕР №Ш-I-26	Сетка для лазания тип II	"	I	49-I0	49
		Общая физкультурная площадка				
36	ЕР №Ш-I-44	Горка-искусственный рельеф Тип I	"	I	268-38	268
37	ЕР №Ш-I-47	Плескательный бассейн	"	I	I743-52	I744
38	Пр-нт МФ ч.I в.4 Цена № I-405	Металлическая ограда сетчатых панелей по ж/б столбам, высотой I,65 м, тип М4Б	I00м	3,96	777-00	3077

I	2	3	4	5	6	7
39	-"- Цена: I-446	Металлические сетчатые ворота с калиткой по ж/б столбам высотой I,6м, тип ВМІБ	шт	2	I77	354
40	-"- Цена I-464	Металлические сетчатые калитки высотой I,6 м, тип КМІБ	шт	2	II	22
		Итого по обязательному облорудованию	руб.			27616

Составила Л. Кравчук

С М Е Т А № 2-5

на оборудование участка детских яслей-сада на 280 мест универсального назначения

Сметная стоимость 2,38 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для IA района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 г.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
		Групповые площадки для детей в возрасте от I до 2 лет	шт	2		
I	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	шт	2	I72-26	345
2	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	2	9-I4	I8
4	ЕР №Ш-I-38	Песочница Тип П	"	2	I04-09	208
5	ЕР №Ш-I-28	Барьер	"	8	II-05	88
5	ЕР №Ш-I-30	Лесенки-ступеньки	"	2	26-84	54
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	2		
6	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	шт	2	I72-26	344

I	2	3	4	5	6	7
7	ЕР №Ш-2-48	Урна тип Ш	шт	2	9-14	I8
8	ЕР №Ш-I-I3	Чаша-галечница	"	2	92-79	I86
9	ЕР №Ш-I-28	Барьер	"	6	II-05	66
I0	ЕР №Ш-I-3I	Лесенки-перекладины Тип I	"	2	22-05	44
II	ЕР №Ш-I-I7	Качалка - Тип I балансир	"	2	3I-29	63
		Групповая площадка для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
I2	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	2	9-I4	I8
I3	ЕР №Ш-I-I3	Чаша-галечница	"	2	92-79	I86
I4	ЕР №Ш-I-I4	Балансир Тип I	"	2	84-79	I70
I5	ЕР №Ш-I-22	Диван Тип I	"	2	36-75	74
		Групповая площадка для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
I6	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	2	9-I4	I8
I7	ЕР №Ш-I-25	Сетка для лазания Тип I	"	2	54-I9	I08
		Групповая площадка для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	2		
I8	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	2	9-I4	I8

I	2	3	4	5	6	7
I9	ЕР №№-I-25	Сетка для лазания Тип I	шт	2	54-19	I08
		Групповая площадка для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	2		
20	ЕР №№-2-49	Урна тип Б	"	2	9-I4	I8
2I	ЕР №№-I-2I	Спираль	"	2	44-85	90
22	ЕР №№-I-I0	Арка-гимнастическая лестница	"	2	46-35	93
23	ЕР №№-I-9	Арка с кольцом качели	"	I	47-68	48
		Итого по дополнительному оборудованию	руб.			2383

Составила Кравчук

вл

СМЕТА № 3-4

на оборудование участка детских яслей-сада
на 320 мест универсального назначения
(вариант I)

Сметная стоимость 35,08 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года

№№ пп	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Цена р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР №II-I-I	Теневой навес Тип Iа	шт	8	I99I,56	I5932
2	ЕР № II-I-2	Теневой навес Тип IБ	"	2	3768,70	7536
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 мес. до I года	шт	2		
3	ЕР№ II-I-33	Скамья детская тип I9	"	4	I0-48	42
4	ЕР № II-I-36	Столик для игр Тип II	"	2	7,96	I6
5	ЕР № II-I-27	Манеж	"	2	203,03	406

1	2	3	4	5	6	7
		Групповые площадки для детей в возрасте от 1 до 2 лет	шт	2		
6	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская Тип I	шт	8	10-48	84
7	ЕР №Ш-1-34	Столик для игр Тип I	"	4	18-58	74
8	ЕР №Ш-1-27	Манеж	"	2	203-03	406
9	ЕР №Ш-1-29	Горка-манеж	"	1	65-95	66
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	2		
10	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская Тип I-П	"	8	10-48	84
~~11~~	~~ЕР №Ш-1-34~~	~~Столик для игр Тип I~~	"	~~2~~	~~18-58~~	~~37~~
11	ЕР №Ш-1-34	Столик для игр Тип I	"	2	18-58	37
12	ЕР №1-34	То же, Тип II	"	2	8-18	16
13	ЕР №Ш-1-35	Дворик песочный Тип I	"	2	377-53	755
14	ЕР №Ш-1-30	Лесенки-ступеньки	"	1	26-84	27
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
15	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская Тип II	"	8	10-48	84

I	2	3	4	5	6	7
I6	ЕР МШ-I-35	Столик для игр, тип II	шт	4	8-I8	33
I7	ЕР МШ-I-6	Дворик песочный тип I	"	2	377-53	755
I8	ЕР МШ-I-I7	Качалка-балансир, тип I	"	I	3I-29	3I
I9	ЕР МШ-I-32	Лесенки-перекладины, тип II	"	I	8-I0	8
		Игровые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
20	ЕР МШ-I-33	Скамья детская, тип II-Ш	"	8	I0-48	84
2I	ЕР МШ-I-35	Столик для игр, тип II	"	2	8-I8	I6
22	ЕР МШ-I-36	То же, тип Ш	"	2	7-96	I6
23	ЕР МШ-I-6	Дворик песочный, тип I	"	2	377-53	755
24	ЕР МШ-I-I7	Качалка-балансир, тип I	"	I	3I-29	3I
25	ЕР МШ-I-I2	Горка-скат, тип I	"	I	I06-2I	I06
		Групповые площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет				
26	ЕР МШ-I-33	Скамья детская, тип Ш	"	8	I0-48	84
27	ЕР МШ-I-36	Столик для игр, тип Ш	"	4	7-96	32
28	ЕР МШ-I-6	Дворик песочный, тип I	"	2	377-53	755

I	2	3	4	5	6	7
29	ЕР №Ш-I-I5	Балансир Тип II	шт	I	43-50	44
30	ЕР №Ш-I-I7	Качалка-балансир Тип I	"	I	3I-29	3I
3I	ЕР №Ш-I-I2	Горка-скат Тип I	"	I	I06-2I	I06
32	ЕР №Ш-I-22	Лиана Тип I	"	I	36-75	37
33	ЕР №Ш-I-23	То же, тип II	"	I	33-42	33
		Групповые площадки для детей в возрасте от 7 до 8 лет	шт	2		
34	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская Тип Ш-IУ	шт	8	I0-48	84
35	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр Тип Ш	"	4	7-96	32
36	ЕР №Ш-I-6	Дворик песочный Тип I	"	2	377-53	755
37	ЕР №Ш-I-I5	Балансир Тип II	"	I	43-50	44
38	ЕР №Ш-I-I7	Качалка -балансир Тип I	"	I	3I-29	3I
39	ЕР №Ш-I-I7	Горка-скат Тип I	"	I	I06-2I	I06
40	ЕР№Ш-I-I0	Арка -гимнастическая лестница	"	I	46-35	46
		Общая физкультурная площадка				
4I	ЕР №Ш-2-I6	Брусья - лабиринт Тип II	"	I	46-03	46

I	2	3	4	5	6	7
4I	ЕР № Ш-I-47	Плескательный бассейн	шт	I	I743,52	I744
42	Пр-нт МФ ч.I в.4 Цена № I-405	Металлическая ограда из сетчатых панелей по ж/б столбам, высотой I,65 м Тип М4Б	I00м	4,24	777	3294
43	-"- цена № I-464	Металлические сетчатые калитки высотой I,6 м Тип КМIБ	"	2	II	22
44	-"- цена I-446	Металлические сетчатые ворота с калиткой по ж/б столбам высотой I,6 м, тип ВМIБ	шт	2	I77	354
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			35080

Составила Л.Головач

С М Е Т А № 3-5

на оборудование участка детских яслей-сада на 320 мест универсального назначения
(Вариант I)

Сметная стоимость 3.09 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок Для Iа района П пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года.

№№ п/п	Един.№№ расценок	Наименование работ	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.	Стоимость руб
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 мес. до I года	шт	2		
I	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	шт	2	I72-26	345
2	ЕР №Ш-2-46	Урна тип I	"	2	I0-53	2I
		Групповые площадки для детей в возрасте от I года до 2 лет				
3	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	"	2	I72-26	345
4	ЕР №Ш-2-47	Урна тип П	"	2	8-07	I6
5	ЕР №Ш-I-37	Песочница Тип I	"	4	29-I2	II6

I	2	3	4	4	5	7
6	ЕР №Ш-I-28	Барьер	шт	8	II-05	88
7	ЕР №Ш-I-30	Лесенки-ступеньки	"	2	26-84	54
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	2		
8	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	"	2	I72-26	345
9	ЕР №Ш-2-47	Урна Тип П	"	2	8-07	I6
I0	ЕР №Ш-I-I3	Чаша -галечница	"	2	92-79	I86
II	ЕР №Ш-I-28	Барьер	"	6	II-05	66
I2	ЕР №Ш-I-3I	Лесенки-переклади-ны Тип I	"	2	22-05	44
I3	ЕР №Ш-I-I7	Качалка-Тип 1 балансир	"	2	3I-29	63
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
I4	ЕР№Ш-2-47	Урна Тип П	"	2	8-07	I6
I5	ЕР №Ш-I-I3	Чаша-галечница	"	2	92-79	I86
I6	ЕР №Ш-I-44	Балансир Тип I	"	2	84-79	I70
I7	ЕР №Ш-I-I2	Горка-скат Тип I	"	2	I06-2I	2I2
		Групповые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
I8	ЕР №Ш-2-47	Урна Тип П	"	2	8-07	I6

I	2	3	4	5	6	7
19	ЕР №Ш-I-I4	Балансир Тип I	шт	2	84-79	I70
20	ЕР №Ш№I-II	Арка-туннель	"	2	58-36	II7
21	ЕР№Ш-I-22	Диана Тип I	"	2	36-75	74
22	ЕР №Ш-I-2I	Спираль	"	2	44-85	90
		Групповые площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	2		
23	ЕР №Ш-2-47	Урна Тип П	"	2	8-07	I6
24	ЕР №Ш-I-II	Арка-туннель	"	2	58-36	II7
25	ЕР №Ш-I-2I	Спираль	"	2	44-85	90
		Групповые площадки для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	2		
26	ЕР №Ш-2-47	Урна тип П	"	2	8-07	I6
27	ЕР №Ш-I-9	Урка с кольцом-мишенью	"	2	47-68	95
		Итого по дополнительному оборудованию	руб.			3090

Составила Л.Кравчук

нл

С М Е Т А № 4-4

на оборудование участка детских яслей-сада
на 320 мест универсального назначения
(Вариант 2)

Сметная стоимость 41,94 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969г.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР №Ш-I-I	Теневой навес Тип IА	шт	8	2413-32	19307
2	ЕР №Ш-I-2	Теневой навес Тип IБ	"	6	2383-II	I4299
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 мес.до I года	шт	2		
3	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская Тип IУ	"	4	I0-48	42
4	ЕР №Ш-I-36	Столик для игр Тип Ш	"	2	7-96	I6
5	ЕР №Ш-I-27	Манеж	"	2	203-03	406

1	2	3	4	5	6	7
		Групповые площадки для детей в возрасте от 1 года до 2 лет	шт	2		
6	ЕР № Ш-1-33	Скамья детская Тип I	шт	8	10-48	84
7	ЕР №Ш-1-34	Столик для игр Тип I	"	4	18-58	74
8	ЕР №Ш-1-27	Манеж	"	2	203-03	406
9	ЕР №Ш-1-29	Горка-манеж	"	1	65-95	66
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет				
10	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская Тип I,II	шт	8	10-48	84
11	ЕР №Ш-1-34	Столик для игр Тип I,II	шт	2	18-58	37
12	ЕР №Ш-1-35	То же, тип II	"	2	8-18	16
13	ЕР №Ш-1-37	Песочница Тип I	"	4	29-12	116
14	ЕР №Ш-1-30	Лесенки-ступеньки	"	1	26-84	27
15	ЕР №Ш-1-24	Качалка-балансир Тип II	шт	1	13-17	13
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
16	ЕР №Ш-1-33	Скамья детская Тип II	"	8	10-48	84

1	2	3	4	5	6	7
17	ЕР №Ш-I-35	Столик для игр Тип П	шт	4	8-18	33
18	ЕР №Ш-I-37	Песочница Тип I	"	6	29-12	175
19	ЕР №Ш-I-24	Качалка-балансир Тип П	шт	I	I3-I7	I3
20	ЕР №Ш-I-3I	Лесенки-перекладины Тип I	"	2	22-05	44
		Групповые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
2I	ЕР №Ш-I-33	Скамья детская тип П-Ш	"	8	I0-48	84
22	ЕР №Ш-I-35	Столик для игр Тип П	"	2	8-I8	I6
23	ЕР №Ш-I-36	То же, Тип Ш	"	2	7-96	I6
24	ЕР №Ш-I-37	Песочница Тип I	"	6	29-I2	175
25	ЕР №Ш-I-24	Качалка-балансир Тип П	"	I	I3-I7	I3
26	ЕР №Ш-I-I9	Горка-скат Тип ПА	"	I	6I-I4	6I
		Групповые площадки для детей в овзрасте от 5 до 6 лет	шт	2		
27	ЕР № Ш-I-33	Скамья детская Тип Ш	"	8	I0-48	84

инв. № 1130-9

С М Е Т А № 4-5

на оборудование участка детских яслей-сада на 320 мест универсального назначения

(Вариант 2)

Сметная стоимость - 2,54 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района П пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	3	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 мес. до I года	шт	2		
I	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	шт	2	I72-26	345
2	ЕР №Ш-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53	2I
		Групповые площадки для детей в возрасте от I года до 2 лет	"	2		
3	ЕР №Ш-I-5	Зонт теневой	"	2	I72-26	345

I	2	3	4	5	6	7
4	ЕР КЕ-2-46	Урна Тип I	шт	2	I0-53	2I
5	ЕР КЕ-I-37	Песочница Тип I	"	4	29-I2	II6
6	ЕР КЕ-I-28	Барьер	"	8	II-05	88
7	ЕР КЕ-I-30	Лесенки-ступеньки	"	2	26-84	54
		Групповые площадки для детей в возрасте от 2 до 3 лет	шт	2		
8	ЕР КЕ-I-5	Зонт теневой	"	2	I72-26	345
9	ЕР КЕ-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53	2I
I0	ЕР КЕ-I-28	Барьер	"	6	II-05	66
II	ЕР КЕ-I-29	Горка-манеж	"	2	65-95	I32
		Групповые площадки для детей в возрасте от 3 до 4 лет	шт	2		
I2	ЕР КЕ-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53	2I
I3	ЕР КЕ-I-42	Горка из бревен	"	2	62-40	I25
I4	ЕР КЕ-I-I9	Горка-скат Тип ПА	"	2	6I-I4	I22
		Групповые площадки для детей в возрасте от 4 до 5 лет	шт	2		
I5	ЕР КЕ-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53	2I

I	2	3	4	4	6
I6	ЕР №Ш-I-42	Горка из бревен	шт	2	62-40
I7	ЕР №Ш-I-39	Пирамида Тип IИ	"	2	47-54
		Групповые площадки для детей в возрасте от 5 до 6 лет	шт	2	
I8	ЕР №Ш-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53
I9	ЕОР№Ш-2-I8	Бум Тип IА	"	2	I9-99
20	ЕР №Ш-2-19	То же, Тип IБ	"	2	I7-82
2I	ЕР №Ш-I-40	Пирамида Тип IБ	"	2	57-70
		Групповые площадки для детей в возрасте от 6 до 7 лет	шт	2	
22	ЕР №Ш-2-46	Урна Тип I	"	2	I0-53
23	ЕР №Ш-I-4I	Пирамида Тип IВ	"	2	94-44
24	ЕР №Ш-2-I8	Бум Тип IА	"	I	I9-I9
25	ЕР №Ш-2-I9	Бум Тип IБ	"	I	I7-82
26	ЕР №Ш-2-20	Бум Тип IВ	"	I	I5-75
		Итого по дополнительному оборудованию	руб.		

Составила Л.Кравчук

нл

ция № 1130-9

С М Е Т А № 5-I

на устройство покрытий участка школы на I6 классов

Сметная стоимость 2I,04 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района П пояса Московской области в ценах, введенных с I января I969 г.

№ пр	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Сметная стоимость Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором-прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	I0,60	II,I0	II8
2	Цен.3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	I855	0,33	6I2
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I-й группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00 м3	I0,60	I,64	I7
4	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00 м2	34,24	3,09	I06

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои основания из песка	м3	403,9	0,27	513
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм полукорытного и корытного из гравийной оптимальной смеси	I00 м2	34,24	6,02	206
7	32-80	Верхний слой основания при покрытии толщиной I00мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	"	6,I5	5,88	36
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	"	6,I5	II	68
9	32-I9I-2	На каждые 5мм изменения толщины слоя по расценке № I90-2 добавлять или исключать	1000 м2 "	I,23	0,46	I
I0	32-205-I	Бетонные плитные тротуары на основании из песка с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 40мм	м2	I350	0,4I	554

1	2	3	4	5	6	7
II	32-197	Покрытие дорожек и тротуаров из литов мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25 мм	100 м2	6,80	9,20	63
I2	32-198	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № 197 добавлять или исключать	"	20,40	I,59	32
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя I00мм	"	7,79	20,I	I57
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	"	46,74	0,42	20
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований; б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	I80,00	0,43	77

I	2	3	4	5	6	7
I6	32-I05-3	Бетонные бортовые камни сечением менее I50x300мм на бетонном основании	м3	375	0,43	I6I
I7	32-I05	Устройство бетонного борта сеч.8x20 см на естественном основании	м	380	0,43	I63
		Местные материалы				
I8	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая	тн	73,8	I3,50	996
I9	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	566,I5	7,6I	4308
20	ЦСЦ	Вода	"	78,36	0,I0	8
2I	ЦСЦ п.30	Песок	"	60I,59	4,96	2984
22	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная литая	тн	64,6	II,50	743
23	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м2	I350	2,6I	3524
24	ЦСЦ п.292	Гравий	м3	I0,9	7,75	84
25	ЦСЦ п.5	Бетон	м3	3I,08	23,20	72I

инв. № 1130-9

1	2	3	4	5	6	7
25	ЦСЦ п.146	Камни бортовые	м3	18,56	44,80	831
		Стоимость общестроительных работ	руб			17033
		Накладные расходы 16,5%	"			2781
		Плановые накопления 6%	"			1191
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			21035

Составила Сидорко

Проверила
Рук.группы Гибхина

ле

Устройство покрытий участка школ
на I6 классов

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	275,66
2	Заработная плата	руб	932,94
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	6,24
4	Автогудронаторы	"	0,04
5	Бульдозеры I00 л/с	"	0,34
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25т	"	I,26
7	Катки самоходные 6,5т	"	4,38
8	Катки самоходные I0т	"	3,62
9	Машины поливочные	"	2,5I
I0	Прочие машины	руб	8,44
II	Тракторы I00л/с	м/с	I,26

I	2	3	4
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,34
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	"	4,80
I4	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,44
I5	Вода	м3	23,59
I6	Цемент 200	т	4,I5
I7	Щебень каменный	м3	0,08
I8	Детали и изделия прочие		
I9	Прочие материалы	руб	I0,00
	Местные материалы		
20	Вода	м3	54,77
2I	Камни бортовые бетонные М 400	м3	6,08
22	Гравийно-оптимальная смесь	м3	566,I5
23	Песок для строительных работ	м3	60I,59
24	Щебень из естественного камня для строительных работ марки I200,I00 фракции 5-I0	м3	I4,70

I	2	3	4
25	Щебень рядовой	м3	52,08
26	Асфальтобетон мелкозернистый	т	64,60
27	Асфальтобетон среднезернистый	т	73,80
28	Бетон М-200	м3	31,08
29	Плитки бетонные толщ.40мм	м2	1350
30	Камни бортовые бетонные	м	935

Составила Сидорко

310-4-1 147

СМЕТА № 6-I

на устройство покрытий территорий школ на 20 классов

Сметная стоимость 26,06 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I969 г.

№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором-прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили - самосвалы	I00 м3	I2,38	II,I0	I37
2	Цен.3 стр.33	Перевозка грунта на 3км	тн	2I66,5	0,33	7I5
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0 т	I00 м3	I2,38	I,64	20
4	320-35	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00 м2	4I,80	3,09	I29

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои основания из песка	м3	490,5	0,27	I32
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00 м2	40,45	6,02	244
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	"	7,25	5,88	43
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	"	7,25	II	80
9	32-I9I-2	На каждые 5мм изменения толщины слоя по расценке № I90-2 добавлять или исключать	"	I,45	0,46	I
I0	32-205-I	Бетонные плитные тротуары на основании из песка с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 40мм	м2	II49	0,4I	47I

1	2	3	4	5	6	7
II	32-197	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной см см толщиной слоя 25мм	100 м2	10,71	9,2	99
I2	32-198	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке № 197 добавлять или исключать	"	32,13	1,59	51
I3	32-200	Дорожка, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя 100мм	"	11,00	20,1	221
I4	32-201	На каждые 10мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	"	66,00	0,42	28
I5	32-105	Бетонные бортовые камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований; б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	190,00	0,43	82
I6	32-105-3	Бетонные бортовые камни сечением менее 150х300 мм на бетонном основании	м	528	0,43	227

I	2	3	4	5	6	7
I7	32-I05	Устройство бетонного борта сеч.8х20 см на естественном основании	м	682	0,43	293
I8	ЕР	Устройство покрытия из литого мрамора	м2	I35,00	II,86	I60I
I9	I6-43	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	I0,80	4I,I4	444
20	I6-82	Стяжки цементные толщиной 20мм	м2	I35,00	0,89	I20
		Местные материалы				
2I	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонной среднезер истая	тн	87,0	I3,50	II75
22	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	668,69	7,6I	5089
23	ЦСЦ	Вода	м3	96,83	0,I0	I0
24	ЦСЦ п.30	Песок	м3	675,9	4,96	3352
25	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная литая	тн	I0I,75	II,50	II70
26	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м2	II49	2,6I	2999

I	2	3	4	5	6	7
27	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	40,2I	23,20	933
28	ЦСЦ п.228	Гравий	м3	I5,4	7,75	II9
29	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	26,2	44,80	II74
		Стоимость общестроительных работ	руб			2II03
		Накладные расходы I6,5%	"			3482
		Плановые накопления 6%	"			I475
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			26060

Составил Сидорко

Рук.группы Гибхина

Устройство покрытий участка школы на 20 классов

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	336,76
2	Заработная плата	руб	994,5
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	7,56
4	Автогудронаторы	"	0,05
5	Бульдозеры 100л/с	"	0,41
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	"	I,5I
7	Катки самоходные 6,5т	"	5,24
8	Катки самоходные 10т	"	5,18
9	Машины поливочные	"	2,60
I0	Прочие машины	руб	2 2,36
II	Тракторы 100 л/с	м/с	I,5I

I	2	3	4
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,42
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	"	5,68
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,52
I5	Вода	м3	I6,07
I6	Цемент 200	т	2,30
I7	Щебень каменный	м3	0,08
	Детали и изделия прочие		
I8	Прочие материалы	руб	28,57
	Местные материалы		
I9	Вода	м3	50,89
20	Раствор кладочный тяжелый цементный М100	м2	2,83
2I	Камни бортовые бетонные М-400	м3	II,36
22	Гравийно-оптимальная смесь	м3	668,69
23	Песок для строительных работ	м3	675,9

I	2	3	4
24	Щебень из естественного камня для строительных работ марки I200. I00фракции 5-I0мм	м3	I5,4
25	Щебень рядовой	м3	54,56
26	Асфальтобетон мелкозернистый	т	I0I,75
27	Асфальтобетон среднезернистый	т	8I,0
28	Бетон М-I00	м3	II,02
29	Бетон М-200	м3	40,2I
30	Камни бортовые бетонные	м	I400
3I	Плитки бетонные толщ. 40мм	м2	II49

Составила Сидорко

ле

инв. № 1130-9

С М Е Т А 7-I

на устройство покрытий участка школ на 30 классов

Сметная стоимость 27,44 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.1969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором-лопатой прямой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	I2,98	II,I0	I44
2	ЦСЦ 3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	2271,5	0,33	750
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями -самосвалами до I0 тн	I00 м3	I2,98	I,64	2I
4	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00 м2	45,0I	3,09	I39

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающий и выравнивающий слой основания из песка	м3	5I0	0,27	I38
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00 м2	43,7I	6,02	263
7	2I-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	"	5,97	5,88	35
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	"	5,97	II	66
9	32-I9I-2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке №I90-2 добавлять или исключать	"	I,I94	0,46	I
I0	22-205-I	Бетонные плитные тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 40мм	м2	I2I0	0,4I	496
II	32-I97	Покрытие тротуаров из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной слоя 25мм	I00 м2	I2,94	2,2	II9

№ 1130-9

1	2	3	4	5	6	7
I2	32-I98	На каждые 5мм изменения толщины слоя по расценке № I97 добавлять или исключать	I00 м2	38,82	I,59	62
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя I.0мм	"	I2,70	20,I	255
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	"	76,20	0,42	32
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований; б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	200	0,43	86
I6	32-I05-3	Бетонные бортовые камни сечением менее I50х300мм на бетонном основании	м	465	0,43	200
I7	32-I05	Устройство бетонного борта сеч. 8х20см на естественном основании	м	900	0,43	387
I8	ЕР I	Устройство покрытия из битого мрамора	м2	I30,00	II,86	I542

I	2	3	4	5	6	7
I9	I6-43	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	I0,40	4I,I4	428
20	I6-82	Стяжки цементные толщиной 20мм	м2	I30,00	0,89	II6
		Местные материалы				
2I	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонные среднезернистая	тн	7I,64	I3,50	967
22	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	тн	705.6I	7,6I	5370
23	ЦСЦ	Вода	м3	I03,76	0,I0	I0
24	ЦСЦ п.30	Песок	м3	705,4I	4,96	3499
25	ЦСЦ	Смесь асфальтобетонная литая	тн	I22,93	II,50	I4I4
26	ЦСЦ п.I9I6	Плиты бетонные	м2	I2I0	2,6I	3I58
27	ЦСЦ п.5	Бетон М-200	м3	47,82	23,20	II09

I	2	3	4	5	6	7
28	ЦСЦ п.292	Гравий	м3	I7,78	7,75	I38
29	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	29,9I	44,80	I340
		Стоимость общестроительных работ	руб			22221
		Накладные расходы I6,5%	"			3666
		Плановые накопления 6,7	"			I553
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			27440

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

Устройство покрытий участка школ на 30 классов

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
I	Затраты труда	ч/дн	347,29
2	Заработная плата	руб	I020,0
	Строительные машины и оборудование		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	7,98
4	Автогудронаторы	м/с	0,04
5	Бульдозеры I0 л/с	м/с	0,39
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25 т	м/с	I,45
7	Катки самоходные 6,5т	м/о	5,62
8	Катки самоходные I0т	м/с	5,08
9	Машины поливочные	м/с	2,80
I0	Прочие машины	руб	2I,44
II	Тракторы I00 л/с	м/с	I,40
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,40

1	2	3	4
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	м/с	5,43
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,43
I5	Вода	м3	I7,50
I6	Цемент 200	т	2,42
I7	Щебень каменный	м3	0,08
	Детали и изделия прочие		
I8	Прочие материалы	руб	29,07
	Местные материалы		
I9	Вода	м3	86,26
20	Раствор кладочный тяжелый цементный М100	м3	2,73
2I	Камни бортовые бетонные М400	м3	29,8I
22	Гравийно-оптимальная смесь	м3	705,6I
23	Песок для строительных работ	м3	705,6I
24	Щебень из естественного камня для строительных работ марки I200, I00фракции 5-I0мм	м3	I7,78

I	2	3	4
I5	Щебень рядовой	м3	62,99
26	Асфальтобетон мелкозернистый	т	I22,93
27	Асфальтобетон среднезернистый	т	7I,64
28	Бетон М-I00	м3	I0,6I
29	Бетон М-200	м3	57,I2
30	Плитки бетонные толщ.40мм	м2	I2I0
3I	Камни бортовые бетонные	м	I565

Составила Сидорко

С М Е Т А 8-I

на устройство покрытий участка школ на 40 классов

Сметная стоимость 27,94 тыс.руб.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района П пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I968 г.

№№ пп	Обосно ан.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I-236	Разработка грунта I группы экскаватором-прямой лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00 м3	I2,47	II,I0	I38
2	Цен.3 стр.33	Перевозка грунта на 3 км	тн	2I82,25	0,33	720
3	I-363	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы автомобилями-самосвалами до I0т	I00 м3	I2,47	I,64	20
4	32-36	Устройство дорожных корыт с применением автогрейдеров при полукорытном профиле глубиной до 500мм	I00 м2	4I,28	3,09	I28

I	2	3	4	5	6	7
5	32-56	Подстилающие и выравнивающие слои основания из песка	м3	482,8	0,27	I30
6	32-79	Нижний слой основания или покрытия толщиной I20 мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	I00 м2	39,88	6,02	46
7	32-80	Верхний слой основания или покрытия толщиной I00мм полукорытного и корытного профилей из гравийной оптимальной смеси	"	7,00	5,89	4I
8	32-I90-2	Покрытия толщиной слоя 40мм из горячей асфальтобетонной среднезернистой смеси при удельном весе каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	"	7,00	II	77
9	32-I9I-2	На каждые 5 мм изменения толщины слоя по расценке №I90-2 добавлять или исключать	"	I,40	0,46	I
I0	32-205-I	Бетонные плиты тротуары на основании из песка, с заполнением швов цементным раствором из плит бетонных толщиной 40мм	м2	I963	0,4I	805
II	32-I97	Покрытие дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной толщиной слоя 25 мм	I00 м2	I0,00	9,2	92

1	2	3	4	5	6	7
I2	32-I98	На каждые 5мм изменения толщины слоя по расценке № I97 добавлять или исключать	I00 м2	30,00	I,58	48
I3	32-200	Дорожки, тротуары или основания под тротуары из щебня рядового толщиной слоя I00мм	"	3,25	20,I	65
I4	32-20I	На каждые I0 мм изменения толщины слоя по расценке № 200 добавлять или исключать	"	I9,50	0,42	-8
I5	32-I05	Бетонные бортовые камни на бетонном основании: а/ при устройстве всех покрытий, кроме цементно-бетонных покрытий и оснований; б/ при устройстве цементно-бетонных покрытий и оснований	м	220,00	0,43	95
I6	32-I05-3	Бетонные бортовые камни сечением менее I50х300 мм на бетонном основании	м	634	0,43	273
I7	32-I05	Устройство бетонного борта, сеч. 8х20см на естественном основании	м	740	0,43	3I8
I8	ЕР I	Устройство покрытия из битого мрамора	м2	I40,00	II,86	I660

I	2	3	4	5	6	7
I9	I6-43	Подстилающий слой из бетона по грунту	м3	II,20	4I,I4	46I
20	I6-82	Стяжки цементные толщиной 20мм	м2	I40,00	0,89	I25
		Местные материалы				
2I	ЦСЦ п.308	Смесь асфальтобетонная среднезернистая	тн	84	I3,50	II34
22	ЦСЦ п.296	Гравийно-оптимальная смесь	м3	657,9I	7,6I	5007
23	ЦСЦ	Вода	м3	80,II	0,I0	8
24	ЦСЦ п.30	Песок	м3	760	4,96	3770
25	ЦСЦ п.3I4	Смесь асфальтобетонная литая	тн	94,0	II,50	I08I
26	ЦСЦ	Плиты бетонные	м2	I963	2,6I	5I23
27	ЦСЦ п.5	Бетон 200	м3	47,82	23,20	II09
28	ЦСЦ п.I46	Камни бортовые	м3	29,9	44,80	I340

I	2	3	4	5	6	7
29	ЦСЦ п.292	Гравий	м3	4,55	7,75	35
		Стоимость общестроительных работ	руб			23842
		Накладные расходы I6,5%	"			3934
		Плановые накопления 6%	"			I67
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			27943

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

Устройство покрытий участка школ на 40 классов

№№ пп	Наименование	Едим. изм.	К-во
I	2	3	4
	Ресурсы по нормам СНиП		
	Затраты труда		
I	Затраты труда	ч/дн	386,93
2	Заработная плата	руб	II57,0
3	Строительные машины и оборудования		
3	Автогрейдеры тяжелые	м/с	7,50
4	Автогудронаторы	м/с	0,04
5	Бульдозеры I00л/с	м/с	0,40
6	Катки прицепные на пневмоколесном ходу 25т	м/с	I,40
7	Катки самоходные 6,5т	м/с	5,07
8	Катки самоходные I0т	м/с	2,2I
9	Машины поливочные	м/с	2,03
I0	Прочие машины	руб	2I,3I
II	Тракторы I00 л/с	м/с	I,40
I2	Укладчики асфальтобетона	м/с	0,39

1	2	3	4
I3	Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3	м/с	5,53
	Материалы для общестроительных работ		
I4	Битум жидкий	т	0,50
I5	Вода	м3	27,48
I6	Цемент 200	т	3.93
I7	Щебень каменный	м3	0,08
I8	Детали и изделия прочие		
I8	Прочие материалы	руб	26,63
	Местные материалы		
I9	Вода	м3	73,62
20	Раствор кладочный тяжелый цементный М100	м3	2,94
2I	Камни бортовые бетонные М400	м3	7,84
22	Гравийно-оптимальная смесь	м3	657,9I
23	Песок для строительных работ	м3	760
24	Щебень из естественного камня для строительных работ марки I200, I00 фракции 5-I0мм	м3	II,06

I	2	3	4	5	6	7
8	I0-37 I5-96	Посадка кустарника в грунты	I0м3 ям	3,2	4,04	I3
9	I0-84 I5-22б	Уход за кустарником	I0м3 траншей	3,2	I0,8	35
I0	I0-46 I5-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли добавлением до 50%	"	50,0	II,2	560
II	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	50,0	6,89	345
I2	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной живой изгородью	"	50,0	I0,8	540
I3	I0-57 I0-58 I5-I3а I5-I3б	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30 см	I0 м3	I0,7	2,64	28
I4	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	"	5,3	5;0I	27
I5	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	5,3	5,95	32
I6	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	I0 м2	350	I,4I	494
I7	I0-54 25-I2г	Посев газона	"	350	0,25	88

№ 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
I8	I0-I0в I5-25д	Уход за газоном	I0 м2	350	2,99	I047
		Местные материалы				
		Деревья:				
I9	ЦСЦ	липа мелколистная, клен остролистный, ель голубая	шт	43	II,70	503
20	-"-	рябина обыкновенная	"	9	I,30	I2
2I	-"-	береза бородавчатая	"	II	8,0	88
22	-"-	плодовые деревья	"	I0	II,70	II7
23	-"-	лиственница сибирская	"	7	II,70	82
		Кустарники:				
24	-"-	клен гиннала, дерен белый, спирея зайгутта, спирея иволистная низильник, сирень обыкновенная, смородина	"	I590	0,26	4I3
25	-"-	флокс	"	850	0,20	I70
26	-"-	Семена газонных трав	тн	0,07	3I20	2I8
27	-"-	Земля растительная	м3	796	2,94	2340
28	-"-	Перегной	м3	29	4,78	I39
		Итого:	руб			8245
		Накладные расходы I6,5%	"			I360
		Итого:	руб			9605
		Плановые накопления 6%	"			576
		Итого:	руб			I0I8I

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

ле

Школа на 16 классов

Выборка труда затрат труда и материалов
Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	II83,25
	II. Материалы		
I.	Земля растительная	м3	796
2.	Перегной	м3	29
3.	Деревья	шт	80
4.	Кустарники-саженцы	шт	I590
5.	Семена газонных трав	кг	70
6.	Цветы	шт	850
	III. Механизмы		
I.	Машины	м/см	52,47
2.	Краны	"	.I,37

Составила Сид Сидорова

ле

310-4-1

СМЕТА № 6-2

на озеленение участка школы на 20 классов

Сметная стоимость II,40 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для IA района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.69 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость единицы р.к.	Сметная стоимость общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	673	0,39	263
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	673	0,I2	8I
3	I0-3 I5-3в	Очистка участка от мусора	"	673	0,I4	94
4	I0-II I5-43	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительной земли до 50%	I0м3 ям	I5,3	II,2	I7I
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	3,I	8I	25I
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I0м3 ям	I5,3	26,8	4I0
7	I0-33 I5-8к	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	3,5	I2,0	42
8	I0-37 I5-9б	Посадка кустарника в группы	I0м3 ям	3,5	4,04	I4

I	2	3	4	5	6	7
9	I0-84 I5-22б	Уход за кустарником	I0м3 тран	3,5	I0,8	38
I0	I0-45 I0-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	I4,2	II,2	I59
II	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	I4,2	6,89	98
I2	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной изгородью	"	4,2	I0,8	I63
I3	I0/57 I5-I3а I0-58 I5-I3б	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30см	I0 м2	I0,0	2,6I	26
I4	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	"	7,5	5,0I	38
I5	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	7,5	5,95	45
I6	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см		535	I,4I	754
I7	I0-54 I5-I2е	Посев газона	"	535	0,25	I34
I8	I0-I0в I5-25д	Уход за газоном	"	535	2,99	I600

I	2	3	4	5	6	7
		Местные материалы:				
		Деревья				
I9	ЦСЦ	Липа мелколистная, клен остролистный, ель голубая, каштан	шт	7I	II,70	902
20	-"-	Рябина обыкновенная	"	5	I,30	7
2I	-"-	Береза бородавчатая	"	I0	8,0	80
22	-"-	Плодовые деревья	"	8	II,70	94
23	-"-	Лиственница сибирская	"	I6	II,70	I87
		Кустарники				
24	-"-	Клен гиннала, дерен белый, спирея вангутта, спирея иволистная, кизильник, сирень обыкновенная, смородина	"	I760	0,26	458
25	-"-	Флокс	"	I200	0,20	240
26	-"-	Семена газонных трав	тн	0,0I07	3I20	33
27	-"-	Земля растительная	м3	94I	2,94	2767
28	-"-	Перегной	м3	20	4,78	96
		Итого	руб			9235
		Накладные расходы I6,5%	"			I524
		Итого	руб			I0759
		Плановые накопления 6%	"			645
		Итого	руб			II404

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

инв.№ 1130-9

Школа на 20 классов

Выборка затрат труда и материалов
Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	II73,98
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	94I
2	Перегной	м3	20
3	Деревья	шт	II0
4	Кустарники-саженцы	шт	I760
5	Семена газонных трав	кг	I07
6	Цветы	шт	I200
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	50,88
2	Краны	"	I,99

Составила Сидорко

СМЕТА №7-2

на озеленение участка школы на 30 классов

Сметная стоимость - I2,07 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для IA районе II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к.	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3е	Планировка участка для озеленения	I0 м2	743	0,39	290
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	743	0,I2	89
3	I0-3 I5-3б	Очистка участка от мусора	"	743	0,I4	I04
4	I0-II I5-4а	Подготовке посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительного слоя земли до 60%	I0м3 ям	20,5	II,2	230
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	3,9	8I	3I5
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I0м3 ям	20,5	26,80	549
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,I	I2,2	I

I	2	3	4	5	6	7
8	I0-25 I5-7з	Посадка деревьев саженцев	I0м3 ям	0,I	8,78	I
9	I0-83 I5-22а	Уход за деревьями-саженцами	"	0,I	26,8	3
I0	I0-33 I5-8ж	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	3,7	II,2	4I
II	I0-37 I5-9б	Посадка кустарника в группы	"	3,7	4,04	I5
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 тран-шеи	3,7	I0,8	40
I3	I0-45 I5-I0з	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди о добавлением растительной земли до 50%	I0м3 тран-шеи	8,I	II,2	9I
I4	I0-48	Посадка живой изгороди	-"-	8,I	6,89	56
I5	I0-85 I5-22ь	Уход за двухрядной живой изгородью	"	8,I	I0,8	87
I6	I0-57 I5-I3а I0-58 I5-I3б	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30 см	I0 м2	8,6	2,60	22

I	2	3	4	5	6	7
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	I0 м2	4,6	5,0I	23
I8	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	4,6	5,95	27
I9	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	543	I,4I	766
20	I0-54 I5-I2г	Посев газона	:	543	0,25	I36
2I	I0-I06 I5-25д	Уход за газоном	"	543	2,99	I624
		Местные материалы Деревья:				
22	ЦСЦ	яблоня	шт	I2I	II,70	I4I6
23	-"-	береза бородавчатая	"	I0	8,0	80
24	-"-	ель колючая	"	7	II,70	82
25	-"-	плодовые деревья	"	I4	II,70	I64
26	-"-	ива плакучая	"	2	0,97	2
27	-"-	Кустарники: форзиция	"	25	0,30	8
28	-"-	смородина, сирень, кизильник, спирея, японская, спирея иволистная	"	I563	0,26	406
29	-"-	Сем ва газонных трав	тн	0,0I09	3I20	34
30	-"-	Флокс	шт	736	0,20	I47

I	2	3	4	5	6	7
8	ЦСЦ	Земля раотительная	м3	939	2,94	2761
9	ЦСЦ	Перегной	м3	22	4,78	I05
		Итого:	руб			9723
		Накладные расходы I6,5%	"			I604
		Итого:	руб			II327
		Плановые накопления 6%	"			680
		Итого:	руб			I2007

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

ле

Школа на 30 классов

Выборка затрат труда и материалов

Озеленение участка

№№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	I234,30
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	I23
2	Перегной	м3	22
3	Деревья	шт	I29
4	Кустарники-саженцы	шт	1573
5	Семена газонных трав	кг	I09
6	Цветы	шт	736
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	53,24
2	Краны	"	2,67

Составила Сидорко

ле

СМЕТА №8-2

на озеленение участка школы на 40 классов

Сметная стоимость – 20,09 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для IA района II пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I969 г.

№№ пп	Обоснован.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Сметная стоимость Единицы р.к	Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
I	I0-I I5-3а	Планировка участка для озеленения	I0 м2	I308,0	0,39	5I0
2	I0-2 I5-3б	Разбивка участка для озеленения	"	I309,0	0,I2	I57
3	I0-3 I5-3в	Очистка участка от мусора	"	I308,0	0,I4	I83
4	I0-II I5-4з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев с комом с добавлением растительной земли до 50%	I0м3 ям	I4,7	II,2	I65
5	I0-I4 I5-5	Посадка деревьев	I0м3 кома	2,9	8I	235
6	I0-82 I5-2I	Уход за деревьями	I0м3 ям	I4,7	26,80	394
7	I0-22 I5-6з	Подготовка посадочных мест вручную для деревьев-саженцев с добавлением растительной земли до 50%	"	0,I	I2,2	I

I	2	3	4	5	6	7
8	I0-25 I5-7з	Посадка деревьев-саженцев	I0м3 ям	0,I	8,78	I
9	I0-83	Уход за деревьями-саженцами	"	0,I	26,8	3
I0	I0-86 I5-8к	Подготовка посадочных мест вручную для посадки кустарника в группы с добавлением растительной земли до 50%	"	5,8	II,2	65
II	I0-87 I5-9б	Посадка кустарника в группы	"	6,5	4,04	26
I2	I0-84 I5-22б	Уход за кустарниками	I0м3 траншей	6,5	I0,8	70
I3	I0-45 I5-I0в	Подготовка посадочных мест вручную для посадки двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	"	66,8	II,2	748
I4	I0-48 I5-II	Посадка живой изгороди	"	66,8	6,89	460
I5	I0-85 I5-22в	Уход за двухрядной живой изгородью	"	66,8	I0,8	72I
I6	I0-57 I5-I3а I0-58 I5-I3б	Подготовка почвы вручную для посадки цветов с насыпкой растительной земли слоем 30 см	I0 м2	II,0	2,60	29

I	2	3	4	5	6	7
I7	I0-59 I5-I4а	Посадка цветов из расчета I6 шт на I м2	I0 м2	7,4	5,0I	37
I8	I0-I02 I5-25а	Уход за цветами	"	7,4	5,95	44
I9	I0-52 I5-I2г	Подготовка почвы вручную для обыкновенного газона с внесением растительной земли I5 см	"	932	I,4I	I3I4
20	I0-54 I5-I2г	Посев газона	"	932	0,25	233
2I	I0-I06 I5-25д	Уход за газоном	"	932	2,99	2787
		Местные материалы				
		Деревья:				
22	ЦСЦ	клен, липа, дуб	шт	52	II,70	608
23	-"-	береза бородавчатая	"	27	8,0	2I6
24	-"-	ель колючая	"	9	II,70	I05
25	-"-	плодовые деревья	"	I8	II,70	2II
26	-"-	ива плакучая	"	2	0,97	2
27	-"-	рябина обыкновенная	"	4	I,30	5
		Кустарники:				
28	-"-	форзиция	"	20	0,30	6

310-4-1 187

I	2	3	4	5	6	7
29	ЦСЦ	смородина, сирень низильник, спирея японская, спирея иволистная	шт	2953	0,26	768
30	-"-	флокс	"	II84	0,20	237
3I	-"-	Семена газонных трав	тн	0,I86	3I20	580
32	-"-	Земля растительная	м3	I758	2,94	5I69
33	-"-	Перегной	м3	38	4,78	I82
		Итого:	руб			I6272
		Накладные расходы I6,5%	"			2685
		Итого:	руб			I8957
		Плановые накопления 6%	"			II37
		Итого:	руб			20094

Составила Сидорко

Рук.группы Гибхина

инв. № 1130-9

Школа на 40 классов

Выборка затрат труда и материалов

Озеленение участка

№ пп	Наименование	Един. изм.	К-во
	I. Затраты труда	ч/дн	1939,13
	II. Материалы		
I	Земля растительная	м3	1758
2	Перегной	м3	38
3	Деревья	шт	110
4	Деревья-саженцы	шт	2
5	Кустарники-саженцы	шт	2978
6	Семена газонных трав	кг	1864
7	Цветы	шт	1184
	III. Механизмы		
I	Машины	м/см	88,45
2	Краны	"	1,91

Составила Сидорко

ле

инв.№ 1130-9

Средняя общеобразовательная школа на 16 классов

СМЕТА № 5-3

на устройство поливочного водопровода

Сметная стоимость 2,169 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во един.	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	100м3	13,64	17,20	235
2.	I-6I0-I	Подчистка дна траншей	м3	40,92	I,27	52
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	28I,00	0,40	II2
4.	I-429	Засыпка траншей о котлована бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	100м3	II,24	2,42	27
5.	I-430	При дальности перемещений грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к				

инв № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
		расценке номер 429 добавлять:	I00м3	II,24	I,64	I8
6.	I-999	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	II,24	I0,00	II2
7.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором – обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,02	II,60	I
8.	Ц.3ч.Iп.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	3,28	0,23	I
9.	26-5I	Трубопроводы из чугунных труб 50 мм с заделкой раструбов асбестоцементом	м	375,00	2,22	833
I0.	СБ.26 т.4,п.6	Устройство временных переходов,переездов	км	0,38	80,00	30
II.	26-44I	Задвижки чугунные водопроводные 50 мм	шт	I,00	0,70	I
I2.	Ц.Iч.III п.800	Стоимость задвижки	шт	I,00	7,07	7
I3.	23-386	Вентили полимочные 25 мм	шт	7,00	I,79	I3
I4.	Ц.Iч.III п.I824	Рукава резино-тканевые диаметром 25мм	м	I20,00	I,34	I6I

310-4-1 191

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Ц.Iч.Ш ~~п I824~~ п I262	Коверы чугунные	шт	7,00	20,90	I46
I6.	26-987	Установка	шт	7,00	I,72	I2
		Всего по смете:	руб			2I69
		стоимость общестроительных работ	руб			I44I
		накладные расходы I6,5%	руб			238
		плановые накопления 6%	руб			I00
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			I779
		стоимость сантехнических работ	руб			320
		накладные расходы I4,9%	руб			48
		плановые накопления 6%	руб			22
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			390

Составил [signature] Шклун

инв. № 1130-9

Ведомость потребных ресурсов

Порядковый номер	Обоснование	Код	Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Стоимость задвижки	шт	I,00
			Коверы чугунные НР 295	шт	7,00
			Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	I20,00
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч/дн	I02,I8
			Заработная плата	руб	273,67
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	2,94
			Прочие машины	руб	I,20
			Трамбовки пневматические	м/с	I6,30
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	I2,28
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,0I
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			Асбест М-4-I0	кг	5,62
			Прядь смоляная	кг	II,25

1	2	3	4	5	6
			ПОЛУФАБРИКАТЫ		
			Раствор цементный I00	м3	0,28
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	руб	24,28
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Вентили поливочные	шт	7,00
			Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	I4,00
			Задвижки на трубопроводах	шт	I,00
			Люки чугунные	шт	7,00
			Трубы чугунные до 50 мм	м	375,37

Средняя общеобразовательная школа на 20 классов

СМЕТА № 6-3

на устройство поливочного водопровода

Сметная стоимость 2,071 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г

Порядковый номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Единица измерения	К-во единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором -обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	100м3	12,22	17,20	210
2.	1-610-1	Подчистка дна траншей	м3	36,67	1,27	47
3.	1-609	Обратная засыпка вручную грунта 1 группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	251,77	0,40	101
4.	1-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	100м3	10,07	2,42	24
5.	1-430	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 1-429 добавлять:	100м3	10,07	1,64	17

инв № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	I0,07	I0,00	I0I
7.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,02	II,60	I
8.	Ц.3ч.Iп.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	2,94	0,23	I
9.	26-5I	Трубопроводы из чугунных труб 50 мм с заделкой раструбов асбестоцементом	м	336,00	2,22	746
I0.	СБ.26 т.4п.6	Устройство временных переходов и переездов	км	0,34	80,00	27
II.	26-44I	Задвижки чугунные водопроводные 50 мм	шт	I,00	0,70	I
I2.	Ц.Iч.Ш п.800	Стоимость задвижки	шт	I,00	7,07	7
I3.	23-386	Вентили поливочные 25 мм	шт	7,00	I,79	I3
I4.	Ц.Iч.Ш п.I824	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	I20,00	I,34	I6I
I5.	Ц.Iч.Ш п.I262	Коверы чугунные	шт	I0,00	20,90	209

инв № 11309

1	2	3	4	5	6	7
16.	26-987	Установка	шт	10,00	1,72	17
		Всего по смете:	руб			2071
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			1300
		накладные расходы 16,5%	руб			215
		плановые накопления 6%	руб			90
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			1605
		стоимость сантехнических работ	руб			383
		накладные расходы 14,9%	руб			57
		плановые накопления 6%	руб			26
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			466

Составил Никлун

Ведомость потребных ресурсов

Поряд. номер	Обоснование	Код	Наименование	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			стоимость задвижки	шт	I,00
			коверы чугунные НР 295	шт	I0,00
			рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	I20,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			затраты труда	ч/дн	92,8I
			заработная плата	руб	248,69
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			бульдозеры 75 л.с.	м/с	2,64
			прочие машины	руб	I,49
			трамбовки пневматические	м/с	I4,60
			экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	II,00
			экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,0I

1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			асбест М-4-I	кг	5,04
			прядь смоляная	кг	I0,0б
			ПОЛУФАБРИКАТЫ		
			раствор цементный I00	м3	0,40
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			прочие материалы	руб	2I,88
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			вентили поливочные	шт	7,00
			головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	I4,00
			задвижки на трубопроводах	шт	I,00
			лики чугунные	шт	I0,00
			трубы чугунные до 50 мм	м	336,34

инв.№ 1130-9

Средняя общеобразовательная школа на 30 классов

СМЕТА № 7-3

на устройство поливочного водопровода

Сметная стоимость 3,865 тыс.руб.
Составлена в ценах 1969 г

Поряд, номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором - обратной лопатой	I00м3	26,37	I7,20	454
2.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	79,I2	I,27	I00
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без креплений под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и нагорные канавы	м3	543,26	0,40	2I7
4.	I-429	Засыпка траншей с котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	2I,73	2.42	53
5.	I-430	При дальности перемещения грунта сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	2I,73	I,64	36

I	2	3	4	5	6	7
6.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	2I,73	I0,00	2I7
7.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	I00м3	0,04	II,60	I
8.	Ц.3ч.Iп.I	Транспорт грунта на расстояние до Iкм	т	6,34	0,23	I
9.	26-5I	Трубопроводы из чугунных труб 50 мм с заделкой раструбов асбестоцементом	м	670,00	2,22	I487
I0.	26-87 п.Iч.I п.I96 п.5I	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Д=25 мм	м	55,00	0,72	40
II.	СБ.26 т.4п.6	Устройство временных переходов, переездов	км	0,73	80,00	58
I2.	26-I43	Усиленная изоляция трубопроводов	м	55,00	0,34	I9
I3.	26-44I	Задвижки чугунные водопроводные 50 мм	шт	I,00	0,70	I
I4.	Ц.Iч.III п.800	Стоимость задвижки	шт	I,00	7,07	7

I	2	3	4	5	6	7
I5.	Ц.Iч.Ш п.I38	Вентили муфтовые I5 кч I8р диаметром 25 мм	шт	I,00	I,22	I
I6.	23-386	Вентили поливочные 25 мм	шт	I0,00	I,79	I8
I7.	Ц.Iч.Ш п.I824	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	I50,00	I,34	20I
I8.	Ц.Iч.Ш п.I262	Коверы чугунные	шт	I0,00	20,90	209
I9.	26-987	Установка	шт	I0,00	I,6I	I6
		Всего по смете	руб			3865
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			2707
		накладные расходы I6,5%	руб			448
		плановые накопления 6%	руб			I88
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			3343

1	2	3	4	5	6	7
		стоимость сантехнических работ	руб			429
		накладные расходы 14,9%	руб			64
		плановые накопления 6%	руб			29
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			522

Составил ПИКЛУН

инв. №1130-9

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Поряд. номер	Обоснование	Код	Наименование	Един. изм.	Кол-во
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Вентили муфтовые I5 кч I8р, диаметром 25 мм	шт	I,00
			Стоимость задвижки	шт	I,00
			Коверы чугунные НР 295	шт	I0,00
			Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	I50,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч-дн	I97,39
			Заработная плата	руб	529,I6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	5,69
			Прочие машины	руб	9,03
			Трамбовки пневматические	м/с	3I,5I
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	22,73

I	2	3	4	5	6
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5м 3	м/с	0,0I
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			Асбест М-4-I0	кг	I0,05
			Бумага мешочная	кг	I,I3
			Мастика битумная с минеральным наполнителем	т	0,09
			Прядь смоляная	кг	20,I0
			Усиливающая обмотка	м2	I2,37
			ПОЛУФАБРИКАТЫ		
			Раствор цементный I00	м3	0,40
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			Прочие материалы	руб	45,5I
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Вентили поливочные	шт	I0,00
			Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	20 ,00
			Задвижки на трубопроводах	шт	I,00
			Люки чугунные	шт	I0,00
			Трубы стальные до 50 мм	м	54,6I
			Трубы чугунные до 50 мм	м	670,67

Средняя общеобразовательная школа на 40 классов

СМЕТА № 2-3

на устройство поливочного водопровода

Сметная стоимость 3,272 тыс.руб.

Составлена в ценах 1969 г

Поряд. номер	Обоснование стоимости	Наименование работ или затрат	Един. измер.	К-во единиц	Стоимость единицы	Общая стоимость
I	2	3	4	5	6	7
I.	I-93	Разработка грунта 2 группы экскаватором-обратной лопатой с ковшом емкостью 0,25 м3 в отвал	I00м3	20,88	I7,00	355
2.	I-6I0-I	Подчистка дна траншеи	м3	62,64	I,27	80
3.	I-609	Обратная засыпка вручную грунта I группы в траншеи без крепления под фундаменты, трубопроводы, коллекторы и напорные канавы	м3	430,II	0,40	I72
4.	I-429	Засыпка траншей о котлованов бульдозером мощностью до 75 л.с. грунтом 2 группы с перемещением до 5 м	I00м3	I7,20	2,42	42
5.	I-430	При дальности перемещения грунта				

инв № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
		сверх 5 м на каждые последующие 5 м к расценке номер 429 добавлять:	I00м3	I7,20	I,64	28
6.	I-909	Уплотнение грунта I группы пневматическими трамбовками	I00м3	I7,20	I0,00	I72
7.	I-3I9	Разработка грунта I группы экскаватором-обратной лопатой автомобили-самосвалы	I00м3	0,03	II,60	I
8.	Ц.3ч.Iп.I	Транспорт грунта на расстояние до I км	т	5,02	0,23	I
9.	26-5I	Трубопроводы из чугунных труб 50 мм с заделкой раструбов асбестоцементом	м	527,00	2,22	II70
I0.	26-87 Ц.I4.I п.I96 п.5I	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Д=25 мм	м	47,00	0,72	34
II.	СБ.26 т.4 п.6	Устройство временных переходов, ограждений, переездов	км	0,57	80,00	46
I2.	26-I43	Усиленная изоляция трубопроводов	м	47,00	0,34	I6

I	2	3	4	5	6	7
I3.	26-44I	Задвижки чугунные водопроводные 50 мм	шт	I,00	0,70	I
I4.	Ц.Iч.Ш п.800	Стоимость задвижки	шт	I,00	7,07	7
I5.	Ц.Iч.Ш п.I38	Вентили муфтовые I5 кч I8р диаметром 25 мм	шт	I,00	I,22	I
I6.	23-386	Вентили поливочные 25 мм	шт	I2,00	I,79	2I
I7	Ц.Iч.Ш п.I824	Рукава резино-тканевые диаметром 25 мм	м	I80,00	I,34	24I
I8.	Ц.Iч.Ш п.I262	Коверы чугунные	шт	I2,00	20,90	25I
I9.	26-987	Установка	шт	I2,00	I,6I	I9
		Всего по смете	руб			3272
		в том числе:				
		стоимость общестроительных работ	руб			2I44

I	2	3	4	5	6	7
		накладные расходы 16,6%	руб			354
		плановые накопления 6%	руб			I49
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб			264
		Стоимость сантехнических работ	руб			5I4
		накладные расходы I4,9%	руб			76
		плановые накопления 6%	руб			35
		Всего, стоимость сантехнических работ	руб			625

Составил: ПИКУН

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Порядковый номер	Обоснование	Код	Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
			Вентили муфтовые 14 кч 418р, диаметром 25 мм	шт	I,00
			Стоимость задвижки	шт	I,00
			Коверы чугунные НР 295	шт	I2,00
			Рукава резинотканевые диаметром 25 мм	м	I80,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
			Затраты труда	ч-дн	I57,9I
			Заработная плата	руб	423,58
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
			Бульдозеры 75 л.с.	м/с	4,50
			Прочие машины	руб	8,04
			Трамбовки пневматические	м/с	24,95
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,25 м	м/с	I8,79
			Экскаваторы с обратной лопатой 0,5 м3	м/с	0,0I

I	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ		
			Асбест М-4-10	кг	7,90
			Бумага мешочная	кг	0,96
			Мастика битумная с минеральным наполнителем	т	0,08
			Прядь смоляная	кг	15,81
			Усиливающаяся обмотка	м2	10,57
			ПОЛУФАБРИКАТЫ		
			Раствор цементный 100	м3	0,46
			ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ		
			Прочие материалы	руб	36,60
			МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ		
			Вентили поливочные	шт	12,00
			Головки для присоединения пожарных и поливочных рукавов	шт	24,00
			Задвижки на трубопроводах	шт	1,0
			Люки чугунные	шт	12,00
			Трубы стальные до 50 мм	м	46,67
			Трубы чугунные до 50 мм	м	527,53

310-4-1

211

СМЕТА № 5-4

на оборудование участка школы на I6 классов

Сметная стоимость - 3,72 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с I969 года

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР №Ш-2-I	Стенка Тип I отбойная для мяча	шт	I	74-I5	74
2	ЕР №Ш-2-I0	Гимнастическая стенка Тип I	"	I	33-78	34
3	ЕР №Ш-2-I2	Брусья параллельные	"	I	33-20	33
4	ЕР №Ш-2-I3	Брусьи разновысокие	"	I	3I-98	32
5	ЕР №Ш-2-I5	Брусья лабиринт Тип I	"	I	55-50	56
6	ЕР №Ш-2-2I	Бум Тип ПА	"	I	20-72	2I
7	ЕР №Ш-2-22	Тип ПБ	"	I	I8-57	I9
8	ЕР №Ш-2-23	Тип ПВ	"	I	2I-35	2I

инв. № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
9	ЕР №Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	2	49-98	I00
I0	ЕР №Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	шт	2	234-34	469
II	ЕР №Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	2	88-32	I77
I2	ЕР №Ш-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	44I
I3	ЕР №Ш-2-30	Ворота хоккейные	"	2	36-55	73
I4	ЕР №Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	"	I	I648-00	I648
I5	ЕР № Ш-2-58	Стол-подставка	"	5	3I-34	I57
I6	ЕР №Ш-2-33	Скамья Тип IC-IA	"	8	2I-02	I68
I7	ЕР №Ш-2-37	Скамья Тип I С-IВ	"	3	32-99	99
I8	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	5	9-I4	46
I9	ЕР №Ш-2-3I	Флагшток Тип I	"	I	54-37	54
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			3722

Составила Л.Кравчук

инв №1130-9

СМЕТА № 5-5

на оборудование участка школы на 16 классов

Сметная стоимость - 2,97 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года

№ п/п	№ ед. расценок шифр норм СНиП	Наименование работ или затрат	Едини изм.	К-во	Сметная стоим. Единицы р.к.	Сметная стоим. Общая руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
I	ЕР №Ш-2-3	Стенка Тип Ш со шведской стенкой	шт	I	I05-4I	I05
2	ЕР №Ш-2-4	Стенка Тип IУ для рисования	"	I	86-3I	86
3	ЕР №Ш-2-5	Стенка Тип У с кольцом	"	2	74-79	I50
4	ЕР №Ш-2-6	Турник	"	I	36-74	37
5	ЕР №Ш-2-7	Шведская стенка	"	2	87-44	I75
6	ЕР №Ш-2-I7	Гимнастический городок	"	I	59-49	59
7	ЕР №Ш-2-24	Качающееся бревно	"	I	40-59	4I

инв № 1130-9

I	2	3	4	5	6	7
8	ЕР [illegible]-2-34	Скамья Тип ПС-IА	шт	8	23-40	I87
9	ЕР [illegible]-2-38	Скамья Тип ПС-IВ	"	3	35-37	I06
I0	ЕР [illegible]-2-54	Лестница-трибуна Тип IБ	"	3	204-26	III6
II	ЕР [illegible]-2-56	Тип IIБ	"	2	I30-87	262
I2	ЕР [illegible]-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	2	234-34	469
I3	ЕР [illegible]-2-27	Стойка волейбольная	шт	2	88-32	I77
		Итого по дополнительному оборудованию	"			2970

Составила Л.Кравчук

[illegible]

инв № 1130-9

310-4-1

С М Е Т А № 6-4

на оборудование участка средней школы на 20 классов

Сметная стоимость

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района П пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 г.

№№ п/п	№№ един расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
2	ЕР №Ш-2-I	Стенка Тип I отбойная для мяча	шт	I	74-I5	74
3	ЕР №Ш-2-I0	Гимнастическая стенка Тип I	"	I	33-78	34
4	ЕР №Ш-2-I2	Брусья параллельные	"	I	33-20	33
5	ЕР №Ш-2-I3	Брусья разновысокие	"	I	3I-98	32
6	ЕР №Ш-2-I5	Брусья лабиринт Тип I	"	I	55-50	56
7	ЕР №Ш-2-2I	Бум Тип ПА	"	I	20-72	2I
8	ЕР №Ш-2-22	Бум Тип ПБ	"	I	I8-57	I9
8	ЕР №Ш-2-23	Тип ПВ	"	I	2I-35	2I

I	2	3	4	5	6	7
9	ЕР №Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	2	49-98	I00
I0	ЕР №Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	4	234-34	469
II	ЕР №Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	2	88-32	I77
I2	ЕР №Ш-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	44I
I3	ЕР №Ш-2-30	Ворота хоккейные	"	2	36-55	73
I4	ЕР №Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	"	I	I648-00	I648
I5	ЕР №Ш-2-58	Стол-подставка	"	5	3I-34	I57
I6	ЕР №Ш-2-33	Скамья Тип I С-IА	"	8	2I-02	I68
I7	ЕР №Ш-2-37	Скамья Тип IС-IВ	"	5	32-99	I65
I8	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип II	"	7	9-I4	64
I9	ЕР №Ш-2-3I	Флагшток Тип I	"	I	54-37	54
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			3806

Составила Л.Кравчук

ВЗ

СМЕТА № 6-5

на оборудование участка средней школы на 20 классов

Сметная стоимость

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Ia района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 г.

№№ п/п	№№ Един. расценок шифр норм СНиПа	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительные оборудование				
I	ЕР №Ш-2-3	Стенка тип Ш со шведской стенкой	шт	I	I05-4I	I05
2	ЕР №Ш-2-4	Стенка Тип IУ для рисования	"	I	86-3I	86
3	ЕР №Ш-2-5	Стенка Тип У с кольцом	"	2	74-79	I50
4	ЕР №Ш-2-6	Турник	"	I	36-74	37
5	ЕР №Ш-2-7	Шведская стенка	"	2	87-44	I75
6	ЕР №Ш-2-I7	Гимнастический городок	"	I	59-49	59
7	ЕР №Ш-2-24	Качающееся бревно	"	I	40-59	4I

I	2	3	4	5	6	7
8	ЕР №Ш-2-34	Скамья тип П С-IА	шт	8	23-40	187
9	ЕР №Ш-2-38	Скамья тип П С-IВ	"	5	35-37	I77
I0	ЕР №Ш-2-54	Лестница -трибуна Тип I Б	"	5	204-26	I02I
II	ЕР №Ш-2-56	То же, Тип IIБ	"	2	I30-87	262
I2	ЕР №Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	2	234-34	469
I3	ЕР №Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	2	88-32	I77
		Итого по дополнительному оборудованию	руб			2946

Составила Л.Кравчук

нл

инв № 1130-9

С М Е Т А № 7-4

на оборудование участка школы на 30 классов

Сметная стоимость - 5,28 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года.

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР№Ш-2-I	Стенка Тип I отбойная стенка для мяча	шт	2	74-I5	I48
2	ЕР №Ш-2-I0	Гимнастическая стенка Тип I	"	2	33-78	67
3	ЕР №Ш-2-I2	Брусья параллельные	"	I	33-20	33
4	ЕР №Ш-2-I3	Брусья разновысокие	"	I	3I-98	32
5	ЕР №Ш-2-I6	Брусья лабиринт Тип II	"	I	46-03	46
6	ЕР №Ш-2-I8	Бум Тип IA	"	I	I9-99	20
7	ЕР №Ш-2-I9	То же, Тип IБ	"	I	I7-82	I8
8	ЕР №Ш-2-20	То же, Тип IВ	"	I	I5-75	I6

I	2	3	4	5	6	7
9	ЕР №Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	3	49-88	I50
I0	ЕР №Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	4	234-34	937
II	ЕР №Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	4	88-32	353
I2	ЕР №Ш-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	44I
I3	ЕР №Ш-2-30	Ворота хоккейные	"	2	36-55	73
I4	ЕР №Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	"	I	I648-00	I648
I5	ЕР №Ш-2-28	Ворота для ручного мяча	"	2	220-35	44I
I6	ЕР №Ш-2-58	Стол-подставка	"	7	3I-34	2I9
I7	ЕР №Ш-2-35	Скамья Тип I С-IБ	"	I0	24-86	249
I8	ЕР №Ш-2-37	Скамья Тип I С-IВ	"	7	32-99	23I
I9	ЕР №Ш-2-48	Урна Тип II	"	I0	9-I4	9I
20	ЕР №Ш-2-32	Флагшток Тип II	"	I	67-53	68
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			528I

Составила Л.Кравчук

ВЛ

С М Е Т А № 7-5

на оборудование участка школы на 30 классов

Сметная стоимость - 6,41 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года

№№ п/п	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоимость единицы р.к.	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Дополнительное оборудование				
I	ЕР №Ш-2-3	Стенка тип Ш со шведской стенкой	шт	I	I05-4I	I05
2	ЕР №Ш-2-4	Стенка Тип IУ для рисования	"	I	86-3I	86
3	ЕР №Ш-2-5	Стенка Тип У с кольцом	"	2	74-79	I50
4	ЕР №Ш-2-6	Турник	"	2	36-74	73
5	ЕР №Ш-2-7	Шведская стенка	"	2	87-44	I75
6	ЕР №Ш-2-8	Рукоход Тип I	"	3	38-85	II7
7	ЕР Ш-2-I4	Мачта для лазания	"	I	6I-40	6I

I	2	3	4	5	6	7
8	ЕР №Ш-2-17	Гимнастический городок	шт	I	59-49	59
9	ЕР №Ш-2-24	Качающееся бревно	"	I	40-59	41
I0	ЕР №Ш-2-36	Скамья Тип П С-IБ	"	I0	24-24	248
II	ЕР №Ш-2-38	Скамья тип П С-IВ	"	7	35-37	248
I2	ЕР №Ш-2-53	Лестница-трибуна Тип IА	"	5	2I8-I8	I09I
I3	ЕР №Ш-2-55	То же Тип ПА	"	2	I38-2I	276
I4	ЕР№ Ш-57-АС ЕР №Ш-57-ВК	Декоративный бассейн для водных растений	"	I	I022-47	I022
I5	ЕР №-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	I	49-88	50
I6	ЕР №-2-26	Стойка баскетбольная	"	4	234-34	937
I7ъ	ЕР №-2-27	Стойка волейбольная	"	4	88-32	353
I8	ЕР №-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	44I
I9	ЕР №-2-28	Ворота для ручного мяча	"	4	220-35	88I
		Итого по дополнительному оборудованию	руб.			6408

Составила Л.Кравчук

нл

инв № 1130-9

310-4-1

СМЕТА № 8-4

на оборудование участка средней школы на 40 классов

Сметная стоимость 5,56 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке технорабочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 г.

№№ п/п.	№№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоим. единицы	Стоимость руб.
I	2	3	4	5	6	7
		Обязательное оборудование				
I	ЕР №Ш-2-I	Стенка Тип I отбойная для мяча	шт	3	74-I5	222
2	ЕР №Ш-2-II	Гимнастическая стенка Тип II	"	I	I75-90	I76
3	ЕР Ш-2-I2	Брусья параллельные	"	I	33-20	33
4	ЕР Ш-2-I3	Брусья разновысокие	"	I	3I-98	32
5	ЕР Ш-2-I6	Брусья лабиринт Тип II	"	I	46-03	46
6	ЕР Ш-2-I8	Бум Тип IA	"	I	I9-99	20
7	ЕР №Ш-2-I9	Тип IБ	"	I	I7-82	I8
8	ЕР Ш-2-20	Тип IВ	"	I	I5-75	I6

I	2	3	4	5	6	7
9	ЕР Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	3	49-98	I50
I0	ЕР Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	4	234-34	937
II	ЕР Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	4	88-32	353
I2	ЕР Ш-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	440
I3	ЕР Ш-2-30	Ворота хоккейные	"	2	36-55	73
I4	ЕР Ш-2-29	Ограждение хоккейной площадки	"	I	I648-00	I648
I5	ЕР Ш-2-28	Ворота для ручного мяча	"	2	220-35	440
I6	ЕР Ш-2-58	Стол-подставка	"	7	3I-34	220
I7	ЕР Ш-2-35	Скамья Тип I С-IБ	"	I0	24-86	249
I8	ЕР Ш-2-37	Скамья Тип I С-IВ	"	I0	32-99	330
I9	ЕР Ш-2-48	Урна Тип Ш	"	I0	9-I4	9I
20	ЕР Ш-2-32	Флагшток Тип П	"	I	67-53	68
		Итого по обязательному оборудованию	руб.			5562

Составила Л.Кравчук

С М Е Т А № 8-5

на оборудование участка средней школы на 40 классов

Сметная стоимость 7,30 т.р.

Составлена по чертежам и пояснительной записке техноробочего проекта и каталогам единичных расценок для Iа района II пояса Московской области в ценах, введенных с 1969 года

№ п/п	№ един. расценок	Наименование работ или затрат	Един изм.	К-во	Стоим. единицы р.к.ъ	Стоим. руб.
I	2	3	4	5	6 7	7
		Дополнительное оборудование				
I	ЕР Ш-2-3	Стенка Тип Ш со шведской стенкой	шт	I	I05-4I	I05
2	ЕР Ш-2-4	Стенка Тип IУ для рисования	"	I	86-3I	86
3	ЕР Ш-2-5	Стенка тип У с кольцом	"	2	74-79	I50
4	ЕР Ш-2-6	Турник	"	2	36-74	73
5	ЕР Ш-2-7	Шведская стенка	"	3	87-44	262
6	ЕР Ш-2-9	Рукоход Тип П	"	4	60-74	243
7	ЕР Ш-2-I4	Мачта для лазания	"	I	6I-40	6I

I	2	3	4	5	6	7
8	ЕР Ш-2-I7	Гимнастический городок	шт	I	59-49	59
9	ЕР Ш-2-24	Качающееся бревно	"	I	40-59	4I
I0	ЕР Ш-2-36	Скамья Тип ПС -IБ	"	I0	24-24	242
II	ЕР Ш-2-38	Скамья тип П С-IВ	"	I0	35-37	354
I2	ЕР №Ш-2-53	Лестница - трибуна Тип IА	"	7	2I8-I8	I527
I3	ЕР Ш-2-55	Тип ПА	"	3	I38-2I	4I5
I4	ЕР Ш-2-57 АС ЕР Ш-2-57 ВК	Декоративный бассейн водных растений	"	I	I022-47	I022
I5	ЕР Ш-2-25	Стол для настольного тенниса	шт	I	49-98	50
I6	ЕР Ш-2-26	Стойка баскетбольная Тип I	"	4	234-34	937
I7	ЕР Ш-2-27	Стойка волейбольная	"	4	88-32	353
I8	ЕР Ш-2-28	Ворота футбольные	"	2	220-35	44I
I9	ЕР Ш-2-28	Ворота для ручного мяча	"	4	220-35	88I
		Итого по дополнительному оборудованию				7302

Составила Л.Канторович

ВЛ

инв №1130-0

gost.e-ecolog.ru