ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-4

Унифицированные железобетонные элементы для внешнего благоустройства городских территорий

АЛЬБОМ III.84

СМЕТЫ

8190-05

г.Москва - 1984 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-4

Унифицированные железобетонные элементы для внешнего благоустройства городских территорий

АЛЬБОМ III.84

СМЕТЫ

Введен в действие приказом ЦНИИП градостроительства № 465 от 19 сентября 1975 г.
Введен в действие в ценах 1984г. приказом ЦНИИП градостроительства № 989 от 19 декабря 1983 г.

Главный инженер отделения проектных работ — Ю.МАКСИМОВ

Руководитель мастерской № 3 — А.ОВЧИННИКОВ

Начальник сметного отдела — Ю.ШТЕРЕНГЕРЦ

8190-03

Центральный институт типовых проектов

г.Москва - 1984 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стр.
I.		Перечень сметных стоимостей	3
2.		Пояснительная записка	4
3.	Смета № I	Цветочница тип I	5
4.	Смета № 2	Цветочница тип 2	8
5.	Смета № 3	Цветочница тип 3	II
6.	Смета № 4	Лестница тип I	I4
7.	Смета № 5	Лестница тип 2	I7
8.	Смета № 6	Лестница тип 3	20
9.	Смета № 7	Лестница тип 4	23
I0.	Смета № 8	Лестница тип I	26
II.	Смета № 9	Ограда тип 2	30
I2.	Смета № I0	Скамья тип С-I-I	33
I3.	Смета № II	Скамья тип С-I-2	37
I4.	Смета № I2	Скамья тип С-I-3	4I
I5.	Смета № I3	Скамья тип С-I-4	45
I6.	Смета № I4	Водосток тип I	49
I7.	Смета № I5	Водосток тип 2	52
I8.	Смета № I6	Водосток тип 3	55
I9.	Смета № I7	Водосток тип 4	58
20.	Смета № I8	Водосток тип 5	6I
2I.	Смета № I9	Подпорная стенка тип I	64
22.	Смета № 20	Подпорная стенка тип 2	67
23.	Смета № 2I	Подпорная стенка тип 3	70
24.	Смета № 22	Подпорная стенка тип 4	73
25.	Смета № 23	Песочница	76
26.	Смета № 24	Фонтан тип I	8I
27.	Смета № 25	Бассейн с фонтаном тип I	87
28.	Смета № 26	Плескательный бассейн	94

ПЕРЕЧЕНЬ СМЕТНЫХ СТОИМОСТЕЙ

№№ пп	№ смет	Наименование работ	Стоимость тыс.руб.
I	2	3	4
I.	Смета № I	Цветочница тип I	0,032
2.	Смета № 2	Цветочница тип 2	0,06I
3.	Смета № 3	Цветочница тип 3	0,0I5
4.	Смета № 4	Лестница тип I	0,458
5.	Смета № 5	Лестница тип 2	0,4I6
6.	Смета № 6	Лестница тип 3	0,536
7.	Смета № 7	Лестница тип 4	0,394
8.	Смета № 8	Лестница тип I	0,II4
9.	Смета № 9	Ограда тип 2	0,05I
I0.	Смета № I0	Скамья тип С-I-I	0,0I9
II.	Смета № II	Скамья тип С-I-2	0,023
I2.	Смета № I2	Скамья тип С-I-3	0,027
I3.	Смета № I3	Скамья тип С-I-4	0,0I5
I4.	Смета № I4	Водосток тип I	0,226
I5.	Смета № I5	Водосток тип 2	0,302
I6.	Смета № I6	Водосток тип 3	0,I93
I7.	Смета № I7	Водосток тип 4	0,33I
I8.	Смета № I8	Водосток тип 5	0,289
I9.	Смета № I9	Подпорная стенка тип I	0,I06
20.	Смета № 20	Подпорная стенка тип 2	0,239
2I.	Смета № 2I	Подпорная стенка тип 3	0,2I7
22.	Смета № 22	Подпорная стенка тип 4	0,407
23.	Смета № 23	Песочница	0,64I
24.	Смета № 24	Фонтан тип I	0,42I
25.	Смета № 25	Бассейн с фонтаном тип I	2,366
26.	Смета № 26	Плескательный бассей	2,897

т.пр. 320-4 АД.14

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Смета к типовому проекту унифицированных железобетонных элементов для внешнего благоустройства городских территорий пересчитана в цены, введенные с I.OI.I984 года. В качестве базисных цен для определения сметной стоимости приняты цены П пояса Московской области. Накладные расходы в сметах учтены в размерах I6,5% для общестроительных работ, 8,3% - для монтажа металлоконструкций от прямых затрат. Плановые накопления (от прямых затрат и накладных расходов) - 8,0%.

В проекте приняты следующие конструктивные элементы:

I. Фундаменты монолитные столбовые
2. Стены - деревянный каркас с обшивкой досками
3. Перекрытие - деревянные клеевые балки и прогоны
4. Полы - дощатые и бетонные
5. Кровля - из 3-х слоев рубероида и тесовая
6. Отделка - масляная окраска стен вестибюля, стропил, ограждения, дверей, металлоконструкций
7. Ограда - деревянная

Составила (О.СИМАКОВА)

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.пр. 320-4. АШ.14

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N1

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,032 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,021 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2 / 1	1	- / -
2.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,13	9,31	1	- / -	-	- / -
3.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	10,00	1,01	10	19 / 10	2	8 / 3
4.	С1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ К-1	М3	0,19	69,60	13	- / -	-	- / -
5.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06	22,40	1	- / -	-	- / -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	32	21	3	8

Т.пр. 320-4 АТМ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							11		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	26
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	3
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	4
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	6
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	32
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	21

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА _ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.14

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦССЦ3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЯ К=1	М3	0,19
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,06
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.-Ч	6,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	1,33
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,43
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
6.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,09
7.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,09
8.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,14
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,09

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АОВ.84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №2

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,061 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,039 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2 1	1	-
2	2,Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,17	9,31	2	-	-	-
3	3,Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	19,00	1,01	19	37 20	4	16 6
4	4,С1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ К=1	М3	0,36	69,60	25	-	-	-
5	5,С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11	22,40	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	61	39	5	16

т.пр. 320-4. АIII.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							21		6

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	50
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	10
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	6
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	5
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	11
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	10
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	61
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	39

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА [signature] ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ [signature] ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С1ЦСЦ3-144		=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ К-1	М3	0,36
2,	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,11
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	9,83
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	2,53
5,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,79
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
6,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,17
7,		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,18
8,		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,19
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,17

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АОВ, 84

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3

НА ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2 1	1	- -
2.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	0,06	9,31	1	- -	-	- -
3.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	5,00	1,01	5	10 5	1	4 1
4.	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ ЦВЕТОЧНИЦ	М3	0,07	69,60	5	- -	-	- -
5.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,40	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	15	12	2	4

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							6		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	13
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	3
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	15
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-11 Альб.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3

ЦВЕТОЧНИЦА ТИП 3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		*СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ ЦВЕТОЧНИЦ	М3	0,07
2.	С147-1		*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	*КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,66
5.		712	*ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,22
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
6.		8066	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,05
7.		8226	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,05
8.		8566	*ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,07
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		11532	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,05

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АТ.84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N4

НА ЛЕСТНИЦА ТИП 1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,458 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,203 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23 12	12	- -
2,С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	17,50	0,29	5	10 -	-	- -
3,Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	4,70	29,33	138	15 8	8	- -
4,Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,00	29,33	29	3 2	2	- -
5,Е1-1204		-ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ	100М2	0,10	18,20	2	3 2	2	- -
6,Е11-5		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	0,40	15,30	6	1	1	-

Т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							1		-
7.	Е1-944	-ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД СТУПЕНИ	100М3	0,02	323,00	6	12	6	-
							6		-
8.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	70,00	1,01	71	136	15	55
							70		20
9.	С2ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,33	69,60	93	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	458	203	46	55
							101		20

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	362
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	20
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	46
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	66
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	158
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	61
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	51
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	35
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	46
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	458
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	203

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Берш ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ Замс ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АОВ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4

ЛЕСТНИЦА ТИП 1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С2ЦСЦ3-144		СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,33
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
2,		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	81,89
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
3,		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	9,31
4,		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,75
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
5,		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5,02
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
6,		8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	5,81
7,		8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,64
8,		8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,65
9,		8539	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	0,50
10,		9025	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ	М3	1,36
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11,		11532	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,64

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.пр 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N5

НА ЛЕСТНИЦА Т.2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,416 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,271 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И АР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23 12	12	-
2,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	0,29	1	-	-	-
3,Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,50	29,33	103	11 6	6	-
4,Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,20	70,04	14	4 2	2	-
5,Е7-400		- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	120,00	1,01	121	233 121	26	95 35
6,С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,15	69,60	80	-	-	-

Т.пр. 320-4 АТ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,С147-1	-АРМАТУРА А-1		100КГ	0,03	22,40	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	416	271	46	95
							141		35

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	332
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	60
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	35
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	46
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	81
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	104
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	68
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	61
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	416
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	271

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА —ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 5

ЛЕСТНИЦА Т.2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		=СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,15
2.	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	83,47
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	15,96
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,88
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,34
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	3,57
8.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,10
9.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,12
10.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,40
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,10

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АШ.84

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6

НА ЛЕСТНИЦА Т.3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,536 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,361 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН; РАСЦЕНОК; (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,10	120,00	12	23 12	12	-
2.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,18	0,29	1	- -	-	-
3.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,87	29,33	114	12 6	6	-
4.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,19	69,63	13	4 2	2	-
5.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	166,00	1,01	168	322 168	37	131 68
6.	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	1,52	69,60	106	-	-	-

7.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
7.С147-1	"АРМАТУРА А-1		100КГ	0,53	22,40	12	"	"	"
							"		"
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	536	361	57	131
							188		48

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	426
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	83
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	48
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	57
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ	105
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "	РУБ	12
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	70
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	90
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	83
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	536
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	361

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ — ЗАМЫСЛОВА

Т. пр. 320-4 АШ.14

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 6

ЛЕСТНИЦА Т.3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С1ЦСЦ3=144		=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	1,52
2,	С147=1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,71
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	102,39
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	22,08
5,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	6,67
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,64
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7,		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	3,95
8,		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,53
9,		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,54
10,		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,39
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,53

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АIII. 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N7

НА ЛЕСТНИЦА Т.4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,394 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,236 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,14	120,00	17	32 17 -	17	-
2.С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	17,50	0,29	5	10 - -	-	-
3.Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	3,20	29,33	94	10 5 -	5	-
4.Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,27	70,04	19	6 3 -	3	-
5.Е7-400		- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	92,00	1,01	93	178 93 27	20	73
6.С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,12	69,60	78	-	-	-

Т.пр 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	7	=	=	=	=
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	394	236	45	73
							118		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	313
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	46
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	27
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	45
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	72
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	100
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	51
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	58
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	53
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	394
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	236

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 7

ЛЕСТНИЦА 1.4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,12
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	82,17
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	12,24
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,86
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4,54
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	3,26
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,85
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,86
10.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,55
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
11.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,85

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N8

НА ОГРАДА Т.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,114 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,081 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН; РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2 1	1	-
2,С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,42	0,29	1	-	-	-
3,Е8-38		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	0,11	32,64	4	1	-	-
4,Е7-445		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	0,12	0,23	1	-	-	-
5,608-76 ЦСЦ9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,12	64,40	8	-	-	-
6,С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	-	-	-

Т.пр. 320-4 АIII.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	40,00	1,01	40	78 41	9	32 12
8.	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,40	69,60	28	- -	-	- -
9.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,13	22,40	3	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	114	81 42	10	32 12

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	91
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	20
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	12
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	10
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	22
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	16
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	19
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	81

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 8

ОГРАДА Т.1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,40
2.	608-76 ЦСЦ9-92		ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,12
3.	С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,35
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	18,65
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	5,32
6.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1,63
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
8.		8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,37
9.		8224	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,03
10.		8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,37
11.		8466	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ	М3	0,37

Т.пр. 320-4 АШ.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6

ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр 320-4 АШ.14

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А №9

НА ОГРАДА Т.2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,051 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,004 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1	2 1	1	-
2.С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	0,42	0,29	1	-	-	-
3.Е8-38		-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	М3	0,11	32,64	4	1	-	-
4.Е7-445		-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	0,12	0,23	1	-	-	-
5.608-76 ЦСЦ9-92		-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,12	64,40	8	-	-	-
6.С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,22	22,40	5	-	-	-

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	0,27	1,01	1	1	=	=
8.СЦСЦ3-144	=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,27	69,60	19	=	=	=
9,С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,08	22,40	2	=	=	=
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	51	4	1	=
						1		=

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	42
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	1
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	15
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	51
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	4

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

32

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 9

ОГРАДА Т.2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ЦСЦ13=144		=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,27
2.	608=76 ЦСЦ9=92		=ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0,12
3.	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
4.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3,16
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
5.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,04
6.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,08
			МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
7.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,12
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
8.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,03
9.		8466	=КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М100	1000ШТ	0,04

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр 320-4 АШ.А4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №10

НА СКАМЬЯ С-1-1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,019 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е7-400	-УСТАНОВКА ОПОРЫ СКАМЬИ ПОД СИДЕНИЯ ИЗ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	ШТ	2,00	1,01	2	4	-	2
2	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,04	69,66	3	2	-	1
3	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-
4	Е10-28	-КАРКАС СКАМЬИ	М3	0,05	110,00	6	1	1	-
5	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,48	0,14	1	1	-	-
6	Е15-544	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СКАМЬИ	100М2	0,01	46,50	1	-	-	-

Т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ		100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
8,С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		100КГ	0,04	17,30	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	19	5	1	2
							3		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	17
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	19
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	5

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т. пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 10

СКАМЬЯ С-1-1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,04
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2,75
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,27
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,15
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,38
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	0,05
10.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,39
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,12
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,15
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,15
16.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,07
17.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,07
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

Т.пр. 320-4 АШ.14

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8066	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,02
19.		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,02

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.пр. 320-4 АОВ, 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 11

НА СКАМЬЯ С-1-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,023 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,012 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Е7-400	-УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ	ШТ	4,00	1,01	4	8	1	3
2	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,04	69,60	3	4	-	1
3	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-
4	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,06	110,00	7	2	1	-
5	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	2,09	0,14	1	1	-	-
6	Е15-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,02	46,50	1	1	-	-

7. пр. 320-4 АТМ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
8.	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			23	12	2	3
							5		1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	20
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	2
ВСЕГО.СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	23
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 11

СКАМЬЯ С-1-2

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,04
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,08
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,53
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,25
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,45
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ СС,75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,06
10.		2262	-ДОСКИ СС,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,55
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,18
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,18
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,18
16.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,10
17.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,08
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

Т.пр. 320-4 АШ.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,04
19.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,04
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,04

/

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.пр. 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 12

НА СКАМЬЯ С-1-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,027 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,013 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е7-400	-УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ	ШТ	6,00	1,01	6	12	1	5
							6		2
2.	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,06	69,60	4	-	-	-
							-		-
3.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02	22,40	1	-	-	-
							-		-
4.	Е10-28	-КАРКАС СКАМЬИ	М3	0,05	110,00	6	1	1	-
							1		-
5.	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	1,48	0,14	1	-	-	-
							-		-
6.	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04	40,80	2	-	-	-
							-		-

Т. пр. 320-4 АОВ.14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04	17,30	1	=	=	=
8,Е15-544	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СКАМЬИ	100М2	0,01	46,50	1	=	=	=
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	27	13	2	5
						7		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	22
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	3
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	2
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	4
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	2
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	27
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	13

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АТМ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР12

СКАМЬЯ С-1-3

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,06
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,02
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,04
4.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,04
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,31
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,80
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,30
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,38
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,05
10.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,01
11.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
12.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,39
13.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,12
14.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,15
15.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,15
16.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,07
17.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,07
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

Т.пр. 320-4 АШ.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,06
19.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,06
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,06

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
7, пр. 320-4 АIII.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N13

НА СКАМЬЯ С-1-4

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,015 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е7-400	-УСТРОЙСТВО ОПОР СКАМЬИ ИЗ КАМНЕЙ	ШТ	3,00	1,01	3	6 4	1	3 1
2.	С1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,03	69,60	2	-	-	-
3.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01	22,40	1	-	-	-
4.	Е10-28	-КАРКАС СКАМЬИ	М3	0,03	110,00	3	1	-	-
5.	Е10-20	-ОСТРОЖКА БРЕВЕН	М2	0,76	0,14	1	-	-	-
6.	Е15-544	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,01	46,50	1	-	-	-

Т. пр. 320-4 АШ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ		0,05	40,80	2	-	-	-
8,С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ		0,05	17,30	1	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	15	7 4	1	3 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	14
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	1
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	2
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	15
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	7

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Штеренгерц

СОСТАВИЛ Замыслова

Т.пр. 320-4 АОВ, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР13

СКАМЬЯ С-1-4

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,03
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,01
3.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	0,05
4.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2,28
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
6.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	0,40
7.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,16
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	0,23
9.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ ИБОЛЕЕ	М3	0,03
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,01
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,20
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,06
13.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	0,09
14.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	0,09
15.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,04
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,04
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
17.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,03

Т. пр. 320-4 АШ. 84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8226	«РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
19.		11532	«БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,03

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т. пр. 320-4 АОВ. 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N14

НА ВОДОСТОК Т.1 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,226 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,142 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	120,00	2	5 2	2	- -
2.	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	3,50	0,29	1	2 -	-	- -
3.	E8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3 1	1	- -
4.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,21	29,33	35	4 2	2	- -
5.	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,11	70,04	8	2 1	1	- -
6.	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	65,00	1,01	66	126	14	52

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							66		19
7,С1 ЦСЦ 3-144	=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3		0,65	69,60	45	=	=	=
8,С147-1	=АРМАТУРА А-1	100КГ		0,21	22,40	5	=	=	=
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	226	142	20	52
							72		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	181
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	33
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	39
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	5
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	29
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	36
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	33
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	226
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	142

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Штеренберц

СОСТАВИЛ Замыслова

Т.по 320-4АТМ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 14

ВОДОСТОК Т.1 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1 ЦСЦ 3-144		*СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,65
2.	С147-1		*АРМАТУРА А-1	100КГ	0,21
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3,		1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	37,18
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	*КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	8,64
5,		712	*ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,29
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	*ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7,		8063	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,23
8,		8066	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,60
9.		8226	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,60
10.		8227	*РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,23
11,		8566	*ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	*БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	0,60

2916

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АШ. 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N15

НА ВОДОСТОК Т.2 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ; 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,302 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,188 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1,Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	120,00	4	7 4	4	-
2,С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	5,25	0,29	2	3 -	-	-
3,Е8-10		-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	3,15	9,31	29	4 2	1	1 -
4,Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,56	29,33	46	5 3	3	- -
5,Е11-55		-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,19	70,06	13	4 2	2	- -
6,Е7-400		- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	85,00	1,01	86	165	19	68

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							87		25
7.	С1ЦСЦ3-144-1	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,85	69,60	59	-	-	-
							-		-
8.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ 302	188	29	69
							98		25

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	240
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	44
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	25
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	29
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	54
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	79
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	40
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	44
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	302
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	188

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр 320-4 АОВ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 15

ВОДОСТОК Т,2 10П,М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,85
2,	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3,		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	50,60
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4,		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	11,30
5,		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,51
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6,		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,64
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7,		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,59
8,		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,78
9,		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,79
10,		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,39
11,		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,46
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12,		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,78

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

Т.пр. 320-4 АIII.84

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №16

НА ВОДОСТОК Т.3 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,193 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,119 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	120,00	5	9 / 5	5	- / -
2.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	7,00	0,29	2	4 / -	-	- / -
3.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3 / 1	1	- / -
4.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,20	29,33	35	4 / 2	2	- / -
5.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,11	70,04	8	2 / 1	1	- / -
6.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	50,00	1,01	50	97	11	40

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							51		15
7,С1 ЦСЦ 3-144	"СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3		0,45	69,60	31	"	"	"
8,С147-1	"АРМАТУРА А-1	100КГ		0,16	22,40	4	"	"	"
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				РУБ	193	119	20	40
							60		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	154
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	20
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ	35
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "	РУБ	4
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	30
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	28
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	193
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	119

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АТМ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 16

ВОДОСТОК Т.3 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1 ЦСЦ 3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,45
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,16
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	35,84
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	6,65
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,70
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,83
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,22
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,46
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,47
10.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,23
11.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,46

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АОВ. 84

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №17

НА ВОДОСТОК Т.4 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,331 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,181 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,07	120,00	8	16 / 8	8	- / -
2.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	12,25	0,29	4	7 / -	-	- / -
3.	Е8-10	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3 / 1	1	- / -
4.	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,26	29,33	66	7 / 4	4	- / -
5.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,17	70,04	12	4 / 2	2	- / -
6.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	74,00	1,01	75	144	16	58

Т. пр. 320-4 АОВ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							74		21
7,	С1ЦСЦ3-144-	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	1,04	69,60	72	-	-	-
							-		-
8,	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,33	22,40	7	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	331	181	31	58
							89		21

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	263
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	37
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	21
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	31
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	52
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	87
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	46
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	25
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	43
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	331
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	181

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Тип. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 17

ВОДОСТОК Т.4 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3=144		=СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	1,04
2.	С147=1		=АРМАТУРА А=1	100КГ	0,33
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	4ЕЛ.=4	56,18
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.=4	9,84
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,11
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20=40ММ	М3	2,31
8.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	0,68
9.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,69
10.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,35
11.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,68

2914

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

Т.пр. 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №18

НА ВОДОСТОК Т.5 10П,М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,289 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,156 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН; РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ / ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	120,00	6	12 6	6	- -
2.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	7,88	0,29	2	4 -	-	- -
3.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	3,15	9,31	29	4 2	1	1 -
4.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,40	29,33	70	7 4	4	- -
5.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,14	70,04	10	3 1	1	- -
6.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	65,00	1,01	66	126	14	52

Т. пр. 320-4 АОВ 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							66		19
7.	С1ЦСЦ3-144-1	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,65	69,60	45	-	-	-
							-		-
8.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	289	156	26	53
							79		19

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	229
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	34
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	19
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	26
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	45
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	38
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	40
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	22
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	37
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	289
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	156

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНБЕРГ

СОСТАВИЛ — ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 18

ВОДОСТОК Т.5 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,65
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	48,96
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	8,64
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	3,69
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3,09
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	2,45
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,60
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,60
10.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,30
11.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	3,46
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,60

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 вып. 84

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 19

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНКА Т1 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,106 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,053 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,01	120,00	1 2 1	1 -	1 -	-
2.	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,25	0,29	1 1 -	- -	- -	-
3.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,73	29,33	21 2 1	1 -	1 -	-
4.	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	25,00	1,01	25 48 26	6 20 7		
5.	C1ЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	0,48	69,60	33 - -	- -	- -	-
6.	C147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15	22,40	3 -	- -	- -	-

Т. пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	106	53	8		20
						28			7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	84				
		МАТЕРИАЛЫ -		РУБ	1				
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -		РУБ	13				
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -		РУБ	7				
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ	8				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-		РУБ	15				
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		РУБ	3				
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-		РУБ	20				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	15				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ	14				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	7				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ	13				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	106				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ	53				

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.14

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 19

ПОДПОРНАЯ СТЕНКА Т1 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		=СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	0,48
2.	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	0,15
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14,15
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	3,32
5.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	0,98
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,64
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,74
8.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,23
9.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,23
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,23

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 вып. 14

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N20

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 2 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,239 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,136 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	120,00	2	5 2	2	-
2.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	2,62	0,29	1	1 -	-	-
3.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,40	29,33	41	4 2	2	-
4.	СЦСЦ3-144	-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,15	69,60	80	- -	-	-
5.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	65,00	1,01	66	126 66	14	52 19
6.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05	22,40	1	- -	-	-

Т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ		239	136	18	52
									70			19
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		191			
		МАТЕРИАЛЫ =	РУБ		1			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ		33			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ		19			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ		18			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ		37			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ		1			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ		38			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ		31			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ		34			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ		17			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ		31			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ		239			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ		136			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 20

ПОЛПОРНАЯ СТЕНКА ТИП 2 10П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	СЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,15
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,05
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	33,97
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	8,64
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,54
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,23
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,43
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,60
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,60
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,60

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N21

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП 3 10П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,217 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,115 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН; РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО:	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ,	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ, ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,02	120,00	2	5 2	2	-
2.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,31	0,29	1	1 -	-	-
3.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	0,33	29,33	10	1 1	1	-
4.	Е7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	50,00	1,01	50	97 51	11	40 15
5.	С1ЦС13-144	-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,95	69,60	66	- -	-	-
6.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30	22,40	7	-	-	-

Т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
7.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	2,00	9,31	19	3	1	-
							1		-
8.	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	1,25	3,04	4	4	2	-
							2		-
9.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,20	70,04	14	4	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	217	115	19	40
							59		15

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	173
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	25
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	15
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	19
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	34
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	7
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	39
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	28
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	217
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	115

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 21

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП 3 10П,М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	0,95
2.	С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,30
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	34,33
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	6,65
5.		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,78
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,61
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	0,34
8.		8066	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,46
9.		8226	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,47
10.		8227	РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,41
11.		8539	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10ММ	М3	1,56
12.		8566	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	2,20
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13.		11532	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ	М3	0,46

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АШ, 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N22

НА ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП4 10 П.М

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,407 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,214 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	120,00	6 6	12 6	6	-
2.	C310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	1,84	0,29	1 -	1 -	-	-
3.	E11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,40	29,33	41 2	4 2	2	-
4.	E8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,36	9,31	13 1	2 1	1	-
5.	E11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,07	70,04	5 1	1 1	1	-
6.	E7-400	- УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	100,00	1,01	101	194	22	79

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							101		29
7.	С1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	2,05	69,60	143	-	-	-
							-		-
8.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,63	22,40	14	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	407	214	32	79
							111		29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	324
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	50
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	32
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	61
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	14
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	54
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ	52
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	29
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ	48
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	407
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ	214

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АОВ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 22

ПОДПОРНАЯ СТЕНА ТИП4 10 П.М

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	2,05
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,63
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	56,87
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	13,30
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	4,42
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
6.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,71
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
7.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	1,43
8.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,92
9.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,93
10.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,14
11.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,50
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	0,92

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ=
Т. пр. 320-4 АШ. 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №23

НА ПЕСОЧНИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА=

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,641 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,526 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,05	120,00	6	12 6	6	-
2.	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	8,40	0,29	2	5 -	-	-
3.	Е1-994	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПЕСОЧНИЦЫ	100М3	0,04	49,60	2	4 2	2	-
4.	Е11-5	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	2,34	15,30	36	8 4	4	-
5.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,13	70,04	9	3 1	1	-
6.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,13	13,60	2	-	-	-

Т. пр. 320-4 АОВ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							"		"
7.	Е11-55	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,31	70,04	22	6	3	"
							3		"
8.	Е11-56	"УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,31	81,59	25	1	"	"
							"		"
9.	Е7-400	" УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	250,00	1,01	252	485	55	198
							253		73
10.	С1ЦСЦ3"144	"СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,92	69,60	134	"	"	"
							"		"
11.	С147"1	"АРМАТУРА А-1	100КГ	0,60	22,40	13	"	"	"
							"		"
12.	Е10-32	"УСТРОЙСТВО БОРТОВЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЕК	М2	2,59	2,14	6	1	1	"
							1		"
13.	Е15-544	"ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,03	46,50	1	1	"	"
							"		"
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	641	526	72	198
							270		73

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	510
МАТЕРИАЛЫ "	РУБ	9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН "	РУБ	125
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ "	РУБ	73
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "	РУБ	72
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"	РУБ	145
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ "	РУБ	13
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"	РУБ	82
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ "	РУБ	84
НАКЛАДНЫЕ НУЧП "	РУБ	131
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ "	РУБ	47
ПЛАНОВЫЕ НУЧП "	РУБ	120
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ "	РУБ	641
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ "	РУБ	526

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ Зам - ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 23

ПЕСОЧНИЦЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	1,92
2.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,60
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	129,92
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	33,25
5.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	10,39
6.		838	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 5М	МАШ.-Ч	0,30
7.		840	-ТРАНСПОРТЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 15М	МАШ.-Ч	0,45
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8.		2195	-ГВОЗДИ	КГ	0,19
9.		2256	-ДОСКИ 1С.13-16ММ	М3	0,04
10.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
11.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,77
12.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,25
13.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	2,72
14.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,15
15.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2,88
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОВОВАНИЕ		
16.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	2,30
17.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,32

Т.пр. 320-4 АОЗ.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
18.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	1,14
19.		8539	=ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5=10ММ	М3	2,92
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
20.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	2,30

2908

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АШ.84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N24

НА УСТРОЙСТВО ФОНТАНА ТИП1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,421 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,265 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙСКУРАНТОВ, УСН. РАСЦЕНОК (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,03	120,00	4 7 4 4		4	-
2.	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	4,06	0,29	1 2 - -	-		-
3.	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	1,10	9,31	10 2 - -	-		-
4.	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	2,68	29,33	79 8 4 4		4	-
5.	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,04	70,04	3 1	-		-

7.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	113,00	1,01	114	219 115	25	90 33
7	С1ЦС13-144	СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	0,65	69,60	45	"	"	"
8	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20	22,40	4	"	"	"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	326	239 123	33	90 33

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	260
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	33
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	33
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	66
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	4
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	43
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	60
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	55
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	326
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	239

РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

9	Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,04	120,00	5	9 5	5	" "
10	Е22-64	ПРОКЛАДКА В ГОТОВОЙ ТРАНШЕЕ ТРУБОПРОВОДОВ А=25	М	5,00	0,27	1	2 1	1	" "
11	Е22-64	ТО ЖЕ,Д=50	М	2,00	0,27	1	1 "	"	" "
12	Е22-144	УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ	М	7,00	0,56	4	3	1	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ДИАМЕТРОМ 50ММ					1		-
	13.Е23-109	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,49	75,00	37	11 6	3	3 1
	14.С113-823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	- -	-	- -
	15.С130-111	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1,00	1,59	2	- -	-	- -
	16.С130-2007	-МУФТЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	1,00	0,45	1	- -	-	- -
	17.С130-1776	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00	0,94	1	- -	-	- -
	18.С130-2016	-ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	1,00	0,92	1	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	95	26 13	10	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	73			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	34			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	10			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	11			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	25			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	90			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	26			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	421	265 136	43	93 34

Т.пр. 320-4 вып. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	333
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	36
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	59
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	34
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	43
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	77
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	29
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	83
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	55
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	67
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	28
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	61
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	416
НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	265
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	5
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	5

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

СОСТАВИЛ ЗАМЫСЛОВА

7.пр. 320-4 АШ.88

НОМЕР ОБ"ЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 24

УСТРОЙСТВО ФОНТАНА ТИП1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		-СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	0,65
2.	С113-823		-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
3.	С130-111		-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1,00
4.	С130-1776		-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	1,00
5.	С130-2007		-МУФТЫ ДИАМЕТРОМ 50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	1,00
6.	С130-2016		-ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	1,00
7.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,20
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
8.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	79,08
9.		2	-ШЕФМОНТАЖ	ШТ	3,41
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	15,03
11.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	7,99
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12.		2081	-БРИЗОЛ	М2	1,54
13.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,01
14.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	1,47
15.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,01
16.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6,54
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		

Т.пр. 320-4 АIII. 84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
17.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20=40ММ	М3	2,73
18.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	1,04
19.		8072	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40=70ММ	М3	0,20
20.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,05
21.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,08
22.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	1,21
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
23.		10988	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,09
24.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,04
25.		11551	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, М=200	М3	0,20
26.		11861	=		0,73

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т.пр. 320-4 АОВ. 84

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №25

НА БАССЕЙН С ФОНТАНОМ ТИП.1

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,366 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,928 ТЫС,РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР,	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР,	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУК-ЦИЯ ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУА-ТАЦИЯ МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,25	120,00	30	58 30	30	- -
2.С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	40,46	0,29	12	23 -	-	- -
3.Е11-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	47,44	12,11	574	262 136	86	50 15
4.Е6-19		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	8,04	33,55	270	56 29	18	11 3
5.С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,69	270,00	186	- -	-	- -

Т. пр. 320-4 АЗ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,42	70,04	29	9 6	4	
7,Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,42	13,60	6			
8,Е8-18	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	100М2	0,42	182,00	76	12 7	5	2 1
9,Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,04	194,00	8	2 1	1	
10,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,42	70,04	29	9 4	4	
11,Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,42	81,59	34	2		
12,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,17	70,04	12	4 2	2	
13,Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,17	27,20	5			
14,Е8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,13	257,00	34	8 4	4	
15,Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,11	70,04	8	2 1	1	
16,Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,11	13,60	1			
17,Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	209,00	1,01	211	405 212	46	166 61
18,С1 ЦСЦ 3-144	СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	2,00	69,60	139			

Т.пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	С147-1	-АРМАТУРА А-1	100КГ	0,67	22,40	15	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	2113	852	201	229
							430		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1677			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	133			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	149			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	80			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	201			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	281			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	201			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-			РУБ	763			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	279			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ	213			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	157			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -			РУБ	196			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2113			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -			РУБ	852			
		РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ							
20.	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,12	120,00	14	28	14	-
							14		-
21.	Е16-36	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	3,00	0,91	3	1	1	-
							1		-
22.	Е16-37	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	10,00	1,03	10	4	2	-
							2		-
23.	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	15,00	2,99	45	11	5	-
							5		-
24.	Е16-145	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	21,70	22	3	1	-
							1		-
25.	Е22-144	-УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	33,00	0,56	18	12	4	3
							7		1

Т. пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е23-109	"УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,73	86,32	63	17 9	5	4 1
27.	С113-823	"ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	25,00	25	"	"	"
28.	С130-111	"ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ; 25	ШТ.	1,00	1,59	2	"	"	"
29.	С130-1776	"ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00	0,94	2	"	"	"
30.	С130-2016	"ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	2,00	0,92	2	"	"	"
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	253	76 39	32	7 2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	120
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	23
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	25
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	25
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	19
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	11
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	13
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	150
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	57
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	86
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	69
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	9
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	10
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НУЧП =	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ	103
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ	19

Т. пр. 320-4 АОВ. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2366	928 469	233	236 82
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	1797			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	191			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =			РУБ	154			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =			РУБ	82			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	224			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	306			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	226			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=			РУБ	771			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	298			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	227			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	168			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	209			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =			РУБ	2263			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	909			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	86			
		МАТЕРИАЛЫ =			РУБ	69			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =			РУБ	9			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =			РУБ	103			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =			РУБ	19			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Ю.Берлин — ШТЕРЕНБЕРЦ

СОСТАВИЛ Замыслова ЗАМЫСЛОВА

Т.пр. 320-4 АОВ, 84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 25

БАССЕЙН С ФОНТАНОМ ТИП.1

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	С1 ЦСЦ 3-144		СТОИМОСТЬ КАМНЕЙ	М3	2,00
2,	С113-823		ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
3,	С124-1		АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0,69
4,	С130-111		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1,00
5,	С130-1776		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	2,00
6,	С130-2016		ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 50Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ	ШТ	2,00
7,	С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	0,67
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
8,		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	431,73
9,		2	ШЕФМОНТАЖ	ШТ	14,22
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
10,		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	27,80
11,		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	80,28
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
12,		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,00
13,		2081	БРИЗОЛ	М2	7,26
14,		2205	ГИДРОИЗОЛ	М2	30,20
15,		2266	ДОСКИ ОБ 40ММ	М3	0,02
16,		2673	МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,04
17,		3019	РУБЕРОИД	М2	91,98
18,		3046	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,04

Т.пр. 320-4 АТ.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.		3128	=СТЕКЛОХОЛСТ	М2	6,93
20.		4000	=АРМАТУРА	Т	0,01
21.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	2,06
22.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	23,83
23.		6716	=ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
24.		8066	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	1,92
25.		8072	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	8,46
26.		8223	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	1,05
27.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	1,94
28.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	2,73
29.		8596	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	46,02
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
30.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,24
31.		10988	=ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,14
32.		11079	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	3,00
33.		11080	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	10,00
34.		11091	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	15,00
35.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	1,92
36.		11551	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, М=200	М3	0,30
37.		11581	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩ.200ММ И БОЛЕЕ, М=200	М3	8,16
38.		11861	=		1,09

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-
Т. пр. 320-4 ал II. 84

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26

НА ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: 320-4

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,897 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,205 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	N ПРЕЙ-СКУРАН-ТОВ, УСН, РАСЦЕНОК, (ЦЕННИКА) И ДР.	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: НОРМ, УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН
							ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		В Т.Ч. ЗАРПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1,Е1-948		-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,31	120,00	37	71 37	37	- -
2,С310-1		-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	Т	52,99	0,29	15	30 -	-	- -
3,Е11-6		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	7,77	12,11	94	43 22	14	8 2
4,Е6-19		-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ С РЕБРАМИ ВВЕРХ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	18,50	39,56	731	129 68	42	26 8
5,С124-1		-АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,12	270,00	302	-	-	-

Т. пр. 320-4 АОВ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,68	17,20	12	14 7	7	-
7.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,68	1,56	1	2 -	-	-
8.	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,06	194,00	12	3 2	2	-
9.	Е8-18	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, РУБЕРОИДОМ	100М2	0,68	182,00	123	20 10	7	3 1
10.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,87	17,20	15	18 10	9	1 -
11.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,87	0,39	1	1 -	-	-
12.	Е8-23	БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГИДРОИЗОЛОМ	100М2	0,14	257,00	36	9 4	4	- -
13.	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,12	17,20	2	2 1	1	-
14.	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,12	0,39	1	- -	-	-
15.	Е7-400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	406,00	1,01	410	787 410	89	321 118
16.	С1ЦСЦ3-144	СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	2,93	69,60	204	- -	-	-
17.	С147-1	АРМАТУРА А-1	100КГ	1,64	22,40	37	- -	-	-
18.	Е10-32	УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ СКАМЬИ	М2	3,33	2,14	7	2 1	1	-

Т.пр. 320-4 АШ.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	Е15-544	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	100М2	0,03	46,50	2	1	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	2564	1132	213	359
							572		129

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	2040
МАТЕРИАЛЫ	РУБ	212
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	230
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	129
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	213
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ	342
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	РУБ	339
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	697
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	337
НАКЛАДНЫЕ НУЧП	РУБ	284
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ	187
ПЛАНОВЫЕ НУЧП	РУБ	258
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ	2564
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ	1132

РАЗДЕЛ 2, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

20.	Е1-948	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,08	120,00	10	18	10	-
							10		-
21.	Е16-36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	4,00	0,91	4	2	1	-
							1		-
22.	Е16-37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	2,00	1,03	2	1	-	-
							-		-
23.	Е16-48	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ	М	18,00	2,99	54	13	6	1
							7		-
24.	Е16-58	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	1,00	3,73	4	1	1	-
							1		-
25.	Е16-185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	2,07	2	-	-	-
							-		-

Т. пр. 320-4 АОВ, 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	Е16-145	=УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	1,00	21,70	22	3 = 1	1	= = =
27.	С130-1485	=РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО=ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ 32	М	15,00	3,05	46	= = =	=	= = =
28.	С1130-1261	=КОВЕР	ШТ	1,00	9,24	9	= = =	=	= = =
29.	Е23-109	=УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	0,73	86,32	63	17 = 9	5	4 = 1
30.	С113-822	=ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00	17,80	18	= = =	=	= = =
31.	Е22-144	=УСТРОЙСТВО УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО=РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	25,00	0,56	14	9 = 5	3	2 = =
32.	С130-111	=ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ 8 ММ; 25	ШТ.	1,00	1,59	2	= = =	=	= = =
33.	С130-1776	=ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 50	ШТ	4,00	0,96	4	= = =	=	= = =
34.	Е20-403	=УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР=2 РАЗМЕРОМ, ММ; 100 Х 400	1ШТ	5,00	3,50	18	9 = 4	4	= = =
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	333	73 = 38	31	7 = 1

В ТОМ ЧИСЛЕ;

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ	105
МАТЕРИАЛЫ =	РУБ	55
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =	РУБ	5
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ	18
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=	РУБ	19
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =	РУБ	18
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ	17
НАКЛАДНЫЕ НУЧП =	РУБ	11

Т.пр. 320-4 А III.84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		10			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ		10			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		132			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ		44			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ		167			
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		90			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		52			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		20			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ		6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		14			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ		6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ		201			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ		29			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ		2897	1205	244	366
							610		130
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		2145			
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		267			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		235			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ =		РУБ		130			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		231			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		361			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		357			
		МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ=		РУБ		705			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		354			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ		295			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		197			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ		268			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ		2696			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ		1176			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ		167			
		МАТЕРИАЛЫ =		РУБ		90			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН =		РУБ		1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ		13			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА=		РУБ		13			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ =		РУБ		52			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ		20			
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ		6			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ		14			
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ		6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =		РУБ		201			
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ		29			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА — ШТЕРЕНГЕРЦ

Т. пр. 320-4 АIII. 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СОСТАВИЛ Зам ЗАМЫСЛОВА

Т. пр. 320-4 АШ.84

НОМЕР ОБЪЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 26

ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	С1ЦСЦ3-144		СТОИМОСТЬ Ж/Б КАМНЕЙ	М3	2,93
2.	С113-822		ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	ШТ	1,00
3.	С124-1		АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	1,12
4.	С130-111		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ 18Р ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ.	1,00
5.	С130-1485		РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 32	М	15,00
6.	С130-1776		ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 50	ШТ	4,00
7.	С147-1		АРМАТУРА А-1	100КГ	1,64
8.	С1130-1261		КОВЕР	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9,		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	438,56
10.		2	ШЕФМОНТАЖ	ШТ	14,51
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
11,		461	КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	54,00
12,		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	61,91
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13,		2065	БОЛТЫ И КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	2,00
14,		2081	БРИЗОЛ	М2	5,50
15.		2195	ГВОЗДИ	КГ	0,24
16.		2205	ГИДРОИЗОЛ	М2	32,48
17.		2256	ДОСКИ 1С,13-16ММ	М3	0,05
18,		2265	ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3	0,01

Т.пр. 320-4-1 III.84

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
19.		2266	-ДОСКИ ЗС 40ММ	М3	0,05
20.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,03
21.		2549	-КРАСКИ РАЗНЫЕ	КГ	0,87
22.		2673	-МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ	Т	0,03
23.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,28
24.		2792	-ПЕРГАМИН	М2	3,50
25.		3019	-РУБЕРОИД	М2	148,68
26.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,06
27.		3128	-СТЕКЛОХОЛСТ	М2	5,25
28.		3334	-ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	0,17
29.		4000	-АРМАТУРА	Т	0,01
30.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	4,74
31.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	35,86
32.		6561	-ВЕНТИЛИ ПОЛИВОЧНЫЕ	ШТ	1,00
33.		6638	-ГОЛОВКИ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОЖАРНЫХ И ПОЛИВОЧНЫХ РУКАВОВ	ШТ	2,00
34.		6716	-ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	1,00
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
35.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	3,74
36.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,30
37.		8078	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	18,78
38.		8223	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М25	М3	1,69
39.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	3,78
40.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	4,12
41.		8596	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	7,54
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
42.		10778	-РЕШЕТКИ ВОЗДУХОПРИТОЧНЫЕ РР-2, РР-3	ШТ	5,00
43.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,34
44.		10988	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ Ж/Б КРУГЛЫЕ	М3	0,14
45.		11079	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 20ММ	М	4,00
46.		11080	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	2,00
47.		11091	-ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ОЦИНКОВАННЫХ 80ММ	М	18,00
48.		11094	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ КАТАНЫЕ 108Х4ММ	М	1,00
49.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	3,74
50.		11551	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМИРОВАННЫХ ОСНОВАНИЙ БЕЗРЕЛЬСОВЫХ ДОРОГ И АЭРОДРОМОВ И КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ, М-200	М3	0,30
51.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАННЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩ.200ММ И БОЛЕЕ, М-200	М3	18,78
52.		11861	-		1,09

gost.e-ecolog.ru