ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-63.91

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

АЛЬБОМ 10

СВ СМЕТЫ

(ВАРИАНТ С НЕПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

24994-10

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24994-10

813-2-63.91

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

АЛЬБОМ 10

С2 СМЕТЫ

(ВАРИАНТ С НЕПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	197,121(311.361)	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	127.839(210.934)	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	24,90(41.08)	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	129,13(213.06)	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	179,20(283.06)	РУБ.

Примечание : в скобках указана стоимость в ценах 1991г.

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ

ГОСКОМИССИИ СОВМИНА СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

УТВЕРЖДЕН

Главагропромнаучпроектом

Государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам

Приказ от 18 июня 1991г

№ 27

Введен в действие институтом "Гипронисельпром"

Приказ от 18 июня 1991г

№ 53

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.ОБЬЕКТНАЯ СМЕТА N01-К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)	4
3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002-ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	48
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	50
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	52
7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ	54
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006-ОТОПЛЕНИЕ	56
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007-ВЕНТИЛЯЦИЯ	59
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008-ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	63
11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009-ЭЛЕКТРООСВЕШЕНИЕ	66
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	70
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	77
14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	82
15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013-РАДИОФИКАЦИЯ	84
16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014-СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	86
17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	89
18.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	93

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)(ВАРИАНТ С НЕПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982ГОДА.ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ БАШМАКИ СТАКАННОГО ТИПА И МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КОЛОННЫ,ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ И БЕТОННЫХ БЛОКОВ;

КАРКАС- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ;

СТЕНЫ- ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА

ПОКРЫТИЕ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ;

КРОВЛЯ- МАСТИЧНАЯ ИЗ 3-Х СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРАЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В НОРМЫ И ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.91Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д ОТ 06.09.90Г.(НА СМР ИНДЕКС -1.65Х1.00,НА ОБОРУДОВАНИЕ -1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ -1.09)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	197.121(311,361)	ТЫС.РУБ
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	19.174	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	22.347	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТАННАЯ ПЛАТА	15.501	ТЫС.РУБ

СОСТАВЛЕНЕ В ЦЕНАХ 1984 ГОДА — КОМПЛЕКС В-540-1 — ОБЬЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	112,582	-	-	-	112,582	-	18.076	12,764	1100Т/102.35РУБ
2.	002	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0.273	-	-	-	0.273	-	0.079	0.047	0.25РУБ.
3.	003	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	0.115	-	-	-	0.115	-	0.049	0.027	0.10РУБ.
4.	004	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.073	-	-	-	0.073	-	0.057	0.034	0.07РУБ.
5.	005	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ	0.122	-	-	-	0.122	-	0.049	0.027	0.11РУБ.
6.	006	ОТОПЛЕНИЕ	1.231	0.063	0.237	-	1.531	-	0.087	0.065	1.39РУБ.
7.	007	ВЕНТИЛЯЦИЯ	3.123	0.065	0.065	-	3.253	-	0.292	0.193	2.96РУБ.
8.	008	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1.148	1.701	31.483	0.088	34.420	-	0.867	0.534	31.29РУБ
9.	009	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2.593	-	-	2.593	-	0.570	0.367	2.36РУБ.
10.	010	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.830	2.136	-	3.966	-	0.584	0.411	3.60РУБ.
11.	011	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	1.293	3.220	-	4.513	-	0.465	0.271	4.10РУБ.
12.	012	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.011	0.013	-	0.024	-	0.007	0.003	0.02РУБ.
13.	013	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.014	0.008	-	0.022	-	0.011	0.006	0.02РУБ.
14.	014	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.147	0.027	-	0.174	-	0.071	0.047	0.16РУБ.
15.	015	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.295	1.160	32.005	-	33.460	-	1.083	0.696	30.42РУБ
		ИТОГО:	118.962	8.877	69.194	0.088	197.121	-	22.347	15.501	179,20РУБ.
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.91Г.	196.287	14.647	100.331	0.096	311.361				283,06РУБ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОСТАВИЛ:ИНЖЕНЕР Е.В.ПОПОВА

ПРОВЕРИЛ:ИНЖЕНЕР 1КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: КЖ2.1-20 АР2.1-12 КМ 2.I-II КД2.I-3 альбом 3,5

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 112.582 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 18076 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12.764 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	1.780	0.92	0,92 0,31	2 1	-	2 1	- 0.45	- 1	
2	Е1-1607 29-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.254	36.30	36,30 12,20	9 3	-	9 3	- 17.57	- 4	
3	Е1-1614 29-8 К1= 4.000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.254	119,20	119,20 40,00	30 10	-	30 10	- 57.60	- 15	
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ 1000 М3	0.254	144.00 6,41	137,39 56,10	37 14	2	35 14	13,00 80.78	3 21	
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	304.800	0,29	0,29 0,06	88 18	-	88 18	- 0,09	- 27	
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.254	11.50 1,30	10,06 3,12	3 1	-	3 1	2.63 4,49	1 1	
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.544	145,00 6,53	138,47 56,70	79 31	4	75 31	13,20 81,65	7 44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.148	172.00 7.64	164.09 66.90	25	1	24 10	15.50 96.34	2 14
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	266.400	0.29	0.29 0.06	77	-	77 16	- 0.09	- 24
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0.148	14,20 1,59	12.34 3.81	2	-	2 1	3.23 5.49	- 1
11	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.319	74,50 74,50	-	24	24	-	154.00	49
12	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.218	89.40 89.40	-	19	19	-	184.80	40
13	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.362	20.30	20.30 6.82	7	-	7 2	- 9.82	- 4
14	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.910	46.00 46.00	-	42	42	-	99.30	90
15	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	3.620	9.69 6.20	3.49 2.29	35	22	13 8	11.20 3.30	41 12
16	Е1-1634 31-2	УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000 М3	0.142	20.30	20.30 6.82	3	-	3 1	- 9.82	- 1
17	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :Грунты 1,2 Групп 100 М3	1.420	9.69 6.20	3.49 2.29	14	9	5 3	11.20 3.30	16 5
18	Е1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ ОБВАЛОВАНИЯ 100 М2	0.924	7.15 7.15	-	7	7	-	12.90	12
19	Е1-1204	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100 М2	0.924	83.20 18.10	0.10 0.02	77	17	-	36.00 0.03	33
20	Е1-1608 29-2 Т.Ч.П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ 1000 М3	0.544	37.32	37.32 12.50	20	-	20 7	- 18.00	- 10
21	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.544	138.80	138.80 46.40	76	-	76 25	- 66.82	- 36
22	Е1-1608 29-2 Т.Ч.П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000 М3	0.544	37.32	37.32 12.50	20	-	20 7	- 18.00	- 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.544	138.80	138.80 46.40	76	-	76 25	- 66.82	- 36
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				772	147	565 183	-	294 266
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-23				127	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	23	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				72	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				971	147	565 183	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ				-	-	-	-	572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	353	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ								
24	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ М3	21.230	9.31 0.40	0.32 0.10	198	8	7 2	0.80 0.13	17 3
25	Е6-1 1-1	ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3.5 ТОЛЩИНОЙ 200ММ М3	5.520	27.40 0.70	0.28 0.08	151	4	2	1.37 0.10	8 1
26	Е6-5 1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3	6.360	38.90 3.63	0.59 0.18	247	23	4 1	6.66 0.23	42 1
27	Е6-6 1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3	6.840	37.20 2.79	1.29 0.39	254	19	9 3	5.17 0.50	35 3
28	Е6-7 1-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 М3	6.870	35.00 2.21	1.12 0.34	240	15	8 2	4.10 0.44	28 3
29	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0.613	270.00	-	166	-	-	-	-
30	Е6-2 1-2 ССЦ П.1-3 1-5	БЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3 ЦЕНА=35.9+(27.4-25.8)*1.02	6.170	37.53 2.45	0.37 0.11	232	15	2 1	4.50 0.14	28 1
31	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0.062	478.00 20.20	2.20 0.66	30	1	-	34.40 0.85	2
32	Е7-7 1-7	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ БОЛЕЕ 3,5Т ШТ	16.000	7.59 1.74	5.85 2.13	121	28	94 34	3.01 2.75	48 44
33	Е7-5 1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т ШТ	2.000	3.20 0.75	2.45 0.89	6	2	5 2	1.32 1.15	3 2
34	Е7-17 1-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ 100 М2	0.113	49.00 0.69	0.99 0.30	6	-	-	1.40 0.39	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
35	608-711 ССЦ 9-124	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	21.440	52.50	-	1126	-	-	-	-
36	608-711 ССЦ 9-123	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 1М3	М3	0.720	59.20	-	43	-	-	-	-
37	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.466	22.90	-	11	-	-	-	-
38	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	5.992	25.00	-	150	-	-	-	-
39	Е7-3 1-3	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т	ШТ	29.000	2.99 0.76	2.23 0.79	87	22	65 23	1.29 1.02	37 30
40	Е7-1 1-1	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 0,5Т	ШТ	9.000	1.52 0.37	1.15 0.42	14	3	10 4	0.65 0.54	6 5
41	608-79 ССЦ П.9-110 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 ОБЬЕМОМ ДО 1 М3 ЦЕНА=54.7-0.82	М3	22.350	53.88	-	1204	-	-	-	-
42	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.443	22.90	-	10	-	-	-	-
43	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1.534	25.00	-	38	-	-	-	-
44	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	46.000	1.50 0.22	0.79 0.29	69	10	36 13	0.39 0.37	18 17
45	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	52.000	1.95 0.30	1.09 0.40	101	16	57 21	0.53 0.52	28 27
46	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4.000	2.96 0.47	1.63 0.60	12	2	7 2	0.82 0.77	3 3
47	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	26.000	3.75 0.61	2.03 0.74	98	16	53 19	1.04 0.95	27 25
48	С140-11639 ССЦ П.12-3	БЛОКИ БЕТОННЫЕ МАРКИ ФБС24.5.6Т	ШТ	26.000	28.20	-	733	-	-	-	-
49	С140-11639 ССЦ П12-6	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6Т	ШТ	21.000	14.60	-	307	-	-	-	-
50	С140-11639 ССЦ П.12-13	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.5.6Т	ШТ	19.000	11.30	-	215	-	-	-	-
51	С140-11639 ССЦ П.12-2	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.4.6Т	ШТ	4.000	22.60	-	90	-	-	-	-
52	С140-11639 ССЦ П.12-12	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.4.6Т	ШТ	7.000	9.01	-	63	-	-	-	-
53	С140-11639 ССЦ П.12-1	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.3.6Т	ШТ	12.000	17.60	-	211	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
54	С140-11639 ССЦ П.12-11	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.3.6Т	ШТ	39.000	6.76	-	264	-	-	-	-
55	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	36.000	0.29 0.08	0.15 0.06	10	3	5 2	0.13 0.08	5 3
56	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	М3	0.612	64.40	-	39	-	-	-	-
57	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.086	32.10	-	3	-	-	-	-
58	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0.010	15.30 6.76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0.54	-
59	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.010	392.00	-	4	-	-	-	-
60	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.001	441.00 124.00	1.40 0.42	-	-	-	210.00 0.54	-
61	Е8-59 7-3	УСТАНОВКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0.003	421.00 27.80	1.38 0.41	1	-	-	54.30 0.53	-
62	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0.027	478.00 20.20	2.20 0.66	13	1	-	34.40 0.85	1
63	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3 1-4	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	12.100	32.51 1.55	0.76 0.23	393	19	9 3	2.86 0.30	35 4
64	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3 1-4	УСТРОЙСТВО ОПОР ПОД СТОЙКИ ВОРОТ И СТОЙКИ БУНКЕРА ЦЕНА=34.4+(26.6-25.8)*1.02	М3	2.130	35.21 2.78	0.34 0.10	75	6	1	5.07 0.13	11
65	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0.673	86.50 19.60	1.50 0.45	58	13	1	38.10 0.58	26
66	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМКАМИ ИЗ УГОЛКА ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.042	441.00 124.00	1.40 0.42	19	5	-	210.00 0.54	9
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						7112	231	375 132	-	417 172
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 24-66						1174	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	108
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	211	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						663	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ						8949	231	375 132	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	697
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	574	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
67	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	19.500	9,31 0,40	0.32 0,10	182	8	6 2	0.80 0.13	16 3
68	Е6-15 1-15 ССЦ П.1-3 1-4	ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ЦЕНА=27.8+(26.6-25.8)*1.02	М3	3,400	28,61 0,52	0.34 0,10	97	2	1	0,99 0.13	3
69	Е6-16 1-16 ССЦ 1-17 1-16	ТО ЖЕ,Ж/БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ЦЕНА=30.9-(28.2-27.2)*1.015	М3	9.100	29,88 1,00	0,77 0.23	272	9	7 2	1,87 0,30	17 3
70	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.138	392.00	-	54	-	-	-	-
71	Е7-724 54-2	ПЕРЕКРЫТИЕ КАНАЛА ЛОТКАМИ	М3	5.480	5,97 1.52	2,87 1.02	33	8	16 6	2,46 1.32	13 7
72	Е7-357 25-7	УКЛАДКА ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0.5М2	М3	17,430	14.57 4,95	7,90 2,88	254	86	138 50	8.40 3,72	146 65
73	608-1499 ССЦ П.8-521	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М300	М3	0.800	75,30	-	60	-	-	-	-
74	608-1502 ССЦ П.8-524	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 2М3 ИЗ БЕТОНА М300	М3	4.680	69,20	-	324	-	-	-	-
75	608-1499 ССЦ П.8-521 ТАБЛ.3.3	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=75.3-0.82*2	М3	3.110	73,66	-	229	-	-	-	-
76	608-1500 ССЦ П.8-522 ТАБЛ.3.3	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2 ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=72.9-0.82*2	М3	1.360	71,26	-	97	-	-	-	-
77	608-1501 ССЦ П.8-523 ТАБЛ.3.3	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА=71.5-0.82*2	М3	12.960	69,86	-	905	-	-	-	-
78	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	1.539	22.90	-	35	-	-	-	-
79	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	9.759	25.00	-	244	-	-	-	-
80	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1.243	32,10	-	40	-	-	-	-
81	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.482	41.30	-	20	-	-	-	-
82	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	18.000	1.50 0,22	0,79 0,29	27	4	14 5	0,39 0,37	7 7
83	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	14.000	1,95 0,30	1,09 0,40	27	4	15 6	0.53 0.52	7 7
84	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	28.000	3,75 0,61	2,03 0,74	105	17	57 21	1.04 0,95	29 27

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
85	С140-11639 ССЦ П.12-3	БЛОКИ БЕТОННЫЕ МАРКИ ФБС 24.5.6Т	ШТ	28.000	28.20	-	790	-	-	-	-
86	С140-11639 ССЦ П.12-6	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6Т	ШТ	4.000	14.60	-	58	-	-	-	-
87	С140-11639 ССЦ П.12-1	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.3.6Т	ШТ	10.000	17.60	-	176	-	-	-	-
88	С140-11639 ССЦ П.12-11	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.3.6Т	ШТ	18.000	6.76	-	122	-	-	-	-
89	Е7-760 65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 0.5М2	ШТ	2.000	0.57 0.51	0.03 0.01	1	1	-	0.84 0.01	2
90	Е7-761 65-2	ТО ЖЕ,ПЛОЩАЛЬЮ ДО 1М2	ШТ	9.000	2.30 0.58	1.67 0.62	21	5	15 6	0.96 0.80	9 7
91	Е7-762 65-3	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2	ШТ	9.000	2.57 0.64	1.83 0.66	23	6	16 6	1.07 0.85	10 8
92	608-1491 ССЦ П.8-504 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ 3 ДО 11М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=62.5-0.82*2	М3	3.150	60.86	-	192	-	-	-	-
93	608-1490 ССЦ П.8-503 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=60.8-0.82*2	М3	0.060	59.16	-	4	-	-	-	-
94	608-1496 ССЦ П.8-509	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	М3	0.630	65.60	-	41	-	-	-	-
95	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.141	22.90	-	3	-	-	-	-
96	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	1.331	25.00	-	33	-	-	-	-
97	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.211	32.10	-	7	-	-	-	-
98	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.390	41.30	-	16	-	-	-	-
99	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1102.000	0.29 0.08	0.15 0.06	320	88	165 66	0.13 0.08	143 88
100	608-76 ССЦ П.9.92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3	М3	17.350	64.40	-	1117	-	-	-	-
101	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	25.520	25.00	-	638	-	-	-	-
102	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	7.371	32.10	-	237	-	-	-	-
103	Е7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	10.000	2.09 0.50	1.59 0.57	21	5	16 6	0.86 0.74	9 7
104	608-79 ССЦ П.9-110 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В10 ОБЬЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ЦЕНА=54.7-0.82	М3	5.500	53.88	-	296	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
105	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.126	22.90	-	3	-	-	-	-
106	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.376	32.10	-	12	-	-	-	-
107	Е6-125 13-1 ССЦ 1-28 1-29	СТЕНЫ КАНАЛОВ ТОЛЩИНОЙ 100ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1,02	М3	0.880	81.87 12.00	1.14 0.34	72	11	1	21,90 0,44	19
108	Е6-128 13-4 ССЦ П.1-3 1-4	ТО ЖЕ,ТОЛЩИНОЙ 300ММ ЦЕНА=40.3+(26.6-25.8)*1.02	М3	8.350	41.11 3.53	0.69 0.21	343	29	6 2	6.46 0.27	54 2
109	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-13	УКЛАДКА БЕТОНА КЛАССА В3,5 ПО ДНИЩУ КАНАЛОВ ЦЕНА=29.3-(26.3-25.3)*1.02	М3	9.000	28.28 1.62	-	255	15	-	2.90	26
110	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМАМИ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.042	441.00 124.00	1.40 0.42	19	5	-	210.00 0.54	9
111	Е6-84 9-8	ТО ЖЕ,ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0.211	355.00 38.00	1.30 0.39	75	8	-	64.00 0.50	14
112	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.057	441.00 124.00	1.40 0.42	25	7	-	210.00 0.54	12
113	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.045	489.00 27.80	6.00 1.80	22	1	-	40.50 2.32	2
114	Е10-28 4-1	УКЛАДКА ДОСКИ МЕЖДУ ПЕРЕМЫЧКАМИ	М3	0.670	110.00 12.90	1.30 0.39	74	9	1	24.00 0.50	16
115	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0.026	421.00 27.80	1.38 0.41	11	1	-	54.30 0.53	1
116	Е13-256 32-3	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИБЕРА ИЗ ВИНИПЛАСТА ТОЛЩИНОЙ 10ММ	М2	6.400	18.20 1.57	0.89 0.27	116	10	6 2	2.39 0.35	15 2
117	С111-394	СТОИМОСТЬ РУЧКИ-СКОБЫ	ШТ	22.000	0,92	-	20	-	-	-	-
118	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРА ШНУРОМ	100 М	0.423	42.30 4.02	0.08 0.02	18	2	-	6.43 0.03	3
119	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 2-2	БОРТИК ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М50 ЦЕНА=29.3+(26.3-21.9)*1.02	М3	0.450	33.78 1.62	-	15	1	-	2.90	1
120	Е11-55 8-1 ССЦ П.2-2 2-5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М50 ЦЕНА=70-(25.9-21.9)*2.04	100 М2	0.058	61.84 9.88	0.95 0.28	4	1	-	18.80 0.36	1
121	Е11-56 8-2 ТО ЖЕ К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ НА 20ММ ЦЕНА=13.6-(25.9-21.9)*0.51	100 М2	0.006	46.24 0.64	0.92 0.28	-	-	-	1.36 0.36	-
122	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 1-1	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	1.000	30.21 1.62	-	30	2	-	2.90	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е11-50 7-1	ЗАСЫПКА ПЕРЕКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	М3	2.900	16.10 1.80	1.08 0.32	47	5	3 1	3.58 0.41	10 1
124	Е11-55 8-1 ССЦ П.2-2 2-5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М50 ЦЕНА=70-(25.9-21.9)*2.04	100 М2	0.194	61.84 9.88	0.95 0.28	12	2	-	18.80 0.36	4
125	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 М2	2.200	90.00 19.50	1.50 0.45	198	43	3 1	33.60 0.58	74 1
		ПРИЯМОК									
126	Е11-11 1-11 ССЦ 1-15 1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	М3	0.060	30.21 1.62	-	2	-	-	2.90	-
127	Е6-126 13-2 ССЦ 1-28 1-29	СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩИНОЙ 150ММ ЦЕНА=60.8-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.090	59.67 7.40	0.86 0.26	5	1	-	13.50 0.34	1
128	Е34-304 55-1	ПЕРЕКРЫТИЕ ПРИЯМКА РИФЛЕНОЙ СТАЛЬЮ	10 М2	0.022	221.00 33.10	7.34 2.20	5	1	-	56.70 2.84	1
129	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА	Т	0.007	355.00 38.00	1.30 0.39	2	-	-	64.00 0.50	-
130	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0.001	421.00 27.80	1.38 0.41	-	-	-	54.30 0.53	-
131	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100 М2	0.010	90.00 19.50	1.50 0.45	1	-	-	33.60 0.58	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ									
132	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0.016	43.30 3.57	0.99 0.30	1	-	-	7.19 0.39	-
133	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-3 1-4	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	М3	1.120	36.51 2.34	1.20 0.36	41	3	1	4.35 0.46	5 1
134	Е15-275 55-13	ШТУКАТУРКА ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ	100 М2	0.026	35.80 20.60	1.00 0.30	1	1	-	37.00 0.39	1
135	Е6-73 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100 М2	0.016	90.18 25.30	0.90 0.27	1	-	-	44.80 0.35	1
		УТЕПЛЯЮЩИХ ЛОТОК									
136	Е11-11 1-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ЛОТОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	3.330	29.30 1.62	-	98	5	-	2.90	10

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е13-225 25-1 П.3.2Б 111-80 370 К2= 1.100 К5= 1.050	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА ЦЕНА=1.83+(0.41-0.22)*1.15	М2	60.000	2.16 0.92	0.21 0.06	130	55	13 4	1.54 0.08	92 5
138	Е13-226 25-2 ТО ЖЕ К2= 1.100 К5= 1.050	ДОБАВИТЬ 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА ЦЕНА=0.69+(0.41-0.22)*1.15	М2	60.000	0.95 0.33	0.01	57	20	1	0.55	33
139	Е26-40 8-13	УТЕПЛЕНИЕ ЛОТКА ПЕНОПЛАСТОМ	М3	3.540	10.60 6.10	0.60 0.18	38	22	2 1	10.70 0.23	38 1
140	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 ЦЕНА=39*1.09	ПО М3	3.398	42.51	-	144	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						9018	503	503 187	-	857 242
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 67-140						1488	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	137
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	268	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						840	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО						11346	503	503 187	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1236
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	958	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						21266	881	1443 502	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КАРКАС									
141	Е7-32 3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	ШТ	18.000	10.60 3.01	4.19 1.52	191	54	75 27	5.02 1.96	90 35
142	Е7-33 3-3	УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	7.000	12.70 3.74	5.55 2.01	89	26	39 14	6.24 2.59	44 18
143	608-73 ССЦ П.9-52 ТАБЛ.3.3	КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С 2 КОНСОЛЯМИ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 W6 ЦЕНА=76.3-0.82*2+0.92*2+1.53	М3	4.480	78.03	-	350	-	-	-	-
144	608-73 ССЦ П.9-51 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 W4 ЦЕНА=87.1-0.82*2+0.92*2	М3	2.100	87.30	-	183	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
145	608-71 ССЦ П.9-5 ТАБЛ.3.3	КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ИЗ БЕТОНА М200 W4 ЦЕНА=80.4-0.82*2+0.92*2	М3	5.430	80.60	-	438	-	-	-	-
146	608-71 ССЦ П.9-6	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 W4 ЦЕНА=70.8+0.92	М3	3.300	71.72	-	237	-	-	-	-
147	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	14.786	25.00	-	370	-	-	-	-
148	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1.524	32.10	-	49	-	-	-	-
149	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	2.420	41.30	-	100	-	-	-	-
150	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100 КГ	7.929	41.30	-	327	-	-	-	-
151	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100 КГ	10.349	17.80	-	184	-	-	-	-
152	Е7-141 10-2	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК	ШТ	19.000	12.80 4.90	6.99 2.56	243	93	133 49	7.29 3.30	139 63
153	608-166 ССЦ П.8-58 ТАБЛ.3.3	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 W6 ЦЕНА=86.9-0.82+0.92+1.53	М3	6.600	88.53	-	584	-	-	-	-
154	608-166 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 W4 ЦЕНА=86.9-0.82+0.92	М3	2.200	87.00	-	191	-	-	-	-
155	608-166 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 W4 ЦЕНА=86.9-0.82*2+0.92*2	М3	9.900	87.10	-	862	-	-	-	-
156	608-166 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 W4 ЦЕНА=86.9+0.82	М3	2.200	87.72	-	193	-	-	-	-
157	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	4.446	25.00	-	111	-	-	-	-
158	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	2.052	32.10	-	66	-	-	-	-
159	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	2.432	41.30	-	100	-	-	-	-
160	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100 КГ	2.483	41.30	-	103	-	-	-	-
161	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ	100 КГ	4.915	17.80	-	87	-	-	-	-
162	С147-4	АРМАТУРА А-4	100 КГ	7.868	22.90	-	180	-	-	-	-
163	Е7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	ШТ	11.000	1.40 0.59	0.13 0.05	15	6	1 1	1.01 0.06	11 1
164	608-78 ССЦ П.9-96	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3	М3	0.980	62.70	-	61	-	-	-	-
165	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.462	25.00	-	12	-	-	-	-
166	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.765	41.30	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.765	17.80	-	14	-	-	-	-
168	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.130	489.00 27.80	6.00 1.80	64	4	1	40.50 2.32	5
169	Е7-768 17-5	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ Т	0.128	489.00 19.40	4.00 1.20	63	2	1	28.50 1.55	4
170	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2.580	17.80	-	46	-	-	-	-
171	Е10-45 8-2 С112-49	ОБШИВКА КОЛОНН НАВЕСА ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ 40ММ М2 ЦЕНА=4.91-58.3*0.19*0.01	8.400	4.79 0.60	0.06 0.02	40	5	1	1.15 0.03	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5585	190	251 91	-	303 117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 141-171				922	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	166	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				521	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС				7028	190	251 91	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	505
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	447	-	-	-
		СТЕНЫ								
172	Е8-31 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	256.000	33.90 2.15	0.62 0.18	8678	550	159 46	3.93 0.23	1006 59
173	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	89.630	34.20 2.21	0.81 0.24	3065	198	73 22	4.05 0.31	363 28
174	Е8-37 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	56.440	34.00 2.04	0.62 0.18	1919	115	35 10	3.78 0.23	213 13
175	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	34.800	34.30 2.10	0.81 0.24	1194	73	28 8	3.90 0.31	136 11
176	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	44.000	0.29 0.08	0.15 0.06	13	4	7 3	0.13 0.08	6 4
177	Е7-127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	7.000	1.55 0.46	1.04 0.38	11	3	7 3	0.81 0.49	6 3
178	Е7-136 9-4-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	3.000	2.25 0.69	1.44 0.53	7	2	4 2	1.19 0.68	4 2

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
179	608-76 ССЦ П.9-92	ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ДО 3М	М3	1.520	64.40	-	98	-	-	-	-
180	608-76 ССЦ П.9-93	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М ДО 12М	М3	0.920	65.70	-	60	-	-	-	-
181	608-77 ССС П.9-95	ПЕРЕМЫ4КИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200 ДЛИНОЙ ОТ 3М ДО 12М	М3	1.222	63.10	-	77	-	-	-	-
182	608-76 ССЦ П.9-95 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300 ЦЕНА=63.1+0.82*2	М3	0.870	64.74	-	56	-	-	-	-
183	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.592	22.90	-	14	-	-	-	-
184	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	2.869	25.00	-	72	-	-	-	-
185	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.414	32.10	-	13	-	-	-	-
186	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100 КГ	1.592	41.30	-	66	-	-	-	-
187	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	1.592	17.80	-	28	-	-	-	-
188	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМКАМИ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0.170	355.00 38.00	1.30 0.39	60	6	-	64.00 0.50	11
189	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.046	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
190	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.046	20.60 3.02	0.24 0.08	1	-	-	4.60 0.10	-
191	Е8-59 7-3	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0.004	421.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
192	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.474	421.00 27.80	1.38 0.41	200	13	1	54.30 0.53	26
193	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100 М2	6.140	42.20 25.40	0.23 0.07	259	156	1	45.80 0.09	281 1
194	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБ4АТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М	100 М2	1.150	71.10 41.00	0.69 0.21	82	47	1	73.80 0.27	85
195	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194	100 М2	1.150	44.40 29.20	0.34 0.10	51	34	-	52.50 0.13	60
196	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.005	441.00 124.00	1.40 0.42	2	1	-	210.00 0.54	1
197	Е11-11 1-11	ПОДГОТОВКА ПОД ЦОКОЛЬ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	0.930	29.30 1.62	-	27	2	-	2.90	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ПО ПОДГОТОВКЕ 100 М2	0.093	86.50 19.60	1.50 0.45	8	2	-	38.10 0.58	4
199	Е8-30 5-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ПОД АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ СТЕНЫ М3	2.790	34.20 2.21	0.81 0.24	95	6	2 1	4.05 0.31	11 1
200	Е8-13 4-1	ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ПО ЦОКОЛЮ 100 М2	0.093	86.50 19.60	1.50 0.45	8	2	-	38.10 0.58	4
201	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО СВЕСА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0.145	192.00 45.80	0.41 0.12	28	7	-	83.00 0.15	12
202	Е7-741 59-3	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА 100 М2	1.475	161.00 40.80	1.90 0.57	237	60	3 1	70.50 0.74	104 1
203	Е26-31 8-4	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРОВ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М3	0.030	35.90 12.70	1.23 0.37	1	-	-	21.30 0.48	1
204	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	0.029	43.60	-	1	-	-	-	-
205	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0.210	777.00 190.00	162.00 48.60	163	40	34 10	305.00 62.69	64 13
206	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ	0.641	35.90 6.10	0.46 0.14	23	4	-	9.83 0.18	6
207	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.017	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
208	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.017	20.60 3.02	0.24 0.08	-	-	-	4.60 0.10	-
209	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.043	489.00 27.80	6.00 1.80	21	1	-	40.50 2.32	2
210	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.430	17.30	-	7	-	-	-	-
211	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ КАНАЛА 100 М2	0.240	90.00 19.50	1.50 0.45	22	5	-	33.60 0.58	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16669	1331	355 106	-	2417 136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				2750	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 172-211								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	253
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	495	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1554	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ				20973	1331	355 106	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	2806
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1932	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
212	Е7-460 39-5-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	6.000	3.15 0.98	0.71 0.26	19	6	4 2	1.65 0.34	10 2
213	Е7-463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	5.000	4.72 1.39	1.06 0.38	24	7	5 2	2.29 0.49	11 2
214	608-91056 ССЦ П.1638 ДОП.1	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПУСТОТНЫХ МАРКИ ПК27.12-4Т	ШТ	1.000	24.70	-	25	-	-	-	-
215	608-91056 ССЦ П.1656 ДОП.1	ТО ЖЕ,МАРКИ ПК27.10-4Т	ШТ	1.000	20.50	-	21	-	-	-	-
216	608-91056 ССЦ П.1639 ДОП.1	ТО ЖЕ,МАРКИ ПК24.12-4Т	ШТ	3.000	21.80	-	65	-	-	-	-
217	608-91056 ССЦ П.1636 ДОП.1	ТО ЖЕ,МАРКИ ПК36.12-4Т	ШТ	1.000	34.70	-	35	-	-	-	-
218	608-91056 ССЦ П.1617 ДОП.1	ТО ЖЕ,МАРКИ ПК36.15-4Т	ШТ	5.000	44.60	-	223	-	-	-	-
219	Е8-59 7-3	АНКЕРОВКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ	Т	0.007	421.00 27.80	1.38 0.41	3	-	-	54.30 0.53	-
220	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ	Т	0.016	489.00 27.80	6.00 1.80	8	-	-	40.50 2.32	1
221	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.004	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
222	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.004	20.60 3.02	0.24 0.08	-	-	-	4.60 0.10	-
223	Е6-177 16-5	УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0.360	52.90 7.92	1.28 0.38	19	3	-	13.90 0.49	5
224	Е6-175 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М	М3	0.130	38.50 3.24	0.73 0.22	5	-	-	5.91 0.28	1
225	С124-10	АРМАТУРА КЛАССА А1	Т	0.014	338.00	-	5	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
226	С124-12	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.036	325.00	-	12	-	-	-	-
227	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.005	392.00	-	2	-	-	-	-
228	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ		0.001	441.00	1.40	-	-	-	210.00	-
	9-7		Т		124.00	0.42				0.54	
229	Е12-288-1	ЗАСЫПКА КОРЫТ ПЛИТ КЕРАМЗИТОВЫМ		0.180	17.90	1.08	3	-	-	2.32	-
	9-5	ГРАВИЕМ	М3		1.17	0.32				0.41	
230	Е7-715	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ		0.200	18.58	-	4	4	-	28.00	6
	51-15	ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ	100 М		17.50						
231	Е15-276	ШТУКАТУРКА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ		0.030	42.10	1.10	1	1	-	45.00	1
	55-14	ПЕРЕКРЫТИЯ	100 М2		24.40	0.33				0.43	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						474	21	9 4	-	35 4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 212-231						78	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	14	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						44	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ						596	21	9 4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	46
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	39	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ									
232	Е7-183	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ		57.000	8.02	2.88	457	95	164	2.85	162
	11-4	И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 200М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		1.67	1.04			59	1.34	76
233	608-882	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО		462.560	5.41	-	2502	-	-	-	-
	ССЦ П.10-92	БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 481-650КГС/М2									
	ПРИЛ.1	ДЛИНОЙ 5-7М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М МАССОЙ ДО 5Т	М2								
		ЦЕНА=5.43-(6.89-6.74)*0.13*1.02									
234	608-880	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО		266.850	4.60	-	1228	-	-	-	-
	ССЦ П.10-90	БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 350КГС/М2									
	ПРИЛ.1	ДЛИНОЙ 5-7М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М	М2								
		ЦЕНА=4.62-(6.89-6.74)*0.13*1.02									
235	608-881	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО		249.060	4.95	-	1233	-	-	-	-
	ССЦ П.10-91	БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 351-480КГС/М2									
	ПРИЛ.1	ДЛИНОЙ 5-7М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М	М2								
		ЦЕНА=4.97-(6.89-6.74)*0.13*1.02									
236	608-882	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО		35.600	7.76	-	276	-	-	-	-
	ССЦ 10-104	БЕТОНА РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 481-650КГС/М2									
	ПРИЛ.1	ДЛИНОЙ 5-7М ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМЕТРОМ 1000ММ	М2								
		ЦЕНА=7.78-(6.89-6.74)*0.13*1.02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	0.728	41.30	-	30	-	-	-	-
238	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	0.728	17.80	-	13	-	-	-	-
239	Е7-199 12-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	7.000	0.52 0.25	0.23 0.08	4	2	2 1	0.45 0.10	3 1
240	608-1496 ССЦ П.8-509 М200 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЬЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М3 ЦЕНА=65.6-0.82*2	0.420	63.96	-	27	-	-	-	-
241	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.021	22.90	-	-	-	-	-	-
242	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.224	25.00	-	6	-	-	-	-
243	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.028	32.10	-	1	-	-	-	-
244	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	2.000	2.43 1.01	1.03 0.38	5	2	2 1	1.64 0.49	3 1
245	608-1358 ССЦ П.8-236	СТАКАНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБЬЕМОМ ДО 0.1 М3 М3	0.200	90.20	-	18	-	-	-	-
246	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.094	22.90	-	2	-	-	-	-
247	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0.062	32.10	-	2	-	-	-	-
248	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	0.120	41.30	-	5	-	-	-	-
249	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ И КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100 КГ	5.182	17.80	-	92	-	-	-	-
250	Е8-59 7-3	АНКЕРОВКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ СО СТЕНАМИ Т	0.009	421.00 27.80	1.38 0.41	4	-	-	54.30 0.53	-
251	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.028	489.00 27.80	6.00 1.80	14	1	-	40.50 2.32	1
252	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ Т	0.044	489.00 27.80	6.00 1.80	22	1	-	40.50 2.32	2
253	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ 100ОТВ.	0.160	74.79 25.70	7.99 1.30	12	4	1	42.60 1.68	7
254	Е46-172 42-6 К1=17.000	УМЕНЬШИТЬ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ 100ОТВ.	-0.160	40.63 4.42	1.36 0.17	-7	-1	-	7.14 0.22	-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	Е46-56 19-6 Т.Ч.П.3.3 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ 100 ШТ	0.020	166.10 90.64	75.46 22.55	3	2	2	154.00 29.09	3 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5949	106	171 61	-	180 79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 232-255				982	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	177	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				554	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ				7485	106	171 61	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	349
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	344	-	-	-
		КРОВЛЯ								
256	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	10.400	7.71 2.34	0.19 0.06	80	24	2 1	4.72 0.08	49 1
257	Е12-293 9-8	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	1.230	26.50 9.29	1.48 0.44	33	11	2 1	17.60 0.57	22 1
258	Е12-289 9-6 С111 П.370 103	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2 ЦЕНА=49.9+(0.47-0.22)*111	4.141	77.65 10.70	1.30 0.39	322	44	5 2	18.90 0.50	78 2
259	Е8-13 4-1	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ 100 М2	0.150	86.50 19.60	1.50 0.45	13	3	-	38.10 0.58	6
260	Е26-43 8-16	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	93.000	6.73 6.18	0.55 0.17	626	575	51 16	10.70 0.22	995 20
261	502-14396 ДОП115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1.09	93.000	42.51	-	3953	-	-	-	-
262	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	5.833	7.71 2.34	0.19 0.06	45	14	1	4.72 0.08	28
263	Е12-205 4-3-1	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	7.870	379.00 49.10	19.80 5.95	2983	386	156 47	85.50 7.68	673 60
264	Е12-218 4-4-2	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗАДНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ: ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ 100 М2	2.720	399.00 51.50	20.80 6.24	1085	140	57 17	89.50 8.05	243 22

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
265	Е26-37 8-10	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЯСА ИЗ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТЫХ ПЛИТ	М3	7.020	4.86 2.51	1.20 0.36	34	18	8 3	4.62 0.46	32 3
266	С114-128	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫЕ ГОСТ 18109-72	М3	6.809	62.20	-	424	-	-	-	-
267	Е11-11 1-11 ССЦ П.1-15 2-4	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ВДОЛЬ ПОЯСА И ПО КАРНИЗУ ЦЕНА=29.3-(26.3-24.4)*1.02	М3	5.040	27.36 1.62	-	138	8	-	2.90	15
268	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-3 2-4	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ М100 ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	100 М2	0.024	53.33 7.64	0.74 0.22	1	-	-	14.30 0.28	-
269	Е12-300 10-2 ТО ЖЕ К1= 5.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ СТЯЖКИ НА 5ММ ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.51	100 М2	0.024	15.45 0.15	0.25 0.10	-	-	-	0.35 0.13	-
270	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ(БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ,СВЕСОВ И Т.П)	100 М2	3.080	192.00 45.80	0.41 0.12	591	141	1	83.00 0.15	256
271	Е7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТА ИЗ БОРТОВЫХ БЛОКОВ МАССОЙ 0.18Т	ШТ	12.000	1.40 0.59	0.13 0.05	17	7	2 1	1.01 0.06	12 1
272	ССЦ 11-235 Т.Ч.П.3.3	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М200 НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ МАРКИ ББН1-П ПО СЕРИИ 3.019.1-18.1 ЦЕНА=76.6+1.32*2	М3	1.080	79.24	-	86	-	-	-	-
273	С112-28	СТОИМОСТЬ БРУСКОВ	М3	0.010	84.00	-	1	-	-	-	-
274	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.228	32.10	-	7	-	-	-	-
275	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.072	22.90	-	2	-	-	-	-
276	Е12-299 10-1 ССЦ П.2-3 2-4	ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М100 ТОЛЩИНОЙ 15ММ ЦЕНА=51.6+(24.4-23.3)*1.58	100 М2	0.093	53.33 7.64	0.74 0.22	5	1	-	14.30 0.28	1
277	Е12-300 10-2 ТО ЖЕ К1=15.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ НА 15ММ ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.51	100 М2	0.093	46.35 0.45	0.75 0.30	4	-	-	1.05 0.39	-
278	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ (НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ,ПОЯСКИ,БАЛКОНЫ И ДР,): БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100 М2	9.150	9.43 2.30	0.01	86	21	-	4.14	38
279	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И СВЕСОМ	100 М	0.248	91.80 11.00	20.60 6.18	23	3	5 2	18.60 7.97	5 2
280	Е7-701 51-1 К1= 2.000	ПРОКЛАДКА ИЗ ГЕРНИТА В 2 РЯДА В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЯ ПЛИТ К СТЕНАМ	100 М	0.953	84.60 8.04	0.16 0.04	81	8	-	12.86 0.05	12
281	Е26-27 7-4	ЗАДЕЛКА ПРИМЫКАНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ	М3	0.940	6.21 5.54	0.14 0.04	6	5	-	9.59 0.05	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282	С114-2	СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ГОСТ 4640-76 М3	0.988	11.20	-	11	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10657	1409	290 90	-	2474 112
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 256-282				1758	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	162
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	317	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				993	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				13408	1409	290 90	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2748
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1816	-	-	-
		ПЕРЕГОРОДКИ								
283	Е11-11 1-11	УТОЛЩЕННАЯ БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА ПОД ПЕРЕГОРОДКИ М3	2.120	29.30 1.62	-	62	3	-	2.90	6
284	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 100 М2	0.016	86.50 19.60	1.50 0.45	1	-	-	38.10 0.58	1
285	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0.015	15.30 6.76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0.54	-
286	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.015	392.00	-	6	-	-	-	-
287	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100 М2	0.200	472.00 62.00	7.59 2.28	94	12	2	115.00 2.94	23 1
288	Е6-168 15-9	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 М3	0.260	42.30 4.91	1.06 0.32	11	1	-	8.54 0.41	2
289	Е6-85 9-9	ОБРАМЛЕНИЕ ВЕРХА ВЕНТШАХТ РАМАМИ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.055	329.00 12.40	1.30 0.39	18	1	-	21.10 0.50	1
290	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.015	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
291	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.015	20.60 3.02	0.24 0.08	-	-	-	4.60 0.10	-
292	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М ШТ	2.000	0.29 0.08	0.15 0.06	1	-	-	0.13 0.08	-
293	608-76 ССЦ 9-92	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0.020	64.40	-	1	-	-	-	-
294	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.008	32.10	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
295	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМАМИ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0.066	355.00 38.00	1.30 0.39	23	3	-	64.00 0.50	4
296	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0.018	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
297	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0.018	20.60 3.02	0.24 0.08	-	-	-	4.60 0.10	-
298	Е7-279 16-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	24.000	6.98 1.95	1.35 0.42	168	47	32 10	3.12 0.54	75 13
299	608-91056 ССЦ П.1635 ДОП.1	СТОИМОСТЬ ПЛИТ МАРКИ ПК42.12-4Т	ШТ	8.000	41.30	-	330	-	-	-	-
300	608-91056 ССЦ 11-158 ПРИЛ.1	СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 4.78М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ 11.92СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 ЦЕНА=7.81+0.20+0.38	М2	39.820	8.39	-	334	-	-	-	-
301	608-91056 ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 5.98М ЦЕНА=7.81+0.20+0.85	М2	64.050	8.86	-	567	-	-	-	-
302	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	Т	0.240	342.00 21.30	-	82	5	-	34.00	8
303	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	2.400	17.30	-	42	-	-	-	-
304	Е6-127 13-3	СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 220ММ ПОД СБОРНЫЕ ПАНЕЛИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	М3	0.850	49.20 4.98	0.76 0.23	42	4	1	9.09 0.30	8
305	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100 М2	0.072	86.50 19.60	1.50 0.45	6	1	-	38.10 0.58	3
306	Е7-701 51-1	УПЛОТНЕНИЕ СТЫКОВ МЕЖДУ КОЛОННОЙ И ПАНЕЛЬЮ ПРОКЛАДКАМИ	100 М	0.848	42.30 4.02	0.08 0.02	36	3	-	6.43 0.03	5
		ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСА ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН									
307	Е9-245 43	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЬНЫХ СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК	100М2	0.380	45.20 26.50	2.35 0.70	17	10	1	44.60 0.90	17
308	С121-1794 Т.3	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА РАМ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=410+13*1.01	Т	0.273	423.13	-	116	-	-	-	-
309	С121-1786 Т.3	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=289+13*1.01	Т	0.019	302.13	-	6	-	-	-	-
310	Е26-50 10-5 ПО ЗАТР.ТР	КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К КАРКАСУ ПАНЕЛЕЙ	М2	34.040	0.06 0.06	-	2	2	-	0.11	4

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
311	ПР-Т 01-19 СТР9 С111 П.382	СТОИМОСТЬ СЕТКИ ОЦИНКОВАННОЙ 45*20 ЦЕНА=0.81*1.04	М2	31.800	0.84	-	27	-	-	-	-
312	ПР-Т 01-19 СТР33	СТОИМОСТЬ СЕТКИ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ 48Х48Х2.5 ЦЕНА=0.89*1.04	М2	2.240	0.92	-	2	-	-	-	-
313	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗ	100 М2	0.079	20.60 3.02	0.24 0.08	2	-	-	4.60 0.10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1996	92	36 10	-	157 14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 283-306,310-313						306	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 307-309						12	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	57	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						185	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ						2499	92	36 10	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	200
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	159	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
314	Е10-84 14-1 С122-323	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 ЦЕНА=2.99+0.18*4.28	М2	2.090	3.76 0.74	0.36 0.11	8	2	1	1.38 0.14	3
315	Е10-89 16-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА 1,215М	М2	14.720	3.15 0.65	0.52 0.16	46	10	8 2	1.19 0.21	18 3
316	Е10-91 16-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА 2,415М	М2	18.420	2.77 0.55	0.51 0.15	51	10	9 3	1.01 0.19	19 4
317	С122-144	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПН012-30.1 ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ	М2	10.410	8.53	-	89	-	-	-	-
318	С122-146	ТО ЖЕ,МАРКИ ПН012-30.2	М2	13.880	9.38	-	130	-	-	-	-
319	С122-144	ТО ЖЕ,МАРКИ ПН012-18.1	М2	2.090	8.53	-	18	-	-	-	-
320	С122-146	ТО ЖЕ,МАРКИ ПН012-18.2	М2	4.180	9.38	-	39	-	-	-	-
321	С122-152	ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД12-18.1	М2	4.180	12.50	-	52	-	-	-	-
322	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	ШТ	12.000	0.24 0.24	-	3	3	-	0.46	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
323	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	58,000	0,43	-	25	-	-	-	-
324	Е15-705 201-1-35	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,063	121,00 12,50	0,50 0,24	8	1	-	22,80 0,31	1
325	Е15-706 201-1-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0,243	187,00 32,40	1,60 0,31	45	8	-	59,40 0,40	14
326	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,013	242,00 25,20	1,50 0,45	3	-	-	46,90 0,58	1
327	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0,029	373,00 65,50	1,90 0,58	11	2	-	122,00 0,75	4
328	Е10-103 19-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	2,090	0,92 0,34	0,03 0,01	2	1	-	0,59 0,01	1
329	С122-363	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ БЛОКОВ ПД1 М	1,900	2,95	-	6	-	-	-	-
330	Е7-701 51-1 К1= 2,000	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРОКЛАДКАМИ В 2 СЛОЯ 100 М	0,157	84,60 8,04	0,16 0,04	13	1	-	12,86 0,05	2
331	Е7-708 51-8	ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100 М	0,137	65,00 8,88	14,70 4,41	9	1	2 1	15,00 5,69	2 1
332	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0,007	489,00 27,80	6,00 1,80	3	-	-	40,50 2,32	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561	39	20 6	-	71 8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 314-332				93	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	17	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				52	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				706	39	20 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
333	Е10-105 1 20-1 К2= 1.320	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2	8,200	1.63 0,73	0,35 0,11	13	6	3 1	1,20 0,14	10 1
334	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	8,200	1,34 0,20	-	11	2	-	0,36	3
335	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕНРНЫХ БЛОКОВ ПЛОШАДЬЮ ДО 3М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ М2	2.000	1.45 0,55	0,35 0,11	3	1	1	0,91 0,14	2
336	Е10-106 20-2	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2	3,490	1,19 0,51	0,29 0,09	4	2	1	0,83 0,12	3
337	Е10-108 20-4	ТО ЖЕ,В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2	3,050	1,58 0,59	0,13 0,04	5	2	-	1,01 0,05	3
338	С122-878 ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10П, ПРООЛИФЛЕННЫХ М2 ЦЕНА=16,3-2,1*0,58	8,200	15,08	-	124	-	-	-	-
339	С122-872 ДОП.4	ТО ЖЕ,МАРКИ ДНГ21-15 ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ М2	3,050	13,50	-	41	-	-	-	-
340	С122-219	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10 М2	2,000	13,50	-	27	-	-	-	-
341	С122-223	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ24-15 М2	3,490	13,80	-	48	-	-	-	-
342	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	4,000	6,73	-	27	-	-	-	-
343	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	2,97	-	3	-	-	-	-
344	С111-449-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1,000	3,23	-	3	-	-	-	-
345	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	2.000	2,91	-	6	-	-	-	-
346	Е10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	8.200	6,83 0,73	0,02 0,01	56	6	-	1,40 0,01	11
347	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ ШТ	4,000	18,50	-	74	-	-	-	-
348	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПЕНОПЛАСТОМ М3	0,410	33,40 14,20	0,61 0,18	14	6	-	19,50 0,23	8
349	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1,09	0,402	42,51	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				476	25	5 1	-	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				79	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 333-349								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	14	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				599	25	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	40	-	-	-
		ВОРОТА								
350	Е10-144 27-1	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	51,840	3,76 1,53	0,49 0,15	195	79	25 8	2,56 0,19	133 10
351	ЦЕНА ЛОЗОВСКОГО ЗАВОДА	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ПО ТУ10,15,087-88 ЦЕНА=842*1,14 ШТ	4,000	959,88	-	3840	-	-	-	-
		УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР36Х36-Т								
352	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ Т	0,254	103,00 22,40	55,20 15,60	26	6	14 4	35,10 20,12	9 5
353	С121-1966 Т.12 П.9	СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ МЛ-12 ЦЕНА=629+15.6*2*1,01 Т	0,254	660,51	-	168	-	-	-	-
354	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА СТВОРОК ВОРОТ Т	0,381	103,00 22,40	55,20 15,60	39	9	21 6	35,10 20,12	13 8
355	С121-1966 Т.12 П.9	СТОИМОСТЬ КАРКАСА СТВОРОК ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ПРОКЛАДКАМИ ИЗ РЕЗИНЫ И МЕХАНИЗМАМИ ОТКРЫВАНИЯ С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ МЛ-12 ЦЕНА=629+15.6*2*1,01 Т	0,239	660,51	-	158	-	-	-	-
356	С111-523	СТОИМОСТЬ ФИЛЕНОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ Т	0,081	338,00	-	27	-	-	-	-
357	С111-608	ТО ЖЕ,ПРОКЛАДНОЙ ТКАНИ 10 М2	1,000	9,60	-	10	-	-	-	-
358	С112-35	ТО ЖЕ,ДОСОК СОСНОВЫХ 1 С,ТОЛЩ. 16ММ М3	0,004	108,00	-	-	-	-	-	-
359	С112-43	ТО ЖЕ,ТОЛЩ,25ММ М3	0,005	80,10	-	-	-	-	-	-
360	С1113-59	ТО ЖЕ,КЛЕЯ N88-НТ КГ	1,000	1,33	-	1	-	-	-	-
361	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	1,000	2,91	-	3	-	-	-	-
362	С111-397	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПНФШ110 ШТ	2,000	0,17	-	-	-	-	-	-
363	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА УГОЛКА НАД ПРОЕМОМ ВОРОТ Т	0,014	489,00 27,80	6,00 1,80	7	-	-	40,50 2,32	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4474	94	60 18	-	156 23
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 350-351,356-363					674	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8,6 % ПО ПУНКТАМ 352-355					34	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	127	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					415	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА					5597	94	60 18	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	244
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	239	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫН ПО ГРУНТУ								
364	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	7,360	43,30 3.57	0,99 0,30	319	26	7 2	7,19 0,39	53 3
365	Е11-11 1-11 ССЦ 1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 М3 ЦЕНА=29,3+(32.1-26,3)*1,02	87,100	35,21 1,62	-	3067	141	-	2,90	253
366	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	8,240	29,30 1,62	-	241	13	-	2,90	24
367	Е11-67 11-1 ССЦ 1-29 1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 100 М2 ЦЕНА=123+(38,9-29,3)*3,06	5,050	152,37 20,50	1,74 0,52	769	104	9 3	40,20 0,67	203 3
368	Е11-67 11-1 ССЦ 1-29 1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 100 М2 ЦЕНА=123+(33,3-29,3)*3,06	1,440	135,24 20,50	1,74 0,52	195	30	3 1	40,20 0,67	58 1
369	Е11-68 11-2 ТО ЖЕ	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=15,8+(33,3-29,3)*0,51	-1,440	17,84 0,59	0,28 0,08	-26	-1	-	1,06 0,10	-2
370	Е11-67 11-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 100 М2	0,940	123,00 20,50	1,74 0,52	116	19	2	40,20 0,67	38 1
371	Е11-68 11-2 К1= 2,000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ 100 М2	-0,940	31,60 1,18	0,56 0,16	-30	-1	-1	2,12 0,21	-2
372	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3 1-5	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=31,7+(27,4-25,8)*1,02	1.760	33,33 1,55	0,76 0,23	59	3	1	2,86 0,30	5 1
373	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК Т	0.154	15,30 6,76	1,40 0,42	2	1	-	12,30 0,54	2
374	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,070	392,00	-	27	-	-	-	-
375	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,084	270,00	-	23	-	-	-	-
		ДЕОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
376	Е6-86 9-10	АРМИРОВАИЕ ПОЛА СТЕРЖНЯМИ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ	Т	0,063	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	-	12,30 0,54	1
377	С124-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ	Т	0,063	202,00	-	13	-	-	-	-
378	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,024	441,00 124,00	1,40 0,42	11	3	-	210,00 0,54	5
379	Е13-286 38-1	ЗАЛИВКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ БИТУМОМ	М3	0,050	21,30 6,40	4,10 1,49	1	-	-	10,70 1,92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					4788	338	21 6	-	639 9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 364-379					790	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	73
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	142	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					446	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫН ПО ГРУНТУ					6024	338	21 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	486	-	-	-
		ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ПО ГРУНТУ									
380	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0,560	43,30 3,57	0,99 0,30	24	2	1	7,19 0,39	4
381	Е11-11 1-11 ССЦ 1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02	М3	5,600	35,21 1,62	-	197	9	-	2,90	16
382	Е11-79 12-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КИСЛОТОУПОРНОГО ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100 М2	0,560	478,00 73,00	22,50 6,75	268	41	13 4	100,00 8,71	56 5
383	Е11-81 12-3	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ	100 М2	-0,560	114,00 15,70	5,47 1,64	-64	-9	-3 -1	20,50 2,12	-11 -1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					425	43	11 3	-	65 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 380-383					70	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	13	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					40	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ПО ГРУНТУ					535	43	11 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	59	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ								
384	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,260	43,30 3,57	0,99 0,30	11	1	-	7,19 0,39	2
385	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	2,600	29,30 1,62	-	76	4	-	2,90	8
386	Е11-135 20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0,260	417,00 61,40	4,52 1,36	108	16	1	108,00 1,75	28
387	Е6-83 9-7	УКЛАДКА ТРУБЫ Т	0,035	441,00 124,00	1,40 0,42	15	4	-	210,00 0,54	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				210	25	1	-	45
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 384-387				35	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ				265	25	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	31	-	-	-
		ПОЛЫ ЛИНОЛИУМНЫЕ ПО ГРУНТУ								
388	Е11-50 7-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНИХ СТЕН М3	0,610	16,10 1,80	1,08 0,32	10	1	1	3,58 0,41	2
389	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0,080	43,30 3,57	0,99 0,30	3	-	-	7,19 0,39	1
390	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	0,640	29,30 1,62	-	19	1	-	2,90	2
391	Е11-57 8-2	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0,080	82,60 14,50	1,12 0,34	7	1	-	29,40 0,44	2
392	Е11-207 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100 М2	0,080	453,00 43,60	0,75 0,22	36	3	-	75,50 0,28	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				75	6	1	-	13
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 388-392				12	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				7	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛИУМНЫЕ ПО ГРУНТУ				94	6	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
393	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ	0,100	123,00	1,74	12	2	-	40,20	4
	11-1	30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 100 М2		20,50	0,52				0,67	
394	Е11-68	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ	-0,100	31,60	0,56	-3	-	-	2,12	-
	11-2	100 М2		1,18	0,16				0,21	
	К1= 2,000									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					9	2	-	-	4
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %					1	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 393-394									
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					11	2	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	2	-	-	-
		ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
395	Е11-55	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М50 ТОЛЩИНОЙ	0,260	61,84	0,95	16	3	-	18,80	5
	8-1 ССЦ	20ММ 100 М2		9,88	0,28				0,36	
	П.2-2 2-5	ЦЕНА=70-(25,9-21,9)*2,04								
396	Е11-56	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ 100 М2	-0,260	23,12	0,46	-6	-	-	0,68	-
	8-2 ТО ЖЕ	ЦЕНА=13,6-(25,9-21,9)*0,51		0,32	0,14				0,18	
	К1= 2,000									
397	Е11-18	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА 100 М2	0,260	125,00	6,94	33	9	2	46,90	12
	3-1			33,40	2,08			1	2,68	1
398	Е26-43	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПОЛИСТЕРОЛЬНЫМ	3,120	6,73	0,55	21	19	2	10,70	33
	8-16	ПЕНОПЛАСТОМ М3		6,18	0,17			1	0,22	1
399	502-14396	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО	3,120	42,51	-	133	-	-	-	-
	ДОП.115	ГОСТ 15588-86 М3								
		ЦЕНА=39*1,09								
400	Е11-55	ПОКРЫТИЕ ПОЛА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М150	0,260	70,00	0,95	18	3	-	18,80	5
	8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2		9,88	0,28				0,36	
401	Е11-56	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 20ММ	0,260	54,40	0,92	14	-	-	1,36	-
	8-2	100 М2		0,64	0,28				0,36	
	К1= 4,000									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					229	34	4	-	55
								2		2
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %,					38	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 395-401									
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					21	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ					288	34	4	-	-
								2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	43	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								
402	Е15-260 55-1-11 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	7.933	78.67 33.39	5.58 3.47	624	265	44 28	58.50 4.48	464 36
403	Е15-260 55-1-11	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.057	83.00 37.10	6.20 3.85	5	2	-	65.00 4.97	4
404	Е15-294 59-1 Т.Ч.П. 3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПОДГОТОВКА СТЕН ПОД ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.315	7.62 4.77	0.16 0.05	10	6	-	8.73 0.06	11
405	Е13-225 25-1 С111 П.103 370	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М М2 ЦЕНА=1.83+(0.47-0.2)*1.15 К2= 1.100	891.300	2.22 0.92	0.21 0.06	1979	820	187 53	1.54 0.08	1373 71
406	Е13-225 25-1 С111 П.80 372	ТО ЖЕ ИЗ СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М М2 ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	26.000	2.07 0.84	0.21 0.06	54	22	5 2	1.40 0.08	36 2
407	Е13-226 25-2 ТО ЖЕ	ДОБАВИТЬ 1 СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА М2 ЦЕНА=0.69+(0.41-0.2)*1.15	26.000	0.93 0.30	0.01	24	8	-	0.50	13
408	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	94.240	33.40 14.20	0.61 0.18	3148	1338	57 17	19.50 0.23	1838 22
409	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1.09	92.355	42.51	-	3926	-	-	-	-
410	Е10-28 4-1	ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМА БРУСКОМ М3	0.071	110.00 12.90	1.30 0.39	8	1	-	24.00 0.50	2
411	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРОВ В КЛАДКУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ Т	0.150	478.00 20.20	2.20 0.66	72	3	-	34.40 0.85	5
412	Е26-50 10-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ М2	115.400	1.30 0.06	-	150	7	-	0.11	13
413	Е26-63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ 100 М2	9.100	64.40 44.40	1.70 0.51	586	404	15 5	74.10 0.66	674 6
414	604-343	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ МАРКИ ЛП-П-2.0Х1.2-8 ПО ГОСТ 18124-75 ШТ ЦЕНА=3.57*1.15	379.000	4.10	-	1554	-	-	-	-
415	Е8-194 22-6	ЛЕСА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ 100 М2	2.380	71.10 41.00	0.69 0.21	169	98	2 1	73.80 0.27	176 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100 М2	2.380	44,40 29,20	0,34 0,10	106	70	1	52,50 0,13	125
		УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛА								
417	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2	1,030	35,80 20,60	1,00 0,30	37	21	1	37,00 0,39	38
418	Е8-23 4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	1,030	257,00 28,20	3,33 1,00	265	29	3 1	47,80 1,29	49 1
419	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	13,130	33,40 14,20	0,61 0,18	439	186	8 2	19,50 0,23	256 3
420	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1,09	12.867	42.51	-	547	-	-	-	-
421	Е15-298 60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100 М2	0,653	386,00 66,00	5,90 1,77	252	43	4 1	115,00 2,28	75 1
422	Е8-23 4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ 100 М2	0,978	257,00 28,20	3,33 1,00	251	28	3 1	47,80 1,29	47 1
423	Е11-55 8-1 ССЦ П.2-5 2-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ РАСТВОР М100 100 М2 ЦЕНА=70-(25.9-24.4)*2.04	0,341	66,94 9,88	0,95 0,28	23	3	-	18,80 0,36	6
424	Е11-56 8-2 ТО ЖЕ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=13,6-(25.9-24.4)*0.51	0,341	12,83 0,16	0,23 0,07	4	-	-	0,34 0,09	-
425	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСКОВ Т	0,050	489,00 27,80	6,00 1,80	24	1	-	40,50 2,32	2
426	Е11-11 1-11	ПОДБЕТОНКА ПОД УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7,5 М3	0,270	29,30 1,62	-	8	-	-	2,90	1
427	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ РАЗНИЦА ПРОТИВ ЭСН М3	0,360	110,00 12,90	1,30 0,39	40	5	-	24,00 0,50	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				14305	3360	330 111	-	5217 144
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 402-427				2360	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	217
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	425	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1333	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				17998	3360	330 111	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	5578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3896	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
428	Е15-201 51-1	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ 100 М2	0.610	85.30 35.60	4.90 2.33	52	22	3 1	57.40 3.01	35 2
429	Е15-210 52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0.510	34.60 17.60	1.10 0.33	18	9	1	30.00 0.43	15
430	Е15-539 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	7.170	18.40 12.00	0.16 0.05	132	86	1	20.70 0.06	148
431	Е15-533 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	0.613	23.60 17.10	0.16 0.05	14	10	-	29.60 0.06	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				216	127	5 1	-	216 2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 428-431				36	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	6	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				20	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				272	127	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	221
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	134	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
432	Е15-297 59-4 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПОДГОТОВКА ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	7.760	18.84 16.65	0.14 0.04	146	129	1	26.82 0.05	208
433	Е15-297 59-4	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	1.263	20.70 18.50	0.15 0.04	26	23	-	29.80 0.05	38
434	Е15-509 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	14.970	3.38 2.64	0.06 0.02	51	40	1	5.06 0.03	76
435	Е15-509 153-2	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.923	3.13 2.40	0.05 0.02	3	2	-	4.60 0.03	4
436	Е15-501 152-1	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.340	8.44 3.60	0.06 0.02	3	1	-	6.90 0.03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е15-294 59-1 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПОДГОТОВКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.840	7,62 4,77	0.16 0.05	14	9	-	8.73 0.06	16
438	Е15-294 59-1	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.180	8.17 5.30	0.18 0.05	1	1	-	9.70 0.06	2
439	Е15-275 55-13 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3.642	33,64 18,54	0.90 0.27	123	68	3 1	33.30 0.35	121 1
440	Е15-275 55-13	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	1.760	35.80 20.60	1.00 0.30	63	36	2 1	37.00 0.39	65 1
441	Е12-272 6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	1.475	9,56 1.21	0.03 0.01	14	2	-	1,94 0.01	3
442	Е15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.255	127,00 36,50	4.60 2.13	32	9	1 1	62.30 2.75	16 1
443	Е15-509 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	12.960	3,38 2,64	0.06 0.02	44	34	1	5.06 0.03	66
444	Е15-508 153-1 ТО ЖЕ К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3.050	6,34 5,39	0.06 0.02	19	16	-	10.67 0.03	33
445	Е15-508 153-1	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	2.500	5,84 4,90	0.05 0.02	15	12	-	9.70 0.03	24
446	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.382	12.90 6.80	0.07 0.02	5	3	-	12.70 0.03	5
447	Е15-516 154-3	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН 100 М2	0.382	2,95 2,10	-	1	1	-	3.00	1
448	Е13-138 17-2 К1= 2.000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 100 М2	0.741	21,80 1.84	0.54 0.16	16	1	-	2,74 0.21	2
449	Е13-143 17-7 К1= 2.000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ХВ-785 100 М2	1.330	29,20 1.62	0.30 0.08	39	2	-	2.40 0.10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е15-277 56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0.112	215.00 107.00	8.00 2.28	24	12	1	179.00 2.94	20
451	Е15-327 65-3	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	0.030	178.00 87.60	4.60 2.13	5	3	-	152.00 2.75	5
452	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	1.100	71.10 41.00	0.69 0.21	78	45	1	73.80 0.27	81
453	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100 М2	1.100	44.40 29.20	0.34 0.10	49	32	-	52.50 0.13	58
454	Е15-509 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА КОЛОНН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1.340	3.38 2.64	0.06 0.02	5	4	-	5.06 0.03	7
455	Е15-509 153-2	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0.210	3.13 2.40	0.05 0.02	1	1	-	4.60 0.03	1
456	Е13-143 17-7 К1= 2.000	ОКРАСКА КОЛОНН ЭМАЛЬЮ ХВ784 100 М2	0.160	29.20 1.62	0.30 0.08	5	-	-	2.40 0.10	-
457	Е13-138 17-2 К1= 2.000	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ПФ266 100 М2	0.310	21.80 1.84	0.54 0.16	7	1	-	2.74 0.21	1
458	Е15-563 159-3	МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ 100 М2	0.008	71.20 27.80	0.80 0.24	1	-	-	49.20 0.31	-
459	Е15-625 165-3	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ НАЛИЧНИКОВ И ПОДОКОННОЙ ПЛИТЫ 100 М2	0.031	83.40 59.00	0.05 0.03	3	2	-	104.00 0.04	3
460	Е13-153 18-6 ТЧП.3.5 К1= 2.200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	1.500	22.66 3.32	0.26 0.09	34	5	-	5.06 0.12	8
461	Е13-157 18-10 ТЧП.3.5 К1= 4,400	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ-113 ЗА 4РАЗА 100 М2	0.260	56.32 4.36	0.75 0.22	15	1	-	6,42 0.28	2
462	Е15-570 159-10	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ В КАМЕРАХ ХРАНЕНИЯ 100 М2	0.670	59.70 18.50	0.69 0.21	40	12	-	32.60 0.27	22
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					882	507	11 3	-	893 3
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 432-462					146	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	26	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				82	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				1110	507	11 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	909
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	536	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
463	E27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ 100 М2	0.700	230.00 14.00	7.40 1.90	161	10	5 1	25.60 2.45	18 2
464	E27-174 43-2 K1= 5.500	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ ОСНОВАНИЯ НА 5.5СМ 100 М2	0.700	90.75 1.65	-	64	1	-	3.14	2
465	E11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПО КАНАЛУ М3	4.100	16.00 1.82	1.06 0.32	66	7	4 1	3.52 0.41	14 2
466	E27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ 100 М2	1.110	156.00 8.23	-	173	9	-	14.40	16
467	E27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩ.ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ НА 0.5СМ 100 М2	-1.110	25.30 1.31	-	-28	-1	-	2.32	-3
468	E12-280 8-5	УСТАНОВКА ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО КОНТУРУ ОТМОСТКИ НАД КАНАЛОМ 100 М2	0.091	192.00 45.80	0.41 0.12	17	4	-	83.00 0.15	8
469	E7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0.040	489.00 27.80	6.00 1.80	20	1	-	40.50 2.32	2
470	E7-707 51-7	ГЕРМЕТЕЗАЦИЯ МАСТИКОЙ 100 М	0.274	91.80 11.00	20.60 6.18	25	3	6 2	18.60 7.97	5 2
		ПАНДУСЫ								
471	E11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1.280	16.00 1.82	1.06 0.32	20	2	1	3.52 0.41	5 1
472	E11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100 М2	0.080	121.00 18.20	1.39 0.40	10	1	-	31.10 0.52	2
473	E11-84 13-2 K1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ НА 15ММ 100 М2	0.080	56.40 4.02	0.45 0.12	5	-	-	7.05 0.15	1
		КРЫЛЬЦА								
474	E11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	1.140	16.00 1.82	1.06 0.32	18	2	1	3.52 0.41	4
475	E6-30 3-1 ССЦ П.1-3 1-5	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В.15 М3 ЦЕНА=35.7+(27.4-25.8)*1.02	0.660	37.33 2.34	1.20 0.36	25	2	1	4.35 0.46	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
476	Е8-28 4-8	УСТОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА	М3	0.270	11.80 3.20	2.16 0.65	3	1	1	6.50 0.84	2
477	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100 М2	0.054	9.83 7.86	0.08 0.02	1	-	-	12.60 0.03	1
		РАЗБОРНАЯ СТЕНКА									
478	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7.5	М3	0.720	29.30 1.62	-	21	1	-	2.90	2
479	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТОЕК	Т	0.378	15.30 6.76	1.40 0.42	6	3	1	12.30 0.54	5
480	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	0.378	270.00	-	102	-	-	-	-
481	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0.051	441.00 124.00	1.40 0.42	22	6	-	210.00 0.54	11
482	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	Т	0.130	355.00 38.00	1.30 0.39	46	5	-	64.00 0.50	8
483	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ БРУСКОВ	М3	0.480	110.00 12.90	1.30 0.39	53	6	1	24.00 0.50	12
484	Е14-59 25-3 111-45 С122-346	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СТЕН ЗАКРОМОВ ИЗ ЩИТОВ ТОЛЩ.32 ММ 2СОРТА ЦЕНА=505+(87.1-53.9)*3.57	100 М2	0.367	623.52 67.10	6.78 2.03	229	25	2 1	124.00 2.62	46 1
485	Е10-45 8-2 122-346 С122-347	ЗАБОРКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ 2 СОРТА ЦЕНА=4.91-89.2*0.46*0.1+87.1*0.32*0.1	М2	9.380	3.59 0.60	0.06 0.02	34	6	1	1.15 0.03	11
486	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.287	489.00 27.80	6.00 1.80	140	8	2 1	40.50 2.32	12 1
487	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	4.680	17.80	-	83	-	-	-	-
		ЗАЩИТНЫЕ СТЕНКИ									
488	Е10-28 4-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	2.530	110.00 12.90	1.30 0.39	278	33	3 1	24.00 0.50	61 1
489	Е10-45 8-2 С122 346 347	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ТОЛЩИНОЙ 32ММ 2 СОРТА ЦЕНА=4.91-89.2*0.46*0.1+87.1*0.32*0.1	М2	64.380	3.59 0.60	0.06 0.02	231	39	4 1	1.15 0.03	74 2
490	Е26-63 11-7	ОБШИВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	2.160	64.40 44.40	1.70 0.51	139	96	4 1	74.10 0.66	160 1
491	604-319	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ МАРКИ ЛП-П-3.0*1.2*8 ПО ГОСТ 18124-75 ЦЕНА=5.36*1.15	ШТ	60.000	6.16	-	370	-	-	-	-
		ОБШИВКА БУНКЕРА									
492	Е10-28 4-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	0.700	110.00 12.90	1.30 0.39	77	9	1	24.00 0.50	17

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
493	Е10-45	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ.32ММ 2		44.400	3.59	0.06	159	27	3	1.15	51
	8-2 122-346	СОРТА	М2		0.60	0.02			1	0.03	1
	С122-347	ЦЕНА=4.91-89.2*0.46*0.1+87.1*0.32*0.1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2570	306	41	-	550
									10		14
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %						424	-	-	-	-
	ПО ПУНКТАМ 463-493										
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	39
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	76	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						240	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ						3234	306	41	-	-
									10		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	603
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	392	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
		СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
494	Е9-33	УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1.740	43.00	18.10	75	22	31	19.40	34
	9-10				12.60	6.59			11	8.50	15
495	С121-1789	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ ГНУТЫХ ПРОФФИЛЕЙ ИЗ		1.430	282.13	-	403	-	-	-	-
	01-22-1980	СТАЛИ С235	Т								
	ВЫП.6-29	ЦЕНА=269+13*1.01									
496	С121-1789	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С 245	Т	0.200	290.21	-	58	-	-	-	-
	01-22-1980	ЦЕНА=269+21*1.01									
	ВЫП.6-29										
497	С121-1912	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ		0.060	238.13	-	14	-	-	-	-
	01-22-1980	УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С235	Т								
	ВЫП.6-29	ЦЕНА=225+13*1.01									
498	С121-1912	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ		0.050	246.21	-	12	-	-	-	-
	01 22 1980	УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245	Т								
	ВЫП.6-29	ЦЕНА=225+21*1.01									
		ОПОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПЛЕНИЯ									
499	Е9-123	УСТАНОВКА М/К ОПОР	Т	0.600	45.00	1.00	27	21	1	62.60	38
	17-6				34.30	0.30				0.39	
500	С121-2095	СТОИМОСТЬ М/К ИЗ СТАЛИ С235	Т	0.550	406.13	-	223	-	-	-	-
	01-22-1980	ЦЕНА=393+13*1.01									
	ВЫП.6-29										
501	С121-2095	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245	Т	0.050	414.21	-	21	-	-	-	-
	01-22-1980	ЦЕНА=393+21*1.01									
	ВЫП.6-29										
		СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ									
502	Е9-46	УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.220	58.00	32.10	13	3	7	22.60	5
	7-1				13.80	11.80			3	15.22	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
503	С121-1975 01-22-1980 ВЫП6-29	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=358+13*1.01	Т	0.190	371.13	-	71	-	-	-	-
504	С121-1981 01-22-1980 ВЫП.6-29	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.030	340.13	-	10	-	-	-	-
		ПЛОЩАДКА ПЛ-1									
505	Е9-47 7-2	УСТАНОВКА М/К ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.540	46.80 19,00	17.60 5.43	25	10	10 3	30.10 7.00	16 4
506	С121-1975 01-22-1980В ЫП.6-29	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=358+13*1.01	Т	0.440	371.13	-	163	-	-	-	-
507	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=358+35*1.01	Т	0.020	393.35	-	8	-	-	-	-
508	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=358+21*1.01	Т	0.010	379.21	-	4	-	-	-	-
509	С121-1981 01-22-1980 ВЫП.6-29	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.070	340.13	-	24	-	-	-	-
		ТРЕХСЛОЙНЫЙ БУНКЕР									
510	Е9-123 17-6	УСТАНОВКА СТОЕК С ПОДКОСАМИ	Т	0.820	45.00 34.30	1.00 0.30	37	28	1	62.60 0.39	51
511	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=289+35*1.01	Т	0.470	324.35	-	152	-	-	-	-
512	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,СТАЛИ С245 ЦЕНА=289+21*1.01	Т	0.180	310.21	-	56	-	-	-	-
513	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=289+13*1.01	Т	0.040	302.13	-	12	-	-	-	-
514	С121-1912 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ ПОДКОСОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=225+21*1.01	Т	0.110	246.21	-	27	-	-	-	-
515	С121-1912 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=225+13*1.01	Т	0.020	238.13	-	5	-	-	-	-
516	Е9-132 20-1	УСТАНОВКА М/К БУНКЕРА	Т	2.130	67.10 27.10	30.40 9.95	143	58	65 21	43.90 12.84	94 27

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
517	С121-1982 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=264+21*1.01	Т	0.040	285.21	-	11	-	-	-	-
518	С121-1982 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=264+35*1.01	Т	0.060	299.35	-	18	-	-	-	-
519	С121-1986 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТЕН БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=246+21*1.01	Т	0.680	267.21	-	182	-	-	-	-
520	С121-1986 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=246+13*1.01	Т	0.080	259.13	-	21	-	-	-	-
521	С121-1987 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ БУНКЕРА ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=297+13*1.01	Т	0.970	310.13	-	301	-	-	-	-
522	С121-1987 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=297+21*1.01	Т	0.300	318.21	-	95	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2211	142	115 38	-	238 49
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 494-522						190	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	34	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						192	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						2593	142	115 38	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	304
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	214	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						91315	8197	1737 561	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				112582	9078	3180 1063	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	18076
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	12764	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				109367	8911	3029	-	17716
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(12507)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				3215	167	151	-	360
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(257)			

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР-В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.						Уд.вес стоимости конструк., эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете
				Накладных расходов			Плановых накоплений: % стоимости по граф. 5,7	Всего по граф. 5,7,8	В том числе	
				прямых затрат	%	сумма			основной з/п	эксплуатации машин: в том числе з/п
										стоимость ед.измер. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									565 / 0.86
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	3501.7	772	16.5	127	72	971	147	183 / 0,28
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	135,65	7112	16.5	1174	663	8949	231	375 / 7.95
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО	М3	113.96	9018	16.5	1488	840	11346	503	132 / 65.97
	ИТОГО ПО А:			16902		2789	1575	21266	881	503 / 10.08
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									187 / 99.56
4	КАРКАС ЗДАНИЯ	М3	37.19	5585	16.5	922	521	7028	190	1443 / 18,89
5	СТЕНЫ ЗДАНИЯ	М3	445.12	16432	16,5	2711	1532	20675	1271	502 / 251 / 6,24
		М2	147,5	237	16.5	39	22	298	60	91 / 188,98
6	ПЕРЕКРЫТИЯ	М2	45.82	474	16.5	78	44	596	21	352 / 18,36
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1028	5949	16.5	982	554	7485	106	105 / 46,45
										3 / 0.26
										1 / 2,02
										9 / 0,53
										4 / 13,01
										171 / 6,65
										61 / 7.28

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КРОВЛЯ	М2	1059	10657	16.5	1758	993	13408	1409	290 --- 90	11.91 --- 12.66
9	ПЕРЕГОРОДКИ										
	СТРОИТ.РАБОТЫ	М2	123.87	1857	16.5	306	173	2336	82	35 --- 10	2.07 --- 18.86
	МЕТАЛЛОКОНСТР.	Т	0.38	139	8.6	12	12	163	10	1 --- -	0.14 --- 428.95
10	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ	М2	35.23	561	16.5	93	52	706	39	20 --- 6	0.63 --- 20.04
11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	М2	16.74	476	16.5	79	44	599	25	5 --- 1	0.53 --- 35.78
12	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	64.8	4083	16.5	674	381	5138	79	25 --- 8	4.56 --- 79.29
	МЕТАЛЛОКОНСТ-РУКЦИИ	Т	0.635	391	8.6	34	34	459	15	35 --- 10	0.41 --- 722.83
13	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ПО ГРУНТУ	М2	743	4788	16.5	790	446	6024	338	21 --- 6	5,35 --- 8,11
14	ПОЛЫ КИСЛОТОУПОР-НЫЕ ПО ГРУНТУ	М2	56.0	425	16.5	70	40	535	43	11 --- 3	0,48 --- 9,55
15	ПОЛЫ КЕРАМИЧЕС-КИЕ ПО ГРУНТУ	М2	26,0	210	16.5	35	20	265	25	1 --- -	0,24 --- 10.19
16	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПО ГРУНТУ	М2	8.0	75	16.5	12	7	94	6	1 --- -	0,08 --- 11,75
17	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫ-ТИЮ БЕТОННЫЕ	М2	10,0	9	16.5	1	1	11	2	0,01 --- -	0,01 --- 1,1
18	ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	26.0	229	16.5	38	21	288	34	4 --- 2	0,26 --- 11,08
19	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	1012.16	14305	16.5	2360	1333	17998	3360	330 --- 111	15,99 --- 17.78

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										5	0.24
20	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	778.3	216	16.5	36	20	272	127	--------	--------
										1	0.35
										11	0.99
21	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	4101.4	882	16.5	146	82	1110	507	--------	--------
										3	0.25
										41	2.87
22	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2 ЗАСТР.	1216	2570	16.5	424	240	3234	306	--------	--------
										10	2.66
										115	2.31
23	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	6.05	2211	16.5	190	192	2593	142	--------	--------
										38	428.6
										1737	
	ИТОГО ПО Б	РУБ.		72761		11790	6764	91316	8197	--------	81.11
										561	
										3180	
	ИТОГО ПО А+Б	РУБ.		89663		14579	8340	112582	9078	--------	100.0
										1063	

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР В.В.ФОМИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-002

НА: ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВК1-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.273 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	E16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3.000	2.07 0.19	0.01	6	1	-	0.31	1
2	0517-2087 С ТРАНСП,РАС Х	РУКАВ В(2)-6,3-25-36-У М ЦЕНА=1.15*1.074	55.000	1.23	-	68	-	-	-	-
3	E16-275 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА 1 ШТ	1.000	28.00 5.21	0.45 0.14	28	5	-	8.77 0.18	9
4	C130-2335	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25 ШТ	1.000	48.80	-	49	-	-	-	-
5	C130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	1.25	-	3	-	-	-	-
6	C130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	1.82	-	2	-	-	-	-
7	E16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	27.000	1.36 0.23	0.01	37	6	-	0.37	10
8	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.270	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194	13	-	-	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 1-8				26	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				18	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				238	13	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	18	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	E15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯННОЙ КРАСОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 50ММ 100 М2	0.043	60.50 38.40	0,03	3	2	-	68,00	3
10	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154,00	32
11	E1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99,30	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29	28	-	-	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 9-11				5	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				37	28	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				273	41	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	47	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				36	28	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(29)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				237	13	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(18)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2 КАТ.Т.П.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.115 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.027 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	25.000	3.10 0.37	0.01	78	9	-	0.58	15		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				78	9	-	-	15		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1				10	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				95	9	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-	-		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
2	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74,50 74,50	-	10	10	-	154.00	20		
3	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 2-3				3	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				20	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				115	25	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	27	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				20	16	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				95	9	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2К. П.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.073 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 57 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.034 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ											
1	E16-236 8-1 С113-13 3 0113 ТАБ	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.40*2.5ММ М ЦЕНА=1.28-0.47*1.089+0.42*1.08	28.000	1.22 0.41	0.05 0.02	34	11	1 1	0.66 0.03	18 1			
2	E16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.280	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1			
3	С130-2305	ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ КГ	2.712	0.59	-	2	-	-	-	-			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37	12	1 1	-	19 1			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				5	-	-	-	-			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				45	12	1 1	-	-			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	20			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	14	-	-	-			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ											
4	E15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М2	0.048	60.50 38.40	0.03	3	2	-	68.00	3			
5	E1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
7	Е22-144	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫПУСКА КАНАЛИЗАЦИИ М	5.000	0.56 0.11	0.08 0.02	3	1	-	0.18 0.03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22	19	-	-	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 4-7				4	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				28	19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	20	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73	31	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	1 -	-	57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	34	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				28	19	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(20)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				45	12	1	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(14)			

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2 КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-005

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 Ал.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,122 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,027 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е17-37 2	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	1.000	14.60 1.14	0,03 0,01	15	1	-	1,85 0,01	2		
2	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	22.000	3,10 0,37	0,01	68	8	-	0,58	13		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83	9	-	-	15		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-2				11	-	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				102	9	-	-	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16		
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-	-		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
3	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74,50 74.50	-	10	10	-	154.00	20		
4	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46,00 46.00	-	6	6	-	99,30	13		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 3-4	16.5 %				3	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	8.0 %				1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					20	16	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	16	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					122	25	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	27	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					20	16	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(16)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					102	9	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(11)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОВС01-6 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 1,531 тыс.руб.
в т.ч.оборудования 0,237 тыс.руб.
монтаж 0,063 тыс.руб.
строительные работы 1,231 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.066 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	E20-754 24-1 К2= 1.120	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,125 НА ВЫСОТЕ ДО 6М ШТ	2.000	8.15 4.26	0.51 0.15	16	9	1	7.47 0.19	15		
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/04-Н2(НАМАНГАНСКИЙ З-Д ЭЛЕКТРОТЕРМ) ЦЕНА=365*1,1 ШТ	2.000	401.50	-	803	-	-	-	-		
3	E20-442 9-2	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ А3Л133.000-03 ШТ	4.000	11.00 1.22	0.05 0.02	44	5	-	2.07 0.03	8		
4	E20-665 17-2	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ Н.00.00-08 ШТ	1.000	4.40 0.59	0.01	4	1	-	1.05	1		
5	E20-392 6-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПРЯМОТОЧНЫХ ШТ	3.000	1.31 1.07	0.06 0.02	4	3	-	1.69 0.03	5		
6	C130-2791	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВРК-2.5 ШТ	3.000	41.40	-	124	-	-	-	-		
7	E20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	20.096	4.69 0.67	0.04 0.01	94	13	1	1.19 0.01	24		
8	C130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	0.160	3.75	-	1	-	-	-	-		
9	C159-3959	ТЯГА ШТ	2.000	0.84	-	2	-	-	-	-		
10	C159-4005	ХОМУТ ШТ	2.000	0.86	-	2	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1094	31	2	-	53
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-10								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				37	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3-10								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				8	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				91	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1232	33	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	41	-	-	-
		МОНТАЖ								
11	Ц8-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4	4.000	4.47	-	18	16	-	4.00	16
		ШТ		3.94						
12	1514-04048	СТОИМОСТЬ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4	4.000	6.70	-	27	-	-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-526-7	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ШТ	1.000	20.90	0.37	21	6	-	9.00	9
				5.93	0.15				0.19	
14	ОПТОВАЯ ЦЕН А 1990Г	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-25/05-Н4(НАМАНГАНСКИЙ З-Д ЭЛЕКТРОТЕРМ ШТ	1.000	200.00	-	200	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				266	22	-	-	25
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 12,14								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				3	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 12,14								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %				19	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11,13								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				300	22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1531	55	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	66	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1231	33	2	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(41)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				63	22	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				237	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОВС01-6 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость	3,253 тыс.руб.
в т.ч.: оборудования	0,065 тыс.руб.
монтаж	0,065 тыс.руб.
строительных работ	3,123 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	292 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.193 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ / ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	ЕБ20-724 20-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ШТ	2.000	10.80 6,49	1.84 0.55	22	13	4 1	11.30 0.71	23 1
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО В-Ц4-75-10-10У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 МОЩН.11КВТ.УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ 400/5 Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ЦЕНА=472.55*1.1 ШТ	2.000	519,80	-	1040	-	-	-	-
3	Е20-1008 47-7	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44 10 ШТ	1.000	48.20 4,99	0.13 0,04	48	5	-	7.98 0.05	8
4	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0,472	36.10 3,50	0.25 0,08	17	2	-	5.73 0.10	3
5	Е20-749 23-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	2.000	7.06 4,39	0.97 0.29	14	9	2 1	7.54 0.37	15 1
6	С130-2547	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР6.30.25.6.01 С ЭЛ. ДВ. МОЩНОСТЬЮ 1,5КВТ ШТ	2.000	135,00	-	270	-	-	-	-
7	Е20-735 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-06-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1.000	42.20 2,37	0,08 0,02	42	2	-	3.80 0,03	4
8	Е20-480 9-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600 ШТ	2.000	3,80 2.47	0,09 0,03	8	5	-	4,20 0,04	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	2415-2787 Д ОП.14 С ТРА НСП. РАСХ.	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО КС-30-01 ЦЕНА=354*1,083	ШТ	2.000	383,38	-	767	-	-	-	-
10	Е20-428 8-13	УСТАНОВКА КЛАПАНА САМООТКРЫВАЮЩЕГО	ШТ	2.000	3,33 1,71	0,07 0,02	7	3	-	2.81 0,03	6
11	С130-2964	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА САМАОТКРЫВАЮЩЕГО	ШТ	2,000	32,40	-	65	-	-	-	-
12	Е20-673 17-7	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20	ШТ	2.000	31.50 1.54	0.14 0.04	63	3	-	2.79 0,05	6
13	Е20-682 17-4	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10	ШТ	2.000	9,26 0,85	0,05 0,02	19	2	-	1.54 0,03	3
14	Е20-667 17-3	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6	ШТ	1.000	6,36 0.67	0,02 0,01	6	1	-	1.22 0,01	1
15	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	2.000	16,20 1,88	0,47 0,14	32	4	1	2.97 0,18	6
16	Е20-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400	ШТ	2.000	12,20 1,88	0,47 0,14	24	4	1	2.97 0,18	6
17	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	100 КГ	0,263	35,90 6,10	0,46 0,14	9	2	-	9.83 0,18	3
18	С130-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5	М2	2.000	3,01	-	6	-	-	-	-
19	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2	М2	0,160	3,75	-	1	-	-	-	-
20	Е20-117 1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000	М2	3.200	6,89 0,58	0,04 0,01	22	2	-	1.02 0,01	3
21	Е20-5 1-2 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 НА ВЫСОТЕ ДО 6М	М2	1.884	4,80 0,78	0,04 0,01	9	1	-	1.38 0,01	3
22	Е16-261 24-1 К2= 1.170	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:20 (НА ВЫСОТЕ ДО 6М)	М	38.000	1,90 1,30	0,04 0,01	72	49	2	2,13 0,01	81
23	Е230801-261 ДОП,24 С Т РАНСП,РАСХ	СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ ЦЕНА=10.3*1.1	ШТ	2.000	11,33	-	23	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2586	107	10 2	-	179 2
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-23						6	5	1	-	9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 3-7,10-23		13.3 %				100	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,8						15	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	21	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						217	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ						2924	112	11 2	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	135	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	E26-9 2-9	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	М3	1.800	19.00 12.00	0.79 0.24	34	22	1	22,00 0,31	40 1
25	C114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1.987	43.60	-	87	-	-	-	-
26	E26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100 М2	0.310	12.60 11.80	0.05 0.02	4	4	-	21.10 0,03	7
27	C114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000 М2	0.034	1010.00	-	34	-	-	-	-
28	E15-611 161-1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 1РАЗ	100 М2	0,019	25,70 5.10	0.52 0.16	-	-	-	9.30 0,21	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						159	26	1	-	47 1
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 24-28						26	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	5	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						15	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						200	26	1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	31	-	-	-
		МОНТАЖ									
29	Ц3-10-6 K1= 0.700	МОНТАЖ ТАЛИ ШЕСТЕРЕННОЙ	ШТ	1.000	20.86 15.68	3.53 1.46	21	16	4 1	26.95 1.88	27 2
30	19-6-16027	СТОИМОСТЬ ТАЛИ ШЕСТИРЕННОЙ 1-0.5-6	ШТ	1.000	62.00	-	62	-	-	-	-
31	Ц12-808-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ДИАМ.20ММ	ШТ	2.000	1.82 1.52	0.03 0.01	4	3	-	2,00 0.01	4
32	2307-10305 С ТРАНСП. Р АСХ.	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ПОД СКЛЕЙКУ ДИАМ.20ММ ЦЕНА=5.1*1.098	ШТ	2.000	5.60	-	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц12-698-14	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	6.000	1.01 0.73	0.10	6	4	1	1.00	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						104	23	5 1	-	37 2
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 30						2	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 30						1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 29,31,33						18	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	3	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						130	23	5 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	27	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3253	161	17 3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	193	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						200	26	1	-	50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(31)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						2923	112	11	-	201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(135)			
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ						65	23	5	-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(27)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						65	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2КАТ. ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сметная стоимость	34,420 тыс.руб.
в т.ч. оборудования	31,483 тыс.руб.
монтажных работ	1,701 тыс.руб.
строительных работ	1,148 тыс.руб.
прочие затраты	0,088 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	867 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,534 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-4 ХСС01-3 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		МОНТАЖ													
1	2302-0215 2ДОП.98	СТОИМОСТЬ МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ФХ18Х2-1-0 МОЩН.40 КВТ	ШТ	2.000	15100.00	30200	-	-	-	-	-	-			
2	Ц7-35-4 К1= 0.850	МОНТАЖ КОМПРЕСОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА	ШТ	2.000	- 55.00	-	110	73	14 6	62.05 3.96	124 8	-			
3	Ц18-70-2 К1= 0.900	МОНТАЖ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ	ШТ	4.000	- 22.14	-	89	67	20 8	30.60 2.44	122 10	-			
4	0402-4113	СТОИМОСТЬ МАСЛА ХФ12-16	КГ	16.000	0.24	4	-	-	-	-	-	-			
5	Ц18-31-1	ОПРОБОВАННИЕ ДАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ	100КВТ	0.800	- 24.70	-	20	17	3 1	37.00 1.60	30 1	-			
6	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	УСТ-КА	2.000	- 23.30	-	47	39	6 2	36.00 1.55	72 3	-			
7	С159-3317 3318	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.37*3.5ММ ЦЕНА=(690-(690-605)*0.5)*0.95	Т	1.351	- 615.12	-	831	-	-	-	-	-			
8	С159-4223 4224	ТО ЖЕ,ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.18*1.6ММ ЦЕНА=(1760+(1760-1330)*0.4)*0.	Т	0.175	- 1835.40	-	321	-	-	-	-	-			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					30204	1418	196	43 17	-	- 348	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4			906	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,4			373	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3,5-6			-	157	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	28	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	126	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			31483	1701	196	43 17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	384	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	241	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	E13-170 19-1	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0,553	- 85.90	-	48	25	7 2	64,00 5,15	35 3	-
10	E26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	2,100	- 78.90	-	166	132	-	120,00 0,06	252	-
11	C114-179	РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т	0,140	- 995,00	-	139	-	-	-	-	-
12	E26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	0,896	- 80.10	-	72	70	1	128,00 0,46	115	-
13	ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТРОЯ СССР АЛЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Т ОТ 15.08.8 ЦЕНА=750+(1190-1110) 3		0,245	- 830,00	-	203	-	-	-	-	-
14	C159-431 О ЖЕ	ТПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=1110-750	0,245	- 360,00	-	88	-	-	-	-	-
15	E26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2	1,400	- 12.60	-	18	17	-	21,10 0,03	30	-
16	0502СТР.16 3 С ТРАН.Р АСХ	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т ЦЕНА=742*1,076	0,034	- 798.39	-	27	-	-	-	-	-
17	E26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100 М2	0,631	- 66.30	-	42	7	-	19,10 0,03	12	-
18	E18-170 9-4	ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ШТ	3,000	- 27.30	-	82	4	1	2,15 0,09	6	-
19	E10-192 36-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК М3	1,000	- 118,00	-	118	9	1	14,80 0,53	15 1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1003	264	10 2	-	- 465	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 9-13,15-17,19			-	137	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13,3 % ПО ПУНКТАМ 18			-	11	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	27	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %			-	85	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	1236	264	10 2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	483	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	293	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			34420	-	460	-	53 19	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	867	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	534	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1048	260	9	-	476	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(287)				
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			-	100	4	1	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1701	196	43	-	384	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(241)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	31483	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	88	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж 2 кат Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2 кат Т.П.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-009

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭО1-3 АЛ.1 ЭОС01-5 АЛ.6,1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.593 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0,000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2.593 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 570 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.376 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	Ц8-612-2	МОНТАЖ ШИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2	-		
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.210	- 278.00	-	58	12	12 4	103.00 23.48	22 5	-		
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.290	- 116.00	-	34	14	17 5	81.00 23.48	23 7	-		
4	Ц8-603-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПСХ-60МУ3 100 ШТ	0.100	- 103.00	-	10	4	-	63.00 0.44	6	-		
5	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ (В Т. Ч.64М КАБЕЛЯ ПРОЛОЖЕННОГО В КОРОБЕ) 100 ШТ	0.240	- 42.50	-	10	10	-	74.00 0.01	18	-		
6	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.240	- 368.00	-	88	8	7 2	62.00 12.68	15 3	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.140	- 127.00	-	18	8	5 2	97.00 14.32	14 2	-
8	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100 М 2.00*0.98	1.960	- 68.00	-	133	49	55 17	44.00 11.46	86 22	-
9	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М 5.71*0.98	5.596	- 60.80	-	340	131	128 47	41.00 10.84	229 61	-
10	Ц8-416-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 10ММ2 В КАНАЛЕ 100 М 0.65*0.98	0.637	- 37.50	-	24	7	15 5	20.00 9.44	13 6	-
11	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.370	- 23.80	-	9	6	-	28.00 0.03	10	-
12	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.040	- 25.10	-	1	1	-	31.00 0.03	1	-
13	Ц8-610-2	МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100 ШТ	0.020	- 179.00	-	4	2	-	159.00 1.50	3	-
14	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.010	- 377.00	-	4	-	-	61.00 1.82	1	-
15	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	739	254	240 82	-	- 444	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-15			-	221	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	40	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	77	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	1037	254	240 82	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	570	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	376	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
16	1517/3-47 П.2-490	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ850I-УЗ ЦЕНА=41*1.076 ШТ	1.000	- 44.11	-	44	-	-	-	-	-
17	1507 Д.15 П.1-198	СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЕ НСГН1*100-234УЗ ШТ ЦЕНА=5*1.082	3.000	- 5.41	-	16	-	-	-	-	-
18	1507-1200 Д.15	ТО ЖЕ,НСП11*200-234УЗ ШТ ЦЕНА=5.95*1.082	47.000	- 6.43	-	302	-	-	-	-	-
19	1507-5132 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУЗ ШТ	10.000	- 1.35	-	14	-	-	-	-	-
20	1507-1147 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4 ШТ	38.000	- 17.85	-	678	-	-	-	-	-
21	С153-17	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42 ШТ	4.000	- 3.24	-	13	-	-	-	-	-
22	092-10462 К1= 1.074	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БК235-245-25-1 ЦЕНА=0.25*0.95 ШТ	4.000	- 0.25	-	1	-	-	-	-	-
23	092-10513 К1= 1.074	ТО ЖЕ,БК235-245-100-1 ЦЕНА=0.50*0.95 ШТ	3.000	- 0.50	-	2	-	-	-	-	-
24	092-10444 К1= 1.074	ТО ЖЕ,Г235-245-200 ЦЕНА=0.41*0.95 ШТ	47.000	- 0.42	-	20	-	-	-	-	-
25	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40 10 ШТ	1.400	- 0.83	-	1	-	-	-	-	-
26	1515-1046	ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБР-40 ЦЕНА=0.75*1.071 ШТ	74.000	- 0.80	-	59	-	-	-	-	-
27	С153-127	ФОНАРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФ-3 ШТ	2.000	- 10.80	-	22	-	-	-	-	-
28	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000 М	0.635	- 190.00	-	121	-	-	-	-	-
29	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000 М	0.265	- 227.00	-	60	-	-	-	-	-
30	290902-54 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 0-1-04-6/220 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2.000	- 0.26	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	290902-56 К1= 1.080	ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ АО1-6.3-001 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	35.000	- 0.46	-	16	-	-	-	-	-
32	С154-165	РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-1РЧ3-02-10/220 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1.000	- 0.70	-	1	-	-	-	-	-
33	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1РЧ3-02-10/42 ШТ	3.000	- 0.32	-	1	-	-	-	-	-
34	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2.000	- 13.70	-	27	-	-	-	-	-
35	2405-1364 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ШТ	85.000	- 0.43	-	37	-	-	-	-	-
36	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1441	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	115	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1556	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			2593	-	254	-	240 82	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	570	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	376	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-010

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-10 АЛ.1 ЭМС01-8 АЛ.6.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	3.966	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	2.136	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.830	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	584	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.411	ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	1508 Д.1-4 7 П.6098	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0.4-100-331/3У3 ШТ	1.000	1410.00	1410	-	-	-	-	-	-	-
2	Ц8-70-6 В.2	МОНТАЖ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНОЙ ШТ	1.000	- 9.03	-	9	4	4 2	6.00 2.37	6 2	-	-
3	1504-1021	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК50-2М ШТ	3.000	9.80	29	-	-	-	-	-	-	-
4	1504-1022	ТО ЖЕ,АК50-3М ШТ	1.000	12.00	12	-	-	-	-	-	-	-
5	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	4.000	- 2.88	-	12	4	-	2.00 0.01	8	-	-
6	1504-4548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	13.000	12.60	164	-	-	-	-	-	-	-
7	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	13.000	- 3.40	-	44	19	1	2.00 0.01	26	-	-
8	92-2553-1	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-54У2 ЦЕНА=120+20.8*0.05 ШТ	2.000	121.04	242	-	-	-	-	-	-	-
9	Ц85-2553	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 30.80	-	62	24	2 1	19.52 0.57	39 1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	92-2552-1	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73708-22У3 ШТ ЦЕНА=107+27.9*0.05	1.000	108.39	108	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2552	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 24.90	-	25	9	1	14.66 0.57	15 1	-
12	1504-190683 Д.34	ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗОУП-25У2 ШТ	3.000	28.00	84	-	-	-	-	-	-
13	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3.000	- 3.40	-	10	4	-	2.00 0.01	6	-
14	Ц85-1201	СКЦЭ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 ШТ	2.000	- 25.00	-	50	3	-	2.03 0.01	4	-
15	Ц8-522-5	МОНТАЖ ШТЕПСЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ВК25-4В1К,РК25-4В1К КОМПЛЕКТ	4.000	- 2.32	-	9	4	-	2.00 0.01	8	-
16	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.73*0.99	0.723	- 7.24	-	5	4	-	10.00 0.06	7	-
17	Ц8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.100	- 8.44	-	1	1	-	11.00 0.06	1	-
18	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М 0.26*0.97	0.252	- 29.90	-	8	4	1	30.00 1.90	8	-
19	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М 0.83*0.97	0.805	- 32.00	-	26	7	6 2	16.00 2.94	13 2	-
20	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	2.000	- 0.83	-	2	1	-	1.00	2	-
21	Ц8-534-14 В.1	МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2 ШТ	10.000	- 3.84	-	38	17	1	2.00 0.01	20	-
22	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.740	- 27.80	-	21	11	1	25.00 0.31	19	-
23	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.690	- 1.34	-	1	1	-	2.00 0.06	1	-
24	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100 ШТ	0.050	- 1.65	-	-	-	-	2.00 0.15	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-397-5 .2	ВЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШИР.100ММ ШТ	0.263	- 128.00	-	34	16	10 3	105.00 12.87	28 3	-
26	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.056	- 108.00	-	6	2	2 1	61.00 12.69	3 1	-
27	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.026	- 123.00	-	3	1	1	49.00 14.71	1	-
28	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.255	- 10.00	-	3	2	-	11.00 0.13	3	-
		0.26*0.98									
29	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	6.164	- 20.60	-	127	53	3 1	15.00 0.25	92 2	-
		6.29*0.98									
30	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	2.636	- 48.00	-	127	48	33 11	31.00 5.21	82 14	-
		(0.49+2.20)*0.98									
31	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	1.310	- 4.88	-	6	3	3 1	4.00 0.92	5 1	-
		1.35*0.97									
32	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.213	- 6.02	-	1	1	1	5.00 1.12	1	-
		0.22*0.97									
33	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.110	- 9.29	-	1	-	1	7.00 1.88	1	-
34	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	4.588	- 1.21	-	6	5	-	2.00	9	-
		4.73*0.97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.572	- 1.38	-	1	1	-	2.00	1	-
		0.59*0.97									
36	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.213	- 2.53	-	1	1	-	4.00	1	-
		0.22*0.97									
37	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММ.КВ. ШТ	104.000	- 0.57	-	59	36	-	0.55	57	-
38	Ц8-153-28 В.3	ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 10ММ.КВ. ШТ	26.000	- 0.69	-	18	11	-	0.65	17	-
39	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	4.000	- 1.61	-	6	2	-	1.00	4	-
40	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	6.000	- 2.17	-	13	3	-	1.00	6	-
41	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	36.000	- 1.38	-	50	34	1	1.00	36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2049	785	336	72 22	-	- 530	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			61	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,12									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			25	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,12									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	292	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,5,7,9,11,13-41									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	53	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	86	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2135	1163	336	72 22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	584	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	411	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
42	1504-17002	ВИЛКА ВК25-4В1К ШТ ЦЕНА=6.9*1.082	4.000	- 7.46	-	30	-	-	-	-	-
43	1504-17001	РОЗЕТКА РК25-4В1К ШТ ЦЕНА=7.2*1.082	4.000	- 7.79	-	31	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.082	- 191.00	-	16	-	-	-	-	-
45	С151-1091 К1= 1.300	КАБЕЛЬ АВВГ-0.66 СЕЧ.4*2.5ММ.КВ. 1000 М	0.524	- 248.30	-	130	-	-	-	-	-
46	С151-1092 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*4+1*2.5ММ.КВ. 1000 М	0.130	- 272.40	-	35	-	-	-	-	-
47	С151-1093 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*6+1*4ММ.КВ. 1000 М	0.002	- 339.60	-	1	-	-	-	-	-
48	С151-1094 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*10+1*6ММ.КВ. 1000 М	0.095	- 448.80	-	43	-	-	-	-	-
49	С151-1096 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*25+1*10ММ.КВ. 1000 М	0.027	- 823.20	-	22	-	-	-	-	-
50	С151-1098 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*50+1*16ММ.КВ. 1000 М	0.015	- 1320.00	-	20	-	-	-	-	-
51	1509 Д.20 Т.4-050	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3*1.5+1*1 КМ ЦЕНА=183*1.2*1.115	0.049	- 244.85	-	12	-	-	-	-	-
52	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.1*2ММ.КВ. КМ ЦЕНА=17.3*1.116	0.592	- 19.30	-	11	-	-	-	-	-
53	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*3ММ.КВ. КМ ЦЕНА=21*1.116	0.015	- 23.43	-	-	-	-	-	-	-
54	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*5ММ.КВ. КМ ЦЕНА=29*1.116	0.060	- 32.36	-	2	-	-	-	-	-
55	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*8ММ.КВ. КМ ЦЕНА=43.5*1.116	0.033	- 48.54	-	2	-	-	-	-	-
56	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ1*1.5ММ.КВ. КМ ЦЕНА=27*1.116	0.014	- 30.13	-	-	-	-	-	-	-
57	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,ПВ1*2ММ.КВ. КМ ЦЕНА=33*1.116	0.002	- 36.82	-	-	-	-	-	-	-
58	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,ПВ1*3ММ.КВ. КМ ЦЕНА=47*1.116	0.006	- 52.45	-	-	-	-	-	-	-
59	С159-543	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 10 М	5.500	- 1.08	-	6	-	-	-	-	-
60	С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10 М	1.800	- 1.51	-	3	-	-	-	-	-
61	С159-545	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10 М	1.000	- 2.49	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241649-106 2 К1= 1.089	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ Р3-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ 1000 М	0.083	- 174.24	-	14	-	-	-	-	-
63	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	26.000	- 0.30	-	8	-	-	-	-	-
64	2405-1010 К1= 1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К108ОУ3 ШТ	2.000	- 1.52	-	3	-	-	-	-	-
65	2405 Д.2 .1-1043	ПКОРОБКА У614АУ2 ЦЕНА=6.8*1.073 ШТ	10.000	- 7.29	-	73	-	-	-	-	-
66	2405-1861 К1= 1.072	СТОЙКИ К115ОУ3 1000 ШТ	0.074	- 235.84	-	17	-	-	-	-	-
67	2405-1695 К1= 1.072	ПОЛКИ К116ОУ3 1000 ШТ	0.052	- 87.90	-	5	-	-	-	-	-
68	2405-1696 К1= 1.072	ПОЛКИ К1161У3 1000 ШТ	0.017	- 139.36	-	2	-	-	-	-	-
69	2405-1698 К1= 1.072	ПОЛКИ К1163У3 1000 ШТ	0.005	- 289.44	-	1	-	-	-	-	-
70	2405 Д.15 П.1-1333	ЛОТОК НЛ10-П2.87У3 ЦЕНА=1.55*1.072 ШТ	44.000	- 1.66	-	73	-	-	-	-	-
71	2405 Д.15 П.1-1332	ТО ЖЕ,НЛ10-П2.37У3 ЦЕНА=1.35*1.072 ШТ	6.000	- 1.44	-	9	-	-	-	-	-
72	2405 Д.15 П.1-1331	ТО ЖЕ,НЛ10-П1.87У3 ЦЕНА=1.1*1.072 ШТ	6.000	- 1.17	-	7	-	-	-	-	-
73	2405 Д.23 П.1-1449	ТО ЖЕ,НЛ20-П2.87У3 ЦЕНА=2.5*1.072 ШТ	3.000	- 2.68	-	8	-	-	-	-	-
74	2405 Д.22 П.1-1448	ТО ЖЕ,НЛ20-П2.37У3 ЦЕНА=1.85*1.072 ШТ	5.000	- 1.98	-	10	-	-	-	-	-
75	2405 Д.22 П.1-1447	ТО ЖЕ,НЛ20-П1.87У3 ЦЕНА=1.7*1.072 ШТ	1.000	- 1.82	-	2	-	-	-	-	-
76	2405 Д.22 П.1-1452	ТО ЖЕ,НЛ40-П2.87У3 ЦЕНА=2.95*1.072 ШТ	1.000	- 3.16	-	3	-	-	-	-	-
77	2405 Д.22 П.1-1451	ТО ЖЕ,НЛ40-П2.37У3 ЦЕНА=2.25*1.072 ШТ	1.000	- 2.41	-	2	-	-	-	-	-
78	2405 Д.22 П.1-1450	ТО ЖЕ,НЛ40-П1.87У3 ЦЕНА=1.95*1.072 ШТ	1.000	- 2.09	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	24Ø5 Д.15 ТО ЖЕ,НЛ-У45УЗ П.1-1339 ЦЕНА=Ø.4*1.Ø72	ШТ	4.ØØØ	- Ø.42	-	2	-	-	-	-	-
8Ø	24Ø5 Д.15 ТО ЖЕ,НЛ-У95УЗ П.1-134Ø ЦЕНА=1.1*1.Ø72	ШТ	1.ØØØ	- 1.17	-	1	-	-	-	-	-
81	24Ø5 Д.15 ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛ-ДУЗ П.1-1341 ЦЕНА=Ø.2*1.Ø72	ШТ	7.ØØØ	- Ø.21	-	1	-	-	-	-	-
82	24Ø5 Д.15 ПОДВЕС НЛ-ПВУЗ П.1-1343 ЦЕНА=Ø.4*1.Ø72	ШТ	8.ØØØ	- Ø.42	-	3	-	-	-	-	-
83	24Ø5 Д.15 СОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУЗ П.1-1345 ЦЕНА=Ø.34*1.Ø72	ШТ	1Ø.ØØØ	- Ø.36	-	4	-	-	-	-	-
84	24Ø5 Д.15 ПРИЖИМ НЛ-ПРУЗ П.1-1344 ЦЕНА=46.4*1.Ø72	1ØØØШТ	Ø.Ø22	- 49.74	-	1	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	617	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ Ø.Ø %				-	49	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	666	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3966	-	336	-	72 22	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	584	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	411	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1830	336 (411)	72	-	584	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	2136	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АОВ1-9 АЛ.1 АОВС01-6 АЛ.6.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4.513 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	3.220 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1.293 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	465 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.271 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	531001 Д.3 П.176	ТЕРМОМЕТР ТБ38 (ЗАПАС 1 ШТ)	ШТ	3.000	0.56	2	-	-	-	-	-	-	
2	170648 Д.2 7 П.1-889	ГИГРОМЕТР ВИТ-1(ЗАПАС 1ШТ)	ШТ	3.000	2.20	7	-	-	-	-	-	-	
3	ОПТОВАЯ ЦЕНА	КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ КУВ-1 (АТАКСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ВНПО "РЕМДЕТАЛЬ" МССР)	ШТ	2.000	1500.00	3000	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-572-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВЫХОДНОГО СИЛЬНОТОЧНОГО УВС (В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1)	ШТ	2.000	- 4.39	-	9	3	1 1	2.00 0.32	4 1	-	
5	Ц11-680-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ УУВ(В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1)	ШТ	2.000	- 3.10	-	6	6	1	5.00 0.14	10	-	
6	Ц11-13-2	МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0897(В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1)	ШТ	14.000	- 0.43	-	6	6	-	1.00	14	-	
7	Ц11-680-1	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ	ШТ	2.000	- 3.10	-	6	6	1	5.00 0.14	10	-	
8	Ц11-680-1	ТО ЖЕ,БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Б3001(В КОМПЛЕКТЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕРМ-25УХЛ3.1"	ШТ	1.000	- 3.10	-	3	3	-	5.00 0.14	5	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц11-13-2	ТО ЖЕ,ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ(В КОМПЛЕКТЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕРМ-25УХЛ3.1" ШТ	1.000	- 0.43	-	-	-	-	1.00	1	-
10	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	2.000	8.70	17	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	2	-
12	Ц8-522-1	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ2-10 ШТ	2.000	- 2.60	-	5	3	-	2.00 0.01	4	-
13	1504 Д.34 П.06-422	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5402 И3У2 ШТ	2.000	10.30	21	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-533-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 2.91	-	6	3	-	2.00 0.01	4	-
15	1504 Д.34 П.04-120	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМА4152Д УХЛ3Б ШТ	2.000	21.00	42	-	-	-	-	-	-
16	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2.000	- 3.40	-	7	3	-	2.00 0.01	4	-
17	Ц8-472-11	МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО П-350 10 ШТ	1.600	- 2.40	-	4	2	-	3.00 0.01	5	-
18	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.161	- 123.00	-	20	4	6 2	49.00 14.71	8 2	-
19	Ц8-147-9	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК 100 ШТ	0.540	- 35.90	-	19	6	9 3	15.00 6.73	8 4	-
20	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100 ШТ	0.540	- 1.65	-	1	1	-	2.00 0.15	1	-
21	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.062	- 377.00	-	23	2	-	41.00 1.32	3	-
22	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.379	- 377.00	-	143	13	2 1	61.00 1.82	23 1	-
23	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУП-МУ2 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-
24	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.100	- 64.10	-	6	3	3 1	52.00 12.82	5 1	-
25	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.100	- 10.00	-	1	1	-	11.00 0.13	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	2.058	- 48.00	-	99	37	26 8	31.00 5.21	64 11	-
		2.1*0.98									
27	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	8.379	- 20.60	-	173	72	4 2	15.00 0.25	126 2	-
		8.55*0.98									
28	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 М	0.291	- 16.50	-	5	2	2	14.00 2.10	4 1	-
		0.3*0.97									
29	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	70.000	- 0.49	-	34	15	-	1.00	70	-
30	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4.000	- 0.81	-	3	2	-	1.00	4	-
31	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	4.000	- 1.02	-	4	2	-	1.00	4	-
32	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММКВ ШТ	14.000	- 0.57	-	8	5	-	0.55	8	-
33	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	17.000	- 0.54	-	9	9	-	1.00	17	-
34	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ШТ	2.000	- 1.05	-	2	2	-	1.00	2	-
35	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	9.000	- 1.66	-	15	2	-	0.38	3	-
36	Ц11-13-2	МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТСМ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	5.000	- 0.43	-	2	2	-	1.00	5	-
37	Ц8-529-5	МОНТАЖ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (КОМПЛЕКТНО С КЛАПАНОМ КС-30) ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			3089	626	219	56 18	-	- 424	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3,10,13,15			93	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1-3,10,13,15				38	-	-	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 4-9,11-12,14,16-37				-	191	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	-	18	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	34	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	65	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				3220	882	219	56 18	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	465	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	271	-	-	-	-	-
	МАТЕРИАЛЫ										
38	1504-6001 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ K1= 1.080 ПВ2-10-У356Б ШТ		2.000	- 0.81	-	2	-	-	-	-	-
39	C151-1075 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М		0.150	- 166.00	-	25	-	-	-	-	-
40	C151-1814 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М		0.090	- 202.00	-	18	-	-	-	-	-
41	C151-1864 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М		0.640	- 288.00	-	184	-	-	-	-	-
42	C151-2280 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М		0.100	- 195.00	-	20	-	-	-	-	-
43	C151-2284 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М		0.035	- 458.00	-	16	-	-	-	-	-
44	C151-2285 КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М		0.060	- 592.00	-	36	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ-0.66 СЕЧ. 16ММ КВ ЦЕНА=80*1.116	КМ	0.020	- 89.28	-	2	-	-	-	-	-
46	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ. 6ММКВ ЦЕНА=34*1.116	КМ	0.010	- 37.94	-	-	-	-	-	-	-
47	2405-1472	ЛОТОК ЛП225 ЦЕНА=0.6*1.072	М	44.000	- 0.64	-	28	-	-	-	-	-
48	2405-11289 Д.12	ТРОЙНИК ТП225 ЦЕНА=1.9*1.072	ШТ	2.000	- 2.03	-	4	-	-	-	-	-
49	2405-11292 Д.12	УГОЛЬНИК УП225 ЦЕНА=1.35*1.072	ШТ	15.000	- 1.44	-	22	-	-	-	-	-
50	2405-1658	ОСНОВАНИЕ К1155 ЦЕНА=85*1.072	1000ШТ	0.054	- 91.12	-	5	-	-	-	-	-
51	2405-1697	ПОЛКА К1162 ЦЕНА=0.19*1.072	ШТ	54.000	- 0.20	-	11	-	-	-	-	-
52	С153-226	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СУВ-МУ3	ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
53	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ. 32Х1.8ММ ГОСТ 10704-76 ЦЕНА=0.3*1.089	М	10.000	- 0.32	-	3	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	381	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	30	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	411	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				4513	-	219	-	56 18	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	465	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	271	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1293	219 (271)	56	-	465	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	3220	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ 2 КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-012

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	0.024	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	0.013	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	0.011	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	7	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.003	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 СССО1-4 АЛ.6.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	6203 Д.82	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА11320 ТИПА "СПЕТР 301-308" ШТ	1.000	12.45		12	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1.000	-	0.37	-	-	-	-	0.50	1	-	
3	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	1.000	-	4.01	-	4	2	1	3.00 0.23	3	-	
4	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.030	-	29.90	-	1	-	-	30.00 1.90	1	-	
5	Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ 100 М	0.150	-	7.92	-	1	1	-	13.00	2	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				12	6	3	1	-	-	-	
											7		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 %				-	2	-	-	-	-	-	
		ПО ПУНКТАМ 2-5											
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	1	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				12	9	3	1	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	7	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	3	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000 М	0.015	- 13.00	-	-	-	-	-	-	-
7	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	3.000	- 0.62	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	2	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			24	-	3	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	3	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	11	3	1	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(3)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	13	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2 КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-013

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.022 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.008 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.014 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 СССО1-4 АЛ.6.1

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 11 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.006 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 013 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ											
1	1602-2362 К1= 0.250	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ"ЗЕНИТ-305" ШТ	1.000	7.50		8	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1.000	-	2.73	-	3	2	-	4.00	4	-	
3	Ц10-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.000	-	2.42	-	2	2	-	3.00	3	-	
4	Ц10-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	1.000	-	0.36	-	-	-	-	1.00	1	-	
5	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.030	-	29.90	-	1	-	-	30.00 1.90	1	-	
6	Ц10-54-11	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: КИРПИЧНОЙ 100 М	0.150	-	7.92	-	1	1	-	13.00	2	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				8	7	5	-	-	- 11	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.0 %				-	4	-	-	-	-	-	
		ПО ПУНКТАМ 2-6 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	1	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				8	12	5	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	6	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	С152-494	ПРОВОД МАРКИ ПВТЖ СЕЧ.2*0.6ММ2 1000 М	0.015	- 15.10	-	-	-	-	-	-	-
8	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	3.000	- 0.62	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	2	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			22	-	5	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	6	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	14	5	-	-	11	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	8	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01.-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.174 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.027 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.147 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 ССС01-4 АЛ.6.1

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	1504 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21-111.54У2 ШТ	2.000	4.45	9	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-	
3	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	2.000	8.70	17	-	-	-	-	-	-	
4	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	2	-	
5	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-	
6	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М 1.2*0.98	1.176	- 60.80	-	72	28	27 10	41.00 10.84	48 13	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				26	79	32	28 10	-	- 55	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			1	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,3									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	28	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2,4-6									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	5	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	9	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			27	116	32	28 10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	47	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	092-10497	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК235-245-25-I ШТ ЦЕНА=0.28*0.95*1.074	4.000	- 0.28	-	1	-	-	-	-	-
8	C151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.080	- 166.00	-	13	-	-	-	-	-
9	C151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.040	- 191.00	-	8	-	-	-	-	-
10	2405-1365 K1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	5.000	- 0.44	-	2	-	-	-	-	-
11	C153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	29	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	31	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			174	-	32	-	28 10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	47	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	147	32	28	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	27	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат. Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1-5АЛ.1 ТХС01-4 АЛ.6.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		33.460 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ		32.005 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ		1.455 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		1083 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		0.696 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС 8-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	ОПТОВАЯ НА	ЦЕПУНКТ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ КСП-15В("РЯЗСЕЛЬМАШ"ВГ.РЯЗАНЬ)	ШТ	1.000	8700.00	8700	-	-	-	-	-	-		
		МОНТАЖ ПУНКТА КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНОГО												
2	Е9-132	МОНТАЖ БУНКЕРА ПРИЕМНОГО КС7.10.000	Т	1.300	- 67.10	-	87	35	40 13	43.90 12.84	57 17	-		
3	Е9-47	МОНТАЖ ПАНДУСА КСЭ.10300	Т	0.384	- 46.80	-	18	7	7 2	30.10 7.00	12 3	-		
4	Ц28-921-18 К1= 1.500	МОНТАЖ МАШИНЫ ДЛЯ КАЛИБРОВАНИЯ КСЭ.11.000	ШТ	1.000	- 28.20	-	28	22	5 4	40.50 4.68	41 5	-		
		18.8*1.5												
5	Ц28-921-6 К1= 0.950	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА КСЭ.12.000	ШТ	1.000	- 17.86	-	18	14	3 2	25.65 2.98	26 3	-		
		18.8*0.95												
6	Ц28-921-17 К1= 1.500	МОНТАЖ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОРОХА КСЭ.16.000	ШТ	1.000	- 10.47	-	10	9	1	16.50 0.58	17 1	-		
		6.98*1.5												
7	Ц28-921-5 К1= 0.900	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ЗАГРУЗОЧНОГО КСЭ.30.000	ШТ	4.000	- 4.73	-	19	17	2 1	8.10 0.34	32 1	-		
		5.25*0.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П.1.7- МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ									
8	Ц11-680-1	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ШТ	3.000	- 3.10	-	9	8	1	5.00 0.14	15	-
9	2103/227 .07-090	ПТРАНСПОРТЕР-ЗАГРУЗЧИК ТЗК-30А2 ШТ	1.000	5800.00	5800	-	-	-	-	-	-
10	2103 Д.42 П.07-055	КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТХБ-20 ШТ	1.000	4430.00	4430	-	-	-	-	-	-
11	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ КЛУБНЕЙ СЕМЕНОНГО КАРТОФЕЛЯ ПСК-20 ШТ (ПО „ЛЬВОВХИМСЕЛЬХОЗМАШ")	1.000	7000.00	7000	-	-	-	-	-	-
12	24-03 П.06 -042	РЕАКТОР М3-2С-316 ВМЕСТИМ.0.5М3 ШТ	1.000	1050.00	1050	-	-	-	-	-	-
13	Ц28-617-1	РЕАКТОР,ОБЬЕМ,Л 500 ШТ	1.000	- 45.90	-	46	40	3 2	52.00 2.21	52 2	-
14	2103-СБ.12 П.06-081/ 6Д.237	ТРАНСПОРТЕР ОСНОВНОЙ ПСШ 03.000 ШТ ЦЕНА=433*1.09	6.000	471.97	2832	-	-	-	-	-	-
15	Ц28-921-18	ТО ЖЕ,МОТАЖ ШТ	6.000	- 18.80	-	113	89	22 15	27.00 3.12	162 19	-
16	2103 СБ.12 П.06-081/ 5 Д.237	ТРАНСПОРТЕР ПСШ.01.000 ШТ ЦЕНА=387*1,09	1.000	421.83	422	-	-	-	-	-	-
17	Ц28-921-18 К1= 0.900	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 16.92	-	17	13	3 2	24.30 2.81	24 3	-
		18.8*0.9									
18	29-13-01 .77 П.994	ДЗАДВИЖКА РЕЕЧНАЯ У8-ТЭЛ-21А ШТ	3.000	145.00	435	-	-	-	-	-	-
19	Ц30-155-1	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ШТ	3.000	- 9.30	-	28	23	1 1	13.00 0.27	39 1	-
20	Ц12-809-2	МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО БРОНЗОВОГО ДИАМ.50ММ ШТ	1.000	- 1.09	-	1	1	-	1.00	1	-
21	2106-5057	ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ТУ-300 ШТ	1.000	35.00	35	-	-	-	-	-	-
22	Ц12-2-1	МОНТАЖ ПАТРУБКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ Т	0.950	- 324.00	-	308	287	8 2	521.00 3.03	495 3	-
23	Е9-122	МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДСТАВОК И МОСТИКА ПЕРЕХОДНОГО Т	0.325	- 50.20	-	16	8	1	34.90 1.57	11 1	-
24	С121-2095	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ Т	0.325	- 393.00	-	128	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С130-1020	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б7БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1.000	- 30.30	-	30	-	-	-	-	-
26	0517-2078	РУКАВ.В(2)-10-80-83-У ГОСТ 18698-79 М ЦЕНА=3.8*1.074	5.000	- 4.08	-	20	-	-	-	-	-
27	Е13-153 К1= 2.000	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.088	- 20.60	-	2	-	-	4.60 0.10	-	-
28	С113-6	ПАТРУБОК (ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ.50*3.2ММ) М	0.950	- 0.78	-	1	-	-	-	-	-
29	С111-285	ГАСИТЕЛЬ(ПАРУСИНА БРЕЗЕНТ. ЛЬНЯНАЯ) М2	6.000	- 1.32	-	8	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			30704	907	573	97 44	-	- 984	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,9-12,14,16,18,21			921	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,9-12,14,16,18,21			380	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 2-3,23-24			-	21	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 4-8,13,15,17,19-20,22			-	418	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	40	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	79	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	108	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			32005	1454	573	97 44	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1083	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	696	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			33460	-	573	-	97 44	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1083	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	696	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	3	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	292	50 (69)	48	-	103	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	1160	523 (627)	49	-	980	-
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	32005	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)(ВАРИАНТ С НЕПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1568
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	881
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1443
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	13768
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8197
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1737
	ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	15336
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	9078
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3180
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1383
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	791
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	72
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	984
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	573
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	97

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	974
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	590
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	312
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	424
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	219
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	56
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ(ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	73
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	40
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	29
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	19174
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	11291
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3746

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОТАВИЛИ : ИНЖЕНЕР В.В.ФОМИЧЕВА

ИНЖЕНЕР Е.В.ПОПОВА

ПРОВЕРИЛИ:ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

gost.e-ecolog.ru