ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-63.91

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

АЛЬБОМ 9

С1 СМЕТЫ

(ВАРИАНТ С ПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

24994-09

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 24994-09

813-2-63.91

СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

АЛЬБОМ 9

С1 СМЕТЫ

(ВАРИАНТ С ПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:		
ОБЩАЯ	201,238(318.155)	ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ	131,96(217.728)	ТЫС.РУБ.
1 М3 ЗДАНИЯ (СМР)	26,02(42.93)	РУБ.
1 М2 ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ (СМР)	132,09(217.95)	РУБ.
1 Т ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ	179,84(284.32)	РУБ.

Примечание: в скобках указана стоимость в ценах 1991г.

РАЗРАБОТАН

ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" ГЛАВАГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ

ГОСКОМИССИИ СОВМИНА СССР ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ЗАКУПКАМ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Д.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

УТВЕРЖДЕН

Главагропромнаучпроектом Государственной комиссии Совмина СССР по продовольствию и закупкам

Приказ от 18 июня 1991г № 27

Введен в действие институтом "Гипронисельпром"

Приказ от 18 июня 1991г № 53

С О Д Е Р Ж А Н И Е:

	Стр.
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3
2.ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N01-НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)	4
3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	5
4.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002-ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	49
5.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-003-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	5I
6.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-004-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	53
7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005-КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ	55
8.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006-ОТОПЛЕНИЕ	57
9.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007-ВЕНТИЛЯЦИЯ	60
10.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-008-ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	64
11.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-009-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	67
12.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-010-СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	7I
13.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-011-АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	78
14.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-012-ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	83
15.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-013-РАДИОФИКАЦИЯ	85
16.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-014-СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	87
17.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-015-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	90
18.ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ	94

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

НАСТОЯЩИЕ СМЕТЫ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ТИПОВОГО ПРОЕКТА,РАЗРАБОТАННЫХ ИНСТИТУТОМ "ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ" НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИША СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)(ВАРИАНТ С ПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНА В ЦЕНАХ,ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1984 ГОДА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СН-227-82 И ИЗМЕНЕНИЙ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ ЦИТП N1-89.

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИМЕНЕНЫ СБОРНИКИ ЕРЕР ДЛЯ 1 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА (ПОДРАЙОН-1), СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МЕСТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО СБОРНИКУ УТВЕРЖДЕННОМУ МОСОБЛИСПОЛКОМОМ,ЦЕННИКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ,ПРЕЙСКУРАНТЫ ОПТОВЫХ ЦЕН НА ОБОРУДОВАНИЕ,ВВЕДЕННЫЕ С 01.01 1982 ГОДА,ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПО ОБОРУДОВАНИЮ ПРИНЯТЫ В РАЗМЕРЕ 3% И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ В РАЗМЕРЕ 1.2%.

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ПРИНЯТЫ:

А)НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -16.5%

Б)НА МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ -8.6%

В)НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ-13.3%

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В СМЕТЫ В РАЗМЕРЕ -8%

В ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ ПРИВЕДЕНЫ ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ,ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА К ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ:

ФУНДАМЕНТЫ- СБОРНЫЕ И МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ,БАШМАКИ СТАКАННОГО ТИПА ПОД КОЛОННЫ,СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ,СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЛИТЫ И БЕТОННЫЕ БЛОКИ;

КАРКАС- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОЛОННЫ И СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ;

СТЕНЫ- СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА,ОТДЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН И ТОРЦЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА;

ПОКРЫТИЕ- СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РЕБРИСТЫЕ ПЛИТЫ;

КРОВЛЯ- МАСТИЧНАЯ ИЗ 3-Х СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ.

ДАННЫЕ ПО СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СКОБКАХ НА ТИТУЛЬНОМ ЛИСТЕ УЧИТЫВАЮТ УПРОЩЕННЫЙ ПЕРЕСЧЕТ ПО ИНДЕКСАМ В НОРМЫ И ЦЕНЫ ВВЕДЕННЫЕ С 01.01.91Г. СОГЛАСНО ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР N14Д ОТ 06.09.90Г.(НА СМР ИНДЕКС 1.65X1.0, НА ОБОРУДОВАНИЕ - 1.45, НА ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ - 1.09)

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 01

К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	201.238(318.155)	ТЫС.РУБ.
ПОСТРОЕЧНЫЕ ТРУДОЗАТРАТЫ	17.883	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	21.440	ТЫС.ЧЕЛ.Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	14.950	ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 ГОДА

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 ЛИСТ 1

NN ПП	НОМЕР СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ МЕБЕЛИ ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС.Ч.Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	001	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	116.695	-	-	-	116.695	-	17.167	12.210	1119Т/104.29РУБ
2.	002	ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	0.273	-	-	-	0.273	-	0.079	0.047	0.24РУБ.
3.	003	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	0.115	-	-	-	0.115	-	0.049	0.027	0.10РУБ.
4.	004	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ	0.073	-	-	-	0.073	-	0.057	0.034	0.07РУБ.
5.	005	КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ	0.122	-	-	-	0.122	-	0.049	0.027	0.11РУБ.
6.	006	ОТОПЛЕНИЕ	1.231	0.063	0.237	-	1.531	-	0.087	0.065	1.37РУБ.
7.	007	ВЕНТИЛЯЦИЯ	3.123	0.065	0.065	-	3.253	-	0.292	0.193	2.91РУБ.
8.	008	ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	1.148	1.701	31.483	0.088	34.420	-	0.867	0.534	30.76РУБ
9.	009	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	2.593	-	-	2.593	-	0.570	0.376	2.32РУБ.
10.	010	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	-	1.830	2.136	-	3.966	-	0.584	0.411	3.54РУБ.
11.	011	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	-	1.293	3.220	-	4.513	-	0.465	0.271	4.03РУБ.
12.	012	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	-	0.013	0.013	-	0.026	-	0.008	0.005	0.02РУБ.
13.	013	РАДИОФИКАЦИЯ	-	0.016	0.008	-	0.024	-	0.012	0.007	0.02РУБ.
14.	014	СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	-	0.147	0.027	-	0.174	-	0.071	0.047	0.16РУБ.
15.	015	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	0.295	1.160	32.005	-	33.460	-	1.083	0.696	29.90РУБ
		ИТОГО:	123.075	8.881	69.194	0.088	201.238	-	21.440	14.950	179.84РУБ.
		ИТОГО В НОРМАХ И ЦЕНАХ ВВЕДЕННЫХ С 01.01.1991Г.	203.074	14.654	100.331	0.096	318.155	-	-	-	284.32РУБ.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА А.Л.БУТЕНКО

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.А.ХЛЕБНИКОВ

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

/СОСТАВИЛ:ТЕХНИК 1КАТ. И.В.ГРУНИЧЕВА

ПРОВЕРИЛ:ИНЖЕНЕР 1КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-001

НА: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: АР1 1-14 АР1И КЖ1 1-25 КЖИП КМ1-II КДИ-3, альбом 2,4

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 116,695 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 17167 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 12,210 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 001 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е1-1653 32-1	ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ (ГРУБАЯ) ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) 1000 М2	1.765	0,92		0,92 0,31	2	-	2 1	- 0,45	- 1
2	Е1-1607 29-1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ(80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.239	36,30		36,30 12,20	9	-	9 3	- 17,57	- 4
3	Е1-1614 29-8 К1= 4,000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М 1000 М3	0.239	119,20		119,20 40,00	28	-	28 10	- 57,60	- 14
4	Е1-1591 22-13	ПОГРУЗКА ГРУНТА В АВТОСАМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРОМ ВМЕСТ.КОВША 0.5М3 1000 М3	0.239	144,00 6,41		137,39 56,10	34	2	33 13	13,00 80,78	3 19
5	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	286.800	0,29		0,29 0,06	83	-	83 17	- 0,09	- 26
6	Е1-1603 25-1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ 1000 М3	0.239	11,50 1,30		10,06 3,12	3	-	2 1	2.63 4,49	1 1
7	Е1-1550 11-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	1.364	145,00 6,53		138,47 56,70	198	9	189 77	13,20 81,65	18 111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е1-1592 22-14	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	0.179	172.00 7,64	164,09 66.90	31	1	29 12	15.50 96,34	3 17
9	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	322.200	0,29	0,29 0,06	93	-	93 19	- 0,09	- 29
10	Е1-1604 25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000 М3	0.179	14,20 1,59	12,34 3,81	3	-	2 1	3.23 5,49	1 1
11	Е1-960 80-2 Т.Ч.П.3.67 К2= 1.200	ДОБОР ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100 М3	0.390	89,40 89,40	-	35	35	-	184.80	72
12	Е1-1608 29-2	ДОБОР ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000 М3	0.115	43,90	43,90 14,70	5	-	5 2	- 21,17	- 2
13	Е1-1615 29-9	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 10М 1000 М3	0.115	34,70	34,70 11,60	4	-	4 1	- 16,70	- 2
14	Е1-1549 11-13	ВЫКИДКА ГРУНТА ИЗ КОТЛОВАНА ЭКСКАВАТОРОМ В ОТВАЛ 1000 М3	0.154	106.00 4,81	101,19 41,60	16	1	16 6	9,75 59,90	2 9
15	Е1-1634 31-2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ (80 Л.С.) С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000 М3	1.017	20,30	20,30 6,82	21	-	21 7	- 9,82	- 10
16	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	2.540	46,00 46,00	-	117	117	-	99.30	252
17	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	10.170	9.69 6,20	3.49 2,29	99	63	35 23	11.20 3.30	114 34
18	Е1-994 85-1	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ 100 М3	0,090	49,60 37,70	11.90 5.35	4	3	1	81,30 7,70	7 1
19	Е1-1608 29-2	СРЕЗКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ПОД ПОЛЫ 1000 М3	0.010	43,90	43,90 14,70	-	-	-	- 21,17	-
20	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	0,090	9,69 6,20	3,49 2,29	1	1	-	11,20 3,30	1
21	Е1-1634 31-2	УСТРОЙСТВО ОБВАЛОВАНИЯ БУЛЬДОЗЕРОМ 1000 М3	0.123	20,30	20,30 6,82	3	-	3 1	- 9,82	- 1
22	Е1-1184 118-10	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100 М3	1.230	9.69 6,20	3,49 2.29	12	8	4 3	11,20 3.30	14 4
23	Е1-1132 116-5	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ,ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М2	0,950	7,15 7,15	-	7	7	-	12.90	12
24	Е1-1204 122-2	ПОСЕВ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ С ПОДСЫПКОЙ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ 100 М2	0.950	18,20 18,10	0,10 0,02	17	17	-	36,00 0,03	34

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е1-1608 29-2 Т.Ч.П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАНЕЕ РАЗРАБОТАННОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М В РЕЗЕРВ	1000 М3	1.364	37,32	37,32 12,50	51	-	51 17	- 18,00	- 25
26	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ РАССТОЯНИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА НА 40М	1000 М3	1.364	138,80	138,80 46,40	189	-	189 63	- 66,82	- 91
27	Е1-1608 29-2 Т.Ч.П.3.48 К3= 0.850 К4= 0.850	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	1000 М3	1.364	37.32	37.32 12,50	51	-	51 17	- 18.00	- 25
28	Е1-1615 29-9 К1= 4.000	УВЕЛИЧЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НА 40М	1000 М3	1.364	138.80	138,80 46,40	189	-	189 63	- 66.82	- 91
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1305	264	1039 357	-	534 518
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 1-28						215	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	39	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						122	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						1642	264	1039 357	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1072
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	660	-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ									
29	Е6-1 1-1	ПОДГОТОВКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3,5 ТОЛЩ.100ММ	М3	11.110	27,40 0.70	0.28 0.08	304	8	3 1	1.37 0.10	15 1
30	Е6-1 1 1-1 ССЦ П1-15.1-17	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=28.4+(28.2-26.3)*1.02	М3	4.530	30,33 0.70	0.28 0.08	137	3	1	1.37 0.10	6
31	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-5	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ТОЛЩ.БОЛЕЕ 250ММ ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	М3	0.960	36,03 2.78	0.34 0.10	35	3	-	5.07 0.13	5
32	Е8-10 3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	М3	11.700	9,31 0.40	0.32 0.10	109	5	4 1	0.80 0.13	9 2
33	Е7-17 1-17	УСТРОЙСТВО ПРОСЛОЙКИ ИЗ РАСТВОРА ПОД ПОДОШВЫ ФУНДАМЕНТОВ	100 М2	0.113	49.00 0.69	0.99 0.30	6	-	-	1.40 0.39	-
34	Е7-5 1-5	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙДО 1,5Т	ШТ	2.000	3,20 0.75	2.45 0.89	6	2	5 2	1.32 1.15	3 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е7-6 1-6	УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫХ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т ШТ	16.000	4.89 1.20	3.69 1.33	78	19	59 21	2.08 1.72	33 28
36	608-711 ССЦ П.9-123	ФУНДАМЕНТЫ СТАКАННОГО ТИПА ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М3 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 МАРКИ 1Ф9.9-1 ПО ГОСТ 24022-80 М3	0.720	59.20	-	43	-	-	-	-
37	608-711 ССЦ П.9-124	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ДО 4М3 МАРКИ 3Ф18.18-2 М3	21.440	52.50	-	1126	-	-	-	-
38	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.466	22.90	-	11	-	-	-	-
39	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	5.992	25.00	-	150	-	-	-	-
40	Е6-5 1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3	12.460	38.90 3.63	0.59 0.18	485	45	7 2	6.66 0.23	83 3
41	Е6-6 1-6	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3	39.060	37.20 2.79	1.29 0.39	1453	109	50 15	5.17 0.50	202 20
42	Е6-7 1-7	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3 М3	35.830	35.00 2.21	1.12 0.34	1254	79	40 12	4.10 0.44	147 16
43	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	2.851	270.00	-	770	-	-	-	-
44	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0.012	478.00 20.20	2.20 0.66	6	-	-	34.40 0.85	-
45	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-5	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	6.450	36.03 2.78	0.34 0.10	232	18	2 1	5.07 0.13	33 1
46	Е6-80 9-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ Т	0.062	478.00 20.20	2.20 0.66	30	1	-	34.40 0.85	2
47	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	2.800	0.91 0.38	0.43 0.13	3	1	1	0.67 0.17	2
48	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3.1-5	НАБЕТОНКИ ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	1.700	36.03 2.78	0.34 0.10	61	5	1	5.07 0.13	9
49	Е7-15 1-15 ССЦ П.2-2	УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М ШТ ЦЕНА=6.5+21.9*0.42*0.01	3.000	6.59 2.71	2.68 0.96	20	8	8 3	4.51 1.24	14 4
50	608-7214 ССЦ П.9-348	БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ДИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 МАРКИ 1БФ6-8 ПО СЕРИИ 1.415.1-2 В1 1 М3	0.750	67.90	-	51	-	-	-	-
51	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.285	25.00	-	7	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
52	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0,066	32,10	-	2	-	-	-	-
53	Е7-2 1-2	УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5Т	ШТ	15,000	2,09 0,50	1,59 0,57	31	8	24 9	0,86 0,74	13 11
54	608-79 ССЦ П.9-110 ТАБЛ.3.3	ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦИЕДАЛЬНЫЕ ОБЬЕМОМ ОТ 0,2М3 ДО 1М3 МАРКИ ФЛ8.12-1 ПО ГОСТ 13580-85 ЦЕНА=54.7-0,82	М3	1.320	53,88	-	71	-	-	-	-
55	608-78 ССЦ П.9-97 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ МАРКИ ФЛ8.24-1 ЦЕНА=52.4-0,82	М3	4.140	51,58	-	214	-	-	-	-
56	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.129	22,90	-	3	-	-	-	-
57	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.299	32,10	-	10	-	-	-	-
58	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	7.000	1,50 0,22	0,79 0,29	11	2	6 2	0,39 0,37	3 3
59	Е7-401 36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ШТ	51.000	1,95 0,30	1,09 0,40	99	15	56 20	0,53 0,52	27 27
60	Е7-402 36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	4.000	2,96 0,47	1,63 0,60	12	2	7 2	0,82 0,77	3 3
61	Е7-403 36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т	ШТ	25.000	3,75 0,61	2,03 0,74	94	15	51 19	1,04 0,95	26 24
62	ССЦ П.12-1	БЛОКИ БЕТОННЫЕ МАРКИ ФБС24.3.6-Т	ШТ	25,000	17,60	-	440	-	-	-	-
63	ССЦ П.12-11	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.3.6Т	ШТ	7,000	6,76	-	47	-	-	-	-
64	ССЦ П.12-2	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.4.6Т	ШТ	4,000	22,60	-	90	-	-	-	-
65	ССЦ П.12-5	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.4.6Т	ШТ	8,000	12,10	-	97	-	-	-	-
66	ССЦ П.12-3	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС24.5.6Т	ШТ	25,000	28,20	-	705	-	-	-	-
67	ССЦ П.12-6	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС12.5.6Т	ШТ	18,000	14,60	-	263	-	-	-	-
68	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-4 1-3	МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ МЕЖДУ БЛОКАМИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12,5 ЦЕНА=31,7+(26.6-25,8)*1,02	М3	9,000	32,51 1,55	0,76 0,23	293	14	7 2	2,86 0,30	26 3
69	Е6-86 9-10	УКЛАДКА СЕТОК В ШВЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ	Т	0,013	15,30 6,76	1,40 0,42	-	-	-	12,30 0,54	-
70	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,013	392,00	-	5	-	-	-	-
71	Е6-13 1-13 ССЦ П.1-3,1-5	УСТРОЙСТВО ОПОР ПОД СТОЙКИ ВОРОТ И СТОЙКИ БУНКЕРА ИЗ БЕТОА КЛАССА В15 СТОЛБЧАТЫХ ЦЕНА=34.4+(27.4-25.8)*1.02	М3	2.710	36,03 2.78	0.34 0.10	98	8	1	5.07 0.13	14

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ	М3	1.500	0.91 0.38	0.43 0.13	1	1	1	0.67 0.17	1
73	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3.1-5	НАБЕТОНКИ ПОД СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	М3	5.400	33.33 1.55	0.76 0.23	180	8	4 1	2.86 0.30	15 2
74	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0.370	86.50 19.60	1.50 0.45	32	7	1	38.10 0.58	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					9175	386	339 113	-	705 150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 29-74					1514	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	139
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	273	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					855	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ФУНДАМЕНТЫ					11544	386	339 113	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	994
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	772	-	-	-
		ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО									
		ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ									
75	Е11-3 1-3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	24.260	10.40 1.62	-	252	39	-	3.00	73
76	Е6-16 1-16 ССЦ П1-17 1-16	ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ.250ММ ЦЕНА=30.9-(28.2-27.2)*1.015	М3	18.390	29.88 1.00	0.77 0.23	549	18	14 4	1.87 0.30	34 6
77	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0.260	392.00	-	102	-	-	-	-
78	Е11-11 1-11 ССЦ П1-13 1-15	НАБЕТОНКА ПО ДНИЩУ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В3.5 ЦЕНА=29.3-(26.3-25.3)*1.02	М3	8.400	28.28 1.62	-	238	14	-	2.90	24
79	Е7-400 36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	26.000	1.50 0.22	0.79 0.29	39	6	21 8	0.39 0.37	10 10
80	Е7-401 36-2	ТО ЖЕ,МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	22.000	1.95 0.30	1.09 0.40	43	7	24 9	0.53 0.52	12 11
81	ССЦ П.12-1	СТОИМОСТЬ БЛОКОВ МАРКИ ФБС24.3.6-Т ПО ГОСТ 13579-78	ШТ	22.000	17.60	-	387	-	-	-	-
82	ССЦ П.12-11	ТО ЖЕ,МАРКИ ФБС9.3.6Т	ШТ	26.000	6.76	-	176	-	-	-	-
83	Е6-125 13-1 ССЦ П1-28.1-29	СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ.100 ЦЕНА=83-(29.3-28.2)*1.02	М3	0.690	81.87 12.00	1.14 0.34	56	8	1	21.90 0.44	15

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
84	Е6-128 13-4 ССЦ П.1-3.1-4	СТЕНЫ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ.300ММ ЦЕНА=40.3-(26.6-25.8)*1.02	М3	15.230	39.48 3.53	0.69 0.21	601	54	11 3	6.46 0.27	98 4
85	Е8-59 7-3	РЯДОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ	Т	0.046	421.00 27.80	1.38 0.41	19	1	-	54.30 0.53	3
86	Е7-724 54-2	УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,СОБИРАЕМЫХ ИЗ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	М3	10.560	5.97 1.52	2.87 1.02	63	16	30 11	2.46 1.32	26 14
87	Е7-357 25-7	УКЛАДКА ЛОТКОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 0.5М2	М3	17.310	14.57 4.95	7.90 2.88	252	86	137 50	8.40 3.72	145 64
88	608-1499 ССЦ П.8-521	ЛОТКИ ОБЬЕМОМ ДО 0.2М3 ИЗ БЕТОНА В25 МАРКИ Л8Д-15А	М3	1.200	75.30	-	90	-	-	-	-
89	608-1502 ССЦ П.8-524	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА В25 МАРКИ Л8-15А	М3	9.360	69.20	-	648	-	-	-	-
90	608-1499 ССЦ П.8-521 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 МАРКИ Л1Д-8,Л3Д-8 ЦЕНА=75.3-0.82*2	М3	2.990	73.66	-	220	-	-	-	-
91	608-1501 ССЦ П.8-553 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ, ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 МАРКИ Л4-8 ЦЕНА=71.5-0.82*2	М3	12.960	69.86	-	905	-	-	-	-
92	608-1500 ССЦ П8-552 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,МАРКИ Л1-8 ЦЕНА=72.9-0.82*2	М3	1.360	71.26	-	97	-	-	-	-
93	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	2.237	22.90	-	51	-	-	-	-
94	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	13.255	25.00	-	331	-	-	-	-
95	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	1.341	32.10	-	43	-	-	-	-
96	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.841	41.30	-	35	-	-	-	-
97	Е7-445 38-10-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	1093.000	0.29 0.08	0.15 0.06	317	87	164 66	0.13 0.08	142 87
98	608-76 ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА В15 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЬЕМОМ ДО 0.5М3	М3	17.230	64.40	-	1110	-	-	-	-
99	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.021	22.90	-	-	-	-	-	-
100	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	25.265	25.00	-	632	-	-	-	-
101	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	7.286	32.10	-	234	-	-	-	-
102	Е7-760 65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:0.5	ШТ	2.000	0.57 0.51	0.03 0.01	1	1	-	0.84 0.01	2
103	Е7-761 65-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ, М3,ДО:1	ШТ	11.000	2.30 0.58	1.67 0.62	25	6	18 7	0.96 0.80	11 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е7-762	УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ПЛОЩАДЬЮ,	2.000	2.57	1.83	5	1	4	1.07	2
	65-3	М3,ДО:5 ШТ		0.64	0.66			1	0.85	2
105	608-1490	ПЛИТЫ ПЛОЩ.ДО 3 М2ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	0.760	58.36	-	44	-	-	-	-
	ССЦ П.8-503	МАРКИ П2-15 М3								
	ТАБЛ.3.3	ЦЕНА=60-0.82*2								
106	608-1496	ТО ЖЕ,ДОБОРНЫЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25	0.830	65.60	-	54	-	-	-	-
	ССЦ П.8-509	МАРКИ П6Д-15,П9Д-15Д М3								
107	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0.042	22.90	-	1	-	-	-	-
108	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	0.484	25.00	-	12	-	-	-	-
109	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	0.118	32.10	-	4	-	-	-	-
110	Е6-83	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0.128	441.00	1.40	56	16	-	210.00	27
	9-7	Т		124.00	0.42				0.54	
111	Е6-83	УСТАНОВКА ХОДОВЫХ СКОБ Т	0.003	441.00	1.40	1	-	-	210.00	1
	9-7			124.00	0.42				0.54	
112	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО	0.065	489.00	6.00	32	2	-	40.50	3
	17-4	20 КГ Т		27.80	1.80				2.32	
113	Е6-84	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В СТЕНАХ КАНАЛОВ	0.065	355.00	1.30	23	2	-	64.00	4
	9-8	УГОЛКОМ ВЕСОМ ДО 20КГ Т		38.00	0.39				0.50	
114	Е13-256	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИБЕРА ИЗ ВИНИПЛАСТА	6.860	18.20	0.89	125	11	6	2.39	16
	32-3	ТОЛЩ.10ММ М2		1.57	0.27			2	0.35	2
115	С111-394	СТОИМОСТЬ РУЧКИ-СКОБЫ ШТ	22.000	0.92	-	20	-	-	-	-
116	Е7-701	УПЛОТНЕНИЕ ПРИТВОРА ШНУРОМ 100 М	0.463	42.30	0.08	20	2	-	6.43	3
	51-1			4.02	0.02				0.03	
117	Е10-28	УКЛАДКА ДОСКИ МЕЖДУ СТЕНОЙ И ПЕРЕМЫЧКАМИ	0.670	110.00	1.30	74	9	1	24.00	16
	4-1	М3		12.90	0.39				0.50	
118	Е11-50	УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ	2.890	16.10	1.08	47	5	3	3.58	10
	7-1	М3		1.80	0.32			1	0.41	1
119	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ	0.145	61.84	0.95	9	1	-	18.80	3
	8-1 ССЦ	20ММ РАСТВОР М50 100 М2		9.88	0.28				0.36	
	П.2-2 2-5	ЦЕНА=70-(25.9-21.9)*2.04								
120	Е11-11	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5	1.030	30.21	-	31	2	-	2.90	3
	1-1 ССЦ	М3		1.62						
	П1-15 1-16	ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02								
121	Е11-11	БОРТИК ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-50 М3	0.450	33.78	-	15	1	-	2.90	1
	1-11 ССЦ	ЦЕНА=29.3+(26.3-21.9)*1.02		1.62						
	П1-15 2-2									
122	Е6-84	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ВЕСОМ ДО	0.291	355.00	1.30	103	11	-	64.00	19
	9-8	20КГ Т		38.00	0.39				0.50	
123	Е8-59	УКЛАДКА АРМАТУРЫ НАД ОТВЕРСТИЯМИ Т	0.010	237.00	1.38	2	-	-	54.30	1
	7-3 С124-43	ЦЕНА=421-392+208		27.80	0.41				0.53	
	С124-34									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е11-55 8-1 ССЦ П.2-2.2-5	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА М-50 ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ 100 М2 ЦЕНА=70-(25.9-21.9)*2.04	0.058	61.84 9.88	0.95 0.28	4	1	-	18.80 0.36	1
125	Е11-56 8-2 ТО ЖЕ К1= 4.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ НА 20ММ 100 М2 ЦЕНА=13.6-(25.9-21.9)*0.51	0.006	46.24 0.64	0.92 0.28	-	-	-	1.36 0.36	-
126	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	1.234	90.00 19.50	1.50 0.45	111	24	2 1	33.60 0.58	41 1
		ПРИЯМОК								
127	Е11-11 1-11 ССЦ П. 1-15.1-16	ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=29.3+(27.2-26.3)*1.02	0.060	30.21 1.62	-	2	-	-	2.90	-
128	Е6-126 13-2 ССЦ П. 1-29.1-28	СТЕНЫ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ТОЛЩ.150ММ М3 ЦЕНА=60.8-(29.3-28.2)*1.02	0.090	59.67 7.40	0.86 0.26	5	1	-	13.50 0.34	1
129	Е6-83 9-7	ОБРАМЛЕНИЕ ПРИЯМКА ПО ПЕРИМЕТРУ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛЬЮ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.007	441.00 124.00	1.40 0.42	3	1	-	210.00 0.54	1
130	Е34-304 55-1	НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ 10 М2	0.022	221.00 33.10	7.34 2.20	5	1	-	56.70 2.84	1
131	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100 М2	0.005	7.71 2.05	0.20 0.06	-	-	-	3.10 0.08	-
132	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА ЩИТОВ 100 М2	0.005	20.60 3.02	0.24 0.08	-	-	-	4.60 0.10	-
133	Е8-27 4-7	БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100 М2	0.010	90.00 19.50	1.50 0.45	1	-	-	33.60 0.58	-
134	Е8-59 7-3 С124-43 С124-34	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ А-3 ДИАМ.12ММ Т ЦЕНА=421-392+208	0.001	237.00 27.80	1.38 0.41	-	-	-	54.30 0.53	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
135	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.016	43.30 3.57	0.99 0.30	1	-	-	7.19 0.39	-
136	Е6-30 3-1 ССЦ П.1-4 1-3	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М3 ЦЕНА=35.7+(26.6-25.8)*1.02	1.120	36.51 2.34	1.20 0.36	41	3	1	4.35 0.46	5 1
137	Е6-36 3-7	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ М3	1.120	0.91 0.38	0.43 0.13	1	-	-	0.67 0.17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е6-73 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ РАСТВОРА ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100 М2	0.016	90.18 25.30	0.90 0.27	1	-	-	44.80 0.35	1
139	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2	0.026	35.80 20.60	1.00 0.30	1	1	-	37.00 0.39	1
		УТЕПЛЯЮЩИЙ ЛОТОК								
140	Е11-11 1-11	ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ ПОД ЛОТОК ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5 М3	4.040	29.30 1.62	-	118	7	-	2.90	12
141	Е13-225 25-1 П.3.25 С111-80 37 К2= 1.100 К5= 1.050	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА ЦЕНА=1.83+(0.41-0.22)*1.15 М2	71.750	2.16 0.92	0.21 0.06	155	66	15 4	1.54 0.08	111 6
142	Е26-40 8-13	УТЕПЛЕНИЕ ЛОТКА ПЕНОПЛАСТОМ М3	7.500	10.60 6.10	0.60 0.18	80	46	5 1	10.70 0.23	80 2
143	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 ЦЕНА=39*1.09 М3	7.200	42.51	-	306	-	-	-	-
144	Е13-291 39-5	ПОСЫПКА ПЕСКОМ М2	25.000	0.13 0.12	-	3	3	-	0.20	5
145	Е11-50 7-1	УКЛАДКА КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ М3	4.200	16.10 1.80	1.08 0.32	68	8	5 1	3.58 0.41	15 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				9100	568	462 169	-	980 222
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 75-145				1502	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	138
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	270	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				848	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО				11450	568	462 169	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1340
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1007	-	-	-
		ВСЕГО ПО ЧАСТИ ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				24636	1218	1840 639	-	-
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		КАРКАС ЗДАНИЯ								
146	Е7-32 3-2	УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0.7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т ШТ	21.000	10.60 3.01	4.19 1.52	223	63	88 32	5.02 1.96	105 41
147	Е7-33 3-3	ТО ЖЕ,ПРИ МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т ШТ	9.000	12.70 3.74	5.55 2.01	114	34	50 18	6.24 2.59	56 23

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е7-40 3-10	ТО ЖЕ,ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ Ø.7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	ШТ	14.000	13.80 3.74	5.55 2.01	193	52	78 28	6.24 2.59	87 36
149	608-71 ССЦ П9-5 Т.3.3 3.4	КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЬЕМОМ ОТ Ø.2М3 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 W4 ЦЕНА=80.6-0.82*2+0.92*2	М3	6.660	80.80	-	538	-	-	-	-
150	608-71 ССЦ П.9-6 Т.3.3 3.4	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М300 W6 ЦЕНА=70.8+0.92+1.53	М3	8.800	73.25	-	645	-	-	-	-
151	608-71 ССЦ П9-6 Т.3.4	ТО ЖЕ,ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ В4 ЦЕНА=70.8+0.92	М3	9.900	71.72	-	710	-	-	-	-
152	608-73 ССЦ П9-51 Т.3.3 3.4	КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С КОНСОЛЯМИ НА ДВЕ СТОРОНЫ ОБЬЕМОМ ОТ Ø.2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-200 W4 ЦЕНА=87.1-0.82*2+0.92*2		2.100	87.30	-	183	-	-	-	-
153	608-73 ССЦ П9-52	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М-300 W6 ЦЕНА=76.3+0.92+1.53		4.480	78.75	-	353	-	-	-	-
154	608-73 ССЦ П9-52 Т.3.3 3.4	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-200 W4 ЦЕНА=76.0-0.82*2+0.92*2		2.240	76.20	-	171	-	-	-	-
155	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	42.850	25.00	-	1071	-	-	-	-
156	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	2.410	32.10	-	77	-	-	-	-
157	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	3.980	41.30	-	164	-	-	-	-
158	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ	100 КГ	14.220	41.30	-	587	-	-	-	-
159	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100 КГ	18.200	17.80	-	324	-	-	-	-
160	Е7-141 10-2	УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ПРОЛЕТОМ 9М МАССОЙ ДО 6Т	ШТ	23.000	12.80 4.90	6.99 2.56	294	113	161 59	7.29 3.30	168 76
161	608-166 ССЦ П8-58 ТАБЛ.3.3	СТРОПИЛЬНЫЕ БАЛКИ ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 1.5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12 МЕТРОВ ЦЕНА=86.9-0.82*2	М3	14.300	85.26	-	1219	-	-	-	-
162	608-166 ССЦ П.8-58 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 ЦЕНА=86.9-0.82	М3	2.200	86.08	-	189	-	-	-	-
163	608-166 ССЦ П.8-58 Т.3.3 3.4	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В20 W4 ЦЕНА=86.9-0.82+0.92	М3	6.600	87.00	-	574	-	-	-	-
164	608-166 ССЦ П8-58 ТАБЛ.3.4	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В25 W4 ЦЕНА=86.9+0.92	М3	2.200	87.82	-	193	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
165	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	5,380	25,00	-	135	-	-	-	-
166	С147-5	АРМАТУРА АТ-4	100 КГ	9,310	22,90	-	213	-	-	-	-
167	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	2,484	32,10	-	80	-	-	-	-
168	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	5,893	41,00	-	242	-	-	-	-
169	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	5,893	17,80	-	105	-	-	-	-
170	Е10-45	ОБШИВКА КОЛОНН НАВЕСА ДОСКАМИ ТОЛЩ.40ММ		8,400	4,79	0,06	40	5	1	1,15	10
	8-2		М2		0,60	0,02				0,03	
	С112-49	ЦЕНА=4.91-58.3*0.19*0.01									
171	Е7-767	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО		0,148	489,00	6,00	72	4	1	40,50	6
	17-4	20 КГ	Т		27,80	1,80				2,32	
172	Е7-290	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И		0,128	358,00	3,30	46	5	-	66,60	9
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ	Т		42,50	0,99				1,28	
173	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	2,760	17,30	-	48	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					8803	276	379	-	441
									137		176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 146-173					1453	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	261	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					820	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КАРКАС ЗДАНИЯ					11076	276	379	-	-
									137		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	751
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	674	-	-	-
		СТЕНЫ									
174	Е7-247	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН		44,000	16,63	5,72	732	178	252	6,60	290
	14-1	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ		4,05	2,06			91	2,66	117
175	Е7-257	ДОБАВИТЬ НА УСТАНОВКУ ПАНЕЛЕЙ С		8,000	8,94	3,49	72	24	28	4,88	39
	14-6	КАРНИЗНЫМИ ПЛИТАМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 3Т	ШТ		2,95	1,28			10	1,65	13
		ПАНЕЛИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПО ШИФРУ 1481 ТОЛЩ.30СМ									
		НЕСУЩИЕ									
176	608-894	ЗАТРАТЫ НА СОЕДИНЕНИЕ ПАНЕЛИ НА ГИБКИХ		197,680	0,25	-	49	-	-	-	-
	608-8100	СВЯЗЯХ	М2								
	608-7190	ЦЕНА=(12.7-10.0-2.45)*1.02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	608-1367 ПРИМ П.2	НАРУЖНЫЙ ПЛОСКИЙ СЛОЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ТОЛЩ.5СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 М2 ЦЕНА=(4.84-0.21*2)*1.02	197.680	4.50	-	890	-	-	-	-
178	608-1363 ПРИМ.2	ВНУТРЕННИЙ РЕБРИСТЫЙ СЛОЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИВЕДЕНОЙ ТОЛЩ.15СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ОТ 10.1 ДО 13КГ/М2 М2 ЦЕНА=(8.1+0.21*6)*1.02	197.680	9.54	-	1886	-	-	-	-
179	608-7175 608-7174	СРЕДНИЙ СЛОЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-40 ТОЛЩ.150ММ М2 ЦЕНА=(6.2+3.12)*1.02	197.680	9.50	-	1878	-	-	-	-
180	ССЦ ТОМ.1 СТР.122 П.119	ЗАТРАТЫ НА РЕКВИЗИТЫ И ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ М2 ЦЕНА=(0.8*0.35+5.14*0.48)*1.02	197.680	2.80	-	554	-	-	-	-
		САМОНЕСУЩИЕ								
181	608-894 608-7175	ТРЕХСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ С ВНЕШНИМИ СЛОЯМИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА И СРЕДНИМ СЛОЕМ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-40 ТОЛЩ.150ММ М2 ЦЕНА=(12.7+6.2)*1.02	98.560	19.27	-	1899	-	-	-	-
182	ССЦ ТОМ.1 СТР.122 П119	ЗАТРАТЫ НА РЕКВИЗИТ И ТРАНСПОРТ М2 ЦЕНА=(0.8*0.3+5.14*0.374)*1.02	98.560	2.20	-	217	-	-	-	-
183	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	0.852	41.30	-	35	-	-	-	-
184	608-1405 ССЦ П.8-360	ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ М3	7.200	58.90	-	424	-	-	-	-
185	С147-8	АРМАТУРА А-3 100 КГ	2.800	25.00	-	70	-	-	-	-
186	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100 КГ	1.160	32.10	-	37	-	-	-	-
187	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100 КГ	2.000	41.30	-	83	-	-	-	-
188	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2.852	17.80	-	51	-	-	-	-
189	Е7-702 51-2	УТЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТЫКОВ ПАНЕЛЕЙ МИНЕРАЛОВАТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ 100 М	2.640	37.20 1.91	0.44 0.13	98	5	1	3.62 0.17	10
190	Е7-703 51-3	ТО ЖЕ,ВЕРТИКАЛЬНЫХ 100 М	0.392	58.70 5.49	0.68 0.20	23	2	-	10.50 0.26	4
191	Е6-20 1-20 ССЦ П.1-3 1-4	ПОДБЕТОНКА ПОД ОГРАЖДЕНИЕ СТЕНКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=31.7+(26.6-25.8)*1.02	0.240	32.51 1.55	0.76 0.23	8	-	-	2.86 0.30	1
192	Е7-656 47.7-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ОГРАЖДАЮЩЕЙ СТЕНКИ ПЛОЩ.ДО 5М2 ШТ	48.000	2.21 0.90	1.13 0.42	106	43	54 20	1.47 0.54	71 26
193	608-1364 ССЦ П.8-242	ПАНЕЛИ РЕБРИСТЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 7СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ 3.1-7КГ/М2 МАРКИ СО27.12.12 ПО ШИФРУ 1481 ВЫП.1 М2	153.120	6.73	-	1031	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е10-28 4-1	ЗАДЕЛКА МЕЖДУ ПАНЕЛЯМИ И КОЛОННОЙ БРУСКОМ М3	0.600	110.00 12.90	1.30 0.39	66	8	1	24.00 0.50	14
195	Е7-745 60-1	УКЛАДКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ 100 М2	0.084	112.00 22.00	24.20 7.45	9	2	2 1	41.10 9.61	3 1
196	С111-30	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 М2 ЦЕНА=6.4/(2.5*1.2)	8.400	2.13	-	18	-	-	-	-
197	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.368	489.00 27.80	6.00 1.80	180	10	2 1	40.50 2.32	15 1
198	Е8-30 5-1	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	55.600	34.20 2.21	0.81 0.24	1902	123	45 13	4.05 0.31	225 17
199	Е8-31 5-1 П.1-11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	72.110	33.90 2.15	0.62 0.18	2445	155	45 13	3.93 0.23	283 17
200	Е8-36 5-4	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	29.100	34.30 2.10	0.81 0.24	998	61	24 7	3.90 0.31	113 9
201	Е8-37 5-4 П.1.11	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	75.200	34.00 2.04	0.62 0.18	2557	153	47 14	3.78 0.23	284 17
202	Е8-189 22-1	УСТАНОВКА ЛЕСОВ ДЛЯ НАРУЖНОЙ КЛАДКИ СТЕН 100 М2	3.020	42.20 25.40	0.23 0.07	127	77	1	45.80 0.09	138
203	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	1.404	71.10 41.00	0.69 0.21	100	58	1	73.80 0.27	104
204	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100 М2	1.034	44.40 29.20	0.34 0.10	46	30	-	52.50 0.13	54
205	Е8-59 7-3 С124-43 29	УКЛАДКА РЯДОВЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ АРМАТУРЫ А-1 ДИАМ.8ММ Т ЦЕНА=421-392+223	0.008	252.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
206	Е8-59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.101	421.00 27.80	1.38 0.41	43	3	-	54.30 0.53	5
207	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0.008	441.00 124.00	1.40 0.42	4	1	-	210.00 0.54	2
208	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ РАМКАМИ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0.040	355.00 38.00	1.30 0.39	14	2	-	64.00 0.50	3
209	Е6-85 9-9	ТО ЖЕ,ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ Т	0.096	329.00 12.40	1.30 0.39	32	1	-	21.10 0.50	2
210	Е22-362 22-5	УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.250ММ В СТЕНАХ Т	0.220	777.00 190.00	162.00 48.60	171	42	36 11	305.00 62.69	67 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	Е2Ø-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ В КЛАДКУ 1ØØ КГ	Ø,62Ø	35,9Ø 6,1Ø	Ø,46 Ø,14	22	4	-	9,83 Ø,18	6
212	Е7-136 9-4-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3ØМ ШТ	1.ØØØ	2,25 Ø,69	1,44 Ø,53	2	1	1 1	1,19 Ø,68	1 1
213	Е7-13Ø 9-2-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3ØМ ШТ	2.ØØØ	1,84 Ø,53	1,24 Ø,45	4	1	2 1	Ø,94 Ø,58	2 1
214	Е7-127 9-1-1	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ Ø,3 ДО Ø,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3ØМ ШТ	8.ØØØ	1,55 Ø,46	1,Ø4 Ø,38	12	4	8 3	Ø,81 Ø,49	6 4
215	Е7-445 38-1Ø-1,8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО Ø,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3ØМ ШТ	42.ØØØ	Ø,29 Ø,Ø8	Ø,15 Ø,Ø6	12	3	6 3	Ø,13 Ø,Ø8	5 3
216	6Ø8-76 ССЦ П.9-92	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-2ØØ ОБЬЕМОМ ДО Ø.5М3 ДЛИНОЙ ДО 3М М3	1.11Ø	64,4Ø	-	71	-	-	-	-
217	6Ø8-76 ССЦ П.9-93	ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М3	1.95Ø	65,7Ø	-	128	-	-	-	-
218	6Ø8-77 ССЦ П.9-95 ТАБЛ.3.3	ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ Ø.5М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОА КЛАССА В22.5 М3 ЦЕНА=63.1+Ø.82*2	Ø.87Ø	64,74	-	56	-	-	-	-
219	С147-1	АРМАТУРА А-1 1ØØ КГ	Ø.525	22,9Ø	-	12	-	-	-	-
22Ø	С147-8	АРМАТУРА А-3 1ØØ КГ	2,571	25,ØØ	-	64	-	-	-	-
221	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 1ØØ КГ	Ø,357	32,1Ø	-	11	-	-	-	-
222	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 1ØØ КГ	1.672	41,3Ø	-	69	-	-	-	-
223	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 1ØØ КГ	1.672	17,8Ø	-	3Ø	-	-	-	-
224	Е8-3Ø 5-1	КЛАДКА ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА М3	2.82Ø	34,2Ø 2,21	Ø,81 Ø,24	96	6	2 1	4,Ø5 Ø,31	11 1
225	Е8-13 4-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ПО ЦОКОЛЮ 1ØØ М2	Ø,Ø94	86,5Ø 19,6Ø	1,5Ø Ø,45	8	2	-	38,1Ø Ø,58	4
226	Е12-28Ø 8-5	ОБДЕЛКА ЦОКОЛЯ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ 1ØØ М2	Ø,147	192,ØØ 45,8Ø	Ø,41 Ø,12	28	7	-	83,ØØ Ø,15	12
227	Е11-11 1-11	ПОДГОТОВКА ПОД ЦОКОЛЬ ИЗ БЕТОНА В7.5 М3	Ø,94Ø	29,3Ø 1,62	-	28	2	-	2,9Ø	3
228	Е8-13 4-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ 1ØØ М2	Ø.Ø94	86,5Ø 19,6Ø	1,5Ø Ø,45	8	2	-	38,1Ø Ø,58	4
229	Е7-741 59-3	УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА 1ØØ М2	1.446	161,ØØ 4Ø,8Ø	1,9Ø Ø,57	233	59	3 1	7Ø,5Ø Ø,74	1Ø2 1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
230	Е26-31 8-4	ЗАДЕЛКА ЗАЗОРА МЯГКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	0.030	35.90 12.70	1.23 0.37	1	-	-	21.30 0.48	1
231	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	0.029	43.60	-	1	-	-	-	-
232	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОЛОНН СО СТЕНАМИ	Т	0.179	489.00 27.80	6.00 1.80	88	5	1	40.50 2.32	7
233	Е7-767 17-4	ТО ЖЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОКОН	Т	0.013	489.00 27.80	6.00 1.80	6	-	-	40.50 2.32	1
234	Е7-285 17-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ АРМАТУРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТЕН С КОЛОННАМИ	Т	0.067	362.00 92.00	8.00 2.40	24	6	1	141.00 3.10	9
235	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 М2	0.350	192.00 45.80	0.41 0.12	67	16	-	83.00 0.15	29
236	Е12-280 8-5	ТО ЖЕ,СЛИВОВ	100 М2	0.086	192.00 45.80	0.41 0.12	17	4	-	83.00 0.15	7
237	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.044	489.00 27.80	6.00 1.80	22	1	-	40.50 2.32	2
238	Е8-27 4-7	ОБМАЗКА СТЕН БИТУМОМ ЗА 2 РАЗА В МЕСТАХ ПРОХОЖДЕНИЯ КАНАЛА	100 М2	0.240	90.00 19.50	1.50 0.45	22	5	-	33.60 0.58	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						19999	1106	563 191	-	1947 243
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 174-238						3300	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	304
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	594	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						1864	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТЕНЫ						25163	1106	563 191	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	2494
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	1891	-	-	-
		ПЕРЕКРЫТИЯ									
239	Е7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4.000	3.15 0.98	0.71 0.26	13	4	3 1	1.65 0.34	7 1
240	Е7-463 39.6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	4.000	4.72 1.39	1.06 0.38	19	6	4 2	2.29 0.49	9 2
241	608-91056 ССЦ П1637	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПК30.12-4Т ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.60	ШТ	2.000	27.60	-	55	-	-	-	-
242	608-91056 ССЦ П1618	ТО ЖЕ,ПК30.15-4Т	ШТ	2.000	35.50	-	71	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	608-91056 ССЦ П11-158	ПЛИТЫ МНОГОПУСТОТНЫЕ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660КГ/М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ ПРОЛЕТОМ 4.78М МАРКИ ПК48.12-4А4Т М2 ЦЕНА=7.81+0.20+0.38	11.380	8.39	-	95	-	-	-	-
244	608-91056 ССЦ П11-146	ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.13СМ МАРКИ ПК48.15-4А4Т М2 ЦЕНА=7.81+0.20*2+0.38	14.240	8.59	-	122	-	-	-	-
245	Е7-715 51-15	ПРОМАЗКА И РАСШИВКА СНИЗУ ШВОВ ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ РАСТВОРОМ 100 М	0.155	18.58 17.50	-	3	3	-	28.00	4
246	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0.078	489.00 27.80	6.00 1.80	38	2	-	40.50 2.32	3
247	Е6-175 16-3	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	1.170	38.50 3.24	0.73 0.22	45	4	1	5.91 0.28	7
248	Е6-177 16-1	УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М М3	0.390	52.90 7.92	1.28 0.38	21	3	1	13.90 0.49	5
249	С124-10	АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0.024	338.00	-	8	-	-	-	-
250	С124-11	АРМАТУРА КЛАССА А2 Т	0.074	277.00	-	21	-	-	-	-
251	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0.006	392.00	-	2	-	-	-	-
252	С124-30	КОМПЛЕКТЫ АРМАТУРНОЙ ЗАГОТОВКИ НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ ИЗ СТАЛИ КЛ. А1 И УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 12-14ММ Т	0.008	202.00	-	2	-	-	-	-
253	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0.009	355.00 38.00	1.30 0.39	3	-	-	64.00 0.50	1
254	Е8-59 7-3	АНКЕРОВКА ПЛИТ СО СТЕНАМИ Т	0.005	421.00 27.80	1.38 0.41	2	-	-	54.30 0.53	-
255	Е9-94 12-1	УКЛАДКА БАЛОК Т	0.112	29.20 8.70	14.30 5.00	3	1	2 1	13.50 6.45	2 1
256	С121-1959 ДОП6-29	СТОИМОСТЬ БАЛОЧЕК ИЗ ШВЕЛЛЕРА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП3-1 Т ЦЕНА=213+13*1.01	0.112	226.13	-	25	-	-	-	-
257	Е6-133 13-9 ССЦ П1-4 П1-3	ОБЕТОНИРОВАНИЕ БАЛОЧЕК БЕТОНОМ КЛАССА В12.5 М3 ЦЕНА=40.5+(26.6-25.8)*1.02	0.080	41.31 3.61	0.70 0.21	3	-	-	6.58 0.27	1
258	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0.007	489.00 27.80	6.00 1.80	3	-	-	40.50 2.32	-
259	Е15-298 60-1	ШТУКАТУРКА БАЛОК И ОПОРНЫХ КОНСОЛЕЙ ПО СЕТКЕ ТОЛЩ.20ММ 100 М2	0.031	386.00 66.00	5.90 1.77	12	2	-	115.00 2.28	4
260	Е12-288 9-5	ЗАСЫПКА КОРЫТА КЕРАМЗИТОВЫМ ГРАВИЕМ М3	0.200	17.90 1.17	1.08 0.32	4	-	-	2.32 0.41	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	Е15-276 55-14	ШТУКАТУРКА МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПЕРЕКРЫТИЯ 100 М2	0.088	42.10 24.40	1.10 0.33	4	2	-	45.00 0.43	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				574	27	11 4	-	47 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 239-254,257-261				90	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 255-256				2	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	17	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				53	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕКРЫТИЯ				719	27	11 4	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	48	-	-	-
		ПОКРЫТИЯ								
262	Е7-183 11-4	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 20М2 ПО СТРОПИЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШТ	57.000	8.02 1.67	2.88 1.04	457	95	164 59	2.85 1.34	162 76
263	Е7-199 12-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	95.000	0.52 0.25	0.23 0.08	49	24	22 8	0.45 0.10	43 10
264	608-881 ССЦ П10-91 СТР122П130	СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ДЛИНОЙ ДО 7М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 400КГ/М2 ПРИ ВЕСЕ ДО 5Т ЦЕНА=4.97-(6.89-6.74)*0.13	249.060	4.95	-	1233	-	-	-	-
265	608-881 ССЦ П10-90 СТР122П130	ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 320КГ/М2 ЦЕНА=4.62-(6.89-6.74)*0.13	266.850	4.60	-	1228	-	-	-	-
266	608-882 ССЦ П10-92	ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 650КГ/М2 ЦЕНА=4.97-(6.89-6.74)*0.13	462.500	4.95	-	2289	-	-	-	-
267	608-882 ССЦ П10-104	ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ.1000ММ ЦЕНА=7.78-(6.89-6.74)*0.14	34.010	7.75	-	264	-	-	-	-
268	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100 КГ	0.728	41.30	-	30	-	-	-	-
269	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100 КГ	5.062	17.80	-	90	-	-	-	-
270	608-1490 ССЦ П8-503	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ПЛОЩ.ДО 3М2 МАРКИ П3-5 ПО СЕРИИ 3.006.1-2.87 ВЫП.2 М3	0.320	60.80	-	19	-	-	-	-
271	608-1490 ССЦ П8-503	ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 МАРКИ П1-5 М3 ЦЕНА=60.8-0.82*2	1.440	59.16	-	85	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
272	608-1496 ССЦ П8-509	ТО ЖЕ,ДОБОРНЫХ ЦЕНА=65.6-0.82*2	М3	0.280	63.96	-	18	-	-	-	-
273	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.285	22.90	-	7	-	-	-	-
274	С147-8	АРМАТУРА А-3	100 КГ	0.500	25.00	-	13	-	-	-	-
275	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100 КГ	0.204	32.10	-	7	-	-	-	-
276	Е7-209 12-7	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СТАКАНОВ	ШТ	2.000	2.43 1.01	1.03 0.38	5	2	2 1	1.64 0.49	3 1
277	608-1358 ССЦ П8-236	СТАКАНЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБЬЕМОМ ДО 0.1М3	М3	0.200	90.20	-	18	-	-	-	-
278	С147-1	АРМАТУРА А-1	100 КГ	0.094	22.90	-	2	-	-	-	-
279	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100 КГ	0.062	32.10	-	2	-	-	-	-
280	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100 КГ	0.120	41.30	-	5	-	-	-	-
281	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100 КГ	0.120	17.80	-	2	-	-	-	-
282	Е8-59 7-3	АНКЕРОВКА ПЛИТ СО СТЕНАМИ	Т	0.003	421.00 27.80	1.38 0.41	1	-	-	54.30 0.53	-
283	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ	Т	0.044	489.00 27.80	6.00 1.80	22	1	-	40.50 2.32	2
284	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	Т	0.031	489.00 27.80	6.00 1.80	15	1	-	40.50 2.32	1
285	Е7-768 17-5	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ	Т	0.230	489.00 19.40	4.00 1.20	112	4	1	28.50 1.55	7
286	С147-29	ОЦИНКОВАНИЕ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100 КГ	3.780	17.80	-	67	-	-	-	-
287	Е46-56 19-6 Т.Ч.П.3.3 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТАХ ПОКРЫТИЯ	100 ШТ	0.020	166.10 90.64	75.46 22.55	3	2	2	154.00 29.09	3 1
288	Е46-156 42-1	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДИАМ.13ММ ГЛУБИНОЙ 200ММ	100ШТ	0.160	74.79 25.70	7.99 1.30	12	4	1	42.60 1.68	7
289	Е46-172 42-6 К1=17.000	УМЕНЬШИТЬ ГЛУБИНУ СВЕРЛЕНИЯ НА 170ММ	100ШТ	-0.160	40.63 4.42	1.36 0.17	-7	-1	-	7.14 0.22	-1
290	Е7-768 17-5	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 20 КГ ДЛЯ ОПИРАНИЯ ПЛИТ	Т	0.073	489.00 19.40	4.00 1.20	36	1	-	28.50 1.55	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						6084	133	192 68	-	229 88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 262-290				1004	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	92
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	181	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				567	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОКРЫТИЯ				7655	133	192 68	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	382	-	-	-
		КРОВЛЯ								
291	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ ПОД ПАРОИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	5.750	7.71 2.34	0.19 0.06	44	13	1	4.72 0.08	27
292	Е12-289 9-6 С111 П103 П370	УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2 ЦЕНА=49.9+(0.47-0.22)*111	4.286	77.65 10.70	1.30 0.39	333	46	6 2	18.90 0.50	81 2
293	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ 100 М2	1.460	26.50 9.29	1.48 0.44	39	14	2 1	17.60 0.57	26 1
294	Е26-43 8-16	УКЛАДКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПОЛИСТИРОЛЬНОГО М3	95.620	6.73 6.18	0.55 0.17	644	591	53 16	10.70 0.22	1023 21
295	ПР-НТ 05-02 ДОП.115 П.14-396	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1.09	95.620	42.51	-	4065	-	-	-	-
296	Е8-13 4-1	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ 100 М2	0.152	86.50 19.60	1.50 0.45	13	3	-	38.10 0.58	6
297	Е26-37 8-10	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ПОЯСА ИЗ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ М3	7.140	4.86 2.51	1.20 0.36	35	18	9 3	4.62 0.46	33 3
298	С114-128	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЕРЛИТОЦЕМЕНТНЫЕ ГОСТ 18109-72 М3	6.926	62.20	-	431	-	-	-	-
299	Е12-280 8-5	ПОКРЫТИЕ ПОЯСОВ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ 100 М2	0.659	192.00 45.80	0.41 0.12	127	30	-	83.00 0.15	55
300	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 2-4	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 М3 ЦЕНА=29.3-(26.3-24.4)*1.02	2.550	27.36 1.62	-	70	4	-	2.90	7
301	Е12-299 10-1 ССЦ П2-3 2-4	УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-100 НА ПОНИЖЕННОМ УЧАСТКЕ ТОЛЩ.15ММ 100 М2 ЦЕНА=51.6+(24.4+23.3)*1.58	0.093	126.96 7.64	0.74 0.22	12	1	-	14.30 0.28	1
302	Е12-300 10-2 ТО ЖЕ К1=15.000	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 15ММ 100 М2 ЦЕНА=2.53+(24.4-23.3)*0.105	0.093	39.60 0.45	0.75 0.30	4	-	-	1.05 0.39	-
303	Е12-297 9-10	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ 100 М2	10.699	7.71 2.34	0.19 0.06	82	25	2 1	4.72 0.08	51 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е12-205 4-3-1	КРОВЛЯ ИЗ ТРЕХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ТРЕМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ГРАВИЯ ПРИ ШИРИНЕ ЗДАНИЯ ДО 24М 100 М2	8.070	379,00 49,10	19,80 5,95	3059	396	160 48	85,50 7,68	690 62
305	Е12-218 4-4-2	ТО ЖЕ,ШИРИНОЙ ДО 12М 100 М2	2.690	399,00 51,50	20,80 6,24	1073	139	56 17	89,50 8,05	241 22
306	Е12-299 10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ ПО ПАРАПЕТНОЙ СТЕНКЕ 100 М2	0,120	51,60 7,64	0,74 0,22	6	1	-	14,30 0,28	2
307	Е7-668 47-11-1.8	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЛОКОВ ШТ	12.000	1,40 0,59	0,13 0,05	17	7	2 1	1,01 0,06	12 1
308	ССЦ П11-235 Т.Ч.Т.3.3	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ББН-1 ПО СЕРИИ 3.019.1-1 М3 ЦЕНА=76.6+1.32*2	1.080	79,24	-	86	-	-	-	-
309	С147-1	АРМАТУРА А-1 100 КГ	0,072	22,90	-	2	-	-	-	-
310	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100 КГ	0.228	32,10	-	7	-	-	-	-
311	С112-28	СТОИМОСТЬ БРУСКОВ М3	0,012	84,00	-	1	-	-	-	-
312	Е12-277 8-2	УСТРОЙСТВО ОТДЕЛОК НА ФАСАДЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	8,990	9,43 2,30	0,01	85	21	-	4,14	37
313	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ В МЕСТАХ ПЕРЕПАДА ВЫСОТ 100 М2	0,062	192,00 45,80	0,41 0,12	12	3	-	83,00 0,15	5
314	Е26-27 7-4	ЗАБИВКА ЗАЗОРА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ М3	0.510	6,21 5,54	0,14 0,04	3	3	-	9,59 0,05	5
315	С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0.536	11,20	-	6	-	-	-	-
316	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ МЕЖДУ СТЕНОЙ И СВЕСОМ 100 М	0.248	91,80 11,00	20,60 6,18	23	3	5 2	18,60 7,97	5 2
317	Е12-280 8-5	УСТРОЙСТВО СВЕСОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100 М2	0,530	192,00 45,80	0,41 0,12	102	24	-	83,00 0,15	44
318	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ИЗ ПОЛОСЫ Т	0,071	342,00 21,30	-	24	2	-	34,00	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				10405	1344	296 91	-	2353 115
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 291-318				1717	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	158
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	309	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				970	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ КРОВЛЯ				13092	1344	296 91	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	2626
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1744	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ									
319	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	2,120	29,30 1.62	-	62	3	-	2.90	6
320	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,015	15,30 6,76	1.40 0.42	-	-	-	12.30 0,54	-
321	С124-43	СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,015	392,00	-	6	-	-	-	-
322	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,016	86.50 19,60	1,50 0,45	1	-	-	38,10 0,58	1
323	Е8-45 5-9	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100 М2	0.202	472,00 62,00	7,59 2.28	95	13	2	115,00 2,94	23 1
324	Е6-168 15-9	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕНТШАХТ	М3	0,260	42,30 4,91	1.06 0,32	11	1	-	8.54 0,41	2
325	Е6-84 9-8	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ ПРОЕМОВ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,067	355,00 38,00	1.30 0,39	24	3	-	64,00 0,50	4
326	Е6-85 9-9	ОБРАМЛЕНИЕ УГОЛКОМ ПО ПЕРИМЕТРУ ВЕСОМ БОЛЕЕ 20КГ	Т	0,066	329,00 12,40	1.30 0,39	22	1	-	21,10 0,50	1
327	Е13-121 15-6	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021	100 М2	0,036	7,71 2,05	0,20 0,06	-	-	-	3.10 0,08	-
328	Е13-153 18-6 К1= 2,000	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА	100 М2	0,036	20,60 3,02	0,24 0,08	1	-	-	4.60 0,10	-
329	Е6-127 13-3	ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	М3	0,850	49,20 4,98	0,76 0,23	42	4	1	9,09 0,30	8
330	Е8-13 4-1	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100 М2	0,072	86,50 19,60	1.50 0,45	6	1	-	38,10 0,58	3
331	Е7-279 16-1	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2	ШТ	24,000	6,98 1,95	1,35 0,42	168	47	32 10	3.12 0,54	75 13
332	608-91056 ССЦ П11-158 ПРИМ.П.26	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ. ДО 12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 660 КГ/М2 ПРОЛЕТОМ 5.98М ЦЕНА=7.81+0.2+0.85	М2	64,050	8,86	-	567	-	-	-	-
333	608-91056 ССЦ П11-158 ПРИМ.П.26	ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 4.78 ЦЕНА=7.81+0.20+0.38	М2	39,820	8,39	-	334	-	-	-	-
334	608-91056 ССЦ П1710 ДОП.1	СТОИМОСТЬ ПАНЕЛИ ПК42.12-4 ПО СЕРИИ 1.141-1 ВЫП.60	ШТ	8,000	41,30	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
335	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0.240	342.00 21.30	-	82	5	-	34.00	8
336	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2.400	17.30	-	42	-	-	-	-
337	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖДУ КОЛОННОЙ И ПАНЕЛЬЮ 100 М	0.848	91.80 11.00	20.60 6.18	78	9	17 5	18.60 7.97	16 7
338	Е9-245 43	УСТАНОВКА СЕТЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК 100М2	0.480	45.20 26.50	2.35 0.70	22	13	1	44.60 0.90	21
339	С121-1786	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=289+13*1.01	0.023	302.13	-	7	-	-	-	-
340	С121-1794 ДОП.6-29	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СТАЛИ С235 Т ЦЕНА=410+13*1.01	0.335	423.13	-	142	-	-	-	-
341	Е26-50 10-5 ПО ЗАТР.ТР	КРЕПЛЕНИЕ СЕТКИ К КАРКАСУ ПАНЕЛЕЙ М2	32.140	0.06 0.06	-	2	2	-	0.11	4
342	ПР-Т 01-19 ТАБЛ.1.1	СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННОЙ СЕТКИ N50-2.5 ГОСТ 5336-67 М2 ЦЕНА=0.81*1.04	29.820	0.84	-	25	-	-	-	-
343	ПР-Т 01-19 ТАБЛ.1.1	ТО ЖЕ,48Х48-2.5 М2 ЦЕНА=0.89*1.04	2.320	0.92	-	2	-	-	-	-
344	Е13-153 18-6 К1= 2.000	ОКРАСКА ОГРАЖДЕНИЯ ЭМАЛЬЮ ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.097	20.60 3.02	0.24 0.08	2	-	-	4.60 0.10	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2073	102	53 15	-	172 21
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 319-337,341-344					314	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 338-340					15	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	59	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					192	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПЕРЕГОРОДКИ					2594	102	53 15	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	223
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	176	-	-	-
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ								
345	Е10-84 14-1 С122-323	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2 ЦЕНА=2.99+0.18*4.28	2.090	3.76 0.74	0.36 0.11	8	2	1	1.38 0.14	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	Е10-89 16-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА 1,215М М2	14,720	3.15 0,65	0.52 0.16	46	10	8 2	1.19 0.21	18 3
347	Е10-91 16-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ПРОЕМА 2,415М М2	18,420	2.77 0,55	0,51 0,15	51	10	9 3	1,01 0,19	19 4
348	С122-144	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МАРКИ ПНО12-30.1,ОКРАШЕННЫХ ЭАМАЛЬЮ М2	13,880	8,53	-	118	-	-	-	-
349	С122-146	ТО ЖЕ,МАРКИ ПНО-12,30.2 М2	13,880	9,38	-	130	-	-	-	-
350	С122-144	ТО ЖЕ,МАРКИ ПНО-12,18.1 М2	6.270	8,53	-	53	-	-	-	-
351	С122-152	ТО ЖЕ,МАРКИ ПНД 12-18.1 М2	2.090	12,50	-	26	-	-	-	-
352	Е10-88 15-2	УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	12.000	0.24 0,24	-	3	3	-	0,46	6
353	С111-401	ЗАВЕРТКА-СТЯЖКА ВРЕЗНАЯ С ПОЛИРОВАННОЙ РУЧКОЙ ШТ	64.000	0.43	-	28	-	-	-	-
354	Е15-705 201-1-35	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0.069	121.00 12,50	0,50 0.24	8	1	-	22,80 0,31	2
355	Е15-706 201-1-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0.271	187.00 32,40	1.60 0,31	51	9	-	59,40 0,40	16
356	Е15-707 201-2	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100 М2	0,006	242.00 25,20	1.50 0,45	1	-	-	46,90 0.58	-
357	Е15-708 201-2-33	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100 М2	0.015	373,00 65,50	1,90 0,58	6	1	-	122.00 0,75	2
358	Е10-103 19-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	2.090	0.92 0.34	0,03 0,01	2	1	-	0,59 0,01	1
359	С122-363	СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК М	1.900	2.95	-	6	-	-	-	-
360	Е7-701 51-1 К1= 2.000	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПРОКЛАДКАМИ В 2 СЛОЯ 100 М	0.139	84,60 8,04	0.16 0,04	12	1	-	12.86 0.05	2
361	Е7-708 51-8	ТО ЖЕ,ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100 М	0,137	65,00 8,88	14,70 4,41	9	1	2 1	15.00 5,69	2 1
362	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ВЕСОМ ДО 20КГ Т	0.007	489,00 27,80	6,00 1.80	3	-	-	40.50 2.32	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				561	39	20 6	-	71 8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 345-362				93	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	17	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				52	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				706	39	20 6	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	62	-	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ								
363	Е10-105 1 20-1 К2= 1.320	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ М2	8.200	1.63 0.73	0.35 0.11	13	6	3 1	1.20 0.14	10 1
364	Е10-140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	8.200	1.34 0.20	-	11	2	-	0.36	3
365	Е10-105 20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ М2	2.000	1.45 0.55	0.35 0.11	3	1	1	0.91 0.14	2
366	Е10-106 20-2	ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2	3.490	1.19 0.51	0.29 0.09	4	2	1	0.83 0.12	3
367	Е10-108 20-4	ТО ЖЕ,В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2	3.050	1.58 0.59	0.13 0.04	5	2	-	1.01 0.05	3
368	С122-878 ДОП.4	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ МАРКИ ДНГ21-10П, ПРООЛИФЛЕННЫХ М2 ЦЕНА=16.3-2.1*0.58	8.200	15.08	-	124	-	-	-	-
369	С122-872 ДОП.4	ТО ЖЕ,МАРКИ ДНГ21-15,ОКРАШЕННЫХ ЭМАЛЬЮ М2	3.050	13.50	-	41	-	-	-	-
370	С122-219	ТО ЖЕ,МАРКИ ДГ21-10 М2	2.000	13.50	-	27	-	-	-	-
371	С122-223	ТО Ж,МАРКИ ДГ24-15 М2	3.490	13.80	-	48	-	-	-	-
372	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	4.000	6.73	-	27	-	-	-	-
373	С111-448-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1.000	2.97	-	3	-	-	-	-
374	С111-449-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ДВУХПОЛЬНЫХ КОМПЛЕКТ	1.000	3.23	-	3	-	-	-	-
375	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ ШТ	2.000	2.91	-	6	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
376	Е10-136 25-5	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН	М2	8.200	6.83 0.73	0.02 0.01	56	6	-	1.40 0.01	11
377	С111-405	ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ	ШТ	4.000	18.50	-	74	-	-	-	-
378	Е26-38 8-11	УТЕПЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ ПЕНОПЛАСТОМ	М3	0.410	33.40 14.20	0.61 0.18	14	6	-	19.50 0.23	8
379	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТУ 15588-86 ЦЕНА=39*1.09	ПО М3	0.402	42.51	-	17	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					476	25	5 1	-	40 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 363-379					79	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	14	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					44	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ					599	25	5 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	40	-	-	-
		ВОРОТА									
380	Е10-144 27-1	УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	М2	51.840	3.76 1.53	0.49 0.15	195	79	25 8	2.56 0.19	133 10
381	ЦЕНА ЛОЗОВСКОГО ЗАВОДА	СТОИМОСТЬ ВОРОТ ПО ТУ 10.15.087-88 ЦЕНА=842*1.14	ШТ	4.000	959.88	-	3840	-	-	-	-
		УСТАНОВКА И СТОИМОСТЬ ВОРОТ ВР36Х36-Т									
382	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА РАМЫ ВОРОТ	Т	0.254	103.00 22.40	55.20 15.60	26	6	14 4	35.10 20.12	9 5
383	С121-1966 Т.12 П.9	СТОИМОСТЬ РАМЫ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ МЛ-12 ЦЕНА=629+15.6*2*1.01	Т	0.254	660.51	-	168	-	-	-	-
384	Е9-49 7-4	УСТАНОВКА СТВОРОК ВОРОТ	Т	0.381	103.00 22.40	55.20 15.60	39	9	21 6	35.10 20.12	13 8
385	С121-1966 Т.12 П.9	СТОИМОСТЬ КАРКАСА СТВОРОК ВОРОТ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ПРОКЛАДКАМИ ИЗ РЕЗИНЫ И МЕХАНИЗМАМИ ОТКРЫВАНИЯ С ОКРАСКОЙ ЭМАЛЬЮ МЛ-12 ЦЕНА=629+15.6*2*1.01	Т	0.239	660.51	-	158	-	-	-	-
386	С111-523	СТОИМОСТЬ ФИЛЕНОК ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	Т	0.081	338.00	-	27	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
387	С111-608	ТО ЖЕ,ПРОКЛАДНОЙ ТКАНИ	10 М2	1,000	9,60	-	10	-	-	-	-
388	С112-35	ТО ЖЕ,ДОСОК СОСНОВЫХ 1С ТОЛЩ. 16ММ	М3	0,004	108,00	-	-	-	-	-	-
389	С112-43	ТО ЖЕ,ТОЛЩ. 25ММ	М3	0,005	80,10	-	-	-	-	-	-
390	С1113-59	ТО ЖЕ,КЛЕЯ N88-НТ	КГ	1,000	1,33	-	1	-	-	-	-
391	С111-390	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ СТАЛЬНОЙ НИКЕЛИРОВАННЫЙ С ЗАСОВОМ ДВУХСТОРОННИЙ С КОМПЛЕКТОМ ДЕТАЛЕЙ И КЛЮЧАМИ	ШТ	1,000	2,91	-	3	-	-	-	-
392	С111-397	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПИФШ 110	ШТ	2,000	0,17	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						4467	94	60 18	-	155 23
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 380-381,386-392						673	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 382-385						34	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	65
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	127	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						414	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВОРОТА						5588	94	60 18	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	243
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	239	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ									
393	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	7,470	43,30 3,57	0,99 0,30	323	27	7 2	7,19 0,39	54 3
394	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02	М3	85,000	35,21 1,62	-	2993	138	-	2,90	247
395	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	9,410	29,30 1,62	-	276	15	-	2,90	27
396	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКАМИ	Т	0,030	15,30 6,76	1,40 0,42	-	-	-	12,30 0,54	-
397	С124-43	СЕТКА ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	0,030	392,00	-	12	-	-	-	-
398	Е11-67 11-1 К1=11,000	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15	100 М2	0,940	1353,00 225,50	19,14 5,72	1272	212	18 5	442,20 7,38	416 7
399	Е11-68 11-2 К1= 2,000	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ	100 М2	-0,941	31,60 1,18	0,56 0,16	-30	-1	-1	2,12 0,21	-2
400	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22.5 ЦЕНА=123+(33,3-29,3)*3,06	100 М2	1,620	135,24 20,50	1,74 0,52	219	33	3 1	40,20 0,67	65 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е11-68 11-2	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 5ММ 100 М2 ЦЕНА=15.8+(33.3-29.3)*0.51	-1.620	17.84 0.59	0.28 0.08	-29	-1	-	1.06 0.10	-2
402	Е11-67 11-1 ССЦ П1-29 1-33	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В30 100 М2 ЦЕНА=123+(38.9-29.3)*3.06	4.910	152.37 20.50	1.74 0.52	748	101	9 3	40.20 0.67	197 3
403	Е6-20 1-20 ССЦ П1-3 1-5	БЕТОННЫЙ БОРТИК ИЗ БЕТОНА В15 М3 ЦЕНА=31.7+(27.4-25.8)*1.02	1.870	33.33 1.55	0.76 0.23	62	3	1	2.86 0.30	5 1
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ								
404	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СТЕРЖНЯМИ В ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВАХ Т	0.100	15.30 6.76	1.40 0.42	2	1	-	12.30 0.54	1
405	С124-30	СТОИМОСТЬ СТЕРЖНЕЙ ИЗ АРМАТУРЫ КЛАССА А-1 ДИАМ. 14ММ Т	0.100	202.00	-	20	-	-	-	-
406	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ В ДЕФОРМАЦИОННОМ ШВЕ Т	0.170	441.00 124.00	1.40 0.42	75	21	-	210.00 0.54	36
407	Е13-286 38-1	ЗАЛИВКА ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ БИТУМОМ М3	0.090	21.30 6.40	4.10 1.49	2	1	-	10.70 1.92	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				5945	550	37 11	-	1045 15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 393-407				981	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	90
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	177	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				554	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ				7480	550	37 11	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	1150
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	738	-	-	-
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ								
408	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100 М2	0.290	43.30 3.57	0.99 0.30	13	1	-	7.19 0.39	2
409	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5 М3	2.800	29.30 1.62	-	82	5	-	2.90	8
410	Е11-135 20-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ 100 М2	0.280	417.00 61.40	4.52 1.36	117	17	1	108.00 1.75	30
411	Е6-83 9-7	УКЛАДКА ТРУБЫ Т	0.035	441.00 124.00	1.40 0.42	15	4	-	210.00 0.54	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				227	27	1	-	47

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 408-411					37	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					21	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПО ГРУНТУ					285	27	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	34	-	-	-
		ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ПО ГРУНТУ									
412	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0,520	43,30 3,57	0,99 0,30	23	2	1	7,19 0,39	4
413	Е11-11 1-11 ССЦ П1-15 1-19	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В22,5 ЦЕНА=29,3+(32,1-26,3)*1,02	М3	5,200	35,21 1,62	-	183	8	-	2,90	15
414	Е11-79 12-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА КИСЛОТОУПОРНОГО ТОЛЩИНОЙ 40ММ	100 М2	0,520	478,00 73,00	22,50 6,75	249	38	12 4	100,00 8,71	52 5
415	Е11-81 12-3	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 10ММ	100 М2	-0,520	114,00 15,70	5,47 1,64	-59	-8	-3 -1	20,50 2,12	-11 -1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					396	40	10 3	-	60 4
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 412-415					65	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	12	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					37	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ КИСЛОТОУПОРНЫЕ ПО ГРУНТУ					498	40	10 3	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	55	-	-	-
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПО ГРУНТУ									
416	Е11-50 7-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ПО ПЕРИМЕТРУ НАРУЖНИХ СТЕН	М3	0,630	16,10 1,80	1,08 0,32	10	1	1	3,58 0,41	2
417	Е11-2 1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100 М2	0,093	43,30 3,57	0,99 0,30	4	-	-	7,19 0,39	1
418	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В7.5	М3	0,720	29,30 1,62	-	21	1	-	2,90	2
419	Е11-57 8-2	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50 ТОЛЩ. 20ММ	100 М2	0,090	82,60 14,50	1,12 0,34	7	1	-	29,40 0,44	3
420	Е11-207 28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ, ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	100 М2	0,090	453,00 43,60	0,75 0,22	41	4	-	75,50 0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83	7	1	-	15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				14	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 416-420								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				8	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ ПО ГРУНТУ				105	7	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	9	-	-	-
		ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
421	Е11-55	ЗАТИРКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ М-50 ТОЛЩ.	0,280	61,84	0,95	17	3	-	18,80	5
	8-1 ССЦ	20ММ 100 М2		9,88	0,28				0,36	
	П2-2 2-5	ЦЕНА=70-(25,9-21,9)*2,04								
422	Е11-56	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 15ММ 100 М2	-0,280	34,68	0,69	-10	-	-	1,02	-
	8-2	ЦЕНА=13,6-(25,9-21,9)*0,51		0,48	0,21				0,27	
	ТО ЖЕ									
	К1= 3,000									
423	Е11-18	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ	0,280	125,00	6,94	35	9	2	46,90	13
	3-1	МАСТИКЕ 100 М2		33,40	2,08			1	2,68	1
424	Е26-43	УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ПОЛИСТИРОЛЬНЫМ	3,360	6,73	0,55	23	21	2	10,70	36
	8-16	ПЕНОПЛАСТОМ М3		6,18	0,17			1	0,22	1
425	502-14396	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО	3,360	42,51	-	143	-	-	-	-
	ДОП.15	ГОСТ 15588-86 М3								
		ЦЕНА=39*1,09								
426	Е11-55	СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-150 ТОЛЩ.	0,280	70,00	0,95	20	3	-	18,80	5
	8-1	20ММ 100 М2		9,88	0,28				0,36	
427	Е11-56	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ НА 20ММ	0,280	54,40	0,92	15	-	-	1,36	-
	8-2	100 М2		0,64	0,28				0,36	
	К1= 4,000									
428	Е11-67	ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ БЕТОНА В15 ТОЛЩ. 30ММ	0,370	123,00	1,74	46	8	1	40,20	15
	11-1	100 М2		20,50	0,52				0,67	
429	Е11-68	УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ 100 М2	-0,370	31,60	0,56	-12	-	-	2,12	-1
	11-2			1,18	0,16				0,21	
	К1= 2,000									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				277	44	5	-	73
								2		2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 %				46	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 421-429								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				26	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ПОЛЫ БЕТОННЫЕ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ				349	44	5	-	-
								2		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	54	-	-	-
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ									
430	Е15-260 55-1-11 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100 М2	3.200	78.67 33.39	5.58 3.47	252	107	18 11	58.50 4.48	187 14
431	Е15-260 55-1-11	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М	100 М2	0.387	83.00 37.10	6.20 3.85	32	14	2 1	65.00 4.97	25 2
432	Е15-294 59-1 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0.900 К4= 0.900	ПОДГОТОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН ПОД ИЗОЛЯЦИЮ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М	100 М2	0.900	7.62 4.77	0.16 0.05	7	4	-	8.73 0.06	8
433	Е15-294 59-1	ТО ЖЕ,ДО 4М	100 М2	0.258	8.17 5.30	0.18 0.05	2	1	-	9.70 0.06	3
434	Е13-225 25-1 С111 П.103 370	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ СЛОЯ ИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М ЦЕНА=1.83+(0.47-0.2)*1.15	М2	64.530	2.14 0.84	0.21 0.06	138	54	14 4	1.40 0.08	90 5
435	Е13-225 25-1 С111 П.103 370 К2= 1.100	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М ЦЕНА=1.83+(0.47-0.2)*1.15	М2	409.890	2.22 0.92	0.21 0.06	910	377	86 25	1.54 0.08	631 33
436	Е13-225 25-1 С111 П.80 П.372	ОБЕРНУТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ СЛОЕМ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ЦЕНА=1.83+(0.41-0.2)*1.15	М2	11.000	2.07 0.84	0.21 0.06	23	9	2 1	1.40 0.08	15 1
437	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	М3	46.470	33.40 14.20	0.61 0.18	1552	660	28 8	19.50 0.23	906 11
438	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 ЦЕНА=39.0*1.09	М3	45.541	42.51	-	1936	-	-	-	-
439	Е26-63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	100 М2	4.676	64.40 44.40	1.70 0.51	301	208	8 2	74.10 0.66	346 3
440	604-343	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ МАРКИ ЛП-П-2.0*1.2-8 ПО ГОСТ 18124-75 ЦЕНА=3.57*1.15	ШТ	108.000	4.10	-	443	-	-	-	-
441	Е26-50 10-5	НАТЯГИВАНИЕ СЕТКИ ОТ ГРЫЗУНОВ	М2	46.000	1.30 0.06	-	60	3	-	0.11	5
442	Е8-194 22-6	ЛЕСА ДЛЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	100 М2	1.220	71.10 41.00	0.69 0.21	87	50	1	73.80 0.27	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
443	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100 М2	1,220	44,40 29,20	0,34 0,10	54	36	-	52,50 0,13	64
444	Е7-291 17-7	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,087	342,00 21,30	-	30	2	-	34,00	3
445	Е15-298 60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100 М2	0,133	386,00 66,00	5,90 1,77	51	9	1	115,00 2,28	15
		УТЕПЛЕНИЕ КАНАЛА								
446	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН 100 М2	0,790	35,80 20,60	1,00 0,30	28	16	1	37,00 0,39	29
447	Е8-23 4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	0,790	257,00 28,20	3,33 1,00	203	22	3 1	47,80 1,29	38 1
448	Е26-38 8-11	ИЗОЛЯЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ПЕНОПЛАСТА НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ М3	10,600	33,40 14,20	0,61 0,18	354	151	6 2	19,50 0,23	207 2
449	502-14396 ДОП.115	СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ ПЕНОПЛАСТА ПСБ-С-35 ПО ГОСТ 15588-86 М3 ЦЕНА=39*1,09	10,388	42,51	-	442	-	-	-	-
450	Е8-23 4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 2-Х СЛОЕВ ГИДРОИЗОЛА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100 М2	0,820	257,00 28,20	3,33 1,00	211	23	3 1	47,80 1,29	39 1
451	Е15-298 60-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН 100 М2	0,820	386,00 66,00	5,90 1,77	317	54	5 1	115,00 2,28	94 2
452	Е15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН 100 М2	0,820	73,00 13,40	0,50 0,15	60	11	-	22,30 0,19	18
453	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ БРУСКОВ Т	0,103	489,00 27,80	6,00 1,80	50	3	1	40,50 2,32	4
454	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ РАЗНИЦА ПРОТИВ ЭСН М3	0,370	110,00 12,90	1,30 0,39	41	5	-	24,00 0,50	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				7584	1819	179 57	-	2826 75
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 430-454				1251	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	225	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				707	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ				9542	1819	179 57	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	3016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	2101	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
455	Е15-209 52-2	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН С ПРОРЕЗНЫМИ РУСТАМИ 100 М2	0,630	212,00 128,00	5,90 2,85	134	81	4 2	190,00 3,68	120 2
456	Е15-533 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	0,770	23,60 17,10	0,16 0,05	18	13	-	29,60 0,06	23
457	Е15-539 156-2-23	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СИЛИКАТНАЯ 100 М2	8,260	18,40 12,00	0,16 0,05	152	99	1	20,70 0,06	171 1
458	Е15-201 51-1	ШТУКАТУРКА ЦОКОЛЯ 100 М2	0,114	85,30 35,60	4,90 2,33	10	4	1	57,40 3,01	7
459	Е15-210 52-3	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100 М	0,729	34,60 17,60	1,10 0,33	25	13	1	30,00 0,43	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				339	210	7 2	-	343 3
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 455-459				56	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	10	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %				32	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				427	210	7 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	351
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	222	-	-	-
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
460	Е15-297 59-4	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ 100 М2	0,460	20,70 18,50	0,15 0,04	10	9	-	29,80 0,05	14
461	Е15-297 59-4 Т.Ч.П.3.10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	11,541	18,84 16,65	0,14 0,04	217	192	2	26,82 0,05	310 1
462	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ) 100 М2	0,090	3,13 2,40	0,05 0,02	-	-	-	4,60 0,03	-
463	Е15-509 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 0,900	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	11,540	3,38 2,64	0,06 0,02	39	30	1	5,06 0,03	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
464	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ (ПОТОЛКОВ) 100 М2	0,370	12,90 6,80	0,07 0,02	5	3	-	12,70 0,03	5
465	Е15-275 55-13 Т.Ч.П.3.10 К2= 0.900 К3= 0,900 К4= 0,900	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	3,980	33,64 18,54	0,90 0,27	134	74	4 1	33,30 0,35	133 1
466	Е15-275 55-13	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) СТЕН ТО ЖЕ,ДО 4М 100 М2	1,408	35,80 20,60	1,00 0,30	50	29	1	37,00 0,39	52 1
467	Е12-272 6-5	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕЖДУ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ 100 М2	1,150	9,56 1,21	0,03 0,01	11	1	-	1,94 0,01	2
468	Е15-294 59-1 Т.Ч.П.3.10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ПОДГОТОВКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1,036	7,62 4,77	0,16 0,05	8	5	-	8,73 0,06	9
469	Е15-294 59-1	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100 М2	0,113	8,17 5,30	0,18 0,05	1	1	-	9,70 0,06	1
470	Е15-294 59-1 Т.Ч.П.3.10 К2= 0,900 К3= 0,900 К4= 0,900	ПОДГОТОВКА КОЛОНН ПОД ОКРАСКУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100 М2	1,294	7,62 4,77	0,16 0,05	10	6	-	8,73 0,06	11
471	Е15-294 59-1	ТО ЖЕ,ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М КОЛОНН 100 М2	0,516	8,17 5,30	0,18 0,05	4	3	-	9,70 0,06	5
472	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (КОЛОНН) 100 М2	0,046	3,13 2,40	0,05 0,02	-	-	-	4,60 0,03	-
473	Е15-509 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 1,100	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	2,330	3,38 2,64	0,06 0,02	8	6	-	5,06 0,03	12
474	Е15-508 153-1	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ 100 М2	0,952	5,84 4,90	0,05 0,02	6	5	-	9,70 0,03	9
475	Е15-508 153-1 Т.Ч.П.3.18 К2= 1,100 К3= 1,100 К4= 1,100	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	4,168	6,34 5,39	0,06 0,02	26	22	-	10,67 0,03	44
476	Е15-502 152-2	КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯ 100 М2	0,080	12,90 6,80	0,07 0,02	1	1	-	12,70 0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Е15-501 152-1	КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН И КОЛОНН ВЫСОТОЙ ДО 4М 100 М2	0,210	8,44 3,60	0,06 0,02	2	1	-	6,90 0,03	1
478	Е15-516 154-3	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ ВАЛИКОМ В ОДИН ТОН 100 М2	0,290	2,95 2,10	-	1	1	-	3,00	1
479	Е15-570 159-10	УСТРОЙСТВО ПОЛОСЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ В КАМЕРАХ ХРАНЕНИЯ 100 М2	0,620	59,70 18,50	0,69 0,21	37	11	-	32,60 0,27	20
480	Е15-277 56-1	ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ 100 М2	0,357	215,00 107,00	8,00 2,28	77	38	3 1	179,00 2,94	64 1
481	Е15-325 65-1	ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ 100 М2	0,243	127,00 36,50	4,60 2,13	31	9	1 1	62,30 2,75	15 1
482	Е15-327 65-3	ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ 100 М2	0,038	178,00 87,60	4,60 2,13	7	3	-	152,00 2,75	6
483	Е15-509 153-2	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПО АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ ПАНЕЛЯМ 100 М2	0,573	3,13 2,40	0,05 0,02	2	1	-	4,60 0,03	3
484	Е15-504 153-2 Т.Ч.П.3.18 К2= 1.100 К3= 1.100 К4= 1.100	ТО ЖЕ,ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100 М2	6,096	30,85 21,34	0,11 0,03	188	130	1	35,20 0,04	215
485	Е13-109 17-7	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ХВ-784: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100 М2	1,346	15,60 1,95	0,24 0,07	21	3	-	3,04 0,09	4
486	Е13-128 16-1 К1= 2,000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ХВ-784 100 М2	0,320	20,40 1,62	0,28 0,08	7	1	-	2,40 0,10	1
487	Е13-138 17-2 К1= 2,000	НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛИ ПФ-133 100 М2	1,026	21,80 1,84	0,54 0,16	22	2	1	2,74 0,21	3
488	Е15-563 159-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ 100 М2	0,009	71,20 27,80	0,80 0,24	1	-	-	49,20 0,31	-
489	Е15-625 165-3	ТО ЖЕ,ПОДОКОННЫХ ДОСОК И НАЛИЧНИКОВ 100 М2	0,031	83,40 59,00	0,05 0,03	3	2	-	104,00 0,04	3
490	Е8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М 100 М2	3,010	71,10 41,00	0,69 0,21	214	123	2 1	73,80 0,27	222 1
491	Е8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 100 М2	3,810	44,40 29,20	0,34 0,10	169	111	1	52,50 0,13	200 1
492	Е13-153 18-6 Т.Ч.П.3.5 К1= 2,200	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	1,549	22,66 3,32	0,26 0,09	35	5	-	5,06 0,12	8

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
493	Е13-157 18-10 Т.Ч.П.3.5 К1= 4.400	ТО ЖЕ,ЭМАЛЬЮ ХВ-113 ЗА 4 РАЗА	100 М2	0.255	56.32 4.36	0.75 0.22	14	1	-	6.42 0.28	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						1361	829	17 4	-	1434 7
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 460-493						225	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	21
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	40	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						127	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						1713	829	17 4	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	1462
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	873	-	-	-
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		ОТМОСТКА									
494	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПО КАНАЛУ	М3	4.200	16.00 1.82	1.06 0.32	67	8	4 1	3.52 0.41	15 2
495	Е27-173 43-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	100 М2	0.652	230.00 14.00	7.40 1.90	150	9	5 1	25.60 2.45	17 2
496	Е27-174 43-2 К1= 5.500	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ ОСНОВАНИЯ НА 5.5СМ	100 М2	0.652	90.75 1.65	-	59	1	-	3.14	2
497	Е27-169 42-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	100 М2	0.938	156.00 8.23	-	146	8	-	14.40	14
498	Е27-172 42-2	УМЕНЬШИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ НА 0.5СМ	100 М2	0.938	25.30 1.31	-	24	1	-	2.32	2
499	Е12-280 8-5	УСТАНОВКА ФАРТУКА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ПО КОНТУРУ ОТМОСТКИ НАД КАНАЛОМ	100 М2	0.090	192.00 45.80	0.41 0.12	17	4	-	83.00 0.15	7
500	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕСОМ ДО 20КГ	Т	0.045	489.00 27.80	6.00 1.80	22	1	-	40.50 2.32	2
501	Е7-707 51-7	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАСТИКОЙ	100 М	0.268	91.80 11.00	20.60 6.18	25	3	6 2	18.60 7.97	5 2
		ПАНДУС									
502	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	3.040	16.00 1.82	1.06 0.32	49	6	3 1	3.52 0.41	11 1
503	Е11-83 13-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ	100 М2	0.152	121.00 18.20	1.39 0.40	18	3	-	31.10 0.52	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	Е11-84 13-2 К1= 3.000	УВЕЛИЧИТЬ ТОЛЩИНУ ПОКРЫТИЯ НА 15ММ 100 М2	0,152	56.40 4,02	0,45 0,12	9	1	-	7,05 0,15	1
		КРЫЛЬЦА								
505	Е11-6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ М3	0,310	16,00 1,82	1,06 0,32	5	1	-	3,52 0,41	1
506	Е6-30 3-1 ССЦ П1-3 П1-5	УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В15 М3 ЦЕНА=35.7+(27.4-25,8)*1,02	0,275	37,33 2,34	1,20 0,36	10	1	-	4,35 0,46	1
507	Е8-28 4-8	УСТРОЙСТВО ГЛИНЯНОГО ЗАМКА М3	0,180	11,80 3,20	2,16 0,65	2	1	-	6,50 0,84	1
508	Е11-77 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100 М2	0,020	9,83 7,86	0,08 0,02	-	-	-	12,60 0,03	-
		РАЗБОРНАЯ СТЕНКА								
509	Е11-11 1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА В7,5 М3	0,720	29,30 1,62	-	21	1	-	2,90	2
510	Е6-86 9-10	АРМИРОВАНИЕ ПОЛА СЕТКОЙ В МЕСТАХ УСТАНОВКИ СТОЕК Т	0,378	15,30 6,76	1,40 0,42	6	3	1	12,30 0,54	5
511	С124-3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,378	270,00	-	102	-	-	-	-
512	Е6-83 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,051	441,00 124,00	1,40 0,42	22	6	-	210,00 0,54	11
513	Е6-84 9-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,130	355,00 38,00	1,30 0,39	46	5	-	64,00 0,50	8
514	Е10-28 4-1	УСТАНОВКА СТОЕК ИЗ БРУСКОВ М3	0,480	110,00 12,90	1,30 0,39	53	6	1	24,00 0,50	12
515	Е14-59 25-3 111-45 С122-346	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА СТЕН ЗАКРОМОВ ИЗ ЩИТОВ ТОЛЩ. 32ММ 2 СОРТА 100 М2 ЦЕНА=5,05+(87,1-53,9)*3,57	0,367	123,57 67,10	6,78 2,03	45	25	2 1	124,00 2,62	46 1
516	Е10-45 8-2 122-346 С122-347	ЗАБОРКА СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ ТОЛЩ. 32ММ 2 СОРТА М2 ЦЕНА=4,91-89,2*0,46*0,1+87,1*0,32*0,1	9,380	3,59 0,60	0,06 0,02	34	6	1	1,15 0,03	11
517	Е7-767 17-4	УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,284	489,00 27,80	6,00 1,80	139	8	2 1	40,50 2,32	12 1
518	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100 КГ	2,840	17,80	-	51	-	-	-	-
		ЗАЩИТНЫЕ СТЕНКИ								
519	Е10-28 4-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ М3	0,184	110,00 12,90	1,30 0,39	20	2	-	24,00 0,50	4
520	Е10-45 8-2 122-346 С122-347	ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ТОЛЩ. 32ММ 2 СОРТА М2 ЦЕНА=4,91-89,2*0,46*0,1+87,1*0,32*0,1	5,630	3,59 0,60	0,06 0,02	20	3	-	1,15 0,03	6

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
521	Е26-63 11-7	ОБШИВКА СТЕН ПЛОСКИМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	100 М2	0.216	64,40 44,40	1,70 0,51	14	10	-	74,10 0,66	16
522	604-319	СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ МАРКИ ЛП-П-3.0*1.2*8 ПО ГОСТ 18124-75 ЦЕНА=5.36*1.15	ШТ	6.000	6,16	-	37	-	-	-	-
		ОБШИВКА БУНКЕРА									
523	Е10-28 4-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ	М3	0,700	110,00 12,90	1,30 0,39	77	9	1	24,00 0,50	17
524	Е10-45 8-2 122-346 С122-347	ОБШИВКА КАРКАСА ДОСКАМИ ТОЛЩ. 32ММ 2 СОРТА ЦЕНА=4.91-89.2*0.46*0.1+87.1*0.32*0.1	М2	44.400	3,59 0,60	0,06 0,02	159	27	3 1	1.15 0,03	51 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					1449	159	29 8	-	285 10
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 494-524					239	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	43	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					135	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ РАЗНЫЕ РАБОТЫ					1823	159	29 8	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	317
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	210	-	-	-
		МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ									
		СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ									
525	Е9-33 9-10	УСТАНОВКА СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ	Т	1,900	43,00 12,60	18,10 6,59	82	24	34 13	19,40 8,50	37 16
526	С121-1789 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ИЗ ГНУТХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=269+13*1.01	Т	1,430	282,13	-	403	-	-	-	-
527	С121-1789 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=269+21*1.01	Т	0,200	290,21	-	58	-	-	-	-
528	С121-1912 01-22-1980 ВЫП.6-29	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=225+13*1.01	Т	0.130	238.13	-	31	-	-	-	-
529	С121-1912 01-22-1980 ВЫП6-29	ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2 ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=225+21*1.01	Т	0.140	246.21	-	34	-	-	-	-
530	Е9-123 17-6	УСТАНОВКА М/К ОПОР	Т	0,600	45,00 34,30	1,00 0,30	27	21	1	62,60 0,39	38

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
531	С121-2095 01-22-1980 ВЫП6-29	СТОИМОСТЬ М/К ОПОР ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=393+13*1.01	Т	0.550	406.13	-	223	-	-	-	-
532	С121-2095 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=393+21*1.01	Т	0.050	414.21	-	21	-	-	-	-
		СТРЕМЯНКИ И ОГРАЖДЕНИЯ									
533	Е9-46 7-1	УСТАНОВКА СТРЕМЯНОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.220	58.00 13.80	32.10 11.80	13	3	7 3	22.60 15.22	5 3
534	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=358+13*1.01	Т	0.190	371.13	-	71	-	-	-	-
535	С121-1981 01-22-1980 ВЫП6-29	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.030	340.13	-	10	-	-	-	-
		ПЛОЩАДКА ПЛ1									
536	Е9-47 7-2	УСТАНОВКА М/К ПЛОЩАДОК С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	0.540	46.80 19.00	17.60 5.43	25	10	10 3	30.10 7.00	16 4
537	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=358+13*1.01	Т	0.440	371.13	-	163	-	-	-	-
538	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=358+35*1.01	Т	0.020	393.35	-	8	-	-	-	-
539	С121-1975 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=358+21*1.01	Т	0.010	379.21	-	4	-	-	-	-
540	С121-1981 01-22-1980 ВЫП6-29	ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2 ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=327+13*1.01	Т	0.070	340.13	-	24	-	-	-	-
		ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ БУНКЕР									
541	Е9-123 17-6	УСТАНОВКА СТОЕК С ПОДКОСАМИ	Т	0.820	45.00 34.30	1.00 0.30	37	28	1	62.60 0.39	51
542	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ СТОЕК ИЗ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=289+35*1.01	Т	0.470	324.35	-	152	-	-	-	-
543	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=289+21*1.01	Т	0.180	310.21	-	56	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
544	С121-1786 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=289+13*1.01	Т	0.040	302.13	-	12	-	-	-	-
545	С121-1912 01-22-1980 ВЫП.6-29	СТОИМОСТЬ ПОДКОСОВ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=225+21*1.01	Т	0.110	246.21	-	27	-	-	-	-
546	С121-1912 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=225+13*1.01	Т	0.020	238.13	-	5	-	-	-	-
547	Е9-132 20-1	УСТАНОВКА М/К БУНКЕРА	Т	2.130	67.10 27.10	30.40 9.95	143	58	65 21	43.90 12.84	94 27
548	С121-1982 01-22-1980 ВЫП.6-29	БУНКЕРЫ: ОПОРНЫЕ СТОЙКИ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=264+21*1.01	Т	0.040	285.21	-	11	-	-	-	-
549	С121-1982 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С255 ЦЕНА=264+35*1.01	Т	0.060	299.35	-	18	-	-	-	-
550	С121-1986 01-22-1980 ВЫП.6-29	БУНКЕРЫ: ЭЛЕМЕНТЫ СТЕНОК ПЛОСКИЕ ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=246+21*1.01	Т	0.680	267.21	-	182	-	-	-	-
551	С121-1986 01-22 1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С235 ЦЕНА=246+13*1.01	Т	0.080	259.13	-	21	-	-	-	-
552	С121-1987 01-22-1980 ВЫП.6-29	БУНКЕРЫ: ЧАСТИ ТЕЧКИ ИЗ СТАЛИ С235КИ ЦЕНА=297+13*1.01	Т	0.970	310.13	-	301	-	-	-	-
553	С121-1987 01-22-1980 ВЫП.6-29	ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ С245 ЦЕНА=297+21*1.01	Т	0.300	318.21	-	95	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						2257	144	118 40	-	241 50
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 % ПО ПУНКТАМ 525-553						194	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	35	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						196	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ						2647	144	118 40	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	309
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	219	-	-	-
	ВСЕГО ПО ЧАСТИ НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						92061	6975	1983 658	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				116695	8193	3823 1297	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	17167
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	12210	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				113356	8020	3667	-	16795
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11942)			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ				3339	173	156	-	372
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(268)			

СОСТАВИЛ — ИНЖЕНЕР 2К-И.М.МАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛ — ЗАВ.ГРУППОЙ-Л.М.КАРЕВА

С В О Д К А

О Б Ъ Е М О В И С Т О И М О С Т И Р А Б О Т К Л О К А Л Ь Н О Й С М Е Т Е N01-001

N п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. измерения	Кол-во единиц измерения	Сметная стоимость, руб.							Уд.вес стоимости конструк. эл-та или вида работ: % к общей стоим.работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов: %	накладных расходов: сумма	плановых накоплений: % стоимости по граф. 5,7	всего по граф. 5,7,8	в том числе: основной з/п	в том числе: эксплуатации машин	стоимость ед.измер. руб.
										в том числе з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:									1039	1,40
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	9552	1305	16.5	215	122	1642	264	357	0,17
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	196,807	9175	16.5	1514	855	11544	386	339 113	9,9 58,66
3	ПОДЗЕМНОЕ ХОЗ-ВО	М3	109,28	9100	16.5	1502	848	11450	568	462 169	9,8 104,78
	ИТОГО ПО А:			19580		3231	1825	24636	1218	1840 639	21.1
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ:										
4	КАРКАС ЗДАНИЯ	М3	59,48	8803	16.5	1453	820	11076	276	379 137	9,50 186,21
5	СТЕНЫ ЗДАНИЯ	М3	313,24	19766	16.5	3262	1842	24870	1047	560 190 3	21.30 79,4 0,25
		М2	144.6	233	16.5	38	22	293	59	1	2,03
6	ПЕРЕКРЫТИЯ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М3	32,28	546	16.5	90	51	687	26	9 3 2	0,6 21,28 0,03
	МЕТАЛЛОКОНСТРУК.	Т	0,112	28	8.6	2	2	32	1	1	285,71
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1024,83	6084	16.5	1004	567	7655	133	192 68	6,56 15,65

ЛИСТ 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КРОВЛЯ	М2	1076	10405	16.5	1717	970	13092	1344	296 91	11.22 12.17
9	ПЕРЕГОРОДКИ										
	СТРОИТ.РАБОТЫ	М2	163.83	1902	16.5	314	177	2393	89	52 15	2.05 14.61
	МЕТАЛЛОКОНСТР.	Т	0.358	171	8.6	15	15	201	13	1 -	0.17 561.45
10	ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ	М2	35.23	561	16.5	93	52	706	39	20 6	0.61 20.04
11	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ	М2	16.74	476	16.5	79	44	599	25	5 1	0.51 35.78
12	ПРОЕМЫ ВОРОТНЫЕ										
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	М2	51.84	4076	16.5	673	380	5129	79	25 8	4.40 98.94
	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	0.635	391	8.6	34	34	459	15	35 10	0.39 722.83
13	ПОЛЫ БЕТОННЫЕ	М2	747.11	5945	16.5	981	554	7480	550	37 11	6.41 10.01
14	ПОЛЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	М2	28.0	227	16.5	37	21	285	27	1 -	0.24 10.18
15	ПОЛЫ ИЗ КИСЛОТОСТОЙКОГО БЕТОНА	М2	52.0	396	16.5	65	37	498	40	10 3	0.43 9.58
16	ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМНЫЕ	М2	9.0	83	16.5	14	8	105	7	1 -	0.09 11.67
17	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ БЕТОННЫЕ	М2	37.0	277	16.5	46	26	349	44	5 2	0.3 9.43
18	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	М2	556.65	7584	16.5	1251	707	9542	1819	179 57	8.18 17.14

ЛИСТ 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										7	0,37
19	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	903,14	339	16,5	56	32	427	210	---	---
										2	0,47
										17	1,47
20	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3161,1	1361	16,5	225	127	1713	829	---	---
										4	0,54
										29	1,56
21	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	М2	1081	1449	16,5	239	135	1823	159	---	---
		ПЛОЩ. ЗАСТР.								8	1,69
										118	2,26
22	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	6,21	2257	8,6	194	196	2647	144	---	---
										40	426,25
										1983	78,9
	ИТОГО ПО Б	РУБ.		73360		11882	6819	92059	6975	---	---
										658	-
										3823	
	ИТОГО ПО А+Б	РУБ.		92940		15113	8642	116695	8193	---	100,0
										1297	

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР 2 КАТ. И.М.МАНЯКИНА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-002

НА: ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВК1-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.273 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 79 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 002 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-185 16-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ ШТ	3.000	2.07 0.19	0.01	6	1	-	0.31	1	
2	0517-2087 С ТРАНСП.РАС Х	РУКАВ В(2)-6.3-25-36-У ЦЕНА=1.15*1.074 М	55.000	1.23	-	68	-	-	-	-	
3	Е16-275 25-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА 1 ШТ	1.000	28.00 5.21	0.45 0.14	28	5	-	8.77 0,18	9	
4	С130-2335	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ВСКМ-25 ШТ	1,000	48.80	-	49	-	-	-	-	
5	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	2.000	1.25	-	3	-	-	-	-	
6	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА (16КГС/СМ2), ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ	1.000	1.82	-	2	-	-	-	-	
7	Е16-43 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	27.000	1.36 0.23	0.01	37	6	-	0.37	10	
8	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.270	3.94 3.73	-	1	1	-	5.16	1	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				194	13	-	-	21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				26	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-8								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				18	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				238	13	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	18	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯННОЙ КРАСОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМЕТРЕ ДО 50ММ 100 М2	0.043	60.50 38.40	0.03	3	2	-	68.00	3
10	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	74.50 74.50	-	16	16	-	154.00	32
11	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.208	46.00 46.00	-	10	10	-	99.30	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				29	28	-	-	56
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				5	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 9-11								
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				37	28	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	29	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				273	41	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	47	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				36	28	-	-	56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(29)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				237	13	-	-	23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(18)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2 КАТ.Т.П.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-003

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.115 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.027 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 003 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
1	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	25.000	3.10 0.37	0.01	78	9	-	0.58		15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				78	9	-	-		15
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1				10	-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				7	-	-	-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				95	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-		-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
2	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00		20
3	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30		13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-		33
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 2-3				3	-	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				1	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				20	16	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	16	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				115	25	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	49
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	27	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				20	16	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(16)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				95	9	-	-	16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(11)			

СОСТАВИЛ инж.2КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2К. П.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-004

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ НЕЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОКОВ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.073 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 57 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.034 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 004 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
		ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ / В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ									
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е16-236 8-1 С113-13 3 0113 ТАБЛ. 3.1 3.2 С ТР. РАСХ.	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.40*2.5ММ ЦЕНА=1.28-0.47*1.089+0.42*1.08 М	28.000	1.22 0.41	0.05 0.02	34	11		1 1	0.66 0.03	18 1
2	Е16-219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100 М	0.280	3.94 3.73	-	1	1	-		5.16	1
3	С130-2305	ОПОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ КГ	2.712	0.59	-	2	-	-		-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				37	12		1 1	-	19 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-3				5	-	-		-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				3	-	-		-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				45	12		1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	1	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	14	-		-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
4	Е15-614 164-8	ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ МАСЛЯННОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА ПРИ ДИАМ.ДО 50ММ 100 М2	0.048	60.50 38.40	0.03	3	2	-		68.00	3
5	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-		154.00	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13
7	Е22-144	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫПУСКА КАНАЛИЗАЦИИ М	5.000	0.56 0.11	0.08 0.02	3	1	-	0.18 0.03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				22	19	-	-	37
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 %				4	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4-7 ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				2	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				28	19	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	20	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				73	31	1 1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	34	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ				28	19	-	-	37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(20)			
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				45	12	1	-	20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(14)			

СОСТАВИЛ инж.2 КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2 КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-005

НА: КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СОДЕРЖАЩАЯ ЯДОХИМИКАТЫ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ВК1-4 ВКС01-4 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.122 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 49 ЧЕЛ.Ч.

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.027 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 005 ЛИСТ 1

N п/п	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е17-37 2	УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 КОМПЛЕКТ	1.000	14.60 1.14	0.03 0.01	15	1	-	1.85 0.01	2	
2	Е16-34 6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М	22.000	3.10 0.37	0.01	68	8	-	0.58	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				83	9	-	-	15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 1-2				11	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	1	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	2	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				8	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				102	9	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	16	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	11	-	-	-	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
3	Е1-960 80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	74.50 74.50	-	10	10	-	154.00	20	
4	Е1-968 81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100 М3	0.130	46.00 46.00	-	6	6	-	99.30	13	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				16	16	-	-	33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16,5 % ПО ПУНКТАМ 3-4					3	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8,0 %					1	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					20	16	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	16	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					122	25	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	49
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	27	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ					20	16	-	-	33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(16)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ					102	9	-	-	16
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						(11)			

СОСТАВИЛ ИНЖ.2КАТ.Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ ИНЖ.2КАТ.Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-006

НА: ОТОПЛЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОВС01-6 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 1,531 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,237 тыс.руб.
монтаж 0,063 тыс.руб.
строительных работ 1,231 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 87 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.066 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 006 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ.: ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ.: ВСЕГО	в том числе: ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	в том числе: ЭКСПЛ. МАШИН, В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч.: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ.: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ									
1	Е20-754 24-1 К2= 1.120	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ,Т,ДО 0,125 НА ВЫСОТЕ ДО 6М ШТ	2.000	8.15 4.26	0.51 0.15		16	9	1	7.47 0.19	15
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОО-10/04-Н2(НАМАНГАНСКИЙ З-Д ЭЛЕКТРОТЕРМ) ЦЕНА=365*1.1 ШТ	2.000	401.50	-		803	-	-	-	-
3	Е20-442 9-2	УСТАНОВКА ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНОЙ А3Д133.000-03 ШТ	4.000	11.00 1.22	0.05 0.02		44	5	-	2.07 0.03	8
4	Е20-665 17-2	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ Н.00.00-08 ШТ	1.000	4.40 0.59	0.01		4	1	-	1.05	1
5	Е20-392 6-1	УСТАНОВКА ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ПРЯМОТОЧНЫХ ШТ	3.000	1.31 1.07	0.06 0.02		4	3	-	1.69 0.03	5
6	С130-2791	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ВРК-2.5 ШТ	3.000	41.40	-		124	-	-	-	-
7	Е20-5 1-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 М2	20.096	4.69 0.67	0.04 0.01		94	13	1	1.19 0.01	24
8	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	0.160	3.75	-		1	-	-	-	-
9	С159-3959	ТЯГА ШТ	2.000	0.84	-		2	-	-	-	-
10	С159-4005	ХОМУТ ШТ	2.000	0.86	-		2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				1094	31	2	-	53
		ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ				2	2	-	-	3
		ПО ПУНКТАМ 1-10								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 %				37	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 3-10								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %				8	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	8	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				91	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ				1232	33	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	41	-	-	-
		МОНТАЖ								
11	Ц8-615-1	МОНТАЖ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4	4.000	4.47	-	18	16	-	4.00	16
		ШТ		3.94						
12	1514-04048	СТОИМОСТЬ ПЕЧИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ПЭТ-4	4.000	6.70	-	27	-	-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-526-7	МОНТАЖ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА ШТ	1.000	20.90	0.37	21	6	-	9.00	9
				5.93	0.15				0.19	
14	ОПТОВАЯ ЦЕН А 1990Г	СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕРА СФОЦ-25/05-Н4(НАМАНГАНСКИЙ З-Д ЭЛЕКТРОТЕРМ ШТ	1.000	200.00	-	200	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				266	22	-	-	25
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %				7	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 12,14								
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %				3	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 12,14								
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %				19	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 11,13								
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ				-	3	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				5	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ				300	22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1531	55	2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	87
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	66	-	-	-
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ				1231	33	2	-	60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(41)			
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ				63	22	-	-	27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(25)			
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				237	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж. 2КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж. 2КАТ. Т.И.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 01-007

НА: ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ N: ОВ1-6 ОВС01-6 АЛ.1.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

Сметная стоимость 3,253 тыс.руб.
в том числе:
оборудования 0,065 тыс.руб.
монтаж 0,065 тыс.руб.
строительных работ 3,123 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 292 ЧЕЛ.Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,193 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 007 ЛИСТ 1

N П/П	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИН. РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РУБ. ВСЕГО	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН, ЧЕЛ./Ч. ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШ. ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	ЕВ20-724 20-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО ШТ	2.000	10.80 6.49	1.84 0.55	22	13	4 1	11.30 0.71	23 1
2	ОПТОВАЯ ЦЕНА	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАЛЬНОГО В-Ц4-75-10-10У2 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А160М8 МОЩН.11КВТ.УЧРЕЖДЕНИЕ УЮ 400/5 Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛ. ЦЕНА=472.55*1.1 ШТ	2.000	519.80	-	1040	-	-	-	-
3	Е20-1008 47-7	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО 44 10 ШТ	1.000	48.20 4.99	0.13 0.04	48	5	-	7.98 0.05	8
4	Е20-699 18-2	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ ОСНОВАНИЙ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 100 КГ	0.472	36.10 3.50	0.25 0.08	17	2	-	5.73 0.10	3
5	Е20-749 23-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1 ШТ	2.000	7.06 4.39	0.97 0.29	14	9	2 1	7.54 0.37	15 1
6	С130-2547	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА КРЫШНОГО ВКР6.30.25.6.01 С ЭЛ. ДВ. МОЩНОСТЬЮ 1.5КВТ ШТ	2.000	135.00	-	270	-	-	-	-
7	Е20-735 22-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ В-Ф6-300 Н 4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4 ШТ	1.000	42.20 2.37	0.08 0.02	42	2	-	3.80 0.03	4
8	Е20-480 9-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900/3600 ШТ	2.000	3.80 2.47	0.09 0.03	8	5	-	4.20 0.04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	2415-2787 Д ОП.14 С ТРА НСП. РАСХ.	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА СМЕСИТЕЛЬНОГО КС-30-01 ЦЕНА=354*1.083 ШТ	2.000	383.38	-	767	-	-	-	-
10	Е20-428 8-13	УСТАНОВКА КЛАПАНА САМООТКРЫВАЮЩЕГО ШТ	2.000	3.33 1.71	0.07 0.02	7	3	-	2.81 0.03	6
11	С130-2964	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА САМАОТКРЫВАЮЩЕГО ШТ	2.000	32.40	-	65	-	-	-	-
12	Е20-673 17-7	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 20 ШТ	2.000	31.50 1.54	0.14 0.04	63	3	-	2.79 0.05	6
13	Е20-682 17-4	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 10 ШТ	2.000	9.26 0.85	0.05 0.02	19	2	-	1.54 0.03	3
14	Е20-667 17-3	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 6 ШТ	1.000	6.36 0.67	0.02 0.01	6	1	-	1.22 0.01	1
15	Е20-656 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 ШТ	2.000	16.20 1.88	0.47 0.14	32	4	1	2.97 0.18	6
16	Е20-657 15-1	УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 900Х400 ШТ	2.000	12.20 1.88	0.47 0.14	24	4	1	2.97 0.18	6
17	Е20-696 18-1	УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 100 КГ	0.263	35.90 6.10	0.46 0.14	9	2	-	9.83 0.18	3
18	С130-1490	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2: БОЛЕЕ 0.5 М2	2.000	3.01	-	6	-	-	-	-
19	С130-1487	СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0.2 М2	0.160	3.75	-	1	-	-	-	-
20	Е20-117 1-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 2000 М2	3.200	6.89 0.58	0.04 0.01	22	2	-	1.02 0.01	3
21	Е20-5 1-2 К2= 1.160	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 НА ВЫСОТЕ ДО 6М М2	1.884	4.80 0.78	0.04 0.01	9	1	-	1.38 0.01	3
22	Е16-261 24-1 К2= 1.170	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР,ММ,ДО:20 (НА ВЫСОТЕ ДО 6М) М	38.000	1.90 1.30	0.04 0.01	72	49	2	2.13 0.01	81
23	Е230801-261 ДОП.24 С Т РАНСП.РАСХ	СТОИМОСТЬ ПОДДОНОВ ЦЕНА=10.3*1.1 ШТ	2.000	11.33	-	23	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					2586	107	10 2	-	179 2
	ПУСК И РЕГУЛИРОВКА СИСТЕМЫ ПО ПУНКТАМ 1-23					6	5	1	-	9
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ПУНКТАМ 3-7,10-23	13.3 %				100	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 1,8					15	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	21	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					217	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ					2924	112	11 2	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	201
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	135	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	Е26-9 2-9	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ПЛИТАМИ НА МАСТИКЕ	М3	1.800	19.00 12.00	0.79 0.24	34	22	1	22.00 0.31	40 1
25	С114-116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1.987	43.60	-	87	-	-	-	-
26	Е26-73 13-9	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100 М2	0.310	12.60 11.80	0.05 0.02	4	4	-	21.10 0.03	7
27	С114-190	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	1000 М2	0.034	1010.00	-	34	-	-	-	-
28	Е15-611 161-1	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА БОЛЬШИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРОВЕЛЬ) ЗА 1РАЗ	100 М2	0.019	25.70 5.10	0.52 0.16	-	-	-	9.30 0.21	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					159	26	1	-	47 1
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 24-28					26	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ					-	5	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					15	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					200	26	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	50
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	31	-	-	-
		МОНТАЖ									
29	Ц3-10-6 К1= 0.700	МОНТАЖ ТАЛИ ШЕСТЕРЕННОЙ	ШТ	1.000	20.86 15.68	3.53 1.46	21	16	4 1	26.95 1.88	27 2
30	19-6-16027	СТОИМОСТЬ ТАЛИ ШЕСТИРЕННОЙ 1-0,5-6	ШТ	1.000	62.00	-	62	-	-	-	-
31	Ц12-808-1	МОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ДИАМ.20ММ	ШТ	2.000	1.82 1.52	0.03 0.01	4	3	-	2.00 0.01	4
32	2307-10305 С ТРАНСП. Р АСХ.	СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЕЙ САЛЬНИКОВЫХ ПОД СКЛЕЙКУ ДИАМ.20ММ ЦЕНА=5.1*1.098	ШТ	2.000	5.60	-	11	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
33	Ц12-698-14	МОНТАЖ ЗАКЛАДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	ШТ	6.000	1.01 0.73	0.10	6	4	1	1.00	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						104	23	5 1	-	37 2
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 30						2	-	-	-	-
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 30						1	-	-	-	-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 29,31,33						18	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	-	-	-	2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ						-	3	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %						5	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ						130	23	5 1	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	27	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:						3253	161	17 3	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ						-	-	-	-	292
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА						-	193	-	-	-
	В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ						200	26	1	-	50
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(31)			
	САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ						2923	112	11	-	201
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(135)			
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ						65	23	5	-	41
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							(27)			
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ						65	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ. Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ инж.2КАТ. ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-008

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сметная стоимость	34,420 тыс.руб.
в т.ч.: оборудование	31,483 тыс.руб.
монтажных работ	1,701 тыс.руб.
строительных работ	1,148 тыс.руб.
прочие затраты	0,088 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	867 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.534 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ХС1-4 ХСС01-3 АЛ.1,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 008 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ												
1	2302-0215 ДОП.98	СТОИМОСТЬ МАШИНЫ ХОЛОДИЛЬНО-НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ФХ18Х2-1-0 МОЩН.40 КВТ	ШТ	2,000	15100.00		30200	-	-	-	-	-	-	
2	Ц7-35-4 К1= 0.850	МОНТАЖ КОМПРЕСОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО АГРЕГАТА	ШТ	2,000	- 55.00		-	110	73	14 6	62.05 3,96	124 8	-	
3	Ц18-70-2 К1= 0.900	МОНТАЖ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ	ШТ	4,000	- 22.14		-	89	67	20 8	30.60 2.44	122 10	-	
4	0402-4113	СТОИМОСТЬ МАСЛА ХФ12-16	КГ	16,000	0.24		4	-	-	-	-	-	-	
5	Ц18-31-1	ОПРОБОВАННИЕ ДАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ	100КВТ	0,800	- 24.70		-	20	17	3 1	37.00 1.60	30 1	-	
6	Ц18-33-1	ВЫДЕРЖКА ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ	УСТ-КА	2,000	- 23.30		-	47	39	6 2	36.00 1.55	72 3	-	
7	С159-3317 3318	СТОИМОСТЬ УЗЛОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ.57*3.5ММ ЦЕНА=(690-(690-605)*0.5)*0.95	Т	1,351	- 615.12		-	831	-	-	-	-	-	
8	С159-4223 4224	ТО ЖЕ,ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ БЕСШОВНЫЕ ТРУБЫ ДИАМ.18*1.6ММ ЦЕНА=(1760+(1760-1330)*0.4)*0.	Т	0,175	- 1835.40		-	321	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:						30204	1418	196	43 17	-	- 348	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,4			906	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,4			373	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 % ПО ПУНКТАМ 2-3,5-6			-	157	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	28	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	126	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			31483	1701	196	43 17	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	384	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	241	-	-	-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9	Е13-170 19-1	ПОДГОТОВКА ТРУБ ПОД ИЗОЛЯЦИЮ 100 М2	0.553	- 85.90	-	48	25	7 2	64.00 5.15	35 3	-
10	Е26-17 4-4	ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ М3	2.100	- 78.90	-	166	132	-	120.00 0.06	252	-
11	С114-179	РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 Т	0.140	- 995.00	-	139	-	-	-	-	-
12	Е26-62 11-6	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ 100 М2	0.896	- 80.10	-	72	70	1	128.00 0.46	115	-
13		ПИСЬМО ГОСПРЕДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ТРОЯ СССР АЛЛЮМИНИЕВЫХ ЛИСТОВ Т ОТ 15.08.8 ЦЕНА=750+(1190-1110) ЗГ. ПРИЛОЖ.1	0.245	- 830.00	-	203	-	-	-	-	-
14	С159-431 О ЖЕ	ТПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ Т ЦЕНА=1110-750	0.245	- 360.00	-	88	-	-	-	-	-
15	Е26-73 13-9	ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ 100 М2	1.400	- 12.60	-	18	17	-	21.10 0.03	30	-
16	0502СТР.16 3 С ТРАН.Р АСХ	СТОИМОСТЬ ПЛЕНКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ Т ЦЕНА=742*1.076	0.034	- 798.39	-	27	-	-	-	-	-
17	Е26-76 14-2	ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАСЛЯНЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА 100 М2	0.631	- 66.30	-	42	7	-	19.10 0.03	12	-
18	Е18-170 9-4	ГИБКАЯ ВСТАВКА ДЛЯ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯ ШТ	3.000	- 27.30	-	82	4	1	2.15 0.09	6	-
19	Е10-192 36-2	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПРОКЛАДОК М3	1.000	- 118.00	-	118	9	1	14.80 0.53	15 1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1003	264	10 2	-	- 465	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 16.5 % ПО ПУНКТАМ 9-13,15-17,19			-	137	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА ВНУТР. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 13.3 % ПО ПУНКТАМ 18			-	11	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	14	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	27	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %			-	85	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			-	1236	264	10 2	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	483	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	293	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			34420	-	460	-	53 19	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	867	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	534	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	1Ø48	26Ø	9	-	476	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(287)				
		САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ			-	1ØØ	4	1	-	7	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(6)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1701	196	43	-	384	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(241)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	31483	-	-	-	-	-
		ПРОЧИХ ЗАТРАТ			-	88	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ Милен ИНЖ 2 КАТ Н.К.МИЛЕНИНА

ПРОВЕРИЛ Покров ИНЖ.2 КАТ Т.П.ПОКРОВСКАЯ

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-009

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭО1-3 АЛ.1 ЭОС01-5 АЛ.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2.593 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.000 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 2.593 ТЫС.РУБ.

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 570 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.376 ТЫС.РУБ.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 009 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	Ц8-612-2	МОНТАЖ ЩИТКА ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ЯОУ-8501У3 100 ШТ	0.010	- 386.00	-	4	1	-	248.00 3.64	2	-	
2	Ц8-594-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 100 ШТ	0.210	- 278.00	-	58	12	12 4	103.00 23.48	22 5	-	
3	Ц8-593-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ 100 ШТ	0.290	- 116.00	-	34	14	17 5	81.00 23.48	23 7	-	
4	Ц8-603-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ПСХ-60МУ3 100 ШТ	0.100	- 103.00	-	10	4	-	63.00 0.44	6	-	
5	Ц8-601-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ (В Т. Ч.64И КАБЕЛЯ ПРОЛОЖЕННОГО В КОРОБЕ) 100 ШТ	0.240	- 42.50	-	10	10	-	74.00 0.01	18	-	
6	Ц8-601-2	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.240	- 368.00	-	88	8	7 2	62.00 12.68	15 3	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ц8-599-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100 ШТ	0.140	- 127.00	-	18	8	5 2	97.00 14.32	14 2	-
8	Ц8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100 М 2.00*0.98	1.960	- 68.00	-	133	49	55 17	44.00 11.46	86 22	-
9	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М 5.71*0.98	5.596	- 60.80	-	340	131	128 47	41.00 10.84	229 61	-
10	Ц8-416-1	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 10ММ2 В КАНАЛЕ 100 М 0.65*0.98	0.637	- 37.50	-	24	7	15 5	20.00 9.44	13 6	-
11	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.370	- 23.80	-	9	6	-	28.00 0.03	10	-
12	Ц8-591-6	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100 ШТ	0.040	- 25.10	-	1	1	-	31.00 0.03	1	-
13	Ц8-610-2	МОНТАЖ ЯЩИКА С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 100 ШТ	0.020	- 179.00	-	4	2	-	159.00 1.50	3	-
14	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.010	- 377.00	-	4	-	-	61.00 1.82	1	-
15	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	739	254	240 82	-	- 444	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 1-15			-	221	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	20	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	40	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	77	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			-	1037	254	240 82	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	570	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	376	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
16	1517/3-47 П.2-490	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЯОУ8501-УЗ ЦЕНА=41*1.076 ШТ	1.000	- 44.11	-	44	-	-	-	-	-
17	1507 Д.15 П.1-198	СВЕТИЛЬНИКИ ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЕ НСГН1*100-234УЗ ЦЕНА=5*1.082 ШТ	3.000	- 5.41	-	16	-	-	-	-	-
18	1507-1200 Д.15	ТО ЖЕ,НСП11*200-234УЗ ЦЕНА=5.95*1.082 ШТ	47.000	- 6.43	-	302	-	-	-	-	-
19	1507-5132 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПСХ-60МУЗ ШТ	10.000	- 1.35	-	14	-	-	-	-	-
20	1507-1147 К1= 1.082	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ПВЛМ-2Х40-01 УХЛ4,ПВЛМ-2Х40-02УХЛ4 ШТ	38.000	- 17.85	-	678	-	-	-	-	-
21	С153-17	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ РВО-42 ШТ	4.000	- 3.24	-	13	-	-	-	-	-
22	092-10462 К1= 1.074	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ БК235-245-25-1 ЦЕНА=0.25*0.95 ШТ	4.000	- 0.25	-	1	-	-	-	-	-
23	092-10513 К1= 1.074	ТО ЖЕ,БК235-245-100-1 ЦЕНА=0.50*0.95 ШТ	3.000	- 0.50	-	2	-	-	-	-	-
24	092-10444 К1= 1.074	ТО ЖЕ,Г235-245-200 ЦЕНА=0.41*0.95 ШТ	47.000	- 0.42	-	20	-	-	-	-	-
25	С153-308	ЛАМПЫ МО36-40 10 ШТ	1.400	- 0.83	-	1	-	-	-	-	-
26	1515-1046	ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ ЛБР-40 ЦЕНА=0.75*1.071 ШТ	74.000	- 0.80	-	59	-	-	-	-	-
27	С153-127	ФОНАРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФ-3 ШТ	2.000	- 10.80	-	22	-	-	-	-	-
28	С151-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000 М	0.635	- 190.00	-	121	-	-	-	-	-
29	С151-1092	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000 М	0.265	- 227.00	-	60	-	-	-	-	-
30	290902-54 К1= 1.080	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-04-6/220 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	2.000	- 0.26	-	1	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	29090 2-56 К1= 1.080	ТО ЖЕ,БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ А01-6.3-001 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	35.000	- 0.46	-	16	-	-	-	-	-
32	С154-165	РОЗЕТКА РШ-Ц-20-0-1РЧ3-02-10/220 ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1.000	- 0.70	-	1	-	-	-	-	-
33	С154-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ-П-2-0-1РЧ3-02-10/42 ШТ	3.000	- 0.32	-	1	-	-	-	-	-
34	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2.000	- 13.70	-	27	-	-	-	-	-
35	2405-1364 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-73У3 ШТ	85.000	- 0.43	-	37	-	-	-	-	-
36	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	1441	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	115	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	1556	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			2593	-	254	-	240 82	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	570	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	376	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-010

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3.966 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 2.136 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1.830 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ЭМ1-10 АЛ.1 ЭМС01-8 АЛ.6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 584 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.411 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 010 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		МОНТАЖ										
1	1508 Д.1-4 7 П.6098	УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ УКМ58-0.4-100-331/3У3 ШТ	1.000	1410.00	1410	-	-	-	-	-	-	
2	Ц8-70-6 В. 2	МОНТАЖ УСТАНОВКИ КОНДЕНСАТОРНОЙ ШТ	1.000	- 9.03	-	9	4	4 2	6.00 2.37	6 2	-	
3	1504-1021	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АК50-2М ШТ	3.000	9.80	29	-	-	-	-	-	-	
4	1504-1022	ТО ЖЕ,АК50-3М ШТ	1.000	12.00	12	-	-	-	-	-	-	
5	Ц8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	4.000	- 2.88	-	12	4	-	2.00 0.01	8	-	
6	1504-4548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ122002 ШТ	13.000	12.60	164	-	-	-	-	-	-	
7	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	13.000	- 3.40	-	44	19	1	2.00 0.01	26	-	
8	92-2553-1	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-54У2 ШТ ЦЕНА=120+20.8*0.05	2.000	121.04	242	-	-	-	-	-	-	
9	Ц85-2553	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 30.80	-	62	24	2 1	19.52 0.57	39 1	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	92-2552-1	ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73708-22У3 ШТ ЦЕНА=107+27.9*0.05	1.000	108.39	108	-	-	-	-	-	-
11	Ц85-2552	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 24.90	-	25	9	1	14.66 0.57	15 1	-
12	1504-190683 Д.34	ЗАЩИТНО-ОТКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЗОУП-25У2 ШТ	3.000	28.00	84	-	-	-	-	-	-
13	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	3.000	- 3.40	-	10	4	-	2.00 0.01	6	-
14	Ц85-1201	СКЦЭ-84 -ЯЩИКИ ОДНОФИДЕРНЫЕ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ЯВШ-3-25 ШТ	2.000	- 25.00	-	50	3	-	2.03 0.01	4	-
15	Ц8-522-5	МОНТАЖ ШТЕПСЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ ВК25-4В1К,РК25-4В1К КОМПЛЕКТ	4.000	- 2.32	-	9	4	-	2.00 0.01	8	-
16	Ц8-418-4	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100 М 0.73*0.99	0.723	- 7.24	-	5	4	-	10.00 0.06	7	-
17	Ц8-418-5	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 32ММ 100 М	0.100	- 8.44	-	1	1	-	11.00 0.06	1	-
18	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М 0.26*0.97	0.252	- 29.90	-	8	4	1	30.00 1.90	8	-
19	Ц8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ 100 М 0.83*0.97	0.805	- 32.00	-	26	7	6 2	16.00 2.94	13 2	-
20	Ц8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	2.000	- 0.83	-	2	1	-	1.00	2	-
21	Ц8-534-14 В.1	МОНТАЖ КОРОБКИ У614АУ2 ШТ	10.000	- 3.84	-	38	17	1	2.00 0.01	20	-
22	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ 100 ШТ	0.740	- 27.80	-	21	11	1	25.00 0.31	19	-
23	Ц8-147-7	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ 100 ШТ	0.690	- 1.34	-	1	1	-	2.00 0.06	1	-
24	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100 ШТ	0.050	- 1.65	-	-	-	-	2.00 0.15	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц8-397-5 .2	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШИР.100ММ ШТ	0.263	- 128.00	-	34	16	10 3	105.00 12.87	28 3	-
26	Ц8-397-1	ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ Т	0.056	- 108.00	-	6	2	2 1	61.00 12.69	3 1	-
27	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.026	- 123.00	-	3	1	1	49.00 14.71	1	-
28	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.255	- 10.00	-	3	2	-	11.00 0.13	3	-
		0.26*0.98									
29	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	6.164	- 20.60	-	127	53	3 1	15.00 0.25	92 2	-
		6.29*0.98									
30	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	2.636	- 48.00	-	127	48	33 11	31.00 5.21	82 14	-
		(0.49+2.20)*0.98									
31	Ц8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	1.310	- 4.88	-	6	3	3 1	4.00 0.92	5 1	-
		1.35*0.97									
32	Ц8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.213	- 6.02	-	1	1	1	5.00 1.12	1	-
		0.22*0.97									
33	Ц8-409-3	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.110	- 9.29	-	1	-	1	7.00 1.88	1	-
34	Ц8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100 М	4.588	- 1.21	-	6	5	-	2.00	9	-
		4.73*0.97									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Ц8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100 М	0.572	- 1.38	-	1	1	-	2.00	1	-
		0.59*0.97									
36	Ц8-409-13	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100 М	0.213	- 2.53	-	1	1	-	4.00	1	-
		0.22*0.97									
37	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММ.КВ. ШТ	104.000	- 0.57	-	59	36	-	0.55	57	-
38	Ц8-153-28 В.3	ТО ЖЕ,СЕЧ.ДО 10ММ.КВ. ШТ	26.000	- 0.69	-	18	11	-	0.65	17	-
39	Ц8-153-22	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 ШТ	4.000	- 1.61	-	6	2	-	1.00	4	-
40	Ц8-153-23	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 120ММ2 ШТ	6.000	- 2.17	-	13	3	-	1.00	6	-
41	Ц8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА, ДО:0,1Т ШТ	36.000	- 1.38	-	50	34	1	1.00	36	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			2049	785	336	72 22	-	- 530	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,12			61	-	-	-	-	-	-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 % ПО ПУНКТАМ 1,3-4,6,8,10,12			25	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,5,7,9,11,13-41			-	292	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	27	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	53	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	86	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			2135	1163	336	72 22	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	584	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	411	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
42	1504-17002	ВИЛКА ВК25-4В1К ШТ ЦЕНА=6.9*1.082	4.000	- 7.46	-	30	-	-	-	-	-
43	1504-17001	РОЗЕТКА РК25-4В1К ШТ ЦЕНА=7.2*1.082	4.000	- 7.79	-	31	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.082	- 191.00	-	16	-	-	-	-	-
45	С151-1091 К1= 1.300	КАБЕЛЬ АВВГ-0.66 СЕЧ.4*2.5ММ.КВ. 1000 М	0.524	- 248.30	-	130	-	-	-	-	-
46	С151-1092 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*4+1*2.5ММ.КВ. 1000 М	0.130	- 272.40	-	35	-	-	-	-	-
47	С151-1093 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*6+1*4ММ.КВ. 1000 М	0.002	- 339.60	-	1	-	-	-	-	-
48	С151-1094 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*10+1*6ММ.КВ. 1000 М	0.095	- 448.80	-	43	-	-	-	-	-
49	С151-1096 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*25+1*10ММ.КВ. 1000 М	0.027	- 823.20	-	22	-	-	-	-	-
50	С151-1098 К1= 1.200	ТО ЖЕ,СЕЧ.3*50+1*16ММ.КВ. 1000 М	0.015	- 1320.00	-	20	-	-	-	-	-
51	1509 Д.20 Т.4-050	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3*1.5+1*1 КМ ЦЕНА=183*1.2*1.115	0.049	- 244.85	-	12	-	-	-	-	-
52	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ СЕЧ.1*2ММ.КВ. КМ ЦЕНА=17.3*1.116	0.592	- 19.30	-	11	-	-	-	-	-
53	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*3ММ.КВ. КМ ЦЕНА=21*1.116	0.015	- 23.43	-	-	-	-	-	-	-
54	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*5ММ.КВ. КМ ЦЕНА=29*1.116	0.060	- 32.36	-	2	-	-	-	-	-
55	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ.1*8ММ.КВ. КМ ЦЕНА=43.5*1.116	0.033	- 48.54	-	2	-	-	-	-	-
56	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД ПВ1*1,5ММ.КВ. КМ ЦЕНА=27*1.116	0.014	- 30.13	-	-	-	-	-	-	-
57	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,ПВ1*2ММ.КВ. КМ ЦЕНА=33*1.116	0.002	- 36.82	-	-	-	-	-	-	-
58	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,ПВ1*3ММ.КВ. КМ ЦЕНА=47*1.116	0.006	- 52.45	-	-	-	-	-	-	-
59	С159-543	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ20 10 М	5.500	- 1.08	-	6	-	-	-	-	-
60	С159-544	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25 10 М	1.800	- 1.51	-	3	-	-	-	-	-
61	С159-545	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ32 10 М	1.000	- 2.49	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	241649-106 2 К1= 1.089	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ РЗ-Ц-Х-3 ТУ22-3988-77 ИЗМ1-4 Д18ММ 1000 М	0.083	- 174.24	-	14	-	-	-	-	-
63	С113-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ20 Т2.5 М	26.000	- 0.30	-	8	-	-	-	-	-
64	2405-1010 К1= 1.089	ВВОДЫ ГИБКИЕ К1080У3 ШТ	2.000	- 1.52	-	3	-	-	-	-	-
65	2405 Д.2 .1-1043	ПКОРОБКА У614АУ2 ЦЕНА=6.8*1.073 ШТ	10.000	- 7.29	-	73	-	-	-	-	-
66	2405-1861 К1= 1.072	СТОЙКИ К1150У3 1000 ШТ	0.074	- 235.84	-	17	-	-	-	-	-
67	2405-1695 К1= 1.072	ПОЛКИ К1160У3 1000 ШТ	0.052	- 87.90	-	5	-	-	-	-	-
68	2405-1696 К1= 1.072	ПОЛКИ К1161У3 1000 ШТ	0.017	- 139.36	-	2	-	-	-	-	-
69	2405-1698 К1= 1.072	ПОЛКИ К1163У3 1000 ШТ	0.005	- 289.44	-	1	-	-	-	-	-
70	2405 Д.15 П.1-1333	ЛОТОК НЛ10-П2.87У3 ЦЕНА=1.55*1.072 ШТ	44.000	- 1.66	-	73	-	-	-	-	-
71	2405 Д.15 П.1-1332	ТО ЖЕ,НЛ10-П2.37У3 ЦЕНА=1.35*1.072 ШТ	6.000	- 1.44	-	9	-	-	-	-	-
72	2405 Д.15 П.1-1331	ТО ЖЕ,НЛ10-П1.87У3 ЦЕНА=1.1*1.072 ШТ	6.000	- 1.17	-	7	-	-	-	-	-
73	2405 Д.23 П.1-1449	ТО ЖЕ,НЛ20-П2.87У3 ЦЕНА=2.5*1.072 ШТ	3.000	- 2.68	-	8	-	-	-	-	-
74	2405 Д.22 П.1-1448	ТО ЖЕ,НЛ20-П2.37У3 ЦЕНА=1.85*1.072 ШТ	5.000	- 1.98	-	10	-	-	-	-	-
75	2405 Д.22 П.1-1447	ТО ЖЕ,НЛ20-П1.87У3 ЦЕНА=1.7*1.072 ШТ	1.000	- 1.82	-	2	-	-	-	-	-
76	2405 Д.22 П.1-1452	ТО ЖЕ,НЛ40-П2.87У3 ЦЕНА=2.95*1.072 ШТ	1.000	- 3.16	-	3	-	-	-	-	-
77	2405 Д.22 П.1-1451	ТО ЖЕ,НЛ40-П2.37У3 ЦЕНА=2.25*1.072 ШТ	1.000	- 2.41	-	2	-	-	-	-	-
78	2405 Д.22 П.1-1450	ТО ЖЕ,НЛ40-П1.87У3 ЦЕНА=1.95*1.072 ШТ	1.000	- 2.09	-	2	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2405 Д.15 ТО ЖЕ,НЛ-У45У3 П.1-1339 ЦЕНА=0.4*1.072	ШТ	4.000	- 0.42	-	2	-	-	-	-	-
80	2405 Д.15 ТО ЖЕ,НЛ-У95У3 П.1-1340 ЦЕНА=1.1*1.072	ШТ	1.000	- 1.17	-	1	-	-	-	-	-
81	2405 Д.15 ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛ-ДУ3 П.1-1341 ЦЕНА=0.2*1.072	ШТ	7.000	- 0.21	-	1	-	-	-	-	-
82	2405 Д.15 ПОДВЕС НЛ-ПВУ3 П.1-1343 ЦЕНА=0.4*1.072	ШТ	8.000	- 0.42	-	3	-	-	-	-	-
83	2405 Д.15 СОЕДИНИТЕЛЬ НЛ-СПУ3 П.1-1345 ЦЕНА=0.34*1.072	ШТ	10.000	- 0.36	-	4	-	-	-	-	-
84	2405 Д.15 ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3 П.1-1344 ЦЕНА=46.4*1.072	1000ШТ	0.022	- 49.74	-	1	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				-	617	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %				-	49	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ				-	666	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3966	-	336	-	72 22	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ				-	-	-	-	-	584	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	-	411	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				-	1830	336 (411)	72	-	584	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ				-	2136	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2кат.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-011

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	4,513	ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ	3,220	ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	1,293	ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	465	ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0,271	ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): АОВ1-9 АЛ.1 АОВС01-6 АЛ.6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 011 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	531001 Д.3 П.176	ТЕРМОМЕТР ТБ38 (ЗАПАС 1 ШТ) ШТ	3.000	0.56	2	-	-	-	-	-	-		
2	170648 Д.2 7 П.1-889	ГИГРОМЕТР ВИТ-1(ЗАПАС 1ШТ) ШТ	3.000	2.20	7	-	-	-	-	-	-		
3	ОПТОВАЯ НА	ЦЕКОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ ОБОРУДОВАНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ КУВ-1 (АТАКСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД ВНПО "РЕМДЕТАЛЬ" МССР) ШТ	2.000	1500.00	3000	-	-	-	-	-	-		
4	Ц8-572-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА ВЫХОДНОГО СИЛЬНОТОЧНОГО УВС (В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1) ШТ	2.000	- 4.39	-	9	3	1 1	2.00 0.32	4 1	-		
5	Ц11-680-1	МОНТАЖ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ КАМЕРЫ УУВ(В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1) ШТ	2.000	- 3.10	-	6	6	1	5.00 0.14	10	-		
6	Ц11-13-2	МОНТАЖ ТЕРМОМЕТРОВ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ-0897(В КОМПЛЕКТЕ КУВ-1) ШТ	14.000	- 0.43	-	6	6	-	1.00	14	-		
7	Ц11-680-1	МОНТАЖ ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ ШТ	2.000	- 3.10	-	6	6	1	5.00 0.14	10	-		
8	Ц11-680-1	ТО ЖЕ,БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ Б3001(В КОМПЛЕКТЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕРМ-25УХЛ3.1" ШТ	1.000	- 3.10	-	3	3	-	5.00 0.14	5	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц11-13-2	ТО ЖЕ,ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМ(В КОМПЛЕКТЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ "ЭЛЕКТРОТЕРМ-25УХЛ3.1" ШТ	1.000	- 0.43	-	-	-	-	1.00	1	-
10	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	2.000	8.70	17	-	-	-	-	-	-
11	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	2	-
12	Ц8-522-1	МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПАКЕТНОГО ПВ2-10 ШТ	2.000	- 2.60	-	5	3	-	2.00 0.01	4	-
13	1504 Д.34 П.06-422	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5402 И3У2 ШТ	2.000	10.30	21	-	-	-	-	-	-
14	Ц8-533-1	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 2.91	-	6	3	-	2.00 0.01	4	-
15	1504 Д.34 П.04-120	ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМА4152Д УХЛ3Б ШТ	2.000	21.00	42	-	-	-	-	-	-
16	Ц8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2.000	- 3.40	-	7	3	-	2.00 0.01	4	-
17	Ц8-472-11	МОНТАЖ ПРОВОДНИКА ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО П-350 10 ШТ	1.600	- 2.40	-	4	2	-	3.00 0.01	5	-
18	Ц8-397-2	ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ Т	0.161	- 123.00	-	20	4	6 2	49.00 14.71	8 2	-
19	Ц8-147-9	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ОСНОВАНИЕ ОДИНОЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ПОЛОК 100 ШТ	0.540	- 35.90	-	19	6	9 3	15.00 6.73	8 4	-
20	Ц8-147-8	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,7КГ 100 ШТ	0.540	- 1.65	-	1	1	-	2.00 0.15	1	-
21	Ц8-147-3	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ Т	0.062	- 377.00	-	23	2	-	41.00 1.32	3	-
22	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.379	- 377.00	-	143	13	2 1	61.00 1.82	23 1	-
23	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУП-МУ2 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-
24	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100 М	0.100	- 64.10	-	6	3	3 1	52.00 12.82	5 1	-
25	Ц8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100 М	0.100	- 10.00	-	1	1	-	11.00 0.13	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Ц8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100 М	2.058	- 48.00	-	99	37	26 8	31.00 5.21	64 11	-
		2.1*0.98									
27	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ 100 М	8.379	- 20.60	-	173	72	4 2	15.00 0.25	126 2	-
		8.55*0.98									
28	Ц8-402-1	ПРОВОДА МАРОК ППВ АППВ ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100 М	0.291	- 16.50	-	5	2	2	14.00 2.10	4 1	-
		0.3*0.97									
29	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	70.000	- 0.49	-	34	15	-	1.00	70	-
30	Ц8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14 ШТ	4.000	- 0.81	-	3	2	-	1.00	4	-
31	Ц8-153-15	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 19 ШТ	4.000	- 1.02	-	4	2	-	1.00	4	-
32	Ц8-153-27 В.3	РАЗДЕЛКА 2-4-Х ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧ.ДО 2.5ММКВ ШТ	14.000	- 0.57	-	8	5	-	0.55	8	-
33	Ц11-711-1	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10 ШТ	17.000	- 0.54	-	9	9	-	1.00	17	-
34	Ц11-711-2	ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20 ШТ	2.000	- 1.05	-	2	2	-	1.00	2	-
35	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ ШТ	9.000	- 1.66	-	15	2	-	0.38	3	-
36	Ц11-13-2	МОНТАЖ ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТСМ (КОМПЛЕКТНО С ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНОЙ) ШТ	5.000	- 0.43	-	2	2	-	1.00	5	-
37	Ц8-529-5	МОНТАЖ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ (КОМПЛЕКТНО С КЛАПАНОМ КС-30) ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			3089	626	219	56 18	-	- 424	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1-3,10,13,15			93	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			38	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1-3,10,13,15									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 %			-	191	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4-9,11-12,14,16-37									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	18	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	34	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	65	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			3220	882	219	56 18	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	465	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	271	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
38	1504-6001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ	2.000	-	-	2	-	-	-	-	-
	К1= 1.080	ПВ2-10-У3566 ШТ		0.81							
39	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.150	- 166.00	-	25	-	-	-	-	-
40	С151-1814	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	0.090	- 202.00	-	18	-	-	-	-	-
41	С151-1864	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ, МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1 1000 М	0.640	- 288.00	-	184	-	-	-	-	-
42	С151-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000 М	0.100	- 195.00	-	20	-	-	-	-	-
43	С151-2284	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000 М	0.035	- 458.00	-	16	-	-	-	-	-
44	С151-2285	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:19Х2,5 1000 М	0.060	- 592.00	-	36	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1509 Д.86 Т.5-109	ПРОВОД АПВ-0.66 СЕЧ. 16ММ КВ ЦЕНА=80*1.116	КМ	0.020	- 89.28	-	2	-	-	-	-	-
46	1509 Д.86 Т.5-109	ТО ЖЕ,СЕЧ. 6ММКВ ЦЕНА=34*1.116	КМ	0.010	- 37.94	-	-	-	-	-	-	-
47	2405-1472	ЛОТОК ЛП225 ЦЕНА=0.6*1.072	М	44.000	- 0.64	-	28	-	-	-	-	-
48	2405-11289 Д.12	ТРОЙНИК ТП225 ЦЕНА=1.9*1.072	ШТ	2.000	- 2.03	-	4	-	-	-	-	-
49	2405-11292 Д.12	УГОЛЬНИК УП225 ЦЕНА=1.35*1.072	ШТ	15.000	- 1.44	-	22	-	-	-	-	-
50	2405-1658	ОСНОВАНИЕ К1155 ЦЕНА=85*1.072	1000ШТ	0.054	- 91.12	-	5	-	-	-	-	-
51	2405-1697	ПОЛКА К1162 ЦЕНА=0.19*1.072	ШТ	54.000	- 0.20	-	11	-	-	-	-	-
52	С153-226	СВЕТОВОЙ УКАЗАТЕЛЬ СУВ-МУ3	ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
53	0113 Т.3.1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ДИАМ. 32Х1.8ММ ГОСТ 10704-76 ЦЕНА=0.3*1.089	М	10.000	- 0.32	-	3	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					-	381	-	-	-	-	-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %					-	30	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ					-	411	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	-	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					4513	-	219	-	56 18	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ					-	-	-	-	-	465	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	-	271	-	-	-	-
	МОНТАЖНЫХ РАБОТ СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					-	1293	219 (271)	56	-	465	-
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ					-	3220	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-012

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.026 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.013 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.013 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 СССО1-4 АЛ.6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 8 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЪЕКТ 01 СМЕТА 012 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	6203 Д.82	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ ТА11320 ТИПА "СПЕТР 301-308" ШТ	1.000	12.45	12	-	-	-	-	-	-	-	
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:ЦБ ИЛИ АТС ШТ	1.000	- 0.37	-	-	-	-	0.50	1	-	-	
3	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ШТ	1.000	- 4.01	-	4	2	1	3.00 0.23	3	-	-	
4	Ц8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100 М	0.030	- 29.90	-	1	-	-	30.00 1.90	1	-	-	
5	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100 М	0.150	- 11.20	-	2	2	-	19.00	3	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			12	7	4	1	-	- 8	-	-	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5.0 % ПО ПУНКТАМ 1			1	-	-	-	-	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ СЕТЕЙ СВЯЗИ 77.0 % ПО ПУНКТАМ 2-5			-	3	-	-	-	-	-	-	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	1	-	-	-	-	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			13	11	4	1	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8	-	-	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	5	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ									
6	С152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000 М	0,015	- 13.00	-	-	-	-	-	-	-
7	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	3,000	- 0.62	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	2	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			26	-	4	-	1	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	5	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	13	4	1	-	8	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(5)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	13	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-2ØС)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N Ø1-Ø13

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ Ø,Ø24 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ Ø,Ø08 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ Ø,Ø16 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 СССØ1-4 АЛ.6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 12 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Ø,ØØ7 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-54Ø-1 ОБЬЕКТ Ø1 СМЕТА Ø13 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. ОБСЛУЖИВ. МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	
		МОНТАЖ												
1	1602-2362 К1= Ø.25Ø	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ"ЗЕНИТ-3Ø5" ШТ	1.ØØØ	7.5Ø		8	-	-	-	-		-	-	-
2	Ц1Ø-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	1.ØØØ	-	2.73	-	3	2	-	4.ØØ		4	-	
3	Ц1Ø-381-6	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ ШТ	1.ØØØ	-	2.42	-	2	2	-	3.ØØ		3	-	
4	Ц1Ø-381-11	РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ ШТ	1.ØØØ	-	Ø.36	-	-	-	-	1.ØØ		1	-	
5	Ц8-4Ø6-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 5ØММ 1ØØ М	Ø.Ø3Ø	-	29.9Ø	-	1	-	-	3Ø.ØØ 1.9Ø		1	-	
6	Ц1Ø-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 1ØØ М	Ø.15Ø	-	11.2Ø	-	2	2	-	19.ØØ		3	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					8	8	6	-	-		- 12	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ 84.Ø % ПО ПУНКТАМ 2-6					-	5	-	-	-		-	-	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.Ø %					-	1	-	-	-		-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ					8	14	6	-	-		-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	7	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	С152-494	ПРОВОД МАРКИ ПВТЖ СЕЧ.2*0.6ММ2 1000 М	0.015	- 15.10	-	-	-	-	-	-	-
8	С113-5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ; ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3 М	3.000	- 0.62	-	2	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	2	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				24 -	6	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	7	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	16	6	-	-	12	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(7)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	8	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2 КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-014

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0.174 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 0.027 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 0.147 ТЫС.РУБ.

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): СС1-2 АЛ.1 ССС01-4 АЛ.6

НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 71 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.047 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 014 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ											
1	1504 Д.85 П.18-240	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21-111.54У2 ШТ	2.000	4.45	9	-	-	-	-	-	-		
2	Ц8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2.000	- 1.99	-	4	2	-	2.00 0.01	4	-		
3	1602 КН.2 П.05-0114	ЗВОНОК ЗВП-220 ШТ	2.000	8.70	17	-	-	-	-	-	-		
4	Ц8-84-2	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	2.000	- 0.64	-	1	1	-	1.00	2	-		
5	Ц8-604-4	МОНТАЖ СВЕТОВОГО УКАЗАТЕЛЯ СУВ-МУ3 100 ШТ	0.020	- 83.40	-	2	1	1	72.00 12.75	1	-		
6	Ц8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100 М	1.176	- 60.80	-	72	28	27 10	41.00 10.84	48 13	-		
		1.2*0.98											
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:					26	79	32	28 10	-	- 55	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 % ПО ПУНКТАМ 1,3			1	-	-	-	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 87.0 % ПО ПУНКТАМ 2,4-6			-	28	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	3	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	5	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	9	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			27	116	32	28 10	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	47	-	-	-	-	-
		МАТЕРИАЛЫ									
7	092-10497	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ БК235-245-25-1 ШТ ЦЕНА=0.28*0.95*1.074	4.000	- 0.28	-	1	-	-	-	-	-
8	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2, 1000 М	0.080	- 166.00	-	13	-	-	-	-	-
9	С151-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2, 1000 М	0.040	- 191.00	-	8	-	-	-	-	-
10	2405-1365 К1= 1.082	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ КОР-74-У3 ШТ	5.000	- 0.44	-	2	-	-	-	-	-
11	С153-226	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУ3 ШТ	2.000	- 2.71	-	5	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			-	29	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	2	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МАТЕРИАЛЫ			-	31	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			174	-	32	-	28 10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	47	-	-	-	-
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	147	32	28	-	71	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(47)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	27	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ инж.2 кат. Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ зав.гр.В.Н.КАРМАНОВА

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: СЕКЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000ТОНН(ДЛЯ ТН=-20С)

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N 01-015

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОСНОВАНИЕ::ЧЕРТЕЖИ (СПЕЦИФИКАЦИИ N): ТХ1-5АЛ.1 ТХС01-4 АЛ.6

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 33.460 ТЫС.РУБ.
В Т.Ч. ОБОРУДОВАНИЯ 32.005 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ 1,160 ТЫС.РУБ.
общестроительные работы 0,295 тыс.руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1083 ЧЕЛ./Ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.696 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

КОМПЛЕКС В-540-1 ОБЬЕКТ 01 СМЕТА 015 ЛИСТ 1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ И МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ		КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. ОБОРУД.	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ РУБ. МОНТАЖН. РАБОТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч. НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАНИЕМ МАШИН ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) БРУТТО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ (Т) НЕТТО
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		МОНТАЖ												
1	ОПТОВАЯ ЦЕПУНКТ КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНЫЙ НА	КСП-15В("РЯЗСЕЛЬМАШ"ВГ.РЯЗАНЬ)	ШТ	1.000	8700.00	8700	-	-	-	-	-	-	-	-
		МОНТАЖ ПУНКТА КАРТОФЕЛЕСОРТИРОВАЛЬНОГО												
2	Е9-132	МОНТАЖ БУНКЕРА ПРИЕМНОГО КС7.10.000	Т	1.300	- 67.10	-	87	35	40 13	43.90 12.84	57 17	-		
3	Е9-47	МОНТАЖ ПАНДУСА КСЭ.10300	Т	0.384	- 46.80	-	18	7	7 2	30.10 7.00	12 3	-		
4	Ц28-921-18 К1= 1.500	МОНТАЖ МАШИНЫ ДЛЯ КАЛИБРОВАНИЯ КСЭ.11.000	ШТ	1.000	- 28.20	-	28	22	5 4	40.50 4.68	41 5	-		
		18.8*1.5												
5	Ц28-921-6 К1= 0.950	МОНТАЖ ТРАНСПОРТЕРА КСЭ.12.000	ШТ	1.000	- 17.86	-	18	14	3 2	25.65 2.98	26 3	-		
		18.8*0.95												
6	Ц28-921-17 К1= 1.500	МОНТАЖ ОЧИСТИТЕЛЯ ВОРОХА КСЭ.16.000	ШТ	1.000	- 10.47	-	10	9	1	16.50 0.58	17 1	-		
		6.98*1.5												
7	Ц28-921-5 К1= 0.900	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ЗАГРУЗОЧНОГО КСЭ.30.000	ШТ	4.000	- 4.73	-	19	17	2 1	8.10 0.34	32 1	-		
		5.25*0.9												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П.1.7- МЕШКОДЕРЖАТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ									
8	Ц11-680-1	МОНТАЖ ЯЩИКА УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ШТ	3.000	- 3.10	-	9	8	1	5.00 0.14	15	-
9	2103/227 .07-090	ПТРАНСПОРТЕР-ЗАГРУЗЧИК ТЗК-30А2 ШТ	1.000	5800.00	5800	-	-	-	-	-	-
10	2103 Д.42 П.07-055	КОМПЛЕКТ ТРАНСПОРТЕРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТХБ-20 ШТ	1.000	4430.00	4430	-	-	-	-	-	-
11	ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА	ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ КЛУБНЕЙ СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ПСК-20 (ПО "ЛЬВОВХИМСЕЛЬХОЗМАШ") ШТ	1.000	7000.00	7000	-	-	-	-	-	-
12	24-03 П.06 -042	РЕАКТОР М3-2С-316 ВМЕСТИМ.0.5М3 ШТ	1.000	1050.00	1050	-	-	-	-	-	-
13	Ц28-617-1	РЕАКТОР,ОБЬЕМ,Л 500 ШТ	1.000	- 45.90	-	46	40	3 2	52.00 2.21	52 2	-
14	2103-СБ.12 П.06-081/ 6Д.237	ТРАНСПОРТЕР ОСНОВНОЙ ПСШ 03.000 ЦЕНА=433*1.09 ШТ	6.000	471.97	2832	-	-	-	-	-	-
15	Ц28-921-18	ТО ЖЕ,МОТАЖ ШТ	6.000	- 18.80	-	113	89	22 15	27.00 3.12	162 19	-
16	2103 СБ.12 П.06-081/ 5 Д.237	ТРАНСПОРТЕР ПСШ.01.000 ЦЕНА=387*1.09 ШТ	1.000	421.83	422	-	-	-	-	-	-
17	Ц28-921-18 К1= 0.900	ТО ЖЕ,МОНТАЖ ШТ	1.000	- 16.92	-	17	13	3 2	24.30 2.81	24 3	-
		18.8*0.9									
18	29-13-01 .77 П.994	ДЗАДВИЖКА РЕЕЧНАЯ У8-ТЭЛ-21А ШТ	3.000	145.00	435	-	-	-	-	-	-
19	Ц30-155-1	МОНТАЖ ЗАДВИЖКИ ШТ	3.000	- 9.30	-	28	23	1 1	13.00 0.27	39 1	-
20	Ц12-809-2	МОНТАЖ КРАНА МУФТОВОГО БРОНЗОВОГО ДИАМ.50ММ ШТ	1.000	- 1.09	-	1	1	-	1.00	1	-
21	2106-5057	ТЕЛЕЖКА РУЧНАЯ ТУ-300 ШТ	1.000	35.00	35	-	-	-	-	-	-
22	Ц12-2-1	МОНТАЖ ПАТРУБКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ.50ММ Т	0.950	- 324.00	-	308	287	8 2	521.00 3.03	495 3	-
23	Е9-122	МОНТАЖ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДСТАВОК И МОСТИКА ПЕРЕХОДНОГО Т	0.325	- 50.20	-	16	8	1	34.90 1.57	11 1	-
24	С121-2095	СТОИМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ Т	0.325	- 393.00	-	128	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	С130-1020	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б7БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС/СМ2),ДИАМЕТРОМ В ММ: 50 ШТ	1.000	- 30.30	-	30	-	-	-	-	-
26	0517-2078	РУКАВ.В(2)-10-80-83-У ГОСТ 18698-79 М ЦЕНА=3.8*1.074	5.000	- 4.08	-	20	-	-	-	-	-
27	Е13-153 К1= 2.000	ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 ЗА 2 РАЗА 100 М2	0.088	- 20.60	-	2	-	-	4.60 0.10	-	-
28	С113-6	ПАТРУБОК (ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ДИАМ.50*3.2ММ) М	0.950	- 0.78	-	1	-	-	-	-	-
29	С111-285	ГАСИТЕЛЬ(ПАРУСИНА БРЕЗЕНТ. ЛЬНЯНАЯ) М2	6.000	- 1.32	-	8	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			3070 4	907	573	97 44	-	- 984	-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3.0 %			921	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,9-12,14,16,18,21									
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ 1.2 %			380	-	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 1,9-12,14,16,18,21									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 8.6 %			-	21	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 2-3,23-24									
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ 80.0 %			-	418	-	-	-	-	-
		ПО ПУНКТАМ 4-8,13,15,17,19-20,22									
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ РАБОТ, УЧТЕННЫХ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	-	-	-	-	40	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, УЧТЕННАЯ В НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ			-	79	-	-	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 8.0 %			-	108	-	-	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ МОНТАЖ			32005	1454	573	97 44	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1083	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	696	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			33460	-	573	-	97 44	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ			-	-	-	-	-	1083	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА			-	-	696	-	-	-	-
		В.Т.Ч.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			-	3	-	-	-	-	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ			-	292	50	48	-	103	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(69)				
		МОНТАЖНЫХ РАБОТ			-	1160	523	49	-	980	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА					(627)				
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ			-	32005	-	-	-	-	-

СОСТАВИЛ ИНЖ.2 КАТ.Н.Н.МИХАЙЛОВА

ПРОВЕРИЛ ЗАВ.ГР.В.Н.КАРМАНОВА

ВЕДОМОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСАХ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ СЕКЦИОННОГО ХРАНИЛИЩА СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН (ДЛЯ ТН-20 С)(ВАРИАНТ С ПОЛНЫМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КАРКАСОМ)

N/П	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСОВ	ЕДИН. ИЗМЕР.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4
	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
1.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	2219
2.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	1218
3	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1840
	НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ		
4.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	11824
5.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	6975
6.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	1983
	ИТОГО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	14043
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	8193
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	3823
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ		
7.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	1383
8.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	791
9.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	72
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
10	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	984
11.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	573
12.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	97

1	2	3	4
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
13.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	974
14.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	590
15.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	312
	АВТОМАТИКА И КИП		
16.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	424
17.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	219
18.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	56
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ(ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,СИГНАЛИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ,ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ)		
19.	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	75
20.	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	42
21.	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	29
	ВСЕГО		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	17883
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	10408
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ	РУБ.	4389

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Д.И.НОВОСИЛЬЦЕВ

СОТАВИЛИ : ИНЖЕНЕР 2 КАТ. И.М.МАНЯКИНА

ИНЖЕНЕР Е.В.ПОПОВА

ПРОВЕРИЛИ: ЗАВ.ГРУППОЙ Л.М.КАРЕВА

ИНЖЕНЕР 1 КАТ. Л.Н.АБАКУНЬКИНА

gost.e-ecolog.ru