ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

320 - 56

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ

(РЕКЛАМНЫЙ СТОЛБ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, НАВЕСЫ.)

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 320-56

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ

(РЕКЛАМНЫЙ СТОЛБ, СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА, НАВЕСЫ.)

АЛЬБОМ II

СМЕТЫ

Стоимость:

НАВЕС 1

Общая – 0,67 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ – 0,67 тыс.руб.

НАВЕС 2

Общая – 0,76 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ – 0,76 тыс.руб.

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЭСУ-1

Общая – 0,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ – 0,01 тыс.руб.

СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЭСУ-2

Общая – 0,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ – 0,01 тыс.руб.

РЕКЛАМНЫЙ СТОЛБ

Общая – 1,64 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ – 1,64 тыс.руб.

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 92 от 28 апреля
1976 года.

Разработан ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов.

Введен в действие ЦНИИЭП торгово-бытовых зданий и туристских комплексов.
Приказ № 126
от "9" ДЕКАБРЯ 1977г

Гл.инженер института В.Лепский
Начальник мастерской №3 О.Губаревич
Гл. архитектор проекта Н.Мордвинцева

О Г Л А В Л Е Н И Е

		Стр.
	Пояснительная записка	4
2	Сводка затрат	5
3	Смета № ОС-1 на общестроительные работы навеса 1	6
4	Вспомогательная таблица об"емов работ для варианте торцевых навесов и стыка сплошных и решетчатых навесов	13
5	Смета № ОС-2 на общестроительные работы навеса 2	14
6	Вспомогательная таблица об"емов работ для варианта торцевых навесов и стыка сплошных и решетчатых навесов	21
7	Смета № ОС-3 на солнцезащитное устройство ЭСУ-1	22
8	Смета № ОС-4 на солнцезащитное устройство ЭСУ-2	24
9	Об"ектная смета № 5 на строительство рекламного столба	26
10	Смета № ОС-5 на устройство рекламного столба	27
11	Смета № ЭО-1-1 на электрооборудование рекламного столба	33
12	Расчет определения стоимости индустриальных изделий, не включенных в Ц С Ц (плиты по серии ИИ-04-4 вып.21)	39
13	Выборка материалов, деталей и полуфабрикатов к смете	42
14	Сводная ведомость затрат труда	47

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К смете по типовому проекту на малые архитектурные формы для торговых центров городских поселков.

Смета составлена в соответствии с "Временной инструкцией" по разработке проектов и смет для жилищно-гражданского строительства СН-423-69, утвержденной Госгражданстроем при Госстрое СССР 19 декабря 1969 года.

При составлении смет приняты накладные расходы :

На общестроительные работы	– 16,50 %
На металлоконструкции	– 8,30 %
Плановые накопления	– 6,00 %

Стоимость общестроительных работ определена на основании об"емов работ, составленных по рабочим чертежам типового проекта и единым районным единичным расценкам для территориального района 1а.

Стоимость материалов, не включенных в ЕРЕР, определена по каталогу сметных цен, составленным применительно к условиям строительства второй зоны Московской области.

Стоимость электротехнических работ определена по ценникам на монтаж оборудования, утвержденным Госстроем СССР.

Стоимость материалов и оборудования, для указанных выше работ, определена по прейскурантам Госстроя СССР.

На навесы и солнцезащитные устройства отсутствуют об"ектные сметы, как не содержащие других затрат, кроме общестроительных.

Составила С.Манькс

СВОДКА ЗАТРАТ

№№ пп	Наименование смет		Един. измер.	Общая стоимость
1	2		3	4
1	Смета № ОС-1	на общестроительные работы навеса 1	тыс. руб.	0,67
2	Смета № ОС-2	на общестроительные работы навеса 2	"	0,76
3	Смета № ОС-3	на солнцезащитное устроиство ЭСУ-1	"	0,01
4	Смета № ОС-4	на солнцезащитное устроиство ЭСУ-2	"	0,01
5	Объектная смета № 5	на строительство рекламного столба	"	1,64

Составила С.Манько

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ. НАВЕС 1.

СМЕТА № ОС-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с 1/1-69г. - 0,67 тыс.руб.
Основание: чертежи типового проекта АС-3,4,8,9

№№ пп	№№ ед. расц.	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ.	Общая стоимость в рублях:
1	2	3	4	5	6	7
1	1-403 1-404 табл. 10-48г к-4	100 м³ грунта	0,06	8,29	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до 50м Цена: 2,41+1,47х4	1,00
2	1-319 табл. 10-41в к-0,9 к эксп.маш.	"	0,06	10,53	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,5 м³ Цена: 11,60-10,72х х0,10	1,00
3	Цен.№3 стр.28	м³	6,12	0,30	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км Цена: 0,25х1,20	1,83

2	3	4	5	6	7
4 1-363 табл. 10-44е	100 м³ грунта	0,06	1,64	Работа на отвале при транспортировании грунта 1 группы автосамосвалами до 10 тонн	,09
5 1-82 табл. 10-23е	"	0,056	10,90	Разработка грунта II группы в котловане экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,5м³ в отвал	0,61
6 1-320 табл. 10-41к	"	0,013	0,144	Разработка грунта II группы в котловане с погрузкой на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м³	,00
7 Цен.№3 стр.28	м³	1,30	0,438	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами грузопод"емностью 3,5-5 тн Цена:0,25х1,75	,56
8 1-364 табл. 10-44к	100 м³ грунта	0,013	1,96	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами до 10 тн	0,02
9 1-618 табл. 10-104б техн.ч п к-1,2	м³	0,55	1,356	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки Цена:1,13х1,20	,74

1	2	3	4	5	6	7
10	1-435 1-436 табл. 10-49д	100 м³ грунта	0,056	2,34	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов бульдозером с перемещением до 10 метров Цена:1,65+0,69	,13
11	1-910 табл. 10-141д доп.в.5	"	0,056	12,40	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	,69
12	16-40 табл. 25-6б	1м³ подстил. слоя	0,14	1,45	Подстилающих слои из песка под фундаменты	,20
13	11-10--71 табл. 19-1е	1м³ сб. конс.	1,04	3,66	Укладка цельных фундаментов весом до 3 тн под колонны на песчаное основание при глубине котлована до 4м	3,80
14	11-104--71 табл. 19-7б	"	0,86	6,50	Установка колонн весом до 2,5 тн в стаканы фундаментов	5,59
15	11-190--71 табл. 19-11б	шт	1,00	2,74	Укладка сборных железобетонных ригелей весом до 3т	2,74
16	12-173 табл. 20-24в	1м³ бетона	0,03	2,05	Укладка бетона по сборным железобетонным ригелям	,06
17	11-474--71 табл. 19-30м	1т дет.	0,006	259,00	**Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой**	**1,55**
18	Ц.С.Ц. техн.ч	т	0,006	174,00	Металлизация крепежных элементов	1,00

1	2	3	4	5	6	7
19	11-323--71 табл. 19-16д	1шт сб. конс.	1,00	3,10	Укладка плит перекрытий толщиной более 16 см, площадью до 10 м2	3,10
20	11-655 табл. 19-56г	"	2,00	1,95	Укладка плит-распорок толщиной 220 мм, площадью до 10 м2	3,90
21	16-626 табл. 26-11в	100 м2 кровли	0,26	10,20	Устроиство выравнивающей цементной стяжки толщ.13 мм по железобетону	2,65
22	16-683 табл. 26-11и доп.в.8	"	0,26	0,41	На каждые 5 мм изменения толщины выравнивающих стяжек добавлять	,10
23	16-556 табл. 26-6г прим.2	1м2 кровли	25,80	3,08	Кровля рулонная из 4х слоев рубероида на битумной мастике	79,46
24	13-35 табл. 21-7б	1м3 кладки	-	3,47	Кладка парапета из кирпича глиняного обыкновенного	-
25	16-591 табл. 26-9е прим.1	100 м2 покр.	-	152,00	Покрытие парапета оцинкованной кровельной сталью	-
26	17-265 табл. 27-22а	1м2 стены	-	1,26	Декоративная штукатурка парапета раствором с каменной крошкой	-
27	17-620 табл. 27-52д прим.1	100 м2 окр. пов.	0,35	43,00	Окраска железобетонных колонн и	15,05

1	2	3	4	5	6	7
					плит кремнеорганическими красками	
28	12-173 табл. 20-24в	1м³ бетона	0,01	2,05	Заделка бетоном верха колонн	,02
29	16-110 табл. 25-12-о	1м² покр.	0,91	0,08	Железнение поверхности набетонки по ригелям и колоннам	,07
					ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:	125,12*
					Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:	
30	Ц.С.Ц. п.300	м³	0,16	4,96	Песок природный для строительных работ	,79
31	Ц.С.Ц. чШ р2 п.2342	"	1,04	51,70	Блоки фундаментные стаканного типа марки ФК-10	53,76
32	Ц.С.Ц. ч.Ш п. 3417	"	0,86	65,00	Колонны прямоугольного сечения с консолями в одну сторону высотой более 3 до 6,5 м об"емом более 0,2 до 1 м³, бетон М-300	55,90
33	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,022	193,80	Арматура класса А1 Цена:190,0х1,02	4,26
34	ТО ЖЕ	т	0,10	214,20	То же, класса А-Ш Цена:2100х1,02	21,42
35	ТО ЖЕ	т	0,001	234,60	То же, класса В-1 Цена:230,0х1,02	0,23

1	2	3	4	5	6	7
36	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,04	336,60	Закладные детали Цена:330,0х1,02	13,46
37	Ц.С.Ц. ч... п. 3750	...3	0,645	69,06	Ригели с полками длиной более 3 до 6,5 м из бетона М-400 Цена:66,0+1,50х х2х1,02	44,54
38	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,02	173,40	Арматура класса А1 Цена:170,0х1,02	3,46
39	То же	т	0,055	193,80	То же, класса А-II Цена:190,0х1,02	10,65
40	То же	т	0,031	306,00	Закладные детали Цена:300,0х1,02	9,48
41	Ц.С.Ц. ч1 р1 п.15	м3	0,041	24,60	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 40 мм	1,00
42	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,006	306,00	Крепежные элементы Цена:300,0х1,02	1,83
43	Расчет	шт	1,00	63,20	Плиты перекрытия пустотные марки ПК 4,5-58-15 из легкого бетона	63,20
44	То же	"	2,00	63,00	То же, но марки ПК 4,5-58-15с	126,00
45	Ц.С.Ц. ч1 р.2 п.97	м3	0,48	15,80	Раствор цементный М-75	7,58

1	2	3	4	5	6	7
46	Ц.С.Ц. ч1 р.6 п.325	т.шт.	-	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный М-100	-
47	Ц.С.Ц. ч1 р.[illegible] п.100	м³	-	13,10	Раствор кладочный цементно-известковый М-25	-
48	Ц.С.Ц. ч1 р.2 п.120	"	-	14,80	Раствор отделочный цементно-известковый 1:1:6	-
49	Ц1 ч1У табл.47 А-е Ж-50	"	-	48,50	Раствор отделочный с каменной крошкой	-
					ИТОГО по матер.РУБ:	417,56
					ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ:	542,68
			16,50 %		Накладные расходы	89,54
					ИТОГО РУБ:	632,22
			6,00 %		Плановые накопл.	37,9[illegible]
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	670,1[illegible]
					Затраты труда ч-дн:	8,58

Составила А.Деркгина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

об"емов работ для варианта торцевых навесов и стыка сплошных и решетчатых навесов (АС-3, примечание 1)

№№ позиции в смете к основному варианту	Ед. изм.	Об"емы работ	
		Предусмотренные сметой к основному варианту.	Соответствующие варианты конструкции и видов работ
			Торцевые навесы и сты сплошных и решетчатых навесов.
1	2	3	4
24	$м^3$	-	0,23
25	100$м^2$ покрыт.	-	0,02
26	1 $м^2$ стены	-	1,25
46	тыс.шт.	-	0,09
47	$м^3$	-	0,05
48	$м^3$	-	0,03
49	$м^3$	-	0,009

Составила А.Деркгина

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ. НАВЕС 2

С М Е Т А № СС-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Сметная стоимость
в ценах, введенных
с 1/1-69г. - 0,76 тыс.руб.
Основание: чертежи типового проекта АС-3,4,8,9

№№ пп	№№ ед. расц.	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ.	Общая стоимость в рублях:
1	2	3	4	5	6	7
1	1-403 1-404 табл. 10-48г к-4	100 м³ грунта	0,06	8,29	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозером с перемещением до 50 м Цена: 2,41+1,47х4	,49
2	1-319 табл. 10-41е к-0,9 к экспл. машин	"	0,06	10,53	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,5 м³ Цена: 11,60-10,72х х0,10	,63
3	Цен.№3 стр.28	м³	6,12	0,30	Перемещение растительного грунта автосамосвалами на расстояние до 1 км Цена: 0,25х1,20	1,83
4	1-363 табл. 10-44в	100 м³ грунта	0,06	1,64	Работа на отвале	,09

1	2	3	4	5	6	7
					при транспортировании грунта 1 группы автомобилями-самосвалами до 10 тн	
5	1-82 табл. 10-23е	100 м³ грунта	0,056	10,90	Разработка грунта II группы в котлование экскаватором-обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м³ в отвал	,61
6	1-300 табл. 10-41к	"	0,013	0,144	Разработка грунта II группы в котловане с погрузкой на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой с ковшом емк.0,5 м³	,01
7	Цен.№3 стр.28	м³	1,30	0,438	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами грузоподъемностью 3,5-5 тн Цена:0,25х1,75	,56
8	1-364 табл. 10-44к	100 м³ грунта	0,013	1,96	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы автомобилями-самосвалами до 10 тн	1,00
9	1-618 табл. 10-104б техн.ч к-1,2	м³	0,55	1,356	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки Цена:1,13х1,20	,74
10	1-436 1-435 табл. 10-49д	100 м³ грунта	0,056	2,34	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов бульдозе-	,01

1	2	3	4	5	6	
					ром с перемещением до 10 метров Цена:1,35+0,69	
11	1-910 доп.в.5 табл. 10-141л	100 м³ грунта	0,056	12,40	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	
12	16-40 табл. 25-66	1м³ подстил. слоя	0,14	1,45	Подстилающий слой под фундаменты из песка	,20
13	11-10--71 табл. 19-1е	1м³ сб. конс.	1,04	3,66	Укладка цельных фундаментов весом до 3 тн под колонны на песчаное основание при глубине котлована до 4м	3,80
14	11-104--71 табл. 19-7б	"	0,86	6,50	Установка колонн весом до 2,5 т в стаканы фундаментов	5,59
15	11-190--71 табл. 19-11б	шт	1,00	2,74	Укладка сборных железобетонных ригелей весом до 3т	
16	12-173 табл. 20-24в	1м³ бетона	0,03	2,05	Укладка бетона по сборным железобетонным ригелям	,06
17	11-474--71 табл. 19-30м	1 т дет.	0,004	259,00	Установка крепежных элементов весом до 5 кг со сваркой	1,03
18	Ц.С.Ц. техн.ч	т	0,004	174,00	Металлизация крепежных элементов	,69

1	2	3	4	5	6	7
19	11-323-71 табл. 19-16д	1шт сб. конс.	3,00	3,10	Укладка плит перекрытии толщиной более 16 см, площадью до 10 м^2	9,30
20	13-35 табл. 21-7б	1 м^3 кладки	-	3,47	Кладка парапета из кирпича глиняного обыкновенного	-
21	16-591 табл.№ 26-9е прим.1	100 м2 покр.	-	152,00	Покрытие парапета оцинкованной кровельной сталью	-
22	17-265 табл. 27-22а	1м^2 стены	-	1,26	Декоративная штукатурка парапета раствором с каменной крошкой	-
23	17-620 табл. 27-52д прим.1	100 м2 окраш. поверх.	0,93	43,00	Окраска железобетонных колонн и плит кремниеорганическими красками	39,99
24	12-173 табл. 20-24в	1м^3 бетона	0,01	2,05	Заделка бетоном верха колонн	,02
25	16-110 табл. 25-12-о	1м^2 покр.	0,91	0,08	Железнение поверхности набетонки по ригелям и колоннам	,07
					ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:	69,29*
					Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:	
26	Ц.С.Ц. п.300	м^3	0,16	4,96	Песок природный для строительных работ	,79

1	2	3	4	5	6	7
27	Ц.С.Ц. чII р.2 п.2342	$м^3$	1,04	51,70	Блоки фундаментные стаканного типа марки ФК-10	53,76
28	Ц.С.Ц. ч.III п. 34-17	"	0,86	65,00	Колонны прямоугольного сечения с консолями в одну сторону высотой более 3 до 6,5 м об"емом более 0,2 до 1$м^3$ бетон М-300	55,90
29	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,022	193,80	Арматура класса А1 Цена:190,0х1,02	4,38
30	ТО ЖЕ	т	0,10	214,20	То же, класса А-III Цена:210,0х1,02	21,42
31	ТО ЖЕ	т	0,001	234,60	То же, класса В-1 Цена:230,0х1,02	,23
32	ТО ЖЕ	т	0,04	336,60	Закладные детали Цена:330,0х1,02	13,00
33	Ц.С.Ц. ч.III п. 3750	$м^3$	0,78	69,06	Ригели с полками длиной более 3 до 6,5 м из бетона М-400 Цена:66,0+1,50х х2х1,02	53,86
34	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,013	173,40	Арматура класса А1 Цена:170,0х1,02	2,52
35	ТО ЖЕ	т	0,016	183,60	То же, класса А-II Цена:180,0х1,02	3,10
36	ТО ЖЕ	т	0,081	193,80	То же, класса А-III Цена:190,0х1,02	15,69
37	ТО ЖЕ	т	0,025	306,00	Т Закладные детали Цена:300х1,02	7,65

1	2	3	4	5	6	7
38	Ц.С.Ц. ч1 [illegible] п.1[illegible]	м³	0,041	24,60	Бетон М-200 с крупностью заполнителя до 40 мм	1,00
39	[illegible]	т	0,004	306,00	Крепежные элементы Цена:300,0х1,02	1,22
40	Ц.С.Ц. ч.II п. 339а техн.ч пов.25	м³	3,90	53,86	Декоративные плиты ребристые из бетона М-300 индивидуального изготовления Цена:44,20+32,20х х0,30	210,05
41	Ц.С.Ц. ч1 [illegible] п.325	т+.шт	–	47,50	Кирпич глиняный обыкновенный М100	–
42	Ц1 С Ц ч1 р2 п.103	м³	–	13,10	Раствор кладочный цементно-известковый М-25	–
43	Ц.С.Ц. ч1 р2 п.120	"	–	14,80	Раствор отделочный цементно-известковый 1:1:6	–
44	Ц1 ч1У табл.47 А-е К-50	"	–	48,50	Раствор отделочный с каменной крошкой	–
45	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,26	225,42	Арматура класса А1 для плит Цена:17000х1,02х х1,30	58,60
46	ТО ЖЕ	т	0,163	251,94	Арматура класса А-III Цена:190,0х1,02х х1,30	41,06
					ИТОГО по матер.РУБ:	544,13

1	2	3	4	5	6	7
					ИТОГО по матер.РУБ:	544,13*
					ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ:	613,42*
				16,50 %	Накладные расходы	101,21
					ИТОГО РУБ:	714,63*
				6,00 %	Плановые наколл.	42,87
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	757,50*
					Затраты труда ч-дн:	5,98

Составила А.Дергтина

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

об"емов работ для варианта торцевых навесов и стыка сплошных и решетчатых навесов (АС-3, примечание 1)

№№ позиции в смете к основному варианту.	Ед. изм.	Об"емы работ	
		Предусмотренные сметой к основному варианту.	Соответствующие варианты конструкции и видов работ. Торцевые навесы и стык сплошных и решетчатых навесов.
1	2	3	4
20	$м^3$	-	0,23
21	100$м^2$ покр.	-	0,02
22	1 $м^2$ стены	-	1,25
41	тыс.шт.	-	0,09
42	$м^3$	-	0,05
43	$м^3$	-	0,03
44	$м^3$	-	0,009

Составила А.Дергигина

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ.

С М Е Т А № ОС-3

НА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЭСУ-1

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-69г. – 0,01 тыс.руб.

Основание: рабочие чертежи марки АС-2,7

№№ пп	№№ ед. расц.	Кд. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ.	Общая стоимость в рублях:
1	2	3	4	5	6	7
1	11-429--71 табл. 19-24г прим.2	1м^2 сб. конс.	0,72	1,32	Установка доски солнцезащиты площадью до 15 м^2 в каркасно-панельных зданиях	,95
2	11-474--71 табл. 19-30м	1 т дет.	0,001	259,00	Установка стальных соединительных элементов весом до 5кг	,25
3	Ц М Ц техн.ч	т	0,003	174,00	Металлизация монтажных элементов и закладных деталей	,52
4	17-620 табл. 27-52д прим.1	100 м^2 окр. пов.	0,02	43,00	Окраска досок солнцезащиты кремнеорганическими красками	,86
					ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:	2,58

1	2	3	4	5	6	7
					Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:	
5	Цена за [illegible]		,043	38,44	Солнцезащитное устройство марки СЗУ-1 из бетона М-200 длиной до 3 м, шириной до 1,4м индивидуального изготовления Цена:54,70+45,80х х0,30	2,1
6	Ц.Э.Ц. прил.2	т	0,001	225,42	Арматура класса А1 Цена:170х1,02х1,3	,22
7	ТО ЖЕ	т	0,004	251,94	То же, класса А-Е Цена:190х1,02х1,3	1,00
8	ТО ЖЕ	т	0,002	278,46	То же, класса В-1 Цена:210х1,02х1,3	,55
9	ТО ЖЕ	т	0,002	397,80	Закладные детали Цена:300х1,02х1,3	,79
10	ТО ЖЕ	т	0,001	306,00	Монтажные элементы Цена:300,0х1,02	,30
					ИТОГО по матер.РУБ:	5,80*
					ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ:	8,38*
				16,50 %	Накладные расходы	1,38
					ИТОГО РУБ:	9,76*
				6,00 %	Плановые накопл.	,58
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	10,34*
					Затраты труда ч-дн:	0,20

Составила Манько
Рук.группы Дергина

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ.

С М Е Т А № ОС-4

НА СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО [illegible]

Сметная стоимость в ценах, введенных с [illegible]/1-69г. – 0,01 тыс.руб.

Основание: рабочие чертежи марки АС-2,7

№№ пп	№№ ед. расш.	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в рублях:
1	2	3	4	5	6	7
1	11-[illegible]-7 табл. [illegible]-24г прим.2	1 м² сбор. конст.	0,90	1,32	Установка доски солнцезащиты площадью до 15 м2 в каркасно-панельных зданиях	1,18
2	11-[illegible]-1 табл. 19-30м	1 т дет.	0,001	259,00	Установка стальных соединительных элементов весом до 5 кг	25
3	Ц М Ц техн.ч	т	0,003	174,00	Металлизация монтажных элементов и закладных деталей.	,52
4	17-620 табл. 27-52д прим.1	100 м2 окраш. пов.	0,02	43,00	Окраска досок солнцезащиты кремнеорганическими красками.	,86
					ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:	2,81*

2	3	4	5	6	7
				Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:	
5 Ценник см.цен ч.Ш р.4 п.3759	$м^3$	0,054	68,44	Солнцезащитное устройство марки ЭСУ-1 из бетона М-200,длиной до 3 м ,шириной до 1,4 м индивидуального изготовления Цена:54,70+45,80х0,3	3,69
6 Ц.С.Ц. прил.2	т	0,001	225,42	Арматура класса А1 Цена:170х1,02х1,30	,22
7 ТО ЖЕ	т	0,005	251,94	То же,класса А-Ш Цена:190х1,02х1,3	1,25
8 ТО ЖЕ	т	0,002	278,46	То же,класса В-1 Цена:210х1,02х1,3	,55
9 ТО ЖЕ	т	0,002	397,80	Закладные детали Цена:300х1,02х1,3	,79
10 ТО ЖЕ	т	0,001	306,00	Монтажные элементы Цена:300,0х1,02	,30
				ИТОГО по матер.РУБ:	6,80*
				ИТОГО по СМЕТЕ РУБ:	9,61*
			16,50 %	Накладные расходы	1,58
				ИТОГО РУБ:	11,19*
			6,00 %	Плановые накопл.	,67
				ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	11,86*
				Затраты труда ч-дн:	0,22

Составила Манько
Рук.группы Деркгина

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ

ОБ"ЕКТНАЯ СМЕТА № 5
НА СТРОИТЕЛЬСТВО РЕКЛАМНОГО СТОЛБА

Сметная стоимость – 1,64 тыс.руб. В ценах, введенных с 1/1-1969 г.

№№ пп	№№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость в тыс.руб.						Технико-экономические показатели		
			Строит. работ	Монтаж. работ	Инженер. оборуд.	Технол. оборуд. мебели и инв.	Прочих затрат	Всего	Наимен. един. измер.	Кол-во един. измер.	Стоим. един. измер.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОС-5	Общестроительные работы	1,40	–	–	–	–	1,40			
2	ЭО-1-1	Электрооборудование столба	–	0,24	–	–	–	0,24			
		ИТОГО :	1,40	0,24				1,64			

Гл.архитектор проекта Н.Мордвинцева

Рук. группы А.Дерюгина

Составила С.Манько

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛКОВ.

СМЕТА № 0С-5

НА УСТРОЙСТВО РЕКЛАМНОГО СТОЛБА

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-69г. - 1,40 тыс.руб.

Основание: рабочие чертежи марки АС, л.л.1,2,5,6

№№ пп	№№ ед. расц.	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ.	Общая стоимость в рублях:
1	2	3	4	5	6	7
1	1-82 табл. 10-23е	100 м³ грунта	0,17	10,90	Разработка грунта II группы экскаватором-обратной лопатой емк.ковша 0,5 м³ в отвале	1,85
2	1-320 табл. 10-41ж	100 м³ грунта	0,04	14,40	Разработка грунта II группы в котловане с погрузкой на автосамосвалы экскаватором с обратной лопатой емк. ковша 0,5 м³	,57
3	Цен.№3 стр.28	1 м³ грунта	4,30	0,438	Перемещение грунта на расстояние до 1 км автосамосвалами Цена:0,25х1,75	1,88
4	1-364 табл. 10-44ж	100 м³ грунта	0,04	1,96	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	,07

1	2	3	4	5	6	7
5	1-618 табл. 10-104б к-1,2 техн.ч	м³ грунта	1,45	1,356	Зачистка дна и стенок котлована вручную после механизированной разработки Цена:1,13х1,20	1,86
6	1-435 1-436 табл. 10-49д	100 м³ грунта	0,17	2,34	Обратная засыпка грунтом пазух фундаментов бульдозером с перемещением до 10 метров	,39
7	1-910 табл. 10-141д доп.5	"	0,17	12,40	Уплотнение грунта II группы пневматическими трамбовками	2,10
8	16-40 табл. 25-6б	1м³ подстил. слоя	0,43	1,45	Устройство подстилающего слоя из песка под фундамент	,62
9	12-3 табл. 20-1в	1м³ к/б	5,05	3,75	Устройство монолитного железобетонного фундамента из бетона М-200 под столб рекламы	18,93
10	11-610 табл. 19-52г доп.8	1шт сб. конс.	3,00	9,86	Установка колонн весом до 3 т с гибкой арматурой	29,58
11	11-623 табл. 19-52с доп.8	"	3,00	0,67	При установке колонн в общественных зданиях к расценке № 610 добавлять	2,01
12	14-31-71 табл. 22-7м	1 т констр.	0,74	39,30	Сборка и установка стальных конструкций каркаса рекламы	29,08

2	3	4	5	6	7
13	14-83-71 табл. 22-12к	1 т конструк.	0,07	35,00	Сборка и установка стальных конструкции рекламного щита	2,45
14	18-10 табл. 24-2д Ц-1-1 п.45	1м^2 стен	0,44	0,88	Обшивка каркаса рекламы асбестоцементным листов толщиной 10 мм Цена:1,52-0,53х1,20	,38
15	17-329 табл. 27-29в	1м^2 общ. пов.	3,37	2,50	Штукатурка каркаса рекламы по сетке с устроиством каркаса	8,42
16	16-567 табл. 26-7г прим.1	1м^2 кровли	3,13	2,37	Верхнее покрытие рекламы из стали кровельной оцинкованной с устроиством обрешетки	7,41
17	17-883 табл. 27-69м прим.5	1м^2 площ. остек.	8,70	0,77	Остекление рекламы оргстеклом на эластичных прокладках	6,69
18	17-297 табл. 27-23д	1м^2 общ. пов.	35,42	0,15	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей колонн	5,31
19	17-620 табл. 27-52д прим.1	100 м^2 окр. пов.	0,39	43,00	Окраска колонн и оштукатуренной части рекламы кремнеорганическими красками.	16,77
20	20-92 табл. 27.1-5п техн.ч	"	0,22	89,80	Окраска металлоконструкции рекламы эмалью	19,75

1	2	3	4	5	6	7
21	17-331 табл. 27-29г	1м^2 оштук. пов.	4,04	2,93	Оштукатуривание по сетке с устройством каркаса стальных элементов соединения консолей	11,83
					ИТОГО ПО ЕРЕР РУБ:	168,05*
					Стоимость материалов, не учтенных ЕРЕР:	
22	Ц.С.Ц. ч1 р.5 п.300	м^3	0,49	4,96	П е с о к	2,43
23	Ц.Ц.Ц. ч1 р1 п.5	"	5,13	23,20	Бетон М-200 с крупностью заполнителя 40-70 мм	119,01
24	Ц.С.Ц. ч1 р2 п.124	"	0,74	13,10	Раствор известковый отделочный 1:3	9,69
25	Ц.С.Ц. ч1 р.2 п.120	"	0,21	14,80	Раствор цементно-известковый 1:1:6	3,10
26	Ц.С.Ц. ч.III р2 п.3420	"	3,15	62,00	Колонны сборные железобетонные с консолями в одну сторону из бетона М-300, весом до 5т высотой более 6,5 до 12 м, об"емом более 1 до 4 м^3	195,30
27	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,061	173,40	Арматура класса А1 Цена:170,0х1,02	10,17
28	ТО ЖБ	т	0,273	193,80	То же, класса А-III Цена:190,0х1,02	52,90

1	2	3	4	5	6	7
29	Ц.С.Ц. прил.2	т	0,004	214,20	То же, класса В-1 Цена:210,0х1,02	,85
30	ТО КБ	т	0,269	306,00	Закладные детали Цена:300,0х1,02	82,31
31	Ц1 чП поз.5	"	0,191	159,00	Арматура класса А1 для монолитных железобетонных фундаментов	30,36
32	Ц1 чП п.462	"	0,74	272,00	Стальные конструкции каркаса рекламы	201,28
33	Ц1 чП п.468	"	0,07	303,00	Стальные конструкции рекламного щита	21,21
34	Пр-нт 06-04-75 доп.1 п.3-824а	$м^2$	0,53	2,21	Листы асбестоцементные толщ.10 мм Цена:2,05х1,076	1,17
35	Ц-1-1 п.814	т	0,15	1430,00	Стекло органическое толщиной 14 мм	214,50
36	Ц-1-1 п.1038 доп.4	кг	2,26	2,38	Резина для крепления оргстекла	5,37
37	Пр-нт 57-10-73 доп.2 п.412 п.413	шт	2,00	17,33	Буквы из оргстекла синего цвета Цена:(9,50+6,7)х х1,07	34,66
					ИТОГО по матер.РУБ:	**984,71**

1	2	3	4	5	6	7
					ИТОГО по матер.РУБ:	984,71*
					ИТОГО ПО СМЕТЕ РУБ:	1152,76*
					В том числе:	
					Общестроит.работы	898,74*
					Металлоконструкции	254,02*
				16,50 %	Накладные расходы на общестроит.работы	148,29
				8,30 %	Накладные расходы на м/конструкции	21,08
					ИТОГО РУБ:	1322,13*
				6,00 %	Плановые накопл.	79,32
					ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	1401,45*
					Затраты труда ч-дн:	21,59

Составила С.Манько

Рук.группы А.Деркгина

РЕКЛАМНЫЙ СТОЛБ

С М Е Т А № ЭО-1-1

НА МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СТОЛБА

Сметная стоимость в ценах, введенных с 1/1-1973 г.- 0,24 тыс.руб.
В том числе монтаж - 0,24 тыс.руб.

№№ пп	Наимен. ценника преиск. и № поз.	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы оборудов. монтаж. в т.ч.з/п	Наименование и характеристика оборудования и монтажн. работ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ В РУБ. ОБОРУДОВАНИЕ	Монтажные работы Всего	Монтажные работы В т.ч.з/п	Вес в Т бр/нетто ед.общ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	8-4293	100 м	0,12	72,10	Прокладка стальной		8,65		
			0,12	21,40	трубы д-50 мм по колонне			2,57	
			0,12	5,06	В т.ч.з/п по экспл.маш.				0,60
2	8-4289	100 м	0,02	114,00	Проложить стальную		2,28		
			0,02	38,50	трубу д-80 мм в опалубке			0,77	
			0,02	2,30	В т.ч.з/п по экспл.маш.				0,04
3	8-4372	100 м	0,12	8,49	Затянуть первый про-		1,02		
			0,12	3,35	вод сеч. 6 мм^2 в трубу			0,40	
			0,12	0,97	В т.ч.з/п по экспл.маш.				0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	8-4404	100 м	0,36 0,36 0,36	2,72 1,47	То же, последующии сечением до 6 мм^2		0,98	0,53	
5	8-6646	шт	1,00 1,00 1,00	5,46 1,99 0,09	Установить шкаф на стене В т.ч.з/п по экспл.маш.		5,46 0,09	1,99	
6	8-6711	шт	1,00 1,00	2,77 0,87	Подготовка к включению пакетного выключателя на 60А		2,77	0,87	
7	8-6687	шт	3,00 3,00	0,58 0,22	Подготовка к включению предохранителя ПР-2-100 А		1,74	0,66	
8	8-7011	шт	3,00 3,00	0,707 0,16	Установить на стальной трубе герметический патрон		2,12	0,48	
9	8-7183	шт	3,00 3,00 3,00	0,873 0,365 0,003	Зарядка вилок проводом ШРПС 3х1,0 В т.ч.з/п по экспл.маш.		2,62	1,10	
10	1-570 к-0,8 к-1,15 1-611	м^3	4,00 4,00	1,31 1,31	Рытье и засыпка траншеи для контура заземления 1.13х1,155		5,24	5,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	8-4703	шт	3,00	1,14	Забивка электродов		3,42		
			3,00	0,22	из круглой стали д-12 мм в грунтах II категории			0,66	
			3,00	0,001	В т.ч.з/п по экспл.маш.			-	
12	8-4706	100 м	0,15	23,30	Шина заземления в		3,50		
			0,15	7,08	траншее сеч. до 100 м^2			1,06	
			0,15	0,15	В т.ч.з/п по экспл.маш.				0,02
13	8-4055	шт	3,00	5,71	Установка пускорегу-		17,13		
			3,00	1,10	лирующего устроиства для ртутных ламп (ПРУ)			3,30	
			3,00	1,34	В т.ч.з/п по экспл.маш.				4,02
14	24-05 п3-012 примеч.	шт	3,00	0,36	Стоика из трубы 20 мм длиной 1 м		1,08		
15	24-05 п3-060	шт	3,00	0,49	Ниппель НП-160		1,47		
					Итого:		59,48	19,63	
					Планов.накопления 6,00%		3,57		
					Итого:		63,05	19,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1					МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ				
	Ц1 ч1 стр.104	м	12,00	0,73	Труба стальная д-50 мм		8,76		
2	Ц1 ч1 стр.104	м	2,00	1,25	Труба стальная д-80 мм		2,50		
3	Ц1 ч1 стр.104	м	3,00	0,27	Труба стальная д-20 мм		0,81		
4	Ц1 чУ стр.222	км	0,050	41,50	Стоимость провода АПВ- 4 мм^2		2,08		
5	Кальк. №1	шт	1,00	58,42	Стоимость шкафа 400х300х300 Цена: 55,80х1,047		58,42		
6	Ц1 чУ стр.280	км	0,005	150,00	Стоимость провода ШРПС 3х1,0 мм^2		0,75		
7	16-03 п2-001	шт	3,00	13,00	Лампа ДРЛ-250 Цена: 12х1,083		39,00		
8	Ц1 чУ стр.319	шт	3,00	17,20	Пускорегулирующее устройство ПРА		51,60		
					Итого:		163,92		

Планов.накопления 6,00%	9,84	
Итого:	173,76*	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ РУБ:	236,81	19,63
В т.ч.з/п по экспл.маш.		4,88

Затраты труда ч/дн 4,52

Гл. инженер проекта Чунаев

Составил Гинзбург

К А Л Ь К У Л Я Ц И Я №1

СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШКАФА

№№ пп	№№ расц.	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы измерен.	Наименование работ	Общая стоимость в руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	15-04-II п 1-115	шт	1,00	21,00	Металлоконструкции шкафа	21,00
2	15-04-II п3-596 15-04-II п1-320	шт	1,00	23,50	Установить в шкафу ящик ЯВП-3х60 Цена: 21,00+2,50	23,50
3	8-7008 15-04-II п1-427	шт	3,00	2,39	Установить штепсельные разетки Цена: 1,59+0,80	7,17
					Итого:	51,67
					Комплектация и регулировка 8,00%	4,13
					Итого:	55,80

Составил Гинзбург

Р А С Ч Е Т

Определения стоимости индустриальных изделий, не включенных в ЦСЦ
Плиты по серии ИИ-01-4 вып.21

№ пп	М А Р К А	ПК 4,5-58-15	ПК 4,5-58-15с
1	2	3	4
	1.Характеристика изделия.		
1	**Вес плиты в Т**	1,89	1,845
2	**Об"ем плиты в $М^3$**	1,084	1,058
3	**Об"емный вес бетона $кг/м^3$**	1600	1600
4	**Марка бетона**	200	200
5	**Приведенная толщина в СМ**	13	13
6	**П р о л е т**	5,76	5,76
7	**Площадь плит в $М^2$**	8,58	8,58
8	**Нормативная нагрузка в $кг/м^2$**	600	600

1	2	3	4
	II. Сметная стоимость плит.		
	Оптовая цена и надбавки в руб.		
1	Оптовая цена за 1 м^2 плит пустотных пролетом 5,15 м (пр-нт 06-08 1967г.п.1900)	6,30	6,30
2	Поправка к оптовой цене за каждые 10 см изменения длины пролета (пр-нт 06-08 стр.186 пр.3)	0,06	0,06
3	Скидка или надбавка на изменение нормативной нагрузки на каждые 100 кг/м^2	0,15	0,15
4	Надбавка к оптовой цене за каждый 1 см приведенной толщины (пр-нт 06-08 стр.186 прим.5)	0,18	0,18
5	Поправка на марку бетона	-	-
6	Транспортные расходы на 1 т груза (ЦСЦ стр.123 п.31)	4,16	4,16
7	Тара и реквизит (Пр-нт 06-08 1967г. стр.3 п.7)	0,55	0,55

1	2	3	4
2. Сметная стоимость плит за 1 штуку.			
1	Оптовая цена плиты	6,3x8,58=54,05	6,3x8,58=54,05
2	Надбавка за изменение длины пролета	$\frac{5,76-5,16}{0,1}$ x0,06x x8,58= 3,09	$\frac{5,76-5,16}{0,1}$ x0,06x x8,58= 3,09
3	Надбавка за изменение приведенной толщины	0,18x8,58=1,54	0,18x8,58=1,54
4	Транспортные расходы	4,16x1,89=7,86	4,16x1,845=7,68
5	Тара и реквизит	0,55x1,084=0,6	0,55x1,058=0,58
6	Поправка на марку бетона	-	-
7	Скидка на уменьшение нормативной нагрузки	0,15x4x8,58=5,15	0,15x4x8,58=5,15
8	Надбавка на увеличение нормативной нагрузки	-	-
	ИТОГО стоимость плит за 1 шт:	61,99	61,79
	2 % заготовительно-складские расходы	1,24	1,24
	ИТОГО стоимость за 1 штуку:	63,23	63,03
	ИТОГО с округлением:	63,2	63,0

Составила Дор — Дорогина

В Ы Б О Р К А

МАТЕРИАЛОВ, ДЕТАЛЕЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ К СМЕТЕ.

№№ пп	Н А И М Е Н О В А Н И Е.	Един. измер.	Количество
1	2	3	4
	1. Н А В Е С 1		
1	Затраты труда	ч-дн	8,58
2	Заработная плата	руб.	24,61
	1. Машины и механизмы.		
3	Бульдозеры	м-см	0,03
4	Кран гусеничный 10 т	"	0,23
5	Кран башенный 5 т	"	0,14
6	Трамбовки пневматические	"	0,10
7	Экскаватор	"	0,05
8	Машины	руб.	3,09
	II. Материалы.		
9	Грунтовка битумная	т	0,02
10	Гравий	$м^3$	0,30
11	Краски кремнийорганические	кг	27,37
12	Мастика битумная	т	0,35
13	П е с о к	м3	0,16
14	Рубероид	м2	138,21
15	Растворитель	кг	3,78
16	Сталь кровельная оцинкованная	т	1,29
17	Шпатлевка перхлорвиниловая	кг	4,06
18	Прочие материалы	руб.	4,80

1	2	3	4
	II.Полуфабрикаты.		
19	Бетон М-200	м³	0,11
20	Раствор цементный М-100	"	0,20
21	То же, М-75	"	0,48
22	То же, М-50	"	0,05
	2.НАВЕС -		
1	Затраты труда	ч-дн	5,98
2	Зарплата	руб.	17,75
	1.Машины и механизмы.		
3	Бульдозеры	м-см	0,03
4	Кран гусеничный 10 т	"	0,23
5	Кран башенный 5 т	"	0,15
6	Трамбовки пневматические	"	0,10
7	Экскаватор	"	0,05
8	Машины	руб.	0,42
	II.Материалы.		
9	Краски кремнеорганические	кг	45,36
10	П е с о к	м³	0,16
11	Растворитель	кг	6,25
12	Шпатлевка перхлорвиниловая	"	6,73
13	Прочие материалы	руб.	4,46
	III.Полуфабрикаты.		
14	Бетон М-200	м³	0,09
15	Раствор цементный М-100	"	0,20
	3.СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЭСУ-1		
1	Затраты труда	ч-дн	0,20

1	2	3	4
2	Заработная плата	руб.	0,64
	1.Машины.		
3	Кран башенный 5 т	м-см	0,01
4	Машины	руб.	0,15
	II.Материалы.		
5	Краски кремнийорганические	кг	1,56
6	Мастика битумная	"тн	0,001
7	Растворитель	кг	0,22
8	Шпатлевка	"	0,23
9	Прочие материалы	руб.	0,07
	II.Полуфабрикаты.		
10	Бетон М-200	м³	0,01
11	Раствор цементный М-100	"	0,01
	4.СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ УСТРОЙСТВО ЭСУ-2		
1	Затраты труда	ч-дн	0,22
2	Заработная плата	руб.	0,70
	1.Машины		
4	Кран башенный 5 т	м-см	0,01
5	Машины	руб.	0,18
	II.Материалы.		
6	Краски кремнийорганические	кг	1,56
7	Мастика битумная	т	0,001
8	Растворитель	кг	0,22
9	Шпатлевка	"	0,23
10	Прочие материалы	руб.	0,08

1	2	3	4
	Ш.Полуфабрикаты.		
11	Бетон М-200	м³	0,01
12	Раствор цементный М-100	"	0,01
	5.РЕКЛАМНЫЙ СТОЛБ.		
1	Затраты труда	ч-дн	21,59
2	Заработная плата	руб.	66,57
	1.Машины		
3	Бульдозеры	м-см	0,02
4	Кран башенный 5 т	"	0,30
5	Кран гусеничный 15 т	"	0,01
6	Экскаваторы	"	0,09
7	М а ш и н ы	руб.	14,20
	II.Материалы.		
8	Б р у с к и	м³	0,02
9	Ванночки для сварки	кг	1,08
10	Г в о з д и	"	1,07
11	Д о с к и	м³	0,20
12	Краски кремнеорганические	кг	30,50
13	Листы асбестоцементные	м2	0,53
14	П е с о к	м³	0,49
15	Проволока электросварочная	кг	2,75
16	П о к о в к и	"	1,67
17	Прокладки резиновые	"	2,26
18	Растворитель	"	5,53
19	Сетка проволочная	"	8,00

1	2	3	4
20	Сталь круглая	т	0,03
21	Сталь кровельная оцинкованная	т	0,01
22	Стекло органическое	м^2	8,87
23	Отвердитель	кг	0,56
24	Шпатлевка	"	4,52
25	Эмаль	"	6,60
26	Прочие материали	руб.	9,60
	III.Полуфабрикати.		
27	Бетон М-200	м^3	5,13
28	Бетон М-300	"	0,07
29	Раствор цементно-известковый М-50	"	0,02
30	Раствор цементно-известковый 1:1:6	"	0,21
31	Раствор известковый 1:3	"	0,74
32	Щиты опалубки	м^2	3,54

Составила С.Манько

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ ТРУДА.

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ.	Кол-во затрат труда в ч-д.
1	2	3
1	Смета № ОС-1 – на общестроительные работы навеса № 1	8,58
2	Смета № ОС-1 – на общестроительные работы навеса № 2	5,98
3	Смета № ОС-3 – на общестроительные работы солнцезащитного устройства ЭСУ-1	0,20
4	Смета № ОС-4 – на общестроительные работы солнцезащитного устройства ЭСУ-2	0,22
5	Смета № ОС-5 – на общестроительные работы рекламного столба	21,59
6	Смета № ЭО-1-1 на монтаж электрооборудования рекламного столба	4,52
	ИТОГО:	41,09

Составила Манько С.Манько

gost.e-ecolog.ru