ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I94-000-627.87

Хозяйственные постройки различного назначения

АЛЬБОМ П

Сметы. Ведомости потребности в материалах /сметы в базисных ценах/

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I94-000-627.87

Хозяйственные постройки различного назначения

АЛЬБОМ П

Сметы. Ведомости потребности в материалах

Разработан:

ГПИ "Таджикгипросельстрой"

Утвержден и введен в действие
Госстроем Таджикской ССР
Приказ от 3I декабря № I52

Директор института А.КАМИЛОВ

Гл.инженер проекта В.ИСАЕВА

Нач.сметно-экономического отдела В.БУШУЕВ

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ пп	№ смет	Наименование	стр.
I	2	3	4
I.		Пояснительная записка.	4
2.	I	Смета на хозяйственный сарай	5-I3
3.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	I4
4.	2	Смета на уборную на I очко	I5-20
5.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	2I
6.	3	Смета на летний душ	22-24
7.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	25
8.	4	Смета на теплицу-лимонарий	26-3I
9.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	32
I0.	5	Смета на компостную яму	33-35
II.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	36
I2.	6	Смета на суфу	37-39
I3.		Ведомость потребности в производственных ресурсах	40
I4.	7	Смета на пергоду	4I-43

I	2	3	4
I5.		Ведомость потребности в производственных ресурсах.	44
I6.	8	Смета на декоративно-поливочный бассейн.	45-48
I7.		Ведомость потребности в производственных ресурсах.	49
I8.		Ведомость потребности в материалах. Сарай с отсеками.	50-52
I9.		Ведомость потребности в материалах. Теплица-лимонарий.	53-55
20.		Ведомость потребности в материалах. Летний душ.	56-57
2I.		Ведомость потребности в материалах. Декоративный полив. бассейн.	58-60
22.		Ведомость потребности в материалах. Уборная на I очко.	6I-63
23.		Ведомость потребности в материалах. Компостная яма.	64-65
24.		Ведомость потребности в материалах. Пергола тип I.	66-67
25.		Ведомость потребности в материалах. Пергола тип 2.	68
26.		Ведомость потребности в материалах. Пергола тип 3.	69
27.		Ведомость потребности в материалах. Суфа тип I.	70-7I
28.		Ведомость потребности в материалах. Суфа тип 2.	72-73
29.		Ведомость потребности в материалах. Суфа тип 3.	74-75
30.		Ведомость потребности в материалах. Суфа тип 4.	76-77

шв

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к смете типового проекта: Хозяйственные постройки различного назначения

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией по типовому проектированию СН-227-82. Сметы выполнены в ценах и нормах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет являются:

- единые районные единичные расценки на строительные работы для строек Московской области;
- сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции части I, II;
- сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и ж/бетонные изделия том I.

Сметная документация разработана для IУ-А и IУ-Г климатических подрайонов с расчетной - 10°С

К стоимости прямых затрат приняты следующие начисления:

Накладные расходы:

- общестроительные работы - 16,5%
- металлоконструкции - 8,6%

Плановые накопления - 8%.

Гл.инженер проекта В.ИСАЕВА

Нач.сметно-экономического отдела В.БУШУЕВ

Составила-ст.инженер О.ФАЙЗУЛЛАЕВА

шв

Хозяйственные постройки различного назначения
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту хозяйственный сарай
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость I,07 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-23I т.29-2 т.ч. I.II К-I,I	Срезка растительного грунта с перемещением на расстояние 50 м	I000 м3	0,0I	I66,8			2			
	I-238 т.29-9 К-4 т.ч.I.II К-I,I										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-I80 т.23-I т.ч. I.II К-I,2	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,0I	I56			2			
3.	ц-к 3	Вывоз растительного грунта на расстояние I км	тн	I4,28	0,29			4			
4.	I-I94 т.29-I п.I.II К-I,I	Разравнивание растительного грунта	I000 м3	0,0I	II,6			-			
5.	I-62 т.I2-2 т.ч.I.II К-I,2 т.ч.3.6 К-I,2	Разработка грунта II группы экскаватором емк. ковша 0,3 м3 в котловане под погреб	"	0,0I6	I80			3			
6.	I-62 т.I2-2 т.ч. I.II К-I,2 п.3.5 К-I,I	То же, в траншеях под ленточный фундамент	"	0,004	I65			I			
7.	I-960 т.80-2 т.ч.3.67 К-I,2	Зачистка грунта после разработки	I00 м3	0,006	89,4			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов	I00 м3	0,05	46			2			
9.	I-968 т.8I-2	Подсыпка грунта под полы	"	0,007	46			-			
I0.	I-562 т.64-6	Разравнивание грунта под полы	I000 м2	0,005	36			-			
II.	I-960 т.80-2	Разработка грунта под отмостку	I00 м3	0,02	74,5			I			
I2.	I-I80 т.23-I т.ч. I.II	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,0I7	I56			3			
I3.	ц-к 3	Перемещение грунта на расстояние I км	тн	30,I9	0,29			9			
I4.	I-I94 т.25-I т.ч.I.II	Работа на отвале	I000 м3	0,0I7	II,6			-			
I5.	I-I88 т.24-I К-2	Ремонт и содержание дорог	"	0,0I7	9,26			-			
		Итого по I разделу						28			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		II. Фундаменты									
I6.	6-20 т.I-20	Устройство ленточных бетонных монолитных фундаментов БМ-I00	м3	2,49	3I,7			79			
I7.	II-55 т.8-8	Горизонтальная гидроизоляция фундамента	I00 м2	0,03	70			2			
		Итого по II разделу						8I			
		III. Погреб									
I8.	6-I5 т.I-I5	Устройство бетонного днища погреба из БМ-I00	м3	I,52	27,8			42			
I9.	6-90 тII-I	Бетонные стены погреба БМ-I00	м3	4,75	32,2			37			
20.	I5-275 т.55-I3	Оштукатуривание внутренних поверхностей погреба	I00 м2	0,I7	35,8			6			
2I.	I0-5I т.9-2	Устройство перекрытия погреба с укладкой балок	м2	6,43	3,72			24			
22.	ССЦ ыП п.393	Стоимость балок	м3	0,085	I43			I2			
23.	I4-59	Устройство крышки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.25-3	люка	I00 м2	0,008	505			4			
24.	ССЦ чIрI п.450	Прибор к крышке	кт	I	2,83			3			
25.	II-I4 т.3-I	Устройство гидроизоляции из рубероида	I00 м2	0,06	96,6			6			
26.	8-28 т.4-8	Обмазка жирной глиной	м3	0,I9	II,8			2			
27.	I0-I29 т.25-I т.ч. п.3.2	Обивка кровельной сталью крышки люка	м2	0,77	4,2I			3			
28.	I0-252 т.52-I	Устройство стремянки	м2	I,4	I,2I			2			
29.	I0-202 т.37-2	Огнезащита деревянных элементов	м3	0,I34	7,5I			I			
		Итого по III разделу						I44			
		IУ. Прочие работы									
30.	27-I73 т.43-I 27-I74 т.23-2	Устройство гравийной подготовки под отмостку толщиной I00 мм	I00 м2	0,28	I69,47			47			
	цена:	/(I4+7,4)-0,3x2/+I0 2x0,I=I69,47	,IxI4,7+								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	27-169 т.42-1 27-172 т.42-2 К-2	Устройство асфальтовой отмостки 25 мм	100 м2	0,28	105,4			30			
		Итого по IУ разделу						77			
		Итого по подземной части						330			
		Б. Надземная часть									
		У. Стены									
31.	8-30 т.5-I	Кладка наружных стен из обыкновенного обожженного кирпича	м3	8,70	34,2			298			
32.	10-28 т.4-I	Устройство деревянных перемычек	м3	0,05	110			6			
		Итого по У разделу						304			
		УI. Крыша, кровля									
33.	10-52 т.9-3	Устройство перекрытия с укладкой балок из досок	м2	13	3,35			44			
34.	ССЦ чII п.393	Стоимость балок	м3	0,27	143			39			
35.	10-70 в.II-I	Установка стропил	"	0,281	112			31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.	I2-267 т.6-I	Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов	I00 м2	0,I8	2I3			38			
37.	I0-20I т.37-I	Огнезащита стропил и балок	м3	0,55I	3,82			2			
38.	I0-203 т.37-3	То же, обрешетки	I00 м2	0,I8	I2,2			2			
		Итого по УI разделу						I56			
		УП. Перегородки									
39.	I0-44 т.8-I	Устройство щитовых перегородок	м2	I0,4	I,2			I2			
		Итого по УП разделу						I2			
		УШ. Проемы									
40.	I0-I05 т20-I	Заполнение дверного проема в наружных стенах	м2	I,85	I,45			3			
4I.	ССЦ чП п.244 доп.вып.I п.I92	Стоимость блока ДН 20-8-I цена I4,7-0,I7	м2	I,85	I4,53			27			
42.	ССЦ чI п.448	Стоимость прибора	кт	I	2,97			3			
43.	I0-74	Заполнение оконных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.I3-3	проемов фрамужными блоками	м2	0,72	4,47			3			
44.	ССЦ чI п.I6 К-0,62 доп.вып.I	Стоимость блоков цена I6,62-0,5I	м2	0,72	I6,II			I2			
45.	ССЦ чI п.395	Стоимость приборов	кт	2	I,23			2			
46.	I5-705 т20I-I-35	Остекление блоков	I00 м2	0,007	I2I			I			
47.	I0-87 т.I5-I	Установка приборов	кт	2	0,5			I			
		Итого по УШ разделу						52			
		IX. Отделочные работы									
		а/ Внутренние									
48.	I5-254 т55-I-II	Простая штукатурка внутренних стен	I00 м2	0,32	85,I			27			
49.	I5-508 т.I53-I	Известковая окраска	"	0,35	5,84			2			
50.	I5-5I0 т.I53-3	То же, потолков по дереву	"	0,I0	2,73			-			
5I.	I5-544	Масляная окраска пе-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.I58-I	регородок	I00 м2	0,2	44,3			9			
		б/ Наружная									
52.	I5-20I т.5I-I	Простая штукатурка наружных стен	"	0,42	85,3			36			
53.	I5-526 тI56-I-24	Известковая окраска	"	0,45	3,46			2			
		Итого по IX разделу						76			
		Итого по Б						600			
		Итого по разделам						930			
		Отклонение по з/плате						-			
		Итого						930			
		Накладные расходы I6,5%						I53			
		Итого						I083			
		Плановые накопления 8%						87			
		Всего						I070			
		Составила-рук.группы						Л.Балдина			
	шв	Проверила-гл.специалист						Л.Чунта			

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Хозяйственный сарай

Общестроительные работы

Подземная часть

Затраты труда, чел/ч	- 66,4I
Заработная плата, руб	- 59,22
Строительные машины, руб	- 6,3I

Надземная часть

Затраты труда, чел/ч	-I37,I6
Заработная плата, руб	- 76,82
Строительные машины, руб	- I4,02

Итого

Затраты труда, чел/ч	-203,57
Заработная плата, руб	-I36,04
Строительные машины, руб	- 20,33

Нач.сметно-экономического отдела

Составила-ст.инженер В.Бущуев

шв Проверила-гл.специалист О.Файзуллаева

Л.Чунта

194-000-627. 87 АЛ.II - I5 -

Хозяйственные постройки различного назначения (шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту уборная на I очко
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,28 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-23I т.29-2 т.ч.I.II К-I,I К-I,I I-238 т.29-9 К-2 К-I,I	Срезка растительного грунта с перемещением на расстояние 30 м	I000 м3	0,007	60,I3			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II К-I,2	Погрузка растительного грунта	I000 м3	0,007	I56			I			
3.	ц-к	Вывоз грунта на расстояние I км	тн	9,8	0,29			3			
4.	I-62 т.I2-2 т.ч.I.II К-I,2 п.3.6 К-I,2	Рытье котлована площадью до 20 м2 в грунте II группы	I000 м3	0,0II	I80			2			
5.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта вручную	I00 м3	0,05	46			2			
6.	I-960 т80-2	Рытье корыта вручную под отмостку	"	0,004	74,5			-			
7.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II К-I,2	Погрузка лишнего грунта	I000 м3	0,006	I56			I			
8.	ц-к	Вывоз лишнего грунта на расстояние I км	тн	I0,5	0,29			3			
9.	I-I88 т.24-I К-2	Ремонт и содержание дорог	I000 м3	0,006	9,26			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I0.	I-I94 т25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,006	II,6			-			
II.	II-66 т.I0-3 СДММ п4-3I п.4-6	Уплотнение грунта гравием с пропиткой битумом цена I40-/I0,7-9,63/ x2,98=I36,8I	I00 м2	0,I5	I36,8I			2I			
I2.	II-67 тII-I II-68 тII-2 К-I4	Устройство бетонного пола выгреба БМ-I00 толщ. I00 мм цена I23+I5,8xI4	"	0,027	344,2			9			
I3.	6-90 т.II-I	Устройство бетонных стен выгреба БМ-I00 толщ.200 мм	м3	I,8	32,2			58			
I4.	I5-275 т.55-I3 II-77 тII-II	Цементная штукатурка наружных стен выгреба с железнением	I00 м2	0,08	45,63			4			
I5.	I5-275 т55-I3 II-77 тII-II	Цементная штукатурка с железнением внутренних поверхностей выгреба с железнением	"	0,I0	45,63			5			
I6.	27-I73 т43-I 27-I74 т23-2	Устройство гравийной подготовки под отмостку толщ.I00 мм	I00 м2	0,04	I69,47			7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		цена /(I4+7,4)-0,3х х2/+I0,IхI4,7+2х0,I= =I69,47									
I7.	27-I69 т42-I 27-I72 т42-2 К-2	Устройство асфальтовой отмостки 25 мм	I00 м2	0,04	I05,4			4			
I8.	I0-28 т4-I	Устройство каркаса из брусьев с острожкой	м3	0,076	II0			8			
I9.	I0-32 т6-I	Обшивка стен с наружной стороны досками	м2	9,94	2,I4			2I			
20.	I0-70 тII-I	Установка наслонных стропил из досок	м3	0,048	II2			5			
2I.	I0-32 т6-I	Обшивка досками верха выгреба	м2	0,79	2,I4			2			
22.	I4-59 т25-3	Перекрытие выгребной ямы щитами	I00 м2	0,003	505			2			
23.	ССЦ чIрI п.450	Прибор к крышке	кт	I	2,83			3			
24.	I2-268 т6-2	Покрытие кровли из волнистых листов с устройством обрешетки	I00 м2	0,024	230			6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	I4-59 т25-3 прим.	Устройство дверей из	I00 м2	0,0II	505			6			
26.	ССЦ цIрI п.450	Приборы дверные	кт	I	2,83			3			
27.	II-I8I т.27-I	Деревянный пол	I00 м2	0,034	405			I4			
28.	I4-2I т10-5 К-0,5 прим.	Устройство вытяжного короба	I0 м2	0,25	67			I7			
29.	I0-20I т.37-I	Огнезащита стропил	м3	0,048	3,82			-			
30.	I0-203 т.37-3	То же, обрешетки	I00 м2	0,024	I2,2			-			
3I.	I5-544 тI58-I	Масляная окраска стен и обшивки короба	"	0,24	44,3			II			
32.	I5-546 тI58-3	То же, перекрытия выгреба	"	0,037	40,9			2			
33.	I5-547 тI58-4	То же, двери	"	0,02	34,4			I			
34.	23-8 т2-I	Заделка в стены выгреба асбестоцемент-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ных труб д-I00 для стоек цена 2,09-/I,47-0,9/	пм	2	I,52			3			
		Итого						225			
		Отклонение по зарплате						-			
		Итого						225			
		Накладные расходы I6,5%						37			
		Итого						262			
		Плановые накопления 8%						2I			
		Всего						283			
			Составила-рук.группы					Л.Балдина			
			Проверила-гл.специалист					Л.Чунга			
	шв										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Уборная на I очко

Общестроительные работы

Затраты труда, чел/ч - 63,33

Заработная плата, руб - 28,09

Строительные машины, руб - 6,06

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

шв

Хозяйственные постройки различного назначения
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту летнего душа
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,19 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-964 т.80-6	Разработка грунта вручную в ямах для установки стоек	100 м3	0,008	139			I			
2.	I-967 т.8I-I	Обратная засыпка грунта за стенки фундаментов	"	0,005	4I,5			-			
3.	6-I3 т.I-I3	Устройство монолитных бетонных столб-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		чатых фундаментов БМ-I00	м3	0,25	34,4			9			
4.	23-8 т.2-I	Стойки из асбестоцементных труб д-I00 цена 2,09-/I,47-0,9/	м	I6,2	I,52			25			
5.	I0-28 т.4-I	Устройство деревянного каркаса	м3	0,I94	II0			2I			
6.	7-742 т.59-4	Обшивка каркаса волнистыми асбофанерными листами	I00 м2	0,I2	I5I			I8			
7.	I0-I07 т.20-3	Заполнение дверного проема в каркасных стенах площадью до 2 м2	м2	I,4	2			3			
8.	ССЦчПр2 п.2I7	Стоимость индивидуального блока ДИ-I	м2	I,4	I5			2I			
9.	ССЦчIр п.448	Приборы для дверей	кт	I	2,97			3			
I0.	I-968 т.8I-2	Землебитная подготовка под полы	I00 м2	0,022	46			I			
II.	I-562 т.64-6	Разравнивание грунта под полы	I000 м2	0,002	36			-			
I2.	II-67 т.II-I	Устройство бетонных полов БМ-I00 толщи-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	II-68 т.II-2 К-4	ной 100 мм	100 м2	0,022	59,8			I			
I3.	I4-57 т.25-I	Установка деревянной решетки 0,6х0,8	"	0,005	320			2			
I4.	I0-202 т.37-2	Огнезащита деревянного каркаса	м3	0,I94	7,5I			I			
I5.	I7-37 т.I-I0	Установка трапа I00хI00	шт	I	I4,6			I5			
I6.	I7-92 т8-1 К-I,0I на мат.	Установка стальной бочки емк.200 л	шт	I	9,55			I0			
I7.	ССЦ чШ п.23	Стоимость бочки	шт	I	I8,I			I8			
		Итого						I49			
		Накладные расходы I6,5% /без п.I5,I6,I7/						I7			
		Накладные расходы I3,3% /п.I5,I6,I7/						6			
		Итого						I72			
		Плановые накопления 8%						I4			
		Всего						I86			
			Гл.инженер проекта					В.Исаева			
			Начальник сметно-экономического отдела					В.Бушуев			
			Составила-рук.группы					Л.Балдина			
	шв		Проверила-гл.специалист					Л.Чунта			

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Летний душ

Общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч - 45,19

Заработная плата, руб - 24,99

Строительные машины, руб - 1,96

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

ШВ

194-000-627 .87 АЛ.II - 26 -

Хозяйственные постройки различного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № _____
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту теплицы-лимонария
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,25 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Земляные работы									
I.	I-23I т.29-2 т.ч.I.II К-I,I I-238 т.29-9 К-4 т.ч.I.II К-I,I	Срезка растительного грунта бульдозером с перемещением на расстояние 50 м	I000 м3	0,0I	I66,8			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II К-I,2	Погрузка растительного грунта на автосамосвалы экскаватором обратная лопата емк.ковша 0,3 м3	I000 м3	0,0I	I56			2			
3.	ц-к 3	Вывоз растительного грунта на расстояние I км	тн	I4	0,29			4			
4.	I-I94 т.29-I п.I,II К-I,I	Разравнивание растительного грунта	I000 м3	0,0I	II,6			-			
5.	I-62 т.I2-2 т.ч.I.II К-I,2 п.3.5 К-I,I	Рытье траншей под ленточные фундаменты в грунте II группы экскаватором емк. ковша 0,3 м3	"	0,0II	I65			2			
6.	I-960 т.80-2 т.ч.3.67 К-I,2	Доработка грунта вручную	I00 м3	0,003	89,4			-			
7.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта за стенки фундамента	"	0,08	46			4			
8.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,003	I56			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	ц-к 3	Вывоз грунта на расстояние I км	тн	5,25	0,29			2			
I0.	I-I94 т25-I	Работа на отвале	I000 м3	0,003	II,6			-			
		Итого						I6			
		П. Фундаменты									
II.	6-20 т.I-20	Устройство монолитных ленточных бетонных фундаментов БМ-I00	м3	I,48	3I,7			47			
I2.	II-55 т.8-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции цементным раствором	I00 м2	0,025	70			2			
		Итого по П разделу						49			
		Ш. Прочие работы									
I3.	27-I73 т.43-I 27-I74 т.43-2	Устройство основания из гравия под отмостку толщиной I00 мм цена /(I4+7,4)-0,3х х2/+I0,IхI4,7+2х0,I= =I69,47	I00 м2	0,095	I69,47			I6			
I4.	27-I69	Асфальтовое покры-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.42-I 27-I72 т.42-2 К-2	тие отмостки толщиной 25 мм цена II8-I9	I00 м2	0,095	I05,4			I0			
I5.	8-38 т.5-5 прим.	Устройство дна ямы из обыкновенного кирпича на цементном растворе	м3	0,29	37,9			II			
I6.	8-38 т.5-5	Устройство стенок и ступеней теплицы из обыкновенного кирпича	м3	0,6	37,9			23			
I7.	I-960 т.80-2	Устройство земляного лотка	I00 м3	0,002	74,5			-			
		Итого по Ш разделу						60			
		IУ. Стены									
I8.	6-90 т.II-I	Устройство монолитных бетонных стеночек теплицы БМ-I00	м3	I,I7	32,2			38			
I9.	I4-47 т.I9-5	Устройство металлического каркаса теплицы	тн	0,038	70,5			3			
20.	ССЦиПрI п.2095	Стоимость металлоконструкций	тн	0,038	393			I5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	10-28 т.4-1	Установка деревянных стоек	м3	0,02	110			2			
22.	10-202 т.37-2	Огнезащита деревянных элементов	м3	0,02	7,51			-			
		Итого по IУ разделу						58			
		У. Покрытие									
23.	14-54 т.20-1	Крепление полиэтиленовой пленки	100 м2	0,36	22,6			8			
		Итого по У разделу						8			
		УI. Двери									
24.	14-53 т.19-4	Изготовление и установка каркаса дверных проемов	м2 проема	1,3	3,42			4			
25.	ССЦ чI п.448	Стоимость прибора	кт	I	2,97			3			
		Итого по УI разделу						7			
		УII. Отделочные работы									
26.	ССЦ чII таб.12 прим.	Масляная окраска металлического каркаса теплицы	тн	0,038	14,3			I			
27.	15-547 т.158-4	Масляная окраска дверной коробки	100 м2	0,013	34,4			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по УП разделу						2			
		Итого по разделам						200			
		Накладные расходы 16,5% /без п.19,20/						31			
		Накладные расходы 8,6% /п.19,20/						2			
		Итого						233			
		Плановые накопления 8%						19			
		Всего						252			
			Составила-рук.группы					Л.Балдина			
			Проверила-гл.специалист					Л.Чунта			
	шв										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Теплицы-лимонарии

Общестроительные работы

Затраты труда, чел/ч - 37,32

Заработная плата, руб - 22,29

Строительные машины - руб. - 2,53

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

шв

194-000-627 .87

Хозяйственные постройки различного назначения
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Компостная яма
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,II тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-960 т.80-2	Разработка котлована в грунте II группы под компостную яму	100 м3	0,I2	74,5			9			
2.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка вручную	"	0,07	46			3			
3.	I-I80 т.23-I	Погрузка лишнего грунта на автосамос-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	т.ч.I,II К-I,2	валы	I000 м3	0,005	I56			I			
4.	ц-к 3	Перевоз лишнего грунта на I км	тн	9	0,29			3			
5.	6-90 т.II-I	Устройство стен компостной ямы	м3	0,I9	32,2			6			
6.	I5-275 т55-I3	Цементная штукатурка стенок	I00 м2	0,I7	35.8			6			
7.	6-253 т.29-4	Железнение поверхности компостной ямы	м2	I7,28	0,22			4			
8.	II-66 т.I0-3 СЦММ п.4-3I п.4-6	Уплотнение грунта гравием с пропиткой битумом цена I40-/I0,7-9,63/х х2,98=I36,8I	I00 м2	0,II	I36,8I			I5			
9.	I0-28 т.4-I	Устройство деревянной стремянки	м3	0,035	II0			4			
I0.	I4-59 т.25-3	Устройство деревянного щита	м2	I,44	5,05			7			
II.	27-I73 т.43-I 27-I74 т.43-2 К-2	Основание под отмостку из гравия толщиной I00 мм	I00 м2	0,I	I69,47			I7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2.	27-I69 т.42-I 27-I72 т.42-2 К-2	Асфальтовая отмостка толщ. 25 мм	I00 м2	0,I	I05,4			II			
		Итого						86			
		Накладные расходы I6,5%						I4			
		Итого						I00			
		Плановые накопления 8%						8			
		Всего						I08			
			Составила-ст.инженер					О.Файзуллаева			
			Проверила-гл.специалист					Л.Чунга			
	шв										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Компостной ямы

Общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч - 46,58

Заработная плата, руб - 24,I

Строительные машины, руб - I,78

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

шв

194-000-627 .87 АЛ.II - 37 -

Хозяйственные постройки различного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Суфы, тип I
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,06 тыс. руб.
Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.
1 м² общей площади здания _____ руб.
1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		I. Металлоконструкции									
I.	I4-26 т.I2-I	Устройство каркаса суфы из труб	тн	0,007	88,3			I			
2.	I4-32 т.I5-I	Устройство ограждения суфы	тн	0,063	77,7			5			
3.	Пр-нт 0I-I3 стр.I6 К-I,086	Стоимость каркаса из труб д-60 мм	тн	0,007	236,55			2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	СЦМчПрП п.2095	То же, из горячекатанных профилей	тн	0,015	393			6			
5.	СЦМчПрП п.1981	Стоимость ограждения	тн	0,048	327			16			
		Итого						30			
		2. Строительные работы									
6.	II-182 т.27-1 примен.	Устройство деревянного настила суфы	100 м2	0,04	390			16			
7.	II-273 т.42-2	Исключить стоимость пдинтусов из расц. II-182	100м	0,0428	-26,7			-1			
8.	I5-546 т.158-3	Окраска деревянного настила суфы	100 м2	0,04	40,9			2			
9.	ц.чП т.ч. т.12	Окраска металлоконструкции	тн	0,07	31,2			2			
		Итого						19			
		Всего						49			
		Накладные расходы на строительные работы 16,5%						3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%						3			
		Итого						55			
		Плановые накопления 8%						4			
		Всего						59			
			Составила-ст.инженер					О.Файзуллаева			
			Проверила-гл.специалист					Л.Чунта			
	шв										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Суфа

Общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч - 11,62

Заработная плата, руб - 6,95

Строительные машины, руб - 0,28

Нач.сметно-экономического отдела - В.Бущуев

Составила-ст.инженер - О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист - Л.Чунта

шв

194-000-627 .87 АЛ. II - 41 -

Хозяйственные постройки различного назначения

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Пергола, тип I
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,69 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-936 т.78-2 т.ч.3.72 К-0,8	Рытье траншей под фундаменты стен	100 м3	0,0I	80,8			I			
2.	I-964 т.80-6	Рытье ям под фундаменты стоек	"	0,0I	I39			I			
3.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II К-I,2	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	1000 м3	0,002	I56			-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	ц-к 3	Перемещение лишнего грунта на расстояние I км	тн	3,6	0,29			I			
5.	6-20 т.I-20	Устройство ленточных фундаментов	м3	I,44	3I,7			46			
6.	6-I3 т.I-I3	Устройство столбчатых фундаментов под стойки	м3	0,77	34,4			26			
7.	I4-26 т.I2-I	Установка металлических стоек	тн	0,044	88,3			4			
8.	СЦМ чI п.6 р3	Стоимость металлических стоек из труб	тн	0,044	I84,83			8			
9.	8-4 т.2-4	Устройство стенки из бутового камня	м3	7,2	22,3			I6I			
I0.	8-I2 т.3-3	Околка бутовой кладки с 2-х сторон	м2	24	I,08			26			
II.	I0-70 т.II-I	Устройство перголы из досок	м3	I,58	II2			I77			
I2.	СЦМ т.ч. т.I2 п.9 К-2	Масляная окраска металлических стоек за 2 раза	тн	0,044	3I,2			I			
I3.	I5-545 т.I58-I	Масляная окраска деревянных элементов за 2 раза	I00 м2	0,92	I0I			93			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого						545			
		Накладные расходы 16,5%						88			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,6%						I			
		Итого						634			
		Плановые накопления 8%						5I			
		Всего						685			
			Составила-ст.инженер					О.Файзуллаева			
			Проверила-гл.специалист					Л.Чунта			
	ШВ										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Пергола

Общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч. - I67,6I

Заработная плата, руб - I04,56

Строительные машины, руб - 7,98

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

шв

194-000-627 .87

АЛ.II - 45 -

Хозяйственные постройки различного назначения
(шифр)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 8
(локальный сметный расчет)

К типовому проекту Декоративно-поливочный бассейн
(наименование предприятия, комплекса или отдельных зданий и сооружений)

на общестроительные работы
(наименование работ и затрат)

Основание: чертежи № _____

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 0,36 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция _____ тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т. п.) _____ руб.

1 м² общей площади здания _____ руб.

1 м² объема здания _____ руб.

№ п. п.	№ укрупненных сметных норм, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					всего	в том числе		всего	в том числе		нормативной условно-чистой продукции
						основная заработная плата	эксплуатация машин, в том числе заработная плата		основной заработной платы	эксплуатация машин	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	I-948 т.29-2 т.ч. 3.72 К-0,8	Рытье котлована в грунте II группы вручную	100 м3	0,08	96			8			
2.	I-968 т.8I-2	Обратная засыпка грунта вручную и подсыпка грунта в цветочницу	"	0,0I	46			I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	I-I80 т.23-I т.ч.I.II К-I,2	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	I000 м3	0,007	I56			I			
4.	СЦПГ	Перевоз лишнего грунта на I км	тн	I2,6	0,29			4			
5.	8-3 т.2-3	Устройство днища водоема из бута	м3	2,03	2I,2			43			
6.	8-4 т.2-4	Устройство стенок резервуара	м3	4,I9	22,3			93			
7.	8-I2 т.3-3	Околка бутовой кладки с 2-х сторон	м2	35,28	I,08			38			
8.	II-55 т.8-I	Выравнивающий слой из цементного раствора толщ. 20 мм, 2 слоя	I00 м2	0,04	I40			6			
9.	8-I9 т.4-3	Гидроизоляция днища 2-мя слоями гидроизола	"	0,04	280			II			
I0.	I5-275 т.55-I3 К-2	Выравнивание бетонных поверхностей стен бассейна 2 слоя	"	0,I2	7I,6			9			
II.	8-23	Гидроизоляция стен 2-мя слоями гидроизола	"	0,I2	257			3I			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I2.	6-I70 т.I5-II	Устройство монолитной перемычки из БМ-I50 цена 53,3-/28,2-27,2/xI,0I5=52,29	м3	0,04	52,29			2			
I3.	СЦМчПрIУ п.7	Стоимость арматуры кл. А-I	тн	0,00I	253			-			
I4.	8-4 т.2-4	Устройство стенок цветочницы	м3	0,8I	22,3			I8			
I5.	8-I2 т.3-3	Околка бутовой кладки	м2	6,27	I,08			7			
I6.	6-83 т.9-7	Установка закладных деталей	тн	0,008	44I			4			
I7.	I4-59 т.25-3 примен.	Установка деревянных задвижек	м2	0,4I	5,05			2			
I8.	СЦМ чП п.394	Стоимость дверных ручек	шт	2	0,92			2			
I9.	I0-28 т.4-I	Устройство деревянной скамьи	м3	0,026	II0			3			
20.	I5-546 т.I58-3	Масляная окраска скамьи за 2 раза	I00 м2	0,009	40,9			-			
		Итого						283			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы 16,5%						47			
		Итого						330			
		Плановые накопления 8%						26			
		Всего						356			
			Составила-ст.инженер					О.Файзуллаева			
			Проверила-рук.группы					Л.Балдина			
	ШВ										

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту: Декоративно-поливочный бассейн

Общестроительные работы

Затраты труда, чел.ч. - 141,12

Заработная плата, руб - 81,2

Строительные машины, руб - 3,69

Нач.сметно-экономического отдела В.Бущуев

Составила-ст.инженер О.Файзуллаева

Проверила-гл.специалист Л.Чунта

шв

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
2	Прокат из стали С38/23 предел					
3	техн. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0.000	0.022	0,022
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества класса А-I - А-4 для					
6	констр.		I68	0.000	0.001	0.001
7	Всего стали конструкционной					
8	в натуральной массе, т		I68	0.000	0.023	0.023
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту		I68			
11	Сталь мелкосортная Т 093300	095300	I68	0.000	0.008	0.008
12	Катанка, т	093400	I68	0.000	0.001	0.001
13	Сталь кровельная, т	097400	I68	0.000	0.014	0.014
14	Всего стали в натуральной мас-					
15	се, т		I68	0.000	0.023	0.023
16	Итого стали приведенной к кл.					
17	А-I, т		I68	0.000	0.001	0.001
18	Итого стали приведенной к кл.					
19	С38/23, т		I68	0.000	0.022	0.022
20	Всего стали приведенной к кл. А-I и С38/23 в т.ч., т		I68	0.000	0.023	0.023

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд Бушуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС.ВМ-I

Сарай с отсеками

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

"Таджиктипросельстрой"

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	б/ на строительные конструк-					
2	ции, т		168	0.000	0.014	0.014
3	г/ на прочие конструкции, т		168	0.000	0.009	0.009
4	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0.000	0.358	0.358
5	В т.ч. битумы нефтяные строи-					
6	тельные твердых марок, т	026621	168			
7	Н т/марок в изд.		168	0.000	0.110	0.110
8	Итого	026621	168	0.000	0.110	0.110
9	Олифа, кг	231800	166	0.000	2.090	2.090
10	Краски масляные, кг	231700	166	0.000	6.710	6.710
11	Водоэмульсионная краска, кг		166	0.000	0.640	0.640
12	Прод.лесозаг. и деревообраб.					
13	промышленность	530000				
14	Пиломатериал качественный /не-					
15	обрезной/, м3	533100	113	0.045	1.814	1.859
16	В т.ч. столярные изделия, м3	533100	113	0.045	0.000	0.045
17	Плиты древесноволокнистые твер-					
18	дые, м2	553622	055	1.600	0.000	1.600
19	В т.ч. на столярные изделия, м2	553622	055	1.600	0.000	1.600
20	Расход пиломатериалов в круг-					
21	лом лесе, м3	530000	113	0.135	2.721	2.856
22	Блоки дверные в сборе /комп-					
23	лектно/, м2	536110	055	1.840	0.000	1.840
24	Щебень, м3	571110	113	0.000	0.054	0.054

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный природный,м3	571140	113	0.000	7.033	7.033
2	Портландцемент М-300	573111	168	0.000	1.336	1.336
3	Портландцемент М-400, т	573113	168	0.000	0.203	0.203
4	Цемент приведенный к марке 400,т	573000	168	0.000	1.405	1.405
5	В т.ч. на монолитные конструк-					
6	ции, т		168	0.000	1.014	1.014
7	Для растворов, т		168	0.000	0,392	0,392
8	Известь строительная, т	574410	168	0.000	0.408	0.408
9	Кирпич строительный тыс.усл.шт	574120	УШ	0.000	3.310	3.310
10	Материалы тепло и звукоизоля-					
11	ционные	576000	113			
12	Изделия минерал. тепло и звуко-					
13	вой изоляции, м3	576200	113	0.000	0.020	0.020
14	Материалы рулонные кровельные					
15	и гидроизоляционные	577400	055			
16	Рубероид,м2	577402	055	0.000	6.720	6.720
17	Толь кровельный толь-кожа,м2	577404	055	0.000	13.690	13.690
18	Листы асбоцементные волнистые					
19	обыкновенного профиля Во ТУП	578111	732	0.000	0.221	0.221
20	Листы и плиты асбоцементные ТУП		732	0.000	0.221	0.221
21	Стекло оконное заводское /ассор-					
22	тимент/, м2	591120	055	0.000	1.030	1.030
23	Гвозди, т		168	0.000	0.003	0.003
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь мелкосортная класса А-I,т	093300	I68			
4	ø I0		I68	0.000	0,024	0,024
5	Итого	093300	I68	0.000	0.024	0.024
6	Катанка класса А-I, т	093400	I68			
7	ø 8		I68	0.000	0.0I4	0.0I4
8	Итого	093400	I68	0.000	0.0I4	0.0I4
9	Всего стали класса А-I, т	093009	I68	0.000	0.038	0.038
I0	Итого сортового проката обыкно-					
II	венного качества, т		I68	0.000	0.038	0.038
I2	Всего стали в натуральной мас-					
I3	се для ж/б в т.ч. по укп.сор		I68	0.000	0.038	0.038
I4	Сталь мелкосортная 095200, т	093300	I68	0.000	0.024	0.024
I5	Катанка, т	093400	I68	0.000	0.0I4	0.0I4
I6	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
I7	Всего стали в натуральной мас-					
I8	се, т		I68	0.000	0,038	0,038
I9	Итого стали приведенной к кл.					
20	А-I, т		I68	0.000	0.038	0.038

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Бушуев	
ГИП	Савина	
Сост	Зоткина	

194-000-627.87 АС.ВМ-2

Теплица-лимонарий

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

"Таджиктипросельстрой"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали приведенной к кл.					
2	А-I и С38/23 в т.ч., т		I68	0.000	0.038	0,038
3	а/ на бетон и ж/б конструкции,т		I68	0.000	0.038	0,038
4	Трубы стальные, т					
5	Трубы электросварные д-до II4					
6	мм ГОСТ I0704-76, т	I37300	I68			
7	I2xI,5		I68	0,000	0,00I	0,00I
8	Итого	I37300	I68	0.000	0,00I	0,00I
9	Трубы электросварные д-до II4					
10	мм ГОСТ I0704-76, м	I37300	006			
11	I2xI,5		006	0.000	2.700	2.700
12	Итого	I37300	006	0,000	2,700	2.700
13	Итого стальных труб, тн		I68	0.000	0,00I	0,00I
14	Итого стальных труб, пм		006	0.000	2.700	2.700
15	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	0.000	0,II2	0,II2
16	В т.ч. битумы нефтяные строи-					
17	тельные твердых марок, т	026621	I68			
18	И т/марок в изд.		I68	0.000	0,034	0,034
19	Итого	026621	I68	0.000	0,034	0,034
20	Олифа, кг	23I800	I66	0.000	0,040	0,040
21	Краски масляные, кг	23I700	I66	0.000	0,520	0,520
22	Прод.лесозаг.и деревообраб.					
23	пром.	530000				
24	Пиломатериал качественный /не-	533I00	II3	0.000	0,I68	0,I68
	обрезной/, м3					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Расход пломатериалов в круг-					
2	лом лесе, м3	530000	II3	0,000	0.253	0.253
3	Щебень, м3	57III0	II3	0.000	3.967	3.967
4	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	0.000	I.886	I.886
5	Портландцемент М-300	573III	I68	0.000	0.475	0.475
6	Портландцемент М-400, т	573II3	I68	0.000	0.060	0.060
7	Цемент приведенный к марке					
8	400, т	573000	I68	0.000	0.487	0.487
9	В т.ч. монолитные конструк-					
10	ции, т		I68	0.000	0.428	0.428
11	Для растворов, т		I68	0.000	0.060	0.060
12	Кирпич строительный тыс.усл.шт	574I20	ТУШ	0.000	0.360	0.360
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
2	Прокат из стали С38/23 предел					
3	техн. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0.000	0.00I	0,00I
4	Всего стали конструкционной в					
5	натуральной массе, т		I68	0.000	0.00I	0.00I
6	В том числе по укрупненному					
7	асортименту		I68			
8	Сталь мелкосортная Т 093300	095300	I68	0.000	0.00I	0.00I
9	Всего стали в натуральной мас-					
10	се, т		I68	0.000	0.00I	0,00I
11	Итого стали приведенной к кл.					
12	С38/23, т		I68	0.000	0.00I	0,00I
13	Всего стали приведенной к кл.					
14	А-I и С38/23 в т.ч., т		I68	0.000	0.00I	0.00I
15	г/ на прочие конструкции, т		I68	0.000	0.00I	0.00I
16	Трубы а/ц безнапорные ГОСТ					
17	I839-80, м	578630	006			
18	Д-I00		006	0.000	I6.200	I6.200
19	Итого Муфты а/ц безнапорные ГОСТ	578630	006	0.000	I6.200	I6.200
20	I839-80, т	578630	796			

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач. отд. Бунуев

ГИП Савина

Соот Зотькин

Привязан

194- 000 - 627. 87 АС.ВМ-3

Летний душ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

"Таджикгипросельстрой"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М-I00		796	0,000	5,573	5.573
2	Итого	578630	796	0.000	5.573	5.573
3	Трубы и муфты а/цементные без-					
4	напорные	578630	МУД	0.000	5.088	5.088
5	Трубы и муфты а/цементные	578600	МУД	0.000	5.088	5.088
6	Краски масляные, кг	23I700	I66	0.000	I,900	I,900
7	Прод.лесозаг. и деревообраб.					
8	пром.	530000				
9	Пиломатериалы качественные					
10	/необрезные/, м3	533I00	II3	0.000	0.3I8	0,3I8
11	В т.ч. столярные изделия, м3	533I00	II3	0.000	0.009	0.009
12	Расход пиломатериалов в круг-					
13	лом лесе, м3	530000	II3	0.000	0.477	0.477
14	Щебень, м3	57III0	II3	0.000	0.2II	0.2II
15	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	0.000	0.I48	0.I48
16	Портландцемент М-300	573III	I68	0.000	0.046	0.046
17	Цемент приведенный к марке 400, т	573000	I68	0.000	0.04I	0.04I
18	В т.ч. монолитные конструк-					
19	ции, т		I68	0.000	0.04I	0.04I
20	Листы а/цементные плоские нен-					
21	ресованные ТУП	578I62	732	0.000	0.28I	0.28I
22	Листы и плиты асбоцементные ТУП		732	0.000	0.28I	0.28I
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь мелкосортная класса					
4	А-I, т	093300	I68			
5	∅ I0		I68	0.000	0.002	0,002
6	Итого	093300	I68	0.000	0.002	0.002
7	Катанка класса, А-I, т	093400	I68			
8	∅ 6		I68	0.000	0.007	0.007
9	Итого	093400	I68	0.000	0.007	0.007
10	Всего стали класса А-I, т	093009	I68	0.000	0.009	0.009
11	Итого сортового проката обык-					
12	новенного качества, т		I68	0.000	0.009	0,009
13	Всего стали в натуральной мас-					
14	се для ж/б в т.ч. по укр.сор.		I68	0.000	0,009	0,009
15	Сталь мелкосортная 095200, т	093300	I68	0.000	0.002	0.002
16	Катанка, т	093400	I68	0.000	0.007	0.007
17	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
18	Прокат из стали С38/23 предел					
19	техн.23 кг/мм2, т	095005	I68	0.000	0.00I	0,00I
20	Всего стали конструкционной в натуральной массе, т		I68	0.000	0.00I	0,00I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Бушуев	
ГИП	Савина	
Сост	Зоткина	

194-000-627.87 АС.ВМ-4

Декоративно-поливочный бассейн

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

"Таджикгипросельстрой"

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту		I68			
3	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0.000	0.00I	0.00I
4	Всего стали в натуральной мас-					
5	се, т		I68	0.000	0.0I0	0.0I0
6	Итого стали приведенной к кл.					
7	A-I, т		I68	0.000	0.009	0.009
8	Итого стали приведенной к кл.					
9	C38/23, т		I68	0.000	0.00I	0.00I
10	Всего стали приведенной к кл.					
11	A-I и C38/23 в т.ч., т		I68	0.000	0.0I0	0.0I0
12	а/ на бетон и ж/б конструк-					
13	ции, т		I68	0.000	0.009	0.009
14	б/ на строительные конструк-					
15	ции, т		I68	0.000	0,00I	0,00I
16	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	0.000	0.022	0,022
17	В т.ч. битумы нефтяные строи-					
18	тельные твердых марок, т	026621	I68			
19	И т/марок в изд		I68	0.000	0.006	0,006
20	Итого	026621	I68	0.000	0.006	0,006
21	Олифа, кг	23I800	I66	0.000	0.I00	0,I00
22	Краски масляные, кг	23I700	I66	0.000	0.I00	0.I00
23	Прод.лесозаг. и деревообраб.					
24	пром	530000				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериал качественный /не-					
2	обрезной/, м3	533I00	II3	0,000	0,065	0,065
3	Расход подматериалов в круг-					
4	лом лесе, м3	530000	II3	0,000	0,098	0,098
5	Щебень, м3	57III0	II3	0,000	0,033	0,033
6	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	0,000	4,636	4,636
7	Камень бутовый, м3	57II50	II3	0,000	5,I50	5,I50
8	Портландцемент М-300	573III	I68	0,000	0,098	0,098
9	Портландцемент М-400, т	573II3	I68	0,000	0,336	0,336
10	Цемент приведенный к марке 400,т	573000	I68	0,000	0,424	0,424
11	В т.ч. на монолитные конструк-					
12	ции, т		I68	0,000	0,008	0,008
13	для растворов, т		I68	0,000	0,4I7	0,4I7
14	Известь строительная, т	5744I0	I68	0,000	0,II2	0,II2
15	Материалы рулонные кровельные					
16	и гидроизол	577400	055			
17	Рубероид, м2	577402	055	0,000	37,600	37,600
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
2	Прокат из стали С38/23 предел					
3	техн. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,00I	0,00I
4	Сорт.прокат обыкновенного ка-					
5	чества класса А-I - А-4 для					
6	констр.		I68	0,000	0,000	0,000
7	Всего стали конструкционной в					
8	нат.массе, т		I68	0,000	0,00I	0,00I
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту		I68			
II	Сталь мелкосортная Т 093300	095300	I68	0,000	0,000	0,000
I2	Катанка, т	093400	I68	0,000	0,000	0,000
I3	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,000	0,00I	0,00I
I4	Всего стали в натуральной мас-					
I5	се, т		I68	0,000	0,00I	0,00I
I6	Итого стали приведенной к кл.					
I7	А-I, т		I68	0,000	0,000	0,000
I8	Итого стали приведенной к кл.					
I9	С38/23, т		I68	0,000	0,00I	0,00I
20	Всего стали приведенной к кл. А-I и С38/23 в т.ч., т		I68	0,000	0,00I	0,00I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Бушуев	
ГИП	Савина	
Сост.	Зоткина	

194-000-627.87 АС.ВМ-5

Уборная на I очко

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

"Таджикгипросельстрой"

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	б/ на строительные конструк-					
2	ции, т		168	0,000	0,001	0,001
3	г/ на прочие конструкции, т		168	0,000	0,001	0,001
4	Трубы А/Ц безнапорные ГОСТ					
5	1835-80, м	578630	006			
6	Д-100		006	0,000	2,000	2,000
7	Итого	578630	006	0,000	2,000	2,000
8	Муфты А/Ц безнапорные ГОСТ					
9	1839-80, т	578630	796			
10	М-100		796	0,000	0,688	0,688
11	Итого	578630	796	0,000	0,688	0,688
12	Трубы и муфты А/цем. безна-					
13	порные	578630	МУД	0,000	0,628	0,628
14	Трубы и муфты а/цементные	578600	МУД	0,000	0,628	0,628
15	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0,000	0,060	0,060
16	В т.ч. битумы нефтяные строит					
17	твердых марок, т	026621	168			
18	Н т/марок в изд.		168	0,000	0,017	0,017
19	Итого	026621	168	0,000	0,017	0,017
20	Белила, кг	832100	166	0,000	0,600	0,600
21	Олифа, кг	231800	166	0,000	9,600	9,600
22	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	58,730	58,730
23	Прод.лесозаг.и деревообраб.					
24	пром	530000				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериал качественный /не-					
2	обрезной/, м2	533100	113	0,000	0,751	0,751
3	В т.ч. на столярные изделия,м3	533100	113	0,000	0,008	0,008
4	Расход подоматериалов в круг-					
5	лом лесе, м3	530000	113	0,000	1,127	1,127
6	Щебень, м3	571110	113	0,000	2.884	2.884
7	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	1.553	1.553
8	Портландцемент М-300	573111	168	0,000	0,401	0,401
9	Портландцемент М-400, т	573113	168	0,000	0,220	0,220
10	Цемент приведенный к марке 400,	т 573000	168	0,000	0,581	0,581
11	В т.ч. на монолитные конструк-					
12	ции, т		168	0,000	0,525	0,525
13	для растворов, т		168	0,000	0,036	0,036
14	Известь строительная, т	574110	168	0,000	0,022	0,022
15	Материалы тепло и звукоизоля-					
16	ционные	576000	113			
17	Изделия минерал.тепло и звуко-					
18	вой изол., м3	576200	113	0,000	0,030	0,030
19	Материалы рулонные кровельные					
20	и гидроизол.	577400	055			
21	Толь кровельный толь-кожа,м2	577404	055	0,000	0,160	0,160
22	Листы асбоцементные волнистые					
23	обыкновенного профиля	578111	732	0,000	0,028	0,028
24	Листы и плиты асбоцементные ТУП		732	0,000	0,028	0,028
	Гвозди, т		168	0,000	0,002	0,002

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0,000	0,136	0,136
2	В т.ч. битумы нефтяные строи-					
3	тельные твердых марок, т	026621	168			
4	Н т/марок в изд.		168	0,000	0,042	0,042
5	Итого	026621	168	0,000	0,042	0,042
6	Прод.лесозаг.и деревообраб.					
7	пром	530000				
8	Пиломатериал качественный /не-					
9	обрезной/, м3	533100	113	0,000	0,100	0,100
10	Расход подоматериалов в круг-					
11	лом лесе, м3	530000	113	0,000	0,150	0,150
12	Щебень, м3	571110	113	0,000	2,524	2,524
13	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	3,920	3,920
14	Портландцемент М-300	573111	168	0,000	0,322	0,322
15	Портландцемент М-400, т	573113	168	0,000	0,000	0,000
16	Цемент приведенный к марке					
17	400, т	573000	168	0,000	0,290	0,290
18	В т.ч. монолитные конструк-					
19	ции, т		168	0,000	0,031	0,031
20	Для растворов, т		168	0,000	1,402	1,402

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Бушуев	
ГИП	Савина	
Сост	Зоткина	

194-000-627.87 АС.ВМ-6

Компостная яма

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Известь строительная, т	574410	168	0,000	0,014	0,014
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные, т					
2	Трубы из нержавеющей стали		168			
3	Тр.нефт.ст		168	0,000	0,093	0,093
4	Итого		168	0,000	0,093	0,093
5	Итого стальных труб, тн		168	0,000	0,093	0,093
6	Олифа, кг	231800	166	0,000	9,110	9.110
7	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	24,840	24,840
8	Прод.лесозаг. и деревообраб.					
9	пром	530000				
10	Пиломатериал качественный /не-					
11	обрезной/, м3	533100	113	0,000	1,580	1,580
12	Расход пиломатериалов в круг-					
13	лом лесе, м3	530000	113	0,000	2,370	2,370
14	Щебень, м3	571110	113	0,000	1,831	1,831
15	Песок строительный природный,м3	571140	113	0,000	4,314	4,314
16	Камень бутовый, м3	571150	113	0,000	7,420	7,420
17	Портландцемент М-300	573111	168	0,000	0,526	0,526
18	Портландцемент М-400, т	573113	168	0,000	0,397	0,397
19	Цемент приведенный к марке					
20	400, т	573000	168	0,000	0,870	0,870

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Вушуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС,ВМ-7

Стадия Р | Лист 1 | Листов

Пергола тип I

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В т.ч. на монолитные конструк-					
2	ции, т		168	0,000	0,358	0,358
3	Для растворов, т		168	0,000	0,512	0,512
4	Известь строительная, т	574410	168	0,000	0,146	0,146
5	Материалы рулонные кровельные					
6	и гидроизол.	577400	055			
7	Рубероид, м2	577402	055	0,000	1,730	1,730
8	Гвозди, т		168	0,000	0,008	0,008
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Катанка класса А-I, т	093400	I68			
4	Ø-6		I68	0,000	0,002	0,002
5	Итого	093400	I68	0,000	0,002	0,002
6	Всего стали класса А-I, т	093009	I68	0,000	0,002	0,002
7	Итого сортового проката обык-					
8	новенного качества, т		I68	0,000	0,002	0,002
9	Всего стали в натуральной мас-					
10	се для ж/б в т.ч. по укруп-					
11	ненному сортаменту		I68	0,000	0,002	0,002
12	Катанка, т	093400	I68	0,000	0,002	0,002
13	Всего стали в натуральной мас-					
14	се, т		I68	0,000	0,002	0,002
15	Итого стали приведенной к кл.					
16	А-I, т		I68	0,000	0,002	0,002
17	Всего стали приведенной к кл.					
18	А-I и С38/23 в т.ч. т		I68	0,000	0,002	0,002
19	а/ на бетон и ж/б конструк-					
20	ции, т		I68	0,000	0,002	0,002

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Булгуев

ГИП Савина

Соот Зоткина

194-000-627.87

АС.ВМ-8

Пергола тип 2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные, т					
2	Трубы из нержавеющей стали		168			
3	Тр.нефт.ст.		168	0,000	0,125	0,125
4	Итого		168	0,000	0,125	0,125
5	Итого стальных труб, тн		168	0,000	0,125	0,125
6	Гвозди, т		168	0,000	0,011	0,011
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Бушуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС,ВМ-9

Пергола тип 3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат лист.ряд. для ж/б, т		I68	0,000	0,049	0,049
2	Всего стали в натуральной мас-					
3	се для ж/б в т.ч. по укрупнен-					
4	ному сортаменту		I68	0,000	0,049	0,049
5	Сталь толстолистовая, т	097100	I68	0,000	0,049	0,049
6	Сталь сортовая констр., т	095000	I68			
7	Прокат из стали С38/23 предел					
8	техн. 23 кг/мм2, т	095005	I68	0,000	0,015	0,015
9	Всего стали конструкционной в					
10	натуральной массе, т		I68	0,000	0,015	0,015
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту		I68			
13	Сталь среднесортная Т 093200	095200	I68	0,000	0,015	0,015
14	Всего стали в натуральной мас-					
15	се, т		I68	0,000	0,064	0,064
16	Итого стали приведенной к кл.					
17	С38/23, т		I68	0,000	0,064	0,064
18	Всего стали приведенной к кл.					
19	А-I и С38/23 в т.ч. т		I68	0,000	0,064	0,064
20	а/ на бетон и ж/б конструкции,т		I68	0,000	0,049	0,049

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а а графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд Бушуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС,ВМ-I0

Суфа тип I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	б/ На строительные конструк-					
2	ции, т		I68	0,000	0,0I5	0,0I5
3	Трубы стальные, т					
4	Трубы из нержавеющей стали		I68			
5	Тр.нефт.ст.		I68	0,000	0,007	0,007
6	Итого		I68	0,000	0,007	0,007
7	Итого стальных труб, тн		I68	0,000	0,007	0,007
8	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	0,450	0,450
9	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,780	0,780
10	Прод.лесозаг.и деревообраб.					
11	пром.	530000				
12	Пиломатериал качественный /не-					
13	обрезной/, м3	533I00	II3	0,000	0,I29	0,I29
14	В т.ч. столярные изделия, м3	533I00	II3	0,000	0,009	0,009
15	Расход пломатериалов в круг-					
16	лом лесе, м3	530000	II3	0,000	0,I93	0,I93
17	Гвозди, т		I68	0,000	0,00I	0,00I
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая констр., т	095000	168			
2	Прокат из стали С38/23 предел					
3	техн. 23 кг/мм2, т	095005	168	0,000	0,015	0,015
4	Всего стали конструкционного					
5	в натуральной массе, т		168	0,000	0,015	0,015
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту		168			
8	Сталь среднесортная Т 093200	095200	168	0,000	0,015	0,015
9	Всего стали в натуральной мас-					
10	се, т		168	0,000	0,015	0,015
11	Итого стали приведенной к кл.					
12	С38/23, т		168	0,000	0,015	0,015
13	Всего стали приведенной к кл.					
14	А-I и С38/23 в т.ч. т		168	0,000	0,015	0,015
15	б/ на строительные конструк-					
16	ции, т		168	0,000	0,015	0,015
17	Трубы стальные, т					
18	Трубы из нержавеющей стали		168			
19	Тр.нефт.ст.		168	0,000	0,007	0,007
20	Итого		168	0,000	0,007	0,007

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд Булуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС.ВМ-II

Суфа тип П

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стальных труб, тн		168	0,000	0,007	0,007
2	Олифа, кг	231800	166	0,000	0,638	0,638
3	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	1,105	1,105
4	Прод.загот. и деревообработ.					
5	промышл.	533100				
6	Пиломатериал качественный /не-					
7	обрезной/, м3	533100	113	0,000	0,170	0,170
8	В т.ч. на столярные изделия	533100	113	0,000	0,020	0,020
9	Расход пиломатериалов в круг-					
10	лом лесе, м3	533000	113	0,000	0,255	0,255
11	Гвозди, тн		168	0,000	0,001	0,001
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат. листовой ряд. для					
2	ж/б, т		168	0,000	0,051	0,051
3	Всего стали в натуральной мас-					
4	се для ж/б в т.ч. по укрупнен-					
5	ному сортаменту		168	0,000	0,051	0,051
6	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,000	0,051	0,051
7	Сталь сортовая констр., т	095000	168			
8	Прокат из стали С38/23 предел					
9	техн. 23 кг/мм2, т	095005	168	0,000	0,027	0,027
10	Всего стали конструкционной					
11	в натуральной массе, т		168	0,000	0,027	0,027
12	В том числе по укрупненному					
13	сортаменту		168			
14	Сталь среднесортная Т 093200	095200	168	0,000	0,027	0,027
15	Всего стали в натуральной мас-					
16	се, т		168	0,000	0,078	0,078
17	Итого стали приведенной к кл.					
18	С38/23, т		168	0,000	0,078	0,078
19	Всего стали приведенной к кл.					
20	А-I и С38/23 в т.ч. т		168	0,000	0,078	0,078

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Бушуев

ГИП Савина

Сост Зоткина

194-000-627.87 АС.ВМ-I2

Суфа тип III

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	а / на бетон ж/б конструк-					
2	ции, т		I68	0,000	0,05I	0,05I
3	б/ на строительные конструк-					
4	ции, т		I68	0,000	0,027	0,027
5	Трубы стальные, т					
6	Трубы из нержавеющей стали		I68			
7	Тр. нефт.ст.		I68	0,000	0,007	0,007
8	Итого		I68	0,000	0,007	0,007
9	Итого стальных труб, тн		I68	0,000	0,007	0,007
10	Олифа, кг	23I800	I66	0,000	0,550	0,550
11	Краски масляные, кг	23I700	I66	0,000	0,970	0,970
12	Прод.загот. и деревообрабат.					
13	промышл.	533I00				
14	Пиломатериал качественный /не-					
15	обрезной/, м3	533I00	II3	0,000	0,I40	0,I40
16	В т.ч. на столярные изделия,м3	533I00	II3	0,000	0,020	0,020
17	Расход пиломатериалов в круг-					
18	лом лесе, м3	533000	II3	0,000	0,2I0	0,2I0
19	Гвозди, тн		I68	0,000	0,00I	0,00I
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой ряд. для ж/б,т		168	0,000	0,019	0,019
2	Всего стали в натуральной мас-					
3	се для ж/б в т.ч. по укрупнен-					
4	ному сортаменту		168	0,000	0,019	0,019
5	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,000	0,019	0,019
6	Всего стали в натуральной мас-					
7	се, т		168	0,000	0,019	0,019
8	Итого стали приведенной к кл.					
9	С38/23, т		168	0,000	0,019	0,019
10	Всего стали приведенной к кл.					
11	А-I и С38/23 в т.ч., т		168	0,000	0,019	0,019
12	а/ на бетон и ж/б конструк-					
13	ции, т		168	0,000	0,019	0,019
14	Трубы стальные					
15	Трубы из нержавеющей стали		168			
16	Тр.нефт.ст.		168	0,000	0,027	0,027
17	Итого		168	0,000	0,027	0,027
18	Итого стальных труб, тн		168	0,000	0,027	0,027
19	Олифа, кг	231800	166	0,000	0,810	0,810
20	Краски масляные, кг	231700	166	0,000	1,400	1,400

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Бушуев

ГИП Савина

Сост. Зоткина

194-000-627.87 АС.ВМ-13

Суфа тип 4

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прод.загот. и деревообрабат.					
2	промышл.	533100				
3	Пиломатериалы качественные не-					
4	обрезные, м3	533100	113	0,000	0,200	0,200
5	В т.ч. на столярные изделия,м3	533100	113	0,000	0,020	0,020
6	Раслох пиломатериалов в круг-					
7	лом лесе, м3	533000	113	0,000	0,300	0,300
8	Гвозди, тн		168	0,000	0,001	0,001
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru