ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ПК-01-76

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ ФЕРМЫ

ДЛЯ ПОКРЫТИЙ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТАМИ 18, 24 и 30 м С ШАГОМ ФЕРМ 6 м

ВЫПУСК 4

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ФЕРМ ПРОЛЕТОМ 30 м ИЗ ЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С НАТЯЖЕНИЕМ АРМАТУРЫ НИЖНЕГО ПОЯСА НА БЕТОН

РАЗРАБОТАНЫ
Проектным институтом №1
Министерства строительства РСФСР
при участии Научно-исследовательского
института по строительству
Министерства строительства РСФСР

УТВЕРЖДЕНЫ
Государственным Комитетом
Совета Министров СССР
по делам строительства
26 января 1961г Приказ №42

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ

МОСКВА 1961

458
gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
ГЛАВСТРОЙПРОЕКТА ПРИ ГОССТРОЕ СССР
Москва, Б-66, Спартаковская ул. 2а, корпус В
Сдано в печать 14 января 1961 г.
Заказ № 459 Тираж 1200 экз.
Цена 3р. 96 к.

Наименование	№№ листов	№№ страниц
Содержание		1-2
Пояснительная записка		3-7
Чертежи		
Фермы пролетом 30 м Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой пучковой арматурой Схемы строповки	1	8
Фермы пролетом 30м Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой стержневой фматурой	2	9
Фермы пролетом 30 м с напрягаемой пучковой арматурой Общий вид и выборка стали	3	10
Фермы пролетом 30 м с напрягаемой стержневой арматурой из стали марки 30 ХГ2С Общий вид и выборка стали	4	11
Фермы пролетом 30 м с напрягаемой стержневой арматурой из стали 25Г2С Общий вид и выборка стали	5	12
Фермы пролетом 30 м из полуферм с напрягаемой пучковой арматурой. Общий вид и выборка стали	6	13
Фермы пролетом 30 м из полуферм с напрягаемой стержневой арматурой из стали марки 30 ХГ2С Общий вид и выборка стали	7	14
Фермы пролетом 30 м из полуферм с напрягаемой стержневой арматурой из стали марки 25Г2С Общий вид и выборка стали	8	15
Полуфермы для ферм пролетом 30 м. с напрягаемой пучковой арматурой. Общий вид полуферм и расход материалов	9	16
Полуфермы для ферм пролетом 30 м с напрягаемой стержневой арматурой Общий вид полуферм и расход материалов	10	17
Фермы пролетом 30 м Сборочная схема ферм ФІ-30-1, ФІ-30-1-А, ФІ-30-2, ФІ-30-2-А, ФІ-30-3, ФІ-30-3-А, ФЗ-30-1, ФЗ-30-1-А, ФЗ-30-2, ФЗ-30-2-А, ФЗ-30-3, ФЗ-30-3-А. Расход материалов по элементам на 1 ферму	11	18
Фермы пролетам 30 м Сборочная схема ферм ФІ-30-4, ФІ-30-4-А, ФІ-30-5, ФІ-30-5-А, ФЗ-30-4, ФЗ-30-4-А, ФЗ-30-5, ФЗ-30-5-А. Расход материалов по элементам на 1 ферму	12	19
Фермы пролетом 30 м. Сборочная схема полуферм П1-30-1, П1-30-1-А, П1-30-2, П1-30-2-А, П1-30-3, П1-30-3-А, П2-30-1, П2-30-1-А, П2-30-2, П2-30-2-А, П2-30-3, П2-30-3-А расход материалов на элементам на 1 полуферму	13	20
Фермы пролетом 30 м Сборочная схема полуферм П1-30-4, П1-30-4-А, П1-30-5, П1-30-5-А, П2-30-4, П2-30-4-А, П2-30-5, П2-30-5-А, расход материалов по элементам на 1 полуферму	14	21
Фермы пролетам 30м Узлы 1, 2÷3, 4, 5, 6, 7	15	22
Фермы пролетам 30 м. Узлы 8, 9, 10, 11, 12	16	23
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм ОВ-1-300, ОВ1-А-300, ОВ1-400, ОВ1-А-400	17	24
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В2, В2-А, В4 и В4-А	18	25
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В3, В3-А, В3-С, В3-А-С	19	26
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В5, В7, В5-А, В7-А, В5-С, В7-С, В5-А-С, В7-А-С	20	27
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В6, В6-А, В8 и В8-А	21	28
Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм В9, В9-А, Р1÷Р8, С1, С2÷С3	22	29
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В10, В10-А, В10-С и В10-А-С	23	30
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм Н1, Н4, Н7 и Н9	24	31
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм Н2, Н5, Н8 и Н10	25	32
Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм Н3-300, Н3-400, Н6-300, Н6-400, Н11, Н12, Н13	26	33
Фермы пролетам 30 м. Каркасы ПК-1÷ ПК-8	27	34

459

Наименование	№№ листов	№№ страниц
Фермы пролетом 30 м. Каркасы ПК-9 ÷ ПК-21 и ПК-23. Сетки С-6, С-7, С-8, С-9	28	35
Фермы пролетом 30 м. Каркасы ПК-22, ПК-24 ÷ ПК-27, К-1 ÷ К-8. Сетки С-1 ÷ С-5	29	36
Фермы пролетом 30 м. Закладные детали М1 ÷ М-11	30	37
Фермы пролетом 30 м. Закладные детали М-12 ÷ М-20 Шайбы Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4, Ш-5	31	38
Фермы пролетом 30 м. Закладные элементы М-21, М-22 и крепежные детали МН-1 ÷ МН-6, А-1 ÷ А-6	32	39
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы ОВ1-300, ОВ1А-300, ОВ1-400, ОВ1А-400, В2, В2А, В4, В4А, В6 и В6А	33	40
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы В8, В8А, В9, В9А, В3, В-3А, В3-С и В3А-С	34	41
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы В5, В5А, В5-С, В5А-С, В7, В7А, В7-С, В7А-С	35	42
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы В10, В10А, В10-С, В10А-С, Н1, Н2, Н4	36	43
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы Н3-300, Н3-400, Н5, Н6-300, Н6-400, Н7 ÷ Н12	37	44
Фермы пролетом 30 м. Спецификация стали на элементы Н13, Р1 ÷ Р8, С1, С2, С3 и на крепежные детали. Заказ марок М	38	45
Фермы пролетом 30 м. Опорные столбики ОП1, ОП2, ОП3. Дополнительная маркировка ферм	39	46
Фермы пролетом 30 м для покрытий с фонарем, схемы расположения стыковых накладок. Расход материалов на 1 ферму	40	47
Фермы пролетом 30 м для покрытий с фонарем, сабираемые из полуферм. Схема расположения стыковых накладок. Расход материалов на 1 ферму	41	48
Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм 01-300, 01-400, В1-300, В1А-300, В1-400, В1А-400	42	49
Фермы пролетом 30 м. Пучки арматурные П-1, П-2. Общие виды	43	50
Фермы пролетом 30 м. Пучки арматурные П-3, П-4, П-5. Общие виды	44	51
Фермы пролетом 30 м. Пучки арматурные П-6, П-7. Общие виды	45	52
Фермы пролетам 30 м. Пучки арматурные П-8, П-9, П-10. Общие виды	46	53
Фермы пролетом 30 м. Пучки арматурные П-1 ÷ П-10 Детали	47	54
Фермы пролетом 30 м. Стержни Г-1, Г-2, Г-3 Общие виды	48	55
Фермы пролетам 30 м. Стержни Г-4, Г-5, Г-6 Общие виды	49	56
Фермы пролетам 30 м. Стержни С-1, С-2, С-3. Общие виды	50	57
Фермы пролетом 30 м. Стержни С-4, С-5, С-6. Общие виды	51	58
Фермы пролетам 30 м. Стержни Г-1 ÷ Г-6, С-1 ÷ С-6. Детали	52	59
Фермы пролетам 30 м. Стержни Г-1 ÷ Г-6, С-1 ÷ С-6. Детали	53	60
Фермы пролетам 30 м. Данные для армирования нижнего пояса пучками с анкерными колодками и пробками	54	61
Фермы пролетам 30 м. Пучки арматурные с анкерными колодками и пробками. ПН1 ÷ ПН1 ÷ ПН5	55	62
Фермы пролетам 30 м. Пучки арматурные с анкерными колодками и пробками ПН6 ÷ ПН10	56	63

Пояснительная записка

I Общая часть

1. Настоящий выпуск содержит рабочие чертежи типовых сборных железобетонных предварительно напряженных стропильных ферм сегментного очертания из линейных элементов с натяжением арматуры нижнего пояса на бетон для покрытий производственных зданий с пролетами 30м и шагом ферм 6м под крупнопланельные плиты размерам 3,0×6,0 м и 1,5×6,0м.
2. Фермы запроектированы для бесфонарных пролетов и пролетов с продольными фонарями – сметаллическими (серии ПК-01-68) и железобетонными (серия ПК-01-69), для зданий с подвесным транспортом и без подвесного транспорта.
3. Фермы запроектированы цельные и собираемые из полуферм. Нижние пояса армируются предварительно напряженной арматурой в виде пучков высокопрочной проволоки или стержней.
4. Фермы могут применяться в условиях как неагрессивной, так и агрессивной среды и при относительной влажности более 60%. Защитный слой бетона для рабочей арматуры во всех элементах принят не менее 30мм.
5. В условиях агрессивной среды и при относительной влажности более 60% рекомендуется применение ферм со стержневой напрягаемой арматурой.
6. Фермы для покрытий с плитами 1,5×6,0 м отличаются от ферм для покрытий с плитами 3,0×6,0 м наличием в верхнем поясе дополнительных закладных частей и опорных столбиков в первой панели для опирания плит.
7. Все элементы ферм кроме нижнего пояса прямоугольного сечения. элементы нижнего пояса в узлах сопряжения с другими элементами прямоугольного, а между узлами – лоткового сечения.
8. Арматура в элементах ферм принята из стали марки 25Г2С. (ГОСТ 5058-57, сортамент по ГОСТ 7314-55) или 35ГС (ЧМТУ 223-59, сортамент по ГОСТ 7314-55) и холоднотянутой проволоки (ГОСТ 6727-53). Выпуска арматуры из поясов, сваривaемые с арматурой решетки, приняты из круглой стали марки Ст.3 (ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57)
9. Предварительно напряженная арматура в нижних поясах ферм принята в виде пучков высокопрочной проволоки ф5мм (ГОСТ 7348-55) или стержней из стали марок 30ХГ2С, а также 25Г2С и 35ГС с упрочнением вытяжкой до $R_a^н$ = 5500 кг/см² при удлинении не более 3,5%
10. Фермы обозначаются марками, состоящими из букв и цифр. Цельные фермы с пучковой арматурой обозначены индексом „Ф1"; фермы, собираемые из полуферм с пучковой арматурой, - индексом „Ф2"; цельные фермы со стержневой арматурой – индексом „Ф3"; фермы, собираемые из полуферм со стержневой арматурой, - индексом „Ф-4"; Остальные цифры в марках ферм показывают соответственно пролет и условное обозначение нагрузки. При покрытиях с плитами 1,5×6,0 м вводится дополнительно индекс „А", при наличии фонарей – индекс „Ф" (например, Ф1-30-2А, Ф3-30-3АФ). Полуфермы маркируются также, как ферма с заменой индекса „Ф2" на „П1" и „Ф4" на „П2" (например. П1-30-3).
Фермы с различными столбиками для опирания плит дополнительно маркируются в проекте здания – см. лист 31.
11. Элементы ферм и полуферм обозначаются марками, состоящими из букв и цифр. Приняты следующие буквенные обозначения: „В" – верхний пояс; „Н" – нижний пояс; „С" – стойка; „Р" – раскос, „О" – опорный блок, „ОВ" – опорный блок, совмещенный с первым элементом верхнего пояса. Цифры обозначают порядковый номер элемента, нумерация ведется в ферме каждого пролета от 1.
Элементы верхнего пояса, предназначенные для покрытий с плитами 1,5×6,0м, обозначены индексом „А" (например, „В4А").
При изготовлении одинаковых элементов из бетонов разных марок в обозначение вводится марка бетона (например, Н3-300", „Н3-400").
12. Нагрузки на фермы, усилия в элементах, детали и другие данные для проектирования покрытий приведены в выпуске 1 настоящей серии.
13. Фермы пролетом 30 м с цельным нижним поясом, с натяжением арматуры на упоры, разработаны в выпуске 8.

II Изготовление ферм

14. Изготовление ферм предусматривается в условиях заводов железобетонных

Гл. инженер ин-та	Юдурин	
Начальник СКО	Фрейкин	
Рук. темы	Фрейкин	
Рук. группы	Шорягер	

459

изделий в соответствии с требованиями „Технических условий на изготовление и приемку сборных железобетонных и бетонных конструкций и деталей" (СН 1-57), „Руководства по изготовлению железобетонных сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов", разработанного научно-исследовательским институтом по строительству (НИИ-200) Минстроя РСФСР, издание 1960 г. Временной инструкции по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций," разработанной НИИЖБ АС и А СССР, издание 1959 г. и „Технических условий на производство и приемку строительных и монтажных работ. Бетонные и железобетонные работы" (СН 66-59).

При изготовлении элементов и ферм, применяемых в условиях агрессивной среды и при относительной влажности более 60%, следует также руководствоваться „Указаниями по защите арматуры железобетонных конструкций от коррозии", разработанными НИИЖБ АС и А СССР, издание 1960 г.

15. Элементы ферм должны изготовляться в инвентарной стальной опалубке.

16. Арматурные каркасы должны изготовляться при помощи точечной сварки в соответствии с „Техническими условиями на сварную арматуру для железобетонных конструкций" (ТУ-73-56/МСПМХТ) и „Указаниями по технологии электросварки арматуры для железобетонных конструкций" (ВСН-38-57/МСПМХ).

Электродуговую сварку выпусков арматуры из стали марки 25Г2С или 35ГС с выпусками из стали марки Ст.3 производить электродами типа Э50А, сварку прочих деталей из стали марки Ст.3 - электродами типа Э42.

Обратить особое внимание на качество выполнения и точность установки закладных деталей марки „М".

17. Все работы, связанные с применением стали марки 30ХГ2С, производятся в соответствии с „Указаниями по применению горячекатанной арматуры периодического профиля из стали марки 30ХГ2С в предварительно напряженных железобетонных конструкциях" НИИЖБ и ЦНИИСК АС и А СССР, издание 1960 г. и „Временных указаний по технологии сварки высокопрочной арматурной стали периодического профиля марки 30ХГ2С для железобетонных конструкций," Госстройиздат, 1960 г.

18. Фермы (полуфермы) собираются в горизонтальном положении на специальном кондукторе. Сборка должна производиться в заводских условиях, в отдельных случаях допускается сборка на строительной площадке.

После рихтовки элементов фермы и выпусков арматуры привариваются стыковые накладки к закладным планкам по верхнему поясу фермы и свариваются выпуска арматуры. Правильность работ по сварке выпусков арматуры в узлах подтверждается специальным актом.

19. Швы между элементами поясов зачеканиваются быстротвердеющим цементно-песчаным раствором состава 1:1 по объему с добавкой хлористого кальция до 5% от веса цемента. Затем устанавливается металлическая опалубка узлов и производится их замоноличивание быстротвердеющим бетоном состава 1:1, 5:1 по объему с добавкой хлористого кальция до 2% от веса цемента.

20. Все необетонированные поверхности стальных элементов, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза. В фермах, находящихся в агрессивной среде и при относительной влажности более 60%, эти детали должны быть оштукатурены цементным раствором.

21. Стальные детали изготавляются согласно „Техническим условиям на изготовление и монтаж стальных конструкций" (СН 95-60).

III Технические требования

22. Укрупнительная сборка ферм производится после достижения бетоном в элементах 100% проектной прочности, что должно быть подтверждено паспортом, выдаваемым заводом - изготовителем.

23. Толщина защитного бетонного слоя для продольной арматуры в каркаса. должна составлять 30 мм, а для хомутов и поперечных стержней 25 мм.

24. Отклонения размеров элементов от установленных в рабочих чертежах не должны превышать:

а) по размерам сечений элементов $^{+10\,мм}_{-2\,мм}$

б) по длине элементов верхнего пояса $^{+5\,мм}_{-10\,мм}$

в) по длине стоек и раскосов $^{\pm10\,мм}_{+20\,мм}$

Гл. инженер цех-та	Кабулин	
Начальник СКО	Фоломкин	
Гигиен темы	Фоломкин	
Руков. группы	Шуляева	

1-59

г) по длине выпусков арматуры + 20мм

д) по расположению мест выхода выпусков арматуры на элементах поясов /во всех направлениях/ ± 10мм

е) по толщине защитного бетонного слоя для арматуры ± 5мм

ж) по расположению центров отверстий для крепления связей в элементах верхнего пояса /во всех направления/ ± 10

25. Отклонения от проектного расположения стальных планок на верхнем и нижнем поясах фермы не должны превышать в плоскости планок 5мм и перпендикулярно плоскости планок - 2мм.

26. Выпуски арматуры в элементах поясов запроектированы из стали марки Ст.3; изготовление их из сталей другой марки не допускается.

27. Внешний вид элементов должен удовлетворять следующим требованиям:

а) углы между гранями должны быть прямыми; отклонение от перпендикуляра допускается не более 2мм на высоту или ширину элемента;

б) поверхности граней элементов должны быть плоскими; искривление ребер и поверхностей допускается не более: на внешних торцевых гранях нижнего пояса на 1мм и на прочих торцевых гранях 2мм по высоте и ширине сечения; на боковых гранях 5мм по всей длине элемента:

в) околы углов и ребер допускаются на глубину не более 10мм;

г) раковины диаметром до 15мм и глубиной до 5мм допускаются не более двух на 1м длины одной грани элемента и не более четырех на 1м длины одновременно на всех гранях элемента:

д) на поверхности элементов допускаются только волосные трещины;

е) обнажение арматуры на поверхности элементов не допускается;

ж) лицевые поверхности закладных частей из листовой стали, а также поверхности выпусков арматуры должны быть чистыми, без наплывов бетона.

28. Укрупнительная сборка ферм ведется со строительным подъемом, который в готовой ферме должен составлять 70мм.

29. Отклонение длины собранной фермы от установленной по проекту не должно превышать 20мм.

30. Взаимное смещение элементов поясов в собранной ферме по высоте и в плане не должно превышать 5мм.

31. Искривление вертикальных граней поясов в собранной ферме не должно превышать по всей длине в поясах 20мм.

32. При изготовлении элементов ферм должен осуществляться систематический контроль прочности бетона и арматуры в соответствии с указаниями стандарта „Детали железобетонные сборные: методы испытаний и оценки прочности, жесткости и трещиностойкости" /ГОСТ 8829-58/. Должен также осуществляться постоянный контроль технологии изготовления элементов и строгого соответствия их рабочим чертежам.

IV. Правила приемки, методы контроля качества и испытания.

33. Элементы принимаются комплектами на ферму. Проверке внешнего вида и размеров подвергаются все изделия в каждом комплекте.

34. Проверка внешнего вида и размеров ферм после укрупнительной сборки производится поштучно.

35. Прочность бетона в элементах и в узловых соединениях для каждой фермы проверяется испытанием контрольных кубиков на сжатие, согласно ГОСТ 6901-54 „Методы определения удобоукладываемости бетонной смеси и прочности бетона".

36. Прочность цементного раствора в швах поясов проверяется для каждой фермы путем испытания на сжатие контрольных кубиков размером 7х7х7 см. Образцы до испытания должны храниться в таких же условиях, как и собираемая ферма.

37. Размеры элементов, швов, рабочей арматуры, выпусков арматуры и ферм, а также расположение закладных частей и выпусков арматуры проверяются стальной мерной линейкой /метром/ и стальной рулеткой. Величины искривлений, неровностей и околов определяются измерением стальной мерной линейкой /метром/ зазора между ребром выверенной линейки или натянутого шнура

Гл. инженер института	Евдокимов	
Начальник СКО	Фрадкин	
Рук. темы	Фрадкин	
Рук. группы	Шиловец	

459

/проволоки/ и поверхностью элемента или фермы. Правильность прямых углов проверяется с помощью угольника.

38. Проверка размеров и расположения арматуры и закладных частей, а также надежности их крепления в опалубке производится до бетонирования элементов.

39. Арматурные пучки /стержни/ принимаются по партиям. Каждая партия включает не более 15шт.

40. При освоении изготовления ферм на каждом предприятии с целью проверки их качества необходимо производить контроль прочности и трещиностойкости путем испытания ферм контрольной нагрузкой. Испытание производится с соблюдением требований ГОСТ 8829-58 /см. также п.34/и по специально разработанному проекту загружения фермы нагрузкой.

V Маркировка и паспортизация.

41 Каждый элемент фермы /полуфермы/ должен иметь следующие маркировочные знаки: марку элемента и фермы, порядковый номер фермы, дату и смену изготовления и штамп ОТК.

42. Каждая собранная ферма /полуферма/ должна иметь на боковых гранях нижнего пояса у опор следующие маркировочные знаки: марку фермы /полуфермы/, номер фермы по порядку изготовления, штамп ОТК.

43. Маркировка железобетонных элементов и ферм должна производиться несмываемой краской

44 Каждую ферму, (полуферму), а также каждый комплект линейных элементов на ферму завод-изготовитель снабжает паспортом, в котором указывается:

а) наименование завода-изготовителя;

б) номер паспорта и дата его выдачи;

в) наименование и марка изделия /например, комплект элементов на ферму ФТ-18-3/;

г) номер фермы и дата бетонирования элементов;

д) отпускная прочность бетона в элементах фермы;

е) то же, в узловых соединениях фермы;

ж) то же, раствора в стыках.

Паспорт должен быть подписан уполномоченным на это лицом.

VI Хранение и транспортирование

45 Готовые элементы ферм хранятся комплектами на каждую ферму элементы укладываются горизонтально на деревянные прокладки

46 Фермы (полуфермы) хранятся установленными вертикально на двух брусчатых подкладках, уложенных под крайними узлами и должны быть надежно предохранены от падения подпорками или растяжками

47 Во время кантования и подъема фермы стропятся в местах, указанных на схемах строповки /лист 1/.

48 Готовые элементы перевозятся комплектами на ферму. При перевозке элементы опираются на деревянные прокладки и надежно закрепляются /во избежание ударов друг о друга и о кузов автомашины/ Толщина прокладок должна быть не менее высоты выступающих монтажных петель и выпусков арматуры

49 Фермы /полуфермы/ перевозятся в вертикальном положении, опертыми в местах, показанных на схеме /лист 1./. Средства транспорта должны быть оборудованы устройствами, предохраняющими фермы от падения на бок и от продольных и поперечных перемещений во время перевозки.

VII Монтаж ферм.

50. Монтаж ферм должен осуществляться по технологическим правилам, разработанным в составе проекта организации работ. Проектные материалы по производству монтажных работ должны быть разработаны в объеме, предусмотренном п.п 36-38 „Указаний по применению сборных железобетонных конструкций и деталей в строительстве" /СН-107-56/.

При разработке проекта организации работ и при монтаже ферм

должны соблюдаться указания по монтажу сборных железобетонных конструкций, приведенные в упомянутых У-107-56.

51. При монтаже ферм необходимо установить по верхнему поясу инвентарные распорки, которые снимаются по мере укладки плит покрытия. Применение этих распорок должно быть предусмотрено в проекте организации работ.

Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой пучковой арматурой

Тип ферм	Марка фермы	Марка полуфермы	Основная расчетная (в скобках нормативная) нагрузка, кг/м²	Расчетная (в скобках нормативная) нагрузка от подвесного транспорта, т	Пучковая арматура нижнего пояса	Марка бетона	Расход материалов на ферму: Сталь кг	Расход материалов на ферму: Бетон м³	Вес фермы т
Цельная	ФІ-30-1	—	350 (290)	—	4 по 15 ф 5 тВ	300	974	6,58	16,4
	ФІ-30-1А	—					997		
	ФІ-30-2	—	350 (290) 450 (380)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 18 ф 5 тВ	300/400	1132	6,58	16,4
	ФІ-30-2А	—		—			1154		
	ФІ-30-3	—	450 (380)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 20 ф 5 тВ	400	1126	6,58	16,4
	ФІ-30-3А	—					1148		
	ФІ-30-4	—	550 (450)	—	4 по 21 ф 5 тВ	400	1187	6,58	16,4
	ФІ-30-4А	—					1210		
	ФІ-30-5	—	550 (450)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 23 ф 5 тВ	400	1322	6,58	16,4
	ФІ-30-5А	—					1344		
Составная из двух полуферм	ФІ-30-1	ПІ-30-1	350 (290)	—	4 по 15 ф 5 тВ	300	1247	6,75	16,9
	ФІ-30-1А	ПІ-30-1А					1270		
	ФІ-30-2	ПІ-30-2	350 (290) 450 (380)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 18 ф 5 тВ	300/400	1404	6,75	16,9
	ФІ-30-2А	ПІ-30-2А		—			1427		
	ФІ-30-3	ПІ-30-3	450 (380)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 20 ф 5 тВ	400	1402	6,75	16,9
	ФІ-30-3А	ПІ-30-3А					1425		
	ФІ-30-4	ПІ-30-4	550 (450)	—	4 по 21 ф 5 тВ	400	1488	6,75	16,9
	ФІ-30-4А	ПІ-30-4А					1511		
	ФІ-30-5	ПІ-30-5	550 (450)	1 груз 6,5 (5,0)	4 по 23 ф 5 тВ	400	1620	6,75	16,9
	ФІ-30-5А	ПІ-30-5А					1642		




Схема строповки фермы при подъеме и места возможного опирания при перевозке фермы




Схема строповки фермы при кантовании





Схема строповки полуфермы при подъеме и места возможного опирания при перевозке полуфермы






Схема строповки полуфермы при кантовании

Примечания

1. Все фермы рассчитаны с учетом нагрузок от фонаря.
2. Марки ферм с дополнительным индексом А даны для ферм покрытий с плитами 1,5×6,0 м.
3. При хранении ферм подкладки следует устанавливать под опорными узлами.
4. В графе „марка бетона" дробью показаны в числителе марки бетона верхнего пояса и решетки, а в знаменателе – марка бетона нижнего пояса.
5. Для элементов решетки в фермах всех марок принят бетон М-300.

ТД 1980	Фермы пролетом 30 м. Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой пучковой арматурой. Схемы строповки.	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	1

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Гип. Седлотво Лебедева
Нач. отд. Сергеев
Гл. спец. Чаус
Рук. гр. Ефремов
Рук. сект. Шварева
Исполнитель Ефремов
Проверил Шварева
Н. контр. Сергеев
Гл. инж. Ефремов
Рук. гр. Шварева

Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой стержневой арматурой

Тип фермы	Марка фермы	Марка полуфермы	Основная расчетная / в скобках нормативная нагрузка, кгс/м²	Расчетная (в скобках нормативная) нагрузка от подвесного транспорта	Напрягаемая арматура нижнего пояса: Вариант I	Напрягаемая арматура нижнего пояса: Вариант II	Марка бетона	Расход материалов на ферму: Сталь, кг: Вариант I	Расход материалов на ферму: Сталь, кг: Вариант II	Расход материалов на ферму: Бетон м³	Вес фермы т
Цельная	ФЗ-30-1	—	350 (290)	—	4Ф 28 пВ	2Ф 28 нл 2Ф 32 нл	300	1243	1311	6.58	16.4
	ФЗ-30-1А	—						1266	1334		
	ФЗ-30-2	—	350 (290)	1 груз 6.5 (5.0)	4Ф 32 пВ	4Ф 32 нл	300/400	1523	1500	6.58	16.4
	ФЗ-30-2А	—	450 (380)	—				1545	1523		
	ФЗ-30-3	—	450 (380)	1 груз 6.5 (5.0)	4Ф 32 пВ	2Ф 32 нл 2Ф 36 нл	400	1478	1554	6.58	16.4
	ФЗ-30-3А	—						1500	1577		
	ФЗ-30-4	—	550 (450)	—	—	4Ф 36 нл	400		1897	6.58	16.4
	ФЗ-30-4А	—							1720		
	ФЗ-30-5	—	550 (450)	1 груз 6.5 (5.0)	—	4Ф 36 нл	400		1797	6.58	16.4
	ФЗ-30-5А	—							1819		
Составная из двух полуферм	Ф4-30-1	П2-30-1	350 (290)	—	4Ф 28 пВ	2Ф 28 нл 2Ф 32 нл	300	1499	1567	6.75	16.9
	Ф4-30-1А	П2-30-1А						1521	1604		
	Ф4-30-2	П2-30-2	350 (290)	1 груз 6.5 (5.0)	4Ф 32 пВ	4Ф 32 нл	300/400	1779	1756	6.75	16.9
	Ф4-30-2А	П2-30-2А	450 (380)	—				1801	1779		
	Ф4-30-3	П2-30-3	450 (380)	1 груз 6.5 (5.0)	4Ф 32 пВ	2Ф 32 нл 2Ф 36 нл	400	1734	1813	6.75	16.9
	Ф4-30-3А	П2-30-3А						1756	1836		
	Ф4-30-4	П2-30-4	550 (450)	—	—	4Ф 36 нл	400		1984	6.75	16.9
	Ф4-30-4А	П2-30-4А							2006		
	Ф4-30-5	П2-30-5	550 (450)	1 груз 6.5 (5.0)	—	4Ф 36 нл	400		2081	6.75	16.9
	Ф4-30-5А	П2-30-5А							2104		

Примечания


1. Все фермы рассчитаны с учетом нагрузок от фонаря.
2. Марки ферм с дополнительной буквой А даны для покрытий с плитами 1.5×6.0 м.
3. При хранении ферм подкладки следует устанавливать под опорными узлами.
4. В графе „марка бетона" дробью показаны в числителе марки бетона верхнего пояса и решетки, а в знаменателе - марка бетона нижнего пояса.
5. Для элементов решетки в фермах всех марок принят бетон марки М-300
6. Схемы строповки фермы даны на листе 1.


Гл. инж. пр-та — Стародубцев
Нач. СТО — Ледашева
Рук. темы — Цой
Рук. группы — Шуляева
Гл. инженер — Стародубцев
Исполнитель — Ледашева
Проверил — Цой
Чабурин — Стародубцев
Фроленкин — Ледашева
Шуляева — Цой

ТД 1960 г.


Фермы пролетом 30 м. Сортамент и расход материалов на фермы с напрягаемой стержневой арматурой

ПГ-01-76 Выпуск 4
Лист 2






Узел А




пучки

П03-3 П02-2



Для ф1-30-1и1А Для ф1-30-2и2А Для ф1-30-3и3А Для ф1-30-4и4А Для ф1-30-5и5А

Порядок и силы натяжения пучков



П01-1

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы даны на листе 1.
2. Натяжение пучков производится до кантования фермы, после достижения прочности бетона в узлах и раствора в швах ~150 кг/см².
3. Сетки С-9 укладываются в лоток при его замоноличивании.
4. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза.
5. После натяжения концы стержней, выступающие за грань гайки более чем на 10 мм, отрезать.
6. Выборка стали дана для ферм в бесфонарном покрытии.

Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения арматуры

Марка фермы	Марка детали	Кол шт	Вес кг	№№ листов
Ф1-30-1 Ф1-30-1А	П-1	4	320.5	43
	Ш-1	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		366.7	
Ф1-30-2 Ф1-30-2А	П-2	4	374.0	43
	Ш-1	2	25.8	37
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		420.2	
Ф1-30-3 Ф1-30-3А	П-3	4	412.9	44
	Ш-2	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		459.1	
Ф1-30-4 Ф1-30-4А	П-4	4	430.7	44
	Ш-3	2	28.4	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		479.5	
Ф1-30-5 Ф1-30-5А	П-5	4	465.6	44
	Ш-3	2	28.4	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		514.4	

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25 Г2С ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 ф, мм: 18пл	16пл	14пл	12пл	10пл	8пл	Итого	Сталь горячекатаная круглая Ст 3 ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57 ф, мм: 24	22	20	18	16	14	12	10	6	Итого	Холоднокатаная проволока ГОСТ 6727-53 ф, мм: 5т	Итого	Сталь прокатная полосовая и листовая Ст 3 толщина, мм: 22	20	14	12	10	8	6	Итого	Разов прибыль ГОСТ 3282-55	Всего	Выборка стали на напрягаемую арматуру, кг: Высокопрочная проволока ГОСТ 7348-55 ф, мм: 5т8	Сталь Ст 45	Стержни Ст 45	Слизы Ст 3	ГОСТ 7798-49 фрикционные	Всего	Выборка стали на стыковые накладки марки А, кг: Сталь прокат полосовая Ст 3 толщина мм: 6	Всего на ферму, кг
Ф1-30-1	—	30.4	57.3	137.2	71.7	22.2	319.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.2	—	12.6	20.8	44.6	143.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	23.6	7.6	25.8	100.4	5.6	633.9	271.0	4.4	32.0	12.8	0.3	320.5	20.0	974.4
Ф1-30-1А	—	30.4	57.8	137.2	76.7	22.2	324.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.2	—	12.6	20.8	44.6	143.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	23.6	7.6	43.4	118.0	5.6	656.5	271.0	4.4	32.0	12.8	0.3	320.5	20.0	997.0
Ф1-30-2	—	30.4	178.2	130.6	35.7	22.2	397.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	25.8	102.4	5.6	737.7	324.5	4.4	32.0	12.8	0.3	374.0	20.0	1131.7
Ф1-30-2А	—	30.4	178.2	130.6	40.7	22.2	402.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	43.4	120.0	5.6	760.3	324.5	4.4	32.0	12.8	0.3	374.0	20.0	1154.3
Ф1-30-3	38.4	—	91.2	154.5	33.7	22.2	352.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	25.8	102.4	5.6	692.7	362.2	4.0	33.6	12.8	0.3	412.9	20.0	1148.2
Ф1-30-2А	38.4	—	91.2	164.6	40.7	22.2	357.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	43.4	120.0	5.6	715.3	362.2	4.0	33.6	12.8	0.3	430.7	20.0	1187.0
Ф1-30-4	38.4	—	120.2	164.6	35.7	22.2	381.1	7.0	52.6	10.4	12.8	10.6	7.0	12.6	22.0	44.6	179.6	65.0	28.4	—	17.6	—	33.2	—	25.8	105.0	5.6	736.3	380.0	4.0	33.6	12.8	0.3	430.7	20.0	1209.6
Ф1-30-1А	38.4	—	120.2	164.6	40.7	22.2	386.1	7.0	52.6	10.4	12.8	10.6	7.0	12.6	22.0	44.6	179.6	65.0	28.4	—	17.6	—	33.2	—	43.4	122.6	5.6	758.9	380.0	4.0	33.6	12.8	0.3	465.6	20.0	1321.5
Ф1-30-5	38.4	—	315.8	54.4	35.7	22.2	466.5	32.4	38.4	1.0	40.4	—	—	12.6	22.0	44.6	191.4	65.0	28.4	—	17.6	16.8	18.8	—	25.8	107.4	5.6	839.9	474.9	4.0	33.6	12.8	0.3	465.6	20.0	1344.1
Ф1-30-5А	38.4	—	315.8	54.4	40.7	22.2	471.5	32.4	38.4	1.0	40.4	—	—	12.6	22.0	44.6	191.4	65.0	28.4	—	17.6	16.8	18.8	—	43.4	125.0	5.6	858.5	474.9	4.0	33.6	12.8	0.3	465.6	20.0	1364.1


Гл. инженер	Чобурин	
Нач. отд.	Фрайкин	
Нач. сект.	Фрайкин	
Конструктор	Шишкина	
Гл. инженер ин-та	Сергутко	
Начальник СКО	Рыбкина	
Руковод. темы	Сергутко	
Руковод. группы	Сергутко	


ТД 1960


Фермы пролетом 30м с напрягаемой пучковой арматурой. Общий вид и выборка стали


ПК-01-76 выпуск 4

Лист 3









Для ФЗ-30-1 и 1А **Для ФЗ-30-2 и 2А** **Для ФЗ-30-3 и 3А**

П01-1 П03-3 П02-2

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы даны на листе 2.
2. Натяжение стержней производится до контования фермы после достижения прочности бетона в узлах и раствора в швах -150 кг/см².
3. Сетки С-9 укладываются в лоток при его замоноличивании.
4. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза.
5. После натяжения концы стержней, выступающие за грань гайки более чем на 10 мм отрезать.
6. Выборка стали дана для ферм в бесфонарном покрытии.

Порядок и силы натяжения стержней

Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения арматуры

Марка фермы	Марка детали	Кол. шт.	Вес кг	№№ листов	Марка фермы	Марка детали	Кол. шт.	Вес кг.	№№ листов	Марка фермы	Марка детали	Кол. шт.	Вес кг.	№№ листов
ФЗ-30-1 ФЗ-30-1А	Г-2	4	589.2	48	ФЗ-30-2 ФЗ-30-2А	Г-3	4	765.2	48	ФЗ-30-3 ФЗ-30-3А	Г-3	4	765.2	48
	Ш-2	2	25.8	31		Ш-2	2	25.8	31		Ш-2	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32		МН-1	2	20.4	32		МН-1	2	20.4	32
	Итого		635.4			Итого		811.4			Итого		811.4	

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25Г2С ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 ф, мм							Сталь горячекатаная круглая Ст. 3 ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57 ф, мм							Холоднотян. проволока ГОСТ 6727-53	Сталь прокатная полосовая и листовая Ст. 3							Газовые трубки 17Г1С ГОСТ 8731-58	Всего	Выборка стали на напрягаемую арматуру, кг: Сталь 30ХГ2С ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 ф, мм			Анкеровки	гайки Ст. 45	Всего	Выборка стали на стыковые накладки марки А, кг: Сталь прокат полосовая Ст. 3 толщина, мм			Всего на ферму, кг
	18пв	16пв	14пв	12пв	10пв	8пв	Итого	24	22	20	18	16	14	12	10	6	Итого	5т		20	14	10	8	6			Итого			32пв	28пв	Итого				6			
ФЗ-30-1	—	30.4	57.8	137.2	71.7	22.2	319.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.6	—	12.4	20.8	44.6	143.4	65.2		25.8	17.6	23.6	7.6	25.8			100.4	5.6	633.9		568.4	568.4	16.8	4.0	589.2	20.0			1243.1
ФЗ-30-1А	—	30.4	57.8	137.2	76.7	22.2	324.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.6	—	12.4	20.8	44.6	143.4	65.2		25.8	17.6	23.6	7.6	43.4			118.0	5.6	656.5		568.4	568.4	16.8	4.0	589.2	20.0			1265.7
ФЗ-30-2	—	30.4	178.2	130.6	35.7	22.2	397.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2		25.8	17.6	33.2	—	25.8	—		102.4	5.6	731.7	743.2		743.2	18.0	4.0	765.2	20.0			1522,9
ФЗ-30-2А	—	30.4	178.2	130.6	40.7	22.2	402.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2		25.8	17.6	33.2	—	43.4	—		120.0	5.6	760.3	743.2		743.2	18.0	4.0	765.2	20.0			1545.5
ФЗ-30-3	38.4	—	91.2	164.6	35.7	22.2	352.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2		25.8	17.6	33.2	—	25.8	—		102.4	5.6	692.7	743.2		743.2	18.0	4.0	765.2	20.0			1477.9
ФЗ-30-3А	38.4	—	91.2	164.6	40.7	22.2	357.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2		25.8	17.6	33.2	—	43.4	—		120.0	5.6	715.3	743.2		743.2	18.0	4.0	765.2	20.0			1500.5


Гл. инженер ин-та Цой; Начальник СКО Рыбакова; Руковод. темы Сербатко; Инженер Чобрин; Инженер Фрайкин; Инженер Фрайкин; Проф. рук. Ширяева


ТД 1960


Фермы пролетом 30м с напрягаемой стержневой арматурой из стали марки 30ХГ2С. Общий вид и выборка стали.


ПК-01-76 выпуск 4

Лист 4









Порядок и силы натяжения стержней

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы даны на листе 2.
2. Натяжение стержней производится до контования фермы, после достижения прочности бетона в узлах и раствора в швах - 150 кг/см².
3. Сетки С-9 укладываются в лоток при его замоноличивании.
4. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза.
5. После натяжения концы стержней, выступающие за грань гайки более чем на 10 мм, отрезать.
6. Выборка стали дана для ферм в бесфонарном покрытии.

Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения арматуры

Марка фермы	Марка детали	Кол-во шт	Вес кг	№№ листов
ФЗ-30-1 ФЗ-30-1А	С-1	2	286.0	51
	С-2	2	371.2	51
	Ш-2	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		703.4	
ФЗ-30-2 ФЗ-30-2А	С-2	4	742.4	51
	Ш-2	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		788.6	
ФЗ-30-3 ФЗ-30-3А	С-2	2	371.2	51
	С-3	2	470.4	51
	Ш-4	2	25.8	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		887.8	
ФЗ-30-4 ФЗ-30-4А	С-3	4	940.7	51
	Ш-5	2	28.4	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		989.5	
ФЗ-30-5 ФЗ-30-5А	С-3	4	940.7	51
	Ш-5	2	28.4	31
	МН-1	2	20.4	32
	Итого		989.5	

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25Г2С ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 ф, мм							Сталь горячекатаная круглая Ст.-3 ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57 ф, мм								Холоднотянутая проволока ГОСТ 6727-53 ф, мм	Сталь прокатная полосовая и листовая Ст.3 толщина, мм							Болты ГОСТ 3262-55	Всего
	18пл	16пл	14пл	12пл	10пл	8пл	Итого	24	22	20	18	16	14	12	10	6	Итого	5т	22	20	14	12	10	8	6	Итого		
ФЗ-30-1	—	30.4	57.8	137.2	71.7	22.2	319.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.2	—	12.6	20.8	44.6	143.4	65.2	—	25.8	17.6	—	23.6	7.6	25.8	100.4	5.6	633.9
ФЗ-30-1А	—	30.4	57.8	137.2	76.7	22.2	324.3	7.0	2.4	2.0	36.8	17.2	—	12.6	20.8	44.6	143.4	65.2	—	25.8	17.6	—	23.6	7.6	25.8	100.4	5.6	656.5
ФЗ-30-2	—	30.4	178.4	130.6	35.7	22.2	397.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	25.8	102.4	5.6	737.1
ФЗ-30-2А	—	30.4	178.4	130.6	40.7	22.2	402.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	25.8	102.4	5.6	760.3
ФЗ-30-3	38.4	—	91.2	164.6	35.7	22.2	352.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	43.4	120.0	5.6	692.7
ФЗ-30-3А	38.4	—	91.2	164.6	40.7	22.2	357.1	7.0	33.4	49.0	—	—	—	12.6	20.8	44.6	167.4	65.2	—	25.8	17.6	—	33.2	—	43.4	120.0	5.6	715.3
ФЗ-30-4	38.4	—	120.2	164.6	35.7	22.2	381.1	7.0	52.6	10.4	12.8	10.6	7.0	12.6	22.6	44.6	179.6	65.0	28.4	—	17.6	—	33.2	—	25.8	105.0	5.6	736.3
ФЗ-30-4А	38.4	—	120.2	164.6	40.7	22.2	386.1	7.0	52.6	10.4	12.8	10.6	7.0	12.6	22.0	44.6	179.6	65.0	28.4	—	17.6	—	33.2	—	43.4	122.6	5.6	758.9
ФЗ-30-5	38.4	—	—	54.4	35.7	22.2	466.5	32.4	38.4	1.0	40.4	—	—	12.6	22.0	44.6	191.4	65.0	28.4	—	17.6	16.8	18.8	—	25.8	107.4	5.6	835.9
ФЗ-30-5А	38.4	—	—	54.4	40.7	22.2	471.5	32.4	38.4	1.0	40.4	—	—	12.6	22.0	44.6	191.4	65.0	28.4	—	17.6	16.8	18.8	—	43.4	125.0	5.6	858.5

Выборка стали на напрягаемую арматуру, кг

Марка фермы	Сталь 25Г2С ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 ф, мм			Итого	Двутавры	Гайки Ст. 45	Всего	Выборка стали на закладные накладки марки А, кг: сталь прокат. полосовая Ст 3 толщина мм			Всего на ферму кг
	36кл	32кл	28кл					6			
ФЗ-30-1	—	360.2	275.6	635.8	17.4	4.0	657.2	20.0			1311.1
ФЗ-30-1А	—	360.2	275.6	635.8	17.4	4.0	657.2	20.0			1333.7
ФЗ-30-2	—	720.4	—	720.4	18.0	4.0	742.4	20.0			1500.1
ФЗ-30-2А	—	720.4	—	720.4	18.0	4.0	742.4	20.0			1522.7
ФЗ-30-3	456.2	360.2	—	816.4	19.6	5.6	841.5	20.0			1554.3
ФЗ-30-3А	456.2	360.2	—	816.4	19.6	5.6	841.5	20.0			1576.9
ФЗ-30-4	912.4	—	—	912.4	21.2	7.2	940.7	20.0			1697.0
ФЗ-30-4А	912.4	—	—	912.4	21.2	7.2	940.7	20.0			1719.6
ФЗ-30-5	912.4	—	—	912.4	21.2	7.2	940.7	20.0			1796.6
ФЗ-30-5А	912.4	—	—	912.4	21.2	7.2	940.7	20.0			1819.2


ТД 1960


Фермы пролетом 30 м с напрягаемой стержневой арматурой из стали марки 25Г2С
Общий вид и выборка стали


ПК-01-76 выпуск 4
лист 5


ГИП инженер-то Чабурин
Начальник СКО Фрайкин
Руковод. темы Фрайкин
Руковод. группы Ширяева
Инженер Рыбакова
Проверил Сербатко


Схема фермы























Ведомость деталей для сборки ферм из полуферм

Марка фермы	Марка детали	Кол-во шт.	Общий вес кг	№ № листа
Ф2-30-1, Ф2-30-1А, Ф2-30-2А, Ф2-30-2, Ф2-30-3, Ф2-30-3А	МН-1	2	20,4	32
	МН-2	2	13,8	
	МН-3	1	22,4	
	МН-5	1	31,0	
	А-2	1	2,4	
	Итого		90,0	
Ф2-30-4, Ф2-30-4А, Ф2-30-5, Ф2-30-5А	МН-1	2	20,4	32
	МН-2	2	13,8	
	МН-4	1	26,2	
	МН-6	1	38,0	
	А-2	1	2,4	
	Итого		100,8	

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25Г2Т ГОСТ 5058-57 Сортамент по ГОСТ 7314-55 Ф, мм: 18пл	16пл	14пл	12пл	10пл	8пл	Итого	Сталь горячекатаная круглая Ст.3 ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57 Ф, мм: 24	22	20	18	16	14	12	10	8	6	Итого	Холоднотянутая проволока ГОСТ 6727-53 Ф, мм: 5Т	Сталь прокатная полосовая и листовая Ст.3 толщина, мм: 22	20	14	12	10	8	6	Итого	Вес трубы Ф114 ГОСТ 3262-55	Всего	Выборка стали на напрягаемую арматуру, кг: Высокопрочная проволока ГОСТ 7348-55 Ф мм 5Т6	Уголки Ст.45	Стержни Ст.45	Анкеры Ст.3	Прокладка Ф1 ГОСТ	Всего	Выборка стали на стыковые накладки марки А, кг: Сталь прокатная полосовая Ст.3 толщина мм 6		Вес на ферму, кг
Ф2-30-1	—	33,6	57,8	139,6	86,4	22,0	338,4	7,0	1,2	2,0	36,8	16,8	—	21,2	22,8	48,0	155,8	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	51,8	3,8	25,8	317,4	3,6	880,2	266,7		8,8	52,8	18,4	0,3	347,0	20,0		1247,2
Ф2-30-1А	—	33,6	57,8	139,6	90,4	22,0	343,4	7,0	1,2	2,0	36,8	16,8	—	21,2	22,8	48,0	155,8	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	51,8	3,8	43,4	335,0	3,6	902,8	266,7		8,8	52,8	18,4	0,3	347,0	20,0		1269,6
Ф2-30-2	—	33,6	178,2	133,0	49,4	22,0	416,2	14,8	26,4	48,0	—	—	—	21,2	22,8	48,0	181,2	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	56,6	—	25,8	318,4	3,6	984,4	319,3		8,8	52,8	18,4	0,3	399,6	20,0		1440,0
Ф2-30-2А	—	33,6	178,2	133,0	54,4	22,0	421,2	14,8	26,0	48,0	—	—	—	21,2	22,8	48,0	181,2	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	56,6	—	43,4	335,0	3,6	1007,0	319,3		8,8	52,8	18,4	0,3	399,6	20,0		1426,6
Ф2-30-3	38,4	3,2	91,2	167,0	49,4	22,0	371,2	14,8	26,4	48,0	—	—	—	21,2	22,8	48,0	181,2	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	56,6	—	25,8	318,4	3,6	939,4	356,4		8,0	52,8	25,6	0,3	443,1	20,0		1402,5
Ф2-30-3А	38,4	3,2	91,2	167,0	54,4	22,0	376,2	14,8	26,4	48,0	—	—	—	21,2	22,8	48,0	181,2	65,0		36,2	51,6	17,6	130,6	56,6	—	43,4	335,0	3,6	968,0	356,4		8,0	52,8	25,6	0,3	443,1	20,0		1427,7
Ф2-30-4	38,4	3,2	120,2	167,0	49,4	22,0	400,2	14,8	45,6	9,4	12,8	10,6	7,0	21,2	24,0	48,0	193,4	64,8		33,0	—	153,6	6,8	56,6	—	25,8	346,8	3,6	1007,8	378,7		8,0	52,8	25,6	0,3	460,4	20,0		1488,2
Ф2-30-4А	38,4	3,2	120,2	167,0	54,4	22,0	405,2	14,8	45,6	9,4	12,8	10,6	7,0	21,2	24,0	48,0	193,4	64,8		33,0	—	153,6	6,8	56,6	—	43,4	352,5	3,6	1030,4	378,7		8,0	52,8	25,6	0,3	460,4	20,0		1510,8
Ф2-30-5	38,4	3,2	315,2	57,2	49,4	22,0	485,4	31,8	38,4	1,0	39,6	—	—	21,2	24,0	48,0	204,0	64,8		93,0	—	163,6	18,0	47,0	—	25,8	346,5	3,6	1105,2	409,0		8,0	52,8	25,6	0,3	494,7	20,0		1642,6
Ф2-30-5А	38,4	3,2	315,2	57,2	54,4	22,0	490,4	31,8	38,4	1,0	39,6	—	—	21,2	24,0	48,0	204,0	64,8		93,0	—	163,6	18,0	47,0	—	43,4	364,1	3,6	1127,8	409,0		8,0	52,8	25,6	0,3	494,7	20,0		1667,9

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы дана на листе 1
2. Общий вид и сборочные схемы полуферм даны на листе 9, 13 и 14.
3. Сборка ферм из полуферм производится в вертикальном положении.
4. Стык верхнего пояса /Узел Б/ замоноличить быстротвердеющим цементно-песчаным раствором состава 1:1 по объему с добавкой хлористого кальция до 5% от веса цемента.
5. Все недетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза.
6. Выборка стали дана для ферм в беспрогонном покрытии


ТД 1960


Фермы пролетом 30м из полуферм с напрягаемой пучковой арматурой. Общий вид и выборка стали


ПК-01-76 Выпуск 4


Лист 6


Цех работал Чебурин
Ст. инженер Фрайман
Руководитель группы Шуляева
Ин-т Спецпроектстальконструкция
Гл. инженер проекта Фрайман
Гл. инженер Шуляева














для СФ4-30-1, СФ4-30-1А, СФ4-30-2, СФ4-30-2А, СФ4-30-3, СФ4-30-3А





Узел В



По 4-4

Ведомость деталей для сборки ферм из полуферм

Марка фермы	Марка детали	Колич. шт.	Общий вес кг	N N листа
СФ4-30-1, СФ4-30-1А, СФ4-30-2, СФ4-30-2А, СФ4-30-3, СФ4-30-3А	МН-1	2	20.4	12
	МН-2	2	13.8	
	МН-3	1	22.4	
	МН-5	1	31.0	
	А-2	1	2.4	
	Итого		90.0	

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы даны на листе 2.
2. Общий вид и сборочные схемы полуферм даны на листах 10,13,14.
3. Сборка ферм из полуферм производится в вертикальном положении
4. Стык верхнего пояса (Узел Б) зачеканить быстротвердеющим цементно-песчаным раствором состава 1:1 по объему, с добавкой хлористого кальция до 5% от веса цемента
5. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза
6. Сборной стык нижнего пояса (узел В) для защиты от коррозии обмотать проволокой ф3мм с шагом 50мм и зашпаклевать цементным раствором состава 1:2 по объему, слоем 30мм
7. Выборка стали дана для ферм в весостойком покрытии

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25ГС ГОСТ 5058-57 Сортамент по ГОСТ 7314-55 Ф, мм 18	16	14	12	10	8	Итого	Сталь горячекатаная круглая Ст.3 ГОСТ 380-57, Сортамент по ГОСТ 2590-57 Ф, мм 24	22	20	18	16	12	10	6	Итого	Заклепочная арматура из проволоки ГОСТ 6727-53 Ф, мм 5т	Итого	Сталь прокатная полосовая и листовая ст.3 толщина мм 22	20	14	12	10	8	6	Итого	Сталь прокатная полосовая ГОСТ 82-63*	Всего	Выборка стали на напрягаемую арматуру, кг Сталь 30ХГС ГОСТ 5058-57 сортамент по ГОСТ 7314-55 Ф, мм 28 пр	32 пр	Итого	Хвостовики	Гайки	Всего	Выборка стали на закладные детали Сталь прокатная полосовая Ст.3 толщина мм 6	Всего на ферму, кг
СФ4-30-1	–	33.6	57.8	139.6	85.4	22.0	338.4	7.0	12	2.0	36.8	16.8	21.2	22.8	48.0	155.8	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	51.8	3.8	25.8	317.4	3.6	880.2	508.4	–	–	508.4	32.0	8.0	548.4	20.0	1428.6
СФ4-30-1А	–	33.6	57.8	139.6	90.4	22.0	343.4	7.0	1.2	2.0	36.8	16.8	21.2	22.8	48.0	155.8	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	51.8	3.8	43.4	335.0	3.6	902.8	508.4	–	–	508.4	32.0	8.0	548.4	20.0	1521.2
СФ4-30-2	–	33.6	178.4	133.0	49.4	22.0	416.4	14.8	26.4	48.0	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	25.8	318.4	3.6	984.4	–	230.4		230.4	36.0	8.0	274.4	20.0	1778.8
СФ4-30-2А	–	33.6	178.4	133.0	54.4	22.0	421.4	14.8	26.4	48.0	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	43.4	335.0	3.6	1001.0	–	230.4		230.4	36.0	8.0	274.4	20.0	1801.4
СФ4-30-3	38.4	3.2	91.2	167.0	49.4	22.0	371.2	14.8	26.4	48.0	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	25.8	318.4	3.6	938.4	–	230.4		230.4	36.0	8.0	274.4	20.0	1733.8
СФ4-30-3А	38.4	3.2	91.2	167.0	54.4	22.0	376.2	14.8	26.4	48.0	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	43.4	338.0	3.6	956.0	–	230.4		230.4	36.0	8.0	274.4	20.0	1756.4

ТД 1960

Фермы пролетом 30м из полуферм с напрягаемой стержневой арматурой из стали 30ХГС2. Общий вид. Выборка стали


ПК-01-76 Выпуск 4


Лист 7

Гл. инж. ин-та Кучерин
Нач. сто Сафонкин
Рук. темы Сафонкин
Рук. группы Шитарева

Ст. инж. Исполнитель Проверил

Чертил Сафонкин
Скопировал Сенотова





Ведомость деталей для сборки ферм из полуферм

Марка фермы	Марка детали	Кол. шт	Общ. вес кг	№ № листов
ФП-30-1, ФП-30-2А, ФП-30-2, ФП-30-3А, ФП-30-3	МН-1	2	20.4	32
	МН-2	2	13.8	
	МН-3	1	22.4	
	МН-5	1	31.0	
	А-2	1	2.4	
	Итого		90.0	
ФП-30-4, ФП-30-4А, ФП-30-5, ФП-30-5А	МН-1	2	20.4	32
	МН-2	2	13.8	
	МН-4	1	26.2	
	МН-6	1	38.0	
	А-2	1	2.4	
	Итого		100.8	

Примечания

1. Сортамент и расход материалов на фермы даны на листе 2
2. Общий вид и сварочные схемы полуферм даны на листах 10, 13, 14
3. Сборка ферм из полуферм производится в вертикальном положении
4. Стык верхнего пояса (узел Б) зачеканить быстротвердеющим цементно-песчаным раствором состава 1:1 по объему с добавкой хлористого кальция до 5% от веса цемента
5. Все необетонированные поверхности стальных деталей, к которым не будут привариваться другие элементы, должны быть очищены стальными щетками и окрашены масляной краской за два раза.
6. Сварной стык нижнего пояса (узел В) для защиты от коррозии обмотать проволокой ф3мм с шагом 50мм и оштукатурить цементным раствором состава 1:2 по объему, слоем 30мм.
7. Выборка стали дана для ферм в бесфонарном покрытии.

Выборка стали на элементы фермы, кг

Марка фермы	Сталь 25Г2С ГОСТ 5058-57, сортамент по ГОСТ 7314-55, Ф, мм: 15пл	16пл	14уп	12пл	10пл	8пл	Итого	Сталь горячекатаная круглая Ст3 ГОСТ 380-57, сортамент по ГОСТ 2590-57, Ф, мм: 24	22	20	18	16	14	12	10	6	Итого	Холоднотянутая проволока ГОСТ 6727-53, Ф, мм: 5Т	Итого	Сталь прокатная угловая Ст.3 ГОСТ 8509-57	Итого	Всего	Сталь прокатная полосовая и листовая Ст.3, толщина, мм: 22	20	14	12	10	8	6	Итого	Сталь прокатная угловая равнополочная Ст.3 ГОСТ 8509-57	Итого	Всего	Выборка стали на монтажную арматуру, кг: Сталь 25Г2С ГОСТ 5058-57, сортамент по ГОСТ 7314-55, Ф, мм: 28кл	32кл	36кл	Итого	Сталь прокатная угловая равнополочная Ст.3 ГОСТ 8509-57, толщина, мм: 5	Итого	Всего	Выборка стали на закладные детали, кг	Всего на ферму, кг
ФП-30-1	–	33.6	57.8	39.6	36.4	22.0	189.4	7.0	1.2	2.0	36.8	16.6	–	21.9	22.8	48.0	155.8	65.0	220.8	36.2	51.6	17.6	130.6	51.8	3.8	25.8	317.4	3.6	880.8	270.4	354.0	–	624.4	34.0	8.0	666.4	20.0		1507.6
ФП-30-1А	–	33.6	57.8	39.6	90.4	22.0	243.4	7.0	1.2	2.0	36.8	16.8	–	21.9	22.8	48.0	155.8	65.0	220.8	36.2	51.6	17.6	130.6	51.8	3.8	43.4	335.0	3.6	902.8	270.4	354.0	–	624.4	34.0	8.0	666.4	20.0		1604.0
ФП-30-2	–	33.6	78.2	133.0	49.4	22.0	416.2	14.8	26.4	48.0	–	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	246.2	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	25.8	318.4	3.6	964.4	–	708.0	–	708.0	36.0	8.0	752.0	20.0		1750.6
ФП-30-2А	–	33.6	78.2	133.0	54.4	22.0	421.2	14.8	26.4	48.0	–	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	246.2	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	43.4	336.0	3.6	1000.2	–	708.0	–	708.0	36.0	8.0	752.0	20.0		1772.0
ФП-30-3	38.4	3.2	9.2	167.0	49.4	22.0	317.2	14.8	26.4	48.0	–	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	246.2	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	25.8	318.4	3.6	964.4	–	354.0	449.2	803.2	39.6	11.04	853.8	20.0		1838.2
ФП-30-3А	38.4	3.2	9.2	167.0	54.4	22.0	376.2	14.8	26.4	48.0	–	–	–	21.2	22.8	48.0	181.2	65.0	246.2	36.2	51.6	17.6	130.6	56.6	–	43.4	336.0	3.6	952.0	–	354.0	449.2	803.2	39.6	11.04	853.8	20.0		1830.6
ФП-30-4	38.4	3.2	12.2	167.0	49.4	22.0	400.2	14.8	45.6	9.4	12.8	10.6	7.0	21.2	24.0	48.0	193.4	64.8	258.2	93.0	–	163.6	6.8	56.6	–	25.8	344.8	3.6	1007.2	–	–	892.4	892.4	43.2	14.1	955.7	20.0		1983.5
ФП-30-4А	38.4	3.2	12.2	167.0	54.4	22.0	405.2	14.8	45.6	9.4	12.8	10.6	7.0	21.2	24.0	48.0	193.4	64.8	258.2	93.0	–	163.6	6.8	56.6	–	43.4	362.5	3.6	1034.7	–	–	892.4	892.4	43.2	14.1	955.7	20.0		2008.1
ФП-30-5	38.4	3.2	31.6.2	57.2	49.4	22.0	488.4	31.8	38.4	1.0	38.6	–	–	21.2	24.0	48.0	204.0	64.8	268.8	93.0	–	163.6	18.0	47.0	–	25.8	346.5	3.6	1101.2	–	–	892.4	892.4	43.2	14.1	955.7	20.0		2080.6
ФП-30-5А	38.4	3.2	31.5.2	57.2	54.4	22.0	490.4	31.8	38.4	1.0	38.6	–	–	21.2	24.0	48.0	204.0	64.8	268.8	93.0	–	163.6	18.0	47.0	–	43.4	364.1	3.6	1127.8	–	–	892.4	892.4	43.2	14.1	955.7	20.0		2103.5

ТД 1960	Фермы пролетом 30м из полуферм с напрягаемой стержневой арматурой из стали 25Г2С. Общий вид и выборка стали	1.К-01-75 Выпуск 4	
		Лист	8

Изм. Кол. Лист № док. Подпись Дата

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Гл. инженер проекта Ст. инженер Нач. отдела Нач. группы Конструктор

Чертил Проверил Руководитель Исполнитель


Ст. инженер Ст. техник Нач. отдела Нач. группы

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


159



Полуфермы для ферм пролетом 30м



По 1-1 По 2-2 По 3-3



Для П1-30-1и1а Для П1-30-2и2а Для П1-30-3и3а Для П1-30-4и4а Для П1-30-5и5а

Порядок и силы натяжения пучков

Расход материалов на 1 полуферму

Марка полуферм	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали кг	Марка полуферм	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали кг
П1-30-1	8,4	300	3,37	578.6	П1-30-1А	8,4	300	3,37	589.9
П1-30-2		300/400		657.0	П1-30-2А		300/400		668.3
П1-30-3		400		656.3	П1-30-3А		400		667.6
П1-30-4				693.7	П1-30-4А				705.0
П1-30-5				759.6	П1-30-5А				770.9

Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения арматуры

Марка полуферм	Марка детали	Колич. шт.	Вес кг	№№ листов
П1-30-1 П1-30-1А	П-6	4	133.5	45
	Ш-1	2	25.8	31
	Итого		1993	
П1-30-2 П1-30-2А	П-7	4	199.8	45
	Ш-1	2	25.8	31
	Итого		225.6	
П1-30-3 П1-30-3А	П-8	4	221.6	46
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		247.4	
П1-30-4 П1-30-4А	П-9	4	230.2	46
	Ш-3	2	28.4	31
	Итого		258.6	
П1-30-5 П1-30-5А	П-10	4	247.4	46
	Ш-3	2	28.4	31
	Итого		275.8	


Примечания

1. Сборочные схемы полуферм даны на листах 13,14
2. Натяжение пучков производится до кантования полуфермы после достижения прочности бетона в узлах и раствора в швах - 150 кг/см²
3. Сетки С-8 укладываются в лоток при его замоноличивании
4. Стержни, выступающие за грань гайки более 10мм, отрезать после натяжения
5. Расход материалов дан для полуферм, собираемых в фермы бесфонарных покрытий


ТД 1960	Полуфермы для ферм пролетом 30м с натягиваемой пучковой арматурой. Общий вид полуфермы и расход материалов	ПК-01-16 Выпуск 4	
		Лист	9

Гл. инж. инст. Ничто
Нач. СКО Сидоренко
Рук. темы Шмидт
Инженер Испанитель
Проверил Сидельников
Чертил Шмидт
Разраб. Шмидт
Нач. сект. Шмидт
Рук. Шмидт
Конт. Левашева Сербинко

459




Полуферма для ферм пролетом 30 м.




для ПГ-30-1 и 1А для ПГ-30-2 и 2А для ПГ-30-3 и 3А

Порядок и силы натяжения стержней



для ПГ-30-1 и 1А для ПГ-30-2 и 2А для ПГ-30-3 и 3А для ПГ-30-4 и 4А для ПГ-30-5 и 5А

Порядок и силы натяжения стержней



Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения из стали 30ХГ2С

Марка полуферм	Марка детали	Колич. шт.	Вес кг	№ № листов
ПГ-30-1 ПГ-30-1А	Г-5	4	399.2	49
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		385.0	
ПГ-30-2 ПГ-30-2А	Г-6	4	387.2	49
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		413.0	
ПГ-30-3 ПГ-30-3А	Г-6	4	387.2	49
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		413.0	

Ведомость деталей для сборки и предварительного натяжения из стали 25Г2С

Марка полуферм	Марка детали	Колич. шт.	Вес кг	№ № листов
ПГ-30-1 ПГ-30-1А	С-4	2	145.2	52
	С-5	2	188.0	52
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		359.0	
ПГ-30-2 ПГ-30-2А	С-5	4	376.0	52
	Ш-2	2	25.8	31
	Итого		401.8	
ПГ-30-3 ПГ-30-3А	С-5	2	188.0	52
	С-6	2	238.9	52
	Ш-4	2	25.8	31
	Итого		452.7	
ПГ-30-4 ПГ-30-4А	С-6	4	477.8	52
	Ш-5	2	28.4	31
	Итого		506.2	
ПГ-30-5 ПГ-30-5А	С-6	4	477.8	52
	Ш-5	2	28.4	31
	Итого		506.2	

Расход материалов на 1 полуферму

Марка полуферм	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали при напрягаемой арматуре, кг 30ХГ2С	25Г2С	Марка полуферм	Вес т	Марка бетона	Объем бетона м3	Расход стали при напрягаемой арматуре, кг 30ХГ2С	25Г2С
ПГ-30-1	8.4	300	3.37	704.3	738.3	ПГ-30-1А	8.4	300	3.37	715.5	749.5
ПГ-30-2		300/400		844.4	833.2	ПГ-30-2А		300/400		855.7	844.5
ПГ-30-3				821.9	861.6	ПГ-30-3А				833.2	872.9
ПГ-30-4		400		—	941.3	ПГ-30-4А		400		—	952.6
ПГ-30-5				—	990.0	ПГ-30-5А				—	1001.3

Примечания


1. Сборочные схемы полуферм даны на листах 13,14
2. Натяжение пучков производится до кантования полуфермы, после достижения прочности бетона в узлах и раствора в швах - 150 кг/см.²
3. Сетки С-9 укладываются в лоток при его замоноличивании.
4. Стержни, выступающие за грань гайки более 10мм, отрезать после натяжения
5. Расход материалов дан для полуферм, собираемых в фермы бесфонарных покрытий

ТД 1960	Полуфермы для ферм пролетом 30 м с напрягаемой стержневой арматурой. Общий вид полуферм и расход материалов	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	10

Гл. инж. инст. Шагин
Нач. СКО Шагин
Рук. темы Шагин


Главный инженер Шагин
Руководитель Шагин
Исполнитель Шагин
Проверил Шагин
Составил Шагин

459



Расход материалов на элементы и стыки на 1 ферму

Марка элемента	Марка бетона	Кол. шт.	Бетона м³	Стали кг	Лист N
Ф1-30-1, Ф3-30-1					
ОВ1-300	300	2	0.746	76.6	17
В2	"	2	1.080	98.4	18
В3	"	2	1.080	109.2	19
Н1	"	2	0.846	74.2	24
Н2	"	2	0.916	63.4	25
Н3-300	"	1	0.377	18.1	26
Р1	"	2	0.072	32.6	22
Р2	"	2	0.118	19.2	
Р3	"	2	0.118	26.8	
Р4	"	2	0.132	21.4	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15,16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	587.7	
Ф1-30-1А, Ф3-30-1А					
ОВ1А-300	300	2	0.746	82.8	17
В2А	"	2	1.080	106.6	18
В3А	"	2	1.080	117.4	19
Н1	"	2	0.846	74.2	24
Н2	"	2	0.916	63.4	25
Н3-300	"	1	0.377	18.1	26
Р1	"	2	0.072	32.6	22
Р2	"	2	0.118	19.2	
Р3	"	2	0.118	26.8	
Р4	"	2	0.132	21.4	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15,16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	610.3	
Ф1-30-2, Ф3-30-2					
ОВ1-300	300	2	0.746	76.6	17
В4	"	2	1.080	148.4	18
В5	"	2	1.080	124.2	20
Н4	400	2	0.846	80.4	24
Н5	400	2	0.916	71.2	25
Н3-400	400	1	0.377	18.1	26
Р1	300	2	0.072	32.6	22
Р3	"	2	0.118	26.8	
Р5	"	2	0.118	35.6	
Р6	"	2	0.132	29.8	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026		15,16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	691.5	
Ф1-30-2А, Ф3-30-2А					
ОВ1А-300	300	2	0.746	82.8	17
В4А	"	2	1.080	156.6	18
В5А	"	2	1.080	132.4	20
Н4	400	2	0.846	80.4	24
Н5	400	2	0.916	71.2	25
Н3-400	400	1	0.377	18.1	26
Р1	300	2	0.072	32.6	22
Р3	"	2	0.118	26.8	
Р5	"	2	0.118	35.6	
Р6	"	2	0.132	29.8	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15,16
Узлы	—	—	0.307	12.3	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	714.1	
Ф1-30-3, Ф3-30-3					
ОВ1-400	400	2	0.746	76.6	17
В6	"	2	1.080	104.0	21
В7	"	2	1.080	115.6	20
Н4	"	2	0.846	80.4	24
Н5	"	2	0.916	71.2	25
Н3-400	"	1	0.377	18.1	26
Р3	300	2	0.118	26.8	22
Р5	"	2	0.118	35.6	
Р6	"	2	0.132	29.8	
Р7	"	2	0.072	40.6	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15,16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	646.5	
Ф1-30-3А, Ф3-30-3А					
ОВ1А-400	400	2	0.746	82.4	17
В6А	"	2	1.080	112.2	21
В7А	"	2	1.080	123.8	20
Н4	"	2	0.846	80.4	24
Н5	"	2	0.916	71.2	25
Н3-400	"	1	0.377	18.1	26
Р3	300	2	0.118	26.8	22
Р5	"	2	0.118	35.6	
Р6	"	2	0.132	29.8	
Р7	"	2	0.072	40.6	
С1	"	2	0.056	10.0	
С2	"	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15,16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Заполн. лотка	—	—	0.619	10.0	3,4
Итого			6.583	669.1	



Ведомость стыковых накладок на 1 ферму

Марка	Колич. шт.	Вес, кг: Марки	Вес, кг: всех	Вес, кг: на ферму
А-1	2	2.4	4.8	200
А-2	1	2.4	2.4	
А-3	4	3.2	12.8	

Примечания

1. На данном листе показаны фермы со стыковыми накладками для бесфонарных покрытий. При устройстве фонарей стыковые накладки в узлах 4 и 6 заменяются - см. лист 40.
2. Столбики ОП1, ОП2 и ОП3 привариваются после сборки ферм. Наличие столбиков определяется шириной кровельных плит и условиями опирания фермы - см. лист 39.

ТД 1960

Фермы пролетом 30 м. Сборочная схема ферм Ф1-30-1, Ф1-30-1А, Ф1-30-2, Ф1-30-2А, Ф1-30-3, Ф1-30-3А, Ф3-30-1, Ф3-30-1А, Ф3-30-2, Ф3-30-2А, Ф3-30-3, Ф3-30-3А. Расход материалов по элементам на 1 ферму


ПК-01-76 Выпуск 4


Лист 11


ГИП инженер Ин-та Чабурин
Начальник СКО Фрайкин
Групповод. темы Фрайкин
Руковод. группы Ширяева
Инженер Рыбакова
Исполнитель Серватко
Проверил

459

Геометрическая схема фермы







Ведомость стыковых накладок на 1 ферму

Марка	Кол. шт.	Вес, кг		На ферму
		Марки	Всех	
А-1	2	2.4	4.8	20.0
А-2	1	2.4	2.4	
А-3	4	3.2	12.8	

Расход материалов на элементы и стыки на 1 ферму

Ф1-30-4, Ф3-30-4

Марка элемента	Марка бетона	Кол. шт.	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1-400	400	2	0.746	76.6	17
В8	—"—	2	1.080	135.8	21
В7	—"—	2	1.080	115.6	20
Н7	—"—	2	0.846	85.0	24
Н8	—"—	2	0.916	76.0	25
Н3-400	—"—	1	0.377	18.1	26
Р3	300	2	0.118	26.8	22
Р5	—"—	2	0.118	35.6	
Р6	—"—	2	0.132	29.8	
Р7	—"—	2	0.072	40.6	
С1	—"—	2	0.056	10.0	
С2	—"—	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15.16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Закладн. детали	—	—	0.619	10.0	3.4
Итого			6.583	687.3	

Ф1-30-4А, Ф3-30-4А

Марка элемента	Марка бетона	Кол. шт.	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1А-400	400	2	0.746	82.8	17
В8А	—"—	2	1.080	143.8	21
В7А	—"—	2	1.080	123.8	20
Н7	—"—	2	0.846	85.0	24
Н8	—"—	2	0.916	76.0	25
Н3-400	—"—	1	0.377	18.1	26
Р3	300	2	0.118	26.8	22
Р5	—"—	2	0.118	35.6	
Р6	—"—	2	0.132	29.8	
Р7	—"—	2	0.072	40.6	
С1	—"—	2	0.056	10.0	
С2	—"—	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15.16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Закладн. детали	—	—	0.619	10.0	3.4
Итого			6.583	710.1	

Ф1-30-5, Ф3-30-5

Марка элемента	Марка бетона	Кол. шт.	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1-400	400	2	0.746	76.6	17
В9	—"—	2	1.080	170.4	22
В10	—"—	2	1.080	136.4	23
Н9	—"—	2	0.846	96.6	24
Н10	—"—	2	0.916	86.6	25
Н11	—"—	1	0.377	21.3	26
Р5	300	4	0.236	71.2	22
Р7	—"—	2	0.072	40.6	
Р8	—"—	2	0.132	39.6	
С1	—"—	2	0.056	10.0	
С2	—"—	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15.16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Закладн. детали	—	—	0.619	10.0	3.4
Итого			6.583	787.1	

Ф1-30-5А, Ф3-30-5А


Марка элемента	Марка бетона	Кол. шт.	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1А-400	400	2	0.746	82.8	17
В9А	—"—	2	1.080	178.6	22
В10А	—"—	2	1.080	144.6	23
Н9	—"—	2	0.846	96.6	24
Н10	—"—	2	0.916	86.6	25
Н11	—"—	1	0.377	21.3	26
Р5	300	4	0.236	71.2	22
Р7	—"—	2	0.072	40.6	
Р8	—"—	2	0.132	39.6	
С1	—"—	2	0.056	10.0	
С2	—"—	2	0.090	15.4	
Стыки	—	—	0.026	—	15.16
Узлы	—	—	0.307	12.4	
Закладн. детали	—	—	0.619	10.0	3.4
Итого			6.583	809.7	

Примечания

1. На данном листе показаны фермы со стыковыми накладками для бесфонарных покрытий. При устройстве фонарей стыковые накладки в узлах 4 и 6 заменяются - см. лист 40.
2. Столбики ОП1, ОП2 и ОП3 привариваются после сборки ферм. Наличие столбиков определяется шириной кровельных плит и условиями опирания фермы см. лист 39

ТД 1960	Фермы пролетом 30м. Сборочная схема ферм Ф1-30-4, Ф1-30-4А, Ф1-30-5, Ф1-30-5А, Ф3-30-4, Ф3-30-4А, Ф3-30-5, Ф3-30-5А. Расход материалов по элементам на 1 ферму	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	12


ЦНИИ Разработано Сервситто
Руководитель отдела Ершенков
Инженер Исполнитель Проверил
Чобанян Фролкин Ширяево
Гл. инж. ин-та Нач. СКО Рук. темы Рук. группы



Геометрическая схема полуферм

Расход материалов на элементы и стыки на 1 полуферму

Марка элемента	Марка бетона	Колич. шт.	Бетона м³	Стали кг	Лист N
П1-3О-1, П2-3О-1					
О81-300	300	1	0,373	38,3	17
В2	"	1	0,540	49,2	18
В3-С	"	1	0,540	64,9	19
Н1	"	1	0,423	37,1	24
Н2	"	1	0,458	31,7	25
Н6-300	"	1	0,210	67,4	26
Р1	"	1	0,036	16,3	
Р2	"	1	0,059	9,6	
Р3	"	1	0,059	13,4	
Р4	"	1	0,066	10,7	
С1	"	1	0,028	5,0	22
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	370,5	
П1-3О-1А, П2-3О-1А					
О81А-300	300	1	0,373	41,4	17
В2А	"	1	0,540	53,3	18
В3А-С	"	1	0,540	69,0	19
Н1	"	1	0,423	37,1	24
Н2	"	1	0,458	31,7	25
Н6-300	"	1	0,210	67,4	26
Р1	"	1	0,036	16,3	
Р2	"	1	0,059	9,6	
Р3	"	1	0,059	13,4	
Р4	"	1	0,066	10,7	
С1	"	1	0,028	5,0	22
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	381,8	
П1-3О-2, П2-3О-2					
О81-300	300	1	0,373	38,3	17
В4	"	1	0,540	74,2	18
В5-С	"	1	0,540	72,6	20
Н4	400	1	0,423	40,2	24
Н5	400	1	0,458	35,6	25
Н6-400	400	1	0,210	67,4	26
Р1	300	1	0,036	16,3	
Р3	"	1	0,059	13,4	
Р5	"	1	0,059	17,8	
Р6	"	1	0,066	14,9	
С1	"	1	0,028	5,0	22
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	422,6	
П1-3О-2А, П2-3О-2А					
О81А-300	300	1	0,373	41,4	17
В4А	"	1	0,540	78,3	18
В5А-С	"	1	0,540	76,7	20
Н4	400	1	0,423	40,2	24
Н5	400	1	0,458	35,6	25
Н6-400	400	1	0,210	67,4	26
Р1	300	1	0,036	16,3	
Р3	"	1	0,059	13,4	
Р5	"	1	0,059	17,8	
Р6	"	1	0,066	14,9	
С1	"	1	0,028	5,0	22
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	433,9	
П1-3О-3, П2-3О-3					
О81-400	400	1	0,373	38,3	17
В6	"	1	0,540	52,0	21
В7-С	"	1	0,540	68,3	20
Н4	"	1	0,423	40,2	24
Н5	"	1	0,458	35,6	25
Н6-400	"	1	0,210	67,4	26
Р3	300	1	0,059	13,4	
Р5	"	1	0,059	17,8	
Р6	"	1	0,066	14,9	
Р7	"	1	0,036	20,3	
С1	"	1	0,028	5,0	22
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	400,1	
П1-3О-3А, П2-3О-3А					
О81А-400	400	1	0,373	41,4	17
В6А	"	1	0,540	56,1	21
В7А-С	"	1	0,540	72,4	20
Н4	"	1	0,423	40,2	24
Н5	"	1	0,458	35,6	25
Н6-400	"	1	0,210	67,4	26
Р3	300	1	0,059	13,4	
Р5	"	1	0,059	17,8	
Р6	"	1	0,066	14,9	
Р7	"	1	0,059	20,8	22
С1	"	1	0,028	5,0	
С2	"	1	0,045	7,7	
С3	"	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,010	—	
Узлы	—	—	0,170	6,2	15,16
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	411,4	



Ведомость стыковых накладок на 1 полуферму

Марка	Колич. шт.	Вес кг: марки	Вес кг: всех	Вес кг: на полуферму
А-1	1	2,4	2,4	8,8
А-3	2	3,2	6,4	

Примечания

1. На данном листе показаны полуфермы для бесфонарных покрытий. При устройстве фонарей стыковые накладки в узлах 4 и 11 заменяются - см. лист 41.
2. Столбики ОП1, ОП2 и ОП3 привариваются после сборки ферм. Наличие столбиков определяется шириной кровельных плит и условиями опирания ферм - см. лист 39.


ГИП	Цой		
Инженер	Исполнитель	Проверил	
Чабурин	Фрадкин	Шурева	
Гл. инж. ин-та	Нач. СКО	Руков. темы	Руков. группы


ТД 1960

Фермы пролетом 30 м. Сборочная схема полуферм П1-3О-1, П1-3О-1А, П1-3О-2, П1-3О-2А, П1-3О-3, П1-3О-3А, П2-3О-1, П2-3О-1А, П2-3О-2, П2-3О-2А, П2-3О-3, П2-3О-3А
Расход материалов по элементам на 1 полуферму

ПК-01-76 выпуск 4

Лист 13





Ведомость стыковых накладок на 1 полуферму

Марка	Колич. шт.	Вес, кг		
		марка	Всех	на 1 полуферму
А-1	1	2,4	2,4	8,8
А-3	2	3,2	6,4	

Расход материалов на элементы и стыки на 1 полуферму

П1-30-4, П2-30-4

Марка элемента	Марка бетона	Кол-во шт	Бетона м³	Стали кг	N листов
ОВ1-400	400	1	0,373	38,3	17
В8	—"—	1	0,540	67,8	21
В7-С	—"—	1	0,540	68,3	20
Н7	—"—	1	0,423	42,5	24
Н8	—"—	1	0,458	38,0	25
Н12	—"—	1	0,211	73,1	26
Р3	300	1	0,059	13,4	22
Р5	—"—	1	0,059	17,8	
Р6	—"—	1	0,066	14,9	
Р7	—"—	1	0,036	20,3	
С1	—"—	1	0,028	5,0	
С2	—"—	1	0,043	7,7	
С3	—"—	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,01	—	15,16
Узлы	—	—	0,17	6,2	
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	426,3	

П1-30-4А, П2-30-4А

Марка элемента	Марка бетона	Кол-во шт	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1А-400	400	1	0,373	41,4	17
В8А	—"—	1	0,540	71,9	21
В7А-С	—"—	1	0,540	72,4	20
Н7	—"—	1	0,423	42,5	24
Н8	—"—	1	0,458	38,0	25
Н12	—"—	1	0,211	73,1	26
Р3	300	1	0,059	13,4	22
Р5	—"—	1	0,059	17,8	
Р6	—"—	1	0,066	14,9	
Р7	—"—	1	0,036	20,3	
С1	—"—	1	0,028	5,0	
С2	—"—	1	0,043	7,7	
С3	—"—	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,01	—	15,16
Узлы	—	—	0,17	6,2	
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	437,6	

П1-30-5, П2-30-5

Марка элемента	Марка бетона	Кол-во шт	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1-400	400	1	0,373	38,3	17
В9	—"—	1	0,540	86,2	22
В10-С	—"—	1	0,540	77,7	23
Н9	—"—	1	0,423	48,3	24
Н10	—"—	1	0,458	43,3	25
Н13	—"—	1	0,211	74,5	26
Р5	300	2	0,118	35,6	22
Р7	—"—	1	0,036	20,3	
Р8	—"—	1	0,066	19,8	
С1	—"—	1	0,028	5,0	
С2	—"—	1	0,043	7,7	
С3	—"—	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,018	—	15,16
Узлы	—	—	0,17	6,2	
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3373	475,0	

П1-30-5А, П2-30-5А

Марка элемента	Марка бетона	Кол-во шт.	Бетона м³	Стали кг	N листа
ОВ1А-400	400	1	0,373	41,4	17
В9А	—"—	1	0,540	89,3	22
В10АС	—"—	1	0,540	81,8	23
Н9	—"—	1	0,423	48,3	24
Н10	—"—	1	0,458	43,3	25
Н13	—"—	1	0,211	74,6	26
Р5	300	2	0,118	35,6	22
Р7	—"—	1	0,036	20,3	
Р8	—"—	1	0,065	19,8	
С1	— —	1	0,028	5,0	
С2	— —	1	0,045	7,7	
С3	— —	1	0,048	8,0	
Стыки	—	—	0,01	—	15,16
Узлы	—	—	0,17	6,2	
Заполн. лотка	—	—	0,308	5,0	
Итого			3,373	486,3	

Примечания


1. На данном листе показаны полуфермы для бесфонарных покрытий. При устройстве фонарей стыковые накладки в узлах 4 и 11 заменяются - см. лист 41.
2. Столбики ОП1, ОП2, ОП3 привариваются после сборки ферм. Наличие столбиков определяется шириной кровельных плит и условиями опирания фермы - см лист 39.

ТД 1960	Фермы пролетом 30м. Сборочная схема полуферм П1-30-4, П1-30-4А, П1-30-5, П1-30-5А, П2-30-4, П2-30-4А, П2-30-5, П2-30-5А. Расход материалов по элементам на 1 полуферму	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	14


Гл. инженер-пр. Чабурин; Нач. СКО Фрадкин; Руков. темы Фрадкин; Руков. группы Шарягова

Инженер Цой; Исполнитель Рыбакова; Проверил Серебатко


459




Узел 1




Узел 2




Узел 3







Узел 5




Узел 4






Узел 6



Узел 7



Примечания


1. При сборке фермы арматурные выпуска из элементов свариваются между собой односторонними фланговыми швами. Длина шва должна быть не менее 10 диаметров стержней, выпущенных из элементов решетки.
2. Сварку производить электродами типа Э 50А.
3. Швы в верхнем и нижнем поясах зачеканиваются быстротвердеющим цементно-песчаным раствором состава 1:1 по объему с добавкой хлористого кальция до 5% от веса цемента.
4. Узлы замоноличиваются быстротвердеющим бетоном состава 1:1, 5:1 по объему с добавлением хлористого кальция до 2% от веса цемента

ТД 1980	Фермы пролетом 30м. Узлы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	ПК-01-76 выпуск 4
		Лист 15


Гл. инженер ин-та Чабурин
Нач. СКО Фрайман
Рук. темы Фрайман
Рук. группы Шуляева


Инженер Рывакова
Исполнитель Олова
Проверил Сервацкто

459





Узел 8






Узел 9






Узел 10



Узел 11




Узел 12

Примечания см. на листе 15


Гл. инженер инст-та	Цой		
Нач. СКО	Сафонов		
Рук. темы			
Рук. группы			
Инженер	Цой, Рыбакова		
Исполнитель	Орлова		
Проверил	Сердатко		
Чабурин			
Фрайкин			
Фрайкин			
Шурыгина			

ТД 1980	Фермы пролетом 30м. Узлы 8, 9, 10, 11, 12.	ПК-01-76 Выпуск 4
		Лист 16

459





Опалубка ОВ1-300, ОВ1А-300, ОВ1-400 и ОВ1А-400




Армирование

По 7-7







Расход материалов на 1 элемент

Наименов. элемента	Марка бетона	Бетона м³	Стали кг	Вес элем. т
ОВ 1-300	300	0.373	38.3	0.93
ОВ1А-300		0.373	41.4	0.93
ОВ1-400	400	0.373	38.3	0.93
ОВ1А-400		0.373	41.4	0.93


Примечание

Вариант опорного блока, отделенного от верхнего пояса, разработан на листе 42


ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм ОВ1-300, ОВ1А-300, ОВ1-400, ОВ1А-400.	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	17

Гл. инженер института Шор. Руководитель группы Соловьев
Нач. сект. Сидоров
Рук. темы Фадёкин
Рук. группы Фадёкин
Утвердил Шнюрева
Составил Фадёкин
Проверил Соловьев
Исполнитель Гершатко


459




Опалубка В2 и В2А




Артирование В2 и В2А




Опалубка В4 и В4А




Артирование В4 и В4А



По 1-1 По 2-2 По 3-3 По 4-4



По 5-5 По 6-6 По 7-7 По 8-8



Деталь установки марок М

Примечание

1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1,5×6,0м) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3.
2. Закладные детали М-5,6,8,9,10 приварить к рабочей арматуре каркасов; сетки С-2,3,4 привязать к каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков

Расход материалов на 1 элемент

Марка элемента	Марка бетона	бетон м³	сталь кг	Вес элемента т
В2	300	0,54	49,2	1,35
В2А	300		53,3	
В4	300		74,2	
В4А	300		78,3	


ТД 1960	Фермы пролетом 30м. Элементы ферм В2, В2А, В4 и В4А.	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	18

Гл. инж. ин та Шишкевич
Нач. СКО Фрайкин
Рук. темы Фрайкин
Рук. группы Ширяева


Инженер Орлова
Исполнитель Проверил

Цех. работал Орлова Проверил Севастьянов


459





Опалубка В3 и В3А




Армирование В3 и В3А








Опалубка В3-С и В3А-С



Армирование В3-С и В3А-С



Деталь установки марок М

Расход материалов на 1 элемент


Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес эл-та т
В3	300	0,54	54,6	1,35
В3А	300		58,7	
В3-С	300		64,9	
В3А-С	300		69,0	

Примечания


1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1,5×6,0 м.) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3.
2. Закладные детали М-12,15,16 приварить к рабочей арматуре каркасов, сетки С-3,5,8 привязать к каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.

ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм В3, В3А, В3-С, В3А-С	ПК-01-76 Выпуск 4
		Лист 19


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Нач. СКО Рыбакова
Рук. темы Орлова
Рук. группы Серватка
Инженер Чабурин
Исполнитель Фравкин
Проверил Фравкин
Шуряева
459




Опалубка В5, В7, В5А, В7А




Армирование В5, В7, В5А, В7А




Опалубка В5-С, В7-С, В5А-С, В7А-С




Армирование В5-С, В7-С, В5А-С, В7А-С.




По 1-1




По 2-2




По 3-3




По 4-4



По 5-5



По 6-6



Деталь установки марок М


Расход материалов на 1 элемент				
Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элем т
В5	300	0,54	62,1	1,35
В5А	300		66,2	
В5С	300		72,6	
В5А-С	300		76,7	
В7	400		57,8	
В7А	400		61,9	
В7-С	400		68,3	
В7А-С	400		72,4	

Примечания


1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1,5×6,0) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3.
2. Закладные детали М-13, 15, 17 приварить к рабочей арматуре каркасов, сетки С-3, 5, 8 привязать к каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.

ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм В5, В7, В5А, В7А, В5-С, В7-С, В5А-С, В7А-С.	ПК-01-76 Выпуск 4
		Лист 20


Инженер Орлова
Исполнит Серватко
Проверил
Гл. инж. Габурин
Нач. СКО Фрайкин
Рук. темы Фрайкин
Рук. группы Ширяева




Опалубка В6 и В6А




по 1-1 по 2-2 по 3-3 по 4-4




Армирование В6 и В6А



по 5-5 по 6-6 по 7-7 по 8-8



Опалубка В8 и В8А



Деталь установки марок М

Расход материалов на 1 элемент

Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элем т
В6	400	0,54	52,0	1,35
В6А	400		56,1	
В8	400		67,8	
В8А	400		71,9	

Примечания


1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1,5×6,0) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3.
2. Закладные детали М-6, 7, 8, 10 приварить к рабочей арматуре каркасов, сетки С-2, 3, 4 привязать к каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.

Армирование В8 и В8А


Гл. инж. ин-та	Чабурин	Инженер	Чай Рыбакова
Начальник СКО	Фрадкин	Исполнитель	Орлова
Группа темы	Фрадкин	Проверил	Серватка
Руковод. группы	Ширяева		

ТД 1960	Фермы пролетам 30 м. Элементы ферм В6, В6А, В8 и В8А	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	21


459




Опалубка В9 и В9А




Армирование В9 и В9А




По 1-1




По 2-2




По 3-3




По 4-4




По 5-5




По 6-6 Деталь установки марок М




Р1, Р7




С-1




Р2, Р3, Р5



С2



Р4, Р6, Р8



С-3

Примечания

1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1.5×6.0) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3.
2. Закладные детали М-7, 8, 11 приварить к рабочей арматуре каркасов; сетки С-2, 3, 4 привязать к каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.


Расход материалов на 1 элем.

Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг.	Вес элем. т.
В9	400	0.054	85.2	1.35
В9А	400		89.3	
Р1	300	0.036	16.3	0.09
Р2	"	0.059	9.6	0.15
Р3	"	0.059	13.4	0.15
Р4	"	0.066	10.7	0.17
Р5	"	0.059	17.8	0.15
Р6	"	0.066	14.9	0.17
Р7	"	0.036	20.3	0.09
Р8	"	0.066	19.8	0.17
С1	"	0.028	5.0	0.07
С2	"	0.043	7.7	0.11
С3	"	0.048	8.0	0.12


ТД 1960	Фермы пролетом 30 м Элементы ферм В9 В9А, Р-1–Р8, С1, С2, С3	ПК-01 76 Выпуск 4	
		Лист	22

Гл. инж. ин-та Чабурин
Нач. СКО Фрайкин
Рук. темы Фрайкин
Рук. группы Ширяева
Инженер Орлова
Исполнитель Сербатко
Проверил
Утв. Рыбакова


453




Опалубка В10 и В10А




Армирование В10 и В10А




Опалубка В10-С и В10А-С




Армирование В10-С и В10А-С




по 1-1




по 2-2




по 3-3




по 4-4



по 5-5



по 6-6



Деталь установки марок М


Расход материалов на 1 элемент				
Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элем. т
В10	400	0,54	68,2	1,35
В10А	400		72,3	
В10-С	400		77,7	
В10А-С	400		81,8	

Примечания


1. Элементы с индексом А (для покрытий с плитами 1,5×6,0) отличаются от элементов без индекса А дополнительными закладными деталями М-3
2. Закладные детали М-14, 15, 18 приварить к рабочей арматуре каркасов. Сетки С-3, 5, 8 привязать к выпускам и каркасам.
3. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.

ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм В10, В10А, В10-С и В10А-С	ПК-01-76 Выпуск 4
		Лист 23


ГИП	Рябышева	
Гл. инж. ин-та	Орлова	
Начальник СКО	Сергеева	
Руковод. темы	Сергеева	
Руковод. группы	Ширяева	
Инженер	Чабурин	
Исполнитель	Фроськин	
Проверил	Фроськин	




Опалубка Н1 и Н4




Опалубка Н7 и Н9




По 1-1




По 5-5




Армирование Н1 и Н4




Армирование Н7 и Н9



По 2-2



По 3-3



По 4-4

Примечания


1. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков.
2. Сетку С-6 привязать к выпускам и к каркасам.

Расход материалов на 1 элемент


Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элем. т
Н1	300	0,425	37,1	1,07
Н4	400		40,9	
Н7	400		42,5	
Н9	400		46,3	

ТА 1960	Фермы пролетом 30 м Элементы ферм Н1, Н4, Н7 и Н9	ТК-01-76 Выпуск К-4	
		Лист	24


Гл. инженер — Орлова — Серебряко
Гл. конструктор — Ярцев — Сергеева
Инженер — Чадурин — Фролкин — Фроликин - Шурыгина
Руководитель группы — Ярцев
Руководитель темы — Ярцев
Начальник ОКО — Ярцев
Ответственный за выпуск — Ярцев




Опалубка Н2 и Н5




Опалубка Н8 и Н10




По 1-1



По 5-5



Армирование Н2 и Н5




Армирование Н8 и Н10

Примечания


1. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков
2. Сетку С-7 привязать к выпускам и к каркасам

Расход материалов на 1 элемент


Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элемента т
Н2	300	0,451	31,7	1,13
Н5	400		35,6	
Н8	400		38,0	
Н10	400		43,3	



По 2-2



По 3-3



По 4-4

Гип	Орлова			
Нач. отд.	Сафронин			
Рук. темы	Фоломкин			
Рук. группы	Фролкин			
Исп.	Шумова			


Инженер Орлова Севастина
Исполнитель
Проверил

ТА 1960


Фермы пролетом 30 м
Элементы ферм Н2, Н5, Н8 и Н10

ПК-01-76, Выпуск 4


Лист 25




Опалубка Н3-300, Н3-400 и Н11




По 1-1




Армирование Н3-300, Н3-400 и Н11




Опалубка Н6-300, Н6-400, Н12 и Н13




По 4-4




Армирование Н6-300, Н6-400, Н12 и Н13




По 2-2



По 3-3



По 5-5 По 6-6



По 8-8

Примечания

1. Поз. 38 приварить к выпускам рабочей арматуры и к каркасам для точной фиксации положения выпусков
2. Сетку С-3 привязать к выпускам и каркасам.

Расход материалов на элемент

Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес элем. т
Н3-300	300	0,378	18.1	0.95
Н3-400	400		18.1	
Н11			21.3	
Н6-300	300	0,157	67.4	0.42
Н6-400	400		67.4	
Н12			73.1	
Н13			74.6	

ТД 1960


Фермы пролетом 30 м. Элементы ферм Н3-300, Н3-400, Н6-300, Н6-400, Н11, Н12, Н13.


ПК-01-76 Выпуск 4


Лист 26


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Нач. сект. Шварцкин
Рук. темы Фридман
Рук. группы Шуреево
Инженеры: Проведин



















Примечания

1. Арматурные каркасы должны изготовляться при помощи точечной сварки в соответствии с „Техническими условиями на сварную арматуру железобетонных конструкций" ТУ 73-56/мспмхп и „Указаниями по технологии электросварки арматуры железобетонных конструкций" ВСН 38-57 / мспмхп - мсэс.






Деталь сечения для ПК-1 ÷ ПК-19


Выполнил	Яблонова		
Проверил	Орлова		
Н.контр.			
Гл.инж. проекта	Севастько		
Инженер	Чабайкин	Фермы пролетом 30 м. Каркасы ПК-1 ÷ ПК-8	ПК-01-76 Выпуск 4
Исполнитель	Сагайдак		
Проверил	Сагайдак		
Гл.инж. проекта	Шляхова		Лист 27
Гл.инж. ин-та	Ягодин		
Нач. СКО	Сагайдак		
Гл.спец.	Ткач		
Нач. сектора	Шляхова		

1560


453




ПК-9, ПК-15




ПК-10




ПК-11




ПК-12




ПК-14




С-9




ПК-13




ПК-16




ПК-17




ПК-18




ПК-19




С-6




ПК-20




ПК-21 и ПК-23





С-7



С-8

Примечания см. на листе 27

Деталь каркасов ПК-9÷ПК-19 см. на листе 27


Гл. инж. ин-та		Рыбаков	
Нач. СКО		Орлова	
Рук. темы		Фрейдлина	Севастьяк
Рук. группы		Шнирева	
	Чабурин	Инженер	
	Фроловкин	Исполнитель	
	Фрейдлин	Проверил	

ТД 1980

Фермы пролетом 30м. Каркасы ПК-9÷ПК-21 и ПК-23 Сетки С-6, С-7, С-8, С-9.

ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 28




Гл. инж. ин-та	Чобулин		
Нач. СКО	Давыдкин		
Рук. темы	Давыдкин		
Рук. группы	Шилаева		
Инженер	Исполнит.	Подвели	
Давыдова	Орлова	Чой	

ТД 1960


Фермы пролетом 30 м
Каркасы ПК-22, ПК-24-ПК-27, К-1÷К-8
Сетки С-1÷С-5.

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 29


453




М-1




М-2




М-3




М-4





М-5





М-6

















М-7




М-8



М-9



М-10




М-11


Примечания

1. Все неоговоренные сварные швы приняты шириной $b_ш$ = 8мм.
2. Сварку выполнять электродами
3. Соединение арматурных стерж ней с листовой сталью вы выполнять под слоем флюса.
4. Планку для закладных деталей марок М изготовлять с минусо выми допусками.
5. При изготовлении выпусков рабочей арматуры радиус закругления должен быть не менее 10d

ТД 1960	фермы пролетом 30 м. Закладные детали М-1 ÷ М-11.	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	30

Гл. инж. ин-та: Рыбаков, Цой
Нач. СКО: Орлова
Рук. темы: Сербатко
Рук. группы:
Инженер: Истомина
Чертил:
Нефедкин
Фофанкин
Шиц.





Примечания

1. Все неоговоренные сварные швы приняты шириной в = 8мм.
2. Сварку выполнять электродами Э42.
3. Соединение арматурных стержней с листовой сталью втавр выполнять под слоем флюса.
4. Планку для закладных деталей марок М. изготовлять с минусовыми допусками по длине.
5. При изготовлении выпусков рабочей арматуры радиус закругления должен быть не менее 10ф
6. В случае применения пучков с анкерными колодками и пробками отверстия в шайбах принимаются равными d+1мм, где d-меньший внутренний диаметр анкерной колодки (см. листы 55, 56).

Разработал	Шувяева		
Проверил	Фрадкин		
Исполнитель	Фрадкин		
Инженер	Чудурин		
Гл. инж. проекта	Сидоренко		
Нач. отд.	Сидоренко		
Рук. темы	Сидоренко		
Рук. группы	Шувяева		
Гл. инж. ин-та	Шувяева		


ТА 1960

Фермы пролетом 30 м
Закладные детали М-12 ÷ М-20
Шайбы Ш-1, Ш-2, Ш-3, Ш-4, Ш-5

ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 31

159



Гл. инж. инст.	Шульман		
Нач. СКО	Фролкин		
Рук. темы	Фролкин		
Рук. группы	Шульман		
Инженер	Исполнитель	Проверил	
	Орлова	Сарватко	

ТД 1960	Фермы пролетом 30м. Закладные элементы М-21, М-22 и крепежные детали МН-1÷МН-6, А-1÷А-6.	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	32

459

Спецификация стали на 1 элемент


ОВ1-300, ОВ1-400

Наименование элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортам.	ℓ мм	Количество в 1 шт: на 1 карк.	Количество в 1 шт: всего	Сл м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортам.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
	ПК-1	1	ф12пл	2850	4	4	11.4	10.2	ф12пл	10.2
		2	ф10пл	1850	1	1	1.9	1.2	ф10пл	4.6
	шт.1	3	ф5т	270	47	47	12.7	1.9	ф24	1.4
		4	ф12	1200	2	2	2.4	2.2	ф12	2.2
		16	-150×6	300	1	1	0.3	2.3	ф10	1.2
		8	ф24	100	2	2	0.2	0.4	ф6	5.3
						Итого		18.5	ф5т	1.9
	Отдельные стержни	5	ф10пл	850	-	4	3.4	2.1	б=6	6.3
		6	ф6	1700	-	7	11.9	2.6	б=10	5.2
		7	ф6	1880	-	2	3.8	0.8	Итого	38.3
		8	ф24	100	-	2	0.2	0.4		
		9	-100×6	300	-	1	0.3	1.4		
		10	ф6	1100	-	3	3.3	0.7		
		15	ф10	950	-	2	1.9	1.2		
						Итого		9.5		
	М-1	11	-220×10	300	1	1	0.3	5.2		
	шт.1	12	ф10пл	300	4	4	1.2	0.8		
						Итого		6.0		
	М-2	13	-220×6	250	1	1	0.25	2.6		
		14	ф10пл	200	4	4	0.8	0.5		
	шт.1					Итого		3.1		
	С-1	18	ф6	250	7	21	5.3	1.2		
	шт.3									

ОВ1А-300, ОВ1А-400

ПК-1, М-1, С-1 и отдельные стержни взять по ОВ1-300

	М-2	13	-220×6	250	1	2	0.5	5.2	ф12 пл	10.2
		14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0	ф10пл	5.1
	шт 2					Итого		6.2	ф24	1.4
									ф12	2.2
									ф10	1.2
									ф6	5.3
									ф5т	1.9
									б=6	8.9
									б=10	5.2
									Итого	41.4



Спецификация стали на 1 элемент

В2

Наименование элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортам.	ℓ мм	Количество в 1 шт: на 1 карк.	Количество в 1 шт: всего	Сл м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортам.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
	ПК-2	19	ф12пл	5980	4	4	23.9	21.3	ф12пл	21.3
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8	ф24	0.7
	шт.1					Итого		26.1	ф22	0.6
									ф20	0.5
	М-4	20	Газ.тр. 1¼"	300	1	1	0.3	0.9	ф18	5.0
	шт.1	21	ф6	120	4	4	0.5	0.1	ф16	2.0
						Итого		1.0	ф12	0.8
	М-5	22	-120×10	300	1	1	0.3	2.8	ф10	1.9
	шт.1	23	ф20	100	2	2	0.2	0.5	ф6	3.4
		24	ф18	630	2	2	1.3	5.0	ф5т	4.8
		25	ф18	580	2	2	1.2		б=6	2.6
						Итого		8.3	б=8	1.9
	М-8	26	-180×6	300	1	1	0.3	2.6	б=10	2.8
	шт.1	27	ф12	470	2	2	0.9	0.8	Газ.тр. 1¼"	0.9
		8	ф24	100	2	2	0.2	0.7	Итого	49.2
						Итого		4.1		
	М-9	28	-100×8	300	1	1	0.3	1.9		
	шт.1	29	ф22	100	2	2	0.2	0.6		
		30	ф16	630	2	2	1.3	2.0		
						Итого		4.5		
	С-2	31	ф6	400	2	4	1.6	1.2		
	шт.2	32	ф6	350	5	10	3.5			
		33	ф6	220	1	2	0.4			
	С-3	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4		
	шт.2	34	ф6	200	1	2	0.4			
	С-4	35	ф6	370	5	10	3.7	1.7		
	шт.2	36	ф6	520	2	4	2.1			
		37	ф6	440	2	4	1.8			
	Отд. стерж.	15	ф10	950	-	2	1.9	1.2		
		38	ф10	270	-	4	1.1	0.4		

В2А

ПК-2, М-4, М-5, М-8, М-9, С-2, С-3, С-4 и отдельные стержни по элементу В2

	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1	ф12пл	21.3
	шт.2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0	ф10пл	1.0
						Итого		4.1	ф24	0.7
									ф22	0.6
									ф20	0.5
									ф18	5.0
									ф16	2.0
									ф12	0.8
									ф10	1.9
									ф6	3.4
									ф5т	4.8
									б=6	5.7
									б=8	1.9
									б=10	2.8
									Газ.тр.1¼"	0.9
									Итого	33.3

Спецификация стали на 1 элемент

В4

Наименование элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортам.	ℓ мм	Количество в 1 шт: на 1 карк.	Количество в 1 шт: всего	Сл м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортам.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
	ПК-5	63	ф14пл	5980	4	4	23.9	29.0		
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8	ф14пл	43.5
	шт.1	48	ф14пл	2000	6	6	12.0	14.5	ф24	0.7
						Итого		48.3	ф20	10.4
	М-6	22	-120×10	300	1	1	0.3	2.8	ф12	0.8
	шт 1	23	ф20	100	2	2	0.2	6.7	ф10	1.9
		41	ф20	630	2	2	1.3		ф6	3.4
		42	ф20	580	2	2	1.2		ф5т	4.8
						Итого		9.5	б=6	2.6
									б=10	5.2
	М-10	43	-100×10	300	1	1	0.3	2.4	Газ.тр. 1¼"	0.9
		44	ф20	630	2	2	1.3	3.7		
	шт 1	23	ф20	100	2	2	0.2		Итого	74.2
						Итого		6.1		

М-4, М-8 С-2, С-3, С-4 и отдельные стержни взять по В2

В4А

ПК-5, М-6, М-10 и М-4, М-8, С-2, С-3, С-4 и отд. стержни по В4

	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1	ф14пл	43.5
	шт.2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0	ф10пл	1.0
						Итого		4.1	ф24	0.7
									ф20	10.4
									ф12	0.8
									ф10	1.9
									ф6	3.4
									ф5т	4.8
									б=6	5.7
									б=10	5.2
									Газ.тр. 1¼"	0.9
									Итого	78.3

Спецификация стали на 1 элемент

В6

Наименование элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортам.	ℓ мм	Количество в 1 шт: на 1 карк.	Количество в 1 шт: всего	Сл м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортам.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
	ПК-2	19	ф12пл	5980	4	4	23.9	21.3	ф12пл	21.3
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8		
	шт.1								ф24	0.7
						Итого		26.1	ф20	10.4
									ф12	0.8
									ф10	1.9
									ф6	3.4
									ф5т	4.8
									б=6	2.6
									б=10	5.2
									Газ.тр. 1¼"	0.9
									Итого	52.0

М-6, М-10, М-4, М-8, С-2, С-3, С-4 и отд. стержни по В4

В6А

ПК-2, М-6, М-10, М-4, М-8, С-2, С-3, С-4 и отд. стержни по В6

	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1	ф12пл	21.3
	шт.2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0	ф10пл	1.0
						Итого		4.1	ф24	0.7
									ф20	10.4
									ф12	0.8
									ф10	1.9
									ф6	3.4
									ф5т	4.8
									б=6	5.7
									б=10	5.2
									Газ.тр. 1¼"	0.9
									Итого	56.1

Гл. инж. ин-та	Цой	
Нач. СКО	Орлова	
Рук. темы	Сребтко	
Рук. группы		
Инженер	Чабуркин	
Исполнитель	Фрадкин	
Проверил	Фрадкин	
	Шилова	

ТД 1980

Фермы пролетом 30 м
Спецификация стали на элементы ферм ОВ1-300, ОВ1А-300, ОВ1-400, ОВ1А-400, В2, В2А, В4, В4А, В6 и В6А.

ПК-01-16 выпуск 4

Лист 33

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	∅ или номер по сортам.	ℓ мм	Колич-во позиц. на 1 каркас	Колич-во позиц. всего в шт	Сл м	Вес кг
В8	ПК-6 шт.1	19	ф12пл	5980	4	4	23.9	21.3
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8
		48	ф14пл	2000	6	6	12.0	14.5
						Итого		40.6
	М-4 шт.1	20	Газ. тр. 1¼"	300	1	1	0.3	0.9
		21	ф6	120	4	4	0.5	0.1
						Итого		1.0
	М-7 шт.1	22	-120×10	300	1	1	0.3	2.8
		23	ф20	100	2	2	0.2	0.5
		46	ф22	630	2	2	1.3	7.5
		47	ф22	580	2	2	1.2	
						Итого		10.8
	М-8 шт.1	8	ф24	100	2	2	0.2	0.7
		26	-180×6	300	1	1	0.3	2.6
		27	ф12	490	2	2	0.9	0.8
						Итого		4.1
	М10 шт.1	43	-100×10	300	1	1	0.3	2.4
		44	ф20	630	2	2	1.3	3.2
		23	ф20	100	2	2	0.2	0.5
						Итого		6.1
	С-2 шт.2	31	ф6	400	2	4	1.6	1.2
		32	ф6	350	5	10	3.5	
		33	ф6	220	1	2	0.4	
	С-3 шт.2	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4
		34	ф6	200	1	2	0.4	
	С-4 шт.2	35	ф6	370	5	10	3.7	1.7
		36	ф6	520	2	4	2.1	
		37	ф6	440	2	4	1.8	
	Отд. стержни	15	ф10	950	-	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	-	4	1.1	0.7
В8А			ПК-6, М-4, М-7, М-8, М-10, С-2, С-3, С-4 и отдельные стержни взять по элементу В8					
	М-3 шт.2	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
		14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	14.5
ф12пл	21.3
ф24	0.7
ф22	7.5
ф20	4.2
ф12	0.8
ф10	1.9
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	2.6
б=10	5.2
Газ. тр. 1¼"	0.9
Итого	67.8

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	14.5
ф12пл	21.3
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.5
ф20	4.2
ф12	0.8
ф10	1.9
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=10	5.2
Газ. тр. 1¼"	0.9
Итого	71.9

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	∅ или номер по сортам.	ℓ мм	Кол-во позиц. на 1 каркас	Кол-во позиц. всего в шт	Сл м	Вес кг
В9	ПК-7 шт.1	63	ф14пл	5980	6	6	35.8	43.3
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8
		40	ф12пл	1600	6	6	9.6	8.5
						Итого		56.6
	М-11 шт.1	49	-100×12	300	1	1	0.3	2.8
		50	ф24	630	2	2	1.2	4.3
		51	ф18	100	2	2	0.2	0.4
						Итого		7.5
			М-4, М-7, М-8, С-2, С-3, С-4 и отдельные стержни взять по В8					
В9А			ПК-7, М-11, М-4, М-7, М-8, С-2, С-3, С-4 и отдельные стержни по В9					
	М-3 шт.2	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
		14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1
В3	ПК-3 шт.1	63	ф14пл	5980	4	4	23.9	28.9
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8
						Итого		33.7
	М-4 шт.2	20	Газ. тр. 1¼"	300	1	2	0.6	1.9
		21	ф6	120	4	8	1.0	0.2
						Итого		2.1
	М-12 шт.1	23	ф20	100	2	2	0.2	0.5
		43	-100×10	300	1	1	0.3	2.4
		52	ф18	590	2	2	1.2	2.4
						Итого		5.3

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	43.3
ф12пл	8.5
ф24	5.0
ф22	7.5
ф20	0.5
ф18	0.4
ф12	0.8
ф10	1.9
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=10	2.8
б=12	2.8
Газ. тр. 1¼"	0.9
Итого	85.2

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	43.3
ф12пл	8.5
ф10пл	1.0
ф24	5.0
ф22	7.5
ф20	0.5
ф18	0.4
ф12	0.8
ф10	1.9
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=10	2.8
б=12	2.8
Газ. тр. 1¼"	0.9
Итого	89.3

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	∅ или номер по сортам.	ℓ мм	Колич-во позиц. На 1 каркас	Колич-во позиц. всего в шт	Сл м	Вес кг
В3 (продолжение)	М-15 шт.1	8	ф24	100	2	2	0.2	0.7
		26	-180×6	300	1	1	0.3	2.6
		53	ф12	490	2	2	1.0	0.9
						Итого		4.2
	М-16 шт.1	28	-100×8	300	1	1	0.3	1.9
		29	ф22	100	2	2	0.2	0.6
		54	ф16	580	2	2	1.2	1.9
						Итого		4.4
	С-3 шт 2	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4
		34	ф6	200	1	2	0.4	
	С-5 шт.4	55	ф6	380	4	16	6.1	2.8
		56	ф6	340	1	4	1.4	
		37	ф6	440	3	12	5.3	
	Отд. стер.	15	ф10	950	-	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	-	3	0.8	0.5
В3А			ПК-3, М-4, М-12, М-15, М-16, С-3, С-5 и отдельные стержни взять по В3					
	М-3 шт.2	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
		14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	0.6
ф20	0.5
ф18	2.4
ф16	1.9
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=8	1.9
б=10	2.4
Газ. тр. 1¼"	1.9
Итого	54.6

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	0.6
ф20	0.5
ф18	2.4
ф16	1.9
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=8	1.9
б=10	2.4
Газ. тр. 1¼"	1.9
Итого	58.7

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	∅ или номер по сортам.	ℓ мм	Количест. поз. На 1 каркас	Количест. поз. Всего в шт	Сл м	Вес кг
В3-С	М-19 шт.1	57	-120×12	300	1	1	0.3	3.4
		58	-120×10	286	2	2	0.57	5.4
		59	-80×10	280	1	1	0.28	1.8
		60	ф12	550	4	4	2.2	2.0
		61	ф12	620	2	2	1.2	1.1
		62	ф16	570	2	2	1.1	1.7
						Итого		15.4
	М-4 шт.1	20	Газ. тр. 1¼"	300	1	1	0.3	0.9
		21	ф6	120	4	4	0.5	0.1
						Итого		1.0
	Отд. стерж.	15	ф10	950	-	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	-	4	1.1	0.7
	С-8 шт.2	56	ф6	340	5	10	3.4	1.6
		119	ф6	470	4	8	3.8	
	С-5 шт 2	55	ф6	380	4	8	3.0	1.4
		56	ф6	340	1	2	0.7	
		37	ф6	440	3	6	2.6	
			ПК-3, М-12, М-15, С-3 и отдельные стержни взять по В3					
В3А-С	М-3 шт.2	39	-180×6	180	1	2	0.36	31
		14	ф10пл	200	4	8	16	1.0
						Итого		4.1
			ПК-3, М-4, М-12, М-15, М-19, С-3, С-8, С-5 и отдельные стержни взять по В3-С					

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортам	Вес кг
ф14пл	28.9
ф24	0.7
ф20	0.5
ф18	2.4
ф16	1.7
ф12	4.0
ф10	1.9
ф6	3.5
ф5т	4.8
б=6	5.7
б=10	9.6
б=12	3.4
Газ. тр. 1¼"	0.9
Итого	64.9

Гл. инж. ин-та	Чадушин
Нач. СКО	Фрадкин
Рук. темы	Фрадкин
Рук. группы	Шорева
Инженер	Орлова
Исполнитель	Сердюкова
Проверил	

459

ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Спецификация стали на элементы ферм В8, В8А, В9, В9А, В3, В3А, В3-С и В3А-С

ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 34

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	N/N позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм	Количество позиций: на 1 карк.	Количество позиций: Всего в шт	Сп м	Вес кг
В5	ПК-4	63	ф14пл	5980	4	4	23.9	28.9
	шт-1	40	ф12пл	1600	3	3	4.8	4.3
		3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8
						Итого		38.0
	М-4	20	Газ. тр 1¼"	300	1	2	0.6	1.9
	шт-2	21	ф6	120	4	8	1.0	0.2
						Итого		2.1
	М-13	43	-100×10	300	1	1	0.3	2.4
	шт-1	23	ф20	100	2	2	0.2	0.5
		64	ф22	590	2	2	1.2	3.6
						Итого		6.5
	М-15	8	ф24	100	2	2	0.2	0.7
	шт-1	26	-180×6	300	1	1	0.3	2.6
		53	ф12	490	2	2	1.0	0.9
						Итого		4.2
	М-17	43	-100×10	300	1	1	0.3	2.4
	шт-1	23	ф20	100	2	2	0.2	0.5
		65	ф22	580	2	2	1.2	3.5
						Итого		6.4
	С-3	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4
	шт-2	34	ф6	200	1	2	0.4	
	С-5	55	ф6	380	4	16	6.1	2.8
	шт-4	56	ф6	340	1	4	1.4	
		37	ф6	440	3	12	5.3	
	Отдельные стерж.	15	ф10	350		2	1.9	1.2
		38	ф10	270		3	0.8	0.5
В5А	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
	шт-2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1
	ПК-4, М-4, М-13, М-15, М-17, С-3, С-5 и отдельные стержни взять по В5							
В5-С	ПК-4; М-13, М-15 и С-3 взять по В5							
	М-20	57	-120×12	300	1	1	0.3	3.4
		58	-120×10	286	2	2	0.57	5.4
	шт-1	59	-80×10	280	1	1	0.28	1.8
		60	ф12	550	4	4	2.2	2.0
		61	ф12	620	2	2	1.2	1.1
		66	ф24	570	2	2	1.1	3.9
						Итого		17.6
	М-4	20	Газ. тр 1¼"	300	1	1	0.3	0.9
	шт-1	21	ф6	120	4	4	0.5	0.1
						Итого		1.0
	С-5	37	ф6	440	3	6	2.6	1.4
	шт-2	55	ф6	380	4	8	3.0	
		56	ф6	340	1	2	0.7	
	С-8	56	ф6	340	5	10	3.4	1.6
	шт.2	119	ф6	470	4	8	3.8	
	отд. стерж-ни	15	ф10	950		2	1.9	1.2
		38	ф10	270		4	1.1	0.7
В5А-С	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
	шт.2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1
	ПК-4, М-4, М-13, М-15, М-20, С-5, С-8 и отдельные стержни взяты по В5-С							
В7	ПК-3	63	ф14пл	5980	4	4	23.9	28.9
	шт-1	3	ф5т	270	116	116	31.4	4.8
						Итого		33.7
	М-4, М-13, М-15, М-17, С-3, С-5 и отдельные стержни - по В5							

Спецификация стали на 1 элемента

Марка элемента	Марка каркаса	N/N позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм	Количество позиций: на 1 карк.	Количество позиций: Всего в шт	Сп м	Вес кг
В7А	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
	шт-2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1
	ПК-3, М-4, М-13, М-15, М-17, С-3, С-5 и отдельные стержни - по В7							
В7-С	ПК-3, М-13, М-15, С-3 Взять по В7							
	М-20, М-4, С-5, С-8 и отдельные стержни по В5-С							
В7А-С	ПК-3, М-13, М-15, С-3 Взять по В7							
	М-20, М4 С-5, С-8 и отдельные стержни по В5-С							
	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
	шт-2	14	ф10пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф12пл	4.3
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	4.8
Газ. тр 1¼"	1.9
Итого	66.2

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф12пл	4.3
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	3.6
ф20	0.5
ф12	4.0
ф10	1.9
ф6	3.5
ф5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	9.6
δ=12	3.4
Газ. тр 1¼"	0.9
Итого	57.8


∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
δ=6	2.6
δ=10	4.8
Газ. тр 1¼"	1.9
Итого	76.1

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф12пл	4.3
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	4.8
Газ. тр 1¼"	1.9
Итого	66.2

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.5
ф5т	4.8
δ=6	2.6
δ=10	9.6
δ=12	3.4
Газ. тр 1¼"	0.9
Итого	76.1

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.4
ф5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	4.8
Газ. тр 1¼"	1.9
Итого	66.2

∅ или номер по сортаменту	Q кг
ф14пл	28.9
ф10пл	1.0
ф24	0.7
ф22	7.1
ф20	1.0
ф12	0.9
ф10	1.7
ф6	3.5
ф5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	9.6
δ=12	3.4
Газ. тр 1¼"	0.9
Итого	72.4



ГИП	Фролов	
Гл. инж. пр-та	Орлова	
Нач. сто	Сербулатко	
Рук. группы	Чорный	
Инженер	Исполнитель	Проверил
Чорный	Сафрыгин	Широбоков

ТА 1960

Фермы пролетом 30 м.
Спецификация стали на элементы ферм В-5
В-5А, В5-С, В5А-С, В7 В7А, В7-С, В7 А-С

ПК-01-76, Выпуск 4

Лист 35

Спецификация стали на 1 элемент

Наименование элемента	Марка каркаса	N N позиций	ф или номер по сортаменту	e мм	Количество шт: на 1 карк.	Количество шт: всего	ℓ м	Вес кг
В 10	ПК-8	63	ф 14 пл	5980	4	4	23.9	28.9
	шт 1	40	ф 12 пл	1600	6	6	9.6	8.5
		3	ф 5т	270	116	116	31.4	4.8
						Итого		42.2
	М-4	20	газ. тр 1¼"	300	1	2	0.6	1.9
	шт 2	21	ф 6	120	4	8	1.0	0.2
						Итого		2.1
	М-14	49	-100×12	300	1	1	0.3	2.8
	шт 1	51	ф 18	100	2	2	0.2	0.4
		67	ф 24	590	2	2	1.2	4.2
						Итого		7.4
	М-15	8	ф 24	100	2	2	0.2	0.7
		28	-100×12	300	1	1	0.3	2.6
	шт 1	53	Ф	490	2	2	1.0	0.9
						Итого		4.2
	М-18	49	-100×12	300	1	1	0.3	2.8
		51	ф 18	100	2	2	0.2	0.4
	шт 1	68	ф 24	580	2	2	1.2	4.2
						Итого		7.4
	С-3	45	ф 8	300	2	4	1.2	0.4
	шт 2	34	ф 6	200	1	2	0.4	
	С-5	37	ф 6	440	3	12	5.3	2.8
	шт 4	55	ф 6	380	4	16	6.1	
		56	ф 6	340	1	4	1.4	
	Отдельные стержни	15	ф 10	950	—	2	1.9	1.2
		38	ф 10	270		3	0.8	0.5
	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1
	шт 2	14	ф 10 пл	200	4	8	1.6	1.0
						Итого		4.1

ПК-8, М-4, М-14, М-15, М-18, С-3, С-5 и отдельные стержни взять по В 10

Выборка стали на 1 элемент

ф или номер по сортаменту	Вес кг
ф 14 пл	28.9
ф 12 пл	8.5
ф 24	9.1
ф 18	0.8
ф 12	0.9
ф 10	1.7
ф 8	3.4
ф 5т	4.8
δ=6	2.6
δ=12	5.6
газ. тр 1¼"	1.9
Итого	68.2
ф 14 пл	28.9
ф 12 пл	8.5
ф 10 пл	1.0
ф 24	9.1
ф 18	0.8
ф 12	0.9
ф 10	1.7
ф 6	3.4
ф 5т	4.8
δ=6	5.7
δ=12	5.6
газ. тр 1¼"	1.9
Итого	72.3

Спецификация стали на 1 элемент

Наименование элемента	Марка каркаса	N N позиций	ф или номер по сортаменту	e мм	Количество шт: на 1 карк.	Количество шт: всего	ℓ м	Вес кг
В10-С	М-20	57	-120×12	300	1	1	0.3	3.4
	шт 1	58	-120×10	286	2	2	0.57	5.4
		59	-80×10	280	1	1	0.28	1.8
		60	ф 12	550	4	4	2.2	2.0
		61	ф 12	620	2	2	1.2	1.1
		66	ф 24	570	2	2	1.1	3.9
						Итого		17.6
	М-4	20	газ. тр 1¼"	300	1	1	0.3	0.9
	шт 1	21	ф 6	120	4	4	0.5	0.1
						Итого		1.0
	С-5	37	ф 6	440	3	6	2.6	1.4
	шт 2	55	ф 6	380	4	8	3.0	
		56	ф 6	340	1	2	0.7	
	С-8	56	ф 6	340	5	10	3.4	1.6
	шт 2	119	ф 6	470	4	8	3.8	
	Отдельные стерж.	15	ф 10	950	—	2	1.9	1.2
		38	ф 10	270		4	1.1	0.7

ПК-8, М-14, М-15 и С-3 взять по В10

	М-3	39	-180×6	180	1	2	0.36	3.1	ф 14 пл 28.9
	шт 2	14	ф 10 пл	200	4	8	1.6	1.0	ф 12 пл 8.5
						Итого		4.1	ф 10 пл 1.0

ПК-8, М-4, М-14, М-15, М-20, С-3, С-5, С-8 и отдельные стержни взять по В 10-С

Н1	К-1	69	ф 12 пл	5480	2	2	11.0	9.8	ф 12 пл 9.8
	шт 1	70	ф 8 пл	5480	2	2	11.0	4.4	ф 8 пл 4.4
		71	ф 5т	850	27	27	23.0	3.5	ф 24 0.7
		72	ф 6	150	6	6	0.9	0.2	ф 18 1.8
		8	ф 24	100	2	2	0.2	0.7	ф 16 2.2
		9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4	ф 12 1.2
						Итого		20.0	ф 10 1.9
	С-6	73	ф 6	1150	4	8	9.2	3.8	ф 6 4.0
	шт 2	74	ф 6	330	12	24	7.9		ф 5т 3.7
									δ=6 1.4
									Итого 37.1

Выборка стали на 1 элемент

ф или номер по сортаменту	Вес кг
ф 14 пл	28.9
ф 12 пл	8.5
ф 10 пл	1.0
ф 24	8.8
ф 18	0.4
ф 12	4.0
ф 10	1.9
ф 6	3.5
ф 5т	4.8
δ=6	5.7
δ=10	7.2
δ=12	6.2
газ. тр 1¼"	0.9
Итого	81.8

Спецификация стали на 1 элемент

Наименование элемента	Марка каркаса	N N позиций	ф или номер по сортаменту	e мм	Количество шт: на 1 карк.	Количество шт: всего	ℓ м	Вес кг
Н1 (продолжение)	ПК-20	75	ф 18	1900	1	1	1.9	3.8
	шт 1	76	ф 18	1980	1	1	2.0	4.0
		77	ф 16	1420	1	1	1.4	2.2
		78	ф 12	1300	1	1	1.3	1.2
						Итого		11.2
	Отдельные стержни	15	ф 10	950	—	2	1.9	1.2
		38	ф 10	270	—	4	1.1	0.7
		79	ф 5т	340	—	4	1.4	0.2
Н4	ПК-22	78	ф 12	1300	1	1	1.3	1.2
	шт 1	80	ф 20	1900	1	1	1.9	13.1
		81	ф 20	1980	1	1	2.0	
		82	ф 20	1420	1	1	1.4	
						Итого		14.3


К-1, С-6 и отдельные стержни по Н1

Н2	К-2	83	ф 12 пл	5910	2	2	11.8	10.5	ф 12 пл 10.5
	шт 1	84	ф 8 пл	5910	2	2	11.8	4.7	ф 8 пл 4.7
		71	ф 5т	850	30	30	25.5	4.0	ф 18 3.2
		72	ф 6	150	9	9	1.4	0.3	ф 16 2.5
						Итого		19.5	ф 12 1.2
	С-7	122	ф 6	410	9	18	7.4	3.3	ф 10 1.7
	шт 2	85	ф 6	900	4	8	7.2		ф 6 3.6
	ПК-21	86	ф 18	1600	1	1	1.6	3.2	ф 5т 4.3
	шт 1	87	ф 12	1400	1	1	1.4	1.2	Итого 31.7
		88	ф 16	1540	1	1	1.6	2.5	
						Итого		6.9	
	Отдельные стержни	15	ф 10	950		2	1.9	1.2	
		38	ф 10	270		3	0.8	0.5	
		79	ф 5т	340		6	2.0	0.3	

Выборка стали на 1 элемент

ф или номер по сортаменту	Вес кг
ф 12 пл	9.8
ф 8 пл	4.4
ф 24	0.7
ф 20	13.1
ф 12	1.2
ф 10	1.9
ф 6	4.0
ф 5т	3.7
δ=6	1.4
Итого	40.2
ф 12 пл	10.5
ф 8 пл	4.7
ф 18	3.2
ф 16	2.5
ф 12	1.2
ф 10	1.7
ф 6	3.6
ф 5т	4.3
Итого	31.7

Разработал Одесса Серебятко
Руководитель группы Шарова
Гл. инженер проекта Шарова
Нач. отд. Шарова
Гл. инженер Шарова



ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Спецификация стали на элементы ферм В10, В10А, В10-С, В10А-С, Н1, Н2, Н4

ПК-01-76 Выпуск 4
Лист 36

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	NN позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм	Количество позиций: на 1 каркас	Количество позиций: всего п шт	ℓп м	Вес кг
Н3-300 и Н3-400	К-3 шт.1	89	ф12пл	5040	2	2	10.1	9.0
		90	ф8пл	5040	2	2	10.1	4.0
		71	ф5т	850	26	26	22.1	3.4
		72	ф6	150	9	9	1.4	0.3
						Итого	16.7	ф5т 3.6
								Итого 18.1
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
Н5	К-2 шт.1	83	ф12пл	5910	2	2	11.8	10.5
		84	ф8пл	5910	2	2	11.8	4.7
		71	ф5т	850	30	30	25.5	4.0
		72	ф6	150	9	9	1.4	0.3
						Итого	19.5	ф10 1.7
	С-7 шт.2	122	ф6	410	9	18	7.4	3.3
		85	ф6	900	4	8	7.2	
								ф6 3.6
								ф5т 4.3
								Итого 35.6
	ПК-23 шт.1	87	ф12	1400	1	1	1.4	1.2
		91	ф22	1600	1	1	1.6	4.8
		92	ф22	1540	1	1	1.6	4.8
						Итого		10.8
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	3	0.8	0.5
		79	ф5т	340	–	6	2.0	0.3
Н6-300 и Н6-400	К-4 шт.1	93	ф12пл	2400	2	2	4.8	4.3
		94	ф8пл	2400	2	2	4.8	1.9
		71	ф5т	850	11	11	9.4	1.5
		72	ф6	150	6	6	0.9	0.2
						Итого	7.9	ф10 1.4
	М-21 шт.1	95	-300×12	400	1	1	0.40	11.3
		96	-300×12	360	1	1	0.36	10.2
		97	-300×22	346	1	1	0.35	18.1
		98	-150×12	322	5	1	0.32	4.6
		99	ф16пл	340	3	3	1.0	1.6
		100	ф12пл	400	4	4	1.6	1.4
		116	-150×12	322	2	2	0.64	9.1
						Итого	20	56.3

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортаменту	Вес кг
ф12пл	9.0
ф8пл	4.0
ф10	1.2
ф6	0.3
ф5т	3.6
Итого	18.1
ф12пл	10.5
ф8пл	4.7
ф22	9.6
ф12	1.2
ф10	1.7
ф6	3.6
ф5т	4.3
Итого	35.6
ф16пл	1.6
ф12пл	5.7
ф8пл	1.9
ф12	1.2
ф10	1.4
ф6	0.6
ф5т	1.7
б=12	35.2
б=22	18.1
Итого	67.4

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	NN позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм	Количество позиций: на 1 каркас	Количество позиций: всего п шт	ℓп м	Вес кг
Н6-300, Н6-400 (продолжение)	С-3 шт.2	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4
		34	ф6	200	1	2	0.4	
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	1	0.3	0.2
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
		101	ф12	1280	–	1	1.3	1.2
Н7	К-1 шт.1	69	ф12пл	5480	2	2	11.0	9.8
		70	ф8пл	5480	2	2	11.0	4.4
		71	ф5т	850	27	27	23.0	3.5
		72	ф6	150	6	6	0.9	0.2
		8	ф24	100	2	2	0.2	0.7
		9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4
						Итого		20.0
	С-6 шт.2	73	ф6	1150	4	8	9.2	3.8
		74	ф6	330	12	24	7.9	
	ПК-24 шт.1	102	ф22	1900	1	1	1.9	5.7
		103	ф22	1980	1	1	2.0	6.0
		104	ф14	1500	1	1	1.5	1.8
		105	ф14	1420	1	1	1.4	1.7
		78	ф12	1300	1	1	1.3	1.2
						Итого		16.4
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	5	1.4	0.9
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
Н8	К-2 и С-7 Взять по Н5							
	ПК-25 шт.1	87	ф12	1400	1	1	1.4	1.2
		106	ф16	1680	1	1	1.7	2.6
		107	ф16	1680	1	1	1.7	2.7
		108	ф18	1640	1	1	1.6	3.2
		109	ф18	1580	1	1	1.6	3.2
						Итого		12.9
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	5	1.4	0.9
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортаменту	Вес кг
С-3	0.4
ф6	0.4
Отдельные стержни	
ф10	1.2
ф5т	0.2
ф12	1.2
Итого	19.1
ф12пл	9.8
ф8пл	4.4
ф24	0.7
ф22	11.7
ф14	3.5
ф12	1.2
ф10	2.1
ф6	4.0
ф5т	3.7
б=6	1.4
Итого	42.5
ф12пл	10.5
ф8пл	4.7
ф18	6.4
ф16	5.3
ф12	1.2
ф10	2.1
ф6	3.6
ф5т	4.2
Итого	38.0

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	NN позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм	Количество позиций: на 1 каркас	Количество позиций: всего п шт	ℓп м	Вес кг
Н9	К-5 шт.1	112	ф14пл	5480	2	2	11.0	13.3
		70	ф8пл	5480	2	2	11.0	4.4
		71	ф5т	850	27	27	23.0	3.5
		72	ф6	150	6	6	0.9	0.2
		8	ф24	100	2	2	0.2	0.7
		9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4
						Итого		23.5
	С-6 шт.2	73	ф6	1150	4	8	9.2	3.8
		74	ф6	330	12	24	7.9	
	ПК-26 шт.1	78	ф12	1300	1	1	1.3	1.2
		102	ф22	1900	1	1	1.9	5.7
		103	ф22	1980	1	1	2.0	6.0
		110	ф18	1500	1	1	1.5	3.0
		111	ф18	1420	1	1	1.4	2.8
						Итого		18.7
	Отдельные стер.	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	5	1.4	0.9
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
Н10	К-6 шт.1	113	ф14пл	5910	2	2	11.8	14.3
		84	ф8пл	5910	2	2	11.8	4.7
		71	ф5т	850	30	30	25.5	4.0
		72	ф6	150	9	9	1.4	0.3
						Итого		23.3
	С-7 шт.2	122	ф6	410	9	18	7.4	3.3
		85	ф6	900	4	8	7.2	
	ПК-27 шт.1	87	ф12	1400	1	1	1.4	1.2
		108	ф18	1640	1	1	1.6	3.2
		109	ф18	1580	1	1	1.6	3.2
		114	ф18	1660	1	1	1.7	3.4
		115	ф18	1680	1	1	1.7	3.4
						Итого		14.4

Выборка стали на 1 элемент


∅ или номер по сортаменту	Вес кг
ф14пл	13.3
ф8пл	4.4
ф24	0.7
ф22	11.7
ф18	5.8
ф12	1.2
ф10	2.1
ф6	4.0
ф5т	3.7
б=6	1.4
Итого	48.3
ф14пл	14.3
ф8пл	4.7
ф18	13.2
ф12	1.2
ф10	2.1
ф6	3.6
ф5т	4.2
Итого	43.3

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	NN позиций	∅ или номер по сортаменту	ℓ мм.	Количество позиций: на 1 каркас	Количество позиций: всего п шт	ℓ м	Вес кг
Н10 (продолжение)	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		38	ф10	270	–	3	1.4	0.9
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
Н11	К-7 шт.1	116	ф14пл	5040	2	2	10.1	12.2
		90	ф8пл	5040	2	2	10.1	4.0
		71	ф5т	850	26	26	22.1	3.4
		72	ф6	150	9	9	1.4	0.3
						Итого	19.9	ф5т 3.6
								Итого 21.3
	Отдельные стержни	15	ф10	950	–	2	1.9	1.2
		79	ф5т	340	–	4	1.4	0.2
Н12	К-4, С-3 и отдельные стержни Взять по Н6-300							ф16пл 1.6
								ф12пл 5.7
								ф8пл 1.9
	М-22 шт.1	117	-300×14	400	1	1	0.40	13.2
		118	-300×14	360	1	1	0.36	11.9
		97	-300×22	346	1	1	0.35	18.1
		120	-150×14	318	1	1	0.32	5.3
		99	ф16пл	340	3	3	1.0	1.6
		100	ф12пл	400	4	4	1.6	1.4
		166	-150×14	318	2	2	0.64	10.5
						Итого		62.0

Выборка стали на 1 элемент

∅ или номер по сортаменту	Вес кг
ф12	1.2
ф10	1.4
ф6	0.6
ф5т	1.7
б=14	40.9
б=22	18.1
Итого	73.1



ТД 1960	Фермы пролетом 30м спецификация стали на элементы фермы Н3-300, Н3-400, Н5, Н6-300, Н6-400, Н7÷Н12	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	37

Гл. инж. ин-та Ноч. С.К.о Рук. темы Рук. группы

Инженер Исполнитель Проверил

Чобурин Фрадкин Фрадкин Шиляева

459

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортамен.	ℓ мм	Количест. позиций на 1 каркас	Количест. позиций всего по шт	Σ ℓ м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортамен.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
Н13	К-8	121	ф14пл	2400	2	2	4.8	5.8	ф16пл	1.6
	шт.1	94	ф8пл	2400	2	2	4.8	1.9	ф14пл	5.8
		71	ф5т	850	11	11	9.4	1.5	ф12пл	1.4
		72	ф6	150	6	6	0.9	0.2	ф8пл	1.9
						Итого		9.4	ф12	1.2
	М-22	117	-300×14	400	1	1	0.40	13.2	ф10	1.4
	шт.1	118	-300×14	360	1	1	0.36	11.9	ф6	0.6
		97	-300×28	345	1	1	0.35	18.1	ф5т	1.7
		120	-150×14	318	1	1	0.32	5.3	б=14	40.9
		99	ф18пл	340	3	3	1.0	1.6	б=22	18.1
		100	ф12пл	400	4	4	1.6	1.4	Итого	74.6
		166	-150×14	318	2	2	0.64	10.5		
						Итого		62.0		
	С-3	45	ф6	300	2	4	1.2	0.4		
	шт.2	34	ф6	200	1	2	0.4			
	Отдельные стержни	15	ф10	950	-	2	1.9	1.2		
		38	ф16	270	-	1	0.3	0.2		
		79	ф5т	340	-	4	1.4	0.2		
		101	ф12	1280	-	1	1.3	1.2		

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортамен.	ℓ мм	Количест. позиций на 1 каркас	Количест. позиций всего по шт	Σ ℓ м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортамен.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
Р1	ПК-9	127	ф16пл	2400	4	4	9.6	15.2	ф16пл	15.2
	шт.1	131	ф6	130	22	22	2.9	1.1	ф6	1.1
		132	ф6	90	22	22	2.0		Итого	16.3
Р2	ПК-10	125	ф10пл	3450	4	4	13.8	8.5	ф10пл	8.5
	шт.1	123	ф5т	130	32	32	4.2	1.1	ф5т	1.1
		124	ф5т	90	32	32	2.9		Итого	9.6
Р3	ПК-11	128	ф12пл	3450	4	4	13.8	12.3	ф12пл	12.3
	шт.1	123	ф5т	130	32	32	4.2	1.1	ф5т	1.1
		124	ф5т	90	32	32	2.9		Итого	13.4
Р4	ПК-12	126	ф10пл	3850	4	4	15.4	9.5	ф10пл	9.5
	шт.1	123	ф5т	130	36	36	4.7	1.2	ф5т	1.2
		124	ф5т	90	36	36	3.3		Итого	10.7
Р5	ПК-13	130	ф14пл	3450	4	4	13.8	16.7	ф14пл	16.7
	шт.1	123	ф5т	130	32	32	4.2	1.1	ф5т	1.1
		124	ф5т	90	32	32	2.9		Итого	17.8
Р6	ПК-14	129	ф12пл	3850	4	4	15.4	13.7	ф12пл	13.7
		123	ф5т	130	36	36	4.7	1.2	ф5т	1.2
		124	ф5т	90	36	36	3.3		Итого	14.9

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	ф или номер по сортамен.	ℓ мм	Количест. позиций на 1 каркас	Количест. позиций всего по шт	Σ ℓ м	Вес кг	Выборка стали на 1 элемент: ф или номер по сортамен.	Выборка стали на 1 элемент: Вес кг
Р7	ПК-15	134	ф18пл	2400	4	4	9.6	19.2	ф18пл	19.2
	шт.1	131	ф6	130	22	22	2.0	1.1	ф6	1.1
		132	ф6	90	22	22	2.0		Итого	20.3
Р8	ПК-16	133	ф14пл	3850	4	4	15.4	18.6	ф14пл	18.6
	шт.1	123	ф5т	130	36	36	4.7	1.2	ф5т	1.2
		124	ф5т	90	36	36	3.3		Итого	19.8
С1	ПК-17	135	ф10пл	1750	4	4	7.0	4.3	ф10пл	4.3
	шт.1	123	ф5т	130	20	20	2.6	0.7	ф5т	0.7
		124	ф5т	90	20	20	1.8		Итого	5.0
С2	ПК-18	136	ф10пл	2650	4	4	10.6	6.6	ф10пл	6.6
	шт.1	123	ф5т	130	32	32	4.2	1.1	ф5т	1.1
		124	ф5т	90	32	32	2.9		Итого	7.7
С3	ПК-19	137	ф10пл	2800	4	4	11.2	6.9	ф10пл	6.9
	шт.1	123	ф5т	130	34	34	4.4	1.1	ф5т	1.1
		124	ф5т	90	34	34	3.0		Итого	8.0
С-9		138	ф5т	2400	2	2	4.8	1.0	ф5т	1.0
		139	ф5т	110	12	12	1.3			
Узлы фермы		140	ф6	180	-	72	13.0	2.9	ф6	4.9
		141	ф6	760	-	12	9.1	2.0	ф10	2.8
		142	ф10	1140	-	4	4.6	2.8	ф10пл	4.7
		143	ф10пл	620	-	12	7.5	4.7	Итого	12.4

Спецификация стали на 1 штуку каждой марки


Марка	№№ поз.	Профиль	ℓ мм	Колич. шт.	Вес в кг: 1 шт	Вес в кг: Всех	Σ Марка	Примечания
МН-1	1	-200×14	400	1	8.8	8.8	10.2	Ст.3 ГОСТ 380-57
	2	-60×10	140	2	0.7	1.4		—"—
МН-2	3	-200×10	270	1	4.2	4.2	6.9	то же
	4	-130×10	220	1	2.3	2.3		
	5	-50×10	100	1	0.4	0.4		
МН-3	6	-260×12	900	1	22.4	22.4	22.4	то же
МН-4	7	-260×14	900	1	26.2	26.2	26.2	то же
МН-5	8	-340×12	950	1	31.0	31.0	31.0	то же
МН-6	9	-340×14	1000	1	38.0	38.0	38.0	то же
А-1	10	-260×8	180	1	2.4	2.4	2.4	то же
А-2	11	-260×6	180	1	2.4	2.4	2.4	то же
А-3	12	-260×6	240	1	3.2	3.2	3.2	то же
А-4	13	-260×8	240	1	4.0	4.0	4.5	Ст.3 ГОСТ 380-57
	14	Анкер ф18	70	2	0.27	0.5		включен вес шайб и гаек
А-5	15	-260×8	380	1	6.3	6.3	7.4	см. А-4
	14	Анкер ф18	70	4	0.27	1.1		
А-6	16	-260×8	380	1	6.3	6.3	7.4	см. А-4
	14	Анкер ф18	70	4	0.27	1.1		
Ш-1		-280×20	300	1	12.9	12.9	12.9	
Ш-2		-280×20	300	1	12.9	12.9	12.9	
Ш-3		-280×22	300	1	14.2	14.2	14.2	

Заказ закладных деталей марок М на 1 ферму

Ф1-30-1 Ф3-30-1			Ф1-30-1А Ф3-30-1А			Ф1-30-2,3 Ф3-30-2,3			Ф1-30-2А,3А Ф1-30-2А-3А			Ф1-30-4 Ф3-30-4			Ф1-30-4А Ф3-30-4А			Ф1-30-5 Ф3-30-5			Ф1-30-5А Ф3-30-5А		
Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг
М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0	М-1	2	12.0
М-2	2	6.2	М-2	4	12.4	М-2	2	6.2	М-2	4	12.4	М-2	2	6.2	М-2	4	12.4	М-2	2	6.2	М-2	4	12.4
М-4	6	6.0	М-3	8	16.4	М-4	6	6.0	М-3	8	16.4	М-4	6	6.0	М-3	8	16.4	М-4	6	6.0	М-3	8	16.4
М-5	2	16.6	М-4	6	6.0	М-6	2	19.0	М-4	6	6.0	М-7	2	21.6	М-4	6	6.0	М-7	2	21.6	М-4	6	6.0
М-8	2	8.2	М-5	2	16.6	М-8	2	8.2	М-6	2	19.0	М-8	2	8.2	М-7	2	21.6	М-8	2	8.2	М-7	2	21.6
М-9	2	9.0	М-8	2	8.2	М-10	2	12.2	М-8	2	8.2	М-10	2	12.2	М-8	2	8.2	М-11	2	15.0	М-8	2	8.2
М-12	2	10.6	М-9	2	9.0	М-13	2	13.0	М-10	2	12.2	М-13	2	13.0	М-10	2	12.2	М-14	2	14.8	М-11	2	15.0
М-15	2	8.4	М-12	2	10.6	М-15	2	8.4	М-13	2	13.0	М-15	2	8.4	М-13	2	13.0	М-15	2	8.4	М-14	2	14.8
М-16	2	8.8	М-15	2	8.4	М-17	2	12.8	М-15	2	8.4	М-17	2	12.8	М-15	2	8.4	М-18	2	14.8	М-15	2	8.4
			М-16	2	8.8				М-17	2	12.8				М-17	2	12.8				М-18	2	14.8
Итого:		85.8	Итого:		108.4	Итого:		97.8	Итого:		120.4	Итого:		100.4	Итого:		123.0	Итого:		101.0	Итого:		129.6

Заказ закладных деталей марок М на 1 полуферму

П1-30-1 П2-30-1			П1-30-1А П2-30-1А			П1-30-2,3 П2-30-2,3			П1-30-2А,3А П2-30-2А,3А			П1-30-4 П2-30-4			П1-30-4А П2-30-4А			П1-30-5 П2-30-5			П1-30-5А П2-30-5А		
Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг	Марка	Колич шт.	Общий вес кг
М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0	М-1	1	6.0
М-2	1	3.1	М-2	2	6.2	М-2	1	3.1	М-2	2	6.2	М-2	1	3.1	М-2	2	6.2	М-2	1	3.1	М-2	2	6.2
М-4	2	2.0	М-3	4	8.2	М-4	2	2.0	М-3	4	8.2	М-4	2	2.0	М-3	4	8.2	М-4	2	2.0	М-3	4	8.2
М-5	1	8.3	М-4	2	2.0	М-6	1	9.5	М-4	2	2.0	М-7	1	10.8	М-4	2	2.0	М-7	1	10.8	М-4	2	2.0
М-8	1	4.1	М-5	1	8.3	М-8	1	4.1	М-6	1	9.5	М-8	1	4.1	М-6	1	9.5	М-8	1	4.1	М-7	1	10.8
М-9	1	4.5	М-8	1	4.1	М-10	1	6.1	М-8	1	4.1	М-10	1	6.1	М-8	1	4.1	М-10	1	6.1	М-8	1	4.1
М-12	1	5.3	М-9	1	4.5	М-13	1	6.5	М-10	1	6.1	М-13	1	6.5	М-10	1	6.1	М-13	1	6.5	М-11	1	7.5
М-15	1	4.2	М-12	1	5.3	М-15	1	4.2	М-13	1	6.5	М-15	1	4.2	М-13	1	6.5	М-15	1	4.2	М-14	1	7.4
М-19	1	15.4	М-15	1	4.2	М-20	1	17.6	М-15	1	4.2	М-20	1	17.6	М-15	1	4.2	М-20	1	17.6	М-15	1	4.2
М-21	1	56.6	М-19	1	15.4	М-21	1	56.6	М-20	1	17.6	М-22	1	62.0	М-20	1	17.6	М-22	1	62.0	М-20	1	17.6
			М-21	1	56.6				М-21	1	56.6				М-22	1	62.0				М-22	1	62.0
Итого:		109.5	Итого:		120.8	Итого:		115.7	Итого:		129.0	Итого:		122.4	Итого:		133.3	Итого:		124.3	Итого:		135.0



ТД 1960

Фермы пролетом 30м
Спецификация стали на элементы Н13, Р1÷Р8, С-1, С-2 и С-3 и на крепежные детали. Заказ марок М

ПК-01-76 выпуск 4


лист 38


Гл. инж. ин-та Чаурин
Нач. СКО Фрайкин
Рук. темы Фрайкин
Рук. группы Ширяева


Исп. Орлова
Сверяла


Инженер
Инженер
Техник

459












ОП1



ОП2




ОП3




Деталь привязки ОП1


Деталь привязки ОП2 и ОП3




М-25



ПК-30



ПК-31



ПК-32

Деталь сварки ПК-30÷ПК32

Спецификация стали на 1 элемент

Марка элемента	Марка каркаса	№ позиций	⌀ или номер по сортаменту	ℓ м	Количество позиций: на 1 карк. шт.	Количество позиций: Всего на 1 шт.	Сп м	Вес кг
ОП1	М-25 шт.1	145	-100×6	200	1	1	0.2	0.9
		146	ф10	460	1	1	0.5	0.3
							Итого	1.2
	ПК-30 шт.1	147	ф10	170	2	2	0.3	0.2
		148	ф10	270	2	2	0.5	0.3
		149	ф5т	270	4	4	1.1	0.2
		150	ф5т	170	4	4	0.7	0.1
		151	-200×6	300	1	1	0.3	2.8
							Итого	3.6
ОП2	ПК-31 шт.1	150	ф5т	170	8	8	1.4	0.2
		152	ф10	380	2	2	0.8	0.5
		153	ф10	360	2	2	0.7	0.4
		154	-200×6	200	1	1	0.2	1.9
		155	-200×6	230	1	1	0.23	2.2
							Итого	5.2
ОП3	ПК-32 шт.1	150	ф5т	170	24	24	4.1	0.6
		154	-200×6	200	1	1	0.2	1.9
		155	-200×6	230	1	1	0.23	2.2
		156	ф10	750	2	2	1.5	0.9
		157	ф10	700	2	2	1.4	0.8
							Итого	6.4

Выборка стали на 1 элемент

Марка элемента	⌀ или номер по сортаменту	Q кг
ОП1	ф10	0.8
	ф5т	0.3
	δ=6	3.7
	Итого	4.8
ОП2	ф10	0.9
	ф5т	0.2
	δ=6	4.1
	Итого	5.2
ОП3	ф10	1.7
	ф5т	0.6
	δ=6	4.1
	Итого	6.4

Расход материалов на элемент

Марка элемента	Марка бетона	Объем бетона м³	Вес стали кг	Вес элемента т
ОП1	300	0.015	4.8	0.038
ОП2		0.011	5.2	0.028
ОП3		0.026	6.4	0.065

Дополнительная маркировка ферм

	Вид опирания	Дополнит. индекс	Наличие фонаря	Пример маркировки ферм	Схема фермы	Наличие опорных столбиков ОП1	ОП2	ОП3	Расход матер. бетону м³ / кг стали
Плиты 3.0×6.0	Подстропильные фермы	—	—	Ф1-30-3	Подстропильные фермы	—	—	—	—
			Фонарь	Ф1-30-3Ф					
	Подстропильная ферма и колонна	С	—	Ф1-30-3С	ОП1 Подстропильная ферма Колонна	1	—	—	0.015 / 4.8
			Фонарь	Ф1-30-3ФС					
	Колонны	К	—	Ф1-30-3К	ОП1 ОП1 Колонны	2	—	—	0.03 / 9.6
			Фонарь	Ф1-30-3ФК					
Плиты 1.5×6.0	Подстропильные фермы	П	—	Ф1-30-3АП	ОП3 ОП3	—	—	2	0.052 / 12.8
			Фонарь	Ф1-30-3АФП					
	Подстропильная ферма и колонна	С	—	Ф1-30-3АС	ОП3 ОП1 ОП2	1	1	1	0.052 / 16.4
			Фонарь	Ф1-30-3АФС					
	Колонны	К	—	Ф1-30-3АК	ОП1 ОП2 ОП-1 ОП2	2	2	—	0.052 / 20.0
			Фонарь	Ф1-30-3АФК					

Примечания

1. Указания об основной маркировке ферм приведены в пояснительной записке. В зависимости от условий опирания и ширины кровельных плит в марки ферм вводятся дополнительные индексы – см. таблицу. В примерах маркировка условно дана для цельных ферм под третью нагрузку.
2. Необходимость в столбиках ОП1, 2, 3 определяется шириной кровельных плит и условиями опирания фермы


ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Опорные столбики ОП1; ОП2; ОП3
Дополнительная маркировка ферм

ПК-01-76 выпуск 4
Лист 39

Гл. инж. ин-та Чабурин
Нач. СКО Фрайкин
Рук. темы Фрайкин
Рук. группы Ширяева
Инженер Цай
Исполнитель Орлова
Проверил Сербатка

463



Расход стали на 1 ферму, кг


Марка фермы	Элементы ферм см. лист 3	пучки	Стыковые накладки и дет. МН-2	Всего	Марка фермы	Элементы ферм см. лист 4 или 5	Напрягаемая арматура Вариант I 30хГ2С	Напрягаемая арматура Вариант II 25Г2С	Стыковые накладки и дет. МН-2	Всего Вариант I	Всего Вариант II
ФП-30-1ф	633.9	320.5	56.2	1010.6	ФЗ-30-1ф	633.9	589.2	651.2	56.2	1279.3	1347.3
ФП-30-1Аф	656.5	320.5	56.2	1133.2	ФЗ-30-1Аф	656.5	589.2	651.2	56.2	1301.9	1369.9
ФП-30-2ф	737.7	373.6	56.2	1167.5	ФЗ-30-2ф	737.7	765.2	742.4	56.2	1559.1	1536.3
ФП-30-2Аф	760.3	373.6	56.2	1190.6	ФЗ-30-2Аф	760.3	765.2	742.4	56.2	1581.7	1558.9
ФП-30-3ф	692.7	412.9	56.2	1161.8	ФЗ-30-3ф	692.7	765.2	841.6	56.2	1514.1	1590.5
ФП-30-3Аф	715.3	412.9	56.2	1184.4	ФЗ-30-3Аф	715.3	765.2	841.6	56.2	1536.7	1613.1
ФП-30-4ф	736.3	430.7	56.2	1223.2	ФЗ-30-4ф	736.3	—	940.7	56.2	—	1733.2
ФП-30-4Аф	758.9	430.7	56.2	1245.8	ФЗ-30-4Аф	758.9	—	940.7	56.2	—	1755.8
ФП-30-5ф	835.9	465.6	56.2	1357.7	ФЗ-30-5ф	835.9	—	940.7	56.2	—	1832.8
ФП-30-5Аф	858.5	465.6	56.2	1380.3	ФЗ-30-5Аф	858.5	—	940.7	56.2	—	1855.4


Ведомость стыковых накладки стальных деталей на ферму

Марка элемента	Кол-во шт.	Вес в кг: на марку	Всех марок	на ферму
А-1	2	2.4	4.8	56.2
А-3	2	3.2	6.4	
А-4	2	4.5	9.0	
А-5	2	7.4	14.8	
А-6	1	7.4	7.4	
МН-2	2	6.9	13.8	

Выборка стали на стыковые накладки и стальные детали на 1 ферму.

δ=10	δ=8	δ=6	ф 18	Итого
13.8	26.9	11.2	4.3	56.2





Расход материалов на 1 ферму, кг

Марка фермы	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь кг	Марка фермы	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь кг Вариант I	сталь кг Вариант II
ФП-30-1ф	16.4	300	6.58	1011	ФЗ-30-1ф	16.4	300	6.58	1279	1347
ФП-30-1Аф				1133	ФЗ-30-1Аф				1302	1370
ФП-30-2ф	16.4	300/400	6.58	1167	ФЗ-30-2ф	16.4	300/400	6.58	1559	1536
ФП-30-2Аф				1190	ФЗ-30-2Аф				1582	1559
ФП-30-3ф	16.4	400	6.58	1162	ФЗ-30-3ф	16.4	400	6.58	1514	1590
ФП-30-3Аф				1184	ФЗ-30-3Аф				1537	1613
ФП-30-4ф	16.4	400	6.58	1223	ФЗ-30-4ф	16.4	400	6.58	—	1733
ФП-30-4Аф				1246	ФЗ-30-4Аф				—	1756
ФП-30-5ф	16.4	400	6.58	1358	ФЗ-30-5ф	16.4	400	6.58	—	1833
ФП-30-5Аф				1380	ФЗ-30-5Аф				—	1855


Примечания

1. Ферма для покрытия с фонарем отличается от фермы для покрытия без фонаря только стыковыми накладками марки А в местах опирания фонаря.
2. Для установки распорок к фермам крепятся металлические столики МН-2.
3. Выборка стали на элементы ферм и рабочую арматуру даны на листах 3. 4. 5

ТД 1960	Фермы пролетом 30м для покрытий с фонарем. Схема расположения стыковых накладок. Расход материалов на 1 ферму	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	40

Гл. инж. ин-та Цыбульин; Нач. СКО Ордашкин; Руков. темы Ордашкин; Руков. группы Шкарбо; Инженер Ольховка; Исполнитель Ватолина; Проверил Ордашкин; Серебряков

459



Пол 1-1

Расход материалов на 1 полуферму

Марка полуферты	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь кг	Марка полуферты	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь кг: 30ХГ2С	25Г2С
П1-30-1Ф	8.4	300	3.37	387.3	П2-30-1Ф	8.4	300	3.37	713.0	741.0
П1-30-1АФ				398.6	П2-30-1АФ				724.3	758.3
П1-30-2Ф	8.4	300/400	3.37	665.7	П2-30-2Ф	8.4	300/400	3.37	853.1	841.9
П1-30-2АФ				677.0	П2-30-2АФ				864.4	853.2
П1-30-3Ф	8.4	400	3.37	665.0	П230-3Ф	8.4	400	3.37	830.6	870.3
П1-30-3АФ				676.3	П2-30-3АФ				841.9	881.6
П1-30-4Ф	8.4	400	3.37	702.4	П2-30-4Ф	8.4	400	3.37	-	950.0
П1-30-4АФ				713.7	П2-30-4АФ				-	961.3
П1-30-5Ф	8.4	400	3.37	768.3	П2-30-5Ф	8.4	400	3.37	-	998.9
П1-30-5АФ				779.6	П2-30-5АФ				-	1010.0

Расход стали на 1 ферму, собираемую из полуферм, кг

Марка фермы	Элементы фермы ст. лист 6	Пучки	Стыковые накладки марки А	Всего	Марка фермы	Элементы фермы ст. лист 7 и 8	Напрягаемая арматура: 30ХГ2С	25Г2С	Стыковые накладки марки А	Всего: 30ХГ2С	25 Г2С
Ф2-30-1Ф	880.2	341.0	42.4	1269.6	Ф4-30-1Ф	880.2	598.4	666.4	42.4	1521.6	1589.0
Ф2-30-1АФ	902.8	347.0	42.4	1292.2	Ф4-30-1АФ	902.8	598.4	666.4	42.4	1543.6	1611.6
Ф2-30-2Ф	984.4	399.6	42.4	1426.4	Ф4-30-2Ф	984.4	774.4	752.0	42.4	1801.2	1778.8
Ф2-30-2АФ	1007.0	399.6	42.4	1449.6	Ф4-30-2АФ	1007.0	774.4	752.0	42.4	1823.8	1801.4
Ф2-30-3Ф	939.4	443.2	42.4	1425.0	Ф4-30-3Ф	939.4	774.4	853.8	42.4	1756.2	1835.6
Ф2-30-3АФ	962.0	443.2	42.4	1447.6	Ф4-30-3АФ	962.0	774.4	853.8	42.4	1778.8	1858.2
Ф2-30-4Ф	1007.8	460.4	42.4	1510.6	Ф4-30-4Ф	1007.8	-	955.1	42.4	-	2005.9
Ф2-30-4АФ	1030.4	460.4	42.4	1533.2	Ф4-30-4АФ	1030.4	-	955.1	42.4	-	2028.5
Ф2-30-5Ф	1105.2	494.8	42.4	1642.4	Ф4-30-5Ф	1105.2	-	955.6	42.4	-	2103.3
Ф2-30-5АФ	1127.8	494.8	42.4	1665.0	Ф4-30-5АФ	1127.8	-	955.1	42.4	-	2125.9

Расход материалов на 1 ферму, собираемую из полуферм

Марка фермы	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь кг	Марка фермы	Вес т	Марка бетона	Расход материалов: бетон м³	сталь, кг: 30ХГ2С	25Г2С
Ф2-30-1Ф	16.9	300	6.75	1270	Ф4-30-1Ф	16.9	300	6.75	1521	1589
Ф2-30-1АФ				1292	Ф4-30-1АФ				1544	1612
Ф2-30-2Ф	16.9	300/400	6.75	1426	Ф4-30-2Ф	16.9	300/400	6.75	1801	1779
Ф2-30-2АФ				1449	Ф4-30-2АФ				1824	1801
Ф2-30-3Ф	16.9	400	6.75	1425	Ф4-30-3Ф	16.9	400	6.75	1756	1836
Ф2-30-3АФ				1448	Ф4-30-3АФ				1779	1858
Ф2-30-4Ф	16.9	400	6.75	1511	Ф4-30-4Ф	16.9	400	6.75	-	2006
Ф2-30-4АФ				1533	Ф4-30-4АФ				-	2028
Ф2-30-5Ф	16.9	400	6.75	1642	Ф4-30-5Ф	16.9	400	6.75	-	2103
Ф2-30-5АФ				1665	Ф4-30-5АФ				-	2126

Ведомость деталей для сборки ферм из полуферм

Марка ферм	Марка детали	Кол-во шт.	Вес кг	№№ листов	Марка ферм	Марка детали	Кол-во шт.	Вес кг	№№ листов
Ф2-30-1Ф, Ф4-30-1Ф, Ф2-30-1АФ, Ф4-30-1АФ, Ф2-30-2Ф, Ф4-30-2Ф, Ф2-30-2АФ, Ф4-30-2АФ, Ф2-30-3Ф, Ф4-30-3Ф, Ф2-30-3АФ, Ф4-30-3АФ	А-6	1	7.4	32	Ф2-30-4Ф, Ф4-30-4Ф, Ф2-30-4АФ, Ф4-30-4АФ, Ф2-30-5Ф, Ф4-30-5Ф, Ф2-30-5АФ, Ф4-30-5АФ	А-6	1	7.4	32
	МН-1	2	20.4			МН-1	2	20.4	
	МН-2	2	13.8			МН-2	2	13.8	
	МН-3	1	22.4			МН-4	1	26.2	
	МН-5	1	31.0			МН-6	1	38.0	
	Итого		95.0			Итого		105.8	

Ведомость стыковых накладок на 1 полуферму

Марка элемента	Колич. шт.	Вес, кг: на 1 марку	всех марок	на полуферму
А-1	1	2.4	2.4	17.5
А-3	1	3.2	3.2	
А-4	1	4.5	4.5	
А-5	1	7.4	7.4	

Выборка стали на стыковые накладки марки А на 1 ферму, собираемую из полуферм, кг

δ=8	δ=6	ф18	Итого
26.9	11.2	4.3	42.4


Примечания

1. Фермы для покрытий с фонарем, собираемые из полуферм, отличаются от ферм для покрытий без фонаря только стыковыми накладками марки А в местах опирания фонаря.
2. Узлы 11 и 12 даны на листе 15, узел В - на листе 6.
3. Выборка стали на элементы ферм и рабочую арматуру дана на листах 6, 7, 8.


ГИП	Цай		
Гл. инж. пр-та	Цайцурин		
Нач. СКО	Фрайкин		
Рук. темы	Фрайкин		
Рук. группы	Ширяева		
Инженер	Рабкова		
Исполнитель	Пав'ерин		
Проверил	Сергеенко		


ТД 1960	Фермы пролетом 30 м для покрытий с фонарем, собираемые из полуферм. Схемы расположения стыковых накладок. Расход материалов на 1 ферму	ПК-01-76 выпуск 4	
		лист	41


459





Опалубка 01-300, 01-400, В1-300, В1А-300, В1-400, В1А-400

















Примечание. Элемент с монтажным стыком является взаимозаменяемым с цельным элементом ОВ (см. таблицу замены) и разработан для возможности сборки нижнего пояса в вертикальном положении.

Спецификация стали на 1 элемент

Наименование элемента	Марка каркаса	№ позиции	ф или номер по сортаменту	ℓ мм	Кол-во шт: На 1 каркас	Кол-во шт: Всего	Вп м	Вес кг
01-300 и 01-400	Отдельные позиции	162	ф10пл	1100	–	2	2.2	1.4
		6	ф8	1700	–	9	15.3	3.4
		8	ф24	100	–	2	0.2	0.7
		9	-100×6	300	–	1	0.3	1.4
		158	ф10пл	730	–	2	1.5	0.9
		159	ф6	680	–	2	1.4	0.3
		163	ф10пл	800	–	2	1.6	1.0
		164	ф10	270	–	1	0.3	0.2
						Итого		9.3
	М-23 шт.1	9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4
		14	ф10пл	200	2	2	0.4	0.2
						Итого		1.6
	М24 шт.1	9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4
		14	ф10пл	200	2	2	0.4	0.2
		160	ф12пл	500	2	2	1.0	0.9
						Итого		2.5
	М-1 шт.1	11	-220×40	300	1	1	0.3	5.2
		12	ф10пл	300	4	4	1.2	0.8
						Итого		6.0
	М-2 шт.1	13	-220×6	250	1	1	0.25	2.6
		14	ф10пл	200	4	4	0.8	0.5
						Итого		3.1
	С-1 шт.3	18	ф6	250	7	21	5.3	1.2
В1-300; В1-400	ПК-29 шт.1	161	ф12пл	2450	4	4	9.8	8.7
		2	ф10пл	1850	1	1	1.9	1.2
		3	ф5т	270	46	46	12.4	1.9
		4	ф12	1200	2	2	2.4	2.2
		8	ф24	100	7	7	0.7	2.5
		9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4
		16	-160×6	300	1	1	0.3	2.3
						Итого	20.2	Итого 20.5
	отв. позиции	159	ф6	680	2	2	1.4	0.3
В1А-300; В1А-400	ПК-29 и отдельную поз. 159 взять по В1-300							
	М-2 шт.1	13	-220×6	250	1	1	0.25	2.6
		14	ф10пл	200	4	4	0.8	0.5
						Итого	3.1	Итого 23.6
	А-7	9	-100×6	300	1	1	0.3	1.4

Выборка стали

ф или номер по сортаменту	Общий вес кг
ф12пл	8.9
ф10пл	5.0
ф24	0.7
ф6	4.9
ф10	0.1
ф10	5.2
ф6	6.8
Итого	23.7
ф12пл	8.7
ф10пл	1.2
ф24	2.5
ф12	2.2
ф6	0.3
ф5т	1.9
ф6	3.7
Итого	20.5
ф12пл	8.7
ф10пл	1.7
ф24	2.5
ф12	2.2
ф6	0.3
ф5т	1.3
ф6	6.3
Итого	23.6
ф6	1.4

Таблица замены элементов

Цельный элемент	Отдельные элементы	
ОВ1-300	01-300	В1-300
ОВ1А-300	01-300	В1А-300
ОВ1-400	01-400	В1-400
ОВ1А-400	01-400	В1А-400

Расход материалов на 1 элемент

Марка элемента	Марка бетона	Бетон м³	Сталь кг	Вес эл-та т
01-300	300	0.156	23.7	0.39
01-400	400			
В1-300	300	0.222	20.5	0.56
В1А-300			23.6	
В1-400	400		20.5	
В1А-400			23.6	

Гл. инж. ин-та	Цой		
Нач. СКО	Орлова		
Рук. темы	Сербатко		
Рук. группы	Сербатко		
Инженер	Чабурин		
Исполнитель	Фрадкин		
Проверил	Фрадкин		
	Ширяева		


ТД 1960

Фермы пролетом 30м. элементы ферм 01-300, 01-400, В1-300, В1А-300, В1-400, В1А-400.


ПК-01-76 выпуск 4

Лист 42

Согласовано с ОКО Госстроя




По А-А
М 1:2




Примечания:

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов". Издание технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме – $L_к = 29780$ мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0.08	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; ℓ=150	–		12	0.02	0.24	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; ℓ=29245	–		15	4.5	67.5	
Лист 47	3	Гайка 2М33×1.5	45		2	0.5	1.1	
Лист 47	2	Гильза ф 50	Ст.3		2	1.6	3.2	
Лист 47	1	Стержень 2М33×510	45		2	4.0	8.0	
№ черт. или норматива	№ дет.	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	Кол.	1 шт. / Вес в кг.	Общ. / Вес в кг.	Примеч.
1:5	П-1	Пучок арматурный 15ф5	80.12		3			43
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №			Черт. №



По А-А
М 1:2



Примечания:

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов". Издание технической информации НИИ200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме – $L_к = 29780$ мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0.06	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; ℓ=150	–		6	0.02	0.12	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; ℓ=29245	–		18	4.5	81.0	
Лист 47	3	Гайка 2М33×1.5	45		2	0.5	1.1	
Лист 47	2	Гильза ф 50	Ст.3		2	1.6	3.2	
Лист 47	1	Стержень 2М33×510	45		2	4.0	8.0	
№ черт. или норматива	№ дет.	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	Кол.	1 шт. / Вес в кг.	Общ. / Вес в кг.	Примеч.
1:5	П-2	Пучок арматурный 16ф5	93.5		3			43
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №			Черт. №

ТД 1960

Фермы пролетом 30м.
Пучки арматурные П-1; П-2.
Общие виды.

ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 43

Вед. инж. ин-та Чобурин
Нач. отдела Сосюн
Гл. констр. отд. Кузьминых
Исполнитель Филиппова
Проверил
Ведущ.

453


Согласовано с ГКО Госстроя СССР


Вербило

Проверил

Чабурин
Соскин
Кузьминых
Филиппова

Гл. инж. ин-тас
Нач. отдела
Гл. констр. отд.
Исполнитель







Примечания:

1. Изготавление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме $L = 29780$мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марки 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0.02	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; ℓ=160	–		8	0.025	0.2	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; ℓ=29245	–		23	4.51	103.73	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 47	2	Гильза ф 58	Ст.3		2	1.6	3.2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×525	45		2	4.2	8.4	
№ чертежа или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	Кол.	1 шт. / Вес в кг.	Общ.	Примеч.
1:5	П-5	Пучок арматурный 23ф5	116.39		3		44	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К чертж. №		Чертж. №	







Примечания:

1. Изготавление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме - $L = 29780$мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марки 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0.08	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; ℓ=160	–		14	0.025	0.35	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; ℓ=29245	–		20	4.51	90.2	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 47	2	Гильза ф 58	Ст.3		2	1.6	3.2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×525	45		2	4.2	8.4	
№ чертежа или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	Кол.	1 шт. / Вес в кг.	Общ.	Примеч.
1:5	П-3	Пучок арматурный 20ф5	103.23		3		44	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К чертж. №		Чертж. №	





Примечания:

1. Изготавление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме - $L = 29780$мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марки 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–				0.08	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; ℓ=160	–		12	0.025	0.3	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; ℓ=29245	–		21	4.51	94.7	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 47	2	Гильза ф 58	Ст.3		2	1.6	3.2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×525	45		2	4.2	8.4	
№ чертежа или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	Кол.	1 шт. / Вес в кг.	Общ.	Примеч.
1:5	П-4	Пучок арматурный 21ф5	107.68		3		44	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К чертж. №		Чертж. №	

ТД 1980

Фермы пролетом 30м.
Пучки арматурные П-3; П-4; П-5.
Общие виды

ПК-01-76 выпуск 4


Лист 44

459


Согласовано с СКО Госстроя

Гл. инж. инст.	Чабурин	
Нач. отдела	Соскин	
Гл. конструктор	Кузьминых	
Исполнитель	Филиппова	

Ведомость | Проверил




По А-А
М1:2




Примечания:

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов" Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме - $L = 14800$ мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС, 27СГ; 45х.

ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0,04	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; l=150	–		12	0,02	0,24	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; l=14505	–		15	2,21	33,1	
Лист 47	3	Гайка 2м 33×1,5	45		2	0,55	1,1	
Лист 47	2	Гильза ф50	Ст.3		2	1,15	2,3	
Лист 47	1	Стержень 2м 33×390	45		2	3,3	6,6	
№ черт. или нормат.	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норматива	Кол.	1 шт. Вес в кг.	Общ.	Примеч.
1:5	П-6	Пучок арматурный 15 ф5;	43,38		9		45	
М	№ узел	Наименование узла	Вес в кг.		К черт.№		Черт.№	



По А-А
М1:2



Примечания:

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряжённых, ж.б. сегментных ферм из линейных элементов" Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме - L = 14800 мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45х.


ГОСТ 1798-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0,04	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; l=150	–		6	0,02	0,12	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; l=14505	–		18	2,21	39,8	
Лист 47	3	Гайка 2м 33×1.5	45		2	0,55	1,1	
Лист 47	2	Гильза ф50	Ст.3		2	1,15	2,3	
Лист 47	1	Стержень 2м 33×390	45		2	3,3	6,6	
№ черт. или нормат.	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норматива	Кол.	1 шт. Вес в кг.	Общ.	Примеч.
1:5	П-7	Пучок арматурный 18 ф5	49,96		9		45	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт.№		Черт.№	


ТД 1960

Фермы пролетом 30м.
Пучки арматурные П-6; П-7.
Общие виды

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 45

Согласовано с СКО Госстроя







Примечания

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм из линейных элементов" Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме – L=14800 мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2, 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х

ГОСТ 1778-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0,04	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; e=160	–		8	0,025	0,9	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; e=14505	–		23	2,21	50,8	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 47	2	Гильза ф58	Ст.3		2	1,6	3,2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×405	45		2	3,3	6,6	
№ черт или нормат	№ дета ли	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм	1 шт Кол.	Общ Вес в кг		Примеч.
1:5	п10	Пучок арматурный 23 ф5	61.84		9		46	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	







Примечания

1. Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм. из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме – L = 14800 мм
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х

ГОСТ 1778-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0,04	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; e=160	–		14	0,025	0,35	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; e=14505	–		20	2,21	44,2	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 47	2	Гильза ф58	Ст.3		2	1,6	3,2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×405	45		2	3,3	6,6	
№ черт или нормат	№ дета ли	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм	1 шт Кол.	Общ Вес в кг		Примеч.
1:5	п8	Пучок арматурный 20 ф5	~55.39		9		46	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	





Примечания

1 Изготовление арматурных пучков производить в соответствии с „Руководством по изготовлению предварительно напряженных ж.б. сегментных ферм. из линейных элементов." издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
2. Длина канала для пучка в ферме – L = 14800 мм.
3. Для изготовления стержней, кроме указанной на чертеже марки, допускается применение стали марок 55С2; 60С2; 55ГС; 27СГ; 45Х

ГОСТ 1778-49	6	Проволока ф1	–		–	–	0,04	
ГОСТ 7348-55	5	Проволока ф5; e=160	–		12	0,025	0,3	
ГОСТ 7348-55	4	Проволока ф5; e=14505	–		21	2,21	46,41	
Лист 47	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 47	2	Гильза ф58	Ст.3		2	1,6	3,2	
Лист 47	1	Стержень 2М36×405	45		2	3,3	6,6	
№ чертежа или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ норм.	1 шт Кол.	Общ Вес кг		Примеч.
1:5	п9	Пучок арматурный 21 ф5	57.54		9		46	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	

ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Пучки арматурные П-8; П-9; П-10 общие виды	ПК-01-76 Выпуск 4	
		лист	46

Гл. инж. ин-та Уфимцев
Нач. отдела Сосгин
Гл. конст. проекта Кузьминых
Исполнитель Филиппова

Проверил

Выдал


Вервило

Согласовано с СКО. Удовлетворительно

Чабурин Сосгин Кузьминых Филиппова

Гип. Зам. нач. отд. Руководитель группы Гл. инженер проекта Гл. конструктор проекта Исполнитель


▽ Остальное



Примечания:
1. Технические требования по ГОСТ 1528-53 для чистых гаек
2. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности.
3. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59

3	Гайка 2М36×2	45	0,5
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. №44,46	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности

2	Гильза ф 58	Ст. 3	1,6
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. №44,46	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Примечания:
1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности.
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Твердость по Роквеллу Rc 30÷35 (после термообработки).

1	Стержень 2М36×405	45	6,9
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. №46	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Примечания:
1. Технические требования по ГОСТ 1528-53 для чистых гаек
2. Допуски на свободные размеры по 7^му классу точности
3. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59

3	Гайка 2М33×1,5	45	0,55
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. №43,45	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности

2	Гильза ф 50	Ст. 3	1,5
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. №43,45	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Примечания:
1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности.
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59.
3. Твердость по Роквеллу Rc 30÷35 (после термообработки).

1	Стержень 2М33×390	45	2,0
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. № 45	Черт. № 47	М1:2	


▽ Остальное



Примечания.
1. Допуски на свободные размеры по 7 кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Твердость по Роквеллу Rc = 30÷35 (после термообработки).

1	Стержень 2М33×510	45	4,0
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. №43	Черт. № 47	М1:2	

▽ Остальное



Примечания:
1. Допуски на свободные размеры по 7^му классу точности.
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Твердость по Роквеллу Rc = 30÷35 (после термообработки).

1	Стержень 2М36×525	45	4,2
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 44	Черт. № 47	М1:2	


ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Пучки арматурные П-1÷П-10.
Детали.

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 47

453


Согласовано с СКО Уралэнергосетьпроект



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
2. Длина канала для стержня в ферме – $L = 29780$ мм.
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30хг2с в предварительно напряженных ж.б. конструкциях". Изд. 1960г. и „Руководством по изготовлению ж.б сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ; и 35ГС предварительно упрочненной вытяжкой до $R^{н}_{н} = 6000$ кг/см^2


№ черт или нормативы	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×27×210	25Гс		2	2,0	4,0	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф25; $\ell_{заг}$ = 29415	30хГс		1	113,2	113,2	
1:5	Г-1	Стержень ф25	118.2		4		48	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
2. Длина канала для стержня в ферме $L = 29780$ мм
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30хГ2С в предварительно напряженных ж.б. конструкциях." Издание 1960 г. и Руководством по изготовлению ж.б сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35ГС предварительно упрочненной вытяжкой до $R^{н}_{н} = 6000$ кг/см^2

№ черт или нормативы	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×31×210	25Гс		2	2,1	4,2	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф28; $\ell_{заг}$ = 29430	30хГс		1	142,1	142,1	
1:5	Г-2	Стержень ф28	147,3		4		48	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков
2. Длина канала для стержня в ферме. $L = 29780$ мм.
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30хГ2С в предварительно напряженных ж.б. конструкциях" Издание 1960г. и „Руководством по изготовлению ж.б сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35ГС предварительно упрочненной вытяжкой до $R^{н}_{н} = 6000$ кг/см^2

№ черт или нормативы	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	10	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×35×210	25Г2С		2	2,25	4,5	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф32 $\ell_{заг}$ = 29455	30хГ2С		1	185,8	185,8	
1:5	Г-3	Стержень ф32	191,3		4		48	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	


ТД 1960г.	Фермы пролетом 30 м. Стержни Г-1; Г-2; Г-3. Общие виды	ПК-01-76 Выпуск 4	
		Лист	48

Гл. инж. ин-та Хабурин
Нач. отдела Соскин
Гл. констр. пр. отд. Кузьминых
Исполнитель Филиппова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

453


Согласовано с СКБ Госстроя



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
2. Длина канала для стержня в ферме $L=14800$ мм.
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30ХГ2С в предварительно напряженных ж.б. конструкциях". Изд. 1960г. и „Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35 ГС, предварительно упрочненной вытяжкой до $R_н^н = 6000$ кг/см².


Лист	№	Наименование	Марка	№ норм.	Кол.	1 шт.	Общ.	Примеч.
			Материал			Вес в кг.		
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×27×160	25Г2С		2	1.8	3.6	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф25; $l_{заг}=14935$	30ХГ2С		1	55.5	55.5	
1:5	Г-4	Стержень ф25;	60.1		10		49	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков
2. Длина канала для стержня в ферме $L=14800$ мм.
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30ХГ2С в предварительно напряженных ж.б. конструкциях". Изд. 1960г. и „Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35ГС предварительно упрочненной вытяжкой до $R_н^н = 6000$ кг/см²

Лист	№	Наименование	Марка	№ норм.	Кол.	1 шт.	Общ.	Примеч.
			Материал			Вес в кг.		
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×31×160	25Г2С		2	2.0	4.0	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф28; $l_{заг}=14950$	30ХГ2С		1	69.8	69.8	
1:5	Г-5	Стержень ф28	74.8		10		49	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Длина стержня указана с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
2. Длина канала для стержня в ферме $L=14800$ мм.
3. Изготовление стержней производить в соответствии с „Указаниями по применению горячекатаной арматуры периодического профиля из стали марки 30ХГ2С в предварительно напряженных ж.б. конструкциях". Изд. 1960г. и Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
4. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35ГС предварительно упрочненной вытяжкой до $R_н^н = 6000$ кг/см²

Лист	№	Наименование	Марка	№ норм.	Кол.	1 шт.	Общ.	Примеч
			Материал			Вес в кг.		
Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×35×160	25Г2С		2	2.25	4.5	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф32; $l_{заг}=14475$	30ХГ2С		1	91.3	91.3	
1:5	Г-6	Стержень ф32	96.8		10		49	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	

Гл. инж. ин-та Чабурин
Нач. отдела Саскин
Гл. конструктор отд. Кузьминых
Исполнитель Филиппова
Проверил
Вербило


ТД 1960

Фермы пролетом 30м.
Стержни Г-4, Г-5, Г-6.
Общие виды.

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 49

458


Согласовано с СКО. Цветков



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков до $R_н^н$ = 5500 кг/см² при удлинении не более 3,5 %
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков
3. Длина канала для стержня в ферме – $l_к$ = 29780 мм.
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов". Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45, 27СГ и 35ГС, а прутков из стали 35ГС.


Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×31×210	25Г2С		2	2,1	4,2	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф28; $l_{заг}$ = 28530	25Г2С		1	137,8	137,8	
№ черт. или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт. Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
1:5	С-1	Стержень ф28	143,0		5		50	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков до $R_н^н$ = 5500 кг/см² при удлинении не более 3,5 %
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков
3. Длина канала для стержня в ферме $l_к$ = 29780 мм.
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45; 27СГ и 35ГС, а прутков из стали 35ГС

Лист 53	3	Гайка 2М36×2	45		2	0,5	1,0	
Лист 52	2	Хвостовик 2М36×3,5×210	25Г2С		2	2,25	4,5	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф32; $l_{заг}$ = 28555	25Г2С		1	180,1	180,1	
№ черт. или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт. Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
1:5	С-2	Стержень ф32	185,6		5		50	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков, до $R_н^н$ = 5500 кг/см² при удлинении не более 3,5 %.
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
3. Длина канала для стержня в ферме – $l_к$ = 29780 мм.
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению ж.б. сборных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45, 27СГ и 35ГС, а прутков из стали 35ГС


Лист 53	3	Гайка 2М39×2	45		2	0,88	1,76	
Лист 53	2	Хвостовик 2М39×40×210	25Г2С		2	2,65	5,3	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф36; $l_{заг}$ = 28530	25Г2С		1	228,1	228,1	
№ черт. или норматива	№ детали	Наименование детали	Марка материал	№ нормат.	Кол.	1 шт. Вес в кг	Общ. Вес в кг	Примеч.
1:5	С-3	Стержень ф36	235,16		5		50	
М	№ узла	Наименование узла	Вес в кг.		К черт. №		Черт. №	

ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Стержни С-1; С-2; С-3
Общие виды

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 50


Гл. инж. института Соскин
Нач. отдела Кузьминых
Гл. констр. пр-отд. Филиппова
Исполнитель



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков, до $R_н^н$=5500 кг/см² при удлинении не более 3.5%
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
3. Длина канала для стержня в форме - l = 14800 мм
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению железобетонных сварных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 46, 27СГ, 35ГС, а прутков из стали 35ГС.


Лист 53	3	Гайка 2м36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 52	2	Хвостовик 2м36×31×160	25Г2С		2	2.0	4.0	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф28; $l_{заг}$ = 14000	25Г2С		1	67.6	67.6	
№ чертежа или нормат	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ нормат	Кол	1 шт. / Вес в кг	Общ / Вес в кг	Примеч.
1:5	С-4	Стержень ф28	72.6		10		51	
м	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт №	



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков, до $R_н^н$=5500 кг/см² при удлинении не более 3.5%.
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
3. Длина канала для стержня в форме - l = 14800 мм.
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению железобетонных сварных, предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элементов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 46, 27СГ и 35ГС, а прутков из стали 35ГС.

Лист 53	3	Гайка 2м36×2	45		2	0.5	1.0	
Лист 52	2	Хвостовик 2м36×35×160	25Г2С		2	2.25	4.5	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф32; $l_{заг}$ = 14025	25Г2С		1	88.5	88.5	
№ чертежа или нормат.	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ нормат	Кол	1 шт. / Вес в кг	Общ / Вес в кг	Примечан.
1:5	С-5	Стержень ф32	94.0		10		51	
м	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	



Примечания:

1. Стержень упрочняется путем вытяжки, после приварки хвостовиков до $R_н^н$=5500 кг/см² при удлинении не более 3.5%
2. Длина стержня указана после вытяжки с учетом оплавления и осадки при контактной электросварке стыков.
3. Длина канала для стержня в форме - l = 14800 мм.
4. Изготовление стержней производить в соответствии с „Руководством по изготовлению железобетонных сварных предварительно напряженных сегментных ферм из линейных элетентов." Издание отдела технической информации НИИ-200 1960г.
5. Допускается изготовление хвостовиков из стали марок 45, 27СГ и 35ГС, а прутков из стали 35ГС.

Лист 53	3	Гайка 2м 39×2	45		2	0.88	1.76	
Лист 53	2	Хвостовик 2м39×40×160	25Г2С		2	2.7	5.4	
ГОСТ 7314-55	1	Пруток ф36; $l_{заг}$ = 14060	25Г2С		1	112.3	112.3	
№ чертежа или нормат	№ детали	Наименование детали	Марка / Материал	№ нормат	Кол	1 шт. / Вес в кг	Общ / Вес в кг	Примечан.
1:5	С-6	Стержень ф36	119.46		10		51	
м	№ узла	Наименование узла	Вес в кг		К черт. №		Черт. №	


ТД 1960	Фермы пролетом 30м Стержни С-4, С-5, С-6 Общие виды	ПК-01-76 Выпуск 4 Лист 51

Согласовано с ЦКО Госстроя

ГИП		Ведило
Гл. инж. пр-та	Чобурин	
Нач. отдела	Госкин	Проверил
Гл. констр. по отд.	Кузьминых	
Исполнитель	Филиппова	

139

▽ кругом




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М36×27×160	25Г2С	1.8
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 49	Черт. № 52	М 1:2	

▽ кругом

59




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М36×27×210	25Г2С	2.0.
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 48	Черт. № 52	М 1:2	

▽ кругом




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М36×31×160	25Г2С	2.0
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 49,51	Черт. № 52	М 1:2	

▽ кругом




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59.
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М31×35×160	25Г2С	2.25
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 49,51	Черт. № 52	М 1:2	

▽ кругом




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М36×31×210	25Г2С	2.1
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт № 48,50	Черт. № 52	М 1:2	

▽ кругом



Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н^м$ = 6000 кп/см²

2	Хвостовик 2М36×35×210	25Г2С	2.25
№ дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. № 48,50	Черт. № 52	М 1:2	

ТД 1960

Фермы пролетом 30 м.
Стержни Г-1; Г-2; Г-3; Г-4; Г-5; Г-6; С-1; С-2; С-3; С-4; С-5; С-6.
Детали.

ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 52

Согласовано с СКО

Гл. инж. ин-та — Воздухин
Нач. отд. — Соскин
Гл. констр. пр. отд. — Кузьминых
Исполнитель — Филиппов


Проверил

Передал

Принял

459

▽ Остальное




Примечания

1. Технические требования по ГОСТ 1528-53 для чистых гаек
2. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
3. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59

3	Гайка 2М36×2	45	0,5
N дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг
К черт. N 48, 49, 50, 51	Черт. N 53	М 1:2	

▽ Остальное




Примечания

1. Технические требования по ГОСТ 1528-53 для чистых гаек
2. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
3. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59

3	Гайка 2М39×2	45	0,88
N дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. N 50, 51	Черт. № 53	М 1:2	

▽ Кругом




Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н'' = 6000$ кг/см².

2	Хвостовик 2М39×40×160	25Г2С	2,7
N дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес 1 кг.
К черт. N 51	Черт. N 53	М 1:2	

▽ Кругом



Примечания

1. Допуски на свободные размеры по 7^му кл. точности
2. Допуски на резьбу по ГОСТ 9253-59
3. Заготовка предварительно упрочняется путем вытяжки до $R_н'' = 6000$ кг/см².

2	Хвостовик 2М39×40×210	25Г2С	2,65
N дет.	Наименование детали	Марка материала	Вес в кг.
К черт. N 50	Черт. N 53	М 1:2	

ТД 1960	Фермы пролетом 30 м. Стержни С-1; С-2; С-3; С-4, С-5; С-6 Г-1, Г-2, Г-3, Г-4, Г-5, Г-6. Детали.	ПК-01-76 Выпуск 4
		Лист 53

Согласовано с Госстроем

Гл. инж. ин-та	Чабулин	
Нач. отдела	Сакун	
Гл. констр. пр. отд.	К. Кудьминых	
Исполнитель	Филиппова	

Проверил

Разраб.

Введено

Тип фермы	Марка фермы	Основная расчетная (в стойках нормативная) нагрузка кг/м²	Расчетная (в стойках нормативная) нагрузка от подвесного транспорта т	Марка бетона	Рабочая арматура нижнего пояса: пучки с анкерными планками и пробками	Маркировка пучков и данные для натяжения	Расход материалов на ферму: Сталь кг — Элементы фермы	Сталь кг — Стыковые накладки марки А	Сталь кг — Пучки	Сталь кг — Всего	Бетон м³	Вес фермы т
Цельная	Ф1-30-1	350 (290)	—	300	4 по 15 Ф5 тВ	ПН-1: N=30.0т, Δσ=16.8см; ПН-1: N=31.7т, Δσ=17.9см; ПН-1: N=31.2т, Δσ=17.5см; ПН-1: N=30.4т, Δσ=17.0см	633,9	20	302,8	956.7	6.58	16.40
	Ф1-30-1А						656.5			979.3		
	Ф1-30-2	350 (290)	1 груз в 6,5 (5.0)	300/400	4 по 18 Ф5 тВ	ПН-2: N=35.6т, Δσ=16.7см; ПН-2: N=38.2т, Δσ=17.9см; ПН-2: N=37.2т, Δσ=17.4см; ПН-2: N=36.4т, Δσ=17.1см	737.7	20	359,2	1116,9	6.58	16.40
	Ф1-30-2А	450 (380)	—				760.3			1139.5		
	Ф1-30-3	450 (380)	1 груз в 6,5 (5.0)	400	4 по 20 Ф5 тВ	ПН-3: N=39.4т, Δσ=16.7см; ПН-3: N=42.3т, Δσ=17.9см; ПН-3: N=41.7т, Δσ=17.6см; ПН-3: N=40.5т, Δσ=17.1см	692,7	20	417.6	1130.3	6.58	16.40
	Ф1-30-3А						715,3			1152.9		
	Ф1-30-4	550 (450)	—	400	4 по 21 Ф5 тВ	ПН-4: N=41.2т, Δσ=16.6см; ПН-4: N=44.3т, Δσ=17.8см; ПН-4: N=43.3т, Δσ=17.4см; ПН-4: N=42.2т, Δσ=17.0см	736.5	20	436.4	1192.9	6.58	16.40
	Ф1-30-4А						759,1			1215,5		
	Ф1-30-5	550 (450)	1 груз в 6,5 (5,0)	400	4 по 23 Ф5 тВ	ПН-5: N=46.7т, Δσ=16.5см; ПН-5: N=48.4т, Δσ=17.2см; ПН-5: N=47.1т, Δσ=17,4см; ПН-5: N=46.0т, Δσ=16.9см	836.1	20	474.4	1330.5	6.58	16.40
	Ф1-30-5А						858,7			1353.1		
Составная из двух полуферм	Ф2-30-1	350 (290)	—	300	4 по 15 Ф5 тВ	ПН-6: N=30.0т, Δσ=8.3см; ПН-6: N=31.7т, Δσ=8.8см; ПН-6: N=31.2т, Δσ=8.7см; ПН-6: N=30.4т, Δσ=8.4см	880.2	20	327.2	1227.4	6.75	16.90
	Ф2-30-1А						902,8			1250.0		
	Ф2-30-2	350 (290)	1 груз в 6,5 (5,0)	300/400	4 по 18 Ф5 тВ	ПН-7: N=35.6т, Δσ=8.2см; ПН-7: N=38.2т, Δσ=8.8см; ПН-7: N=37.2т, Δσ=8.6см; ПН-7: N=36.4т, Δσ=8.4см	984,4	20	384.8	1389.2	6.75	16.90
	Ф2-30-2А	450 (380)	—				1007.0			1411,8		
	Ф2-30-3	450 (380)	1 груз в 6,5 (5.0)	400	4 по 20 Ф5 тВ	ПН-8: N=39.4т, Δσ=8.2см; ПН-8: N=42.3т, Δσ=8.8см; ПН-8: N=41.7т, Δσ=8.7см; ПН-8: N=40.5т, Δσ=8.4см	939,4	20	484.0	1423.4	6.75	16.90
	Ф2-30-3А						962,0			1446.0		
	Ф2-30-4	550 (450)	—	400	4 по 21 Ф5 тВ	ПН-9: N=41.2т, Δσ=8.2см; ПН-9: N=44.3т, Δσ=8.8см; ПН-9: N=43.3т, Δσ=8.6см; ПН-9: N=42.2т, Δσ=8.4см	1007,8	20	483.2	1511.0	6.75	16.90
	Ф2-30-4А						1030.4			1533,6		
	Ф2-30-5	550 (450)	1 груз в 6,5 (5,0)	400	4 по 23 Ф5 тВ	ПН-10: N=46.7т, Δσ=8.2см; ПН-10: N=48.4т, Δσ=8.8см; ПН-10: N=47.1т, Δσ=8.6см; ПН-10: N=46.0т, Δσ=8.4см	1105,2	20	521.6	1646.8	6.75	16.90
	Ф2-30-5А						1127.8			1669.4		

Примечания 1. В таблице приведены данные по армированию нижнего пояса пучками с анкерными планками и пробками.
Пучки из высокопрочной проволоки по ГОСТ 7348-55.
2. Порядок натяжения пучков указан цифрами в кружках.
3. Пучки марки ПН разработаны на листах 55 и 56.
4. В графе „марка бетона" дробью показаны в числителе марки бетона верхнего пояса и решетки, а в знаменателе — марка бетона нижнего пояса.
5. Для элементов решетки в фермах всех марок принят бетон марки М-300.

ГПИ Промстальконструкция 1960

Фермы пролетом 30 м. Данные для армирования нижнего пояса пучками с анкерными планками и пробками.


ПК-01-76 Выпуск 4

Лист 54


Гл. инж. инд. Чабурин; Нач. сто Фадеткин; Рук. темы Фадеткин; Рук. группы Шлядева; Инженер Чабурин; Исполнитель Фадеткин; Проверил Шлядева; ГПИ Промстальконструкция

659


Для ПН-1 15ф5тв
Для ПН-2 18ф5тв
Для ПН-3 20ф5тв
Для ПН-4 21ф5тв
Для ПН-5 23ф5тв




По 1-1; (для ПН-1)
М 1:1




По 1-1 (для ПН-2)
М1:1



По 1-1 (для ПН-3)
М 1:1




По 1-1 (для ПН-4)
М 1:1




Детали пучка


Для ПН-1; ПН-2
М 1:2




Для ПН-3; ПН-4; ПН-5
М 1:2




По 1-1 (для ПН-5)
М1:1



Для ПН-1; ПН-2
М 1:1




Для ПН-3; ПН-4; ПН-5
М 1:1




Профиль нарезки


Вариант №1
М 10:1




Вариант №2
М 10:1



Для ПН-1; ПН-2



Для ПН-3; ПН-4; ПН-5



Марка пучка	№ поз.	ГОСТ	Наименование	Матер	Кол. шт.	Вес в кг. Един	Вес в кг. Общий	Вес в кг. Всего пучка	Примечан
ПН-1	1	7348-55	Проволока ф 5 тв	—	15	4.77	71,55	75,7	
	2	1798-49	Проволока 1; е=358	—	30	0,002	0,06		
	3	—	Анкерная колодка	45	2	1,54	3,08		Твердость HRc=52÷55ед
	4	—	Анкерная пробка	45	2	0,28	0,56		
	5	1982-50	Проволока 1,8; е=455	—	30	0,008	0,24		
	6	7348-55	Коротыш ф5; е=200	—	6	0,031	0,186		
ПН-2	1	7348-55	Проволока ф 5 тв	—	18	4.77	85,86	89,8	
	2	1798-49	Проволока 1; е=358	—	30	0,002	0,06		
	3	-	Анкерная колодка	45	2	1,54	3,08		Твердость HRc=52÷55ед
	4	—	Анкерная пробка	45	2	0,28	0, 56		
	5	1982-50	Проволока 1,8; е=455	—	30	0,008	0,24		
ПН-3	1	7348-55	Проволока ф 5 тв	—	20	4.77	95.40	104,4	
	2	1798-49	Проволока 1; е=500	—	30	0,003	0,09		
	3	—	Анкерная колодка	45	2	3.44	6,88		Твердость HRc=52÷55ед
	4	—	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		
	5	1982-50	Проволока 1,8; е=660	—	30	0,01	0,30		
	6	7348-55	Коротыш ф5; е=200	—	8	0,031	0,248		
ПН-4	1	7348-55	Проволока ф 5 тв	—	21	4.77	100,17	109,1	
	2	1798-49	Проволока 1; е=500	—	30	0,003	0,09		
	3	—	Анкерная колодка	45	2	3,44	6,88		Твердость HRc=52÷55ед
	4	—	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		
	5	1982-50	Проволока 1,8; е=660	—	30	0,01	0,30		
	6	7348-55	Коротыш ф5; е=200	—	6	0,031	0,186		
ПН-5	1	7348-55	Проволока ф 5 тв	—	23	4.77	109,71	118,6	
	2	1798-49	Проволока 1; е=500	—	30	0,003	0,09		
	3	—	Анкерная колодка	45	2	3,44	6,88		Твердость HRc=52÷55ед
	4	—	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		
	5	1982-50	Проволока 1,8; е=660	—	30	0,01	0,30		
	6	7348-55	Коротыш ф5; е=200	—	2	0,031	0,062		


Примечания

1. В местах, где пучки перевязываются проволокой (поз. 2), необходимо устанавливать спирали (поз. 5)
2. Арматурные пучки изготовлять в соответствии с „Временной инструкцией по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций." Издание АСиА НИИЖБ 1959г.

ТД 1960	Фермы пролетам 30м Пучки арматурные с анкерными колодками и пробками. ПН-1 ÷ ПН 5	ПК-01-76 выпуск 4	
		Лист	55


Согласовано с СКО Госстроя
Гл. инженер института
Нач. отдела
Гл. конструктор отд.
Исполнитель
Утвердил Состкин
Проверил Кузнецов
Проверил Филиппова
Разработал
Чертил
Копировал
Вводилось

Для ПН-6 15ф5тВ
Для ПН-7 18ф5тВ
Для ПН-8 20ф5тВ
Для ПН-9 21ф5тВ
Для ПН-10 23ф5тВ




Детали пучка


Для ПН-6; ПН-7
М1:2




Для ПН-8; ПН-9; ПН-10
М1:2




Для ПН6; ПН-7
М1:1




Для ПН-8; ПН-9; ПН-10
М1:1




По 1-1 (для ПН-6)
М1:1




По 1-1 (для ПН-7)
М1:1




По 1-1 (для ПН-8)
М1:1



По 1-1 (для ПН-9)
М1:1




По 1-1 (для ПН-10)
М1:1




Профиль нарезки


Вариант №1
М10:1




Вариант №2
М10:1



Для ПН-6; ПН-7.
М1:2,5



Для ПН-8; ПН-9; ПН-10
М1:2,5



Марка пучка	N поз.	ГОСТ	Наименование	Метер	кол. шт.	Вес в кг. Един.	Вес в кг. Общий	Вес в кг. Всего пучок	Примечание
ПН-6	1	7348-55	Проволока ф 5 тВ	–	15	2,46	36,90	40,9	
	2	7798-49	Проволока 1; ℓ=358	–	15	0,002	0,03		
	3	–	Анкерная колодка	45	2	1,54	3,08		
	4	–	Анкерная пробка	45	2	0,28	0,56		твердость HRc=52÷55
	5	1982-50	Проволока 1,8; ℓ=455	–	15	0,008	0,120		
	6	7348-55	Коротыш ф 5; ℓ=200	–	6	0,031	0,186		
ПН-7	1	7348-55	Проволока ф 5 тВ	–	18	2,46	4428	48,1	
	2	7798-49	Проволока 1; ℓ=358	–	15	0,002	0,03		
	3	–	Анкерная колодка	45	2	1,54	3,08		
	4	–	Анкерная пробка	45	2	0,28	0,56		твердость HRc=52÷55
	5	1982-50	Проволока 1,8; ℓ=455	–	15	0,008	0,120		
ПН-8	1	7348-55	Проволока ф 5 тВ	–	20	2,46	49,2	58,0	
	2	7798-49	Проволока 1; ℓ=500	–	15	0,003	0,045		
	3	–	Анкерная колодка	45	2	3,44	6,88		
	4	–	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		твердость HRc=52÷55
	5	1982-50	Проволока 1,8; ℓ=660	–	15	0,01	0,15		
	6	7348-55	Коротыш ф 5; ℓ=200	–	8	0,031	0,248		
ПН-9	1	7348-55	Проволока ф 5 тВ.	–	21	2,46	51,66	60,4	
	2	7798-49	Проволока 1; ℓ=500	–	15	0,003	0,045		
	3	–	Анкерная колодка	45	2	3,44	6,88		
	4	–	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		твердость HRc=52÷55
	5	1982-50	Проволока 1,8; ℓ=660	–	15	0,01	0,15		
	6	7348-55	Коротыш ф 5; ℓ=200	–	6	0,031	0,186		
ПН-10	1	7348-55	Проволока ф 5 тВ	–	23	2,46	56,58	65,2	
	2	7798-49	Проволока 1; ℓ=500	–	15	0,03	0,045		
	3	–	Анкерная колодка	45	2	3,44	6,88		
	4	–	Анкерная пробка	45	2	0,76	1,52		твердость HRc=52÷55
	5	1982-50	Проволока 1,8; ℓ=660	–	15	0,01	0,15		
	6	7348-55	Коротыш ф 5; ℓ=200	–	2	0,031	0,062		

Примечания

1. В местах, где пучки перевязываются проволокой (поз. 2), необходимо устанавливать спирали (поз. 5)
2. Арматурные пучки изготовлять в соответствии с „Временной инструкцией по технологии изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций." Издание АС и А НИИЖБ 1959г.

Согласовано с СКО Госстроя

Гл. инженер Вербило
Нач. отдел. Проверил
Гл. констр. Кузнецов Филиппова
Констр. Чабурин Соскин
Исполнитель

ТП 1960

Фермы пролетом 30 м
Пучки арматурные с анкерными колодками и пробками ПН-6 ÷ ПН-10

ПК-01-76
Выпуск 4
Лист 56

gost.e-ecolog.ru