ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
9С2-2-406.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 л/с

(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

21182-04
ЦЕНА 4-67

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать X 1986 года

Заказ № 12337 Тираж 650 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-2-406 86

21182-04

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 л/сек (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

А Л Ь Б О М IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 105,90 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 74,98 тыс.руб.
I куб.м. здания	- 21,85 руб.
I квм. общей площади	- 185,59 руб.

Разработан:

Проектным институтом
"Гипроавтотранс"

Рабочий проект

Утвержден и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.03.85 № 55

Директор Ю.М.Газаев
Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

П Е Р Е Ч Е Н Ь

смет к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№ страниц
I	2	3	4
I	Пояснительная записка		стр.3
2	Объектная смета	I	стр.4
3	Общестроительные работы	I-I	стр.6
4	Водопровод и канализация	I-2	стр.44
5	Оборудование технологических систем	I-3	стр.49
6	Отопление	I-4	стр.6I
7	Теплоснабжение	I-5	стр.68
8	Тепловой пункт	I-6	стр.72
9	Вентиляция	I-7	стр.76
I0	Электроосвещение	I-8	стр.80
II	Силовое электрооборудование	I-9	стр.87
I2	КИП и автоматика	I-I0	стр.99
I3	Связь и сигнализация	I-II	стр.II2
I4	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	I-I2	стр.II6
I5	Ведомость потребных ресурсов		стр.II9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Часть I. Строительные материалы.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5 % - накладные расходы на общестроительные работы, 8 % - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей
с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек
(с несущими кирпичными стенами)

Сметная стоимость - I05,90 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция

Показатели по смете:
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 3530,0 руб.
I квм общей площади здания - I85,59 руб.
I кбм объема здания - 2I,85 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	53,7I	-	-	-	53,7I	-	-	-	кбм	3432	I5,65
2	I-2	Водопровод и канализация	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	кбм	3432	0,I3
3	I-3	Оборудование технологических систем	8,69	I,50	27,68	-	37,87	-	-	-	кбм	3432	2,97
4	I-4	Отопление	I,33	-	-	-	I,33	-	-	-	кбм	3432	0,39
5	I-5	Теплоснабжение	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	кбм	3432	0,06

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6	I-6	Тепловой пункт	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	кбм	3432	0,09
7	I-7	Вентиляция	4,45	-	-	-	4,45	-	-	-	кбм	3432	I,3I
8	I-8	Электроосвещение	-	I,97	0,II	-	2,08	-	-	-	кбм	3432	0,57
9	I-9	Силовое электрооборудование	-	I,I8	2,09	-	3,27	-	-	-	кбм	3432	0,34
I0	I-I0	КИП и автоматика	-	I,I2	0,75	-	I,87	-	-	-	кбм	3432	0,33
II	I-II	Связь и сигнализация	-	0,02	0,0I	-	0,03	-	-	-	кбм	3432	0,0I
I2	I-I2	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-			
		Итого по объектной смете	69,I9	5,79	30,92	-	I05,90	-	-	-	кбм	3432	2I,85

Директор Гипроавтотранс"а Ю.М.Газаев
Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила руководитель группы Т.Г.Родионова
Проверила руководитель группы Т.М.Андреева

```
 983      1        34797012' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3432' М3*
 984      2        Р' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                  ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
                  ЬНОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' КЖ
                  ,КМ,КЖИ,АР' П,П,ПИВТОРАК*
 985      3        П***************
 986      4        Н10=0' Н11=0' Н12=0' Н30=0' Н31=0*
 987      5        А*
 988      6        Р1*
 989      7        Е1-233#1-29-4' 80' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 100ЧЧ*
 990      8        Е1-240(А1,9)#1-29-11' 80' ' ДОБАВИТЬ НА 90М*
 991      9        Е1-56#1-11-14' 555*
 992     10        Е1-106#1-17-2' 45*
 993     11        Е1-260#1-31-5' 460*
 994     12        Е1-271(А1,2)#1-31-16' 460*
 995     13        Е1-1185#1-118-11' 460*
 996     14        Е1-174#1-22-13' 140' ' ПОГРРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
 997     15        Е1-174#1-22-13' 80' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
 998     16        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1(=1)' 364' 0,29' ОТВОЗКА ГРРУНТА НА РРАССТОЯНИЕ ДО 1КМ*
 999     17        Р2*
1000     18        Е11-2#11-1-2' 102,5*
1001     19        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 4,18' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1002     20        Е6-1#6-1-1' 1,45' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ,100ММ*
1003     21        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 1,48' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
1004     22        Е6-20#6-1-20' 120*
1005     23        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 122,4' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1006     24        Е6-5#6-1-5' 9,10*
1007     25        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 9,24' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1008     26        С124-1' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
1009     27        С124-3' 0,07' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
1010     28        Е6-80#6-9-4' 0,12*
1011     29        Е8-13#8-4-1' 43*
1012     30        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П33-27(=11)' 1,33' 24,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТ
                  ВОРА 1:2' М3*
1013     31        РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
1014     32        П*ЗЬМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**
1015     33        Е1-56#1-11-14' 370*
1016     34        Е1-954(А1,1,2)#ТЕХ,Н,П,3,67#1-79-8' 30' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1017     35        Е1-260#1-31-5' 215*
1018     36        Е1-271(А1,2)#1-31-16' 215*
1019     37        Е1-1185#1-118-11' 215*
1020     38        Е1-968#1-81-2' 90*
1021     39        Е1-174#1-22-13' 95' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
1022     40        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1(=1)' 171' 0,29' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ' ТН*
1023     41        П*ФОМ1-1ШТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР**
1024     42        Е6-1#6-1-1' 3,18' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ 100ММ*
1025     43        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 3,24' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
1026     44        Е6-241#6-28-5' 11,5*
1027     45        ТСБОРНИК СМЕТНЫХХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 11,67' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150' М3*
1028     46        С124-16' 0,19' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
1029     47        С124-18' 0,90' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
1030     48        Е7-342#7-24-1' 9,04*
1031     49        Е7-343#7-24-4' 5,26*
1032     50        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-19(=11)' 3,50' 32,1' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300' М3*
1033     51        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-20(=11)' 2,18' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1034     52        ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-200(=11)' 9,04' 64,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВ
```

```
                УАРА ПС-1А-42-62,ПС1АВ-42-62 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН' М3*
1035    53      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-202(=11)' 5,06' 68,1' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-
                62 ИЗ БЕТОНА Ч-200 ВЕСОМ 6,3ТН' М3*
1036    54      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,70' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
1037    55      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,16' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1' ТН*
1038    56      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ31(=11)' 0,47' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН
                *
1039    57      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ОЕХ,ЧАСТЬ ТБЛ3-1(=11)' 0,09' 413' СООИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИ
                Й' ТН*
1040    58      Е7-21#7-2-4' 8' ' ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
1041    59      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 1,27' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА Ч-200' М3*
1042    60      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-222(=11)' 4,0' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-5 ИЗ БЕТОНА М-
                300' М3*
1043    61      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,21' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
1044    62      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ОЕХ, ЧАСОЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
1045    63      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 11,2' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ'
                КГ*
1046    64      Е6-241#6-28-5' 5,0' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50*
1047    65      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 5,10' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА Ч-50' М3*
1048    66      Е6-241#6-28-5' 0,5' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
1049    67      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 0,51' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА Ч-150' М3*
1050    68      Е6-83#6-9-7' 0,01*
1051    69      С111-343' 11' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
1052    70      Е16-224#16-23-2' 3' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.200ММ*
1053    71      П*ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ9#*
1054    72      Е11-2#11-1-2' 46,5*
1055    73      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 1,90' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1056    74      Е6-30#6-3-1' 20,3*
1057    75      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 20,71' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1058    76      С124-1' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
1059    77      Е6-83#6-9-7' 0,44*
1060    78      Е13-121#13-15-6' 24' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,119*
1061    79      Е13-153#13-18-6' 24' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133*
1062    80      П*ПРИЯМОК ОВ-ПР-1#*
1063    81      Е11-2#11-1-2' 2,0*
1064    82      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 0,08' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1065    83      Е6-15#6-1-15' 0,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
1066    84      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П-1-4(=11)' 0,41' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1067    85      Е6-128#6-13-4' 1,8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ*
1068    86      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИ6ПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЧ1#П1-4(=11)' 1,84' 26,6' СТОИМООЬЬ БЕТОНА М-150' М3*
1069    87      Е6-83#6-9-7' 0,02*
1070    88      Е34-304#34-55-1' 0,89*
1071    89      Е13-121#13-15-6' 3,0' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
1072    90      Е13-153#13-18-6' 3,0' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133*
1073    91      Е8-27#8-4-7' 9,5*
1074    92      Б*
1075    93      Р3*
1076    94      Е7-143#7-10-3' 4*
1077    95      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-49(=11)' 7,44' 85,9+8,16' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ
                РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600' М3*
1078    96      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,71' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
1079    97      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,50' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
1080    98      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ4-1(=11)' 0,04' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
1081    99      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,10' 321' СТ-ТЬ АРМАТУРЫ ВР-1' ТН*
1082    100     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,06' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
1083    101     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,19' 413' СТ-ТЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕ
                Й БАЛОК' ТН*
1084    102     Е7-566#7-47-11-1,8' 6' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ*
1085    103     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-96(=11)' 0,57' 62,7' СТ-ТЬОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150'
```

```
                    М3*
1086  104   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
1087  105   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,03' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
1088  106   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,09' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
1089  107   Е8-59#8-7-3' 0,35' ' СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ8ММ*
1090  108   Е9-61#9-9-1' 3,58' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
1091  109   С121-1825' 3,58' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1092  110   Е6-161#6-15-2' 2,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150*
1093  111   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П1-16(=11)' 2,86' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1094  112   Е6-83#6-9-7' 0,03*
1095  113   Р4*
1096  114   Е8-31#8-5-1' 392,5*
1097  115   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)' 149,15' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ,*
1098  116   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П2-12(=11)' 90,28' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
1099  117   Е8-36#8-5-4' 3,7*
1100  118   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П6-12(=11)' 1,41' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
1101  119   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 0,85' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
1102  120   Е7-445#7-38-10-1,8' 53*
1103  121   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-92(=11)' 1,40' 64,4' С ТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-2
                    00+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34ШТ' М3*
1104  122   Е7-130#7-9-2-1,8' 2*
1105  123   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-93(=11)' 0,72' 65,7' СТ МОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПР32-44,2
                    5,44 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1106  124   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТ-ТЬАРМАТУРЫ А-1' ТН*
1107  125   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
1108  126   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 321' СТ-ТЬАРМАТУРЫ В-1' ТН*
1109  127   Е6-83#6-9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
1110  128   Е8-189#8-22-1' 752*
1111  129   РПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
1112  130   П#ПОКРЫТИЕ#*
1113  131   Е7-177#7-11-1' 6*
1114  132   Е7-183#7-11-4' 17*
1115  133   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 1,88' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
1116  134   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЧ2#П8-120(=11)' 231,27' 5,62' СТТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1ПГ-3А4Т-180
                    ЛН-500М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
1117  135   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-115(=11)' 8,9' 5,56' СТ-ТПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4Г-180ЛН-5
                    00М ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
1118  136   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-141(=11)' 44,5' 7,43' СТ-ТЬПЛИТ 2ПВ4-2А4Г-180ЛН-500М С
                    ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М' М2*
1119  137   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-151(=11)' 71,16' 7,0' СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Г-180ЛН-50
                    0М, 1ПВ4-3А4Г-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ 700,400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М' М2*
1120  138   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-328(=11)' 64,05' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕР
                    АМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3' М3*
1121  139   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,11' 413' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ
                    ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ' ТН*
1122  140   Е7-209#7-12-7' 9*
1123  141   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-236(=11)' 0,36' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЬЕМОМ
                    ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1124  142   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-237(=11)' 0,36' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЬЕМОМ
                    БОЛЕЕ 0,1М3' 3*
1125  143   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
1126  144   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
1127  145   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,06' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
1128  146   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 6,72' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН3'
                    КГ*
1129  147   П#ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,6#*
1130  148   Е7-463#7-39-6-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ, ДО 10М2*
1131  149   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-479(=11)' 35,9' 9,63' СТОИМОСТЬ  ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,
                    15-8А4Т,ПК63,12-8А4Т' М2*
```

```
1132    150         Е6-182#6-16-10' 4,5*
1133    151         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 4,57' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
1134    152         С124-10' 0,27' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
1135    153         С124-12' 0,19' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
1136    154         Е9-116#9-16-3' 0,59' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1137    155         С121-1959' 0,59' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1138    156         Е12-287#12-9-4' 0,84' ' УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ*
1139    157         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-73(=11)' 0,87' 30,6' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА' М3*
1140    158         Р7*
1141    159         Е12-84#12-1-2-2' 405*
1142    160         Е12-289(ВП)#12-9-6' 405' ' ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ*
1143    161         Р13*
1144    162         Е8-43#8-5-8' 243,5*
1145    163         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)' 12,27' 68' СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС.ШТ,*
1146    164         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 4,94' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
1147    165         Е26-35#26-8-8' 1,59' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
1148    166         С114-116' 1,56*
1149    167         СТ124-19(=1)' 5,1' 0,31' АРМАТУРА А-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ' КГ*
1150    168         Е15-298#15-60-1' 26,5' ' ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
1151    169         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-14(=11)' 0,82' 25,9' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100' М3*
1152    170         ЕТ8-59(=1)#8-7-3' 1,2' 0,19#0,03#' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ' КГ*
1153    171         Е6-84#6-9-8' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР*
1154    172         РЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
1155    173         Е9-51#9-8-1' 2,76' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
1156    174         С121-1781' 2,76' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
1157    175         Е9-116#9-16-3' 6,52' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1158    176         С121-1959' 6,52' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1159    177         Е9-47#9-7-2' 3,97*
1160    178         С121-1979' 3,97' ' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
1161    179         Е9-46#9-7-1' 1,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЯ*
1162    180         С121-1975' 1,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ*
1163    181         Р9*
1164    182         Е10-73#10-13-2' 20,8*
1165    183         С122-152' 20,8' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ*
1166    184         С111-435' 10' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ*
1167    185         Е15-707#15-201-2' 19,8*
1168    186         Е20-411#20-7-3' 1' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЮЗИННЫХ РЕШЕТОК*
1169    187         С130-1473-А' 1,04' ' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1170    188         Е10-105#10-20-1' 2,06' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ, ДО 3М2*
1171    189         Е10-140#10-26-1' 2,06*
1172    190         С122-280' 2,06' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56*
1173    191         С111-446-1' 1*
1174    192         Е10-105#10-20-1' 4,12' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ, ДО 3М2*
1175    193         С122-280' 4,12' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56*
1176    194         С111-446-1' 2*
1177    195         Е10-107#10-20-3' 18,96*
1178    196         С122-273' 12,36' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37*
1179    197         С122-273' 6,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38*
1180    198         С111-446-1' 10*
1181    199         Е9-49#9-7-4' 2,65' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6М
                        ВАК-В1-ПГ*
1182    200         С121-1969' 2,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ*
1183    201         Р14*
1184    202         П#ПОЛЫ ПО ГРУНТУ*
1185    203         Е11-2#11-1-2' 341,4*
1186    204         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 23,93' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1187    205         Е11-11#11-1-11' 27,31*
1188    206         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-15(=11)' 27,86' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100' М3*
1189    207         Е11-55#11-8-1' 1,8*
```

```
1190    208     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                  РА М-150' М3*
1191    209     Е11-16#11-3-1' 1,8*
1192    210     Е11-17#11-3-2' 1,8*
1193    211     Е11-55#11-8-1' 1,8*
1194    212     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                  РА М-150' М3*
1195    213     Е11-67#11-11-1' 331*
1196    214     Е11-68(А1,2)(ВП)#11-11-2' 331*
1197    215     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 6,75' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
1198    216     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,53' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3*
1199    217     Е11-135#11-20-3' 10,4*
1200    218     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,23' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                  РА М-150' М3*
1201    219     П#ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ#*
1202    220     Е11-52#11-7-3' 6' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ. 80ММ*
1203    221     С114-116' 0,49' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
1204    222     Е11-55#11-8-1' 6*
1205    223     Е11-56(А1,4)#11-8-2' 6,0*
1206    224     ТСБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,24' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150
                  ' М3*
1207    225     Е11-67#11-11-1' 35,8*
1208    226     Е11-68(А1,2)(ВП)#11-11-2' 35,8*
1209    227     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 0,73' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
1210    228     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,06' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3*
1211    229     Е11-135#11-20-3' 31,8*
1212    230     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,71' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОР.
                  А М-150' М3*
1213    231     Р15*
1214    232     Е15-201#15-51-1' 719' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
1215    233     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)' 13,59' 24,1' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА' М3*
1216    234     Е15-541#15-156-4-23' 719*
1217    235     Е15-297#15-59-4' 43,8' ' ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ*
1218    236     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-30(=11)' 0,03' 23,7' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РА
                  СТВОРА' М3*
1219    237     Е15-509#15-153-2' 100*
1220    238     Е15-663#15-168-6' 319,8' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ*
1221    239     Г15-262#15-55-5-11' 189,4*
1222    240     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)' 3,64' 24,1' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА' М3*
1223    241     Е15-508#15-153-1' 119*
1224    242     Е15-509#15-153-2' 275*
1225    243     Е15-660#15-168-3' 70,4' ' ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ*
1226    244     Е15-662#15-168-5' 695' ' ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ#
1227    245     Е15-86#15-14-1' 9,2*
1228    246     Г13-121#13-15-6' 1216' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
1229    247     Е13-153#13-18-6' 1216' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
1230    248     РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
1231    249     Е27-173#27-43-1' 66' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ*
1232    250     Е27-174(А1,2)(В2)(ВП)#27-43-2' 66*
1233    251     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕНМОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-69(=11)' 9,7' 12' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
1234    252     Е27-169#27-42-1' 66' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.40ММ*
1235    253     Е27-172(А1,2)(В1)#27-42-3' 66*
1236    254     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)' 6,31' 13,4' СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ'
                  ТН*
1237    255     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)' 0,33' 7,63' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1238    256     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖ, КМ,КЖИ, АР

Сметная стоимость - 53,71 тнс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу Iл/сек - I790,33 руб.
I м2 общей площади здания- I32,95 руб.
I м3 объема здания - I5,65 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть							
		Раздел I. Земляные работы							
I	EI-235 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00м	I000м3	0,08	I9,40	2	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е1-240 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 90М	1000М3	0,00	154,00	12	- 12	-	12 4
3	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,56	132,00	73	- 74	4	70 29
4	Е1-106 1-17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,45	49,70	22	- 22	11	11 4
5	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,46	13,90	6	- 6	-	6 2
6	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,46	12,60	6	- 6	-	6 2
7	Е1-1185 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	4,60	11,60	53	- 54	34	20 13
8	Е1-174 1-22-13	-ПОГРРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,14	131,00	18	- 18	1	17 7
9	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,08	131,00	10	- 11	1	10 4
10	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1	-ОТВОЗКА ГРРУНТА НА РРАССТОЯНИЕ ДО 1КМ		364,00	0,29	106	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	308	- 204	51	153 65
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	308			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	308			
		РАЗДЕЛ 2, ФУНДАМЕНТЫ							
11	Б11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	1,02	4,58	5	- 5	4	1 -
12	СБОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	4,18	11,70	49	- -	-	- -
13	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ,100ММ	М3	1,45	1,60	2	- 1	1	- -
14	СБОРНИК СМЕТНЫХ	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	1,48	25,30	37	- 1	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13								
15	Е6-20 6-1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	120,00	5,37	644	- 278	186	92 28
16	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	122,40	26,60	3256	- -	-	- -
17	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	9,10	11,10	101	- 39	33	6 2
18	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	9,24	26,60	246	- -	-	- -
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,07	270,00	19	- -	-	- -
21	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,12	478,00	57	- 2	2	- -
22	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,43	25,10	11	- 6	6	- -
23	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 В33-27	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 1:2	М3	1,33	24,10	32	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4470	- 333	234	99 30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4470

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
		Земляные работы							
24	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,37	132,00	49	- 48	2	46 19
25	Е1-954 ТЕХ,Н,П,3,6 7 1-79-8	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,30	187,20	56	- 56	56	- -
26	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,21	13,90	3	- 3	-	3 1
27	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,21	12,60	3	- 3	-	3 1
28	Е1-1165 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	2,15	11,60	25	- 25	16	9 6
29	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,90	46,00	41	- 41	41	- -
30	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,10	131,00	12	- 13	1	12 6
31	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	ТН	171,20	0,29	50	- -	-	- -
		ФОМ1-1ШТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР							
32	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ 100ММ	М3	3,18	1,60	5	- 3	2	1 -
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	3,24	25,30	82	- -	-	- -
34	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	11,50	6,73	77	- 48	39	9 3
35	СБОРНИК СМЕТНЫХХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150	М3	11,67	27,20	317	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16								
36	С124-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,19	270,00	51	-	-	-
37	С124-18	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,90	283,00	255	-	-	-
38	Е7-340 7-24-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	9,04	20,30	184	- 142	71	71 23
39	Е7-343 7-24-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО15М2	М3	5,06	8,34	42	- 34	10	10 6
40	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300	М3	3,50	32,10	112	- 8	-	- -
41	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-23	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	2,16	7,79	17	- -	-	- -
42	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-209	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВУАРА ПС-1А-42-Б2,ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М=200 ВЕСОМ ДО 5ТН	М3	9,04	64,90	587	- -	-	- -
43	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2- П9-232	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН	М3	5,06	68,10	345	- -	-	- -
44	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,70	250,00	175	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1								
45	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1	ТН	0,16	321,00	51	-	-	-
46	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ31	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,47	413,00	194	-	-	-
47	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЗЕХ,ЧАСТЬ ТБЛ3-1	-СЗОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,09	413,00	37	-	-	-
48	Е7-21 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	8,00	3,21	26	- 19	8	11 4
49	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	1,27	28,20	36	-	-	-
50	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-6 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	4,00	53,30	213	-	-	-
51	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,21	250,00	53	-	-	-
52	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ФЕХ, ЧАСФЬ ТАБЛ3-1								
53	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	11,20	0,41	5	-	-	-
54	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50	М3	5,00	6,73	34	-	17	4
55	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	5,10	25,30	129	21 -	-	1 -
56	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,50	6,73	3	-	2	-
57	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,51	27,20	14	2 -	-	-
58	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
59	С111-343	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	11,00	0,30	3	1 -	-	-
60	Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.200ММ	САЛЬНИК	3,00	8,90	27	-	5	-
							8		-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ9							
61	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ГРУНТОМ	100М2	0,47	4,58	2	-	2	-
62	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1	-СТОИМОСТЬ ГРУНТА	М3	1,90	11,70	22	2 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П4-48								
63	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	20,30	9,41	191	- 72	48	24 7
64	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	20,71	26,60	551	- -	-	- -
65	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
66	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,44	441,00	194	- 55	55	- -
67	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,119	100М2	0,24	7,71	2	- -	-	- -
68	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,24	10,30	2	- -	-	- -
				ПРИЯМОК ОВ-ПР-1					
69	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	4,58	1	- -	-	- -
70	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	0,08	11,70	1	- -	-	- -
71	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,40	1,45	1	- -	-	- -
72	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П-1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,41	26,60	11	- -	-	- -
73	Е6-128 6-15-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ	М3	1,80	14,20	25	- 7	6	1 -
74	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,84	26,60	49	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4								
75	Е6-63 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
76	Е34-304 34-55-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,09	221,00	20	- 3	3	- -
77	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	0,03	7,71	1	- -	-	- -
78	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133	100М2	0,03	10,30	1	- -	-	- -
79	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	4427	- 607	395	212 76
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4400			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4400			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	9205	- 1144	680	464 171
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9178			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9178			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС							
80	Е7-143 7-12-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 12Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ДТ	4,00	13,80	55	- 55	20	35 13
81	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600	М3	7,44	94,06	700	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-49								
82	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	0,71	229,00	163	- - -	-	- - -
83	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,50	250,00	125	- - -	-	- - -
84	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ4 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,04	229,00	9	- - -	-	- - -
85	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 Т,Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	ТН	0,10	321,00	32	- - -	-	- - -
86	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	ТН	0,08	413,00	25	- - -	-	- - -
87	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 Т,Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ БАЛОК	ТН	0,19	413,00	78	- - -	-	- - -
88	Е7-668 7-47-11-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ	ШТ	6,00	0,72	4	- - -	4	- - -
89	СБОРНИК	-СТ-ТЬОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,57	62,70	36	4 - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-96						-		-
90	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-
							-		-
91	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,03	250,00	8	-	-	-
							-		-
92	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ.Ч.ТАБЛ. 3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,09	413,00	37	-	-	-
							-		-
93	Е6-59 6-7-3	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ6ММ	Т	0,35	194,00	68	-	10	-
							10		-
94	Е9-61 9-9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	3,58	38,60	138	-	80	64
							114		24
95	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	3,58	239,00	856	-	-	-
							-		-
96	Е6-161 6-16-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,8к	22,30	62	-	25	5
							28		1
97	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	2,86	27,20	78	-	-	-
							-		-
98	Е6-63 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4		РУБ	2492	-	113	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							215		38
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1498			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1498			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	994			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	994			
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ							
99	Е6-31 6-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	392,50	2,94	1154	- 1098	844	244 71
100	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ.	149,15	68,00	10142	- -	-	- -
101	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	90,28	23,50	2122	- -	-	- -
102	Е6-36 6-5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,70	3,02	11	- 11	0	3 1
103	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П6-12	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ	1,41	68,00	96	- -	-	- -
104	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	0,95	23,50	22	- -	-	- -
105	Е7-445 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	53,00	0,23	12	- 12	4	8 3
106	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34 ШТ	М3	1,40	64,43	90	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-92								
107	Е7-130 7-9-2-1,6	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	- 4	1	3 1
108	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-93	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ЗПР32-44,25,44 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,72	65,70	47	- -	-	- -
109	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 Т,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	- -	-	- -
110	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,08	250,00	20	- -	-	- -
111	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ Б-1	ТН	0,03	321,00	10	- -	-	- -
112	Е6-63 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
113	Е8-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	7,62	42,20	317	- 193	191	2 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	14061	- 1510	1050	260 77

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 14061
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 14061

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
					ПОКРЫТИЕ				
114	Е7-177 7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	6,00	3,75	23	- 18	7	11 4
115	Е7-183 7-11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	17,00	5,46	93	- 77	28	49 18
116	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,88	27,28	51	- -	-	- -
117	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-120	-СТТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1ПГ-3А4Т-180ЛН-500М ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	231,27	5,62	1300	- -	-	- -
118	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-115	-СТ-ТПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4Г-180ЛН-500М ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	8,90	5,56	49	- -	-	- -
119	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-141	-СТ-ТЬПЛИТ 2ПВ4-2А4Г-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М	М2	44,50	7,43	331	- -	-	- -
120	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Г-180ЛН-500М, 1ПВ4-3А4Г-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ 700,400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М	М2	71,16	7,00	498	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П8-151								
121	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =600КГ/М3	М3	64,06	25,70	1646	-	-	-
122	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ	ТН	0,11	413,00	45	-	-	-
123	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	9,00	2,43	22	- 18	9	9 8
124	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,36	90,20	32	-	-	-
125	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	З	0,36	75,90	27	-	-	-
126	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
127	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	ТН	0,02	321,00	6	-	-	-
128	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,06	413,00	25	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1								
129	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН3	КГ	6,72	0,41	3	-	-	-
							-		-
		ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.3,6							
130	Е7-463 7-39-6-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ. ДО 10М2	ШТ	4,00	3,09	12	-	6	5
							11		2
131	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,15-8А4Т,ПК63,12-8А4Т	М2	35,90	9,63	346	-	-	-
							-		-
132	Е6-182 6-16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	4,50	22,80	103	-	27	4
							31		1
133	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	4,57	28,20	129	-	-	-
							-		-
134	С124-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,27	338,00	91	-	-	-
							-		-
135	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,19	325,00	62	-	-	-
							-		-
136	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	31,20	18	-	6	9
							15		3
137	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	213,00	126	-	-	-
							-		-
138	Е12-267 12-9-4	-УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ	М3	0,84	2,48	2	-	1	-
							1		-
139	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	0,87	30,60	27	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-73						-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	5074	-	84	69
							171		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4930			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4930			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
140	Е12-84 12-1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ПО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	4,05	228,00	923	-	130	34
							164		10
141	Е12-289 12-9-6	-ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2 -	4,05	49,90 -	202	- -	43	6
						-	49	-	2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	721	-	87	28
							115		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	721			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	721			
		РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ							
142	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,43	102,00	248	-	100	19
							199		6
143	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П6-1	-СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ.	12,27	68,00	834	-	-	-
							-		-
144	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	4,94	23,50	116	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-12								
145	Е26-35 26-6-6	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,59	35,50	56	-	20	2
							22		1
146	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,56	43,60	68	-	-	-
							-		-
147	С124-19	-АРМАТУРА А-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	КГ	5,10	0,31	2	-	-	-
							-		-
148	Е15-298 15-60-1	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,27	315,00	83	-	17	1
							18		-
149	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-14	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,82	25,90	21	-	-	-
							-		-
150	Е8-59 8-7-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ	КГ	1,20	0,19	1	-	-	-
							-		-
151	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР	Т	0,04	355,00	14	-	2	-
							2		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1443	-	219	22
							241		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ							
152	Е9-51 9-8-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,76	19,20	53	-	17	25
							42		9
153	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,76	250,00	690	-	-	-
							-		-
154	Е9-116 9-16-3	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	6,52	31,20	203	-	65	97
							162		31
155	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	6,52	213,00	1389	-	-	-
							-		-
156	Е9-47 9-7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ	Т	3,97	46,80	186	-	75	78
							145		22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	Т	3,97	326,00	1294	-	-	-
158	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,05	58,00	61	- 47	14	33 12
159	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ	Т	1,05	358,00	376	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	4252	- 396	171	225 74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4252			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	4252			
		РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ							
160	Е10-73 10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	20,80	2,18	45	- 20	15	5 1
161	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	М2	20,80	12,50	260	-	-	-
162	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ	КОМПЛ	10,00	1,72	17	-	-	-
163	Е15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,20	242,00	48	- 5	5	- -
164	Е20-411 20-7-3	-УСТАНОВКА ЖЕЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	1,00	1,94	2	- 1	1	- -
165	С130-1473-А	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	М2	1,04	4,96	5	- -	-	- -
166	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	- 1	1	- -
167	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	- -	-	- -
168	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56	М2	2,06	16,80	35	- -	-	- -
169	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	- -	-	- -
170	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	4,12	1,45	6	- 3	2	1 -
171	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56	М2	4,12	16,80	69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	-	-	-
173	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,96	2,00	38	-	13	3
174	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	16 -	-	1 -
175	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98	-	-	-
176	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30	-	-	-
177	Е9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6МВАК-В1-ПГ	Т	2,65	103,00	273	-	59	146
178	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	205 -	-	41 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	1869	- 251	96	155 43
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	848			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	848			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1034			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1034			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	7			
		РАЗДЕЛ 11, ПОЛЫ							
		ПОЛЫ ПО ГРУНТУ							
179	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	3,41	4,58	16	-	12	3
180	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	23,93	11,70	280	15 -	-	1 -
181	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	27,31	2,60	68	-	44	-
182	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М=100	М3	27,86	26,30	733	44 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-15						-		-
183	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
184	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
185	Е11-16 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,02	116,00	2	-	1	-
186	Е11-17 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,02	77,00	1	1 -	-	-
187	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	-	-	-
188	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	-	-	-
189	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	3,31	28,90	96	74 -	60	6 2
190	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	3,31	1,74	6	6 -	4 -	2 1
191	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	6,75	28,20	190	-		-
192	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,53	28,10	15	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П2-6								
193	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	363,00	38	- 6	6	- -
194	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,23	25,90	6	- -	-	- -
				ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ					
195	Е11-52 11-7-3	-УСТВОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕВАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ, 80ММ	100М2	0,06	16,60	1	- 1	1	- -
196	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	М3	0,49	43,60	21	- -	-	- -
197	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,06	17,20	1	- -	1	- -
198	Е11-56 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,06	1,56	1	- 1	-	- -
199	СБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,24	25,90	6	- -	-	- -
200	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,36	28,90	10	- 7	7	- -
201	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,36	1,74 -	1	- 7	-	- -
202	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,73	28,20	21	- -	-	- -
203	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,06	28,10	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
204	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,32	363,00	115	- 21	20	1 -
205	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,71	25,90	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	1638	- 164	156	8 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1638			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1638			
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
206	Е15-201 15-61-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	7,19	40,50	291	- 291	256	35 17
207	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	13,59	24,10	328	- -	-	- -
208	Е15-541 15-156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	7,19	50,60	364	- 72	66	6 2
209	Е15-297 15-59-4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	19,30	8	- 8	8	- -
210	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-30	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА	М3	0,03	23,70	1	- -	-	- -
211	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,00	3,13	3	- 2	2	- -
212	Е15-663 15-168-6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	3,20	60,80	194	- 53	50	3 1
213	Е15-262 15-55-5-11	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,89	65,40	124	- 101	88	13 8
214	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	3,54	24,10	85	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27						-		-
215	Е15-508 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,19	5,84	7	- 6	6	- -
216	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,75	3,13	9	- 7	7	- -
217	Е15-668 15-168-3	-ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	0,70	76,30	54	- 16	16	- -
218	Е15-662 15-168-5	-ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	6,95	58,80	409	- 96	96	- 6
219	Е15-86 15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,09	450,00	41	- 102	9	- 2
220	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	12,16	7,71	94	- 9	25	- 3
221	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	100М2	12,16	10,30	125	- 20	18	- 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	2137	- 19	647	- 67
							714		31
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2137			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2137			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
222	Е27-173 27-43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	100М2	0,66	21,40	14	- 14	9	- 1
223	Е27-174 27-43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2 -	0,66	0,60 -	1	- -	-	- -
224	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕНМОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-69	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	9,70	12,00	116	- -	-	- -
225	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,66	10,80	7	- 5	5	-

Альбом IX ТП 902-2-406.86 21182-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩ.40ММ							
							6		-
226	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,66	2,62	2	-	2	-
	27-42-3	ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ							
		ИСКЛЮЧАТЬ					2		-
227	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	ТН	6,31	13,40	86	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-		-
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П5-25								
228	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	0,33	7,63	3	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-		-
	ЦЕН								
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П5-25								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ	226	*		16	5
							21		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	226				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	226				
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ	33933	**		2639	969
							3598		312
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	27502				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	27502				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	6424				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	6424				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	7				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	43138	-		3319	1423
							4742		483
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	36680				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	36680				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	6424				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	6424				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	34				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 34

4797012

СВОДКА ОБЬЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
к локальной смете № I- I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.					Нормативная условно-чистая продукция					Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения в руб.
				Прямых затрат	Накладных расходов %	Накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр. 5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин / в том числе заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр.10,11	всего по данным гр.10, 11,12,13	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I.	Земляные работы	м3	685,0	308	I6,5	5I	30	389	-	-	-	-	-	0,72 / 0,57
2	Фундаменты	м3	I30,6	4470	I6,5	737	4I5	5622	-	-	-	-	-	I0,47 / 43,05
3	Подземное хозяйство	-	-	4427	I6,5	728	409	5564	-	-	-	-	-	I0,36 / -
	Итого по подземной части:							II575	-	-	-	-	-	2I,55
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	I0,8	I498	I6,5	247	I37	I882	-	-	-	-	-	3,50 / I74,26
		тн	3,58	994	8,6	86	86	II66	-	-	-	-	-	2,I7 / 325,70
5	Стены	м3	398,3	I406I	I6,5	23I9	I3II	I769I	-	-	-	-	-	32,94 / 44,42
6	Покрытие и перекрытие	м2	39I,7	4930	I6,5	8II	460	620I	-	-	-	-	-	II,86 / I6,26
				I44	8,6	I3	I3	I70	-	-	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	Кровля	м2	405,0	72I	I6,5	II9	67	907	-	-	-	-	-	I,69 2,24
8	Перегородки	м2	243,0	I443	I6,5	238	I34	I8I5	-	-	-	-	-	3,38 7,47
9	Лестницы и площадки	тн	I4,3	4252	8,6	364	370	4986	-	-	-	-	-	9,28 348,67
I0	Проемы	м2 тн	46,0 2,65	855 I034	I6,5 8,6	I39 88	79 90	I073 I2I2	-	-	-	-	-	2,0 23,33 2,25 457,36
II	Полы	м2	409,0	I638	I6,5	268	I52	2058	-	-	-	-	-	3,83 5,03
I2	Отделочные работы	м2	29I5,0	2I37	I6,5	35I	20I	2689	-	-	-	-	-	5,0I 0,92
I3	Разные работы	-	-	226	I6,5	36	2I	283	-	-	-	-	-	0,58 -
	Итого по надземной части:	-	-	-	-	-	-	42I33	-	-	-	-	-	78,45
	Итого по подземной и надземной частям:	-	-	-	-	-	-	53708	-	-	-	-	-	I00

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова
Перфорация: Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом IX ТП 902-2-406.86

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 64)

```
3808    1   34797112' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3809    2   Ю*
3810    3   Н10=16,5*
3811    4   П##############################*
3812    5   П2#ВАРИАНТ НА-20###*
3813    6   Т (=1)' 1' 16366' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П.81-83,99-101,105-111,121,145,146*
3814    7   П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3815    8   П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3816    9   П2#РАЗДЕЛ 4,КАРКАС##*
3817   10   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН М,О,И, ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-49(=1)(ВП)' 7,44' 89,16' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧ
                 АТЫХ БАЛОК 1БФР12-БА4 ИЗ БЕТОНА М-Б00#85,9+1,63Х2' М3*
3818   11   ТТОЖЕ,ТАБЛ.3-1(=1)(ВП)' 0,66' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
3819   12   ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,42' 250' ТОЖЕ,А-3' ТН*
3820   13   П2#РАЗДЕЛ 5,СТЕНЫ##*
3821   14   Е8-31#8-5-1(ВП)' 297,5*
3822   15   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН М,О,И, ТОМ1Ч1П6-1(=1)(ВП)' 113,05' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
3823   16   ТТОЖЕ,П2-12(=1)(ВП)' 68,43' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
3824   17   Е7-445#7-38-10-1,8(ВП)' 44*
3825   18   ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-92(=1)(ВП)' 1,14' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК #1ПР1-12,12,14-13ШТ#1ПР1-10,
                 12,14-5ШТ#1ПР3-22,12,14-26ШТ#ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
3826   19   Е7-136#7-9-4-1,8(ВП)' 1*
3827   20   ТСБОРН,СМ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2П9-95(=1)(ВП)' 0,61' 53,1' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК#3ПР41-44,38,44#ИЗ БЕТОНА М-200'
                 М3*
3828   21   ТТОЖЕ,Т,Ч,ТАБЛ.3-1(=1)(ВП)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
3829   22   ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,07' 250' ТОЖЕ,А-3' ТН*
3830   23   ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,02' 321' ТОЖЕ,В-1' ТН*
3831   24   П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3832   25   П2#ПОКРЫТИЕ#*
3833   26   ТСБОРН,СМ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П-328(=1)(ВП)' 46,26' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА 500КГ
                 /М3 ТОЛЩ,130ММ' М3*
3834   27   П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ##*
3835   28   Е26-35#К6-8-8(ВП)' 1,06*
3836   29   С114-116(ВП)' 1,04*
3837   30   К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-20							
1		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,81-83,99-101,105-111,121,145,146		1,00	16366,00	16366	- -	-	- -
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4,КАРКАС							
2	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН М,О,И, ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-49	-СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 1БФР12-5А4 ИЗ БЕТОНА М-600 85,9+1,63Х2	М3	- 7,44	89,16	- 663	- -	-	- -
3	ТОЖЕ,ТАБЛ,3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	- 0,66	229,00	- 151	- -	-	- -
4	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,А-3	ТН	- 0,42	250,00	- 105	- -	-	- -
		РАЗДЕЛ 5,СТЕНЫ							
5	Е8-31 8-5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	- 297,50	2,94	- 875	- - 825	640 -	185 54
6	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН М,О,И, ТОМ1Ч1П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС,ШТ	- 113,05	68,00	- 7687	- -	-	- -
7	ТОЖЕ,П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	- 68,43	23,50	- 1608	- -	-	- -
8	Е7-445 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	- 44,00	0,23	- 10	- - 11	4 -	7 3
9	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-92	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 1ПР1-12,12,14-13ШТ 1ПР1-10,12,14-5ШТ 1ПР3-22,12,14-26ШТ ИЗ БЕТОНА М-200	М3	- 1,14	64,40	- 73	- -	-	- -
10	Е7-136 7-9-4-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	- 1,00	2,13	- 2	- - 3	1 -	2 1
11	СБОРН,СМ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПР41-44,36,44 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	- 0,61	63,10	- 38	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ч2П9-95								
12	ТОЖЕ,Т,Ч,ТА БЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	- 0,03	229,00	- 7	-	-	-
							-		-
13	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,А-3	ТН	- 0,07	250,00	- 18	-	-	-
							-		-
14	ТОЖЕ	-ТОЖЕ,В-1	ТН	- 0,02	321,00	- 6	-	-	-
							-		-
		РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
15	СВОРН,СМ,ЦЕН М,О,И. ТОМ1 Ч2 П-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА 600КГ/М3 ТОЛЩ,130ММ	М3	- 46,26	25,70	- 1189	-	-	-
							-		-
		РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ							
16	Е26-35 К6-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	- 1,06	35,50	- 38	- -	13	1
						-	14		-
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	- 1,04	43,60	- 45	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4845	- -	658	195
						-	853	-	58

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3851
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	638
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	356
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4845
Сметная стоимость на вариант - 20	**руб.**	**48863**

53708 - 4845

Главный инженер проекта П.П.Пингорак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.В.Милова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом 7П 901-2-406.86

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 76)

```
4002    1    94797212' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
4003    2    П*
4004    3    Н10=16,5*
4005    4    П##############################*
4006    5    П2#ВАРИАНТ НА-40##*
4007    6    Т (=1)(ВП)' 1' 1770' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,121,145,146*
4008    7    П2#ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
4009    8    П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
4010    9    П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
4011   10    П2#ПОКРЫТИЕ#*
4012   11    ТСБ,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2П9-328(=1)' 81,84' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =600КГ/М3
                         ТОЛЩ,230ММ' М3*
4013   12    П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ##*
4014   13    Е26-35#26-8-8' 2,12*
4015   14    С114-116' 2,00' 43,6*
4016   15    К*
```

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO
		Вариант на -40							
I		Исключаются из сметы на вариант -30 п.п. I2I, I45, I46		I,00	I770,00	I770	-	-	-
		Добавляются к смете на вариант -30							
		Надземная часть							
		Раздел 6. Покрытие и перекрытие							
		Покрытие							
2	Сб.сметн.цен М.О.И. том I ч.2 п.9-328	Стоимость утеплителя плит из керамзитобетона = 500 кг/м3 толщ. 230 мм	м3	8I,84	25,70	2I03	-	-	-
		Раздел 8. Перегородки							
3	Е26-35 26-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	2,I2	35,50	75	-	-	-
4	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,08	43,60	9I	-	-	-
		Всего по смете:			руб	84	-	-	-
		в том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	499	-	-	-
		Накладные расходы			руб	82	-	-	-
		Плановые накопления			руб	46	-	-	-
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	627	-	-	-
		Сметная стоимость на вариант -40			руб	54335	-	-	-
		53708 + 627							

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАНЫЕ (П.Н.= 39)

```
2207   1   Э4797039' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3432' М3*
2208   2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                 У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                 НОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НЕСУЩИМИ КИРП
                 ИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С.О.ВК ЛИСТОВ 6' ПИВТОРАК*
2209   3   П##############*
2210   4   Н10=16,5*
2211   5   РХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
2212   6   Е16-41#16-7-3' 8*
2213   7   Е16-42#16-7-3' 3*
2214   8   Е16-43#16-7-3' 7*
2215   9   Е16-46#16-7-4' 6*
2216  10   Е16-221#16-22' 24*
2217  11   Е16-20#16-3-1' 0,004*
2218  12   С130-1482' 30*
2219  13   С130-1484' 35*
2220  14   С130-85' 1*
2221  15   С130-86' 1*
2222  16   С130-87' 3*
2223  17   Е16-117#16-12-1' 1*
2224  18   Е15-614#15-164-8' 2*
2225  19   РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2226  20   Е16-41#16-7-3' 13*
2227  21   Е16-42#16-7-3' 8*
2228  22   Е16-221#16-22' 21*
2229  23   Е16-20#16-3-1' 0,003*
2230  24   С130-86' 1*
2231  25   Е17-50#17-3-3' 1*
2232  26   Е15-614#15-164-8' 1*
2233  27   РБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
2234  28   Е16-33#16-6-1' 15*
2235  29   Е16-34#16-6-2' 17*
2236  30   Е17-57#17-4-1' 1*
2237  31   Е17-23#17-1-5' 1*
2238  32   Е17-36#17-1-9' 1*
2239  33   Е17-37#17-1-10' 1*
2240  34   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство систем водопровода и канализации

Основание : С.О.и чертежи ВК,листов 6

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,45 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - I5,0 руб.

I м2 общей площади здания - I,II руб.

I м3 объема здания - 0,I3 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе :	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
									в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Хозяйственно-питьевой водопровод							
I	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	8,00	I,20	I0	-	-	-
2	EI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	3,00	I,35	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					1		-
3	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	7,00	1,36	10	- 2	2	- -
4	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,00	2,21	13	- 2	2	- -
5	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,24	5,47	1	- 1	1	- -
6	Е16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	- -	-	- -
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	30,00	1,69	51	- -	-	- -
8	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	35,00	2,23	78	- -	-	- -
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	- -	-	- -
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- -	-	- -
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	- -	-	- -
12	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
13	Е15-614 15-154-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	60,50	1	1 -	1	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	234	- 19	10	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	191			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	233			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
14	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	13,00	1,20	16	- 3	3	- -
15	Е16-42	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	6,00	1,35	11	- 2	2	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-7-3	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					2		-
16	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,21	5,47	1	- 1	1	- -
17	Е16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ 4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	- -	-	- -
18	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- -	-	- -
19	Е17-50 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	- 1	1	- -
20	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	41	- 7	7	- -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	1
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	34
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	40

РАЗДЕЛ 3, БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

21	Е16-33 16-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,92	29	- 6	6	- -
22	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	17,00	3,10	53	- 6	6	- -
23	Е17-57 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬ4АТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛО4КОЙ, СО СМЫВНЫМ БА4КОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БА4КОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ.	1,00	23,20	23	- 1	1	- -
24	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	КОМПЛ.	1,00	19,00	19	- 1	1	- -
25	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ.	1,00	6,31	6	- -	-	- -
26	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ 4УГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17-1-10	ТП-100						1		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	179	-	15	-
							15		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	179			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	454	-	32	-
							32		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	370			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	452			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г. Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1699    1   34797023' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3432' М3*
1700    2   В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ
                 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (С НЕСУЩИМ
                И КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' Т.Х. ЛИСТОВ 12' ПИВТОРАК*
1701    3   П###############*
1702    4   Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1703    5   РСИСТЕМА СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ*
1704    6   Е16-69#16-8-3' 136*
1705    7   Е16-71#16-8-4' 69*
1706    8   Е16-72#16-8-5' 32*
1707    9   Е16-7#16-1-5' 2,5*
1708   10   Е15-613#15-164-7' 108*
1709   11   Е18-166#18-8-2' 2*
1710   12   2301-6059' 2*
1711   13   Е18-169#18-8-5' 2*
1712   14   С130-1968' 2*
1713   15   Т2303#Ч.2#П1001П(=15)' 2,7' 285,0' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИШЕМ ОБЪЕМ 16М3' ТН*
1714   16   Ц18-1-7' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
1715   17   ТКАЛЬК.3-ДА#ПО КУРГАНАРМХИММАШ(=14)' 3' 5100' ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247' ШТ*
1716   18   Ц18-6-7' 3' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
1717   19   1906-2015' 1*
1718   20   Ц3-4-6' 1*
1719   21   Т2303#Ч.2#П.2001-Н(=15)' 4,56' 485,0' ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394' ТН*
1720   22   Ц18-1-4' 4' ' МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА*
1721   23   Т2303#Ч.2#1001-Р(=15)' 4,75' 235,0' РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМ 28М3' ТН*
1722   24   Ц18-1-8' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1723   25   Т2303#Ч.2#1001-Л(=15)' 0,22' 720,0' КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМ 0,32М3' ТН*
1724   26   Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1725   27   Е16-136(В3)#16-12-3' 2*
1726   28   Е16-139(В3)#16-12-3' 4*
1727   29   Т23-07#П,1-0826#К=1,098(=3)' 2' 18,3,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПОВОРОТНОГО 19Ч21Р ДИАМ,150ММ' ШТ*
1728   30   ТТОЖЕ#П,1-0827(=3)' 4' 22,4,1,098' ТОЖЕ,ДИАМ,200ММ' ШТ*
1729   31   ТТОЖЕ#П,1-0021(=3)' 4' 1,45,1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ,15ММ' ШТ*
1730   32   Е16-119#16-12-2' 14*
1731   33   Е16-121#16-12-3' 6*
1732   34   Е16-122#16-12-4' 3*
1733   35   РСИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ*
1734   36   Е16-69#16-8-3' 23*
1735   37   Е15-613#15-164-7' 7*
1736   38   Е16-136(В3)#16-12-2' 3*
1737   39   С130-859' 3*
1738   40   Е16-136(В2)#16-12-2' 6*
1739   41   Т23-07#П,1-1208#К=1,098(=3)' 6' 83,1,098' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ,100ММ' ШТ*
1740   42   РСИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЙ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ*
1741   43   Е17-37#17-1-10' 1*
1742   44   Е16-69#16-8-3' 52*
1743   45   Е16-71#16-8-4' 17*
1744   46   Е16-72#16-8-5' 31*
1745   47   Е16-119#16-12-2' 3*
1746   48   Е16-122#16-12-4' 1*
1747   49   Г15-613#15-164-7' 31,5*
1748   50   РСИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ*
1749   51   Г16-72#16-8-5' 58*
1750   52   Е15-613#15-164-7' 36*
1751   53   Е18-169#18-8-5' 2*
```

```
1752      54        С130-1967' 2*
1753      55        Т2303#Ч,2#1001-0(=15)' 2,112' 340,0' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМ 6,3М3
                    ' ТН*
1754      56        Ц18-1-7' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
1755      57        Е16-139(В3)#16-12-4' 2*
1756      58        Т23-07#П,1-0827#К=1,098(=3)' 2' 22,4,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДИАМ,200ММ' ШТ*
1757      59        Е16-122#16-12-4' 11*
1758      60        РСИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ*
1759      61        Е16-66#16-8-1' 14*
1760      62        Е15-613#15-164-7' 2*
1761      63        Т2303#Ч,2#1001-М(=15)' 0,55' 545,0' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМ 1,0М3' ТН*
1762      64        Ц18-1-3' 1' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1763      65        Е16-117#16-12-1' 4*
1764      66        РСИСТЕМА ОСАДКА*
1765      67        Е16-71#16-8-4' 10*
1766      68        Е15-613#15-164-7' 5*
1767      69        Т2303#Ч,2#1001-М(=15)' 1,1' 545,0' КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМ 1,0 М3' ТН*
1768      70        Ц18-1-3' 2' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1769      71        РСИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА*
1770      72        Е16-68#16-8-3' 34*
1771      73        Е16-69#16-8-3' 16*
1772      74        Е20-407#20-7-1' 1*
1773      75        Е15-613#15-164-7' 16*
1774      76        2302-11030' 2*
1775      77        Ц7-155-2' 2*
1776      78        Е16-136(В3)#16-12-2' 2*
1777      79        Т23-07#П,1-0824#К=1,098(=3)' 2' 13,1,098' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДИАМ,80ММ' ШТ*
1778      80        Е16-118#16-12-2' 5*
1779      81        Е16-119#16-12-2' 2*
1780      82        РСИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА*
1781      83        Е16-66#16-8-1' 10*
1782      84        Е15-613#15-164-7' 2*
1783      85        Е16-117#16-12-1' 1*
1784      86        Е16-135(В1)#16-12-1' 1*
1785      87        Т23-07#П,1-0398#К=1,098(=3)' 1' 27,1,098' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15КЧ888РСВМ ДИАМ,50ММ' ШТ*
1786      88        К*
```

Программный комплекс АВС-ЗЕС (редакция 5,3) 21182-04 4797023

Альбом 12 ТП 902-2-406.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на оборудование технологических систем

Основание: чертежи ТХ листов I2

Сметная стоимость	- 37,87 тыс.руб.
в том числе:	
а) оборудования	- 27,68 тыс.руб.
б) монтажных работ	- I0,I9 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:	
Расчетную единицу I л/сек	- I262,33 руб.
I м2 общей площади здания	- 25,22 руб.
I м3 объема здания	- 2,97 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
								основная зарплата	эксплуатация машин, в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Система сточной воды от мойки автомобилей							
I	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	I36,00	3,I2	424	-	-	-
2	EI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных	м	69,00	5,08	35I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-8-4	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ					57		2
3	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	32,00	8,75	280	- 35	30	5 2
4	Е16-7 16-1-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,200 ММ	М	2,50	10,10	25	- 1	1	- -
5	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,00	43,50	47	- 23	23	- -
6	Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 20	20	1 -
7	2301-6059	-НАСОС=ГНОМ100-25	ШТ	2,00	1080,00	2160	- -	-	- -
8	Е18-169 18-8-5	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	ШТ	2,00	29,80	60	- 38	38	4 -
9	С130-1968	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20А НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ А02-52-4	ШТ	2,00	295,00	590	- 42	-	- 1
10	2303 Ч.2 П1001П	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЬЕМ 16М3	ТН	2,70	285,00	769	- -	-	- -
11	Ц18-1-7	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	81,30	81	- 41	41	- 14
12	КАЛЬК,3-ДА ПО КУРГАНАРМХИММАШ	-ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247	ШТ	3,00	5100,00	15300	55 -	-	6 -
13	Ц18-6-7	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	ШТ	3,00	135,00	405	- -	200	- 74
14	1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0	ШТ	1,00	1260,00	1260	274 -	-	25 -
15	Ц3-4-6	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,00	55,20	55	- 47	47	- 5
16	2303 Ч.2 П.2001-Н	-ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394	ТН	4,56	485,00	2212	52 -	-	2 -
17	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА	ШТ	4,00	28,10	112	- 65	65	- 20
18	2303 Ч.2 1001-Р	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЬЕМ 28М3	ТН	4,75	235,00	1116	85 -	-	9 -
19	Ц18-1-8	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	ШТ	1,00	103,00	103	- 46	46	- 17
							63		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	2303 Ч,2 1001-Л	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМ 0,32М3	ТН	0,22	720,00	158	-	-	-
21	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	20,40	20	-	12	2
22	Е16-138 16-12-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ	ШТ	2,00	5,94	12	14 - 8	7	1 1 -
23	Е16-139 16-12-3	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	ШТ	4,00	8,01	32	-	19	3
24	23-07 П,1-0826 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ПОВОРОТНОГО 19421Р ДИАМ,150ММ	ШТ	2,00	20,09	40	22 - -	-	1 - -
25	ТОЖЕ П,1-0827	-ТОЖЕ,ДИАМ,200ММ	ШТ	4,00	24,60	98	- -	-	- -
26	ТОЖЕ П,1-0021	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ,15ММ	ШТ	4,00	1,59	6	- -	-	- -
27	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	14,00	29,00	406	-	24	4
28	Е16-121 16-12-3	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 150ММ	ШТ	6,00	49,10	295	28 -	22	1 3
29	Г16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	3,00	75,00	225	25 - 17	14	1 3 1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29663	- 904	732	172 62

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	22975
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	458
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	469
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	584
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	295
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	163
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	24944
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	776
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	329
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	87
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1192
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	47
НАКЛАДНЫЕ РАСУОДЫ -	РУБ	8
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	4
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	59
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2874
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	257			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	3468			
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ							
30	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	23,00	3,12	72	- 13	12	1 -
31	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,07	43,50	3	- 1	1	- -
32	Е16-136 16-12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	3,00	2,98	9	- 6	5	1 -
33	С130-859	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16С13НЖ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	3,00	36,70	110	- -	-	- -
34	Е16-136 16-12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	6,00	2,98	18	- 12	10	2 1
35	23-07 П,1-1208 К=1,098	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С76НЖ ДИАМ,100ММ	ШТ	6,00	91,13	547	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	931	- 32	28	4 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	756			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	101			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	70			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	927			
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ							
36	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	- 1	1	- -
37	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	52,00	3,12	162	1 - 32	28	- 4 1
38	Е16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	17,00	5,08	86	- 15	13	2 1
39	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	31,00	8,75	271	- 34	29	5 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	3,00	29,00	87	- 6	5	1 -
41	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	1,00	75,00	75	- 6	5	1 -
42	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,32	43,50	14	- 7	7	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	870	- 101	88	13 4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	14			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	17			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	696			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	93			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	64			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	853			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ							
43	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	58,00	8,75	508	- 64	55	9 3
44	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,36	43,50	16	- 8	8	- -
45	Е18-169 18-8-5	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	ШТ	2,00	29,80	60	- 42	38	4 1
46	С130-1967	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ,К160/20 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4	ШТ	2,00	381,00	762	- -	-	- -
47	2303 Ч,2 1001-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМ 6,3М3	ТН	2,11	340,00	717	- -	-	- -
48	П18-1-7	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	81,30	81	- 55	41	14 6
49	Е16-139 16-12-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	ШТ	2,00	8,01	16	- 10	9	1 -
50	23-07 П,1-2827 К=1,498	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ,200ММ	ШТ	2,00	24,60	49	- -	-	- -
51	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	11,00	75,00	825	- 61	52	9 3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	4			РУБ	3533	-	203	37
								240		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	717			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	14			
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	15			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	9			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	760			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	81			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	33			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				РУБ	123			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	16			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	3			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				РУБ	20			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	2220			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				РУБ	216			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -				РУБ	194			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				РУБ	2630			
		РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ								
52	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	14,00	1,78	25	-	6	-
							6		-
53	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	-	-	-
							-		-
54	2303 Ч.2 1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМ 1,0М3	ТН	0,55	545,00	300	-	-	-
							-		-
55	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	23,90	24	-	14	3
							17		1
56	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	4,00	17,40	70	-	4	-
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	5			РУБ	472	-	24	3
								27		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -				РУБ	300			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -				РУБ	6			
		ТАРА И УПАКОВКА -				РУБ	6			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -				РУБ	4			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -				РУБ	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	318			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	95			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	12			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	8			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	115			
		РАЗДЕЛ 6, СИСТЕМА ОСАДКА							
57	Е16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	10,00	5,08	51	- 8	7	1 -
58	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,05	43,50	2	- 1	1	- -
59	2303 Ч,2 1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМ 1,0 М3	ТН	1,10	545,00	599	- -	-	- -
60	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ДТ	2,00	23,90	48	- 34	28	6 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	775	- 43	36	7 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	599			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	12			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	12			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	634			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	76			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	51			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 7, СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА							
61	Е16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	34,00	2,62	89	- 21	18	3 1
62	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	16,00	3,12	50	- 9	8	1 -
63	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	1,00	1,48	1	- 1	1	- -
64	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т,П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,16	43,50	7	- 3	3	- -
65	2302-11030	-ГАЗОДУВКА РОТАЦИОННАЯ =1А21-80-2А	ШТ	2,00	470,00	940	- -	-	- -
66	Ц7-155-2	-ГАЗОВОЗДУХОДУВКА РОТАЦИОННАЯ, МАССОЙ 0,37 Т	ШТ	2,00	22,50	45	- 26	26	4 2
67	Е16-136 16-12-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
68	23-07 П,1-0824 К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДНАМ,80ММ	ШТ	2,00	14,27	29	- -	-	- -
69	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	5,00	24,80	124	- 9	9	1 -
70	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ		1544	- 80	71	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	940
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	19
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	19
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1026
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	357			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	48			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	438			
		РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА							
71	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	10,00	1,78	18	- 4	4	- -
72	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	- -	-	- -
73	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 3046БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
74	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- 1	1	- -
75	23-07 П.1-0398 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15КЧ888РСВМ ДИАМ.50ММ	ШТ	1,00	29,65	30	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	83	- 6	6	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	8			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	82			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	37871	- 1433	1188	245 87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	25631			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	509			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	521			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	613			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	327			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	181			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	27662			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	974			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	416			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	110			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1509			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	91
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	113
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	7116
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	822
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	638
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	8576

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 26)

```
1889    1   34797026' Н8' ' ' 1' ' ' ' 3432' М3*
1890    2   К' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                СТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С.0,08 Л
                ИСТОВ10' ПИВТОРАК*
1891    3   П###############*
1892    4   Н10=16,5' Н21=2*
1893    5   Е16-35#16-7-1' 65*
1894    6   Е16-36#16-7-1' 243*
1895    7   Е16-37#16-7-1' 18*
1896    8   Е16-221#16-22' 326*
1897    9   С130-97' 6*
1898   10   Е18-132#18-5-5' 2,4' ' РЕГИСТОР ИЗ 2-Х ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ,108ММ*
1899   11   Е18-109#18-5-1' 82,6' ' + ВАРИАНТ С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ*
1900   12   Е18-196#18-16-1' 1*
1901   13   Е15-614#15-164-8' 184*
1902   14   К*
```

Альбом IX 7П 902-2-406 86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство отопления

Основание: С.О.и чертежи ОВ листов I0

Сметная стоимость - I,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 44,33 руб.
I м2 общей площади здания - 3,29 руб.
I м3 объема здания - 0,39 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром I5мм	м	65,00	0,86	56	-	-	-
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 20мм	м	243,00	0,9I	22I	-	-	-
3	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм	м	I8,00	I,03	I9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	3,26	5,47	18	- 12	12	- -
5	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	- -	-	- -
6	Е18-132 18-5-5	-РЕГИСТР ИЗ 2-Х ГЛАДКИХ ТРУБ ДИАМ.108ММ	М	2,40	4,34	10	- -	-	- -
7	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,Ч-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ ВАРИАНТ С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ	ЭКМ	82,60	7,66	633	- 26	21	5 2
8	Е18-196 18-16-1	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	- 1	1	- -
9	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	1,84	60,50	111	- 71	71	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1332	-		174		8
					182				2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	111
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	142
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	971
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	128
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	89
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1190

Главный инженер проекта П.П.Пинторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом IX ТП 902-2-406.86

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 66)

```
3847    1    94797126' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3848    2    Ю*
3849    3    П##############################*
3850    4    П2#ВАРИАНТ НА-20###*
3851    5    Т (=3)' 1' 643' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,6,7*
3852    6    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30##*
3853    7    Е18-132#18-5-5(ВП)' 2*
3854    8    Е18-109#18-5-1(ВП)' 67,9*
3855    9    К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-20							
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,6,7		1,00	643,00	643	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
2	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,00	4,34	9	-	-	-
							-		-
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	67,90	7,66	520	-	17	4
						-	21	-	1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	140	-	17	4
						-	21	-	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	114
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	16
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	10
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	140

Сметная стоимость на вариант - 20 руб. II92
I332- I40

Главный инженер проекта П.П.Пингорак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом IX ТП 902-2-406.86

21182-04

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 78)

```
4026      1       34797226' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
4027      2       Ю*
4028      3       П##############################*
4029      4       П2=ВАРИАНТ НА-40##*
4030      5       Т (=3)(ВП)' 1' 643' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,6,7*
4031      6       П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30#*
4032      7       Е16-132#16-5-5' 2,8*
4033      8       Е18-109#18-5-1' 105*
4034      9       К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,6,7	-	1,00	643,00	- 643	-	-	-
							-		-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
2	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,80	4,34	12	-	-	-
							-		-
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	105,00	7,66	804	-	26	6
							32		2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	212	-	26	6
							32		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	173
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	23
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	16
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	212
Сметная стоимость на вариант - 40	руб.	I544
I332 + 2I2		

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П. Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 13)

```
1239      1        Э4797013' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3432' М3*
1240      2        Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                        У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ
                         ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫ
                        МИ СТЕНАМИ)' С,О,ОВ ЛИСТОВ10' ПИВТОРАК*
1241      3        П##############*
1242      4        Н10=16,5' Н21=2*
1243      5        Е16-38#16-7-1' 20,5*
1244      6        Е16-221#16-22' 20,5*
1245      7        С130-97' 1*
1246      8        С130-100' 4*
1247      9        Е16-134(В3)#16-12-1' 1*
1248     10        ТДОП2 К ПР-ТУ#23-07#П,1-2390#К=1,098(=3)' 1' 87,1,098' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ' ШТ*
1249     11        Е18-212#18-14-1' 1*
1250     12        Е26-15#26-4-2' 0,04*
1251     13        С114-355' 0,01*
1252     14        Е26-47#26-10-2' 2,1*
1253     15        Е26-70#26-13-7' 2,10*
1254     16        С111-377' 2,42*
1255     17        Е26-86#26-15-7' 2,1*
1256     18        Е26-73#26-13-9' 2,1*
1257     19        С114-528' 0,09*
1258     20        К*
```

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 21182-04 4797013

Альбом Д 771902-2-406 ВБ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек

(с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплоснабжения

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,22 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

расчетную единицу I л/сек - 7,33 руб.

I м2 общей площади здания - 0,54 руб.

I м3 объема здания - 0,06 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	Основная зарплата	Эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	20,50	I,I4	23	-	-	-
2	EI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	I00м	0,2I	5,47	I	-	-	-
3	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром в мм : I5	шт	I,00	I,20	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,10	8	-	-	-
5	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	- 1	1	-
6	ДОП2 К ПР-ТУ 23-07 П,1-2390 К=1,098	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	95,53	96	-	-	-
7	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	20,60	21	- 1	1	-
8	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,04	22,70	1	- 1	1	-
9	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,01	1170,00	12	-	-	-
10	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,02	30,60	1	-	1	-
11	Е26-70 26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,02	24,70	1	-	-	-
12	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	2,42	0,46	1	-	-	-
13	Е26-86 26-15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	2,10	2,22	5	-	1	-
14	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,02	12,60	1	-	-	-
15	С114-628	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,09	31,30	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			215	- 10		-
							10		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	152
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	20
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	186

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикиш
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Постнова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,# 9)

```
926     1     94797009' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3432' М3*
927     2     Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                  У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                  НОСТЬЮ 30 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)
                  ' С О ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
928     3     П###############*
929     4     Н10=16,5' Н21=2*
930     5     Е16-38#16-7-1' 6*
931     6     Е16-39#16-7-1' 18*
932     7     Е16-221#16-22' 24*
933     8     С130-97' 6*
934     9     Т23-07#П1-0495#К=1,098(=3)' 2' 13,5,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
935    10     Т23-07#П1-0496#К=1,098(=3)' 2' 18,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ШТ*
936    11     Т23-07#П1-0497#К=1,098(=3)' 2' 21,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ' ШТ*
937    12     С130-1039' 6*
938    13     Е18-184#18-11-1' 2*
939    14     Е26-15#26-4-2' 0,1*
940    15     С114-355' 0,03*
941    16     Е26-73#26-13-9' 3,6*
942    17     С114-528' 0,15*
943    18     Е26-47#26-10-2' 3,6*
944    19     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплового пункта

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов I0

Сметная стоимость - 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - I0,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,74 руб.
I м3 объема здания - 0,09 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		В том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	6,00	I,I4	7	-	-	-
2	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I8,00	I,39	23	-	-	-
3	EI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	I00м	0,24	5,47	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
5	23-07 П1-0495 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	14,82	30	-	-	-
6	23-07 П1-0496 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	19,78	40	-	-	-
7	23-07 П1-0497 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	23,06	46	-	-	-
8	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б18БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	6,00	1,07	6	-	-	-
9	Е18-184 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	-	5	-
10	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,10	22,70	2	5 - -	2	- - -
11	С114-366	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,03	1170,00	36	2 - -	-	- - -
12	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	- - -	-	- - -
13	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,15	31,30	5	- - -	-	- - -
14	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,04	30,60	1	- 1 -	1	- - -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			301	- 14 -	14	- - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	54
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	201
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	247

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикиш
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

Альбом IX ТП 902-2-406.86

21182-04

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 32)

```
1984    1    Э4797032' Н8' ' ' 1' ' ' ' 3432' М3*
1985    2    Э' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                 У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ
                  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ( С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ С
                 ТЕНАМИ)' С,О,ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
1986    3    П################*
1987    4    Н10=16,5' Н21=5*
1988    5    Е20-780#20-30-1' 1*
1989    6    ТДОП,30#К 23-08-01#1973Г,К=1,1 К=1,05(=16)' 1' 2433,1,05,1,1' ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПК-10' ШТ*
1990    7    Е20-704#20-20-1' 1*
1991    8    Е20-749#20-23-1' 2*
1992    9    Т23-08-01#П,27 К=1,1(=16)' 2' 80,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АЛ63В4У2' ШТ*
1993   10    Е20-749#20-23-1' 1*
1994   11    Т23-08-01#П,28 К=1,1(=16)' 1' 97,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2' ШТ*
1995   12    С130-103' 2*
1996   13    Е20-1#20-1-1' 1*
1997   14    Е20-2#20-1-1' 60*
1998   15    Е20-4#20-1-1' 9*
1999   16    Е20-5#20-1-2' 5*
2000   17    Е20-6#20-1-2' 17*
2001   18    Е20-3#20-1-1' 2*
2002   19    Е16-35#16-7-1' 24*
2003   20    Е20-656#10-15-1' 1*
2004   21    Е20-526#20-12-1' 5*
2005   22    Е20-535#20-13-1' 5*
2006   23    Е20-536#20-13-1' 1*
2007   24    Е20-406#20-7-1' 9*
2008   25    Е20-407#20-7-1' 14*
2009   26    Е20-486#20-11-1' 1*
2010   27    С130-640' 6*
2011   28    Е15-613#15-164-7' 120*
2012   29    К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-7

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство вентиляции

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - I48,33 руб.
I м2 общей площади здания - II,0I руб.
I м3 объема здания - I,30 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин — в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью до I0 тыс.м3/ч	шт	I	32,60	33	-	-	-
2	Доп.30 к 23-08-0I I973 г. К=I,I К=I,05	Приточная камера ПК-I0	шт	I	28I0,II	28I0	-	-	-
3	Е20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали	шт	I	59,60	60	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В-Ц4-79 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4					2		-
4	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	2,00	7,06	14	- --------	9	2 --------
5	23-08-01 П,27 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АЛ63В4У2	ШТ	2,00	88,00	176	11 - --------	- -	1 - --------
6	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	- - --------	4	- 1 --------
7	23-08-01 П,28 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2	ШТ	1,00	106,70	107	5 - --------	- -	- - --------
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,47	3	- - --------	- -	- - --------
9	Е20-1 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,00	7,31	7	- - --------	1	- - --------
10	Е20-2 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	60,00	5,35	321	1 - --------	53	- 3 --------
11	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	9,00	5,21	47	56 - --------	8	1 - --------
12	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	5,00	4,69	23	8 - --------	3	- - --------
13	Е20-6 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	17,00	4,84	82	3 - --------	11	- 1 --------
14	Е20-3 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	2,00	5,35	11	12 - --------	2	- - --------
15	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	24,00	0,86	21	2 - --------	5	- - --------
16	Е20-656 10-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	5 - --------	2	- - --------
17	Е20-626 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	5,00	9,25	46	2 - --------	12	- - --------
18	Е20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	5,00	11,90	60	12 - --------	8	- - --------
19	Е20-536 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250	ШТ	1,00	12,50	13	8 - --------	2	- - --------
20	Е20-406 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-6 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600	1ШТ	9,00	5,26	47	2 - --------	8	- - --------
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	14,00	1,48	21	8 -	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200					12		-
22	Е20-486 20-11-1	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200	ШТ	1,00	3,45	3	- 2	2	- -
23	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЮЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	- -	-	- -
24	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,20	43,60	52	- 26	26	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4451	- 205	194	11 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3928
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	8
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	125
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	323
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4384

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

```
2971    1   34797048' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2972    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СЮОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ' ПИВТОРАК*
2973    3   П***************
2974    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2975    5   ООБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2976    6   РПУНКТ РАПСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21У3 РАЗМЕРОМ 650,500,200 ММ*
2977    7   Ц8-572-4(=6)' 1*
2978    8   1517-1102(Н22=8)' 1*
2979    9   1504-1062(=14)#1504-1074(=14)(Н22=10)' 1' 16,50+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+#16,50+2,75*
2980   10   1517-1352-3(Н22=8)' 1' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2981   11   Ц8-574-24(=6)' 1' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ*
2982   12   1504-1059(=14)#1504-1072(=14)(Н22=10)' 6' 4,80+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+#4,80+2,75*
2983   13   1517-1351-1(Н22=8)' 6' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2984   14   ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2985   15   Н17=87*
2986   16   Ц8-599-1' 18*
2987   17   Ц8-599-4' 11*
2988   18   Ц8-594-1' 3*
2989   19   Ц8-593-1' 8*
2990   20   Ц8-604-1' 4*
2991   21   Ц8-620-5' 8*
2992   22   Ц8-610-2' 4*
2993   23   Ц8-591-6' 12*
2994   24   Ц8-591-1' 21*
2995   25   Ц8-592-1' 1*
2996   26   Ц8-147-12' 12*
2997   27   Ц8-147-13' 14*
2998   28   Ц8-400-1' 314*
2999   29   Ц8-400-2' 59*
3000   30   ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3001   31   Н9=1,082*
3002   32   1507-1154' 18*
3003   33   1507-1139' 11*
3004   34   1507-3014' 4*
3005   35   1507-1023' 2*
3006   36   Т1507-ДОП,15#П,1-199(=13)' 1' 6,35,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200#6,35,1,082' ШТ*
3007   37   Т1507-ДОП,15#П,1-197(=13)' 2' 5,60,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11,100#5,60,1,082' ШТ*
3008   38   Т1507-ДОП,5#П,1-180#ПРИМ(=13)' 8' 22,50,1,082' СВЕТИЛЬНИК РСП08,125' ШТ*
3009   39   1507-1002#ПРИМ(=13)(А1,1,082)' 6' ' СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100#3,30,1,082*
3010   40   Т1515-1040(=13)' 60' 6,70,1,071' ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40' 10 ШТ*
3011   41   Н9=1,074*
3012   42   1515-7021' 1*
3013   43   1515-7027' 6*
3014   44   1515-7038' 6*
3015   45   1515-7016' 3*
3016   46   1517-2346(=13)(А1,1,076)' 4*
3017   47   1504-17066(=13)(А1,1,082)' 12' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+#0,30,1,082*
3018   48   1504-6162(=13)(А1,1,08)' 21' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+#0,90,1,08*
3019   49   1507-7020(=13)(А1,1,082)' 1*
3020   50   Т15-09#ТАБЛ,3-037(=13)' 240' 122,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+#122,0,1,126' 1000 М*
3021   51   Т15-09#ТАБЛ,3-038(=13)' 50' 170,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+#170,0,1,126' 1000 М*
3022   52   Т15-09#ТАБЛ3=037(=13)' 30' 147,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,4+#147,0,1,126' 1000М*
3023   53   Т15-09#ТАБЛ 3-038(=13)' 20' 200,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+#170,0,1,126,1.3' 1000 М*
3024   54   Т15-09#ТАБЛ3-038(=13)' 40' 200,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,4+#200,0,1,126,1,3' 1000М*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек
(с несущими кирпичными стенами)
на устройство электроосвещения

Основание: С.О. и чертежи ЭО

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 2,08 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,11 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,97 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 69,33 руб.
I м2 общей площади здания - 4,88 руб.
I м3 объема здания - 0,57 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) идр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
		Раздел I. Пункт распределительный ПРII-3046-2IУ3 размером 650,500,200мм							
I	п8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
2	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600мм	шт	I	I7,60	I8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16-0,684,116-74							
3	1504-1062 1504-1074	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+ 16,50+2,75=	ШТ	1,00	21,17	21	- - -	-	- - -
4	1517-1352-3	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	1,00	5,40	5	- - -	-	- - -
5	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,77	2	- 1 -	1	- - -
6	1504-1069 1504-1072	-АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+ 4,80+2,75=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	ШТ	6,00	8,30	50	- - -	-	- - -
7	1517-1351-1	-ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	6,00	1,13	7	- - -	-	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1		РУБ	117	- 3 4	3	1 - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9

	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ	117	- 3 4	1 - -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОТДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,18	127,00	23	-	10	6
9	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,11	167,00	18	16 -	8	2 6
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,03	278,00	8	14 -	2	2 2
11	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,08	93,00	7	4 -	3	1 4
12	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,04	92,40	4	7 -	1	1 1
13	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,08	419,00	34	2 -	8	- 9
14	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,04	179,00	7	17 -	4	3 -
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,12	25,10	3	4 -	2	- -
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,21	23,80	5	2 -	3	- -
17	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,01	15,40	1	3 -	-	- -
18	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,12	33,40	4	- -	1	- -
19	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,14	43,90	6	1 -	2	- -
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	3,14	60,80	191	2 -	73	- 71
21	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,59	68,00	40	144 -	15	26 16
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	502	31 -	132	5 115
							247		46

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	351
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	75			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	40			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	132			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	172			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	114			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	37			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	582			
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
22	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	ШТ	18,00	36,03	649	-	-	-
23	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4	ШТ	11,00	20,56	226	-	-	-
24	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4	ШТ	4,00	2,54	10	-	-	-
25	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	2,00	3,08	6	-	-	-
26	1507-ДОП,15 П,1-199	-СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200 6,35,1,002	ШТ	1,00	7,43	7	-	-	-
27	1507-ДОП,15 П,1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 5,60,1,002	ШТ	2,00	6,56	13	-	-	-
28	1507-ДОП,5 П,1-100 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК РСП08,125	ШТ	8,00	26,34	211	-	-	-
29	1507-1002 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100 3,30,1,002=НСП01-100/Б20-04У3 АСТРА-2НСП1,2,3	ШТ	6,00	3,86	23	-	-	-
30	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40	10 ШТ	6,00	7,77	47	-	-	-
31	1515-7021	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-40	10ШТ	2,10	3,88	-	-	-	-
32	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	10ШТ	0,60	0,97	1	-	-	-
33	1515-7038	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-100	10ШТ	0,60	2,98	1	-	-	-
34	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	10ШТ	0,30	1,30	-	-	-	-
35	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х206Х132ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36.631-76	ШТ	4,00	14,68	59	-	-	-
36	1504-17066	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ 0,30,1,002=Рш-П-2-0-1Р45-01-10/42У2 ТУ 16-526.465-79	ШТ	12,00	0,35	4	-	-	-
37	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+	ШТ	21,00	1,04	22	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,90,1,08=ВК11-1930 ТУ 16-526,294-78							
38	1527-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	1000ШТ	-	302,14	1	-	-	-
39	15-09 ТАБЛ,3-037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+ 122,0,1,126	1000 М	0,24	147,54	35	-	-	-
40	15-09 ТАБЛ,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+ 170,0,1,126	1000 М	0,05	205,68	10	-	-	-
41	15-09 ТАБЛ3=037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,4+ 147,0,1,126	1000М	0,03	177,77	5	-	-	-
42	15-09 ТАБЛ 3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+ 170,0,1,126,1,3	1000 М	0,02	241,66	5	-	-	-
43	15-09 ТАБЛ3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,4+ 200,0,1,126,1,3	1000М	0,04	314,42	13	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	1456	-	-	-
							-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1346			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1345			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	108			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1454			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2975	-	135	116
							251		48
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	103			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	1			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	1			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	110			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1784			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	107			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	76			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	40			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	135			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	175			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	1345			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	116			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	145			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1965			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 53)

```
3466      1        34797053' Н8' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3467      2        Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                   У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВ ТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМ
                   И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПР ОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУ
                   ДОВАНИЯ' ' ПИВТОРАК*
3468      3        П################*
3469      4        Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3470      5        ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3471      6        ТСКЦ9-84#П,2-617(=14)' 2' 69,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3472      7        ЦТСКЦ9-84#П,2-617(=6)' 2' 13,4#6,29#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛЕННОЙ В ЯЩИКЕ УПРА
                   ВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3473      8        Ц8-572-4(=6)' 5*
3474      9        ТСКЦ9-84#П,2-621(=14)' 3' 99,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-23А2Б' ШТ*
3475     10        ЦТСКЦ9-84#П,2-621(=6)' 3' 13,3#6,04#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3476     11        ТСКЦ9-84#П,2-649(=14)' 1' 91,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П' ШТ*
3477     12        ЦТСКЦ9-84#П,2-648(=6)' 1' 14,3#7,06#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3478     13        Ц8-572-4(=6)' 1*
3479     14        ТСКЦ9-84#П,2-657(=14)' 1' 109,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2К' ШТ*
3480     15        ЦТСКЦ9-84#П,2-657(=6)' 1' 22,0#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3481     16        Ц8-572-4(=6)' 1*
3482     17        ТСКЦ9-84#П,2-658(=14)' 1' 112,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е' ШТ*
3483     18        ЦТСКЦ9-84#П,2-658(=6)' 1' 22#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3484     19        Ц8-572-4(=6)' 1*
3485     20        ТСКЦ9-84#П,2-659(=14)' 3' 125,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2П' ШТ*
3486     21        ЦТСКЦ9-84#П,2-659(=6)' 3' 19,7#9,54#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3487     22        Ц8-572-4(=6)' 3*
3488     23        ТСКЦ9-84#П,2-662(=14)' 1' 144,0' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73517-22У3' ШТ*
3489     24        ЦТСКУ9-84Г#П2-662(=6)' 1' 33,9#13,5#1,16#0,44' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3490     25        Ц8-572-5' 1*
3491     26        ТСКЭ-84#П,2-551(=14)' 1' 100,00' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707' ШТ*
3492     27        ЦТСКЦ9-84#П,2-551(=6)' 1' 24,9#9,16#1,16#0,44' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ,В ШР11-73707' ШТ*
3493     28        Ц8-572-4(=6)' 1*
3494     29        Ц8-529-14(=6)' 2*
3495     30        Ц8-571-13(=6)' 1*
3496     31        РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-40У3 РАЗМ,230,250,81ММ*
3497     32        1504-18119(Н22=8)' 1*
3498     33        1504-18127(Н22=10)' 6*
3499     34        1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3500     35        1507-5051(Н22=10)(=14)' 3*
3501     36        1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3502     37        РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131,-40У3 РАЗМЕРОМ 90,205,81ММ*
3503     38        1504-18122(Н22=8)' 1*
3504     39        1504-18127(Н22=10)' 2*
3505     40        1517-1444-1(Н22=8)' 2*
3506     41        1507-5051(Н22=10)(=14)' 1*
3507     42        1517-1481-1(Н22=8)' 1*
3508     43        РШИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ*
3509     44        1517-1073(Н22=8)' 1,2*
3510     45        1504-1006(=14)(Н22=10)' 1*
3511     46        1517-1351-1(Н22=8)' 1*
3512     47        Ц8-574-18' 1*
3513     48        1504-6021(=14)(Н22=10)' 4*
3514     49        1517-1414-1(Н22=8)' 4*
3515     50        Ц8-574-28(=6)' 4*
3516     51        1504-12250(=14)(Н22=10)' 13*
3517     52        1517-1429-1(Н22=8)' 13*
```

```
3518   53   Ц8-574-55(=6)' 13*
3519   54   1504-12014(=14)(Н22=10)' 8*
3520   55   1517-1428-1(Н22=8)' 8*
3521   56   Ц8-574-55(=6)' 8*
3522   57   Т36-08 П,2-025(=14)(Н22=10)' 21' 0,08' ДИОД Д225' ШТ*
3523   58   1517-1491-1(Н22=8)' 21*
3524   59   Ц8-574-56(=6)' 21*
3525   60   1504-6417(=14)(Н22=10)' 4*
3526   61   1517-1446-1(Н22=8)' 4*
3527   62   Ц8-574-50(=6)' 16*
3528   63   1504-6416(=14)(Н22=10)' 1*
3529   64   1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3530   65   Ц8-574-50(=6)' 2*
3531   66   1504-18011(=14)(Н22=10)' 7*
3532   67   1517-1444-1(Н22=8)' 7*
3533   68   Ц8-574-49(=6)' 7*
3534   69   1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3535   70   1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3536   71   Ц8-574-56(=6)' 3*
3537   72   1507-5060(Н22=10)(=14)' 22*
3538   73   1517-1481-1(Н22=8)' 22*
3539   74   Ц8-574-56(=6)' 22*
3540   75   ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3541   76   Н17=87*
3542   77   Ц8-523-4' 1*
3543   78   Ц8-406-6' 39*
3544   79   Ц8-408-1' 15*
3545   80   Ц8-416-1' 216*
3546   81   Ц8-148-9' 353*
3547   82   Ц8-396-7' 34*
3548   83   Ц8-409-1' 13*
3549   84   Ц8-409-11' 35*
3550   85   Ц8-397-1' 0,099*
3551   86   Ц8-147-7' 17*
3552   87   Ц8-147-12' 5*
3553   88   Ц8-147-13' 7*
3554   89   Ц8-147-2' 0,006*
3555   90   Ц8-147-4' 17*
3556   91   Ц8-147-6' 2*
3557   92   Ц8-91-4' 0,140*
3558   93   ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3559   94   1517-2252(=13)(А1,1,076)' 1*
3560   95   Т1509#Т,3-038(=13)' 220' 170,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5#170,0,1,126,1,3' 1000М*
3561   96   Т1509#Т,3-038(=13)' 110' 200,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+#200,0,1,126,1,2' 1000М*
3562   97   Т1509#Т,3-038(=13)' 160' 245,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+#245,0,1,126,1,2' 1000М*
3563   98   Т1509#Т3-038(=13)' 30' 330,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+#445,0,1,126,1,2' 1000М*
3564   99   Т1509#Т3-038(=13)' 15' 445,0,1,126,1,2'  ТОЖЕ МАРКИ АВВГ-3Х16+1Х10+#445,0Х1,126Х1,2' 1000М*
3565  100   Т1509#Т,6-016(=13)' 30' 185,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-5,2,5+#185,0,1,126,1' 1000М*
3566  101   Т1509#Т6-016(=13)' 15' 320,0,1,126' ТОЖЕ' 1000М*
3567  102   Т1509#Т,6-016(=13)' 25' 320,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10,2,5+#320,0,1,126' 1000М*
3568  103   Т1509#Т,4-005(=13)' 35' 240,0,1,105,1,2' ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+#240,0,1,105,12' 1000М*
3569  104   Т1509#Т,5-001(=13)' 60' 33,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+#33,0,1,16' 1000М*
3570  105   Т01-13 Т,1,1(=13)' 25' 0,27,1,089' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+#10,27,1,089' 1000М*
3571  106   Т01-13 Т,1,1(=13)' 20' 0,56,1,089' ТОЖЕ,М-Н40,3,0+#2,56,1,089' 1000М*
3572  107   Т24-16-49#П,1-067#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ 8#К=1,258' 10' 160,0,1,074' РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Р3-У-Х-Ш-220
                160,0,1,074' 1000М*
3573  108   Т24-16-49#П,1-070#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ,8#К=1,258' 5' 270,0,1,074' ТОЖЕ,Р3-У-Х-Ш-38#270,0,1,074' 1000М*
3574  109   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-9

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: С.О. и чертежи ЭМ

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 3,27 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 2,09 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,I8 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - I09,0 руб.
I м2 общей площади здания - 2,92 руб.
I м3 объема здания - 0,34 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (пенника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2А	шт	2	69,00	I38	-	-	-
2	ЦСКЦЭ-84 п.2-6I7	Подготовка к включению аппаратуры, установленной в ящике управления ЯУ5II3-03А2А	шт	2	I3,40	27	-	-	-
3	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000 х 800 мм	шт	5	4,72	24	-	-	-
4	СКЦЭ-84	Ящик управления ЯУ5II3-23А2Б	шт	3	99,00	297	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,2-621								
5	ЦСКЦЭ-84 П,2-621	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	3,00	13,30	40	-	18	3
6	СКЦЭ-84 П,2-649	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П	МТ	1,00	91,00	91	21 -	-	1 -
7	ЦСКЦЭ-84 П,2-648	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	1,00	14,30	14	-	7	1
8	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	МТ	1,00	4,72	5	8 -	2	- 1
9	СКЦЭ-84 П,2-657	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2Ж	МТ	1,00	109,00	109	3 -	-	- -
10	ЦСКЦЭ-84 П,2-657	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	1,00	22,00	22	-	11	1
11	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	МТ	1,00	4,72	5	12 -	2	- 1
12	СКЦЭ-84 П,2-658	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е	МТ	1,00	112,00	112	3 -	-	- -
13	ЦСКЦЭ-84 П,2-658	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	1,00	22,00	22	-	11	1
14	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	МТ	1,00	4,72	5	12 -	2	- 1
15	СКЦЭ-84 П,2-659	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д	МТ	3,00	125,00	375	3 -	-	- -
16	ЦСКЦЭ-84 П,2-659	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	3,00	19,70	59	-	29	3
17	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	МТ	3,00	4,72	14	32 -	5	1 3
18	СКЦЭ-84 П,2-562	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-73517-22У3	МТ	1,00	144,00	144	8 -	-	1 -
19	ЦСКУЭ-84Г П2-562	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	МТ	1,00	33,90	34	-	14	1
20	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	МТ	1,00	5,24	5	15 -	2	- 1
21	СКЭ-84 П,2-551	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩР11-73707	МТ	1,00	100,00	100	3 -	-	- -
22	ЦСКЦЭ-84 П,2-551	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ,В ЩР11-73707	МТ	1,00	24,90	25	-	9	1
							10		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	-	2	1
							3		-
24	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	2,00	1,78	4	-	2	-
							2		-
25	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	М	1,00	3,33	3	-	2	2
							4		1
		РАЗДЕЛ 1. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-40У3 РАЗМ,230,250,81ММ							
26	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
							-		-
27	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
							-		-
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	6,00	1,35	8	-	-	-
							-		-
29	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
							-		-
30	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131,-40У3 РАЗМЕРОМ 90,205,81ММ							
31	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131 -40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	6,26	6	-	-	-
							-		-
32	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76							
33	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	2,00	1,35	3	-	-	-
34	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	1,00	0,42	-	-	-	-
35	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	1,00	0,61	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	12	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 3. ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ							
36	1517-1073	-ШКАФ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	М	1,20	156,60	188	-	-	-
37	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,И НОМИНАЛЬНЫЕ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 15 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
38	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1	-	-	-
39	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
40	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	4,00	0,83	3	-	-	-
41	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	4,00	3,56	14	-	-	-
42	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	0,28	1	-	1	-
43	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ	ШТ	13,00	5,94	77	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78							
44	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	13,00	4,05	53	-	-	-
45	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	13,00	1,19	15	- 9	9	- -
46	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	8,00	7,37	59	-	-	-
47	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	8,00	2,78	22	-	-	-
48	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10	- 6	6	- -
49	36-08 П,2-025	-ДИОД Д226	ШТ	21,00	8,09	2	-	-	-
50	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	ШТ	21,00	8,86	18	-	-	-
51	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	21,00	8,55	12	- 7	7	- -
52	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	4,00	3,57	14	-	-	-
53	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00	2,78	11	-	-	-
54	Ц8-574-58	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	8,43	7	- 3	3	- -
55	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
56	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
58	1504-100	КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	7,00	0,88	6	-	-	-
59	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	7,00	1,35	9	-	-	-
60	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	7,00	1,09	8	- 4	4	-
61	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
62	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
63	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2	- 1	1	-
64	1507-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-Ш-УЗ-01	ШТ	22,00	0,72	16	-	-	-
55	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	22,00	0,81	18	-	-	-
66	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	22,00	0,55	12	- 7	7	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	665	- 38	38	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	519
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	8
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	8
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	557			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	2648	- 204	177	27 6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1926			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	35			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	36			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	56			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	2088			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	382			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	140			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	38			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	560			
		ОТДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
67	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	ШТ	1,00	3,46	3	- 2	2	- -
68	Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,39	29,90	12	- 9	6	3 1
69	Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,15	32,00	5	- 2	1	1 -
70	Ц8-416-1	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,16	37,50	81	- 74	24	50 16
71	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	3,53	20,60	73	- 32	30	2 1
72	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,34	86,10	29	- 11	4	7 2
73	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,13	4,88	1	- -	-	- -
74	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,35	1,21	1	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ц8-397-1	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 200ММ	Т	0,10	108,00	11	-	3	4
									7
76	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЯКА МАССА ДО 0,4КГ	100М	0,17	1,34	1	-	-	-
							-		-
77	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,05	33,40	2	-	1	-
							1		-
78	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,07	43,90	3	-	1	-
							1		-
79	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	Т	0,01	391,00	4	-	-	-
							-		-
80	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,17	27,80	5	-	3	-
							3		-
81	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	100ШТ	0,02	37,00	1	-	-	-
							-		-
82	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,14	377,00	53	-	5	-
							5		-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	380	-	80	67
							147		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	285			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	68			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	380			
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
83	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОДВЕСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526,052-78	ШТ	1,00	27,98	28	-	-	-
							-		-
84	1509 Т,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5 170,0,1,126,1,3	1000М	0,22	248,35	55	-	-	-
							-		-
85	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+ 200,0,1,126,1,2	1000М	0,11	270,24	30	-	-	-
							-		-
86	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+ 245,0,1,126,1,2	1000М	0,16	331,04	53	-	-	-
							-		-
87	1509 Т3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+ 445,0,1,126,1,2	1000М	0,03	445,90	13	-	-	-
							-		-
88	1509 Т3-038	- ТОЖЕ МАРКИ АВВГ-3Х16+1Х10+ 445,0Х1,126Х1,2	1000М	0,02	601,28	9	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-5,2,5+ 185,0,1,126,1	1000М	0,03	206,31	6	-	-	-
90	1509 Т6-016	-ТОЖЕ	1000М	0,02	360,32	5	-	-	-
91	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10,2,5+ 320,0,1,126	1000М	0,03	360,32	9	-	-	-
92	1509 Т,4-005	-ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+ 240,0,1,105,12	1000М	0,04	318,24	11	-	-	-
93	1509 Т,6-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+ 33,0,1,16	1000М	0,06	36,83	2	-	-	-
94	01-13 Т,1,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+ 10,27,1,089	1000М	0,03	0,29	1	-	-	-
95	01-13 Т,1,1	-ТОЖЕ,М-Н40,3,0+ 0,56,1,089	1000М	0,02	0,61	1	-	-	-
96	24-16-49 П,1-067 1972 Г ГКУ СПРАВ 8 К=1,258	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-М-22 160,0,1,074	1000М	0,01	171,84	2	-	-	-
97	24-16-49 П,1-070 1972 Г ГКУ СПРАВ,8 К=1,258	-ТОЖЕ,РЗ-У-Х-М-38 270,0,1,074	1000М	0,01	289,98	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3		РУБ	242		-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	226				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ	16				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	242				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	3270		-	257	94
							351		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	1926				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ	35				
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ	36				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ	56				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ	22				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ	13				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ	2088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	893
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	208
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	81
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1182

Главный инженер проекта П.П.Пинчорак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 50)

```
3142    1   34797050' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3143    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОР,ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
                Ю 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАК*
3144    3   П###############*
3145    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3146    5   ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3147    6   1704-50501#ПРИМ(=14)' 1' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМТЕРАТУРЫ 3-Х ПОЗИЦИОННОЙ РТ-3*
3148    7   Ц11-406-5(=6)' 1*
3149    8   1704-10040' 3*
3150    9   Ц11-4-3(=6)' 3*
3151   10   Т17-06-48#П,1-273(=14)#П,1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ
                *
3152   11   Ц11-1-1(=6)' 3*
3153   12   Т17-06-48#П,1-303(=14)#П,1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3154   13   Ц11-1-1(=6)' 3*
3155   14   Т17-06-48#П,1-363(=14)#П,1-753(=14)' 1' 0,95+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВОЙ' ШТ
                *
3156   15   Ц11-1-1(=6)' 1*
3157   16   Т17-06-48#П,1-365(=14)#П,1-753(=14)' 1' 1,65+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,671 С ОПРАВОЙ' ШТ
                *
3158   17   Т17-06-48#П,1-374(=14)#П,1-753(=14)' 2' 0,95+2,0' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,201 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3159   18   Ц11-1-1(=6)' 2*
3160   19   1704-20016(=14)' 8*
3161   20   Ц11-93-7(=6)' 8*
3162   21   1704-20001(=14)' 26*
3163   22   Ц11-93-1(=6)' 26*
3164   23   1704-50554(=14)' 3*
3165   24   Ц11-405-1(=6)' 3*
3166   25   Т1504-ДОП,12#П,04-543(=14)' 6' 5,00' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004' ШТ*
3167   26   Ц8-531-4(=6)' 6*
3168   27   1504-18093#ПРИМ(=14)' 4' ' ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3*
3169   28   Ц8-529-5(=6)' 4*
3170   29   1704-10402(=14)#ПРИМ' 1' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01*
3171   30   Ц11-13-1(=6)' 1*
3172   31   Ц8-529-14(=6)' 2*
3173   32   Ц8-572-4(=6)' 1*
3174   33   РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230Х250Х81ММ*
3175   34   1504-18119(Н22=8)' 1*
3176   35   1504-18127(Н22=10)' 6*
3177   36   1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3178   37   1507-5051(Н22=10)(=14)' 3*
3179   38   1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3180   39   РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМЕРОМ 90Х205Х81ММ*
3181   40   1504-18122(Н22=8)' 1*
3182   41   1504-18127(Н22=10)' 2*
3183   42   1517-1444-1(Н22=8)' 2*
3184   43   1507-5051(Н22=10)(=14)' 1*
3185   44   1517-1481-1(Н22=8)' 1*
3186   45   РЫРЕИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИЁМОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х500ММ*
3187   46   1517-1104(Н22=8)' 1*
3188   47   1504-6416(Н22=10)' 1*
3189   48   1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3190   49   Ц8-574-50(=6)' 2*
3191   50   1504-6416(Н22=10)' 1*
3192   51   1517-1445-1(Н22=8)' 1*
```

```
3193    52      Ц8-574-50(=6)' 2*
3194    53      1504-6417(Н22=10)' 1*
3195    54      1517-1446-1(Н22=8)' 1*
3196    55      Ц8-574-50(=6)' 4*
3197    56      1504-6419(Н22=10)' 1*
3198    57      1517-1448-1(Н22=8)' 1*
3199    58      Ц8-574-50(=6)' 8*
3200    59      1504-12004(Н22=10)' 1' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33*
3201    60      1517-1429-1(Н22=8)' 1*
3202    61      Ц8-574-55(=6)' 1*
3203    62      Т17-14Ч2 ДОП,2#П,9-131(Н22=10)(=14)' 1' 18,00' СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' ШТ*
3204    63      1517-1484-1(Н22=8)' 1*
3205    64      Ц8-574-55(=6)' 1*
3206    65      1504-12050(Н22=10)' 8*
3207    66      1517-1429-1(Н22=8)' 8*
3208    67      Ц8-574-55(=6)' 8*
3209    68      1504-18011(Н22=10)' 5*
3210    69      1517-1444-1(Н22=8)' 5*
3211    70      Ц8-574-47(=6)' 5*
3212    71      1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3213    72      1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3214    73      Ц8-574-56(=6)' 3*
3215    74      1504-1006(Н22=10)(=14)' 1*
3216    75      1517-1351-1(Н22=8)' 1*
3217    76      Ц8-574-18(=6)' 1*
3218    77      1504-6001(Н22=10)(=14)' 1*
3219    78      1517-1414-1(Н22=8)' 1*
3220    79      Ц8-574-28(=6)' 1*
3221    80      ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3222    81      Н17=87*
3223    82      Ц8-533-1' 3*
3224    83      Ц8-84-1' 1*
3225    84      Ц12-791-1' 5' ' МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК ДИАМ,15ММ*
3226    85      Ц8-146-1' 554*
3227    86      Ц8-534-1' 10*
3228    87      Ц8-147-4' 10*
3229    88      Ц8-147-12' 12*
3230    89      Ц8-147-13' 12*
3231    90      Ц11-835-1' 78' ' ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ*
3232    91      Ц8-406-1' 34*
3233    92      Ц8-406-2' 10*
3234    93      Ц8-91-4' 0,087*
3235    94      ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3236    95      Т01-13 ТАБЛ.1.1(=13)' 80' 0,23,1,089' ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14Х2Х60?0ММ*2.23Х1,?89' М*
3237    96      Т01-13 ТАБЛ.1.1(=13)' 35' 0,36,1,089' ТО*Е,ДИАМ,25ММ*2,36Х1,?89' М*
3238    97      Т01-13ТАБЛ.1.1(=13)' 10' 0,56,1,089' ТО*Е,ДИАМ,40ММ*?,56Х1,?89' М*
3239    98      1504-6034(=13)(А1,1,08)' 3' 4,80,,08' +*4,80Х1,08*
3240    99      1602-50120(=13)(А1,1,082)' 1' 3,30,1,082' +*3,30Х1,082*
3241    100     Т15-09*ТАБЛ.6-012(=13)' 20' 275,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГЭ-4Х1,5+*275,0Х1,119' 1000М*
3242    101     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 245' 170,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-4Х2,5+*170,0Х1,119' 1000М*
3243    102     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 40' 185,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-5Х2,5+*185,0Х1,119' 1000М*
3244    103     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 15' 240,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-7Х2,5+*240,0Х1,119' 1000М*
3245    104     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 40' 320,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-10Х2,5+*320,0Х1,119' 1000М*
3246    105     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 80' 405,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-14Х2,5+*405,0Х1,119' 1000М*
3247    106     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 95' 520,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-19Х2,5+*520,0Х1,119' 1000М*
3248    107     Т15-09*ТАБЛ.6-016(=13)' 30' 710,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АНВВГ-27Х2,5+*710,0Х1,119' 1000М*
3249    108     Т2307*П,1-0032(=13)' 5' 1,0,1,098' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ,15ММ+*1,0Х1,098' ШТ*
3250    109     2405-1389(=13)(А1,1,32)' 1*
3251    110     2405-1390(=13)(А1,1,32)' 3*
```

Альбом IX ТП 902-2-406.86

3252	111	2405-1391(=13)(А1,1,32)' 2*
3253	112	1504-17253(=13)(А1,1,32)' 4' ' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20*
3254	113	К*

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение и монтаж оборудования по автоматизации

Основание: С.О. и чертежи А

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,87 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,75 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,I2 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 62,33 руб.
I м2 общей площади здания - 2,77 руб.
I м3 объема здания - 0,33 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I704-5050I прим.	Регулятор температуры 3-х позиционный РТ-3= РТ-2 ТУ25-02-2I0352-78	шт	I	42,70	43	-	-	-
2	цII-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	I	2,48	2	-	-	-
3	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	3	20,60	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	-	1	-
5	17-06-48 П,1-273 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 -	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	-	1	-
7	17-06-48 П,1-303 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 -	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	-	1	-
9	17-06-48 П,1-363 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВОЙ	ШТ	1,00	2,95	3	1 -	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	1,00	0,21	1	-	-	-
11	17-06-48 П,1-365 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,671 С ОПРАВОЙ	ШТ	1,00	3,65	4	-	-	-
12	17-06-48 П,1-374 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,201 С ОПРАВОЙ	ШТ	2,00	2,95	6	-	-	-
13	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	-	-	-
14	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	ШТ	8,00	7,80	62	-	-	-
15	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	ШТ	8,00	1,27	10	-	10	-
16	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	26,00	2,30	60	10 -	-	-
17	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	26,00	0,80	21	-	20	-
18	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	3,00	54,00	162	20 -	-	-
19	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	3,00	2,66	8	-	8	-
20	1504-ДОП,12 П,04-543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	ШТ	6,00	5,00	30	8 -	-	-
21	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	6,00	3,40	20	-	9	-
22	1504-18093 ПРИМ	-ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3=	ШТ	4,00	1,95	8	9 -	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	ШТ	4,00	1,99	8	- 4	4	- -
24	1704-10402 ПРИМ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01=ТСП-5071 ТУ25-02-220716-78	ШТ	1,00	10,40	10	- -	-	- -
25	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	- 1	1	- -
26	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	2,00	1,78	4	- 2	2	- -
27	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
		РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230Х250Х81ММ							
28	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	- -	-	- -
29	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	- -	-	- -
30	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	6,00	1,35	8	- -	-	- -
31	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	- -	-	- -
32	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	- -	-	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМЕРОМ 90Х205Х81ММ							
33	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А	ШТ	1,00	6,26	6	-	-	- -

#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 80Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131 -40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77					-		-
34	1504-10127		-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
35	1517-1444-1		-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	2,00	1,35	3	-	-	-
36	1507-5051		-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	1,00	0,42	-	-	-	-
37	1517-1481-1		-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	1,00	0,81	1	-	-	-
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	12	-	-	-
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							
			СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
			ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
			РАЗДЕЛ 3, ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИВОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х500ММ							
38	1517-1104		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	ШТ	1,00	22,68	23	-	-	-
39	1504-6416		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
40	1517-1445-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
41	08-574-50		-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
42	1504-6416		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
43	1517-1445-1		-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	- / -	-	- / -
45	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	3,57	4	- / -	-	- / -
46	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	1,00	2,70	3	- / -	-	- / -
47	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,43	2	- / 1	1	- / -
48	1504-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	6,05	6	- / -	-	- / -
49	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	1,00	5,35	5	- / -	-	- / -
50	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	8,00	0,43	3	- / 1	1	- / -
51	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	ШТ	1,00	20,24	20	- / -	-	- / -
52	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	4,05	4	- / -	-	- / -
53	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	- / 1	1	- / -
54	17-14Ч2 ДОП,2 П,9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	19,80	20	- / -	-	- / -
55	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	1,62	2	- / -	-	- / -
56	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	- / 1	1	- / -
57	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-76	ШТ	8,00	5,94	48	- / -	-	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	8,00	4,05	32	-	-	-
59	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10	- 6	6	-
60	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	5,00	0,88	4	-	-	-
61	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ДКУ,КЗ	ШТ	5,00	1,35	7	-	-	-
62	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО МТИФТОВ 1	ШТ	5,00	0,45	2	- 1	1	-
63	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
64	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
65	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т,П,	ШТ	3,00	0,55	2	- 1	1	-
66	1504-1005	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74	ШТ	1,00	1,59	2	-	-	-
67	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1	-	-	-
68	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
69	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	1,00	0,83	1	-	-	-
70	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00	3,56	4	-	-	-
71	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ	ШТ	1,00	0,28	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А							
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	242	-	12	-
							12		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	195			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	2			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	205			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	924	-	73	1
							74		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	700			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	10			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	10			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	746			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	109			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	29			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	73			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	73			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	60			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	178			
		ОТДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
72	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	ШТ	3,00	2,91	9	-	4	-
							4		-
73	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
							-		-
74	Ц12-791-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК ДИАМ.15ММ	ШТ	5,00	2,02	10	-	9	-
							9		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	5,54	48,00	266	- 171	101	70 22
76	Ц8-534-1	-КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	ШТ	10,00	2,72	27	- 12	11	1 -
77	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,10	27,80	3	- 2	2	- -
78	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,12	33,40	4	- 1	1	- -
79	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,12	43,90	5	- 1	1	- -
80	Ц11-835-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ	100М	0,78	15,70	12	- 11	11	- -
81	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,34	54,00	18	- 8	8	8 3
82	Ц8-406-2	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,10	64,10	6	- 3	3	3 1
83	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,09	377,00	34	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	570	- 236	154	82 26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	395
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	159
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	26
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	154
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	180
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	133
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	42
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	570

ОТДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

84	01-13 ТАБЛ,1,1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14Х2Х6000ММ 0,23Х1,089	М	80,00	0,25	20	-	-	-
85	01-13 ТАБЛ,1,1	-ТОЖЕ,ДИАМ,25ММ 0,36Х1,089	М	35,00	0,39	14	- -	- -	- -
86	01-13ТАБЛ,1,1	-ТОЖЕ,ДИАМ,40ММ 0,56Х1,089	М	10,00	0,61	6	- -	- -	- -
87	1504-6034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 4,8ОХ1,08=ПП2-10/Н2 56,67 М16 СИЛУМИН	ШТ	3,00	0,41	1	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16 0,526,001-77					-		-
88	1602-50128	-ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 3,30Х1,082=МЗ-1 ТУ 25-05-1045-76	ШТ	1,00	3,86	4	-	-	-
89	15-09 ТАБЛ,6-012	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4Х1,5+ 275,0Х1,119	1000М	0,02	307,72	6	-	-	-
90	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4Х2,5+ 170,0Х1,119	1000М	0,25	190,23	47	-	-	-
91	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5Х2,5+ 185,0Х1,119	1000М	0,04	207,01	8	-	-	-
92	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7Х2,5+ 240,0Х1,119	1000М	0,02	268,56	4	-	-	-
93	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10Х2,5+ 320,0Х1,119	1000М	0,04	358,08	14	-	-	-
94	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14Х2,5+ 405,0Х1,119	1000М	0,08	453,19	36	-	-	-
95	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19Х2,5+ 520,0Х1,119	1000М	0,10	581,88	55	-	-	-
96	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27Х2,5+ 710,0Х1,119	1000М	0,03	794,49	24	-	-	-
97	2307 П,1-0032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ,15ММ+ 1,0Х1,298	ШТ	5,00	1,10	5	-	-	-
98	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	2,90	3	-	-	-
99	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	3,00	4,55	14	-	-	-
100	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	6,86	14	-	-	-
101	1504-17253	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20=КС-20-К ТУ 16-526,350-76	ШТ	4,00	18,48	74	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	375	-	-	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	349
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	26
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	375

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1869	-	227	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							310		26

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	700
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	10
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	10
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	18
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	746
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	853
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	188
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	57
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	26
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	227
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	253
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	349
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	193
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	77
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1123

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 43)

```
2814      1     94797043' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2815      2     Р' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                    ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                    АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 30Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАП
                    *
2816      3     П###############*
2817      4     Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2818      5     РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2819      6     Т1602-ДОП.5#П,04-0049#1973Г,#К=0,94(=14)' 1' 9,55,0,94' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-72М-2Ш-АТС+#9,55,3
                    ,94' ШТ*
2820      7     Ц10-127-5(=6)' 1' ' МОНТАЖ ТА-72М-2Ш-АТС*
2821      8     РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2822      9     Н18=77*
2823     10     Ц10-54-7' 15*
2824     11     Ц8-591-6' 1*
2825     12     Ц10-972-21' 1*
2826     13     РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2827     14     Т15-09#ТАБЛ.7-032(=13)' 15' 40,0,1,118' КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+#40,0,1,118' 1000М*
2828     15     Т503-80090(=13)' 2' 0,43,1,076' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЗП-50Н#0,43,1,076' М*
2829     16     1504-17086(=13)(А1,1,082)' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+#0,35,1,082*
2830     17     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство связи и сигнализации

Основание: С.О. и чертежи СС

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,01 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,05 руб.
I м3 объема здания - 0,01 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I.	I602-доп.5 п.04-0049 I973г. к=0,94	Аппарат телефонный настольный ТА-72М-2Ш-АТС 9,55,0,94	шт	I	8,98	9	-	-	-
2	Ш0-I27-5	Монтаж ТА-72М-2Ш-АТС	шт	I	0,37	I	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,15	31,60	5	-	3	1
							4		-
4	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	25,10	1	-	-	-
							-		-
5	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	-	3	1
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18	-	6	2
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	18			
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
6	15-09 ТАБЛ,7-032	-КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+ 40,0,1,118	1000М	0,02	44,72	1	-	-	-
							-		-
7	503-80090	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЗП-50Н 0,43,1,076	М	2,00	0,46	1	-	-	-
							-		-
8	1564-17066	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+ 0,35,1,082=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526.463-79	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИИ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	31	-	6	2
							8		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук. группы Т.Г. Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом IX ТП 902-2-406.86

21182-04

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 55)

```
3674     1      94797055' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3675     2      Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                    СТЬЮ30 Л/СЕК С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ' 4797' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАРДЕ
                    РОБНЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ' С.О.ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
3676     3      Н10=16,5*
3677     4      ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО З-ПА(=1)' 1' 97' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ#МД-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3678     5      ТТОЖЕ(=1)' 1' 107' ТОЖЕ МДВ-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3679     6      Т24-06#1980Г.#П.15-018#СТР.178(=1)#8-615-3' 1' 22,3' ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЕР-4' ШТ*
3680     7      К*
```

Программный комплекс АВС-ЗЕС (Редакция 5.3) 21182-04 4797055

Альбом № 717902-1-406.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек(с несущими кирпичными стенами)

Основание: С.О. и чертежи АР

на приобретение гардеробных шкафчиков для хранения одежды

Сметная стоимость - 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 9,33 руб.
I м2 общей площади здания - 0,69 руб.
I м3 объема здания - 0,08 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2		4	5	6	7	8	9	I0
I	Калькуляция Челябинского завода	Шкаф металлический МД-25,4 со скамьей	шт	I,00	97,00	97	-	-	-
2	То же	То же, МДВ-25,4 со скамьей	шт	I,00	I07,00	I07	-	-	-
3	24-06 I980г п.I5-0I8 стр.I78 8-6I5-8	Электрополотенце ЕР-4	шт	I,00	22,30	22	-	-	-
		Всего по смете:	руб	-	-	285	-	-	-

3	4	5	6	7	8	9	10
Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	226	-	-	-
Накладные расходы -	руб	-	-	38	-	-	-
Плановые накопления	руб	-	-	21	-	-	-
Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	285	-	-	-

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация :

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 30 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Наименование ресурсов	Количество. Варианты		
	- 30°С	-20°С	-40°С
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда (чел/час)	I404,0	I404,0	I404,0
Заработная плата (руб)	680,0	680,0	680,0
Строительные машины (руб)	464,0	464,0	464,0
Надземная часть			
Затраты труда (чел/час)	4445,0	4030,0	4456,0
Заработная плата (руб)	2639,0	2403,0	2646,0
Строительные машины (руб)	959,0	884,0	960,0
Всего общестроительные работы			
Затраты труда (чел/час)	5849,0	5434,0	5860,0
Заработная плата (руб)	3319,0	3083,0	3326,0
Строительные машины (руб)	I423,0	I348,0	I424,0

I	2	3	4
Санитарно-технические работы			
Оборудование технологических систем			
Затраты труда (чел/час)	2057,36	2057,36	2057,36
Заработная плата (руб)	II88,0	II88,0	II88,0
Строительные машины (руб)	87,6	87,6	87,6
Водопровод и канализация			
Затраты труда (чел/час)	49,95	49,95	49,95
Заработная плата (руб)	32,0	32,0	32,0
Строительные машины (руб)	I,24	I,24	I,24
Отопление			
Затраты труда (чел/час)	295,69	289,06	305,76
Заработная плата (руб)	I74,0	I70,53	I79,57
Строительные работы (руб)	9,67	8,73	II,I
Теплоснабжение			
Затраты труда (чел/час)	I6,07	I6,07	I6,07
Заработная плата (руб)	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные работы (руб)	0,59	0,59	0,59
Вентиляция			
Затраты труда (чел/час)	326,63	326,63	326,63
Заработная плата (руб)	I9I,0	I9I,0	I9I,0
Строительные машины (руб)	II,73	II,73	II,73

I	2	3	4
Тепловой пункт			
Затраты труда (чел/час)	24,04	24,04	24,04
Заработная плата (руб)	I4,0	I4,0	I4,0
Строительные машины (руб)	0,84	0,84	0,84
Автоматика			
Затраты труда (чел/час)	377,I5	377,I5	377,I5
Заработная плата (руб)	227,0	227,0	227,0
Силовое электрооборудование			
Затраты труда (чел/час)	247,I4	247,I4	247,I4
Заработная плата (руб)	257,0	257,0	257,0
Освещение			
Затраты труда (чел/час)	233,85	233,85	233,85
Заработная плата (руб)	I35,0	I35,0	I35,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда (чел/час)	I0,06	I0,06	I0,06
Заработная плата (руб)	6,0	6,0	6,0
Всего			
Затраты труда (чел/час)	9486,94	9065,3I	9508,0I
Заработная плата (руб)	5553,0	53I3,33	5565,57
Строительные машины (руб)	I534,67	I458,73	I537,I0

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru