ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-404.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 л/с

(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

СМЕТЫ

21180 - 04
ЦЕНА 4-52

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул 22

Сдано в печать X 1986 года

Заказ № 12345 Тираж 650 экз

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 21180-04

902-2-404.86

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК

(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)

АЛЬБОМ IX

С М Е Т Ы

Стоимость:

Общая	- 89,01 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	- 63,70 тыс.руб.
I куб.м здания	- 22,88 руб.
I кв.м общей площади	- 191,87 руб.

РАЗРАБОТАН

Проектным институтом
"Гипроавтотранс"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.03.85 № 55

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

П Е Р Е Ч Е Н Ь

смет к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью на 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

№№ пп	Наименование смет	№№ смет	№№ страниц
I	2	3	4
I	Пояснительная записка		стр.3
2	Объектная смета	I	стр.4
3	Общестроительные работы	I-I	стр.6
4	Водопровод и канализация	I-2	стр.44
5	Оборудование технологических систем	I-3	стр.49
6	Отопление	I-4	стр.6I
7	Теплоснабжение	I-5	стр.68
8	Тепловой пункт	I-6	стр.72
9	Вентиляция	I-7	стр.76
I0	Электроосвещение	I-8	стр.80
II	Силовое электрооборудование	I-9	стр.86
I2	КИП и автоматика	I-I0	стр.97
I3	Связь и сигнализация	I-II	стр.I09
I4	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	I-I2	стр.II3
I5	Ведомость потребных ресурсов		стр.II5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы.
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции.
- Часть I. Строительные материалы.
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом.
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5 % - накладные расходы на общестроительные работы, 8 % - плановые накопления, 8,6 % - на металлоконструкции).

Руководитель группы Родионова Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Сметная стоимость - 89,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 4450, 5 руб.
I квм. общей площади здания - I9I,87 руб.
I кбм.объема здания - 22,88 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения, руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	45,67	-	-	-	45,67	-	-	-	кбм	2784	I6,40
2	I-2	Водопровод и канализация	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-	кбм	2784	0,I6
3	I-3	Оборудование технологических систем	6,73	I,I9	22,37	-	30,29	-	-	-	кбм	2784	2,84
4	I-4	Отопление	I,06	-	-	-	I,06	-	-	-	кбм	2784	0,38
5	I-5	Теплоснабжение	0,22	-	-	-	0,22	-	-	-	кбм	2784	0,08
6	I-6	Тепловой пункт	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	кбм	2784	0,II
7	I-7	Вентиляция	4,33	-	-	-	4,33	-	-	-	кбм	2784	I,56
8	I-8	Электроосвещение		I,63	0,II	-	I,74	-	-	-	кбм	2784	0,59
9	I-9	Силовое электрооборудование	-	I,07	I,82	-	2,89	-	-	-	кбм	2784	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	I-10	КИП и автоматика	-	I,0I	0,72	-	I,73	-	-	-	кбм	2784	0,36
11	I-11	Связь и сигнализация	-	0,02	0,0I	-	0,03	-	-	-	кбм	2784	0,0I
12	I-12	На приобретение шкафчиков для хранения одежды	-	-	0,28	-	0,28	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПО ОБЪЕКТНОЙ СМЕТЕ	58,76	4,94	25,3I	-	89,0I	-	-	-	кбм	2784	22,88

Директор Гипроавтотранс"а Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила рук.группы Т.Г.Родионова

Проверила рук.группы Т.М.Андреева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 3)

```
564     1   94797003' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' М3*
565     2   D' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
                ЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' КЖ
                ,КМ,КЖИ,АР' П,П,ПИВТОРАК*
566     3   П###############*
567     4   Н10=0' Н11=0' Н12=0' Н30=0' Н31=0*
568     5   А*
569     6   Р1*
570     7   Е1-233#1-29-4' 65' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 100М*
571     8   Е1-240(А1,9)#1-29-11' 65' ' ДОБАВИТЬ НА 90М*
572     9   Е1-56#1-11-14' 510*
573    10   Е1-106#1-17-2' 40*
574    11   Е1-260#1-31-5' 435*
575    12   Е1-271(А1,2)#1-31-16' 435*
576    13   Е1-1185#1-118-11' 435*
577    14   Е1-174#1-22-13' 115' ' ПОГРРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
578    15   Е1-174#1-22-13' 65' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
579    16   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1(=1)' 298' 0,29' ОТВОЗКА ГРРУНТА НА РРАССТОЯНИЕ ДО 1КМ*
580    17   Р2*
581    18   Е11-2#11-1-2' 86*
582    19   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=1)' 3,51' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
583    20   Е6-1#6-1-1' 1,16' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ*
584    21   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 1,18' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
585    22   Е6-20#6-1-20' 90*
586    23   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 91,8' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
587    24   Е6-5#6-1-5' 7,25*
588    25   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 7,36' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
589    26   С124-1' 0,04' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
590    27   С124-3' 0,06' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
591    28   Е6-80#6-9-4' 0,10*
592    29   Е6-13#6-4-1' 37*
593    30   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П33-27(=11)' 1,15' 24,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТ
                ВОРА 1:2' М3*
594    31   РПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
595    32   П#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
596    33   Е1-56#1-11-14' 315*
597    34   Е1-954(А1,1,2)#ТЕХ.Н,П,3,67#1-79-8' 25' ' СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
598    35   Е1-260#1-31-5' 175*
599    36   Е1-271(А1,2)#1-31-16' 175*
600    37   Е1-1185#1-118-11' 175*
601    38   Е1-968#1-81-2' 80*
602    39   Е1-174#1-22-13' 85' ' ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУПЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ*
603    40   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1(=1)' 153' 0,29' ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ' ТН*
604    41   П#ФОМ1-1МТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР#*
605    42   Е6-1#6-1-1' 2,58' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ 100ММ*
606    43   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 2,63' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
607    44   Е6-241#6-28-5' 9,5*
608    45   ТСБОРНИК СМЕТНЫХХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 9,64' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150' М3*
609    46   С124-16' 0,14' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
610    47   С124-18' 0,70' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
611    48   Е7-340#7-24-1' 6,78*
612    49   Е7-343#7-24-4' 5,06*
613    50   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-19(=11)' 2,85' 32,1' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300' М3*
614    51   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-20(=11)' 1,75' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
615    52   ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-200(=11)' 6,78' 64,9' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВ
```

```
                УАРА ПС-1А-42-Б2,ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН' М3*
616     53      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-202(=11)' 5,06' 68,1' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-
                Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН' М3*
617     54      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,58' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
618     55      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,14' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1' ТН*
619     56      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ31(=11)' 0,39' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН
                *
620     57      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ОЕХ,ЧАСТЬ ТБЛ3-1(=11)' 0,09' 413' СОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИ
                Й' ТН*
621     58      Е7-21#7-2-4' 6' ' ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2*
622     59      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 0,95' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
623     60      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-222(=11)' 3,0' 53,3' СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-5 ИЗ БЕТОНА М-
                300' М3*
624     61      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,16' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
625     62      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ОЕХ, ЧАСОЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
626     63      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 8.4' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' К
                Г*
627     64      Е6-241#6-28-5' 3,0' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50*
628     65      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-13(=11)' 3,06' 25,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50' М3*
629     66      Е6-241#6-28-5' 0,5' ' УСТРОЙСТВО НАВЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150*
630     67      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 0,51' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
631     68      Е6-83#6-9-7' 0,01*
632     69      С111-343' 11' ' СКОБЫ ХОДОВЫЕ*
633     70      Е16-224#16-23-2' 1' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ,150ММ*
634     71      Е16-224#16-23-2' 2' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ,200ММ*
635     72      П*ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ9**
636     73      Е11-2#11-1-2' 39*
637     74      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 1,59' 11,7' СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ' М3*
638     75      Е6-30#6-3-1' 16,2*
639     76      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-4(=11)' 16,52' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
640     77      С124-1' 0,03' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
641     78      Е6-83#6-9-7' 0,44*
642     79      Е13-121#13-15-6' 24' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,119*
643     80      Е13-153#13-18-6' 24' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133*
644     81      ПФПРИЯМОК ОВ-ПР-1#*
645     82      Е11-2#11-1-2' 2,0*
646     83      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-48(=11)' 0,08' 11,7' СТОИМОСТЬ ШЕБНЯ' М3*
647     84      Е6-15#6-1-15' 0,4' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ.250ММ ИЗ БЕТОНА М-150*
648     85      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П-1-4(=11)' 0,41' 26,6' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
649     86      Е8-128#8-13-4' 1,8' ' УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ*
650     87      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИБПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЧ1#П1-4(=11)' 1,84' 26,6' СТОИМОСОЬ БЕТОНА М-150' М3*
651     88      Е6-83#6-9-7' 0,02*
652     89      Е34-304#34-51-1' 0,89*
653     90      Е13-121#13-15-6' 3,0' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
654     91      Е13-153#13-18-6' 3,0' ' ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133*
655     92      Е8-27#8-4-7' 9,5*
656     93      Б*
657     94      Р3*
658     95      Е7-143#7-10-3' 3*
659     96      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-49(=11)' 5,58' 85,9+8,16' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ
                РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК 15ДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600' М3*
660     97      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,53' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
661     98      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1(=11)' 0,37' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
662     99      ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕЯ МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
663     100     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 321' СТ-ТЬ АРМАТУРЫ ВР-1' ТН*
664     101     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,05' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
665     102     ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,15' 413' СТ-ТЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕ
                Й БАЛОК' ТН*
666     103     Е7-668#7-47-11-1,8' 6' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ*
```

667 104 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-96(=11)' 0,43' 62,7' СТ-ТЬОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150' М3*
668 105 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
669 106 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,03' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
670 107 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ,3-1(=11)' 0,07' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
671 108 Е8-59#8-7-3' 0,52' ' СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ8ММ*
672 109 Е9-61#9-9-1' 3,38' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ*
673 110 С121-1825' 3,38' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
674 111 Е6-161#6-15-2' 2,8' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150*
675 112 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П1-16(=11)' 2,86' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
676 113 Е6-83#6-9-7' 0,03*
677 114 Р4*
678 115 Е8-31#8-5-1' 337*
679 116 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П6-1(=11)' 128,06' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ,*
680 117 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П2-12(=11)' 77,51' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
681 118 Е8-36#8-5-4' 3,7*
682 119 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ 1#ЧАСТЬ 1#П6-12(=11)' 1,41' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
683 120 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-12(=11)' 0,85' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
684 121 Е7-445#7-38-10-1,8' 53*
685 122 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-92(=11)' 1,40' 64,4' С ТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-2 00+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34ШТ' М3*
686 123 Е7-130#7-9-2-1,8' 2*
687 124 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-93(=11)' 0,72' 65,7' СТ МОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК 3ПР32-44,2 5,44 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
688 125 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#Т,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 229' СТ-ТЬАРМАТУРЫ А-1' ТН*
689 126 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,08' 250' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3' ТН*
690 127 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,03' 321' СТ-ТЬАРМАТУРЫ В-1' ТН*
691 128 Е6-83#6-9-7' 0,02' ' УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ*
692 129 Е8-189#8-22-1' 651*
693 130 РПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
694 131 П#ПОКРЫТИЕ#*
695 132 Е7-177#7-11-1' 6*
696 133 Е7-183#7-11-3' 13*
697 134 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-16(=11)' 1,53' 27,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150' М3*
698 135 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-120(=11)' 177,9' 5,62' СТТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1ПГ-3А4Т-18ВЛ Н-500М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
699 136 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-115(=11)' 8,9' 5,56' СТ-ТПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4Г-18ВЛН-5 00М ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ ДО 6М' М2*
700 137 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-141(=11)' 44,5' 7,43' СТ-ТЬПЛИТ 2ПВ4-2А4Г-18ВЛН-500М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М' М2*
701 138 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-151(=11)' 53,37' 7,0' СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Г-18ВЛН-5 0М, 1ПВ4-3А4Г-18ВЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ 700,400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М' М2*
702 139 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П9-328(=11)' 51,24' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕР АМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3' М3*
703 140 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,10' 413' СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ' ТН*
704 141 Е7-209#7-12-7' 8*
705 142 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-236(=11)' 0,36' 90,2' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СВ4А-1 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
706 143 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-237(=11)' 0,24' 75,9' СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СВ7А-2 ОБЪЕМО БОЛЕЕ 0,1М3' 3*
707 144 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
708 145 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,02' 321' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1' ТН*
709 146 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 0,05' 413' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ' ТН*
710 147 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1(=11)' 6,72' 0,41' СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МНЗ КГ*
711 148 П#ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,6#*
712 149 Е7-463#7-39-6-1,8' 4' ' УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ, ДО 10М2*
713 150 ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ2#П8-479(=11)' 35,9' 9,63' СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,

```
                    15-8А4Т,ПК63,12-8А1Т' М2*
714     151         Е6-182*6-16-10' 4,5*
715     152         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П1-17(=11)' 4,57' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
716     153         С124-10' 0,27' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1*
717     154         С124-12' 0,19' ' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3*
718     155         Е9-116*9-16-3' 0,59' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
719     156         С121-1959' 0,59' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
720     157         Е12-287*12-9-4' 0,84' ' УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ*
721     158         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П1-73(=11)' 0,87' 30,6' СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА' М3*
722     159         Р7*
723     160         Е12-84*12-1-2-2' 327*
724     161         Е12-289(ВП)*12-9-6' 327' ' ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ*
725     162         Р13*
726     163         Е8-43*8-5-8' 243,5*
727     164         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П6-1(=11)' 12,27' 68' СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ,*
728     165         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П2-12(=11)' 4,94' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
729     166         Е26-35*26-8-8' 1,59' ' УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ*
730     167         С114-116' 1,56*
731     168         СТ124-19(=1)' 5,1' 0,31' АРМАТУРА А-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ' КГ*
732     169         Е15-298*15-601' 26,5' ' ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ*
733     170         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П2-14(=11)' 0,82' 25,9' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100' М3*
734     171         ЕТ8-59(=1)*8-7-3' 1,2' 0,19*0,03*' УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ' КГ*
735     172         Е6-84*6-9-8' 0,04' ' ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР*
736     173         РЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ*
737     174         Е9-51*9-8-1' 2,40' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
738     175         С121-1781' 2,40' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК*
739     176         Е9-116*9-16-3' 5,09' ' УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
740     177         С121-1959' 5,09' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
741     178         Е9-47*9-7-2' 3,45*
742     179         С121-1979' 3,45' ' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ*
743     180         Е9-46*9-7-1' 1,05' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ*
744     181         С121-1975' 1,05' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ*
745     182         Р9*
746     183         Е10-73*10-13-2' 20,8*
747     184         С122-152' 20,8' ' СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-10,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ*
748     185         С111-435' 10' ' СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ*
749     186         Е15-707*15-201-2' 19,8*
750     187         Е20-411*20-7-3' 1' ' УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ РЕШЕТОК*
751     188         С130-1473-А' 1,04' ' СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ РЕШЕТОК*
752     189         Е10-105*10-20-1' 2,06' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2*
753     190         Е10-140*10-26-1' 2,06*
754     191         С122-280' 2,06' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56*
755     192         С111-446-1' 1*
756     193         Е10-105*10-20-1' 4,12' ' УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2*
757     194         С122-280' 4,12' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56*
758     195         С111-446-1' 2*
759     196         Е10-107*10-20-3' 18,96*
760     197         С122-273' 12,36' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37*
761     198         С122-273' 6,6' ' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38*
762     199         С111-446-1' 10*
763     200         Е9-49*9-7-4' 2,65' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6М
                      ВАК-В1-ПГ*
764     201         С121-1969' 2,65' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ*
765     202         Р14*
766     203         П*ПОЛЫ ПО ГРУНТУ*
767     204         Е11-2*11-1-2' 269,4*
768     205         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П4-48(=11)' 10,99' 11,7' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
769     206         Е11-11*11-1-11' 21,55*
770     207         ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА*ТОМ1*ЧАСТЬ1*П1-15(=11)' 21,98' 26,3' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100' М3*
```

```
E11-55#11-8-1' 1,8*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                РА М-150' М3*
E11-16#11-3-1' 1,8*
E11-17#11-3-2' 1,8*
E11-55#11-8-1' 1,8*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,04' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                РА М-150' М3*
E11-67#11-11-1' 259*
E11-68(А1,2)(ВП)#11-11-2' 259*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 5,28' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,41' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3*
E11-135#11-20-3' 10,4*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,23' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВО
                РА М-150' М3*
П#ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ#*
E11-52#11-7-3' 6' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ, 80ММ*
С114-116' 0,49' ' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ*
E11-55#11-8-1' 6*
E11-56(А1,4)#11-8-2' 6,0*
ТСБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,24' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150
                ' М3*
E11-67#11-11-1' 35,8*
E11-68(А1,2)(ВП)#11-11-2' 35,8*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П1-17(=11)' 0,73' 28,2' СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200' М3*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-6(=11)' 0,06' 28,1' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА' М3*
E11-135#11-20-3' 31,8*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1ЧАСТЬ1#П2-5(=11)' 0,71' 25,9' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОР
                А М-150' М3*
Р15*
E15-201#15-15-1' 618' ' ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)' 11,68' 24,1' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА' М3*
E15-541#15-156-4-23' 618*
E15-297#15-59-4' 43,8' ' ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-30(=11)' 0,03' 23,7' СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РА
                СТВОРА' М3*
E15-509#15-153-2' 100*
E15-663#15-168-6' 247,8' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ*
E15-262#15-55-5-11' 159,4*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П2-27(=11)' 3,54' 24,1' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА' М3*
E15-508#15-153-1' 119*
E15-509#15-153-2' 275*
E15-660#15-168-3' 70,4' ' ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ*
E15-662#15-168-5' 587' ' ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ*
E15-86#15-14-1' 9,2*
E13-121#13-15-6' 1084' ' ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119*
E13-153#13-18-6' 1084' ' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ*
РРАЗНЫЕ РАБОТЫ*
E27-173#27-43-1' 57' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,100ММ*
E27-174(А1,2)(В2)(ВП)#27-43-2' 57*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕНМОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П4-69(=11)' 8,38' 12' СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ' М3*
E27-169#27-42-1' 57' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ,40ММ*
E27-172(А1,2)(В1)#27-42-3' 57*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)' 5,45' 13,4' СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ'
                ТН*
ТСБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА#ТОМ1#ЧАСТЬ1#П5-25(=11)' 0,29' 7,63' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на общестроительные работы

Основание: чертежи КЖ,КМ,КЖИ,АР

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 45,67 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 2283,5 руб.
I м2 общей площади здания - 137,56 руб.
I м3 объема здания - 16,4 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и пр.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. Подземная часть Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00мм	I000м3	0,06	I9,40	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Е1-240 1-29-11	-ДОБАВИТЬ НА 90М	1000М3	0,06	154,80	10	- 10	-	10 3
3	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,51	132,00	67	- 67	3	64 27
4	Е1-106 1-17-2	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА В ВЫЕМКАХ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,40	49,70	20	- 20	10	10 4
5	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,44	13,90	6	- 6	-	6 2
6	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,44	12,60	5	- 6	-	6 2
7	Е1-1185 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	4,35	11,60	50	- 50	32	18 12
8	Е1-174 1-22-13	-ПОГРРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,11	131,00	15	- 15	1	14 6
9	Е1-174 1-22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,06	131,00	9	- 8	-	8 3
10	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ Ч1	-ОТВОЗКА ГРРУНТА НА РРАССТОЯНИЕ ДО 1КМ		298,00	0,29	86	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	269	- 183	46	137 59
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	269			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	269			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ							
11	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,86	4,58	4	- 4	3	1 -
12	СЬОРНИК СМЕТНЫХ МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	3,51	11,70	41	- -	-	- -
13	Ф6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ.100ММ	М3	1,16	1,60	2	- 1	1	- -
14	СЬОРНИК СМЕТНЫХ	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	1,18	25,30	30	- 1	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13						-		-
15	Е6-20 6-1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	120,00	5,37	644	- 278	186	92 28
16	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	122,40	26,60	3256	- -	-	- -
17	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	9,10	11,10	101	- 39	33	6 2
18	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	9,24	26,60	246	- -	-	- -
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,07	270,00	19	- -	-	- -
21	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,12	478,00	57	- 2	2	- -
22	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,43	25,10	11	- 8	5	- -
23	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П33-27	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 1:2	М3	1,33	24,10	32	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	4470	- 333	234	99 30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4470

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 4470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
24	Е1-56 1-11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,32	132,00	42	- 41	2	39 16
25	Е1-954 ТЕХ,Н,П.3,6 7 1-79-8	-СРЕЗКА НЕДОБОРА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100М3	0,25	187,20	47	- 47	47	- -
26	Е1-260 1-31-5	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 96 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1000М3	0,18	13,90	2	- 3	-	3 1
27	Е1-271 1-31-16	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 260 И 261	1000М3	0,18	12,60	2	- 2	-	2 1
28	Е1-1185 1-118-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	100М3	1,75	11,60	20	- 21	13	8 5
29	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	100М3	0,80	46,00	37	- 37	37	- -
30	Е1-174 1-22÷13	-ПОГРУЗКА ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА 2ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ В АВТОСАМОСВАЛЫ	1000М3	0,09	131,00	11	- 11	1	10 4
31	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА ПЕРЕВОЗКИ Ч1	-ОТВОЗКА ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ	ТН	153,00	0,29	44	- -	-	- -
		ФОМ1-1ШТ ПРИЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР							
32	Е6-1 6-1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М-50 ТОЛЩ 100ММ	М3	2,58	1,60	4	- 3	2	1 -
33	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	2,63	25,30	67	- -	-	- -
34	Е6-241 6-26-5	-УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300	М3	9,50	6,73	64	- 39	32	7 2
35	СБОРНИК СМЕТНЫХХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М150	М3	9,64	27,20	262	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16								
36	С124-16	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,14	270,00	38	- - -	-	- - -
37	С124-18	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,70	283,00	198	- - -	-	- - -
38	Е7-340 7-24-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИ4ИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2	М3	6,78	20,30	138	- - 107	54	53 - 17
39	Е7-343 7-24-4	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИ4ИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО15М2	М3	5,06	8,34	42	- - 34	16	18 - 6
40	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-19	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-300	М3	2,85	32,10	91	- - -	-	- - -
41	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-20	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	1,75	7,79	14	- - -	-	- - -
42	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-200	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ РЕЗЕРВУАРА ПС-1А-42-Б2,ПС1АБ-42-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ ДО 5ТН	М3	6,78	64,90	440	- - -	-	- - -
43	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-202	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС142-Б2 ИЗ БЕТОНА М-200 ВЕСОМ 6,3ТН	М3	5,06	68,10	345	- - -	-	- - -
44	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,58	250,00	145	- - -	-	- - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТАБЛ3-1								
45	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В1	ТН	0,14	321,00	45	-	-	-
46	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБЛ31	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ЦЕТАЛЕЙ	ТН	0,39	413,00	161	-	-	-
47	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ØЕХ.ЧАСТЬ ТБЛ3-1	-СØОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ	ТН	0,09	413,00	37	-	-	-
48	Е7-21 7-2-4	-ПЕРЕКРЫТИЕ РЕЗЕРВУАРА СБОРНЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2	ШТ	6,00	3,21	19	-	6	8
49	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,95	28,20	27	14 -	-	3 -
50	СБОРНИК СМЕТЧЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-222	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ П26Д-5 ИЗ БЕТОНА М-300	М3	3,00	53,30	160	-	-	-
51	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,16	250,00	40	-	-	-
52	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ØЕХ, ЧАСØЬ ТАБЛ3-1								
53	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	КГ	0,40	0,41	3	-	-	-
54	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-50	М3	3,00	6,73	20	-	10	3
55	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-50	М3	3,06	25,30	77	13 -	-	1 -
56	Е6-241 6-28-5	-УСТРОЙСТВО НАБЕТОНКИ НА ДНИЩЕ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,50	6,73	3	-	2	-
57	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,51	27,20	14	2 -	-	- -
58	Е6-63 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,01	441,00	4	-	1	-
59	С111-343	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ	КГ	11,00	0,30	3	1 -	-	- -
60	Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.150ММ	САЛЬНИК	1,00	8,90	9	-	2	-
61	Е16-224 16-23-2	-УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ ДИАМ.200ММ	САЛЬНИК	2,00	8,90	18	2 -	3	-
							3		-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФОМ2-ФОМ9							
62	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,39	4,58	2	-	1	-
63	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	1,50	11,70	19	1 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48								
64	Е6-30 6-3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	М3	16,20	9,41	152	- 58	38	20 6
65	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	16,52	26,60	439	- -	-	- -
66	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,03	270,00	8	- -	-	- -
67	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,44	441,00	194	- 55	55	- -
68	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0,119	100М2	0,24	7,71	2	- -	-	- -
69	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2	0,24	10,30	2	- -	-	- -
				ПРИЯМОК ОВ-ПР-1					
70	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	0,02	4,58	1	- -	-	- -
71	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	0,08	11,70	1	- -	-	- -
72	Е6-15 6-1-15	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО БЕТОННОГО ДНИЩА ПРИЯМКА ТОЛЩ,250ММ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,40	1,45	1	- -	-	- -
73	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П-1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	0,41	26,60	11	- -	-	- -
74	Е6-128 6-13-4	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-150 ТОЛЩ 250ММ	М3	1,80	14,00	25	- 7	6	1 -
75	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,84	26,60	49	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИБПОД КОМА ТОМ1 ЧАСТЧ1 П1-4								
76	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	- -
77	Е34-304 34-51-1	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	10М2	0,09	221,00	20	- 3	3	- -
78	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	0,03	7,71	1	- -	-	- -
79	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ133	100М2	0,03	10,30	1	- -	-	- -
80	Е8-27 8-4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	100М2	0,10	90,00	9	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3644	- 588	335	173 62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3617			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3617			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			РУБ	7303	- 943	559	304 143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7276			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	7276			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	27			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4. КАРКАС							
81	Е7-143 7-10-3	-УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	3,00	13,80	41	- 40	15	25 9
82	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ	М3	5,58	94,06	525	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-49	БАЛОК 1БДР12-6А4Т ИЗ БЕТОНА М-600					-		-
83	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4	ТН	0,53	229,00	121	-	-	-
84	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,ЧАСТЬ ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,37	250,00	93	-	-	-
85	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
86	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 Т.Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬ АРМАТУРЫ ВР-1	ТН	0,08	321,00	26	-	-	-
87	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,05	413,00	21	-	-	-
88	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 Т.Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ БАЛОК	ТН	0,15	413,00	62	-	-	-
	Е7-668	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОРНЫХ	ДТ	6,00	0,72	4	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7-47-11-1,8	ПЛИТ ВЕСОМ 178КГ							
90	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-96	-СТ-ТЬОПОРНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	0,43	62,70	27	- 4 -	-	- -
91	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ,Ч,ТАБЛЗ -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	- -	-	- -
92	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ, 3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,03	250,00	8	- -	-	- -
93	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ, 3-1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,07	413,00	29	- -	-	- -
94	Е8-59 8-7-3	-СЕТКА АРМАТУРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ А1 ДИАМ8ММ	Т	0,52	194,00	101	-	14	1
95	Е9-61 9-9-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ	Т	3,38	38,60	130	- 15	48	60
96	С121-1825	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	3,38	239,00	808	- 108	-	- 23
97	Е6-161 6-15-2	-УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТЕНАМ ИЗ БЕТОНА М-150	М3	2,80	22,30	62	-	26	3
98	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	2,86	27,20	78	- 28	-	- 1
99	Е6-83 6-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	Т	0,03	441,00	13	-	4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	2161	-	110	89
							199		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1223			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1223			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	938			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	938			
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ							
100	Е8-31 8-6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	337,00	2,94	991	-	725	209
							934		61
101	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П6-1	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ,	128,06	68,00	8708	-	-	-
							-		-
102	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	77,51	23,50	1821	-	-	-
							-		-
103	Е8-38 8-6-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	М3	3,70	3,02	11	-	8	3
							11		1
104	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ 1 ЧАСТЬ 1 П6-12	-СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ	1,41	68,00	96	-	-	-
							-		-
105	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-12	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	0,85	23,50	20	-	-	-
							-		-
106	Е7-445 7-38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	53,00	0,23	12	-	4	8
							12		3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-92	-С ТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200+ПР1-12,12,14-14ШТ,1ПР3-22,12,14-34 ШТ	М3	1,40	64,40	90	-	-	-
108	Е7-130 7-9-2-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫ4ЕК МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	2,00	1,77	4	- 4	1	3 1
109	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-93	-СТ МОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ЗПР32-44,25,44 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,72	65,70	47	-	-	-
110	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 Т,Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬАРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
111	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	ТН	0,08	250,00	20	-	-	-
112	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3-1	-СТ-ТЬАРМАТУРЫ В-1	ТН	0,03	321,00	10	-	-	-
113	Е6-83 5-9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СТЕНЕ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ	Т	0,02	441,00	9	- 2	2	-
114	Е6-189 8-22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБ4АТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	100М2ВП	6,51	42,20	275	- 166	165	1 -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5			РУБ	12121	- 1129	985	224 66

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12121			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	12121			
		РАЗДЕЛ 6, ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
115	Е7-177 7-11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	6,00	3,75	23	- 18	7	11 4
116	Е7-183 7-11-3	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	13,00	5,48	71	- 60	22	38 14
117	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	1,53	27,20	42	- -	-	- -
118	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-120	-СТТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ 1ПГ-3А4Т-180ЛН-500М ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	177,90	5,62	1000	- -	-	- -
119	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-116	-СТ-ТПЛИТ ПОКРЫТИЯ 2ПГ-2А4Г-180ЛН-500М ШИРИНОЙ ДО 2М ДЛИНОЙ ДО 6М	М2	8,90	5,56	49	- -	-	- -
120	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-141	-СТ-ТЬПЛИТ 2ПВ4-2А4Г-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЕМ ДИАМ 400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 2М	М2	44,50	7,43	331	- -	-	- -
121	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ 1ПВ7-3А4Г-180ЛН-500М, 1ПВ4-3А4Г-180ЛН-500М С ОТВЕРСТИЯМИ ДИАМ 700,400ММ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М	М2	53,37	7,00	374	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-151								
122	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500КГ/М3	М3	51,24	25,70	1317	-	-	-
123	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПЛИТ	ТН	0,10	413,00	41	-	-	-
124	Е7-209 7-12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	ШТ	8,00	2,43	19	- 16	8	8 3
125	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-236	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ4А-1 ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М-200	М3	0,36	90,20	32	-	-	-
126	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-237	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ СБ7А-2 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	З	0,24	75,90	18	-	-	-
127	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,02	229,00	5	-	-	-
128	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ В-1	ТН	0,02	321,00	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	ТН	0,05	413,00	21	-	-	-
130	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ТЕХ,Ч,ТАБЛ3 -1	-СТОИМОСТЬ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ МН3	КГ	6,72	0,41	3	-	-	-
				ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ,3,6					
131	Е7-463 7-39-6-1,8	-УКЛАДКА СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ. ДО 10М2	ШТ	4,00	3,09	12	-	6	5
132	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ2 П8-479	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК63,15-8А4Т,ПК63,12-8А4Т	М2	35,90	9,63	346	11 -	-	2 -
133	Е6-182 6- 6-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	4,50	22,80	103	- 31	27	4 1
134	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	4,57	28,20	129	-	-	-
135	С124-10	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,27	338,00	91	-	-	-
136	С124-12	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,19	325,00	62	-	-	-
137	Е9-116 9-16-3	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	31,20	18	-	5	9
138	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	0,59	213,00	126	15 -	-	3 -
139	Е12-287	-УСТРОЙСТВО СЛОЯ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА В	М3	0,84	2,48	2	-	1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	12-9-4	МОНОЛИТНОМ УЧАСТКЕ							
							1		
140	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-73	-СТОИМОСТЬ КЕРАМЗИТОБЕТОНА	М3	0,87	30,60	27	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	4288	-	77	75
							152		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4124			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	4124			
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	144			
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ							
141	Е12-84 12-1-2-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ДВУХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ ВЕРХНИМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	100М2	3,27	228,00	746	-	105	28
							133		8
142	Е12-289 12-9-6	-ОДИН СЛОЙ РУБЕРОИДА С МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ	100М2	3,27	49,90	163	-	35	4
						-	39	-	1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	583	-	79	24
							94		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	583			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	583			
		РАЗДЕЛ 8, ПЕРЕГОРОДКИ							
143	Е8-43 8-5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100М2	2,43	102,00	248	-	100	19
							199		6
144	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П8-1	-СТ-ТЬ КИРПИЧА М-75	ТЫС.ШТ.	12,27	68,00	834	-	-	-
							-		-
145	СБОРНИК СМЕТНЫХ	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50	М3	4,94	23,50	116	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-12						-		-
146	Е26-35 26-8-8	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК ВЕНТКАМЕР ЖЕСТКИМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ	М3	1,59	35,50	56	- 22	20	2 1
147	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,56	43,60	68	- -	-	- -
148	С124-19	-АРМАТУРА А-1 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УТЕПЛИТЕЛЯ	КГ	5,10	0,31	2	- -	-	- -
149	Е15-298 15-601	-ШТУКАТУРКА ПЕРЕГОРОДОК РАСТВОРОМ М-100 ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	100М2	0,27	315,00	83	- 18	17	1 -
150	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-14	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-100	М3	0,82	25,90	21	- -	-	- -
151	Е8-59 8-7-3	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В КЛАДКУ	КГ	1,20	0,19	1	- -	-	- -
152	Е6-84 6-9-8	-ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ВЕНТКАМЕР	Т	0,04	356,00	14	- 2	2	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	1443	- 241	219	22 7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1443			
		РАЗДЕЛ 9. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ							
153	Е9-51 9-8-1	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,40	19,20	46	- 36	14	22 8
154	С121-1781	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СТОЕК	Т	2,40	250,00	600	- -	-	- -
155	Е9-116 9-16-3	-УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	5,09	31,20	159	- 126	51	75 24
156	С121-1959	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК	Т	5,09	213,00	1084	- -	-	- -
157	Е9-47	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	Т	3,45	46,80	161	-	86	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9-7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ					127		19
158	С121-1979	-СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ	Т	3,45	326,00	1125	-	-	-
159	Е9-46 9-7-1	-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,05	58,00	61	- 47	14	33 12
160	С121-1975	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ	Т	1,05	358,00	376	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9			РУБ	3612	- 336	145	191 63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3612			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3612			
		РАЗДЕЛ 10, ПРОЕМЫ							
161	Е10-73 10-13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	М2	20,80	2,18	45	- 20	15	5 1
162	С122-152	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПНД-12-18,1 СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	М2	20,80	12,50	260	-	-	-
163	С111-435	-СТОИМОСТЬ СКОБЯНЫХ ПРИБОРОВ К ОКОННЫМ БЛОКАМ	КОМПЛ	10,00	1,72	17	-	-	-
164	Е15-707 15-201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	100М2	0,20	242,00	48	- 5	5	- -
165	Е20-411 20-7-3	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗНЫХ РЕШЕТОК	1ШТ	1,00	1,94	2	- 1	1	- -
166	С130-1473-А	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗНЫХ РЕШЕТОК	М2	1,04	4,96	5	-	-	-
167	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	2,06	1,45	3	- 1	1	- -
168	Е10-140 10-26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	2,06	1,34	3	- 1	-	- -
169	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д-56	М2	2,06	16,80	35	-	-	-
170	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	КОМПЛ	1,00	6,73	7	-	-	-
171	Е10-105 10-20-1	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ ПЛОЩ. ДО 3М2	М2	4,12	1,45	6	-	2	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	-	-	-
173	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,96	2,00	38	- 16	13	3 1
174	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	-	-	-
175	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98	-	-	-
176	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30	-	-	-
177	Е9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6МВАК-В1-ПГ	Т	2,65	103,00	273	- 205	59	146 41
178	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	1869	- 251	96	155 43

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 848
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 848

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1034
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1034

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 7

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

179	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА МЕБЕЛЕМ	100М2	3,41	4,68	16	-	12	3
180	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	23,93	11,70	280	- 15	-	- 1
181	Е11-11 11-1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	27,31	2,60	68	-	44	-
182	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М=100	М3	27,86	26,30	733	- 44	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11-1-11								
183	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-16	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-100	М3	21,98	26,30	578	35 -	-	- -
184	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	- -	-	- -
185	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	- -	-	- -
186	Е11-16 11-3-1	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,02	116,00	2	- 1	1	- -
187	Е11-17 11-3-2	-УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ГИДРОИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100М2	0,02	77,00	1	1 -	-	- -
188	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,02	17,20	1	- -	-	- -
189	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,04	25,90	1	- -	-	- -
190	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	2,59	28,90	75	- 57	53	
191	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	2,59	1,74	5	- - 4	3	- -
192	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	5,28	28,20	149	- -	-	- -
193	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,41	28,10	12	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6								
194	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,10	363,00	38	- 6	6	- 6
195	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,23	25,90	6	- -	-	- -
		ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ							
196	Е11-52 11-7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ЖЕСТКИХ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ ТОЛЩ. 80ММ	100М2	0,06	16,60	1	- 1	1	- 1
197	С114-116	-СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ЖЕСТКИХ ПЛИТ	М3	0,49	43,60	21	- 1	-	- 1
198	Е11-55 11-8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	100М2	0,06	17,20	1	- 1	1	- 1
199	Е11-56 11-8-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,06	1,56	1	- 1	-	- 1
200	СБОРНИК ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,24	25,90	6	- -	-	- -
201	Е11-67 11-11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	100М2	0,36	28,90	10	- 7	7	- 7
202	Е11-68 11-11-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	100М2	0,36	1,74	1	- 7	-	- 7
203	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-17	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-200	М3	0,73	28,20	21	- -	-	- -
204	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛ КОМА	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	М3	0,06	28,10	2	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-6								
205	Е11-135 11-20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2	0,32	363,00	116	- 21	20	1 -
206	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1ЧАСТЬ1 П2-5	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА М-150	М3	0,71	25,90	18	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 11			РУБ	1250	- 136	131	7 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1250			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1250			
		РАЗДЕЛ 12, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
207	Е15-201 15-15-1	-ШТУКАТУРКА НАРУЖНЫХ КИРПИЧНЫХ СТЕН	100М2	6,18	40,50	250	- 250	220	30 14
208	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	11,68	24,10	281	- -	-	- -
209	Е15-541 15-156-4-23	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОВИНИЛОВАЯ	100М2	6,18	50,60	313	- 60	56	4 1
210	Е15-297 15-59-4	-ЗАТИРКА ПОТОЛКОВ	100М2	0,44	19,30	8	- 8	8	- -
211	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-30	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВОГО РАСТВОРА	М3	0,03	23,70	1	- -	-	- -
212	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	1,00	3,13	3	- 2	2	- -
213	Е15-663 15-168-6	-ОКРАСКА ПОТОЛКОВ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	2,48	60,80	151	- 41	38	3 1
214	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	100М2	1,89	65,40	124	-	88	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15-55-5-11	ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН					181		8
215	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П2-27	-СТОИМОСТЬ РАСТВОРА	М3	3,54	24,10	85	-	-	-
							-		-
216	Е15-508 15-153-1	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	100М2	1,19	5,84	7	-	6	-
							6		-
217	Е15-509 15-153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	2,75	3,13	9	-	7	-
							7		-
218	Е15-660 15-168-3	-ОКРАСКА СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ КРАСКАМИ ПХВ	100М2	0,70	76,30	54	-	16	-
							16		-
219	Е15-662 15-168-5	-ОКРАСКА СТЕН КРАСКАМИ ПХВ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	5,87	58,80	345	-	81	4
							85		1
220	Е15-86 15-14-1	-ОБЛИЦОВКА СТЕН ВНУТРИ ЗДАНИЙ,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ЦВЕТНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100М2	0,09	450,00	41	-	9	-
							9		-
221	Е13-121 13-15-6	-ОГРУНТОВКА ЗА 2 РАЗА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-0119	100М2	10,84	7,71	84	-	22	3
							25		1
222	Е13-153 13-18-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133 В 2 СЛОЯ	100М2	10,84	10,30	112	-	16	1
							17		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	12		РУБ	1868	-	569	58
							627		26
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1868			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1868			
		РАЗДЕЛ 13. РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
223	Е27-173 27-43-1	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩ.100ММ	100М2	0,57	21,40	12	-	8	4
							12		1
224	Е27-174 27-43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Ь,173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	100М2 -	0,57	0,60 -	1	-	-	-
							-		-
225	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕНМОСОБЛИС ПОЛКОМА ТОМ1	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	8,38	12,00	101	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧАСТЬ1 П4-69								
226	Е27-169	-УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ	100М2	0,57	10,80	6	-	5	-
	27-42-1	ОТМОСТКИ ТОЛЩ.40ММ					-		-
							5		-
227	Е27-172	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	100М2	0,57	2,62	1	-	1	-
	27-42-3	ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ					-		-
		ИСКЛЮЧАТЬ					1		-
228	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ	ТН	5,46	13,40	73	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-		-
	ЦЕН						-		-
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П5-25								
229	СБОРНИК	-СТОИМОСТЬ ПЕСКА	М3	0,29	7,63	2	-	-	-
	СМЕТНЫХ						-		-
	ЦЕН						-		-
	МОСОБЛИСПОЛ								
	КОМА								
	ТОМ1								
	ЧАСТЬ1								
	П5-25								
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ	194		-	14	4
							-		-
							18		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	194				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	194				
		ВСЕГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ	29389		-	2336	849
							-		-
							3185		275
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	23654				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	23654				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	5728				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	5728				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	7				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ	7				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:		РУБ	36692		-	2895	1233
							-		-
							4128		418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	30930				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ	30930				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ	5728				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	5728			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34			

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете
				прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр. 5,7	всего по гр.5,7,8	в том числе основной заработной платы	в том числе эксплуатации машин, в том числе заработной платы	в накладных расходах % суммы по гр.7	в плановых накоплениях % стоимости по гр.10,11	Всего по данным гр.10,11,12,13	стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	6I0,0	269	I6,5	43	26	338	-	-	-	-	-	0,74 0,55
2	Фундаменты	м3	98,4I	3390	I6,5	56I	3I7	4268	-	-	-	-	-	9,35 43,37
3	Подземное хозяйство	-	-	3644	I6,5	598	336	4578	-	-	-	-	-	I0,02 -
	Итого по подземной части		-	-	-	-	-	9I84	-	-	-	-	-	20,II
	Б. Надземная часть													
4	Каркас	м3	8,8I	I223	I6,5	20I	II4	I538	-	-	-	-	-	3,37 I74,57
		тн	3,38	938	8,6	80	8I	I099	-	-	-	-	-	2,4I 325,I5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	Стены	м3	342,8	12121	16,5	2000	1130	15251	-	-	-	-	-	33,40 44,49
6	Покрытие и перекрытие	м2	320,6	4124 144	16,5 8,6	679 13	386 13	5189 170	-	-	-	-	-	11,74 16,72
7	Кровля	м2	327,0	583	16,5	96	54	733	-	-	-	-	-	1,61 2,24
8	Перегородки	м2	243,0	1443	16,5	238	134	1815	-	-	-	-	-	3,97 7,47
9	Лестницы и площадки	тн	11,99	3612	8,6	311	314	4237	-	-	-	-	-	9,28 353,38
10	Проемы	м2	45,94	855	16,5	139	79	1073	-	-	-	-	-	2,35 23,36
		тн	2,65	1034	8,6	88	90	1212	-	-	-	-	-	2,65 457,36
11	Полы	м2	337,0	1250	16,5	204	118	1572	-	-	-	-	-	3,44 4,66
12	Отделочные работы	м2	2568,0	1868	16,5	307	174	2349	-	-	-	-	-	5,14 0,91
13	Разные работы	-	-	194	16,5	32	18	244	-	-	-	-	-	0,53 -
	Итого по надземной части		-	-	-	-	-	36482	-	-	-	-	-	79,89
	Итого по подземной и надземной частям		-	-	-	-	-	45666	-	-	-	-	-	

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 63)

```
3778    1    Э4797103' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
3779    2    Ю*
3780    3    Н10=16,5*
3781    4    П##############################*
3782    5    П2#ВАРИАНТ НА-20###*
3783    6    Т (=1)' 1' 13890' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П82-84,100-102,106-112,122,146,147*
3784    7    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3785    8    П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3786    9    П2#РАЗДЕЛ 4,КАРКАС###*
3787   10    ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П8-49(=1)(ВП)' 5,58' 89,16' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛ
                 ОК ИЗ БЕТОНА М-500#1БПР12-5А4#85,9+1,63Х2' М3*
3788   11    ТТОЖЕ,Т,Ч,ТАБЛ,3-1(=1)(ВП)' 0,5' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ-4' ТН*
3789   12    ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,32' 250' ТОЖЕ,А-3' ТН*
3790   13    П2#РАЗДЕЛ 5,СТЕНЫ###*
3791   14    Е8-31#8-5-1(ВП)' 255,2*
3792   15    ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч1 П6-1(=1)(ВП)' 96,98' 68' СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М-75' ТЫС,ШТ*
3793   16    ТТОЖЕ П2-12(=1)(ВП)' 58,7' 23,5' СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М-50' М3*
3794   17    Е7-445#7-38-10-1,8(ВП)' 44*
3795   18    ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-92(=1)(ВП)' 1,14' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#1ПР1-12,12,1
                 4-13ШТ#1ПР1-10,12,14-5ШТ#1ПР3-22,12,14-26ШТ' М3*
3796   19    Е7-136#7-9-4-1,8(ВП)' 1*
3797   20    ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9-95(=1)(ВП)' 0,61' 63,1' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200#3ПР41-44,38,
                 44' М3*
3798   21    ТТОЖЕ,Т,Ч,ТАБЛ,3-1(=1)(ВП)' 0,03' 229' СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1' ТН*
3799   22    ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,07' 250' ТОЖЕ А-3' ТН*
3800   23    ТТОЖЕ(=1)(ВП)' 0,02' 321' ТОЖЕ В-1' ТН*
3801   24    П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3802   25    П2#ПОКРЫТИЕ###*
3803   26    ТСБОРН,СМЕТН,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч,2 П9-328(=1)(ВП)' 37,01' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА
                 500КГ/М3 ТОЛЩ,130ММ' М3*
3804   27    П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ###*
3805   28    Е26-35#26-6-8(ВП)' 1,06*
3806   29    С114-116(ВП)' 1,04' 43,6*
3807   30    К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА=20							
		=ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ=30 П,П82=84,100=102,106=112,122,146,147		1,00	13890.00	13890	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ=30							
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		РАЗДЕЛ 4,КАРКАС							
2	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П8=49	=СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ ДВУСКАТНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М=500 1БДР12-5А4 85,9=1,63Х2	М3	-	5,58	89,16 -	498	-	-
3	ТОЖЕ,Т,Ч,ТА БЛ,3=1	=СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ АТ=4	ТН	-	0,50	229,00 -	115	-	-
4	ТОЖЕ	=ТОЖЕ,А=3	ТН	-	0,32	250,00 -	80	-	-
		РАЗДЕЛ 5,СТЕНЫ							
5	Е8=31 8=5=1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	М3	-	255,20	2,94 -	750	549	158
6	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч1 П6=1	=СТОИМОСТЬ КИРПИЧА М=75	ТЫС,ШТ	-	98,98	68,00 -	6595	707 -	46 -
7	ТОЖЕ П2=12	=СТОИМОСТЬ РАСТВОРА М=50	М3	-	58,70	23,50 -	1379	-	-
8	Е7=445 7=38=10=1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	-	44,00	0,23 -	10	4	7
9	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И, ТОМ1 Ч2 П9=92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М=200 1ПР1=12,12,14=13ШТ 1ПР1=10,12,14=5ШТ 1ПР3=22,12,14=26ШТ	М3	-	1,14	64,40 -	73	11 -	3 -
10	Е7=136 7=9=4=1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		-	1,00	2,13 -	2	1	2
11	СБОРН,СМЕТН ,ЦЕН М,О,И,	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М=200 3ПР41=44,38,44	М3	-	0,61	63,10 -	38	3 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТОМ1 Ч2 П9-95								
12	ТОКЕ,Т,Ч,ТА БЛ,3-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	ТН	0,03	229,00	7	-	-	-
13	ТОКЕ	-ТОКЕ А-3	ТН	0,07	250,00	18	-	-	-
14	ТОКЕ	-ТОКЕ В-1	ТН	0,02	321,00	6	-	-	-
		РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ							
		ПОКРЫТИЕ							
15	СБОРН,СМЕТН ,ДЕН М,О,И, ТОМ1 Ч,2 П9-328	-СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА 500КГ/М3 ТОЛЩ,130ММ	М3	37,01	25,70	951	-	-	-
		РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ							
16	Е26-35 26-8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК	М3	1,06	35,60	38 14	-	13	1 -
17	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	М3	1,04	43,60	45	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4132 -	- 735	567 -	168 58

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	3285
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	543
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	304
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	4132
Сметная стоимость на вариант - 20	руб	41534

45666 - 4132

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.В.Милова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ТП 901-2-404.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 75)

```
3987    1    34797203' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' *
3988    2    Ю*
3989    3    Н10=16,5*
3990    4    П##############################*
3991    5    П2#ВАРИАНТ НА -40##*
3992    6    Т (=1)(ВП)' 1' 1441' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,122,146,147*
3993    7    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30*
3994    8    П2##НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ*
3995    9    П2#РАЗДЕЛ 6,ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
3996   10    П2#ПОКРЫТИЕ#*
3997   11    ТСЁОРН,СМЕТН,ЦЕН М.О,И ТОМ 1Ч2П9-328(=1)' 65,47' 25,7' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЛИТ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА =500 К
                    Г/М3 ТОЛЩ,250ММ' М3*
3998   12    П2#РАЗДЕЛ 8,ПЕРЕГОРОДКИ##*
3999   13    Е26-35#26-8-8' 2,12*
4000   14    С114-116' 2,08' 43,6*
4001   15    К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-13						-		-
15	Е6-20 6-1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	М3	90,00	5,37	483	- 208	139	69 21
16	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	91,80	26,60	2442	- -	-	- -
17	Е6-5 6-1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3	М3	7,25	11,10	80	- 30	26	4 1
18	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П1-4	-СТОИМОСТЬ БЕТОНА М-150	М3	7,36	26,60	196	- -	-	- -
19	С124-1	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-1	Т	0,04	270,00	11	- -	-	- -
20	С124-3	-СТОИМОСТЬ АРМАТУРЫ А-3	Т	0,06	270,00	16	- -	-	- -
21	Е6-80 6-9-4	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	Т	0,10	478,00	48	- 2	2	- -
22	Е8-13 8-4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	100М2	0,37	25,10	9	- 7	7	- -
23	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П33-27	-СТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА 1:2	М3	1,15	24,10	28	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	3390	- 252	178	74 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3390
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 3390

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 37)

```
2139    1    Э4797037' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' М3*
2140    2    Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                 У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                 НОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (С НЕСУЩИМИ КИРП
                 ИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С.О.ВК ЛИСТОВ 6' ПИВТОРАК*
2141    3    П###############*
2142    4    Н10=16,5*
2143    5    РХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД*
2144    6    Е16-41#16-7-3' 8*
2145    7    Е16-42#16-7-3' 3*
2146    8    Е16-43#16-7-3' 7*
2147    9    Е16-46#16-7-4' 6*
2148   10    Е16-221#16-22' 24*
2149   11    Е16-20#16-3-1' 0,004*
2150   12    С130-1482' 30*
2151   13    С130-1484' 35*
2152   14    С130-85' 1*
2153   15    С130-86' 1*
2154   16    С130-87' 3*
2155   17    Е16-117#16-12-1' 1*
2156   18    Е15-614#15-164-862*
2157   19    РГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ*
2158   20    Е16-41#16-7-3' 13*
2159   21    Е16-42#16-7-3' 8*
2160   22    Е16-221#16-22' 21*
2161   23    Е16-20#16-3-1' 0,003*
2162   24    С130-86' 1*
2163   25    Е17-50#17-3-3' 1*
2164   26    Е15-614#15-164-8' 1*
2165   27    РБЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ*
2166   28    Е16-33#16-6-1' 15*
2167   29    Е16-34#16-6-2' 17*
2168   30    Е17-57#17-4-1' 1*
2169   31    Е17-23#17-1-5' 1*
2170   32    Е17-36#17-1-9' 1*
2171   33    Е17-37#17-1-10' 1*
2172   34    К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/с (с несущими кирпичными стенами)

на устройство систем водопровода и канализации

Основание: С.О. чертежи ВК листов 6

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость	- 0,45 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	- тыс.руб.
Показатели по смете	
стоимость на:	
расчетную единицу I л/сек	- 22,5 руб.
I м2 общей площади здания	- I,36 руб.
I м3 объема здания	- 0,I6 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника), и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,	Общая стоимость, руб.			
						всего	нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	эксплуатация машин в том числе зарплата
							прямые затраты		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Хозяйственно-питьевой водопровод							
I	ЕI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	8,00	I,20	I0	-	-	-
2	ЕI6-42 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для	м	3,00	I,35	4	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ					1		-
3	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	7,00	1,36	10	- 2	2	- -
4	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	6,00	2,21	13	2 -	2	- -
5	Е16-221 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	0,24	5,47	1	1 -	1	- -
6	Е16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	1 -	-	- -
7	С130-1482	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16	М	30,00	1,69	51	- -	-	- -
8	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	М	35,00	2,23	78	- -	-	- -
9	С130-85	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	1,00	1,25	1	- -	-	- -
10	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	- -	-	- -
11	С130-87	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	3,00	1,82	5	- -	-	- -
12	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- 1	1	- -
13	Е15-614 15-164-862	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	-	60,50	-	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	233	- 9	9	- -
							9		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	191			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	25			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	17			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	233			
		РАЗДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ							
14	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	13,00	1,20	16	- 3	3	- -
15	Е16-42 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	8,00	1,35	11	- 2	2	- -
16	Е16-221	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ	100М	0,21	5,47	1	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-22	СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ					1		-
17	Е16-20 16-3-1	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	Т	-	484,00	-	-	-	-
18	С130-86	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	ШТ	1,00	1,48	1	-	-	-
19	Е17-50 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-Д-СТ	ШТ	1,00	4,59	5	-	1	-
20	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,01	60,50	1	1 -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	41	- 7	7	- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	34			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	40			
		РАЗДЕЛ 3. БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ							
21	Е16-33 16-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	15,00	1,92	29	- 6	6	- -
22	Е16-34 16-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	М	17,00	3,10	53	- 6	6	- -
23	Е17-57 17-4-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ	КОМПЛ,	1,00	23,20	23	- 1	1	- -
24	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150	КОМПЛ,	1,00	19,00	19	- 1	1	- -
25	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50	КОМПЛ,	1,00	6,31	6	- -	-	- -
26	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ,	1,00	14,60	15	- 1	1	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	179	-	16	-
							16		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	145			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	20			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	14			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	179			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	453	-	31	-
							31		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	370			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	49			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	452			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 19)

```
1359     1        94797019' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2794' М3*
1360     2        Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                  У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                  СТЬЮ 20 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТ
                  ЕНАМИ)' Т.Х, ЛИСТОВ 12' ПИВТО РАК*
1361     3        П##############*
1362     4        Н10=16,5' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
1363     5        РСИСТЕМА СТОЧНОЙ ВОДЫ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ*
1364     6        Е16-69#16-8-3' 105*
1365     7        Е16-71#16-8-4' 87*
1366     8        Е16-61#16-8-5' 2,5*
1367     9        Е15-613#15-164-7' 72*
1368    10        Е18-166#18-8-2' 2*
1369    11        2301-6059' 2*
1370    12        Е18-166#18-8-2' 2*
1371    13        С130-1960' 2*
1372    14        Т2303Ч,2П,1001-0(=15)' 1' 340' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМОМ 10М3' ТН*
1373    15        Ц18-1-6' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
1374    16        ТКАЛЬКУЛ,3-ДА#ПО КУРГАНАРМХИММАШ(=14)' 2' 5100' ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247' ШТ*
1375    17        Ц18-6-7' 2' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА*
1376    18        1906-2015' 1*
1377    19        Ц3-4-6' 1*
1378    20        Т2303Ч2П2001-1-1(=15)' 3,42' 880' ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394' ТН*
1379    21        Ц18-1-4' 3' ' МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА*
1380    22        Т2303#Ч2П1001-Р(=15)' 4,23' 235' РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМ 22М3' ТН*
1381    23        Ц18-1-8' 1' ' МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА*
1382    24        Т2303#Ч2#П1001-Л(=15)' 0,22' 720' КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 0,32М3' ТН*
1383    25        Ц18-1-2' 1' ' МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА*
1384    26        Е16-138(В3)#16-12-3' 4*
1385    27        Т23-07#П1-0826#К=1,098(=3)' 4' 18,3,1,098' СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19Ч21Р ДНАМ,150ММ' ШТ*
1386    28        Е16-119#16-12-2' 10*
1387    29        Е16-121#16-12-3' 7*
1388    30        Т23-07#П,1-0021(=3)' 3' 1,45,1,098' КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДНАМ,15ММ' ШТ*
1389    31        РСИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ*
1390    32        Е16-69#16-8-3' 19*
1391    33        Е15-613#15-164-7' 6*
1392    34        Е16-136(В3)#16-12-1' 2*
1393    35        С130-859' 2*
1394    36        Е16-136(В2)#16-12-1' 4*
1395    37        Т23-07#П,1-1208#К=1,098(=3)' 4' 83,1,098' СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 76 НЖ ДНАМ 100ММ'  ШТ*
1396    38        РСИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЙ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ*
1397    39        Е17-37#17-1-10' 1*
1398    40        Е16-69#16-8-3' 39*
1399    41        Е16-71#16-8-4' 21*
1400    42        Е16-72#16-8-5' 17*
1401    43        Е16-119#16-12-2' 4*
1402    44        Е16-122#16-12-4' 1*
1403    45        Е15-613#15-164-7' 24*
1404    46        РСИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ*
1405    47        Е16-72#16-8-5' 47*
1406    48        Е15-613#15-164-7' 30*
1407    49        Е18-169#18-8-5' 2*
1408    50        С130-1967' 2*
1409    51        Т2303#Ч2#П1001-0(=15)' 2,112' 340' ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЪЕМОМ 6,3М3' ТН*
1410    52        Ц18-1-7' 1' ' МОНТАЖ АППАРАТА*
1411    53        Е16-139(В3)#16-12-4' 2*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
172	С122-280	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д56	М2	4,12	15,80	69	3 -	-	- -
173	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	2,00	2,97	6	- -	-	- -
174	Е10-107 10-20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	М2	18,96	2,00	38	- 16	13	3 1
175	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д37	М2	12,36	14,80	183	- -	-	- -
176	С122-273	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ Д38	М2	6,60	14,80	98	- -	-	- -
177	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	КОМПЛ	10,00	2,97	30	- -	-	- -
178	Е9-49 9-7-4	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДВЕРЕЙ РАЗМ4,3,6МВАК-В1-ПГ	Т	2,65	103,00	273	- 206	59	146 41
179	С121-1969	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ	Т	2,65	287,00	761	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	10		РУБ	1869	- 251	96	155 43

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 848
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ 848

СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1034
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ 1034

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ 7

РАЗДЕЛ 11. ПОЛЫ

ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

180	Е11-2 11-1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	100М2	2,69	4,58	12	- 13	10	3 1
181	СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН МОСОБЛИСПОЛКОМА ТОМ1 ЧАСТЬ1 П4-48	-СТОИМОСТЬ ЩЕБНЯ	М3	10,99	11,70	129	- -	-	- -
182	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	21,55	2,50	54	-	35	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-3

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на оборудование технологических систем

Основание: чертежи ТХ, листов I2

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 30,29 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 22,37 тыс.руб.
б) монтажных работ - 7,92 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - I5I4,5 руб.
I м2 общей площади здания - 23,86 руб.
I м3 объема здания - 2,84 руб.

№№ пп	№ прейскурантов.УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Система сточной воды от мойки автомобилей							
I	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08 мм, толщиной стенки 4 мм	м	I05,00	3,I2	328	-	-	-
2	EI6-7I	Прокладка трубопроводов из стальных	м	87,00	5,08	442	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16-8-4	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ					72		3
3	Е16-61 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 7ММ	М	2,50	1,22	3	- 2	2	- -
4	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,72	43,50	31	- 15	15	- -
5	Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 20	20	1
6	2301-6059	-НАСОС=ГНОМ100-25	ШТ	2,00	1080,00	2160	- 21 -	-	- -
7	Е18-166 18-8-2	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2Т	ШТ	2,00	15,20	30	- 20	20	1
8	С130-1960	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/20 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112М2	ШТ	2,00	180,00	360	- 21 -	-	- -
9	2303Ч,2П,10 01-6	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЦЕЛЬНОСВАРНОЙ АППАРАТ С ПЛОСКИМ ДНИЩЕМ ОБЪЕМОМ 10М3	ТН	1,00	340,00	340	- -	-	- -
10	Ц18-1-6	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	40,40	40	- 22	22	9
11	КАЛЬКУЛ,3-Д А ПО КУРГАНАРМХИММАШ	-ФИЛЬТР КВАРЦЕВЫЙ СВЕРХСКОРОСТНОЙ Д-59247	ШТ	2,00	5100,00	10200	- 31 -	-	- -
12	Ц18-6-7	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА	ШТ	2,00	135,00	270	-	134	48
13	1906-2015	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 3,2,ПРОЛЕТ 6,0	ШТ	1,00	1260,00	1260	- 182 -	-	- -
14	Ц3-4-6	-КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 3,2 Т, ПРОЛЕТ ДО 9 М	ШТ	1,00	55,20	55	- -	47	5
15	2303Ч2П2001 -1-1	-ГИДРОЦИКЛОН БЕЗНАПОРНЫЙ М-9394	ТН	3,42	880,00	3010	- 52 -	-	- -
16	Ц18-1-4	-МОНТАЖ ГИДРОЦИКЛОНА	ШТ	3,00	28,10	84	-	49	15
17	2303 Ч2П1001-Р	-РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ ОБЪЕМ 22М3	ТН	4,23	235,00	994	- 64 -	-	- -
18	Ц18-1-8	-МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРА	ШТ	1,00	103,00	103	-	46	17
19	2303 Ч2	-КОНТЕЙНЕР ПРИЕМНЫЙ ОБЪЕМОМ 0,32М3	ТН	0,22	720,00	158	- 63 -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П1001-Л						-		-
20	Ц18-1-2	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	20,40	20	-	12	2
							14		1
21	Е16-138	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ	ШТ	4,00	5,94	24	-	15	2
	16-12-3	ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 150ММ							
							17		1
22	23-07	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ,150ММ	ШТ	4,00	20,09	80	-	-	-
	П1-0826								
	К=1,098						-		-
23	Е16-119	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ	ШТ	10,00	29,00	290	-	17	3
	16-12-2	100ММ							
							20		1
24	Е16-121	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ	ШТ	7,00	49,10	344	-	26	4
	16-12-3	150ММ							
							30		1
25	23-07	-КРАН ПРОБНО-СПУСКНОЙ 10Б8БК ДИАМ,15ММ	ШТ	3,00	1,59	5	-	-	-
	П,1-0021								
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	1			РУБ 22904	-	546	122
							667		45

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	18122
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	362
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	369
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	424
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	231
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	128
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	19636
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	572
НАКЛАДНЫЕ РАСУОДЫ -	РУБ	248
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	65
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	885
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	31
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	5
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	39
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	1936
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	235
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	173
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	2344

РАЗДЕЛ 2, СИСТЕМА ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ НА МОЙКУ АВТОМОБИЛЕЙ

26	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	19,00	3,12	59	-	18	1
	16-8-3	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ					11		-
27	Е16-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	0,06	43,60	3	-	1	-
	16-154-7	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА					1		-
28	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
29	С130-859	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ 16С13НЖ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 3,9 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 100	ШТ	2,00	36,70	73	- -	-	- -
30	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	4,00	2,98	12	- 7 8		- 1 -
31	23-07 П,1-1208 К=1,098	-СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ 30С 76 НЖ ДИАМ 100ММ	ШТ	4,00	91,13	365	- -	-	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	2		РУБ	834	- 21 23		2 -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	515			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	69			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	47			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	631			
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИЯ СЛИВНОЙ,ПЕРЕЛИВНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ							
32	Е17-37 17-1-10	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	КОМПЛ.	1,00	14,60	15	- 1		- -
33	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	М	39,00	3,12	122	1 - 21 24		- 3 1
34	Е16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	21,00	5,08	107	- 16 18		2 1
35	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	17,00	8,75	149	- 16 19		- 3 1
36	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	4,00	29,00	116	- 7 8		- 1 -
37	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	1,00	75,00	75	- 5 6		- 1 -
38	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,24	43,50	10	- 5 5		- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ	3		РУБ	727	- 71		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							81		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	10			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	584			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	77			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	53			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	714			
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ПРОМЫВКИ ФИЛЬТРОВ							
39	Е16-72 16-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ	М	47,00	8,75	411	- 51	44	7 2
40	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,30	43,50	13	- 6	6	- -
41	Е18-169 18-8-5	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,75Т	ШТ	2,00	29,80	60	- 42	38	4 1
42	С130-1967	-НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К160/20 НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С4	ШТ	2,00	381,00	762	- -	-	- -
43	2303 Ч2 П1001-0	-ВЕРТИКАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РАБОТЫ ПОД НАЛИВ ОБЪЕМОМ 6,3М3	ТН	2,11	340,00	717	- -	-	- -
44	Ц18-1-7	-МОНТАЖ АППАРАТА	ШТ	1,00	81,30	81	- 55	41	14 6
45	Е16-139 16-12-4	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	ШТ	2,00	8,01	16	- 10	9	1 -
46	23-07 П,1-0627 К=1,098	-СТОИМОСТЬ КЛАПАНА 19421Р ДИАМ,200ММ	ШТ	2,00	24,60	49	- -	-	- -
47	Е16-122 16-12-4	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30466Р ДИАМЕТРОМ 200ММ	ШТ	9,00	75,00	675	- 50	43	7 2
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ	3227	- 214	181	33 11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	717			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	14			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	15			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	5			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	81			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	33			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	123			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	13			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	1973			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	184			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	171			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	2328			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА НЕФТЕПРОДУКТОВ							
48	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	12,00	1,78	21	- 5	5	- -
49	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	- -	-	- -
50	2303 Ч2 П1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА И НЕФТЕПРОДУК-ОВ ОБЪЕМОМ 1,0М3	ТН	0,55	545,00	300	- -	-	- -
51	Ц18-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	ШТ	1,00	23,90	24	- 17	14	3 1
52	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	3,00	17,40	52	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	447	- 25	22	3 1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	300			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	6			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	6			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	318			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	24			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	3			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	38			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	73			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	90			
		РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМА ОСАДКА							
53	Е16-71 16-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4,5ММ	М	8,00	5,08	41	- 6	6	- -
54	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,04	43,50	2	- 1	1	- -
55	2303 Ч2 П1001-М	-КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОСАДКА ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ ОБЪЕМОВ 1,0М3	ТН	1,10	545,00	599	- - -	-	- - -
56	Ц16-1-3	-МОНТАЖ КОНТЕЙНЕРА	МТ	2,00	23,90	48	- 34	28	6 3
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6			РУБ	762	- 41	35	6 3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	599			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	12			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	12			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	634			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	48			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	22			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	76			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	2			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	41			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	4			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	50			
		РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА СЖАТОГО ВОЗДУХА							
57	Е20-407 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	1ШТ	1,00	1,48	1	- 1	1	- -
58	Е16-68 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	М	30,00	2,62	79	- 19	16	3 1
59	Е16-69 16-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	17,00	3,12	53	- 10	9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		100ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ							
60	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	100М2	0,13	43,50	6	- 3	3	- -
61	2302-11030	-ГАЗОДУВКА РОТАЦИОННАЯ =1А21-80-2А	ШТ	2,00	470,00	940	- -	-	- -
62	Ц7-155-2	-ГАЗОВОЗДУХОДУВКА РОТАЦИОННАЯ, МАССОЙ 0,37 Т	ШТ	2,00	22,50	45	- 30	26	4 2
63	Е16-136 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	ШТ	2,00	2,98	6	- 3	3	- -
64	2307 П,1-0824 К=1,098	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21Р ДИАМ,80ММ	ШТ	2,00	14,27	29	- -	-	- -
65	Е16-118 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	4,00	24,80	99	- 8	7	1 -
66	Е16-119 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	2,00	29,00	58	- 3	3	- -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 7			РУБ	1503	- 77	68	9 3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	940
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	19
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	19
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	29
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	12
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	7
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1026
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	45
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	21
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	71
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	6
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	8
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	325
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	43
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	30
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	398

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ВОДОПРОВОДА

67	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ	М	13,00	1,78	23	- 5	5	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ							
68	Е15-613 15-164-7	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	0,02	43,50	1	- - -	- - -	- - -
69	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30465Р ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	1,00	17,40	17	- - 1	1 - -	- - -
70	Е16-135 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ	ШТ	1,00	1,60	2	- - 1	1 - -	- - -
71	23-07 П,1-0398 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МЕМБРАННЫЙ 15КЧ888РСВМ ДИАМ.50ММ	ШТ	1,00	29,65	30	- - -	- - -	- - -
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8			РУБ	89	- - 7	7 - -	- - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	72			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	9			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	88			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	30293	- 1135	950	185 66
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	20678			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	413			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	421			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	453			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	263			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	146			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	22374			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	770			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	335			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	88			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1193			
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	67			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	10			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ	83			
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	5519			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	632			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	492			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			РУБ	6643			

Главный инженер проекта	П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет	М.И.Чикин
Составила ст.инженер	Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы	Т.Г.Родионова
Перфорация:	
Подготовила оператор	Н.П.Афонина
Проверила инженер	О.А.Киселева

ТП 902-2-404.86 Альбом IX

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 28)

```
1916      1      94797028' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' М3*
1917      2      Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                        У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                        СТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ОТОПЛЕНИЯ(С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' 3,0,0В ДИ
                        СТОВ10' ПИВТОРАК*
1918      3      П##############*
1919      4      Н10=16,5' Н21=2*
1920      5      Е16-35#16-7-1' 56*
1921      6      Е16-36#16-7-1' 177*
1922      7      С130-97' 6*
1923      8      Е18-132#18-5-5' 2,4*
1924      9      Е18-109#18-5-1' 68,6*
1925     10      Е18-196#18-11-6' 1*
1926     11      Е16-221#16-22' 233*
1927     12      Е15-614#15-164-8' 148*
1928     13      К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство отопления

Основание: С.О. чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - I,06 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 53,0 руб.
I м2 общей площади здания - 3,I9 руб.
I м3 объема здания - 0,38 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	56,00	0,86	48	-	-	-
2	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	I77,00	0,9I	I6I	-	-	-
3	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кч18п1 для воды и пара, давлением I,6 МПА, диаметром I5 мм	шт	6,00	I,20	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	3,40	4,34	10	- - -	-	- -
5	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4УГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	68,60	7,66	525	- 21	17	4 1
6	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ	1,00	7,29	7	- 1	1	- -
7	Е18-221 18-22	-ГИДРАВЛИ4ЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯ4ЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ	100М	2,33	5,47	13	- 9	9	- -
8	Е15-614 15-164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100М2	1,48	60,59	90	- 57	57	- -
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1060			- 140	133	7 1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	90
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	15
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	8
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	114
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	771
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	103
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	71
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	946

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П. Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 66)

```
3865    1    34797128' Н8' ' ' :,1' ' ' ' ' *
3866    2    Ю*
3867    3    П##################"#########*
3868    4    П2#ВАРИАНТ НА-20##*
3869    5    Т (=3)' 1' 535' ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ=30#П,П,4,5*
3870    6    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30#*
3871    7    Е18-132#18-5-5(ВП)' 2*
3872    8    Е18-109#18-5-1(ВП)' 65,8*
3873    9    К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-20							
		-ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П,П,4,5		1,00	535,00	535	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
2	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,00	4,34	9	-	-	-
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	3КМ	65,80	7,66	504	-	16	4
						-	20	-	1
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	26	-	16	4
						-	20	-	1

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	22
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	26
Сметная стоимость на вариант - 20	руб.	I034

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст. инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 80)

```
4044    1    Э4797228' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
4045    2    Ю*
4046    3    П################################*
4047    4    П2#ВАРИАНТ НА-40###*
4048    5    Т (=3)(ВП)' 1' 535' ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30#П,П,4,5*
4049    6    П2##ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30##*
4050    7    Е18-132#18-5-5' 2,8*
4051    8    Е18-109#18-5-1' 81,2*
4052    9    К*
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВАРИАНТ НА-40							
		-ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ СМЕТЫ НА ВАРИАНТ-30 П.П.4,5	-	1,00	535,00 -	535	-	-	-
		ДОБАВЛЯЕТСЯ К СМЕТЕ НА ВАРИАНТ-30							
2	Е18-132 18-5-5	-УСТАНОВКА РЕГИСТРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ НИТКИ 100ММ	М	2,80	4,34	12	-	-	-
3	Е18-109 18-5-1	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 4ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ	1,20	7,66	622	-	20	5
							25		2
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	122	-	20	5
							25		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	99
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	14
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	122

Сметная стоимость на вариант - 40^{0} руб. II82
I060 + I22

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 15)

```
1279    1   34797015' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' М3*
1280    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                СТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)' С,О
                ,ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
1281    3   П##############*
1282    4   Н10=16,5' Н21=2*
1283    5   Е16-38#16-7-1' 20,5*
1284    6   С130-97' 1*
1285    7   С130-100' 4*
1286    8   ТДОП,2 К ПР-ТУ#23-07#П,1-2390#К=1,098(=3)' 1' 87,1,098' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч939НЖ ДИАМ,25ММ' ШТ*
1287    9   Е16-134#16-12-1' 1*
1288   10   Е18-212#18-14-1' 1*
1289   11   Е26-15#26-4-2' 0,05*
1290   12   С114-355' 0,01*
1291   13   Е26-47#26-10-2' 2,24*
1292   14   Е26-70#26-13-7' 2,24*
1293   15   С111-377' 2,58*
1294   16   Е26-86#26-15-7' 2,24*
1295   17   С114-528' 0,09*
1296   18   Е26-73#26-13-9' 2,24*
1297   19   Е16-221#26-22' 20,5*
1298   20   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-5

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплоснабжения

Основание: С.О. и чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,22 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - II,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,66 руб.
I м3 объема здания - 0,08 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32 мм	м	20,50	I,I4	23	-	-	-
2	СI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара давлением I,6 МПа диаметром в мм I5	шт	I	I,20	I	-	-	-
3	СI30-I00	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6 МПа диаметром в мм 32	шт	4	2,I0	8	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	ШТ	4,00	2,10	8	-	-	-
5	Е16-134 16-12-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ	ШТ	1,00	1,68	2	-	1	-
6	ДОП2 К ПР-ТУ 23-07 П,1-2390 К=1,098	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 254 939 НЖ ДИАМ 25ММ	ШТ	1,00	95,53	96	-	-	-
7	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	1,00	20,60	21	-	1	-
8	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,04	22,70	1	-	1	-
9	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,01	1170,00	12	-	-	-
10	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,02	30,60	1	-	1	-
11	Е26-70 26-13-7	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100М2	0,02	24,70	1	-	-	-
12	С111-377	-РУБЕРОИД ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С МИНЕРАЛЬНОЙ ПОСЫПКОЙ С-РМ	М2	2,42	0,46	1	-	-	-
13	Е26-86 26-15-7	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОИЗОЛОМ	М2	2,10	2,22	5	-	1	-
14	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,02	12,60	1	-	-	-
15	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,09	31,30	3	-	-	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			215	-	14	-
							17		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	25
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	3
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	29
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	152
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2[illegible]
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	14
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	186

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикин
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 10)

```
945      1      34797010' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 2784' М3*
946      2      В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                        У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
                        НОСТЬЮ 20 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА (С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ)
                        ' С О ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
947      3      П**************
948      4      Н10=16,5' Н21=2*
949      5      Е16-36#16-7-1' 6*
950      6      Е16-39#16-7-1' 18*
951      7      Е16-221#16-22' 24*
952      8      С130-97' 6*
953      9      Т23-07#П1-0495#К=1,098(=3)' 2' 13,5,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ' ШТ*
954      10     Т23-07#П1-0496#К=1,098(=3)' 2' 16,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ' ШТ*
955      11     Т23-07#П1-0497#К=1,098(=3)' 2' 21,1,098' ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ' ШТ*
956      12     С130-1039' 6*
957      13     Е18-184#18-11-1' 2*
958      14     Е26-15#26-4-2' 0,1*
959      15     С114-355' 0,03*
960      16     Е26-73#26-13-9' 3,6*
961      17     С114-528' 0,15*
962      18     Е26-47#26-10-2' 3,6*
963      19     К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство теплового пункта

Основание: С.О. чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 0,30 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I5,0 руб.
I м2 общей площади здания - 0,9 руб.
I м3 объема здания - 0,II руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	6,00	I,I4	7	-	-	-
2	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I8,00	I,29	23	-	-	-
3	EI6-22I I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 200мм	I00м	0,24	5,47	I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	6,00	1,20	7	-	-	-
5	23-07 П1-0495 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ 1 ДИАМ 25ММ	ШТ	2,00	14,82	30	-	-	-
6	23-07 П1-0496 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С27НЖ1 ДИАМ 32ММ	ШТ	2,00	19,76	40	-	-	-
7	23-07 П1-0497 К=1,098	-ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С 27НЖ1 ДИАМ 40ММ	ШТ	2,00	23,06	46	-	-	-
8	С130-1039	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б16БК, ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	6,00	1,07	6	-	-	-
9	Е18-184 18-11-1	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 45ММ	ШТ	2,00	20,60	41	- 5	5	-
10	Е26-15 26-4-2	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ	М3	0,10	22,70	2	- 2	2	-
11	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	Т	0,03	1170,00	35	-	-	-
12	Е26-73 26-13-9	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЬЮ СТЕКЛЯННОЙ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ РУЛОННЫМ	100М2	0,04	12,60	1	-	-	-
13	С114-528	-ТКАНЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ НИТЕЙ НА ЗАМАСЛИВАТЕЛЕ ИЗ ПАРАФИНОВОЙ ЭМУЛЬСИИ МАРКИ Т-10 ТОЛЩИНОЙ: 40 ММ	М3	0,15	31,30	5	-	-	-
14	Е26-47 26-10-2	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПРОВОЛОКИ НА ТРУБОПРОВОДАХ	100М2	0,04	30,60	1	- 1	1	-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ			301	- 14	14	-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	44
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	7
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	54
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	201
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	26
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	20
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	247

Главный инженер проекта		П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет		М.И.Чикин
Составила ст.инженер		Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы		Т.Г.Родионова
Перфорация:		
Подготовила оператор		Н.П.Афонина
Проверила инженер		О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 34)

```
2042    1   Э4797034' Н8' ' ' 1' ' ' ' 2784' М3*
2043    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ
                 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ( С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ С
                ТЕНАМИ)' С.0.0В ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
2044    3   П##############*
2045    4   Н10=16,5' Н21=5*
2046    5   Е20-780#20-30-1' 1*
2047    6   ТДОП.30#К 23-08-01#1973Г.К=1,1 К=1,05(=16)' 1' 2433.1,05.1,1' ПРИТОЧНАЯ КАМЕРА ПК-10' ШТ*
2048    7   Е20-704#20-20-1' 1*
2049    8   Е20-749#20-23-1' 1*
2050    9   Т23-08-01#П.27 К=1,1(=16)' 1' 80,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АЛ63В4У2' ШТ*
2051   10   Е20-749#20-23-1' 1*
2052   11   Т23-08-01#П.28 К=1,1(=16)' 1' 97,1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2' ШТ*
2053   12   С130-103' 2*
2054   13   Е20-1#20-1-1' 1*
2055   14   Е20-2#20-1-1' 60*
2056   15   Е20-4#20-1-1' 9*
2057   16   Е20-5#20-1-2' 5*
2058   17   Е20-6#20-1-2' 17*
2059   18   Е20-3#20-1-1' 2*
2060   19   Е16-35#16-7-1' 24*
2061   20   Е20-656#20-15-1' 1*
2062   21   Е20-526#20-12-1' 5*
2063   22   Е20-535#20-13-1' 5*
2064   23   Е20-536#20-13-1' 1*
2065   24   Е20-406#20-7-1' 6*
2066   25   Е20-407#20-7-1' 14*
2067   26   Е20-486#20-11-1' 1*
2068   27   С130-640' 6*
2069   28   Е15-613#15-164-7' 120*
2070   29   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство вентиляции

Основание : С.О. чертежи ОВ листов I0

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 4,33 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 2I6,5 руб.
I м2 общей площади здания - I3,04 руб.
I м3 объема здания - I,56 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	E20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью тыс.м3/ч до I0	шт	I	32,60	33	-	-	-
2	Доп.30 к 23-08-0I I973г. к=I,I к=I,05	Приточная камера ПК-I0	шт	I	28I0,II	28I0	-	-	-
3	E20-704 20-20-I	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали	шт	I	59,60	60	-	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В-Ц4-70 Н 2,5А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА56А4					2		-
4	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	- 5	4	1 -
5	23-08-01 П,27 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4У2	ШТ	1,00	88,00	88	- -	-	- -
6	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	ШТ	1,00	7,06	7	- 5	4	1 -
7	23-08-01 П,28 К=1,1	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ЭЛ,ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4У2	ШТ	1,00	105,70	107	- -	-	- -
8	С130-103	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00	1,47	3	- -	-	- -
9	Е20-1 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160	М2	1,00	7,31	7	- 1	1	- -
10	Е20-2 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200	М2	60,00	5,35	321	- 56	53	3 1
11	Е20-4 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	М2	9,00	5,21	47	- 8	8	- -
12	Е20-5 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450	М2	5,00	4,69	23	- 3	3	- -
13	Е20-6 20-1-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	М2	17,00	4,84	82	- 11	11	- 1
14	Е20-3 20-1-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ,ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 900	М2	2,00	5,35	11	- 12	2	- -
15	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	24,00	0,86	21	- 2	5	- -
16	Е20-656 20-15-1	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	ШТ	1,00	16,20	16	- 5	2	- -
17	Е20-526 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280	ШТ	6,00	9,25	46	- 2	12	- -
18	Е20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200	ШТ	5,00	11,90	60	- 12 8	8	- - -
19	Е20-536 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-2 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА , ММ 250	ШТ	1,00	12,50	13	- 2	2	- -
20	Е20-405 20-7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 500	1ШТ	6,00	5,26	32	- 5	5	- -
21	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ	1ШТ	14,00	1,48	21	- 5	12	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	20-7-1	РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200					12		-
22	Е20-486	-УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И	ШТ	1,00	3,45	3	-	2	-
	20-11-1	ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200					2		-
23	С130-640	-ЗАГЛУШКИ К ПИТОМЕТРАЖНЫМ ЛЕЧКАМ СТД 8281	ШТ	6,00	0,13	1	-	-	-
							-		-
24	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ	100М2	1,20	43,50	52	-	26	-
	15-164-7	КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА					26		-
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	4329	-	186	10
							196		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	52
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	1
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	9
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	5
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ	67
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	3818
ПУСК И РЕГУЛИРОВКА -	РУБ	7
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	122
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	315
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ	4262

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст. инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 47)

```
2919    1   34797047' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2920    2   В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРЦЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СФОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИПРОЦИКЛОН
                АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ' ' ПИВТОРАК*
2921    3   П###############*
2922    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2923    5   ООБРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2924    6   РПУНКТ РАПСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-3046-21У3 РАЗМЕРОМ 650,500,200 ММ*
2925    7   Ц8-572-4(=6)' 1*
2926    8   1517-1102(Н22=8)' 1*
2927    9   1504-1062(=14)#1504-1074(=14)(Н22=10)' 1' 16,50+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+#16,50+2,75*
2928   10   1517-1352-3(Н22=8)' 1' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2929   11   Ц8-574-24(=6)' 1' ' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ*
2930   12   1504-1059(=14)#1504-1072(=14)(Н22=10)' 6' 4,80+2,75' АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+#4,80+2,75*
2931   13   1517-1351-1(Н22=8)' 6' ' ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ*
2932   14   ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2933   15   Н17=87*
2934   16   Ц8-599-1' 15*
2935   17   Ц8-599-4' 11*
2936   18   Ц8-594-1' 3*
2937   19   Ц8-593-1' 8*
2938   20   Ц8-604-1' 4*
2939   21   Ц8-620-5' 6*
2940   22   Ц8-610-2' 4*
2941   23   Ц8-591-6' 11*
2942   24   Ц8-591-1' 21*
2943   25   Ц8-592-1' 1*
2944   26   Ц8-147-12' 10*
2945   27   Ц8-147-13' 12*
2946   28   Ц8-400-1' 255*
2947   29   ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2948   30   Н9=1,082*
2949   31   1507-1154' 15*
2950   32   1507-1139' 11*
2951   33   1507-3014' 4*
2952   34   1507-1023' 2*
2953   35   Т1507-ДОП,15#П,1-199(=13)' 1' 6,35,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200#6,35,1,082' ШТ*
2954   36   Т1507-ДОП,15#П,1-197(=13)' 2' 5,60,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11,100#5,60,1,082' ШТ*
2955   37   Т1507-ДОП,5#П,1-180#ПРИМ(=13)' 6' 22,50,1,082' СВЕТИЛЬНИК РСП08,125' ШТ*
2956   38   1507-1002#ПРИМ(=13)(А1,1,082)' 6' ' СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100#3,30,1,082*
2957   39   Т1515-1040(=13)' 52' 6,70,1,071' ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40' 10 ШТ*
2958   40   Н9=1,074*
2959   41   1515-7021' 1*
2960   42   1515-7027' 6*
2961   43   1515-7038' 6*
2962   44   1515-7016' 3*
2963   45   1517-2346(=13)(А1,1,076)' 4*
2964   46   1504-17085(=13)(А1,1,082)' 11' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+#0,30,1,082*
2965   47   1504-6162(=13)(А1,1,08)' 21' ' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+#0,90,1,08*
2966   48   1507-7020(=13)(А1,1,082)' 1*
2967   49   Т15-09#ТАБЛ,3-037(=13)' 180' 122,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+#122,0,1,126' 1000 М*
2968   50   Т15-09#ТАБЛ,3-038(=13)' 50' 170,0,1,126' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+#170,0,1,126' 1000 М*
2969   51   Т15-09#ТАБЛ 3-038(=13)' 30' 170,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+#170,0,1,126,1,3' 1000 М*
2970   52   К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-8

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство электроосвещения

Основание: С.О. и чертежи ЭО

Сметная стоимость - I,74 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,II тыс.руб.
б) монтажных работ - I,63 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
стоимость на:
Расчетную единицу I л/сек - 87,0 руб.
I м2 общей площади здания - 4,9I руб.
I м3 объема здания - 0,59 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок (ценника, и др.)	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе: нормативная условно-чистая продукция (прямые затраты)	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин (в том числе зарплата)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
		Раздел I. Пункт распределительный ПРII-3046-2IУ3 размером 650, 500, 200 мм							
I	Ц8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения устанавливаемый на стене высота и ширина до I000 х 800 мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
2	I5I7-II02	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 800х360х600 мм	шт	I	I7,60	I8	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ОСТ 16-0,684,116-74							
3	1504-1062 1504-1074	=АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ2056+ 16,50+2,75=	ШТ	1,00	21,17	21	-	-	-
4	1517-1352-3	=ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	1,00	5,40	5	-	-	-
5	Ц8-574-24	=ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	1,77	2	-	1	-
6	1504-1059 1504-1072	=АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА АЕ 2044+ 4,80+2,75=АЕ2041-10 ТУ 16-522,064-75	ШТ	6,00	8,30	50	1 - -	-	- - -
7	1517-1351-1	=ЗАВОДСКОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ=	ШТ	6,00	1,13	7	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	117	4	3	1 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	9

ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	1	РУБ	117	3 1 4 -

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	101
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	108
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	7
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	1
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	3
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	3
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	9			
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	Ц8-599-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,15	127,00	19	- 14	8	6 2
9	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,11	167,00	18	- 14	8	6 2
10	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ	0,03	278,00	8	- 4	2	2 1
11	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	100ШТ	0,08	93,00	7	- 7	3	4 1
12	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	0,04	92,40	4	- 2	1	1 -
13	Ц8-620-5	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ НА ПРОФИЛЕ ЗАКРЕПЛЕННОМ К ПОДВЕСКАМ СО ВСТРОЕННОЙ ПРА КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 2	100ШТ	0,06	419,00	25	- 13	6	7 2
14	Ц8-610-2	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ	100ШТ	0,04	179,00	7	- 4	4	- -
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,11	25,10	3	- 2	2	- -
16	Ц8-591-1	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,21	23,60	5	- 3	3	- -
17	Ц8-592-1	-ПАТРОН СТЕННОЙ ИЛИ ПОТОЛОЧНЫЙ	100ШТ	0,01	15,40	1	- -	-	- -
18	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,10	33,40	3	- 1	1	- -
19	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,12	43,90	5	- 1	1	- -
20	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	2,55	60,80	155	- 118	60	58 21
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	374	- 183	99	84 29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	260
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	80
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	55
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	128			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	86			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУЬ	28			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	374			
		ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
21	1507-1154	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ПВЛП-1-2Х40-02УХЛ4	ШТ	15,00	36,03	540	-	-	-
22	1507-1139	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х40/Д20-07УХЛ4 ЛСП02-2Х40/Л20-10УХЛ4	ШТ	11,00	20,56	226	-	-	-
23	1507-3014	-СВЕТИЛЬНИК=НБ06Х100/Р20-02УХЛ4	ШТ	4,00	2,54	10	-	-	-
24	1507-1023	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ=НСП09-200/Р50-03-02	ШТ	2,00	3,08	6	-	-	-
25	1507-ДОП,15 П,1-199	-СВЕТИЛЬНИК НСП 11,200 6,35,1,082	ШТ	1,00	7,43	7	-	-	-
26	1507-ДОП,15 П,1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11,100 5,60,1,082	ШТ	2,00	6,56	13	-	-	-
27	1507-ДОП,5 П,1-180 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК РСП08,125	ШТ	6,00	26,34	158	-	-	-
28	1507-1002 ПРИМ	-СВЕТИЛЬНИК НСП 02,100 3,30,1,082=НСП01-100/Б20-04У3 АСТРА-2НСП1,2,3	ШТ	6,00	3,86	23	-	-	-
29	1515-1040	-ЛАМПЫ ЛЮМИНИСЦЕНИНЫЕ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТИПА ЛБ 40	10 ШТ	5,20	7,77	40	-	-	-
30	1515-7021	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-40	10ШТ	0,10	0,88	-	-	-	-
31	1515-7027	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-60	10ШТ	0,60	0,90	1	-	-	-
32	1515-7038	-ЛАМПЫ БИСПИРАЛЬНЫЕ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ=Б 220-230-100	10ШТ	0,60	0,98	1	-	-	-
33	1515-7016	-ЛАМПЫ С АРГОНОВЫМ НАПОЛНЕНИЕМ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕКЛА=Г 220-230-200	10ШТ	0,30	1,30	-	-	-	-
34	1517-2346	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 282Х205Х130ММ=ЯТП-0,25 ТУ 36,631-76	ШТ	4,00	14,68	59	-	-	-
35	1504-17085	-РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ 0,30,1,082=РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ТУ 16-526,463-79	ШТ	11,00	2,35	4	-	-	-
36	1504-6162	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА+ 0,90,1,08=ВК11-193У ТУ 16-526,294-78	ШТ	21,00	1,04	22	-	-	-
37	1507-7020	-ПАТРОН РЕЗЬБОВОЙ=Е27ФП-01	1000ШТ	-	302,14	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	15-09 ТАБЛ,3-037	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-2,2,5+ 122,0,1,126	1000 М	0,18	147,54	27	-	-	-
39	15-09 ТАБЛ,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-3,2,5+ 170,0,1,126	1000 М	0,05	205,58	10	-	-	-
40	15-09 ТАБЛ 3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5+ 170,0,1,126,1,3	1000 М	0,03	267,26	8	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	1249	-	-	-
							-		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	2	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1154	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1153	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	93	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1247	
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	РУБ	1740	- 102 85
			187 29

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	103
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	1
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	1
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	110
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1421
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	56
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	29
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	102
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	131
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	1153
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	66
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	121
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ-	РУБ	1630

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила инженер Л.В.Сухинина
Проверила рук. группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 52)

```
3367    1   94797052' Н8' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3368    2   Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВ ТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМ
                И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20 Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПР ОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУ
                ДОВАНИЯ' ' ПИВТОРАК*
3369    3   П##############*
3370    4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3371    5   ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3372    6   ТСКЦ3-84#П,2-617(=14)' 1' 69,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3373    7   ЦТСКЦ3-84#П,2-617(=6)' 1' 13,4#6,29#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТУРЫ,УСТАНОВЛЕННОЙ В ЯЩИКЕ УПРА
                ВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2А' ШТ*
3374    8   Ц8-572-4(=6)' 1*
3375    9   ТСКЦ3-84#П,2-621(=14)' 2' 99,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-23А2Б' ШТ*
3376   10   ЦТСКЦ3-84#П,2-621(=6)' 2' 13,3#6,04#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3377   11   Ц8-572-4(=6)' 2*
3378   12   ТСКЦ3-84#П,2-648(=14)' 1' 88,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П' ШТ*
3379   13   ЦТСКЦ3-84#П,2-648(=6)' 1' 14,3#7,06#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3380   14   Ц8-572-4(=6)' 1*
3381   15   ТСКЦ3-84#П,2-657(=14)' 1' 109,00' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2Ж' ШТ*
3382   16   ЦТСКЦ3-84#П,2-657(=6)' 1' 22,0#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3383   17   Ц8-572-4(=6)' 1*
3384   18   ТСКЦ3-84#П,2-658(=14)' 2' 112,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е' ШТ*
3385   19   ЦТСКЦ3-84#П,2-658(=6)' 2' 22#11,0#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3386   20   Ц8-572-4(=6)' 2*
3387   21   ТСКЦ3-84#П,2-659(=14)' 2' 125,0' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д' ШТ*
3388   22   ЦТСКЦ3-84#П,2-659(=6)' 2' 19,7#9,54#0,79#0,28' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ' ШТ*
3389   23   Ц8-572-4(=6)' 2*
3390   24   ТСКЦ3-84#П,2-546(=14)' 1' 94,00' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7302' ШТ*
3391   25   ТСКЭ-84#П,2-551(=14)' 1' 100,00' ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707' ШТ*
3392   26   ЦТСКЦ3-84#П,2-546(=6)' 1' 22,2#8,14#1,16#0,44' ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ШР-11-737
                02' ШТ*
3393   27   ЦТСКЦ3-84#П,2-551(=6)' 1' 24,9#9,16#1,16#0,44' ТОЖЕ,В ШР11-73707' ШТ*
3394   28   Ц8-572-5' 2*
3395   29   Ц8-529-14(=6)' 1*
3396   30   Ц8-571-13(=6)' 1*
3397   31   РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140У3 РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ*
3398   32   1504-18119(Н22=6)' 1*
3399   33   1504-18127(Н22=10)' 6*
3400   34   1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3401   35   1507-6051(Н22=10)(=14)' 3*
3402   36   1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3403   37   РЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ*
3404   38   1517-1073(Н22=8)' 1,2*
3405   39   1504-1006(=14)(Н22=10)' 1*
3406   40   1517-1351-1(Н22=8)' 1*
3407   41   Ц8-574-18' 1*
3408   42   1504-6001(=14)(Н22=10)' 4*
3409   43   1517-1414-1(Н22=8)' 4*
3410   44   Ц8-574-28(=6)' 4*
3411   45   1504-12050(=14)(Н22=10)' 13*
3412   46   1517-1429-1(Н22=8)' 13*
3413   47   Ц8-574-55(=6)' 13*
3414   48   1504-12014(=14)(Н22=10)' 8*
3415   49   1517-1428-1(Н22=8)' 8*
3416   50   Ц8-574-55(=6)' 8*
3417   51   Т36-08 П,2-025(=14)(Н22=10)' 21' 0,08' ДИОД Д226' ШТ*
```

```
3418    52      1517-1491-1(Н22=8)' 21*
3419    53      Ц8-574-56(=6)' 21*
3420    54      1504-6417(=14)(Н22=10)' 4*
3421    55      1517-1446-1(Н22=8)' 4*
3422    56      Ц8-574-50(=6)' 16*
3423    57      1504-6416(=14)(Н22=10)' 1*
3424    58      1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3425    59      Ц8-574-60(=6)' 2*
3426    60      1504-18011(=14)(Н22=10)' 7*
3427    61      1517-1444-1(Н22=8)' 7*
3428    62      Ц8-574-49(=6)' 7*
3429    63      1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3430    64      1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3431    65      Ц8-574-56(=6)' 3*
3432    66      1507-5060(Н22=10)(=14)' 22*
3433    67      1517-1481-1(Н22=8)' 22*
3434    68      Ц8-574-56(=6)' 22*
3435    69      ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3436    70      Н17=87*
3437    71      Ц8-406-6' 44*
3438    72      Ц8-406-1' 15*
3439    73      Ц8-400-1' 176*
3440    74      Ц8-400-2' 49*
3441    75      Ц8-148-9' 171*
3442    76      Ц8-396-7' 34*
3443    77      Ц8-409-1' 20*
3444    78      Ц8-409-11' 38*
3445    79      Ц8-523-4' 1*
3446    80      Ц8-147-12' 6*
3447    81      Ц8-147-13' 8*
3448    82      Ц8-147-2' 0,001*
3449    83      Ц8-147-6' 2*
3450    84      Ц8-91-4' 0,145*
3451    85      ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3452    86      1517-2252(=13)(А1,1,076)' 1*
3453    87      Т1509#Т,3-038(=13)' 180' 170,0,1,126,1,3' КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5#170,0,1,126,1,3' 1000М*
3454    88      Т1509#Т,3-038(=13)' 35' 200,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+#200,0,1,126,1,2' 1000М*
3455    89      Т1509#Т,3-038(=13)' 120' 245,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+#245,0,1,126,1,2' 1000М*
3456    90      Т1509#Т3-038(=13)' 30' 445,0,1,126,1,2' ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+#445,0,1,126,1,2' 1000М*
3457    91      Т1509#Т,6-016(=13)' 15' 185,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-6,2,5+#185,0,1,126,1' 1000М*
3458    92      Т1509#Т,6-016(=13)' 25' 320,0,1,126' ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10.2,5+#320,0,1,126' 1000М*
3459    93      Т1509#Т,4-005(=13)' 35' 240,0,1,105,1,2' ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+#240,0,1,105,12' 1000М*
3460    94      Т1509#Т,5-001(=13)' 60' 33,0,1,116' ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+#33,0,1,16' 1000М*
3461    95      Т01-13 Т,1,1(=13)' 25' 0,27,1,089' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+#0,27,1,089' 1000Ч*
3462    96      Т01-13 Т,1,1(=13)' 20' 0,56,1,089' ТОЖЕ,М-Н40,3,0+#0,56,1,089' 1000М*
3463    97      Т24-16-49#П,1-067#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ 8#К=1,258' 10' 160,0,1,074' РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЗ-У-Х-Ц-22#
                        160,0,1,074' 1000М*
3464    98      Т24-16-49#П,1-070#1972 Г(=13)#ГКУ СПРАВ,8#К=1,258' 5' 270,0,1,074' ТОЖЕ,РЗ-У-Х-Ц-38#270,0,1,074' 1000Ч*
3465    99      К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: С.О. и чертежи ЭМ

Сметная стоимость - 2,89 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - I,82 тыс.руб.
б) монтажных работ- I,07 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция- тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I44,5 руб.
I м2 общей площади здания - 3,22 руб.
I м3 объема здания - 0,38 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	СКЦЭ-84 п.2-6I7	Ящик управления ЯУ5II3-03А2А	шт	I	69,00	69	-	-	-
2	цСКЦЭ-84 п.2-6I7	Подготовка к включению аппаратуры, установленной в ящике управления ЯУ5II3-03А2А	шт	I	I3,40	I3	-	-	-
3	п8-572-4	Щиток блок управления или пункт шкафного исполнения, устанавливаемый на стене высота и ширина до I000х800мм	шт	I	4,72	5	-	-	-
4	СКЦЭ-84	Ящик управления ЯУ5II3-23А2Б	шт	2	99,00	I98	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П,2-621								
5	ЦСКЦЭ-84 П,2-621	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	13,30	27	-	12	2
6	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	14 -	3	1 2
7	СКЦЭ-84 П,2-648	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5114-03А2К-03А2П	ШТ	1,00	88,00	88	5 -	-	1 -
8	ЦСКЦЭ-84 П,2-648	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	14,30	14	-	7	1
9	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	8 -	2	- 1
10	СКЦЭ-84 П,2-657	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Д-03А2Ж	ШТ	1,00	109,00	109	3 -	-	- -
11	ЦСКЦЭ-84 П,2-657	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	1,00	22,00	22	-	11	1
12	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	6	12 -	2	- 1
13	СКЦЭ-84 П,2-658	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03Б2Е	ШТ	2,00	112,00	224	3 -	-	- -
14	ЦСКЦЭ-84 П,2-658	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	22,00	44	-	22	2
15	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	24 -	3	1 2
16	СКЦЭ-84 П,2-659	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5117-03А2Г,03А2Д	ШТ	2,00	125,00	250	5 -	-	1 -
17	ЦСКЦЭ-84 П,2-659	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	ШТ	2,00	19,70	39	-	19	2
18	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	2,00	4,72	9	21 -	3	1 2
19	СКЦЭ-84 П,2-646	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-7302	ШТ	1,00	94,00	94	5 -	-	1 -
20	СК8-84 П,2-551	-ШКАФ СИЛОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73707	ШТ	1,00	100,00	100	-	-	- -
21	ЦСКЦЭ-84 П,2-646	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В ШР-11-73702	ШТ	1,00	22,20	22	-	8	1
22	ЦСКЦЭ-84 П,2-551	-ТОЖЕ, В ШР11-73707	ШТ	1,00	24,90	25	9 -	9	- 1
							10		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Ц8-572-5	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ	ШТ	2,00	5,24	10	-	4	2
							6		1
24	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	1,00	1,78	2	-	1	-
							1		-
25	Ц8-571-13	-ЩИТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ВЫСОТА ШКАФА ДО 2400ММ	М	1,00	3,33	3	-	2	
							4		
		РАЗДЕЛ 1, ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-19,33140У3 РАЗМЕРОМ 230,250,81 ММ							
26	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
							-		-
27	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4ЬНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
							-		-
28	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	6,00	1,35	8	-	-	-
							-		-
29	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
							-		-
30	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2, ЩИТ ЗАЩИЩЕННЫЙ АС РАЗМЕРОМ 2400,1200,600 ММ							
31	1517-1073	-ШКАФ ОДИНО4НЫЙ ОДНОСТОРОННЕГО И ДВУХСТОРОННЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ,ШИРИНОЙ 600-1400ММ,ГЛУБИНОЙ 600ММ,ВЫСОТОЙ 2400ММ= ОСТ 16-0,800,652-79	М	1,20	156,60	188	-	-	-
							-		-
32	1504-1006	-ВЫКЛ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А-0,6 0,8 1 1,25 1,6 2	ШТ	1,00	1,69	2	-	-	-
							-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522,110-74							
33	1517-1361-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1	-	-	-
34	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	ШТ	1,00	0,23	1	-	-	-
35	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	4,00	0,83	3	-	-	-
36	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	4,00	3,56	14	-	-	-
37	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	4,00	0,28	1	-	1	-
							1		-
38	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАШИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	ШТ	13,00	5,94	77	-	-	-
39	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	13,00	4,05	53	-	-	-
40	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	13,00	1,19	15	-	9	-
							9		-
41	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 440В,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2,ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0,4-180С=РВП72-3121УХЛ4,РВП72-3122УХЛ4 ТУ 16-523,472-79	ШТ	8,00	7,37	59	-	-	-
42	1517-1428-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 1 ДО 4 ТИПОВ=	ШТ	8,00	2,70	22	-	-	-
43	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10	-	6	-
							6		-
44	36-08 П,2-025	-ДИОД Д226	ШТ	21,00	0,09	2	-	-	-
45	1517-1491-1	-ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ,СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ,ТРИОДЫ,ТРАНЗИСТОРЫ,ЛОГИЧЕСКИ ЭЛЕМЕНТЫ,УСИЛИТЕЛИ МАГНИТНЫЕ=СТАБИЛИТРОНЫ,ДИОДЫ	ШТ	21,00	0,86	18	-	-	-
46	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	ШТ	21,00	0,55	12	-	7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.					7		-
47	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	4,00	3,57	14	-	-	-
48	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	4,00	2,70	11	-	-	-
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	16,00	0,43	7	-	3	-
50	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
51	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
52	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
53	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011УЗ ТУ16-526,407-76	ДТ	7,00	0,88	6	-	-	-
54	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	7,00	1,35	9	-	-	-
55	Ц8-574-49	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 3	ШТ	7,00	1,09	8	-	4	-
56	1527-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
57	1517-1461-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ДТ	3,00	0,81	2	-	-	-
58	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2	-	1	-
59	1527-5060	-ТАБЛО СВЕТОВОЕ=ТСМ-М-УЗ-01	ДТ	22,00	0,72	16	-	-	

: 2 :	3	: 4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10
						-		-
60 1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	22,00	0,81	18	-	-	-
						-		-
61 Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	22,00	0,55	12	-	7	-
						7		-
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	665	-	38	-
						38		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	519			
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	8			
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	8			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	15			
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	2			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	557			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	69			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	32			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	7			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	108			
	ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	2312	-	154	24
						178		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:							
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1680			
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	30			
	ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	31			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	50			
	ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	19			
	КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	11			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	1821			
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	332			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	126			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	33			
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	491			
	ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
62 Ц8-406-6	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ	100М	0,44	29,90	13	-	7	3
						10		1
63 Ц8-408-1	-РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ	100М	0,15	32,00	5	-	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ					2		0
64	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	1,76	60,80	107	0	41	40
65	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	100М	0,49	68,00	33	0	12	15 13
66	Ц8-148-9	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО:2КГ	100М	1,71	20,60	35	0	15	4 0
67	Ц8-396-7	-КАБЕЛИ СЕЧЕНИЕМ ДО 10ММ2 В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ ДО ТРЕХ КАБЕЛЕЙ НА ОДНОМ ТРОСЕ	100М	0,34	86,10	29	0	4	7
68	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,20	4,88	1	1 0	0	2 0
69	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100М	0,38	1,21	1	0 0	0	0 0
70	Ц8-523-4	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А	ШТ	1,00	3,46	3	0 2	2	0 0
71	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,06	33,40	2	0 1	1	0 0
72	Ц8-147-13	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,08	43,90	4	0 1	1	0 0
73	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	Т	-	391,00	-	0 0	-	0 0
74	Ц8-147-6	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ, СТОЙКА МАССА ДО 4КГ	100ШТ	0,02	37,00	1	0 0	0	0 0
75	Ц8-91-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,14	377,00	53	0 5	5	0 0
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 2			РУБ	394	0 153	89	64 22

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	287
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	78
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	29
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	394

ОТДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

76	1517-2252	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ	ШТ	1,00	27,98	28	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31 ТУ16-526,052-78					-		-
77	1509 Т,3-038	-КАБЕЛЬ МАРКИ АВВГ-4,2,5 170,0,1,126,1,3	1000М	0,18	248,85	45	-	-	-
78	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,4+1,1,5+ 200,0,1,126,1,2	1000М	0,04	270,24	9	-	-	-
79	1509 Т,3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,6+1,4+ 245,0,1,126,1,2	1000М	0,12	331,04	40	-	-	-
80	1509 Т3-038	-ТО ЖЕ МАРКИ АВВГ-3,16+1,10+ 445,0,1,126,1,2	1000М	0,03	601,28	18	-	-	-
81	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-5,2,5+ 185,0,1,126,1	1000М	0,02	208,31	3	-	-	-
82	1509 Т,6-016	-ТОЖЕ,МАРКИ АКВВГ-10,2,5+ 320,0,1,126	1000М	0,03	360,32	9	-	-	-
83	1509 Т,4-005	-ТОЖЕ,МАРКИ КГ-3,2,5+1,1,15+ 240,0,1,105,12	1000М	0,04	318,24	11	-	-	-
84	1509 Т,5-001	-ПРОВОД МАРКИ ПВ-1-1,1,5+ 33,0,1,16	1000М	0,06	36,83	2	-	-	-
85	01-13 Т,1,1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЛЕГКИЕ ГОСТ 3262-75 М-Н20,2,5+ 10,27,1,089	1000М	0,03	0,29	1	-	-	-
86	01-13 Т,1,1	-ТОЖЕ,М-Н40,3,0+ 0,56,1,089	1000М	0,02	0,61	1	-	-	-
87	24-16-49 П,1-067 1972 Г ГКУ СПРАВ 8 К=1,258	-РУКАВ ГИБКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ Р3-У-Х-Ш-22 160,0,1,074	1000М	0,01	171,84	2	-	-	-
88	24-16-49 П,1-070 1972 Г ГКУ СПРАВ,8 К=1,258	-ТОЖЕ,Р3-У-Х-Ш-38 270,0,1,074	1000М	0,01	289,98	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 3			РУБ	183	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	170			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	13			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	183			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	2889	-	243	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							331		30

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1680
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ	30
ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ	31
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	50
ЗАГОТОВ,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ	19
КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ	11
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	1821
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	789
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	204
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	75
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	1068

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 51)

```
3255    1    94797051' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
3256    2    В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПОВОМ
                 У ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОР,ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
                 В 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАК*
3257    3    П################*
3258    4    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
3259    5    ООБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
3260    6    1704-60601#ПРИМ(=14)' 1' ' РЕГУЛЯТОР ТЕМТЕРАТУРЫ 3-Х ПОЗИЦИОННОЙ РТ-3*
3261    7    Ц11-406-5(=6)' 1*
3262    8    1704-10040' 3*
3263    9    Ц11-4-3(=6)' 3*
3264   10    Т17-06-48#П,1-273(=14)#П,1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ
                 *
3265   11    Ц11-1-1(=6)' 3*
3266   12    Т17-06-49#П,1-303(=14)#П,1-752(=14)' 3' 0,85+1,50' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3267   13    Ц11-1-1(=6)' 3*
3268   14    Т17-06-48#П,1-363(=14)#П,1-753(=14)' 2' 0,95+2,00' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВОЙ' ШТ
                 *
3269   15    Ц11-1-1(=6)' 2*
3270   16    Т17-06-48#П,1-374(=14)#П,1-753(=14)' 2' 0,95+2,0' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,291 С ОПРАВОЙ' ШТ*
3271   17    Ц11-1-1(=6)' 2*
3272   18    1704-20016(=14)' 6*
3273   19    Ц11-93-7(=6)' 6*
3274   20    1704-20001(=14)' 22*
3275   21    Ц11-93-1(=6)' 22*
3276   22    1704-50554(=14)' 3*
3277   23    Ц11-405-1(=6)' 3*
3278   24    Т1504-ДОП,12#П,04-543(=14)' 4' 5,00' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004' ШТ*
3279   25    Ц8-531-4(=6)' 4*
3280   26    1504-18093#ПРИМ(=14)' 3' ' ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3*
3281   27    Ц8-529-5(=6)' 2*
3282   28    1704-10402(=14)#ПРИМ' 1' ' ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01*
3283   29    Ц11-13-1(=6)' 1*
3284   30    Ц8-529-14(=6)' 2*
3285   31    Ц8-572-4(=6)' 1*
3286   32    РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230Х250Х81ММ*
3287   33    1504-18119(Н22=8)' 1*
3288   34    1504-18127(Н22=10)' 6*
3289   35    1517-1444-1(Н22=8)' 6*
3290   36    1507-5051(Н22=10)(=14)' 3*
3291   37    1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3292   38    РПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМЕРОМ 90Х205Х81ММ*
3293   39    1504-18122(Н22=8)' 1*
3294   40    1504-18127(Н22=10)' 2*
3295   41    1517-1444-1(Н22=8)' 2*
3296   42    1507-5051(Н22=10)(=14)' 1*
3297   43    1517-1481-1(Н22=8)' 1*
3298   44    РШРНИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИ0ОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х500ММ*
3299   45    1517-1104(Н22=8)' 1*
3300   46    1504-6416(Н22=10)' 1*
3301   47    1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3302   48    Ц8-574-50(=6)' 2*
3303   49    1504-6416(Н22=10)' 1*
3304   50    1517-1445-1(Н22=8)' 1*
3305   51    Ц8-574-50(=6)' 2*
3306   52    1504-6417(Н22=10)' 1*
```

```
3307    53      1517-1446-1(Н22=8)' 1*
3308    54      Ц8-574-50(=6)' 4*
3309    55      1504-6419(Н22=10)' 1*
3310    56      1517-1448-1(Н22=8)' 1*
3311    57      Ц8-574-50(=6)' 8*
3312    58      1504-12004(Н22=10)' 1' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33*
3313    59      1517-1429-1(Н22=8)' 1*
3314    60      Ц8-574-55(=6)' 1*
3315    61      Т17-1472 ДОП,2#П,9-131(Н22=10)(=14)' 1' 18,00' СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01' МТ*
3316    62      1517-1484-1(Н22=8)' 1*
3317    63      Ц8-574-55(=6)' 1*
3318    64      1504-12050(Н22=10)' 8*
3319    65      1517-1429-1(Н22=8)' 8*
3320    66      Ц8-574-55(=6)' 8*
3321    67      1504-18011(Н22=10)' 5*
3322    68      1517-1444-1(Н22=8)' 5*
3323    69      Ц8-574-47(=6)' 5*
3324    70      1507-5051(Н22=10)(=14)' 3' ' АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440*
3325    71      1517-1481-1(Н22=8)' 3*
3326    72      Ц8-574-56(=6)' 3*
3327    73      1504-1006(Н22=10)(=14)' 1*
3328    74      1517-1361-1(Н22=8)' 1*
3329    75      Ц8-574-18(=6)' 1*
3330    76      1504-6001(Н22=10)(=14)' 1*
3331    77      1517-1414-1(Н22=8)' 1*
3332    78      Ц8-574-28(=6)' 1*
3333    79      ОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
3334    80      Н17=87*
3335    81      Ц8-533-1' 3*
3336    82      Ц8-84-1' 1*
3337    83      Ц12-791-1' 4' ' МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б18БК ДИАМ,15ММ*
3338    84      Ц8-146-1' 466*
3339    85      Ц8-534-1' 9*
3340    86      Ц8-147-4' 10*
3341    87      Ц8-147-12' 12*
3342    88      Ц8-147-13' 12*
3343    89      Ц11-835-1' 87' ' ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ*
3344    90      Ц8-406-1' 34*
3345    91      Ц8-406-2' 10*
3346    92      Ц8-91-4' 0,087*
3347    93      ОМАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
3348    94      Т01-13 ТАБЛ,1,1(=13)' 90' 0,23,1,089' ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14Х2Х6000ММ#0,23Х1,089' М*
3349    95      Т01-13 ТАБЛ,1,1(=13)' 35' 0,36,1,089' ТОЖЕ,ДИАМ,25ММ#0,36Х1,089' М*
3350    96      Т01-13ТАБЛ,1,1(=13)' 10' 0,56,1,089' ТОЖЕ,ДИАМ,40ММ#0,56Х1,089' М*
3351    97      1504-6034(=13)(А1,1,08)' 2' 4,80,,08' +#4,80Х1,08*
3352    98      1602-50120(=13)(А1,1,082)' 1' 3,30,1,082' +#3,30Х1,082*
3353    99      Т15-09#ТАБЛ,6-012(=13)' 20' 275,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4Х1,5+#275,0Х1,119' 1000М*
3354    100     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 180' 170,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4Х2,5+#170,0Х1,119' 1000М*
3355    101     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 30' 185,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5Х2,5+#185,0Х1,119' 1000М*
3356    102     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 15' 240,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7Х2,5+#240,0Х1,119' 1000М*
3357    103     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 30' 320,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10Х2,5+#320,0Х1,119' 1000М*
3358    104     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 60' 405,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14Х2,5+#405,0Х1,119' 1000М*
3359    105     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 90' 520,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19Х2,5+#520,0Х1,119' 1000М*
3360    106     Т15-09#ТАБЛ,6-016(=13)' 30' 710,0,1,119' КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27Х2,5+#710,0Х1,119' 1000М*
3361    107     Т2307#П,1-0032(=13)' 4' 1,0,1,098' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДИАМ,15ММ+#1,0Х1,098' МТ*
3362    108     2405-1389(=13)(А1,1,32)' 1*
3363    109     2405-1390(=13)(А1,1,32)' 2*
3364    110     2405-1391(=13)(А1,1,32)' 2*
3365    111     1504-17253(=13)(А1,1,32)' 4' ' КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение и монтаж оборудования по автоматизации

Основание: С.О. и чертежи А

Сметная стоимость - I,73 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,72 тыс.руб.
б) монтажных работ - I,0I тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - 86,5 руб.
I м2 общей площади здания - 3,04 руб.
I м3 объема здания - 0,36 руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	в том числе: основная зарплата	в том числе: эксплуатация машин / в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Отдел I. Оборудование и его монтаж							
I	I704-5050I Прим.	Регулятор температуры 3-х позиционный РТ-3= РТ-2 ТУ25-02-2I0352-78	шт	I	42,70	43	-	-	-
2	ЩI-406-5	Регулятор температуры тип РТ-049	шт	I	2,48	2	-	-	-
3	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	3,	20,60	62	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ:ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	ШТ	3,00	0,36	1	-	1	-
5	17-06-48 П,1-273 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П4,1, 240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 - -	-	-
6	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	- -	1	-
7	17-06-48 П,1-303 П,1-752	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ П6,1,240,163 С ОПРАВОЙ	ШТ	3,00	2,35	7	1 - -	-	-
8	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	3,00	0,21	1	- -	1	-
9	17-06-48 П,1-363 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У2,1,240,291 С ОПРАВОЙ	ШТ	2,00	2,95	6	1 - -	-	-
10	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	- -	-	-
11	17-06-48 П,1-374 П,1-753	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ У4,1,240,291 С ОПРАВОЙ	ШТ	2,00	2,95	6	- -	-	-
12	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	2,00	0,21	1	- -	-	-
13	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМ-1У ТУ25-02-31-75	ШТ	8,00	7,80	62	- -	-	-
14	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	ШТ	8,00	1,27	10	- -	10	-
15	1704-20001	-МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	22,00	2,30	51	10 - -	-	-
16	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	ШТ	22,00	0,80	18	- -	17	-
17	1704-50554	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ=ЭРСУ-3 ТУ25-02-080678-79	ШТ	3,00	54,00	162	17 - -	-	-
18	Ц11-405-1	-РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП ЭРСУ-3,СОСТОЯЩИЙ ИЗ РЕЛЕЙНОГО БЛОКА И ТРЕХ ДАТЧИКОВ	КОМПЛ	3,00	2,66	8	- -	8	-
19	1504-ДОП,12 П,04-543	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004	ШТ	4,00	5,00	20	8 - -	-	-
20	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	ШТ	4,00	3,40	14	- -	6	-
21	1504-18093 ПРИМ	-ПОСТЫ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЕ ПКЕ-222-1У3+ПКЕ-222-2У3=	ШТ	3,00	1,95	6	6 - -	-	-
22	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА	ШТ	2,00	1,99	4	- -	2	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3					2		-
23	1704-10402 ПРИМ	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАТИНОВЫЙ ТСП-0879-01=ТСП-5071 ТУ25-02-220716-78	ШТ	1,00	10,40	10	-	-	-
24	Ц11-13-1	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ, ОДИНАРНЫЙ, ДВОЙНОЙ ИЛИ ПОВЕРХНОСТНЫЙ	ШТ	1,00	0,90	1	-	1	-
25	Ц8-529-14	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	АППАРАТ	2,00	1,78	4	1 - 2	2	- - -
26	Ц8-572-4	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ	ШТ	1,00	4,72	5	- 3	2	1 -
		РАЗДЕЛ 1. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,331-54У2 РАЗМЕРОМ 230Х250Х81ММ							
27	1504-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2,ПКУ15-1933 1-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	ШТ	1,00	11,23	11	-	-	-
28	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	6,00	1,10	7	-	-	-
29	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	6,00	1,35	8	-	-	-
30	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1	-	-	-
31	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ	29	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	29			
		РАЗДЕЛ 2. ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-19,131-54У2 РАЗМЕРОМ 90Х205Х81ММ							
32	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131 -40У3	ШТ	1,00	6,26	6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ16-526,333-74,АА3614-77							
33	1504-18127	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А,ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х76ММ С ГРИБОВИДНЫМ ТОЛКАТЕЛЕМ С САМОВОЗВРАТОМ=КУГ ТУ 16-526,334-76	ШТ	2,00	1,10	2	-	-	-
34	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	2,00	1,35	3	-	-	-
35	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ=АС-220	ШТ	1,00	0,42	-	-	-	-
36	1517-1451-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	1,00	0,81	1	-	-	-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ - 2			РУБ	12	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	12			
		РАЗДЕЛ 3, ЩРШИТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРИФОЧНОЙ СИСТЕМЫ П-1 РАЗМ,1000Х600Х500ММ							
37	1517-1104	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ АППАРАТУРЫ 1200Х500Х600ММ= ОСТ 16-0,684,116-74	ШТ	1,00	22,68	23	-	-	-
38	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
39	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
40	Ц6-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-
41	1504-6416	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5311 С САМОВОЗВРАТНОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ДВУХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5311 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	2,36	2	-	-	-
42	1517-1445-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2	ШТ	1,00	1,35	1	-	-	-
43	Ц6-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ	ЦЕПЬ	2,00	0,43	1	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ							
44	1504-6417	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5312 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,4ЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ=УП-5312 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	3,57	4			
45	1517-1446-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,КП4-2	ШТ	1,00	2,78	3			
46	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	4,00	0,43	2	1	1	
47	1504-6419	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТИПА УП-5314 С САМОВОЗВРАТОМ РУКОЯТКИ В НУЛЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,ВОСЬМИСЕКЦИОННЫЙ=УП-5314 ТУ 16-524,074-75	ШТ	1,00	6,05	6			
48	1517-1448-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 8 СЕКЦИЙ=УП-5300,ПКУ,ПМО	ШТ	1,00	5,35	5			
49	Ц8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ЦЕПЬ	8,00	0,43	3	1	1	
50	1504-12004	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-33=ВС-10-30У4 ТУ 16-523,476-78	ШТ	1,00	20,24	20			
51	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	1,00	4,95	4			
52	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	1	1	
53	17-1402 ДОП,2 П,9-131	-СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ СИП-01	ШТ	1,00	19,80	20			
54	1517-1484-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=СТУПЕНЧАТЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕРЫВАТЕЛЬ	ШТ	1,00	1,62	2			
55	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	1,00	1,19	1	1	1	
56	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523,331-78	ШТ	8,00	5,94	48			
57	1517-1429-1	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ=	ШТ	8,00	4,95	32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	8,00	1,19	10 6	- -	6	- -
59	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4'СТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	ШТ	5,00	0,88	4 -	- -	-	- -
60	1517-1444-1	-КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,КЗ	ШТ	5,00	1,35	7 -	- -	-	- -
61	Ц8-574-47	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	5,00	0,45	2 1	- -	1	- -
62	1507-5051	-АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС440=АС-220	ШТ	3,00	0,42	1 -	- -	-	- -
63	1517-1481-1	-ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ	ШТ	3,00	0,81	2 -	- -	-	- -
64	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	3,00	0,55	2 1	- -	1	- -
65	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ =1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 0,6 0,8 1 1,25 1,6 2 2,5 3,2 4,5 6 8 10 12,5 16 20 25=А63-МГ А63-М ТУ 16-522.110-74	ШТ	1,00	1,59	2 -	- -	-	- -
66	1517-1351-1	-УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А=	ШТ	1,00	1,13	1 -	- -	-	- -
67	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 60А	ШТ	1,00	0,23	1 -	- -	-	- -
68	1504-6001	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ=ПВ1-10М3Б ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	1,00	0,83	1 -	- -	-	- -
69	1517-1414-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А=	ШТ	1,00	3,56	4 -	- -	-	- -
70	Ц8-574-28	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,00	0,28	1 -	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	242	-	12	-
							12		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	195			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	2			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	2			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	5			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	205			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	25			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	11			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	12			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	12			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	11			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	37			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ 1			РУБ	879	-	65	1
							66		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	678			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	9			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	9			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	96			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	24			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	1			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	66			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	66			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	55			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	6			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	157			
		ОТДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
71	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4	ШТ	3,00	2,91	9	-	4	-
							4		-
72	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
							-		-
73	Ц12-791-1	-МОНТАЖ КРАНА ТРЕХХОДОВОГО 11Б186К ДИАМ.15ММ	ШТ	4,00	2,02	8	-	7	-
							7		-
74	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	100М	4,65	48,00	223	-	85	59
							144		19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Ц8-534-1	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 3	ШТ	9,00	2,72	24	-	10	1
76	Ц8-147-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	100ШТ	0,10	27,80	3	11 -	2	1 -
77	Ц8-147-12	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	100ШТ	0,12	33,40	4	2 -	1	- -
78	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ	100ШТ	0,12	43,90	5	1 -	1	- -
79	Ц11-836-1	ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ НА СБОРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДО 7 ТРУБ	100М	0,87	15,70	14	1 -	12	- -
80	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	100М	0,34	54,00	18	12 -	6	- 8
81	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	100М	0,10	64,10	6	16 -	3	3 3
82	Ц8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,09	377,00	34	6 -	3	1 -
							3		-
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	2		РУБ	505	- 207	136	71 23

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	349
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	143
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	48
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -	РУБ	23
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	136
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	159
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	118
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	38
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	505

ОТДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

83	01-13 ТАБЛ,1,1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ 14Х2Х6000ММ 0,23Х1,089	М	90,00	0,25	23	-	-	-
84	01-13 ТАБЛ,1,1	ТОЖЕ,ДИАМ,25ММ 0,36Х1,089	М	35,00	0,39	14	- -	-	- -
85	01-13ТАБЛ,1 ,1	ТОЖЕ,ДИАМ,40ММ 0,56Х1,089	М	10,00	0,61	6	- -	-	- -
86	1504-6036	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАЩИЩЕННЫЙ 4,80Х1,08=ПП2-10/Н2 56,67 М1Б СИЛУМИН ОСТ 16 0,526,001-77	ШТ	2,00	0,41	1	- -	-	- -
87	1502-50120	ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 3,30Х1,082=ИЗ-1	ШТ	1,00	3,86	4	- -	-	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ 25-05-1045-76							
88	15-09 ТАБЛ,6-012	-КАБЕЛЬ МАРКИ КВВГЭ-4Х1,5+ 275,0Х1,119	1000М	0,02	307,72	6			
89	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-4Х2,5+ 170,0Х1,119	1000М	0,18	190,23	34			
90	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-5Х2,5+ 185,0Х1,119	1000М	0,03	207,01	6			
91	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-7Х2,5+ 240,0Х1,119	1000М	0,02	268,56	4			
92	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-10Х2,5+ 320,0Х1,119	1000М	0,03	356,08	11			
93	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-14Х2,5+ 405,0Х1,119	1000М	0,08	453,19	36			
94	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-19Х2,5+ 520,0Х1,119	1000М	0,09	581,66	52			
95	15-09 ТАБЛ,6-016	-КАБЕЛЬ МАРКИ АКВВГ-27Х2,5+ 710,0Х1,119	1000М	0,03	794,49	24			
96	2307 П,1-0032	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 11Б18БК ДНАМ,15ММ+ 1,0Х1,098	ШТ	4,00	1,18	4			
97	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-8 ТУ36-1753-75	ШТ	1,00	2,98	3			
98	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-16 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	4,55	9			
99	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ-КСК-32 ТУ36-1753-75	ШТ	2,00	6,86	14			
100	1504-17253	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КС-20-КС-20-К ТУ 16-526,050-76	ШТ	4,00	18,48	74			
		ВСЕГО ПО ОТДЕЛУ	3		РУБ	349			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	325			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	325			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	24			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	349			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	1733		281	72
							273		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	678			
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -			РУБ	9			
		ТАРА И УПАКОВКА -			РУБ	9			
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	18			
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -			РУБ	7			
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	722			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	770			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	167			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	49			
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ -			РУБ	23			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	201			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	224			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	325			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	173			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	68			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1011			

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 45)

```
2848    1    34797845' Н9' ' ' 1' ' ' ' ' ' *
2849    2    Ю' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ' 4797' ' К ТИПО
                 ВОМУ ПРОЕКТУ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОН
                 АМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 20Л/СЕК' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' ' УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ' ' ПИВТОРАП
                 *
2850    3    П###############*
2851    4    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
2852    5    РОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ*
2853    6    Т1602-ДОП,5#П,04-0049#1973Г,#К=0,94(=14)' 1' 9,55,0,94' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ ТА-72Ч-2М-АТС+#9,55,0
                 ,94' ШТ*
2854    7    Ц10-127-5(=6)' 1' ' МОНТАЖ ТА-72М-2М-АТС*
2855    8    РМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
2856    9    Н18=77*
2857   10    Ц10-54-7' 15*
2858   11    Ц8-591-6' 1*
2859   12    Ц10-972-21' 1*
2860   13    РМАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
2861   14    Т15-09#ТАБЛ,7-032(=13)' 15' 40,0,1,118' КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+#40,0,1,118' 1000М*
2862   15    Т503-80090(=13)' 2' 0,43,1,076' ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЭП-50Н#0,43,1,076' М*
2863   16    1504-17066(=13)(А1,1,082)' 1' ' РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+#0,35,1,082*
2864   17    К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на устройство связи и сигнализации

Основание: С.О. и чертежи СС

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость - 0,03 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования - 0,01 тыс.руб.
б) монтажных работ - 0,02 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на:
расчетную единицу I л/сек - I,5 руб.
I м2 общей площади здания - 0,06 руб.
I м3 объема здания - 0,01 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	в том числе: основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в том числе зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и его монтаж							
I	I602-доп.5 п.04-0049 I973г. к=0,94	Аппарат телефонный настольный ТА-72М-2Ш-АТС 9,55,0,94	шт	I	8,98	9	-	-	-
2	пI0-I27-5	Монтаж ТА-72М-2Ш-АТС	шт	I	0,37	I	-	-	-
		Всего по разделу I:	руб	-	-	I0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -			РУБ	9			
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	1			
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
3	Ц10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	100М	0,15	31,60	5	-	3	1
							4		-
4	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	0,01	25,10	1	-	-	-
							-		-
5	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	ШТ	1,00	6,15	6	-	3	1
							4		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2			РУБ	18	-	5	2
							8		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	12			
		МАТЕРИАЛЫ -			РУБ	4			
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -			РУБ	2			
		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -			РУБ	6			
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-			РУБ	6			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ	4			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	16			
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ							
6	15-09 ТАБЛ.7-032	-КАБЕЛЬ МАРКИ ПРППМ-2,1,2+ 40,0,1,118	1000М	0,02	44,72	1	-	-	-
							-		-
7	503-80090	-ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ПВХ-ЭП-50Н 0,43,1,076	М	2,00	0,46	1	-	-	-
							-		-
8	1504-17086	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ+ 0,35,1,082=РШ-П-20-0-1Р43-01-10/220У3 ТУ 16-526.463-79	ШТ	1,00	0,38	1	-	-	-
							-		-
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3			РУБ	3	-	-	-
							-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			РУБ	2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			РУБ	3			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			РУБ	31	-	6	2
							8		-

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ	9
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	16
МАТЕРИАЛЫ -	РУБ	4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН -	РУБ	2
ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ	6
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА-	РУБ	6
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	РУБ	2
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ	4
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ	2
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ	22

Главный инженер проекта П.П.Пивторак

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин

Составила инженер Л.В.Сухинина

Проверила рук. группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 55)

```
3681    1    34797056' Н9' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3682    2    В' ' ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЕЗНАПОРНЫМИ ГИДРОЦИКЛОНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
                 СТЬЮ20 Л/СЕК С НЕСУЩИМИ КИРПИЧНЫМИ СТЕНАМИ' 4797' ' ' РАБОЧИЙ ПРОЕКТ' ' 1-12' ПРИОБРЕТЕНИЕ ГАРДЕ
                 РОБНЫХ ШКАФЧИКОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ' С.О.ОВ ЛИСТОВ 10' ПИВТОРАК*
3683    3    Н10=16,5*
3684    4    ТКАЛЬКУЛЯЦИЯ ЧЕЛЯБИНСКОГО 3-ПА(=1)' 1' 97' ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ#МД-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3685    5    ТТОЖЕ(=1)' 1' 107' ТОЖЕ МДВ-25,4 СО СКАМЬЕЙ' ШТ*
3686    6    Т24-06#1986Г.#П,15-018#СТР.178(=1)#8-615-3' 1' 22,3' ЭЛЕКТРОПОЛОТЕНЦЕ ЕР-4' ШТ*
3687    7    К*
```

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I-I2

к типовому проекту очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

на приобретение гардеробных шкафчиков для хранения одежды

Основание: СО, чертежи АР

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,28 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.
Показатели по смете:
стоимость на расчетную единицу I л/сек - I4 руб.
I м2 общей площади здания - 0,84 руб.
I м3 объема здания - 0,I0 руб.

№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. всего	в том числе нормативная условно-чистая продукция	в том числе основная	в том числе эксплуатация машин	в том числе в том числе зарплата
							прямые затраты			
I	2	3	4	5	6	7	8	9		I0
I	Калькуляция Челябинского завода	Шкаф металлический МД-25,4 со скамьей	шт	I,00	97,00	97	-	-		-
2	То же	То же, МДВ-25,4 со скамьей	шт	I,00	I07,00	I07	-	-		-
3	24-06 I980 г. п.I5-0I8, стр.I78 8-6I5-3	Электрополотенце ЕР-4	шт	I,00	22,30	22	-	-		-
		Всего по смете:	руб	-	-	285	-	-		-
		в том числе:								
		Стоимость общестроительных работ	руб	-	-	226				
		Накладные расходы	руб	-	-	38				
		Плановые накопления	руб	-	-	2I				
		Всего, стоимость общестроительных работ	руб	-	-	285				

Главный инженер проекта П.П.Пивторак
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство очистных сооружений для сточных вод от мойки автомобилей с безнапорными гидроциклонами производительностью 20 л/сек (с несущими кирпичными стенами)

Наименование ресурсов	Количество. Варианты		
	- 30°	- 20°	- 40°
I	2	3	4
Общестроительные работы			
Подземная часть			
Затраты труда (чел/час)	I224,0	I224,0	I224,0
Заработная плата (руб)	559,0	559,0	559,0
Строительные машины (руб)	384,0	384,0	384,0
Надземная часть			
Затраты труда (чел/час)	3876,0	35I6,0	3887,0
Заработная плата (руб)	2336,0	2I3I,0	2343,0
Строительные машины (руб)	849,0	784,0	850,0
Итого общестроительные работы			
Затраты труда (чел/час)	5I00,0	4740,0	5III,0
Заработная плата (руб)	2890,0	2690,0	2902,0
Строительные машины (руб)	I233,0	II68,0	I234,0
Санитарно-технические работы			
Оборудование технологических систем			
Затраты труда (чел/час)	I644,96	I644,96	I644,96
Заработная плата (руб)	950,0	950,0	950,0
Строительные машины (руб)	67,09	67,09	67,09

I	2	3	4
Водопровод и канализация			
Затраты труда (чел/час)	49,95	49,95	49,95
Заработная плата (руб)	32,0	32,0	32,0
Строительные машины (руб)	I,24	I,24	I,24
Вентиляция			
Затраты труда (чел/час)	322,I4	322,I4	322,I4
Заработная плата (руб)	I86,0	I86,0	I86,0
Строительные машины (руб)	I2,07	I2,07	I2,07
Отопление			
Затраты труда (чел/час)	227,56	226,23	233,26
Заработная плата (руб)	I33,0	I32,27	I36,I5
Строительные машины (руб)	7,56	7,37	8,37
Теплоснабжение			
Затраты труда (чел/час)	I6,74	I6,74	I6,74
Заработная плата (руб)	I0,0	I0,0	I0,0
Строительные машины (руб)	0,6	0,6	0,6
Тепловой пункт			
Затраты труда (чел/час)	24,04	24,04	24,04
Заработная плата (руб)	I4,0	I4,0	I4,0
Строительные машины (руб)	0,84	0,84	0,84
Автоматика			
Затраты труда (чел/час)	335,22	335,22	335,22
Заработная плата (руб)	20I,0	20I,0	20I,0

21180-04

ТП 902-2-704-86 Альбом IX

I	2	3	4
Силовое электрооборудование			
Затраты труда (чел/час)	253,25	253,25	253,25
Заработная плата (руб)	243,0	243,0	243,0
Освещение			
Затраты труда (чел/час)	I76,4	I76,4	I76,4
Заработная плата (руб)	I02,0	I02,0	I02,0
Связь и сигнализация			
Затраты труда (чел/час)	I0,06	I0,06	I0,06
Заработная плата (руб)	6,0	6,0	6,0
Всего			
Затраты труда (чел/час)	8I60,32	7798,99	8I77,02
Заработная плата (руб)	4772,0	4566,27	4782,I5
Строительные машины (руб)	I322,4	I257,2I	I324,2I

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

gost.e-ecolog.ru