ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Инв. 19437-03

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 2604 Инв.№ 19437-03 тираж 130
Сдано в печать 3.09 1987г цена 0-85

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-1-163.84

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1000 ТОНН

АЛЬБОМ IУ

С М Е Т Ы

Стоимость:	
Общая	76,35 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	33,73 тыс.руб.
$1м^3$ здания	10,19 руб.
$1м^2$ общей площади	51,90 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом
МТХ СССР
Сводным заключением №104 от 30.II.83г
Введен в действие ЦИТЭПсельхозом
Приказом №32 от 10.02.84г

Главный инженер института — Болонкин
Главный инженер проекта — Курочкин
Начальник сметно-экономического отдела — Пантелеев

19437-03

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№ п/п	№ смет	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I		Пояснительная записка	3
2		Объектная смета к типовому проекту на строительство склада аммиачной селитры вместимостью I000 тонн	5
3		Сводка объемов и стоимости к смете на общестроительные работы	7
4	I-I	Общестроительные работы	9
5	I-2	Электроосвещение	32
6	I-3	Силовое электрооборудование	36
7	I-4	Слаботочные устройства	38
8	I-5	Технологическое оборудование	4I
9		Ведомость потребности в производственных ресурсах	43

 19437-03

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам на строительство склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000 тонн

I. Сметная документация составлена в объеме и по формам предусмотренным инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР I8 мая I982 года с учетом изменений и дополнений, предусмотренных постановлением Госстроя СССР от 29 декабря I979г №253.

2. Объемы работ подсчитаны по рабочим чертежам, разработанным институтом ЦИТЭПсельхоз в соответствии с требованиями строительных норм и правил издания I965г (СНиП-65 ч.IУ) и с учетом последующих изменений и дополнений к ним.

3. Сметная стоимость общестроительных и сантехнических работ определена по ЕРЕР издания I969 и I97Iг для I территориального района (подрайон Iа) и базисным ценам на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для составления смет к типовым проект...

4. Накладные расходы приняты:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - I4,9хI,I
- на металлоконструкции - 8,3%

5. Плановые накопления - 6%

6. Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен, введенных в действие с I января I973г

7. Стоимость монтажных работ исчислена по ценникам монтаж оборудования издания I97I-I976 годов

8. Стоимость материалов, неучтенных ценником на монтаж оборудования принята по ценнику №I средних районных сметных цен Госстроя СССР.

9. Потребность производственных ресурсов в сметах определена по СНиП ч.IУ издания I965г и дополнений к ним.

I0. Объемы работ в смете подсчитаны при следующих конструктивных решениях:

а) фундаменты - сборные железобетонные по ГОСТ 24022-80, сборные железобетонные балки по серии I.415-I вып.I

б) колонны - сборные железобетонные по серии I.823-I,вып.I

в) фермы - сборные железобетонные по серии I.063-I-I

г) стены - кроме стены по оси А, до отм. 0,9- из сборных железобетонных панелей по серии I.432-I5 вып.I, выше - из асбестоцементных волнистых листов, по оси А - из обыкновенного глиняного кирпича (ГОСТ 530-80) марки I00 и морозостойкостью Мрз 25 на растворе марки 25

д) кровля - из асбестоцементных волнистых листов по сборным железобетонным прогонам по серии I.462-I4 вып.I

е) окна - с переплетами из одинарных прямоугольных стальных труб по серии I.436-2-I7 вып.I,3

ж) ворота - распашные по шифру 4I-74

з) полы - асфальтобетонные толщиной 40 мм

и) отделка - расшивка швов кирпичной кладки, цоколь и колонны до отм. 0.9 покрыть 2 слоями краски БТ-I77 по грунту из лака БТ-577 в I слой, внутренние поверхности стен выше отм. 0,9 и потолок окрасить известью.

Главный инженер проекта Курочкин

Руководитель группы Черевникова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000 т

Составлена в ценах 1969 года

Сметная стоимость 76,35 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) 76,35 руб.
2. Iм2 общей площади здания II7,50 руб.
3. Iм3 объема зданий 23,07 руб.

№ п/п	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего	в том числе основная з/плата	в том числе эксп. машин	Нормативной условно-чистой прод.	Наименование един. изм.	Количество един. изм.	Стоимость един. изм.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	32,70	-	-	-	32,70	-	-	-	м³	3310.20	9,88
2.	I-2	Электроосвещение	0,73	-	-	-	0,73	-	-	-	"	"	0,22
3.	I-3	Силовое электрооборудование	-	0,04	-	-	0.04	-	-	-	"	"	0,0I
4.	I-4	Слаботочные устройства	-	0,26	-	-	0,26	-	-	-	"	"	0,08

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4
5.	I-5	Технологическое оборудование	-	-	42,62	-	42,62	-	-	-	$м^3$	33I0,20	I2,88
		ИТОГО	33,43	0,30	42,62	-	76,35	-	-	-	"	"	23,06

Т.П. 705-1-163.84 А-Д 6

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

1943-03

СВОДКА

объемов и стоимости к локальной смете № I-I

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единицы измерения	Количество един. изм.	Сметная стоимость, руб. Прямые затраты	Накладные расходы %	Накладные расходы сумма	Плановые накопления % от стоим. по гр. 5,7	Всего по гр. 5, 7, 8	в том числе основная заработная плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Нормативно-условно-чистая продукция в накладных расходах % от суммы по гр.7	Нормативно-условно-чистая продукция в плановых накопл. от стоим. по гр. 9	Нормативно-условно-чистая продукция всего по данным граф I0, II, I2, I3	Удельный вес стоим. элем. или вида работ % к общей стоим. по смете / стоим. един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I. Общестроительные работы														
А. Подземная часть														
Земляные работы		м3	459	420	I6,5	69	29	5I8	-	-	-	-	-	I,58/I,I3
Фундаменты		м3	I8,35	I986	"	328	I45	2459	-	-	-	-	-	7,57/I33,68
ИТОГО по подземной части				2406	"	397	I74	2977	-	-	-	-	-	9,I5
Надземная часть														
Каркас		м3	44,42	6690	"	II04	468	8262	-	-	-	-	-	25,25/I86,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	Т.П.
Стены		м2	368,75	I0I9	I6,5	I68	7I	I258	-	-	-	-	-	3,85/3,49	
Кровля		м2	830,6	I5II	"	249	I06	I866	-	-	-	-	-	5,70/2,25	
Окна		м2	64,8	I204	"	I99	84	I487	-	-	-	-	-	4,55/22,95	
Ворота		м2	97,2	4834	"	798	338	5970	-	-	-	-	-	I8,25/6I,42	
Металлоконструкции		т	7,387	I379	8,3	II4	90	I583	-	-	-	-	-	4,84/2I4,30	
Полы		м2	787,8	5706	I6,5	94I	399	7046	-	-	-	-	-	2I,54/8,94	
Наружная отделка		м2	203,6	II3		I9	8	I40	-	-	-	-	-	0,43/0,69	
Внутренняя отделка		м2	2I07,6	4I9	"	69	30	5I8	-	-	-	-	-	I,58/0,25	
Прочие работы		руб		I288	"	2I3	90	I59I	-	-	-	-	-	4,86/-	
ИТОГО по надземной части				24I63		3874	I684	2972I	-	-	-	-	-	90,85	
ИТОГО общестроительные работы				26569		427I	I858	32698	-	-	-	-	-	I00,0	

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

705-1-163.84
А-ОУ
8

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000тонн

На общестроительные работы

Основание: чертежи № АРI-5, КЖI-5, КМI-3
Составлена в ценах I969г

Сметная стоимость 32,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (вместимость) 32,70 руб.
2. Iм2 общей площади здания 50,32 руб.
3. Iм3 объема здания 9,88 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, един. расц. шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксп. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе эксп. машин в т.ч.	Нормативной условно-чистой прод.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									
I.	I-779-77 I0-I54-3	Планировка поверхности территории вручную	I00м2	II,05	6,4	-	-	7I	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	I-406-77 I0-48-г I-407-77 I0-48-г к-4	Срезка растительного грунта бульдозером 80-I00 л.с. с перемещением до 50м Цена: 2,59+I,30х4	I00м3	I,87	8.9I	-	-	I7	-	-	-
3.	I-246-77 I0-35-и тчп 27	Разработка ранее разработанного грунта I группы экскаватором с ковшом емкостью 0,35м3 с погрузкой на а/самосвалы и отвозкой на I км Цена: I5,7-I4,92х0,I+ +25хI,25	I00м3	I,87	45,46	-	-	85	-	-	-
4.	I-368-77 I0-44-в	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I00м3	I,87	I,64	-	-	3	-	-	-
5.	I-87-77 I0-22-б	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата с ковшом емкостью 0,35м3 в отвал	I00м3	2,56	I3,3	-	-	34	-	-	-
6.	I-635-77 I0-II4-б	Зачистка грунта вручную после работы экскаватора Цена: I,06хI,2	м3	8	I,272	-	-	I0	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I-330-77 I0-42-б	Разработка грунта II группы экскаватором 0,35м3 с погрузкой на а/самосвалы с отвозкой на I км Цена:I9,2+25xI,8	м3	0,08	64,20	-	-	5	-	-	-
8.	I-369-77 I0-44-ж	Работа на отвале при транспортировании грунта II группы	I00м3	0,08	I,96	-	-	-	-	-	-
9.	I-408-77 I0-48-д тчп 39 I-409-77 I0-48-д к-5	Перемещение ранее разработанного грунта бульдозером 80-I00 л.с. в резерв на расстояние 60м Цена: 3,29x0,85+I,9x5	I00м3	2,64	I2,30	-	-	32	-	-	-
I0.	-"-	Перемещение грунта из резерва бульдозером 80-I00 л.с. на расстояние 60м для обратной засыпки вручную и подсыпки под полы Цена:3,29x0,85+I,9x5	I00м3	I,37	I2,30	-	-	I7	-	-	-
II.	I-636-77 I0-II4-б	Обратная засыпка грунта вручную за отенки фундаментов в траншеях	м3	54	0,43	-	-	23	-	-	-
I2.	I-438-77 I0-49-д I-439-77 I0-49-д	Обратная засыпка грунта за стены фундаментов бульдозером с перемещением до 60 м Цена: I,65+0,69xII	I00м3	I,28	9,24	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	I-824-77 I0-I56-л	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	I00м3	I,28	I2,4	-	-	I6	-	-	-
I4.	2I-I2I 54-24-г	Подсыпка грунта под полы	м3	82	I,I6	-	-	95	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	420			
		II. Фундаменты									
I.	I6-98 25-I2-в	Подготовка под фундаменты из щебня толщиной I00 мм с пропиткой битумом	м2	65,6	2,34	-	-	I54	-	-	-
2.	II-8 I9-I-д вып.IУ	Укладка фундаментов весом до Iт под колонны	м3	I,44	7,56	-	-	II	-	-	-
3.	II-I0 I9-I-е вып.IУ	То же, весом до 3т	м3	I2,3I	3,66	-	-	45	-	-	-
4.	ЦСЦ п.447I	Стоимость сборных железобетонных фундаментов под колонны из бетона М-200 объемом до Iм3	м3	I3,75	43,5	-	-	598	-	-	-
5.	ЦСЦ пр.2п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена: 0,I9хI,02	кг	438	0,I94	-	-	85	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	ЦСЦ пр.2п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,30xI,02	кг	24	0,306	-	-	7	-	-	-
7.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	24	0,I74	-	-	4	-	-	-
8.	I2-72 20-9 прим.I	Песчная подготовка под фундаментные балки	м3	54	6,I6	-	-	333	-	-	-
9.	II-II3 I9-8-а вып.IУ	Укладка фундаментных балок весом до I,5т	шт	I3	5,49	-	-	7I	-	-	-
10.	ЦСЦ п.437I	Стоимость сборных железобетонных фундаментных балок из бетона М-200 по серии I.4I5-I в.I марки ФБ6-40-8 шт ФБ6-4I-2 шт ФБ6-42-I шт ФБ6-I - 2 шт	м3	4,6	52,5	-	-	242	-	-	-
II.	ЦСЦ пр.2п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7xI,02	кг	85	0,I73	-	-	I5	-	-	-
I2.	-"-п.4	То же, класса А-III Цена: 0,I9xI,02	кг	73	0,I94	-	-	I4	-	-	-
I3.	-"- п.2	То же, класса А-II Цена: 0,I8xI,02	кг	76	0,I84	-	-	I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	-"-п.I0	То же, класса 8I Цена: 0,2IxI,02	кг	45	0,2I4	-	-	I0	-	-	-
I5.	-"-п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,30xI,02	кг	I9	0,308	-	-	6	-	-	-
I6.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	I9	0,I74	-	-	3	-	-	-
I7.	I2-7 20-I-ж	Набетонка из бетона М-I50 Цена:28,2+(2I,9-20)x xI,02	м3	I2,II	30,14	-	-	365	-	-	-
I8.	I3-I6 2I-6-а	Горизонтальная гидроизоляция стен на отм. -0,03 из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм	м2	9.6	0,58	-	-	6	-	-	-
I9.	37-453 57-I-в	Боковая асфальтовая гидроизоляция в два слоя	м2	74,88	I,47	-	-	III	-	-	-
20.	I6-82 25-I0-а	Цементно-песчаная стяжка из раствора М-I50 толщиной 20 мм	м2	2,2I	0,54	-	-	I	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I986			
		ИТОГО по подземной части	руб	-	-	-	-	2406			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Б. Надземная часть Ш. Каркас									
I.	II-I09 I9-7-ж вып.IУ	Установка колонн весом до 2,0т в стаканн фундаментов	м3	I2,22	9,67	-	-	II8	-	-	-
2.	ЦСЦ п.4428	Стоимость сборных железобетонных колонн высотой 4,2м из бетона М-200 по серии I.823-I в.I марки СК3-48-2-26шт объемом до Iм3 Цена:67-(I,53+I,02)xI,I	м3	I2,22	64,20	-	-	785	-	-	-
3.	ЦСЦ пр.2п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I9xI,02	кг	50	0,I94	-	-	I0	-	-	-
4.	-"- п.2	То же, класса А-II Цена: 0,20xI,02	кг	898	0,204	-	-	I83	-	-	-
5.	-"- п.I0	То же, класса В-I Цена: 0,23xI,02	кг	I3I	0,235	-	-	3I	-	-	-
6.	ЦСЦ пр.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,33xI,02	кг	3I3	0,337	-	-	I05	-	-	-
7.	II-474 I9-30-м вып.IУ	Установка дополнительных закладных деталей	т	0,588	259	-	-	I52	-	-	-
8.	ЦСЦ пр.2 п.I6	Стоимость дополнительных закладных деталей Цена: 0,33xI,02	кг	588	0,337	-	-	I98	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	90I	0,I74	-	-	I57	-	-	-
I0.	II-339 I9-I7-д	Установка сборных железобетонных ферм	шт	I2	I9,I	-	-	229	-	-	-
II.	ЦСЦ п.4334	Стоимость сборных железобетонных ферм из бетона М-300 марки ІФТІ2-3АІУТ по серии I.063-I-I во -2 Цена: I04-I,53х2	м3	I3,2	I00,94	-	-	I332	-	-	-
I2.	ЦСЦ пр.2п.I	Стоимость арматуры класса А-I Цена: 0,I7хI,02	кг	77	0,I73	-	-	I3	-	-	-
I3.	-"-п.4	То же, класса А-Ш Цена: 0,I9хI,02	кг	I59I	0,I94	-	-	309	-	-	-
I4.	-"-п.6	То же, класса А-IУ Цена: 0,23хI,02	кг	907	0,235	-	-	2I3	-	-	-
I5.	-"-п.I0	То же, класса Вр-I Цена: 0,32хI,02	кг	235	0,339	-	-	80	-	-	-
I6.	-"-п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,30хI,02	кг	II5	0,306	-	-	35	-	-	-
I7.	-"-п.I6	Стоимость дополнительных закладных деталей Цена: 0,30хI,02	кг	492	0,306	-	-	I5I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	607	0,I74	-	-	I06	-	-	-
I9.	II-474 I9-30-м	Монтаж соединительных деталей	т	0,5I	259	-	-	I32	-	-	-
20.	ЦСЦ пр.2 п.I6	Стоимость соединительных деталей Цена: 0,3хI,02	кг	5I0	0,306	-	-	I56	-	-	-
2I.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация соединительных деталей	кг	5I0	0,I74	-	-	89	-	-	-
22.	II-I50 I9-8р вып.IУ	Укладка прогонов весом до 0,5т	шт	I00	2,92	-	-	292	-	-	-
23.	ЦСЦ п.47II	Стоимость сборных железобетонных прогонов из бетона М-300 по серии I.462-I4 в.I марки 2ПР-I АIУ	м3	I9	67,0	-	-	I273	-	-	-
24.	ЦСЦ пр.2 п.4	Стоимость арматуры класса А-Ш Цена:0,I9хI,02	кг	624	0,I94	-	-	I2I	-	-	-
25.	-"-п.6	То же, класса А-IУ Цена: 0,23хI,02	кг	730	0,235	-	-	I72	-	-	-
26.	-"-п.I0	То же, класса ВI Цена: 0,2IхI,02	кг	630	0,2I4	-	-	I35	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27.	-"- п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,30xI,02	кг	200	0,306	-	-	6I	-	-	-
28.	-"-п.I6	Стоимость дополнительных закладных деталей Цена: 0,30xI,02	кг	37	0,306	-	-	II	-	-	-
29.	ЦСЦ тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	237	0,I74	-	-	4I	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	6690			
		IУ. Стены									
I.	II-39I I9-2I-в вып.IУ	Установка панелей наружных стен площадью до I0м2	шт	II	I0	-	-	II0	-	-	-
2.	Пр-нт 06-08 п.220	Стоимость сборных железобетонных панелей наружных стен неотапливаемых зданий из бетона М-300 по серии I.432-I56I Цена: 4I,6xI,02	м3	4,09	42,43	-	-	I74	-	-	-
3.	ЦСЦ пр.I п.29	Транспорт стеновых панелей Цена: 60,4xI,02	т	I0,I8	6,I6	-	-	63	-	-	-
4.	Пр-нт 06-08	Реквизит стеновых панелей Цена: 0,55xI.02	м3	4,09	0,56I	-	-	2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	ЦСЦ пр.2 п.6	Стоимость арматуры класса А-IУ Цена: 0,23хI,02	кг	I8I	0,235	-	-	42	-	-	-
6.	-"-п.I0	То же, класса В-I Цена: 0,2IхI,02	кг	35	0,2I4	-	-	7	-	-	-
7.	ЦСЦ пр.2 п.I6	Стоимость закладных деталей Цена: 0,3хI,02	кг	87	0,306	-	-	27	-	-	-
8.	ЦСЦ пр.2 тчп 22	Металлизация закладных деталей	кг	87	0,I74	-	-	I5	-	-	-
9.	II-474 I9-30-м	Монтаж крепления панелей стен	т	0,012	259	-	-	3	-	-	-
I0.	ЦСЦ пр.2 п.I6	Стоимость крепления Цена: 0,3хI,02	кг	I2	0,306	-	-	4	-	-	-
II.	ЦСЦ пр.2 тчп 22	Металлизация крепления	кг	I2	0,I74	-	-	2	-	-	-
I2.	I8-I0 24-2д	Стенд из волнистых асбестоцементных листов	м2	222,66	I,52	-	-	338	-	-	-
I3.	I3-33 2I-7-а	Кирпичная кладка стен из обыкновенного глиняного кирпича М-I00 на растворе М-25 толщиной I20 мм	м3	I9,33	36	-	-	503	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	II-449-68 I9-25н-68 вып. IУ	Герметизация швов панелей прокладками	м	I0,8	0,85	-	-	9	-	-	-
I5.	II-447 I9-25-в вып. IУ	Герметизация швов панелей мастикой	м	I0,8	0,46	-	-	5	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I0I9			
		У. Кровля									
I.	I6-505 26-3-б	Покрытие из асбестоцементных волнистых листов унифицированного профиля по ж.-б. прогонам	м2	830,6	I,76	-	-	I462	-	-	-
2.	I6-585 26-9-в прим. I	Устройство сливов из оцинкованной стали	I00м2	4,5I	7,77	-	-	35	-	-	-
3.	I5-2 23-I-а прим. I5-3II 23-44а	Укладка деревянного бруса Цена: 85+3,6I	м3	0,I6	88,6I	-	-	I4	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I5II			
		УI. Окна									
I.	I4-30 22-7-ж	Монтаж металлических переплетов из труб	т	0,97	48,9	-	-	47	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	ц.Iч.П п.7I п.I32	Стоимость металлических переплетов из стали без механизмов открывания Цена: 667-I6I,2	т	0,97	505,80	-	-	49I	-	-	-
3.	в.4 II-449-68 I9-25-г	Уплотнение резиновыми прокладками	м	2II	0,29	-	-	6I	-	-	-
4.	[illegible] 900 27-[illegible] прим.5 ц.Iч.I п.785 п.784	Остекление оконного переплета 4мм стеклом Цена: 2,02+(I,37-0,98)х [illegible],02	м2	57,6	2,42	-	-	I39	-	-	-
5.	24-4I9 33-9-б	Установка металлических жалюзийных решеток площадью до I,5м2	[illegible]	5	I,7I	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	п.Iч.III п.847	Стоимость ригелей	м2	6,4	26,8	-	-	I72	-	-	-
7.	I4-37 22-8-г	Отделка переплетов алюминием	I00м2	0,64	202	-	-	I29	-	-	-
8.	Предельная цена п.Iч.У т.4	Стоимость алюминия Цена: 3000хI,08I	т	0,048	3243	-	-	I56	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I204			
		УП. Ворота									
I.	Калк.I	Установка ворот по шифру 4I-74	шт	9	537,I0	-	-	4834	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	4834			
		УШ. Металлоконструкции									
I.	I4-23 22-7-а тчп 5	Монтаж ригелей ветровых Р1 и Р2	т	0,53	2I,2	-	-	II	-	-	-
2.	п.Iч.II п.III	Стоимость металлических ветровых ригелей	т	0,53	I67	-	-	89	-	-	-
3.	I4-2I 22-6-к	Монтаж металлического фахверка	т	5,298	I9,I	-	-	I0I	-	-	-
4.	п.Iч.II п.III	Стоимость металлического фахверка	т	5,298	I67	-	-	885	-	-	-

1993 г. 03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I4-29 тчп 6 22-7-ж тчп 5	Монтаж металлической лестницы и ограждения	т	0,I22	29,3	-	-	4	-	-	-
6.	Пр-нт 0I-09-75г п.698	Стоимость металлической лестницы и ограждения Цена:(209+I3,I8)х хI,0075	т	0,I22	223,85	-	-	27	-	-	-
7.	I4-I2 22-6-а	Монтаж металлических стоек рабочих площадок	т	0,II7	I4,6	-	-	2	-	-	-
8.	ц.Iч.II п.III	Стоимость металлических стоек рабочих площадок	т	0,II7	I67	-	-	20	-	-	-
9.	I4-29 тчп 6 22-7-ж тчп 5	Монтаж металлических балок и щиток рабочих площадок	т	0,I5	29,3	-	-	4	-	-	-
I0.	ц.Iч.II п.II6	Стоимость металлических балок и щитов рабочих площадок	т	0,I5	I6I	-	-	24	-	-	-
II.	I4-27-7I 22-7-д тчп 6	Монтаж металлических связей	т	I,I7	I6,2	-	-	I9	-	-	-
I2.	ц.Iч.II п.I00-а	Стоимость металлических связей	т	I,I7	I65	-	-	I93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I379			
		IX. Полы									
I.	I6-4I 25-6-в	Уплотнение грунта щебнем толщиной 100 мм	м3	7I,88	6,89	-	-	495	-	-	-
2.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-300 Цена:23,6+(20,4-20,8)х хI,02	м3	II5,0I	3I,35	-	-	3606	-	-	-
3.	I6-60 25-7-ж I6-6I 25-7-з	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой за 2 раза Цена:29,6+II,4х3	I00м2	7,I9	63,8	-	-	459	-	-	-
4.	I6-II6 25-I3-у I6-II7 25-I3-е	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм Цена: 0,9I+0,I42х3	м2	7I8,8	I,34	-	-	963	-	-	-
5.	I6-354 25-24-к	Плинтус из керамических кислотоупорных плиток	I00м	0,62	60	-	-	60	-	-	-
6.	I3-6I 2I-9-г	Укладка арматуры в деформационных швах	т	0,539	I79	-	-	96	-	-	-
7.	I6-60 25-7-ж I6-6I 25-7-з к-23	Устройство деформационных швов (заливка битумом) толщиной 25мм Цена:0,296+0,II4х23	м2	I7,2	2,9I8	-	-	50	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	руб	-	-	-	-	5706	-	-	-
		X. Наружная отделка									
I.	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I,04	I0,3	-	-	II	-	-	-
2.	I7-200 27-I7-а	Штукатурка цоколя цементно-песчаным раствором	м2	99.6	I,06	-	-	I06	-	-	-
3.	20-76 27.I-5м 20-36 27.I-4а	Покрытие цоколя эмалью ХВ1I00 по грунту ХВ-784 Цена:I3,0+3,33	I00м2	I,0	I6,33	-	-	I6	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб.	-	-	-	-	II3			
		XI. Внутренняя отделка									
I.	I3-58 2I-9-а	Расшивка швов кирпичной кладки	I00м2	I,04	I0,3	-	-	II	-	-	-
2.	I7-589 27-49-б	Известковая окраска потолка	I00м2	8.68	3,7	-	-	32	-	-	-
3.	I7-589 27-49-б	Известковая окраска стен и колонн	I00м2	5,24	3,7	-	-	I9	-	-	-
4.	20-76 27.I-5и 20-36 27.I-4а	Покрытие цоколя и колонн эмалью ХВ1I00 по грунту ХВ-784 в один слой Цена: I3,0+3,33	I00м2	I,2I	I6,33	-	-	20	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	20-79 27.I-5к 20-56 27.I-40	Окраска металлических переплетов, дверей, ворот, фахверка, лестниц и площадок слоями эмали ХВ-II00 по слою грунта ХС-010 Цена: 9,23х5+8,35	I00м2	4,47	55,I0	-	-	246	-	-	-
6.	I7-287 27-23-в	Штукатурка цоколя с внутренней стороны цементно-песчаным раствором	м2	99,6	0,84	-	-	84	-	-	-
7.	20-79 27.I-5н 20-309 27.I-32-б	Окраска закладных деталей и соединительных элементов в 2 слоя эмали ХВ-785 по слою грунта ВЛ-02 Цена: 9,23+II,0	I00м2	0,65	20,23	-	-	I3	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб.	-	-	-	-	4I9	-	-	-
		XII. Прочие работы Отмостка									
I.	45-586	Щебеночное основание толщиной I50 мм Цена: I47xI,5	I00м2	0,54	220,50	-	-	II9	-	-	-
2.	32-337 45-57-а 32-338 45-57-б	Асфальтобетонное покрытие толщиной 30 мм Цена: 80+I5,4	I00м2	0,54	95,40	-	-	52	-	-	-
		Пандус									

19432-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3.	I6-39 25-6-а	Уплотнение грунта щебнем	м2	I48,45	0,37	-	-	55	-	-	-
4.	I6-43 25-6-д	Подстилающий слой из бетона М-300 Цена:23,6+(28,4-20,8)х хI,02	м3	23,75	3I,35	-	-	745	-	-	-
5.	I6-60 25-7-ж I6-6I 25-7-з	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой за 2 раза Цена:29,6+II,4х3	I00м2	I,48	63,8	-	-	94	-	-	-
6.	I6-II6 25-I3-д I6-II7 25-I3-е	Покрытие асфальтобетонное толщиной 40 мм Цена: 0,9I+0,I42х3	м2	I48,45	I,34	-	-	I99	-	-	-
		Фундаменты ФОМ-I									
7.	I2-20 20-3-а	Монолитные бетонные фундаменты из бетона М-I50 Цена:25,7+(2I,9-20)х хI,02	м3	0,66	27,64	-	-	I8	-	-	-
8.	I2-40 20-5-а	Анкерные болты в монолитных фундаментах	т	0,0I2	469	-	-	6	-	-	-
		ИТОГО по разделу	руб	-	-	-	-	I288			
		ИТОГО по надземной части	руб	-	-	-	-	24I63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО по смете	руб	-	-	-	-	26569			
		в т.ч. металлокон-струкции	руб	-	-	-	-	1379			
		Накладные расходы на строительные работы 16,5%	руб	-	-	-	-	4157			
		Накладные расходы на металлоконструкции 8,3%	руб	-	-	-	-	114			
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	30840			
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	1858			
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	32698			

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

КАЛЬКУЛЯЦИЯ № I

На устройство распашных ворот 3,6х3 по шифру 4I-74 в.I,2

Составлена в ценах I969г Сметная стоимость 537,I0 руб.

№ п/п	№ укрупненных сметных норм, един. расц. шифры, норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в том числе экспл. машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная заработная плата	в т.ч. заработная плата	Нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	I5-2I6 23-4I-а	Устройство ворот панельной конструкции	м2	II,26	2,8I	-	-	3I,64	-	-	-
2.	ц.Iч.Пр.2 п.I32 доп.в.8 стр.72	Стоимость металлоконструкций рамы ворот Цена:667-I6I,2	т	0,394	505,8	-	-	I99,29	-	-	-
3.	ц.Iч.Пр.2 п.I32 доп.в.8 стр.72	То же, металлоконструкций полотен ворот Цена: 667-I6I,2	т	0,I88	505,8	-	-	95,09	-	-	-
4.	I5-49 23-8-б	Уплотнение ригеля фибролитом	м2	0,72	2,II	-	-	I,52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5.	I7-325 27-29-а	Затирка фибролита цементным раствором по сетке с ее устройством	м2	0,72	2,7I	-	-	I,95	-	-	-
6.	ц.Iч.Iр.I п.468	Приборы для открывания ворот	кг	9,5	0,37	-	-	3,52	-	-	-
7.	I5-2II 23-40-а	Заполнение полотен ворот листовой сталью	м2	9,I5	0,77	-	-	7,05	-	-	-
8.	ц.Iч.I п.7I2	Стоимость листовой стали		0,43I	I05	-	-	45,26	-	-	-
9.	ц.Iч.I п.825	Стоимость сукна	м2	9,I5	4,I9	-	-	38,34	-	-	-
I0.	II-449-68 I9-25-г	Укладка гернита по периметру рамы ворот за 2 раза	м	22,66	0,85	-	-	I9,26	-	-	-
II.	II-446 I9-25-а	Расшивка швов цементным раствором	м	22,66	0,I	-	-	2,27	-	-	-
I2.	II-448-68 I9-25-в	Герметизация филенок полотен прокладками насухо	м	I9I	0.06	-	-	II,46	-	-	-
I3.	I9-I45 28-I0-д	Обшивка сеткой верхней части ворот	м2	I,73	0,79	-	-	I,37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	ц.Iч.I п.508	Стоимость резины рулонной	кг	3,67	0,97	-	-	3,56	-	-	-
I5.	ц.Iч.I п.I06 стр.I98	Стоимость резины губчатой технической	кг	I,54	I,I3	-	-	I,74	-	-	-
I6.	ц.Iч.I п.I039 доп.в.4	Стоимость резины профильной	кг	3I	2,38	-	-	73,78	-	-	-
		ИТОГО за I шт	руб.	-	-	-	-	537,I0		-	-

Составила инженер Антонова

Проверила рук.группы Черевникова

19777-03

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000т

На приобретение и монтаж электроосвещения

Т.П. 705-1-163.84 А-IУ

Основание: чертежи ЭМ-I,2-,А-I
Составлена в ценах I969-72г.

Сметная стоимость 0,73 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования тыс.руб.
б) монтажных работ 0,73 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (вместимость) 0,73 руб.
Iм2 общей площади здания I,I2 руб.
Iм3 объема здания 0,22 руб.

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общий	Сметная стоимость единицы в руб. оборудования	Сметная стоимость единицы в руб. монт.работ всего	Сметная стоимость единицы в руб. монт.работ в том числе основная заработная плата	Сметная стоимость единицы в руб. монт.работ в том числе эксп.машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтаж.работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж.работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтаж.работ в том числе эксп.машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-70I7	Установка светильников на кронштейне	шт	43	-	-	-	4,28	0,688	0,62I 0,253	-	I84	30	27 II
2.	8-7088	Установка ящика ЯТП-0,25	шт	I	-	-	-	3,3I	I,I7	0,0352 0,0I23	-	3	I	-

32

19727-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	8-7003	Установка выключателя брызгозащищенного	шт	I8	-	-	-	2,33	0,354	-	-	42	6	-
4.	8-60I6	Установка ящика ЯВП-3-I5	шт	I	-	-	-	4,2I	I,62	0,04 0,0I	-	4	2	-
5.	8-7077	Монтаж светильника местного освещения	шт	I	-	-	-	0,789	0,4I5	0,0059 0,002	-	I	-	-
6.	8-437I	Затягивание первого провода в кронштейны	м	92	-	-	-	0,0686	0,0269	0,0I98 0,008I	-	6	2	2 I
7.	8-4403	То же, каждого последующего	м	92	-	-	-	0,0237	0,0I3I	-	-	2	I	-
8.	8-42II	Прокладка кабеля сечением 2,5мм2 с креплением скобами в пожароопасных помещениях	м	I37	-	-	-	I,24	0,3I7	0,202 0,08I8	-	I70	43	28 II
9.	8-4208	То же, в помещении с нормальной средой	м	88	-	-	-	0,955	0,3I7	0,202 0,08I8	-	84	28	I8 7
I0.	8-I9I5	Герметизация проходов через стену	шт	I	-	-	-	I,92	0,36	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II.	8-4209	Прокладка кабеля сечением до 6мм2 с креплением скобами в нормальной среде	м	I0	-	-	-	0,983	0,327	0,2II / 0,0855	-	I0	3	2 / I
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	508	II6	77 / 30
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	30		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	538		
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.2-3I9	Ящик ЯВП-3-I5 I0xI,05I	шт	I	-	-	-	I0,5I	-	-	-	II	-	-
2.	29-09-0I доп.I2	Светильник подвесной НСП02xI00/р54 2x0,98xI,078	шт	43	-	-	-	2,II	-	-	-	9I	-	-
3.	I5-I5 п.7-038	Лампа накаливания Б220-I00 0,098xI,086	шт	43	-	-	-	0,I06	-	-	-	5	-	-
4.	I5-09 т.3-037	Кабель АВВГ сечением 2x2,5мм2 0,I22xI,097	м	200	-	-	-	0,I34	-	-	-	27	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5.	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3х2,5мм2 0,I7хI,097	м	30	-	-	-	0,I86	-	-	-	6	-	-
6.	I5-09 т.3-038	То же, сечением 3х4+Iх2,5мм2 0,2хI,2хI,097	м	I0	-	-	-	0,263	-	-	-	3	-	-
7.	I5-09 т.5-00I	Провод АПВ-0.66 сечением 2,5мм2 0,024хI,I09	м	I90	-	-	-	0,026	-	-	-	5	-	-
8.	п.Iч.I п.I4	Труба водогазопроводная диаметром 20х2,5 мм	м	50	-	-	-	0,3	-	-	-	I5	-	-
9.	I5-I7 п.2-346	Ящик ЯТП-0,25 I2,7хI,077	шт	I	-	-	-	I3,68	-	-	-	I4	-	-
I0.	I5-07 п.I-0II	Светильник НКПОIх60 4,7хI,082	шт	I	-	-	-	5,09	-	-	-	5	-	-
II.	I5-I5 п.I7-009	Лампа местного освещения 0,I45хI,074	шт	I	-	-	-	0,I6	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I82		
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I93		
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	73I		

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Яковлева
Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью 1000т
На приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: чертежи № ЭМ-I,2, А-I
Составлена в ценах 1969-82г

Сметная стоимость 0,04 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования
б) монтажных работ 0,04 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (вместимость) 0,04 руб.
1м2 общей площади 0,06 руб.
1м3 объема здания 0,01 руб.

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общая	Сметная стоимость единицы в руб. оборудования	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж. работ всего	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж. работ в том числе основная заработная плата	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж. работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтаж. работ всего	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, руб. монтаж. работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. заработная плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	8-5903	Установка ящика однофидерного ЯВЗ-3I-I	шт	I	-	-	-	5,64	I,68	0,09 0,03	-	6	2	-
		Подготовка к включению аппаратуры, устанавливаемой в шкаф (комплектно с агрегатом АИР-20)												

19422-05

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	8-6700	Подготовка к включению выключателя автоматического АЕ-2000	шт	I	-	-	-	2,42	I,04	-	-	2	I	-
3.	8-6725	Подготовка к включению магнитного пускателя	шт	I	-	-	-	I,I	0,5	-	-	I	I	-
4.	8-67I5	То же, кнопочного поста управления	шт	I	-	-	-	I,23	0,47	-	-	I	-	-
5.	8-6687	То же, предохранителя ПРС	шт	2	-	-	-	0,58	0,22	-	-	I	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II	4	-
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I		
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2		
		Материалы не учтенные ценником												
I.	I5-I7 п.2-258	Ящик ЯВЗ-3I-II 2,3хI,05I	шт	I	-	-	-	24,I7	-	-	-	24	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24		
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I		
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	25		
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	37		

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Яковлева
Проверила рук.группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью 1000 т

На приобретение и монтаж слаботочных устройств

Основание: чертежи № СС-I,А-I
Составлена в ценах 1969-82г

Сметная стоимость 0,26 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования
б) монтажных работ 0,26 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (вместимость) 0,26 руб.
1м2 общей площади здания 0,40 руб.
1м3 объема здания 0,08 руб.

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм. прейск. ценника и № позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто единицы	Вес брутто общая	Сметная стоимость единицы в руб. оборудования	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж работ всего	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж работ в том числе основная заработная плата	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата	Общая стоимость, в руб. оборудования	Общая стоимость, в руб. монтаж работ всего	Общая стоимость, в руб. монтаж работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость, в руб. монтаж работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I.Монтажные работы												
I.	I0-704I	Извещатель пожарной сигнализации ДТЛ	шт	55	-	-	-	0,52	0,29	-	-	29	I6	-
2.	8-4I74	Прокладка провода на тросе	м	250	-	-	-	0,68	0,II4	0,0898 0,0308	-	I70	29	22 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	I0-7242	Коробка ответвительная УК-2П	шт	8	-	-	-	0,769	0,26	-	-	6	2	-
4.	II-I59I	Монтаж коробки КСК-8	шт	I	-	-	-	6,05	3,25	0,2I / 0,06	-	6	3	-
5.	8-4360	Монтаж металлорукава диаметром 20 мм	м	I0	-	-	-	0,487	0,I26	0,092 / 0,03I7	-	5	I	I
6.	II-I579	Монтаж резисторов и диодов	шт	5I	-	-	-	0,I5	0,08	-	-	8	4	-
7.	8-2794	Защита кабеля металлическим желобом	м	2,8	-	-	-	0,65	0,I5	0,5 / 0,02	-	2	-	I
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	226	55	2I / 9
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I4		
		ИТОГО по разделу I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	240		
		Материалы, не учтенные ценником												
I.	24-02 п.04-059	Извещатель ДТЛ 0,I4xI,076	шт	55	-	-	-	0,I5	-	-	-	8	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2.	I5-09 т.II2	Провод ТРВ 0,0I9xI,I09xI,2	м	250	-	-	-	0,025	-	-	-	6	-	-
3.	24-05 п.I-389	Коробка КСК-8 2,2xI,086	шт	I	-	-	-	2,39	-	-	-	2	-	-
4.	24-I6--49 п.I-05I	Металлорукав РЗ-Ц-Х-22 0,2IxI,066	м	I0	-	-	-	0,22	-	-	-	2	-	-
5.	36-08 п.2-026	Диод Д-226Г 0,08xI,076	шт	50	-	-	-	0,09	-	-	-	5	-	-
6.	I6-0I ч.II п.2-0II5 прим.	Резистор =5,6 ком. 0,034xI,076	шт	I	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23		
		Плановые накопления 6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I		
		ИТОГО по II разд.	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	24		

СВОДКА ЗАТРАТ

I.	Оборудования	руб.	
2.	Монтажных работ	руб.	264
	ВСЕГО по смете	руб	264

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Шибалина
Проверила рук. группы Сачкова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000т
На приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: чертежи № ТХ-I,А-I
Составлена в ценах I969-82г

Сметная стоимость 42,62 тыс.руб.
в том числе:
а) оборудования 42,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете
Стоимость на:
Расчетную единицу (вместимость) 42,62 руб.
Iм2 общей площади здания 65,59 руб.
Iм3 объема здания I2,88 руб.

№ п/п	Наимен. укрупн. показат. и норм прейск. ценника и №№ позиций	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Единица измерения	Количество	Вес брутто нетто единицы	Вес брутто нетто общий	Сметная стоимость единицы в руб. оборудования	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж.работ всего	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж.работ в том числе основная заработная плата	Сметная стоимость единицы в руб. монтаж.работ в том числе эксп.машин в т.ч. заработная плата	Общая стоимость,руб оборудования	Общая стоимость,руб монтаж.работ всего	Общая стоимость,руб монтаж.работ в том числе основная заработная плата	Общая стоимость,руб монтаж.работ в том числе эксп.машин в т.ч. з/пл
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	I9-06 п.2I-007 I98Iг	Электропогрузчик аккумуляторный во взрывозащищенном исполнении ЭПВ-I,25 серия 6I2	шт	I	2,85	2,85	4060	-	-	-	4060	-	-	-
2.	24-I8-3 п.33	Поддон складной ПС-I размером I200х800х950 мм	шт	I334	0,07	II2,0	23	-	-	-	30682	-	-	-

19737-03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3.	2I-03 п.I3-008 I982	Агрегат для растаривания и измельчения слежавшихся минеральных удобрений АИР-20 с приводом от электродвигателя размером 3900х5I50х2750	шт	I	2,33	2,33	2680	-	-	-	2680	-	-	-
4.	24-02 п.03-0I3	Огнетушитель химический воздушнопенный	шт	I4	-	-	3,I5	-	-	-	44	-	-	-
5.	ССНиЗ том 2 вып.I стр.59	Ящик для песка размером 500х500х хI000 мм	шт	7	-	-	2I	-	-	-	I47	-	-	-
		ИТОГО	руб	-	-	-	-	-	-	-	376I3			
		Наценка сельхозтехники I3,3%	руб	-	-	-	-	-	-	-	5003			
		ВСЕГО по смете	руб	-	-	-	-	-	-	-	426I6			

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Куранова
Проверила рук.группы Сачкова

В Е Д О М О С Т Ь

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту склада для хранения аммиачной селитры вместимостью I000 тонн

№ п/п	Наименование ресурсов	Кол-во
I	2	3
	Общестроительные работы	
	Подземная часть	
I.	Затраты труда, чел.час	I02I,73
2.	Заработная плата, руб.	486
3.	Строительные машины, руб.	42,54
4.	Строительные машины, м/см	I5.65
	Надземная часть	
5.	Затраты труда, чел-час	4437,I3
6.	Заработная плата, руб	2II3
7.	Строительные машины, руб	259,09
8.	Строительные машины, м-см	I6,25
	ИТОГО: общестроительные работы	
9.	Затраты труда, чел-час	5I58,86
I0.	Заработная плата, руб.	2599
II.	Строительные машины, руб	30I,63
I2.	Строительные машины, м-см	3I,90
	Монтажные работы	
	Электроосвещение	
I.	Затраты труда, чел-ч	266
2.	Заработная плата, руб	II5
3.	Строительные машины, руб	47
	Силовое электрооборудование	
I.	Затраты труда, чел-ч	9
2.	Заработная плата, руб	4
3.	Строительные машины, руб	-
	Прочие работы	
	Слаботочные устройства	
I.	Затраты труда, чел-ч	I46
2.	Заработная плата, руб	55
3.	Строительные машины, руб	I4

Главный инженер проекта Курочкин
Начальник отдела Платонов
Составила инженер Антонова
Проверила рук.группы Черевникова

gost.e-ecolog.ru