ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-267.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

Ц00523-05

				Привязан
Инв. №				

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-7-267.87

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ I8 МЕТРОВ

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

Стоимость:

общая	- 46,85 тыс.руб.
строительно-монтажных работ	- 32,83 тыс.руб.
I куб.м здания	- 37,97 руб.
I кв.м общей площади	- 286,37 руб.

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"Куйбышевский Промзернопроект"

УТВЕРЖДЕН ГлавУПКС МИНХЛЕБОПРОДУКТОВ СССР
Приказ № 25-2-9/483 от II августа I986 г.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
"Куйбышевским Промзернопроектом"
Приказ № 22 от 26 сентября I986 г.

Главный инженер института	В.И.Денисов
Главный инженер проекта	Р.М.Резник
Начальник сметного отдела	Л.А.Косырева

Привязан

Инв.№

4I6-7-267.87(У)

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Номера смет	Наименование	Стр.
	Пояснительная записка	3
I-3	Объектная смета на автомобильные весы грузоподъемностью 60 тонн на один проезд с длиной платформы I8 метров	4
I-4	То же, на вариант фундаментов из блоков УДБ	6
I-6	То же, на вариант фундаментов из обычных бетонных блоков	8
I-I	Локальная смета на общестроительные работы автовесов грузоподъемностью 60 тонн на один проезд длиной платформы I8 метров	I0
	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	32
I-5	Локальная смета на общестроительные работы автовесов грузоподъемностью 60 тонн на один проезд длиной платформы I8 метров (вариант фундаментов из блоков УДБ)	39
	Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-5	62
I-2	Локальная смета на общестроительные работы автовесов грузоподъемностью 60 тонн на один проезд длиной платформы I8 метров (вариант фундаментов из обычных бетонных блоков)	68
	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-2	89
2-I	Локальная смета на приобретение и монтаж технологического оборудования	95
3-I	То же, на отопление	98
4-I	То же, на электроосвещение	I02
4-2	То же, на слаботочные устройства	I09
4-3	То же, на пожарную сигнализацию	II6
	Ведомость потребности в производственных ресурсах	II9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией по типовому проектированию СН 227-82 в ценах и нормах, введенных с I января I984 года.

Сметная стоимость определена по сборникам единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы для первого подрайона первого территориального района.

Стоимость материалов и изделий определена по сборнику сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденному распоряжением исполкома Мособлсовета от 7 января I983 года № 22р.

Накладные расходы приняты в следующих размерах:

- общестроительные работы	- I6,5%
- металлоконструкции	- 8,6%
- внутренние сантехнические работы	- I3,3%
- плановые накопления	- 8,0%

Стоимость оборудования определена по прейскурантам оптовых цен на машины и оборудование, введенных в действие с I января I982 года.

Сметная стоимость оборудования включает затраты на:

- транспортные расходы	
- наценку снабженческо-сбытовых организаций	- 5%
- тару и упаковку	- 2%
- заготовительно-складские расходы	- I,2%

Составил руководитель группы Н.Г.Прокофьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

23669

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
416-7-267.87

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 46,85 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 46,85 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1-3

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 46,85 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,06 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,95 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1233,80 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	Ч СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ. СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-1	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	31,28	-	-	-	31,28	-	3,55	2,61	25,35
2	2-1	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	,10	,43	13,97	-	14,50	-	,32	,22	11,75
3	3-1	-ОТОПЛЕНИЕ	,45	-	-	-	,45	-	,04	,03	,36
4	4-1	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,34	-	-	,34	-	,06	,04	,28
5	4-2	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,22	,05	-	,27	-	,08	,05	,22
6	4-3	-ПОЖСИГНАЛИЗАЦИЯ	-	,01	-	-	,01	-	,01	-	,01

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 23669

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73		-ИТОГО	31,83	1,00	14,02	-	46,85	-	4,06	2,99	37,97

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Р.М.РЕЗНИК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.А.КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ С.А.БАЛАНДИНА

ПРОВЕРИЛ Н.Г.ПРОКОФЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1)

23757

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 49,71 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА

ПОДРЯДЧИК----------

" " 198 Г.

СМЕТА В СУММЕ 49,71 ТЫС.РУБ.

УТВЕРЖДЕНА

ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 1-4

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЛОКОВ УДБ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 49,71 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,91 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,48 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1233,88 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1,1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-5	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	34,14	-	-	-	34,14	-	4,60	3,14	27,67
2	2-1	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	,10	,43	13,97	-	14,50	-	,32	,22	11,75
3	3-1	-ОТОПЛЕНИЕ	,45	-	-	-	,45	-	,04	,03	,36
4	4-1	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,34	-	-	,34	-	,06	,04	,28
5	4-2	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,22	,05	-	,27	-	,08	,05	,22
6	4-3	-ПОЖСИГНАЛИЗАЦИЯ	-	,01	-	-	,01	-	,01	-	,01

Программный комплекс АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

23757

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.	Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7*		-ИТОГО	34,69	1,00	14,02	-	49,71	-	4,91	3,48	40,29

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Р.М.РЕЗНИК

НАЧАЛЬНИК СМЕТНОГО ОТДЕЛА Л.А.КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ С.А.БАЛАНДИНА

ПРОВЕРИЛ И.Г.ПРОКОФЬЕВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕО (РЕДАКЦИЯ 6.1) 23758

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 3

СМЕТА В СУММЕ 45,39 ТЫС.РУБ. СМЕТА В СУММЕ 45,39 ТЫС.РУБ.

СОГЛАСОВАНА УТВЕРЖДЕНА

ПОДРЯДЧИК---------- ЗАКАЗЧИК----------

" " 198 Г. " " 198 Г.

О Б Ъ Е К Т Н А Я С М Е Т А 1-6

НА СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЕСОВ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 45,39 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4,40 ТЫС.ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,04 ТЫС.РУБ.
ОБЪЕМ И РАСЧЕТНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ 1233,80 М3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ, ВВЕДЕННЫХ С 1.1 1984Г.

N ПП.	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.					НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЫС.РУБ.	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЫС. ЧЕЛ.-Ч	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ТЫС.РУБ.	ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ РУБ.
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ, ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1-2	-ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	29,82	-	-	-	29,82	-	3,89	2,78	24,17
2	2-1	-ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	,10	,43	13,97	-	14,50	-	,32	,22	11,75
3	3-1	-ОТОПЛЕНИЕ	,45	-	-	-	,45	-	,04	,03	,36
4	4-1	-ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ	-	,34	-	-	,34	-	,06	,04	,28
5	4-2	-СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА	-	,22	,05	-	,27	-	,08	,05	,22
6	4-3	-ПОЖСИГНАЛИЗАЦИЯ	-	,01	-	-	,01	-	,01	-	,01

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

23758

N пп.	N смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					Норма-тивная условно-чистая продукция тыс.руб.	Норма-тивная трудо-емкость тыс. чел.-ч	Сметная заработная плата тыс.руб.	Показатели единичной стоимости руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7		Итого	30,37	1,00	14,02	-	45,39	-	4,40	3,04	36,79

Главный инженер проекта Р.М.Резник

Начальник сметного отдела Л.А.Косырева

Составил С.А.Баландина

Проверил Н.Г.Прокофьева

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

16342

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ| АР1=5,КК1=19,НАКЛАД.16,5,8
БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО 1.1 РАЙОНУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 31,281 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3551 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,606 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1233,80
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 25,35 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНАЯ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ.4, П.1.11 К=1.1 К=1.05 ТАБЛ=29=1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,04	36,59 12,39	36,59	1	-	1 17,84	-	1
2	Е1-237 ТЕХ.4, П.1.11 К=1.1 К=1.05 К=2 ТАБЛ 29-8	ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М 1000М3	0,04	62,00 22,36	62,00	2	-	2 32,20	-	1
3	ЕС-310 СТР.5 П.9	ПОГРУЗКА И ЗАГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	50,40	0,31	-	16	-	-	-	-
4	С310=1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	50,40	0,30 0,06	-	15	3	- 0,09	-	5
		ЦЕНА 0,29Х1,02								
5	Е1-194 ТЕХ.4	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ	0,04	11,48	10,04	1	-	2,63	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			"	4,49	"
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	25-1									
6	Е1-101	РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,51	192,30	182,10	99	5	93	28,60	11
	ТЕХ,4	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		"	"			"	"	"
	П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		10,20	53,46			27	76,98	40
	К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	К=1,1	ПОГРУЗКОЙ НА								
	ТАБЛ	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	23-2	ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-231	ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В	0,03	44,16	44,16	1	"	1	"	"
	ТЕХ,4	КОТЛОВАНЕ БУЛЬДОЗЕРОМ С		"	"			"	"	"
	П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		"	15,01			"	21,61	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	29-2									
8	Е1-238	ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,03	69,93	69,93	2	"	2	"	"
	ТЕХ,4,	ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ		"	"			"	"	"
	П,1,11	НА 20М		"	23,73			1	34,17	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	К=2									
	ТАБЛ									
	29-9									
9	Е1-948	ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,10	115,20	"	12	12	"	228,00	23
	ТЕХ,4	ВРУЧНУЮ		"	"			"	"	"
	П,3,67	100М3		115,20	"			"	"	"
	К=1,2									
	П,3,72									
	К=0,8									
	ТАБЛ									
	29-2									
10	Е1-180	ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ	0,04	151,76	143,75	6	"	6	16,20	1
	ТЕХ,4	ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА		"	"			"	"	"
	П,1,11	АВТОСАМОСВАЛЫ		8,01	42,24			2	60,83	2
	К=1,2	1000М3								
	К=1,1									
	П,1,17									
	ТАБЛ									
	23-1									
11	С310-3	ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ	603,75	0,43	"	260	54	"	0,13	70
		Т		"	"			"	"	"
				0,09	"			"	"	"
		ОБЪЕМ[345.1,75								
12	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	364,00	0,29	"	186	22	"	0,09	33
		Т		"	"			"	"	"
				0,06	"			"	"	"
		ОБЪЕМ[208.1,75								
13	Е1-195	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,55	14,15	12,29	8	1	7	3,23	2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ.4	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1.11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			2	5,49	3
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	25-2									
14	Е1-181	=ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,21	192,30	182,10	40	2	38	20,60	4
	ТЕХ.4	ЗАСЫПКИ								
	П.1.11	1000М3		10,20	53,46			11	76,98	16
	К=1,2									
	К=1,1									
	ТАБЛ									
	23-2									
15	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	364,00	0,29	=	106	22	=	0,09	33
		Т								
				0,06	=			=	=	=
		ОБЪЕМ:208.1.75								
16	Е1-257	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,15	20,46	20,46	3	-	3	=	=
	ТЕХ.4	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО								
	П.1.11	10М		=	6,92			1	9,96	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	31-2									
17	Е1-268	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,15	11,69	11,69	2	-	2	=	=
	ТЕХ.4	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	П.1.11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		=	3,97			1	5,72	1
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	К=1,05	1000М3								
	ТАБЛ									
	31-13									
18	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,62	46,00	=	29	29	=	99,30	62
	ТАБЛ	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
	81-2	ГРУППЫ		46,00	=			=	=	=
		100М3								
19	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,46	9,69	3,49	14	9	5	11,20	16
	ТАБЛ	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			3	3,30	5
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			723	159	160		268

			РУБ,					49		72
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			723	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			116	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			=	19	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			66	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			905	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			=	227	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			905	=	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=			350
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	227	=			=
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
20	Е11-2 ТАБЛ 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,45	43,30 3,57	0,99 0,30	63	5	1 =	7,19 0,39	10 1
21	Е11-11 ТАБЛ 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-50 М3 ЦЕНА 129,3-(26,3-25,3),1,02=28,28	16,40	28,28 1,62	= =	464	27	= =	2,98 =	48 =
22	Е7-21 ТАБЛ 2-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ДНИЩА ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПЗ-2 ШТ	14,00	0,06 0,97	1,33 0,47	113	14	19 7	1,63 0,81	23 9
23	608-70008 ССЦ П.9-105 ПРИМЕН	-ПЛИТЫ ДНИЩА ПЗ-2 ИЗ БМ-300 М3 ОБЪЕМ 1,46,14=20,44 ЦЕНА 148,5+0,82,2=50,14	20,44	50,14 =	= =	1025	=	= =	= =	= =
24	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	13,72	22,90 =	= =	314	=	= =	= =	= =
25	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	11,94	25,00 =	= =	299	=	= =	= =	= =
26	Е7-27 ТАБЛ 2-10	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЗ-1-1 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 8М2 ШТ	12,00	18,30 3,26	5,43 1,92	220	39	65 23	5,35 2,48	64 30
27	608-10573 ССЦ П.8-364	-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПЗ-1-1 ИЗ БМ-300 М3 ОБЪЕМ 2,4,12=28,8	28,80	64,00 =	= =	1843	=	= =	= =	= =
28	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	13,94	22,90 =	= =	319	=	= =	= =	= =
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	27,87	25,00 =	= =	677	=	= =	= =	= =
30	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	12,36	41,30 =	= =	510	=	= =	= =	= =
31	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	12,36	17,80 =	= =	220	=	= =	= =	= =
32	Е7-25 ТАБЛ 2-8	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЗ-41 ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2 ШТ	6,00	14,50 2,67	4,66 1,66	87	16	28 10	4,39 2,14	26 13
33	Е7-23 ТАБЛ	-УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЗ-41 ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 5М2	7,00	11,00	1,75	77	9	12	2,12	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2=6	ШТ		1,26	0,61			4	0,79	6
34	608-70135 СОЦ П,9=272 ПРИМЕН	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЗ=41 ИЗ БН=300	26,13	60,34	=	1577	=	=	=	=
		М3		=	=			=	=	=
		ОБЪЕМ|2,01,13=26,13 ЦЕНА258,7+0,82,2=60,34								
35	С147-1	=АРМАТУРА А-1	3,69	22,90	=	85	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
36	С147-8	=АРМАТУРА А-3	17,11	25,00	=	428	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
37	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	8,72	41,30	=	360	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
38	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	8,72	17,80	=	155	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
39	Е6-16 ТАБЛ 1-16	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ ДНИЩА УМ=1=2ШТ,УМ=2	10,90	30,90	0,77	337	11	9	1,87	20
		М3		1,00	0,23			3	0,30	3
		ОБЪЕМ|2,8,2+5,1+4,2=10,9								
40	С124-3-22	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	1,17	270,00	=	316	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
41	С124-3-25	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,09	270,00	=	294	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
42	Е6-83 ТАБЛ 9=7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,07	441,00	1,40	31	9	0	210,00	15
		Т		124,00	0,42			=	0,54	=
43	Е6-95 ТАБЛ 11-6	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ СТЕН УМ=5=6ШТ ИЗ БЕТОНА М=200	0,96	46,44	1,24	45	5	1	8,82	8
		М3		4,96	0,37			=	0,48	=
		ОБЪЕМ|0,16,6=0,96								
44	С124-16-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,01	270,00	=	3	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
45	С124-18-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,04	285,00	=	11	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
46	Е6-170 ТАБЛ 15-11	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ УЧАСТКИ УМ=4=2ШТ ИЗ БЕТОНА М=200	3,20	53,30	1,12	171	25	3	13,50	43
		М3		7,85	0,34			1	0,44	1
		ОБЪЕМ|1,6,2=3,2								
47	С124-7-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,17	255,00	=	43	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	С124-2-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,09	286,00	"	26	"	"	"	"
49	Е6-161 ТАБЛ 15-2	МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РАМА Р-1 ИЗ БЕТОНА М-200 М3	7,20	50,50 8,76	1,21 0,36	364	63	9 3	14,70 0,46	106 3
50	С124-7-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,05	253,00	"	13	"	"	"	"
51	С124-7-20	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 20ММ	0,19	253,00	"	48	"	"	"	"
52	С124-9-12	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,18	286,00	"	51	"	"	"	"
53	С124-9-22	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	0,46	286,00	"	132	"	"	"	"
54	Е6-83 ТАБЛ 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	441,00 124,00	1,40 0,42	35	10	" "	210,00 0,54	17 "
55	Е6-177 ТАБЛ 16-5	МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-1 ИЗ БМ-200 М3	4,80	52,90 7,92	1,28 0,38	254	58	6 2	13,90 0,49	67 2
56	С124-12-16	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,09	325,00	"	29	"	"	"	"
57	С124-12-8	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,20	325,00	"	65	"	"	"	"
58	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,20	32,10	"	7	"	"	"	"
59	Е6-5 ТАБЛ 1-5	МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1-4ШТ, ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ М3	6,51	38,90 3,63	0,59 0,18	253	24	4 1	6,66 0,23	43 1
		ОБЪЕМ 1,73,4=6,92								
60	С124-1-6	АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	270,00	"	5	"	"	"	"
61	С124-3-16	АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,25	270,00	"	68	"	"	"	"
62	Е6-83 ТАБЛ 9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00 124,00	1,40 0,42	13	4	" "	210,00 0,54	6 "
63	Е7-17	СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ 100М2	0,07	62,39 0,69	0,99 0,30	5	"	" "	1,40 0,39	" "
		ЦЕНА 149+(28,1-21,9),2,16=62,39								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е7-5 ТАБЛ 1-5	=УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ:Ф01=4ШТ,Ф02 ШТ	16,00	3,20 0,75	2,45 0,89	51	12	39 14	1,32 1,15	21 18
65	608-70008 ССЦ П.9-97	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	0,96	52,40 "	"	50	"	"	"	"
66	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,05	22,90 "	"	1	"	"	"	"
67	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	25,00 "	"	4	"	"	"	"
68	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30 "	"	3	"	"	"	"
69	608-70008 ССЦ П.9-104	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф01=4ШТ,Ф02 М3	3,74	54,20 "	"	203	"	"	"	"
70	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90 "	"	3	"	"	"	"
71	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,64	25,00 "	"	16	"	"	"	"
72	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,41	41,30 "	"	17	"	"	"	"
73	608-70009 ССЦ П.9-110	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	0,56	54,70 "	"	31	"	"	"	"
74	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,12	22,90 "	"	3	"	"	"	"
75	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,14	25,00 "	"	3	"	"	"	"
76	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,07	41,30 "	"	3	"	"	"	"
77	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15 100КГ	3,13	41,30 "	"	129	"	"	"	"
78	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,13	17,80 "	"	56	"	"	"	"
79	С147-29	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А 100КГ	1,46	41,30 "	"	60	"	"	"	"
80	Е6-73-1 ТАБЛ 8-2	=ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,09	103,04 25,30	0,90 0,27	9	2	44,80 8,35		4
81	Е6-74-1	=ДОБАВЛЯЕТСЯ 60ММ ИЗМЕНЕНИЯ	0,09	247,80	"	22	"	"	13,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=6	ТОЛЩИНЫ								
	ТАБЛ	100М2		"	"			"	"	"
	8-3									
82	Е13-103	"ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,54	7,43	0,36	11	4	"	4,58	7
	ТАБЛ	БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ								
	14-1	СЛОЙ		2,71	0,11			"	0,14	"
		100М2								
83	Е8-27	"БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	1,54	90,00	1,50	139	30	3	33,60	52
	ТАБЛ	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
	4-7	ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			1	0,58	1
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
84	Е11-67	"УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	1,28	123,00	1,74	158	26	3	40,20	52
	ТАБЛ	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
	11-1	" 100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
85	Е11-68	"УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ	1,28	31,60	0,56	41	2	1	1,06	1
	К=2	100М2								
	ТАБЛ			1,18	0,16			"	0,21	"
	11-2									
86	Е11-77	"ВЫЛЕЗЖЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ	1,28	9,63	0,88	13	10	"	12,60	16
	ТАБЛ	ПОЛА								
	11-11	100М2		7,86	0,82			"	0,83	"
87	Е9-46	"МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,04	59,38	32,10	2	1	1	22,60	1
	ТЕХ,4,Т,2	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С								
	К=1,1	ОГРАЖДЕНИЕМ		15,18	11,80			"	15,22	1
	ТАБЛ	Т								
	7-1									
88	С121-1975	"МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ОТРЕМЯНКИ	0,04	350,00	"	14	"	"	"	"
	ТЕХ,4,Т,3	СГ=1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т		"	"			"	"	"
		ЦЕНА(358-8=350								
89	Е6-85	"УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	0,06	329,00	1,70	20	1	"	21,10	1
	ТАБЛ	МН=27								
	9-9	Т		12,40	0,39			"	0,50	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			12517	387	204		667
			РУБ,					70		98
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			12501	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			2068	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		107
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			"	371	"		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			1164	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			15725	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		942
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			"	827	"		"
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			16	"	"		"
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			1	"	"		"
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			1	"	"		"
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			18	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			15743	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		944
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	828	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			13240	546	364		935
			РУБ,					119		162
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			13224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2176	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		197
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			-	390	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1230	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			16630	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1054	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		16648	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1294	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			1055	-	-	-	-
		Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС И ПОКРЫТИЕ								
90	Е7-73 ТАБЛ 6-1-16	УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЗЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М К=0=6-1	9,00	9,53 4,16	1,82 0,66	86	57	16 6	7,81 0,85	63 8
		ШТ								
91	608-70001 ССЦ П,9-5	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	3,87	80,60 -	- -	312	-	- -	- -	- -
		М3								
92	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,95	22,90 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		100КГ								
93	С147-8	АРМАТУРА А-3	7,76	25,00 -	- -	194	-	- -	- -	- -
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,65	41,30	-	192	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
95	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,95	17,80	-	70	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-10=36ШТ, МС-11	6,28	41,30	-	259	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-25	БОЛТЫ МС13=24ШТ	0,65	57,60	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ	6,93	17,80	-	123	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	Е6-184 ТАБЛ. 12-2	ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ М-200	0,73	44,00	2,89	32	3	1	8,38	6
		М3		4,64	0,63			-	0,81	1
100	Е6-73 ТАБЛ 8-2	ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ	0,04	90,28	0,90	4	1	-	44,80	2
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
101	Е6-76 ТАБЛ 8-2	ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ	0,04	28,60	0,56	1	-	-	1,32	-
		100М2		8,70	0,17			-	0,22	-
102	Е7-94. ТАБЛ 7-2	МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ВЕСОМ 1,15М	5,00	4,50	2,45	23	7	12	2,29	11
		ШТ		1,39	0,89			4	1,15	6
103	608-10063 ССЦ П,8-46	СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	2,25	75,42	-	170	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 10,45Х5=2,25М3								
104	С147-1	АРМАТУРА А3В	3,56	22,90		82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
105	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,87	41,30	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
107	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,87	17,80	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
108	Е7-184 ТАБЛ 11-9	МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ ДО 6М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	9,00	8,02	2,88	72	15	26	2,85	26
		ШТ		1,67	1,84			9	1,34	12
109	608-10331 ССЦ П,8-121	СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ	160,12	6,18	-	990	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)730КГ/М2								
		М2								
110	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8	0,61	41,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
111	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ9,6Х9+6,8Х9								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2780	63	55		108
			РУБ,					19		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2780	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			459	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	63	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			257	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3496	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	165	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
112	Е8-74-7 ТАБЛ 9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 51СМ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,40	32,68	0,30	671	58	16	4,96	101
				2,83	0,24			5	0,31	6
		М3								
113	Е8-75-7 ТАБЛ 9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 51СМ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	13,53	32,58	0,61	441	37	8	4,84	65
				2,77	0,18			2	0,23	3
		М3								
114	Е8-73-7 ТАБЛ 9-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 38СМ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	9,40	33,52	0,68	315	30	7	5,53	52
				3,18	0,20			2	0,26	2
		М3								
115	Е8-36-1 ТАБЛ	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ	2,30	31,70	0,81	73	5	2	3,98	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5-4	ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,10	0,24			1	0,31	1
		М3								
116	Е8-59	АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР		421,00	1,38				54,30	
	ТАБЛ	Т								
	7-3			27,80	0,41				0,53	
117	Е8-189	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,67	42,20	0,23	28	17		45,80	31
	ТАБЛ	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	22-1	ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ		25,40	0,07				0,09	
		100М2ОП								
118	Е8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	0,88	13,10		8	8		21,00	12
	ТАБЛ	КИРПИЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНО								
	7-1	100М2		13,10						
119	Е8-13	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,15	105,41	1,50	15	3		38,10	6
	ТАБЛ	СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
	4-1	ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ РАСТВОР МАРКИ 150		19,60	0,45				0,58	
		100М2								
		ЦЕНА 86,5*6,1Х3,1								
120	Е7-445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ	14,00	0,29	0,15	4	1	2	0,13	2
	ТАБЛ	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И								
	38-10-1,8	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,08	0,06			1	0,08	1
		1ПР2-15,12,14=6ШТ,1ПР38-15,12, 2ДУ								
		ШТ								
121	608-78006	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200	0,42	64,40		27				
	СОЦ	М3								
	П,9-92									
122	С147-3	АРМАТУРА А-3	0,10	25,00		3				
		100КГ								
123	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10		2				
		100КГ								
124	Е7-127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ	1,00	1,55	1,04	2		1	0,81	1
	ТАБЛ	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
	9-1-1,8	5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М		0,46	0,38				0,49	
		БП4-2								
		ШТ								
125	608-78006	СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200	0,41	64,40		26				
	СОЦ	М3								
	П,9-92									
126	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,32	22,90		7				
		100КГ								
127	С147-2	АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,40	22,90		9				
		100КГ								
128	Е7-247	УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	18,00	16,30	5,72	293	73	103	6,60	119
	ТАБЛ	ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПС600,1								
	14-1	2-1ВР2-1-1		4,05	2,86			37	2,66	48
		ШТ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АрС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	608-10367 ССЦ П.8-251	СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М2	140,40	5,92 - -	- - -	831	-	- - -	- - -	- - -
130	Е7-288 ТАБЛ 17-4	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ РК3=9ШТ Т	0,04	328,00 27,80	6,00 1,80	13	1	- -	40,50 2,32	2 -
131	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 100КГ	1,66	41,33 -	- -	69	-	- -	- -	- -
132	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 100КГ	1,66	17,80 -	- -	30	-	- -	- -	- -
133	Е7-668 ПРИМЕН ТАБЛ 47-11-1,8	УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ ОП5-4А ШТ	1,00	0,72 0,59	0,13 0,05	1	1	- -	1,01 0,06	1 -
134	608-70006 ССЦ П.9-97 ПРИМЕН	СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ БН-15Э ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3 М3	0,03	51,58 -	- -	2	-	- -	- -	- -
135	С147-1	АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ, РУБ,		2871	234	139 48		481 61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2871	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		266	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		3609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		3609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	366	-		-
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
136	Е9-121 ПРИМЕН ТЕХ.4 ТАБЛ.2 К=1,1 ТАБЛ 17-4	МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ КАРНИЗА(Б=1=8ШТ) Т	0,67	47,49 18,59	0,68 0,18	32	12	- -	26,58 0,23	18 -
137	С121-1959	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ Т	0,65	213,00 -	- -	138	-	- -	- -	- -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е9-34 ТАБЛ,5-1	=МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ПШП=5,9Х1,75=6ШТ 100М2 ОБЪЕМ|5,9Х1,75Х6	0,62	279,00 69,00	156,00 56,70	173	43	96 31	111,00 65,40	69 41
139	С121-2105 ТЕХ 4, ТАБЛ,3	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЙ И НАШЕЛЬНИКОВ НН-1,НЗ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ОБЪЕМ|(154,4Х6+9Х7,449Х5,6)Х1,01Х1,03Х0,001	1,18	434,00	=	512	=	=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		855	55	96		87
				РУБ,				31		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ|							
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		855	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		74	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,		=	13	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		74	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1003	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	99	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		1003	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,=Ч		=	=	=		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	99	=		=
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		А)ДВЕРНЫЕ								
140	Е10-105 ТАБЛ 20-1	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2 ОБЪЕМ|0,984Х2,085Х3	6,15	1,45 2,55	2,35 2,11	9	3	2 1	8,91 8,14	6 1
141	С122-281 ДОП,В,1 ПРИЛОЖ	=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН021-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	6,15	14,65	=	90	=	=	=	=
142	С111-446-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	2,00	6,73	=	13	=	=	=	=
143	С111-446-1	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ КОМПЛ	1,00	2,97	=	3	=	=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е10-140 ТАБЛ 26-1	=КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	6,15	1,34 0,20	-	8	1	0,36 -	-	2 -
145	Е15-729 ТАБЛ. 201-6	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2 ОБЪЕМ!1,3Х0,675Х3	0,03	196,00 47,90	1,40 0,36	5	1	86,50 0,46	-	2 -
		Б) ОКОННЫЕ								
146	Е10-84 ТАБЛ 14-1	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 М2	3,14	2,99 0,74	0,36 0,11	9	2	1 0,14	1,38 -	4 -
147	0122-159 ПРИМЕН ДОП,В,1 ПРИЛО*, СТР,9 П,105	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2 ЦЕНА!15,10-(1,76Х0,1)	3,14	14,92 -	- -	47	-	- -	- -	- -
148	Е10-85 ТАБЛ,14-2	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2 ОБЪЕМ!2,945,1,76	5,18	1,96 0,52	0,28 0,28	10	3	1 0,10	0,96 1	3 1
149	0122-164 ПРИМЕН ДОП,В,1 ПРИЛО* СТР,9 П,97	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-30,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2 ЦЕНА!13,50-(1,68,0,1)	5,18	13,33 -	- -	69	-	- -	- -	- -
150	Е10-88 ТАБЛ 15-2	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	2,00	0,24 0,24	- -	1	-	- -	0,46 -	1 -
151	С111-436	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	1,00	2,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
152	С111-439	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	1,00	3,87 -	- -	4	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		общественных зданий для трехстворных переплетов без фрамуги независимо от высоты								
				конпл						
153	Е14-36	Заполнение оконных проемов	0,62	486,00	2,66	301	32	1	91,90	57
	примен	профильным стеклом		"	"				"	
	табл	алюминиевого сечения		51,30	0,08			"	1,03	1
	7-1		100м2							
154	Е15-707	Остекление деревянных оконных	0,08	242,00	1,50	20	2	"	46,90	4
	табл	переплетов в жилых и		"	"			"	"	
	201-2	общественных каменных зданиях		25,20	0,45			"	0,58	"
		спаренных переплетов оконным								
		стеклом 3мм								
			100м2							
155	Е10-103	Установка деревянных	0,32	0,92	0,03	8	3	"	0,59	5
	табл	подоконных досок в каменных		"	"			"	"	
	19-2	стенах при высоте проема,м,		0,34	0,01			"	0,01	"
		до 2								
			м2							
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб,			600	47	5		86

			руб,					1		3
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ =	руб,			600	"	"		"
		накладные расходы =	руб,			98	"	"		"
		нормативная трудоемкость в Н,Р, =	чел,-ч			"	"	"		8
		сметная заработная плата в Н,Р, =	руб,			"	16	"		"
		плановые накопления =	руб,			54	"	"		"
		всего,стоимость общестроительных работ =	руб,			752	"	"		"
		нормативная трудоемкость =	чел,-ч			"	"	"		97
		сметная заработная плата =	руб,			"	64	"		"
		итого по разделу 6	руб,			752	"	"		"
		нормативная трудоемкость =	чел,-ч			"	"	"		97
		сметная заработная плата =	руб,			"	64	"		"
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
156	Е12-293	Устройство обмазочной	0,20	26,50	1,48	5	2	"	17,60	4
	табл	пароизоляции покрытий в два		"	"			"	"	
	9-8	слоя из битумной мастики		9,29	0,44			"	0,57	"
			100м2							
157	Е12-299	Устройство выравнивающих	1,87	51,60	0,74	96	14	1	14,30	27
	табл	цементных стяжек толщиной		"	"			"	"	"
	10-1	15мм		7,64	0,22			"	0,28	1
			100м2							
158	Е12-287	Утепление кровли будки	2,80	35,20	0,56	99	4	1	2,54	7
	табл	весовщика пенобетоном		"	"			"	"	"
	9-4	толщиной 140мм		1,28	0,17			"	0,22	1
			м3							
159	Е12-297	Огрунтовка основания из	1,87	7,71	0,19	14	4	"	4,72	9
	табл,9-10	бетона или раствора: битумной		"	"			"	"	"
		грунтовкой		2,34	0,06			"	0,08	"
			100м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
160	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,87	338,00	15,60	631	102	29	95,20	178
	ТАБЛ	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ								
	2-6-2	ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			9	6,05	11
		БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ								
		МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ								
		ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ								
		АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ! ИЗ								
		РУБЕРОИДА РН-350								
		100М2								
161	Е12-289	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,38	49,90	1,30	19	4	-	18,90	7
	ПРИМ	100М2								
	ТАБЛ,			10,70	0,39			-	0,50	-
	9-6									
162	Е12-280	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,34	199,00	0,41	65	16	-	83,00	28
	ТАБЛ	100М2								
	8-5			45,80	0,12			-	0,15	-
163	Е12-299	-СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО	0,02	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
	ТАБЛ	ПАРАПЕТУ								
	10-1	100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
164	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА	3,70	9,43	0,01	35	9	-	4,14	15
	ТАБЛ,	ФАСАДАХ! БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ								
	8-2	100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			965	155	31		275
			РУБ,					9		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ!								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			965	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			89	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		302
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	193	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			1213	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		302
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	193	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
165	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ТАБЛ,1-2	ПОЛЫ ТИП.2								
		100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
166	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,40	29,30	-	158	9	-	2,90	16
	ТАБЛ	БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 ПОД ПОЛЫ								
	1-11	ТИП.2		1,62	-			-	-	-
		М3								
167	Е11-83	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,72	121,00	1,30	87	13	1	31,10	22
	ТАБЛ,13-1	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								
		ТОЛЩИНОЙ 25ММ (ТИП 2,2А)		10,20	0,40			-	0,52	-
		100М2								
168	Е11-84	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,72	18,80	0,15	14	1	-	2,35	2
	ТАБЛ,13-2	АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Толщиной 5мм		1,34	0,24			-	0,05	-
		100М2								
169	Е12-287	=Утеплитель из легкого бетона	3,60	35,20	0,56	127	5	2	2,54	9
	ПРИМЕН	слоем 100мм(тип.1)								
	ТАБЛ.	М3		1,28	0,17			1	0,22	1
	9-4									
170	Е11-57	=Устройство стяжек бетонных	0,20	82,60	1,12	17	3	-	29,40	6
	ТАБЛ	или легкобетонных толщиной								
	8-3	20мм (тип.1)		14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
171	Е11-47	=Прослойка из холодной мастики	0,20	45,80	3,76	9	4	1	29,50	6
	ПРИМЕН	на водостойких вяжущих								
	ТАБЛ.	толщиной 2мм(тип.1)		20,90	1,12			-	1,44	-
	3-5	100М2								
172	Е11-48	=Исключать на уменьшение	0,20	14,20	1,64=	3=	1	- -	9,11=	2
	ТАБЛ	толщины на 1мм								
	3-6	100М2		6,50	0,49			- -	0,63	-
173	Е11-207	=Устройство покрытия на клее	0,20	453,00	0,75	91	9	-	75,50	15
	ТАБЛ	бустилат из линолеума								
	28-1	поливинилхлоридного на		43,60	0,22			-	0,28	-
		теплозвукоизолирующей								
		подоснове,толщиной не менее								
		3,6мм								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			516	44	4		77

			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			516	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			86	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			=	15	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			48	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			650	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	60	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			650	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	60	=		=
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
174	Е15-256	=Улучшенная штукатурка внутри	0,62	118,00	6,88	69	29	5	74,00	16
	ТАБЛ	зданий цементно-известковым								
	55-5-11	раствором по камню и бетону		46,40	4,83			3	5,28	3
		стен								
		100М2								
175	Е15-218	=Штукатурка фасадов	0,27	34,60	1,18	9	5	-	38,00	8
	ТАБЛ	высококачественная								
	52-3	цементно-известковым,		17,60	0,33			-	0,43	-
		раствором по камню откосов								
		при ширине до 200мм плоских								
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е15-297 ТЕХ,4 2,12 К=1,6 ТАБЛ 59-4	=Отделка поверхностей потолков под окраску или оклейку обоями из плит 100М2	0,29	20,70 18,50	0,15 0,04	6	5	= =	29,80 0,05	9 =
177	Е15-659 ТАБЛ 168-2	=Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску, потолков 100М2	0,29	45,90 8,70	0,70 0,21	13	3	= =	16,20 0,27	5 =
178	Е15-658 ТАБЛ 168-1	=Простая окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям,подготовленным под окраску, стен 100М2	0,62	44,80 7,90	0,54 0,13	28	5	= =	14,50 0,19	9 =
179	Е15-509 ТЕХ 4 П.3,18 К=1,1 ТАБЛ 155-2	=Известковая окраска стен и потолка внутри навеса высотой более 4м 100М2 ОБЪЕМ[144Х1,6+291,6	5,22	3,37 2,64	0,05 0,02	18	14	= =	4,60 0,03	24 =
180	Е15-529 ТАБЛ 153-2	=Известковая окраска стен и потолка подземной 4асти при высоте до 4м 100М2	2,43	3,13 2,40	0,05 0,02	8	6	= =	4,60 0,03	11 =
181	Е15-533 ТАБЛ 156-2-23	=Силикатная окраска наружных стен 100М2	2,40	23,60 17,10	0,16 0,05	57	41	= =	29,60 0,06	71 =
182	Е8-191 ТАБЛ 22-3	=Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16М, подвесных для наружной окраски 100М2ВП	2,40	60,00 38,10	0,23 0,07	144	91	= =	68,60 0,09	165 =
183	Е13-153 К=2 ТЕХ,4, П,3,5 К=1,1	=Окраска металлоконструкций эмалями за 2 раза 100М2	1,09	22,36 3,02	0,27 0,09	24	3	= =	2,30 0,12	3 =
184	Е15-563 ТАЛ 159-3	=Масляная окраска плинтусов в полах из линолеума 100М2	0,02	71,20 27,80	0,00 0,24	1	1	= =	49,20 0,31	= =
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,			377	273	5		352
			РУБ,					3		3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ = НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ, РУБ,			377 62	=	= =		= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			35	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
185	Е6-30 ПРИМЕН ТАБЛ 3-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300	0,48	41,11	1,20	20	1	-	4,35	2
			М3	2,34	0,36			-	0,46	-
186	Е11-69 ТАБЛ 11-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КРЫЛЬЦА	0,02	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
			100М2	15,50	0,51			-	0,40	-
187	Е11-77 ТАБЛ 11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ КРЫЛЬЦА	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
			100М2	7,86	0,02			-	0,03	-
188	С111-366	РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,01	261,00	-	3	-	-	-	-
			Т	-	-			-	-	-
189	Е10-109 ТАБЛ 20-5	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА	0,93	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
			М2	0,69	0,04			-	0,05	-
190	Е27-173 ТАБЛ 43-1	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120ММ.	0,71	230,00	7,40	163	10	5	25,60	18
			100М2	14,00	1,90			1	2,45	2
191	Е27-169 ТАБЛ=42=1	АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ	0,71	156,00	-	111	6	-	14,40	10
			100М2	8,23	-			-	-	-
192	Е10-28 ПРИМЕН ТАБЛ.4-1	ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ	20,90	110,00	1,30	2299	270	27	24,00	502
			М3	12,90	0,59			8	0,50	10
193	Е10-208 ПРИМЕН К=1,5 ТАБЛ. 59-2	АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	14,60	9,20	0,03	134	9	-	1,08	15
			10М2	0,61	0,01			-	0,01	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			2733	297	32		5
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ.			2733	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ.			449	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ.			-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ.			254	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			3436	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	387	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			3436	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	387	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			11697	1098	367		1935
			----					---		---
			РУБ,					121		161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			10842	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			1785	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		155
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	319	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1003	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			13630	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2123
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1452	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			855	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			74	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	13	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			74	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1003	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	99	=		=
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			14633	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		2257
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	1551	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			24937	1644	731		2878
			----					---		---
			РУБ,					240		323
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			24066	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			3961	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		352
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	709	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			2233	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			30260	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	2506	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			871	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			75	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,			=	13	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			75	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1021	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		136

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	100	"		"
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				31201	"	"		"
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		3551
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				"	2606	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ Н.Г.ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ Л.Н.ПАВЛОВА 13.12.85Г

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			723	985	-	-	2,89
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ			12517	15743	-	-	50,33
3	КАРКАС И ПОКРЫТИЕ			2788	3496	-	-	11,18
4	СТЕНЫ			2871	3689	-	-	11,54
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			855	1083	-	-	3,21
6	ПРОЕМЫ			600	752	-	-	2,40
7	КРОВЛЯ			965	1213	-	-	3,88
8	ПОЛЫ			514	650	-	-	2,08
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			377	474	-	-	1,52
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			2733	3436	-	-	10,98
	ИТОГО:		1233,80	24937	31281	20	25	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АЙС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16342

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
	1,608-10063		-СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ	М3	2,25
	ССЦ		ДО 1,5М3		
	П,8-46				
	2,608-10331		-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	М2	160,12
	ССЦ		РАЗМЕРОМ 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ		
	П,8-121		ВЕС)173КГ/М2		
	3,608-10367		-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ ДО	М2	140,40
	ССЦ		7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА		
	П,8-251				
	4,608-10573		-СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ПЗ-1-1 ИЗ БМ-300	М3	20,80
	ССЦ				
	П,8-564				
	5,608-70001		-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300	М3	3,87
	ССЦ		ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3		
	П,9-5				
	6,608-70006		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200	М3	8,86
	ССЦ				
	П,9-92				
	7,608-70008		-ПЛИТЫ ДНИЩА ПЗ-2 ИЗ БМ-300	М3	25,14
	ССЦ				
	П,9-105				
	ПРИМЕН				
	8,608-70009		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04-2Ш ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО	М3	8,56
	ССЦ		1М3		
	П,9-110				
	9,608-70135		-СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ПЗ-41 ИЗ БМ-300	М3	26,13
	ССЦ				
	П,9-272				
	ПРИМЕН				
	10,0111-366		-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,81
	11,0111-436		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ	КОМПЛ	1,00
			ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		
			ВЫСОТОЙ ДО 2,1М		
	12,0111-439		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ	КОМПЛ	1,00
			ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		
			БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ		
	13,0111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
14,С111-448-1			=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00
15,С121-1959			=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,65
16,С121-1975			=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04
	ТЕХ,4,Т,3				
17,С121-2105			=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЙ И НАЩЕЛЬНИКОВ	Т	1,18
	ТЕХ 4,		НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		
	ТАБЛ,3				
18,С122-159			=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2	М2	3,14
	ПРИМЕН		РАЗА		
	ДОП,В,1				
	ПРИЛОЖ,				
	СТР,9				
	П,185				
19,С122-164			=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-30,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2	М2	5,18
	ПРИМЕН		РАЗА		
	ДОП,В,1				
	ПРИЛОЖ				
	СТР,9				
	П,97				
20,С122-281			=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНО21-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	6,15
	ДОП,В,1				
	ПРИЛОЖ				
21,С124-1-6			=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,02
22,С124-3-16			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,25
23,С124-3-22			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	Т	1,17
24,С124-3-25			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 25ММ	Т	1,09
25,С124-7-6			=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,05
26,С124-7-10			=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,17
27,С124-7-20			=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 20ММ	Т	0,19
28,С124-9-12			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,27
29,С124-9-22			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	Т	0,46
30,С124-12-8			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,20
31,С124-12-16			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,09
32,С124-16-6			=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,01
33,С124-16-12			=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,04
34,С147-1			=АРМАТУРА А-1	100КГ	36,48
35,С147-2			=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,40
36,С147-8			=АРМАТУРА А-3	100КГ	64,88
37,С147-15			=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07
38,С147-16			=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,49
39,С147-24			=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	38,83
40,С147-25			=БОЛТЫ-МС13Е24ИТ	100КГ	2,65
41,С147-29			=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	40,56

РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП

ЗАТРАТЫ ТРУДА

42,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ,-Ч	2718,28

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
43.		203	=БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	3,44
44.		205	=БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С	МАШ.-Ч	2,11
45.		392	=КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1,04
46.		450	=КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	4,22
47.		460	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	6,11
48.		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	32,14
49.		463	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	4,60
50.		496	=КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	9,35
51.		592	=МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,39
52.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	250,61
53.		736	=РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/ЧАС	МАШ.-Ч	2,94
54.		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,91
55.		1289	=ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	54,78
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
56.		2020	=АСБЕСТ	Т	0,30
57.		2035	=АЛЕБАСТР	КГ	14,88
58.		2054	=БИТУМ	Т	2,60
59.		2059	=БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
60.		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	163,12
61.		2098	=БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ И БОЛЕЕ	М3	19,44
62.		2174	=ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	2,50
63.		2210	=ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0,02
64.		2231	=ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,36
65.		2240	=ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	9,24
66.		2261	=ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,07
67.		2262	=ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	2,98
68.		2265	=ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3	0,33
69.		2266	=ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,26
70.		2270	=ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,03
71.		2314	=КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	47,48
72.		2334	=ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	6,42
73.		2353	=ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,16
74.		2516	=КЛЕЯ РАЗНЫЕ	КГ	10,00
75.		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	111,82
76.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
77.		2600	=ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,01
78.		2623	=ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	20,40
79.		2670	=МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,03
80.		2751	=ОЛИФА	КГ	0,23
81.		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	18,27
82.		2784	=ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	63,04
83.		2897	=ПОКОВКИ	КГ	64,37
84.		2958	=ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	250,20
85.		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	4,32
86.		2997	=РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ ПОЛОСОВАЯ	КГ	24,66

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
87.		3022	=РУБЕРОИД РМ-350	М2	1019,96
88.		3046	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,02
89.		3047	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,29
90.		3062	=СМОЛА КАМЕНОУГОЛЬНАЯ	КГ	0,50
91.		3080	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,27
92.		3104	=СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	7,35
93.		3113	=СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	15,85
94.		3116	=СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ	М2	63,19
95.		3177	=ТОЛЬ	М2	15,10
96.		3334	=ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,78
97.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	81,72
98.		4016	=ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,24
99.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,36
100.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	13,57
101.		4590	=ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
102.		4801	=ПЛИНТУСЫ	М	21,40
103.		5108	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,04
104.		5183	=СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
105.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,71
106.		5195	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ=ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,12
107.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	164,52
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
108.		8007	=ВОДА	М3	1,42
109.		8055	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	16,73
110.		8061	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,04
111.		8063	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	5,51
112.		8064	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	1,71
113.		8065	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,19
114.		8069	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	9,05
115.		8070	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	12,71
116.		8071	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	10,26
117.		8072	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,61
118.		8077	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,33
119.		8080	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,49
120.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,27
121.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	2,98
122.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	0,07
123.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,46
124.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,4
125.		8232	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	10,49
126.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,37
127.		8256	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	М3	0,03
128.		8479	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	11,32
129.		8483	=ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,35
130.		8543	=ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	2,22
131.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,56
132.		8597	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,39
133.		8663	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,02

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
134,		10500	=АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,08
135,		10504	=АРМАТУРА А1 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,17
136,		10509	=АРМАТУРА А1 Д=20 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,19
137,		10542	=АРМАТУРА А3 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,20
138,		10545	=АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,31
139,		10547	=АРМАТУРА А3 Д=16 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,34
140,		10550	=АРМАТУРА А3 Д=22 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,63
141,		10551	=АРМАТУРА А3 Д=25 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,09
142,		10595	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	1,22
143,		10596	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ БАЛОК	М2	26,99
144,		10597	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	10,99
145,		10869	=БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М=100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	6,65
146,		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,37
147,		11441	=ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,08
148,		11509	=МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	5,07
149,		11513	=ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д	Т	5,19
150,		11531	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	23,02
151,		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	1,19
152,		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	4,86
153,		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	0,49
154,		11556	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,78
155,		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,33
156,		11561	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПО СВАЯ	М3	0,97
157,		11567	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300 ДО 1000ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ ОТ 200 ДО 500ММ	М3	10,49
158,		11573	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙС ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	4,87
159,		11581	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	17,67
160,		11746	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НЕОКРАШЕННЫЙ ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ/ГОСТ 379-79 М-150	1000ШТ	6,85
161,		16031	=КЕРОСИН	Т	0,14
162,		16163	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ	0,48
163,		16400	=МАСТИКА УМС	КГ	66,60
164,		16406	=МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,12
165,		16442	=МАСТИКА МГТ-80	КГ	30,36

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
166.		17180	=СИМАЗИН	КГ	12,13
167.		17270	=ТАЛЬК	КГ	311,03
168.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	8,72

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

16485

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-5

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОННОН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18М(ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ БЛОКОВ УДБ)

ОСНОВАНИЕ: АР1=5,К=1=19,НАКЛАД.16,5,8
БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО 1,1 РАЙОНУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 34,143 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 4399 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 3,142 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1233,80
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 27,67 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ.ч.4. П.1.11 К=1,1 К=1,05 ТАБЛ=29-1	СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,04	36,59	36,59	2	-	2	-	-
				-	12,39					
								1	17,84	1
2	Е1-237 ТЕХ.4. П.1.11 К=1,1 К=1,05 К=2 ТАБЛ 29-8	ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М 1000М3	0,04	62,80	62,80	3	-	3	-	-
				-	22,36					
								1	32,28	1
3	ЕС-310 СТР.5 П.9	ПОГРУЗКА И ЗАГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	57,96	0,31	-	18	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	50,48	0,34	-	17	4	-	0,10	5
				0,07	-			-	-	-
		ЦЕНА 10,29Х1,02								
5	Е1-194	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	11,48	10,04	1	-	-	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ,4	ГРУНТ АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			"	4,49	"
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	25-1									
6	Е1-181	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,59	192,30	182,10	114	6	108	20,60	12
	ТЕХ,4	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П,1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		10,20	53,46			32	76,98	46
	К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	К=1,1	ПОГРУЗКОЙ НА								
	ТАБЛ	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	23-2	ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-231	=ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В	0,03	44,16	44,16	1	"	2	"	"
	ТЕХ,4	КОТЛОВАНЕ БУЛЬДОЗЕРОМ С								
	П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		"	15,01			1	21,61	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	29-2									
8	Е1-238	=ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,03	69,93	69,93	2	"	3	"	"
	ТЕХ,4	ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П,1,11	НА 20М		"	23,73			1	34,17	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	К=2									
	ТАБЛ									
	29-9									
9	Е1-948	=ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,11	115,20	"	13	13	"	228,00	26
	ТЕХ,4	ВРУЧНУЮ								
	П,3,67	100М3		115,20	"			"	"	"
	К=1,2									
	П,3,72									
	К=0,8									
	ТАБЛ									
	79-2									
10	Е1-180	=ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ	0,04	151,76	143,75	7	"	7	16,20	1
	ТЕХ,4	ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА								
	П,1,11	АВТОСАМОСВАЛЫ		0,01	42,24			2	60,83	3
	К=1,2	1000М3								
	К=1,1									
	П,1,17									
	ТАБЛ									
	23-1									
11	0310=3	=ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ	694,31	0,43	"	299	62	"	0,13	0
		Т								
				0,09	"			"	"	"
		ОБЪЕМ[396,75,1,75								
12	0310=1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	418,68	0,29	"	121	25	"	0,89	38
		Т								
				0,06	"			"	"	"
		ОБЪЕМ[239,2,1,75								
13	Е1-195	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,64	14,15	12,29	9	1	7	3,23	2
	ТЕХ,4	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			2	5,49	3
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	25-2									
14	Е1-181	=ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,24	192,30	182,10	46	2	44	20,60	5
	ТЕХ,4	ЗАСЫПКИ		---	---			---	---	---
	П,1,11	1000М3		10,20	53,46			13	76,98	18
	К=1,2									
	К=1,1									
	ТАБЛ									
	23-2									
15	С310-1	=ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	418,60	0,29	=	121	25	=	0,09	38
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	=			=	=	=
		ОБЪЕМ1239,2,1,75								
16	Е1-257	=ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,17	20,46	20,46	3	=	3	=	=
	ТЕХ,4	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО		---	---			---	---	---
	П,1,11	1КМ		=	6,92			1	9,96	2
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	31-2									
17	Е1-268	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,17	11,69	11,69	2	=	2	=	=
	ТЕХ,4	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
	П,1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		=	3,97			1	5,72	1
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	К=1,05	1000М3								
	ТАБЛ									
	31-13									
18	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,71	46,00	=	33	33	=	99,30	71
	ТАБЛ	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
	81-2	ГРУППЫ		46,00	=			=	=	=
		100М3								
19	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,68	9,69	3,49	16	10	6	11,20	19
	ТАБЛ	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
	118-10	ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	6
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			828	181	187		387
			----					---		---
			РУБ,					59		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			828	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			135	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =		ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =		РУБ,			=	24	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			77	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,			1040	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		402
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			=	264	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1040	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ,-Ч			=	=	=		402

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА = РУБ,				=	284	=		=
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
20	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,45	43,30	0,99	63	5	1	7,19	10
	ТАБЛ	100М2		=	=			=	=	=
	1-2			3,57	0,30			=	0,39	1
21	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-30	16,40	28,28	=	464	27	=	2,90	48
	ТАБЛ	М3		=	=			=	=	=
	1-11			1,62	=			=	=	=
		ЦЕНА 29,3-(26,3-25,3)*1,02=28,28								
22	Е6-19	=МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	47,30	33,60	1,37	1589	186	64	3,83	181
	ТАБЛ,1-19	ПЛИТА ДНИЩА ФПМ-2 И ЗАПОЛНЕНИЕ ПУСТОТ В БЛОКАХ УДБ ИЗ БМ-200		2,25	0,41			19	0,53	25
		М3		=	=			=	=	=
23	С124-1-18	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,37	270,00	=	100	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
24	С124-3-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,09	270,00	=	24	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
25	С124-3-16	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,12	270,00	=	32	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
26	С124-3-28	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 28ММ	0,06	270,00	=	16	=	=	=	=
		Т		=	=			=	=	=
27	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,56	32,10	=	114	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
28	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,09	441,00	1,48	40	11	=	210,00	19
	ТАБЛ	ВЕСОМ ДО 4КГ		=	=			=	=	=
	9-7	Т		124,00	2,42			=	0,54	=
29	Е7-400	= УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	7,00	1,27	0,79	9	2	6	0,39	5
	ТАБЛ	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т		=	=			=	=	=
	36-1	УДБ-0,6		0,22	0,29			2	0,37	3
		ШТ		=	=			=	=	=
30	608-70008	=СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-0,6 ИЗ	0,77	67,72	=	52	=	=	=	=
	ПРИМЕЧ	БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3		=	=			=	=	=
	ССЦ	М3		=	=			=	=	=
	9-103									
		ЦЕНА 64,5Х1,05								
31	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	=	3	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
32	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,12	25,00	=	3	=	=	=	=
		100КГ		=	=			=	=	=
33	Е7-401	=УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	16,00	1,65	1,09	26	5	17	0,53	8
	ТАБЛ	ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ		=	=			=	=	=
	36-2	И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ		0,30	0,40			6	0,52	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		зданиях промышленных предприятий УДБ-1.2=14ШТ,УДБ-1,8 ШТ								
34	608-70008 ПРИМЕЧ, ССЦ П.9-104	=Стоимость блоков УДБ-1.2,УДБ-1,8 из БМ-200 объемом более 0,2м3 до 1м3 М3 ЦЕНА154,2Х1,05	3,92	56,91	-	223	-	-	-	-
35	С147-1	=Арматура А-1 100КГ	0,57	22,90	-	13	-	-	-	-
36	С147-8	=Арматура А-3 100КГ	0,89	25,00	-	22	-	-	-	-
37	Е7-402 ТАБЛ. 36,3	=Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т УДБ-2,4 ШТ	11,00	2,36 0,47	1,63 0,60	26	5	18 7	0,82 0,77	9 8
38	Е7-403 ТАБЛ 36-4	=Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т УДБ-4,2=4ШТ,УДБ-4,8 ШТ	6,00	2,90 0,61	2,03 0,74	17	4	12 4	1,04 0,95	6 6
39	608-70008 ПРИМ.2 ССЦ П.9-104	=Стоимость блоков УДБ-2,4=11ШТ,УДБ-4,2 М3 ЦЕНА154,2Х1,05	10,29	56,91	-	582	-	-	-	-
40	С147-1	=Арматура А-1 100КГ	1,36	22,90	-	31	-	-	-	-
41	С147-8	=Арматура А-3 100КГ	2,19	25,00	-	55	-	-	-	-
42	Е7-403 ТАБЛ 36,4	=Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т УДБ-5,4=9ШТ,УДБ-6,6 ШТ	53,00	2,90 0,61	2,03 0,74	154	32	107 39	1,04 0,95	55 50
43	608-70008 ССЦ 9-105	=Стоимость блоков УДБ-5,4 и УДБ-6,6 из БМ-200 объемом более 1м3 до 4м3. М3	65,26	48,50	-	3165	-	-	-	-
44	С147-1	=Арматура А-1 100КГ	7,77	22,90	-	178	-	-	-	-
45	С147-8	=Арматура А-3 100КГ	12,58	25,00	-	315	-	-	-	-
46	С147-24	=Закладные детали 100КГ	0,88	41,30	-	36	-	-	-	-
47	Е6-13 ТАБЛ 1-13	=Замоноличивание пустот блоков стен бетоном М-200 М3 ЦЕНА134,4+(27,4-25,8)Х1,02	41,20	36,03 2,78	0,34 0,10	1484	115	14 4	5,07 0,13	209 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е8-59	=АРМИРОВАНИЕ БЕТОНА ПРИ	1,89	29,18	1,38	55	53	3	54,30	103
	ТАБЛ	ЗАМОНОЛИЧИВАНИИ ПУСТОТ БЛОКОВ								
	7-3	т		27,80	0,41			1	0,53	1
49	С124-1-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,29	270,00	=	78	=	=	=	=
		6ММ		=	=			=	=	=
		т		=	=			=	=	=
50	С124-3-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	1,61	270,00	=	435	=	=	=	=
		12ММ						=	=	=
		т		=	=			=	=	=
51	Е6-95	=МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	4,62	46,44	1,24	215	23	6	8,82	41
	ТАБЛ	УЧАСТКИ СТЕН УМ-6=4ШТ,УМ7=2ШТ.								
	11-6	ИЗ БМ-200		4,96	0,37			2	0,48	2
		м3								
		ОБЪЕМ	0,76Х4+0,79Х2							
52	С124-16-6	=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ	0,01	270,00	=	3	=	=	=	=
		6ММ								
		т		=	=			=	=	=
53	С124-18-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,15	283,00	=	42	=	=	=	=
		12ММ								
		т		=	=			=	=	=
54	Е6-177	=МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ	33,80	52,90	1,28	1788	268	43	13,90	470
	ТАБЛ	РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ								
	16-5	ПН-2 ИЗ БМ-200		7,92	0,38			13	0,49	17
		м3								
55	С124-10-8	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,01	338,00	=	3	=	=	=	=
		8ММ								
		т		=	=			=	=	=
56	С124-10-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	1,58	338,00	=	587	=	=	=	=
		10ММ								
		т		=	=			=	=	=
57	С124-12-8	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,44	325,00	=	143	=	=	=	=
		8ММ								
		т		=	=			=	=	=
58	С124-12-10	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,28	325,00	=	91	=	=	=	=
		10ММ								
		т		=	=			=	=	=
59	С124-12-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,72	325,00	=	234	=	=	=	=
		12ММ								
		т		=	=			=	=	=
60	С124-12-16	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,03	325,00	=	10	=	=	=	=
		16ММ								
		т		=	=			=	=	=
61	С124-12-22	=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	2,10	325,00	=	682	=	=	=	=
		22ММ								
		т		=	=			=	=	=
62	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	=	3	=	=	=	=
		100КГ								
				=	=			=	=	=
63	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,03	476,00	2,28	14	1	=	34,40	1
	ТАБЛ.	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
	9-4	ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			=	0,85	=
		т								
64	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,48	4	1	=	210,00	2
	ТАБЛ.	ВЕСОМ ДО 4КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9-7	Т		124,00	2,42			-	0,54	-
65	Е7-184	-МОНТАЖ ПЛИТЫ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ	1,00	8,02	2,88	8	2	3	2,85	3
	ТАБЛ.	6М,ПЛОЩАДЬЮ ЕТ 20М2		---	---			---	---	
	11-5	ШТ		1,67	1,04			1	1,34	1
66	608-10331	-СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПГ-4А4Т-1 ПРИ	17,79	6,18	-	110	-	-	-	-
	ССЦ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ		---	---			---	---	
	П,8-121	730КГ/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ		-	-			-	-	-
		ВЕС)								
		М2								
67	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
68	Е7-5	-УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	16,00	3,20	2,45	51	12	39	1,32	21
	ТАБЛ	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА		---	---			---	---	
	1-5	ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИИДО		0,75	0,89			14	1,15	18
		1,5Т УДБ=1,2=8ШТ,УДБ=1,8								
		ШТ								
69	608-70008	-СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	4,64	56,91	-	264	-	-	-	-
	ССЦ	БЛОКОВ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ		---	---			---	---	
	П,9-104	БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЬЕМ(0,23Х8+0,35Х8								
70	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,69	22,90	-	16	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	
				-	-			-	-	-
71	С147-3	-АРМАТУРА А-3	1,07	25,00	-	27	-	-	-	-
		100КГ		---	---			---	---	
				-	-			-	-	-
72	Е6-13	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ	1,48	36,03	0,34	53	4	-	5,07	8
	ТАБЛ.	БЕТОНОМ М-200		---	---			---	---	
	1-13	М3		0,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА(34,4+(27,4-25,8)Х1,02								
73	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ ПУСТОТ БЛОКОВ	0,01	29,18	1,38	1	-	-	54,30	1
	ТАБЛ.	Т		---	---			---	---	
	7-3			27,80	0,41			-	0,53	-
74	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		6ММ		---	---			---	---	
		Т		-	-			-	-	-
75	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		12ММ		---	---			---	---	
		Т		-	-			-	-	-
76	Е6-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,03	478,00	2,20	14	1	-	34,40	1
	ТАБЛ	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ		---	---			---	---	
	9-4	ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
77	Е7-17	-СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,07	62,39	0,99	5	-	-	1,48	-
		М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД		---	---			---	---	
		ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ		0,69	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА(49+(28,1-21,9)1,2,16=62,39								
78	Е7-5	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	16,00	3,20	2,45	51	12	39	1,32	21
	ТАБЛ	ОБОРУДОВАНИЕ(Ф1=4ШТ,ФС2		---	---			---	---	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1=5	ШТ		0,75	0,89			14	1,15	18
79	6С8-70008 ССЦ П,9-97	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	0,96	52,40	"	50	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
80	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	"	1	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
81	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,16	25,00	"	4	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
82	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	"	3	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
83	6С8-70008 ССЦ П,9-104	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф01=4ШТ,Ф02	3,74	54,20	"	203	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
84	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,12	22,90	"	3	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
85	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,64	25,00	"	16	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
86	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,36	41,30	"	15	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
87	6С8-70009 ССЦ П,9-110	СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	0,56	54,70	"	31	"	"	"	"
		М3		"	"			"	"	"
88	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	"	2	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
89	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	"	3	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
90	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	"	3	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
91	С147-24	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15	3,13	41,30	"	129	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
92	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,13	17,80	"	56	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
93	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А	1,46	41,30	"	60	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
94	Е6-73-1 ТАБЛ 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	103,04	0,90	9	2	44,00	"	4
		100М2		25,30	0,27			0,35	"	
95	Е6-74-1 К=3 ТАБЛ, 8-3	ДОБАВЛЯЕТОЯ 30ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	0,09	123,90	0,90	11	2	13,00	"	1
		100М2		22,50	0,27			0,35	"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е13-123 ТАБЛ 14-1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ 100М2	1,54	7,43 2,71	0,36 0,11	11	4	= =	4,58 0,14	7 =
97	Е8-27 ТАБЛ 4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОБОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2	1,84	90,00 19,50	1,50 0,45	139	30	3 1	33,60 0,58	52 1
98	Е11-67 ТАБЛ 11-1	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2	1,28	123,00 20,50	1,74 0,52	158	26	3 1	40,20 0,67	52 1
99	Е11-68 К=2 ТАБЛ 11-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ 100М2	1,28	31,60 1,18	0,56 0,16	41	2	1 =	1,06 0,21	1 =
100	Е11-77 ТАБЛ 11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА 100М2	1,28	9,83 7,86	0,08 0,02	13	10	= =	12,60 0,03	16 =
101	Е9-46 ТЕХ.4,Т.2 К=1,1 ТАБЛ 7-1	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,04	59,38 15,18	32,18 11,80	2	1	1 =	22,60 15,22	1 1
102	С121-1975 ТЕХ.4,Т.3	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА1358-8=350	0,04	350,00 =	= =	14	=	= =	= =	= =
103	Е6-85 ТАБЛ 9-9	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ МН-27 Т	0,06	329,00 12,40	1,30 0,39	20	1	= =	21,10 0,50	1 =
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		14750	767	380		1355
				РУБ,				128		166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		14734	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		2428	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		220
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		=	434	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		1358	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		18530	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		1731
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	1328	=		=
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		16	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		1	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		18	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		=	=	=		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		=	1	=		=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			18548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1741
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1329	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			15578	948	567		1862
			РУБ,					187		249
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			15562	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2563	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		232
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	458	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1445	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			19570	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2141
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1592	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		19588	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-	2143	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1593	-	-	-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС И ПОКРЫТИЕ								
184	Е7-73 ТАБЛ 6-1-18	УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т НА НИЗЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М К48-6-1	9,00	9,53	1,82	86	37	16	7,01	63
				4,16	0,66			6	0,85	8
			ШТ							
185	608-70001 ССЦ П.9-5	СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	3,87	80,60	-	312	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М3							
186	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,83	22,90	-	19	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
187	С147-8	АРМАТУРА А-3	6,59	25,00	-	165	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-
188	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,95	41,30	-	163	-	-	-	-
			100КГ	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,95	17,80 =	= =	70	=	=	=	=
110	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-10=36ШТ,МС-11 100КГ	6,28	41,30 =	= =	259	=	= =	= =	= =
111	С147-25	=БОЛТЫ-МС13=24ШТ 100КГ	0,65	57,60 =	= =	37	=	= =	= =	= =
112	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ 100КГ	6,93	17,80 =	= =	123	=	= =	= =	= =
113	Е6-104 ТАБЛ, 12-2	=ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЙ БЕТОНОМ М=200 М3	0,73	44,00 24,64	2,09 0,63	32	3	1 =	8,38 0,81	6 1
114	Е6-73 ТАБЛ 8=2	=ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ 100М2	0,04	90,20 25,30	0,90 0,27	4	1	= =	44,80 0,35	2 =
115	Е6-76 ТАБЛ 8=2	=ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ ПОДЛИВКИ 100М2	0,04	28,60 0,70	0,56 0,17	1	=	= =	1,32 0,22	= =
116	Е7-94 ТАБЛ 7-2	=МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ВЕСОМ 1,15Т ШТ	5,00	4,50 1,39	2,45 0,89	23	7	12 4	2,29 1,15	11 6
117	608-12063 ССЦ П,8=46	=СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М3 ОБЪЕМ:0,45Х5=2,25М3	2,25	75,42 =	= =	170	=	= =	= =	= =
118	С147-1	=АРМАТУРА А3В 100КГ	3,56	22,90 =	= =	82	=	= =	= =	= =
119	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,29	32,10 =	= =	9	=	= =	= =	= =
120	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,87	41,30 =	= =	36	=	= =	= =	= =
121	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,87	17,80 =	= =	15	=	= =	= =	= =
122	Е7-184 ТАБЛ 11-5	=МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2 ШТ	9,00	8,02 1,67	2,88 1,04	72	15	26 9	2,85 1,34	26
123	608-10331 ССЦ П,8=121	=СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗМЕРОМ 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)730КГ/М2 М2	160,12	6,18 =	= =	990	=	= =	= =	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С147-24	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8	0,61	41,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 9,6Х9+6,8Х9								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2719	63	55		108
			РУБ,					19		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2719	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			446	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	81	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			251	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			3418	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	163	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ								
126	Е8-74-7 ТАБЛ 9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	20,40	32,88	0,80	671	58	16	4,96	101
				2,83	0,21			5	0,31	
		М3								
127	Е8-75-7 ТАБЛ 9-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 510ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	13,53	32,58	0,61	441	37	8	4,84	65
				2,77	0,18			2	0,23	3
		М3								
128	Е8-73-7 ТАБЛ 9-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ТОЛЩИНОЙ 25СМ	9,40	33,52	0,68	315	38	7	5,53	52
				3,18	0,20			2	0,26	2
		М3								
129	Е8-36-1 ТАБЛ 5-4	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,30	31,70	0,81	73	5	2	3,98	9
				2,18	0,24			1	0,31	1
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е8-59 ТАБЛ 7-3	=АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР Т	=	421,00 27,80	1,38 0,41	=	=	= =	54,30 0,53	= =
131	Е8-189 ТАБЛ 22-1	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ОП	0,67	42,20 25,40	0,23 0,07	28	17	= =	45,80 0,09	31 =
132	Е8-57 ТАБЛ 7-1	=РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 100М2	0,58	13,10 13,10	= =	8	8	= =	21,00 =	12 =
133	Е8-13 ТАБЛ 4-1	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ РАСТВОР МАРКИ 150 100М2 ЦЕНА186,5*6,1Х3,1	0,15	105,41 19,60	1,50 0,45	15	3	= =	38,10 0,58	6 =
134	Е7-445 ТАБЛ 38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М 1ПР2-15.12.14=6ШТ,1ПР38-15,12,22У ШТ	14,00	0,29 0,08	0,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
135	608-70006 ССЦ П,9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200 М3	0,42	64,40 =	= =	27	=	= =	= =	= =
136	С147-8	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,10	25,80 =	= =	3	=	= =	= =	= =
137	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,07	32,10 =	= =	2	=	= =	= =	= =
138	Е7-127 ТАБЛ 9-1-1,8	= УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ 0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М БП4-2 ШТ	1,00	1,35 0,46	1,04 0,38	2	=	1 =	0,81 0,49	1 =
139	608-70006 ССЦ П,9-92	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200 М3	0,41	64,40 =	= =	26	=	= =	= =	= =
140	С147-1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,32	22,90 =	= =	7	=	= =	= =	= =
141	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	0,40	22,90 =	= =	9	=	= =	= =	= =
142	Е7-247 ТАБЛ 14-1	=УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПО600,1 2-1ВР2-1-1 ШТ	18,00	16,30 4,05	5,72 2,06	293	73	103 37	6,60 0,66	119 48
143	608-10367 ССЦ П,8-251	=СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО	140,40	5,92 =	= =	831	=	= =	= =	= =

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОНА								
		М2								
144	Е7-288	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,04	328,00	6,00	13	1	-	40,50	2
	ТАБЛ	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ								
	17-4	РК3=9%Т		27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
145	С147-24	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1,66	41,30	"	69	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
146	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,66	17,80	"	30	"	"	"	"
		ЭЛЕМЕНТОВ								
		100КГ		"	"			"	"	"
147	Е7-668	=УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ	1,00	0,72	0,13	1	1	-	1,01	1
	ПРИМЕН	ОП5-4А								
	ТАБЛ	ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
	47-11-1,8									
148	408-70006	=СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,03	51,58	"	2	"	"	"	"
	СОЦ	БМ-15Э ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО								
	П,9-97	1М3		"	"			"	"	"
	ПРИМЕН	М3								
149	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	"	1	"	"	"	"
		100КГ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		2871	234	139		401
				РУБ,				48		61
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		2871	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		472	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		"	84	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		266	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,		3609	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	366	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,		3609	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		"	"	"		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		"	366	"		"
		РАЗДЕЛ 5. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
150	Е9-121	=МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,67	47,49	0,60	32	12	-	26,50	18
	ПРИМЕН	КАРНИЗА(Б-1-8ШТ)								
	ТЕХ.4	Т		18,59	0,18			-	0,23	-
	ТАБЛ.2									
	К=1,1									
	ТАОЛ									
	17-4									
151	С121-1959	=СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	0,65	213,00	"	138	"	"	"	"
		Т		"	"			"	"	"
152	Е9-34	=МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С	0,62	279,00	156,00	173	43	96	111,00	69
	ТАБЛ.5-1	НАЧЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М		69,00	52,70			31	65,40	41
		ПШП=5,9Х1,75=6ШТ								
		100М2								
		ОБЪЕМ=5,9Х1,75Х6								
153	С121-2105	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,18	434,00	-	512	-	-	-	-
	ТЕХ 4,	ОБРАМЛЕНИЙ И НАЩЕЛЬНИКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,3	НН=1,ЧВ=1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ		-	-			-	-	-
		СТАЛИ ВСТ3КП2								
		Т								
		ОБЪЕМ=(154,4Х6+9Х7,4+9Х5,8)Х1,01Х1,03Х0,001								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		855	55	96		97
				---				---		---
				РУБ,				31		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		855	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,		74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,		1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	99	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,		1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,		-	99	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
								А)ДВЕРНЫЕ		
154	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	6,15	1,45	0,35	9	3	2	0,91	6
	ТАБЛ	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В		---	---			---	---	---
	20-1	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
		ОБЪЕМ=0,984Х2,085Х3								
155	С122-281	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	6,15	14,65	-	90	-	-	-	-
	ДОП,В,1	ДН021-1000 С ОКРАСКОЙ ЗА 2		---	---			---	---	---
	ПРИЛОЖ	РАЗА		-	-			-	-	-
		М2								
156	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	2,00	6,73	-	13	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ СДНОПОЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
157	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ		---	---			---	---	---
		ОДНОПОЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
158	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	6,15	1,34	-	8	1	-	0,36	2
	ТАБЛ	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ		---	---			---	---	---
	26-1	КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3м2								
		М2								
159	Е15-729 ТАБЛ. 201-6	=ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	196,00	1,40	5	1	=	86,50	2
				47,80	0,36			=	0,46	=
		100М2								
		ОБЪЕМ|1,3Х0,675Х3								
		Б) ОКОННЫЕ								
160	Е10-84 ТАБЛ 14-1	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	3,14	2,99	0,36	9	2	1	1,38	4
				0,74	0,11			=	0,14	=
		М2								
161	С122-159 ПРИМЕН ДОП.8.1 ПРИЛОЖ. СТР.9 П.105	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	3,14	14,92	=	47	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М2								
		ЦЕНА|15,10-(1,76Х0,1)								
162	Е10-85 ТАБЛ.14-2	=УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10	5,18	1,96	0,28	10	3	1	0,96	5
				0,52	0,08			=	0,10	1
		М2								
		ОБЪЕМ|2,945,1,76								
163	С122-164 ПРИМЕН ДОП.8.1 ПРИЛОЖ СТР.9 П.97	=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-30,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	5,18	13,33	=	69	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		М2								
		ЦЕНА|13,50-(1,68,0,1)								
164	Е10-88 ТАБЛ 15-2	=УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ	2,00	0,24	=	1	=	=	0,46	1
		ШТ		0,24	=			=	=	=
165	С111-436	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	1,00	2,58	=	3	=	=	=	=
				=	=			=	=	=
		КОМПЛ								
166	С111-439	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	1,00	3,87	=	4	=	=	=	=
				=	=			=	=	=

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			КОМПЛ							
167	Е14-36	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ	0,62	486,00	2,66	301	32	1	91,90	57
	ПРИМЕН	ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ	ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ		51,30	0,80			-	1,03	1
	7-1		100М2							
168	Е15-707	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ	0,08	242,00	1,50	20	2	-	46,90	4
	ТАБЛ	ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И		---	---			---	---	---
	201-2	ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ		29,20	0,45			-	0,58	-
		СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ								
		СТЕКЛОМ 3ММ								
			100М2							
169	Е10-103	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,32	0,92	0,03	8	3	-	0,59	5
	ТАБЛ	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ		---	---			---	---	---
	19-2	СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			-	0,01	-
		ДО 2								
			М2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			600	47	5		86
			----					---		---
			РУБ,					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			600	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			98	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			54	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			752	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			752	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	64	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ								
170	Е12-293	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ	0,23	26,50	1,48	5	2	-	17,60	4
	ТАБЛ	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА		---	---			---	---	---
	9-8	СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ		9,29	0,44			-	0,57	-
			100М2							
171	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,87	51,60	0,74	96	14	1	14,30	27
	ТАБЛ	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
	10-1	15ММ		7,64	0,22			-	0,28	1
			100М2							
172	Е12-287	-УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ	2,83	35,20	0,56	99	4	1	2,54	7
	ТАБЛ	ВЕРХОВКА ПЕНОБЕТОНОМ		---	---			---	---	---
	9-4	ТОЛЩИНОЙ 140ММ		1,28	0,17			-	0,22	1
			М3							
173	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ	1,87	7,71	0,19	14	4	-	4,72	9
	ТАБЛ,9-10	БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ		---	---			---	---	---
		ГРУНТОВКОЙ		2,34	0,06			-	0,08	-
			100М2							
174	Е12-176	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	1,87	333,20	15,60	631	102	29	95,20	178
	ТАБЛ	ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ		---	---			---	---	---
	2-6-2	ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА		54,90	4,69			9	6,05	11

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
			100М2								
175	Е12-289		-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА	0,38	49,90	1,30	19	4	-	18,90	7
	ПРИМ		100М2		-	-			-	-	
	ТАБЛ. 9-6				10,70	2,39			-	0,53	-
176	Е12-288		-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,34	192,00	0,41	65	16	-	83,00	28
	ТАБЛ		100М2		-	-			-	-	
	8-5				45,00	0,12			-	0,15	-
177	Е12-299		-СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО ПАРАПЕТУ	0,02	51,60	3,74	1	-	-	14,30	-
	ТАБЛ				-	-			-	-	
	10-1		100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
178	Е12-277		-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ; БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	3,70	9,43	0,01	35	9	-	4,14	15
	ТАБЛ. 8-2				-	-			-	-	
			100М2		2,30	-			-	-	-
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		965	155	31		275
					РУБ.				9		13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		965	-	-		-
			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		159	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		14
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	29	-		-
			ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		89	-	-		-
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		1213	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		302
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	193	-		-
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		1213	-	-		-
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		302
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	193	-		-
			РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ								
179	Е11-2		-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЧЕБНЕМ ПОД	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
	ТАБЛ.1-2		ПОЛЫ ТИП.2		-	-			-	-	
			100М2		3,57	0,30			-	0,39	-
180	Е11-11		-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-100 ПОД ПОЛЫ	5,40	29,30	-	158	9	-	2,90	16
	ТАБЛ				-	-			-	-	
	1-11		ТИП.2		1,62	-			-	-	-
			М3								
181	Е11-83		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ (ТИП 2,2А)	0,72	121,00	1,39	87	15	1	31,10	22
	ТАБЛ.13-1				-	-			-	-	
			100М2		18,20	0,48			-	0,52	-
182	Е11-84		-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,72	18,80	0,15	14	1	-	2,35	2
	ТАБЛ.13-2				-	-			-	-	
			100М2		1,34	0,04			-	0,05	-
183	Е12-287		-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	3,60	35,20	0,56	127	5	2	8,54	9

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИМЕН ТАБЛ, 9-4		СЛОЕМ 100ММ(ТИП,1) М3		1,28	0,17			1	0,22	1
184		Е11-57 ТАБЛ 8-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ (ТИП,1) 100М2	0,20	82,60 14,50	1,12 0,34	17	3	- -	29,40 0,44	6 -
185		Е11-47 ПРИМЕН ТАБЛ, 3-5		ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩИНОЙ 2ММ(ТИП,1) 100М2	0,20	45,80 20,90	3,75 1,12	9	4	1 -	29,50 1,44	6 -
186		Е11-48 ТАБЛ 3-6		ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1ММ 100М2	- 0,20	14,20 6,50	1,64- 0,49	3-	1	- - - -	9,11- 0,63	2 -
187		Е11-207 ТАБЛ 28-1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ 100М2	0,20	453,00 43,60	8,75 0,22	91	9	- -	75,50 0,28	15 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,				516	44	4		77
				РУБ,						1		1
				В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				516	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,				86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ,				-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,				48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,				650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	63	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ,				650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч				-	-	-		84
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,				-	60	-		-

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

188		Е15-256 ТАБЛ 55-5-11		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН 100М2	0,62	110,00 46,40	6,80 4,03	69	29	5 3	74,20 5,20	46 3
189		Е15-210 ТАБЛ 52-3		ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М	0,27	34,60 17,60	1,10 0,33	9	5	- -	30,80 2,43	8 -
190		Е15-297 ТЕХ,4 2,12		ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	0,29	20,70 18,50	8,95 0,04	6	5	- -	29,80 0,85	9 -

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,6 ТАБЛ 59-4	100М2								
191	Е15-659 ТАБЛ 168-2	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2	0,29	45,90 5,70	0,70 0,21	13	3	= =	16,20 0,27	5 =
192	Е15-658 ТАБЛ 168-1	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	0,62	44,80 7,90	0,50 0,15	28	5	= =	14,50 0,19	9 =
193	Е15-509 ТЕХ 4 П,3,18 К=1,1 ТАБЛ 155-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4М 100М2 ОБЪЕМ 144Х1,6+291,6	5,22	3,37 2,64	0,05 0,02	18	14	= =	4,60 0,03	24 =
194	Е15-509 ТАБЛ 153-2	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	2,43	3,13 2,40	0,05 0,02	8	6	= =	4,60 0,03	11 =
195	Е15-535 ТАБЛ 156-2-23	=СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА НАРУЖНЫХ СТЕН 100М2	2,40	23,60 17,10	0,16 0,05	57	41	= =	29,60 0,06	71 =
196	Е8-191 ТАБЛ 22-3	=УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ 100М2ВП	2,40	60,00 38,10	0,23 0,07	144	91	= =	68,60 0,09	165 =
197	Е13-153 К=2 ТЕХ,4, П,3,5 К=1,1	=ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА 100М2	1,09	22,36 3,02	0,27 0,09	24	3	= =	2,30 0,12	3 =
198	Е15-563 ТАЛ 159-3	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА 100М2	0,02	71,20 27,80	0,80 0,24	1	1	= =	49,20 0,31	1 =
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9					377	203	5 3		352 3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,				377	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,				62	=	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, =	ЧЕЛ,-Ч				=	=	=		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, =	РУБ,				=	11	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,				35	=	=		=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АНС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16485

1	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,				474	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,				"	217	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ,				474	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		359
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,				"	217	"		"
		РАЗДЕЛ 10. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
199	Е6-30 ПРИМЕН ТАБЛ 3-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-300		М3	0,40	41,11 2,34	1,20 0,36	20	1	" "	4,35 0,46	2 "
200	Е11-69 ТАБЛ 11-3	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ КРЫЛЬЦА		100М2	0,02	22,90 15,50	1,02 0,31	1	"	" "	28,50 0,40	1 "
201	Е11-77 ТАБЛ 11-11	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ КРЫЛЬЦА		100М2	0,02	9,83 7,86	0,08 0,02	1	"	" "	12,60 0,03	" "
202	С111-366	=РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ		Т	0,01	261,00 "	" "	3	"	" "	" "	" "
203	Е10-109 ТАБЛ 20-5	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА		М2	0,90	1,34 0,69	0,13 0,04	1	1	" "	1,29 0,05	1 "
204	Е27-173 ТАБЛ 43-1	=УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120ММ		100М2	0,71	230,00 14,00	7,40 1,90	163	10 1	5 2,43	25,60 2	18
205	Е27-169 ТАБЛ.42-1	=АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ		100М2	0,71	156,00 0,23	" "	111	6	" "	14,40 "	10 "
206	Е10-28 ПРИМЕН ТАБЛ.4-1	=ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ		М3	20,90	110,00 12,90	1,30 0,39	2299	270 8	27 0,50	24,00 10	502
207	Е10-208 ПРИМЕН К=1,5 ТАБЛ. 39-2	=АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА		10М2	14,60	9,20 0,61	0,03 0,01	134	9	" "	1,00 0,01	15 "
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ,				2733	297	32		549
				РУБ,						9		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,				2733	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,				449	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,				"	81	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,				254	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =		РУБ,				3436	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч				"	"	"		602
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,				"	387	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,				3436	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		602
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	367	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ,				11636	1098	367		1935
		----						---		---
		РУБ,						121		161
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				10781	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				1774	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		154
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	317	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				997	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				13552	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2122
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1450	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				855	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				74	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				74	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	99	-		-
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,				14555	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2256
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	1549	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,				27214	2046	934		3597
		----						---		---
		РУБ,						388		410
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				26343	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				4337	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		386
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	775	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				2442	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				33122	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		263
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	3042	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				871	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				75	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,				-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				75	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,				1021	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		136
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	130	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,				34143	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 13485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				=	=	=		4399
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				=	3142	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ Н.Г.ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ Л.Н.ПАВЛОВА 13.12.85Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16485

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			828	1040	-	-	3,05
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ			14750	18548	-	-	54,32
3	КАРКАС И ПОКРЫТИЕ			2719	3418	-	-	10,01
4	СТЕНЫ			2871	3609	-	-	10,57
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			855	1003	-	-	2,94
6	ПРОЕМЫ			600	752	-	-	2,20
7	КРОВЛЯ			965	1213	-	-	3,55
8	ПОЛЫ			516	650	-	-	1,90
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			377	474	-	-	1,39
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			2735	3436	-	-	10,06
	ИТОГО:		1233,80	27214	34143	22	27	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16405

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-5

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
		1,608-10063	»СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ	М3	2,25
		ССЦ	ДО 1,5М3		
		П,8-46			
		2,608-10331	»СТОИМОСТЬ ПЛИТЫ ПГ-4А4Т-1 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ	М2	177,91
		ССЦ	730КГ/М2(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)		
		П,8-121			
		3,608-10367	»СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ ДО	М2	140,40
		ССЦ	7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА		
		П,8-251			
		4,608-70081	»СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300	М3	3,87
		ССЦ	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3		
		П,9-5			
		5,608-70086	»СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200	М3	0,86
		ССЦ			
		П,9-92			
		6,608-70088	»СТОИМОСТЬ БЛОКОВ УДБ-0,6 ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	М3	89,51
		ПРИМЕЧ			
		ССЦ			
		9-103			
		7,608-70089	»СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04-2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО	М3	0,56
		ССЦ	1М3		
		П,9-118			
		8,С111-366	»РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,01
		9,С111-436	»СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ	КОМПЛ	1,00
			ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		
			ВЫСОТОЙ ДО 2,1М		
		10,С111-439	»СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ	КОМПЛ	1,00
			ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ		
			БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ		
		11,С111-446-1	»СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,0
		12,С111-448-1	»СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00
		13,С121-1959	»СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	Т	0,65
		14,С121-1975	»МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04
		ТЕХ,4,Т,3			
		15,С121-2185	»СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ОБРАМЛЕНИЯ И НАШЕЛЬНИКОВ	Т	1,18
		ТЕХ 4,	ИН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2		
		ТАБЛ,3			

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
16,	С122-159 ПРИМЕН ДОП.В.1 ПРИЛОЖ. СТР.9 П.165		=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	3,14
17,	С122-164 ПРИМЕН ДОП.В.1 ПРИЛОЖ СТР.9 П.87		=СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-30,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	5,18
18,	С122-281 ДОП.В.1 ПРИЛОЖ		=СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНО21-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	6,15
19,	С124-1-6		=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,31
20,	С124-1-10		=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,37
21,	С124-3-10		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,09
22,	С124-3-12		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	1,62
23,	С124-3-16		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,12
24,	С124-3-28		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 28ММ	Т	0,06
25,	С124-10-8		=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,01
26,	С124-10-10		=АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	1,50
27,	С124-12-8		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,44
28,	С124-12-10		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,28
29,	С124-12-12		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,72
30,	С124-12-16		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,03
31,	С124-12-22		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	Т	2,10
32,	С124-16-6		=АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,01
33,	С124-18-12		=АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,15
34,	С147-1		=АРМАТУРА А-1	100КГ	15,52
35,	С147-2		=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,40
36,	С147-8		=АРМАТУРА А-3	100КГ	24,42
37,	С147-15		=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07
38,	С147-16		=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	3,95
39,	С147-24		=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	19,34
40,	С147-25		=БОЛТЫ-МС13=24ШТ	100КГ	0,65
41,	С147-29		=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	18,12
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
42,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3421,93
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
43,		203	=БУЛЬДОЗЕРЫ 60Л.С.	МАШ.-Ч	3,96

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
44,		235	=БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ,=Ч	2,42
45,		392	=КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ,=Ч	1,04
46,		450	=КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ,=Ч	4,22
47,		460	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ,=Ч	12,22
48,		461	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ,=Ч	41,59
49,		463	=КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ,=Ч	4,95
50,		496	=КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ,=Ч	9,35
51,		592	=МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ,=Ч	0,39
52,		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	338,89
53,		736	=РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/ЧАС	МАШ,=Ч	2,94
54,		836	=ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ,=Ч	18,30
55,		1289	=ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ,=Ч	39,99
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
56,		2020	=АСБЕСТ	Т	0,30
57,		2035	=АЛЕБАСТР	КГ	14,88
58,		2054	=БИТУМ	Т	2,60
59,		2059	=БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
60,		2072	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	171,17
61,		2076	=БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,06
62,		2096	=БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С,75ММ И БОЛЕЕ	М3	19,44
63,		2103	=БРУСКИ 3С,50-60ММ	М3	0,02
64,		2174	=ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	2,50
65,		2210	=ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0,02
66,		2231	=ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,06
67,		2240	=ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	9,24
68,		2261	=ДОСКИ 2С,25-32ММ	М3	0,47
69,		2262	=ДОСКИ 2С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	3,98
70,		2265	=ДОСКИ 3С,25-35ММ	М3	0,04
71,		2266	=ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,97
72,		2270	=ДОСКИ 4С,40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,03
73,		2314	=КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	47,48
74,		2334	=ЗАЧАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	6,42
75,		2353	=ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,16
76,		2516	=КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	10,00
77,		2545	=КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	111,52
78,		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
79,		2600	=ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,01
80,		2623	=ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	20,40
81,		2670	=МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,03
82,		2751	=ОЛИФА	КГ	0,2
83,		2777	=ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	18,27
84,		2784	=ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	63,04
85,		2897	=ПОКОВКИ	КГ	64,37
86,		2958	=ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	250,20
87,		2986	=РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	4,32
88,		2997	=РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ ПОЛОСОВАЯ	КГ	24,66
89,		3022	=РУБЕРОИД РМ-350	М2	1019,96
90,		3046	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	1,92
91,		3047	=СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,29

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
92.		3062	=СМОЛА КАМЕНОУГОЛЬНАЯ	КГ	2,50
93.		3080	=СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,27
94.		3104	=СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	7,35
95.		3113	=СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	15,95
96.		3116	=СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ	М2	63,19
97.		3177	=ТОЛЬ	М2	15,10
98.		3334	=ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,78
99.		3387	=ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	119,86
100.		4016	=ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,16
101.		4245	=РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	2,05
102.		4369	=ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,36
103.		4370	=ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	71,10
104.		4590	=ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
105.		4601	=ПЛИНТУСЫ	М	21,40
106.		5108	=МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,04
107.		5183	=СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
108.		5184	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,71
109.		5195	=СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ=ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,12
110.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	210,50
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
111.		8007	=ВОДА	М3	1,42
112.		8055	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	16,73
113.		8261	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,04
114.		8263	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	5,51
115.		8264	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	5,43
116.		8265	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,28
117.		8266	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,86
118.		8269	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,34
119.		8270	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	38,90
120.		8272	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	91,54
121.		8277	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,33
122.		8280	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,49
123.		8224	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,27
124.		8225	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	2,98
125.		8226	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,66
126.		8227	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,46
127.		8228	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,49
128.		8232	=РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	10,49
129.		8251	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,37
130.		8256	=РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	М3	0,03
131.		8479	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	11,32
132.		8483	=ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,05
133.		8543	=ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	2,22
134.		8566	=ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ=	М3	0,36
135.		8597	=ЖЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,39
136.		8663	=ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,03
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
137.		10500	=АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,32
138.		10502	=АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,01
139.		10504	=АРМАТУРА А1 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,87
140.		10542	=АРМАТУРА А3 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,44
141.		10544	=АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,37
142.		10545	=АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	2,49
143.		10547	=АРМАТУРА А3 Д=16 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,15
144.		10550	=АРМАТУРА А3 Д=22 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	2,10
145.		10552	=АРМАТУРА А3 Д=28 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,06
146.		10595	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	1,20
147.		10597	=ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	77,40
148.		10869	=БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М=100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10=20ММ	М3	6,65
149.		10878	=МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,37
150.		11441	=ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,08
151.		11509	=МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	5,07
152.		11513	=ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д	Т	5,19
153.		11531	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ	М3	23,02
154.		11532	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,14
155.		11533	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	4,86
156.		11536	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ,КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	44,02
157.		11556	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,07
158.		11558	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,33
159.		11561	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ 1000ММ И БОЛЕЕ ,РОСТВЕРКИ ПОД СВАЯ	М3	4,69
160.		11573	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	34,31
161.		11581	=БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М=200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН, КОНСТРУКТИВ,ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	48,01
162.		11746	=КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НЕОКРАШЕННЫЙ ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ/ГОСТ 379=79 М=150	1000ШТ	6,05
163.		16031	=КЕРОСИН	Т	0,14
164.		16163	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ	0,18
165.		16400	=МАСТИКА УМС	КГ	66,0
166.		16406	=МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,87
167.		16442	=МАСТИКА МГТ=80	КГ	30,36
168.		17100	=СИМАЗИН	КГ	12,13
169.		17270	=ТАЛЬК	КГ	311,03
170.		18119	=ЭМАЛЬ ПФ=133	КГ	8,72

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16508

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ (ВАРИАНТ ФУНДАМЕНТЫ ИЗ ОБЫЧНЫХ БЕТОННЫХ БЛОКОВ)

ОСНОВАНИЕ: АР1-5,КЖ1-19,НАКЛ.16,5 В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО 1,1РАЙОНУ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 29,816 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 3888 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,704 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 1233,80
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 24,17 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-230 ТЕХ,4. П1,11 К=1,1 К=1,05 ТАБЛ29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,04	36,59 -	36,59 12,39	2	-	2 1	- 17,84	- 1
2	Е1-237 ТЕХ,4. П.1,11 К=1,1 К=1,05 К=2 ТАБЛ 29-8	-ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 20М 1000М3	0,04	62,00 -	62,00 22,36	3	-	3 1	- 32,20	- 1
3	ЕС-310 ОТР,5 П,9	-ПОГРУЗКА И РАЗГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА Т	57,96	0,31 -	- -	18	-	- -	- -	- -
4	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	50,40	0,34 0,07	- -	17	4	- -	0,10 -	5 -
		ЦЕНА10,29Х1,02								
5	Е1-194	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,04	11,48	10,04	1	-	-	2,63	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЕХ,4	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	П.1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ		1,30	3,12			-	4,49	-
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	25-1									
6	Е1-181	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,59	192,30	182,10	114	6	108	20,60	12
	ТЕХ,4	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	П.1,11	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НА		10,20	53,46			32	76,98	46
	К=1,2	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	К=1,1	ПОГРУЗКОЙ НА								
	ТАБЛ	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
	23-2	ГРУППЫ								
		1000М3								
7	Е1-231	-ЗАЧИСТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В	0,03	44,16	44,16	1	-	2	-	-
	ТЕХ,4	КОТЛОВАНЕ БУЛЬДОЗЕРОМ С								
	П.1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М		-	15,01			1	21,61	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	29-2									
8	Е1-238	-ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,03	69,93	69,93	2	-	3	-	-
	ТЕХ,4,	ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ								
	П.1,11	НА 20М		-	23,73			1	34,17	1
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	К=2									
	ТАБЛ									
	29-9									
9	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,11	115,20	-	13	13	-	220,00	26
	ТЕХ,4,	ВРУЧНУЮ								
	П.3,67	100М3		115,20	-			-	-	-
	К=1,2									
	П.3,72									
	К=0,8									
	ТАБЛ									
	79-2									
10	Е1-180	-ПОГРУЗКА ЭКСКАВАТОРОМ	0,04	151,76	143,75	7	-	7	16,20	1
	ТЕХ,4,	ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА НА								
	П.1,11	АВТОСАМОСВАЛЫ		8,01	42,24			2	60,83	3
	К=1,2	1000М3								
	К=1,1									
	П.1,17									
	ТАБЛ									
	23-1									
11	С310-3	-ПЕРЕВОЗКА ДО 3 КМ	694,31	0,43	-	299	62	-	0,13	90
		Т								
				0,09	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 1396,75*1,75								
12	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	418,60	0,29	-	121	25	-	0,09	38
		Т								
				0,06	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 1239,2*1,75								
13	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,64	14,15	12,29	9	1	7	3,23	2
	ТЕХ,4	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,1,11	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,81			2	5,49	3
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБ									
	25-2									
14	Е1-181	-ПОГРУЗКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ	0,24	192,30	182,10	46	2	44	20,60	5
	ТЕХ.4.	ЗАСЫПКИ		---	---			---	---	---
	П,1,11	1000М3		10,20	53,46			13	76,98	18
	К=1,2									
	К=1,1									
	ТАБЛ									
	23-2									
15	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	418,60	0,29	-	121	25	-	0,09	38
		Т		---	---			---	---	---
				0,06	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 239,2,1,75								
16	Е1-257	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,17	20,46	20,46	3	-	3	-	-
	ТЕХ.4.	БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО		---	---			---	---	---
	П1,11	10М		-	6,92			1	9,96	2
	К=1,1	1000М3								
	К=1,05									
	ТАБЛ									
	31-2									
17	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,17	11,69	11,69	2	-	2	-	-
	ТЕХ.4.	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ		---	---			---	---	---
	П1,11	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	3,97			1	5,72	1
	К=1,1	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	К=1,05	1000М3								
	ТАБЛ									
	31-13									
18	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,71	46,00	-	33	33	-	99,30	71
	ТАБЛ	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2		---	---			---	---	---
	81-2	ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
19	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	1,68	9,69	3,49	16	10	6	11,20	19
	ТАБЛ	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ		---	---			---	---	---
	1,8-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			4	3,30	6
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			828	181	187		307
			---					---		---
			РУБ.					59		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			828	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			135	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	24	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			77	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1040	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1040	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		402
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	264	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
20	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,45	43,30	0,99	63	5	1	7,19	10
	ТАБЛ	100М2								
	1.2			3,57	0,30			-	0,39	1
21	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ-50	16,40	28,28	-	464	27	-	2,90	48
	ТАБЛ									
	1-11	М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3)*1,02*28,28								
22	Е6-16	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200	75,50	30,90	0,77	2333	76	58	1,87	141
	ТАБЛ									
	1-16	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФПМ-1		1,00	0,23			17	0,30	23
		М3								
23	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	С124-1-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
25	С124-1-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,32	270,00	-	86	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
26	С124-3-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,38	270,00	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
27	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	2,57	270,00	-	694	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-3-18	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	1,07	270,00	-	289	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
	ТАЛЛ									
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
30	Е7-401	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ФБС12.6.6-Т-27ШТ ФБС9.6.6-Т=20ШТ	47,00	1,65	1,09	78	14	51	0,53	25
	ТАБЛ									
	36-2			0,30	0,40			19	0,52	24
		ШТ								
31	ЕССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС9.6.6-Т ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3	5,86	44,20	-	259	-	-	-	-
	ПЗ-19									
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,293,20								
32	ЕССЦ	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС12,6.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,3М3 ДО 0,5М3	10,75	13,02	-	140	-	-	-	-
	ПЗ-11									
		М3		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ:0,398,27								
33	Е7-403	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН	51,00	2,90	2,03	148	31	104	1,04	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ 36-4	ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5Т ФБС24.6.6-Т		0,61	0,74			38	0,95	48
		ШТ								
34	ЕССЦ П3-3	-СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ БЛОКОВ ФБС24.4.6-Т ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,5М3	41,57	37,41	-	1555	-	-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ 0,8 15,51								
35	Е6-90 ПРИМЕН ТАБЛ 11-1	-ЗАДЕЛКИ ПО МЕСТУ БЕТОНОМ М-100	1,50	32,20	0,33	48	2	-	2,81	4
		М3		1,55	0,18			-	0,13	-
36	Е6-5 ТОАБЛ 1-5	-МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТЫ ФМ-1=4ШТ ИЗ БМ-200 ПОД КОЛОННЫ	6,37	38,90	0,59	248	23	4	6,66	42
		М3		3,63	0,18			1	0,23	1
		ОБЪЕМ 1,73,6=6,92								
37	С124-1-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	С124-3-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,25	270,00	-	68	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
39	Е6-83 ТАБЛ 9,7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
40	Е6-177 ТАБЛ 16-5	-МОНОЛИТНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ РЕБРИСТАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ ПМ-2 ИЗ БМ-200	33,80	52,90	1,28	1788	268	43	13,90	470
		М3		7,92	0,38			13	0,49	17
41	С124-10-8	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
42	С124-10-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	1,50	338,00	-	507	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
43	С124-12-8	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	0,44	325,00	-	143	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
44	С124-12-10	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	0,28	325,00	-	91	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
45	С124-12-12	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	0,72	325,00	-	234	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
46	С124-12-16	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
47	С124-12-22	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	2,10	325,00	-	682	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
48	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е5-80	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,03	476,00	2,20	14	1	-	34,40	1
	ТАБЛ	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
	9-4	ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
50	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ТАБЛ	ВЕСОМ ДО 4КГ								
	9-7	Т		124,00	0,42			-	0,54	-
51	Е7-184	-МОНТАЖ ПЛИТЫ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ	1,00	8,02	2,88	8	2	3	2,85	3
	ТАБЛ	6М,ПЛОЩАДЬЮ 20М2								
	11-5	ШТ		1,67	1,04			1	1,34	1
52	608-10331	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ПРИ	17,79	6,18	-	110	-	-	-	-
	ССЦ	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2								
	П.8-121	(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)		-	-			-	-	-
		М2								
53	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
54	Е7-17	-СЛОЙ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА	0,07	62,39	0,99	5	-	-	1,40	-
		М-200 ТОЛЩИНОЙ 20ММ ПОД								
		ФУНДАМЕНТЫ ОБОРУДОВАНИЯ		0,69	0,30			-	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА149*(28,1-21,9),2,16=62,39								
55	Е7-5	-УСТАНОВКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	16,00	3,20	2,45	51	12	39	1,32	21
	ТАБЛ	ОБОРУДОВАНИЕ:Ф01=4ШТ,Ф02								
	1-5	ШТ		0,75	0,89			14	1,15	18
56	608-70008	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ	0,96	52,40	-	50	-	-	-	-
	ССЦ	ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3								
	П.9-97	ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М3								
57	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,05	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
58	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
59	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
60	608-70008	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ	3,74	54,20	-	203	-	-	-	-
	ССЦ	Ф01=4ШТ,Ф02								
	П9-104	М3		-	-			-	-	-
61	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,12	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
62	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,64	25,00	-	16	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
63	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,36	41,30	-	15	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
64	608-70009	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ	0,56	54,70	-	31	-	-	-	-
	ССЦ	ИЗ БМ-200 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3								
	П.9-110	ДО 1М3		-	-			-	-	-
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
66	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
67	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МС-1,МС-2,МС-3,МС-4,МС-15	3,13	41,30	-	129	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,13	17,80	-	56	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МИ1-1А	1,46	41,30	-	60	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	Е6-73-1 ТАБЛ 8-2	-ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,09	103,04	0,90	9	2	-	44,80	4
		100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
72	Е6-74-1 К=3 ТАБЛ. 8-3	-ДОБАВЛЯЕТСЯ 30ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ	0,09	123,90	0,90	11	2	-	13,00	1
		100М2		22,50	0,27			-	0,35	-
73	Е13-103 ТАБЛ 14-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ	1,54	7,43	0,36	11	4	-	4,58	7
		100М2		2,71	0,11			-	0,14	-
74	Е8-27 ТАБЛ 4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,54	90,00	1,50	139	30	3	33,60	52
		100М2		19,50	0,45			1	0,58	1
75	Е11-67 ТАБЛ 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1,28	123,00	1,74	158	26	3	40,20	52
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
76	Е11-68 К=2 ТАБЛ 11-2	-УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 10ММ	1,28	31,60	0,56	41	2	1	1,06	1
		100М2		1,18	0,16			-	0,21	-
77	Е11-77 ТАБЛ 11-1:	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛА	1,28	9,83	0,08	13	10	-	12,60	16
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
78	Е9-46 ТЕХ.4.Т.2 К=1,1 ТАБЛ 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	0,04	59,38	32,10	2	1	1	22,60	
		Т		15,18	11,80			-	15,22	1
79	С121-1975 ТЕХ.4.Т.3	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,04	350,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е6-85	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ	0,06	329,00	1,30	20	1	-	21,10	1
	ТАБЛ	НН-27								
	9-9	т		12,40	0,39			-	0,50	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			11287	548	311		967
			РУБ.					105		136
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11271	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1858	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	329	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1047	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			14176	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1269
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	981	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			14194	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1271
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	982	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.			12115	729	498		1274
			РУБ.					164		219
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12099	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1993	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	353	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1124	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			15216	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1671
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1245	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1	-	-		
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1	-		-
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		РУБ.		15234	-	-	-	-	-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	-	-	-	-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1673	-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1246	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС И ПОКРЫТИЕ								
81	Е7-73	-УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 2Т	9,00	9,53	1,82	86	37	16	7,01	63
	ТАБЛ	НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В								
	6-1-18	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		4,16	0,66			6	0,85	8
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 30М К48-6-1								
		ШТ								
82	608-70001	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	3,87	80,60	-	312	-	-	-	-
	ССЦ	КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ								
	П.9-5	БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ		-	-			-	-	-
		0,2М3 ДО 1М3								
		М3								
83	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,83	22,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
84	С147-8	-АРМАТУРА А-3	6,59	25,00	-	165	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
85	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,95	41,30	-	163	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,95	17,80	-	70	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
87	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	6,28	41,30	-	259	-	-	-	-
		МС-10=36ШТ,МС-11								
		100КГ		-	-			-	-	-
88	С147-24	-БОЛТЫ-МС13=24ШТ	0,65	57,60	-	37	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
89	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	6,93	17,80	-	123	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТОВ И БОЛТОВ								
		100КГ		-	-			-	-	-
90	Е6-104	-ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ КОЛОНН В	0,73	44,00	2,09	32	3	1	8,38	6
	ТАБЛ.	МЕСТАХ СОЕДИНЕНИЯ БЕТОНОМ								
	12-2	М-200		4,64	0,63			-	0,81	1
		М3								
91	Е6-73	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,04	90,28	0,90	4	1	-	44,80	2
	ТАБЛ	РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ								
	8-2	100М2		25,30	0,27			-	0,35	-
92	Е6-76	-ПОДЛИВКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО	0,04	65,34	0,56	3	-	-	1,32	-
	ТАБЛ	РАСТВОРА М-200 СЛОЕМ 20ММ								
	6-2	100М2		0,70	0,17			-	0,22	-
93	Е6-76	-ПОПРАВКА 10ММ НА ТОЛЩИНУ СЛОЯ	0,04	20,60	0,56	1	-	-	1,32	-
	ТАБЛ	ПОДЛИВКИ								
	8-2	100М2		0,70	0,17			-	0,22	-
94	Е7-94	-МОНТАЖ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ВЕСОМ	5,00	4,50	2,45	23	7	12	2,29	11
	ТАБЛ	1,15М								
	7-2	ШТ		1,39	0,89			4	1,15	6
95	608-10063	-СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5АЗТ ИЗ	2,25	75,42	-	170	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ССЦ П.8-46	БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
		ОБЪЕМ10,45,5=2,25М3								
96	С147-1	-АРМАТУРА А3В	3,56	22,90	-	82	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
98	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,87	41,30	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,87	17,80	-	15	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	Е7-184 ТАБЛ 11-5	-МОНТАЖ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2	9,00	8,02	2,88	72	15	26	2,85	26
		ШТ		1,67	1,04			9	1,34	12
101	608-10331 ССЦ П.8-121	-СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РАЗЕМРОМ 5,97Х2,98 ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ (ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС) 730КГ/М2	168,12	6,18	-	998	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
102	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ М-8	0,61	41,30	-	25	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
103	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,48	17,80	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ОБЪЕМ 9,6,9+6,8,9								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				2722	63	55		108
		РУБ,						19		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				2722	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				448	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		0
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,				-	81	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,				251	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				3421	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	163	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,				3421	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	163	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4, СТЕНЫ								
104	Е8-74-7 ТАБЛ 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	20,40	32,80 2,83	0,80 0,24	671	58	16 5	4,96 0,31	101 6
105	Е8-75-7 ТАБЛ 9-2	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	13,53	32,58 2,77	0,61 0,18	441	37	8 2	4,84 0,23	65 3
106	Е8-73-7 ТАБЛ 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ СИЛИКАТНЫМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М ТОЛЩИНОЙ 25СМ М3	9,40	33,52 3,18	0,68 0,20	315	30	7 2	5,53 0,26	52 2
107	Е8-36-1 ТАБЛ 5-4	-СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	2,30	31,70 2,10	0,81 0,24	73	5	2 1	3,90 0,31	9 1
108	Е8-59 ТАБЛ 7-3	-АРМИРОВАНИЕ НА МЕТР Т	-	421,00 27,80	1,38 0,41	-	-	- -	54,30 0,53	- -
109	Е8-189 ТАБЛ 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ 100М2ВП	0,67	42,20 25,40	0,23 0,07	28	17	- -	45,80 0,09	31 -
110	Е8-57 ТАБЛ7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА ДОПОЛНИТЕЛЬНО 100М2	0,58	15,10 13,10	- -	8	8	- -	21,00 -	12 -
111	Е8-13 ТАБЛ 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ РАСТВОР МАРКИ 150 100М2 ЦЕНА:86,5*6,1,3,1	0,15	105,41 19,60	1,50 0,45	15	3	- -	38,10 0,58	6 -
112	Е7-445 ТАБЛ 38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М 1ПР2-15,12,14=6ШТ,1ПР38-15,12,22У ШТ	14,00	0,29 0,08	0,15 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	2 1
113	608-70006 ССЦ	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БМ-200 М3	0,42	64,40	-	27	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П9,-92			-	-			-	-	-
114	С147-3	-АРМАТУРА А-3	0,10	25,00	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
115	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
116	Е7-127	- УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ОТ	1,00	1,55	1,04	2	-	1	0,81	1
	ТАБЛ	0,3 ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		-	-			-	-	-
	9-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,66	0,38			-	0,49	-
		5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М								
		БП4-2								
		ШТ								
117	608-70006	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ БМ-200	0,41	64,40	-	26	-	-	-	-
	ССЦ	М3		-	-			-	-	-
	П,9-92			-	-			-	-	-
118	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,32	22,90	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
119	С147-2	-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	0,40	22,90	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
120	Е7-247	-УСТАНОВКА СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	18,00	16,30	5,72	293	73	103	6,60	119
	ТАБЛ	ПС-600-15-7ВР2-1-1=6ШТ,ПС600,1		-	-			-	-	-
	14-1	2-18Р2-1-1		4,05	2,06			37	2,66	48
		ШТ								
121	608-10367	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	140,40	5,92	-	831	-	-	-	-
	ССЦ	ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ		-	-			-	-	-
	П,8-251	СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО								
		БЕТОНА								
		М2								
122	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,04	328,00	6,00	13	1	-	40,50	2
	ТАБЛ	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		-	-			-	-	-
	17-4	РК3=9ШТ		27,80	1,80			-	2,32	-
		Т								
123	С147-24	-СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	1,66	41,30	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ	1,66	17,80	-	30	-	-	-	-
		ЭЛЕМЕНТОВ		-	-			-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	Е7-668	-УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ПОДУШКИ	1,00	0,72	0,13	1	1	-	1,01	1
	ПРИМЕН	ОП5-4А		-	-			-	-	-
	ТАБЛ	ШТ		0,59	0,05			-	0,06	-
	47-11-1,8									
126	608-70006	-СТОИМОСТЬ ОПОРНЫХ ПОДУШЕК ИЗ	0,03	51,58	-	2	-	-	-	-
	ССЦ	БМ-150 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО		-	-			-	-	-
	П9-97	1М3		-	-			-	-	-
	ПРИМЕН	М3								
127	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			2871	234	139		401
			РУБ.					48		61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2871	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			472	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	84	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			266	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			3609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		503
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	366	-		-
		РАЗДЕЛ 5, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
128	Е9-121 ПРИМЕН ТЕХ.4, ТАБЛ.2 К=1,1 ТАБЛ 17-4	-МОНТАЖ М/К КАРНИЗА (Б-1=8ШТ)	0,67 Т	47,49 16,59	0,60 0,18	32	12	- -	26,58 8,23	18 -
129	С121-1959	-СТОИМОСТЬ М/К	0,65 Т	213,00 -	- -	138	-	- -	- -	- -
130	Е9-34 ТАБЛ.5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ПШП-5,9Х1,75=6ШТ 100М2 ОБЪЕМ[5,9,1,75,6	0,62	279,00 -	- -	173	-	- -	111,00 -	69 -
131	С121-2105 ТЕХ.4, ТАБЛ.3	-СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЯ И НАШЕЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТЗКП2 Т ОБЪЕМ[(54,4,6+9,7,4+9,5;8),1,01,1,03,0,001	1,18	434,00 -	- -	512	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			855	12	-		87
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			855	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1003	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			1003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
							А) ДВЕРНЫЕ			
132	Е10-105 ТАБЛ. 20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,15	1,45 0,55	0,35 0,11	9	3	2 1	0,91 0,14	6 1
		М2								
		ОБЪЕМ10,984.2,085.3								
133	С122-281 ДОП.8.1 ПРИЛОЖ	-СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН021-10ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	6,15	14,65 "	- -	90	-	- -	- -	- -
		М2								
134	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	2,00	6,73 "	- -	13	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
135	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	1,00	2,97 "	- -	3	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
136	Е10-140 ТАБЛ. 26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	6,15	1,34 0,20	- -	8	1	- -	0,36 -	2 -
		М2								
137	Е15-729 ТАБЛ 201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0,03	196,80 47,80	1,40 0,36	5	1	- -	86,58 0,46	2 -
		100М2								
		ОБЪЕМ11,3.0,675.3.								
							Б) ОКОННЫЕ			
138	Е10-84 ТАБЛ 14-1	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5	3,14	1,99 0,74	0,36 0,11	9	2	1 -	1,38 0,14	4 -
		М2								
139	С122-159 ПРИМЕН ДОП.8.1 ПРИЛОЖ. СТР.9 П.105	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	3,14	14,92 "	- -	47	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:15,10-(1,76,0,1)								
140	Е10-85 ТАБЛ.14-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ	5,18	1,96	0,28	10	3	1	0,96	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЙ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ,М2, ДО 10 М2		0,52	0,08			-	0,10	1
		ОБЪЕМ;2,945,1,76								
141	С122-164 ПРИМЕН ДОП,В.1 ПРИЛОЖ СТР,9 П,97	-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ018-30,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА М2	5,18	13,33	-	69	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
		ЦЕНА;13,50-(1,68,0,1)								
142	Е10-88 ТАБЛ 15-2	-УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ ШТ	2,00	0,24	-	1	-	-	0,48	1
				0,24	-			-	-	-
143	С111-436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	1,00	2,58	-	3	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
144	С111-439	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ КОМПЛ	1,00	3,87	-	4	-	-	-	-
				"	-			-	-	-
145	Е14-36 ПРИМЕН ТАБЛ 7-1	-ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ 100М2	0,62	406,00	2,66	301	32	1	91,90	57
				51,30	0,80			-	1,03	1
146	Е15-707 ТАБЛ 201-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ 100М2	0,08	242,00	1,50	20	2	-	44,00	4
				25,20	0,05			-	0,58	-
147	Е10-103 ТАБЛ 19-2	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 2М М2	0,32	0,92	-	8	-	-	0,59	5
				"	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,		600	44	5		8
				РУБ,				1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ;								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,		600	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		98	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч,Р, -		РУБ,		-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		50	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				752	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	61	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,				752	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		97
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	61	-		-
	РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ									
148	Е12-293 -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ		0,28	26,50	1,48	5	2	-	17,60	4
	ТАБЛ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА									
	9-8 СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ			9,29	0,44			-	0,57	-
		100М2								
149	Е12-299 -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ		1,87	51,60	0,74	96	14	1	14,30	27
	ТАБЛ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ									
	10-1 15ММ			7,64	0,22			-	0,28	1
		100М2								
150	Е12-287 -УТЕПЛЕНИЕ КРОВЛИ БУДКИ		2,60	35,20	0,56	99	4	1	2,54	7
	ТАБЛ ВЕСОВЩИКА ПЕНОБЕТОНОМ									
	9-4 ТОЛЩ.140ММ			1,26	0,17			-	0,22	1
		М3								
151	Е12-297 -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ		1,87	7,71	0,19	14	4	-	4,72	9
	ТАБЛ.9-10 БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА; БИТУМНОЙ									
	ГРУНТОВКОЙ			2,34	0,06			-	0,08	-
		100М2								
152	Е12-176 -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ		1,87	338,00	15,60	631	102	29	95,20	176
	ТАБЛ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ									
	2-6-2 ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА			54,90	4,69			9	6,09	11
	БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ									
	МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ									
	ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ									
	АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ									
	РУБЕРОИДА РМ-350									
		100М2								
153	Е12-289 -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ РУБЕРОИДА		0,38	49,90	1,30	19	4	-	18,90	7
	ПРИМ 100М2									
	ТАБЛ.			10,70	0,39			-	0,50	-
	9-6									
154	Е12-280 -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ		0,34	192,00	0,41	65	16	-	83,00	20
	ТАБЛ 100М2									
	8-5			45,00	0,12			-	0,15	-
155	Е12-299 -СЛОЯ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ПО		0,02	51,60	0,74	1	-	-	14,30	-
	ТАБЛ ПАРАПЕТУ									
	10-1	100М2		7,64	0,22			-	0,28	-
156	Е12-277 -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА		3,78	9,43	0,01	35	9	-	4,14	15
	ТАБЛ ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ									
	8-2	100М2		2,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,				965	155	31		275
		РУБ,						9		13
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,				965	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,				139	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			89	-	-		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЪЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1213	-	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1213	-	-		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		302
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	193	-		"
		РАЗДЕЛ 8, ПОЛЫ								
157	Е11-2 ТАБЛ.1,2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ПОД ПОЛЫ ТИП.2	0,36	43,30	0,99	16	1	-	7,19	3
		100М2		5,57	0,30			-	0,39	"
158	Е11-11 ТАБЛ 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БМ100 ПОД ПОЛЫ ТИП.2	5,40	29,30	-	158	9	-	2,90	16
		М3		1,62	-			-	-	"
159	Е11-83 ТАБЛ.13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ (ТИП 2,2А)	0,72	121,80	1,39	87	13	1	31,10	22
		100М2		18,20	0,40			-	8,52	"
160	Е11-84 ТАБЛ.13-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,72	18,80	0,15	14	1	-	2,35	2
		100М2		1,34	0,04			-	0,05	"
161	Е12-287 ПРИМЕН ТАБЛ 9-4	-УТЕПЛИТЕЛЬ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА СЛОЕМ 180ММ(ТИП.1)	3,60	35,20	-	127	-	-	2,54	9
		М3		-	-			-	-	-
162	Е11-57 ТАБЛ. 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКО БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ(ТИП.1)	0,20	82,60	-	17	-	-	29,48	6
		100М2		-	-			-	-	-
163	Е11-47 ПРИМЕН ТАБЛ 3-5	-ПРОСЛОЙКА ИЗ ХОЛОДНОЙ МАСТИКИ НА ВОДОСТОЙКИХ ВЯЖУЩИХ ТОЛЩИНОЙ 2ММ (ТИП 1)	0,20	45,80	-	9	-	-	29,50	6
		100М2		-	-			-	-	-
164	Е11-48 ТАБЛ 3-6	-ИСКЛЮЧИТЬ НА УМЕНЬШЕНИЕ ТОЛЩИНЫ НА 1ММ	- 0,20	14,20	1,64-	3-	1	- -	9,11-	2
		100М2	-	6,50	0,49			- -	0,63	-
165	Е11-287 ТАБЛ 28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	0,20	453,00	0,75	91	9	-	75,50	15
		100М2		43,60	0,22			-	8,28	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			516	32	1		77
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			516	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			86	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			650	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
166	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,62	110,00	6,80	69	29	5	74,00	46
	ТАБЛ	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
	55-5-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			3	5,20	3
		СТЕН								
		100М2								
167	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	0,27	34,60	1,10	9	5	-	30,00	8
	ТАБЛ	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
	52-3	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			-	0,43	-
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
168	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ	0,29	20,70	0,15	6	5	-	25,86	9
	ТЕХ,4	ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ								
	2,12	ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ		18,50	0,04			-	0,05	-
	К=1,6	100М2								
	ТАБЛ									
	59-4									
169	Е15-659	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,29	45,90	0,78	13	3	-	16,20	5
	ТАБЛ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	168-2	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		8,70	0,21			-	0,27	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ К СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ								
		100М2								
170	Е15-658	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА	0,62	44,80	0,50	28	5	-	14,50	9
	ТАБЛ	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
	168-1	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		9,90	0,15			-	0,19	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
171	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И	5,22	3,37	0,05	18	14	-	4,60	2
	ТЕХ,4	ПОТОЛКА ВНУТРИ НАВЕСА ВЫСОТОЙ								
	П,3,18	БОЛЕЕ 4М		2,64	0,02			-	0,03	-
	К=1,1	100М2								
	ТАБЛ									
	155-2									
		ОБЪЕМ|144,1|6+291,6							
172	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА СТЕН И	2,43	3,13	0,05	6	6	-	4,60	11
	ТАБЛ	ПОТОЛКА ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ПРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	153-2	ВЫСОТЕ ДО 4М		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
173	Е15-533	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА НАРУЖНЫХ	2,40	23,60	0,16	57	41	-	29,60	71
	ТАБЛ	СТЕН								
	156-2-23	100М2		17,10	0,05			-	0,06	-
174	Е8-191	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	2,40	60,00	0,23	144	91	-	68,60	165
	ТАБЛ	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
	22-3	ВЫСОТОЙ ДО 16М, ПОДВЕСНЫХ ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОКРАСКИ		38,10	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
175	Е13-153	-ОКРАСКА М/К ЭМАЛЯМИ ЗА 2 РАЗА	1,09	22,36	0,27	24	3	-	2,30	3
	К=2	100М2								
	ТЕХ,4,			3,02	0,09			-	0,12	-
	ПЗ,5									
	К=1,1									
176	Е15-563	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ В	0,02	71,20	0,00	1	1	-	49,20	1
	ТАЛ	ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
	159-3	100М2		27,80	0,24			-	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			377	203	5		352
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			377	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	11	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			35	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			474	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	217	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.			474	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
177	Е6-30	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОГО КРЫЛЬЦА	0,48	81,74	-	39	-	-	4,35	2
	ПРИМЕН	ИЗ БМ-300								
	ТАБЛ	Ч3		-	-			-	-	-
	3-1									
178	Е11-69	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ	0,02	22,90	1,02	1	-	-	28,50	1
	ТАБЛ	ТОЛЩИНОЙ 20ММ КРЫЛЬЦА								
	11-3	100М2		15,50	0,31			-	0,48	
179	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЯ	0,02	9,83	0,08	1	-	-	12,60	-
	ТАБЛ	КРЫЛЬЦА								
	11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
180	С111-366	-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВИТИРАНИЯ	0,01	261,00	-	3	-	-	-	-
		НОГ								
		Т		-	-			-	-	-
181	Е10-109	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ЛЮКА	0,90	1,34	0,13	1	1	-	1,29	1
	ТАБЛ	М2								
	28-5			0,69	0,04			-	0,05	-
182	Е27-173	-УСТРОЙСТВО ЖЕБЕНОЧНОГО	0,71	230,00	7,48	163	16	5	25,60	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ 43-1	ОСНОВАНИЯ ПОД ОТМОСТКУ СЛОЕМ 120мм		14,00	1,90			1	2,45	2
		100М2								
183	Е27-169 ТАБЛ 42-1	-АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ СЛОЕМ 30ММ	0,71	156,00	-	111	6	-	14,40	10
		100М2		0,23	-			-	-	-
184	Е10-28 ПРИМЕН ТАБЛ.4-1	-ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ НА ГРУЗОПОДЪЕМНОМ УСТРОЙСТВЕ ВЕСОВ	20,90	110,00	1,30	2299	270	27	24,00	502
				12,90	0,39			8	0,50	10
		М3								
185	Е10-208 ПРИМЕН К=1,5 ТАБЛ. 39-2	-АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННОГО НАСТИЛА	14,60	9,20	0,03	134	9	-	1,00	15
		10М2		0,61	0,01			-	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			2752	296	32		549

			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2752	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			452	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	81	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			256	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	386	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			3460	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		693
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	386	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ		РУБ.			11658	1039	268		1935

			РУБ.					89		119
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			10803	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1777	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		155
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	317	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			999	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			13579	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2132
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1433	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			855	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			74	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -		РУБ.			-	13	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			74	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1003	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		93
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	25	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			14582	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2215
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1458	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			23773	1768	766		3289
			---					---------		---------
			РУБ.					253		338
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22902	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		335
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	670	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28795	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2678	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			871	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			75	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ.			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			75	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1021	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		95
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	26	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			29816	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3888
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2704	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА Л.А.КОСИРЕВА

СОСТАВИЛ Н.Г.ПРОКОФЬЕВА

ПРОВЕРИЛ Л.Н.ПАВЛОВА 12.12.85Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16308

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			828	1040	-	-	3,49
2	БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ			11287	14194	-	-	47,61
3	КАРКАС И ПОКРЫТИЕ			2722	3421	-	-	11,47
4	СТЕНЫ			2871	3689	-	-	12,10
5	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			855	1003	-	-	3,36
6	ПРОЕМЫ			600	752	-	-	2,52
7	КРОВЛЯ			965	1213	-	-	4,07
8	ПОЛЫ			516	650	-	-	2,18
9	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			377	474	-	-	1,59
10	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			2752	3460	-	-	11,60
	ИТОГО		1233,00	23773	29816	19	24	100,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 16508

НОМЕР ОБ*ЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1,608-10063 ССЦ П,8-46		-СТОИМОСТЬ БАЛОК 1БСТ6-5А3Т ИЗ БЕТОНА М-350 ДЛИНОЙ 6М,ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3	М3	2,25
2	2,608-10331 ССЦ П,8-121		-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПГ-4А4Т-1 ПРИ РАС4ЕТНОЙ НАГРУЗКЕ 730КГ/М2 (ВКЛЮ4АЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС).	М2	177,91
3	3,608-10367 ССЦ П,8-251		-СТОИМОСТЬ СТЕ4ОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 7СМ ПРИ РАСХОДЕ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА	М2	140,40
4	4,608-70001 ССЦ П,9-5		-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ВЫСОТОЙ 4,78М ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	М3	3,87
5	5,608-70006 ССЦ П9.-92		-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫ4ЕК ИЗ БМ-200	М3	0,86
6	6,608-70008 ССЦ П,9-97		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф07=4ШТ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	М3	4,70
7	7,608-70009 ССЦ П,9-110		-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ Ф04=2ШТ ИЗ БМ-200 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 ДО 1М3	М3	0,56
8	8,С111-366		-РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	Т	0,01
9	9,С111-436		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	КОМПЛ	1,00
10	10,С111-439		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ТРЕХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ БЕЗ ФРАМУГИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВЫСОТЫ	КОМПЛ	1,00
11	11,С111-446-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	2,00
12	12,С111-448-1		-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	КОМПЛ	1,00
13	13,С121-1959		-СТОИМОСТЬ М/К	Т	0,65
14	14,С121-1975 ТЕХ.4,Т,3		-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ СТРЕМЯНКИ СГ-1 ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	0,04
15	15,С121-2105 ТЕХ.4, ТАБЛ.3		-СТОИМОСТЬ М/К ОБРАМЛЕНИЙ И НАШЕЛЬНИКОВ НН-1,НВ-1 СТЕКЛОПАНЕЛЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	Т	1,18
16	16,С122-159		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВ818-18,2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2	М2	3,14

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
	ПРИМЕН ДОП.В.1 ПРИЛОЖ. СТР.9 П.105		РАЗА		
17.	С122-164		-СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПВО18-30.2 С МАСЛЯНОЙ ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	5,18
	ПРИМЕН ДОП.В.1 ПРИЛОЖ. СТР.9 П.97				
18.	С122-281		-СТОИМОСЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДН021-18ПП С ОКРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	М2	6,15
	ДОП.В.1 ПРИЛОЖ				
19.	С124-1-6		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	Т	0,07
20.	С124-1-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,05
21.	С124-1-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,32
22.	С124-3-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,38
23.	С124-3-16		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	2,82
24.	С124-3-18		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 18ММ	Т	1,07
25.	С124-10-8		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,01
26.	С124-10-10		-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	1,50
27.	С124-12-8		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 8ММ	Т	0,44
28.	С124-12-10		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ	Т	0,28
29.	С124-12-12		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 12ММ	Т	0,72
30.	С124-12-16		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ	Т	0,03
31.	С124-12-22		-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 22ММ	Т	2,18
32.	С147-1		-АРМАТУРА А-1	100КГ	4,99
33.	С147-2		-АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	100КГ	0,48
34.	С147-8		-АРМАТУРА А-3	100КГ	7,59
35.	С147-15		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	100КГ	0,07
36.	С147-16		-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	100КГ	0,39
37.	С147-24		-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	100КГ	19,11
38.	С147-29		-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	100КГ	16,12
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
39.		1	-ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	3036,32
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
40.		283	-БУЛЬДОЗЕРЫ 80Л.С.	МАШ.-Ч	3,96
41.		285	-БУЛЬДОЗЕРЫ 108Л.С.	МАШ.-Ч	2,42
42.		392	-КАТКИ САМОХОДНЫЕ 6,5Т	МАШ.-Ч	1,04
43.		458	-КРАНЫ БАШЕННЫЕ 5Т	МАШ.-Ч	4,22
44.		460	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 10Т	МАШ.-Ч	6,11

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 16508

П,Н	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
45.		461	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 15Т	МАШ.-Ч	40,75
46.		463	-КРАНЫ ГУСЕНИЧНЫЕ 25Т	МАШ.-Ч	4,95
47.		496	-КРАНЫ НА ПНЕВМОХОДУ 25Т	МАШ.-Ч	9,36
48.		592	-МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,39
49.		712	-ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	307,46
50.		736	-РАСТВОРОНАСОСЫ 3М3/4АС	МАШ.-Ч	2,94
51.		836	-ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	18,31
52.		1289	-ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ ОДНОКОВШОВЫЕ 0,4(0,3-0,4)М3	МАШ.-Ч	39,99
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
53.		2020	-АСБЕСТ	Т	0,30
54.		2035	-АЛЕБАСТР	КГ	14,88
55.		2054	-БИТУМ	Т	2,60
56.		2059	-БИТУМ ЖИДКИЙ	Т	0,04
57.		2072	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	КГ	160,36
58.		2076	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,03
59.		2098	-БРУСКИ И БРУСЬЯ 2С.75ММ И БОЛЕЕ	М3	19,44
60.		2174	-ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	М2	2,50
61.		2210	-ГИПС-АЛЕБАСТР	Т	0,02
62.		2231	-ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,06
63.		2240	-ГРУНТ БИТУМНЫЙ	КГ	9,24
64.		2261	-ДОСКИ 2С.25-32ММ	М3	0,47
65.		2262	-ДОСКИ 2С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	3,98
66.		2265	-ДОСКИ 3С.25-35ММ	М3	0,23
67.		2266	-ДОСКИ 3С 40ММ	М3	0,28
68.		2270	-ДОСКИ 4С.40ММ И БОЛЕЕ	М3	0,03
69.		2314	-КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ	КГ	47,48
70.		2334	-ЗАМАЗКА МЕЛОВАЯ	КГ	6,42
71.		2353	-ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ	Т	0,16
72.		2516	-КЛЕЙ РАЗНЫЙ	КГ	10,00
73.		2545	-КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ	КГ	111,82
74.		2546	-КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	0,02
75.		2600	-ЛЕС КРУГЛЫЙ	М3	0,01
76.		2623	-ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ	М2	20,40
77.		2670	-МАСТИКА БИТУМНАЯ	Т	0,03
78.		2751	-ОЛИФА	КГ	0,23
79.		2777	-ПАКЛЯ СМОЛЯНАЯ	КГ	18,27
80.		2784	-ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	КГ	63,04
81.		2897	-ПОКОВКИ	КГ	64,37
82.		2958	-ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ/ШНУР/	М	250,20
83.		2986	-РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	4,2
84.		2997	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ ПОЛОСОВАЯ	КГ	24,60
85.		3022	-РУБЕРОИД РМ-350	М2	1319,96
86.		3046	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СВАРНЫЕ	Т	0,02
87.		3047	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТКАНЫЕ	М2	3,29
88.		3062	-СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	КГ	0,50
89.		3080	-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ	Т	0,27
90.		3104	-СТЕКЛО ЖИДКОЕ	КГ	7,35
91.		3113	-СТЕКЛО ОКОННОЕ 3 ММ	М2	15,85
92.		3116	-СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ	М2	63,19

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
93.		3177	-ТОЛЬ	М2	15,10
94.		3334	-ШПАКЛЕВКА МАСЛЯНАЯ	КГ	5,78
95.		3387	-ЭЛЕКТРОДЫ	КГ	113,86
96.		4016	-ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	Т	0,13
97.		4245	-РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ 100	М3	1,77
98.		4369	-ЩИТЫ НАСТИЛА	М2	5,36
99.		4370	-ЩИТЫ ОПАЛУБКИ	М2	17,52
100.		4590	-ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	М3	0,02
101.		4801	-ПЛИНТУСЫ	М	21,40
102.		5108	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЛИСТОВЫЕ	Т	0,04
103.		5183	-СТАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ЛЕСОВ	Т	0,13
104.		5184	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	0,71
105.		5195	-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ-ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ СБОРКИ М/К	Т	0,12
106.		6237	-ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	175,42
			ЧЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
107.		8007	-ВОДА	М3	1,42
108.		8055	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М50 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	16,73
109.		8061	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,08
110.		8063	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	5,51
111.		8064	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М100 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	2,27
112.		8065	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	1,28
113.		8066	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М150 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	0,90
114.		8069	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,34
115.		8070	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	38,90
116.		8071	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40ММ	М3	76,63
117.		8072	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М200 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	6,47
118.		8077	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 5-10ММ	М3	0,33
119.		8080	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М300 С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 40-70ММ	М3	0,49
120.		8224	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М50	М3	0,27
121.		8225	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М75	М3	2,98
122.		8226	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М100	М3	2,43
123.		8227	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М150	М3	0,46
124.		8228	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М200	М3	0,49
125.		8232	-РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М50	М3	10,49
126.		8251	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	1,37
127.		8256	-РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:3	М3	0,83
128.		8479	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ М150	1000ШТ	11,32
129.		8483	-ЩЕБЕНЬ-БОЙ ГЛИНЯНОГО КИРПИЧА	М3	12,35
130.		8543	-ГРАВИЙ РЯДОВОЙ	М3	2,22
131.		8566	-ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	0,34
132.		8597	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКИ 400 ФРАКЦИИ 40-70ММ	М3	7,39
133.		8663	-ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ МАРКИ ДР.8 ФРАКЦИИ 20-40ММ	М3	0,83
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
134.		10500	-АРМАТУРА А1 Д=6 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,07
135.		10502	-АРМАТУРА А1 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,06

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
136.		10584	-АРМАТУРА А1 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,82
137.		10542	-АРМАТУРА А3 Д=8 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,44
138.		10544	-АРМАТУРА А3 Д=10 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	0,28
139.		10545	-АРМАТУРА А3 Д=12 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,10
140.		10547	-АРМАТУРА А3 Д=16 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	2,85
141.		10548	-АРМАТУРА А3 Д=18 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	1,07
142.		10550	-АРМАТУРА А3 Д=22 (ДЛЯ МОНОЛИТА)	Т	2,10
143.		10595	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ КОЛОНН	М2	1,20
144.		10597	-ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ	М2	77,40
145.		10869	-БЕТОН ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-100 КРУПНОСТЬ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10-20ММ	М3	6,65
146.		10878	-МАСТИКА БИТУМНАЯ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	Т	0,37
147.		11441	-ЦЕМЕНТ 400 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ	Т	0,08
148.		11509	-МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ МАРКА 2,3 ТИП В	Т	5,07
149.		11513	-ПЕСЧАНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ НА ПРИРОДНОМ ПЕСКЕ ТИП Д	Т	5,19
150.		11531	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	23,06
151.		11532	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-150 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	2,18
152.		11533	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ	М3	4,86
153.		11536	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-100 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ НЕАРМ.КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ	М3	2,02
154.		11556	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,07
155.		11558	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-300 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ И ШВОВ СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	М3	0,33
156.		11573	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ МЕНЕЕ 300ММ,ПЛИТЫ И СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ МЕНЕЕ 200ММ	М3	34,31
157.		11581	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ АРМИРОВАН. КОНСТРУКТИВ.ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ЛИНЕЙНЫМИ РАЗМЕРАМИ СЕЧЕНИЯ ОТ 300ММ И БОЛЕЕ ИЛИ ТОЛЩИНОЙ 200ММ И БОЛЕЕ	М3	83,10
158.		11746	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ НЕОКРАШЕННЫЙ ,РАЗМЕРОМ 250Х120Х65ММ/ГОСТ 379-79 М-150	1000ШТ	6,05
159.		16031	-КЕРОСИН	Т	0,14
160.		16163	-КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ ДЛЯ ПОЛОВ	КГ	0,48
161.		16400	-МАСТИКА УМС	КГ	66,60
162.		16406	-МОНТАЖНЫЕ МАРКИ	Т	0,07
163.		16442	-МАСТИКА МГ1-80	КГ	30,36
164.		17100	-СИМАЗИН	КГ	12,13
165.		17270	-ТАЛЬК	КГ	311,03
166.		18119	-ЭМАЛЬ ПФ-133	КГ	8,92

416-7-267.87 (V)

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 14600

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18М

ОСНОВАНИЕ: РАЙОН1.1.Н.РАСХ.16.5 ТРАНСП.18

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 14,498 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 322 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,221 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБОРУДОВАНИЕ								
1	ПР.НР 17-03-1981 /21-23 4.1П.5-518	-ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5043РС-60ДЦ24АБ К-Т	1,00	13000,00	-	13000	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
2	Ц5-3-5	-МОНТАЖ ШТ	1,00	268,00	119,00	268	142	119	228,00	228
				142,00	41,60			42	53,66	54
3	ЦУКАЗАНИЯ К ЕРЕР П.1,7,Ц5-3 5 ПРИЛ.2	-РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 1000КВТ	0,48	32,50	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
4	РАСЧЕТ ЦНИИ ПЗП	-ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ Т	15,79	18,00	-	284	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е15-611	-ОКРАСКА ОБОРУДОВАНИЯ 100М2	3,00	25,70	0,52	77	15	1	9,30	28
				5,10	0,16			-	0,21	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			13644	157	120		256
			РУБ.					42		55
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.			13284	-	-		-
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ.			186	-	-		-
	ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ.			270	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			165	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			67	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			13972	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			283	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			114	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			429	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		292
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	204	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			14498	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		322
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ ДОЛОТОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АИС-Экс (РЕДАКЦИЯ 6.1)

14688

НОМЕР ОБЪЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 2-1

ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1.	ПР.НР 17-83-1981/21-2 3 4.1П.5-510		=ВЕСЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 5043РС-60АЦ24А5	К-Т	1.00
2.	РАСЧЕТ ЦНИИ ПЭП		=ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	Т	15.79
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ОНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	253.70
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.		712	=ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	1.56
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
5.		2546	=КРАСКИ ТЕРТЫЕ	КГ	5.60
6.		2751	=ОЛИФА	КГ	9.60
7.		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	5.10
			МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕСУРСЫ НА ОПРОБОВАНИЕ		
8.		8052	=ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ	КВТ-Ч	476.00
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
9.		16162	=КОЛЕР МАСЛЯНЫЙ РАЗБЕЛЕННЫЙ	КГ	63.00

416-7-267.87 (V)

15419

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 3-1

НА ОТОПЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 68 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ| Т.П-08-601
1.1 РАЙОН
НАКЛ.РАСХ.13.3ПРОЦ НА С-КУ
И НАКЛ.РАСХ.16.5 ПРОЦ НА
СТРОИТ.РАБОТЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8.449 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 42 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0.829 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С130-91	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 15	ШТ. 2,00	1,20	-	2	-	-	-	-
2	С130-93	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ| 25	ШТ. 2,00	1,65	-	3	-	-	-	-
3	23-07 1-2262	КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ 11Б25БК ДИАМ.15ММ	ШТ 1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
4	Е18-109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ	ЭКМ 33,80	7,67 6,25	0,06 0,02	259 211	8 1	2 1	0,46 0,03	16 1
5	Е18-196	УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	ШТ 1,00	7,32 1,24	0,12 0,04	7 1	1 -	- -	2,04 0,05	2 -
6	Е16-66	ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.32Х2ММ	М 6,50	1,79 0,42	0,05 0,02	12 3	3 -	- -	0,67 0,03	4 -
7	Е16-35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	19,00	0,86	0,01	16	4	-	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб для отопления,диаметром 15мм		0,21	"			"	"	"
		м								
8	Е16-37	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных	1,50	1,03	0,01	2	"	"	0,36	1
		неоцинкованных труб для отопления,диаметром 25мм		0,21	"			"	"	"
		м								
9	Е16-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	0,27	4,01	"	1	1	"	5,26	1
		отопления,водопровода и горячего		3,80	"			"	"	"
		водоснабжения,диаметром до 50мм								
		100м								
10	Е26-14	Тепловая изоляция трубопроводов асбопухшнуром	0,05	42,93	1,01	2	2	"	77,42	4
		м3		41,41	0,31			"	0,40	"
11	0114-355	Стоимость	0,05	1170,00	"	59	"	"	"	"
		т		"	"			"	"	"
12	Е26-86	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов	1,95	2,23	0,01	4	1	"	0,86	2
		фольгоизолом		0,52	"			"	"	"
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			368	20	2		37
			РУБ,					1		1
		в том числе:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			65	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			11	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			5	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ =	РУБ,			81	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	5	"		"
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			303	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			39	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,			"	6	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			26	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ =	РУБ,			368	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	24	"		"
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			449	"	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			"	29	"		"

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСНРЕВА

СОСТАВИЛ БРОВКИНА

ПРОВЕРИЛ ГЕРАСИМЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15419

НОМЕР ОБЪЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 3-1

ОТОПЛЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	23-07 1-2262		КРАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ МУФТОВЫЙ 11Б23БК ДИАМ.15ММ	ШТ	1,00
2,	С114-355		СТОИМОСТЬ	Т	0,65
3,	С138-91		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	ШТ	2,00
4,	С130-93		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	ШТ	2,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ ОНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
5,		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	36,21
6,		2	ЗАРМОНТАЖ	ШТ	8,82
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
7,		712	ПРОЧИЕ МАШИНЫ	РУБ	2,90
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
8,		2165	ВОДА	М3	0,27
9,		3240	ФОЛЬГОИЗОЛ	М2	1,97
10,		5074	КРОНШТЕЙНЫ	ШТ	52,39
11,		6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	1,57
12,		6975	РАДИАТОРЫ	ЭКМ	53,80
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
13,		10614	ВОЗДУХОСБОРНИК ИЗ СТ ТРУБ Д159ММ	ШТ	1,00
14,		11078	ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 15ММ	М	19,00

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15419

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	К О Д	Н А И М Е Н О В А Н И Е	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
15.		11080	=ТРУБОПРОВОДЫ С КРЕПЛЕНИЕМ ИЗ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ 25ММ	М	1,50
16.		11102	=ТРУБЫ СТ.ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ 57Х3,5ММ	М	6,50
17.		11216	=СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ	КГ	3,69

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15261

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ= ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ| СПЕЦ.ТП ЭМ.С01
РАЙОН 1.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,343 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 59 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,036 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-612-5	МОНТАЖ ЯЩИКА ЯАЕ23-12	0,01	345,00	6,00	3	2	275,00		3
		100ШТ		164,00	2,50			3,22		
2	Ц8-610-1	ТОЖЕ,ЧО ЯТП-0,25-23	0,01	71,50	1,30	1	1	80,00		1
		100ШТ		50,00	0,52			0,67		
3	Ц0-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А	1,00	2,60	0,07	3	1	2,00		2
		ШТ		1,26	0,01			0,01		
4	Ц8-522-13	МОНТАЖ РОЗЕТКИ ШРП-10	1,00	3,90	0,09	4	2	3,00		3
		КОМПЛ.		1,73	0,02			0,03		
5	Ц8-595-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С ГЛУХИМ КРЕПЛЕНИЕМ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	0,02	138,00	62,30	3	1 1	76,00		2
		100ШТ		51,70	19,80			25,54		1
6	Ц8-603-1	ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0,06	103,00	0,90	6	2	63,00		4
		100ШТ		35,00	0,34			0,44		
7	Ц8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,05	54,00	23,10	3	1 1	43,00		2
		100М		23,20	9,73			12,55		1
8	Ц8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО	0,02	64,10	26,60	1	1	52,00		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		40ММ		28,10	9,94			-	12,82	-
		100М								
9	Ц8-147-13	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ	0,25	43,90	1,20	11	3	-	17,00	4
		ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 2КГ		10,90	0,28			-	0,36	-
		100ШТ								
10	Ц8-591-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	23,80	0,84	1	-	-	28,00	1
		100ШТ		15,80	0,82			-	0,83	-
11	Ц8-416-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С	0,50	37,50	23,00	19	6	12	20,00	10
		УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		11,10	7,32			4	9,44	5
		100М								
12	Ц8-148-9	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И	0,20	20,60	0,48	4	2	-	15,00	3
		ЛОТКАМ,С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,МАССА 1М ДО12КГ		0,62	0,19			-	0,25	-
		100М								
13	Ц8-153-9	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ	2,00	3,55	-	7	2	-	2,00	4
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ,КВ,ДО1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		1,00	-			-	-	-
		ШТ								
14	Ц8-153-21	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	2,00	1,33	-	3	1	-	1,00	2
		СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2		0,46	-			-	-	-
		ШТ								
15	Ц8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С	2,00	0,49	-	1	-	-	1,00	2
		КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7		0,22	-			-	-	-
		ШТ								
16	Ц8-170-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДОВ ПРИ ВВОДЕ КАБЕЛЕЙ ВО	7,90	1,66	-	12	2	-	0,40	3
		ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ МАССОЙ		0,24	-			-	-	-
		ПРОХОД								
17	ЦКАЛЬКУЛ.21	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ,ПОСТАВЛЯЕМОЕ КОМ-НО С ВЕСАМИ	1,00	7,38	0,18	7	3	-	5,47	5
		К=Т		3,42	0,84			-	0,85	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			89	30	14		52
			РУБ,					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			89	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			23	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			119	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			119				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч							59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ,				36			
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
18	15-04,15-17	ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯДЕ23-12	1,00	56,28		56				
		ШТ								
19	С156-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	1,00	13,70		14				
		ШТ								
20	С154-29	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М1Б	1,00	2,17		2				
		ШТ								
21	1504-17042	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ-ШГП-10-3 ТУ 16-526,392-75	1,00	2,70		3				
		ШТ								
22	1504-17043	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ-ШРП-10-3 ТУ 16-526,392-75	1,00	2,70		3				
		ШТ								
23	Д,8К,15-07 П,1-205	СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НСП02-150/Н-02У4	2,00	6,82		14				
		ШТ								
24	1507-1057	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-НПП03-100-001У3 СТ16.0.046-79	6,00	10,17		61				
		ШТ								
25	15-15	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	16,00	0,12		2				
		ШТ								
26	Д,20К,15-09T,4-058	КАБЕЛЬ КГ-3Х1,5+1Х1КВ,ММ	5,00	0,20		1				
		КМ								
27	С151-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 2Х2,5	0,06	166,00		10				
		1000М								
28	С151-2367	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 14Х2,5	0,01	158,00		2				
		1000М								
29	С154-87	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930	3,00	0,96		3				
		ШТ								
30	С154-287	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА	13,00	1,63		21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		У409								
		ШТ								
31	2405-1709	«ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2=80	25,00	0,47		12				
		ШТ								
32	0113-14	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=20 Т=2,8	5,00	0,31		2				
		М								
33	0113-16	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=32 Т=3,2	2,00	0,54		1				
		М								
34	0113-17	«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ=ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ=Т ДУ=40 Т=3,5	1,00	0,67		1				
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			208				
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			208				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			16				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			224				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			297	30	14		52
			РУБ,					4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			297				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			23				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =	РУБ,				2			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			23				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			343				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				56			

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ААС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ,			343	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ ШАЛИМОВА 06.11.85Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15261

НОМЕР ОБ»ЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-1

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1	1,0,8К,15-07П,1-20 5		«СВЕТИЛЬНИКИ ТИПА НОП02-150/Н-02У4	ШТ	7,00
2	15-04,15-17		«ЯЩИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЯЛЕ23-12	ШТ	1,00
3	15-15		«ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ	16,00
4	1504-17042		«ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ-ШГП-10-3 ТУ 16-526.392-75»	ШТ	1,00
5	1504-17043		«РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ-ШГП-10-3 ТУ 16-526.392-75»	ШТ	1,00
6	1507-1057		«СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ-НПП03-100-001У3 ОСТ16.0.046-79-ВАТРА»	ШТ	6,00
7	2405-1709		«ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ-К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ №2-80»	ШТ	25,00
8	С113-14		«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	М	5,00
9	С113-16		«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-32 Т-3,2	М	2,00
10	С113-17		«ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-40 Т-3,5	М	1,00
11	С151-1875		«КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 1Х2Х2,5	1000М	0,06
12	С151-2367		«КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ САМОЗАТУХАЮЩЕГО ПОЛИЭТИЛЕНА,В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ АКПСВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2 14Х2,5	1000М	0,01
13	С154-29		«ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ,ТИПА ПВ2-1056М15	ШТ	1,00
14	С154-87		«ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ ТИПА ВК11-1930	ШТ	3,00
15	С154-207		«КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У489	ШТ	13,00
16	С156-240		«ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,00
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
17.		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.=4	45,93
18.		10301	=ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	М	0,00
19.		10302	=ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ /ГАЗОВЫЕ/	Т	0,02

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1)

15260

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ=

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР. ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-2

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА= АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ| СПЕЦ.ТП.ОС.001.002
РАЙОН 1.1

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ / 0,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,095 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 83 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,034 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	16-02	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР ШТ	1,00	38,50 0,46 0,39		39				
2	Ц10-127-2	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТЕННЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС,ИЛИ БЛОКИРАТОР ШТ	1,00			1			0,70	1
3	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	1,00	4,01 1,62	0,55 0,18	4	2		3,08 0,23	3
4	Ц10-966-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ,ЕМКОСТЬ 10Х2 ШТ	1,00	4,50 0,33	0,70 0,22	5	2		4,00 0,28	4
5	Ц8-534-13	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ УГОЛКОМ КГ	11,50	0,39 0,84	0,01 1,38	4	6	1	0,10 10,00	1 10
6	Ц10-659-12	ВВОД КАБЕЛЕЙ В ЗДАНИЕ ВВОД	1,00	8,21 6,33	0,48	8	6	2	0,62 0,83	1 9
7	Ц8-2807К-1; 09	УСТРОЙСТВО ПРОХОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ ШТ	1,00	14,17 5,52	1,63 1,63	14	6	2 2	2,10 20,00	2 3
8	Ц10-933-1	КАБЕЛЬ СИММЕТРИЧНЫЙ,МАССА	0,18	37,20	20,60	4	2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м,КГ ДО11								
		КМ		16,20	6,99			1	9,02	1
9	U10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С	0,10	11,20	"	1	1	"	19,00	2
		КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ								
		СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ(БЕТОННОЙ		10,80	"			"	"	"
		100М								
10	U10-54-7	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА	0,10	31,60	5,97	3	2	"	35,00	4
		1м,КГ,ДО11								
		100М		18,90	1,92			"	2,48	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			83	21	5		37
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			39	"	"		"
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			1	"	"		"
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			1	"	"		"
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	"	"		"
		ЗАГОТОВ.,-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	"	"		"
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			1	"	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			46	"	"		"
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			44	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			17	"	"		"
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ,			"	8	"		"
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			"	2	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	"	"		"
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ,			"	11	"		"
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			65	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			"	49	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	26	"		"
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			111	"	"		"
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,			"	49	"		"
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			"	"	"		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			"	26	"		"
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
11	C152-489	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С	0,01	13,00	"	1	"	"	"	"
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ								
		МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ		"	"			"	"	"
		ЖИЛЫ 0,5ММ2								
		1000М								
12	C151-2518	-КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С	0,01	126,00	"	1	"	"	"	"
		ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ								
		ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ		"	"			"	"	"
		ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10								
		1000М								
13	15-0907Р.1 70	-КАБЕЛЬ ТППБ-10Х2Х0,32	0,10	498,38	"	46	"	"	"	"
		КМ		"	"			"	"	"
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			48	"	"		"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			48				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			52				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			52				
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
14 Ц10-7180КМ1 ,85	-МОНТАЖ ЭЛ.ЧАСОВ ВТОРИЧНЫХ	ШТ	1,00	1,42		1	1	0,96		1
				0,60						
15 Ц10-94-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНИМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ(БЕТОННОЙ	100М	0,10	11,20		1	1	19,00		2
				10,00						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2	2			3
			РУБ,							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			4				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				2			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			4				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =	РУБ,				3			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч							3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,				2			
		РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
16 170328-1030-4 4,2	ДСН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ-В4С1-М2П8-24-400-Э02К	ШТ	1,00	11,90		12				
17 0152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,01	13,00		1				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			13	=	=		=
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			14	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			14	=	=		=
		РАЗДЕЛ 5. РАДИОФИКАЦИЯ								
		ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
18	16-01	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	1,00	5,00	=	5	=	=	=	=
		ШТ		=	=			=	=	=
19	Ц10-397-7	=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА:В ПОМЕЩЕНИИ	1,00	2,73	=	3	2	=	4,00	4
		ШТ		2,34	=			=	=	=
20	Ц10-605-1	=КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	2,00	0,58	=	1	1	=	9,80	2
		ШТ		0,46	=			=	=	=
21	Ц8-472-2	=ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ,СЕЧЕНИЕ 160ММ2	0,10	27,00	0,90	3	1	=	12,00	1
		100М		6,80	0,10			=	0,13	=
22	Ц8-2807К=1,05	=УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ ЧЕРЕЗ СТЕНЫ	1,00	14,17	1,63	14	6	2	8,83	9
		ШТ		5,52	1,63			2	2,10	2
23	Ц8-471-1	=ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	0,60	19,30	0,70	12	3	=	9,00	5
		10ШТ		4,60	0,10			=	0,13	=
24	Ц8-472-8	=ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0,10	51,00	1,60	5	1	=	26,00	3
		100М		14,90	0,10			=	0,13	=
25	Ц10-54-12	=ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	0,30	11,20	=	3	3	=	19,00	8
		100М		10,80	=			=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			46	17	2		30
			РУБ,					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			5	=	=		=

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =		РУБ,			5	=	=		=
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			41	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =		РУБ,			15	=	=		=
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП =		РУБ,			=	6	=		=
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. =		РУБ,			=	2	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ =		РУБ,			4	=	=		=
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП =		РУБ,			=	7	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			60	=	=		=
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			=	35	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			=	21	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ,			65	=	=		=
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ =		РУБ,			=	35	=		=
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =		ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =		РУБ,			=	21	=		=
	РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ									
26	0152-494	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2 1000М	0,01	15,10	=	1	=	=	=	=
27	0152-495	=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,01	22,90	=	1	=	=	=	=
28	15-09СТР.1 02	=ПРОВОД ППЖ-1Х1,8 КМ	0,02	13,93	=	1	=	=	=	=
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			3	=	=		=
			РУБ,					=		=
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			3	=	=		=
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =		РУБ,			3	=	=		=
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			3	=	=		=
	РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
29	Е34-641	=УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В ШТ	1,00	14,00 4,34	=	14	4	=	7,12	7
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ,			14	4	=		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				1			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				1			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				2			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				8			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				5			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			18				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				8			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				5			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			209	44	7		77
			РУБ.					5		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			44				
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ.			1				
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ.			1				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1				
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ.			1				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			51				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			165				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			37				
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				15			
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				5			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14				
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				20			
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			216				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				95			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				54			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			267				
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				95			
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				54			

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСУРЕВА

СОСТАВИЛ КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ ЖАЛИМОВА 06.11.85Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15260

НОМЕР ОБЪЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-2

СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	1.15-090ТР.170		=КАБЕЛЬ ТППБ-10Х2Х0,32	КМ	0,12
2,	16-01		=ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ТАЙГА-304	ШТ	1,00
3,	16-02		=ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СПЕКТР	ШТ	1,00
4,	170328-1050		=ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	ШТ	1,00
	4.2		ПОКАЗЫВАЮЩИЕ=ВЧС1-М2ПБ-24-400-302К		
5,	0151-2510		=КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,32ММ,С ЧИСЛОМ ПАР 10	1000М	0,01
6,	0152-489		=ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,02
7,	0152-494		=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0,01
8,	0152-495		=ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
9,		1	=ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.=4	96,55
			МАТЕРИАЛЫ,ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ		
10,		2939	=ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ЛИНЕЙНАЯ 4ММ	КГ	1,20
11,		5200	=СТОЙКИ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ С КОМПЛЕКСОМ КРЕПЛЕНИЯ ДВУХЧЕТЫРНЫМ ТРАВЕРСОМ	КОМПЛ	1,00
12,		6237	=ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0,82

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15262

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-3

НА ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- АВТОМОБИЛЬНЫЕ ВЕСЫ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 60 ТОНН НА ОДИН ПРОЕЗД С ДЛИНОЙ ПЛАТФОРМЫ 18 МЕТРОВ

ОСНОВАНИЕ: ОПЕЧ.СС;С01;С02
РАЙОН 1;1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,012 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 5 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,003 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	1584-18093	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3	1,00	1,95	-	2	-	-	-	-
		ШТ								
2	Ц8-829-10	МОНТАЖ ПОСТА	1,00	3,91	0,09	4	2	-	2,00	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
3	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	1,00	0,58	-	1	-	-	0,80	1
		ШТ		0,46	-			-	-	-
4	Ц10-50-9	ПРИПАЙКА ИЛИ ОТПАЙКА ОДНОЖИЛЬНОГО ПРОВОДА В СХЕМАХ ПРИБОРОВ И РАБОЧИХ МЕСТ	0,05	2,01	-	1	-	-	3,00	-
		100ЖИЛ		1,82	-			-	-	-
5	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	0,10	11,20	-	1	1	-	19,00	2
		100М		10,80	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		9	3	-		5
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО: СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,1) 15262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			7	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			9	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	3	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			11	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	3	=		=
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ СБОРНИКОМ								
6	0152-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,01	13,00	=	1	=	=	=	=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	=	=		=
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			1	=	=		=
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1	=	=		=
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			10	3	=		5
			РУБ,					=		=
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ =	РУБ,			2	=	=		=
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			6	=	=		=
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ =	РУБ,			2	=	=		=
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ =	РУБ,			10	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	3	=		=
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			12	=	=		=
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч			=	=	=		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ,			=	3	=		=

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОСЫРЕВА

СОСТАВИЛ КАРПОВА

ПРОВЕРИЛ ШАЛИМОВА 06.11.85Г

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.1) 15262

НОМЕР ОБ*ЕКТА ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ К СМЕТЕ НОМЕР 4-3

ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИИ

П.Н.	ОБОСНОВАНИЕ	КОД	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО
1	2	3	4	5	6
			РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		
1,	1504-10093		*ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-1У3*	ШТ	1,00
2,	0192-489		*ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0,01
			РЕСУРСЫ ПО НОРМАМ СНИП		
			ЗАТРАТЫ ТРУДА		
3,		1	*ЗАТРАТЫ ТРУДА	ЧЕЛ.-Ч	4,85

(У)

416-7-267.87

ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту автомобильных весов грузоподъемностью 60 тонн на один проезд с длиной платформы 18 м

	Количество		
	Варианты		
	основной вариант	фундаменты из блоков УДБ	фундаменты из обычных стеновых блоков
Общестроительные работы			
затраты труда, чел-ч	2721,01	3412,28	3026,69
заработная плата, руб	1785,00	2225,00	1981,00
строительные машины, руб	250,85	337,50	305,97
строительные машины, маш-ч	117,03	134,50	129,63
Санитарно-технические работы			
затраты труда, чел-ч	35,50	35,50	35,50
заработная плата, руб	21,00	21,00	21,00
строительные машины, руб	2,90	2,90	2,90
строительные машины, маш-ч	-	-	-
Монтажные работы			
а) технологическое оборудование			
затраты труда, чел-ч	255,90	255,90	255,90
заработная плата, руб	199,00	199,00	199,00
строительные машины, руб	1,56	1,56	1,56
строительные машины, маш-ч	-	-	-
б) электросиловое оборудование			
затраты труда, чел-ч	-	-	-
заработная плата, руб	-	-	-
строительные машины, руб	-	-	-
строительные машины, маш-ч	-	-	-
в) искусственное освещение			
затраты труда, чел-ч	43,13	43,13	43,13
заработная плата, руб	30,00	30,00	30,00
строительные машины, руб	-	-	-
строительные машины, маш-ч	-	-	-

(У)

416-7-26787

	Количество		
	Варианты		
	основной вариант	фундаменты из блоков УДБ	фундаменты из обычных стеновых блоков
Прочие работы			
а) связь и сигнализация			
затраты труда, чел-ч	56,55	56,55	56,55
заработная плата, руб	49,00	49,00	49,00
строительные машины, руб	-	-	-
строительные машины, маш-ч	-	-	-
б) пожарная сигнализация	4,85	4,85	4,85
заработная плата, руб	3,00	3,00	3,00
строительные машины, руб	-	-	-
строительные машины, маш-ч	-	-	-
Всего:			
затраты труда, чел-ч	3II6,94	3808,2I	3422,62
заработная плата, руб	2087,C0	2527,00	2283,00
строительные машины, руб	255,3I	34I,96	3I0,43
строительные машины, маш-ч	II7,03	I34,50	I29,63

Начальник сметного отдела Л.А.Косырева

Составил руководитель группы Н.Г.Прокофьева

Проверил главный специалист Л.Н.Павлова

gost.e-ecolog.ru