ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 3

9789/11

цена 4-48

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

ТЕПЛОВОЗО- ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ 3

Стоимость по основному варианту

Общая - 402,24 тыс.руб.

Стоимость строительно-монтажных работ - 292,85 тыс.руб.

I куб. м. здания - I8,4I руб.

(от строительно-монтажных работ)

Разработан Государственным проектным институтом Харьковский Промтранспроект совместно с Государственным проектным институтом Харьковский Промстройниипроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР

Протокол от 11.08 87 г. N 44

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник отдела Н.Д.Курилко

Т.п. 509-31.87 Д.9 в.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ-1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	22.85 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.....	0.03 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ.....	11.51 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	11.31 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	4.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	3397. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	2.17 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М:	0.930	23.70		22.	13.	9.	24.60	23.	
								3.	3.60	3.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	22.	13.	9.	-	26.	0.00
		----						---			
		РУБ.						3.			
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	(22) 13.	9.	-	26.	
		----						---			
		РУБ.						3.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)			(22)		-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			4.	(0)	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	-	-	-	-	
						-	1.	-			
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	26.	14.	9.	-	26.	
		----						---			
		РУБ.						3.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)			(22)		-	-	
						2.	(10)	-			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	28.	14.	9.	-	-	
		----						---			
		РУБ.						3.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.					-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				28.					
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	(32)	-	-	26.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	-	-	-	-	
						-	17.	-			
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КАЛЬК N2	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ШТ	4,000	141,00		564,	228,	52, 16,	108,00 5,16	432, 21,	
3	8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ,1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	1,000	10,60		11,	5,	2, 1,	8,00 0,76	8, 1,	
4	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,000	4,72		5,	2,	1, 0,	3,00 0,36	3, 0,	
5	8-101-4	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДГ-601 ШТ	1,000	34,40		34,	20,	4, 2,	30,00 2,54	30, 3,	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ НА ЯЩИКЕ ВВОДА ЯВ И ШР									
6	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	3,000	0,53		2,	1,		0,30	1,	
7	8-574-2	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 630А ПОЛЮС	3,000	1,42		4,	2,		0,80	2,	
8	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	21,000	0,66		14,	7,		0,40	8,	
9	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	3,000	0,51		2,	0,		0,20	1,	
10	8-89-1	МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,000	24,90		25,	17,	6, 2,	27,00 3,10	27, 3,	
11	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКА	18,000	4,72		85,	28,	14, 5, 0,	3,00 0,36 0,36	54, 7, 0,	
12	СКЦЭ-84 П.2-617	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ТИПА ЯУ5113-03А2Ж ШТ	1,000	13,40		13,	6,	1, 0,	10,06 0,36	10, 0,	
13	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2К ШТ	2,000	13,40		27,	13,	2,	10,06	20,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1.	0.36	1.	
14	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2Д	ШТ	3.000	13.40		40.	19.	2.	10.06	30.	
									1.	0.36	1.	
15	ТО ЖЕ,П.2-657	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2А	ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
16	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-К	ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-Ж	ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
18	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2И	ШТ	2.000	22.00		44.	22.	2.	17.60	35.	
									1.	0.36	1.	
19	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Д	ШТ	1.000	22.00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАШКАФАХ УПРАВЛЕНИЯ ЯУА И ЯУТ:										
20	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	26.000	1.15		30.	14.		0.90	23.	
21	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	18.000	0.40		7.	4.		0.40	7.	
22	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	18.000	1.19		21.	13.		1.00	18.	
23	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	8.000	0.66		5.	3.		0.40	3.	
24	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	4.000	4.18		17.	6.	0.	2.00	8.	
									0.	0.03	0.	
25	8-521-12	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ	ШТ	1.000	7.18		7.	2.	0.	4.00	4.	
									0.	0.04	0.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 400А ШТ									
26	8-523-4	ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А ШТ	6,000	3,46		21,	9,	1, 0,	2,00 0,03	12, 0,
27	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	6,000	2,60		16,	8,	0, 0,	2,00 0,01	12, 0,
28	8-101-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДО 0,15Т ШТ	3,000	8,72		26,	16,	1, 1,	8,00 0,23	24, 1,
29	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	3,000	2,32		7,	3,	0, 0,	2,00 0,01	6, 0,
30	8-522-9	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 30 КОНТАКТ	10,000	0,25		2,	1,		0,20	2,
31	8-522-14	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 160 А КОМПЛ.	2,000	4,84		10,	4,	0, 0,	3,00 0,03	6, 0,
32	8-85-1	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ	0,500	30,10		15,	11,	0, 0,	36,00 0,03	18, 0,
33	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	2,88		6,	2,	0, 0,	2,00 0,01	4, 0,
34	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	16,000	2,88		46,	17,	1, 0,	2,00 0,01	32, 0,
35	8-545-3	СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ШТ	4,000	2,05		8,	3,	0, 0,	1,00 0,01	4, 0,
36	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,000	0,38		0,	0,	0,	1,00	1,
37	8-531-6	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А ШТ	2,000	5,46		11,	4,	0, 0,	3,00 0,04	6, 0,
38	8-145-4	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ	0,150	16,70		3,	1,	0,	16,00	2,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:6КГ 100М						0.	0.83	0.	
39	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	3.150	48.00		151.	57.	40. 13.	31.00 5.21	98. 16.	
40	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	12.250	68.00		833.	306.	345. 109.	44.00 11.46	539. 140.	
41	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 1КГ 100М	2.350	10.00		24.	15.	1. 0.	11.00 0.13	26. 0.	
42	8-149-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	0.200	12.80		3.	2.	0. 0.	16.00 0.34	3. 0.	
43	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	325.000	3.55		1154.	351.		2.00	650.	
44	8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	42.000	4.57		192.	53.		2.00	84.	
45	8-153-7	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	6.000	5.86		35.	8.		2.00	12.	
46	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	10.000	0.49		5.	2.		1.00	10.	
47	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100ШТ	8.800	5.69		50.	45.		8.00	70.	
48	8-169-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100ШТ	2.000	6.30		13.	11.		9.00	18.	
49	8-169-3	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100ШТ	1.000	12.60		13.	8.		13.00	13.	
50	8-169-4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100ШТ	0.380	16.60		6.	4.		16.00	6.	
51	8-169-5	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100ШТ	0.940	24.40		23.	13.		22.00	21.	
52	8-169-6	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:150ММ2 100ШТ	0.180	44.10		8.	4.		33.00	6.	
53	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.800	54.00		43.	19.	18. 8.	43.00 12.55	34. 10.	
54	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ	0.050	64.10		3.	1.	1.	52.00	3.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		100М						0.:	12.82:	1.:	
55	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1.500:	15.90:		24.:	11.:	0.:	14.00:	21.:	
								0.:	0.10:	0.:	
56	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	23.000:	0.83:		19.:	7.:		1.00:	23.:	
57	8-414-3	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТОМ НА ТОК ДО 100А 100ШТ	0.050:	134.00:		7.:	5.:	0.:	169.00:	8.:	
								0.:	1.17:	0.:	
58	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБШЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.170:	4.88:		1.:	0.:	0.:	4.00:	1.:	
								0.:	0.92:	0.:	
59	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮШИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.530:	1.21:		1.:	1.:		2.00:	1.:	
60	8-501-1	ТРОЛЛЕИ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ДО НОМЕРА 4 100М	0.680:	294.00:		200.:	39.:	10.:	98.00:	67.:	
								5.:	9.75:	7.:	
61	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	15.000:	3.58:		54.:	24.:	1.:	3.00:	45.:	
								0.:	0.01:	0.:	
62	8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮШИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0.500:	56.10:		28.:	7.:	1.:	24.00:	12.:	
								0.:	0.13:	0.:	
63	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	1.300:	64.20:		83.:	17.:	2.:	24.00:	31.:	
								0.:	0.26:	0.:	
64	8-412-2	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДО 600А НА КОНСТРУКЦИЯХ ПО СТЕНАМ 100М	0.750:	206.00:		155.:	56.:	51.:	126.00:	95.:	
								16.:	28.25:	21.:	
65	8-414-4	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 200А 100ШТ	0.010:	147.00:		1.:	1.:	0.:	181.00:	2.:	
								0.:	0.66:	0.:	
66	8-414-5	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А 100ШТ	0.630:	112.00:		71.:	55.:	1.:	143.00:	90.:	
								0.:	0.79:	0.:	
67	8-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ 10ШТ	6.000:	2.40:		14.:	9.:	1.:	3.00:	18.:	
								0.:	0.01:	0.:	
68	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ Т	0.600:	377.00:		226.:	20.:	3.:	61.00:	37.:	
								1.:	1.82:	1.:	
69	8-405-1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ	0.400:	445.00:		178.:	17.:	3.:	73.00:	29.:	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ Т							1.	3,07	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	4835.	1703.	571.	-	3234.	0,00
			РУБ.					(2274)	183.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4835.	1703.	571.	-	3234.	
			РУБ.					(2274)	183.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		1482.	(728)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	136.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	267.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	6317.	1970.	571.	-	3370.	
			РУБ.					(3002)	183.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		505.	(1001)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	6822.	1970.	571.	-	-	
			РУБ.						183.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			6822.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4003)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3370.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2153.	-	-	-	

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

70	КАЛЬК N2	ОБОРУДОВАНИЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	ШТ	4,000	20,00	80.						
71	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МАТЕРИАЛЫ	ШТ	4,000	73,00		292.					
72	ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 904-02-9 Э9 ЛИСТ 15	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУА-1-72	ШТ	10,000	63,96	640.						
73	ТО ЖЕ,904-02-8 Э9, ЛИСТ 15	ТО ЖЕ,ЯУТ-1-1-111	ШТ	8,000	76,10	609.						
74	ДОП.N2 К 15-16 П.07-509	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ТИПА ПЧ-4-36-200У2	ШТ	3,000	1690,00	5070.						
75	ПР-Т 15-08-1-6042	КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ=УКБН-0,38-100-50 У3	ШТ	1,000	1050,00	1050.						0,19
76	ПР-Т 15-17-1-1104	ЯЩИК УЧЕТА ЯВУ-210-УХЛ4	ШТ	1,000	21,00	21.						
77	15-06 П.3-004	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДГ-601	ШТ	1,000	1600,00	1600.						
78	СКЦЭ-84 П.2-617	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2Ж	ШТ	1,000	69,00	69.						
79	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2Д	ШТ	3,000	69,00	207.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2К	ШТ	2,000	69,00	138.						
81	ТО ЖЕ,П.2-657	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2А	ШТ	1,000	109,00	109.						
82	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-К	ШТ	1,000	109,00	109.						
83	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-Ж	ШТ	1,000	109,00	109.						
84	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2И	ШТ	2,000	109,00	218.						
85	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Д	ШТ	1,000	109,00	109.						
86	ПР-Т 15-17-1-2258 (М=1,076)	ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 ТУ16-526.052-78== ЦЕНА ЕД.: 23*1,076	ШТ	2,000	24,75		50.					
87	ПР-Т 15-17-1-2270 (М=1,076)	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,610Х685Х260ММ=ЯВ3Ш-31 ТУ16-526.052-78== ЦЕНА ЕД.: 36*1,076	ШТ	6,000	38,74		232.					
88	ПР-Т 15-17-1-2338 (М=1,076)	ЯЩИК ТИПА ЯБПВУ-4 ЦЕНА ЕД.: 20*1,076	ШТ	1,000	21,52		22.					
89	ПР-Т 15-17-1-2343 (М=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ЧАСТОТА 50ГУ 210Х160Х85ММ=ЯРП-20 ТУ 36-946-75== ЦЕНА ЕД.: 4,3*1,076	ШТ	2,000	4,63		9.					
90	15-04-1010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ	ШТ	2,000	3,00	6.						
91	15-04-1011	ТО ЖЕ,ТИПА АП50Б-3МТ	ШТ	7,000	3,95	28.						
92	15-04-1022,1025	ТО ЖЕ,АК50-3МТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ЦЕНА ЕД.: 9,9+14,2	ШТ	9,000	24,10	217.						
93	СЦМ 5-4-31	ВЫКЛЮЧТАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ(СО СТЕПЕНЬЮ ЗАШИТЫ 1Р30,1Р56,1Р67),ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН	ШТ	6,000	4,33		26.					
94	ПР-Т 15-07-1-5112 (М=1,082)	СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-1У2= ЦЕНА ЕД.: 13,7*1,082	ШТ	1,000	14,82		15.					
95	15-04-4548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-122002	ШТ	1,000	11,60	12.						
96	15-04-4413	ПУСКАТЕЛЬ ПНВС-30	ШТ	1,000	2,92		3.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(М=1,08)	ЦЕНА ЕД.: 2,7*1,08										
97	ПР-Т 24-05-1-1352 (М=1,082)	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614А ЦЕНА ЕД.: 4,70*1,082	ШТ	1.000	5,09		5,					
98	24-05-1942	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ К-654 ЦЕНА ЕД.: 6,4*1,082	ШТ	4,000	6,92		28,					
99	ПР-Т 24-05-1-1396 (М=1,082)	КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ=КМП1-3/4У2 ГОСТ16959-71= ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,082	ШТ	15,000	0,81		12,					
100	ДОП.14 К 15-04-71Г П.17-365	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПАПКС-40-4 ЦЕНА ЕД.: 9,3*0,92*1,082	ШТ	4,000	9,26		37,					
101	ТО ЖЕ, П.17-361	ТО ЖЕ,ТИПА РКС-25-3 ЦЕНА ЕД.: 7,8*0,92*1,082	ШТ	5,000	7,76		39,					
102	ТО ЖЕ, П.17-366	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВКС-40-4 ЦЕНА ЕД.: 9*0,92*1,082	ШТ	4,000	8,96		36,					
103	ТО ЖЕ, П.17-362	ТО ЖЕ,ТИПА ВКС-25-3 ЦЕНА ЕД.: 7,6*0,92*1,082	ШТ	5,000	7,57		38,					
104	ТО ЖЕ, П.17-375	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РПС-160-4 ЦЕНА ЕД.: 13*0,92*1,082	ШТ	2,000	12,94		26,					
105	ТО ЖЕ, П.17-376	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ВПС-160-4 ЦЕНА ЕД.: 11,5*0,92*1,082	ШТ	2,000	11,45		23,					
106	СЦМ 5-4-160	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2 ПОЛЮСНАЯ ИНД У-94-0	ШТ	3,000	0,38		1,					
107	СЦМ 5-4-150	РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	2,000	0,44		1,					
108	ПР-Т 24-05-1-1011 (М=1,082)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78= ЦЕНА ЕД.: 1,50*1,082	ШТ	23,000	1,62		37,					
109	ПР-Т 24-05-1-3059 (М=1,082)	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ=ЗН ТУ36-1094-78= ЦЕНА ЕД.: 187,00*1,082	1000ШТУК	0,050	202,33		10,					
110	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО-		0,055	166,00		9,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М									
111	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0,020	191,00		4,					
112	СЦМ 5-1-1091(К=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧЕНИЕМ 4Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 191*1,3	0,973	248,30		242,					
113	СЦМ 5-1-1091 (К=1,3*1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 191*1,3*1,3	0,053	322,79		17,					
114	СЦМ 5-1-1092(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1Х2,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 227*1,2	0,235	272,40		64,					
115	СЦМ 5-1-1093(К=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х6ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 283*1,3	0,017	367,90		6,					
116	СЦМ 5-1-1095(К=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х16 1Х10ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 501*1,2	0,190	601,20		114,					
117	СЦМ 5-1-1096	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 1000М	0,015	686,00		10,					
118	СЦМ 5-1-1098	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50 1000М	0,020	1100,00		22,					
119	СЦМ 5-1-1098(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50 1Х25ММ2 1000М	0,017	1320,00		22,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 1100*1,2									
120	СЦМ 5-1-1260(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х70 1Х25ММ2 1000М	0,082	1836,00		151,					
		ЦЕНА ЕД.: 1530*1,2									
121	СЦМ 5-1-1261(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х95 1Х35ММ2 1000М	0,008	2256,00		18,					
		ЦЕНА ЕД.: 1880*1,2									
122	15-09 СТР.20	КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ.2Х70ММ2 М	24,000	1,87		45,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,69*1,105									
123	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,022	195,00		4,					
124	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,067	211,00		14,					
125	СЦМ 5-1-1542(М=1,2)	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ МАРКИ КГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2 1000М	0,046	447,60		21,					
		ЦЕНА ЕД.: 373*1,2									
126	СЦМ 5-1-1540(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х1,5ММ2 1000М	0,007	273,00		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 210*1,3									
127	15-09 СТР.67	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х50ММ2 М	50,000	0,93		47,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,835*1,115									
128	15-09 СТР.88	ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧ.1,5ММ2 М	70,000	0,03		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,03*1,116									
129	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	80,000	0,31		25,					
130	1-5-9-481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНД-25 М	150,000	0,18		27,					
131	1-5-9-482	ТО ЖЕ,ПНД-32 М	5,000	0,25		1,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	ПР-Т 15-07-1-5069 (М=1,082)	СВЕТОФОР=У-270У3= ЦЕНА ЕД.: 22,9*1,082 ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШРА-73:	ШТ	4,000	24,78		99.					
133	СЦМ 5-6-168	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2042	СЕКЦИЯ	17,000	24,80		422.					
134	СЦМ 5-6-169	ТО ЖЕ,У2040	СЕКЦИЯ	6,000	50,20		301.					
135	СЦМ 5-6-171	СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2057	СЕКЦИЯ	2,000	37,10		74.					
136	СЦМ 5-6-178	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 400А ШРА73 У2049У3	СЕКЦИЯ	1,000	36,60		37.					
137	СЦМ 5-6-177	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 400А ШРА73 У2045У3,У2046У3	СЕКЦИЯ	1,000	30,80		31.					
138	ПР-Т 24-05-1-2006 (М=1,082)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У2031У3 ТУ36-1920-76,ИЗМ НР3-80= ЦЕНА ЕД.: 20,0*1,082	ШТ	63,000	21,64		1363.					
139	ПР-Т 24-05-1-2008 (М=1,082)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У2033У3 ТУ36-1920-76,ИЗМ НР3-80= ЦЕНА ЕД.: 19,0*1,082	ШТ	1,000	20,56		21.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10401.	4157.	0.	0.	-	0.	0.20
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10401.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		208.						
		ИТОГО:	РУБ.			10609.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		208.						
		ИТОГО:	РУБ.			10817.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		416.						
		ИТОГО:	РУБ.			11233.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		225.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		53.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11511.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4157.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11511.	4157.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		333.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			11511.	4490.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			16001.		-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			10401.	9014.	1716.	580.	-	3260.	0.20
			РУБ.					(2296)	186.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			10401.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		208.						
		ИТОГО:	РУБ.			10609.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		208.						
		ИТОГО:	РУБ.			10817.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		416.						
		ИТОГО:	РУБ.			11233.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		225.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		53.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11511.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				4157.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4835.	1703.	571.	-	5234.	
			РУБ.					(2274)	183.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				22.	13.	9.	-	26.	
			РУБ.					(22)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		1482.	(728)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	137.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	267.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			11511.	10500.	1983.	580.	-	3397.	
			РУБ.					(3024)	186.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		840.	(1010)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			11511.	11340.	1983.	580.	-	-	
			РУБ.						186.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			22851.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(4034)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3397.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	2169.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 16

СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ(ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ПАР С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ)
К ТИПОВОМУПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЯЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГКОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ЭМ.1

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	33.30 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.06 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	12.85 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	20.39 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	4.22 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	3518. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	2.25 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2	0.930 100М	23.70		22.	13.	9.	24.60	23.		
								3.	3.60	3.		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	22.	13.	9.	-	26.	0.00	
		РУБ.					(22)	3.				
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				22.	13.	9.	-	26.		
		РУБ.					(22)	3.				
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		4.	(0)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	0.		
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	26.	14.	9.	-	26.		
		РУБ.					(22)	3.				
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		2.	(10)	-	-	-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	28.	14.	9.	-	-		
		РУБ.						3.				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				28.	-	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(32)	-	-	-		
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	-		
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	26.		
		2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КАЛЬК N2	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ ШТ	4,000	141,00		564,	228,	52, 16,	108,00 5,16	432, 21,	
3	8-571-3	ЩИТ ВЫСОТОЙ СВ.1600ММ БЕЗ ЯЩИКОВ СОПРОТИВЛЕНИЙ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ГЛУБИНА ШКАФА ДО 800ММ ВЫСОТА ДО 1900ММ М	1,000	10,60		11,	5,	2, 1,	8,00 0,76	8, 1,	
4	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1,000	4,72		5,	2,	1, 0,	3,00 0,36	3, 0,	
5	8-101-4	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДГ-601 ШТ	1,000	34,40		34,	20,	4, 2,	30,00 2,54	30, 3,	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ НА ЯЩИКЕ ВВОДАЯВ И ШР:									
6	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	3,000	0,53		2,	1,		0,30	1,	
7	8-574-2	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 630А ПОЛЮС	3,000	1,42		4,	2,		0,80	2,	
8	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А ШТ	21,000	0,66		14,	7,		0,40	8,	
9	8-574-53	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ШУНТ,ТРАНСФОРМАТОР ТОКА ИЛИ НАПРЯЖЕНИЯ,СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ТРАНСФОРМАТОР ШТ	3,000	0,51		2,	0,		0,20	1,	
10	8-89-1	МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ КОНДЕНСАТОРНОЙ УСТАНОВКИ ШТ	1,000	24,90		25,	17,	6, 2,	27,00 3,10	27, 3,	
11	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	18,000	4,72		85,	28,	14, 5,	3,00 0,36	54, 7,	
		ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ И УСТАНОВКА:									
12	СКЦЭ-84 П.2-617	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2Ж ШТ	1,000	13,40		13,	6,	1, 0,	10,06 0,36	10, 0,	
13	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2К ШТ	2,000	13,40		27,	13,	2,	10,06	20,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									1.	0.36	1.	
14	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2Д	ШТ	3,000	13,40		40.	19.	2.	10.06	30.	
									1.	0.36	1.	
15	ТО ЖЕ,П.2-657	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2А	ШТ	1,000	22,00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
16	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-К	ШТ	1,000	22,00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
17	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-Ж	ШТ	1,000	22,00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
18	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2И	ШТ	2,000	22,00		44.	22.	2.	17.60	35.	
									1.	0.36	1.	
19	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Д	ШТ	1,000	22,00		22.	11.	1.	17.60	18.	
									0.	0.36	0.	
20	ТО ЖЕ,П.2-659	ТО ЖЕ,ЯУ5117-13А2Г	ШТ	1,000	19,70		20.	10.	1.	15.26	15.	
									0.	0.36	0.	
		РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВУ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ К АППАРАТАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАШКАФАХ УПРАВЛЕНИЯ ЯУА И ЯУТ:										
21	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А	ШТ	26,000	1.15		30.	14.		0.90	23.	
22	8-574-32	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	18,000	0,40		7.	4.		0.40	7.	
23	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	ШТ	26,000	1.19		31.	19.		1.00	26.	
24	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ НА ТОК ДО 250А	ШТ	8,000	0,66		5.	3.		0.40	3.	
25	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР		8,000	0.55		4.	3.		0.50	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИ- ЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ									
26	8-521-10	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А ШТ	4,000	4,18		17,	6,	0, 0,	2,00 0,03	8, 0,	
27	8-521-12	ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 400А ШТ	1,000	7,18		7,	2,	0, 0,	4,00 0,04	4, 0,	
28	8-523-4	ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А ШТ	6,000	3,46		21,	9,	1, 0,	2,00 0,03	12, 0,	
29	8-522-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 9 НА ТОК ДО 25А ШТ	6,000	2,60		16,	8,	0, 0,	2,00 0,01	12, 0,	
30	8-101-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДО 0,15Т ШТ	3,000	8,72		26,	16,	1, 1,	8,00 0,23	24, 1,	
31	8-522-5	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 4 КОМПЛ.	3,000	2,32		7,	3,	0, 0,	2,00 0,01	6, 0,	
32	8-522-9	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А С КОЛИЧЕСТВОМ ЦЕПЕЙ ДО 30 КОНТАКТ	10,000	0,25		2,	1,		0,20	2,	
33	8-522-14	АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 160 А КОМПЛ.	2,000	4,84		10,	4,	0, 0,	3,00 0,03	6, 0,	
34	8-85-1	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ С КОЖУХОМ 100ШТ	0,500	30,10		15,	11,	0, 0,	36,00 0,03	18, 0,	
35	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	2,000	2,88		6,	2,	0, 0,	2,00 0,01	4, 0,	
36	8-525-2	АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ- ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А ШТ	16,000	2,88		46,	17,	1, 0,	2,00 0,01	32, 0,	
37	8-545-3	СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3 ШТ	4,000	2,05		8,	3,	0, 0,	1,00 0,01	4, 0,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	8-84-1	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2 ШТ	1,000	0,38		0,	0,	0,	1,00	1,	
39	8-531-6	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 160А ШТ	2,000	5,46		11,	4,	0, 0,	3,00 0,04	6, 0,	
40	8-145-4	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО ДНУ КАНАЛА БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ,МАССА 1М,ДО:6КГ 100М	0,150	16,70		3,	1,	0, 0,	16,00 0,83	2, 0,	
41	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	3,150	48,00		151,	57,	40, 13,	31,00 5,21	98, 16,	
42	8-400-2	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 100М	13,900	68,00		945,	348,	392, 123,	44,00 11,46	612, 159,	
43	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:1КГ 100М	2,350	10,00		24,	15,	1, 0,	11,00 0,13	26, 0,	
44	8-149-2	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	0,200	12,80		3,	2,	0, 0,	16,00 0,34	3, 0,	
45	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 ШТ	325,000	3,55		1154,	351,		2,00	650,	
46	8-153-6	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 70ММ2 ШТ	42,000	4,57		192,	53,		2,00	84,	
47	8-153-7	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 150ММ2 ШТ	6,000	5,86		35,	8,		2,00	12,	
48	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7 ШТ	10,000	0,49		5,	2,		1,00	10,	
49	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100ШТ	8,800	5,69		50,	45,		8,00	70,	
50	8-169-2	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100ШТ	2,400	6,30		15,	13,		9,00	22,	
51	8-169-3	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:16ММ2 100ШТ	1,000	12,60		13,	8,		13,00	13,	
52	8-169-4	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:35ММ2 100ШТ	0,380	16,60		6,	4,		16,00	6,	
53	8-169-5	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И	0,620	24,40		15,	8,		22,00	14,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2 100ШТ									
54	8-169-6	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:150ММ2 100ШТ	0,180	44,10		8,	4,		33,00	6,	
55	8-406-1	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,800	54,00		43,	19,	18,	43,00	34,	
								8,	12,55	10,	
56	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0,050	64,10		3,	1,	1,	52,00	3,	
								0,	12,82	1,	
57	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	1,500	15,90		24,	11,	0,	14,00	21,	
								0,	0,10	0,	
58	8-408-3	ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ ШТ	23,000	0,83		19,	7,		1,00	23,	
59	8-414-3	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТОМ НА ТОК ДО 100А 100ШТ	0,050	134,00		7,	5,	0,	169,00	8,	
								0,	1,17	0,	
60	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,170	4,88		1,	0,	0,	4,00	1,	
								0,	0,92	0,	
61	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,530	1,21		1,	1,		2,00	1,	
62	8-501-1	ТРОЛЛЕИ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ ДО НОМЕРА 4 100М	0,680	294,00		200,	39,	10,	98,00	67,	
								5,	9,75	7,	
63	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО:10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	15,000	3,58		54,	24,	1,	3,00	45,	
								0,	0,01	0,	
64	8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2 100М	0,500	56,10		28,	7,	1,	24,00	12,	
								0,	0,13	0,	
65	8-472-7	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2 100М	1,300	64,20		83,	17,	2,	24,00	31,	
								0,	0,26	0,	
66	8-412-2	ШИНОПРОВОДЫ ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ДО 600А НА КОНСТРУКЦИЯХ ПО СТЕНАМ 100М	0,750	206,00		155,	56,	51,	126,00	95,	
								16,	28,25	21,	
67	8-414-4	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 200А 100ШТ	0,010	147,00		1,	1,	0,	181,00	2,	
								0,	0,66	0,	
68	8-414-5	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ПРЕДОХРА-	0,630	112,00		71,	55,	1,	143,00	90,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НИТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А	100ШТ						0.	0.79	0.	
69	8-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9,2ММ	10ШТ	6.000	2,40		14.	9.	1.	3.00	18.	
									0.	0.01	0.	
70	8-91-4	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	Т	0,600	377,00		226.	20.	3.	61.00	37.	
									1.	1.82	1.	
71	8-405-1	КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ТРУБ СКОБА П-ОБРАЗНАЯ	Т	0,400	445,00		178.	17.	3.	73.00	29.	
									1.	3.07	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	4975.	1761.	619.	-	3350.	0,00
			РУБ.					(2380)	197.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				4975.	1761.	619.	-	3350.	
			РУБ.					(2380)	197.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		1532.	(762)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	141.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	276.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	6507.	2037.	619.	-	3491.	
			РУБ.					(3142)	197.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		521.	(1047)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	7028.	2037.	619.	-	-	
			РУБ.						197.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			7028.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(4189)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3491.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	2234.	-	-	-	

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

72	КАЛЬК N2	ОБОРУДОВАНИЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ	ШТ	4,000	20,00	80.						
73	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,МАТЕРИАЛЬ	ШТ	4,000	73,00		292.					
74	ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ 904-02-9 Э9 ЛИСТ.15	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУА-1-72	ШТ	10,000	63,96	640.						
75	ТО ЖЕ,904-02-8 Э9 ЛИСТ 15	ТО ЖЕ,ЯУТ-1-3-111	ШТ	8,000	101,52	812.						
76	ДОП N2 К 15-16 П.07-509	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ТИПА ПЧ-4-36-200У2	ШТ	3,000	1690,00	5070.						
77	ПР-Т 15-08-1-6012	КОНДЕНСАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ=УКБ-0,44-270 Т3	ШТ	1,000	2000,00	2000.						0,44

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	ПР-Т 15-17-1-1104	ЯЩИК УЧЕТА ЯВУ-210-УХЛ4	ШТ	1,000	21,00	21.						
79	15-06 П.03-004	ВЫПРЯМИТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ ВДГ-601	ШТ	1,000	1600,00	1600.						
80	СКЦЭ-84 П.2-617	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЯУ5113-03А2Ж	ШТ	1,000	69,00	69.						
81	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2Д	ШТ	3,000	69,00	207.						
82	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5113-03А2К	ШТ	1,000	69,00	69.						
83	ТО ЖЕ,Г.2-657	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2А	ШТ	1,000	109,00	109.						
84	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-К	ШТ	1,000	109,00	109.						
85	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Г-Ж	ШТ	1,000	109,00	109.						
86	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2И	ШТ	2,000	109,00	218.						
87	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ЯУ5117-03А2Д	ШТ	1,000	109,00	109.						
88	ТО ЖЕ,П.2-659	ТО ЖЕ,ЯУ5117-13А2Г	ШТ	1,000	125,00	125.						
89	ПР-Т 15-17-1-2258 (М=1,076)	ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В, ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 Ту16-526.052-78== ЦЕНА ЕД.: 23*1,076	ШТ	2,000	24,75		50.					
90	ПР-Т 15-17-1-2270 (М=1,076)	ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ТОК 100А, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,610Х685Х260ММ=ЯВ3Ш-31 Ту16-526.052-78== ЦЕНА ЕД.: 36*1,076	ШТ	6,000	38,74		232.					
91	ПР-Т 15-17-1-2338 (М=1,076)	ЯЩИК ТИПА ЯБПВУ-4 ЦЕНА ЕД.: 20*1,076	ШТ	1,000	21,52		22.					
92	ПР-Т 15-17-1-2343 (М=1,076)	ЯЩИК СИЛОВОЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 380В,ЧАСТОТА 50ГУ 210Х160Х85ММ=ЯРП-20 Ту 36-946-75== ЦЕНА ЕД.: 4,3*1,076	ШТ	2,000	4,63		9.					
93	15-04-1010	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-2МТ	ШТ	2,000	3,00	6.						
94	15-04-1011	ТО ЖЕ,АП50Б-3МТ	ШТ	7,000	3,95	28.						
95	15-04-01-022,01-025	ТО ЖЕ,ТИПА АК50-3МТ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ	ШТ	9,000	24,10	217.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 9,9+14,2									
96	СЦМ 5-4-31	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ЗАЩИЩЕННЫЕ(СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP30,IP56,IP67),ТИПА ПВ3-10 56,67М1Б СИЛУМИН ШТ	6,000	4,33		26.					
97	ПР-Т 15-07-1-5112 (М=1,082)	СВЕТОФОР СИГНАЛЬНЫЙ=СС-1У2= ШТ	1,000	14,82		15.					
		ЦЕНА ЕД.: 13,7*1,082									
98	15-04-4548	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТИПА ПМЛ-122002А ШТ	1,000	11,60	12.						
99	15-04-4413 (М=1,08)	ПУСКАТЕЛЬ ПНВС-30 ШТ	1,000	2,92		3.					
		ЦЕНА ЕД.: 2,7*1,08									
100	ПР-Т 24-05-1-1352 (М=1,082)	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614А ШТ	1,000	5,09		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 4,70*1,082									
101	24-05-1-1942	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ К-654 ШТ	4,000	6,92		28.					
		ЦЕНА ЕД.: 6,4*1,082									
102	ПР-Т 24-05-1-1396 (М=1,082)	КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ=КМП1-3/4У2 ГОСТ16959-71= ШТ	15,000	0,81		12.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,75*1,082									
103	ДОП.14 К 15-04-71Г Ч.1 П.17-365	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯТИПА РКС-40-4 ШТ	4,000	9,26		37.					
		ЦЕНА ЕД.: 9,3*0,92*1,082									
104	ТО ЖЕ, П.17-361	ТО ЖЕ,ТИПА РКС-25-3 ШТ	5,000	7,76		39.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,8*0,92*1,082									
105	ТО ЖЕ, П.17-366	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВКС-40-4 ШТ	4,000	8,96		36.					
		ЦЕНА ЕД.: 9*0,92*1,082									
106	ТО ЖЕ, П.17-362	ТО ЖЕ,ВКС-25-3 ШТ	5,000	7,57		38.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,6*0,92*1,082									
107	ТО ЖЕ, П.17-375	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА РПС-160-4 ШТ	2,000	12,94		26.					
		ЦЕНА ЕД.: 13*0,92*1,082									
108	ТО ЖЕ, П.17-376	ВИЛКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ВПС-160-4 ШТ	2,000	11,45		23.					
		ЦЕНА ЕД.: 11,5*0,92*1,082									
109	СЦМ 5-4-	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2 ПОЛЮСНАЯ	3,000	0,38		1.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	160	ИНД.У-94-0	ШТ									
110	СЦМ 5-4-150	РОЗЕТКА А-700КОМ	ШТ	2,000	0,44		1,					
111	ПР-Т 24-05-1-1011 (М=1,082)	ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1081 У3 ТУ36-1684-78=	ШТ	23,000	1,62		37,					
		ЦЕНА ЕД.: 1,50*1,082										
112	ПР-Т 24-05-1-3059 (М=1,082)	ЗАЖИМ НАБОРНЫЙ=ЗН ТУ36-1094-78=	1000ШТУК	0,050	202,33		10,					
		ЦЕНА ЕД.: 187,00*1,082										
113	СЦМ 5-1-1075	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	1000М	0,055	166,00		9,					
114	СЦМ 5-1-1091	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	1000М	0,020	191,00		4,					
115	СЦМ 5-1-1091(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0,973	248,30		242,					
		ЦЕНА ЕД.: 191*1,3										
116	СЦМ 5-1-1091 (М=1,3*1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.5Х2,5ММ2	1000М	0,053	322,79		17,					
		ЦЕНА ЕД.: 191*1,3*1,3										
117	СЦМ 5-1-1092(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х41Х2,5ММ2	1000М	0,304	272,40		83,					
		ЦЕНА ЕД.: 227*1,2										
118	СЦМ 5-1-1093(М=1,3)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х6ММ2	1000М	0,017	367,90		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 283*1,3										
119	СЦМ 5-1-1095(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х161Х10ММ2	1000М	0,190	601,20		114,					
		ЦЕНА ЕД.: 501*1,2										
120	СЦМ 5-1-1096	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ		0,015	686,00		10,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х25 1000М									
121	СЦМ 5-1-1098	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х50 1000М	0,020	1100,00		22,					
122	СЦМ 5-1-1098(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2: 3Х50Х1Х25ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 1100*1,2	0,047	1320,00		62,					
123	СЦМ 5-1-1260(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х70Х1Х25ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 1530*1,2	0,082	1836,00		151,					
124	СЦМ 5-1-1261(М=1,2)	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2: 3Х95Х1Х35ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 1880*1,2	0,008	2256,00		18,					
125	15-09 СТР.20	КАБЕЛЬ МАРКИ АНРГ СЕЧ.2Х70ММ2 М ЦЕНА ЕД.: 1,69*1,105	24,000	1,87		45,					
126	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,020	195,00		4,					
127	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗО- ЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,067	211,00		14,					
128	СЦМ 5-1-1542(М=1,2)	КАБЕЛЬ ГИБКИЙ КГ СЕЧ.3Х4+1Х2,5ММ2: 1000М ЦЕНА ЕД.: 373*1,2	0,046	447,60		21,					
129	СЦМ 5-1-1540(М=1,2)	ТО ЖЕ,СЕЧ.4Х1,5ММ2 1000М ЦЕНА ЕД.: 210*1,2	0,007	252,00		2,					
130	15-09	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х50ММ2 М	50,000	0,93		47,					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СТР.67											
		ЦЕНА ЕД.: 0,835*1,115										
131	15-09	ПРОВОД ПВ3-660 СЕЧЕНИЕМ 1,5ММ2	М	70,000	0,03		2,					
	СТР.88											
		ЦЕНА ЕД.: 0,03*1,116										
132	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8	М	80,000	0,31		25,					
133	1-5-9-481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПНД-25	М	150,000	0,18		27,					
134	1-5-9-482	ТО ЖЕ,ПНД-32	М	5,000	0,25		1,					
135	ПР-Т 15-07-1-5069 (М=1,082)	СВЕТОФОР=У-270У3=	ШТ	4,000	24,78		99,					
		ЦЕНА ЕД.: 22,9*1,082 ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ШРА-73:										
136	СЦМ 5-6-168	СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У2042	СЕКЦИЯ	17,000	24,80		422,					
137	СЦМ 5-6	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 250А ШРА73 У2022У3	СЕКЦИЯ	169,000	50,20		8484,					
138	СЦМ 5-6-171	СЕКЦИЯ ВВОДНАЯ У2057	СЕКЦИЯ	2,000	37,10		74,					
139	СЦМ 5-6-178	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 400А ШРА73 У2049У3	СЕКЦИЯ	1,000	36,60		37,					
140	СЦМ 5-6-177	ШИНОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 400А ШРА73 У2045У3,У2046У3	СЕКЦИЯ	1,000	30,80		31,					
141	ПР-Т 24-05-1-2006 (М=1,082)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У2031У3 Ту36-1920-76,ИЗМ НР3-80=	ШТ	63,000	21,64		1363,					
		ЦЕНА ЕД.: 20,0*1,082										
142	ПР-Т 24-05-1-2008 (М=1,082)	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У2033У3 Ту36-1920-76,ИЗМ НР3-80=	ШТ	1,000	20,56		21,					
		ЦЕНА ЕД.: 19,0*1,082										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			11610,	12399,	0,	0,	-	0,	0,44
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			11610,						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		232.						
	ИТОГО:		РУБ.			11842.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		232.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			12074.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		464.						
		ИТОГО:	РУБ.			12538.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		251.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		59.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			12848.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				12374.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				25.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			12848.	12403.	1.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		992.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			12848.	13395.	1.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			26243.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	0.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			11610.	17396.	1774.	628.	-	3376.	0.44
			----						-------			
			РУБ.					(2402)	200.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			11610.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		232.						
		ИТОГО:	РУБ.			11842.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		232.						
		ИТОГО:	РУБ.			12074.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		464.						
		ИТОГО:	РУБ.			12538.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		251.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		59.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			12848.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				12374.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				4975.	1761.	619.	-	3350.	
			----						-------			
			РУБ.					(2380)	197.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				47.	13.	9.	-	26.	
			----						-------			
			РУБ.					(22)	3.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		1532.	(762)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		8.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	142.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	277.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			12848.	18936.	2051.	628.	-	3518.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РУБ.					(3164)	200.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1515.	(1057)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			12848.	20451.	2051.	628.	-	-	
			РУБ.						200.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			33299.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(4221)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3518.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	2251.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 17

АВТОМАТИЗАЦИЯ ВАРИАНТ-ВОДА
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ-1,АОВ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 6.24 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 2.98 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1062. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.71 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.400	23.70		9.	6.	4.	24.60	10.	
								1.	3.60	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	9.	6.	4.	-	11.	0.00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				9.	(10) 6.	1. 4.	-	11.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(10) (0)	1. -	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	0.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	10.	6.	4.	-	11.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(10) (4)	1. -	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	11.	6.	4.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11.	-	1.	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(14)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-	
	2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КАЛЬК N4	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 94ШУП(96 ШУП,97ШУП,102ШУП,105ШУП) ШТ	5,000	21,00		105,	75,		21,00	105,	
3	КАЛЬК N3	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 100ШУП ШТ	1,000	15,00		15,	10,		16,00	16,	
4	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	25,000	1,08		27,	17,	4,	1,00	25,	
								1,	0,04	1,	
5	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	66,000	0,45		30,	19,		0,50	33,	
6	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	34,000	0,55		19,	11,		0,50	17,	
7	8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 ШТ	10,000	0,64		6,	6,	0,	1,00	10,	
8	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	52,000	0,21		11,	11,		0,50	26,	
9	11-246-2	ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	4,000	4,04		16,	10,	1,	4,00	16,	
								0,	0,01	0,	
10	11-614-1	СОСУДЫ УРАВНИТЕЛЬНЫЕ ШТ	6,000	3,90		23,	21,	1,	6,00	36,	
								0,	0,01	0,	
11	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	12,000	0,36		4,	4,		1,00	12,	
12	11-4-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	18,000	0,51		9,	9,		1,00	18,	
13	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	6,000	0,80		5,	5,		1,00	6,	
14	11-140-3	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:150 КОМПЛ	1,000	4,36		4,	1,	0,	2,00	2,	
15	11-140-1	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	3,000	1,27		4,	2,	0,	1,00	3,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,000	2,79		3,	3,	0,	5,00	5,	
17	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	14,000	0,97		14,	10,	1,	1,00	14,	
								0,	0,01	0,	
18	11-582-2	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16 ШТ	3,000	1,04		3,	2,	0,	1,00	3,	
								0,	0,01	0,	
19	11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	6,000	0,34		2,	2,	0,	1,00	6,	
20	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	5,800	60,80		353,	136,	132,	41,00	238,	
								49,	10,84	63,	
21	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	8,900	48,00		427,	162,	113,	31,00	276,	
								36,	5,21	46,	
22	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,030	4,88		0,	0,	0,	4,00	0,	
								0,	0,92	0,	
23	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0,090	1,21		0,	0,		2,00	0,	
24	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,400	34,80		14,	6,	5,	26,00	10,	
								2,	4,97	2,	
25	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0,400	15,90		6,	3,	0,	14,00	6,	
								0,	0,10	0,	
26	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 1КГ 100М	0,800	10,00		8,	5,	0,	11,00	9,	
								0,	0,13	0,	
27	11-391-1	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ ШТ	1,000	2,79		3,	3,	0,	5,00	5,	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	1111,	533.	257.	-	1009.	0,00
		РУБ.					(790)	88.			
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				101,	83.	3.	-	152.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1010,	450.	254.	-	857.	
		РУБ.					(704)	88.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП - 32,00%)		66,	(28)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		392.	(225)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	42.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	82.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1569.	615.	257.	-	1051.	
		РУБ.					(1043)	88.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		126.	(348)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1695.	615.	257.	-	-	
		РУБ.						88.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1695.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1391)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1051.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	703.	-	-	-	

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

28	КАЛЬК N4	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 94 ШУП(96 ШУП,97ШУП,102ШУП,105ШУП)	ШТ	5.000	197.00	985.					
29	КАЛЬК N3	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 100ШУП	ШТ	1.000	119.00	119.					
30	15-04-18-121,П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141-40У3	ШТ	6.000	9.40		56.				
		ЦЕНА ЕД.: (6,8+0,95*2)*1,08									
31	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	12.000	3.13		38.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
32	15-04-18-123,П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-121-40У3	ШТ	10.000	7.29		73.				
		ЦЕНА ЕД.: (4,85+0,95*2)*1,08									
33	15-04-18-123	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-121-40У3	ШТ	1.000	5.24		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,85*1,08									
34	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	2.000	3.13		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
35	15-04-18-120 П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231-40У3	ШТ	2.000	13.28		27.				
		ЦЕНА ЕД.: (8,5+0,95*4)*1,08									
36	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	4.000	3.13		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
37	15-04-18-	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-40У3		2.000	8.32		17.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	:122 П.18- :126	: ЦЕНА ЕД.: (5,8+0,95*2)*1,08	ШТ:								
38	:ПР-Т 15-07- :1-5046 :(М=1,08)	:АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1= : ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08	: ШТ:	2,000:	3,13:		6,:				
39	:15-04-18- :119 П.18- :126	:ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-331-40УЗ: : ЦЕНА ЕД.: (10,4+0,95*6)*1,08	3,000: ШТ:	17,39:		52,:					
40	:ПР-Т 15-07- :1-5046 :(М=1,08)	:АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1= : ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08	: ШТ:	9,000:	3,13:		28,:				
41	:15-04-18- :119,П.18- :126	:ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ-15-21-331- :40УЗ ЦЕНА ЕД.: (10,4+0,95*4)*1,08	: ШТ:	1,000:	15,34:		15,:				
42	:ПР-Т 15-07- :1-5046 :(М=1,08)	:АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1= : ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08	: ШТ:	5,000:	3,13:		16,:				
43	:15-04-18- :097	:ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2УЗ : ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,08	ШТ:	5,000:	1,03:		5,:				
44	:16-02-50- :114	:ЗВОНОК ЗВП-220 : ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082	ШТ:	5,000:	9,41:		47,:				
45	:17-06-48- :1260,П,1752:	:ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ :ПРЯМЫЕ ЦЕНА ЕД.: 0,95+1,5	: ШТ:	52,000:	2,45:	127,:					
46	:ПР-Т 17-04- :10-40 : :	:УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ :ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ :ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02- :281074-78	: : : ШТ:	12,000:	20,60:	247,:					0,02
47	:ПР-Т 17-04- :20-782	:ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ:	1,000:	18,50:	19,:					0,00
48	:ПР-Т 17-04- :20-779	:ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ:	3,000:	14,80:	44,:					0,01
49	:17-04-71Г :П.1-0032	:ДАТЧИК КАМЕРНЫЙ ДТКБ-53 : ЦЕНА ЕД.: 3,9*0,8	ШТ:	18,000:	3,12:	56,:					
50	:ПР-Т 17-04- :20-1 : :	:МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУМ- :МЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-: :100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	: : ШТ:	6,000:	2,30:	14,:					0,01
51	:ПР-Т 17-04-:	:ДИФМАНОМЕТР ДСП-71	ШТ:	4,000:	190,00:	760,:					0,18

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20-514											
52	ПР-Т 24-05-1-1389 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75= ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082	ШТ	14,000	2,38		33,					
53	ПР-Т 24-05-1-1390 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75= ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082	ШТ	3,000	3,73		11,					
54	ПР-Т 17-04-50-477	РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ=РД-50-64 ТУ25-02-1089-76	ШТ	1,000	230,00	230,						0,11
55	ПР-Т 17-04-20-714	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ=СУМ 14319-73	ШТ	6,000	14,80	89,						0,02
56	СЦМ 5-1-2226	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, МАРКИ АКРНГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:7Х2,5	1000М	0,621	388,00		241,					
57	СЦМ 5-1-2267	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, МАРКИ АКРНБбГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:5Х2,5	1000М	0,213	597,00		127,					
58	СЦМ 5-1-2268	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, МАРКИ АКРНБбГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:7Х2,5	1000М	0,352	694,00		244,					
59	СЦМ 5-1-2269	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, МАРКИ АКРНБбГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:10Х2,5	1000М	0,133	892,00		119,					
60	СЦМ 5-1-2270	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ, БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ, МАРКИ АКРНБбГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ, ММ2:14Х2,5		0,230	1030,00		237,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М:									
61	15-09 СТР.88	ПРОВОД ПВ3-1Х1,0ММ2 М:	12.000:	0,03:		0.:					
		ЦЕНА ЕД.: 0,0245*1,116									
62	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х0,75ММ2 М:	2.000:	0,02:		0.:					
		ЦЕНА ЕД.: 0,0215*1,116									
63	1-5-9-481	ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ ПНД-25 М:	40.000:	0,18:		7.:					
64	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С: ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т : ДУ-20 Т-2,8 М:	40.000:	0,31:		12.:					
65	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХ-3 ДИАМ.20ММ М:	4.000:	0,22:		1.:					
		ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,089									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2690.	1436.	0.	0.	-	0.	0.35
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2690.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		54.						
	ИТОГО:	РУБ.			2744.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		54.						
	ИТОГО:	РУБ.			2798.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		108.						
	ИТОГО:	РУБ.			2906.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		58.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		14.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2978.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1436.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2978.	1436.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44,00%)		115.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			2978.	1551.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			4529.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			2690.	2556.	539.	261.	-	1020.	0.35
		РУБ.					(800)	89.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2690.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		54.						
	ИТОГО:	РУБ.			2744.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		54.						
	ИТОГО:	РУБ.			2798.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		108.						
		ИТОГО:	РУБ.			2906.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		58.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		14.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2978.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1436.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				101.	83.	3.	-	152.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1010.	450.	254.	-	857.	
			----						-------			
			РУБ.					(704)	88.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				9.	6.	4.	-	11.	
			----						-------			
			РУБ.					(10)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		66.	(28)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		392.	(225)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП - 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	42.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	83.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2978.	3015.	622.	261.	-	1062.	
			----						-------			
			РУБ.					(1053)	89.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		241.	(352)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2978.	3256.	622.	261.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						89.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			6234.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1405)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1062.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	711.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 18

АВТОМАТИЗАЦИЯ (ВАРИАНТ-ПАР)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАНГОННОГО ДЕПО НА 4СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АОВ-1,АОВ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	5.57 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	2.21 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3.35 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1.40 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	1047. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	0.70 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	ЕРЕР 46-61	ПРОБИВКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ СТЕН И ПОЛА ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20СМ2 100М	0.400	23.70		9.	6.	4.	24.60	10.	
								1.	3.60	1.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	9.	6.	4.	-	11.	0.00
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	РУБ.				9.	(10) 6.	1. 4.	-	11.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(10) (0)	1.	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	-	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	0.	-	-	0.	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	10.	6.	4.	-	11.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(10) (4)	1.	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	11.	6.	4.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				11.	-	1.	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(14)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	11.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	7.	-	-	-	
	2 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	КАЛЬК N23	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 100ШУП ШТ	1.000	15.00		15.	10.		16.00	16.	
3	КАЛЬК N24	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 94 ШУП (96ШУП,97ШУП,102ШУП,105ШУП) ШТ	5.000	21.00		105.	75.		21.00	105.	
4	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	25.000	1.08		27.	17.	4.	1.00	25.	
								1.	0.04	1.	
5	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	66.000	0.45		30.	19.		0.50	33.	
6	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТ-РОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	34.000	0.55		19.	11.		0.50	17.	
7	8-84-2	АППАРАТ (КНОПКА,КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ,ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ,СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА),КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6 ШТ	10.000	0.64		6.	6.	0.	1.00	10.	
8	11-1-1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	49.000	0.21		10.	10.		0.50	25.	
9	11-246-2	ДИФМАНОМЕТР МЕМБРАННЫЙ БЕСШКАЛЬНЫЙ С ИНДУКЦИОННЫМ ДАТЧИКОМ, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЙ;НЕШИТОВОЙ МОНТАЖ ШТ	2.000	4.04		8.	5.	0.	4.00	8.	
								0.	0.01	0.	
10	11-614-1	СОСУД РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ,УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ ШТ	2.000	3.90		8.	7.	0.	6.00	12.	
								0.	0.01	0.	
11	11-4-3	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ШТ	12.000	0.36		4.	4.		1.00	12.	
12	11-4-2	ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ШТ	18.000	0.51		9.	9.		1.00	18.	
13	11-93-1	МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	11.000	0.80		9.	8.		1.00	11.	
14	11-140-2	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 КОМПЛ	1.000	2.65		3.	1.	0.	1.00	1.	
15	11-140-1	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА /100КГС/СМ2/, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:50 КОМПЛ	1.000	1.27		1.	1.	0.	1.00	1.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	11-582-1	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8 ШТ	14.000	0.97		14.	10.	1.	1.00	14.	
								0.	0.01	0.	
17	11-582-3	КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,ТИП КСК, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32 ШТ	3.000	1.47		4.	4.	0.	2.00	6.	
								0.	0.01	0.	
18	11-642-1	УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Ру ДО 20МПА (200КГС/СМ2) ШТ	11.000	0.34		4.	3.	0.	1.00	11.	
19	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 100ММ2 100М	6.180	60.80		376.	145.	141.	41.00	253.	
								52.	10.84	67.	
20	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО: 3КГ 100М	8.900	48.00		427.	162.	113.	31.00	276.	
								36.	5.21	46.	
21	8-409-1	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.030	4.88		0.	0.	0.	4.00	0.	
								0.	0.92	0.	
22	8-409-11	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100М	0.090	1.21		0.	0.		2.00	0.	
23	8-417-1	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.400	34.80		14.	6.	5.	26.00	10.	
								2.	4.97	2.	
24	8-417-5	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.400	15.90		6.	3.	0.	14.00	6.	
								0.	0.10	0.	
25	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО: 1КГ 100М	0.800	10.00		8.	5.	0.	11.00	9.	
								0.	0.13	0.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	1107.	521.	264.	-	995.	0.00
		РУБ.					(785)	91.			
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				74.	62.	1.	-	119.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1033.	459.	263.	-	876.	
		РУБ.					(722)	91.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ. 80.00%	(НУЧП = 32.00%)			50.	(20)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ. 87.00%	(НУЧП = 32.00%)			399.	(231)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч 0.092				-	-	-	-	41.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ. 0.18				-	81.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	1556.	602.	264.	-	1036.	
		РУБ.					(1036)	91.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ. 8.00%	(НУЧП = 44.00%)			124.	(345)	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	1680.	602.	264.	-	-	
		----						------			
		РУБ.						91.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1680.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1381)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1036.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	693.	-	-	-	

3 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

26	КАЛЬК N4	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 94ШУП		5,000	197,00	985.					
		(96ШУП,97ШУП,102ШУП,105ШУП)	ШТ								
27	КАЛЬК N5	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ 100ШУП	ШТ	1,000	119,00	119.					
28	15-04-18-121,П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-141-40У3	ШТ	6,000	9,40		56.				
		ЦЕНА ЕД.: (6,8+0,95*2)*1,08									
29	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	12,000	3,13		38.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
30	15-04-18-123	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-121-40У3	ШТ	1,000	5,24		5.				
		ЦЕНА ЕД.: 4,85*1,08									
31	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	2,000	3,13		6.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
32	15-04-18-123,П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21-121-40У3	ШТ	10,000	7,29		73.				
		ЦЕНА ЕД.: (4,85+0,95*2)*1,08									
33	15-04-18-120,П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-231-40У3	ШТ	2,000	13,28		27.				
		ЦЕНА ЕД.: (8,5+0,95*4)*1,08									
34	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	4,000	3,13		13.				
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08									
35	15-04-18-122 П.18-126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-131-40У3	ШТ	2,000	8,32		17.				
		ЦЕНА ЕД.: (5,8+0,95*2)*1,08									
36	ПР-Т 15-07-1-5046 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	2,000	3,13		6.				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08										
37	:15-04-18-:097	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-712-2У3	ШТ	5,000	1,03		5,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,95*1,08										
38	:15-04-18-:123	ПКУ21-121-40У3	ШТ	1,000	5,24		5,					
		ЦЕНА ЕД.: 4,85*1,08										
39	:ПР-Т 15-07-:1-5046 :(М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	2,000	3,13		6,					
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08										
40	:15-04-18-:119 П.18-:126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-331-40У3	ШТ	3,000	17,39		52,					
		ЦЕНА ЕД.: (10,4+0,95*6)*1,08										
41	:ПР-Т 15-07-:1-5046 :(М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	9,000	3,13		28,					
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08										
42	:15-04-18-:119,П.18-:126	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-331-40У3	ШТ	1,000	15,34		15,					
		ЦЕНА ЕД.: (10,4+0,95*4)*1,08										
43	:ПР-Т 15-07-:1-5046 :(М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	5,000	3,13		16,					
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08										
44	:16-02-50-:114	ЗВОНОК ЗВП-220	ШТ	5,000	9,41		47,					
		ЦЕНА ЕД.: 8,7*1,082										
45	:17-06-48-:1260,П.1752	ТЕРМОМЕТРЫ СТЕКЛЯННЫЕ РТУТНЫЕ ПРЯМЫЕ	ШТ	49,000	2,45	120,						
		ЦЕНА ЕД.: 0,95+1,5										
46	:ПР-Т 17-04-:10-40	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	ШТ	12,000	20,60	247,						0,02
47	:17-04-71Г,:П.1-03.2	ДАТЧИК КАМЕРНЫЙ ДТК6-53	ШТ	18,000	3,12	56,						
		ЦЕНА ЕД.: 3,9*0,8										
48	:ПР-Т 17-04-:20-1	МАНОМЕТР,МАНОВАКУУММЕТР,ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=ОБМ1-100,ОБМВ1-100,ОБВ1-100 ТУ25-02-26-74	ШТ	11,000	2,30	25,						0,02
49	:ПР-Т 17-04-:20-782	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	1,000	18,50	19,						0,00
50	:ПР-Т 17-04-	ДИАФРАГМА КАМЕРНАЯ=ДК 14321-73	ШТ	1,000	14,80	15,						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	20-779										
51	ПР-Т 17-04-20-514	ДИФМАНОМЕТР ДСП-71 ШТ	2,000	190,00	380,						0,09
52	ПР-Т 24-05-1-1389 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 Ту36-1753-75= ШТ ЦЕНА ЕД.: 2,20*1,082	14,000	2,38		33,					
53	ПР-Т 24-05-1-1390 (М=1,082)	КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 Ту36-1753-75= ШТ ЦЕНА ЕД.: 3,45*1,082	3,000	3,73		11,					
54	ПР-Т 17-04-20-714	СОСУД УРАВНИТЕЛЬНЫЙ МАЛЫЙ=СУМ 14319-73 ШТ	2,000	14,80	30,						0,01
55	СЦМ 5-1-2266	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,МАРКИ АКРНБбГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,659	522,00		344,					
56	СЦМ 5-1-2267	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,МАРКИ АКРНБбГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5 1000М	0,213	597,00		127,					
57	СЦМ 5-1-2268	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,МАРКИ АКРНБбГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,352	694,00		244,					
58	СЦМ 5-1-2269	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,МАРКИ АКРНБбГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,133	892,00		119,					
59	СЦМ 5-1-2270	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В РЕЗИНОВОЙ МАСЛОСТОЙКОЙ ОБОЛОЧКЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩЕЙ ГОРЕНИЕ,БРОНИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ СТАЛЬНОЙ ЛЕНТОЙ,МАРКИ АКРНБбГ,С ЧИС-	0,230	1030,00		237,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М									
60	15-09 СТР.88	ПРОВОД ПВ3-1Х1ММ2 М	12.000	0.03		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,0245*1,116									
61	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,СЕЧ.1Х0,75ММ2 М	2.000	0.02		0.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,0215*1,116									
62	1-5-9-481	ТРУБА ПЛАСТМАССОВАЯ ПНД-25 М	40.000	0.18		7.					
63	СЦМ 1-3-14	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОП-РОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИН-КОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХО-ДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 М	40.000	0.31		12.					
64	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ Р3-ЦХ-3 ДИАМ.20ММ М	4.000	0.22		1.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,089									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1996.	1550.	0.	0.	-	0.	0.14
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1996.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	40.						
		ИТОГО:	РУБ.		2036.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	40.						
		ИТОГО:	РУБ.		2076.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	80.						
		ИТОГО:	РУБ.		2156.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	43.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	10.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		2209.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			1550.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		2209.	1550.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 44.00%)		124.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		2209.	1674.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		3883.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		1996.	2666.	527.	268.	-	1006.	0.14
			РУБ.				(795)	92.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1996.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	40.						
		ИТОГО:	РУБ.		2036.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	40.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			2076.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		80.						
		ИТОГО:	РУБ.			2156.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		43.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		10.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			2209.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				1550.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				74.	62.	1.	-	119.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1033.	459.	263.	-	876.	
			----						-------			
			РУБ.					(722)	91.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				9.	6.	4.	-	11.	
			----						-------			
			РУБ.					(10)	1.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		50.	(20)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		399.	(231)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ.	16.50%	(НУЧП = 0.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	41.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	81.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			2209.	3116.	608.	268.	-	1047.	
			----						-------			
			РУБ.					(1046)	92.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		249.	(350)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			2209.	3365.	608.	268.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						92.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5574.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(1396)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1047.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	700.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОЛНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГРУП.ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 19

АВТОМАТИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОИЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N АВК-1,АВК.СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0,94 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0,66 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0,28 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,18 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 154, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0,10 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	КАЛЬК N5	ЩИТ ШКАФНОЙ ШТ	1,000	18,00		18,	16,		25,00	25,		
2	8-573-6	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ ВЫСОТА ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х400Х350ММ ШТ	1,000	1,08		1,	1,	0,	1,00	1,		
3	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	1,000	0,55		1,	0,	0,	0,04	0,		
4	11-207-3	ДАТЧИК ЭЛЕКТРОННОГО ИНДИКАТОРА УРОВНЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРЫШКЕ РЕЗЕРВУАРА, ПЛАСТИНЧАТЫЙ ШТ	1,000	2,35		2,	2,		0,50	0,		
5	11-207-4	УСТАНОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ НА СТЕНЕ РЕЗЕРВУАРА ШТ	6,000	2,48		15,	12,	0,	3,00	18,		
6	11-207-1	БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО ИНДИКАТОРА УРОВНЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА: СТЕНЕ ШТ	2,000	3,14		6,	5,	0,	3,00	8,		
7	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0,800	60,80		49,	19,	0,	0,01	0,		
8	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУ-	0,320	10,00		3,	2,	18,	41,00	33,		
								7,	10,84	9,		
								0,	11,00	4,		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		:БАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО::									
		:1КГ 100М:						0.:	0.13:	0.:	
9	8-406-1	:ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАК- :	0.420:	54.00:		23.:	10.:	10.:	43.00:	18.:	
		:ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ :									
		100М:						4.:	12.55:	5.:	
10	8-149-1	:КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУ-:	0.200:	10.00:		2.:	1.:	0.:	11.00:	2.:	
		:БАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО::									
		:1КГ 100М:						0.:	0.13:	0.:	
11	8-409-1	:ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И :	0.100:	4.88:		0.:	0.:	0.:	4.00:	0.:	
		:МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРО- :									
		:ВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ :						0.:	0.92:	0.:	
		:В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ :									
		:ДО:2,5ММ2 100М:									
12	8-156-1	:ЗАДЕЛКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАНДАЖИРУЮ-:	18.000:	1.01:		18.:	6.:		1.00:	18.:	
		:ЩИХ МУФТ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ :									
		:С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ :									
		:ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ММ2 ДО 2,5 :									
		:КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ ДО 7 ШТ:									
13	8-169-1	:ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И :	0.400:	5.69:		2.:	2.:		8.00:	3.:	
		:КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2 100ШТ:									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	140.	76.	28.	-	148.	0.00
		РУБ.					(104)	11.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				23.	19.	0.	-	29.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				117.	57.	28.	-	119.	
		РУБ.					(85)	11.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		15.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		50.	(27)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	12.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	205.	88.	28.	-	154.	
		РУБ.					(137)	11.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		16.	(46)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	221.	88.	28.	-	-	
		РУБ.						11.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			221.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(183)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	154.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	99.	-	-	-	
		2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ									
14	КАЛЬК N5	:ШИТ ШКАФНОЙ ШТ:	1.000:	434.14:	434.:						
15	ПР-Т 17-04-50-554	:РЕГУЛЯТОР-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ : :ЭРСУ-4 ШТ:	1.000:	54.00:	54.:						0.01
16	15-04-18-	:ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15-21-111-40У3:	1.000:	4.81:		5.:					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	124		ШТ									
		ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,08										
17	ПР-Т 15-07-1-50 46 (М=1,08)	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1=	ШТ	1,000	3,13		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 2,9*1,08										
18	17-14 Ч.1 П.2-087	ДАТЧИК ВЕЛИЧИНЫ РН С ЕСТЕСТВЕННЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМДПГ-4М-14	ШТ	1,000	110,00	110,						
19	СЦМ 5-1-1825	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х1,5	1000М	0,012	260,00		3,					
20	СЦМ 5-1-1824	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1,5	1000М	0,020	218,00		4,					
21	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,080	195,00		16,					
22	15-09 СТР.247	КАБЕЛЬ МАРКИ РК-100-7-14	М	20,000	0,24		5,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,205*1,171										
23	СЦМ 5-2-166	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	1000М	0,010	22,00		0,					
24	СЦМ 1-3-3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8	М	42,000	0,40		17,					
25	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ РЗ-ЦХШ-20	М	10,000	0,22		2,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,089										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			598,	55,	0,	0,	-	0,	0,01
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			598.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			610.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....		РУБ.	2,00%		12.						
	ИТОГО:		РУБ.			622.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			646.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		13.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			662.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				55.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			662.	55.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			662.	59.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			721.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			598.	195.	76.	28.	-	148.	0,01
			РУБ.					(104)	11.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			598.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		12.						
		ИТОГО:	РУБ.			610.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		12.						
		ИТОГО:	РУБ.			622.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		24.						
		ИТОГО:	РУБ.			646.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		13.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0,50%		3.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			662.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				55.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				23.	19.	0.	-	29.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				117.	57.	28.	-	119.	
			РУБ.					(85)	11.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		15.	(6)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		50.	(27)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	6.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	12.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			662.	260.	88.	28.	-	154.	
			РУБ.					(137)	11.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		21.	(46)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			662.	281.	88.	28.	-	-	
			РУБ.						11.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			943.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(183)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	154.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	99.	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №20

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ДЛИНОЙ 18М
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N Т.П.501-3-8

	на 1 шт	на 2 шт
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.24 ТЫС.РУБ	0,48 тыс. руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.04 ТЫС.РУБ.	0,08 тыс. руб.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.20 ТЫС.РУБ.	0, 40 тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.07 ТЫС.РУБ.	0,14 тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	43. ЧЕЛ.-Ч	86 чел/г.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.03 ТЫС.РУБ.	0,06 тыс. руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
							В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-610-1	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ 100ШТ	0,010	71,50		1.	0.	0.	80,00	1.	
								0.	0,67	0.	
2	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0,010	179,00		2.	1.	0.	159,00	2.	
								0.	1,50	0.	
3	8-596-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П. 100ШТ	0,120	294,00		35.	5.	15.	69,00	8.	
								5.	49,54	6.	
4	8-526-5	ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	2,000	4,77		10.	4.	0.	3,00	6.	
								0.	0,04	0.	
5	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0,020	30,00		1.	0.	0.	34,00	1.	
								0.	0,14	0.	
6	8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0,160	29,90		5.	3.	1.	30,00	5.	
								0.	1,90	0.	
7	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	0,550	6,02		3.	2.	2.	5,00	3.	
								0.	1,12	1.	
8	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	1,600	1,38		2.	2.		2,00	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М									
9	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		0,080	9,89		1.	1.	0.	15,00	1.	
			100М						0.	0,10	0.	
10	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2		0,080	60,80		5.	2.	2.	41,00	3.	
			100М						1.	10,84	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	65.	21.	20.	-	41.	0,00
			РУБ.					(41)	6.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				65.	21.	20.	-	41.	
			РУБ.					(41)	6.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП - 32,00%)		18.	(13)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	83.	24.	20.	-	43.	
			РУБ.					(54)	6.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		7.	(18)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	90.	24.	20.	-	-	
			РУБ.						6.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.				90.	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(72)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	43.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	30.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

11	ПР-Т 15-05-11-56	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6 У2	ШТ	1,000	37,40	37.						0,03
12	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,000	13,70		14.					
13	15-04-1-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-3МТ	2,25	2,000								
14	ПР-Т 15-07-1-5132 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУ3= ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082	ШТ	12,000	1,35		16.					
15	СЦМ 5-3-309	ЛАМПЫ МО36-60	10ШТ	1,200	0,88		1.					
16	СЦМ 5-2-229	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4		0,160	34,90		6.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1000М									
17	СЦМ 5-3-230	ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20, ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	5,500	5,38		30.					
		10ШТ									
18	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4	0,008	190,00		2.					
		1000М									
19	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3.2	16,000	0,42		7.					
		М									
20	ПР-Т 24-05-1-1340 (М=1,082)	КОРОБКИ=У75У3 =Ту36-1689-78=	18,000	0,26		5.					
		ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,082									
21	ССРСИЧ,5П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, СРЕДНЕГО ТИПА ДИАМ 20 ММ	8,000	0,18		1.					
		М									
22	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТИПА У220	2,000	0,70		1.					
		ШТ									
23	ПР-Т 24-05-1-1448 (М=1,072)	КРОНШТЕЙН ТИПА У2081	2,000	8,04		16.					
		ЦЕНА ЕД.: 7,50*1,072									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			37.	99.	0.	0.	-	0.	0,03
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			37.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			38.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			39.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4,00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			40.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2,00%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			41.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				99.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			41.	99.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП - 44,00%)		8.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			41.	107.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			148.		-	-	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.				37.	164.	21.	20.	-	41.	0.03
		РУБ.						(41)	6.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				37.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%			1.						
	ИТОГО:	РУБ.				38.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%			1.						
	ИТОГО:	РУБ.				39.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%			1.						
	ИТОГО:	РУБ.				40.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%			1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.				41.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.					99.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.					65.	21.	20.	-	41.	
		РУБ.						(41)	6.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)			18.	(13)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092				-	-	-	-	2.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18				-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.				41.	182.	24.	20.	-	43.	
		РУБ.						(54)	6.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)			15.	(18)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				41.	197.	24.	20.	-	-	
		РУБ.							6.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.					238.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.					-	(72)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч					-	-	-	-	43.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.					-	30.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ШТОПЕЛЬМАН /

ИНВ.N

Т.П 509-31.87 А.9 г.3

АС-3М, ВЕРСИЯ 3.0 1
ЗАКАЗ N2934

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N21

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ СМОТРОВОЙ КАНАВЫ ДЛИНОЙ 21М
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

на 1 шт. на 2 шт.

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N Т.П.501-3-8

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	0.24 ТЫС.РУБ	0,48 тыс. руб.
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
ОБОРУДОВАНИЯ.....	0.05 ТЫС.РУБ.	0,10 тыс. руб.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	0.19 ТЫС.РУБ.	0,38 тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	0.08 ТЫС.РУБ.	0,16 тыс. руб.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	50. ЧЕЛ.-Ч	100 чел.1 ч.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0.03 ТЫС.РУБ.	0,06 тыс. руб.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.: ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-610-1	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ 100ШТ	0.010	71.50		1.	0.	0.	80.00	1.	
								0.	0.67	0.	
2	8-610-2	ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ 100ШТ	0.010	179.00		2.	1.	0.	159.00	2.	
								0.	1.50	0.	
3	8-596-1	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ГОТОВЫХ НИШАХ КОСОСВЕТ УНИВЕРСАЛЬ И Т.П. 100ШТ	0.160	294.00		47.	6.	20.	69.00	11.	
								6.	49.54	8.	
4	8-526-5	ЯЩИК УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С ОДНИМ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ШТ	2.000	4.77		10.	4.	0.	3.00	6.	
								0.	0.04	0.	
5	8-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКАЯ 100ШТ	0.020	30.00		1.	0.	0.	34.00	1.	
								0.	0.14	0.	
6	8-406-6	ТРУБА СТАЛЬНАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ИЛИ В ЗЕМЛЕ ДИАМЕТР ДО 50ММ 100М	0.160	29.90		5.	3.	1.	30.00	5.	
								0.	1.90	0.	
7	8-409-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2 100М	0.600	6.02		4.	2.	2.	5.00	3.	
								1.	1.12	1.	
8	8-409-12	ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,	1.700	1.38		2.	2.		2.00	3.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	100М									
9	8-418-1	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ		0,100	9,89		1.	1.	0, 0,	15,00 0,10	2, 0,	
10	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	100М	0,100	60,80		6,	2,	2, 1,	41,00 10,84	4, 1,	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	79.	22.	25.	-	48.	0,00
			РУБ.					(47)	8.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				79.	22.	25.	-	48.	
			РУБ.					(47)	8.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		19.	(15)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	2.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	3.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	98.	25.	25.	-	50.	
			РУБ.					(62)	8.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		8.	(21)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	106.	25.	25.	-	-	
			РУБ.						8.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			106.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(83)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	50.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	33.	-	-	-	

2 ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

11	ПР-Т 15-05-11-56	ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ=ТСЗИ-1,6У2	ШТ	1,000	37,40	37,						0,03
12	СЦМ 5-6-240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1,000	13,70		14,					
13	15-04-1-9	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА АП50-3МТ	ШТ	2,000	2,25	5,						
14	ПР-Т 15-07-1-5132 (М=1,082)	СВЕТИЛЬНИК СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ=ПСХ-60МУЗ= ЦЕНА ЕД.: 1,25*1,082	ШТ	16,000	1,35		22,					
15	ПР-Т 24-05-1-1340 (М=1,082)	КОРОБКИ=У75У3 ТУ36-1689-78= ЦЕНА ЕД.: 0,24*1,082	ШТ	18,000	0,26		5,					
16	СЦМ 5-3-309	ЛАМПЫ МО36-60	10ШТ	1,600	0,88		1,					
17	СЦМ 5-2-	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ		0,170	34,90		6,					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	229	УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М									
18	СЦМ 5-2-230	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	0.060	45.60		3.					
19	СЦМ 5-1-1076	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	0.010	190.00		2.					
20	СЦМ 1-3-15	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т Ду-25 Т-3.2 М	16.000	0.42		7.					
21	ССРСЦЧ,5П.481	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, СРЕДНЕГО ТИПА, ДИАМ. 20 ММ М	10.000	0.18		2.					
22	СЦМ 5-4-165	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ С БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ ТИПА У220 ШТ	2.000	0.70		1.					
23	ПР-Т 24-05-1-1448 (М=1,072)	КРОНШТЕЙН ТИПА У2081 ШТ ЦЕНА ЕД.: 7,50*1,072	2.000	8.04		16.					

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		42.	79.	0.	0.	-	0.	0.03
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		42.						
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%	1.						
ИТОГО:	РУБ.		43.						
ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%	1.						
ИТОГО:	РУБ.		44.						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%	2.						
ИТОГО:	РУБ.		46.						
ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%	1.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		47.						
МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			79.					
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		47.	79.	0.	0.	-	0.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП - 44.00%)		6.	(0)	-	-	-	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.		47.	85.	0.	0.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			132.	-	-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			42.	158.	22.	25.	-	48.	0.03
		РУБ.					(47)	8.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			42.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			43.						
	ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО:	РУБ.			44.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		2.						
	ИТОГО:	РУБ.			46.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	2.00%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			47.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				79.					
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				79.	22.	25.	-	48.	
		РУБ.					(47)	8.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		19.	(15)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	2.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	3.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			47.	177.	25.	25.	-	50.	
		РУБ.					(62)	8.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		14.	(21)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			47.	191.	25.	25.	-	-	
		РУБ.						8.			
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.				238.	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(83)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	50.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	33.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА.....А.Голодник...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ.....Шейнина...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....А.Штопельман...../ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬКУЛЯЦИЯ N1

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ПУНКТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ТИПА ПР11-3068-21У3
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.25 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 13. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПР-Т 15-17-1-1274	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИПА ПР11-3068-21У3 РАЗМ.1000Х650Х250ММ ШТ	1.000	44.50	45.							0.10
2	8-572-4	ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1000Х800ММ ШТ	1.000	4.72		5.	2.	1.	3.00	3.		
								0.	0.36	0.		
3	15-04-1252Г	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА А37200 ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ШТ	1.000	29.00	29.							
4	ПР-Т 15-17-1353-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО СВ.160ДО 250А ШТ	1.000	5.70	6.							
5	8-574-1	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:РУБИЛЬНИК НА ТОК ДО 250А ПОЛЮС	3.000	0.53		2.	1.		0.30	1.		
6	15-04-1060	АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ТИПА АЕ2046Б ШТ	8.000	12.20	98.							
7	ПР-Т 15-17-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А ШТ	8.000	2.70	22.							
8	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	8.000	1.14		9.	6.		1.00	8.		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			200.	16.	9.	1.	-	12.		0.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		200.						
		НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10.00%	20.						
		ИТОГО:	РУБ.		220.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		220.						
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			16.	9.	1.	-	12.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)	8.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		220.	24.	10.	1.	-	13.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)	2.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		220.	26.	10.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		246.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(17)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	13.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	10.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../ШТОПЕЛЬМАН /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК N2

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ РАСПАШНЫХ ВОРОТ(СЕРИИ 3.501-8)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.31 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.02 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.29 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.12 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 113. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	8-539-1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ РЫЧАЖНЫЙ КОНТАКТНЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ МАССА ДО 10 КГ ШТ	6.000	1.28		8.	5.	0. 0.	1.00 0.01	6. 0.	
2	8-531-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А ШТ	2.000	3.40		7.	3.	0. 0.	2.00 0.01	4. 0.	
3	8-529-5	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1.000	1.99		2.	1.	0. 0.	2.00 0.01	2. 0.	
4	8-534-2	КОРОБКА КЛЕММНАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ ДЛЯ КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 6 ШТ	3.000	3.58		11.	5.	0. 0.	3.00 0.01	9. 0.	
5	8-146-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО 3КГ 100М	0.250	48.00		12.	5.	3. 1.	31.00 5.21	8. 1.	
6	8-400-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	0.400	60.80		24.	9.	9. 3.	41.00 10.84	16. 4.	
7	8-149-1	КАБЕЛЬ ДО 35КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ,БЛОКАХ И КОРОБАХ,МАССА 1М ДО 1КГ 100М	0.130	10.00		1.	1.	0. 0.	11.00 0.13	1. 0.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8-408-1	РУКАВ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИАМЕТРОМ ДО 78ММ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	100М	0,130	32,00		4.	1.	1.	16,00	2.	
									0.	2,94	0.	
9	8-153-5	ЗАДЕЛКА КАБЕЛЯ С БУМАЖНОЙ ИЛИ РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,НАПРЯЖЕНИЕМ, КВ,ДО:1 СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	ШТ	16,000	3,55		57.	17.		2,00	32.	
10	8-153-13	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 7	ШТ	10,000	0,49		5.	2.		1,00	10.	
11	8-153-14	ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕ,ММ2,ДО:2,5 С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ 14	ШТ	2,000	0,81		2.	1.		1,00	2.	
12	8-169-1	ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЖИЛ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	100ШТ	1,420	5,69		8.	7.		8,00	11.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	141.	57.	13.	-	108.	0,00
			РУБ.					(70)	4.			
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				141.	57.	13.	-	108.	
			РУБ.					(70)	4.			
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		50.	(22)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	5.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0,18			-	9.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	191.	66.	13.	-	113.	
			РУБ.					(92)	4.			
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		15.	(31)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	206.	66.	13.	-	-	
			РУБ.						4.			
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			206.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(123)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	113.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	70.	-	-	-	

2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ НА МОНТАЖ

13	15-04-4231	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ТИПА ПМЕ-134	ШТ	2,000	10,00	20.						
14	15-04-18-094	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКЕ-222-3У3 ЦЕНА ЕД.: 2,8*1,082	ШТ	1,000	3,03		3.					
15	15-04-9-087	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ ТИПА ВП19-21Б 321-67У3.11 ЦЕНА ЕД.: 4,5*1,08	ШТ	4,000	4,86		19.					
16	ТО ЖЕ	ТО ЖЕ,ТИПА ВП19-21Б 331-67У3.11	ШТ	2,000	4,86		10.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЦЕНА ЕД.: 4,5*1,08										
17	ПР-Т 24-05-1-1352	КОРОБКА КЛЕММНАЯ У614А	ШТ	2,000	4,70		9,					
18	ПР-Т 24-05-1-1353	ТО ЖЕ,У615-А	ШТ	1,000	7,20		7,					
19	СЦМ 5-1-1091(М=1,3)	КАБЕЛЬ АВВГ-660СЕЧ.4Х2,5ММ2	1000М	0,029	248,30		7,					
		ЦЕНА ЕД.: 191*1,3										
20	СЦМ 5-1-1541	КАБЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ МАРКИ КГ СЕЧ.3Х2,5ММ2	1000М	0,005	278,00		1,					
21	СЦМ 5-1-2280	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5	1000М	0,019	195,00		4,					
22	СЦМ 5-1-2281	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:5Х2,5	1000М	0,009	211,00		2,					
23	СЦМ 5-1-2282	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5	1000М	0,006	277,00		2,					
24	СЦМ 5-1-2283	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5	1000М	0,015	367,00		6,					
25	24-16-49 П.1-050	МЕТАЛЛОРУКАВ МАРКИ РЗЦХ-20	М	13,000	0,22		3,					
		ЦЕНА ЕД.: 0,2*1,089										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			20.	73.	0.	0.	-	0.	0,00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			20.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			20.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				73.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			20.	73.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		6,	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			20.	79.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			99.	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			20.	214.	57.	13.	-	108.	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
			----						-------			
			РУБ.					(70)	4.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			20.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			20.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				73.					
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				141.	57.	13.	-	108.	
			----						-------			
			РУБ.					(70)	4.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		50.	(22)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	9.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			20.	264.	66.	13.	-	113.	
			----						-------			
			РУБ.					(92)	4.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		21.	(31)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			20.	285.	66.	13.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						4.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			305.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(123)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	113.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	70.	-	-	-	

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА...../ГОЛОДНИК /

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГРУП.ВОЛКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК N3

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ 100ШУП
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.16 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.13 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.02 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 17. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.01 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ	ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ПР-Т 15-17-1-1063	ЯШИК ЯУЭ-643 РАЗМЕРОМ 600Х400Х350ММ ОСТ.16.0.800.485-77 М	0.400	95.00	38.							
2	11-680-1	ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1.000	3.10		3.	3.	0.	5.00	5.		
								0.	0.14	0.		
3	15-04-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50БМ-3МТ ШТ	2.000	3.95	8.							
4	ПР-Т 15-17-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	2.000	2.70	5.							
5	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	2.000	1.14		2.	2.		1.00	2.		
6	НОМЕНКЛАТ. АЛЕКСАНДРИЙСК.ЭЛ.МЕХ.3-ДА	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-110004 ШТ	2.000	5.00	10.							
7	ПР-Т 15-17-1386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	2.000	4.20	8.							
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	2.000	1.15		2.	1.		0.90	2.		
9	15-04-12-51	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТИПА РПУ2-	1.000	6.60	7.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		364ФФУ3 ШТ									
10	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,000	3,75	4,						
11	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,000	1,19		1,	1,		1,00	1,	
12	15-04-6416	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5311-С23 ШТ	1,000	2,15	2,						
13	ПР-Т 15-17-1445-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-53ФФ,ПКУ,П14Ф,КПС-2 ШТ	1,000	1,25	1,						
14	8-574-5Ф	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,000	Ф,43		1,	Ф,		Ф,3Ф	1,	
15	15-04-6417	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УП5312-С29 ШТ	2,000	3,25	7,						
16	ПР-Т 15-17-1446-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 4 СЕКЦИИ=УП-53ФФ,ПКУ,ПМО,КП4-2 ШТ	2,000	2,5Ф	5,						
17	8-574-5Ф	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	8,000	Ф,43		3,	1,		Ф,3Ф	2,	
18	15-04-18-11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-Ф11У3 ШТ	4,000	Ф,8Ф	3,						
19	ПР-Т 15-17-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3 ШТ	4,000	1,25	5,						
20	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1 ШТ	4,000	Ф,45		2,	1,		Ф,5Ф	2,	
21	ПР-Т 15-07-1-5Ф47	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12Ф13 ШТ	2,000	Ф,33	1,						
22	ПР-Т 15-17-1481-1	ПРИБОРЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,РЕГИСТРИРУЮЩИЕ,УКАЗАТЕЛЬНЫЕ И СИГНАЛЬНЫЕ=ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПАРАНТЫ ШТ	2,000	Ф,75	2,						
23	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	2,000	Ф,55		1,	1,		Ф,5Ф	1,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	15-17-1496	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324-4П25-В/ВУ-10 ЦЕНА ЕД.: 0,5*10	ШТ	2.000	5.00	10.						
25	15-09 Т.5-001	ПРОВОД МЕДНЫЙ ПВ3-660 СЕЧ.1Х1,5ММ2 ЦЕНА ЕД.: 0,035	М	10.000	0.04	0.						
26	ПР-Т 15-17-1-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ	ШТ	10.000	0.28	3.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			119.	15.	10.	0.	-	16.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			119.						
		НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10.00%		12.						
		ИТОГО:	РУБ.			131.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			131.						
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	3.	0.	-	5.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				12.	7.	0.	-	11.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		2.	(1)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		6.	(2)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	1.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	1.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			131.	23.	11.	0.	-	17.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(4)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			131.	25.	11.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			156.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(17)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	17.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	11.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../СТ.ИНЖ.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ...../РУК.ГРУП.ВОЛКОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N КАЛЬК N4

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ШКАФА УПРАВЛЕНИЯ ПРИТОЧНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 94ШУП
(96ШУП,97ШУП,102ШУП,105ШУП)
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.26 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.22 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.04 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 22. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ПР-Т 15-17-1-1063	ЯЩИК ЯУЭ-1063 РАЗМЕРОМ 1000Х100Х350ММ ОСТ16.0.800.485-77 М	0.600	95.00	57.						
2	11-680-1	ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1.000	3.10		3.	3.	0.	5.00	5.	
3	15-04-1011	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50Б-3МТ ШТ	1.000	3.95	4.			0.	0.14	0.	
4	ПР-Т 15-17-1351-3	УСТАНОВКА И МОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ДО 63А= ШТ	1.000	2.70	3.						
5	8-574-23	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А ШТ	1.000	1.14		1.	1.		1.00	1.	
6	15-04-4220	ШТ	1.000	3.00	3.						
7	ПР-Т 15-17-1386-1	ПУСКАТЕЛИ МАГНИТНЫЕ ДО 63А= ШТ	1.000	4.20	4.						
8	8-574-44	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ТОК ДО 40А ШТ	1.000	1.15		1.	1.		0.90	1.	
9	15-04-3065	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРС-6-П ШТ	2.000	0.55	1.						
10	ПР-Т 15-17-	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО	2.000	0.65	1.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1379-1	500В ОТ 0,25 ДО 100А= ШТ									
11	8-574-6	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИИ НА ТОК ДО 250А ШТ	2,000	0,66		1.	1.		0,40	1.	
12	15-04-12-5	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВС-10-63 ШТ	1,000	21,50	22.						
13	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,000	3,75	4.						
14	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,000	1,19		1.	1.		1,00	1.	
15	15-04-12-52	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2 ШТ	4,000	4,60	18.						
16	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	4,000	3,75	15.						
17	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	4,000	1,19		5.	3.		1,00	4.	
18	15-04-13-108	РЕЛЕ УКАЗАТЕЛЬНОЕ РЭУ-11 ШТ	1,000	6,00	6.						
19	ПР-Т 15-17-1429-1	РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВРЕМЕНИ,СИГНАЛЬНЫЕ,ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ5 ДО 8 ТИПОВ= ШТ	1,000	3,75	4.						
20	8-574-55	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТ	1,000	1,19		1.	1.		1,00	1.	
21	15-04-6258	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА ПКУ3-16 И 2014 ШТ	1,000	3,20	3.						
22	ПР-Т 15-17-1445-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 2 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,П140,КПС-2 ШТ	1,000	1,25	1.						
23	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ	2,000	0,43		1.	0.		0,30	1.	
24	15-04-6254	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-12С1204 ШТ	1,000	10,50	11.						
25	ПР-Т 15-17-1450-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НА 12 СЕКЦИИ=УП-5300,ПКУ,ПМО,ПМТ ШТ	1,000	7,40	7.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	8-574-50	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЦЕПЬ		12,000	0,43		5,	2,		0,30	4,	
27	15-04-18-11	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ТИПА КЕ-011У3	ШТ	2,000	0,80	2,						
28	ПР-Т 15-17-1444-1	КНОПКИ ЦЕПЕЙ УПРАВЛЕНИЯ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К3	ШТ	2,000	1,25	2,						
29	8-574-47	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 1	ШТ	2,000	0,45		1,	1,		0,50	1,	
30	ПР-Т 15-07-1-5047	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС12013	ШТ	2,000	0,33	1,						
31	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	ШТ	2,000	0,55		1,	1,		0,50	1,	
32	15-17-1496-2	БЛОК НА 10 ЗАЖИМОВ Б324-4П25-В/ВУ10-10 ЦЕНА ЕД.: 0,5,10	ШТ	4,000	5,00	20,						
33	15-09 Т.5-001	ПРОВОД ГИБКИЙ МЕДНЫЙ ПВ3-660 СЕЧ.1Х1,5ММ2	М	30,000	0,04	1,						
34	ПР-Т 15-17-1-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ-ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ=:==	ШТ	20,000	0,28	6,						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			197.	21.	15.	0.	-	21.	0,00
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			197.						
НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10,00%		20.						
ИТОГО:	РУБ.			217.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			217.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				3.	3.	0.	-	5.	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				18.	12.	0.	-	16.	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00%	(НУЧП = 32,00%)		2.	(1)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00%	(НУЧП = 32,00%)		10.	(4)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092			-	-	-	-	1.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18			-	2.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			217.	33.	17.	0.	-	22.	
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		3.	(7)	-	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			217.	36.	17.	0.	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			253.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(27)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	22.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	17.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Шейнина...../СТ.ИНЖ.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Волкова...../РУК.ГРУП.ВОЛКОВА /

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А N КАЛЬК N5

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ,ИЗГОТОВЛЕНИЯ И МОНТАЖА ТИПА ШШ-3Д
К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4СТОЙЛА ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.46 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.43 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.03 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 26. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.02 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ДОП.3 К15-0442-73Г П.1-889	ШИТ ШКАФНОЙ ШШ-3Д-600Х600 ВЫСОТОЙ 2200ММ ШТ	1,000	77,00	77.						
2	11-680-1	ШИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ: 2200Х600Х600, 2200Х800Х600 ШТ	1,000	3,10		3.	3.	0.	5,00	5.	
3	17-1471 П.2-064	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ТИПА П215 ШТ	1,000	185,00	185.			0.	0,14	0.	
4	11-296-7	ПРИБОР ВТОРИЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С ЧАСТОТНЫМ КОМПЕНСАТОРОМ,МИНИАТЮРНЫЙ САМОПИШУЩИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ШТ	1,000	3,10		3.	3.		5,00	5.	
5	ПР-Т 17-04-50-554	СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЭРСУ-4 ШТ	1,000	54,00	54.						0,01
6	11-206-1	СИГНАЛИЗАТОР ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОДЫ В ПАРОВЫХ КОТЛАХ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ ДАТЧИКА И ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА,С УСТАНОВКОЙ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА НА ЩИТЕ КОМПЛ	1,000	3,77		4.	4.	0.	6,00	6.	
7	17-01-3352	ПРИБОР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ РП160-17 ШТ	1,000	65,00	65.						
8	11-40-2	ПОТЕНЦИОМЕТР,МОСТ ИЛИ МИЛЛИАМПЕРМЕТР УРАВНОВЕШЕННЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С ВРАЩАЮЩИМСЯ ЦИФЕРБЛАТОМ,ТИП КВП1, КВМ1 ИЛИ КВУ1,КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК ИЗМЕРЕНИЯ ДО:12 ШТ	1,000	3,76		4.	4.	0.	6,00	6.	
9	15-04-6001	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ТИПА ПВ1-10	1,000	0,75	1.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ШТ										
10	ПР-Т 15-17-1414-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ ДО 63А	ШТ	1,000	3,30	3,						
11	8-574-28	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 25А	ШТ	1,000	0,28		0,	0,		0,30	0,	
12	15-04-19-70	ШИТОК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ЭЩП-2М	ШТ	1,000	3,70	4,						
13	ПР-Т 15-17-1489-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ,УСИЛИТЕЛИ,АГРЕГАТ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ,СТАБИЛИЗАТОРЫ,БЛОКИ ПИТАНИЯ,ДВИГАТЕЛИ Т.П. УСТРОЙСТВА	ШТ	1,000	2,90	3,						
14	8-612-2	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ С ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ТОК ДО 100А ИЛИ С ЗАЖИМАМИ НА ВВОДЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 10	100ШТ	0,010	430,00		4,	2,	0,	315,00	3,	
									0,	4,12	0,	
15	ПР-Т 15-17-1495-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=:ОТВОДНЫЕ РЕЙКИ КОНТРОЛЬНОЙ ЦЕПИ ДО 63А	ШТ	1,000	0,30	0,						
16	ПР-Т 15-17-1-1505	ИЗГОТОВЛЕНИЕ,УСТАНОВКА ФИРМЕННОЙ ТАБЛИЧКИ=ФОТОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ==	ШТ	5,000	0,28	1,						
17	ПР-Т 15-17-1496-1	УСТАНОВКА ЗАЖИМА ОТВОДНОЙ РЕЙКИ=:ОТВОДНЫЕ РЕЙКИСИЛОВОЙ ЦЕПИ ОТ63А ДО 200А	ШТ	1,000	0,40	0,						
18	ПР-Т 24-05-1-1830	СТОЙКА С3600	1000ШТ	0,001	51,00	0,						
19	ПР-Т 24-05-1-1884	УГОЛОК УП 42Х25 ДЛИНОЙ 2000ММ	1М	2,000	0,18	0,						0,00

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		393,	18,	16,	0,	-	25,	0,01
ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		393.						
НАЦЕНКА СНАБА.....	РУБ.	10,00%	39.						
ИТОГО:	РУБ.		432.						
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		432.						
МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			14,	14,	0,	-	22,	
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			4,	2,	0,	-	3,	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80,00% (НУЧП - 32,00%)		11,	(4)	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87,00% (НУЧП - 32,00%)		2,	(1)	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0,092		-	-	-	-	1.	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0,18		-	2.	-	-	-	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		432.	31,	18,	0,	-	26,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(7)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			432.	33.	18.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			465.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(28)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	26.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	18.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Шейнина...../СТ.ИНЖ.ШЕЙНИНА /

ПРОВЕРИЛ.....Волк...../РУК.ГРУП.ВОЛКОВА /

ИНВ.N
Т.П 509-31.87 А.9 г.3

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 22

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА
ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 1.73 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 1.37 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.36 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.24 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 225. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.15 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИНЫ: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-116-1	КОММУТАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ БЕЗ УСИЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЕМКОСТЬЮ 20 НОМЕРОВ ШТ	1.000	13.10		13.	12.		19.00	19.	
2	10-657-4	СТОЙКА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ШТ	1.000	32.20		32.	25.		39.00	39.	
3	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС СИСТЕМЫ ЦБ ШТ	8.000	0.37		3.	2.		0.50	4.	
4	10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС СИСТЕМЫ АТС ШТ	10.000	0.37		4.	3.		0.50	5.	
5	10-972-6	ЗАРЯДКА И УСТАНОВКА БОКСОВ ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КАБЕЛЕЙ,ЕМКОСТЬ100Х2 БОКС	1.000	16.10		16.	6.	1.	8.00	8.	
								0.	0.61	1.	
6	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	1.950	31.60		62.	37.	12.	35.00	68.	
								4.	2.48	5.	
7	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	2.700	11.20		30.	29.		19.00	51.	
8	10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ КОРОБКА	4.000	4.01		16.	6.	2.	3.00	12.	
								1.	0.23	1.	
9	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАК-	0.030	64.10		2.	1.	1.	52.00	2.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М							0.	12.82	0.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	178.	121.	16.	-	215.	0.00
			РУБ.					(137)	5.			
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				52.	42.	0.	-	67.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				126.	79.	16.	-	148.	
			РУБ.					(95)	5.			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)		41.	(9)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		69.	(30)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	20.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	288.	141.	16.	-	225.	
			РУБ.					(176)	5.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		23.	(60)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	311.	141.	16.	-	-	
			РУБ.						5.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			311.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(236)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	225.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	146.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

10	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2	1000М	0.270	13.00		4.					
11	СЦМ 5-1-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0.065	158.00		10.					
12	СЦМ 5-1-2527	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0.085	231.00		20.					
13	СЦМ 5-1-2527	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:20	1000М	0.045	231.00		10.					
14	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2.5	М	3.000	0.42		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	45.	0.	0.	-	0.	0.00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				44.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	45.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		4.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	49.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			49.		-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
15	ПР-Т 29-01-1616-13	КОММУТАТОР СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ КСС-20	ШТ	1.000	258.00	258.						
16	ПР-Т 29-01-1611-18	СТОЙКА ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ СВСП-24/10	ШТ	1.000	592.00	592.						
17	ПР-Т 29-01-1618-9 (К=1,071)	БОКС КАБЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ БКТ100Х2 ЦЕНА ЕД.: 20*1,071	ШТ	1.000	21.42	21.						
18	ПР-Т 29-01-1618-10 (К=1,32)	КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КРТ-10 ЦЕНА ЕД.: 4,45*1,32	ШТ	1.000	5.87	6.						
19	ДОП.141 П159	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС СИСТЕМЫ ЦБ ТИПА ТА-2116	ШТ	8.000	25.95	208.						
20	ЦЕНА 3-ДА "ВЭФ"	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС СИСТЕМЫ АТС ТИПА ТА-72	ШТ	10.000	20.00	200.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1285.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1285.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%		64.						
		ИТОГО:	РУБ.			1349.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		16.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%		6.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			1371.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1371.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			1371.		-	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			1285.	223.	121.	16.	-	215.	0.00
			РУБ.					(137)	5.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1285.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	64.						
		ИТОГО:	РУБ.		1349.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	16.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	6.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		1371.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			44.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			52.	42.	0.	-	67.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			126.	79.	16.	-	148.	
			----					-------			
			РУБ.				(95)	5.			
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			1.	0.	0.	-	0.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)	41.	(9)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)	69.	(30)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	10.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	20.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		1371.	333.	141.	16.	-	225.	
			----					-------			
			РУБ.				(176)	5.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)	27.	(60)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1371.	360.	141.	16.	-	-	
			----					-------			
			РУБ.					5.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		1731.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(236)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	225.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	146.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руж.....РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Фил.....ФИЛИМОНОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 23

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ РАДИОФИКАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.49 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.24 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.25 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.18 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 206. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.12 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ СБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-397-4	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25ВТ НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ ШТ	1.000	0.67		1.	0.		1.00	1.	
2	10-397-7	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ ШТ	17.000	2.73		46.	40.		4.00	68.	
3	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	20.000	0.41		8.	7.		1.00	20.	
4	8-591-7	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ 100ШТ	0.170	20.80		4.	2.	0.	22.00	4.	
								0.	0.01	0.	
5	Ц10-7242 (М=1,05)	КОРОБКА ПОДШТУКАТУРНАЯ КП-4 ШТ ЦЕНА ЕД.: 0,769*1,05	17.000	0.81		14.	5.		1.05	18.	
6	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ 100М	3.600	11.20		40.	39.		19.00	68.	
7	8-406-2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ С ВРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 40ММ 100М	0.030	64.10		2.	1.	1.	52.00	2.	
								0.	12.82	0.	
8	8-375-1	ВВОД В ЗДАНИЕ В СТАЛЬНОЙ ТРУБЕ ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16ММ2 КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ В ЛИНИИ 2 ШТ	1.000	5.18		5.	2.		3.00	3.	
9	10-395-9	АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ,МАССА,КГ,	1.000	9.58		10.	8.		13.00	13.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДО 100	ШТ									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	130.	104.	1.	-	197.	0.00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				79.	60.	0.	-	120.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				51.	44.	1.	-	77.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)		58.	(13)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		38.	(14)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	17.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	226.	121.	1.	-	206.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		18.	(46)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	244.	121.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			244.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(178)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	206.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	121.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

10	СЦМ 5-2-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2	1000М	0.020	22.90		0.					
11	СЦМ 5-2-494	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2Х0,6 ММ2	1000М	0.340	15.10		5.					
12	СЦМ 1-3-133	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-40: Т-2,5	М	3.000	0.42		1.					
13	ПР-Т 29-02-201-243 (К=1,320)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ + РЕЗИСТОРАМИ УК-2Р ЦЕНА ЕД.: 0,15*1,320	ШТ	17.000	0.20		3.					
14	ПР-Т 29-02-201-244 (К=1,32)	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ+ ПЕРЕМЫЧКАМИ УК-2П ЦЕНА ЕД.: 0,13*1,32	ШТ	3.000	0.17		1.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	10.	0.	0.	-	0.	0.00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				9.					
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	10.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		1.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	11.	0.	0.	-	-	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			11.		-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ										
15	ГЛАВУПР. ПРОМ.ПРЕДП-РИЯТИЯМИ МИН.СРЕДСТВ. СВЯЗИ СССР	ТРАНСФОРМАТОРАБОНЕНТСКИЙ С ГРОЗО-ЗАЩИТОЙ МОЩНОСТЬЮ 20ВА ДЛЯ УСТА-НОВКИ НА ТРУБОСТОЙКЕ:ТИП ТАМУ-10Т	ШТ	1,000	3,35	3.						
16	ОПТОВАЯ ЦЕНА	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ III	ШТ	17,000	5,00	85.						
17	16-01-2-211	УСИЛИТЕЛЬ У-100-У-101	ШТ	1,000	140,00	140.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			228.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			228.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		11.						
	ИТОГО:		РУБ.			239.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		3.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			243.						
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			243.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			243.		-	-	-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			228.	140.	104.	1.	-	197.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			228.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		11.						
	ИТОГО:		РУБ.			239.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		3.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		1.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			243.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				9.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				79.	60.	0.	-	120.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				51.	44.	1.	-	77.	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				1.	0.	0.	-	0.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		58.	(13)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		38.	(14)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	9.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	17.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			243.	236.	121.	1.	-	206.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		19.	(46)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			243.	255.	121.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			498.		-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(178)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	206.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	121.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руженцева...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Филимонова...../ФИЛИМОНОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N 24

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТ-ВО ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 0.53 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 0.20 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 0.33 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.10 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 110. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.07 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ЭКСПЛ. МАШИН: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
									НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-7135	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТ	1.000	8.38		8.	5.		8.00	8.	
2	10-7180	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОДНОСТОРОННИЕ ШТ	13.000	1.35		18.	7.		1.00	13.	
3	10-7205 20	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ ШТ	1.000	39.90		40.	13.		17.20	17.	
4	10-975-12	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ ШТ	14.000	0.41		6.	5.		1.00	14.	
5	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ 100М	2.800	11.20		31.	30.		19.00	53.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	103.	60.	0.	-	105.	0.00
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				72.	30.	0.	-	52.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				31.	30.	0.	-	53.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		29.	(7)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		26.	(10)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	158.	70.	0.	-	110.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		13.	(26)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	171.	70.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			171.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(103)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	110.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	70.	-	-	-	
		2 МАТЕРИАЛЫ									
6	СЦМ 5-2-489	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,280	13,00		4.					
7	ПР-Т 29-02-201-244	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ С ДВУМЯ ПЕРЕМЫЧКАМИ УК-2П ШТ	14,000	0,13		2.					
8	ПР-Т 17-03-1-053	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЧС1-М2ПВ-24Р=300-323К ШТ	13,000	11,00		143.					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			0.	149.	0.	0.	-	0.	0,00
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				149.					
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			0.	149.	0.	0.	-	0.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8,00%	(НУЧП = 44,00%)		12.	(0)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			0.	161.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				161.	-	-	-	-	
		3 ОБОРУДОВАНИЕ									
9	ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗАД ОПЫТНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ "ХРОНОТРОН"	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ПЧК3-2РИ-24Р-Р12 ШТ	1,000	85,00	85.						
10	МИН-ВО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ОДНОСТОРОННИЕ ТИП ВЧС1-М1-ПВ24Р-800-312К ШТ	1,000	99,00	99.						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: РУБ.			184.	0.	0.	0.	-	0.	0,00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			184.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	5,00%		9.						
		ИТОГО: РУБ.			193.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	1,20%		2.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0,50%		1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			196.						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			196.	0.	0.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.				196.	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.		184.	252.	60.	0.	-	105.	0.00
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		184.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	5.00%	9.						
		ИТОГО:	РУБ.		193.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%	2.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.50%	1.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.		196.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.			149.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			72.	30.	0.	-	52.	
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.			31.	30.	0.	-	53.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	97.00% (НУЧП = 22.00%)		29.	(7)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00% (НУЧП = 32.00%)		26.	(10)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092		-	-	-	-	5.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18		-	10.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.		196.	307.	70.	0.	-	110.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00% (НУЧП = 44.00%)		25.	(26)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		196.	332.	70.	0.	-	-	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.		528.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.			-	(103)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	110.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.			-	70.	-	-	-	

СОСТАВИЛ...../РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ...../ФИЛИМОНОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N25

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОВОЗА-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ.....	4,37 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБОРУДОВАНИЯ.....	2,58 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ.....	1,79 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	1,23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ.....	1135, ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.....	0,85 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ.МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	10-742-15	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ:60 ШТ	1.000	50,80		51.	47.		72,00	72.	
2	10-743-12	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕХ ТИПОВ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ:НА КИРПИЧНОЙ ИЛИ БЕТОННОЙ СТЕНЕ,КОЛОНКЕ, СТОЛБЕ ШТ	147.000	3,91		575.	410.		4,00	588.	
3	10-743-12	ДАТЧИК ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШТ	6,000	3,91		23.	17.		4,00	24.	
4	10-742-13	ПРИСТАВКА ПИО ШТ	1,000	22,40		22.	20.		31,00	31.	
5	10-7045 :11	РЕЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ РКИ-1М КОМПЛ	1,000	11,20		11.	6.		0,35	0.	
6	8-125-2	ФОРМИРОВАНИЕ БАТАРЕЙ ПЕРЕНОСНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ КИСЛОТНЫХ ШТ	1,000	59,60		60.	58.		74,00	74.	
7	8-574-56	ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П. ШТ	153,000	0,55		84.	50.		0,50	77.	
8	10-605-1	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ 4Х ПРОВОДНАЯ ШТ	14,000	0,58		8.	6.		0,80	11.	
9	10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1 100М	0,150	31,60		5.	3.	1.	35,00	5.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0.	2.48	0.	
10	10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ	100М	10.000	11.20		112.	108.		19.00	190.	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	951.	725.	1.	-	1072.	0.00
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				690.	506.	0.	-	726.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				261.	219.	1.	-	346.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97.00%	(НУЧП - 22.00%)		491.	(111)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		191.	(70)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	63.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	123.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	1633.	848.	1.	-	1135.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		131.	(319)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	1764.	848.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			1764.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(1226)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1135.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.				-	848.	-	-	-	

2 МАТЕРИАЛЫ

11	15-09	ПРОВОД МАРКИ ТРВ 2Х0,5	КМ	1.000	19.00		19.					
12	СЦМ 5-1-2526	КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ,С ЧИСЛОМ ПАР:10	1000М	0.015	158.00		2.					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			0.	21.	0.	0.	-	0.	0.00
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				21.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			0.	21.	0.	0.	-	0.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		2.	(0)	-	-	-	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			0.	23.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			23.	-	-	-	-	-	

3 ОБОРУДОВАНИЕ

13	П/Я В Г. ОБНИНСК	ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР-1	ШТ	2.000	16.00	32.						
14	15-11(80)	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ 10ЖН-60	ШТ	1.000	20.90	21.						
15	16-02-3046	ПУЛЬТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ППС-1	ШТ	1.000	720.00	720.						
16	ЦЕНА 3-ДА	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ИТМ ТИП ИП-105-2/1	ШТ	147.000	1.44	212.						
17	ПР-Т 24-02-4011	РЕЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДПС	К-Т	6.000	16.00	96.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	24-02-4037	ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПИО-017	ШТ	1.000	250.00	250.						
19	24-02-411	РЕЛЕЙНЫЙ КОМПЛЕКТ РКИ	ШТ	1.000	1060.00	1060.						
20	ПР-Т 24-05-1-1373	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У198У4 Ту36-1449-79=	1000ШТ	0.014	142.00		2.					
21	ЦЕНА 3-ДА	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5 2КОМ	ШТ	147.000	0.17	25.						
22	ЦЕНА 3-ДА	РЕЗИСТОР МЛТ-0,5 1,5КОМ	ШТ	6.000	0.17	1.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			2417.	2.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2417.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		121.						
	ИТОГО:		РУБ.			2538.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		30.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		12.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2580.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				2.					
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			2580.	2.	0.	0.	-	0.	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			2580.	2.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:		РУБ.			2582.	-	-		-	-	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			2417.	974.	725.	1.	-	1072.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2417.						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....		РУБ.	5.00%		121.						
	ИТОГО:		РУБ.			2538.						
	ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ		РУБ.	1.20%		30.						
	КОМПЛЕКТАЦИЯ.....		РУБ.	0.50%		12.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			2580.						
	МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА		РУБ.				23.					
	МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				690.	506.	0.	-	726.	
	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....		РУБ.				261.	219.	1.	-	346.	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ		РУБ.	97.00%	(НУЧП = 22.00%)		491.	(111)	-	-	-	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ		РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		191.	(70)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	63.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА		РУБ.	0.18			-	123.	-	-	-	
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ		РУБ.			2580.	1656.	848.	1.	-	1135.	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		132.	(319)	-	-	-	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			2580.	1788.	848.	1.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:		РУБ.			4368.	-	-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ		РУБ.				-	(1226)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1135.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	848.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Руж.....РУЖЕНЦЕВА /

ПРОВЕРИЛ.....Фил.....ФИЛИМОНОВА /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №26

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	69.65 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ	66.08 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ	3.56 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	2.45 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	2263. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	1.46 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ									
		МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
1	18-01/78 П.3-246	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 ШТ	1,000	700,00	700.						0.38
2	1-220-3	СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5 ШТ	1,000	8,59		9.	7.	0.	13.00	13.	
								0.	0.12	0.	
3	18-01/10 П.9-684	АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М ШТ	1,000	745,00	745.						
4	ЕРЕР 20-763	МОНТАЖ АГРЕГАТА ШТ	1,000	7,73		8.	4.	1.	7.17	7.	
								0.	0.23	0.	
5	ПР-Т 18-01-1-2005	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125 ШТ	1,000	1700,00	1700.						0.78
6	1-21-1	СТАНОК МАССОЙ, Т, ОТ 1,1 ДО2 ШТ	1,000	18,40		18.	12.	6.	21.00	21.	
								2.	3.07	3.	
7	ПР-Т 18-01-1-1070 ПРИМЕНИТ.	СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Е20 ШТ	1,000	5330,00	5330.						3.01
8	1-21-2	СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 3 ШТ	1,000	23,00		23.	14.	8.	25.00	25.	
								3.	4.22	4.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА АВТОТОРМОЗОВ									

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	23-03-2-01-1А	ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ РЕЗИНОВЫХ РУКАВОВ Е40-00-000 1Т	Т	0,026	1865,00	48.						
10	18-1-1	МОНТАЖ	ШТ	1,000	16,10		16.	9.	1.	13,97	14.	
									1.	0,85	1.	
11	ПР-Т 29-04-16-4477	ШКАФ ДЛЯ СУШКИ,НАГРЕВА И ПРОЖИРОВКИ ДЕТАЛЕЙА-298-02	ШТ	1,000	282,00	282.						0,16
12	18-1-2	МОНТАЖ	ШТ	1,000	20,40		20.	12.	2.	19,68	20.	
									1.	1,10	1.	
13	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112=	ШТ	1,000	290,00	290.						0,12
14	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5	ШТ	1,000	13,70		14.	12.	0.	20,00	20.	
									0.	0,12	0.	
		СВАРОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ										
15	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.4	СТОЛ СВАРЩИКА С10020	ШТ	1,000	523,41	523.						0,24
		ЦЕНА ЕД.: 2190.0,239										
16	ПР-Т 15-06-1-4004	ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401-У2	ШТ	1,000	200,00	200.						0,21
		УЧАСТОК РЕМОНТА АВТОСЦЕПОК										
17	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И ПРОВЕРКИ ГОЛОВОК АВТОСЦЕПКИ С51-00-000	ШТ	1,000	826,44	826.						0,58
		ЦЕНА ЕД.: 1420.0,582										
18	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т	Т	0,582	10,94		6.	2.	2.	5,60	3.	
									1.	1,16	1.	
19	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.5	ПРЕСС ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ФРИКЦИОННЫХ АППАРАТОВ У44-00-000	ШТ	1,000	1204,00	1204.						0,40
		ЦЕНА ЕД.: 3010.0,4										
20	1-214-3	АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:Д00,5	ШТ	1,000	10,40		10.	9.	0.	15,00	15.	
									0.	0,12	0.	
		КУЗНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ										
21	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ П9-00-000	ШТ	1,000	720,27	720.						0,45
		ЦЕНА ЕД.: 1590.0,453										
22	14-298-17	МОНТАЖ	Т	0,453	176,00		80.	63.	7.	218,00	99.	
									1.	4,13	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПР-Т 23-08-1-1116	ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ=ОКС-3361А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л2 ШТ	1.000	73,00	73.						0,06
24	7-221-2	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,06 Т ШТ	1.000	5,43		5.	4.	1.	6.21	6.	
								0.	0.31	0.	
25	ПР-Т 18-03-1-4001	МОЛОТ=МА4129А= ШТ	1.000	3100,00	3100.						3,30
26	1-54-3	МОЛОТ МАССОЙ,Т:ДО 6 ШТ	1.000	73,00		73.	41.	16.	71,00	71.	
								6.	7.28	7.	
27	УЕРЕР	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КВТ,Ч	330,000	0,03		10.					
28	23-03-2-01-1Д	ВАННА ДЛЯ ВОДЫ Е39-00-000 1 ШТ Т	0,093	1580,00	147.						
29	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20,40		20.	12.	2.	19,68	20.	
								1.	1.10	1.	
30	ПР-Т 18-05-2-57	ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 10905-75 ШТ	1.000	204,00	204.						
31	18-05-3-6079	НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ ГОСТ11397-75 ШТ	1.000	28,00	28.						
32	ПР-Т 19-06-1-2001	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДН- ОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 1,0, ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1.000	945,00	945.						0,61
33	3-4-1	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДН- ОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М ШТ	1.000	39,50		40.	34.	3.	57,00	57.	
								1.	1.72	2.	
34	М 3-4901 ПРИЛ.5Б УСМО П.5.26 (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА ШТ	1.000	119,92		120.	41.	5.	64,80	65.	
								2.	2.68	3.	
		ЦЕНА ЕД.: (136-40,5,0,75+8,58) *1,05 ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
35	29-04-16/41П.4-608 ПРИМ.	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВ- МАТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ А-1967 СО СТАТЕСТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ А-1293 ШТ	1.000	4339,00	4339.						0,51
36	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0,510	10,94		6.	2.	1.	5,60	3.	
								0.	1.16	1.	
37	ПРИМ.29-04-16/41 П.4-608	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ А253.08 ШТ	1.000	2646,70	2647.						0,33
		ЦЕНА ЕД.: 4339:541,330									
38	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0,330	10,94		4.	1.	1.	5,60	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0.	1.16	0.	
39	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОМАНОМЕТРОВ И ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРОВ С52-00-000 ШТ	1.000	141.51	142.						0.09
		ЦЕНА ЕД.: 1590.0,089									
40	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0.089	10.94		1.	0.	0.	5.60	0.	
								0.	1.16	0.	
41	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ С53-00-000 ШТ	1.000	380.01	380.						0.24
		ЦЕНА ЕД.: 1590.0,239									
42	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0.239	10.94		3.	1.	1.	5.60	1.	
								0.	1.16	0.	
43	ПР-Т 29-04-16-4477	ШКАФ ДЛЯ СУШКИ,НАГРЕВА И ПРОЖИРОВКИ ДЕТАЛЕЙ А-298-02 ШТ	1.000	282.00	282.						0.16
44	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
45	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.4	СТОЛ СВАРЩИКА С1002 ШТ	1.000	523.41	523.						0.24
		ЦЕНА ЕД.: 2190.0,239									
46	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.						0.12
47	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1.000	13.70		14.	12.	0.	20.00	20.	
								0.	0.12	0.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ									
48	23-03-2-01-1М	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПОЛАСКИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е37-00-000 1 ШТ Т	0.430	955.00	411.						
49	18-1-2	МОНТАЖ ВАННЫ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
50	23-03-2-01-1Л	КАМЕРА ДЛЯ ПРОСУШКИ КАССЕТ ФИЛЬТРОВ К4-00-000 1 ШТ Т	0.302	1200.00	362.						
51	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
52	23-03-2-01-1М	ВАННА ДЛЯ ПРОМАСЛИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е38-00-000 1ШТ Т	0.430	955.00	411.						
53	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.	1.10	1.	
54	ПР-Т 19-06-16-2	ТАЛЬ РУЧНАЯ ЧЕРВЯЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ Г/П 1,0 ШТ	1.000	41.00	41.						0.05
55	3-У-611 УСМО П.5.26 (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.045	29.46		1.	1.	0.	63.00	3.	
								0.	1.55	0.	
		ЦЕНА ЕД.: (45-24,2.0,7)*1,05 ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ									
56	23-03-2-01-13	ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ К5-00-000 1ШТ Т	0,125	1465.00	183.						
57	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
58	ПР-Т 29-04-16-4352	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК А.106.02.00.СБ ШТ	1.000	1312.00	1312.						0.27
59	11-901-3	МОНТАЖ ШТ	1.000	7.24		7.	6.	1.	11.00	11.	
								0.	0.48	0.	
60	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ФОРСУНОК И109-00-000 ШТ	1.000	310.05	310.						0.19
		ЦЕНА ЕД.: 1590,0,195									
61	ПР-Т 29-04-16-4343	СТАНОК ДЛЯ ПРИТИРКИ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙАППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ ПР279,28 ШТ	1.000	1321.00	1321.						0.26
62	1-220-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	6.80		7.	6.	0.	11.00	11.	
								0.	0.09	0.	
63	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.						0.12
64	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1.000	13.70		14.	12.	0.	20.00	20.	
								0.	0.12	0.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ									
65	ПР-Т 19-06-16-30	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ025-51120,00 ШТ	1.000	325.00	325.						0.09
66	3-У-602 УСМО П.5.26 (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.075	95.09		7.	5.	1.	192.00	14.	
								1.	12.90	1.	
		ЦЕНА ЕД.: (139-69,2.0,7)*1,05									
67	М 3-5601 ТОЖЕ(К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТАЛИ Т	1.000	38.69		39.	15.	1.	34.30	34.	
								1.	0.70	1.	
		ЦЕНА ЕД.: (48,4-15,4.0,75)*1,05									
68	23-03-2-01-	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ БЛОКОВ И БАКОВ	0,089	1635.00	146.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1Г	АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Е41-00-000									
	1ШТ	Т									
69	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20,	12,	2,	19,68	20,	
								1,	1,10	1,	
70	СПР.ГР.ЛИМ, ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК ДЛЯ ПРАВКИ БЛОКОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И106-00-000 ЦЕНА ЕД.: 1590,0,0956 ШТ	1,000	152,00	152,						0,10
71	14-298-17	МОНТАЖ Т	0,096	176,00		17,	13,	2,	218,00	21,	
								0,	4,13	0,	
72	ПР-Т 29-04-16-5014	ДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ А.468.01 ШТ	1,000	290,00	290,						0,07
73	18-1-1	МОНТАЖ ШТ	1,000	16,10		16,	9,	1,	13,97	14,	
								1,	0,85	1,	
74	ПР-Т 29-04-16-5011	ВАННАЯ ДЛЯ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ А-226.01 ШТ	1,000	150,00	150,						0,10
75	ПР-Т 29-04-16-5010	ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА А-225.01 ШТ	1,000	140,00	140,						0,07
76	18-1-2	МОНТАЖ ВАНН ШТ	2,000	20,40		41,	25,	4,	19,68	39,	
								2,	1,10	2,	
77	ПР-Т 15-16-1-7379	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ(НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ТОК ОТ 32А ДО 80А, НОМИНАЛЬНОЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 96В,100В,РАЗМЕРЫ 600Х600Х1600ММ)=УЗА-80-110У4= ШТ	1,000	800,00	800,						0,26
78	19-32-1 (К=0,75)	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 75-155А, НАПРЯЖЕНИЕ, 120-230В ЦЕНА ЕД.: 38,1*0,75 УСМО П.5.16 ТБ.4 ШТ	1,000	28,58		29,	16,	2,	25,92	26,	
								1,	1,34	1,	
79	ПР-Т 29-04-16-5007	БАЧОК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ЗАЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ1064.01 ШТ	1,000	31,00	31,						0,00
80	ПР-Т 29-04-16-5020	КРАН ДЛЯ ДОЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ ПР1023.04.00 ШТ	1,000	22,00	22,						
81	19-14-16-7	ТЕЛЕЖКА ТРП-21 ЦЕХ РЕМОНТА ВАГОНОВ ШТ	1,000	39,00	39,						0,05
82	ПР-Т 19-06-1-2024	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 5, ПРОЛЕТ 15,0 ШТ	1,000	2100,00	2100,						3,97
83	3-4-11	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М ШТ	1,000	76,40		76,	63,	10,	107,00	107,	
								4,	5,34	5,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	М 3-4909УСМО П.5.16 (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА ЦЕНА ЕД.: (184-61.0,75+14,63) *1,05	ШТ	1.000	160,52		161.	61.	11. 5.	129.00 6,50	129. 7.	
85	ПР-Т 19-06-18-20	ДОМКРАТ ТЕПЛОВОЗНЫЙ=ДЭТ-40	ШТ	4.000	1630,00	6520.						9,20
86	СПР.ПР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ Т29-00-000 ДЛИНОЙ=44,5М ЦЕНА ЕД.: 705.5,38	ШТ	1.000	3792,90	3793.						5,38
87	3-323-1 3-323-2	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ДЛИНОЙ 44,5М ЦЕНА ЕД.: 270-6,66.11,1	ШТ	1.000	196,07		196.	163.	23. 10.	277,00 13,07	277. 13.	
88	ПР-Т 18-05-2-57	ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 10905-75	ШТ	1.000	204,00	204.						
89	ПР-Т 29-04-16-4253	ПРИБОР РАСПАШНЫХ ВОРОТ А93.13	ШТ	4.000	313,00	1252.						0,32
90	8-481-2	УСТАНОВКА	ШТ	4.000	3,05		12.	8.	1. 1.	3,00 0,19	12. 1.	
91	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ШТ	4.000	1,38		6.	4.	0.	1,00	4.	
92	М СМО 8 ПРИЛ. 1П.20	РЕВИЗИЯ	ШТ	4.000	1,01		4.	3.	0. 0.	1,17 0,03	5. 0.	
93	М СМО 8 ПР.1П.132	СУШКА	ШТ	4.000	20,60		82.	41.	1. 1.	16,00 0,18	64. 1.	
94	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.2	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЦИЛИНДРОВ ОПРОКИДЫВАНИЯ ДУМПКАРОВ С71-00-000 ЦЕНА ЕД.: 790.2,965	ШТ	1.000	2342,34	2342.						2,96
95	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т	Т	2.965	10,94		32.	10.	8. 3.	5,60 1,16	17. 3.	
96	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.2	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПОДНЯТИЯ КУЗОВА И РАМЫ ДУМПКАРОВ Б15-00-000 ЦЕНА ЕД.: 1200,0,25 ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ	ШТ	4.000	300,00	1200.						1,00
97	ПР-Т 19-06-1-2024	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 5, ПРОЛЕТ 15,0	ШТ	1.000	2100,00	2100.						3,97
98	3-4-11	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДН-		1.000	76,40		76.	63.	10.	107,00	107.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	ШТ						4.	5,34	5.	
99	М 3-4909 УСМО П.5.1Б (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА	ШТ	1,000	160,52		161.	61.	11.	129,00	129.	
		ЦЕНА ЕД.: (184-61.0,75+14,63) *1,05							5.	6.50	7.	
100	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТРБ.3	КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТЕПЛОВОЗОВ Т39-00-000 ДЛИНОЙ 36,5М	ШТ	1,000	3681,39	3681.						4,66
		ЦЕНА ЕД.: 790.4,66										
101	3-323-1 3-323-2	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ДЛ.36,5М	ШТ	1,000	185,42		185.	153.	23.	261,00	261.	
		ЦЕНА ЕД.: 270-6,66.12,7							10.	12,95	13.	
102	ПР-Т 19-06-21-21	ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА=ЭК-2 У1.1	ШТ	1,000	1450,00	1450.						1,25
103	ПР-Т 29-04-16-4253	ПРИБОР РАСПАШНЫХ ВОРОТ А93.13	ШТ	4,000	313,00	1252.						0,32
104	8-481-2	УСТАНОВКА	ШТ	4,000	3,05		12.	8.	1.	3,00	12.	
									1.	0.19	1.	
105	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ШТ	4,000	1.38		6.	4.	0.	1,00	4.	
106	М СМО8 ПРИЛ.1П.20	РЕВИЗИЯ	ШТ	4,000	1,10		4.	3.	0.	1,00	4.	
									0.	0,03	0.	
107	М СМО 8ПР.1П.132	СУШКА	ШТ	4,000	20,60		82.	41.	1.	16,00	64.	
									1.	0.18	1.	
108	ПР-Т 15-06-1-4004	ТРАНФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ401-У2	ШТ	1,000	200,00	200.						0,21
		ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
109	24-04-01-170	ВЕРСТАК ДВУХМЕСТНЫЙ ОРГ-5364	ШТ	6,000	127,06	762.						2,57
		ЦЕНА ЕД.: 57:192,428										
110	ПР-Т 24-04-01-170	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА 1 ТИСКИ ОРГ-5365	ШТ	4,000	57,00	228.						0,76
111	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ И104-00-000	ШТ	1,000	131,97	132.						0,08
		ЦЕНА ЕД.: 1590.0,083										
112	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.4	СТОЛ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ И102-00-000	ШТ	1,000	328,50	329.						0,15
		ЦЕНА ЕД.: 2190.0,15										
113	18-01-9371	ВИБРООПОРЫ ОВ-31	ШТ	40,000	3,05	122.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			60071.	1893.	1158.	182.	-	2086.	50,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РУБ.					(1340)	76.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			60071.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ..... РУБ.	2.00%		1201.						
		ИТОГО: РУБ.			61272.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ..... РУБ.	2.00%		1201.						
		ИТОГО: РУБ.			62473.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ..... РУБ.	4.00%		2403.						
		ИТОГО: РУБ.			64876.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ РУБ.	1.20%		779.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ..... РУБ.	0.70%		429.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ РУБ.			66084.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА РУБ.				10.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				1186.	864.	149.	-	1531.	
		РУБ.					(1013)	59.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ..... РУБ.				689.	290.	32.	-	548.	
		РУБ.					(322)	17.			
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П РУБ.				8.	4.	1.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		691.	(324)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		252.	(103)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П РУБ.	80.00%	(НУЧП = 63.00%)		3.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	87.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.	0.18			-	170.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ РУБ.			66084.	2839.	1328.	182.	-	2173.	
		РУБ.					(1770)	76.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		227.	(590)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			66084.	3066.	1328.	182.	-	-	
		РУБ.						76.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.: РУБ.			69150.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ РУБ.				-	(2360)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2173.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РУБ.				-	1404.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

114	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ-РОЛЬГАНГ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И117-00-000 2ШТ Т	0.376	271.00		102.					
115	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ И112-00-000 1ШТ Т	0.066	271.00		18.					
116	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ ПАЛОЧНЫЙ И100-00-000 12ШТ Т	0.732	271.00		198.					
117	СЦМ 2-1-2095	ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 3ШТ И82-00-000 Т	0.135	393.00		53.					

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТ-РУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	Т	1.379	45.00		62.	47.	1.	62.60	86.	
									0.	0.39	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	433.	47.	1.	-	87.	0.00
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				433.	47.	1.	-	87.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		37.	(20)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	470.	54.	1.	-	90.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		38.	(21)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	508.	54.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			508.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(89)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	90.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	54.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			60071.	2326.	1205.	183.	-	2173.	50.45
			РУБ.					(1388)	76.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			60071.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1201.						
		ИТОГО:	РУБ.			61272.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		1201.						
		ИТОГО:	РУБ.			62473.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		2403.						
		ИТОГО:	РУБ.			64876.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		779.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		429.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			66084.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				10.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1186.	864.	149.	-	1531.	
			РУБ.					(1013)	59.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				689.	290.	32.	-	548.	
			РУБ.					(322)	17.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				433.	47.	1.	-	87.	
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				8.	4.	1.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		691.	(324)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		252.	(103)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП - 41.00%)		37.	(20)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 63.00%)		3.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	90.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	177.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			66084.	3309.	1382.	183.	-	2263.	
			РУБ.					(1838)	76.			

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		265.	(611)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			66084.	3574.	1382.	183.	-	-	
			РУБ.						76.			
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			69658.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2449)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2263.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1458.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Тарасенко...../ИНЖТАРАСЕНКО /

ПРОВЕРИЛ.....Кримач...../СТ.ИНЖ.КРИМАЧ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N27

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 65.61 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ..... 0.01 ТЫС.РУБ.
ОБОРУДОВАНИЯ..... 62.37 ТЫС.РУБ.
МОНТАЖНЫХ РАБОТ..... 3.23 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2.14 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 1978. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 1.27 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч. ЭКСПЛ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ ВСЕГО	ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ МЕХАНИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
1	18-01/78 П.3-246	СТАНОК ТОЧИЛЬНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 3К634 ШТ	1.000	700,00	700.						0,58
2	1-220-3	СТАНОК,МАШИНА МАССОЙ,Т:ДО0,5 ШТ	1.000	8,59		9.	7.	0.	13,00	13.	
								0.	0,12	0.	
3	18-01/10 П.9-684	АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И МЕЛКОЙ СТРУЖКИ ПА2-12М ШТ	1.000	745,00	745.						
4	ЕРЕР 20-763	МОНТАЖ АГРЕГАТА ШТ	1.000	7,73		8.	4.	1.	7,17	7.	
								0.	0,23	0.	
5	ПР-Т 18-01-1-2005	СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-СВЕРЛИЛЬНЫЙ 2Г125 ШТ	1.000	1700,00	1700.						0,78
6	1-21-1	СТАНОК МАССОЙ, Т, ОТ 1,1 ДО2 ШТ	1.000	18,40		18.	12.	6.	21,00	21.	
								2.	3,07	3.	
7	ПР-Т 18-01-1-1070 ПРИМЕНИТ.	СТАНОК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 16Е20 ШТ	1.000	5330,00	5330.						5,01
8	1-21-2	СТАНОК МАССОЙ, Т, ДО 3 ШТ	1.000	23,00		23.	14.	8.	25,00	25.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА АВТОТОРМОЗОВ						3.	4,22	4.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	23-03-2-01-1А	ВАННА ДЛЯ ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЯ РЕЗИНОВЫХ РУКАВОВ Е40-00-000 1ШТ	0,026	1865,00	48.						
		Т									
10	18-1-1	МОНТАЖ	1,000	16,10		16.	9.	1.	13,97	14.	
								1.	0,85	1.	
11	ПР-Т 29-04-16-4477	ШКАФ ДЛЯ СУШКИ,НАГРЕВА И ПРОЖИРОВКИ ДЕТАЛЕЙА-298-02	1,000	282,00	282.						0,16
		ШТ									
12	18-1-2	МОНТАЖ	1,000	20,40		20.	12.	2.	19,68	20.	
								1.	1,10	1.	
13	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112=	1,000	290,00	290.						0,12
		ШТ									
14	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1,000	13,70		14.	12.	0.	20,00	20.	
								0.	0,12	0.	
		СВАРОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
15	СПР.ГРУП.ЛИМ.ЦЕН ТБ.4	СТОЛ СВАРЩИКА С10020 ШТ	1,000	523,41	523.						0,24
		ЦЕНА ЕД.: 2190,0,239									
16	ПР-Т 15-06-1-4004	ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ-401-У2 ШТ	1,000	200,00	200.						0,21
		УЧАСТОК РЕМОНТА АВТОСЦЕПОК									
17	СПР.ГРУП.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ СБОРКИ И ПРОВЕРКИ ГОЛОВОК АВТОСЦЕПКИ С51-00-000 ШТ	1,000	826,44	826.						0,58
		ЦЕНА ЕД.: 1420,0,582									
18	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0,582	10,94		6.	2.	2.	5,60	3.	
								1.	1,16	1.	
19	СПР.ГРУП.ЛИМ.ЦЕН ТБ.5	ПРЕСС ДЛЯ РАЗБОРКИ И СБОРКИ ФРИКЦИОННЫХ АППАРАТОВ У44-00-000 ШТ	1,000	1204,00	1204.						0,40
		ЦЕНА ЕД.: 3010,0,4									
20	1-214-3	АВТОМАТ,ПРЕСС МАССОЙ,Т:ДО0,5 ШТ	1,000	10,40		10.	9.	0.	15,00	15.	
								0.	0,12	0.	
		КУЗНЕЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
21	СПР.ГРУП.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	ГОРН КУЗНЕЧНЫЙ НА ОДИН ОГОНЬ П9-00-000 ШТ	1,000	720,27	720.						0,45
		ЦЕНА ЕД.: 1590,0,453									
22	14-298-17	МОНТАЖ Т	0,453	176,00		80.	63.	7.	218,00	99.	
								1.	4,13	2.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ПР-Т 23-08-1-1116	ВЕНТИЛЯТОР КУЗНЕЧНЫЙ=ОКС-3361А С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А90Л2 ШТ	1,000	73,00	73,						0,06
24	7-221-2	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ, МАССОЙ 0,06 Т ШТ	1,000	5,43		5,	4,	1,	6,21	6,	
								0,	0,31	0,	
25	ПР-Т 18-03-1-4001	МОЛОТ=МА4129А= ШТ	1,000	3100,00	3100,						3,30
26	1-54-3	МОЛОТ МАССОЙ,Т:ДО 6 ШТ	1,000	73,00		73,	41,	16,	71,00	71,	
								6,	7,28	7,	
27	УЕРЕР	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ КВТ.Ч	330,000	0,03		10,					
28	23-03-2-01-1Д	ВАННА ДЛЯ ВОДЫ Е39-00-000 1 ШТ Т	0,093	1580,00	147,						
29	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1,000	20,40		20,	12,	2,	19,68	20,	
								1,	1,10	1,	
30	ПР-Т 18-05-2-57	ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 10905-75 ШТ	1,000	204,00	204,						
31	18-05-3-6079	НАКОВАЛЬНЯ ОДНОРОГАЯ ГОСТ11397-75 ШТ	1,000	28,00	28,						
32	ПР-Т 19-06-1-2001	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 1,0, ПРОЛЕТ 3,0 ШТ	1,000	945,00	945,						0,61
33	3-4-1	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М ШТ	1,000	39,50		40,	34,	3,	57,00	57,	
								1,	1,72	2,	
34	М 3-4901 ПРИЛ.5Б УСМО П.5,2Б (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА ШТ	1,000	119,92		120,	41,	5,	64,80	65,	
								2,	2,68	3,	
		ЦЕНА ЕД.: (136-40,5.0,75+8,58) *1,05 ЭЛЕКТРОРЕМОНТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ									
35	29-04-16/41П.4-608 ПРИМ.	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ А-1967 СО СТАТЕСТИЧЕСКИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ А-1293 ШТ	1,000	4339,00	4339,						0,51
36	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0,510	10,94		6,	2,	1,	5,60	3,	
								0,	1,16	1,	
37	ПРИМ.29-04-16/41 П.4-608	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АППАРАТОВ А253,08 ШТ	1,000	2646,70	2647,						0,33
		ЦЕНА ЕД.: 4339:541.330									
38	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0,330	10,94		4,	1,	1,	5,60	2,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0.	1.16	0.	
39	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОМАНОМЕТРОВ И ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕТРОВ С52-00-000 ШТ	1.000	141.51	142.						0.09
		ЦЕНА ЕД.: 1590,0,089									
40	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0.089	10.94		1.	0.	0.	5.60	0.	
								0.	1.16	0.	
41	СПР.ГРУП. ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ АППАРАТУРЫ С53-00-000 ШТ	1.000	380.01	380.						0.24
		ЦЕНА ЕД.: 1590,0,239									
42	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т Т	0.239	10.94		3.	1.	1.	5.60	1.	
								0.	1.16	0.	
43	ПР-Т 29-04-16-4477	ШКАФ ДЛЯ СУШКИ,НАГРЕВА И ПРОЖИРОВКИ ДЕТАЛЕЙА-298-02 ШТ	1.000	282.00	282.						0.16
44	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
45	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.4	СТОЛ СВАРЩИКА С10020 ШТ	1.000	523.41	523.						0.24
		ЦЕНА ЕД.: 2190,0,239									
46	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.						0.12
47	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1.000	13.70		14.	12.	0.	20.00	20.	
								0.	0.12	0.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА ФИЛЬТРОВ									
48	23-03-2-01-1М	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ПРОПОЛАСКИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е37-00-000 1 ШТ Т	0.430	955.00	411.						
49	18-1-2	МОНТАЖ ВАННЫ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
50	23-03-2-01-1Л	КАМЕРА ДЛЯ ПРОСУШКИ КАССЕТ ФИЛЬТРОВ К4-00-000 1 ШТ Т	0.302	1200.00	362.						
51	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
52	23-03-2-01-1М	ВАННА ДЛЯ ПРОМАСЛИВАНИЯ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ Е38-00-000 1ШТ Т	0.430	955.00	411.						
53	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.	1.10	1.	
54	ПР-Т 19-06-16-2	КРАН РУЧНОЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ ШТ	1.000	41.00	41.						0.05
55	3-У-611 УСМО П.5.26 (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.045	29.46		1.	1.	0.	63.00	3.	
								0.	1.55	0.	
		ЦЕНА ЕД.: (45-24,2.0,7)*1,05									
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ									
56	23-03-2-01-13	ВАННА ДЛЯ МОЙКИ ДЕТАЛЕЙ К5-00-000 1ШТ Т	0.125	1465.00	183.						
57	18-1-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	20.40		20.	12.	2.	19.68	20.	
								1.	1.10	1.	
58	ПР-Т 29-04-16-4352	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ФОРСУНОК А.106.02.00.СБ ШТ	1.000	1312.00	1312.						0.27
59	11-901-3	МОНТАЖ ШТ	1.000	7.24		7.	6.	1.	11.00	11.	
								0.	0.48	0.	
60	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК ДЛЯ СБОРКИ И РАЗБОРКИ ФОРСУНОК И109-00-000 ШТ	1.000	310.05	310.						0.19
		ЦЕНА ЕД.: 1590.0,195									
61	ПР-Т 29-04-16-4343	СТАНОК ДЛЯ ПРИТИРКИ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙАППАРАТУРЫ ДИЗЕЛЕЙ ПР279.28 ШТ	1.000	1321.00	1321.						0.26
62	1-220-2	МОНТАЖ ШТ	1.000	6.80		7.	6.	0.	11.00	11.	
								0.	0.09	0.	
63	ПР-Т 18-01-1-2002	СТАНОК НАСТОЛЬНОСВЕРЛИЛЬНЫЙ=2М112= ШТ	1.000	290.00	290.						0.12
64	1-201-2	СТАНОК,АВТОМАТ МАССОЙ,Т:ДО 0,5 ШТ	1.000	13.70		14.	12.	0.	20.00	20.	
								0.	0.12	0.	
		ОТДЕЛЕНИЕ РЕМОНТА АККУМУЛЯТОРОВ									
65	ПР-Т 19-06-16-30	ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАНАТНАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ=ТЭ025-51120.00 ШТ	1.000	325.00	325.						0.09
66	3-У-602 УСМО П.5.26 (К=1,05)	МОНТАЖ ТАЛИ Т	0.075	95.09		7.	5.	1.	192.00	14.	
								1.	12.90	1.	
		ЦЕНА ЕД.: (139-69,2.0,7)*1,05									
67	М 3-5601 ТО ЖЕ (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТАЛИ Т	1.000	38.69		39.	15.	1.	34.30	34.	
								1.	0.70	1.	
		ЦЕНА ЕД.: (48,4-15,4.0,75)*1,05									
68	23-03-2-01-	ВАННА ДЛЯ ПРОМЫВКИ БЛОКОВ И БАКОВ	0.089	1635.00	146.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1Г	АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ Е41-00-000									
	1ШТ	Т									
69	18-1-2	МОНТАЖ	1,000	20,40		20,	12,	2,	19.68	20,	
								1,	1,10	1,	
70	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК ДЛЯ ПРАВКИ БЛОКОВ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И106-00-000 ЦЕНА ЕД.: 1590,0,0956	1,000	152,00	152,						0,10
71	14-298-17	МОНТАЖ	0,096	176,00		17,	13,	2,	218,00	21,	
								0,	4,13	0,	
72	ПР-Т 29-04-16-5014	ДИСТИЛЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ А.468.01	1,000	290,00	290,						0,07
73	18-1-1	МОНТАЖ	1,000	16,10		16,	9,	1,	13.97	14,	
								1,	0,85	1,	
74	ПР-Т 29-04-16-5011	ВАННАЯ ДЛЯ ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ А-226.01	1,000	150,00	150,						0,10
75	ПР-Т 29-04-16-5010	ВАННА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛИТА А-225.01	1,000	140,00	140,						0,07
76	18-1-2	МОНТАЖ ВАНН	2,000	20,40		41,	25,	4,	19,68	39,	
								2,	1,10	2,	
77	ПР-Т 15-16-1-7379	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ(НОМИНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМЛЕННЫЙ ТОК ОТ 32А ДО 80А, НОМИНАЛЬНОЕ ВЫПРЯМЛЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 96В,100В,РАЗМЕРЫ 600Х600Х1600ММ)=УЗА-80-110У4=	1,000	800,00	800,						0,26
78	19-32-1 (К=0,75)	УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНО-ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ НЕ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 75-155А, НАПРЯЖЕНИЕ, 120-230В ЦЕНА ЕД.: 38,1*0,75 УСМО П.5.1Б ТБ.4	1,000	28,58		29,	16,	2,	25,92	26,	
								1,	1.34	1,	
79	ПР-Т 29-04-16-5007	БАЧОК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ЗАЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ1064.01	1,000	31,00	31,						0,00
80	ПР-Т 29-04-16-5020	КРАН ДЛЯ ДОЛИВКИ АККУМУЛЯТОРОВ ПР1023.04.00	1,000	22,00	22,						
81	19-14-16-7	ТЕЛЕЖКА ТРП-21 ЦЕХ РЕМОНТА ВАГОНОВ	1,000	39,00	39,						0,05
82	ПР-Т 19-06-1-2024	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 5, ПРОЛЕТ 15,0	1,000	2100,00	2100,						3,97
83	3-4-11	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	1,000	76,40		76,	63,	10,	107,00	107,	
								4,	5,34	5,	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	М 3-4909УСМО П.5.16 (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА ЦЕНА ЕД.: (184-61.0,75+14,63) *1,05	ШТ	1,000	160,52		161.	61.	11. 5.	129,00 6,50	129. 7.	
85	ПР-Т 19-06-18-20	ДОМКРАТ ТЕПЛОВОЗНЫЙ=ДЭТ-40	ШТ	4,000	1630,00	6520.						9,20
86	СПР.ПР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.3	КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ Т29-00-000 ДЛИНОЙ=44,5М ЦЕНА ЕД.: 705.5,38	ШТ	1,000	3792,90	3793.						5,38
87	3-323-1 3-323-2	МОНТАЖ КОНВЕЙЕРА ДЛИНОЙ 44,5М ЦЕНА ЕД.: 270-6,66.11,1	ШТ	1,000	196,07		196.	163.	23. 10.	277,00 13,07	277. 13.	
88	ПР-Т 18-05-2-57	ПЛИТЫ ПОВЕРОЧНЫЕ И РАЗМЕТОЧНЫЕ ГОСТ 10905-75	ШТ	1,000	204,00	204.						
89	ПР-Т 29-04-16-4253	ПРИБОР РАСПАШНЫХ ВОРОТ А93,13	ШТ	4,000	313,00	1252.						0,32
90	8-481-2	УСТАНОВКА	ШТ	4,000	3,05		12.	8.	1. 1.	3,00 0,19	12. 1.	
91	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ШТ	4,000	1,38		6.	4.	0. 0.	1,00 0,03	4. 0.	
92	М СМО 8 ПРИЛ. 1П.20	РЕВИЗИЯ	ШТ	4,000	1,01		4.	3.	0. 1.	1,17 0,18	5. 1.	
93	М СМО 8 ПР.1П.132	СУШКА	ШТ	4,000	20,60		82.	41.	1. 1.	16,00 0,18	64. 1.	
94	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.2	СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЦИЛИНДРОВ ОПРОКИДЫВАНИЯ ДУМПКАРОВ С71-00-000 ЦЕНА ЕД.: 790.2,965	ШТ	1,000	2342,34	2342.						2,96
95	16-92-1	СТЕНДЫ ДО 7Т	Т	2,965	10,94		32.	10.	8. 3.	5,60 1,16	17. 3.	
96	СПР.ГР.ЛИМ.ЦЕН ТБ.2	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПОДНЯТИЯ КУЗОВА И РАМЫ ДУМПКАРОВ Б15-00-000 ЦЕНА ЕД.: 1200,0,25 ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ	ШТ	4,000	300,00	1200.						1,00
97	ПР-Т 19-06-1-2024	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОДНОПРОЛЕТНЫЙ Г/П 5, ПРОЛЕТ 15,0	ШТ	1,000	2100,00	2100.						3,97
98	3-4-11	КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДН-		1,000	76,40		76.	63.	10.	107,00	107.	

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 5 Т, ПРОЛЕТ ДО 15 М	ШТ						4.	5.34	5.	
99	М 3-4909 УСМО П.5.16 (К=1,05)	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КРАНА ЦЕНА ЕД.: (184-61.0,75+14,63) *1,05	ШТ	1.000	160,52		161.	61.	11. 5.	129.00 6.50	129. 7.	
100	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.1	БАРАБАН КАБЕЛЬНЫЙ У45-00-000 ЦЕНА ЕД.: 825.0,37	ШТ	1.000	305,25	305.						0.04
101	ПР-Т 19-06-21-21	ЭЛЕКТРОТЕЛЕЖКА=ЭК-2 У1.1	ШТ	1.000	1450,00	1450.						1.25
102	ПР-Т 29-04-16-4253	ПРИБОР РАСПАШНЫХ ВОРОТ А93.13	ШТ	4.000	313.00	1252.						0.32
103	8-481-2	УСТАНОВКА	ШТ	4.000	3,05		12.	8.	1. 1.	3.00 0.19	12. 1.	
104	8-481-19	ПРИСОЕДИНЕНИЕ	ШТ	4.000	1,38		6.	4.	0.	1.00	4.	
105	М СМ08 ПРИЛ.1П.20	РЕВИЗИЯ	ШТ	4.000	1,10		4.	3.	0. 0.	1.00 0.03	4. 0.	
106	М СМО 8ПР.1П.132	СУШКА	ШТ	4.000	20,60		82.	41.	1. 1.	16.00 0.18	64. 1.	
107	ПР-Т 15-06-1-4004	ТРАНФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ ТДМ401-У2 ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ШТ	1.000	200,00	200.						0.21
108	24-04-01-170	ВЕРСТАК ДВУХМЕСТНЫЙ ОРГ-5364 ЦЕНА ЕД.: 57:192,428	ШТ	6.000	127,06	762.						2.57
109	ПР-Т 24-04-01-170	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ НА 1 ТИСКИ ОРГ-5365	ШТ	4.000	57,00	228.						0.76
110	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.3	ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ И104-00-000 ЦЕНА ЕД.: 1590.0,083	ШТ	1.000	131,97	132.						0.08
111	СПР.ГР.ЛИМ. ЦЕН ТБ.4	СТОЛ ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ И ЖЕСТЯНИЦКИХ РАБОТ И102-00-000 ЦЕНА ЕД.: 2190.0,15	ШТ	1.000	328,50	329.						0.15
112	18-01-9371	ВИБРООПОРЫ ОВ-31	ШТ	40.000	3,05	122.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		РУБ.			56695.	1708.	1005.	159.	-	1812.	45.83
			РУБ.					(1164)	66.			
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ		РУБ.			56695.						
	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....		РУБ.	2.00%		1134.						

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	РУБ.			57829.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		1134.						
		ИТОГО:	РУБ.			58963.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		2268.						
		ИТОГО:	РУБ.			61231.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		735.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		405.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			62371.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				10.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1001.	711.	126.	-	1257.	
			----						-------			
			РУБ.					(837)	49.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				689.	290.	32.	-	548.	
			----						-------			
			РУБ.					(322)	17.			
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				8.	4.	1.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 32.00%)		569.	(268)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП - 32.00%)		252.	(103)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП - 63.00%)		3.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	76.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	148.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			62371.	2532.	1153.	159.	-	1888.	
			----						-------			
			РУБ.					(1538)	66.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП - 44.00%)		203.	(512)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			62371.	2735.	1153.	159.	-	-	
			----						-------			
			РУБ.						66.			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			65106.		-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2050)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1888.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1219.	-	-	-	

2 МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

113	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ-РОЛЬГАНГ ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ И117-00-000 2ШТ	Т	0,376	271,00		102.					
114	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ И112-00-000 1ШТ	Т	0,066	271,00		18.					
115	СЦМ 2-1-1795	СТЕЛЛАЖ ПАЛОЧНЫЙ И100-00-000 12ШТ	Т	0,732	271,00		198.					
116	СЦМ 2-1-2095	ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 3ШТ И82-00-000	Т	0,135	393,00		53.					
117	ЕРЕР 9-123	МОНТАЖ СТЕЛЛАЖЕЙ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ,ЗАКРЕПЛЯЕМЫХ НА ФУНДАМЕНТАХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ	Т	1,379	45,00		62.	47.	1.	62,60	86.	
									0.	0,39	1.	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			0.	433.	47.	1.	-	87.	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				433.	47.	1.	-	87.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 41.00%)		37.	(20)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	3.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	7.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			0.	470.	54.	1.	-	90.	
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		38.	(21)	-	-	-	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			0.	508.	54.	1.	-	-	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ.:	РУБ.			508.	-	-	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(89)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	90.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	54.	-	-	-	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			56695.	2141.	1052.	160.	-	1899.	45.83
			РУБ.					(1212)	66.			
		ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			56695.						
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ.....	РУБ.	2.00%		1134.						
		ИТОГО:	РУБ.			57829.						
		ЗАТРАТЫ НА ТАРУ И УПАКОВКУ.....	РУБ.	2.00%		1134.						
		ИТОГО:	РУБ.			58963.						
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.....	РУБ.	4.00%		2268.						
		ИТОГО:	РУБ.			61231.						
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	РУБ.	1.20%		735.						
		КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	РУБ.	0.70%		405.						
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			62371.						
		МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕНЕ МОНТАЖА	РУБ.				10.					
		МЕХАНОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				1001.	711.	126.	-	1257.	
			РУБ.					(837)	49.			
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ.....	РУБ.				689.	290.	32.	-	548.	
			РУБ.					(322)	17.			
		МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.....	РУБ.				433.	47.	1.	-	87.	
		СТРОЙРАБОТЫ С НАКЛАДНЫМИ ОТ З/П	РУБ.				8.	4.	1.	-	7.	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕХАНОМОНТАЖ. РАБОТ	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 32.00%)		569.	(268)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖ.РАБОТ	РУБ.	87.00%	(НУЧП = 32.00%)		252.	(103)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РУБ.	8.60%	(НУЧП = 41.00%)		37.	(20)	-	-	-	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СТРОЙРАБОТ НА З/П	РУБ.	80.00%	(НУЧП = 63.00%)		3.	(3)	-	-	-	
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч	0.092			-	-	-	-	79.	
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.	0.18			-	155.	-	-	-	
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ	РУБ.			62371.	3002.	1207.	160.	-	1978.	
			РУБ.					(1606)	66.			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ	РУБ.	8.00%	(НУЧП = 44.00%)		240.	(533)	-	-	-	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			62371.	3242.	1207.	160.	-	-	
			РУБ.						66.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			65613.		-	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	РУБ.				-	(2139)	-	-	-	
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1978.	
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	РУБ.				-	1273.	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Тарасенко...../ИНЖ.ТАРАСЕНКО /

ПРОВЕРИЛ.....Кримач...../СТ.ИНЖ.КРИМАЧ /

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА N28

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА,ПРИСПОСОБЛЕНИЙ,ИНВЕНТАРЯ ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОГО ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ N ТХ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ..... 5.48 ТЫС.РУБ.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ОБОРУДОВАНИЯ..... 5.48 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0.00 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ..... 0. ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА..... 0.00 ТЫС.РУБ.

НОМЕР ПО ПОРЯДКУ	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ.	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ.				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ ЧЕЛ.-Ч.		ОБЩАЯ МАССА ОБОРУДОВАНИЯ
					ОБОРУДОВАНИЯ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТ. ПЛАТЫ	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НЕ ОБСЛУЖ. МАШИНЫ: ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИН: НА ЕДИН.	ВСЕГО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	НИП3 П.24 NA-31579 07.10.83Г.	ИНСТРУМЕНТ,ПРИСПОСОБЛЕНИЯ,ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 100М3 ЦЕНА ЕД.: 19,4+14	164.013	33.40	5478.						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	РУБ.			5478.	0.	0.	0.	-	0.	0.00
	ОТПУСКНАЯ СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			5478.						
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ	РУБ.			5478.						
	ИТОГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5478.	0.	0.	0.	-	-	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ...:	РУБ.			5478.	-	-	-	-	-	

СОСТАВИЛ.....Тарасенко...../ИНЖ.ТАРАСЕНКО /

ПРОВЕРИЛ.....Кримач...../СТ.ИНЖН.КРИМАЧ /

Т.П. 509-31.87 А.9 т.3 СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха - 30°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-час	20785
Заработная плата, руб.	I3573
Строительные машины, руб/маш.ч.	II64
Прочие машины, руб.	2I88
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	7666
Заработная плата, руб.	4564
Прочие машины, руб.	276
Монтажные работы	
Монтаж электрического оборудования	

Т.П. 509-31.87 А.9 т.3

I	2
Затраты труда, чел.час.	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	I662
Заработная плата, руб.	II80
Строительные машины	20
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час	4062
Заработная плата, руб.	24I0

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей теплоносителем "пар" и температурой наружного воздуха - 30°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-час	21589
Заработная плата, руб.	14058
Строительные машины, руб/маш.ч.	1164
Прочие машины, руб.	2231
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час.	7666
Заработная плата, руб.	4564
Прочие машины, руб.	276
Монтажные работы	
Монтаж электрического оборудования	

Т.П. 509-31.87 А.9 г.3

I	2
Затраты труда, чел.час	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	1662
Заработная плата, руб.	1180
Строительные машины	20
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	4062
Заработная плата, руб.	2410

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм.
Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха - 20°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел-час	20739
Заработная плата, руб.	13537
Строительные машины, руб/маш.ч.	1164
Прочие машины, руб.	2183
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.час	7666
Заработная плата, руб.	4564
Прочие машины, руб.	276
Монтажные работы	
Монтаж электрического оборудования	

I	2
Затраты труда, чел.час	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	1662
Заработная плата, руб.	1180
Строительные машины	20
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час	4062
Заработная плата, руб.	2410

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №4

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонное депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха - 40°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.-час	20976
Заработная плата, руб.	I3752
Строительные машины, руб/маш	II64
Прочие машины, руб.	220I
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-час	7666
Заработная плата, руб.	4564
Прочие машины, руб.	276
Монтажные работы	
Монтаж электрического оборудования	

I	2
Затраты труда, чел.час.	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час	
Заработная плата, руб.	I662
Строительные машины	II80
Монтаж технологического оборудования	20
Затраты труда, чел.час	4062
Заработная плата, руб.	24I0

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №5

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей теплоносителем "вода" и температуре воздуха - 30°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час	20660
Заработная плата, руб.	13401
Строительные машины, руб/маш	1168
Прочие машины, руб.	2155
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел-час	7666
Заработная плата, руб	4564
Прочие машины, руб.	276
Монтажные работы	

— 508 —

Т.П. 509-31.87 А.9 г.3

I	2
Монтаж электрического оборудования	
Затраты труда, чел.час	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час.	1662
Заработная плата, руб.	1180
Строительные машины	20
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час	4062
Заработная плата, руб.	2410

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила гл.специалист Шальман

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей, теплоносителем "пар" и температуре наружного воздуха - 30°С

Наименование ресурсов	Количество
I	2
Общестроительные работы	
Затраты труда, чел.час.	20797
Заработная плата, руб.	13575
Строительные машины, руб/маш	1164
Прочие машины, руб.	2189
Санитарно-технические работы	
Затраты труда, чел.-час	8458
Заработная плата, руб.	5047
Прочие машины, руб.	318
Монтажные работы	

I	2
Монтаж электрического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	6600
Заработная плата, руб.	4270
Строительные машины, руб.	755
Монтаж слаботочных устройств	
Затраты труда, чел.час.	1662
Заработная плата, руб.	1180
Строительные машины	20
Монтаж технологического оборудования	
Затраты труда, чел.час.	4062
Заработная плата, руб.	2410

Начальник СЭСПОР Курилко

Составила ст.инженер Немировская

Проверила главный специалист Шальман

gost.e-ecolog.ru