ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

ТЕПЛОВОЗО - ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

9789/09

цена 8-21

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 509-31.87

ТЕПЛОВОЗО- ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ I520 ММ

АЛЬБОМ 9

СМЕТЫ

ЧАСТЬ I

Стоимость по основному варианту	
Общая	- 402,24 тыс.руб.
Стоимость строительно- монтажных работ	- 292,85 тыс.руб.
I куб. м. здания	- I8,4I руб.
(от строительно- монтажных работ)	

Разработан Государственным проектным институтом Харьковский Промтранспроект совместно с Государственным проектным институтом Харьковский Промстройниипроект

Типовой проект утвержден и введен в действие Госстроем СССР

Протокол от 11.08.87г. N44

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник отдела Н.Д.Курилко

ОГЛАВЛЕНИЕ

№№ смет	Наименование смет	Страницы
I	2	3
	Часть I. Альбом 9	
	Пояснительная записка	4
	Объектная смета № I к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -30°С	5
	Объектная смета № 2 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -30°С	7
	Объектная смета № 3 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - пар и температуре наружного воздуха -30°С	9
	Объектная смета № 4 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - пар и температурой наружного воздуха -30°С.	11
	Объектная смета № 5 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -20° для III ветрового района	13
	Объектная смета № 6 к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха -40°С для III ветрового района	16
	Локальные сметы:	
I	Общестроительные работы	19
	Часть 2. Альбом 9	
2	Оборудование гардеробов	215
3	Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидропередачей	216
4	Смотровая канава в сборном железобетоне. Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей	221
5-ОВ	Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - вода)	226
5-I-ОВ	Отопление и вентиляция (вариант - теплоноситель - пар)	252

I	2	3
6-ВК	Водопровод и канализация	315
7 ПТ	Промпроводки	342
8 СТ	Буфет на I4 посадочных мест	349
9	Монтаж заземления КТП	352
I0	Электрооборудование КТП	355
II	Электроосвещение	358
I2	Электроосвещение (вариант –40°С) дополнит. к основному варианту –30°С	366
I3	Силовое электрооборудование (теплоноситель – вода). Вариант с гидропередачей	368
I4	Силовое электрооборудование (теплоноситель – пар). Вариант с гидропередачей	381
	Часть 3. Альбом 9	
I5	Силовое электрооборудование (теплоноситель – вода). Вариант с электропередачей	394
I6	Силовое электрооборудование (теплоноситель – пар) с электропередачей	407
I7	Автоматизация (теплоноситель – вода)	421
I8	Автоматизация (теплоноситель – пар)	429
I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	437
20	Электрическое освещение смотровой канавы длиной I8 м. Вариант с гидропередачей	442
2I	Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2I м. Вариант с электропередачей	446
22	Телефонизация	466
23	Радиофикация	470
24	Электрочасофикация	474
25	Пожарная сигнализация	477
26	Приобретение и монтаж технологического оборудования (вариант с гидропередачей)	481
27	Приобретение и монтаж технологического оборудования (вариант с электропередачей)	492
28	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	503
29	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № I. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –30°С	504
30	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 2. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "пар" и температурой наружного воздуха –30°С	505
3I	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 3. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –20°С	506
32	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 4. Вариант с гидропередачей, теплоносителем "вода" и температурой наружного воздуха –40°С	507
33	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 5. Вариант с электропередачей, теплоносителем "вода" и температурой воздуха –30°С	508
34	Сводная ведомость потребности в производственных ресурсах № 6. Вариант с электропередачей, теплоносителем "пар" и температурой наружного воздуха –30°С	509

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена по форме и в объеме, предусмотренном инструкцией по типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-32 в ценах 1984 года.

Основными нормативными документами при составлении смет послужили:

- единые районные единичные расценки на строительные работы,
- ценники на монтаж оборудования,
- прейскуранты оптовых цен на оборудование,
- ценник № I средних цен на материалы , детали и конструкции,
- ценник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия по II-ой зоне Московской области (базисные цены).

Сметная документация разработана для гидропередачи и электропередачи с температурой наружного воздуха - 30° С при теплоносителе пар и вода, а также для III ветрового района с гидропередачей и температурой наружного воздуха - 20° С и - 40° С с привязкой стоимости местных материалов к базисным ценам.

В сметах учтены следующие нормы начисления:

Накладные расходы	на строительные работы	16,5 %
	на внутренние сантехнические работы	13,3 %
	на металлоконструкции	8,6 %
	транспортные расходы оборудования	4 %
	наценка снаба	0,7 %
	тара и упаковка	2 %
	заготовительно- складские расходы	1,2 %
	плановые накопления	8 %

При привязке смет к местным условиям строительства накладные расходы по установленным нормам.

Сметы не учитывают стоимость затрат при строительстве в сейсмических районах Крайнего Севера.

Объектные сметы определяют стоимость объекта в ценах базисного района.

Составил Курилко

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - вода и температуре наружного воздуха - 30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 404,0I тыс.руб

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб

Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) 232,92 руб.
2. I м2 общей площади здания
3. I м3 объема здания 25,39 руб.

№№ пп	№№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. раб.	обор. пр-е пр-й инв.	проч. затр.	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	норм. услов. чист. прод.	наим. един. изм.	к-во един. изм.	строит стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	лок.см.I р.I	Общестроительные работы	I40,02	-	-	-	I40,02	-	-	-	м3	I59I0,5	8,8(

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	лок.см.3	Смотровая канава длиной I8 м в сборном железобетоне	8,92	-	-	-	8,92	-	-	-	м3	I59I0,5	0,56
		Ш. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	лок.см. Iр2	Общестроительные работы	64,8I	-	-	-	64,8I	-	-		-"-	-"-	4,07
4	лок.см. 2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44	-	-	-	-"-	-"-	0,40
		Работы вне здания											
5	лок.см.I р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	-"-	-"-	0,03
6	т.п.902-2-4I6.86	Очистные сооружения, производственной канализации	6,8I	-	4,II	-	I0,92	-	-	-	-"-		0,69
7	лок.см. 8-СТ	Буфет на I4 посадочных мест	-	0,I8	2,03	-	2,2I	-	-	-	-"-	I59I0,5	0,I4
		Санитарно-технические работы											
8	лок.см. 5-ОВ	Отопление, вентиляция	28,44	0,68	0,89	-	30,0I	-	-	-	-"-	-"-	I,89
9	лок.см. 6-ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I	-	-	-	-"-	-"-	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	лок.см. 7-ПТ	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07	-	-	-	м3	I59I0,5	0,07
II	лок.см. № 9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2	-	-	-	-"-	-"-	0,0I
I2	лок.см. № I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,7	-	-	-	-"-	-"-	0,42
I3	лок.см. № II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06	-	-	-	м3	I59I0,5	0,63
I4	лок.см. № I3	Силовое электрооборудование	0,03	II,04	9,82	-	20,89	-	-	-	-"-	-"-	I,3I
I5	лок.см. № I7	Автоматизация	0,0I	3,25	2,98	-	6,24	-	-	-	-"-	-"-	0,39
I6	лок.см. № I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94	-	-	-	-"-	-"-	0,06
I7	лок.см. № 20	Электроосвещение смотровой канавы дл. I8 м	-	0,40	0,08	-	0,48	-	-	-	-"-	-"-	0,03
I8	лок.см. № 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73	-	-	-	-"-	-"-	0,II
I9	лок.см. № 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49	-	-	-	м3	I59I0,5	0,0
20	лок.см. № 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53	-	-	-	-"-	-"-	0,03

ТП. 509-31.87 А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I	лок.см. № 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37	-	-	-	м3	I59I0,5	0,28
22	лок.см. № 26	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,56	66,08	-	69,65	-	-	-	-"-	-"-	4,38
23	лок.см. № 28	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	5,48	-	5,48	-	-	-	-"-	-"-	0,34
		Итого	257,63	35,25	III,I3	-	404,0I	-	-	--	м3	I59I0,5	25,39

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила рук.группы А.С.Шальман

Т.П. 509-31.87 А.9. ч.I

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электропередачей при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 400,86 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
I. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и.т.п.)
2. I м2 общей площади здания 23I,I0 руб.
3. I м3 объема здания 25,I9 руб.

№№ пп	№ смет сметн. расчет.	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			стр. раб.	монт. раб.	обор. присп. пр-й инв.	проч. затр.	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	норм. услов. чист. прод.	наим. един. изм.	к-во един. изм.	стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	лок.см.I	Общестроительные работы	I37,I3	-	-	-	I37,I3	-	-	-	м3	I59I0,5	8,62
2	лок.см.4	Смотровая канава длиной 2I м в сборном железобетоне	I0,74	-	-	-	I0,74	-	-	-	м3	I59I0,5	0,68

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Ш. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	лок.см.I р.2	Общестроительные работы	64,8I	-	-	-	64,8I	-	-	-	м3	I59I0,5	4,07
4	лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44	-	-	-	-"-	-"-	0,40
		Работы вне здания											
5	лок.см.I р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	-"-	-"-	0,03
6	т.п.902-2-4I6.86	Очистные сооружения производственной канализации	6,8I	-	4,II	-	I0,92	-	-	-	-"-	-"-	0,69
7	лок.см. 8-ст	Буфет на I4 посадочных мест	-	0,I8	2,03	-	2,2I	-	-	-	-"-	I59I0,5	0,I4
		Санитарно-технические работы											
8	лок.см. 5-ОВ	Отопление, горячее водоснабжение, вентиляция	28,44	0,68	0,89	-	30,0I	-	-	-	-"-	-"-	I,89
9	лок.см. 6-ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I	-	-	-	-"-	-"-	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	лок.см. 7-II	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07	-	-	-	м3	I59I0,5	0,07
II	лок.см. 9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2	-	-	-	-"-	-"-	0,0I
I2	лок.см.I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,7	-	-	-	-"-	-"-	0,42
I3	-"- № II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06	-	-	-	-"-	I59I0,5	0,63
I4	лок.см. I5	Силовое электрооборудование	0,03	II,3I	II,5I	-	22,85	-	-	-	-"-	-"-	I,44
I5	лок.см. I7	Автоматизация	0,0I	3,25	2,98	-	6,24	-	-	-	-"-	-"-	0,39
I6	лок.см. I9.	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94	-	-	-	-"-	-"-	0,06
I7	лок.см. 2I	Электрическое освещение смотровой канавы длиной 2Iм (2 шт)	-	0,38	0,I0	-	0,48	-	-	-	-"-	-"-	0,03
I8	лок.см. 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73	-	-	-	-"-	-"-	0,II
I9	лок.см. 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49	-	-	-	-"-	-"-	0,03
20	лок.см. 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53	-	-	-	-"-	-"-	0,03

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2I	лок.см. 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37	-	-	-	м3	I59I0,5	0,27
22	лок.см. 27	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,23	62,37	-	65,6I	-	-	-	-"-	-"-	4,I2
23	лок.см. 28	Приобретение инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	5,48	-	5,48	-	-	-	-"-	-"-	0,34
		Итого	256,56	35,I7	I09,I3	-	400,86	-	-	-	м3	I59I0,5	25,I9

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила гл. специалист А.С.Шальман

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 3

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - "пар" и температуре наружного воздуха - 30°С

Сметная стоимость 408,9 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу(мощность, вместимость, производительность и т.п.)
2. 1м2 общей площади здания 235,74 руб.
3. 1м3 объема здания 25,70 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.							Нормат. условно-чистая продукц.	Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монт. работ	оборудование	проч.	Всего	в том числе основн. з/пл.	в том числе экспл. маш.		Наим. ед. изм.	К-во един. изм.	Строит. стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	Лок.см.I	Общестроительные работы	I40,02	-	-	-	I40,02				м2	I59I0,5	8,80
2	Лок.см.4	Смотровая канава = 18м в сборном железобетоне	8,92	-	-	-	8,92				-"-	I59I0,5	0,56

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	Л.см.I р.2	Общестроительные работы	64,99	-	-	-	64,99				м3	I59I0,5	4,08
4	Лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44				-"-	I59I0,5	0,40
		Работа вне здания											
5	Лок.см.I р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42				-"-	-"-	0,03
6	Т.П.902-2-416.86	Очистные сооружения производственной канализации	6,8I	-	4,II	-	I0,92				-"-	-"-	0,69
7	Лок.см.8 - С.Т.	Буфет на I4 посадочных мест	-	0,I8	2,03	-	2,2I				-"-	-"-	0,I4
		Санитарно-технические работы											
8	Лок.см. 5-ОВ	Отопление и вентиляция	33,28	0,9	0,96	-	35.I4				-"-	-"-	2,2I
9	Лок.см. 6-ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I				-"-	-"-	0,72

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I0	Лок.см. 7-ПТ	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07				м3	I59I0,5	0,07
II	Лок.см.9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2				-"-	-"-	0,0I
I2	Лок.см. I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,7				-"-	-"-	0,42
I3	Лок.см. II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06				-"-	-"-	0,63
I4	Лок.см.I4	Силовое электрооборудование	0,03	II,29	9,82	-	2I,I4				-"-	-"-	I,33
I5	Лок.см.I8	Автоматизация	0,0I	3,35	2,2I	-	5,57				-"-	-"-	0,35
I6	Лок.см. I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94				-"-	-"-	0,06
I7	Лок.см. 20	Электроосвещение смотровой канавы дл. I8м	-	0,40	0,08	-	0,48				-"-	-"-	0,03
I8	Лок.см. 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73				-"-	-"-	0,II
I9	Лок.см. 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49				-"-	-"-	0,03

Т.П. А.9.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
20	Лок.см. 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53				м3	I59I0,5	0.03
2I	Лок.см. 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37				-"-	-"-	0,28
22	Лок.см. 26	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,56	66,08	-	69,65				-"-	-"-	4,38
23	Лок.см. 28	Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	5,48	-	5,48				-"-	-"-	0,34
		Итого	262,65	35,82	II0,43	-	408,90				м3	I59I0,5	25,70

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст. инженер К.М.Немировская
Проверила гл.технолог А.С.Шальман

Т.П. 509-31.87 А.9 4.1 — 11 —

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи I520мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с электрической передачей при теплоносителе - "пар" и температуре наружного воздуха -30°С

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 415,95 тыс.р
Нормативная условно-чистая продукция
Показатели по смете:
Стоимость на:
I.Расчетную единицу(мощность,вместимость, производительность и т.п.)
2.Iм2 общей площади здания 239,80 руб.
3.Iм3 объема здания 26,I4 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели		
			стр. работ	монтаж. работ	оборуд.	проч.	Всего	в том числе основ. з/пл	в том числе экспл. маш.	Нормат условн. чист. продук.	Наим. ед. измер	К-во един изм.	Строит. стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	Лок.см.I	Общестроительные работы	I37,I3	-	-	-	I37,I3				м3	I59I0,5	8,62
2	Лок.см.4	Смотровая канава =2Iм в сборном железобетоне	I0,74	-	-	-	I0,74				-"-	-"-	0.68

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		II. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	Лок.см.I р.2	Общестроительные работы	64,99	-	-	-	64,99				м3	I59I0,5	4,08
4	Лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44				-"-	-"-	0,40
		Работы вне здания											
5	Лок.см.I р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42				-"-	-"-	0,03
6	Т.П.902-2-4I6.86	Очистные сооружения производственной канализации	6,8I	-	4,II	-	I0,92				-"-	-"-	0,69
7	Лок.см.8-С.Т.	Буфет на I4 посадочных мест	-	0,I8	2,03	-	2,2I				-"-	-"-	0,I4
		Санитарно-технические работы											
8	Лок.см. 5-ОВ	Отопление и вентиляция	33,28	0,9	0,96	-	35,I4				-"-	-"-	2,2I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	Лок.см. 6 ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I				м3	I59I0,5	0,72
I0	Лок.см. 7-ТТ	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07				-"-	-"-	0,07
II	Лок.см. 9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2				-"-	-"-	0,0I
I2	Лок.см. I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,70				-"-	-"-	0,42
I3	Лок.см. II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06				-"-	-"-	0,63
I4	Лок.см. I6	Силовое электрооборудование	0,06	20,39	I2,85	-	33,3				-"-	-"-	2,I0
I5	Лок.см. I8	Автоматизация	0,0I	3,35	2,2I	-	5,57				-"-	-"-	0,35
I6	Лок.см. I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94				-"-	-"-	0,06
I7	Лок.см. 2I	Электроосвещение смотровой канавы дл.2Iм(2шт)	-	0,38	0,I0	-	0,48				-"-	-"-	0,03

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	Лок.см. 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73				м3	I59I0,5	0,II
I9	Лок.см. 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49				-"-	-"-	0,03
20	Лок.см. 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53				-"-	-"-	0,03
2I	Лок.см. 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37				-"-	-"-	0,27
22	Лок.см. 27	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,23	62,37	-	65,6I				-"-	-"-	4,I2
23	Лок.см. 28	Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	5,48	-	5,48				-"-	-"-	0,34
		Итого	26I,6I	44,57	I09,77	-	4I5,95				м3	I59I0,5	26,I4

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т. Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст. инженер К.М.Немировская
Проверила гл. технолог А.С.Шальман

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 5

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе - "вода" и температуре наружного воздуха - 20° для III ветрового района

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость - 398,55 т.руб.
Нормативная условно-чистая продукция -
Показатели по смете
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (мощность, вместимость, производительность и т.п.) -
2. 1 м2 общей площади здания - 229,77 руб.
3. 1 м3 объема здания - 25,05 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. раб.	монт. раб.	обор. пр-е пр-й инв.	проч. затр.	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	норм. усл. чист. прод.	наим. един. изм.	к-во един. изм.	строит. стоим. един. в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I2	I4
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
I	Лок.см.I	Общестроительные работы	I35,9	-	-	-	I35,9				м3	I59I0,5	8,54

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
2	Лок.см.3	Смотровая канава =I8 м в сборном железобетоне	8,92	-	-	-	8,92				м3	I59I0,5	0,56
		II. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	Л.см.I р.2	Общестроительные работы	63,47	-	-	-	63,47				-"-	-"-	3,99
4	Л.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44				-"-	-"-	0,40
		Работы вне здания											
5	Лок.см.I р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42				-"-	-"-	0,03
6	Т.П.902-2.4I6.86	Очистные сооружения для сточных вод от мойки	6,8I	-	4,II	-	I0,92				-"-	-"-	0,69
7	Лок.см. 8-СТ	Буфет на I4 посадочных мест.	-	0,I8	2,03	-	2,2I				-"-	-"-	0,I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Санитарно-технические работы											
8	Лок.см. 5-ОВ	Отопление, вентиляция	28,44	0,68	0,89	-	30,0I				м3	I59I0,5	I,89
9	Лок.см. 6-ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I				-"-	-"-	0,72
I0	Лок.см. 7-ПТ	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07				-"-	-"-	0,07
II	Лок.см.9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2				-"-	-"-	0,0I
I2	Лок.см. № I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,70				-"-	-"-	0,42
I3	Лок.см. № II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06				-"-	-"-	0,63
I4	Лок.см. № I3	Силовое электрооборудование	0,03	II,04	9,82	-	20,89				-"-	-"-	I,3I
I5	Лок.см. № I7	Автоматизация	0,0I	3,25	2,98	-	6,24				-"-	-"-	0,39
I6	Лок.см. № I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94				-"-	-"-	0,06

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I7	Лок.см. № 20	Электроосвещение смотровой канавы дл.I8	-	0,40	0,08	-	0,48				м3	I59I0,5	0,03
I8	Лок.см. № 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73				-"-	-"-	0,II
I9	Лок.см. № 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49				-"-	-"-	0,03
20	Лок.см. № 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53				-"-	-"-	0,03
2I	Лок.см. № 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37				-"-	-"-	0,28
22	Лок.см. № 26	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,56	66,08	-	69,65				-"-	-"-	4,38
23	Лок.см. № 28	Приобретение инструмента производственного и хозяйственного инвентаря	-	-	5,48	-	5,48				-"-	-"-	0,34

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Итого	252,I7	35,25	III,I3	-	398,55				м3	I59I0,5	25,05

Главный инженер института А.Г.Мирошников
Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный
Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко
Составила ст.инженер К.М.Немировская
Проверила гл.технолог А.С.Шальман

Т.П. 509-31.87 А.9 4.1 — 16 —

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 6

к типовому проекту на строительство тепловозо-вагонного депо на 4 стойла для промышленных железных дорог колеи 1520 мм

Вариант для ремонта тепловозов и вагонов с гидравлической передачей при теплоносителе – вода и температуре наружного воздуха – 40°С

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 410,62 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете:
Стоимость на:
1. Расчетную единицу (можность, вместимость, производительность и т.п.) 236,73 тыс.руб.
2. 1 м2 общей площади здания
3. 1 м3 объема здания 25,81 руб.

№№ пп	№ смет сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строит. раб.	монт. раб.	обор. пр-е пр-й инв.	проч. затр.	всего	в том числе: осн. з/пл.	в том числе: экспл. машин	норм. усл. чист. прод.	наим. един. изм.	к-во един. изм.	строит. стоим. един. в руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		I. Цех ремонта тепловозов и вагонов											
1	Лок.см.1	Общестроительные работы	145,02	-	-	-	145,02	-	-	-	м3	15910,5	9,11
2	Лок.см.3	Смотровая канава длиной 18 м в сборном железобетоне	8,92	-	-	-	8,92	-	-	-	-"-	-"-	0,56
		Ш. Мастерские и служебно-бытовые помещения											
3	Лок.см. 1р2	Общестроительные работы	66,41	-	-	-	66,41	-	-	-	-"-	-"-	4,18
4	Лок.см.2	Оборудование гардеробов	-	-	6,44	-	6,44	-	-	-	-"-	-"-	0,40
		Работы вне здания											
5	Лок.см.1 р.3	Водопроводный колодец	0,42	-	-	-	0,42	-	-	-	-"-	-"-	0,03
6	Т.П.902-2-416.86	Очистные сооружения производственной канализации	6,81	-	4,11	-	10,92	-	-	-	-"-	-"-	0,69
7	Лок.см. 8-СТ	Буфет на 14 посадочных мест	-	0,18	2,03	-	2,21	-	-	-	-"-	-"-	0,14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Санитарно-технические работы											
8	Лок.см. 5-ОВ	Отопление, вентиляция	28,44	0,68	0,89	-	30,0I	-	-	-	м3	I59I0,5	I,89
9	Лок.см. 6-ВК	Водопровод, канализация	7,85	2,27	I,39	-	II,5I	-	-	-	-"-	-"-	0,72
I0	Лок.см. 7-ПТ	Промпроводки	0,25	0,82	-	-	I,07	-	-	-	-"-	-"-	0,07
II	Лок.см. № 9	Монтаж заземления КТП	0,06	0,06	-	-	0,I2	-	-	-	-"-	-"-	0,0I
I2	Лок.см. № I0	Электрооборудование КТП	-	0,I4	6,56	-	6,7	-	-	-	-"-	-"-	0,42
I3	Лок.см. № II	Электроосвещение	-	9,84	0,22	-	I0,06	-	-	-	-"-	-"-	0,63
I4	Лок.см. № I2	Дополнительные работы	-	0,0I	-	-	0,0I	-	-	-	-"-	-"-	-
I5	Лок.см. № I3	Силовое электрооборудование	0,03	II,04	9,82	-	20,89	-	-	-	-"-	-"-	I,3I
I6	Лок.см. № I7	Автоматизация	0,0I	3,25	2,98	-	6,24	-	-	-	-"-	-"-	0,39
I7	Лок.см. № I9	Автоматизация установки очистки сточных вод	-	0,28	0,66	-	0,94	-	-	-	-"-	-"-	0,06

Т.П. А.9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I8	Лок.см. № 20	Электроосвещение смотровой канавы дл.I8 м	-	0,40	0,08	-	0,48	-	-	-	м3	I59I0,5	0,03
I9	Лок.см. № 22	Телефонизация	-	0,36	I,37	-	I,73	-	-	-	-"-	-"-	0,II
20	Лок.см. № 23	Радиофикация	-	0,25	0,24	-	0,49	-	-	-	-"-	-"-	0,03
2I	Лок.см. № 24	Электрочасофикация	-	0,33	0,20	-	0,53	-	-	-	-"-	-"-	0,03
22	Лок.см. № 25	Пожарная сигнализация	-	I,79	2,58	-	4,37	-	-	-	-"-	-"-	0,28
23	Лок.см. № 26	Приобретение и монтаж технологического оборудования	0,0I	3,56	66,08	-	69,65	-	-	-	-"-	-"-	4,38

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
24	Лок.см. № 28	Приобретение инст-румента, производствен-ного и хозяй-ственного ин-вентаря	-	-	5,48	-	5,48	-	-	-	м3	I59I0,5	0,34
		Итого	264,23	35,26	III,I3	-	4I0,62	-	-	-	м3	I59I0,5	25,8I

Главный инженер института А.Г.Мирошников

Главный инженер проекта Н.Т.Фартушный

Начальник СЭСПОР Н.Д.Курилко

Составила ст.инженер К.М.Немировская

Проверила рук.группы А.С.Шальман

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Т.П.

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЧ1-59,КМ1-30

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	205,249 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	34,077 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	29723 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	18,573 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	15911,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	12,91 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ:								
		ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАД.С								
		3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-169 ЭСН Т22-8 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,84	128,01	122,72	236	9	226	10,20	19
				5,02	48,76			90	70,21	129
		1000М3								
		ЦЕНА:112+106,71.0,15								
2	Е1-948 ЭСН Т79-2 Т,Ч, П,5,67 К=1,2 Т,Ч,3,72 К=0,8	=ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,75	115,20	-	86	86	-	218,88	164
				115,20	-			-	-	-
		ЦЕНА:120.1,2.0,8								
3	Е1-168	=ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА	0,07	104,23	99,92	8	-	8	8,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т22-7	1000М3								
	Т,Ч,			4,11	39,79			3	57,30	4
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2+86,89,0,15								
4	С310-1	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	3354,75	0,29	-	973	201	-	0,09	302
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1 Км								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	1,44	14,33	12,47	21	2	18	3,23	5
	ЭСН Т25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ								
	Т,Ч,	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			6	5,75	8
	П,1,11	1000М3								
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ	1,44	178,21	170,30	257	11	246	15,50	22
	ЭСН	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
	Т22-14	1000М3		7,64	70,61			102	101,68	147
	Т,Ч,									
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:156+148,09.0,15								
7	С310-1	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	2525,25	0,29	-	732	152	-	0,09	227
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1 Км								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	1,30	20,79	20,79	27	-	27	-	-
	ЭСН Т31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			9	10,44	14
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18,9,1,1								
9	Е1-268	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	1,30	47,52	47,52	62	-	62	-	-
	ЭСН	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т31-13	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			22	23,95	31
	Т,Ч,	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	П,1,11	ДО 25М								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:10,8.1,1.4								
10	Е1-1184	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	12,99	9,69	3,49	126	81	46	11,20	145
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	Т116-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			30	3,30	43
		100М3								
11	Е1-968	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,44	46,00	-	66	66	-	99,30	143
	ЭСН Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2594	608	633		1028
			РУБ.					262		376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			427	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	444	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	79	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			243	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	390	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1721	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	949	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1721	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1443
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	949	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
12	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	20,87	27,40	0,28	572	15	6	1,37	29
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
13	Е6-3	=ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	2,62	33,18	0,82	87	5	2	3,38	9
	ЭСН Т1-4	М3								
				1,84	0,25			1	0,32	1
		ЦЕНА:34,2-(25,8-24,8),1,02								
14	Е6-22	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	5,89	34,50	0,92	203	12	6	3,78	22
	ЭСН Т1-22	ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО		2,12	0,28			2	0,36	2
		ВЕРХУ ДО 1000ММ								
		М3								
15	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
16	Е6-5	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	60,50	38,90	0,59	2353	220	36	6,66	403
	ЭСН Т1-5	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			11	0,23	14
		М3								
17	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,32	270,00	-	86	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П1			-	-			-	-	-
18	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	1,23	270,00	-	332	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
19	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,26	478,00	2,20	124	5	-	34,40	9
	ЭСН Т9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
20	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
21	Е6-6	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	24,57	37,20	1,29	914	69	32	5,17	127
	ЭСН Т1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			10	0,50	12
		М3								
22	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,23	270,00	-	62	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р4 П1	Т		-	-			-	-	-
23	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,54	270,00	-	146	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-80 ЭСН Т9-4	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,02	478,00	2,20	10	-	-	34,40	1
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
25	Е6-83 ЭСН Т9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	-	441,00	1,40	-	-	-	210,00	-
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
26	Е6-7 ЭСН Т1-7	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3	23,61	35,00	1,12	826	52	26	4,10	97
		М3		2,21	0,34			8	0,44	10
27	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
28	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,61	270,00	-	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
29	Е6-80 ЭСН Т9-4	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
		Т		20,20	0,66			-	0,85	-
30	Е6-20 ЭСН Т1-20	=УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М150	3,50	32,52	0,76	114	5	3	401,02	1404
		1-9		1,55	0,23			1	0,30	1
		ЦЕНА:31,7*(26,6-25,8),1,02								
31	Е6-13 ЭСН Т1-13	=НАБЕТОНКИ ТИПА СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М150	4,91	35,22	0,34	173	14	1	5,07	25
		М3		2,78	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА:34,4*(26,6-25,8),1,02								
32	Е6-15 ЭСН Т1-15	=НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150	1,50	28,62	0,34	43	1	-	0,99	1
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02								
33	Е7-15 ЭСН Т1-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	14,00	6,59	2,68	92	38	37	4,51	63
		ШТ		2,71	0,96			13	1,24	17
34	608-7214 ПР-Т06-08 П7,214	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТРАПЕЦИЕДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-200	6,49	67,90	-	441	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
35	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1	2,15	22,90	-	49	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
36	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-3	1,87	25,00	-	47	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
37	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М-200	0,57	67,50	-	38	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
38	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ,1			-	-			-	-	-
39	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
40	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗОН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
41	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,01	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЗОН	100М2								
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
42	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,01	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЗОН	100М2								
	Т18-19			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				6998	436	149		2190
		РУБ.						48		60
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				6998	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1154	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	293	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	208	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				653	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	259	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8805	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1138	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	692	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.				8805	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1138	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2359
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	692	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
43	Е7-41	-УСТАНОВКА КОЛОНН	14,00	15,80	6,60	221	62	92	7,38	103
	ЗОН Т3-11	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		4,42	2,39			33	3,08	43
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ								
		БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4Т								
		ШТ								
44	Е7-42	=УСТАНОВКА КОЛОНН	7,00	19,30	8,19	135	41	58	9,69	68
	ЗОН Т3-12	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		5,81	2,95			21	3,81	27
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 6Т								
		ШТ								
45	Е7-39	=УСТАНОВКА КОЛОНН	4,00	11,30	4,19	45	12	17	5,02	20
	ЗОН Т3-9	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			6	1,96	8
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ БОЛЕЕ 0,7Т И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
46	Е7-80	=УСТАНОВКА КОЛОНН МАССОЙ ДО 5Т	10,00	13,10	3,40	131	55	34	9,20	92
	ЗОН	НА НИЖЕСТОЯЩИЕ КОЛОННЫ В								
	Т6-3-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		5,47	1,00			10	1,29	13
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
47	608-71	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН	20,86	70,80	-	1477	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ								
	П7,1	ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М МАССОЙ ДО 5Т ИЗ БЕТОНА М-300		"	-			"	-	-
48	С147-1	=АРМАТУРА А-1	2,13	22,90	-	49	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ,1			"	-			"	-	-
49	С147-8	=АРМАТУРА А-3	28,70	25,00	-	717	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ,1			"	-			"	-	-
50	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	7,74	41,30	-	320	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ,1			"	-			"	-	-
51	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	7,74	5,58	-	43	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБ,1	100КГ		"	-			"	-	-
52	608-73	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРМОУГОЛЬНЫХ	13,16	76,30	-	1004	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	СПЛОШНЫХ С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В								
	П7,3	ДВЕ СТОРОНЫ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М300		"	-			"	-	-
53	С147-1	=АРМАТУРА А-1	1,80	22,90	-	41	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
54	С147-8	=АРМАТУРА А-3	19,61	25,00	-	490	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
55	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	4,67	41,30	-	193	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	4,67	5,58 -	-	26	-	- -	- -	- -
57	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ДЛИНОЙ ДО 12М ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:70,8-0,82,2	14,00	69,16 -	-	968	-	- -	- -	- -
58	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	9,16	25,00 -	-	229	-	- -	- -	- -
59	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,36	22,90 -	-	8	-	- -	- -	- -
60	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ,1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,61	32,10 -	-	20	-	- -	- -	- -
61	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	5,48	41,30 -	-	226	-	- -	- -	- -
62	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	5,48	5,58 -	-	31	-	- -	- -	- -
63	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СПЛОШНЫХ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ ОТ 0,2 ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:80,6-0,82,2.1,18	2,68	78,66 -	-	211	-	- -	- -	- -
64	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,36	22,90 -	-	8	-	- -	- -	- -
65	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	2,19	25,00 -	-	55	-	- -	- -	- -
66	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,86	41,30 -	-	36	-	- -	- -	- -
67	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,86	5,58 -	-	5	-	- -	- -	- -
68	Е7-147 ЗСН Т10-5	=УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 18М, МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ДО 6М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	14,00	21,80 7,78	13,60 5,03	305	109	190 70	12,10 6,49	169 91
69	608-167 ПР-Т06-08 П1,67	=СТОИМОСТЬ БАЛОК ДВУТАВРОВЫХ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3М3 ДЛИНОЙ 18М МАССОЙ БОЛЕЕ 5Т ИЗ БЕТОНА М700 М3 ЦЕНА:94,1+1,63,2+2,45,4	31,50	107,16 -	-	3376	-	- -	- -	- -
70	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	14,94	25,00 -	-	374	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С147-6 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА АТ-5 100КГ	37,30	26,00 -	- -	970	-	- -	- -	- -
72	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	5,80	32,10 -	- -	186	-	- -	- -	- -
73	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	8,18	41,30 -	- -	338	-	- -	- -	- -
74	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	8,18	5,58 -	- -	46	-	- -	- -	- -
75	Е7-290 ЭСН Т17-6	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ Т	0,66	358,00 42,50	3,30 0,99	236	28	3 1	66,60 1,28	44 1
76	Е7-285 ЭСН Т17-1	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,41	362,00 92,00	8,00 2,40	148	38	3 1	141,00 3,10	58 1
77	Е9-33 ЭСН Т4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т ЦЕНА:43,1,05,1,03	2,41	46,50 13,63	19,58 7,13	112	33	47 17	19,40 9,20	47 22
78	С121-1781 СЦМН2Р1 П1781	=СТОИМОСТЬ СТЕН ФАХВЕРКА ИЗ ОДИНОЧНЫХ ДВУТАВРОВ (ГОСТ 8239-72),ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ШВЕЛЛЕРОВ,УГОЛКОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ НАСАДОК ФАХВЕРКА И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,41	250,00 -	- -	602	-	- -	- -	- -
79	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1	0,94	11,33 1,77	0,28 0,09	11	2	- -	2,62 0,12	2 -
80	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2	0,94	24,42 1,62	0,28 0,08	23	2	- -	2,41 0,10	2 -
81	Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1	0,94	16,10 1,62	0,26 0,08	15	2	- -	2,39 0,10	2 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.				13431	384	444		607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					159		206
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12717	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2098	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	373	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		192
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	377	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1185	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	329	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16000	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1447	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		936
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	870	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			714	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			62	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			838	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	148	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			16838	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1595	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1011
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	931	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
82	Е8-30 ЗОН Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	7,96	34,20 2,21	0,81 0,24	272	18	7 2	4,05 0,31	32 2
		М3								
83	Е8-31 ЗОН Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	9,65	33,90 2,15	0,62 0,18	327	21	6 2	3,93 0,23	38 2
		М3								
84	Е8-189 ЗОН Т22-1	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	0,32	42,20 25,40	0,23 0,07	14	8	- -	45,80 0,09	15 -
		100М2ВП								
85	Е7-446 ЗОН Т38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	6,00	0,33 0,08	0,19 0,06	2	-	1 -	0,13 0,08	1 -
		ШТ								
86	608-76	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,33	64,40	-	21	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П7,6	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
87	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,13	25,00	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
88	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
89	Е8-13 ЭСН Т4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,24	57,95	1,00	14	3	-	25,53	6
				13,13	0,30			-	0,39	-
		ЦЕНА:86,5,0,67								
90	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,03	441,00	1,40	13	4	-	210,00	6
				124,00	0,42			-	0,54	-
91	Е6-84 ЭСН Т9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,57	355,00	1,30	202	22	1	64,00	36
				38,00	0,39			-	0,50	-
92	Е8-59 ЭСН Т7-3	-АНКЕРА В СТЕНАХ Т	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
				27,80	0,41			-	0,53	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
93	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2	0,14	11,33	0,28	2	-	-	2,62	-
				1,77	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3,1,1								
94	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3;К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2	0,14	24,42	0,28	3	-	-	2,41	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
95	Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3;К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2	0,14	12,35	0,20	2	-	-	1,83	-
				1,24	0,06			-	0,08	-
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
96	Е8-178 ЭСН Т18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	0,11	642,00	6,67	72	6	1	97,00	11
				57,00	2,00			-	2,58	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			РУБ.		956	83	16		146
				РУБ.				4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		956	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		157	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	49	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	27	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			87	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	44	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1200	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	192	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1200	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	192	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		163
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
97	Е7-247 ЗСН Т14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	69,00	16,63 4,05	5,72 2,06	1147	279	395 142	6,60 2,66	455 184
		ШТ								
98	Е7-249 ЗСН Т14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	24,00	19,73 4,93	7,54 2,70	474	118	181 65	8,06 3,48	193 84
		ШТ								
99	Е7-261 ЗСН Т14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 8М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	74,00	11,30 3,33	4,03 1,44	836	246	299 107	5,38 1,86	398 138
		ШТ								
100	Е7-247 ЗСН Т14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	17,18 4,05	5,72 2,06	206	49	69 25	6,60 2,66	79 32
		ШТ								
101	Е7-259 ЗСН Т14-7	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	12,00	10,88 3,49	4,59 1,68	131	42	55 20	5,82 2,17	70 26
		ШТ								
102	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ КЕРАМЗИТОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3 С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩ.25ММ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2	93,24	15,40 -	- -	1436	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:14,4*12,2,0,08,1,02								
103	608-1393 ПР-Т06-08 П1,393	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М	751,24	15,90 -	- -	11945	-	- -	- -	- -
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:14,9*12,2,0,08.1,02								
104	608-1395	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО	14,40	17,84	-	257	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	13КГ/М2		---	---			---	---	---
	П1,395	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:16,7*14.0,08.1,02								
105	608-1393	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М С	39,36	21,27	-	837	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РАСХОДОМ СТАЛИ ДО		---	---			---	---	---
	П1,393	7КГ/М2,НЕТИПОВЫХ		-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА:14,9*(12,2.(0,08.1,02+1,08,1,02,0,4)								
106	608-1394	-ТО ЖЕ,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО	15,74	22,64	-	356	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	10КГ/М2		---	---			---	---	---
	П1,394	М2		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:15,8*13,1,1,02.(0,08+1,08,0,4)								
107	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	12,56	17,80	-	224	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
108	608-1405	-СТОИМОСТЬКАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	9,84	58,90	-	580	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М ИЗ		---	---			---	---	---
	П1,405	БЕТОНА М150		-	-			-	-	-
		М3								
109	С147-1	-АРМАТУРА А-1	1,01	22,90	-	23	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
110	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,78	25,00	-	95	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
111	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,67	32,10	-	54	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
112	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,75	41,30	-	72	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
113	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	1,75	17,80	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
114	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,25	328,00	6,00	82	7	1	40,50	10
	ЗСН Т17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		---	---			---	---	---
		Т		27,80	1,80			-	2,32	1
115	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,47	362,00	8,00	170	43	4	141,00	66
	ЗСН Т17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			1	3,10	1
116	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	7,17	17,80	-	128	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
117	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	9,12	4,85	0,31	44	41	3	7,35	67
	ЗСН	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
	Т51-14	ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
118	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	9,12	13,40	0,10	122	100	1	17,63	161
	ЗСН	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ		---	---			---	---	---
	Т51-12	100М		11,00	0,04			-	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	Е7-80 ЭСН Т6-3-1,8	=УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 5Т ШТ	8,00	13,10 5,47	3,40 1,00	105	44	27 8	9,20 1,29	74 10
120	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	=СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМЫ ВОРОТ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА:70,8-0,82,2	11,76	69,16 "	- -	813	-	- "	- -	- "
121	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	1,15	22,90 "	- -	26	-	- "	- -	- "
122	С147-2 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	4,40	22,90 "	- -	101	-	- "	- -	- "
123	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,40	41,30 "	- -	264	-	- "	- -	- "
124	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,40	5,58 "	- -	36	-	- "	- -	- "
125	Е7-94 ЭСН Т7-2	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМЫ ВОРОТ ВЕСОМ ДО 3Т ШТ	4,00	4,50 1,39	2,45 0,89	18	6	10 4	2,29 1,15	9 5
126	608-7149 ПР-Т06-08 П7,149	=СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4 ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3 ЦЕНА:70,4-0,82,2	3,72	68,76 "	- -	256	-	- "	- -	- "
127	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	1,13	22,90 "	- -	26	-	- "	- -	- "
128	С147-2 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/ 100КГ	3,90	22,90 "	- -	89	-	- "	- -	- "
129	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	3,58	41,30 "	- -	148	-	- "	- -	- "
130	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	3,58	5,58 "	- -	20	-	- "	- -	- "
131	Е7-265 ЭСН Т14-10	=УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	8,00	6,53 1,29	1,90 0,69	52	10	16 6	2,13 0,89	17 7
132	608-1426 ПР-Т06-08 П1,426	=СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М50 ДЛИНОЙ ДО 3М ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	0,72	48,50 "	- -	35	-	- "	- -	- "
133	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,90 "	- -	1	-	- "	- -	- "
134	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	25,00 "	- -	1	-	- "	- -	- "
135	С147-16 ПР-Т06-08	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
136	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,58	41,30	-	24	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
137	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,58	17,80	-	10	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБЛ.1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
138	Е7-669	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	48,00	1,43	0,16	69	28	7	1,01	48
	ЭСН	МАССОЙ ДО 0,5Т								
	Т47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			2	0,06	3
139	608-92378	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ	2,40	69,90	-	168	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200								
	П9,2378	М3		-	-			-	-	-
140	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
141	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			21530	1013	1068		1647
			РУБ.					381		492
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			21530	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3554	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1041	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		325
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	643	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2005	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	918	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27089	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4038	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2037	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			27089	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4038	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2464
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	2037	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								
142	Е6-183	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	4,60	49,00	0,80	225	22	4	8,76	40
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
	Т16-11	СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		4,80	0,25			1	0,32	1
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 150ММ								
		М3								
143	Е6-182	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	3,17	53,80	0,89	171	19	3	10,80	34
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т16-10	СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ		5,91	0,27			1	0,35	1
		М3								
144	С124-10	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П10			"	-			"	-	-
145	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	325,00	-	23	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П12			"	-			"	-	-
146	С124-43	=СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	ХОЛОДНОТЯНУТОЙ								
	П43	Т		"	-			"	-	-
147	Е7-215	=УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ	13,00	10,00	1,81	130	22	24	2,84	37
	ЭСН	БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ								
	Т13-2-1,8	МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		1,67	0,54			7	0,70	9
		ШТ								
148	Е7-221	=УКЛАДКА МЕЖКОЛОННЫХ ПЛИТ	3,00	16,40	1,34	49	6	4	3,61	11
	ЭСН	ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ								
	Т13-4-1,8	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО РИГЕЛЯМ С ПОЛКАМИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,16	0,40			1	0,52	2
		ШТ								
149	608-1442	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	79,79	9,27	-	740	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ								
	П1,442	НАГРУЗКОЙ 1010-1610КГ/М2		"	-			"	-	-
		М2								
150	608-1442	=ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ	58,49	9,65	-	564	-	-	-	-
		М2								
				"	-			"	-	-
151	С147-8	=АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,12	25,00	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
152	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,20	41,30	-	8	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ								
	ТАБЛ,1	100КГ		"	-			"	-	-
153	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	2,07	5,58	-	12	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ,1	100КГ		"	-			"	-	-
154	Е7-285	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
155	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3.1,1								
156	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,01	16,28	0,18	1	-	-	1,61	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН	100М2								
	Т18-11			1,08	0,05			-	0,06	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
157	Е13-116	=ОКРАСКА ЛАКОМХСЛ	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗСН	100М2								
	Т18-19			1,77	0,09			-	0,12	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
158	Е6-177	=УСТРОЙСТВО РЕБРИСТЫХ	1,99	52,90	1,28	105	16	3	13,90	28
	ЗСН Т16-5	ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ		7,92	0,38			1	0,49	1
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М								
		М3								
159	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,04	325,00	-	13	-	-	-	-
	СЧМЧ2Р4	Т								
	П12			-	-			-	-	-
160	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
	ЗСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
161	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,06	355,00	1,30	21	2	-	64,00	4
	ЗСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
162	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
163	Е13-198	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,02	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЗСН	100М2								
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
164	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,02	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЗСН	100М2								
	Т18-19			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			2112	95	38		166
			РУБ.					11		14
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2112	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			346	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	62	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			197	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	58	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2655	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			2655	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	258	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	168	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
165	Е7-177 ЭСН Т11-1	- УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	10,00	5,70 1,20	1,87 0,68	57	12	19 7	2,04 0,88	20 9
166	Е7-183 ЭСН Т11-4	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 20М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	67,00	8,02 1,67	2,88 1,04	537	112	193 70	2,85 1,34	191 90
167	608-1326 ПР-Т06-08 П1,326	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 601-800КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ М2	80,87	8,50 -	- -	687	-	- -	- -	- -
168	608-1326 ПР-Т06-08 П1,326	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ Д700ММ М2	8,62	8,76 -	- -	76	-	- -	- -	- -
169	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,39	41,30 -	- -	16	-	- -	- -	- -
170	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,40	5,58 -	- -	8	-	- -	- -	- -
171	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 М2	1043,91	5,62 -	- -	5867	-	- -	- -	- -
172	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	1,13	41,30 -	- -	47	-	- -	- -	- -
173	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	6,75	5,58 -	- -	38	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330 ПРИМ,2	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙНАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д400ММ М2	53,62	7,00 "	- -	375	-	- -	- -	- -
175	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 100КГ	0,16	41,30 "	- -	7	-	- -	- -	- -
176	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,64	5,58 "	- -	4	-	- -	- -	- -
177	608-1330 ПР-Т06-08 П1,330 ПРИМ,2	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫХ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ 401-600КГ/М2 С ОТВЕРСТИЕМ Д700ММ М2	105,69	7,00 "	- -	740	-	- -	- -	- -
178	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,95	5,58 "	- -	5	-	- -	- -	- -
179	Е7-209 ЭСН Т12-7	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	19,00	2,43 1,01	1,03 0,38	46	19	19 7	1,64 0,49	31 9
180	608-1358 ПР-Т06-08 П1,358	=СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,72	90,20 "	- -	65	-	- -	- -	- -
181	608-1359 ПР-Т06-08 П1,359	=ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 М3	0,97	75,90 "	- -	74	-	- -	- -	- -
182	С147-15 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,40	32,10 "	- -	13	-	- -	- -	- -
183	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,90 "	- -	4	-	- -	- -	- -
184	С147-25 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ 100КГ	0,32	57,60 "	- -	18	-	- -	- -	- -
185	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,17	41,30 "	- -	48	-	- -	- -	- -
186	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	1,17	5,58 "	- -	7	-	- -	- -	- -
187	Е12-286 ЭСН Т9-3 СЦМП3-147	=УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ,90ММ 100М2 ЦЕНА:17,3*16,0,09,103	11,77	165,62 15,50	1,80 0,53	1949	182	21 6	28,50 0,68	335 8
188	Е12-299 ЭСН Т10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	11,77	51,60 7,64	0,74 0,22	607	90	9 3	14,30 0,28	168 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е12-289 ЭСН Т9-6	=СЛОЙ РУБЕРОИДА ПО УТЕПЛИТЕЛЮ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ	11,77	49,90	1,30	587	126	16	18,90	222
		100М2		10,70	0,39			5	0,50	6
190	Е7-285 ЭСН Т17-1	=СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ	0,26	362,00	8,00	94	24	2	141,00	37
		Т		92,00	2,40			1	3,10	1
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
191	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,06	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
		100М2		1,77	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1								
192	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3;К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,06	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1								
193	Е13-166 ЭСНТ18-19 К=3, =0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,06	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1								
194	С111-59 СЦМЧ1Р1 П59	=МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	0,11	450,00	-	50	-	-	-	-
		Т		"	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		12029	565	279		1004
				----				---		---
				РУБ.				99		126
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12029	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1985	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	421	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		182
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	353	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	371	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1636	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1017	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		15137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1636	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1312
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1017	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
195	Е12-286 ЭСН Т9-3	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ	1,00	165,62	1,80	166	16	2	28,50	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМП3-147	ТОЛЩ.90ММ		15,50	0,53			1	0,68	1
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16.0,09.103								
196	Е12-289	-УКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА В	2,71	49,90	1,30	135	29	3	18,90	51
	ЗСН Т9-6	СТЫКИ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ		---	---			---	---	---
		100М2		10,70	0,39			1	0,50	1
197	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	1,02	51,60	0,74	53	8	1	14,30	15
	ЗСН Т10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
198	Е7-701	-УКЛАДКА ГЕРМИТА В ШВЫ	13,56	49,84	0,08	676	55	1	6,43	87
	ЗСН Т51-1	100М		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р1 П78			4,02	0,02			-	0,03	-
		ЦЕНА:4,1+0,99,0,44.105								
199	Е12-286	-УКЛАДКА ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ У	0,11	99,70	1,80	11	2	-	28,50	3
	ЗСНТ9-3	БАЗ ПОД ДЕФЛЕКТОРЫ И		---	---			---	---	---
	СЦМ	ПАРАПЕТНЫХ СТЕН		15,50	0,53			-	0,68	-
	П3-147	100М2								
		ЦЕНА 17,3+16.0,05.103								
200	Е12-299	-УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ	0,50	51,60	0,74	26	4	-	14,30	7
	ЗСНТ10-1	ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
		15ММ ПО КАРНИЗНЫМ ПЛИТАМ		7,64	0,22			-	0,28	-
		100М2								
201	Е12-300	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ	0,50	12,65	0,25	6	-	-	0,35	-
	ЗСНТ10-1	100М2		---	---			---	---	---
				0,15	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 2,53.5								
202	Е26-27	-УКЛАДКА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В	0,58	17,97	0,14	10	3	-	9,59	6
	ЗСНТ7-4	ПРИМЫКАНИЯХ ПЛИТ К КАРНИЗНЫМ		---	---			---	---	---
	СЦМЧ1Р4 П2	ПАНЕЛЯМ		5,54	0,04			-	0,05	-
		М3								
		ЦЕНА 6,21+11,2,1,05								
203	Е10-70	-УКЛАДКА АНТИСЕПТИРОВАННОЙ	0,29	112,00	2,10	32	4	-	23,80	7
	ЗСНТ11-1	ДОСКИ В КАРНИЗ		---	---			---	---	---
		М3		12,60	0,63			-	0,81	-
204	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ	0,50	49,90	1,30	25	5	-	18,90	9
	ЗСНТ9-6	ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН		---	---			---	---	---
		СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА		10,70	0,39			-	0,50	-
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ПО КАРНИЗНЫМ ПЛИТАМ								
		100М2								
205	Е12-2	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ	13,60	240,00	10,60	3264	577	144	72,70	989
	ЗСНТ1-1	СКАТЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ НА		---	---			---	---	---
		БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ		42,40	3,18			43	4,10	56
		СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350								
		100М2								
206	Е12-289	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ -	13,60	49,90	1,30-	679-	146-	17	18,90-	257
	ЖСНТ9-6	ВОДОИЗОЛЯЦИОННОГО КОВРА		---	---			---	---	---
		100М2 -		10,70	0,39		-	5	0,50-	7
207	Е6-86	-УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,08	285,30	1,40	23	1	-	12,30	1
	ЗСНТ9-10	ИЗ АРМАТУРЫ КЛ1		---	---			---	---	---
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	Е6-83 ЗСНТ9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
209	Е11-11 ЗСНТ1-11	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М100 М3	0,40	29,30 1,62	- -	12	1	- -	2,90 -	1 -
210	Е13-116 ЗСНТ15-1 Т.Ч. П.3.5.1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 ЦЕНА 10.3.1.1	0,01	11,33 1,77	0,28 0,09	1	-	- -	2,62 0,12	- -
211	Е13-158 ЗСНТ18-11 К=3,К=0,5 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 ЦЕНА 14.8.3.0.5.1.1	0,01	24,42 1,62	0,28 0,08	1	-	- -	2,41 0,10	- -
212	Е13-166 ЗСНТ18-19 К=3,К=0,5 Т.Ч. П.3.5.1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 ЦЕНА 9.76.3.0.5.1.1	0,01	16,10 1,62	0,26 0,08	1	-	- -	2,39 0,10	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		3767	560	134		950
				РУБ.				40		51
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		3767	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		622	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	346	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	112	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		350	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	305	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	712	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		РУБ.		4739	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	1345	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1057
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	712	-		-
		РАЗДЕЛ 9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
213	Е9-40 ЗС8С6-1 Т.Ч. П1.6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05 Т.Ч. П1.6 ТАБЛ1 П10	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ М	40,50	3,98 0,79	2,85 0,99	161	32	115 40	1,28 1,28	52 52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,03									
		ЦЕНА 3,68,1,05,1,03								
214	Е9-41	=МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ	120,00	5,04	3,87	605	92	464	1,21	145
	ЗСНТ6-2	ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ		---	---			---	---	---
	Т.Ч, П1,6	НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО		0,77	1,35			162	1,74	209
	ТАБ1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ОПОРАМ ИЗ								
	П1-9,10	ДВУТАВРА НОМ36								
	К=1,05	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
	Т,Ч, П1,6	М								
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА 4,66,1,05,1,03								
215	С121-1825	=СТОИМОСТЬ МОНОРЕЛЬСОВ,ЗВЕНЬЯ	9,36	254,15	-	2379	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛИ		---	---			---	---	---
	П1825	ВСТ3СП5-1		"	-			"	"	"
		Т								
		ЦЕНА:239*15,1,01								
216	С121-1825	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,21	240,01	-	50	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П1825			"	-			"	-	"
		ЦЕНА:239*1,1,01								
217	С121-1826	=ТО ЖЕ,ЗВЕНЬЯ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИЗ	0,10	285,15	-	29	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	СТАЛИ ВСТ3СП5-1		---	---			---	---	---
	П1826	Т		"	-			"	-	"
218	Е9-116	=ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ	1,35	34,71	16,46	47	15	22	15,60	21
	ЗСН Т16-3	Т		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6			11,12	5,27			7	6,80	9
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т,Ч, П1,6									
	ТАБЛ1									
	П1-8									
	К=1,08									
		ЦЕНА:31,2,1,08,1,03								
219	С121-1829	=СТОИМОСТЬ ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ	0,21	251,00	-	53	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6		---	---			---	---	---
	П1829	Т		"	-			"	-	"
220	С121-1829	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1	0,10	266,15	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П1829			"	-			"	-	"
		ЦЕНА:251*15,1,01								
221	С121-1829	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ	1,04	252,01	-	262	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3ПС6-1,ВСТ3ПС		---	---			---	---	---
	П1829	Т		"	-			"	-	"
		ЦЕНА:251*1,1,01								
222	Е9-116	=МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	8,63	34,71	16,46	300	96	142	15,60	135
	ЗСН Т16-3	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД		11,12	5,27			45	6,80	59
	ТАБЛ1 П10	УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ								
	К=1,03	ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ИЗ СТАЛИ								
	Т,Ч, П1,6	ВСТ3ПС6,ВСТ3СП5-1								
	ТАБЛ1	Т								
	П1-8									
	К=1,08									
		ЦЕНА:31,2,1,03								
223	Е9-116	=МОНТАЖ В МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ	0,52	35,99	17,08	19	6	9	15,60	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗОН Т16-3 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П3-8 К=1,12	БАЛОК И РИГЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОКРЫТИЙ И ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М ИЗ СТАЛИ 09Г2С-15 Т ЦЕНА:31,2,1,03,1,12		11,54	5,47			3	7,06	4
224	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	=СТОИМОСТЬ БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,42	259,00 =	- -	109	-	- =	- -	- -
225	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 Т ЦЕНА:259+15,1,01	8,22	274,15 =	- -	2254	-	- =	- -	- -
226	С121-1955 СЦМЧ2Р1 П1955	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ 09Г2С-15 Т ЦЕНА:259+(47+2,4.(62,2:10)).1,01	0,52	321,55 =	- -	167	-	- =	- -	- -
227	Е9-51 ЗОН Т8-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П1-4 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ КОЛОНН ВСЕХ ТИПОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНО-И МНОГОПРОЛЕТНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 25М,МАССОЙ ДО 3Т ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:19,2,1,03,1,03	0,83	20,37 6,37	9,66 3,63	17	5	8 3	9,15 4,68	8 4
228	С121-1943 СЦМЧ2Р1 П1943	=СТОИМОСТЬ КОЛОНН ИЗ ДВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:292+1,1,01	0,83	293,01 =	- -	243	-	- =	- -	- -
229	Е9-33 ЗОН Т4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	3,02	44,29 12,98	18,65 6,79	134	39	57 21	19,40 8,76	59 26
230	Е9-33 ЗОН Т4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10 К=1,05	=МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5,ВСТ3ПС6-1 Т ЦЕНА:43,1,03,1,05	1,87	46,50 13,63	19,58 7,13	87	25	36 13	19,40 9,20	36 17
231	С121-1782 СЦМЧ2Р1 П1782	=СТОИМОСТЬ СТОЕК ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:275-8,1,01	3,02	266,92 =	- -	806	-	- =	- -	- -
232	С121-1789 СЦМЧ2Р1	=СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5	1,56	282,13	-	440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П1789	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269+13.1,01								
233	С121-1789	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6-1	0,31	270,01	-	84	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П1789			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269+1.1,01								
234	Е9-47	=СЪЕМНЫЕ ЩИТЫ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	2,91	48,20	18,13	140	57	52	30,10	88
	ЭСН Т7-2	Т		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6			19,57	5,59			16	7,21	21
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:46,8.1,03								
235	С121-1931	=СТОИМОСТЬ СЪЕМНЫХ ЩИТОВ ИЗ	2,91	250,92	-	730	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	СТАЛИ ВСТ3КП2		---	---			---	---	---
	П1931	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:259-8,1,01								
236	Е9-153	=ОПОРЫ ПОД АГРЕГАТ ИЗ СТАЛИ	1,25	27,91	5,13	35	19	6	25,20	31
	ЭСН Т24-4	ВСТ3КП2		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6	Т		15,24	1,57			2	2,03	3
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:25,9,1,03								
237	Е9-153	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,31	29,31	5,38	9	5	2	25,20	8
	ЭСН Т24-4	Т		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6			16,01	1,64			1	2,12	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
	Т,Ч, П1,6									
	ТАБ1									
	П1-9,10									
	К=1,05									
		ЦЕНА:25,9,1,05.1,03								
238	С121-2022	=СТОИМОСТЬ ОПОРЫ ПОД АГРЕГАТ	1,25	256,92	-	321	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ИЗ СТАЛИВСТ3КП2		---	---			---	---	---
	П2022	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:265-8,1,01								
239	С121-2022	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6	0,31	265,00	-	82	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т		---	---			---	---	---
	П2022			-	-			-	-	-
240	Е9-46	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	0,73	59,74	33,06	44	10	24	22,60	16
	ЭСН Т7-1	И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6	ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ		14,21	12,15			9	15,67	11
	ТАБЛ1 П10	-0,95/								
	К=1,03	Т								
		ЦЕНА:56,1,03								
241	С121-1975	=СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЦ ИЗ СТАЛИ	0,73	349,92	-	255	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3КП2		---	---			---	---	---
	П1975	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:358-8,1,01								
242	Е9-47	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И	1,14	48,20	18,13	55	22	20	30,10	34
	ЭСН Т7-2	ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6	ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И		19,57	5,59			6	7,21	8
	ТАБЛ1 П10	КРУГЛОЙ СТАЛИ								
	К=1,03	/КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/								
		Т								
		ЦЕНА:46,8.1,03								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С121-1979 СЧМЧ2Р1 П1979	=СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,14	317,92	-	362	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326-8,1,01								
244	Е9-46 ЗСН Т7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	59,74	33,06	25	6	14	22,60	9
		Т		14,21	12,15			5	15,67	7
		ЦЕНА:58,1,03								
245	С121-1981 СЧМЧ2Р1 П1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,42	318,92	-	134	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:327-8,1,01								
246	СПИСЬМО 15-24-1202 ОТ 5,08,82Г	=ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ КОНСТРУКЦИЙ ГФ-021	- 32,66	5,05	- -	165	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
247	СДОП ПР-Т01-22-1980/13	=ДВУХСЛОЙНАЯ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ1189	32,66	31,11	-	1016	-	-	-	650
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				11316	429	971		650
		РУБ.						333		431
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11316	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				974	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	575	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		87
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	175	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				983	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	618	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13273	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2600	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	937	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.				13273	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2600	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1168
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	937	-		-
	РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ									
248	Е8-45 ЗСН Т5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,22	472,00	7,59	104	14	2	115,00	25
				62,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
249	Е8-46 ЗСН Т5-9	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	1,13	457,00	7,59	516	53	9	85,00	96
				46,50	2,28			3	2,94	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
250	Е8-194	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,29	71,10	0,69	21	12	-	73,80	21
	ЭСН Т22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2РП		41,00	0,21			-	0,27	-
251	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	5,00	0,33	0,19	2	-	1	0,13	1
	ЭСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	Т38-10-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
252	608-76	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ	0,15	64,40	-	10	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200								
	П7,6			-	-			-	-	-
253	С147-17	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-2	0,03	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
254	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
255	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3.1,1								
256	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,01	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЭСН	100М2								
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1								
257	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,01	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЭСН Т1 -1	100М2								
				1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			657	79	12		143
			РУБ.					4		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			657	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			107	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	46	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	19	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			61	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	40	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			825	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	175	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	102	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		РУБ.			825	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	175	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		157
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	102	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ								
258	Е7-279 ЗСН Т16-1	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ШТ	43,00	6,98 1,95	1,35 0,42	300	84	58 18	3,12 0,54	134 23
259	Е7-280 ЗСН Т16-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНО,ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШВОВ РАСТВОРОМ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 ШТ	16,00	8,27 2,31	1,79 0,55	132	37	29 9	3,72 0,71	60 11
260	Е7-280 ЗСН Т16-2	-ТО ЖЕ,БОЛЕЕ 15М2 ШТ	19,00	8,27 2,31	1,79 0,55	157	44	34 10	3,72 0,71	71 13
261	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-СТОИМОСТЬ САМОНЕСУЩИХ ПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М М2	43,23	5,07 -	- -	219	-	- -	- -	- -
262	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	371,46	5,18 -	- -	1924	-	- -	- -	- -
263	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-ТО ЖЕ,НЕТИПОВЫЕ М2 ЦЕНА:5,18*4,4,0,4,1,02	150,69	4,98 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
264	Е7-285 ЗСН Т17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,26	362,00 92,00	8,00 2,40	94	24	2 1	141,00 3,10	37 1
265	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,64	17,80 -	- -	47	-	- -	- -	- -
266	С111-58 СЦМЧ1Р1 П58	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ Т	-	573,00 -	- -	-	-	- -	- -	- -
267	Е12-42-69Г	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ ШТ	152,00	0,10 0,02	- -	15	3	- -	0,03 -	5 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			3940	192	123		307
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	РУБ.					38		48
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3940	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			652	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	158	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		59
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	117	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			366	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	137	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4958	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	609	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			4958	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	609	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	347	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА								
268	Е15-768	-ПОЭЛЕМЕНТНАЯ УСТАНОВКА В	150,00	10,10	0,21	1515	62	31	0,73	109
	ЗСН Т203-9	КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА МАРКИ КП-250 В ОДИН СЛОЙ		0,41	0,06			9	0,08	12
		М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1515	62	31		109
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1515	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			250	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	45	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			141	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	41	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	180	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			1906	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	180	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		144
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	116	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ								
269	Е26-63	-ЗАШИВКА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ	0,72	193,17	1,70	139	32	1	74,10	53
	ЗСН Т11-7	ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ		44,40	0,51			-	0,66	-
	СНМЧ1Р1 П31	100М2								
		ЦЕНА:64,4*3,06;(2,1,2),101								
270	СНОМ,ЧЕЛЯБ. 3-ДА	-СТОИМОСТЬ САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ	1,79	2,68	-	5	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			144	32	1		53
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			181	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ УТЕПЛЕННЫХ ЩИТОВ								
271	Е9-33 ЭОН Т4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	1,04	44,29	18,65	46	13	19	19,40	20
		Т		12,98	6,79			7	8,76	9
		ЦЕНА:43,1,03								
272	С121-1782 СНМЧ2Р1 П1782	-СТОИМОСТЬ СТЕН ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,21	266,92	-	56	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:275-8,1,01								
273	С121-1789 СНМЧ2Р1 П1789	-СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ ФАХВЕРКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,83	260,92	-	217	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:269-8,1,01								
274	Е26-35 ЭОН Т8-8 СНМЧ1Р1 П124	-УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ М125	4,51	58,43	1,22	264	57	6	21,50	97
		М3		12,60	0,37			2	0,48	2
		ЦЕНА:35,5*23,4,0,98								
275	СПШОЧМО 15-24-1202 ОТ 5,08,82Г	-ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ ГФ-021 -	1,04	5,05	- -	5	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
276	СДОП ПР-Т01-22-1980/13	-ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	1,04	31,11	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
277	Е26-63 ЭОН Т11-7 СНМЧ1Р1 П30	-ОБШИВКА ЩИТОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ПЛОСКИМИ ЛИСТАМИ ТОЛЩ.7ОММ	0,90	279,87	1,70	252	48	1	74,10	67
		100М2		44,48	0,51			-	0,66	1
		ЦЕНА:64,4*6,4:(2,5,1,2),101								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			862	118	26		184
			РУБ.					9		12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			516	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	45	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			649	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	201	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	114	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			346	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			408	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			1887	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	262	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		206
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	139	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ОКНА СТАЛЬНЫЕ								
278	Е9-34 ЭОН Т5-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ 100М2	1,45	287,37 71,07	160,68 52,22	417	103	233 76	111,08 67,36	161 98
279	С121-1966 СЦМЧ2Р1 П1966	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕПЛЕТОВ ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ,УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ И ПРИБОРАМИ ОТКРЫВАНИЯ	1,07	629,00 -	- -	1176	-	- -	- -	- -
280	С121-328 СЦМЧ2Р1 П328	-СТОИМОСТЬ НАШЕЛЬНИКОВ И СЛИВОВ	0,50	269,00 -	- -	135	-	- -	- -	- -
281	Е15-754 ЭОН Т202-3 СЦМЧ1Р1 П575,576	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ СТЕНОВЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ОКОННЫМ ЗММ СТЕКЛОМ 4ММ,ДВОЙНОЕ 100М2	0,22	771,16 49,68	2,68 0,78	167	11	- -	90,68 1,01	20 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т,ч, п,3,24									
		ЦЕНА:(327*(1,79-1,21),101),2								
282	Е15-772 эсн т204-3	=ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2	1,21	53,40	2,40	65	54	3	79,70	97
				44,40	0,72			1	0,93	1
		100М2								
283	С111-599 СЦМЧ1Р1 п599	=СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ МЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	121,50	9,87	-	1199	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
284	СПИСЬМО 15-24-1202	=ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОГРУНТОВКИ ГФ-021	1,87	5,05	-	9	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	от 5,88,82									
285	СДОП, ПР-Т01-22-1988/13	=ДВУХСЛОЙНОЕ ОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ ПФ-1189	1,87	31,11	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			3208	168	236		278
			РУБ.					77		99
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			236	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	34	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	43	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			134	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	30	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1801	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	132	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	109	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1777	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			153	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	138	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			154	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	148	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2084	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	622	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		272
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	206	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.			3885	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	754	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		412
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	315	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 16. ДВЕРИ								
286	Е10-105 ЭСН Т20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,07	1,45 0,55	0,35 0,11	13	5	3 1	0,91 0,14	8 1
287	Е10-140 ЭСН Т26-1	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	9,07	1,34 0,20	- -	12	2	- -	0,36 -	3 -
288	Е10-107 ЭСН Т20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	18,40	2,00 0,67	0,13 0,04	37	12	3 1	1,16 0,05	21 1
289	С122-219 СЦМЧ2Р2 П219ДОП,1 П169	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДГ24-10 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ М2 ЦЕНА:13,5-2,01,0,1	18,40	13,30 -	- -	245	-	- -	- -	- -
290	С122-280 СЦМЧ2Р2 П280ДОП1 П234	-ТО ЖЕ,БЛОКОВ ДНГ24-10,ДНГ21-10 М2 ЦЕНА:16,8-2,1,0,1	6,73	16,59 -	- -	112	-	- -	- -	- -
291	С122-281 СЦМЧ2Р2 П281ДОП1 П243	-ТО ЖЕ,ТИП ДНО24-10 М2 ЦЕНА:14,8-1,43,0,1	2,34	14,66 -	- -	34	-	- -	- -	- -
292	Е10-111 ЭСН Т21-2	-УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М2	34,75	2,72 2,22	0,15 0,05	94	77	5 2	3,53 0,06	123 2
293	С122-293 СЦМЧ2П293	-ПОЛОТНА ГЛУХИЕ ВЫСОТОЙ 2300ММ М2	34,75	10,80 -	- -	375	-	- -	- -	- -
294	Е10-203 ЭСН Т37-3	-ПРОПИТКА ПОЛОТЕН АНТИПИРЕНАМИ 100М2	0,35	12,20 1,60	0,40 0,12	4	1	- -	3,03 0,15	1 -
295	Е10-136 ЭСН Т25-5	-ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	34,75	6,83 0,75	0,02 0,01	237	25	- -	1,40 0,01	49 -
296	Е9-33 ЭСН Т4-10 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА РАМЫ ДВЕРЕЙ Т ЦЕНА:43,1,03	1,23	44,29 12,98	18,65 6,79	54	16	23 8	19,40 8,76	24 11
297	С121-1788 СЦМЧ2Р1 П1788	-СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:251-8,1,01	1,23	242,92 -	- -	299	-	- -	- -	- -
298	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ДВЕРЕЙ	0,28	43,50	0,03	12	6	-	38,80	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	100М2								
	Т164-7			21,40	-			-	-	-
299	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	251,55	0,30	-	75	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
	П343	Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
300	Е6-83	-АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯДВЕРЕЙ	0,13	441,00	1,40	57	16	-	210,00	27
	ЭСН Т9-7	Т								
				124,00	0,42			-	0,54	-
301	Е10-137	-ОБШИВКА ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ ПО	4,92	14,11	0,01	69	2	-	0,94	5
	ЭСН Т25-5	АСБЕСТОВОМУ КАРТОНУ								
	СЦМЧ1Р1	М2		0,49	-			-	-	-
	П235,236									
		ЦЕНА:4,57+(1420-254),0,0107.(8,9:7,8),0,67								
302	Е15-730	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ	0,02	222,00	1,40	4	1	-	86,50	2
	ЭСН	ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО								
	Т201-6	ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ		47,80	0,36			-	0,46	-
		МАТОВЫМ 3ММ								
		100М2								
303	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	4,00	6,73	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ								
	П446	КОМПЛ		-	-			-	-	-
304	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ	8,00	2,97	-	24	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В								
	П448	ПОМЕЩЕНИЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			1784	163	34		274
			РУБ.					12		15
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1431	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			235	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	78	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	41	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			131	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	69	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1797	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	312	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		276
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	192	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			353	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	16	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			31	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	17	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			415	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	72	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	30	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			2212	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	384	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		313
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	222	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ВОРОТА								
305	Е10-144 ЗСН Т27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ М2	105,28	3,76 1,53	0,49 0,15	396	161	52 16	2,56 0,19	270 20
306	С122-293 СЦМЧ2Р2 П293	-СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ ВОРОТ М2	88,88	10,80 -	- -	960	-	- -	- -	- -
307	С122-296 СЦМЧ2Р2 П296	-ТО ЖЕ,ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ М2	16,40	5,63 -	- -	92	-	- -	- -	- -
308	Е15-730 ЗСН Т201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ПОЛОТЕН СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,16	222,00 47,80	1,40 0,36	36	8	- -	86,50 0,46	14 -
309	С121-1969 СЦМЧ2Р2 П1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ Т	3,06	287,00 -	- -	878	-	- -	- -	- -
310	С111-342 СЦМЧ1Р1 П342	-ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ КГ	126,48	0,32 -	- -	40	-	- -	- -	- -
311	Е10-48 ЗСН Т8-1	-ЩИТЫ ИЗ ДОСОК М2	11,76	4,91 0,60	0,06 0,02	58	7	- -	1,15 0,03	14 -
312	Е10-203 ЗСН Т37-3	-ПРОПИТКА ЩИТОВ АНТИПИРЕНАМИ 100М2	0,24	12,20 1,60	0,40 0,12	3	-	- -	3,03 0,15	1 -
313	С111-610 СЦМЧ1Р1 П610	-ПОДВЕСКИ ИЗ БРЕЗЕНТА М2	15,60	0,78 -	- -	12	-	- -	- -	- -
314	Е10-203 ЗСН Т37-3	-ПРОПИТКА БРЕЗЕНТА ОГНЕЗАЩИТНЫМ СОСТАВОМ 100М2	0,16	12,20 1,60	0,40 0,12	2	-	- -	3,03 0,15	- -
315	Е10-36 ЗСН Т6-5	-ПРОКЛАДКА 2 СЛОЕВ ПЕРГАМИНА М2	90,40	0,52 0,10	- -	47	9	- -	0,18 -	16 -
		ЦЕНА:0,26,2								
316	Е15-286 ЗСН Т57-1	-УТЕПЛЕНИЕ ЩИТОВ ВОЙЛОКОМ 100М2	0,45	135,00 2,80	0,10 0,03	61	1	- -	5,60 0,04	3 -
317	Е7-701 ЗСН Т51-1	-УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М	0,82	4,10 4,02	0,08 0,02	3	3	- -	6,43 0,03	5 -
318	С111-356 СЦМЧ1Р1	-СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	19,00	0,61 -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П356			-	-			-	-	-
319	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ВОРОТ	0,70	43,50	0,03	30	15	-	38,80	27
	ЭСН	100М2								
	Т164-7			21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			2630	204	52		350
			РУБ.					16		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1752	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			289	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	130	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	52	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			162	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	114	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2203	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	503	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	272	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			878	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			76	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1030	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			3233	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	503	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		404
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	286	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ЛЕСТНИЦЫ								
320	Е6-127	-НАБИВНЫЕ СТУПЕНИ ИЗ БЕТОНА	0,73	47,26	0,76	34	4	-	9,09	7
	ЭСН Т13-3	М150								
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
		ЦЕНА:49,2-(28,2-26,3),1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			34	4	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		БЕТОННЫЕ								
321	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	7,47	54,12	1,23	404	33	9	7,19	54
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩИНОЙ 50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			3	0,48	4
		ЦЕНА:43,3,1,25								
322	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	88,07	30,22	-	2661	143	-	2,90	255
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ М150								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3*(27,2-26,3),1,02								
323	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	7,34	139,24	1,74	993	150	13	40,20	295
	ЭСН Т11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300								
		100М2		20,50	0,52			4	0,67	5
		ЦЕНА:123*(33,3-29,3),3,06								
324	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ -	7,34	17,84	0,28-	131-	4-	2	1,06-	8
	ЭСН Т11-2	100М2								
		-	-	0,59	0,08		-	1	0,10-	1
		ЦЕНА:15,8*(33,3-29,3),0,51								
325	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	7,34	9,83	0,08	72	58	-	12,60	92
	ЭСН	100М2								
	Т11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
326	Е11-47	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОГО	0,14	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
	ЭСН Т5-5	ШВА БИТУМОМ								
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
327	Е11-48	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ	0,14	255,60	29,52	36	16	4	163,98	23
	ЭСН Т3-6	100М2								
				117,00	8,82			1	11,38	2
		ЦЕНА:14,2,18								
328	Е8-59	-АРМИРОВАНИЕ ПОЛА В	0,20	421,00	1,38	84	6	-	54,30	11
	ЭСН Т7-3	ПРИМЫКАНИЯХ								
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК								
329	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,51	54,12	1,23	28	2	-	8,99	5
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩ.50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА:43,3,1,25								
330	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,71	30,22	-	173	9	-	2,90	17
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХМ150								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3*(27,2-26,3),1,02								
331	Е13-15	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	51,04	5,96	0,07	304	50	4	1,58	81
	ЭСН Т2-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
	Т,Ч,	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ		0,98	0,02			1	0,03	2
	П,3,1,3	КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ								
		М2								
332	Е13-15	-ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	16,08	6,07	0,07	98	18	1	1,76	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т2-2	КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК								
		М2		1,09	0,02			-	0,03	-
333	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,60	10,40	-	69	11	-	3,00	20
	ЭСН Т1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ИЗ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА								
334	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	54,12	1,23	17	1	-	8,99	3
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩ.50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА:43,3.1,25								
335	Е11-5	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,48	12,80	-	32	4	-	3,16	8
	ЭСН Т1-6	ГРАВИЙНЫХ								
		М3		1,67	-			-	-	-
336	Е45-118	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЛИНКЕРНОГО	3,72	47,08	1,40	175	20	6	9,89	37
	ЭСН Т14-2	КИРПИЧА НА РЕБРО								
	СЦМЧ1Р4	М3		5,30	0,42			2	0,54	2
	М9									
		ЦЕНА:11,8*36,0,98								
		МОЗАИЧНЫЕ								
337	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,78	54,12	1,23	42	3	1	17,97	14
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩ.50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА:43,3.1,25								
338	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,62	29,30	-	253	14	-	2,90	25
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
339	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,78	70,00	0,95	55	8	1	18,80	15
	ЭСН Т8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
340	Е11-56	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ	0,78	54,40	0,92	42	-	-	1,36	1
	ЭСН Т8-2	100М2								
	К=4			0,64	0,28			-	0,36	-
341	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,78	628,00	2,32	490	77	2	166,00	129
	ЭСН Т11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
342	Е11-74	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В	1,55	28,70	0,02	44	18	-	20,60	32
	ЭСН Т11-8	МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ								
		100М		11,50	0,01			-	0,01	-
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
343	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,33	54,12	1,23	18	1	-	8,99	3
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩ.50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА:43,3.1,25								
344	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,64	29,30	-	77	4	-	2,90	8
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
345	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,33	417,00	4,52	138	20	1	108,00	36
	ЭСН Т20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
346	Е13-36	-ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	0,10	423,00	5,00	42	12	-	175,00	18
	ЭСН Т4-1	ПЛИТОК								
		100М2		119,00	1,50			-	1,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ								
347	Е11-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,24	10,40	-	127	20	-	3,00	37
	ЭСН Т1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
348	Е27-175	-ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ СБОРНЫХ	1,49	41,60	15,30	62	37	23	47,90	71
	ЭСН Т44-1	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ								
		100М2		25,10	4,59			7	5,92	9
349	608-1496	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	7,67	63,96	-	491	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3								
	П1,496			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,6-0,82.2								
350	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,56	22,90	-	59	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ,1			-	-			-	-	-
351	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	4,26	32,10	-	137	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			7098	734	63		1314
			РУБ.					18		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7098	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1172	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	400	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	210	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			664	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	356	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8934	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1555	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			8934	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1555	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1446
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	962	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
352	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	2,22	135,24	1,74	300	46	4	40,20	89
	ЭСН Т11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300								
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
		ЦЕНА:123+(33,3-29,3),3,06								
353	Е11-68	-УМЕНЬШЕН.ДО ТОЛЩ.25ММ -	2,22	17,84	0,28-	40-	1	- -	1,06-	2
	ЭСН Т11-2	100М2								
		-		0,59	0,08			- -	0,10	-
		ЦЕНА:15,8+(33,3-29,3),0,51								
354	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	2,22	9,83	0,08	22	17	-	12,60	28
	ЭСН	100М2								
	Т11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			282	62	4		115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			282	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			47	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	33	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			355	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	126	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	72	-		-
		РАЗДЕЛ 21. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
355	Е6-83 ЗСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
356	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	23,60	2,21	0,05	52	11	1	0,77	18
				0,47	0,02			-	0,03	1
		М								
357	Е13-116 ЗСН Т15-1 Т,Ч, П.3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,08	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
				1,77	0,09			-	0,12	-
		100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
358	Е13-158 ЗСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,08	24,42	0,28	2	-	-	2,41	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8,0,5,3,1,1								
359	Е13-166 ЗСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,08	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:9,76,0,5,3,1,1								
360	Е11-4 ЗСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	11,80	6,71	-	79	17	-	2,63	31
		М3		1,45	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6),1,02,1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			144	30	1		53
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			144	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.			180	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	62	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 22. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
361	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,47	85,30	4,90	40	17	2	57,40	27
	ЗОН Т51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			1	3,01	1
		100М2								
362	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	3,55	34,60	1,10	123	62	4	30,00	106
	ЗОН Т52-3	ВЫСОКОХУДОЖЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			1	0,43	2
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
363	Е15-543	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО	9,79	33,20	0,75	325	64	7	11,70	115
	ЗОН	ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
	Т156-6-23	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ		6,55	0,23			2	0,30	3
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			488	143	13		248
			РУБ.					4		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			488	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			81	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	79	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			45	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	68	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			614	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	305	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		262
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	162	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
364	Е15-82 ЗСН Т14-1	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,98	422,00 94,70	2,00 0,60	414	93	2 1	170,00 0,77	167 1
365	Е15-102 ЗСН Т15-7	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТОЛБОВ,ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ С КАРНИЗНЫМИ,ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛУЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ 100М2	0,06	684,00 230,00	2,00 0,60	41	14	- -	378,00 0,77	23 -
366	Е15-254 ЗСН Т55-1-11	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	0,32	85,10 37,10	6,20 3,85	27	12	2 1	65,00 4,97	21 2
367	Е15-254 ЗСН Т55-1-11 Т,Ч, П,3,10	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4М 100М2 ЦЕНА:85,1-37,1.0,1	1,78	80,77 33,39	5,58 3,46	144	59	10 6	58,50 4,46	104 8
368	Е15-658 ЗСН Т168-1	-ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ, СТЕН 100М2	1,62	44,80 7,90	0,50 0,15	73	13	1 -	14,50 0,19	23 -
369	Е15-501 ЗСН Т152-1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ ПРИ ВЫСОТЕ ДО 4М 100М2	2,74	8,44 3,60	0,06 0,02	23	10	- -	6,90 0,03	19 -
370	Е15-501 ЗСН Т152-1 Т,Ч, П,3,18,А	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПРОСТАЯ 100М2	0,80	8,81 3,96	0,06 0,02	4	2	- -	7,59 0,03	4 -
371	Е15-511 ЗСН Т153-4	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 8М 100М2	34,40	11,90 7,70	0,03 0,01	409	265	1 -	13,50 0,01	464 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
372	Е15-511	=СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	9,85	12,67	0,03	125	83	-	14,85	146
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ ПРИ		8,47	0,01			-	0,01	-
	Т,Ч,	ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
	П,3,18,А	100М2								
373	Е15-508	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	2,17	6,33	0,05	14	12	-	10,67	23
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т153-1	ШТУКАТУРКЕ ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 4		5,39	0,02			-	0,03	-
	Т,Ч,	ДО 8М								
	П,3,18,А	100М2								
374	Е15-509	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	8,27	3,13	0,05	26	20	-	4,60	38
		ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
375	Е15-509	=ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,75	3,37	0,05	3	2	-	5,06	4
	ЗСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
	Т153-2	КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПРИ ВЫСОТЕ		2,64	0,02			-	0,03	-
	Т,Ч,	БОЛЕЕ 4 ДО 8М								
	П,3,18,А	100М2								
376	Е8-194	=ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	13,02	71,10	0,69	926	534	9	73,80	961
	ЗСН Т22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			3	0,27	4
377	Е8-195	=НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М	10,86	44,40	0,34	482	317	4	52,50	570
	ЗСН Т22-7	ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К								
		РАСЦЕНКЕ НОМ8-194 ДО 10М		29,20	0,10			1	0,13	1
		100М2ГП								
378	Е15-549	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,66	12,90	0,01	9	4	-	10,90	7
	ЗСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕНЫМ ПО ДЕРЕВУ								
	Т158-6	БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД		6,00	-			-	-	-
		ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ								
		100М2								
379	Е15-547	=ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,06	39,60	0,03	2	1	-	34,20	2
	ЗСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т158-4	ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		18,60	-			-	-	-
		100М2								
380	Е15-547	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВОРОТ ПО	0,26	39,60	0,03	10	5	-	34,20	9
	ЗСН	ДЕРЕВУ								
	Т158-4	100М2		18,60	-			-	-	-
381	Е15-612	=ТО ЖЕ,ПО ЖЕЛЕЗУ	0,19	32,00	0,79	6	1	-	11,70	2
	ЗСН	100М2								
	Т164-2			6,60	0,24			-	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23		РУБ.			2738	1447	29		2387
			РУБ.					12		16

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	2738	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	452	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	738	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		39
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	79	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	255	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	650	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	3445	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	2863	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1538	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			3445	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2863	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2642
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1538	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА								
382	Е1-231	*УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД	0,02	44,88	44,88	1	-	1	-	-
	ЭСН Т29-2	ОТМОСТКУ		-	15,73			-	22,65	-
	Т,Ч,	1000М3								
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:40,8,1,1								
383	Е1-238	*ТО ЖЕ	0,02	35,53	35,53	1	-	-	-	-
	ЭСН Т29-9	1000М3		-	12,43			-	17,90	-
	Т,Ч,									
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:32,3.1,1								
384	Е1-168	*ПОГРУЗКА ГРУНТА НА	0,02	104,23	99,92	2	-	2	8,33	-
	ЭСН Т22-7	АВТОСАМОСВАЛЫ		-	4,11			1	57,30	1
	Т,Ч,	1000М3								
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2*86,89.0,15								
385	С310-1	*ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	39,96	0,29	-	12	2	-	0,09	4
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ ДО 1КМ		-	0,06			-	-	-
	СТР28	Т								
386	Е27-52	*УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ	0,91	137,50	10,26	125	2	10	4,01	4
	ЭСН Т13-1	12СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ		-	2,04			3	3,88	4
		70-120ММ ОДНОСЛОЙНЫХ								
		100М2								
387	Е27-54	*УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.100ММ -	0,09	214,00	7,72-	19	-	- -	1,28	-
	ЭСН Т13-3	1000М2		-	0,62			- -	3,72	-
					2,88					
388	Е27-169	*УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК	0,91	156,00	-	142	7	-	14,40	13
	ЭСН Т42-1	И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ		-	8,23			-	-	-
		ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ								
		ТОЛЩИНОЙ 3 СМ								
		100М2								
389	Е27-172	*УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ -	0,91	25,30	- -	23-	1	- -	2,32-	2
	ЭСН Т42-2	100М2		-	1,31			-	-	-
390	Е8-10	*ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦА И	2,30	9,32	0,32	21	1	1	0,80	2
	ЭСН Т3-1	ПАНДУС		-	0,40			-	0,13	-
		М3			0,10					
391	Е6-15	*КРЫЛЬЦА И ПАНДУС ИЗ БЕТОНА	1,23	27,80	0,34	34	1	-	0,99	1
	ЭСН Т1-15	М100		-	0,52			-	0,13	-
		М3			0,10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,08	9,83	0,08	1	1	-	12,60	1
	ЗСН	100М2								
	Т11-11			7,86	0,02			-	0,03	-
393	Е8-28	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ	0,41	11,80	2,16	5	1	1	6,50	3
	ЗСН Т4-8	М3								
				3,20	0,65			-	0,84	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			302	14	15		26
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			302	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			50	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	13	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			27	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	10	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			379	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	51	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			379	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	51	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
		РАЗДЕЛ 25. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
394	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	0,11	9,32	0,32	1	-	-	0,80	-
	ЗСН Т3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
395	Е6-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,02	27,40	0,28	1	-	-	1,37	-
	ЗСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
396	Е6-15	-ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА	0,61	32,87	0,34	20	-	-	0,99	1
	ЗСН Т1-15	М200,В-6								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8*(27,4-25,8).1,02+(0,92.2+1,53).1,02								
397	Е6-15	-ДНИЩЕ ПРИЯМКА И КАНАЛОВ ИЗ	1,59	28,62	0,34	46	1	-	0,99	2
	ЗСН Т1-15	БЕТОНА М150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8).1,02								
398	Е6-127	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,25	52,64	0,76	13	1	-	9,09	2
	ЗСН Т13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		4,98	0,23			-	0,30	-
		200ММ М200,В-6								
		М3								
		ЦЕНА:49,2+(0,92.2+1,53).1,02								
399	Е6-125	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,03	81,88	1,14	2	-	-	21,90	1
	ЗСН Т13-1	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО		12,00	0,34			-	0,44	-
		100ММ М150								
		М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:83-(29,3-28,2),1,02								
400	Е6-127 ЭСН Т13-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М150	2,92	48,18 4,98	0,76 0,23	141	15	3 1	9,09 0,30	27 1
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02								
401	Е7-723 ЭСН Т54-1	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ	0,12	6,93 1,80	2,99 1,06	1	-	- -	2,96 1,37	- -
		М3								
402	608-1499 ПР-Т06-08 П1,499	-ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,08	73,66 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:75,3-0,82,2								
403	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,03	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
404	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
405	С147-15 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
406	608-1490 ПР-Т06-08 П1,490	-ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО 3М2 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,04	59,16 -	- -	2	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:60,8-0,82,2								
407	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,01	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
408	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,01	22,90 -	- -	1	-	- -	- -	- -
409	С147-15 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	-	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
410	Е9-47 ЭСН Т7-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ Т	0,03	48,20 19,57	18,13 5,59	1	1	- -	30,10 7,21	1 -
		ЦЕНА:46,8,1,03								
411	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	-СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,03	317,92 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:326-8,1,01								
412	Е6-83 ЭСН Т9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,08	441,00 124,00	1,40 0,42	35	10	- -	210,00 0,54	17 -
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ								
413	Е13-116 ЭСН Т15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ 100М2	0,01	10,30 1,61	0,25 0,08	1	-	- -	2,38 0,10	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
414	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗОН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
415	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЩИТОВ	0,01	22,20	0,25	1	-	-	2,19	-
	ЗОН Т17-7	100М2								
	К=3,К=0,5			1,47	0,07			-	0,09	-
416	Е13-158	=ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЗОН Т17-7	100М2								
	Т,Ч,			1,62	0,08			-	0,10	-
	П,3,5,1									
	К=3,К=0,5									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
417	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЩИТОВ	0,01	14,64	0,24	1	-	-	2,17	-
	ЗОН Т18-9	100М2								
	К=3,К=0,5			1,47	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:9,76,3,0,5								
418	Е13-166	=ТО ЖЕ,ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЗОН Т18-9	100М2								
	Т,Ч,			1,62	0,08			-	0,10	-
	П,3,5,1									
	К=3,К=0,5									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.				291	28	3		51
		----						---		---
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				280	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				43	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	15	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	7	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				24	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	13	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				347	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	61	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		55
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	35	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				11	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				13	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.				360	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	63	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		56
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 26. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
419	Е6-1 ЭСН Т1-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	4,31	27,40	0,28	118	3	1	1,37	6
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
420	Е6-30 ЭСН Т3-1	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	8,10	36,52	1,20	296	19	10	4,35	35
				2,34	0,36			3	0,46	4
		М3								
		ЦЕНА:35,7*(26,6-25,8),1,02								
421	Е6-33 ЭСН Т3-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 М150	2,36	36,28	1,21	86	6	3	4,46	11
				2,41	0,36			1	0,46	1
		М3								
		ЦЕНА:37,3-(28,2-27,2),1,015								
422	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,07	270,00	-	19	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
423	Е6-33 ЭСН Т3-4	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 5М3	3,80	37,30	1,21	142	9	4	4,46	17
				2,41	0,36			1	0,46	2
		М3								
424	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
425	С124-3 СЦМЧ2Р4 П3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
426	Е6-34 ЭСН Т3-3	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЬЕМОМ ДО 25М3	12,90	34,70	1,00	448	22	13	3,27	42
				1,74	0,30			4	0,39	5
		М3								
427	С124-1 СЦМЧ2Р4 П1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,05	270,00	-	14	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
428	С124-3 СЦМЧ2Р4П3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,24	270,00	-	65	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26		РУБ.			1199	59	31		111
			РУБ.					9		12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1199	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			196	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	45	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			112	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	41	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1507	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	177	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	РУБ.			1507	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	177	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		140
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	104	-		-
		РАЗДЕЛ 27. КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ								
429	Е23-109 ЭСН Т12-1	=УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1М В СУХИХ ГРУНТАХ	1,89	75,00	5,08	142	13	10	12,60	24
		М3		6,96	1,52			3	1,96	4
430	С113-823 СЦМЧ1Р3 П823	=ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	2,00	25,00	-	50	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
431	Е8-27 ЭСН Т4-7	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,12	90,00	1,50	11	2	-	33,60	4
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
432	Е11-47 ЭСН Т3-5	=УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,04	45,80	3,75	2	1	-	29,50	1
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
433	Е11-48 ЭСН Т3-6	=НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,04	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ.			206	16	10		29
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			206	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	24	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	РУБ.			258	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	52	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	24	-		-
		РАЗДЕЛ 28. КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ								
434	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	33,41	27,40	0,28	915	23	10	1,37	46
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			3	0,10	3
435	Е8-10	=ПОДБУТКА ИЗ	13,34	4,66	0,16	62	3	2	0,40	5
	ЭСН Т5-1	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ								
		М3		0,20	0,05			1	0,06	1
		ЦЕНА:9,32.0,5								
436	Е8-11	=ТО ЖЕ	13,34	5,99	0,19	80	3	3	0,45	6
	ЭСН Т3-2	М3		0,23	0,06			1	0,08	1
		ЦЕНА:13,4.0,5								
437	Е6-15	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	3,33	28,62	0,54	95	2	1	0,99	3
	ЭСН Т1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
		БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8).1,02								
438	Е6-127	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	2,09	48,18	0,76	101	10	1	9,09	19
	ЭСН Т13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		4,98	0,23			-	0,30	1
		М3								
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2).1,02								
439	Е6-125	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,62	81,88	1,14	51	7	-	21,90	14
	ЭСН Т13-1	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200								
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		12,00	0,34			-	0,44	-
		М3								
		ЦЕНА:83-(29,3-28,2).1,02								
440	Е6-31	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	33,16	33,82	0,98	1121	54	33	3,09	102
	ЭСН Т3-2	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 25М3 М150		1,64	0,29			10	0,37	12
		М3								
		ЦЕНА:33+(26,6-25,8).1,02								
441	Е6-16	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	68,80	30,90	0,77	2126	69	53	1,87	129
	ЭСН Т1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОД ПУТЬ		1,00	0,23			16	0,30	21
		М3								
442	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	1,73	270,00	-	467	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П1			-	-			-	-	-
443	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	1,94	270,00	-	524	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
444	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
445	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	3,02	355,00	1,30	1072	115	4	64,00	193
	ЭСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			1	0,50	2
446	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,42	478,00	2,20	201	8	1	34,40	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСН Т9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		Т								
447	Е45-218	-УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	121,00	25,90	2	2	-	137,00	3
	ЗСН Т28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		Т								
448	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	20,40	0,30	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
	П343	Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
449	Е28-190	-УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р-43	0,12	22100,00	56,00	2652	84	7	1250,00	150
	ЗСН Т13-3	КМ								
				704,00	20,90			3	26,96	3
450	Е6-85	-УПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,34	329,00	1,30	112	4	-	21,10	7
	ЗСН Т9-9	Т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ								
451	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,78	11,33	0,28	9	1	-	2,62	2
	ЗСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3.1,1								
452	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,78	24,42	0,28	19	1	-	2,41	2
	ЗСН	100М2								
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
453	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,78	16,10	0,26	13	1	-	2,39	2
	ЗСН	100М2								
	Т18-19			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 28		РУБ.			9646	392	115		705
			----					---		---
			РУБ.					35		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9646	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1590	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	255	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		145
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	287	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			900	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	224	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			12136	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	991	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		894
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	714	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 28		РУБ.			12136	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	991	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		894
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	714	-		-
		РАЗДЕЛ 29. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ								
454	Е8-10 ЭСН Т3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,61	9,32	0,32	6	-	-	0,80	-
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
455	Е22-446 ЭСН Т39-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	2,30	106,00	7,14	244	13	16	10,60	24
		М3		5,86	2,14			5	2,76	6
456	С113-823 СЦМЧ1Р3 П823	-ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	25,00	-	25	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
457	С113-822 СЦМЧ1Р3 П822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80	-	18	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
458	Е8-27 ЭСН Т4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,18	90,00	1,50	16	4	-	33,60	6
		100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
459	Е11-47 ЭСН Т3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,04	45,80	3,75	2	1	-	29,50	1
		100М2		28,90	1,12			-	1,44	-
460	Е11-48 ЭСН Т3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,04	14,20	1,64	1	-	-	9,11	-
		100М2		6,50	0,49			-	0,63	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 29	РУБ.			312	18	16		31
			РУБ.					5		6
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	17	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	15	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	32	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 29	РУБ.			393	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	69	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	32	-		-
		РАЗДЕЛ 30. НЕЙТРАЛИЗАТОР								
461	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	0,10	27,40	0,28	3	-	-	1,37	-
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
462	Е6-16	=ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ	0,80	34,32	0,77	27	1	-	1,87	1
	ЭСН Т1-16	БЕТОНАМ200,В-6								
		М3		1,00	0,23			-	0,30	-
		ЦЕНА:30,9+(0,92.2+1,53),1,015								
463	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,09	270,00	-	24	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			-	-			-	-	-
464	Е6-145	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,80	59,12	1,43	106	14	3	13,20	24
	ЭСН Т14-3	СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА								
		М200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ		7,63	0,43			1	0,55	1
		ДО 200ММ С В-6								
		М3								
		ЦЕНА:55,7+(0,92.2+1,53),1,015								
465	С124-16	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	270,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П16			-	-			-	-	-
466	С124-18	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,19	283,00	-	54	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П18			-	-			-	-	-
467	Е11-11	=УКЛАДКА БЕТОНА М150 ПО ДНИЩУ	0,16	30,22	-	5	-	-	2,90	-
	ЭСН Т1-11	М3								
				1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА:29,3+(27,2-26,3),1,02								
468	Е7-22	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ	1,00	8,19	1,46	8	1	2	1,63	2
	ЭСН Т2-5	ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ								
		ДО 5М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		0,97	0,52			1	0,67	1
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЕЕ 5Т								
		ШТ								
469	Е7-204	=УКЛАДКА ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ	2,00	1,02	0,56	2	1	1	0,59	1
	ЭСН Т12-4	ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2								
		ШТ		0,34	0,21			-	0,27	1
470	608-1496	=ПЛИТЫ ДОБОРЫ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3	0,22	68,05	-	15	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М300 С В-6								
	П1,496	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,6+0,92+1,53								
471	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
472	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,13	25,00	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
473	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
474	608-1490	=ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО	0,36	65,77	-	24	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3М2 С ОТВЕРСТИЕМ М300 С В-6								
	П1,490	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:63,2+(0,92+1,53),1,05								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
475	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,14	22,90 - -	- - -	3	-	- - -	- - -	- - -
476	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,22	25,00 - -	- - -	6	-	- - -	- - -	- - -
477	Е45-218 ЭСН Т28-3	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ Т	0,01	121,00 85,70	25,90 7,77	1	1	- -	137,00 10,02	1 -
478	С111-343	=ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ КГ	11,50	0,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
479	Е6-83 ЭСН Т9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ Т	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
480	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П.3,5,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЗАКЛАДНЫХ 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1	-	11,33 1,77	0,28 0,09	1	-	- -	2,62 0,12	- -
481	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3;К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 ЦЕНА:14,8.3.0,5,1,1	-	24,42 1,62	0,28 0,08	1	-	- -	2,41 0,10	- -
482	Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3;К=0,5 Т,Ч, П.3,5,1	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1	-	16,10 1,62	0,26 0,08	1	-	- -	2,39 0,10	- -
483	Е22-362 ЭСН Т22-5	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т	0,01	777,00 190,00	162,00 48,60	8	2	1 -	305,00 62,69	3 1
484	Е16-223 ЭСН Т23-1	=ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ САЛЬНИК	3,00	3,33 1,22	- -	10	4	- -	2,06 -	6 -
485	Е23-157 ЭСН Т23-1	=УСТАНОВКА ЛЮКОВ ШТ	1,00	1,27 0,80	0,09 0,03	1	1	- -	1,54 0,04	2 -
486	С113-823 СЦМЧ1Р3 П823	=ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 ШТ	1,00	25,00 -	- -	25	-	- -	- -	- -
487	Е6-253 ЭСН Т29-4	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ В ЕМКОСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ М2	15,70	0,22 0,19	- -	3	3	- -	0,30 -	5 -
488	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,16	90,00	1,50	14	3	-	33,60	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3СН Т4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
489	Е11-47 3СН Т3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ 100М2	0,04	45,80 20,90	3,75 1,12	2	1	- -	29,50 1,44	1 -
490	Е11-48 3СН Т3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47 100М2	0,04	14,20 6,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 30		РУБ.		360	33	7		53
				РУБ.				2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		59	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		30	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	17	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30		РУБ.		449	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	80	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		60
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	44	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1		РУБ.		112573	8163	4554		15416
				РУБ.				1596		2095
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		97178	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		16024	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	5241	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1462
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	2876	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		9047	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	4615	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		122249	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	20351	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	11599	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		15395	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1328	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	775	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		117
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	238	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1338	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	832	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18061	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3505	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1591
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1274	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			140310	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	23856	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19090
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	12873	-		-
		ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 31. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
491	Е1-169	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,36	128,01	122,72	46	2	43	10,20	4
	ЭСН Т22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ		---	---	---	---	---	---	---
	Т,Ч,	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА		5,02	48,76			17	70,21	25
	П,1,11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ,3 П,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
		ЦЕНА:112*106,71,0,15								
492	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,18	115,20	-	21	21	-	218,88	39
	ЭСН Т79-2	100М3		---	---	---	---	---	---	---
	Т,Ч,			115,20	-			-	-	-
	П,3,67									
	К=1,2									
	Т,Ч,3,72									
	К=0,8									
		ЦЕНА:120,1,2,0,8								
493	Е1-168	-ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА	0,02	104,23	99,92	2	-	2	8,33	-
	ЭСН Т22-7	1000М3		---	---	---	---	---	---	---
	Т,Ч,			4,11	39,79			1	57,30	1
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:91,2*86,86,0,15								
494	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА	658,00	0,29	-	191	39	-	0,09	59
	СЦПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ		---	---	---	---	---	---	---
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
495	Е1-195	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ	0,33	14,33	12,47	5	1	4	3,23	1
	ЭСН Т25-2	ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ		---	---	---	---	---	---	---
	Т,Ч,	СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ		1,59	3,99			1	5,75	2
	П,1,11	1000М3								
	ТАБ,3 П,5									
	К=1,1									
		ЦЕНА:13,2*11,34,0,1								
496	Е1-175	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ	0,33	178,21	170,30	58	2	56	15,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ								
	Т22-14	1000М3		7,64	70,61			23	101,68	33
	Т,Ч,									
	П,1,11									
	ТАБ,3 П,3									
	К=1,15									
		ЦЕНА:156+148,09,0,15								
497	С310-1	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕГРУНТА НА	572,25	0,29	-	166	34	-	0,09	52
	СЧПГ	РАССТОЯНИЕ 1КМ								
	СТР28	Т		0,06	-			-	-	-
498	Е1-257	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ	0,29	20,79	20,79	6	-	6	-	-
	ЭСН Т31-2	МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М		-	7,25			2	10,44	3
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	ТАБ,3 П,5	1000М3								
	К=1,1									
		ЦЕНА:18,9,1,1								
499	Е1-268	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ	0,29	47,52	47,52	14	-	14	-	-
	ЭСНТ31-13	ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ								
	Т,Ч,	ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА		-	16,63			5	23,95	7
	П,1,11	БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257								
	ТАБ,3 П,5	НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М								
	К=1,1	1000М3								
		ЦЕНА:10,8.1,1.4								
500	Е1-1184	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,94	9,69	3,49	28	18	11	11,20	33
	ЭСН	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
	Т118-10	:ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП		6,20	2,29			7	3,30	10
		100М3								
501	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,33	46,00	-	15	15	-	99,30	33
	ЭСН Т81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 31		РУБ.			552	132	136		226
			РУБ.					56		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			552	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			91	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	97	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	16	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			50	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	87	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			693	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	378	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	204	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31		РУБ.			693	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	378	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	204	-		-

РАЗДЕЛ 32. ФУНДАМЕНТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,28	27,40	0,28	35	1	-	1,37	2
	ЭСН Т1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
503	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	4,76	9,32	0,32	44	2	1	0,80	4
	ЭСН Т3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	1
504	Е6-2	=ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	2,12	34,88	0,37	74	5	1	4,50	10
	ЭСН Т1-2	М3								
				2,45	0,11			-	0,14	-
		ЦЕНА:35,9-(25,8-24,8),1,02								
505	Е6-22	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,51	34,50	0,92	87	5	3	3,78	9
	ЭСН Т1-22	ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО		2,12	0,28			1	0,36	1
		ВЕРХУ ДО 1000ММ								
		М3								
506	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,02	270,00	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	Т								
				"	-			"	-	-
507	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П3			"	-			"	-	-
508	Е6-20	=УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ	7,28	32,52	0,76	237	11	6	401,02	2919
	ЭСН Т1-20	ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ								
		БЕТОНА М150		1,55	0,23			2	0,30	2
		1-9								
		ЦЕНА:31,7*(26,6-25,8),1,02								
509	Е7-7	=УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД	10,00	7,59	5,85	76	17	58	3,01	30
	ЭСН Т1-7	КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА								
		ДО 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ		1,74	2,13			21	2,75	28
		БОЛЕЕ 3,5Т								
		ШТ								
510	608-711	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	22,00	54,54	-	1200	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	СТАКАННОГО ТИПА ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ								
	П7,11	1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М300		"	-			"	-	-
511	С147-1	=АРМАТУРА А-1	1,04	22,90	-	24	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
512	С147-8	=АРМАТУРА А-3	5,35	25,00	-	134	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
513	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,02	41,30	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
514	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,02	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ,1	100КГ		"	-			"	-	-
515	Е6-6	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	3,49	37,20	1,29	130	10	4	5,17	18
	ЭСН Т1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			1	0,50	2
		М3								
516	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,03	270,00	-	8	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								
	П1			"	-			"	-	-
517	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,11	270,00	-	30	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4	Т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П3			"	-			"	-	-
518	Е6-13	=НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНАМ150	0,26	35,22	0,34	9	1	-	5,07	1
	ЗОН Т1-13	М3		---	---			---	---	---
				2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:34,4*(26,6-25,8),1,02								
519	Е6-15	=НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	0,75	28,62	0,34	21	-	-	0,99	1
	ЗОН Т1-15	М3		---	---			---	---	---
				0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02								
520	Е7-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	8,00	6,59	2,68	53	22	22	4,51	36
	ЗОН Т1-15	ДЛИНОЙДО 6М		---	---			---	---	---
		ШТ		2,71	0,96			8	1,24	10
521	608-7216	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,60	67,50	-	41	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО		---	---			---	---	---
	П7,216	6М ИЗ БЕТОНА М200		"	-			-	-	-
		М3								
522	608-7216	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М300	0,75	69,14	-	52	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		---	---			---	---	---
	П7,216			"	-			"	"	-
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
523	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,41	22,90	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			"	-			-	-	-
524	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,67	25,00	-	17	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			"	-			"	-	-
525	608-7214	=СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК	0,49	63,46	-	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БТОНА М100		---	---			---	---	---
	П7,214	М3		"	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,1-0,82,2								
526	608-7214	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М	4,85	66,26	-	321	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		---	---			---	---	---
	П7,214			"	-			"	-	-
		ЦЕНА:67,9-0,82,2								
527	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,08	22,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			"	-			-	-	-
528	С147-8	=АРМАТУРА А-3	1,49	25,00	-	37	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			"	-			-	-	-
529	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,28	32,10	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			"	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 32		РУБ.			2710	74	95		3030
			----					---		---
			РУБ.					33		44
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2710	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			448	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	85	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	81	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			253	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	74	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3411	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	331	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	РУБ.			3411	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	331	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	188	-		-
		РАЗДЕЛ 33. КАРКАС								
530	Е7-404 ЗСН Т37-1	-УСТАНОВКА КОЛОНН В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ МАССЕ КОЛОНН,ДО 2Т	20,00	10,10 2,84	4,90 1,79	202	57	98 36	4,73 2,31	95 46
		ШТ								
531	608-72 ПР-Т06-08 П7,2	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М300	4,08	84,20 -	-	344	-	-	-	-
532	608-72 ПР-Т06-08 П7,2	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400	2,72	87,09 -	-	237	-	-	-	-
		ЦЕНА:84,2+0,82+1,63+(0,8+1,6),0,18,1,02								
533	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,58	22,90 -	-	13	-	-	-	-
534	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	5,91	25,00 -	-	148	-	-	-	-
535	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	6,94	41,30 -	-	287	-	-	-	-
536	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	4,49	5,58 -	-	25	-	-	-	-
537	608-73 ПР-Т06-08 П7,3	-СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ ДО 1М В ДВЕ СТОРОНЫ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М300	4,14	87,10 -	-	361	-	-	-	-
538	608-73 ПР-Т06-08 П7,3	-ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М400	2,76	89,99 -	-	248	-	-	-	-
		ЦЕНА:87,1+0,82+1,63+(0,8+1,6),0,18,1,02								
539	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,58	22,90 -	-	13	-	-	-	-
540	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	4,86	25,00 -	-	122	-	-	-	-
541	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	7,76	41,30 -	-	320	-	-	-	-
542	С147-30 ПР-Т06-08	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	4,16	5,58	-	23	-	-	-	-

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАБЛ,1	100КГ		-	-			-	-	-
543	Е7-431	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 1Т	6,00	2,84	1,51	17	6	9	1,64	10
	ЗСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	Т38-5-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,00	0,45			3	0,58	3
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
544	Е7-434	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 2Т	1,00	4,27	2,09	4	2	2	2,53	3
	ЗСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	Т38-6-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		1,58	0,62			1	0,80	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
545	Е7-437	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 3Т	29,00	13,39	3,48	388	91	101	5,01	145
	ЗСН	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		---	---			---	---	---
	Т38-7-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		3,15	1,03			30	1,33	39
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
546	608-7147	=СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ	0,30	68,50	-	21	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ		---	---			---	---	---
	П7,147	2,5 ДО 4М ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ		-	-			-	-	-
		БЕТОНА М300								
		М3								
547	608-7157	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М,ОБЪЕМОМ ДО	2,56	69,60	-	178	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	1,5М3		---	---			---	---	---
	П7,157	М3		-	-			-	-	-
548	608-7157	=ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНАМ400	26,11	72,05	-	1881	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3		---	---			---	---	---
	П7,157			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:69,6+0,82+1,63								
549	С147-1	=АРМАТУРА А-1	4,71	22,90	-	108	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
550	С147-8	=АРМАТУРА А-3	25,50	25,00	-	638	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
551	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	3,23	32,10	-	104	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
552	С147-6	=АРМАТУРА АТ-5	5,45	23,90	-	130	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
553	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	8,73	41,30	-	361	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
554	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	8,73	5,58	-	49	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	100КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33		РУБ.			6222	156	210		253
			----					---		---
			РУБ.					70		89
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6222	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1023	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	183	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	186	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			580	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	162	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7825	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	709	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	РУБ.			7825	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	709	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		436
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	412	-		-
		РАЗДЕЛ 34. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
555	Е7-564	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	40,00	7,14	3,42	286	105	136	4,30	172
	ЗОН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	Т43-8-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,62	1,01			40	1,30	52
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
556	Е7-567	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	17,00	9,80	5,18	167	59	88	5,74	98
	ЗОН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В								
	Т43-9-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		3,49	1,53			26	1,97	33
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
557	Е7-570	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	3,00	14,68	7,40	44	15	23	7,96	24
	ЗОН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В								
	Т43-10-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		4,92	2,19			7	2,83	8
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
558	Е7-265	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В	20,00	6,58	1,90	132	26	38	2,13	43
	ЗОН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ								
	Т14-10	ВЫСОТОЙ ДО 25М		1,29	0,69			14	0,89	18
		ШТ								
559	608-941	-СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	311,46	22,13	-	6893	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3								
	П9,41	ТОЛЩ.КОНСТРУКЦИИ 30СМ С		-	-			-	-	-
	ССЦТАБ,А	ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН								
	СТР128									
		ЦЕНА:(18,45+6,2,0,9,0,3+0,8,0,3),1,02+0,68,2								
560	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	6,24	17,80	-	111	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
561	Е7-288	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,16	328,00	6,00	52	4	1	40,50	6
	ЗОН Т17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ								
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
562	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,20	362,00	8,00	72	18	1	141,00	28
	ЗОН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
563	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,64	17,80 -	- -	65	-	- -	- -	- -
564	Е7-666 ЭСН Т47-10-1,6	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	10,00	2,66 0,97	0,52 0,15	27	10	5 1	1,55 0,19	15 2
565	608-92378 ПР-Т06-08 П9,2378	-СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М200 М3	2,80	69,90 -	- -	196	-	- -	- -	- -
566	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,23	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
567	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,70	32,10 -	- -	22	-	- -	- -	- -
568	С147-24 ПР-Т0608 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,23	41,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -
569	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,23	17,80 -	- -	4	-	- -	- -	- -
570	Е7-701 ЭСН Т51-1	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД 100М	3,48	42,30 4,02	0,08 0,02	147	14	- -	6,43 0,03	22 -
571	Е7-707 ЭСН Т51-7	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ 100М	3,48	91,80 11,00	20,60 6,18	319	38	72 22	18,60 7,97	65 28
572	Е7-714 ЭСН Т51-14	-УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ 100М	3,48	4,85 4,54	0,31 0,09	17	16	1 -	7,35 0,12	26 -
573	Е7-712 ЭСН Т51-12	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ 100М	3,48	13,40 11,00	0,10 0,04	47	38	- -	17,63 0,05	61 -
574	Е7-669 ЭСН Т47-11-1,8	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т ШТ	36,00	1,43 0,59	0,16 0,05	51	21	6 2	1,01 0,06	36 2
575	608-92378 ПР-Т06-08 П9,2378	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 М3	1,80	69,90 -	- -	126	-	- -	- -	- -
576	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,10	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
577	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ.1			0,10	-	2	-	-	0,03	1
578	Е12-42-69Г	=ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	20,00							
		ШТ		0,02	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 34		РУБ.			8805	364	371		597
			РУБ.					112		144
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8805	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1453	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	368	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		134
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	260	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			820	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	323	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11078	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1431	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		875
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	736	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		РУБ.			11078	-	-		-
	НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1431	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		875
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	736	-		-

РАЗДЕЛ 35. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

579	Е8-30	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	23,38	34,20	0,81	800	52	19	4,05	95
	ЗСН Т5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,21	0,24			6	0,31	7
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
580	Е8-36	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	7,09	34,30	0,81	243	15	6	3,90	28
	ЗСН Т5-4	КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ		-	-			-	-	-
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,10	0,24			2	0,31	2
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
581	Е8-13	=ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,22	57,95	1,00	13	3	-	25,53	6
	ЗСН Т4-1	СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,		-	-			-	-	-
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ		13,13	0,30			-	0,39	-
		ТОЛЩ.20ММ								
		100М2								
		ЦЕНА:86,5,0,67								
582	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	18,00	0,33	0,19	6	1	3	0,13	2
	ЗСН	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		-	-			-	-	-
	Т38-10-1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			1	0,08	1
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
583	608-76	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ	0,46	64,40	-	30	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	П7,6									
584	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,07	32,10	-	2	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	"			"	"	"
585	Е26-31	-УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	0,34	55,69	1,23	19	4	-	21,30	7
	ЭСН Т8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100								
	СЦМЧ1Р4	НА СИНТЕТИЧЕСКОМСВЯЗУЮЩЕМ		12,70	0,37			"	0,48	"
	П123	М3								
		ЦЕНА:35,9+20,4,0,97								
586	Е7-651	-УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И	1,00	4,91	2,69	5	1	3	2,49	2
	ЭСН	КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 В								
	Т47-5-1,8	ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ		1,46	0,79			1	1,02	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
587	608-92344	-СТОИМОСТЬ ПЛИТ КОЗЫРЬКОВ ИЗ	0,46	53,50	-	25	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200								
	П9,2344	М3		"	-			"	-	-
588	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,09	22,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	-			"	"	"
589	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,29	25,00	-	7	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	-			"	"	"
590	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,13	32,10	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	-			"	"	"
591	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,07	41,30	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	-			"	"	"
592	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,07	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ.1	100КГ		"	-			"	-	-
593	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,11	441,00	1,40	49	14	-	210,00	23
	ЭСН Т9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
594	Е7-291	-СТАЛЬНАЯ ПЕРЕМЫЧКА	0,07	342,00	-	24	1	-	34,00	2
	ЭСН Т17-7	Т								
				21,30	-			-	-	-
595	Е8-59	-АНКЕРА В СТЕНАХ	0,02	421,00	1,38	8	1	-	54,30	1
	ЭСН Т7-3	Т								
				27,80	0,41			"	0,53	-
596	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,04	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3.1,1								
597	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,04	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЭСН	100М2								
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3;К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1								
598	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,04	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЭСН	100М2								
	Т18-19			1,62	0,08			"	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1								
		ЦЕНА:9,76,3,0,5,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 35	РУБ.			1244	92	31		166
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1244	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			203	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	54	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1563	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	240	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	РУБ.			1563	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	240	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 36. ПЕРЕКРЫТИЕ								
599	Е7-461 ЭСН Т39-5-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	5,00	3,31 0,98	0,87 0,26	17	5	4 1	1,65 0,34	8 2
600	Е7-464 ЭСН Т39-6-1,8	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	29,00	4,92 1,39	1,26 0,37	143	40	37 11	2,29 0,48	66 14
601	Е7-470 ЭСН Т39-8-1,8	=УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	11,00	2,06 0,68	1,25 0,37	23	7	14 4	1,18 0,48	13 5
602	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	=СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2 М2	104,24	8,90 -	- -	928	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81*0,2*0,89								
603	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	=ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 960-1050КГ/М2 М2	87,52	9,24 -	- -	809	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23								
604	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1175КГ/М2 М2	6,72	9,58 -	- -	64	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,57								
605	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1306КГ/М2 М2	13,45	9,74 -	- -	131	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,73								
606	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 717КГ/М2 М2	9,46	7,81 -	- -	74	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,13								
607	608-91056 ПР-Т06-08 П9,1056	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2 М2	7,10	7,83 -	- -	56	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,11								
608	608-91054 ПР-Т06-08 П9,1054	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.17СМ С НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 1693КГ/М2 С ОТВЕРСТИЯМИ М2	90,77	11,12 -	- -	1009	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:6,29+0,2,9+2,37,1,02+0,61								
609	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 100КГ	0,10	25,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
610	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,98	5,58 -	- -	5	-	- -	- -	- -
611	Е12-287 ЭСН Т9-4	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА МЕЖДУ РЕБРАМИ ПЛИТ М3	0,76	35,20 1,28	0,56 0,17	308	11	4 1	2,54 0,22	22 2
612	Е7-285 ЭСН Т17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,13	362,00 92,00	8,00 2,40	47	12	1 -	141,00 3,10	18 -
613	С111-59 СЦМЧ1Р1 П59	-МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ Т	0,03	450,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
614	Е7-291 ЭСН Т17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Т	0,49	342,00 21,30	- -	168	10	- -	34,00 -	17 -
615	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2	0,18	11,33 1,77	0,28 0,09	2	-	- -	2,62 0,12	- -
		ЦЕНА:10,3,1,1								
616	Е13-158 ЭСН Т16-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2	0,18	24,42 1,62	0,28 0,08	4	-	- -	2,41 0,10	- -
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
617	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,18	16,10	0,26	3	-	-	2,39	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	100М2								
	Т18-19			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 36		РУБ.			3808	85	60		144

			РУБ.					17		23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3808	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			629	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	73	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		57
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	112	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			353	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	65	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4790	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	287	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	214	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36		РУБ.			4790	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	287	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		224
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	214	-		-
		РАЗДЕЛ 37, ПОКРЫТИЕ								
618	Е7-461	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	9,00	3,31	0,87	30	9	7	1,65	15
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ								
	Т39-5-1,8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		0,98	0,26			2	0,34	3
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
619	Е7-464	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ	29,00	4,92	1,26	143	40	37	2,29	66
	ЭСН	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ								
	Т39-6-1,8	НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		1,39	0,37			11	0,48	14
		МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО								
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
620	Е7-470	-УСТАНОВКА РЕБРИСТЫХ ПАНЕЛЕЙ	11,00	2,06	1,25	23	7	14	1,18	13
	ЭСН	ПОКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ								
	Т39-8-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		0,68	0,37			4	0,48	5
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
621	608-91056	-СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ	75,71	8,73	-	661	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ								
	П9,1056	ТОЛЩ.12СМ НОРМАТИВНОЙ		-	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 660-750КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,72								
622	608-91056	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	119,38	8,90	-	1062	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	760-850КГ/М2								
	П9,1056	М2		"	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+0,89								
623	608-91056	-ТО ЖЕ,НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ	13,45	9,24	-	124	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	960-1050КГ/М2								
	П9,1056	М2		"	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,81+0,2+1,23								
624	608-91056	-ТО ЖЕ,ПРОЛЕТОМ 2,65М	13,09	7,61	-	100	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.11СМ								
	П9,1056	НОРМАТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ		"	-			-	-	-
		717КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:7,74-0,13								
625	608-91056	-ТО ЖЕ,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩ.12СМ	18,84	7,81	-	147	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П9,1056			"	-			-	-	-
		ЦЕНА:7,74+0,2-0,13								
626	608-91054	-СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ	25,26	8,18	-	207	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПРОЛЕТОМ 5,65М ПРИВЕДЕННОЙ								
	П9,1054	ТОЛЩ.13СМ НОРМАТИВНОЙ		"	-			-	-	-
		НАГРУЗКОЙ 760-850КГ/М2								
		М2								
		ЦЕНА:6,29+0,2.5+0,89								
627	608-91054	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ	24,62	8,79	-	216	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П9,1054			"	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2,5+0,89+0,61								
628	608-91054	-ТО ЖЕ, С НОРМАТИВНОЙ	16,84	8,52	-	143	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НАГРУЗКОЙ 1051КГ/М2								
	П9,1054	М2		"	-			-	-	-
		ЦЕНА6,29+0,2,5+1,23								
629	608-91054	-ТО ЖЕ,С ОТВЕРСТИЕМ	24,61	9,13	-	225	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П9,1054			"	-			-	-	-
		ЦЕНА:6,29+0,2,5+1,23+0,61								
630	С147-8	-АРМАТУРА А-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ	0,14	25,00	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ.1			"	-			-	-	-
631	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,55	41,30	-	23	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ								
	ТАБЛ.1	100КГ		"	-			-	-	-
632	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	1,51	5,58	-	8	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ.1	100КГ		"	-			-	-	-
633	Е12-287	-УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА МЕЖДУ	8,76	35,20	0,56	308	11	4	2,54	22
	ЭСН Т9-4	РЕБРАМИ ПЛИТ								
		М3		1,28	0,17			1	0,22	2
634	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,06	362,00	8,00	22	6	-	141,00	8
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			-	3,10	-
635	Е7-291	-БАЛОЧНЫЕ КЛЕТКИ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ	0,29	342,00	-	99	6	-	34,00	10
	ЭСН Т17-7	Т								
				21,30	-			-	-	-
636	Е22-362	-СТАЛЬНЫЕ ОПОРНЫЕ СТАКАНЫ ИЗ	0,04	777,00	162,00	31	8	7	305,00	12
	ЭСН Т22-5	ТРУБ								
		Т		190,00	48,60			2	62,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е13-116 ЗСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2 ЦЕНА:10,3.1,1	0,09	11,33 1,77	0,28 0,09	1	-	- -	2,62 0,12	- -
638	Е13-158 ЗСН Т18-11 Т,Ч, П,3,5,1 К=3,К=0,5	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2 ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1	0,09	24,42 1,62	0,28 0,08	2	-	- -	2,41 0,10	- -
639	Е13-166 ЗСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2 ЦЕНА:9,76.3,0,5.1,1	0,09	16,10 1,62	0,26 0,08	1	-	- -	2,39 0,10	- -
640	Е7-209 ЗСН Т12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М ШТ	8,00	2,43 1,01	1,03 0,38	19	8	8 3	1,64 0,49	13 4
641	608-1358 ПР-Т06-08 П1,358	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ ДО 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,42	90,20 -	- -	38	-	- -	- -	- -
642	608-1358 ПР-Т06-08 П1,359	-СТОИМОСТЬ СТАКАНОВ ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,12	75,90 -	- -	9	-	- -	- -	- -
643	С147-15 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,15	32,10 -	- -	5	-	- -	- -	- -
644	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90 -	- -	2	-	- -	- -	- -
645	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,47	41,30 -	- -	19	-	- -	- -	- -
646	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ 100КГ	0,47	5,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
647	С147-25 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ И ГАЙКОЙ 100КГ	0,14	57,60 -	- -	8	-	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 37	РУБ. РУБ.				3682	95	77 23		159 31
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				3682	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				607	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	86	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	110	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			343	"	"		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	76	"		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4632	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	РУБ.			4632	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	336	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		243
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	228	-		-
		РАЗДЕЛ 38. КРОВЛЯ								
648	Е12-289 ЗСН Т9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,33	49,90 10,70	1,30 0,39	16	4	- -	18,90 0,50	6 -
		100М2								
649	Е12-286 ЗСН Т9-3 СЦМП3-147	УТЕПЛЕНИЕ ПЕНОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.140ММ	3,74	355,14 15,50	1,80 0,53	1328	58	7 2	28,50 0,68	107 3
		100М2								
		ЦЕНА:17,3+16,0,205,103								
650	Е12-299 ЗСН Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	3,93	51,60 7,64	0,74 0,22	203	30	3 1	14,30 0,28	56 1
		100М2								
651	Е12-176 ЗСН Т2-6-2	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	3,93	338,00 54,90	15,60 4,69	1328	216	61 18	95,20 6,05	374 24
		100М2								
652	Е11-11 ЗСН Т1-11	УКЛАДКА БЕТОНА М50 ВДОЛЬ ПАРАПЕТОВ	0,12	28,28 1,62	- -	3	-	- -	2,90 -	- -
		М3								
		ЦЕНА:29,3-(26,3-25,3),1,02								
653	Е12-280 ЗСН Т8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ	0,22	192,00 45,80	0,41 0,12	42	10	- -	83,00 0,15	18 -
		100М2								
654	Е6-86 ДСН Т9-10	УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ	0,03	353,30 6,76	1,40 0,42	11	-	- -	12,30 0,54	- -
		Т								
655	Е6-2 ЗСН Т1-2	ФУНДАМЕНТ ПОД ЛЕСТНИЦУ ИЗ БЕТОНА М150	0,26	36,72 2,45	0,37 0,11	10	1	- -	4,50 0,14	1 -
		М3								
		ЦЕНА:35,9+(26,6-25,8),1,02								
656	Е6-83 ЗСН Т9-7	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
657	Е13-116 ЗСН Т15-1	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ	-	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,5,1	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2		1,77	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1								
658	Е13-158 ЗОН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2	-	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1								
659	Е13-166 ЗОН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2	0,02	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:9,76,3.0,5,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 38	РУБ.			2948	320	71		564
			РУБ.					21		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2948	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			487	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	195	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		44
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	85	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			275	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	171	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 38	РУБ.			3710	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	759	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		636
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	426	-		-
		РАЗДЕЛ 39. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
660	Е9-153 ЗОН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2	0,31	27,91	5,13	9	5	1	25,20	8
				15,24	1,57			-	2,03	1
		ЦЕНА:25,9,1,03								
661	Е9-153 ЗОН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 Т,Ч, П1,6 ТАБ1 П1-9,10	-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ 4АСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,42	29,31	5,38	12	7	3	25,20	11
				16,01	1,64			1	2,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,05									
		ЦЕНА:25,9,1,03,1,05								
662	С121-2022 СЦМЧ2Р1 П2022	=СТОИМОСТЬ ОПОР ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	256,92 - -	- -	80	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:265-8,1,01								
663	С121-2022 СЦМЧ2Р1 П2022	=ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3ПС6 Т	0,42	265,00 - -	- -	111	-	- -	- -	- -
664	Е9-46 ЭСН Т7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,62	59,74 14,21	33,06 12,15	37	9	21 8	22,60 15,67	14 10
		ЦЕНА:58,1,03								
665	С121-1975 СЦМЧ2Р1П19 75	=СТОИМОСТЬ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,62	349,92 -	- -	217	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА358-8,1,01								
666	Е9-47 ЭСН Т7-2 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,52	48,20 19,57	18,13 5,59	25	10	10 3	30,10 7,21	16 4
		ЦЕНА:46,8,1,03								
667	С121-1979 СЦМЧ2Р1 П1979	=СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,52	317,92 -	- -	165	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:326-8,1,01								
668	Е9-50 ЭСН Т7-8 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=КАРКАС ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА Т	0,52	75,19 44,60	14,73 4,42	39	25	7 2	69,10 5,70	36 3
		ЦЕНА:73,1,03								
669	С121-1968 СЦМЧ2Р1 П1968	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,52	333,92 -	- -	174	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:342-8,1,01								
670	Е9-46 ЭСН Т7-1 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ /КОЭФФ.НАДЕЖОСТИ -0,95/ Т	0,31	59,74 14,21	33,06 12,15	19	4	10 4	22,60 15,67	7 5
		ЦЕНА:58,1,03								
671	С121-1981 СЦМЧ2Р1 П1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,31	318,92 -	- -	99	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:327-8,1,01								
672	СПИСЬМО 15-24-1202 ОТ 5,08,82Г	=ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТЬ ОГРУНТОВКИ ГРУНТОМ ГФ021 Т	2,70	5,05 -	- -	14	-	- -	- -	- -
673	СДОП	=ДВУХСЛОЙНОЕОКРАШИВАНИЕ ЭМАЛЬЮ	2,70	31,11	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т01-22- 1980/13	ПФ-1189 Т		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 39	РУБ.			1057	58	52		92
			----					---		---
			РУБ.					18		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1057	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			92	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	46	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			92	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	49	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	РУБ.			1241	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	203	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		124
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	93	-		-
		РАЗДЕЛ 40. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
674	Е8-45 ЗСН Т5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,72	472,00	7,59	1284	169	20	115,00	313
				62,00	2,28			6	2,94	8
		100М2								
675	Е26-35 ЗСН Т8-8 ОЦМЧ1Р4 П123	-УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100 НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ	0,34	55,49	1,22	19	4	-	21,50	7
				12,60	0,37			-	0,48	-
		М3								
		ЦЕНА:35,5+20,4,0,98								
676	Е7-446 ЗСН Т38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	12,00	0,33	0,19	4	1	3	0,13	2
				0,08	0,06			1	0,08	1
		ШТ								
677	608-76 ПР-Т06-08 П7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,36	64,40	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
678	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,06	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 40	РУБ.			1332	174	23		322
			----					---		---
			РУБ.					7		9
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1332	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			220	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	99	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			124	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1676	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	382	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 40	РУБ.			1676	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	382	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		350
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	221	-		-
		РАЗДЕЛ 41, ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ								
679	Е7-627	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	7,00	4,23	1,20	30	7	9	1,60	11
	ЗСН	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	Т46-2-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,01	0,36			3	0,46	3
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
680	Е7-579	-ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2	15,00	5,65	1,78	85	24	27	2,54	38
	ЗСН	ШТ								
	Т44-3-1,8			1,57	0,53			8	0,68	10
681	Е7-624	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	3,60	0,96	4	1	1	1,37	1
	ЗСН	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	Т46-1-1,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 ПРИ		0,86	0,28			-	0,36	-
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
682	Е7-582	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ	20,00	6,71	2,03	134	42	41	3,39	68
	ЗСН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ								
	Т44-4-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ		2,11	0,60			12	0,77	15
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
683	608-1430	-СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЬНЫХ	27,70	5,07	-	140	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ.8СМ С								
	П1,430	РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 3,5КГ/М2 ИЗ		-	-			-	-	-
		ЛЕГКОГО БЕТОНА ДЛИНОЙ ДО 3М								
		М2								
684	608-1430	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	305,56	5,18	-	1583	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П1,430			-	-			-	-	-
685	608-1430	-ТО ЖЕ,НЕТИПОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 3М	6,49	6,87	-	45	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П1,430			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5,07*4,4.0,4.1,02								
686	608-1430	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	197,53	6,98	-	1379	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М2								
	П1,430			-	-			-	-	-
		ЦЕНА:5,18*4,4.0,4.1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
687	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,27	362,00	8,00	98	25	3	141,00	38
	ЭСН Т17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
688	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	2,70	17,80	-	48	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБЛ.1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
689	С111-58	=БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ	0,01	873,00	-	6	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	И ШАЙБАМИ								
	П58	Т		-	-			-	-	-
690	Е12-42-69Г	=ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	440,00	0,10	-	44	9	-	0,03	13
		ШТ								
				0,02	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 41		РУБ.			3596	108	81		169
			РУБ.					24		29
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3596	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			592	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	93	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	106	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			336	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	82	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			4524	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	361	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	238	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41		РУБ.			4524	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	361	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	238	-		-
		РАЗДЕЛ 42. ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ								
691	Е7-585	=УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	4,00	28,91	5,77	116	22	23	8,53	34
	ЭСН	ВЫСОТОЙ ДО 3,6М И ПЛОЩАДЬЮ ДО								
	Т44-5-1,8	10М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		5,39	1,71			7	2,21	9
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
692	Е7-597	=УСТАНОВКА ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	4,00	43,40	9,82	174	36	40	14,50	58
	ЭСН	ВЫСОТОЙ ДО 4,8М И ПЛОЩАДЬЮ ДО								
	Т44-9-1,8	25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		9,07	2,91			12	3,75	15
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
693	608-91053	=СТОИМОСТЬ ДИАФРАГМ ЖЕСТКОСТИ	4,62	70,30	-	325	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М300								
	П9,1053	М3		-	-			-	-	-
694	608-91053	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М	10,81	72,60	-	785	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3								
	П9,1053			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
695	С147-8	=АРМАТУРА А-3	13,25	25,00	-	331	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ		-	-			-	-	-
	ПР-Т06-08			-	-			-	-	-
696	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,66	32,10	-	53	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
697	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,62	41,30	-	150	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
698	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	3,62	5,58	-	20	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		-	-			-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ		-	-			-	-	-
699	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,26	362,00	8,00	94	24	2	141,00	37
	ЭСН Т17-1	Т		-	-			-	-	-
				92,00	2,40			1	3,10	1
700	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		-	-			-	-	-
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
701	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,06	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЭСН	100М2		-	-			-	-	-
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
702	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,06	10,74	0,17	1	-	-	1,59	-
	ЭСН	100М2		-	-			-	-	-
	Т18-19			1,08	0,05			-	0,06	-
	К=3,К=0,5									
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 42		РУБ.			2051	82	65		129
			----					-		-
			РУБ.					20		25
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2051	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			339	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	73	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	61	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			191	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	64	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2581	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	284	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	163	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 42		РУБ.			2581	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	284	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		185
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	163	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 43. ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН ДУШЕВЫХ								
703	Е7-747 ЭСН Т61-1	=УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ САМОНЕСУЩИХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК КАБИН ДУШЕВЫХ 100М2	0,07	138,00 17,30	19,10 5,07	9	1	1 -	29,80 7,57	2 -
704	Е9-153 ЭСН Т24-4 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ /КОЭФФ.НАДЕЖНОСТИ -0,95/ Т	0,04	27,91 15,24	5,13 1,57	1	1	- -	25,20 2,03	1 -
705	С121-2019 ССЦМЧ2Р1 П2019	=СТОИМОСТЬ КРОНШТЕЙНОВ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т ЦЕНА:356-8,1,01	0,04	347,92 -	- -	14	-	- -	- -	- -
706	ССЦМЧ2Р1 ТАБЛ.12	=ХРОМИРОВАНИЕ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	0,04	146,45 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ ОКРАСКА ПЕРЕГОРОДОК								
707	Е13-126 ЭСН Т15-11	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКОЙ ЭП-0010 100М2	0,13	27,90 1,63	0,30 0,09	4	-	- -	2,40 0,12	- -
708	Е13-136 ЭСН Т16-9	=НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГРУНТ-ШПАТЛЕВКИ ЭП-0010 В 3 СЛОЯ 100М2 ЦЕНА:27,3	0,13	81,00 2,43	0,42 0,12	11	-	- -	3,60 0,15	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 43	РУБ.			45	2	1		3
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			25	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 43	РУБ.			55	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 44. ОКНА								
709	Е10-73 ЭСН Т13-2	*УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2 М2	62,40	2,18 0,71	0,24 0,07	136	44	15 4	1,21 0,09	76 6
710	С122-45 СЦМЧ2Р2 П45 ДОП1П55	*СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ ОС18-18 В,ОС21-15В С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ КОРРЕКТИРОВКИ ПОКРЫТИЯ М2 ЦЕНА:17,7*2,67,0,37	62,40	18,69 -	- -	1166	-	- -	- -	- -
711	С111-437 СЦМЧ1Р1 П437	*СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ С ФРАМУГОЙ ШИРИНОЙ ДО 2,1М КОМПЛ	20,00	3,38 -	- -	68	-	- -	- -	- -
712	Е15-708 ЭСН Т201-2-33	*ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ 100М2	0,62	373,00 65,50	1,90 0,58	233	41	1 -	122,00 0,75	76 -
713	Е7-701 ЭСН Т51-1	*ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА 100М	1,45	4,10 4,02	0,08 0,02	6	6	- -	6,43 0,03	9 -
714	С111-78 СЦМЧ1Р1 П78	*ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/ КГ	64,64	0,99 -	- -	64	-	- -	- -	- -
715	Е7-708 ЭСН Т51-8	*УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ 100М	1,45	65,00 8,88	14,70 4,41	94	13	21 6	15,00 5,69	22 8
716	Е12-280 ЭСН Т8-5	*СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 100М2	0,18	192,00 45,80	0,41 0,12	35	8	- -	83,00 0,15	15 -
717	Е10-103 ЭСН Т19-2	*УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М, ДО 2 М2	62,40	0,92 0,34	0,03 0,01	57	21	2 1	0,59 0,01	37 1
718	С122-362 СЦМЧ2Р2П36 2	*СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ТИП ПД19-20 М	38,00	2,26 -	- -	86	-	- -	- -	- -
719	Е10-110 ЭСН Т21-1 СЦМЧ2Р2П31 2	*ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ В ДЕРЕВЯНОЙ КОРОБКЕ М2 ЦЕНА:3,38*1,07.3,15	0,42	6,75 2,83	0,17 0,05	3	1	- -	4,54 0,06	2 -
720	С122-292 СЦМЧ2Р2	*СТОИМОСТЬ ПОЛОК ГЛУХИХ М2	0,42	10,90	-	5	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П292			-	-			-	-	-
721	Е10-102	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,42	1,65	0,05	1	-	-	1,12	-
	ЭСН Т19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО		0,63	0,02			-	0,03	-
		1М								
		М2								
722	С122-359	-СТОИМОСТЬ ДОСОК ПОДОКОННЫХ	0,70	1,92	-	1	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ТИП ПД7-25								
	П359	М		-	-			-	-	-
723	С111-435	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	РАЗДАТОЧНОГО ОКНА								
	П435	КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 44		РУБ.			1957	134	39		237

			РУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1957	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			321	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	88	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	59	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			182	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	78	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2460	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	339	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	204	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44		РУБ.			2460	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	339	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		282
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	204	-		-
		РАЗДЕЛ 45, ДВЕРИ								
724	Е10-106	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	3,04	1,19	0,29	4	2	1	0,83	3
	ЭСН Т20-2	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ		0,51	0,09			-	0,12	-
		ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2								
		М2								
725	Е10-141	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	3,04	0,95	-	3	-	-	0,25	1
	ЭСН Т26-2	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ		0,14	-			-	-	-
		3М2								
		М2								
726	Е10-105	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И	4,73	1,45	0,35	7	3	2	0,91	4
	ЭСН Т20-1	ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В								
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ		0,55	0,11			1	0,14	1
		ПРОЕМА ДО 3М2								
		М2								
727	Е10-140	-КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК	4,73	1,34	-	6	1	-	0,36	2
	ЭСН Т26-1	ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ								
		КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО		0,20	-			-	-	-
		3М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
728	Е10-105 ЗСН Т20-1	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 ВНУТРЕННИЕ	2,63	1,45 0,55	0,35 0,11	4	1	1 -	0,91 0,14	2 -
		М2								
729	Е10-107 ЗСН Т20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 В ПЕРЕГОРОДКАХ	68,25	2,00 0,67	0,13 0,04	136	46	9 3	1,16 0,05	79 3
		М2								
730	С122-217 СЦМЧ2Р2 П217ДОП1 П171	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ДГ21-7 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ	19,46	15,95 -	- -	310	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:15+2,58,0,37								
731	С122-219 СЦМЧ2Р2 П219 ДОП1П169	-ТО ЖЕ,ТИП ДГ21-12,ДГ24-10,ДГ21-10	36,90	14,24 -	- -	525	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:13,5+2,01,0,37								
732	С122-221 СЦМЧ2Р2 П221	-ТО ЖЕ,ДО21-10,ДО24-10	4,00	9,36 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:8,76+1,62,0,37								
733	С122-224 СЦМЧ2Р2 П224 ДОП1П173	-ТО ЖЕ,ДО21-13	10,52	10,39 -	- -	109	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:9,79+1,62,0,37								
734	С122-281 СЦМЧ2Р2 П281ДОП1 П243	-ТО ЖЕ,ОКЛЕЕНЫЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА Д60,Д63	4,73	13,33 -	- -	73	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:14,8+1,43,0,37								
735	С122-225 СЦМЧ2Р2 П225 ДОП1П172	-ТО ЖЕ,ДВУПОЛЬНЫЕ ДН24-13	3,04	9,47 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА:8,9+1,53,0,37								
736	Е15-730 ЗСН Т201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0,11	222,00 47,80	1,40 0,36	24	5	- -	86,50 0,46	10 -
		100М2								
737	С111-447-1 СЦМЧ1Р1 П447	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	1,00	8,94 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
738	С111-446-1 СЦМЧ1Р1 П446	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2,00	6,73 -	- -	13	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
739	С111-448-1 СЦМЧ1Р1П44 8	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	34,00	2,97 -	- -	101	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
740	С111-449-1 СЦМЧ1Р1П44 9	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	4,00	3,23 -	- -	13	-	- -	- -	- -
741	Е10-110 ЗСН Т21-1	=УСТАНОВКА ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М2	13,22	3,38 2,83	0,17 0,05	45	37	3 1	4,54 0,06	60 1
742	Е10-111 ЗСН Т21-2	=ТО ЖЕ, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 М2	2,96	2,72 2,22	0,15 0,05	8	7	- -	3,53 0,06	10 -
743	С122-292 СЦМЧ2Р2П29 2	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ М2	16,18	10,90 -	- -	176	-	- -	- -	- -
744	Е10-203 ЗСН Т37-3	=ПРОПИТКА ПОЛОТЕН АНТИПИРЕНАМИ 100М2	0,16	12,20 1,60	0,40 0,12	2	-	- -	3,03 0,15	- -
745	Е10-136 ЗСНТ25-5	=ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН М2	16,18	6,83 0,73	0,02 0,01	111	12	- -	1,40 0,01	23 -
746	Е9-33 ЗСН Т4-10 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03 ЦЕНА:43,1,03	=УСТАНОВКА РАМЫ ДВЕРЕЙ Т	0,59	44,29 12,98	18,65 6,79	26	8	11 4	19,40 8,76	11 5
747	С121-1788 СЦМЧ2Р1 П1788 ЦЕНА:251-8,1,01	=СТОИМОСТЬ РАМЫ ДВЕРЕЙ ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 Т	0,59	242,92 -	- -	143	-	- -	- -	- -
748	С111-343 СЦМЧ1Р1П34 3	=ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ КГ	129,49	0,30 -	- -	39	-	- -	- -	- -
749	Е6-83 ЗСН Т9-7	=АНКЕРА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ Т	0,07	441,00 124,00	1,40 0,42	31	9	- -	210,00 0,54	15 -
750	Е7-701 ЗСН Т51-1	=УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ РЕЗИНЫ 100М	-	4,10 4,02	0,08 0,02	1	-	- -	6,43 0,03	- -
751	С111-356 СЦМЧ1Р1П35 6	=СТОИМОСТЬ РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК КГ	4,03	0,61 -	- -	2	-	- -	- -	- -
752	Е15-613 ЗСН Т164-7	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ДВЕРЕЙ 100М2	0,14	43,50 21,40	0,03 -	6	3	- -	38,80 -	5 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 45			РУБ.		1993	134	27		225
				РУБ.				9		10
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		1824	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ.		299	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -			РУБ.		-	70	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -			ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -			РУБ.		-	51	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			169	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	60	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2292	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	276	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		247
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	182	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			169	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			14	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	35	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	РУБ.			2489	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	311	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		264
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	196	-		-
		РАЗДЕЛ 46. ВОРОТА								
753	Е10-144	=УСТАНОВКА ВОРОТ	4,68	3,76	0,49	18	7	3	2,56	12
	ЗСН Т27-1	ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ								
		М2		1,53	0,15			1	0,19	1
754	С122-293	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВОРОТ	4,68	10,80	-	51	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ГЛУХИХ								
	П293	М2		-	-			-	-	-
755	Е10-131	=ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ	4,68	3,74	0,01	18	2	-	0,96	4
	ЗСН Т25-2	СТАЛЬЮ НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО								
		АБСЕСТУ С ОДНОЙ СТОРОНЫ		0,50	-			-	-	-
		М2								
756	С121-1969	=СТОИМОСТЬ КАРКАСА ВОРОТ	0,14	287,00	-	40	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	Т								
	П1969			-	-			-	-	-
757	С111-342	=ПРИБОРЫ КУЗНЕЧНОЙ ПОКОВКИ	43,33	0,32	-	14	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1	КГ								
	П342			-	-			-	-	-
758	Е7-701	=ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА	0,09	4,10	0,08	1	-	-	6,43	1
	ЗСН Т51-1	100М								
				4,02	0,02			-	0,03	-
759	С111-78	=ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	3,87	0,99	-	4	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П78	КГ								
				-	-			-	-	-
760	С111-405	=ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО	1,00	18,50	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1П405	РАСПОЛОЖЕНИЯ РЫЧАЖНЫЙ								
		ШТ		-	-			-	-	-
761	Е15-613	=МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАМЫ ВОРОТ	0,03	43,50	0,03	1	1	-	38,80	1
	ЗСН	100М2								
	Т164-7			21,40	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 46	РУБ.			166	10	3		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			20	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			158	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			40	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 46	РУБ.			204	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	25	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 47. ПРОЕМЫ ПРОЧИЕ								
762	Е20-407 ЭСН Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150	11,00	1,52	0,05	17	10	-	1,41	15
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
763	Е20-408 ЭСН Т7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200	34,00	1,67	0,05	57	30	2	1,41	48
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200		0,88	0,02			1	0,03	1
		1ШТ								
764	Е9-122 ЭСНТ17-5 Т,Ч, П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЖАЛЮЗИ Т	0,06	51,71	4,23	3	1	-	34,90	2
				23,79	1,26			-	1,63	-
		ЦЕНА:50,2,1,03								
765	С121-1973 ОЦМЧ2Р1 П1973	-СТОИМОСТЬ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3Кп2 Т	0,06	455,92	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ЦЕНА:464-8,1,01								
766	Е10-28 ЭСН Т4-1	-ДЕРЕВЯННЫЕ РАМКИ М3	0,03	110,00	1,30	3	-	-	24,00	1
				12,90	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 47	РУБ.			107	41	2		66
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	21	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	19	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	83	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	43	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			34	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 47	РУБ.			131	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	86	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	44	-		-

РАЗДЕЛ 48. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ

		БЕТОННЫЕ								
767	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,56	54,12	1,23	84	7	2	7,19	11
	ЭСН Т1-2	ТОЛЩ.50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			1	0,48	1
		ЦЕНА:43,3.1,25								
768	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	16,65	30,22	-	503	27	-	2,90	48
	ЭСН Т1-11	БЕТОННЫХ М150								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА 29,3*(27,2-26,3).1,02								
769	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,71	135,24	1,74	96	15	1	40,20	29
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА 123+(33,3+29,3).3,06								
770	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 25ММ -	0,71	17,84	0,28-	13	-	- -	1,06-	1
	ЭСНТ11-2	100М2								
		-		0,59	0,08			- -	0,10	-
		ЦЕНА 15,8*(33,3-29,3).0,51								
771	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,71	9,83	0,08	7	6	-	12,60	9
	ЭСНТ11-11	100М2								
				7,86	0,02			-	0,03	-
772	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ	0,85	123,00	1,74	105	17	1	40,20	34
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ								
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	1
773	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 20ММ -	0,85	31,60	0,56-	27-	1	- -	2,12-	2
	ЭСНТ11-2	100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			-	1,18	0,16			- -	0,21	-
774	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,85	9,83	0,08	8	7	-	12,60	11
	ЭСНТ11-11	100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
		МОЗАИЧНЫЕ								
775	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	1,07	54,12	1,23	58	5	1	7,19	8
	ЭСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	1
		ЦЕНА 43,3.1,25								
776	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	12,57	29,30	-	368	20	-	2,90	36
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
777	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	1,07	74,49	0,95	80	11	1	18,80	20
	ЭСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА								
		М200		9,88	0,28			-	0,36	-
		100М2								
		ЦЕНА 70+(28,1-25,9).2,04								
778	Е11-56	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ 40ММ	1,07	58,88	0,92	63	1	1	1,36	1
	ЭСНТ8-2	100М2								
	К=4			0,64	0,28			-	0,36	-
		ЦЕНА (13,6*(28,1-25,9),0,51),4								
779	Е11-71	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	1,07	628,00	2,32	672	106	3	166,00	178
	ЭСНТ11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
780	Е11-74	-УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В	2,15	28,70	0,02	62	25	-	20,60	44
	ЭСНТ11-8	МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ								
		100М		11,50	0,01			-	0,01	-
781	Е11-274	-УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	1,15	45,00	0,06	52	2	-	2,41	3
	ЭСНТ42-2	ПЛИНТУСОВ НА								
		КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ		1,51	0,02			-	0,03	-
		КН-2								
		100М								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
782	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	0,26	54,12	1,23	14	1	-	8,99	2
	ЭСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА 43,3.1,25								
783	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,75	29,30	-	81	4	-	2,90	8
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
784	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,26	417,00	4,52	108	16	1	108,00	28
	ЭСНТ20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ								
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2		61,40	1,36			-	1,75	-
785	Е11-274	-УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ	0,28	45,00	0,06	13	-	-	2,41	1
	ЭСНТ42-2	ПЛИНТУСОВ НА								
		КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ		1,51	0,02			-	0,03	-
		КН-2								
		100М								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
786	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	0,55	54,12	1,23	30	2	-	8,99	5
	ЭСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА 43,3,1,25								
787	Е11-11 ЗСНТ1-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М100	5,07	29,30	-	149	8	-	2,90	15
		М3		1,62	-			-	-	-
788	Е11-202 ЗСНТ28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО МНОГОСЛОЙНОГО И ОДНОСЛОЙНОГО БЕЗ ПОДОСНОВЫ МАРКИ М	0,55	411,00	0,75	226	24	-	75,50	42
		100М2		43,60	0,22			-	0,28	-
789	Е11-55 ЗСНТ8-1	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,55	70,00	0,95	39	5	-	18,80	10
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
790	Е11-273 ЗСНТ42-1	ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЯН ПЛИНТУСОВ	- 0,59	26,70	0,20-	16-	5	- -	15,10-	9
		100М	-	8,10	0,06			- -	0,08	-
791	Е11-274 ЗСНТ42-2	УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2	0,59	45,00	0,06	27	1	-	2,41	1
		100М		1,51	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 48	РУБ.			2789	304	11		532

			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2789	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			459	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	157	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			261	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	141	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3509	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	615	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 48	РУБ.			3509	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	615	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		578
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	389	-		-
		РАЗДЕЛ 49. ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ								
		ИЗ ЛИНОЛЕУМА								
792	Е11-57 ЗСНТ8-3	СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	2,79	81,78	1,12	228	40	3	29,40	82
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
		82,6-(30,1-29,7),2,04								
793	Е11-58 ЗСНТ8-4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩ 75ММ	2,79	169,40	3,08	473	7	8	5,06	14
		100М2		2,53	0,88			2	1,14	3
		ЦЕНА(15,6-(30,1-29,7),0,51),11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
794	Е11-55 ЗСНТ8-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	2,79	70,00	0,95	195	28	3	18,80	52
		100М2		9,88	0,28			1	0,36	1
795	Е11-207 ЗСНТ28-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	2,79	453,00	0,75	1264	122	2	75,50	211
				43,60	0,22			1	0,28	1
		100М2								
796	Е11-273 ЗСНТ42-1	-ИСКЛЮЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДЕРЕВЯН - ПЛИНТУСОВ	2,99	26,70	0,20-	80-	24	- -	15,10-	45
		100М	-	8,10	0,06			- -	0,08	-
797	Е11-274 ЗСНТ42-2	-УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2	2,99	45,00	0,06	135	5	-	2,41	7
				1,51	0,02			-	0,03	-
		100М								
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
798	Е11-11 ЗСНТ1-11	- М100	2,14	29,30	-	63	3	-	2,90	6
		М3		1,62	-			-	-	-
799	Е13-225 ЗСН Т25-1 Т,Ч, П,3,2,3	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА	39,02	1,74	0,20	68	30	8	1,26	49
		М2		0,76	0,05			2	0,06	2
		ЦЕНА:1,83-0,34,0,1								
800	Е13-226 ЗСН Т25-2 Т,Ч, П,3,2,3	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ	18,57	0,66	0,01	12	5	-	0,45	8
		М2		0,27	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,69-0,3,0,1								
801	Е13-226 ЗСН Т25-2 Т,Ч, П,3,2,3	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 4 СЛОЕВ	20,45	1,98	0,03	40	17	1	1,35	28
		М2		0,81	-			-	-	-
		ЦЕНА:(0,69-0,3,0,1),3								
802	Е11-140 ЗСН Т21-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,39	394,00	6,20	154	26	3	109,00	43
				67,50	1,86			1	2,40	1
		100М2								
		ПЛИНТУСЫ В ДУШЕВЫХ								
803	Е13-225 ЗСН Т25-1	-2 СЛОЯ ГИДРОИЗОЛА ПОД ПЛИНТУСЫ	12,29	1,83	0,21	22	10	3	1,40	17
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
804	Е13-226 ЗСН Т25-2	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 2 СЛОЕВ	5,85	0,69	0,01	4	2	-	0,50	3
		М2		0,30	-			-	-	-
805	Е13-226 ЗСН Т25-2	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО 4 СЛОЕВ	6,44	2,07	0,03	13	6	-	1,50	10
		М2		0,90	-			-	-	-
		ЦЕНА:0,69,3								
806	Е13-36 ЗСН Т4-1	-ПЛИНТУСЫ ИЗКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	0,12	423,00	5,00	51	14	-	175,00	21
		100М2		119,00	1,50			-	1,93	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
807	Е13-225 ЗСН Т25-1	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ГИДРОИЗОЛА	12,29	1,83	0,21	22	10	3	1,40	17
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
808	Е12-280 ЗСН Т8-5	-ПОЛОСА ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ	0,01	192,00	0,41	2	-	-	83,00	1
		100М2		45,80	0,12			-	0,15	-
		БЕТОННЫЕ								
809	Е11-57 ЗСН Т8-3	-СТЯЖКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М50	0,16	81,78	1,12	13	2	-	29,40	5
		100М2		14,50	0,34			-	0,44	-
		ЦЕНА:82,6-(30,1-29,7),2,04								
810	Е11-58 ЗСН Т8-4	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩ.60ММ	0,16	184,80	3,36	29	-	-	5,52	1
		100М2		2,76	0,96			-	1,24	-
		ЦЕНА:(15,6-(30,1-29,7),0,51),12								
811	Е11-67 ЗСН Т11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300	0,22	135,24	1,74	30	5	-	40,20	9
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
		ЦЕНА:123*(33,3-29,3),3,06								
812	Е11-68 ЗСН Т11-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ -	0,22	17,84	0,28-	4	-	- -	1,06	-
		100М2	-	0,59	0,08			- -	0,10	-
		ЦЕНА:15,8*(33,3-29,3),0,51								
813	Е11-77 ЗСН Т11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,22	9,83	0,08	2	2	-	12,60	3
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
814	Е11-274 ЗСН Т42-2	-УСТАНОВКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛИНТУСОВ НА КУМАРОНОКАУЧУКОВОЙ МАСТИКЕ КН-2	0,24	45,00	0,06	11	-	-	2,41	1
		100М		1,51	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 49	РУБ.			2747	310	34		543
			РУБ.					10		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2747	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			453	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	171	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	83	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			256	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	152	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3456	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	670	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	403	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 49	РУБ.			3456	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	670	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		593
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	403	-		-

РАЗДЕЛ 50. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
815	Е6-83 ЭСН Т9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,04	441,00	1,40	18	5	-	210,00	8
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
816	С111-366 СЦМЧ1Р1 П366	=РЕШЕТКИ ПОЛОВЫЕ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,03	261,00	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
817	Е13-116 ЭСНТ15-1 Т,Ч, П,3,5,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
		100М2		1,77	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1								
818	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,01	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1,1								
819	Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,01	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
		100М2		1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1								
820	Е11-4 ЭСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	=УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	7,44	6,71	-	50	11	-	2,63	20
		М3		1,45	-			-	-	-
		ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 50	РУБ.				79	16	-		28
		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				79	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				12	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	8	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	2	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				8	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	7	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				99	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	31	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 50	РУБ.				99	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	31	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	18	-		-

РАЗДЕЛ 51. ЛЕСТНИЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
821	Е7-507	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ	2,00	3,78	2,35	8	2	4	2,13	4
	ЗСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ		---	---			---	---	---
	Т41-4-1	ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		1,24	0,69			1	0,89	2
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 49М								
		ШТ								
822	608-92333	=ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ	12,99	10,80	-	140	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ		---	---			---	---	---
	П9,2333	ПРОСТУПЯМИ		"	"			"	"	"
		М2								
823	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,20	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	100КГ		"	"			"	"	"
824	Е7-500	=УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК	1,00	2,74	1,59	3	1	1	1,53	2
	ЗСН	МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ		---	---			---	---	---
	Т41-1-1,8	МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО		0,91	0,47			"	0,61	1
		8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
825	608-92335	=ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С	1,76	9,94	-	17	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ		---	---			---	---	---
	П9,2335	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ		"	"			"	"	"
		М2								
826	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,04	5,58	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	100КГ		"	"			"	"	"
827	Е7-669	=УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРОСТУПЕЙ	35,00	1,43	0,16	50	21	6	1,01	35
	ЗСН	ШТ		---	---			---	---	---
	Т47-11-1,8			0,59	0,05			2	0,06	2
828	608-92339	=ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С	43,80	1,67	-	73	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ		---	---			---	---	---
	П9,2339	ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ		"	"			"	"	"
		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ								
		ШИРИНОЙ ДО 45СМ								
		М								
829	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,01	362,00	8,00	4	1	-	141,00	1
	ЗСН Т17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
830	Е9-47	=МОНТАЖ ПЕРИЛЬНОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,26	48,20	18,13	13	5	4	30,10	8
	ЗСН Т17-2	Т		---	---			---	---	---
	Т,Ч, П1,6			19,57	5,59			1	7,21	2
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:46,8.1,03								
831	С121-1981	=СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ	0,26	318,92	-	83	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3КП2		---	---			---	---	---
	П1981	Т		"	"			"	"	"
		ЦЕНА:327-8,1,01								
832	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
833	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,06	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЗСН	100М2		---	---			---	---	---
	Т18-11			1,62	0,08			-	0,10	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1									
		ЦЕНА:14,8.3.0,5.1.1								
834	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,06	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЗОН	100М2								
	Т18=19			1,62	0,08			-	0,10	-
	К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1									
		ЦЕНА:9,76.3.0,5.1.1								
835	Е6-169	=НАБЕТОНКА	0,06	33,90	0,99	2	-	-	4,34	-
	ЗОН	М3								
	Т15=10			2,62	0,30			-	0,39	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 51 РУБ.				398	30	15		50
		РУБ.						4		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				302	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				48	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				28	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	16	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				378	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	72	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП - РУБ.				-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				8	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП - РУБ.				-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ.				112	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 51 РУБ.				490	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - РУБ.				-	90	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	43	-		-
		РАЗДЕЛ 52. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
836	Е15-201	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,50	85,30	4,90	43	18	2	57,40	29
	ЗОН Т51=1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН 100М2		35,60	2,33			1	3,01	2
837	Е15-210	=ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,79	34,60	1,10	62	32	2	30,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН Т52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ 100М		17,60	0,33			1	0,43	1
838	Е15-543 ЭСН Т156-6-23	=ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСТЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ 100М2	3,55	33,20 6,55	0,75 0,23	118	23	3 1	11,70 0,30	42 1
839	Е12-299 ЭСН Т10-1	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ 100М2	0,04	51,60 7,64	0,74 0,22	2	-	- -	14,30 0,28	1 -
840	Е12-300 ЭСН Т10-2	=УВЕЛИЧЕНИЕ ДО ТОЛЩ.20ММ 100М2	0,04	12,65 0,15	0,25 0,10	1	-	- -	0,35 0,13	- -
		ЦЕНА:2,53,5								
841	Е11-77	=ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОЗЫРЬКА 100М2	0,04	9,83 7,86	0,08 0,02	1	-	- -	12,60 0,03	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 52	РУБ.			227	73	7		127
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			227	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			36	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	40	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	35	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 52	РУБ.			284	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	156	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		135
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 53. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
842	Е15-82 ЭСН Т14-1 ДОП1К СЦМ П768ОЦМ П104	=ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛЯНОЙ ПЛИТКОЙ 100М2	0,80	571,00 94,70	2,00 0,60	457	76	1 -	170,00 0,77	136 1
		ЦЕНА:422+(4,4-2,91),100								
843	Е15-82 ЭСН Т14-1	=ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК	0,90	422,00 94,70	2,00 0,60	380	85	2 1	170,00 0,77	153 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
844	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	3,75	110,00	6,80	413	174	25	74,00	277
	ЗОН	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	Т55-5-11	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			15	5,20	19
		СТЕН								
		100М2								
845	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,36	107,00	6,80	39	17	2	74,00	27
	ЗОН Т55-5	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО		---	---			---	---	---
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			1	5,20	2
		100М2								
846	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,23	386,00	5,90	89	15	1	115,00	26
	ЗОН Т60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	1
		100М2								
847	Е15-299	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,06	396,00	6,00	24	4	-	128,00	8
	ЗОН Т60-2	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		ПОТОЛКОВ		74,00	1,80			-	2,32	-
		100М2								
848	Е15-304	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,23	73,00	0,50	17	3	-	22,30	5
	ЗОН Т61-1	ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН		---	---			---	---	---
		100М2		13,40	0,15			-	0,19	-
849	Е15-305	-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ	0,06	121,00	0,80	7	1	-	41,20	2
	ЗОН Т61-2	ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ		---	---			---	---	---
		100М2		24,70	0,24			-	0,31	-
850	Е15-511	-СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	13,86	11,90	0,03	165	107	-	13,50	187
	ЗОН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
	Т153-4	ШТУКАТУРКЕ И КИРПИЧУ СТЕН И		7,70	0,01			-	0,01	-
		ПОТОЛКОВ								
		100М2								
851	Е15-570	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КЛЕЕРОМ	0,24	59,70	0,69	14	4	-	32,60	8
	ЗОНТ159-10	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		СБОРНЫМ		18,50	0,21			-	0,27	-
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ СТЕН								
		100М2								
852	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,77	3,13	0,05	2	2	-	4,60	4
	ЗОН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО		---	---			---	---	---
	Т153-2	КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
853	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	1,04	76,30	0,90	79	24	1	41,00	43
	ЗОН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
	Т168-3	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
854	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	3,34	58,80	0,80	196	46	3	24,30	81
	ЗОН	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
	Т168-5	ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,80	0,24			1	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
855	Е15-503	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	1,03	43,80	0,14	45	31	-	51,00	53
	ЗОН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
	Т152-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО		30,30	0,03			-	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ	100М2							
856	Е15-504	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,41	28,90	0,10	156	105	-	32,00	173
	ЭСН	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
	Т152-4	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ		19,40	0,03			-	0,04	-
			100М2							
857	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,57	32,10	0,02	5-	36	-	38,00	60
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-7	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ		23,10	0,01			-	0,01	-
			100М2							
858	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,21	107,00	0,07	23	17	-	133,00	28
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-5	ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		77,40	0,02			-	0,03	-
			100М2							
859	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,14	23,70	0,02	3	2	-	24,60	4
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-6	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В СТЕНАХ		14,60	0,01			-	0,01	-
			100М2							
860	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	1,64	23,70	0,02	39	24	-	24,60	40
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-6	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ		14,60	0,01			-	0,01	-
			100М2							
861	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,20	80,00	0,08	16	10	-	88,70	18
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-4	ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		50,80	0,02			-	0,03	-
			100М2							
862	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,08	60,50	0,03	5	3	-	68,00	6
	164-8	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА ЖАЛЮЗИ		38,40	-			-	-	-
			100М2							
863	Е15-565	-ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ РАМОК	0,03	107,00	0,07	3	2	-	133,00	4
	ЭСН		100М2							
	Т159-5			77,40	0,02			-	0,03	-
864	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,01	32,10	0,02	1	-	-	38,00	-
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-7	ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ		23,10	0,01			-	0,01	-
			100М2							
865	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,01	107,00	0,07	1	1	-	133,00	1
	ЭСН	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
	Т159-5	ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕГОРОДКАХ		77,40	0,02			-	0,03	-
			100М2							
866	Е15-564	-ОКРАСКА ВОРОТ ПО ДЕРЕВУ	0,04	80,00	0,08	3	2	-	88,70	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСН	100М2								
	Т159-4			50,80	0,02			-	0,03	-
867	Е15-612	-ОКРАСКА ВОРОТ ПО МЕТАЛЛУ	0,05	32,00	0,79	2	-	-	11,70	1
	ЭСН	100М2								
	Т164-2			6,60	0,24			-	0,31	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 53	РУБ.				2229	791	35		1348

		РУБ.						18		25
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2229	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				366	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	416	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	64	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				206	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	364	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				2801	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1613	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1406
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	873	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 53	РУБ.				2801	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	1613	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1406
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	873	-		-
	РАЗДЕЛ 54. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК									
868	Е26-36	-ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК ИЗ	0,14	28,49	1,08	4	1	-	11,40	2
	ЭСН Т8-9	МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ М100 НА								
	СЦМЧ1Р4	СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		6,60	0,32			-	0,41	-
	П123	М3								
		ЦЕНА:7,68*20,4,1,02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 54	РУБ.				4	1	-		2

		РУБ.						-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				5	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 54	РУБ.				5	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	РАЗДЕЛ 55. ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
869	Е1-231 ЭСН Т29-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ 1000М3 ЦЕНА:40,8,1,1	0,01	44,88 - -	44,88 15,73	1	-	- -	- 22,65	- -
870	Е1-238 ЭСН Т29-9 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	-ТО ЖЕ 1000М3 ЦЕНА:32,3,1,1	0,01	35,53 - -	35,53 12,43	1	-	- -	- 17,90	- -
871	Е1-168 ЭСН Т22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-ПОГРУЗКА ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3 ЦЕНА:91,2*86,89.0,15	0,01	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	1 -	8,33 57,30	- 1
872	С310-1 СЦПГ СТР28	-ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	21,00	0,29 0,06	- -	6	1	- -	0,09 -	2 -
873	Е27-52 ЭСН Т13-1	-ЩЕБЕНОЧНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОД ОТМОСТКУ 100М2	0,48	137,50 2,04	10,26 3,01	66	1	4 1	4,01 3,88	2 2
874	Е27-54 ЭСН Т13-3	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.100ММ 1000М2	- 0,05	214,00 0,62	7,72- 2,88	10	-	- -	0,64 3,72	- -
875	Е27-169 ЭСН Т42-1	-АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ОТМОСТКИ 100М2	0,48	156,00 8,23	- -	75	4	- -	14,40 -	7 -
876	Е27-172 ЭСН Т42-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.25ММ 100М2	- 0,48	25,30 1,31	- - -	12-	1	- -	2,32- -	1 -
877	Е8-10 ЭСН Т3-1	-ПОДСЫПКА ПЕСКА ПОД КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ М3	2,92	9,32 0,40	0,32 0,10	27	1	1 -	0,80 0,13	2 -
878	Е6-15 ЭСН Т1-15	-КРЫЛЬЦА И ПАНДУСЫ ИЗ БЕТОНА М100 М3	1,34	27,80 0,52	0,34 0,10	37	1	- -	0,99 0,13	1 -
879	Е11-77 ЭСН Т11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,08	9,83 7,86	0,08 0,02	1	1	- -	12,60 0,03	1 -
880	Е8-28 ЭСН Т4-8	-ЗАМОК ИЗ МЯТОЙ ГЛИНЫ М3	0,51	11,80 3,20	2,16 0,65	6	2	1 -	6,50 0,84	3 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 55			РУБ. --- РУБ.		199	10	7 1		17 3
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			РУБ. РУБ.		199 31	-	- -		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	12	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 55	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	45	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		РАЗДЕЛ 56. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
881	Е8-10	=УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	0,15	9,32	0,32	1	-	-	0,80	-
	ЭОН Т3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ								
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
882	Е6-15	=ДНИЩЕ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150	0,43	28,62	0,34	12	-	-	0,99	-
	ЭОН Т1-15	М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8),1,02								
883	Е6-125	=БЕТОННЫЕ СТЕНЫ КАНАЛОВ	0,34	81,98	1,14	28	4	-	21,90	7
	ЭОН Т13-1	ТОЛЩ.ДО 100ММ ИЗ БЕТОНА М150								
		М3		12,00	0,34			-	0,44	-
		ЦЕНА:83-(29,3-28,2),1,02								
884	Е6-127	=БЕТОННЫЕ СТЕНЫ КАНАЛОВ	1,44	48,18	0,76	69	7	1	9,09	13
	ЭОН Т13-3	ТОЛЩ.ДО 200ММ ИЗ БЕТОНА М150								
		М3		4,98	0,23			-	0,30	-
		ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02								
885	Е7-723	=УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	0,18	6,93	2,99	1	-	-	2,96	1
	ЭОН Т34-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ								
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			-	1,37	-
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
886	608-1499	=ЛОТКИ ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИЗ	0,12	73,66	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200								
	П1,499	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:75,3-0,82,2								
887	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,02	22,90	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
888	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,04	25,00	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
889	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
890	608-1490	=ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ, РАЗМЕРОМ ДО	0,06	59,16	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	3М2 ИЗ БЕТОНА М200								
	П1,490	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:60,8-0,82,2								
891	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т1			-	-			-	-	-
892	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
893	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
894	Е9-47	=МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,05	48,20	18,13	2	1	1	30,10	2
	ЗСН Т7-2	КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ								
	Т,Ч, П1,6	Т		19,57	5,59			-	7,21	-
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА:46,8,1,03								
895	С121-1979	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ	0,05	317,92	-	16	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3КП2								
	П1979	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326-8,1,01								
896	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,04	358,00	1,30	14	2	-	64,00	3
	ЗСН Т9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
897	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,22	90,00	1,50	20	4	-	33,60	7
	ЗСН Т4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО								
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ		19,50	0,45			-	0,58	-
		100М2								
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ								
898	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	10,30	0,25	1	-	-	2,38	-
	ЗСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
899	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЗСН Т15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
		100М2								
		ЦЕНА:10,3,1,1								
900	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЩИТОВ	0,01	22,20	0,25	1	-	-	2,19	-
	ЗСН Т17-7	100М2								
	К=3,К=0,5			1,47	0,07			-	0,09	-
		ЦЕНА:14,8,3,0,5								
901	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	16,28	0,18	1	-	-	2,41	-
	ЗСН Т17-7	ДЕТАЛЕЙ								
	Т,Ч,	100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
	П,3,5,1									
	К=3,									
	К=0,5									
		ЦЕНА:14,8,3,0,5,1,1								
902	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛЩИТОВ	0,01	14,64	0,24	1	-	-	2,17	-
	ЗСН Т18-9	100М2								
	К=3			1,47	0,07			-	0,09	-
	К=0,5									
		ЦЕНА:9,76,3,0,5								
903	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЗАКЛАДНЫХ	0,01	10,74	0,17	1	-	-	2,39	-
	ЗСН Т18-9	ДЕТАЛЕЙ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5	100М2		1,08	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА:9,76.1,1.3,0,5								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 56	РУБ.				188	18	2		33
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				170	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				25	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	9	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				14	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				209	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	40	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		32
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	21	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				18	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				1	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.				20	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	4	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 56	РУБ.				229	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	44	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		34
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 57. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		ВАРИАНТ ВОДА								
904	Е6-30 ЭСН Т3-1	*УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 М150	2,64	36,52 2,34	1,20 0,36	96	6	3 1	4,35 0,46	11 1
		М3								
		ЦЕНА:35,7*(26,6-25,8),1,02								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 57	РУБ.				96	6	3		11
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				96	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				16	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 57	РУБ.			121	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	18	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		РАЗДЕЛ 58. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
905	Е6-15 ЗОН Т1-15	=БЕТОННОЕ ДНИЩЕ КАНАЛОВ И ПРИЯМКОВ ИЗ БЕТОНА М150	1,31	28,62 0,52	0,34 0,10	37	1	- -	0,99 0,13	1 -
		М3 ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02								
906	Е6-127 ЗОН Т13-3	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ М150	2,65	48,18 4,98	0,76 0,23	128	13	2 1	9,09 0,30	24 1
		М3 ЦЕНА:49,2-(28,2-27,2),1,02								
907	Е6-126 ЗОН Т13-2	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200 ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 150ММ М150	0,30	59,68 7,40	0,86 0,26	18	2	- -	13,50 0,34	4 -
		М3 ЦЕНА:60,8-(29,3-28,2),1,02								
908	Е6-15 ЗОН Т1-15	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100 БЕТОННЫХ М150	0,74	28,62 0,52	0,34 0,10	21	-	- -	0,99 0,13	1 -
		М3 ЦЕНА:27,8*(26,6-25,8),1,02								
909	Е6-260 ЗОН Т31-2	=ЗАСЫПКА ФРАНСФОРМАТОРНЫХ ЯМ ГРАВИЕМ	0,29	12,60 0,80	0,53 0,16	4	-	- -	1,71 0,21	- -
910	Е6-83 ЗОН Т9-7	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,01	441,00 124,00	1,40 0,42	4	1	- -	210,00 0,54	2 -
		Т								
911	Е6-84 ЗОН Т9-6	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,01	355,00 38,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
		Т								
912	Е8-61 ЗОН Т7-5	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	0,07	335,00 23,00	6,32 1,90	23	2	- -	37,40 2,45	3 -
		Т								
913	Е9-47 ЗОН Т7-2 Т.Ч. П1,6 ТАБЛ1 П10 К=1,03	=МОНТАЖ ШИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ Т	0,05	48,20 19,57	18,13 5,59	2	1	1 -	30,10 7,21	2 -
		ЦЕНА:46,8,1,03								
914	С121-1979	=СТОИМОСТЬ ШИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,05	317,92	-	16	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р1	ИЗСТАЛИ ВСТ3КП2								
	П1979	Т		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:326-8,1,01								
915	Е7-119	-УКЛАДКА БАЛОК МНОГОЭТАЖНЫХ	2,00	2,60	1,24	5	2	3	1,55	3
	ЗОН	ЗДАНИЙ ПРИ СВОБОДНОМ								
	Т8-4-1	ОПИРАНИИМАССОЙ ДО 2Т ПРИ		0,94	0,37			1	0,48	1
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
916	608-7146	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ	0,18	90,37	-	16	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ДО 2,5М ДО 0,3М3 М200								
	П7,146	ПРИ ЗАКАЗЕ ДО 10ШТ		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА:70,3-0,82,2+(54,8-0,8,2),0,4,1,02								
917	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	32,06	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
918	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,11	35,00	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
919	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,16	57,82	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	Т1			-	-			-	-	-
920	С147-30	-ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	0,16	7,81	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	Т1	100КГ		-	-			-	-	-
921	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	4,60	1,67	0,01	8	1	-	0,32	1
	ЗОН Т1-1	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С								
		СОЕДИНЕНИЕМ НА		0,19	-			-	-	-
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ								
		ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
922	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,01	70,00	0,95	1	-	-	18,80	-
	ЗОН Т8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
923	Е11-56	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ.10ММ -	0,01	27,20	0,46-	1	-	- -	0,68	-
	ЗОН Т8-2	100М2								
		-		0,32	0,14			- -	0,18	-
		ЦЕНА:13,6.2								
924	Е6-161	-УСТРОЙСТВО БАЛОК	0,05	49,50	1,21	2	-	-	14,70	1
	ЗОН Т15-2	ПЕРЕКРЫТИЙ,ПОДКРАНОВЫХ И								
		ОБВЯЗОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ		8,76	0,36			-	0,46	-
		БЕТОНА М-200 НА ВЫСОТЕ ОТ								
		ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М ПРИ								
		ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500ММ М150								
		М3								
		ЦЕНА:50,5-(28,2-27,2),1								
925	С124-7	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,01	253,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П7	Т								
				-	-			-	-	-
926	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,01	286,00	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П9	Т								
				-	-			-	-	-
927	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,16	90,00	1,50	14	3	-	33,60	5
	ЗОН Т4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ 100М2		19,50	0,45			-	0,58	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ								
928	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ 100М2	0,03	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
				1,77	0,09			-	0,12	-
		ЦЕНА:10,3.1,1								
929	Е13-158 ЭСН Т17-7 Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5	=ЭМАЛЬ ПХВ 100М2	0,03	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:14,8.3,0,5.1,1								
930	Е13-166 ЭСН Т18-9 Т,Ч, П,3,5,1 К=3 К=0,5	=ЛАК ХСЛ 100М2	0,03	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
				1,62	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА:9,76.3.0,5.1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 58	РУБ.			328	26	6		48
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			310	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	16	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			26	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			387	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	64	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	35	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 58	РУБ.			407	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	68	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		53
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			51559	3646	1464		9139
			РУБ.					474		622
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			50110	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8247	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2453	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		742
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1477	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4661	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2159	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63018	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9553	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10354
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5499	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1449	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			123	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	61	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	21	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			123	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	64	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1695	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	269	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	119	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			64713	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	9822	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10513
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5618	-		-
		ОТДЕЛ 3. РАБОТЫ ВНЕ ЗДАНИЯ								
		РАЗДЕЛ 59. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
931	Е1-169	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА	0,12	128,01	122,72	16	1	15	10,20	1
	ЗОН Т22-8	ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ								
	Т,Ч,	ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА		5,02	48,76			6	70,21	9
	П,1,11	ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С								
	ТАБ,3 П,3	ПОГРУЗКОЙ НА								
	К=1,15	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ								
		1000М3								
		ЦЕНА:112+106,71,0,15								
932	Е1-948	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	0,01	115,20	-	1	1	-	218,88	2
	ЗОН Т79-2	100М3								
	Т,Ч,			115,20	-			-	-	-
	П,3,67									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,2 Т,Ч,3,72 К=0,8									
		ЦЕНА:120,0,8.1,2								
933	Е1-168 ЭСН Т22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГОГРУНТА 1000М3	-	104,23 4,11	99,92 39,79	1	-	- -	8,33 57,30	- -
		ЦЕНА:91,2*86,89,0,15								
934	С310-1 СЦПГСТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	219,00	0,29 0,06	-	64	13	- -	0,09 -	20 -
935	Е1-195 ЭСН Т25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,12	14,33 1,59	12,47 3,99	2	-	1 -	3,23 5,75	- 1
		ЦЕНА:13,2*11,34,0,1								
936	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,12	178,21 7,64	170,30 70,61	22	1	21 9	15,50 101,68	2 12
		ЦЕНА:156*148,09,0,15								
937	С310-1 СЦПГСТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	214,80	0,29 0,06	-	62	13	- -	0,09 -	19 -
938	Е1-257 ЭСН Т31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 5Э КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 8М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,11	20,79 -	20,79 7,25	2	-	2 1	- 10,44	- 1
		ЦЕНА:18,9.1,1								
939	Е1-268 ЭСН Т31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 ДО 25М 1000М3	0,11	47,52 -	47,52 16,63	5	-	5 2	- 23,95	- 3
		ЦЕНА:10,8,1,1,4								
940	Е1-1184 ЭСН Т118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	1,10	9,69 6,20	3,49 2,29	11	7	4 3	11,20 3,30	12 4
941	Е1-968 ЭСН Т81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,12	46,00 46,00	- -	6	6	- -	99,30 -	12 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 59	РУБ.				192	42	48		68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					21		30
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			192	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	96	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	84	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 59	РУБ.			240	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	68	-		-
		РАЗДЕЛ 60. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ								
942	Е8-10 ЭСН Т3-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,23	9,32 0,40	0,32 0,10	2	-	- -	0,80 0,13	- -
				М3						
943	Е22-446 ЭСН Т30-1	-УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КРУГЛЫХ В СУХИХ ГРУНТАХ	1,07	106,00 5,86	7,14 2,14	113	6	7 2	10,60 2,76	11 3
				М3						
944	С113-822 СЦМЧ1Р3 П822	-ЛЮК ЛЕГКИЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79	1,00	17,80 -	- -	18	-	- -	- -	- -
				ШТ						
945	Е8-27 ЭСН Т4-7	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,12	90,00 19,50	1,50 0,45	11	2	- -	33,60 0,58	4 -
				100М2						
946	Е11-47 ЭСН Т3-5	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ	0,01	45,80 20,90	3,75 1,12	1	-	- -	29,50 1,44	- -
				100М2						
947	Е11-48 ЭСН Т3-6	-НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1ММ ДОБАВЛЯТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НР.47	0,01	14,20 6,50	1,64 0,49	1	-	- -	9,11 0,63	- -
				100М2						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 60	РУБ.			146	8	7		15
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			146	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			14	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 60	РУБ.			184	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	32	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	14	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			338	50	55		83
			----					---		---
			РУБ.					23		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			338	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	104	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			31	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	РУБ.			424	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		120
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	82	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			164470	11859	6073		24638
			----					---		---
			РУБ.					2093		2750
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			147626	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24326	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	7798	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4362	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			13739	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	6865	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185691	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	30303	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27973
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17180	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			16844	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1451	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	836	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		127
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	259	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1461	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	896	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			19756	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	3774	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1750
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1393	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			20524	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34077	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29723
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18573	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУКОВОД.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

СВОДКА ОБ»ЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИ-ЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	1917,00	2594	3264	1	1	1,59
2	ФУНДАМЕНТЫ	М3	155,00	6998	8805	45	56	4,29
3	КАРКАС	М3	82,20	13431	16838	163	204	8,20
4	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	17,95	956	1200	53	66	0,58
5	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	971,66	21530	27089	22	27	13,19
6	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	227,73	2112	2655	9	11	1,29
7	ПОКРЫТИЕ	М2	1202,70	12029	15137	9	11	7,37
8	КРОВЛЯ	М2	1359,86	3767	4739	2	3	2,31
9	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	32,66	11316	13273	346	406	6,46
10	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	135,91	657	825	4	6	0,40
11	ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	565,40	3940	4958	6	8	2,41
12	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА	М2	150,00	1515	1906	10	12	0,93
13	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ	М2	72,00	144	181	2	2	0,09
14	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ УТЕПЛЕННЫХ ЩИТОВ	М2	45,11	862	1057	19	23	0,51
15	ОКНА СТАЛЬНЫЕ	М2	144,78	3208	3885	22	26	1,89
16	ДВЕРИ	М2	62,20	1784	2212	28	35	1,08
17	ВОРОТА	М2	105,30	2630	3233	24	30	1,57
18	ЛЕСТНИЦЫ			34	43	-	-	0,02
19	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	1076,00	7098	8934	6	8	4,35

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	222,00	282	355	1	1	0,17
21	ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ			144	180	-	-	0,09
22	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	1097,60	488	614	-	-	0,30
23	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	6461,00	2738	3445	-	-	1,68
24	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	99,00	302	379	3	3	0,18
25	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	М3	5,55	291	360	52	64	0,18
26	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	31,47	1199	1507	38	47	0,73
27	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ	М3	1,89	206	258	108	136	0,13
28	КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ	М3	141,40	9646	12136	68	85	5,91
29	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	2,30	312	393	135	170	0,19
30	НЕЙТРАЛИЗАТОР	М3	3,42	360	449	105	131	0,22
31	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	376,00	552	693	1	1	0,34
32	ФУНДАМЕНТЫ	М3	46,40	2710	3411	58	73	1,66
33	КАРКАС	М3	42,70	6222	7825	145	183	3,81
34	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	314,50	8805	11078	27	35	5,39
35	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ	М3	31,40	1244	1563	39	49	0,76
36	ПЕРЕКРЫТИЕ	М2	319,26	3808	4790	11	15	2,33
37	ПОКРЫТИЕ	М2	331,79	3682	4632	11	13	2,25
38	КРОВЛЯ	М2	392,60	2948	3710	7	9	1,81
39	МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	Т	2,70	1057	1241	391	459	0,60
40	ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ	М2	271,93	1332	1676	4	6	0,82
41	ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ	М2	537,30	3596	4524	6	8	2,20
42	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ	М2	15,43	2051	2581	132	167	1,26

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	ПЕРЕГОРОДКИ КАБИН ДУШЕВЫХ	М2	6,55	45	55	6	8	0,03
44	ОКНА	М2	62,82	1957	2460	31	39	1,20
45	ДВЕРИ	М2	94,83	1993	2489	21	26	1,21
46	ВОРОТА	М2	4,68	166	204	35	43	0,10
47	ПРОЕМЫ ПРОЧИЕ	М2	3,26	109	133	33	40	0,06
48	ПОЛЫ ПО ГРУНТУ	М2	343,80	2789	3509	8	10	1,71
49	ПОЛЫ ПО ПЕРЕКРЫТИЮ	М2	340,90	2747	3456	8	10	1,68
50	ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ			79	99	-	-	0,05
51	ЛЕСТНИЦЫ	М2	28,96	398	490	13	16	0,24
52	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	М2	444,80	227	284	-	-	0,14
53	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА	М2	3605,00	2229	2801	-	-	1,36
54	ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК			4	5	-	-	-
55	ОТМОСТКА И КРЫЛЬЦА	М2	55,50	199	249	3	4	0,12
56	КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ	М3	2,39	188	229	78	95	0,11
57	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	2,64	96	121	36	45	0,06
58	ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ	М3	5,23	328	407	62	77	0,20
59	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	М3	125,00	192	240	1	1	0,12
60	ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ	М3	1,07	146	184	136	171	0,09
	ИТОГО:	М3	15911,00	164472	205249	10	12	100,00

Т.П. 509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-1

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1=2
3,КЖ1=59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 5,739 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,069 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 2304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,164 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ,ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20ГРАД.С								
		ЗВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-7214 ПР-Т06-08П 7,214	*СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	0,49 М3	67,90 -	- -	33	-	- -	- -	- -
2	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	*АРМАТУРА А-1	0,16 100КГ	22,90 -	- -	4	-	- -	- -	- -
3	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	*АРМАТУРА А-3	0,15 100КГ	25,00 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		41	-	-	-	-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		РУБ.				-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
4	608-7216 ПР-Т06-08П 7.216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3	- 0,57	67,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -
5	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,25	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 0,19	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7	Е6-20 ЗОНТ1-20	-УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М150 1-9 ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8).1,02	- 0,20 -	32,52 1,55	0,76- 0,23	7	-	- - - -	397,60- 0,30	80 -
8	Е6-15 ЗОНТ1-19	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150 М3 ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8).1,02	- 0,02 -	28,62 0,52	0,34- 0,10	1	-	- - - -	0,99 0,13	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ. ---- РУБ.		-	57	-	- - -	- -	80 - -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	81
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
9	Е8-30 ЗСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	- -	2,72 2,21	34,20 0,24	0,81- -	93- -	6- 1	3 0,31-	4,05- 1	11 1
10	Е8-31 ЗСНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3	- -	3,30 2,15	33,90 0,18	0,62- -	112- -	7- 1	2 0,23-	3,93- 1	13 1
11	Е7-446 ЗСНТ38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	- -	2,00 0,08	0,33 0,06	0,19- -	1 -	- -	- 0,08	0,13 0,08	- -
12	608-76 ПР-Т06-08П 7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ 0,5М3ИЗ БЕТОНА М200	-	0,01	64,40 -	- - -	1	-	- -	- -	- -
13	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- -	0,04	25,00 -	- - -	1	-	- -	- -	- -
14	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	- -	0,01	32,10 -	- - -	1	-	- -	- -	- -
15	Е8-13 ЗСНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	- -	0,06	57,95 13,13	1,00- 0,30	3-	1 - -	- - - -	25,53- 0,39	2 -
16	Е8-178 ЗСНТ18-2	-УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	- -	0,03	642,00 57,00	6,67- 2,00	19-	2 - -	- - - -	97,00- 2,58	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.			-	231- -	16- 2	5 -	- 2	29 2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	231	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	21	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	289	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			-	289	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 25	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
17	Е7-247 ЭСНТ14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	69,00	16,63 4,05	5,72 2,06	1147	279	395 142	6,60 2,66	455 184
		ШТ								
18	Е7-249 ЭСНТ14-2	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	24,00	19,73 4,93	7,54 2,70	474	118	181 65	8,06 3,48	193 84
		ШТ								
19	Е7-247 ЭСНТ14-1	- УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	16,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	79 32
		ШТ								
20	Е7-259 ЭСНТ14-7	-ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	12,00	10,88 3,49	4,59 1,68	131	42	55 20	5,82 2,17	70 26
		ШТ								
21	Е7-261 ЭСНТ14-8	-УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	74,00	11,30 3,33	4,03 1,44	836	246	299 107	5,38 1,86	398 138
		ШТ								
22	608-1389 ПР-И06-08П 1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ДО 3М	92,80	12,62 -	- -	1172	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 11,8*10.0,08.1,02								
23	608-1389 ПР-Т06-08П 1,389	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	685,80	13,02 -	- -	8929	-	- -	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 12,2*10.0,08.1,02								
24	608-1390 ПР-Т06-08П 1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ	65,10	14,31 -	- -	932	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М								
		М2								
		ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02								
25	608-1395 ПР-Т06-08П 1,395	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 10,1-13,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ25СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	14,40	17,84	-	257	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 16,7+14.0,08,1,02								
26	608-1389 ПР-Т06-08П 1,389	-ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ	38,76	17,42	-	675	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 12,2+10,0,08.1,02+10.1,08,0,4.1,02								
27	608-1390 ПР-Т06-08П 1,390	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ 7,1-10,0КГ/М2 ТОЛЩИНОЙ 20СМ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ	15,50	19,25	-	298	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 13,4+11,2,0,08.1,02+11,2,1,08,0,4,1,02								
28	С147-29 ПР-Т06-08Т АБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	12,90	17,80	-	230	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
29	608-1405 ПР-Т06-08П 1,405	-ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150	9,00	58,90	-	530	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
30	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1	1,01	22,90	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	3,78	25,00	-	95	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
32	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	1,67	32,10	-	54	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
33	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,75	41,30	-	72	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
34	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,75	17,80	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
35	Е7-265 ЭСНТ14-10	-УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М	8,00	6,53	1,90	52	10	16	2,13	17
				1,29	0,69			6	0,89	7
		ШТ								
36	608-1426 ПР-Т06-08	-СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ИЗ БЕТОНА М50 ДЛИНОЙ ДО 3М	0,48	48,50	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1.426	ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3		-	-			-	-	-
		М3								
37	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,03	22,90	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ.1			-	-			-	-	-
38	С147-8	=АРМАТУРА А-3	-	25,00	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ.1			-	-			-	-	-
39	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,10	32,10	-	3	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ.1			-	-			-	-	-
40	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,58	41,30	-	24	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ.1			-	-			-	-	-
41	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,58	17,80	-	10	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБ.1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
42	Е7-288	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,18	328,00	6,00	59	5	1	40,50	7
	ЭСНТ17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ								
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
43	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,46	362,00	8,00	167	42	4	141,00	65
	ЭСНТ17-1	Т								
				92,00	2,40			1	3,10	1
44	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	6,43	17,80	-	114	-	-	-	-
	ПР-Т06-08Т	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	АБ1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
45	Е7-714	=УСТРОЙСТВО НАСЕЧКИ И РАСШИВКИ	9,10	4,85	0,31	44	41	3	7,35	67
	ЭСНТ51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			1	0,12	1
		РАСТВОРОМ								
		100М								
46	Е7-712	=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	9,10	13,40	0,10	122	100	1	17,63	160
	ЭСНТ51-12	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
47	Е7-80	=УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ	8,00	13,10	3,40	105	44	27	9,20	74
	ЭСНТ6-3-1,	ВЕСОМ ДО 5Т								
	8	ШТ		5,47	1,00			8	1,29	10
48	608-71	=СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМ ВОРОТ	11,76	69,16	-	813	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ								
	П7,1	БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 70,8-0,82,2								
49	С147-1	=АРМАТУРА А-1	1,15	22,90	-	26	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
50	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	4,40	22,90	-	101	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
51	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,40	41,30	-	264	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
52	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	6,40	5,58	-	36	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
53	Е7-94	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМ ВОРОТ	4,00	4,50	2,45	18	6	10	2,29	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЭСНТ7-2	ВЕСОМ ДО 3Т								
		ШТ		1,39	0,89			4	1,15	5
54	608-7149	=ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С 4ЕТВЕРТЬЮ	3,72	68,76	-	256	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО								
	П7,149	1,0М3 М200		-	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА 70,4-0,82,2								
55	С147-1	=АРМАТУРА А-1	1,13	22,90	-	26	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
56	С147-2	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	3,90	22,90	-	89	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
57	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,58	41,30	-	148	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
58	С147-30	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ	3,58	5,58	-	20	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ								
	ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
59	Е7-669	=УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	48,00	1,43	0,16	69	28	7	1,01	48
	ЭСНТ47-11-1,8	МАССОЙ ДО 0,5Т								
		ШТ		0,59	0,05			2	0,06	3
60	608-92378	=СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ	2,40	69,90	-	168	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200								
	П9,2378	М3		-	-			-	-	-
61	С147-1	ПР-Т0-АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
	6-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
62	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			18860	1010	1068		1642
			РУБ.					381		491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			18860	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			3111	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1039	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		285
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	564	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			1757	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	915	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			23728	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4032	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2418
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1955	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			23728	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	4032	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2418
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1955	-		-

РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
63	ЕИСКЛЮЧАЕТС-Я	СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ	РУБ	-	1,00	21530,00	1068,00-	21530-	1013-	1068	1651,19-	1651
				-		1013,00	381,00		-	381	491,49-	491
	РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	РУБ.			-	21530-	1013-	1068	-	1651
				РУБ.					-	381	-	491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	21530	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	3552	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.				- -	1041	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				- -	639	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			-	2007	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.				- -	916	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	27089	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	4037	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	2033	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.			-	27089	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	4037	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2469
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				- -	2033	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ										
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ										
64	Е6-182 ЭСНТ16-10	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ	М3	-	0,07	53,80	0,89-	4	-	- -	10,80-	1
				-		5,91	0,27			- -	0,35	-
65	С124-12 СЦМЧ2Р4П12	-АРМАТУРА КЛАССА А3	Т	-	-	325,00	-	-	-	-	-	-
						-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	РУБ.			-	4	-	-	-	1
				РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			-	1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			-	5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			-	5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.				- -	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
66	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫ Х ПЛИТ -		11,77	165,62	1,80-	1949-	182-	21	28,50-	335
	ЗСНТ9-3	ИЗ ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 90ММ									
	СЦМП3-147	100М2		-	15,50	0,53		-	6	0,68-	8
		ЦЕНА 17,3+16.0,09.103									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			-	1949-	182-	21	-	335
			РУБ.					-	6	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	1949	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	182	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	2453	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			-	2453	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	246	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
67	Е12-286	-УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫН ПЛИТ ИЗ		11,77	132,66	1,80	1561	182	21	28,50	335
	ЗСНТ9-3	ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ 70ММ									
	СЦМП3-147	100М2			15,50	0,53			6	0,68	8
		ЦЕНА 17,3+16,0,07.103									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.				1561	182	21		335
			РУБ.						6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1561	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				258	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	46	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				146	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				1965	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	234	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			1965	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	234	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
68	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ	1,00	132,66	1,80	133	16	2	28,50	29
	ЗСНТ9-3	ВКЛАДЫШАМИ ИЗ ПЕНОБЕТ ПЛИТ		---	---			---	---	---
	СЦМП3-147	ТОЛЩИНОЙ 70ММ		15,50	0,53			1	0,68	1
		100М2								
		ЦЕНА 17,3*16.0,07.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			133	16	2		29
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			167	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		32
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	21	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
69	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ -	1,00	165,62	1,80-	166-	16-	2	28,50-	29
	ЗСНТ9-3	ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ		---	---			---	---	---
	СЦМП3-147	90ММ	-	15,50	0,53		-	1	0,68-	1
		100М2								
		ЦЕНА 17,3*16.0,09.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	166-	16-	2	-	29
			----					---		---
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	5	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.		-	-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
70	Е8-45 ЗСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	- 0,01	472,00	7,59	- 5	- 1	- -	115,00	- 1
			-	62,00	2,28			- -	2,94	-
71	Е8-46 ЗСНТ5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М 100М2	- 0,01	457,00	7,59	- 5	-	- -	85,00	- 1
			-	46,50	2,28			- -	2,94	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	10	- 1	-	-	2

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.		-	12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
72	Е11-4 ЗСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3	- 1,70	6,71	-	- 11	- 2	- -	2,63	- 4
			-	1,45	-			-	-	-
		ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02.1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	11	- 2	-	-	4

			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.		-	14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		-	3363-	22-	5	-	125
			РУБ.				-	2	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3363	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	554	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	52
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	314	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	11	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4231	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	119	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		-	4231	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	55	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	179
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	119	-		-
		ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
73	608-7214	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК	0,52	67,90	-	35	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	П7,214	ДЛИНОЙ ДО 6М М200		-	-			-	-	-
		М3								
74	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,17	22,90	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
75	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,16	25,00	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
76	608-7214	-СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК	0,36	63,46	-	23	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П7,214	ДЛИНОЙДО 3М ИЗ БЕТОНА М100 М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА:65,1-0,82,2								
77	608-7214 ПР-Т06-08 П7,214	-ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М М3	3,50	66,26 -	-	232	-	- -	-	-
		ЦЕНА:67,9-0,82,2								
78	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,07	22,90 -	-	2	-	- -	-	-
79	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,25	32,10 -	-	8	-	- -	-	-
80	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,11	25,00 -	-	28	-	- -	-	-
81	Е6-13 ЭСН Т1-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА ИЗ БЕТОНА М150 М3	-	35,22 2,78	0,34 0,10	-	-	- -	5,07 0,13	- -
		ЦЕНА:34,4+(26,6-25,8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ.				336	-	- -		- -
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				336	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				56	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 РУБ.				423	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 14. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
82	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М300 М3	- 0,75	69,40 -	- -	52	-	- -	-	-
		ЦЕНА:67,5+0,82,2								
83	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,15	22,90 -	- -	3	-	- -	-	-
84	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 0,42	25,00 -	- -	11	-	- -	-	-
85	Е6-20 ЭСН Т1-20	-М3 ИЗ БЕТОНА М150 1-9	- 5,29	32,52 -	0,76-	172-	8-	4 -	397,60-	2103
			-	1,55	0,23		-	1 -	0,30-	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНА:31,7+(26,6-25,8).1,02								
86	Е6-15	=НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	- 0,12	26,98	0,34-	3	-	- -	0,99	-
	ЗСНТ1-15	М3								
			=	0,52	0,10			- -	0,13	-
		ЦЕНА:27,8+(26,6-25,8).1,02								
87	608-7214	=СТОИМОСТЬ ЦОКОЛЬНЫХ БАЛОК	- 0,49	63,46	- -	31	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДЛИНОЙ ДО 3М ИЗ БЕТОНА М100								
	П7,214	М3		-	-			-	-	-
88	608-7214	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ДО 6М	- 4,85	66,26	- -	321	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	М3								
	П7,214			-	-			-	-	-
89	С147-1	=АРМАТУРА А-1	- 0,08	22,90	- -	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
90	С147-8	=АРМАТУРА А-3	- 1,49	25,00	- -	37	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
91	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	- 0,28	32,10	- -	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	641-	8-	4	-	2103
			РУБ.				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	641	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	59	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	5	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	806	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.		-	806	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	24	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2115
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-
		РАЗДЕЛ 15. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
92	Е7-564	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	40,00	7,14	3,42	286	105	136	4,30	172
	ЗСН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В								
	Т43-8-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		2,62	1,01			40	1,30	52
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И								
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М								
		ШТ								
93	Е7-567	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	17,00	9,80	5,18	167	59	88	5,74	98
	ЗСН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В								
	Т43-9-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		3,49	1,53			26	1,97	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
94	Е7-570	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	3,00	14,68	7,40	44	15	23	7,96	24
	ЭСН	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В		---	---			---	---	---
	Т43-10-1,8	КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ		4,92	2,19			7	2,83	8
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
95	Е7-265	=УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В	20,00	6,58	1,90	132	26	38	2,13	43
	ЭСН	ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ		---	---			---	---	---
	Т14-10	ВЫСОТОЙ ДО 25М		1,29	0,69			14	0,89	18
		ШТ								
96	608-940	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН	303,72	20,55	-	6241	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ОДНОСЛОЙНЫХ ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ		---	---			---	---	---
	П9,40	900КГ/М3 ТОЛЩ.25СМ С		-	-			-	-	-
		ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2 СТОРОН								
		ЦЕНА:(17,22+6,2,0,9,0,25+0,8,0,25),1,02+0,68,2								
97	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	6,24	17,80	-	111	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
98	Е7-288	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ	0,13	328,00	6,00	43	4	1	40,50	5
	ЭСН Т17-4	КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		---	---			---	---	---
		Т		27,80	1,80			-	2,32	-
99	Е7-285	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,20	362,00	8,00	72	18	1	141,00	28
	ЭСН Т17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	1
100	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	3,26	17,80	-	58	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
101	Е7-666	=УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ	10,00	2,66	0,52	27	10	5	1,55	15
	ЭСН	МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ		---	---			---	---	---
	Т47-10-1,8	НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		0,97	0,15			1	0,19	2
		ШТ								
102	608-92378	=СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПАНЕЛЕЙ	2,80	69,90	-	196	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П9,2378	М3		-	-			-	-	-
103	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,23	22,90	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
104	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,70	32,10	-	23	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
105	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	41,30	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
106	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,23	17,80	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,01	42,30	0,08	170	16	-	6,43	26
	ЗОН Т51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
108	Е7-707	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,01	91,80	20,60	368	44	83	18,60	75
	ЗОН Т51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		---	---			---	---	---
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			25	7,97	32
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
109	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ	4,01	4,85	0,31	19	18	1	7,35	29
	ЗОН	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		---	---			---	---	---
	Т51-14	ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
110	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	4,01	13,40	0,10	54	44	-	17,63	71
	ЗОН	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ		---	---			---	---	---
	Т51-12	100М		11,00	0,04			-	0,05	-
111	Е7-669	-УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ	36,00	1,43	0,16	51	21	6	1,01	36
	ЗОН	ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т		---	---			---	---	---
	Т47-11-1,8	ШТ		0,59	0,05			2	0,06	2
112	608-92378	-СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ	1,80	69,90	-	126	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
	П9,2378	М3		-	-			-	-	-
113	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,10	22,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
114	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБЛ,1			-	-			-	-	-
115	Е12-42-69	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЯМИ	20,00	0,10	-	2	-	-	0,02	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,02	-			-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	8219	380	382		622
	----			---		---
	РУБ.			115		148
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8219	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1356	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	381	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		126
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	244	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	765	-	-		-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	337	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	10340	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1483	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		896
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.	-	739	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.	10340	-	-		-
НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.	-	1483	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	739	-		-
		РАЗДЕЛ 16. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
116	ЕИСКЛЮЧАЕТСЯ	-СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ -	1,00	8805,00	371,00-	8805-	363-	371	591,69-	592
		РУБ								
	РАЗДЕЛ 34 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	-		363,00	112,00		-	112	144,48-	144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			-	8805-	363-	371	- 592

			РУБ.				-	112	-	144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	8805	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	1453	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- - 367	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- - 262	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	821	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- - 323	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	11079	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- - 1424	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- - 737	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			-	11079	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- - 1424	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	870
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- - 737	-		-
		РАЗДЕЛ 17. СТЕНЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
117	Е8-30 ЭОМ Т5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,73	34,20	0,81-	196-	13-	4	4,05-	23
			-	2,21	0,24		-	1	0,31-	2
		М3								
118	Е8-36 ЭОМ Т5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,82	34,30	0,81-	62-	4-	1	3,90-	7
			-	2,10	0,24			- -	0,31-	1
		М3								
119	Е8-13 ЭОМ Т4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ	0,04	57,95	1,00-	2-	1	- -	25,53-	1
			-	13,13	0,30			- -	0,39	-
		100М2								
		ЦЕНА:86,5.0,67								
120	Е7-446 ЭОМ Т38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4,00	0,33	0,19-	1	- -	1	0,13-	1
			-	0,08	0,06			- -	0,08	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	608-76 ПР-Т06-08 П7,6	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЬЕМОМ ДО 0,5М3 М200	0,10	64,40	-	6	-	-	-	-
122	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			268	18	6		32
			РУБ.					1		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			268	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	10	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			336	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	47	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	27	-		-
		РАЗДЕЛ 18. ОКНА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
123	С122-361 СЦМЧ2Р2 П361	-СТОИМОСТЬ ДОСОК ПОДОКОННЫХ ПД19-15 М	38,00	1,38	-	52	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			52	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			52	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			66	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
124	С122-362 СЦМЧ2Р2 П362	-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ПД19-20 М	- 38,00	2,26 -	-	- 86	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			- 86	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 86	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			- 108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	3	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
125	Е11-4 ЗСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3	- 0,88 -	6,71 1,45	-	- 6-	1	- -	- 2,63-	2
		ЦЕНА:1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			- 6-	1	-	-	2

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	РУБ.			- 8	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			- 1199-	10	1	-	2107

			РУБ.					1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	196	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	36	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	113	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1508	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.		-	1508	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2125
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	45	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	4562-	32-	4	-	2232
			----				---	---------		---------
			РУБ.				-	1	-	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	4562	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	750	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	19	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	69
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	131	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	427	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	5739	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	164	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.		-	5739	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	69	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2304
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	164	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-2

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-2
3;КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,662 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,199 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1397 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,252 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБОЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ,ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -40ГРАД.С ЗВЕТРОВОЙ РАЙОН									
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ									
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	608-7216 ПР-Т06-08П 7,216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	5,34	67,50	-	360	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
2	608-7216 ПР-Т06-08П 7,216	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300	2,30	69,14	-	159	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
3	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ.1	-АРМАТУРА А-1	3,18	22,90	-	73	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
4	С147-6 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	2,76	25,00	-	69	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
5	Е6-15 ЭСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150	0,02	28,62	8,54	1	-	-	0,99	-
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8).1,02								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			662	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-7214	=СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК -	6,49	67,90	- -	441	-	-	-	-
	ПР-Т06-08П 7,214	ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3		-	-			-	-	-
7	С147-1	=АРМАТУРА А-1 -	2,15	22,90	- -	49	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 ТАБ1	100КГ		-	-			-	-	-
8	С147-8	=АРМАТУРА А-3 -	1,87	25,00	- -	47	-	-	-	-
	ПР-Т06-08 ТАБЛ1	100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	537	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	15	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
9	Е8-30	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,72	34,20	0,81	93	6	3	4,05	11
	ЭСНТ5-1	КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М		2,21	0,24			1	0,31	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3								
10	Е8-31 ЭСНТ5-1	=СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	3,30	33,90 2,15	0,62 0,18	112	7	2 1	3,93 0,23	13 1
		М3								
11	Е7-446 ЭСНТ38-10-1,8	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	2,00	0,33 0,08	0,19 0,06	1	-	- -	0,13 0,08	- -
		ШТ								
12	608-76 ПР-Т06-08П 7,6	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200.	0,11	64,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
13	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	0,04	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
14	С147-16 ПР-Т06-08	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,01	32,10 -	- -	1	-	- -	- -	- -
15	Е8-13 ЭСН Т4-1	=ТОЛШ.20ММ 100М2	0,06	57,95 13,13	1,00 0,30	3	1	- -	25,53 0,39	2 -
16	Е8-178 ЭСНТ18-2	=УКЛАДКА ПОДОКОННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ГЛАДКИХ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 0,22М2 100М2	0,03	642,00 57,00	6,67 2,00	19	2	- -	97,00 2,58	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		237	16	5		29
				РУБ.				2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		237	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		22	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	9	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	25	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		297	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	41	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		34
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	25	-		-
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
17	Е7-247 ЭСНТ14-1	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО	69,00	16,63 4,05	5,72 2,06	1147	279	395 142	6,60 2,66	455 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М								
		ШТ								
18	Е7-249 ЗСНТ14-2	=УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ В ДО 25М	24,00	19,73 4,93	7,54 2,70	474	118	181 65	8,06 3,48	193 84
		ШТ								
19	Е7-261 ЗСНТ14-8	=УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	74,00	11,30 3,33	4,05 1,44	836	246	299 107	5,38 1,86	398 138
		ШТ								
20	Е7-247 ЗСН Т14-1	= УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2,ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	12,00	16,63 4,05	5,72 2,06	200	49	69 25	6,60 2,66	79 32
		ШТ								
21	Е7-259 ЗСНТ14-7	=ПРИ ПАНЕЛЯХ С КАРНИЗНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ПРИ МАССЕ БЛОКА ДО 6Т К РАСЦЕНКАМ Н.247, Н.249, Н.251, Н.253 ДОБАВЛЯТЬ	12,00	10,88 3,49	4,89 1,68	131	42	55 20	5,82 2,17	70 26
		ШТ								
22	608=1397 ПР-Т06-08 П1,397	=ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С С РАСХОДОМ СТАЛИ ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/ ДО 7,0КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М ТОЛЩИНОЙ 30СМ С ОБЪЕМНЫМ ВЕСОМ 900КГ/М3	93,35	18,50 =	- -	1727	-	- =	- -	- -
		М2								
		ЦЕНА 17,3*14,7,0,08.1,02								
23	608=1397 ПР-Т06-08 П1,397	=ТО ЖЕ,ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М М2	751,50	19,10 =	- -	14354	-	- =	- -	- -
		ЦЕНА 17,9*14,7,0,08.1,02								
24	608=1399 ПР-Т06-08 П1,399	=ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 13КГ М2 М2	14,40	21,15 =	- -	305	-	- =	- -	- -
		ЦЕНА 19,8*16,6,0,08.1,02								
25	608=1397 ПР-Т06-08 П1,397	=ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7 КГ М2 НЕТИПОВЫЕ М2	39,96	25,58 =	- -	1022	-	- =	- -	- -
		ЦЕНА:17,9*14,7,0,08.1,02+14,7,1,08,0,4,1,02								
26	608=1398 ПР-Т06-08П 1,398	=ТО ЖЕ С РАСХОДОМ СТАЛИ 7,1-10КГ М2 ДЛИНОЙ О 3 ДО 12М НЕТИПОВЫЕ М2	15,98	27,56 =	- -	440	-	- =	- -	- -
		ЦЕНА 19,2*16,0,08.1,02+16.1,08,0,4,1,02								
27	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	12,56	17,60 =	- -	224	-	- =	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
28	608-1405 ПР-Т06-08 П1,405	=ПАНЕЛИ КАРНИЗНЫЕ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 12М ИЗ БЕТОНА М150 М3	10,80	58,90 -	- -	636	-	- -	- -	- -
29	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБЛ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	1,01	22,90 -	- -	23	-	- -	- -	- -
30	С147-8 ПР-Т06-08 ТАБ1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	4,20	25,00 -	- -	105	-	- -	- -	- -
31	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	1,74	32,10 -	- -	56	-	- -	- -	- -
32	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,01	41,30 -	- -	83	-	- -	- -	- -
33	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,01	17,80 -	- -	36	-	- -	- -	- -
34	Е7-265 ЭСНТ14-10	=УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	8,00	6,53 1,29	1,90 0,69	52	10	16 6	2,13 0,89	17 7
35	608-1426 ПР-Т06-08 П.1,426	=СТОИМОСТЬ УГЛОВЫХ БЛОКОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М50 М3	1,84	48,50 -	- -	90	-	- -	- -	- -
36	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ,1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,03	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
37	С147-8 ПР-Т06-06 ТАБ1	=АРМАТУРА А-3 100КГ	-	25,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
38	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ,1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,11	32,10 -	- -	4	-	- -	- -	- -
39	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ,1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,58	41,30 -	- -	24	-	- -	- -	- -
40	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ,1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,58	17,80 -	- -	10	-	- -	- -	- -
41	Е7-288 ЭСНТ17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,29	328,00 27,80	6,00 1,80	95	8	2 1	40,50 2,32	12 1
42	Е7-285 ЭСНТ17-1	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,49	362,00 92,00	8,00 2,40	177	45	4 1	141,00 3,10	69 2
43	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	7,80	17,80 -	- -	139	-	- -	- -	- -
44	Е7-714 ЭСНТ51-14	=УСТРОЙСТВО ФЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И	9,13	4,85	0,31	44	41	3	7,38	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ		4,54	0,09			1	0,12	1
		100М								
45	Е7-712 ЭСНТ51-12	=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ	9,13	13,40	0,18	122	100	1	17,65	161
		100М		11,00	0,84			-	0,85	-
46	Е7-80 ЭСНТ6-3-1, 8	=УСТАНОВКА СТОЕК РАМ ВОРОТ ВЕСОМДО 5Т	0,80	13,10	3,40	105	44	27	9,20	74
		ШТ		8,47	1,00			8	1,29	10
47	608-71 ПР-Т06-08 П7,1	=СТОИМОСТЬ СТОЕК РАМ ВОРОТ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 ДО 4М3 ИЗ БЕТОНА М200 ЦЕНА 70,6-0,82,2	11,76	69,16	-	813	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	=АРМАТУРА А-1	1,15	22,90	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	С147-2 ПР-Т06-08 ТАБ1	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	4,40	22,90	-	101	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
50	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	6,40	41,30	-	264	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
51	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	6,40	5,58	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
52	Е7-94 ЭСНТ7-2	=УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ РАМ ВОРОТВЕСОМ ДО 3Т	4,00	4,50	2,45	18	6	10	2,29	9
		ШТ		1,39	0,89			4	1,15	5
53	608-7149 ПР-Т06-08 П7,149	= ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ДО 1,0М3 М200	3,72	68,76	-	256	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 70,4-0,82,2								
54	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	=АРМАТУРА А-1	1,15	22,90	-	26	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-2 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	=АРМАТУРА А-2 /УГЛЕРОДИСТАЯ/	3,90	22,90	-	89	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,58	41,30	-	148	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
57	С147-30 ПР-Т06-08 ТАБЛ1	=ЛАКОКРАСОЧНЫЕ И ДРУГИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОКРЫТИЯ	3,58	5,58	-	20	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е7-669 ЭСНТ47-11-1,8	=УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т	48,00	1,43	0,16	69	28	7	1,01	48
		ШТ		0,59	0,05			2	0,06	3
59	608-92378 ПР-Т06-08 П9,2378	=ПЛИТЫ/ПАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 М200	2,40	69,90	-	168	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
60	С147-1 ТАБ1	=АРМАТУРА А-1	0,14	22,90	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	С147-16 ТАБЛ1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,38	32,10	-	12	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				24672	1016	1069		1652
		РУБ.						382		493
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				24672	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				4871	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1043	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		375
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	733	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				2298	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	919	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				31841	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	4046	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2520
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2131	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.				31841	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	4046	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2520
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2131	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
62	Е РАЗДЕЛ 5 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	=СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ РУБ	-	1,00 21530,00	1068,00-	21530-	1013-	1068	1651,19-	1651
			-	1013,00	381,00		-	381	491,49-	491
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	21530-	1013-	1068	-	1651
		РУБ.					-	381	-	491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	21530	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	3552	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	1041	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	327
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	639	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	2007	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	916	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	27089	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	4037	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2033	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			-	27089	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	4037	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	2469
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	2033	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
63	Е6-182	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	0,87	53,80	0,89	4	-	-	10,80	1
	ЭСНТ16-10	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М-200 ПО								
		СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ		5,91	0,27			-	0,35	-
		УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ								
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ								
		БОЛЕЕ 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ								
		ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ								
		М3								
64	С124-12	=АРМАТУРА КЛАССА А3	-	325,00	-	-	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П12	Т								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			4	-	-		1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			5	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		РАЗДЕЛ 7. ПОКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
65	Е12-206	=УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ -	11,77	165,62	1,00-	1949-	182-	21	28,50-	335
	ЭСНТ9-3	ПЕНОБЕТОНА ТОЛЩ,90ММ								
	СЦМП3-147	100М2	-	15,50	0,53		-	6	0,68-	8
		ЦЕНА 17,3+16,0,09,103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		-	1949-	182-	21	-	335
			РУБ.				-	6	-	8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	1949	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	322	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	162	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2453	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	373
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	246	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.		-	2453	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 246	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ПОКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
66	Е12-286	=УТЕПЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛИТ ИЗ	11,77	198,58	1,80	2337	182	21	28,50	335
	ЗСН Т9-3	ПЕНОБЕТОНАТОЛЩ.110ММ		---------	---------			---------	---------	---------
	СНМП3-147	100М2		15,50	0,53			6	0,68	8
		ЦЕНА 17,3+16.0,11.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2337	182	21		335
			----					---------		---------
			РУБ.					6		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2337	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			386	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	102	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	69	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			218	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	98	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2941	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			2941	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	395	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		378
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	257	-		-
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
67	Е12-286	=ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ИЗ	1,00	198,58	1,80	199	16	2	28,50	29
	ЗСНТ9-3	ПЕНОБЕТОНА ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ		---------	---------			---------	---------	---------
	СНМП3-147	110ММ		15,50	0,53			1	0,68	1
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16.0,11.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			199	16	2		29
			----					---------		---------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			19	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			251	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	23	-		-
		РАЗДЕЛ 10. КРОВЛЯ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
68	Е12-286	-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ШВОВ ВКЛАДЫШАМИ -	1,00	165,62	1,88-	166-	16-	2	28,50-	29
	ЗСНТ9-3	ИЗ ПЕНОБЕТОННЫХ ПЛИТ								
	СЦМП3-147	ТОЛЩ.90ММ	-	15,50	0,53		-	1	0,68-	1
		100М2								
		ЦЕНА 17,3+16,0,09.103								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	166-	16-	2	-	29
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	166	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	27	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	9	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	8	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	22	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.		-	208	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	34	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	33
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	22	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
69	Е8-45	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,01	472,00	7,59	5	1	-	115,00	1
	ЗСНТ5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
70	Е8-46	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,01	457,00	7,59	5	-	-	85,00	1
	ЗСНТ5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		46,50	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			10	1	-		2
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 12. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
71	Е11-4 ЭСН Т1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	2,82	6,71	-	17	4	-	2,63	7
			М3	1,45	-			-	-	-
		ЦЕНА 1,46+(1,75+3,95,0,6).1,02,1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			17	4	-		7
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			3956	24	6		40
			----					---		---
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3956	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			652	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		56
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	118	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			367	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4975	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			4975	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	60	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	145	-		-
		ОТДЕЛ 2. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		РАЗДЕЛ 13. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
72	Е6-20	-М3 М150	2,95	32,52	0,76	96	5	3	397,60	1173
	ЭСНТ1-20	1-9		1,55	0,23			1	0,30	1
		ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8).1,02								
73	Е6-13	-НАБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М150	0,01	35,22	0,34	1	-	-	5,07	-
	ЭСНТ1-13	М3		2,78	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 34,4*(26,6-25,8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			97	5	3		1173
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			122	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1175
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 14. СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
74	Е7-564	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ	40,00	7,14	3,42	286	105	136	4,30	172
	ЭСНТ43-8-1 ,8	ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М		2,62	1,01			40	1,30	52
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	Е7-567 ЭСНТ43-9-1 ,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	17,00	9,80 3,49	5,18 1,53	167	59	88 26	5,74 1,97	98 33
76	Е7-570 ЭСНТ43-10- 1,8	=УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 15М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	3,00	14,68 4,92	7,40 2,19	44	15	23 7	7,96 2,83	24 8
77	Е7-265 ЭСНТ14-10	=УСТАНОВКА УГЛОВЫХ БЛОКОВ В ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯХ ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М ШТ	20,00	6,58 1,29	1,90 0,69	132	26	38 14	2,13 0,89	43 18
78	608-942 ПР-Т06-08 П9,42 ССЦТАБ А СТР128	=СТОИМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕН ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩ 35ММ С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН ЦЕНА(19,34+6,2.0,9.0,35+0,8.0,35).1,02+0,68.2	313,20	23,36 -	- -	7316	-	- -	- -	- -
79	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	6,32	17,80 -	- -	112	-	- -	- -	- -
80	Е7-288 ЭСНТ17-4	=УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАЛЬНЫХ КОНСОЛЕЙ МАССОЙ ДО 20 КГ Т	0,19	320,00 27,80	6,00 1,80	62	5	1 -	40,50 2,32	8 -
81	Е7-285 ЭСНТ17-1	=УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК Т	0,20	362,00 92,00	8,00 2,40	72	18	1 -	141,00 3,10	28 1
82	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	3,87	17,80 -	- -	69	-	- -	- -	- -
83	Е7-666 ЭСНТ47-10- 1,8	=УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ БОЛЕЕ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М ШТ	10,00	2,66 0,97	0,52 0,15	27	10	5 1	1,55 0,19	15 2
84	608-92378 ПР-Т06-08 П9,2378	=СТОИМОСТЬ КАРНИЗНЫХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200 М3	2,80	69,90 -	- -	196	-	- -	- -	- -
85	С147-1 ПР-Т06-08 ТАБ1	=АРМАТУРА А-1 100КГ	0,23	22,90 -	- -	5	-	- -	- -	- -
86	С147-16 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,70	32,10 -	- -	22	-	- -	- -	- -
87	С147-24 ПР-Т06-08 ТАБ1	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,23	41,30 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,23	17,80	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		-	-			-	-	-
	ТАБ1	АРМАТУРЫ								
		100КГ								
89	Е7-701	=УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,03	42,30	0,08	170	16	-	6,43	26
	ЭСНТ51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	0,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЮ В 1 РЯД								
		100М								
90	Е7-707	=УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,03	91,80	20,60	370	44	83	18,60	75
	ЭСНТ51-7	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ		-	-			-	-	-
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		11,00	6,18			25	7,97	32
		ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
91	Е7-714	=УСТРОЙСТВО ЗЕКАНКИ И РАСШИВКИ	4,03	4,85	0,31	20	18	1	7,35	30
	ЭСНТ51-14	ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И		-	-			-	-	-
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
92	Е7-712	=УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	4,03	13,40	0,10	54	44	-	17,63	71
	ЭСНТ51-12	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ		-	-			-	-	-
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
93	Е7-669	=УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ	36,00	1,43	0,16	51	21	6	1,01	36
	ЭСНТ47-11-1,8	МАССОЙ ДО 0,5Т		-	-			-	-	-
		ШТ		0,59	0,05			2	0,06	2
94	608-92378	=СТОИМОСТЬ ПАРАПЕТНЫХ ПЛИТ ИЗ	1,80	69,90	-	126	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	БЕТОНА М200		-	-			-	-	-
	П9,2378	М3								
95	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,10	28,90	-	2	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБ1									
96	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,29	32,10	-	9	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		-	-			-	-	-
	ТАБ1									
97	Е12-42-69Г	=ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ	20,00	0,10	-	2	-	-	0,02	-
		ШТ		0,02	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ.			9327	381	382		626
			РУБ.					115		148
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9327	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1538	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	383	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		142
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	277	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			868	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	338	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			11733	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1488	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		916
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	773	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			11733	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1488	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		916
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	773	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
98	Е РАЗДЕЛ 34 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	-СТЕНЫ ПАНЕЛЬНЫЕ -	1,00	8805,00	371,00	8805-	364-	371	596,96-	597
		РУБ	-	364,00	112,00		-	112	144,48-	144
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			-	8805-	364-	371	- 597
			РУБ.				-	112	-	144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	8805	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	1453	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	368	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	134
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	262	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	821	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	323	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	11079	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	1426	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	875
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	738	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ.			-	11079	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	1426	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	875
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	738	-	-
		РАЗДЕЛ 16. СТЕНЫ								
		ДОБАВЛЯЮТСЯ								
99	Е8-30 3СНТ5-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,74	34,20	0,81	25	2	-	4,05	3
				2,21	0,24			-	0,31	-
			М3							
100	Е8-36 3СНТ5-4	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,30	34,30	0,81	182	11	4	3,90	21
				2,10	0,24			1	0,31	2
			М3							
101	Е8-13 3СНТ4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ ТОЛЩ 20ММ	0,05	57,95	1,00	3	1	-	25,53	1
				13,13	0,30			-	0,39	-
			100М2							
		ЦЕНА 86,5.0,67								
102	Е7-446 3СНТ38-10-1,8	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И	4,00	0,33	0,19	1	-	1	0,13	1
				0,08	0,06			-	0,08	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
103	608-76	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ОБЪЕМОМ	0,12	64,40	-	8	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	ДО 0,5М3 ИЗ БЕТОНА М200								
	П7,6			-	-			-	-	-
104	С147-16	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			-	-			-	-	-
105	Е26-31	=УТЕПЛЕНИЕ СТЕН	0,11	55,69	1,23	6	1	-	21,30	2
	ЗСНТ8-4	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ М100								
	СЦМЧ1Р4	НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ		12,70	0,37			-	0,48	-
	123	М3								
		ЦЕНА 35,9+20,4,0,97								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			226	15	5		28
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			226	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			36	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	11	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	6	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			21	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	9	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			283	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	40	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			283	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	40	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	22	-		-
		РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
106	Е8-45	=ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,11	472,00	7,59	52	7	1	115,00	13
	ЗСНТ5-9	КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ,								
		ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ		62,00	2,28			-	2,94	-
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		100М2								
107	Е26-35	=УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	0,54	55,49	1,22	30	7	-	21,50	12
	ЗСНТ8-8	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ								
	СЦМЧ1Р4	М100НА СИНТЕТИЧЕСКОМ		12,60	0,37			-	0,48	-
	П123	СВЯЗУЮЩЕМ								
		М3								
		ЦЕНА 35,5+20,4,0,98								
108	Е7-446	=УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	2,00	0,33	0,19	1	-	-	0,13	-
	ЗСНТ38-10-	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ								
	1,8	МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И		0,08	0,06			-	0,08	-
		ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
109	608-76	=СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК	0,06	64,40	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ОБЪЕМОМ ДО								
	П7,6	0,5М3 М200		"	"			"	"	"
110	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,01	32,10	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	"	"
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			88	14	1		25
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			88	-	"		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			15	-	"		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	8	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	"		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			8	-	"		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	6	"		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			111	-	"		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	30	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	"		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ.			111	-	"		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	30	"		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	"		26
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	17	"		-

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ

ДОБАВЛЯЕТСЯ

111	Е7-027	-УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	1,00	4,23	1,20	4	1	1	1,60	2
	ЭСНТ46-2-1	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК								
	,8	ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 ПРИ		1,01	0,36			"	0,46	-
		НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ								
		ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ								
		ЗДАНИЙ ДО 40М								
		ШТ								
112	608-1430	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩ	7,60	6,87	-	52	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО								
	П1,430	3,5КГ/М2 ДЛИНОЙ ДО 3М		"	"			"	"	"
		М2								
		ЦЕНА 5,07+4,4,0,4,1,02								
113	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	362,00	8,00	-	-	-	141,00	-
	ЭСНТ17-1	Т								
				92,00	2,40			"	3,10	-
114	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,02	17,80	-	1	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								
	ТАБ1	АРМАТУРЫ		"	-			"	"	"
		100КГ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		РУБ.			57	1	1		2
			РУБ.					"		"
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			57	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
115	Е7-582 ЭСНТ44-4-1 ,8	-УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25М2 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 40М	1,00	6,71	2,03	7	2	2	3,39	3
			-	2,11	0,60		-	1	0,77	1
				ШТ						
116	608-1430 ПР-Т06-08 П1,430	-СТОИМОСТЬ ПЕРЕГОРОДОКТОЛШ 8СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО3,5КГ/М2 НЕТИПОВЫЕ ДЛИНОЙ ОТ 3 ДО 12М	12,05	6,98	- -	84	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				М2						
		ЦЕНА 5,18*4,4,0,4,1,02								
117	Е7-285 ЭСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	- -	362,00	8,00	-	-	- -	141,00	-
				Т						
			-	92,00	2,40			- -	3,10	-
118	С147-29 ПР-Т06-08 ТАБ1	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ -	0,02	17,80	- -	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
				100КГ						
119	Е12-42-69	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ -	4,00	0,10	- -	1	-	- -	0,02	-
				ШТ						
			-	0,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.		-	93	2	2	-	3
			РУБ.				-	1	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	117	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	РУБ.			117	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 20. ОКНА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
120	Е10-73 ЭСНТ13-2	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	24,96	2,18	0,24	54	18	6	1,21	30
				0,71	0,07			2	0,09	2
		М2								
121	Е10-75 ЭСНТ13-4	-УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 2М2	37,44	3,25	0,27	122	43	10	1,93	72
				1,15	0,08			3	0,10	4
		М2								
122	С122-45 СЦМЧ2Р2 П45 ДОП1П55	-СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ОС18-18 УЧЕТОМКОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ	24,96	18,69	-	467	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 17,7+2,67,0,37								
123	С122-105 СЦМЧ2Р2 П105 ЛОП1П95	-СТОИМОСТЬ ДВУХСТВОРНЫХ БЛОКОВ С ФРАМУГАМИ ОРС18-18 С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ ПОКРЫТИЯ	37,44	28,39	-	1063	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
		ЦЕНА 26,7+4,57,0,37								
124	С111-436 СЦМЧ1Р1 П436	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЙ ДО 2,1М	20,00	2,58	-	52	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
125	Е15-708 ЭСНТ201-2-33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 4ММ	0,25	373,00	1,90	93	16	-	122,00	30
				65,50	0,58			-	0,75	-
		100М2								
126	Е15-710 ЭСНТ201-2-36,33	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ТРОЙНОЕ ОКОН СТЕКЛОМ 4ММ	0,37	566,00	3,00	212	39	1	195,00	73
				105,00	0,90			-	1,16	-
		100М2								
127	Е7-701 ЭСНТ51-1	-ПРОКЛАДКИ ИЗ ГЕРМИТА	0,79	4,10	0,08	3	3	-	6,43	5
		100М		4,02	0,02			-	0,03	-
128	С111-78 СЦМЧ1Р1	-ГЕРМИТ/ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ/	35,14	0,99	-	35	-	-	-	-
		КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П78			-	-			-	-	-
129	Е12-280	=СЛИВЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	0,07	192,00	0,41	14	3	-	83,00	6
	ЭСНТ8-5	100М2								
				45,80	0,12			-	0,15	-
130	Е10-103	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	62,40	0,92	0,03	57	21	2	0,59	37
	ЭСНТ19-2	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М,		0,34	0,01			1	0,01	1
		ДО 2								
		М2								
131	С122-362	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	15,00	2,26	-	34	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ПД19-25								
	П362	М		-	-			-	-	-
132	С122-362	=ТО ЖЕ ПД19-20	22,80	2,26	-	52	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	М								
	П362			-	-			-	-	-
133	Е10-110	=ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ	0,42	6,75	0,17	3	1	-	4,54	2
	ЭСНТ21-1	РАЗДАТОЧНЫМ ОКНОМ В								
	СЦМЧ2Р2	ДЕРЕВЯННОЙ КОРОБКЕ		2,83	0,05			-	0,06	-
	П312	М2								
		ЦЕНА 3,38*1,07,3,15								
134	С122-292	=СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ГЛУХИХ	0,42	10,90	-	5	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	М2								
	П292			-	-			-	-	-
135	Е10-102	=УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ	0,42	1,65	0,05	1	-	-	1,12	-
	ЭСНТ19-1	ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ								
		СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО		0,63	0,02			-	0,03	-
		1М								
		М2								
136	С122-359	=СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	0,70	1,92	-	1	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	ПД7-25А								
	П359	М		-	-			-	-	-
137	С111-435	=СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ	1,00	1,72	-	2	-	-	-	-
	СЦЧ1Р1	РАЗДАТОЧНОГО ОКНА								
	П435	КОМПЛ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			2270	144	19		255

			РУБ.					6		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2270	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			374	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	84	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	69	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			209	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	71	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2853	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	320	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	219	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20		РУБ.			2853	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	320	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		297
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	219	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 21, ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
138	ЕРАЗДЕЛ 44 =ОКНА	-	1,00	1957,00	43,00-	1957-	147-	43	260,19-	260
	ОСНОВНОГО	РУБ								
	ВАРИАНТА	-		147,00	13,00		-	13	16,77-	17
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				- 1957-	147-	43	-	260
		РУБ.					-	13	-	17
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				- 1957	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				- 323	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	95	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	30
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	58	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.				- 182	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	84	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				- 2462	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	369	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	218	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	РУБ.				- 2462	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	369	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	-	307
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	218	-		-
	РАЗДЕЛ 22, ДВЕРИ									
	ДОБАВЛЯЕТСЯ									
139	Е10-105 =УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И		2,63	1,45	0,35	4	1	1	0,91	2
	ЗОНТ20-1 ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В									
	КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ			0,55	0,11		-		0,14	-
	ПРОЕМА ДО 3М2 ВО									
	ВНУТРЕННИХСТЕНАХ									
		М2								
140	Е10-107 =ТО ЖЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ		2,00	2,00	0,13	4	1	-	1,16	2
	ЗОНТ20-3	М2								
				0,67	0,04		-		0,05	-
141	С122-224 =СТОИМОСТЬ ДВУПОЛЬНЫХ БЛОКОВ		2,63	10,39	-	27	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2 ДО21-13 С УЧЕТОМ									
	П224 КОРРЕКТИРОВКИ СТОИМОСТИ			-	-			-	-	-
	ДОП1П173 ПОКРЫТИЯ									
		М2								
	ЦЕНА 9,79+1,62,0,37									
142	С122-221 =ТО ЖЕ ДО21-10		2,00	9,36	-	19	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р2	М2								
	П221			-	-			-	-	-
	ДОП1П173									
	ЦЕНА 8,76+1,62,0,37									
143	С111-449-1 =СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ		1,00	3,23	-	3	-	-	-	-
	СЦМЧ1Р1 ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В									
	П449 ПОМЕЩЕНИЕ			-	-			-	-	-
		КОМПЛ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	С11-448-1 СЦМЧ1П1 П44Ь	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ КОМПЛ	1,00	2,97 -	- -	3	-	- -	- -	- -
145	Е15-73* ЭСНТ201-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ 100М2	0,02	222,00 47,80	1,40 0,36	4	1	- -	86,50 0,46	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			64	3	1		6
			---- РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			64	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	РУБ.			81	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	10	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 23. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ								
146	Е11-4 ЭСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3 ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95.0,6).1,02.1,25	1,31	6,71 1,45	- -	9	2	- -	2,63 -	3 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			9	2	-		3
			---- РУБ.					- -		- -
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		РАЗДЕЛ 24. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
147	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,39	110,00	6,80	43	18	3	74,00	29
	ЭСНТ55-5-1	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		---	---			---	---	---
	1	РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		46,40	4,03			2	5,20	2
		СТЕН								
		100М2								
148	Е15-298	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО	0,10	386,00	5,90	39	7	-	115,00	12
	ЭСНТ60-1	СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА		---	---			---	---	---
		СТЕН		66,00	1,77			-	2,28	-
		100М2								
149	Е15-660	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	0,05	76,30	0,90	4	1	-	41,00	2
	ЭСНТ168-3	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ		---	---			---	---	---
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		23,10	0,27			-	0,35	-
		ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН								
		100М2								
150	Е15-503	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,06	43,80	0,14	3	2	-	51,00	3
	ЭСНТ152-3	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М		---	---			---	---	---
		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО		30,30	0,03			-	0,04	-
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ								
		100М2								
151	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,71	32,10	0,02	23	16	-	38,00	27
	ЭСНТ159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ								
		100М2								
152	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,10	107,00	0,07	11	8	-	133,00	13
	ЭСНТ159-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		77,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
153	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,47	32,10	0,02	15	11	-	38,00	18
	ЭСНТ159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С								
		ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ								
		100М2								
154	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,12	107,00	0,07	13	9	-	133,00	16
	ЭСНТ159-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		77,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
155	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,86	32,10	0,02	28	20	-	38,00	33
	ЭСНТ159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		23,10	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С								
		ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ								
		100М2								
156	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,12	107,00	0,07	13	9	-	133,00	16
	ЭСНТ159-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО		---	---			---	---	---
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		77,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,05	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
	ЗСНТ159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХВ СТЕНАХ								
		100М2								
158	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,04	23,70	0,02	1	1	-	24,60	1
	ЗСНТ159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ		14,60	0,01			-	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ								
		100М2								
159	Е15-564	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,01	80,00	0,08	1	1	-	88,70	1
	ЗСНТ159-4	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ		50,80	0,02			-	0,03	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			195	104	3		172
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			195	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			31	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	53	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	4	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			17	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	46	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			243	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	206	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	110	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24		РУБ.			243	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	206	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		176
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 25. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		ИСКЛЮЧАЕТОЯ								
160	Е15-567	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ -	1,57	32,10	0,02-	50-	36	- -	38,00-	60
	ЗСНТ159-7	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ	-	23,10	0,01			- -	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ОКОННЫХ С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ								
		100М2								
161	Е15-565	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ -	0,21	107,00	0,07-	22-	16	- -	133,00-	28
	ЗСНТ159-5	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ ОКОННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	-	77,40	0,02			- -	0,03	-
		100М2								
162	Е15-566	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ -	0,14	23,70	0,02-	3-	2	- -	24,60-	3
	ЗСНТ159-6	МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО								
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ	-	14,60	0,01			- -	0,01	-
		ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНАХ								
		100М2								
163	Е15-566 ЗОНТ159-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	- 1,64	23,70	0,02-	39-	24	- -	24,60-	40
		ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ В ПЕРЕГОРОДКАХ	-	14,60	0,01			- -	0,01	-
		100М2								
164	Е15-564 ЗОНТ,159-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО	- 0,20	80,00	0,08-	16-	10	- -	88,70-	18
		ДЕРЕВУ ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	-	50,80	0,02			- -	0,03	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.		-	130-	88	-	-	149
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	130	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	22	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	44	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	12	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	39	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	164	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	91	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	РУБ.		-	164	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	173	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	91	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			1348	68-	1		1281
			РУБ.				-	1	-	2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			220	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	37	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			119	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	29	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	РУБ.			1687	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	139	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1297
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	107	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			5304	92	5		1321
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5304	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			872	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	51	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		74
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	158	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			486	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	43	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6662	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			6662	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	199	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1397
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	252	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-3

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,100 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,008 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 15 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ,ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ПАР РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАД.С.-20ГРАД.С.-40ГРАД.С 3ВЕТРОВОЙ РАЙОН									
		ОТДЕЛ 1. МАСТЕРСКИЕ И СЛУЖЕБНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
		ДОБАВЛЯЕТСЯ									
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112*106,71,0,15	0,36	128,01 5,02	122,72 48,76	46	2	43 17	10,20 70,21	4 25
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т,Ч, П,3,67 К=1,2 Т,Ч,3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,23	115,20 115,20	- -	26	26	- -	218,88 -	50 -
		ЦЕНА 120,1,2,0,8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е1-168 ЭСНТ22-7 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,02	104,23 4,11	99,92 39,79	2	-	2 1	8,33 57,30	- 1
		ЦЕНА91,2+86,89,0,15								
4	С310-1 СЦПГ СТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	666,75	0,29 0,06	- -	193	40	- -	0,09 -	60 -
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	0,33	14,33 1,59	12,47 3,99	5	1	4 1	3,23 5,75	1 2
		ЦЕНА 13,2+11,34,0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	0,33	178,21 7,64	170,30 70,61	59	3	56 23	15,50 101,68	5 33
		ЦЕНА 156+148,09,0,15								
7	С310-1 СЦПГ СТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ Т	575,75	0,29 0,06	- -	167	35	- -	0,09 -	52 -
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	0,30	20,79 -	20,79 7,25	6	-	6 2	- 10,44	- 3
		ЦЕНА 18,9,1,1								
9	Е1-268 ЭСНТ31-13 Т,Ч, П,1,11 ТАБ,3 П,5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М 1000М3	0,30	47,52 -	47,52 16,63	14	-	14 5	- 23,95	- 7
		ЦЕНА 10,8,1,1,4								
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	2,96	9,69 6,20	3,49 2,29	29	18	11 7	11,20 3,30	33 10
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,33	46,00 46,00	- -	15	15	- -	99,30 -	33 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			РУБ.		562	140	136		238
				РУБ.				56		81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			РУБ.		562	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			94	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	100	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	16	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	90	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			707	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	392	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			707	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	392	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		327
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	212	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	ЕИСКЛЮЧАЕТСЯ	-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	- 1,00	195,00	136,00	- 195	- 59	- 136	100,89	- 101
		РУБ	-	59,00	56,00		-	56	80,64	- 81
		РАЗДЕЛ 31 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА								
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	- 1230,25	0,29	-	- 357	- 74	-	0,09	- 111
		Т	-	0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 552	- 133	- 136	-	- 212
			РУБ.				-	56	-	81
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 552	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 91	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	- 98	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	- 17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 51	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	- 86	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 694	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	- 378	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 206	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			- 694	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	- 378	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	301
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 206	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
14	Е7-285 ЗСНТ17-1	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,05	362,00	8,00	18	5	-	141,00	7
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
15	С111-58	-МОНТАЖНЫЕ БОЛТЫ	0,01	573,00	-	6	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ1Р1	Т								
	П58			-	-			-	-	-
16	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,01	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСНТ15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА 10,3.1,1								
17	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,01	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЭСНТ18-1	100М2								
	К=3;К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА 14,8.3.0,5,1,1								
18	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,01	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЭСНТ18-19	100М2								
	К=3;К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА 9,76.3.0,5.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			27	5	-		7
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			27	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			4	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	3	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			3	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	2	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			34	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.			34	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	10	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	6	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
19	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК -	0,20	362,00	8,00-	72-	18-	1	141,00-	28
	ЭСНТ17-1	Т	-	92,00	2,40			- -	3,10-	1
20	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА -	0,04	11,33	0,28-	1	-	- -	2,62	-
	ЭСНТ15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	-	1,77	0,09			- -	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА 10,3,1,1								
21	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ -	0,04	24,42	0,28-	1	-	- -	2,41	-
	ЭСНТ18-11	100М2								
	К=3;К=0,5		-	1,62	0,08			- -	0,10	-
	Т,Ч,									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П,3,5,1									
		ЦЕНА 14,8.3.0,5,1,1								
22	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ -	0,04	16,10	0,26-	1	-	- -	2,39	-
	ЗСНТ18-19	100М2		---	---			---	---	---
	К=3,К=0,5	-		1,62	0,08			- -	0,10	-
	Т,Ч,									
	П,3,5,1									
		ЦЕНА9,76,3.0,5,1,1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			-	75-	18-	1	- 28
			----						---	---
			РУБ.					-	-	1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	75	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			-	12	-	-	-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	10	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				- -	2	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			-	7	-	-	-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				- -	9	-	-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			-	94	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	39	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	20	-	-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			-	94	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				- -	39	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-	- 30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				- -	20	-	-
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕГОРОДКИ ПАНЕЛЬНЫЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
23	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,03	362,00	8,00	11	3	-	141,00	4
	ЗСНТ17-1	Т		---	---			---	---	---
				92,00	2,40			-	3,10	-
24	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,30	17,80	-	5	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ		---	---			---	---	---
	ТАБ1	АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
25	Е12-42-69	-ПРИСТРЕЛКА ДЮБЕЛЕЙ	20,00	0,10	-	2	-	-	0,02	-
		ШТ		---	---			---	---	---
				0,02	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			18	3	-		4
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
26	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ -	0,04	54,12	1,23-	2	-	- -	8,99	-
	ЭСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2	-	4,46	0,37			- -	0,48	-
		ЦЕНА 43,3,1,25								
27	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ -	0,43	30,22	- -	13-	1	- -	2,90-	1
	ЭСНТ1-11	БЕТОННЫХ М150								
		М3	-	1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3),1,02								
28	Е11-67	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ -	0,04	135,24	1,74-	6-	1	- -	40,20-	2
	ЭСНТ11-1	ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300								
		100М2	-	20,50	0,52			- -	0,67	-
		ЦЕНА 12,3+(33,3-29,3),3,06								
29	Е11-68	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩ 25ММ	0,04	17,84	0,28	1	-	-	1,06	-
	ЭСНТ11-2	100М2								
				0,59	0,08			-	0,10	-
		ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3),0,51								
30	Е11-77	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ -	0,04	9,83	0,08-	1	-	- -	12,60-	1
	ЭСНТ11-11	100М2								
			-	7,86	0,02			- -	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	21-	2	-	-	4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	21	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	26	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.		-	26	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
31	Е6-83	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е13-116	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	-	11,33	0,28	1	-	-	2,62	-
	ЭСНТ15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
	Т,Ч,	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	П,3,5,1	100М2								
		ЦЕНА 10,3.1,1								
33	Е13-158	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	-	24,42	0,28	1	-	-	2,41	-
	ЭСНТ18-11	100М2		---	---			---	---	---
	К=3,К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т,Ч,									
	П.3,5,1									
		ЦЕНА 14,8.3.0,5.1.1								
34	Е13-166	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	-	16,10	0,26	1	-	-	2,39	-
	ЭСНТ18-19	100М2		---	---			---	---	---
	К=3,К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т,Ч,									
	П.3,5,1									
		ЦЕНА 9,76.3.0,5.1.1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				7	1	-		2
		----						---		---
		РУБ.						-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				7	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.				1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.				-	1	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.				8	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				8	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.				-	2	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
35	Е8-10	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНЫХ ОСНОВАНИЙ	0,37	9,32	0,32	3	-	-	0,80	-
	ЭСНТ3-1	ПОД ФУНДАМЕНТЫ		---	---			---	---	---
		М3		0,40	0,10			-	0,13	-
36	Е7-723	-УСТРОЙСТВО НЕПРОХОДНЫХ	0,53	6,93	2,99	4	1	2	2,96	2
	ЭСНТ54-1	ОДНОЯЧЕЙКОВЫХ		---	---			---	---	---
		КАНАЛОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ИЛИ		1,80	1,06			1	1,37	1
		ОПИРАЮЩИХСЯ НА ПЛИТЫ								
		М3								
37	608-1499	-СТОИМОСТЬ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ ДО	0,45	73,66	-	33	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	0,2М3 М200		---	---			---	---	---
	П1,499	М3		-	-			-	-	-
		ЦЕНА 75,3-0,82,2								
38	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,17	25,00	-	4	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ		---	---			---	---	---
	ТАБ1			-	-			-	-	-
39	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,04	22,90	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	-	-
40	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,04	32,10	-	1	-	"	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	-	-
41	608-1490	=СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ	0,08	59,16	-	5	-	"	-	-
	ПР-Т06-08	ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 М200								
	П1,490	М3		"	-			"	-	-
		ЦЕНА 60,8-0,8.2								
42	С147-8	=АРМАТУРА А-3	0,02	25,00	-	1	-	"	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	-	-
43	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,01	22,90	-	1	-	"	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	-	-
44	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,01	32,10	-	1	-	"	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБ1			"	-			"	-	-
45	Е9-47	=МОНТАЖ ЩИТОВ ПЕРЕКРЫТИЯ	0,08	48,20	18,13	4	2	1	30,10	2
	ЭСНТ7-2	КАНАЛОВ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ								
	Т,Ч, П1,6	Т		19,57	5,59			"	7,21	1
	ТАБЛ1 П10									
	К=1,03									
		ЦЕНА 46,8.1,03								
46	С121-1979	=СТОИМОСТЬ ЩИТОВ ИЗ СТАЛИ	0,08	317,92	-	25	-	"	-	-
	СЦМЧ2Р1	ВСТ3КП2								
	П1979	Т		"	-			"	-	-
		ЦЕНА 326-8,1,01								
47	Е8-38	=СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ	0,08	37,90	0,62	3	-	"	6,86	1
	ЭСНТ5-5	КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА								
		М3		3,75	0,19			"	0,25	-
48	Е8-27	=БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ	0,01	90,00	1,50	1	-	"	33,60	-
	ЭСНТ4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,								
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО		19,50	0,45			"	0,58	-
		ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ								
		БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И								
		БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ								
		100М2								
49	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	10,30	0,25	1	-	"	2,38	-
	ЭСНТ15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 ЩИТОВ		1,61	0,08			"	0,10	-
		100М2								
50	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ ЩИТОВ	0,02	22,20	0,25	1	-	"	2,19	-
	ЭСНТ17-7	100М2								
	К=3,К=0,5			1,47	0,07			"	0,09	-
		ЦЕНА 14,8.3.0,5								
51	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ ЩИТОВ	0,02	14,64	0,24	1	-	"	2,17	-
	ЭСНТ18-9	100М2								
	К=3,К=0,5			1,47	0,07			"	0,09	-
		ЦЕНА 9,76.3.0,5								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	РУБ.			90	3	3		5
			РУБ.					1		2

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			61	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	13	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
52	Е6-30	ФУСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	0,76	36,52	1,20	28	2	1	4,35	3
	30НТЗ-1	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		М150								
		М3								
		ЦЕНА 35,7+(26,6-25,8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			28	2	1		3
			----					---		---
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			84	1	3		15
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			84	1	3		15
			----					---		---
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			55	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			29	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	6	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			100	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	8	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		15
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	2	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 Ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-4

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 2,643 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 2,278 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 769 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,532 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -30ГРАД,С 3ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е1-169 ЭСНТ22-8 Т.Ч. П.1.11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3 ЦЕНА 112+106,71.0,15	1,76	128,01 5,02	122,72 48,76	225 86	9	216 86	10,20 70,21	18 123
2	Е1-948 ЭСНТ79-2 Т.Ч. П.3,67 К=1,2 Т.Ч.3,72 К=0,8	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ 100М3	0,75	115,20 115,20	- -	86 -	86	- -	218,88 -	164 -
3	Е1-168 ЭСНТ82-7 Т.Ч.	ЦЕНА 120,1,2,0,8 -ПОГРУЗКА ДОРАБОТАННОГО ГРУНТА 1000М3	0,07	104,23 4,11	99,92 39,79	8 3	-	8 3	8,33 57,30	1 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	ЦЕНА 91,2+86,89.0,15								
4	С310-1 СНПГСТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	3206,00	0,29	-	930	192	-	0,09	289
		т		0,06	-			-	-	-
5	Е1-195 ЭСНТ25-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ 1000М3	1,42	14,33	12,47	20	2	18	3,23	5
				1,59	3,99			6	5,75	8
		ЦЕНА 13,2+11,34.0,1								
6	Е1-175 ЭСНТ22-14 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.3 К=1,15	=РАЗРАБОТКА ГРУНТА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ 1000М3	1,42	178,21	170,30	253	11	242	15,50	22
				7,64	70,61			100	101,68	144
		ЦЕНА 156+148,09.0,15								
7	С310-1 СНПГСТР28	=ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ 1КМ	2485,00	0,29	-	721	149	-	0,09	224
		т		0,06	-			-	-	-
8	Е1-257 ЭСНТ31-2 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 1000М3	1,28	20,79	20,79	27	-	26	-	-
				-	7,25			9	10,44	13
		ЦЕНА 10,9.1,1								
9	Е1-260 ЭСНТ31-13 Т.Ч, П.1,11 ТАБ.3 П.5 К=1,1	=ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 НА РАССТОЯНИЕ ДО 25М 1000М3	1,28	47,52	47,52	61	-	60	-	-
				-	16,63			21	23,95	31
		ЦЕНА 10,8.1,1.4								
10	Е1-1184 ЭСНТ118-10	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ :ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП 100М3	12,78	9,69	3,49	124	79	44	11,20	143
				6,20	2,29			29	3,30	42
11	Е1-968 ЭСНТ81-2	=ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	1,42	46,00	-	65	65	-	99,30	141
				46,00	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			2520	593	614		1007
			РУБ.					254		365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			2520	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			414	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	1258	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			236	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1108	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3170	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	924	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			3170	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4886	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1409
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	924	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
12	ЕИСКЛЮЧАЕТС-ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Я	-	1,00	889,00	633,00-	889-	608-	633	1027,52-	1028
			РУБ							
	РАЗДЕЛ 1 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	-		608,00	262,00		-	262	377,28-	377
13	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	- 5880,00	0,29	- -	1705-	353	- -	0,09-	529
			Т							
			-	0,06	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	2594-	961-	633	-	1557
			РУБ.				-	262	-	377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	2594	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	621	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	39
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	242	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	546	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	3264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2408	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1973
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1300	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	3264	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	2408	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1973
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	1300	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
14	Е6-3 ЭСНТ1-4	-ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50	2,86	33,18	0,82	95	5	3	3,38	10
			М3							
				1,84	0,25			1	0,32	1
		ЦЕНА 34.2-(25.8-24.8).1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			95	5	3		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			16	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	15	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ ПО ГРУНТУ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ БЕТОННЫЕ								
15	Е11-2 ЭСНТ1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	7,91	54,12	1,23	428	35	10	7,19	57
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			3	0,48	4
		ЦЕНА 43,3.1,25								
16	Е11-11 ЭСНТ1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М150	96,54	30,22	-	2917	156	-	2,90	280
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3).1,02								
17	Е11-67 ЭСНТ11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ М300	7,45	135,24	1,74	1008	153	13	40,20	299
		100М2		20,50	0,52			4	0,67	5
		ЦЕНА 123+(33,3-29,3).3,06								
18	Е11-68 ЭСНТ11-2	-УМЕНЬШЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 25ММ -	7,45	17,84	0,28-	133-	4-	2	1,06-	8
		100М2	-	0,59	0,08		-	1	0,10-	1
		ЦЕНА 15,8+(33,3-29,3).0,51								
19	Е11-77 ЭСНТ11-11	-ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	7,45	9,83	0,08	73	59	-	12,60	94
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
20	Е11-47 ЭСН Т3-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОГО ШВА БИТУМОМ	0,14	45,80	3,75	6	3	-	29,50	4
		100М2		20,90	1,12			-	1,44	-
21	Е11-48 ЭСНТ3-6	-ДОБАВЛЕНИЕ ДО ТОЛЩИНЫ 20ММ	0,14	255,60	29,52	36	16	4	163,98	23
		100М2		117,00	8,82			1	11,38	2
		ЦЕНА 14,2.18								
22	Е8-59 ЭСНТ7-3	-АРМИРОВАНИЕ ПОЛА В ПРИМЫКАНИЯХ	0,20	421,00	1,38	84	6	-	54,30	11
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-
		ИЗ КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК								
23	Е11-2 ЭСНТ1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩИНОЙ 50ММ	0,51	54,12	1,23	28	2	-	8,99	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА 43,3.1,25								
24	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	5,71	30,22	-	173	9	-	2,90	17
	ЗСНТ1-11	БЕТОННЫХ М150								
		М3		1,62	-			-	-	-
		ЦЕНА 29,3+(27,2-26,3).1,02								
25	Е13-15	=ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	51,04	5,96	0,07	304	50	4	1,58	81
	ЗСНТ2-2	КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
	Т,Ч,	ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ		0,98	0,02			1	0,03	2
	П.3,1,3	КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ								
		М2								
26	Е13-15	=ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	16,08	6,07	0,07	98	18	1	1,76	28
	ЗСНТ2-2	КИСЛОТОУПОРНЫХ ПЛИТОК								
		М2		1,09	0,02			-	0,03	-
27	Е11-3	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	6,60	10,40	-	69	11	-	3,00	20
	ЗСНТ1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
		Полы из клинкерного кирпича								
28	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,31	54,12	1,23	17	1	-	7,19	2
	ЗСНТ1-2	ТОЛЩИНОЙ 50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА 43,3.1,25								
29	Е11-5	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,48	12,80	-	32	4	-	3,16	8
	ЗСНТ1-6	ГРАВИЙНЫХ								
		М3		1,67	-			-	-	-
30	Е45-118	=ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЛИНКЕРНОГО	3,72	47,08	1,40	175	20	6	9,89	37
	ЗСНТ14-2	КИРПИЧА НА РЕБРО								
	СЦМЧ1Р4П9	М3		5,30	0,42			2	0,54	2
		ЦЕНА 11,8+36,0,98								
		МОЗАИЧНЫЕ								
31	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	0,78	54,12	1,23	42	3	1	8,99	7
	ЗСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА 43,3.1,25								
32	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	8,62	29,30	-	253	14	-	2,90	25
	ЗСНТ1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
33	Е11-55	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,78	70,00	0,95	55	8	1	18,80	15
	ЗСНТ8-1	ТОЛЩИНОЙ 20ММ								
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
34	Е11-56	=УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ	0,78	54,40	0,92	42	-	-	1,36	1
	ЗСНТ8-2	ТОЛЩИНОЙ 5ММ ДО ТОЛЩИНЫ 40ММ								
	К=4	100М2		0,64	0,28			-	0,36	-
35	Е11-71	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ	0,78	628,00	2,32	490	77	2	166,00	129
	ЗСНТ11-5	МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ								
		РИСУНКА		99,00	0,70			1	0,90	1
		100М2								
36	Е11-74	=УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВЫХ ЖИЛОК В	1,55	28,70	0,02	44	18	-	20,60	32
	ЗСНТ11-6	МОЗАИЧНЫХ ПОКРЫТИЯХ								
		100М		11,50	0,01			-	0,01	-
		ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК								
37	Е11-2	=УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ ТОЛЩ	0,33	54,12	1,23	18	1	-	8,99	3
	ЗСНТ1-2	50ММ								
	К=1,25	100М2		4,46	0,37			-	0,48	-
		ЦЕНА 43,3.1,25								
38	Е11-11	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	2,64	29,30	-	77	4	-	2,90	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗСНТ1-11	БЕТОННЫХ М100								
		М3		1,62	-			-	-	-
39	Е11-135	=УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА	0,33	417,00	4,52	138	20	1	108,00	36
	ЗСНТ20-3	ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК								
		КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ		61,40	1,36			-	1,75	1
		ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С								
		КРАСИТЕЛЕМ								
		100М2								
40	Е13-36	=ПЛИНТУСЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ	0,10	423,00	5,00	42	12	-	175,00	18
	ЗСНТ4-1	ПЛИТОК								
		100М2		119,00	1,50			-	1,93	-
		ИЗ СБОРНЫХ Ж Б ПЛИТ								
41	Е11-3	=УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	10,41	10,40	-	108	17	-	3,00	31
	ЗСНТ1-3	ПЕСЧАНЫХ								
		М3		1,62	-			-	-	-
42	Е27-175	=ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ СБОРНЫХ Ж/Б	1,89	41,60	15,30	79	47	29	47,90	91
	ЗСНТ44-1	ПЛИТ								
		100М2		29,10	4,59			9	5,92	11
43	608-1496	=СТОИМОСТЬ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М200	9,72	63,96	-	622	-	-	-	-
	ПРИ06-08	М3								
	П1,496			-	-			-	-	-
		ЦЕНА 65,6-0,82,2								
44	С147-1	=АРМАТУРА А-1	3,24	22,90	-	74	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
45	С147-15	=ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	5,40	32,10	-	173	-	-	-	-
	ПР-Т06-08	100КГ								
	ТАБЛ1			-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			7572	760	70		1354
			РУБ.					20		27
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			7572	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1250	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	417	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	223	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			707	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	370	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			9529	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1495
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1003	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			9529	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1616	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1495
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1003	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
46	ЕИСКЛЮЧАЕТС	=ПОЛЫ ПО ГРУНТУ -	1,00	7098,00	63,00-	7098-	734-	63	1313,86-	1314
	Я	РУБ								
	РАЗДЕЛ19	-		734,00	18,00		-	18	23,22-	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОСНОВНОГО ВАРИАНТА									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 7098-	734-	63	-	1314
			----					---------		---------
			РУБ.				-	18	-	23
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 7098	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1171	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	399	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	211	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 662	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	351	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 8931	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1546	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	963	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			- 8931	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1546	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1445
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	963	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
47	Е28-269	-БАЛЛАСТИРОВКА ПУТИ ПЕСЧАНЫМ	14,85	10,01	0,22	149	11	3	1,31	19
	ЭСНТ23-7	БАЛЛАСТОМ		---------	---------			---------	---------	---------
		М3		0,71	0,08			1	0,10	1
48	Е28-97	-УКЛАДКА ПУТИ ОТДЕЛЬНЫМИ	0,01	32000,00	601,00	320	4	6	808,00	8
	ЭСНТ9-10	ЭЛЕМЕНТАМИ НА БАЗЕ РЕЛЬСОВ		---------	---------			---------	---------	---------
		Р43 ДЛИНОЙ 12,5М С		432,00	122,00			1	157,38	2
		НЕРАЗДЕЛЬНЫМ СКРЕПЛЕНИЕМ ПРИ								
		1600 ШПАЛ НА 1 КМ								
		КМ								
49	Е6-84	-ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ЖЕЛОБОК ИЗ	0,12	355,00	1,30	43	5	-	64,00	8
	ЭСН Т9-8	УГОЛКА		---------	---------			---------	---------	---------
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			512	20	9		35
			----					---------		---------
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			85	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	14	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			48	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	13	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			645	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	56	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		46
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		РАЗДЕЛ 7. КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
50	Е6-1	=УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	24,11	27,40	0,28	661	17	7	1,37	33
	ЭСНТ1-1	ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50		---	---			---	---	---
		М3		0,70	0,08			2	0,10	2
51	Е8-10	=ПОДБУТКА ИЗ	6,67	4,66	0,16	31	1	1	0,40	3
	ЭСНТ3-1	ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ		---	---			---	---	---
		М3		0,20	0,05			-	0,06	-
		ЦЕНА 9,32.0,5								
52	Е8-11	=ТО ЖЕ	6,67	5,99	0,19	40	2	1	0,45	3
	ЭСНТ3-2	М3		---	---			---	---	---
				0,23	0,06			-	0,08	1
		ЦЕНА 13,4.0,5								
53	Е6-15	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,58	28,62	0,34	17	-	-	0,99	1
	ЭСНТ1-15	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100		---	---			---	---	---
		БЕТОННЫХ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8).1,02								
54	Е6-127	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,13	40,18	0,76	6	1	-	9,09	1
	ЭСНТ13-3	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		4,98	0,23			-	0,30	-
		М3								
		ЦЕНА 49,2-(28,2-27,2).1,02								
55	Е6-125	=УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН И	0,31	81,88	1,14	25	4	-	21,90	7
	ЭСНТ13-1	ПЕРЕГОРОДОК ИЗ БЕТОНА М-200		---	---			---	---	---
		ВЫСОТОЙ ДО 3М,ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М150		12,00	0,34			-	0,44	-
		М3								
		ЦЕНА 83-(29,3-28,2).1,02								
56	Е6-31	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	17,19	33,82	0,98	581	28	17	3,09	53
	ЭСНТ3-2	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ		---	---			---	---	---
		БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 25М3 М150		1,64	0,29			5	0,37	6
		М3								
		ЦЕНА 33+(26,6-25,8).1,02								
57	Е6-16	=УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	49,60	30,90	0,77	1533	50	38	1,87	93
	ЭСНТ1-16	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М200		---	---			---	---	---
		ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОД ПУТЬ		1,00	0,23			11	0,30	15
		М3								
58	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	1,22	270,00	-	329	-	-	-	-
	СИМ42Р4	Т		---	---			---	---	---
	П1			-	-			-	-	-
59	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	1,39	270,00	-	375	-	-	-	-
	СИМ42Р4	Т		---	---			---	---	---
	П3			-	-			-	-	-
60	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,02	441,00	1,40	9	2	-	210,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗОНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		124,00	0,42			-	0,54	-
61	Е6-84	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	2,08	355,00	1,30	738	79	3	64,00	133
	ЗОНТ9-8	ВЕСОМ КГ, ДО 20								
		т		38,00	0,39			1	0,50	1
62	Е45-218	=УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,01	121,00	25,90	1	1	-	137,00	1
	ЗОНТ28-3	ХОДОВЫХ СКОБ ПРОМЫШЛЕННЫХ								
		ТРУБ		85,70	7,77			-	10,02	-
		т								
63	С111-343	=ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	10,20	0,30	-	3	-	-	-	-
	СИМЧ1Р1	/СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И								
	П343	Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ		-	-			-	-	-
		КГ								
64	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,24	478,00	2,20	115	5	-	34,40	8
	ЗОНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			-	0,85	-
		т								
65	Е28-190	=УКЛАДКА ПУТИ РЕЛЬСАМИ Р43	0,09	22100,00	56,00	1989	63	5	1250,00	112
	ЗОНТ13-3	КМ								
				704,00	20,90			2	26,96	2
66	Е6-85	=УПОРЫ СТАЛЬНЫЕ	0,17	329,00	1,30	56	2	-	21,10	4
	ЗОНТ9-9	т								
				12,40	0,39			-	0,50	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УПОРОВ								
67	Е13-116	=ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,52	11,33	0,28	6	1	-	2,62	1
	ЗОНТ15-1	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
	Т.Ч,П3,5	РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010		1,77	0,09			-	0,12	-
	Т.Ч,	100М2								
	П.3,5,1									
		ЦЕНА 10,3.1,1								
68	Е13-158	=ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ	0,52	24,42	0,28	13	1	-	2,41	1
	ЗОНТ18-11	100М2								
	К=3,К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т.Ч,									
	П.3,5,1									
		ЦЕНА 14,8.3,0,5.1,1								
69	Е13-166	=ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ	0,52	16,10	0,26	8	1	-	2,39	1
	ЗОНТ18-19	100М2								
	К=3,К=0,5			1,62	0,08			-	0,10	-
	Т.Ч,									
	П.3,5,1									
		ЦЕНА 9,76.3,0,5.1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				6536	258	72		459
		РУБ.						21		27

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	6536	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.	1078	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	165	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	98
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.	-	193	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.	611	-	-	-
ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.	-	143	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.	8225	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	643	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			8225	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	643	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		584
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	472	-		-
		РАЗДЕЛ 8. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
70	ЕИСКЛЮЧАЕТС-КОНВЕЙЕР ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ	-	1,00	9648,00	115,00-	9646-	392-	115	705,60-	706
	РАЗДЕЛ 28 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	РУБ	-	392,00	35,00		-	35	45,15-	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			- 9646-	392-	115	-	706
			РУБ.				-	35	-	45
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 9646	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 1592	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	254	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	146
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	286	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 899	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	223	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 12137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	984	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	897
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	713	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			- 12137	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	984	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	897
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	713	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 2103-	451-	43	-	712
			РУБ.				-	17	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	584	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 192	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	517	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2643	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	532	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 2643	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	532	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 2103	- 451	- 43	-	712
			РУБ.				-	17	-	22
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2103	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 348	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	584	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 192	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	517	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 2643	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	532	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 2643	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	2278	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	769
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	532	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ ИНЖЕНЕР ДУБИЦКАЯ Н.И.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 109-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,014 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,005 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 4 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,002 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-20ГРАД.С 3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
1	Е11-4 ЭСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	-УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН	- 1,70	6,71	-	- 11-	2	- -	2,63-	4
		М3	-	1,45	-			-	-	-
		ЦЕНА 1,46*(1,75+3,95,0,6).1,02.1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 11-	2	-	-	4
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 11 -	2	-	-	4
			----					---------	----------	
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 11 -	2	-	-	4
			----					---------	----------	
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 14	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	5	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	2	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 152ММ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-6

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,022 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,007 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,004 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ!ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД.С 3 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
1	Е11-4 ЭСНТ1-4 ПР-Т06-12-01 П2-034	ДОБАВЛЯЕТСЯ -УТЕПЛЕНИЕ ПОЛОВ ДОМЕННЫМ ШЛАКОМ ВДОЛЬ НАРУЖНЫХ СТЕН М3	2,52	6,71 1,45	-	17	4	-	2,65	7
		ЦЕНА 1,46+(1,75+3,95,0,6),1,02,1,25								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		17	4	-		7
				РУБ.				-		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		17	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3	-	-		
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	2	-		
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22	-	-		
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	7	-		
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			17	4	-		1
			----					----------		----------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			17	4	-		1
			----					----------		----------
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	2	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П. 509-31.87 А.9 т.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-7

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,798 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,028 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1050 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 0,028 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЧ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		ВАРИАНТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД.С								
		1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е6-1 ЭСНТ1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 М3	20,88	27,40	0,28	550	14	6	1,37	28
				0,70	0,08			2	0,10	2
2	Е6-3 ЭСНТ1-4	ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,52	33,18	0,82	77	4	2	3,38	8
				1,84	0,25			1	0,32	1
		ЦЕНА 34,2-(25,8-24,8).1,02								
3	Е6-22 ЭСНТ1-22	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200 ПРИ ШИРИНЕ ПО ВЕРХУ ДО 1000ММ М200 М3	5,88	34,50	0,92	203	12	6	3,78	22
				2,12	0,28			2	0,36	2
4	С124-3 СЧМЧ2Р4П3	АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-
5	Е6-5 ЭСНТ1-5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 М3	66,26	38,90	0,59	2578	241	39	6,66	441
				3,63	0,18			12	0,23	15
6	С124-1	АРМАТУРА КЛАССА А1	0,40	270,00	-	108	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СЦМЧ2Р4П1	т								
				"	-			-	-	-
7	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	1,26	270,00	-	340	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	т								
				"	-			"	-	-
8	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,28	478,00	2,20	134	6	-	34,40	10
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			"	0,85	-
		т								
9	Е6-83	=УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	0,01	441,00	1,40	4	1	-	210,00	2
	ЭСНТ9-7	ВЕСОМ ДО 4КГ								
		т		124,00	0,42			"	0,54	-
10	Е6-6	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	15,42	37,20	1,29	574	43	20	5,17	80
	ЭСНТ1-6	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,79	0,39			6	0,50	8
		М3								
11	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,16	270,00	-	43	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р3П1	т								
				"	-			"	-	-
12	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,34	270,00	-	92	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	т								
				"	-			-	-	-
13	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			"	0,85	-
		т								
14	Е6-7	=УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	23,62	35,00	1,12	827	52	26	4,10	97
	ЭСНТ1-7	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
		ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 10М3		2,21	0,34			8	0,44	10
		М3								
15	С124-1	=АРМАТУРА КЛАССА А1	0,19	270,00	-	51	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П1	т								
				"	-			-	-	-
16	С124-3	=АРМАТУРА КЛАССА А3	0,61	270,00	-	165	-	-	-	-
	СЦМЧ2Р4П3	т								
				"	-			-	-	-
17	Е6-80	=УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА	0,01	478,00	2,20	5	-	-	34,40	-
	ЭСНТ9-4	ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ								
		ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ		20,20	0,66			"	0,85	-
		т								
18	Е6-20	=М3 М150	2,70	32,52	0,76	88	4	2	401,02	1083
	ЭСНТ1-20	1-9								
				1,55	0,23			1	0,30	1
		ЦЕНА 31,7*(26,6-25,8),1,02								
19	Е6-13	=НАБЕТОНКИ ТИПА СТОЛБОВ ИЗ	4,91	35,22	0,34	173	14	1	5,07	25
	ЭСНТ1-13	БЕТОНА М150								
		М3		2,78	0,10			-	0,13	1
		ЦЕНА 34,4*(26,6-25,8),1,02								
20	Е6-15	=НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ	1,90	28,62	0,34	43	1	-	0,99	1
	ЭСНТ1-15	БЕТОНА М150								
		М3		0,52	0,10			-	0,13	-
		ЦЕНА 27,8*(26,6-25,8),1,02								
21	Е7-15	=УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ	14,00	6,50	2,68	91	38	37	4,51	63
	ЭСНТ1-15	ДЛИНОЙДО 6М								
		ШТ		2,71	0,96			13	1,24	17
22	608-7214	=СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМ	6,49	67,90	-	441	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПР-Т06-08 П7,214	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕО Ø СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3		-	-			-	-	-
23	С147-1 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	2,15	22,90	-	49	-	-	-	-
24	С147-8 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,87	25,00	-	47	-	-	-	-
25	608-7216 ПР-Т06-08 П7,216	-ТО ЖЕ,ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ М3	0,57	67,50	-	38	-	-	-	-
26	С147-1 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,25	22,90	-	6	-	-	-	-
27	С147-8 ТАБЛ,1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,19	25,00	-	5	-	-	-	-
		ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ								
28	Е13-116 ЭСН Т15-1 Т,Ч, П,3,5,1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010 100М2	-	11,33 1,77	0,28 0,09	1	-	- -	2,62 0,12	- -
		ЦЕНА:10,3.1,1								
29	Е13-158 ЭСН Т18-11 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ПХВ 100М2	-	24,42 1,62	0,28 0,08	1	-	- -	2,41 0,10	- -
		ЦЕНА:14,8.3,0,5,1,1								
30	Е13-166 ЭСН Т18-19 К=3,К=0,5 Т,Ч, П,3,5,1	-ОКРАСКА ЛАКОМ ХСЛ 100М2	-	16,10 1,62	0,26 0,08	1	-	- -	2,39 0,10	- -
		ЦЕНА:9,76.3,0,5,1,1								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			6791	430	139		1860
			РУБ.					45		57
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			6791	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			1119	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	286	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		105
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	201	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			630	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.			-	254	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			8540	-	-		-
	НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.			-	1107	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2022
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	676	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8540	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1107	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2022
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	676	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
31	ЕИСКЛЮЧАЕТС-ФУНДАМЕНТЫ	-	1,00	6998,00	149,00-	6998-	436-	149	797,88-	798
	Я РАЗДЕЛ 2 ОСНОВНОГО ВАРИАНТА	РУБ	-	436,00	48,00		-	48	61,92-	62
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	6998-	436-	149	-	798
			РУБ.				-	48	-	62
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	6998	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	1155	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	293	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	106
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	208	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	652	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	257	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	8805	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	966
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	692	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	8805	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1135	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	966
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	692	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
		АРМАТУРА КОЛОНН								
32	С147-8	-АРМАТУРА А-3 -	8,68	25,00	- -	217	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ								
33	С147-1	-АРМАТУРА А-1 -	0,47	22,90	- -	11	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ								
34	С147-8	-АРМАТУРА А-3 -	5,26	25,00	- -	132	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ								
35	С147-8	-АРМАТУРА А-3 -	2,37	25,00	- -	59	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ								
36	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 -	0,13	32,10	- -	4	-	-	-	-
	ТАБЛ,1	100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 423	-	-		-

			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 71	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 39	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			- 533	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	12	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 630	- 6	10		1062

			РУБ.				-	3	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 630	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 798	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 798	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 630	- 6	10		1062

			РУБ.				-	3	-	5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 630	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 107	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	7	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			- -	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 61	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			- -	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 798	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			- -	28	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			798	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	28	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1050
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	28	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

Т.П.509-31.87 А.9 ч.1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-8

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-2
3КЖ1-59КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ - 0,020 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - 0,001 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - 1 ЧЕЛ.-Ч

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ: ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ -ВОДА,ПАР								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА -20ГРАД.С								
		1ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-7214 ПР-Т06-08П 7,214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3	0,49	67,90	-	33	-	-	-	-
2	С147-1 ТАБЛ.1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0,16	22,90	-	4	-	-	-	-
3	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,15	25,00	-	4	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		41	-	-		-
				РУБ.						
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		41	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
4	608-7216 ПР-Т06-08П 7,216	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3 ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3	- 0,57	67,50 -	- -	38	-	- -	- -	- -
5	С147-1 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	- 0,25	22,90 -	- -	6	-	- -	- -	- -
6	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ	- 0,19	25,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
7	Е6-20 ЗСНТ1-20	-М3 М150 1-9	- 0,20	32,52 -	0,76- -	7	-	- -	2,63- -	1 -
		ЦЕНА 31,7+(26,6-25,8).1,02	-	1,55	0,23			-	0,30	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	56	-	-	-	1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	56	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	- 1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	71	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	- 1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 1	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	71	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	- 1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	- 1	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.		-	15	-	-	-	1
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	2	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			- 20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 15	-	-	-	1
			----				----------		----------	
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			- 2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			- 3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			- 20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			- 20	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			- -	1	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	-	1

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ. ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ОБЪЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-9

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1-23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,154 ТЫС.РУБ.
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ГИДРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-40ГРАД.С								
		1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	608-7216 ПР-Т06-08П 7.216	-СТОИМОСТЬ БЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200	5,34 М3	67,50	-	360	-	-	-	-
2	608-7216 ПР-Т06-08П 7.216	-ТО ЖЕ ИЗ БЕТОНА М300	2,30 М3	69,14	-	159	-	-	-	-
3	С147-1 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-1	3,18 100КГ	22,90	-	73	-	-	-	-
4	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3	2,76 100КГ	25,00	-	69	-	-	-	-
5	Е6-15 ЗСНТ1-15	-НАБЕТОНКА ТИПА ПЛИТЫ ИЗ БЕТОНА М150	0,02 М3	28,62 0,52	0,34 0,10	1	-	- 0,13	0,99 0,13	- -
		ЦЕНА 27,8+(26,6-25,8),1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 РУБ.				662	-	-	-	-
		РУБ.								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			662	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			832	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	20	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ								
		ИСКЛЮЧАЕТСЯ								
6	608-7214 ПР-Т06-08П 7.214	-СТОИМОСТЬ БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ИЗ БЕТОНА М200 М3 -	6,49	67,90	- -	441	-	-	-	-
7	С147-1 ТАБЛ.1	-АРМАТУРА А-1 100КГ -	2,15	22,90	- -	49	-	-	-	-
8	С147-8 ТАБЛ1	-АРМАТУРА А-3 100КГ -	1,87	25,00	- -	47	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	537	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	537	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.		-	89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	15	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.		-	50	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.		-	676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.		-	676	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	15	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			125	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			156	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Руб.			156	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Руб.			125	-	-		-
			Руб.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			125	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	Руб.			19	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	Руб.			-	5	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	Руб.			12	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	Руб.			156	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Руб.			156	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	Руб.			-	5	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТЕПЛОВОЗО-ВАГОННОЕ ДЕПО НА 4 СТОЙЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ КОЛЕИ 1520ММ

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР ТП

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 1-10

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЗДАНИЕ ДЕПО

ОСНОВАНИЕ: АР1=23,КЖ1-59,КМ1-30

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,092 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 0,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 9 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,007 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВАРИАНТ:ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕПЛОВОЗОВ С ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧЕЙ								
		ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ-ВОДА,ПАР								
		РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА-30ГРАД.С								
		1 ВЕТРОВОЙ РАЙОН								
		ОТДЕЛ 1. ЦЕХ РЕМОНТА ТЕПЛОВОЗОВ И ВАГОНОВ								
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ								
		ДОБАВЛЯЕТСЯ								
1	Е6-3 9СНТ1-4	=ПОДБЕТОНКА ИЗ БЕТОНА М50 М3	2,20	33,18	0,82	73	4	2	3,38	7
				1,84	0,25			1	0,32	1
		ЦЕНА 34,2-(25,8-24,8),1,02								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.						
				РУБ.		73	4	2		7
								1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	3	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		7	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -		РУБ.		-	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		92	3	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -		РУБ.		-	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	11	-		9
							-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			73	4	2		7
			----					---------		---------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			73	4	2		7
			----					---------		---------
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	3	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			92	-	-		-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	11	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ХРАМЦОВА В.И.

СОСТАВИЛ СТ.ИНЖЕНЕР ЖЕЛЕЗНЯК Е.М.

ПРОВЕРИЛ РУК.ГРУППЫ МИХАЙЛОВА Н.М.

gost.e-ecolog.ru