ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2- 271

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3
МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

14 132-04
ЦЕНА 1-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

9С2-2-271

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

Состав проекта

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом II	Чертежи технологические, архитектурно-строительные, санитарно-технические и электротехнические
Альбом III	Чертежи нестандартизированного механического оборудования
Альбом IУ	Заказные спецификации
Альбом У	Сметы

АЛЬБОМ IУ

Разработан: ЦНИИЭП инженерного оборудования

Утвержден Госгражданстроем
22 июля 1974 г. Приказ № 164
Введен в действие институтом
30 июня 1976 г. Приказ № 39
от 31 мая 1976г.

11132-04

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПРОЕКТА

№№ пп	Часть проекта	Индекс	Количество листов	№ листа
I.	Технологическая часть	КО-0	I3	4
2.	Электротехническая часть	ЭЛ-0, АП-0	27	I7
3.	Связь и сигнализация	СС-0	5	44
4.	Отопление и вентиляция	ОВ-0	I4	49
5.	Водопровод и канализация	ВК-0	8	63

Главный инженер В.Мясников

Главный инженер проекта И.Свердлов

АЛЬБОМ IУ
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (КО-0)

№№ пп	Наименование	Номер	Количество листов
I.	Технологическое оборудование	КО-I	2
2.	Подъемно-транспортное оборудование	КО-2	I
3.	Материалы	КО-3	3
4.	Нестандартизированное оборудование	КО-4	6

Главный инженер проекта Басевич
Нач.отдела Сухаренко
Гл.инженер отдела Графский
Составил Шифрина

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КО-I)

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общая	Стоимость по смете: Единицы, руб.	Стоимость по смете: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Грабля механическое	МГ6Т 2000 2000		Завод "Водмашоборудование" г.Воронеж	шт	3	сб.	I95I	5853		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2		Дробилка для канализационных отбросов производительностью I т/час с электродвигателем (одна левого исполнения, одна - правого)		4	Завод "Водоприбор" г.Москва	шт	2	об.	3450	6900		
3		Насос центробежный самовсасывающий Q = 8 м³/час H = 2I,7 м электродвигатель A02-32-4	НЦС-3	7	Кусинский насосный завод	"	I	"	II3	II3		

Гл.инженер проекта Басевич

Нач.отдела Сухаренко

Составил Шифрина

Проверил Графский

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-271

14132-04

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КО-2)

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг: единицы	Вес в кг: общий	Стоимость по смете: единицы в руб.	Стоимость по смете: общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Кран ручной однобалочный подвесной грузоподъемностью 3,2 т $L_к$=7,2 м $L_п$=6 м	ГОСТ 7413-69	8	Красногвардейский крановый завод	шт	I	об.	760	760		

Главный инженер проекта Басевич

Начальник отдела Сухаренко

Составил Шифрина

Проверил Графский

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (КО-3)

НА МАТЕРИАЛЫ

Листов 3 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: единицы	Масса, кг: общая	Стоимость (по смете): единицы в руб.	Стоимость (по смете): общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Труба I02x4	ГОСТ I0704-63			п.м	20	ст.2	9,67	I94		
2.		Резина δ=6 2000x600	ГОСТ 7338-65			шт	3	резина	I0	30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3		Уголок 75х75х8	ГОСТ 8509-72			п.м	I2	СТ3	9,02	I08		
4		Уголок 32*32х4	-"-			"	4	"	I,9I	7,65		
5		Уголок 36х36х4	-"-			"	27	"	2,I6	58		
6.		Уголок 45х45х3	-"-			"	I5	"	2,08	3I		
7.		Уголок 56х56х5	-"-			"	I	"	I0,4	I0,4		
8.		Лист 6	ГОСТ I9903-74			$м^2$	7	"	47,I	330		
9.		Лист 3	ГОСТ I9903-74			$м^2$	I3,5	"	23,5	365		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I0		Круг 20	ГОСТ 2590-71			п.м	0,5	СТ3	I,0	0,5		
II		Круг 24	-"-			"	2	"	I,43	2,86		
I2.		Швеллер I2	ГОСТ 8240-72			"	0,5	"	I0,4	5,2		
I3		Вентиль запорный фланц. Ду-I00 Ру-I6	I5ч14бр			"	2	об.	45	90		

Главный инженер проекта Басевич

Начальник отдела Сухаренко

Составил Шафрина

Проверил Графский

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-271 - II -

11132 04

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КО-04)

Листов 6 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материалы	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общая	Стоимость по смете: Единицы в руб.	Стоимость по смете: Общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Контейнер ленточный горизонтальный B =500 L =I4700										
		а) металлоконструкция	5I300.00000	2		шт	I	об.	I484	I484		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) роликоопора Ж-50 EI-I02-6I	Каталог "Союзпроммеханизации"			шт	9	об.	I8,5	I66,5		
		в) роликоопора нижняя 50-I EI-II4-6I	-"-			"	5	"	I0,3	5I,5		
		г) барабан гладкий 5040Г-60 EI-II8-6I	-"-			"	I	"	I40	I40		
		д) Натяжка винтовая 5032-50-50 EI-I22-6I	-"-			"	I	"	I09	I09		
		е) скребок для очистки ленты Ж-500 EI-204-66	-"-			"	I	"	20	20		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		ж) редуктор	ГТ-Ш-I62,8В			шт	I	об.	I80	I80		
		з) электродвигатель N=0,37 квт n=I000 об/мин	4А7IА			"	I	"	I5,4	I5,4		
		и) муфта 55	МН270I--64			"	I	"	I5,4	I5,4		
		к) муфта I-I8	МН2096--6I			"	I	"	I,22	I,22		
		л) лента А2-500-3Б-820-3-I	ГОСТ 20-62			п.м	3I	-	-	230		
2		Конвейер ленточный наклонный В-500 L=I4000	5I4.00.00.000	3		шт	I	об	I957	I957		
		а) металлоконструкция							I035	I035		

I	2	3	4	5	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) роликоопора Ж-50 EI-I02-6I	Каталог "Союзпроммеханизация"		шт	9	об	I8,5	I66,5		
		в) роликоопора нижняя 50-I EI-II4-6I	То же		"	5	"	I0,3	5I,5		
		г) Барабан гладкий 5040Г-60 EI-II8-6I	"		"	I	"	I40	I40		
		д) натяжка винтовая 5032-50-50 EI-I22-6I	"		"	I	"	I09	I09		
		е) скребок для очистки ленты В-500 EI-204-66	"		"	I	"	20	20		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		з) электродвигатель N=0,37 квт n=I000 об/мин.	4А7IА			шт	I	об	I5,4	I5,4		
		и) муфта 55	МН270I-6I			"	I	"	I5,4	I5,4		
		к) муфта I-I8	МН2096-6I			"	I	"	I,22	I,22		
		л) лента А2-500-4Б-820-3-I	ГОСТ 20-62			п.м	30	-	-	225		
3		Затвор щитовой с электроприводом 2000х2000		5		шт	3	об	II95	3585		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		а) металлоконструкция						об	II35	3405		
		б) электропривод	87БО-I0Д	Завод "Электропривод" г.Тула		шт	3	"	60	I80		

Главный инженер проекта Басевич
Начальник отдела Сухаренко
Составил Шафрина
Проверил Графский

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (ЭЛ-О, АП-О Листов I Лист I

Наименование	Номер	Количество страниц
Электрооборудования и материалов	ЭЛ-I	8
Изделий и материалов	ЭЛ-2	4
Электрооборудования и материалов электроосвещения	ЭЛ-3	5
Изделий и материалов электроосвещения	ЭЛ-4	4
Приборов и средств автоматизации	АП-I	5

Начальник отдела Гольцман

Составил Мосеенко

Проверил Смердова

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЭЛ-I)

НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Листов 8 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования — страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса в кг: единицы	Масса в кг: общая	Стоимость (по смете): единицы в руб.	Стоимость (по смете): общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		I. Аппараты низкого напряжения										
		Магнитный пускатель напряжение ~ 220 в, номинальный ток теплового реле I0А,5з+2р контакта	ПМЕ-222		г.Гомель п/я В-8500	шт	I					
		То же, напряжение втягивающей катушки~380в	ПМЕ-222		г.Гомель п/я В-8500	шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Магнитный пускатель напряжение втягивающей катушки~380в, номинальный ток теплового реле 3,2А 5з+2р контакта	ПМЕ-I22		г.Фрунзе, завод им. В.И.Ленина	шт	I					
		То же, номинальный ток теплового реле 0,8А	ПМЕ-I22		-"-	шт	2					
		Пост "Пуск-Стоп" для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP54 пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) и отверстием для ввода проводов I/2"	ПКЕ-722-2УЗ ТУI6-526 2I6-7I		Электромеханический завод, г.Каменец-Подольский	"	8					
		То же, для встраивания в нишу	ПКЕ-622-2УЗ ТУI6-526 2I6-7I		Электромеханический завод, г. Каменец-Подольский	шт	3					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Пост для крепления к ровной поверхности со степенью защиты IP54, пластмассовыми корпусными деталями (кожух, крышка) с одним цилиндрическим толкателем красного цвета с надписью на табличке "Стоп" категория размещения 3 и отверстием для ввода проводов I/2"	ПКЕ-222-IАУ2 ТУI6-526 2I6-7I		г.Вильнюс предприятие 04-I2/I	шт	2					
		Пост для встраивания в нишу со степенью защиты IP54, пластмассовыми корпусными деталями (кожух,крышка) с 3-мя цилиндрическими толкателями двумя черного и одним красного цвета с надписями на табличках "Откр" "Закр", "Стоп" категория размещения 3,отверстие для ввода проводов I/2"	ПКЕ-I22-3У2 ТУI6-526 2I6-7I		г.Вильнюс предприятие 04-I2/I	шт	3					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Пакетный выключатель защищенный	ВПИМ2-I0		г.Ташкент, завод "Электроаппарат"	шт	I					
		Пакетный переключатель герметический 2 сальника	ГПШМ2-I0/Н2		г.Ташкент, завод "Электроаппарат"	шт	4					
		Переключатель 3-х полюсный на 400А с центральной рукояткой на плите	ПБ-34		Кореневский завод "Рубильник"	шт	I					
		П. Пункты, шкафы управления, ящики.										
		Панель распределительная линейная.	ШО70-6		Заводы ГЭМ	шт	I					
		Опросный лист АК-I6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Шкаф силовой распределительный закрытого исполнения с одним рубильником на 400А на вводе, с 8-ю группами предохранителей 4хI00А, 4х60А Плавкие вставки предохранителей Iх40А, 4х30А, IхI5А, IхI0А, Iх6А	СПУ62-6/I		Электромеханический завод, г.Грозный	шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Шкаф силовой распределительный закрытого исполнения с одним рубильником на 400А на вводе 8-ю группами предохранителей 8х60А.	СПУ-62-5-I		Электромеханический завод, г.Грозный	шт	I					
		Плавкие вставки предохранителей Iх40А, IхI5А, 2хI0А, 4х6А										
		Шкаф силовой распределительный. Опросный лист АК-I5	РТ30-69			шт	I					
		Шкаф управления. Опросный лист АК-I5	ШУН-I2А			"	2					
		Шкаф управления Опросный лист АК-I5	ШРIII6-69			"	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Шкаф управления Опросный лист АК-I5	ШРII07-67			шт	I					
		Ящик с рубильником с предохранителями	ЯРП-80		Красноярский завод электромонтажных изделий	"	I					
		Ш. Кабельные изделия										
		Кабель силовой сечением 3xI20+Ix35 кв.мм	АВВГ			м	I0					
		3x70 кв.мм	"			"	50					
		3xI6+IxI0 кв.мм	"			"	I0					
		3x4+Ix2,5 кв.мм	"			"	20					
		3x2,5+IxI,5 кв.мм	"			"	70					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		3х2,5 кв.мм	АВВГ			м	420					
		3х4+Iх2,5 кв.мм	АНРТ			"	30					
		Кабель контрольный сечением										
		7х2,5 кв.мм	АКВВГ			"	I00					
		5х2,5 кв.мм	"			"	80					
		4х2,5 кв.мм	"			м	260					
		4хI,5 кв.мм	КВВГ			"	20					

Главный инженер проекта Гольцман

Составил Мосеенко

Проверил Павлова

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-271 — 26 —

ЗАДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ЭЛ-2)

НА ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Листов 4 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: единицы	Масса, кг: общая	Стоимость (По смета): единицы	Стоимость (По смета): общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
		I. Электромонтажные изделия заводов ГЭМ										
		Клеммная коробка	У-6I5			шт	5					
		Клеммная коробка	У6I4			"	I					
		Ящик протяжный	УIOO3			"	I					
		Стойка	КЗIOМ			"	3					

в тыс. руб. в тыс. руб.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Профиль монтажный	К238			шт	10					
		Профиль монтажный	К239			"	2					
		Стойка кабельная	КII50			"	10					
		Основание	КII55			"	90					
		Полка кабельная	КII60			"	110					
		Полка кабельная	КII6I			"	10					
		Соединительная коробка	СК-4			"	4					
		Муфта	ТР8			"	5					
		Муфта	ТР7			"	15					
		Муфта	ТР4			"	5					
		П. Трубы металлические										
		Труба стальная водогазопроводная д=70 мм	ГОСТ 3262-62			м	10					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Ш. Металлорукава										
		Металлорукав Ду=38 мм	РЗ-Ц-Х			м	5					
		Металлорукав Ду=32 мм	-"-			"	20					
		Металлорукав Ду=25 мм	-"-			"	5					
		IУ. Трубы не металлические										
		Труба из полиэтилена высокой плотности среднего типа Ду-50 мм	МРТУ6 № 05-9I7-67			"	20					
		Труба из полиэтилена высокой плотности среднего типа Ду=40 мм	МРТУ-6 № 05-9I7-67			"	25					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		То же, Ду-25 мм	МРТУ-6 № 05-9I7-67			м	20					

Главный инженер проекта

/Начальник отдела Гольцман

Составил Мосеенко

Проверил Павлова

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛ-3

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Листов 5 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: единицы	Масса, кг: общая	Стоимость (по смете): единицы в руб.	Стоимость (по смете): общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Оборудование светотехническое										
		Светильник подвесной мощностью 500 Вт	ШПР-500		"Ватра", г.Тернополь	шт	I3					
		Светильник подвесной мощностью до 200 Вт	ШПР-200		-"-	шт	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Светильник подвесной мощностью до 200 Вт	СПП-200м		Лихославльский завод "Светотехника"	шт	2					
4		Светильник потолочный мощностью до I00 Вт	НПП 0,IxI00		Московский завод "Электросвет"	"	2					
5		Светильник потолочный мощностью до I00 Вт	ПУН-I00м		"Ватра" г.Тернополь	"	I					
6.		Светильник настенный мощностью до 60 Вт	БУН-60М		"Ватра" г.Тернополь	"	4					
7		Светильник люминесцентный, подвесной, мощностью 40 Вт	ЛС002 (2х40)		Ардатовский светотехнический завод	"	4					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.		Лампа ручная переносная	СР-2		Завод "Электролуч" гор.Ашв	шт	4					
9.		Лампа накаливания 220 В, I00 Вт	Б-220-I00			"	3					
I0.		-"- 60 Вт	Б220-60			"	4					
II.		-"- 200 Вт	Г220-200			"	2					
I2.		-"- 300 Вт	Г220-300			"	I3					
I3.		Лампа накаливания I2 В, 40 Вт	МОI2-40			"	2					
I4.		Лампа люминесцентная белого света 40 Вт,220 В	ЛБ-40			"	8					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I5		Стартер для люминесцентных ламп 220 В, 40 Вт	СК220-40			шт	8					
		Кабельные изделия:										
I		Кабель с алюминиевой жилой, сечением 3х4+Iх2,5 кв.мм	АВНГ-660			м	5					
2		Кабель с алюминиевой жилой, сечением 2х6 кв.мм				м	60					
3		2х2,5 кв.мм				м	230					
4		3х2,5 кв.мм				м	5					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
5		4х2,5 кв.мм				м	5					

Начальник отдела		В.Гольцман
Руководитель группы		М.Смердова
Составил		И.Садым
Проверил		В.Карпачев

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса кг единицы	Масса кг общая	Стоимость (по смете) единицы в руб.	Стоимость (по смете) общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Электромонтажные изделия заводов Главэлектромонтажа										
I		Щиток осветительный с автоматами АБ-25, защищенного исполнения	ЩОА-6		Заводы ГЭМ	шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
2.		Ящик с понижающим трансформатором 250ВА, 220/I2 В.	ЯТП-0,25		Заводы ГЭМ	шт.	2					
3.		Ящик с понижающим трансформатором 250 ВА,220/36 В.	ЯТП-0,25		-"-	"	I					
4		Кронштейн	У-II4		-"-	"	I5					
5.		Коробки ответвительные	У4I9		-"-	"	60					
6.		Лестница-стремянка (складная)	Л-380		-"-	"	I					
7.		Короб КЛ-I	К833		-"-	"	I					
8.		Заглушка КЛ-3	К839		-"-	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		Электроустановочные изделия										
I		Выключатель однополюсный, 250 В, IOA, защищенный	Индекс 02080		Таллинский завод "Эстоплат"	шт	6					
2		Выключатель однополюсный 250 В, 6А, брызгозащищенный	Индекс 02820		То же	"	4					
3		Розетка штепсельная 2-х полюсная 36 В, для открытой установки, брызгозащищенная	У-86-РБ		РОЗСМ	"	6					
4		Розетка штепсельная 2-х полюсная 250 В, для открытой установки	У-94-0		То же	"	2					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Труба полиэтиленовая с условным давлением 6 кгс/см^2 (среднего типа) с условным проходом 25 мм, Тр6-25, ПНI-I МРТУ № 05-9I7-67				м	I0					

Начальник отдела В.Гольцман

Руководитель группы М.Смердова

Составил И.Садым

Проверил В.Карпачев

ЗДАНИЕ РЕЦЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (АП-I)

НА ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Листов 5 Лист I

№№ пп	Общесоюзный шифр изделий	Наименование параметра, среда и место отбора импульса	Предельные значения параметров	Место установки	Наименование и характеристика	Тип; модель	Кол-во по проекту: На один агрегат	Кол-во по проекту: На все агрегаты	Фактически требуется изделий (заполняется стройкой)	Завод-изготовитель	Стоимость по смете в руб.: Единицы	Стоимость по смете в руб.: Общая	Примечание
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I		Температура воздуха в приточном воздуховоде	+I6°С	На стене	Регулятор температуры полупроводниковый, пропорциональный, дистанционный с погружной общепромышленной термосистемой.	ПТР-П-04	I	I		Орловский завод приборов			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
					Предел настройки регулируемой температуры +5÷35°С Глубина погружения 420 мм								
2	Температура воздуха в камере перед калорифером	-9,5°С -I8°С -28°С			Термометр манометрический, показывающий, газовый, с сигнальным устройством. Пределы измерения -50-+50°С. Длина погружения термобаллона -250 мм длина дистанционного капилляра - 6 м	ТПГ-СК ГОСТ 8624-7I	I	I		Завод "Теплоконтроль" г.Казань			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
3		Температура воды в трубопроводе обратного теплоносителя	+70°С	На стене	Термометр манометрический показывающий, газовый с сигнальным устройством. Пределы измерения 0-I50°С. Длина погружения термобаллона -I60 мм, длина дистанционного капилляра - 6 м	ТПГ-СК ГОСТ 8624-7I	I	I	Завод "Теплоконтроль" г.Казань				
4		Температура воды в трубопроводе	+70°С	На трубопроводе	Термометр технический ртутный	У52 I60 86 ГОСТ 2823-73	I	2	Термометровый завод, г.Клин				
5		Температура наружного воздуха	-9,5°С -I9°С -28°С	В воздуховоде	Термометр технический ртутный	ПЗI I60 83 ГОСТ 2823-73	I	2	Термометровый завод, г.Клин				

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
6		Температура приточного воздуха	+I6°С	В воздуховоде	Термометр технический ртутный	П4I I60 83 ГОСТ 2823 73	I	2		Термометровый завод г.Клин			
7		Регулирование температуры наружного воздуха	+I6°С	На трубопроводе обратного теплоносителя	Клапан регулирующий чугунный с электромоторным исполнительным механизмом ПР-IМ Ду=I5 мм	25ч 93Iнж	I	I		Завод "Красный профинтерн" г.Гусь-Хрустальный			
8		Уровень в дренажном приямке		Дренажный приямок	Сигнализатор уровня электронный в комплекте датчик длиной ℓ_1=0,25 м $\ell_2\ell_3$=I,0 м -3 шт.	ЭРСУ-3	I	I		Завод "Теплоприбор" г.Рязань			
				на стене	электронный блок - I шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9		Уровень в канале		В канале	Сигнализатор уровня электронный в комплекте: датчик длиной ℓ_1,ℓ_2=I,0 м ℓ_3=2,0 м - 3 шт	ЭРСУ-3	I	3		Завод "Теплоприбор" г.Рязань			
				на стене	электронный блок - I шт								

Главный инженер проекта (начальник отдела) Гольцман

Составил Мосеенко

Проверил Павлова

Руководитель строящегося предприятия

Руководитель комплектующей организации

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (СС-0)

Наименование	Номер	Количество листов
I. Заказная спецификация на оборудование	СС-I	2
2. Заказная спецификация на материалы	СС-2	2

Начальник отдела — Саркисьянц

/Главный инженер проекта — Толмасов

Руководитель группы — Парусова

Составила — Речихина

Проверил — Толмасов

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СС-I

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: единицы	Масса, кг: общая	Стоимость (по смете): единицы в руб.	Стоимость (по смете): общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Аппарат телефонный системы ЦБ	ТАН-70-ЦБ		Завод "ВЭФ" г.Рига	шт	I					
2		Коробка телефонная распределительная	КРТШ-I0 ГОСТ 8525-67		Краснослободский завод "Промсвязь"	шт	I					
3		Громкоговоритель абонентский мощн.0,25 вт	0,25 ГД-Ш ГОСТ 596I-66		МРП	шт	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4		Коробка универсальная ответвительная	УК-2П ГОСТ I0040-42		Краснослободский завод "Промсвязь"	шт	I					
5		Коробка универсальная ограничительная	УК-2С ГОСТ I0040-62		-"-	"	I					

Начальник отдела В.Саркисьянц

Главный инженер проекта А.Толмасов

Руководитель группы В.Парусова

Составил В.Речихина

Проверил А.Толмасов

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ СС-2 НА МАТЕРИАЛЫ

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг: единицы	Вес в кг: общий	Стоимость (по смете): единицы в руб.	Стоимость (по смете): общая в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I		Кабель телефонный	ТПП 10х2х0,5 ТУ16.505. 131-70			м	5					
2		Провод радиотрансляционный	ПТВЖ 2х1,2 ГОСТ 10254-62			м	I5					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
3		Провод радиотрансляционный	ПТНМ 2хI,2 ГОСТ I0254-62			м	20					
4		Провод радиотрансляционный	ПРНМ 2хI,2 МРТУ I6. 505.045-70			м	5					

Начальник отдела В.Саркисьянц

Главный инженер проекта А.Толмасов

Руководитель группы В.Парусова

Составил В.Речихина

Проверил А.Толмасов

ЗДАНИЕ РЕШЕТОК НА 3 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОВ-О

№№ пп	Наименование	Номер	Количество страниц
I.	Заказная спецификация на вентиляционное оборудование	ОВ-I	3
2.	Заказная спецификация на материалы системы вентиляции	ОВ-2	4
3.	Заказная спецификация на материалы системы отопления	ОВ-3	3
4.	Заказная спецификация на арматуру	ОВ-4	2
5.	Заказная спецификация на КИП	ОВ-5	1

Главный инженер проекта

Начальник отдела Платонов

Главный инженер проекта-раздела Дмитриева

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ 6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ-I

на вентиляционное оборудование

Листов 3, лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования -страна, фирма)	Един. измерения	Количество	Материал	Масса, кг		Стоимость по смете	
									Единицы	Общая	Единицы руб.	Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Агрегат вентиляторный А8-2			Учреждение УН-I6I2/5 г.Кемерово	комп.	I	Сталь	568	568		
		а) Вентилятор центробежный ЦЧ-70 № 8										
		Положение Л0° исполнение 6										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		б) Электродвигатель А02-42-6 n= 960 об/мин N = 4,0 квт										
2.		Агрегат вентиляторный А8-2			Учреждение УН I6I2/5 г.Кемерово	комп.	I	Сталь	568	568		
		а) Вентилятор центробежный ЦЧ-70 № 8										
		Положение Л 45° исполнение 6										
		б) Электродвигатель А02-42-6 n=960 об/мин N = 4,0 квт										
3.		Заслонка КВУ I000х хI600Э с приводом МЭО-4/I00	3.304-I5 вып.8			шт	I	Сталь	84,5	84,5		
4.		Калорифер										
		$t_н$ = -20 КВБ-8П	IOCT 720I-70		Калориферный завод г.Кострома	шт.	2	-"-	96,5	I94		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
$t_н$= - 30	КВБ-9П	ГОСТ 7.201-70		Калориферный завод г.Кострома	шт.	2	Сталь		109	218		
$t_н$=-40	КВС-8П	-"-		-"-	"	4	"		74,8	300		

Главный инженер проекта
Начальник отдела Платонов
Составил Куркова
Проверил Найшут

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ-2

на материалы систем вентиляции

Листов 4 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса кг Единицы	Масса кг Общая	Стоимость по смете Единицы	Стоимость по смете Общая
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Гибкая вставка ВГВ-II	2.494-8		Приднепровский вентиляторный завод	шт.	2	Брезент	II,06	22,I2		
2.		Гибкая вставка ВГН-II	2.494-8		-"-	шт.	2	-"-	I2,I7	24,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Решетка жалюзийная СТД-5291	4.904-16			шт	6	Сталь	I,62	9,75		
4.		Дверь герметическая утепленная Ду 0,5 х I,25	4.904-62			"	I	"	37,3	37,3		
5.		Подставки под калорифер	4.904-25			"						
		$t_н = -20^0$				"	4	"	2,0I	8,04		
		$t_н = -30^0$				"	4	"	2,0I	8,04		
		$t_н = -40^0$				"	8	"	2,0I	I6,08		
6.		Узел прохода общего назначения УП8-202	2.494-I			"	I	Сталь	II9,I9	II9,I9		
7.		Зонт Т-7	4.904-I2			"	I	"	26,6	26,6		
8.		Воздухораспределитель пристенный ВП-5	4.904-2I вып.III			"	4	"	20	80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.		Решетки регулирующие РП50	I494-I0			шт.	I	Сталь	0,4I	0,4I		
I0.		Движки металлич. 500 х 400				"	9	"	-	-		
II.		Заглушка питометражного лючка				"	2					
I2.		Лист первичной регулировки	ГОСТ 3680-57			м2	I,8	"	5,5	I0,4		
I3.		Переход из листовой стали	-"-			м2	5,5	-"-	5,5	30,0		
I4.		Металлические воздуховоды d-I00	-"-			м2	2,5	-"-	4,0	I0,0		
I5.		d - 400	-"-			"	7I,5	-"-	4,0	270,0		
I6.		d - 500	-"-			"	23	"	5,5	I26		
I7.		d - 630	-"-			"	I4,5	-"-	5,5	80		
I8.		d - 7I0	-"-			"	205	-"-	5,5	II30		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I9.		Окраска воздуховодов масляной краской за 2 раза				м2	3II,5					
20.		Изоляция воздуховодов изделиями из мин.ваты	2.400-4			м3	I,0					
2I.		Покрытие изоляции лакостеклотканью	"			м2	I9,5					

Главный инженер проекта

Начальник отдела Платонов

Составил Куркова

Проверил Найшут

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ 6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ-3

на материалы системы отопления

Листов 3 Лист I

№ № п п	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции технологической схемы	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг единицы	Масса, кг общая	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Труба водогазопроводная d -50	ГОСТ 3262-62		Завод трубосталь г.Ленинград	п.м.	55/27	Сталь	4.80	270		
2.		d -32	-"-		-"-	"	5/5	-"-	3,09	I5,5		
3.		d - 25	-"-		-"-	"	18/3I	-"-	2,39	II5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		d -20	ГОСТ 3262-62	Завод трубо-сталь г.Ленинград		п.м.	8I / 92	Сталь	I,66	I35		
5.		d -I5	-"-	-"-		"	I60 / 34	"	I,28	205		
6.		Грязевик Ду-50	МВН-I280-II			шт.	I	"	25,5	28,5		
7.		Радиаторы МI40 "АО" $t_н$ = - 20°		Московский завод им. Войкова		экм. секц.	86,5 / 247	Чуг.	7,8	I92		
8.		$t_н$ = - 30°	-"-	-"-		"	I0I / 208	"	7,8	224		
9.		$t_н$ = - 40°	-"-	-"-		"	I06 / 302	"	7,8	235		
I0.		Регистр из гладких труб d=I08 x 4	ГОСТ 8732-70	Завод Трубо-сталь горид Ленинград		шт.	I	Сталь	6I,5	6I,5		
II.		$t_н$ =-20° ℓ=I,5x4										
I2.		$t_н$ = -30° ℓ=I,5 x4	-"-			шт.	I	"	6I,5	6I,5		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I3.		$t_н = -40^{\circ}$ δ=I,5x4	ГОСТ 8732-70		Завод Трубосталь г.Ленинград	шт.	I	Сталь	6I,5	6I,5		
I4.		Воздухосборник $\frac{d}{e} = \frac{I59}{4,5}$				шт	2	"	7,9	I5,8		
I5.		Окраска трубопроводов и приборов масляной краской за 2 раза				м2	II9					
I6.		Изоляция трубопроводов изделиями из мин.ваты	2.400-4			м3	I,9					
I7.		Покрытие изоляции лакостеклотканью				м3	50					

Главный инженер проекта
Начальник отдела Платонов
Составил Куркова
Проверил Найшут

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-6Т

АЛЬБОМ IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ-4

на арматуру

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общая	Стоимость по смете: Единицы руб.	Стоимость по смете: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентили запорные муфтовые d -15	I5кч I8п		Ленинградский арматурный завод им. Лепке	шт.	5	Чуг.	0,75	3,75		
2.		То же d -20			-"-	шт.	3	"	2,I	2,2		
3.		То же d -25			-"-	шт.	4	"	I,75	7,0		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		Вентили запорные фланцевые d - 32	I5кчI9п		Ленинградский арматурный завод им.Лепке	шт.	2	Чуг.	5,5	II,0		
		d - 50			"	"	8	"	I0,3	82,4		
5.		Краны проходные сальниковые d - I5	II4 6бк		"	"	4	"	0,75	3,0		
6.		d -25				"	"	"	I,7	6,8		

Главный инженер проекта

Начальник отдела Платонов

Составил Куркова

Проверил Найшут

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-6Т

АЛЬБОМ УI

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОВ-5

на контрольно-измерительные приборы

Листов I Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования приборов, арматуры, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг: Единицы	Масса, кг: Общая	Стоимость по смете: Единицы руб.	Стоимость по смете: Общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Манометр показывающий ОБМI-I60Б	ГОСТ		Томский манометровый завод	шт.	2					
2.		Термометр технический АМ5-2°-80-220	ГОСТ 2823-73		Термометровый завод г.Клин	шт.	2					

Главный инженер проекта

Начальник отдела Платонов

Составил Куркова

Проверил Найшут

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-8Т

Альбом IУ

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (ВК-0)

№№ пп	Наименование	Номер	Количество листов
I.	Оборудование	ВК-I	2
2.	Арматура	ВК-2	2
3.	Материалы	ВК-3	2

Главный инженер проекта — Свердлов

Начальник отдела — Гольдман

Составила — Харламова

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-8Т

Альбом IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ВК-I)
на оборудование

Листов 2 лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий	Тип марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг единицы	Масса, кг общая	Стоимость по смете единицы руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Умывальник фаянсовый прямоугольный со спинкой (550х420х150) в комплекте с бутылочным сифоном и туалетным краном	ГОСТы I4360-69 II807-66 II53-58 20275- - 74			компл.	I					

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
2.		Унитаз "Компакт" с непосредственно соединенным смывным бачком и косым выпуском	ГОСТ 9I56-68			комплект	I					

Главный инженер проекта Свердлов

Начальник отдела Гольдман

Составила Харламова

Здание решеток на 3 механизированные решетки МГ-8Т

Альбом IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ВК-2)
на трубопроводную арматуру

Листов 2 Лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость (по смете единицы в руб.	Стоимость (по смете общая в тыс руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
I.		Вентиль запорный муфтовый ф 32	I5кч18п2		Ленинградский арматурный завод	шт	I	к. чуг.	2.I	2.I		
2.		То же , ф 25	-"-		-"-	шт	5	-"-	I.4	7.0		
3.		То же , ф I5	I5Б3к		-"-	шт	I	бр.	0.39	0.39		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3
4.		Поливочный кран ϕ 25 с соединительной цапковой головкой в комплекте с резиновым шлангом ℓ = I8.0м	I5кчI8п2 ГОСТ I8698-73			комплект	2					
5.		То же , ℓ =I0.0м	-"-			-"-	2					

Главный инженер проекта Свердлов

Начальник отдела Гольдман

Составила Харламова

Здание на 3 механизированные решетки МГ-8Т

Альбом IУ

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ (ВК-3)
на материалы

Листов лист I

№№ пп	Шифр по общесоюзной классификации	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования и приборов, арматуры, кабельных и других изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа	№ позиции по технологической схеме	Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Единица измерения	Количество	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Стоимость по смете ед. руб.	Стоимость по смете общая тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
		А.Водопровод										
I.		Труба ЧРН д-50 (ввод)	ГОСТ 5525-6I			м	6,0	чугун	23,5/2	70,5		
2.		Труба ст.0-Ц д- 32	ГОСТ 3262-62			м	9,5	ст.	3,I	29,45		
3.		То же , 0-Ц д- 25	-"-			"	39,0	"	2,49	97,II		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
4.		То же , О-Ц д-I5	ГОСТ 3262-62			м	I,8	ст.	I,33	2,40		
5.		Изоляция труб д- 25				м3	0.052					
		Б.Канализация										
I.		Труба ЧРК д - I00	ГОСТ 6942.3-69			м	7,0	чугун	I3,4	93,8		
2.		То же , РК д- 50	-"-			-"-	0,5	-"-	5,9	3,0		
3.		Труба ст. д-I08х4	ГОСТ I0704-63			"	3.0	ст.	I0,26	3I,0		

Главный инженер проекта Свердлов

Начальник отдела Гольдман

Составил Харламова

gost.e-ecolog.ru