ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-9-2

УСТАНОВКА ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК И ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

АЛЬБОМ П/70

СМЕТЫ

Центральный институт типовых проектов

Москва - 1970 г.

gost.e-ecolog.ru

Цена 0-20

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул. 22
Сдано в печать 20 II 1975 г.
Заказ № 930 Тираж 150 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 901-9-2 1067-02

УСТАНОВКА ВОДОРАЗБОРНЫХ КОЛОНОК И ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ

АЛЬБОМ П/70

СМЕТЫ

Разработан
институтом Гипроводхоз

Проект введен в действие В/О Союзводпроект
Приказ № 137-п от 5/X-70г.

Зам.главного инженера института Б.Орлов

Главный инженер проекта И.Звентов

Начальник отдела ПОР и смет Н.Гриценко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость определена по единым районным единичным расценкам для строек в Московской области /П поясу/ в ценах, введенных с I.I-69г.

Накладные расходы предусмотрены в размере 16,5% на общестроительные работы, плановые накопления - 6%.

При применении типового проекта производится привязка согласно действующим указаниям.

Все замечания и предложения просьба направлять по адресу: Москва, Б-174, Басманный тупик, 6, Союзводпроект.

СМЕТА № I

на установку водоразборной колонки.

В ценах 1969г. Сметная стоимость - 0,10тыс.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в рублях: единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	26-469-469 т.38-25г	Водоразборная колонка "Московского типа"	шт.	I	60,0	60
2.	26-399-399 т.38-I9п	Промывка колонки раствором хлорной извести	п.м.	3	0,437	I
3.	26-87-87 т. 38-5а	Укладка стальных труб диаметром 50 мм /ГОСТ I0704-63/	м	7	0,86	6
4.	26-87-87 т.38-5а	Укладка оцинкованных стальных труб диаметром 20 мм /по ГОСТ 3262-62/	м	I,5	0,53	I
	Ц-к № I ч.I п.I76	0,86-/0,64-0,3I/ 0,993				
5.	26-385-385 т.38-I9а	Промывка труб с хлорированием д=50 мм	м	7	0,028	-
6.	26-385-385 т.38-I9а	То же, д=20 мм	м	I,5	0,028	-
7.	26-43I-43I т.38-2Iа	Установка чугунных фасонных частей диам.50мм	т	0,003	320	I
8.	26-44I-44I т.38-23а	Задвижка чугунная д=50мм	шт.	I	0,7	I
	Ц I ч.III п. 8II	Стоимость задвижки	шт.	I	7,38	7

1	2	3	4	5	6	7
9.	Ц I ч.Ш п. I549	Кран сальниковый фланцевый /чугун/ д=50мм	шт.	I	4,45	4
I0.	Ц I ч.I п.3293	Переход стальной сварной	т	0,00I	5I9	I
II.	I6-43-9I т.25-6-д	Бетонный лоток и подушка под колонку из бетона М-50, толщиной I5 см	м3	0,06	20,60	I
I2.	I6-4I-87 т.25-6-в	Щебеночная подготовка б=8 см	м3	0,03	I2,7	-
I3.	32-I72-227 т.45-32а	Устройство булыжной отмостки	м2	I,50	0,506	I
		Итого:	руб.	-	-	84
		Накладные расходы I6,5%	"	-	-	I4
		Итого с накладными расходами	"	-		98
		Плановые накопления 6%	"	-	-	6
		Всего:	руб.			I04

Главный специалист сектора смет - Т.Сильчева

Руководитель группы Т.Танцора

Составила О.Коган

тк

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ К СМЕТЕ № I

Наименование	Единица измерения	Количество
I	2	3
I. Затраты труда	ч-д	2,I
Заработная плата	руб.	5,7I
Машины	руб.	0,4
II. Материалы		
Вода	м3	2I,00
Известь хлорная	кг	3,20
Камень булыжный	м3	0,20
Песок	м3	0,03
Трубы стальные д=50 мм	м	7
-"- -"- д=20 мм	м	I,5
Щебень	м3	0,03
Прочие материалы	руб.	II,6
III. Полуфабрикаты		
Бетон м-50	м3	0,06
IУ. Изделия		
Задвижка чугунная д=50 мм	шт.	I
Кран сальниковый фланцевый д=50 мм	шт.	I
Колонка водоразборная "Московского типа"	шт.	I

Составила - О.Коган

СМЕТА № 2

на строительство кирпичной камеры на водопроводной сети

В ценах 1969г. Сметная стоимость - 0,01тыс. руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в рублях: единицы	Сметная стоимость в рублях: общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	13-41-42 т.21-7д	Кирпичная кладка	м3	0,12	26,6	3
2.	16-43-91 т.25-6д	Бетонная подушка М-50 толщиной 15 см	м3	0,13	20,60	3
3.	11-313-313 т.19-14-н	Монтаж сборной железобетонной плиты перекрытия ПТд весом до 250кг	шт.	1	0,34	-
4.	ЦМО п.2948	Стоимость плиты из бетона М-200, с расходом арматуры 87,5кг/м3	м3	0,04	70,00	3
		Итого	руб.	-	-	9
		Накладные расходы 16,5%	руб.	-	-	1
		Итого с накладными	руб.	-	-	10
		Плановые накопления 6%	руб.	-	-	1
		ВСЕГО по смете	руб.	-	-	11

Главный специалист сектора смет - Т.Сильчева

Руководитель группы - Т.Танцюра

Составила - О.Коган

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ К СМЕТЕ № 2

Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3
I. Затраты труда	ч-д	0,25
Заработная плата	руб.	0,72
II. Материалы		
Кирпич глиняный	тыс.шт.	0,05
III. Полуфабрикаты		
Бетон М-50	м3	0,13
IУ. Изделия		
Сборная ж/б плита ПIд М-200 с расходом арматуры 87,5 кг/м3 весом до 250 кг	м3	0,04

Составила - О.Коган

СМЕТА №3

на строительство колодца из сборных железобетонных элементов диаметром 1,0 м на водопроводной сети

в ценах 1969г. Сметная стоимость 0,08тыс.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость единицы	Сметная стоимость общая
1	2	3	4	5	6	7
1.	II-491-480 т.19-32л Сб.доп.к ЕРЕР,вып.1, стр.85	Монтаж сборных железобетонных колец диаметром 1000 мм 9,40х0,8=7.52	м3	0,56	7,52	4
2.	ЦМО п. 3658 3173	Стоимость кольца КС10-2-1 из бетона М-200, весом 610 кг	пог.м строит. длины	0,9	15,2	14
3.	ЦМО п.3678 3172	Стоимость кольца КС10-1-1 из бетона М-200, весом 400 кг	пог.м строит. длины	0,6	16,5	10
4.	II-489-487 т.19-32-и Сб.доп.к ЕРЕР вып.1, стр. 85	Монтаж сборной железобетонной плиты покрытия и днища 11,80х0,9=10,60	м3	0,21	10,6	2
5.	ЦМО п. 3180	Стоимость плиты днища ПД 10-1-1	м3	0,18	77	14
6.	ЦМО п.3643	Стоимость крышки сборной железобетонной весом 70 кг из бетона	м3	0,028	70	2
	ЦМО прил.2 п. 10	арматура ∅ 4 мм кл.В-I	т	0,002	214	-
		арматура ∅ 6 мм кл.В-I	т	0,002	214	-

1	2	3	4	5	6	7
7.	I6-43-9I т.25-6д	Бетонные подушки из бетона М-50 толщиной I0 см	м3	0,036	20,6	I
8.	25-435-435 т.38-2Iд	Фасонные части д=50 мм стальные, сварные	т	0,02	930	I9
9.	I5-I00-92 т.23-I4-6	Крышка деревянная диаметром 0,99 мм	м2	0,8	3,47	3
		Итого:	руб.	-	-	69
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	II
		Итого с накладными расходами	руб.	-	-	80
		Плановые накопления	руб.	-	-	5
		Всего по смете	руб.	-	-	85

Гл.специалист сектора смет - Т.Сильчева

Руководитель группы - Т.Танцора

Составила - О.Коган

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ К СМЕТЕ № 3

Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3
I. Затраты труда	ч-д	I,8
Заработная плата	руб.	5,7
II. Механизмы		
Краны гусеничные 5 т	м-см	0,2
Прочие машины	руб.	0,6
III. Материалы		
Прочие материалы	руб.	I,0
IУ. Полуфабрикаты		
Бетон М-50	м3	0,04
Раствор цементный I:3	м3	0,02
У. Детали и изделия		
Кольцо КС10-2-I М-200, весом 610 кг	м3	0,24
Кольцо КС10-I-I М-200, весом 400 кг	м3	0,84
Плита днища ПД10-I-I М200, весом 440 кг	м3	0,I8
Фасонные части д=50 мм	т	0,02

Составила - О.Коган

СМЕТА № 4

на установку пожарных гидрантов

В ценах 1969 г. Сметная стоимость - 0,08тыс.руб.

№№ пп	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в рублях: единицы	общая
I	2	3	4	5	6	7
I.	26-468-468 т.38-25в	Пожарный гидрант	шт.	I	39,0	39,0
2.	26-43I т.38-2Iа	Установка чугунных фасонных частей диам. I50 мм	т	0,053	320	I7
3.	II-473-473 т.I9-30-л	Детали крепления стальные I4,20+272=286,20	т	0,02	286,20	6
4.	I6-43-9I т.25-6-д	Бетонная подушка М-50 /0;2х0,2х0,25=0,0Iм3/	м3	0,0I	20,60	-
		Итого:				62
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	I0
		итого с накладными расходами	-"-	-	-	72
		Плановые накопления 6%	-"-	-	-	4
		Итого:	руб.			76

Главный специалист сектора смет - Т.Сильчева

Руководитель группы Т.Танцура

Составила О.Коган

ВЫБОРКА РЕСУРСОВ К СМЕТЕ № 4

Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3
I.Затраты труда	ч-д	I
Заработная плата	руб.	2,60
II.Механизмы		
Машины	руб.	0,50
III.Прочие материалы	руб.	2,4
IУ. Изделия		
Гидрант пожарный	шт.	I
Детали крепления	т	0,02
Фасонные части д=I50 мм	т	0,05

Составила - О.Коган

тк

gost.e-ecolog.ru