ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-36-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-36-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-36-2001 Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений
Черкесск, 2009 – 6 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ							
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ							
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо:						
36-01-001-01	из несвязных грунтов катками массой до 16 т	2610,63	112,69	2180,74	253,22	317,20	15,85
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-02	из несвязных грунтов катками массой свыше 16 т	2141,24	100,61	1723,43	195,45	317,20	14,15
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-03	из связных грунтов катками массой до 16 т	4448,65	220,98	3983,67	478,75	244,00	31,08
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
36-01-001-04	из связных грунтов катками массой свыше 16 т	2818,05	195,45	2378,60	261,27	244,00	27,49
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1025)*	-
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
36-01-002-01	Возведение верхней части экранов и ядер	4390,58	290,29	3856,29	398,85	244,00	41,47
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-003. Устройство понуров							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
36-01-003-01	Устройство понуров	4256,87	430,56	3801,91	364,16	24,40	62,04
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду							
	Измеритель: **1000 м³ грунта**						
	Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
36-01-004-01	в естественных прудках и водоемах	1220,18	172,06	1048,12	184,45	0,00	24,2
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-02	в искусственных прудках слоями до 2 м	2571,07	210,38	1638,64	260,09	722,05	29,59
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-004-03	в искусственных прудках слоями до 4 м	2279,00	97,76	1383,74	220,14	797,50	13,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Подраздел 1.2 ПАЗУХИ

Таблица 36-01-008. Засыпка пазух

Измеритель: **1000 м³ грунта**

	Засыпка пазух объемом:						
36-01-008-01	свыше 10000 м³ грунтами несвязными	3281,58	313,25	2651,13	261,48	317,20	44,75
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-02	свыше 10000 м³ грунтами связными	4246,16	440,76	3561,40	345,68	244,00	63,51
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-03	до 10000 м³ грунтами несвязными	4216,20	511,48	3387,52	334,08	317,20	73,7
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-04	до 10000 м³ грунтами связными	5325,38	674,85	4406,53	443,23	244,00	97,24
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-05	до 200 м³ грунтами несвязными	7198,78	2287,23	4594,35	475,90	317,20	319
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-
36-01-008-06	до 200 м³ грунтами связными	8114,92	2703,09	5167,83	543,09	244,00	377
(407-9085)	*Грунт, (м³)*	-	-	-	-	*(1010)*	-

Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений

Измеритель: **1000 м² спланированной поверхности**

	Планировка откосов насыпей земляных сооружений:						
36-01-009-01	экскаваторами	2061,04	0,00	2061,04	245,02	0,00	
36-01-009-02	бульдозерами	635,74	0,00	635,74	68,80	0,00	
36-01-009-03	автогрейдерами	106,97	0,00	106,97	11,19	0,00	

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений ... 3
Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ... 3
Подраздел 1.1 ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ ... 3
Таблица 36-01-001. Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо ... 3
Таблица 36-01-002. Возведение верхней части экранов и ядер ... 3
Таблица 36-01-003. Устройство понуров ... 3
Таблица 36-01-004. Возведение плотин, дамб, насыпей способом отсыпки грунтов в воду ... 3
Подраздел 1.2 ПАЗУХИ ... 4
Таблица 36-01-008. Засыпка пазух ... 4
Таблица 36-01-009. Планировка откосов насыпей земляных сооружений ... 4

gost.e-ecolog.ru