ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-35-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 35

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-35-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 35

ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-35-2001 Часть 35. Горнопроходческие работы
Черкесск, 2009 – 177 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 35. Горнопроходческие работы

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ							
Подраздел 1.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ							
Таблица 35-01-001. Прохождение стволов, шурфов и их устьев							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев вручную:						
35-01-001-01	до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,9	2028,60	2028,60	0,00	0,00	0,00	180
35-01-001-02	более 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6 (сыпучие)	2120,10	2120,10	0,00	0,00	0,00	191
35-01-001-03	более 3 м, коэффициент крепости пород 0,9	2830,50	2830,50	0,00	0,00	0,00	255
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев отбойными молотками:						
35-01-001-04	до 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	5782,42	2752,80	3029,62	0,00	0,00	248
35-01-001-05	более 3 м, коэффициент крепости пород 1-1,5	5532,49	2630,70	2901,79	0,00	0,00	237
35-01-001-06	более 3 м, коэффициент крепости пород 1,5-2	6533,90	3108,00	3425,90	0,00	0,00	280
Таблица 35-01-002. Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью до 16 м² взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород:						
35-01-002-01	1,5	13736,20	1084,02	6099,47	0,00	6552,71	92,1
35-01-002-02	2-3	15255,64	1259,39	6704,19	0,00	7292,06	107
35-01-002-03	4-6	17676,87	1612,49	8379,25	0,00	7685,13	137
35-01-002-04	7-9	19765,28	1989,13	9239,15	0,00	8537,00	169
35-01-002-05	10-12	30555,91	3013,12	13517,63	0,00	14025,16	256
35-01-002-06	13-15	34619,25	3837,02	15883,15	0,00	14899,08	326
35-01-002-07	16-18	40682,64	5061,10	19337,57	0,00	16283,97	430
35-01-002-08	19-20	44909,79	5943,85	21928,38	0,00	17037,56	505
	Прохождение стволов, шурфов и их устьев площадью от 16 до 30 м² взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, коэффициент крепости пород:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-002-09	1,5	10464,45	1062,83	6003,26	0,00	3398,36	90,3
35-01-002-10	2-3	11738,35	1224,08	6554,23	0,00	3960,04	104
35-01-002-11	4-6	13969,40	1541,87	8093,38	0,00	4334,15	131
35-01-002-12	7-9	15731,60	1847,89	8771,43	0,00	5112,28	157
35-01-002-13	10-12	23556,73	2765,95	12686,51	0,00	8104,27	235
35-01-002-14	13-15	26875,65	3425,07	14605,03	0,00	8845,55	291
35-01-002-15	16-18	31807,38	4413,75	17383,58	0,00	10010,05	375
35-01-002-16	19-20	35647,31	5202,34	19711,56	0,00	10733,41	442

Таблица 35-01-003. Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ устья стволов площадью сечения свыше 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-003-01	1,5	9187,60	1035,76	5893,94	0,00	2257,90	88
35-01-003-02	2-3	10204,55	1177,00	6300,34	0,00	2727,21	100
35-01-003-03	4-6	12474,20	1506,56	7918,03	0,00	3049,61	128
35-01-003-04	7-9	13912,28	1753,73	8456,06	0,00	3702,49	149
	Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ствола площадью сечения свыше 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-003-05	1,5	15303,38	714,44	12331,04	0,00	2257,90	60,7
35-01-003-06	2-3	18418,44	694,43	14918,62	0,00	2805,39	59
35-01-003-07	4-6	23318,07	894,52	19153,73	0,00	3269,82	76
35-01-003-08	7-9	26885,22	1042,82	21551,19	0,00	4291,21	88,6
35-01-003-09	10-12	29548,06	1883,20	22041,15	0,00	5623,71	160
35-01-003-10	13-15	32256,32	2424,62	23595,64	0,00	6236,06	206
35-01-003-11	16-18	36576,61	3260,29	25886,07	0,00	7430,25	277
35-01-003-12	19-20	39400,63	3837,02	27575,73	0,00	7987,88	326

Таблица 35-01-004. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-004-01	1,5	14105,21	1148,75	6298,65	0,00	6657,81	97,6
35-01-004-02	2-3	15945,12	1388,86	7083,60	0,00	7472,66	118
35-01-004-03	4-6	18680,11	1812,58	8949,98	0,00	7917,55	154
35-01-004-04	7-9	21515,50	2318,69	10200,37	0,00	8996,44	197
35-01-004-05	10-12	33511,29	3589,85	15094,64	0,00	14826,80	305
35-01-004-06	13-15	39039,16	4731,54	18398,87	0,00	15908,75	402
35-01-004-07	16-18	47401,53	6449,96	23242,56	0,00	17709,01	548
35-01-004-08	19-20	53228,46	7685,81	26884,72	0,00	18657,93	653
	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения от 16 до 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-004-09	1,5	10793,16	1124,04	6191,00	0,00	3478,12	95,5
35-01-004-10	2-3	12362,16	1341,78	6918,62	0,00	4101,76	114
35-01-004-11	4-6	14850,10	1718,42	8604,04	0,00	4527,64	146
35-01-004-12	7-9	17299,80	2142,14	9601,42	0,00	5556,24	182
35-01-004-13	10-12	28012,26	3236,75	14004,26	0,00	10771,25	275
35-01-004-14	13-15	30555,80	4154,81	16707,72	0,00	9693,27	353
35-01-004-15	16-18	37281,95	5508,36	20575,16	0,00	11198,43	468
35-01-004-16	19-20	43729,86	6650,05	23841,84	0,00	13237,97	565

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-005. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-005-01	1,5	15432,71	730,92	12380,04	0,00	2321,75	62,1
35-01-005-02	2-3	18649,96	699,14	15024,68	0,00	2926,14	59,4
35-01-005-03	4-6	23573,80	899,23	19221,23	0,00	3453,34	76,4
35-01-005-04	7-9	27793,06	1067,54	22197,23	0,00	4528,29	90,7
35-01-005-05	10-12	31485,79	2259,84	23069,97	0,00	6155,98	192
35-01-005-06	13-15	35162,35	3001,35	25247,75	0,00	6913,25	255
35-01-005-07	16-18	41132,96	4178,35	28476,88	0,00	8477,73	355
35-01-005-08	19-20	44980,69	4978,71	30842,40	0,00	9159,58	423

Таблица 35-01-006. Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения до 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-006-01	10-12	38231,92	2459,93	15985,27	0,00	19786,72	209
35-01-006-02	13-15	40607,32	2930,73	17517,90	0,00	20158,69	249
35-01-006-03	16-18	43659,87	3542,77	19329,28	0,00	20787,82	301
35-01-006-04	19-20	46260,12	4072,42	21110,63	0,00	21077,07	346
	Прохождение с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 стволов и шурфов площадью сечения свыше 30 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-006-05	10-12	35084,58	2083,29	20083,48	0,00	12917,81	177
35-01-006-06	13-15	37126,79	2459,93	21285,43	0,00	13381,43	209
35-01-006-07	16-18	39893,34	2977,81	22791,53	0,00	14124,00	253
35-01-006-08	19-20	42132,50	3436,84	24289,92	0,00	14405,74	292

Подраздел 1.2. ПРОХОЖДЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ, ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ, КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТЕРА

Таблица 35-01-016. Прохождение

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение сопряжений и камер загрузочных устройств:						
35-01-016-01	вручную с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	10658,70	6553,06	0,00	0,00	4105,64	599
35-01-016-02	отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2875,31	2197,80	677,51	0,00	0,00	198
35-01-016-03	отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	6462,02	5183,70	1278,32	0,00	0,00	467

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-016-04	вручную с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	14449,87	4970,07	5374,16	0,00	4105,64	441
35-01-016-05	отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	6671,12	1962,09	4709,03	0,00	0,00	169
35-01-016-06	отбойными молотками с погрузкой грейферными грузчиками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	10251,58	3599,10	6652,48	0,00	0,00	310
	Прохождение сопряжений:						
35-01-016-07	вручную с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	9378,72	5273,08	0,00	0,00	4105,64	482
35-01-016-08	отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	2363,66	1750,40	613,26	0,00	0,00	160
35-01-016-09	отбойными молотками с погрузкой вручную в бадьи на платформах с доставкой до 10 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	5053,20	3896,10	1157,10	0,00	0,00	351
	Прохождение подземных бункеров отбойными молотками с погрузкой вручную, коэффициент крепости пород:						
35-01-016-10	1 (уголь)	6282,15	2086,80	4195,35	0,00	0,00	188
35-01-016-11	0,9-1,5	13907,05	4340,10	9566,95	0,00	0,00	391

Таблица 35-01-017. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-017-01	1,5 (уголь)	9977,13	1388,86	4143,70	0,00	4444,57	118
35-01-017-02	2-3	109681,13	2883,65	6885,92	0,00	99911,56	245
35-01-017-03	4-6	18135,25	3707,55	9531,92	0,00	4895,78	315
35-01-017-04	7-9	21170,41	4331,36	11024,66	0,00	5814,39	368
35-01-017-05	10-12	29527,94	4317,90	16263,82	0,00	8946,22	389
35-01-017-06	13-15	32680,13	5214,11	17873,89	0,00	9592,13	443
35-01-017-07	16-18	41894,50	6638,28	22036,51	0,00	13219,71	564
35-01-017-08	19-20	45920,54	7391,56	24314,17	0,00	14214,81	628

Таблица 35-01-018. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-018-01	1,5 (уголь)	13949,07	1294,70	10095,08	0,00	2559,29	110
35-01-018-02	2-3	20421,25	2777,72	15204,78	0,00	2438,75	236
35-01-018-03	4-6	25968,34	3554,54	19614,21	0,00	2799,59	302
35-01-018-04	7-9	28835,10	4131,27	20969,70	0,00	3734,13	351
35-01-018-05	10-12	37619,65	4225,43	28891,53	0,00	4502,69	359
35-01-018-06	13-15	40394,63	4813,93	30697,95	0,00	4882,75	409

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-018-07	16-18	47030,13	6238,10	35135,46	0,00	5656,57	530
35-01-018-08	19-20	49817,27	6838,37	37059,69	0,00	5919,21	581

Таблица 35-01-019. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-019-01	1,5 (уголь)	15549,23	1282,93	10072,42	0,00	4193,88	109
35-01-019-02	2-3	19858,87	2765,95	15161,77	0,00	1931,15	235
35-01-019-03	4-6	24886,22	3472,15	19335,58	0,00	2078,49	295
35-01-019-04	7-9	27552,54	4025,34	20655,54	0,00	2871,66	342
35-01-019-05	10-12	31338,21	3978,26	23819,50	0,00	3540,45	338
35-01-019-06	13-15	33388,48	4401,98	25154,68	0,00	3831,82	374
35-01-019-07	16-18	38749,46	5555,44	28728,25	0,00	4465,77	472
35-01-019-08	19-20	40977,70	6026,24	30220,51	0,00	4730,95	512

Таблица 35-01-020. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-020-01	1,5 (уголь)	9924,22	1388,86	4143,70	0,00	4391,66	118
35-01-020-02	2-3	14524,72	2954,27	7109,95	0,00	4460,50	251
35-01-020-03	4-6	18791,80	3837,02	9951,92	0,00	5002,86	326
35-01-020-04	7-9	17620,04	4425,52	5301,45	0,00	7893,07	376
35-01-020-05	10-12	30999,85	4943,40	17088,49	0,00	8967,96	420
35-01-020-06	13-15	35175,71	5755,53	19601,77	0,00	9818,41	489
35-01-020-07	16-18	46394,20	7521,03	24589,06	0,00	14284,11	639
35-01-020-08	19-20	55021,83	9215,91	29733,43	0,00	16072,49	783

Таблица 35-01-021. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-021-01	1,5 (уголь)	13838,37	1294,70	10095,08	0,00	2448,59	110
35-01-021-02	2-3	20390,96	2777,72	15204,78	0,00	2408,46	236
35-01-021-03	4-6	25983,31	3554,54	19614,21	0,00	2814,56	302
35-01-021-04	7-9	28803,96	4131,27	20969,70	0,00	3702,99	351
35-01-021-05	10-12	38340,12	4401,98	29441,31	0,00	4496,83	374
35-01-021-06	13-15	41225,20	5014,02	31326,27	0,00	4884,91	426
35-01-021-07	16-18	45666,73	5920,31	34075,17	0,00	5671,25	503
35-01-021-08	19-20	48357,58	6497,04	35920,86	0,00	5939,68	552

Таблица 35-01-022. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-022-01	1,5 (уголь)	13156,35	1282,93	10072,42	0,00	1801,00	109

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-022-02	2-3	19670,70	2765,95	15161,77	0,00	1742,98	235
35-01-022-03	4-6	24934,49	3472,15	19335,58	0,00	2126,76	295
35-01-022-04	7-9	27636,18	4025,34	20655,54	0,00	2955,30	342
35-01-022-05	10-12	36298,59	4131,27	28616,64	0,00	3550,68	351
35-01-022-06	13-15	38362,51	4566,76	29951,82	0,00	3843,93	388
35-01-022-07	16-18	41922,52	5284,73	32150,94	0,00	4486,85	449
35-01-022-08	19-20	44042,70	5720,22	33564,66	0,00	4757,82	486

Таблица 35-01-023. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-023-01	1,5 (уголь)	10129,97	1087,55	4597,85	0,00	4444,57	92,4
35-01-023-02	2-3	13360,43	2083,29	6885,92	0,00	4391,22	177
35-01-023-03	4-6	17269,42	2848,34	9539,30	0,00	4881,78	242
35-01-023-04	7-9	21978,44	3460,38	11024,66	0,00	7493,40	294
35-01-023-05	10-12	29788,57	4578,53	16263,82	0,00	8946,22	389
35-01-023-06	13-15	32680,13	5214,11	17873,89	0,00	9592,13	443
35-01-023-07	16-18	41894,50	6638,28	22036,51	0,00	13219,71	564
35-01-023-08	19-20	45920,54	7391,56	24314,17	0,00	14214,81	628

Таблица 35-01-024. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-024-01	1,5 (уголь)	10112,37	1122,86	4597,85	0,00	4391,66	95,4
35-01-024-02	2-3	13724,36	2153,91	7109,95	0,00	4460,50	183
35-01-024-03	4-6	17951,21	2977,81	9951,92	0,00	5021,48	253
35-01-024-04	7-9	22839,26	3554,54	11338,82	0,00	7945,90	302
35-01-024-05	10-12	36931,53	5284,73	16985,19	0,00	14661,61	449
35-01-024-06	13-15	41094,78	6108,63	19537,74	0,00	15448,41	519
35-01-024-07	16-18	54027,65	7862,36	24564,30	0,00	21600,99	668
35-01-024-08	19-20	62306,88	9557,24	29669,40	0,00	23080,24	812

Таблица 35-01-025. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение отбойными молотками камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-025-01	1,0 (уголь)	3064,66	1515,44	1384,53	0,00	164,69	152
35-01-025-02	0,9-1,5	6438,91	3343,10	2931,12	0,00	164,69	331
	Прохождение взрывным способом камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-025-03	1,5 (уголь)	4609,62	518,44	1531,89	0,00	2559,29	52
35-01-025-04	2-3	9021,93	1302,90	5267,87	0,00	2451,16	129
35-01-025-05	4-6	11104,80	1714,84	4937,52	0,00	4452,44	172
35-01-025-06	7-9	14415,07	1887,36	7177,90	0,00	5349,81	192
35-01-025-07	10-12	17564,89	2104,90	7974,00	0,00	7485,99	217
35-01-025-08	13-15	20654,05	2683,59	10059,05	0,00	7911,41	273
35-01-025-09	16-18	24627,40	3381,52	12611,60	0,00	8634,28	344
35-01-025-10	19-20	27867,21	3971,32	14849,99	0,00	9045,90	404

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-026. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-026-01	1,5 (уголь)	4979,85	518,44	2009,77	0,00	2451,64	52
35-01-026-02	2-3	8982,08	1302,90	5252,91	0,00	2426,27	129
35-01-026-03	4-6	13132,07	1714,84	6918,23	0,00	4499,00	172
35-01-026-04	7-9	14427,92	1887,36	7177,90	0,00	5362,66	192
35-01-026-05	10-12	17513,33	2104,90	7974,00	0,00	7434,43	217
35-01-026-06	13-15	22059,99	2949,00	11080,07	0,00	8030,92	300
35-01-026-07	16-18	25290,57	3598,70	12806,08	0,00	8885,79	371
35-01-026-08	19-20	31061,18	4491,10	17009,84	0,00	9560,24	463
Таблица 35-01-027. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-027-01	1,5 (уголь)	5805,36	1221,00	3542,83	0,00	1041,53	110
35-01-027-02	2-3	15784,57	2231,10	12041,57	0,00	1511,90	201
35-01-027-03	4-6	18474,52	2630,70	14006,61	0,00	1837,21	237
35-01-027-04	7-9	19874,53	2778,76	14289,24	0,00	2806,53	254
35-01-027-05	10-12	22370,24	3063,20	16292,29	0,00	3014,75	280
35-01-027-06	13-15	24136,13	3231,00	17461,79	0,00	3443,34	300
35-01-027-07	16-18	26286,58	3564,87	18551,60	0,00	4170,11	331
35-01-027-08	19-20	28208,26	3909,51	19708,23	0,00	4590,52	363
Таблица 35-01-028. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-028-01	1,5 (уголь)	6027,42	1221,00	3872,54	0,00	933,88	110
35-01-028-02	2-3	15831,48	2231,10	12041,57	0,00	1558,81	201
35-01-028-03	4-6	18563,21	2630,70	14006,61	0,00	1925,90	237
35-01-028-04	7-9	19871,98	2778,76	14289,24	0,00	2803,98	254
35-01-028-05	10-12	22814,64	3063,20	16746,89	0,00	3004,55	280
35-01-028-06	13-15	24252,47	3231,00	17461,79	0,00	3559,68	300
35-01-028-07	16-18	26531,02	3564,87	18551,60	0,00	4414,55	331
35-01-028-08	19-20	28697,36	3909,51	19704,97	0,00	5082,88	363
Таблица 35-01-029. Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-029-01	4-6	5965,07	1070,60	3076,60	0,00	1817,87	101
35-01-029-02	7-9	8665,79	1554,07	4037,36	0,00	3074,36	149
35-01-029-03	10-12	14913,46	2294,01	8467,40	0,00	4152,05	213
35-01-029-04	13-15	19520,74	3112,53	11644,87	0,00	4763,34	289
35-01-029-05	16-18	25242,44	3985,60	14993,99	0,00	6262,85	376
35-01-029-06	19-20	32080,66	5266,53	19872,92	0,00	6941,21	489

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-030. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-030-01	2-3	5048,84	987,78	3298,89	0,00	762,17	97,8
35-01-030-02	4-6	6200,67	1156,52	3978,68	0,00	1065,47	116
35-01-030-03	7-9	9051,56	1555,32	5433,28	0,00	2062,96	156
35-01-030-04	10-12	12527,63	2183,43	7635,74	0,00	2708,46	219
35-01-030-05	13-15	15342,65	2691,90	9608,58	0,00	3042,17	270
35-01-030-06	16-18	19580,88	3449,62	12329,72	0,00	3801,54	346
35-01-030-07	19-20	22735,64	4017,91	14598,51	0,00	4119,22	403
Таблица 35-01-031. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-031-01	2-3	5090,30	991,82	3321,16	0,00	777,32	98,2
35-01-031-02	4-6	6333,48	1191,32	4016,87	0,00	1125,29	116
35-01-031-03	7-9	9098,63	1575,60	5452,37	0,00	2070,66	156
35-01-031-04	10-12	12611,06	2193,40	7688,02	0,00	2729,64	220
35-01-031-05	13-15	15432,29	2741,75	9798,15	0,00	2892,39	275
35-01-031-06	16-18	19793,45	3559,29	12234,26	0,00	3999,90	357
35-01-031-07	19-20	24459,55	4332,90	15710,46	0,00	4416,19	429
Таблица 35-01-032. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-032-01	2-3	4298,84	776,69	2676,63	0,00	845,52	76,9
35-01-032-02	4-6	5367,18	921,23	3242,12	0,00	1203,83	92,4
35-01-032-03	7-9	7933,30	1238,58	4408,25	0,00	2286,47	126
35-01-032-04	10-12	11814,69	1926,68	6822,56	0,00	3065,45	196
35-01-032-05	13-15	14650,88	2437,84	8746,79	0,00	3466,25	248
35-01-032-06	16-18	19376,21	3201,00	11574,23	0,00	4600,98	330
35-01-032-07	19-20	22316,95	3724,80	13616,05	0,00	4976,10	384
Таблица 35-01-033. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-033-01	2-3	4424,82	795,88	2747,31	0,00	881,63	78,8
35-01-033-02	4-6	5548,16	942,17	3320,66	0,00	1285,33	94,5
35-01-033-03	7-9	8955,89	1248,41	4424,33	0,00	3283,15	127
35-01-033-04	10-12	11990,78	1956,17	6940,37	0,00	3094,24	199
35-01-033-05	13-15	15200,57	2536,14	9100,22	0,00	3564,21	258
35-01-033-06	16-18	20934,74	3472,60	12595,25	0,00	4866,89	358
35-01-033-07	19-20	25448,34	4268,00	15579,55	0,00	5600,79	440

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.3 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ

Таблица 35-01-043. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-043-01	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	8627,79	795,25	6097,73	0,00	1734,81	80,9
35-01-043-02	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	9909,98	664,00	7943,21	0,00	1302,77	66,6
35-01-043-03	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	12439,18	786,40	9862,71	0,00	1790,07	80
35-01-043-04	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	16033,67	893,02	11731,30	0,00	3409,35	94,7
35-01-043-05	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	22720,11	1171,80	16932,11	0,00	4616,20	126
35-01-043-06	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	26794,54	1320,60	20014,83	0,00	5459,11	142
35-01-043-07	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	35502,83	1603,08	25462,63	0,00	8437,12	183
35-01-043-08	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	42203,46	1830,84	30675,72	0,00	9696,90	209
35-01-043-09	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	8140,49	763,70	5879,68	0,00	1497,11	76,6
35-01-043-10	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	9162,32	632,10	7381,01	0,00	1149,21	63,4
35-01-043-11	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	11738,01	762,71	9360,15	0,00	1615,15	76,5
35-01-043-12	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	14799,71	881,75	11012,09	0,00	2905,87	89,7
35-01-043-13	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	21553,73	1125,30	16161,12	0,00	4267,31	121
35-01-043-14	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	25175,45	1219,05	18954,97	0,00	5001,43	135
35-01-043-15	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	33443,10	1524,24	24168,07	0,00	7750,79	174
35-01-043-16	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	39818,32	1743,24	29146,46	0,00	8928,62	199
35-01-043-17	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	7708,53	782,65	5885,06	0,00	1040,82	78,5
35-01-043-18	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	9066,09	619,14	7526,85	0,00	920,10	62,1
35-01-043-19	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	11434,85	740,20	9240,51	0,00	1454,14	75,3
35-01-043-20	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	14208,70	813,81	10680,32	0,00	2714,57	86,3
35-01-043-21	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	19380,63	1041,60	14754,53	0,00	3584,50	112
35-01-043-22	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	22966,64	1190,40	17742,47	0,00	4033,77	128
35-01-043-23	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	29584,62	1417,71	23095,48	0,00	5071,43	157
35-01-043-24	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	34380,31	1612,16	27315,60	0,00	5452,55	176

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-044. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-044-01	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 1,5	5453,86	1134,90	2582,06	0,00	1736,90	117
35-01-044-02	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 2-3	6199,36	1280,40	3000,07	0,00	1918,89	132
35-01-044-03	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 4-6	6181,42	1376,18	3201,00	0,00	1604,24	134
35-01-044-04	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 7-9	8792,12	1715,09	4320,38	0,00	2756,65	167
35-01-044-05	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 10-12	12038,89	2294,60	6096,25	0,00	3648,04	220
35-01-044-06	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 13-15	16973,84	3243,60	9316,39	0,00	4413,85	306
35-01-044-07	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 16-18	23738,09	4458,78	12968,50	0,00	6310,81	414
35-01-044-08	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 19-20	29460,40	5525,01	16581,34	0,00	7354,05	513
35-01-044-09	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 1,5	4397,29	1096,10	2470,21	0,00	830,98	113
35-01-044-10	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 2-3	5196,61	1218,92	2823,01	0,00	1154,68	124
35-01-044-11	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 4-6	5596,20	1314,56	3037,80	0,00	1243,84	128
35-01-044-12	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 7-9	7399,47	1499,42	3587,58	0,00	2312,47	146
35-01-044-13	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 10-12	9966,62	1877,40	4677,29	0,00	3411,93	180
35-01-044-14	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 13-15	13487,90	2584,80	6848,74	0,00	4054,36	240
35-01-044-15	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 16-18	17450,42	3155,61	8458,81	0,00	5836,00	293
35-01-044-16	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 19-20	21450,57	3872,76	10618,66	0,00	6959,15	354
35-01-044-17	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 1,5	115343,85	127,79	2553,95	0,00	112662,11	13
35-01-044-18	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 2-3	5114,78	1202,80	2917,39	0,00	994,59	124
35-01-044-19	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 4-6	5504,26	1294,02	3009,58	0,00	1200,66	126
35-01-044-20	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 7-9	7658,79	1561,04	3881,38	0,00	2216,37	152
35-01-044-21	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 10-12	9844,58	1585,36	5274,29	0,00	2984,93	152
35-01-044-22	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 13-15	14425,70	2872,60	8188,12	0,00	3364,98	271
35-01-044-23	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 16-18	19824,59	3963,36	11722,42	0,00	4138,81	368
35-01-044-24	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 19-20	23987,63	4879,24	14706,94	0,00	4401,45	446
Таблица 35-01-045. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-045-01	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	7541,50	4868,20	936,40	0,00	1736,90	482
35-01-045-02	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	8444,20	5084,70	1291,32	0,00	2068,18	510
35-01-045-03	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	9375,36	6278,86	1492,26	0,00	1604,24	602
35-01-045-04	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	12099,29	6731,00	2611,64	0,00	2756,65	635
35-01-045-05	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	16429,27	8374,00	4358,97	0,00	3696,30	790
35-01-045-06	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	21438,25	9445,29	7579,11	0,00	4413,85	877
35-01-045-07	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	27815,58	10273,55	11231,22	0,00	6310,81	985
35-01-045-08	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	34328,20	12130,09	14844,06	0,00	7354,05	1163
35-01-045-09	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	7049,97	4725,78	827,08	0,00	1497,11	474
35-01-045-10	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	49197,49	4979,30	1151,80	0,00	43066,39	493
35-01-045-11	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	8703,97	5888,30	1366,60	0,00	1449,07	583
35-01-045-12	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	11147,43	6295,51	2371,91	0,00	2480,01	613
35-01-045-13	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	15338,81	7846,28	4084,08	0,00	3408,45	764
35-01-045-14	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	20158,80	8678,15	7068,60	0,00	4412,05	845
35-01-045-15	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	26237,57	9877,21	10524,36	0,00	5836,00	947
35-01-045-16	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	32470,65	11681,60	13980,12	0,00	6808,93	1120
35-01-045-17	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	6652,28	4625,80	985,66	0,00	1040,82	458
35-01-045-18	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	34945,17	4797,50	1321,53	0,00	28826,14	475
35-01-045-19	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	8270,38	5656,00	1413,72	0,00	1200,66	560
35-01-045-20	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	10587,77	6038,76	2332,64	0,00	2216,37	588
35-01-045-21	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	13941,59	7312,40	3644,26	0,00	2984,93	724
35-01-045-22	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	18169,88	8246,81	6558,09	0,00	3364,98	803
35-01-045-23	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	23618,20	9387,00	10092,39	0,00	4138,81	900
35-01-045-24	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	28471,58	10993,22	13076,91	0,00	4401,45	1054

Таблица 35-01-046. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-046-01	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	9286,51	1046,85	6502,76	0,00	1736,90	105
35-01-046-02	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	10580,53	913,25	8364,51	0,00	1302,77	91,6

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-046-03	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	13136,19	1046,85	10299,27	0,00	1790,07	105
35-01-046-04	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	16701,84	1147,20	12145,29	0,00	3409,35	120
35-01-046-05	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	23437,86	1433,36	17388,30	0,00	4616,20	152
35-01-046-06	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	27334,43	1404,30	20471,02	0,00	5459,11	151
35-01-046-07	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	35840,56	1484,63	25918,81	0,00	8437,12	167
35-01-046-08	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	42700,29	1849,12	31131,91	0,00	9719,26	208
35-01-046-09	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	8794,98	1037,27	6337,12	0,00	1420,59	101
35-01-046-10	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	9695,17	878,36	7639,58	0,00	1177,23	88,1
35-01-046-11	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	12909,51	1006,97	9343,29	0,00	2559,25	101
35-01-046-12	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	14897,89	1089,84	10787,61	0,00	3020,44	114
35-01-046-13	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	20945,64	1367,35	15296,56	0,00	4281,73	145
35-01-046-14	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	24319,47	1508,80	17760,93	0,00	5049,74	160
35-01-046-15	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	31859,96	1769,11	22265,40	0,00	7825,45	199
35-01-046-16	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	37600,69	1991,36	26575,79	0,00	9033,54	224
35-01-046-17	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	8350,59	1016,94	6292,83	0,00	1040,82	102
35-01-046-18	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	9722,66	872,64	7929,92	0,00	920,10	86,4
35-01-046-19	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	12088,66	977,10	9657,42	0,00	1454,14	99,4
35-01-046-20	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	14854,37	1051,60	11088,20	0,00	2714,57	110
35-01-046-21	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	20057,05	1282,48	15190,07	0,00	3584,50	136
35-01-046-22	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	23531,98	1320,20	18178,01	0,00	4033,77	140
35-01-046-23	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	30232,93	1630,48	23531,02	0,00	5071,43	178
35-01-046-24	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	35035,80	1832,10	27751,15	0,00	5452,55	197

Таблица 35-01-047. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-047-01	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	5332,27	1086,40	2508,97	0,00	1736,90	112
35-01-047-02	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	6125,65	1241,60	2974,31	0,00	1909,74	128
35-01-047-03	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	6350,05	1397,62	3352,46	0,00	1599,97	134
35-01-047-04	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	9586,63	1877,40	4962,53	0,00	2746,70	180
35-01-047-05	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	13532,24	2607,60	7238,25	0,00	3686,39	246

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-047-06	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 13-15	19751,23	3916,52	11440,14	0,00	4394,57	358
35-01-047-07	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 16-18	27940,31	5426,24	16231,08	0,00	6282,99	496
35-01-047-08	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 19-20	34993,41	6882,00	20786,40	0,00	7325,01	620
35-01-047-09	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 1,5	4731,84	1047,60	2372,08	0,00	1312,16	108
35-01-047-10	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 2-3	5446,66	1173,70	2768,05	0,00	1504,91	121
35-01-047-11	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 4-6	5945,05	1335,04	3162,89	0,00	1447,12	128
35-01-047-12	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 7-9	8160,81	1616,65	4066,10	0,00	2478,06	155
35-01-047-13	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 10-12	12731,93	2480,40	6843,08	0,00	3408,45	234
35-01-047-14	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 13-15	18471,95	3686,78	10730,81	0,00	4054,36	337
35-01-047-15	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 16-18	26252,99	5130,86	15286,13	0,00	5836,00	469
35-01-047-16	от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород 19-20	32948,20	6432,72	19684,37	0,00	6831,11	588
35-01-047-17	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 1,5	4556,86	1067,00	2449,04	0,00	1040,82	110
35-01-047-18	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 2-3	5248,61	1173,70	3085,71	0,00	989,20	121
35-01-047-19	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 4-6	5850,29	1314,18	3335,45	0,00	1200,66	126
35-01-047-20	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 7-9	8603,84	1720,95	4666,52	0,00	2216,37	165
35-01-047-21	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 10-12	11146,98	2173,00	5989,05	0,00	2984,93	205
35-01-047-22	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 13-15	16970,01	3414,09	10190,94	0,00	3364,98	317
35-01-047-23	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 16-18	23892,01	4928,40	14824,80	0,00	4138,81	444
35-01-047-24	от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород 19-20	29115,78	6119,61	18594,72	0,00	4401,45	543

Таблица 35-01-048. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения:						
35-01-048-01	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 1,5	5386,77	999,10	2650,10	0,00	1737,57	103
35-01-048-02	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 2-3	6390,30	1154,30	3167,82	0,00	2068,18	119
35-01-048-03	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 4-6	6369,45	1282,89	3482,32	0,00	1604,24	123
35-01-048-04	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 7-9	9758,63	1823,20	5178,78	0,00	2756,65	172
35-01-048-05	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 10-12	13894,66	2595,57	7602,79	0,00	3696,30	241
35-01-048-06	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 13-15	20392,55	3938,40	12040,30	0,00	4413,85	360
35-01-048-07	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 16-18	29022,44	5605,50	17106,13	0,00	6310,81	505
35-01-048-08	от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород 19-20	36349,99	7059,60	21936,34	0,00	7354,05	636

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-048-09	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	4938,96	947,69	2494,16	0,00	1497,11	97,7
35-01-048-10	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	5776,41	1086,40	2955,10	0,00	1734,91	112
35-01-048-11	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	6250,19	1282,89	3518,23	0,00	1449,07	123
35-01-048-12	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	8974,37	1696,00	4798,43	0,00	2479,94	160
35-01-048-13	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	12992,71	2416,80	7167,46	0,00	3408,45	228
35-01-048-14	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	19042,89	3697,72	11290,81	0,00	4054,36	338
35-01-048-15	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	27164,46	5207,44	16121,02	0,00	5836,00	476
35-01-048-16	от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	34228,92	6682,20	20715,61	0,00	6831,11	602
35-01-048-17	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 1,5	4549,64	968,06	2537,71	0,00	1043,87	99,8
35-01-048-18	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	5182,91	1086,40	3101,92	0,00	994,59	112
35-01-048-19	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	5570,68	1199,45	3170,57	0,00	1200,66	115
35-01-048-20	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	8548,51	1653,60	4678,54	0,00	2216,37	156
35-01-048-21	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 10-12	11721,67	2215,40	6521,34	0,00	2984,93	209
35-01-048-22	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 13-15	17348,90	3457,04	10526,88	0,00	3364,98	316
35-01-048-23	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 16-18	24569,44	4995,00	15435,63	0,00	4138,81	450
35-01-048-24	от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 19-20	30058,20	6254,85	19401,90	0,00	4401,45	555

Подраздел 1.4 ПРОХОЖДЕНИЕ КОМБАЙНАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 13 ГРАДУСОВ.

Таблица 35-01-059. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ПК-ЭР, площадь сечения:						
35-01-059-01	до 12 м^2 по породе с погрузкой в вагонетке	22738,61	953,44	17293,43	0,00	4491,74	94,4
35-01-059-02	до 12 м^2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	20948,00	878,70	15577,56	0,00	4491,74	87
35-01-059-03	до 12 м^2 по углю с погрузкой в вагонетке	15611,12	696,90	13196,79	0,00	1717,43	69
35-01-059-04	до 12 м^2 по породе с погрузкой на конвейер	16927,48	568,29	11867,45	0,00	4491,74	57
35-01-059-05	до 12 м^2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер	15310,21	498,94	10319,53	0,00	4491,74	49,4
35-01-059-06	до 12 м^2 по углю с погрузкой на конвейер	10733,16	416,12	8599,61	0,00	1717,43	41,2
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ГПКС, площадь сечения:						
35-01-059-07	до 15 м^2 по породе с погрузкой в вагонетке	12898,17	898,90	5393,77	0,00	6605,50	89
35-01-059-08	до 15 м^2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	9322,21	732,25	4098,22	0,00	4491,74	72,5

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-059-09	до 15 м^2 по углю с погрузкой в вагонетке	5353,01	523,43	3112,15	0,00	1717,43	52,5
35-01-059-10	до 15 м^2 по породе с погрузкой на конвейер	8933,38	510,05	1817,83	0,00	6605,50	50,5
35-01-059-11	до 15 м^2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер	6202,00	374,71	1335,55	0,00	4491,74	37,1
35-01-059-12	до 15 м^2 по углю с погрузкой на конвейер	3047,07	290,88	1038,76	0,00	1717,43	28,8
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами 4ПП-2, площадь сечения:						
35-01-059-13	до 25 м^2 по породе с погрузкой в вагонетке	24847,32	948,39	17293,43	0,00	6605,50	93,9
35-01-059-14	до 25 м^2 по смешанному забою с погрузкой в вагонетке	18554,71	781,74	13281,23	0,00	4491,74	77,4
35-01-059-15	до 25 м^2 по углю с погрузкой в вагонетке	11734,05	539,34	9477,28	0,00	1717,43	53,4
35-01-059-16	до 25 м^2 по углю с погрузкой в вагонетке	18598,53	551,46	11441,57	0,00	6605,50	54,6
35-01-059-17	до 25 м^2 по смешанному забою с погрузкой на конвейер	13325,37	406,02	8427,61	0,00	4491,74	40,2
35-01-059-18	до 25 м^2 по углю с погрузкой на конвейер	8301,23	301,99	6281,81	0,00	1717,43	29,9

Подраздел 1.5 ПРОХОЖДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ВРУЧНУЮ ИЛИ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ

Таблица 35-01-069. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений вручную, площадь сечения:						
35-01-069-01	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16342,35	3951,66	9225,53	0,00	3165,16	402
35-01-069-02	от 6,5 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16426,93	4236,73	9044,13	0,00	3146,07	431
35-01-069-03	свыше 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16560,60	4521,80	8940,47	0,00	3098,33	460
	Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений отбойными молотками, площадь сечения:						
35-01-069-04	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	6468,13	1625,11	4678,33	0,00	164,69	163
35-01-069-05	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	13757,74	3040,85	10552,20	0,00	164,69	305
35-01-069-06	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	6149,23	1485,53	4499,01	0,00	164,69	149
35-01-069-07	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	19722,51	9211,20	10346,62	0,00	164,69	912

Таблица 35-01-070. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения:						
35-01-070-01	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	18337,78	4521,80	10650,82	0,00	3165,16	460
35-01-070-02	от 6,5 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	18549,25	4856,02	10547,16	0,00	3146,07	494
35-01-070-03	свыше 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	18722,24	5180,41	10443,50	0,00	3098,33	527

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения:						
35-01-070-04	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	7434,08	1854,42	5414,97	0,00	164,69	186
35-01-070-05	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	16116,34	3757,20	12194,45	0,00	164,69	372
35-01-070-06	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	7079,65	1704,87	5210,09	0,00	164,69	171
35-01-070-07	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	15720,02	3579,23	11976,10	0,00	164,69	359
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, вручную, площадь сечения:						
35-01-070-08	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16342,35	3951,66	9225,53	0,00	3165,16	402
35-01-070-09	от 6,5 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16504,67	4236,73	9121,87	0,00	3146,07	431
35-01-070-10	свыше 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	16664,26	4521,80	9044,13	0,00	3098,33	460
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений снизу вверх, отбойными молотками, площадь сечения:						
35-01-070-11	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	6540,25	1625,11	4678,33	0,00	236,81	163
35-01-070-12	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	14029,26	3240,25	10552,20	0,00	236,81	325
35-01-070-13	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	6221,35	1485,53	4499,01	0,00	236,81	149
35-01-070-14	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	13708,72	3151,20	10320,71	0,00	236,81	312
	Таблица 35-01-071. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений						
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения:						
35-01-071-01	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	20021,34	5013,30	11842,88	0,00	3165,16	510
35-01-071-02	от 6,5 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	20312,97	5453,59	11713,31	0,00	3146,07	547
35-01-071-03	свыше 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	20540,43	5832,45	11609,65	0,00	3098,33	585
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения:						
35-01-071-04	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	8253,69	2053,82	6035,18	0,00	164,69	206
35-01-071-05	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	17922,01	4127,58	13629,74	0,00	164,69	414
35-01-071-06	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	7817,87	1874,36	5778,82	0,00	164,69	188
35-01-071-07	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	17518,48	4019,80	13333,99	0,00	164,69	398
	Таблица 35-01-072. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений						
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, вручную, площадь сечения:						
35-01-072-01	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	23590,49	6509,30	13916,03	0,00	3165,16	595
35-01-072-02	от 6,5 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	23908,22	7001,60	13760,55	0,00	3146,07	640

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-072-03	свыше 10 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	24223,20	7493,90	13630,97	0,00	3098,33	685
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений сверху вниз, отбойными молотками, площадь сечения:						
35-01-072-04	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	9897,96	2625,60	7107,67	0,00	164,69	240
35-01-072-05	до 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	21621,80	5383,50	16073,61	0,00	164,69	485
35-01-072-06	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 1 (уголь)	9388,31	2406,80	6816,82	0,00	164,69	220
35-01-072-07	свыше 6,5 м^2, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	21002,24	5098,04	15739,51	0,00	164,69	466

Подраздел 1.6 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

Таблица 35-01-082. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-082-01	1,5 (уголь)	7357,66	1258,24	4025,42	0,00	2074,00	128
35-01-082-02	2-3	18655,90	3479,53	11995,75	0,00	3180,62	349
35-01-082-03	4-6	2266495,99	4211,70	17609,49	0,00	2244674,80	417
35-01-082-04	7-9	563492,40	4646,02	18876,98	0,00	539969,40	466
35-01-082-05	10-12	36096,81	6031,85	24246,47	0,00	5818,49	605
35-01-082-06	13-15	42148,10	7168,43	28487,63	0,00	6492,04	719
35-01-082-07	16-18	50508,18	8257,20	32414,63	0,00	9836,35	840
35-01-082-08	19-20	55780,14	9132,07	35634,77	0,00	11013,30	929

Таблица 35-01-083. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-083-01	1,5 (уголь)	5147,15	674,34	2699,55	0,00	1773,26	68,6
35-01-083-02	2-3	11361,09	1592,46	6921,88	0,00	2846,75	162
35-01-083-03	4-6	15273,77	1908,90	10923,85	0,00	2441,02	189
35-01-083-04	7-9	18339,76	2319,88	12100,84	0,00	3919,04	236
35-01-083-05	10-12	24395,21	3243,90	15888,29	0,00	5263,02	330
35-01-083-06	13-15	28841,27	4020,47	18833,54	0,00	5987,26	409
35-01-083-07	16-18	36223,25	5082,80	22603,46	0,00	8536,99	524
35-01-083-08	19-20	40289,56	5742,40	25038,20	0,00	9508,96	592

Таблица 35-01-084. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-084-01	1,5 (уголь)	5637,27	607,49	3565,51	0,00	1464,27	61,8
35-01-084-02	2-3	12421,94	1366,37	8948,27	0,00	2107,30	139
35-01-084-03	4-6	16244,04	1696,80	12549,43	0,00	1997,81	168

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-084-04	7-9	19298,26	2113,45	13839,57	0,00	3345,24	215
35-01-084-05	10-12	26501,48	2988,32	18853,94	0,00	4659,22	304
35-01-084-06	13-15	30920,45	3755,06	21720,65	0,00	5444,74	382
35-01-084-07	16-18	37749,75	4723,90	25176,41	0,00	7849,44	487
35-01-084-08	19-20	42421,85	5499,90	28043,12	0,00	8878,83	567

Таблица 35-01-085. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-085-01	1,5 (уголь)	5391,37	577,26	3539,82	0,00	1274,29	57,9
35-01-085-02	2-3	13263,93	1046,85	11053,99	0,00	1163,09	105
35-01-085-03	4-6	14613,59	179,46	12615,99	0,00	1818,14	18
35-01-085-04	7-9	28136,75	1395,76	23389,77	0,00	3351,22	146
35-01-085-05	10-12	38079,63	1772,84	31618,21	0,00	4688,58	188
35-01-085-06	13-15	42748,85	1923,72	35323,23	0,00	5501,90	204
35-01-085-07	16-18	47802,29	2062,48	37445,57	0,00	8294,24	232
35-01-085-08	19-20	55463,75	2311,40	43714,00	0,00	9438,35	260

Таблица 35-01-086. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-086-01	1,5 (уголь)	5839,96	507,47	4274,83	0,00	1057,66	50,9
35-01-086-02	2-3	16400,60	914,05	14520,59	0,00	965,96	90,5
35-01-086-03	4-6	1157885,52	1046,85	18442,28	0,00	1138396,39	105
35-01-086-04	7-9	27878,65	1242,80	23724,78	0,00	2911,07	130
35-01-086-05	10-12	37155,42	1640,82	31323,69	0,00	4190,91	174
35-01-086-06	13-15	41670,31	1791,70	34919,74	0,00	4958,87	190
35-01-086-07	16-18	46179,27	1920,24	36824,14	0,00	7434,89	216
35-01-086-08	19-20	52937,22	2133,60	42220,80	0,00	8582,82	240

Таблица 35-01-087. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряженийвзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-087-01	1,5 (уголь)	5618,54	484,54	4220,25	0,00	913,75	48,6
35-01-087-02	2-3	15774,68	871,63	14048,72	0,00	854,33	86,3
35-01-087-03	4-6	20328,11	997,00	17891,30	0,00	1439,81	100
35-01-087-04	7-9	26084,07	1193,10	22269,60	0,00	2621,37	123
35-01-087-05	10-12	35297,07	1574,81	29854,10	0,00	3868,16	167
35-01-087-06	13-15	39365,63	1706,83	33071,34	0,00	4587,46	181
35-01-087-07	16-18	43641,17	1831,34	34923,85	0,00	6885,98	206
35-01-087-08	19-20	50216,08	2035,81	40263,44	0,00	7916,83	229

Таблица 35-01-088. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-088-01	1,5 (уголь)	5780,53	504,28	4234,72	0,00	1041,53	51,3
35-01-088-02	2-3	19039,32	894,86	17215,02	0,00	929,44	88,6
35-01-088-03	4-6	23494,32	1026,91	20983,81	0,00	1483,60	103
35-01-088-04	7-9	30424,90	1202,80	26659,76	0,00	2562,34	124
35-01-088-05	10-12	39576,70	1848,28	34318,24	0,00	3410,18	196
35-01-088-06	13-15	45354,28	2008,59	39453,78	0,00	3891,91	213
35-01-088-07	16-18	49984,85	2106,80	42980,09	0,00	4897,96	230
35-01-088-08	19-20	56637,28	2297,10	49151,14	0,00	5189,04	247

Таблица 35-01-089. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-089-01	1,5 (уголь)	5630,57	507,47	4231,79	0,00	891,31	50,9
35-01-089-02	2-3	18713,52	890,82	17061,09	0,00	761,61	88,2
35-01-089-03	4-6	22444,73	1006,97	20158,20	0,00	1279,56	101
35-01-089-04	7-9	29009,53	1173,70	25624,26	0,00	2211,57	121
35-01-089-05	10-12	36846,33	1942,58	31967,36	0,00	2936,39	206
35-01-089-06	13-15	40850,86	2055,74	35493,68	0,00	3301,44	218
35-01-089-07	16-18	44261,19	2148,30	37984,48	0,00	4128,41	231
35-01-089-08	19-20	49557,92	2278,50	42840,16	0,00	4439,26	245

Таблица 35-01-090. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-090-01	1,5 (уголь)	5353,39	440,67	4188,23	0,00	724,49	44,2
35-01-090-02	2-3	17848,13	868,60	16285,99	0,00	693,54	86
35-01-090-03	4-6	20769,07	961,11	18646,93	0,00	1161,03	96,4
35-01-090-04	7-9	28266,55	1154,30	25050,53	0,00	2061,72	119
35-01-090-05	10-12	34977,49	1921,56	30344,14	0,00	2711,79	201
35-01-090-06	13-15	37431,30	1061,16	33282,73	0,00	3087,41	111
35-01-090-07	16-18	48658,11	2064,60	35339,75	0,00	11253,76	222
35-01-090-08	19-20	45498,28	2176,20	39313,85	0,00	4008,23	234

Таблица 35-01-091. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-091-01	1,5 (уголь)	7203,48	1258,24	4025,42	0,00	1919,82	128
35-01-091-02	2-3	19134,31	3599,17	12070,51	0,00	3464,63	361
35-01-091-03	4-6	25517,29	4363,20	18198,54	0,00	2955,55	432
35-01-091-04	7-9	28135,81	4735,75	19230,41	0,00	4169,65	475
35-01-091-05	10-12	36838,97	6171,43	24756,98	0,00	5910,56	619
35-01-091-06	13-15	44451,50	7421,65	29783,54	0,00	7246,31	755
35-01-091-07	16-18	58415,02	9544,80	37441,19	0,00	11429,03	984
35-01-091-08	19-20	71702,74	11894,30	45687,89	0,00	14120,55	1210

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-092. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-092-01	1,5 (уголь)	5024,20	674,34	2699,55	0,00	1650,31	68,6
35-01-092-02	2-3	11846,65	1700,59	6996,63	0,00	3149,43	173
35-01-092-03	4-6	16071,62	2023,91	11422,39	0,00	2625,32	203
35-01-092-04	7-9	18811,56	2432,68	12415,00	0,00	3963,88	244
35-01-092-05	10-12	25026,67	3361,86	16303,39	0,00	5361,42	342
35-01-092-06	13-15	31328,92	4462,82	20466,01	0,00	6400,09	454
35-01-092-07	16-18	43330,01	6314,70	27063,37	0,00	9951,94	651
35-01-092-08	19-20	53321,53	8157,70	33857,08	0,00	11306,75	841
Таблица 35-01-093. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-093-01	1,5 (уголь)	4606,86	607,49	2633,41	0,00	1365,96	61,8
35-01-093-02	2-3	10493,50	1445,01	6720,90	0,00	2327,59	147
35-01-093-03	4-6	14417,91	1784,63	10463,93	0,00	2169,35	179
35-01-093-04	7-9	17052,89	2172,43	11510,61	0,00	3369,85	221
35-01-093-05	10-12	23188,70	3106,28	15318,73	0,00	4763,69	316
35-01-093-06	13-15	29210,85	4158,09	19245,73	0,00	5807,03	423
35-01-093-07	16-18	40423,37	5878,20	25371,85	0,00	9173,32	606
35-01-093-08	19-20	51530,75	7769,70	32361,91	0,00	11399,14	801
Таблица 35-01-094. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-094-01	1,5 (уголь)	5309,48	577,26	3539,82	0,00	1192,40	57,9
35-01-094-02	2-3	13713,10	1076,76	11371,27	0,00	1265,07	108
35-01-094-03	4-6	21114,48	1216,34	17931,94	0,00	1966,20	122
35-01-094-04	7-9	28810,41	1435,60	23986,51	0,00	3388,30	148
35-01-094-05	10-12	39457,01	1819,99	32816,89	0,00	4820,13	193
35-01-094-06	13-15	46605,12	2036,70	38644,25	0,00	5924,17	219
35-01-094-07	16-18	57904,60	2400,24	45618,40	0,00	9885,96	274
35-01-094-08	19-20	75126,48	2947,80	59784,65	0,00	12394,03	340
Таблица 35-01-095. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-095-01	1,5 (уголь)	8092,76	507,47	4274,83	0,00	3310,46	50,9
35-01-095-02	2-3	17410,48	929,20	15425,14	0,00	1056,14	93,2
35-01-095-03	4-6	22610,54	1086,73	19797,92	0,00	1725,89	109

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-095-04	7-9	28697,70	1290,10	24435,69	0,00	2971,91	133
35-01-095-05	10-12	38177,97	1678,54	32187,95	0,00	4311,48	178
35-01-095-06	13-15	45259,72	1897,20	38015,31	0,00	5347,21	204
35-01-095-07	16-18	55300,17	2216,28	44226,67	0,00	8857,22	253
35-01-095-08	19-20	70933,58	2713,71	56976,28	0,00	11243,59	313

Таблица 35-01-096. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-096-01	1,5 (уголь)	5565,85	484,54	4220,25	0,00	861,06	48,6
35-01-096-02	2-3	16427,79	886,33	14608,39	0,00	933,07	88,9
35-01-096-03	4-6	21375,71	1036,88	18763,07	0,00	1575,76	104
35-01-096-04	7-9	26861,37	1222,20	22923,42	0,00	2715,75	126
35-01-096-05	10-12	35813,37	1593,67	30297,49	0,00	3922,21	169
35-01-096-06	13-15	42076,07	1801,13	35419,13	0,00	4855,81	191
35-01-096-07	16-18	51675,69	2093,64	41485,19	0,00	8096,86	239
35-01-096-08	19-20	64703,43	2540,31	53181,42	0,00	8981,70	293

Таблица 35-01-097. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-097-01	1,5 (уголь)	6150,97	504,28	4712,60	0,00	934,09	51,3
35-01-097-02	2-3	19036,77	894,86	17237,53	0,00	904,38	88,6
35-01-097-03	4-6	23519,05	1026,91	20983,81	0,00	1508,33	103
35-01-097-04	7-9	30412,45	1202,80	26659,76	0,00	2549,89	124
35-01-097-05	10-12	39991,36	1525,20	35061,84	0,00	3404,32	164
35-01-097-06	13-15	45903,35	1657,96	40351,31	0,00	3894,08	181
35-01-097-07	16-18	52386,51	1833,09	45640,78	0,00	4912,64	203
35-01-097-08	19-20	57530,60	1978,56	50342,53	0,00	5209,51	216

Таблица 35-01-098. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-098-01	1,5 (уголь)	6021,69	507,47	4697,50	0,00	816,72	50,9
35-01-098-02	2-3	18718,68	890,82	17061,09	0,00	766,77	88,2
35-01-098-03	4-6	22493,01	1006,97	20158,20	0,00	1327,84	101
35-01-098-04	7-9	29093,38	1173,70	25624,26	0,00	2295,42	121
35-01-098-05	10-12	36959,15	1441,50	32571,03	0,00	2946,62	155
35-01-098-06	13-15	41103,93	1553,10	36237,28	0,00	3313,55	167
35-01-098-07	16-18	46046,31	1685,44	40211,38	0,00	4149,49	184
35-01-098-08	19-20	50293,04	1795,36	44031,55	0,00	4466,13	196

Таблица 35-01-099. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-099-01	1,5 (уголь)	5569,15	440,67	4473,11	0,00	655,37	44,2
35-01-099-02	2-3	4776628,64	868,60	4775064,63	0,00	695,41	86
35-01-099-03	4-6	20819,67	961,11	18646,93	0,00	1211,63	96,4
35-01-099-04	7-9	28263,56	1154,30	25050,53	0,00	2058,73	119
35-01-099-05	10-12	35089,99	1414,50	30947,81	0,00	2727,68	150
35-01-099-06	13-15	38601,32	1488,00	34040,33	0,00	3072,99	160
35-01-099-07	16-18	42800,61	1603,00	37412,72	0,00	3784,89	175
35-01-099-08	19-20	46236,65	1685,44	40505,24	0,00	4045,97	184

Подраздел 1.7 НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ И ПЫЛИ

Таблица 35-01-109. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения до 6 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-109-01	1,5 (уголь)	7357,88	1258,24	4025,42	0,00	2074,22	128
35-01-109-02	2-3	18655,74	3479,53	11995,75	0,00	3180,46	349
35-01-109-03	4-6	24562,19	4211,70	17609,49	0,00	2741,00	417
35-01-109-04	7-9	29460,05	4646,02	18876,98	0,00	5937,05	466
35-01-109-05	10-12	33977,51	6031,85	24246,47	0,00	3699,19	605
35-01-109-06	13-15	40066,53	7178,40	28487,63	0,00	4400,50	720
35-01-109-07	16-18	50508,18	8257,20	32414,63	0,00	9836,35	840
35-01-109-08	19-20	55780,14	9132,07	35634,77	0,00	11013,30	929

Таблица 35-01-110. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-110-01	1,5 (уголь)	5135,97	631,09	2731,41	0,00	1773,47	64,2
35-01-110-02	2-3	11756,38	1513,82	7395,97	0,00	2846,59	154
35-01-110-03	4-6	15743,76	1804,57	11498,17	0,00	2441,02	181
35-01-110-04	7-9	18857,39	2263,19	12675,16	0,00	3919,04	227
35-01-110-05	10-12	24614,80	3086,62	16248,49	0,00	5279,69	314
35-01-110-06	13-15	29054,02	3873,02	19193,74	0,00	5987,26	394
35-01-110-07	16-18	36437,95	4937,30	22963,66	0,00	8536,99	509
35-01-110-08	19-20	40298,85	5516,12	25398,40	0,00	9384,33	577

Таблица 35-01-111. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м² , коэффициент крепости пород:						
35-01-111-01	1,5 (уголь)	4696,72	565,23	2667,00	0,00	1464,49	57,5

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-111-02	2-3	10526,32	1287,73	7131,46	0,00	2107,13	131
35-01-111-03	4-6	14204,08	1595,20	10610,65	0,00	1998,23	160
35-01-111-04	7-9	17099,74	2053,82	11826,00	0,00	3219,92	206
35-01-111-05	10-12	22740,10	2840,87	15240,01	0,00	4659,22	289
35-01-111-06	13-15	27149,24	3597,78	18106,72	0,00	5444,74	366
35-01-111-07	16-18	33990,32	4578,40	21562,48	0,00	7849,44	472
35-01-111-08	19-20	38652,72	5344,70	24429,19	0,00	8878,83	551

Таблица 35-01-112. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-112-01	1,5 (уголь)	4442,72	526,89	2641,32	0,00	1274,51	53,6
35-01-112-02	2-3	15125,45	955,46	13007,06	0,00	1162,93	94,6
35-01-112-03	4-6	18890,46	1096,70	15975,62	0,00	1818,14	110
35-01-112-04	7-9	26046,69	1319,28	21376,19	0,00	3351,22	138
35-01-112-05	10-12	34263,40	1621,96	27951,89	0,00	4689,55	172
35-01-112-06	13-15	38893,46	1720,50	31656,91	0,00	5516,05	185
35-01-112-07	16-18	43874,59	1900,92	33779,25	0,00	8194,42	217
35-01-112-08	19-20	51597,20	2111,16	40047,69	0,00	9438,35	241

Таблица 35-01-113. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-113-01	1,5 (уголь)	4162,16	491,52	2612,77	0,00	1057,87	49,3
35-01-113-02	2-3	13869,71	919,10	11984,81	0,00	965,80	91
35-01-113-03	4-6	121302,86	1056,82	14994,88	0,00	105251,16	106
35-01-113-04	7-9	24084,25	1270,70	19902,48	0,00	2911,07	131
35-01-113-05	10-12	32173,16	1555,95	26426,30	0,00	4190,91	165
35-01-113-06	13-15	36389,49	1683,30	29747,32	0,00	4958,87	181
35-01-113-07	16-18	41174,96	1813,32	31926,75	0,00	7434,89	207
35-01-113-08	19-20	47929,79	2023,56	37323,41	0,00	8582,82	231

Таблица 35-01-114. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-114-01	1,5 (уголь)	3957,13	468,59	2574,57	0,00	913,97	47
35-01-114-02	2-3	12942,56	877,69	11210,65	0,00	854,22	86,9
35-01-114-03	4-6	16653,32	1016,94	14196,57	0,00	1439,81	102
35-01-114-04	7-9	22399,04	1202,80	18574,87	0,00	2621,37	124
35-01-114-05	10-12	30419,46	1489,94	25061,36	0,00	3868,16	158
35-01-114-06	13-15	34457,33	1599,60	28278,60	0,00	4579,13	172
35-01-114-07	16-18	38742,81	1725,72	30131,11	0,00	6885,98	197
35-01-114-08	19-20	45307,63	1927,20	35413,61	0,00	7966,82	220

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-115. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-115-01	1,5 (уголь)	4143,49	496,51	2605,24	0,00	1041,74	49,8
35-01-115-02	2-3	11063,12	901,93	9231,91	0,00	929,28	89,3
35-01-115-03	4-6	13556,85	1032,15	11041,10	0,00	1483,60	105
35-01-115-04	7-9	16697,28	1212,50	12922,44	0,00	2562,34	125
35-01-115-05	10-12	35008,16	1442,79	29525,50	0,00	4039,87	153
35-01-115-06	13-15	40850,33	1603,10	34661,04	0,00	4586,19	170
35-01-115-07	16-18	45563,02	1638,12	38187,35	0,00	5737,55	187
35-01-115-08	19-20	52122,25	1778,28	44218,46	0,00	6125,51	203
Таблица 35-01-116. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-116-01	1,5 (уголь)	5500,41	1036,88	2389,31	0,00	2074,22	104
35-01-116-02	2-3	11940,12	2585,60	6160,07	0,00	3194,45	256
35-01-116-03	4-6	15742,13	2870,36	10130,77	0,00	2741,00	292
35-01-116-04	7-9	19060,62	3307,70	11398,27	0,00	4354,65	341
35-01-116-05	10-12	25154,41	4243,50	15092,42	0,00	5818,49	450
35-01-116-06	13-15	31610,56	5327,95	19333,58	0,00	6949,03	565
35-01-116-07	16-18	39371,53	6274,60	23260,58	0,00	9836,35	685
35-01-116-08	19-20	44701,52	7207,50	26480,72	0,00	11013,30	775
Таблица 35-01-117. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-117-01	1,5 (уголь)	5152,16	1006,97	2371,72	0,00	1773,47	101
35-01-117-02	2-3	11473,95	2502,47	6124,89	0,00	2846,59	251
35-01-117-03	4-6	15246,84	2898,70	9907,12	0,00	2441,02	287
35-01-117-04	7-9	18323,16	3320,01	11084,11	0,00	3919,04	333
35-01-117-05	10-12	24130,81	4285,88	14581,91	0,00	5263,02	436
35-01-117-06	13-15	28576,87	5062,45	17527,16	0,00	5987,26	515
35-01-117-07	16-18	35945,07	6111,00	21297,08	0,00	8536,99	630
35-01-117-08	19-20	40011,38	6770,60	23731,82	0,00	9508,96	698
Таблица 35-01-118. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-118-01	1,5 (уголь)	4710,43	937,18	2308,76	0,00	1464,49	94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-118-02	2-3	10241,45	2253,22	5881,10	0,00	2107,13	226
35-01-118-03	4-6	13718,99	2666,40	9054,36	0,00	1998,23	264
35-01-118-04	7-9	16698,76	3090,70	10269,71	0,00	3338,35	310
35-01-118-05	10-12	22268,00	4000,81	13607,97	0,00	4659,22	407
35-01-118-06	13-15	26686,97	4767,55	16474,68	0,00	5444,74	485
35-01-118-07	16-18	33512,58	5732,70	19930,44	0,00	7849,44	591
35-01-118-08	19-20	38174,98	6499,00	22797,15	0,00	8878,83	670

Таблица 35-01-119. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-119-01	1,5 (уголь)	4455,88	898,30	2283,07	0,00	1274,51	90,1
35-01-119-02	2-3	9631,07	2133,58	5801,94	0,00	1695,55	214
35-01-119-03	4-6	12763,21	2492,50	8563,30	0,00	1707,41	250
35-01-119-04	7-9	15538,23	2931,18	9680,66	0,00	2926,39	294
35-01-119-05	10-12	20723,15	3784,55	12783,30	0,00	4155,30	385
35-01-119-06	13-15	24983,67	4511,97	15571,47	0,00	4900,23	459
35-01-119-07	16-18	31123,62	5383,50	18673,80	0,00	7066,32	555
35-01-119-08	19-20	35894,84	6232,22	21540,51	0,00	8122,11	634

Таблица 35-01-120. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-120-01	1,5 (уголь)	12943,75	855,43	11030,45	0,00	1057,87	85,8
35-01-120-02	2-3	30160,33	2063,79	26611,92	0,00	1484,62	207
35-01-120-03	4-6	35047,50	2444,20	31111,52	0,00	1491,78	242
35-01-120-04	7-9	41613,75	2811,54	36253,92	0,00	2548,29	282
35-01-120-05	10-12	48360,99	3646,93	41017,76	0,00	3696,30	371
35-01-120-06	13-15	58468,96	4413,67	49641,44	0,00	4413,85	449
35-01-120-07	16-18	72404,92	5396,67	60697,44	0,00	6310,81	549
35-01-120-08	19-20	79347,27	5878,34	66114,88	0,00	7354,05	598

Таблица 35-01-121. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-121-01	1,5 (уголь)	3965,33	828,51	2222,85	0,00	913,97	83,1
35-01-121-02	2-3	8794,19	1974,06	5568,31	0,00	1251,82	198
35-01-121-03	4-6	11604,47	2343,20	7906,38	0,00	1354,89	232
35-01-121-04	7-9	13753,25	2671,96	8786,51	0,00	2294,78	268
35-01-121-05	10-12	18695,93	3539,35	11748,13	0,00	3408,45	355
35-01-121-06	13-15	22326,56	4128,60	14143,60	0,00	4054,36	420
35-01-121-07	16-18	27558,63	4869,40	16853,23	0,00	5836,00	502
35-01-121-08	19-20	31598,09	5529,00	19287,97	0,00	6781,12	570

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-122. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-122-01	1,5 (уголь)	44807,52	794,61	1977,20	0,00	42035,71	79,7
35-01-122-02	2-3	50009,18	2023,91	5588,13	0,00	42397,14	203
35-01-122-03	4-6	51969,58	2222,00	7456,82	0,00	42290,76	220
35-01-122-04	7-9	53949,31	2522,41	8216,35	0,00	43210,55	253
35-01-122-05	10-12	58764,23	3429,68	11355,43	0,00	43979,12	344
35-01-122-06	13-15	21390,57	4117,61	13907,98	0,00	3364,98	413
35-01-122-07	16-18	25916,82	4885,51	16892,50	0,00	4138,81	497
35-01-122-08	19-20	28729,66	5354,40	18973,81	0,00	4401,45	552

Таблица 35-01-123. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-123-01	1,5 (уголь)	5235,45	1006,97	2154,48	0,00	2074,00	101
35-01-123-02	2-3	11199,50	2472,56	5546,32	0,00	3180,62	248
35-01-123-03	4-6	15586,46	2831,48	10013,98	0,00	2741,00	284
35-01-123-04	7-9	19253,22	3342,20	11556,37	0,00	4354,65	340
35-01-123-05	10-12	26173,24	4626,08	15728,67	0,00	5818,49	464
35-01-123-06	13-15	33479,33	5932,15	20598,15	0,00	6949,03	595
35-01-123-07	16-18	41988,98	7156,24	24996,39	0,00	9836,35	728
35-01-123-08	19-20	48173,13	8314,98	28844,85	0,00	11013,30	834

Таблица 35-01-124. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-124-01	1,5 (уголь)	4883,58	977,06	2133,26	0,00	1773,26	98
35-01-124-02	2-3	10765,58	2412,74	5505,98	0,00	2846,86	242
35-01-124-03	4-6	15017,08	2797,70	9778,36	0,00	2441,02	277
35-01-124-04	7-9	18412,08	3290,10	11202,94	0,00	3919,04	330
35-01-124-05	10-12	24796,65	4394,01	15139,62	0,00	5263,02	447
35-01-124-06	13-15	29743,54	5278,71	18477,57	0,00	5987,26	537
35-01-124-07	16-18	37745,49	6450,50	22758,00	0,00	8536,99	665
35-01-124-08	19-20	42399,44	7226,50	25663,98	0,00	9508,96	745

Таблица 35-01-125. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-125-01	1,5 (уголь)	4430,78	899,29	2067,22	0,00	1464,27	90,2
35-01-125-02	2-3	9498,87	2143,55	5248,02	0,00	2107,30	215
35-01-125-03	4-6	13358,73	2545,20	8815,30	0,00	1998,23	252

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-125-04	7-9	16711,45	3040,85	10325,36	0,00	3345,24	305
35-01-125-05	10-12	22733,41	4089,28	13984,91	0,00	4659,22	416
35-01-125-06	13-15	27731,75	4964,15	17322,86	0,00	5444,74	505
35-01-125-07	16-18	35174,29	6114,26	21210,59	0,00	7849,44	622
35-01-125-08	19-20	40268,95	6763,04	24627,08	0,00	8878,83	688

Таблица 35-01-126. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-126-01	1,5 (уголь)	4165,92	854,43	2037,20	0,00	1274,29	85,7
35-01-126-02	2-3	8847,31	2003,97	5157,14	0,00	1686,20	201
35-01-126-03	4-6	12350,92	2393,70	8249,81	0,00	1707,41	237
35-01-126-04	7-9	15396,31	2851,42	9618,50	0,00	2926,39	286
35-01-126-05	10-12	21061,04	3823,87	13081,70	0,00	4155,47	389
35-01-126-06	13-15	25782,95	4659,42	16223,30	0,00	4900,23	474
35-01-126-07	16-18	32449,92	5626,00	19757,60	0,00	7066,32	580
35-01-126-08	19-20	37882,35	6625,42	23134,82	0,00	8122,11	674

Таблица 35-01-127. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-127-01	1,5 (уголь)	3868,19	805,58	2004,95	0,00	1057,66	80,8
35-01-127-02	2-3	8425,36	1924,21	5099,97	0,00	1401,18	193
35-01-127-03	4-6	11680,86	2292,70	7896,38	0,00	1491,78	227
35-01-127-04	7-9	14417,36	2721,81	9147,26	0,00	2548,29	273
35-01-127-05	10-12	19907,76	3718,81	12492,65	0,00	3696,30	373
35-01-127-06	13-15	24417,40	4526,38	15477,17	0,00	4413,85	454
35-01-127-07	16-18	30392,09	5344,70	18736,58	0,00	6310,81	551
35-01-127-08	19-20	35248,44	6212,56	21681,83	0,00	7354,05	632

Таблица 35-01-128. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-128-01	1,5 (уголь)	3663,91	776,66	1973,50	0,00	913,75	77,9
35-01-128-02	2-3	8014,24	1834,48	4938,05	0,00	1241,71	184
35-01-128-03	4-6	11081,39	2191,70	7534,80	0,00	1354,89	217
35-01-128-04	7-9	13509,64	2572,26	8611,28	0,00	2326,10	258
35-01-128-05	10-12	18870,41	3549,32	11912,64	0,00	3408,45	356
35-01-128-06	13-15	22942,80	4226,90	14661,54	0,00	4054,36	430
35-01-128-07	16-18	28624,00	5063,40	17724,60	0,00	5836,00	522
35-01-128-08	19-20	33340,08	5917,66	20591,31	0,00	6831,11	602

Таблица 35-01-129. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-129-01	1,5 (уголь)	3566,15	748,75	1775,87	0,00	1041,53	75,1
35-01-129-02	2-3	8265,29	1884,33	4978,00	0,00	1402,96	189
35-01-129-03	4-6	9874,47	1979,60	6598,29	0,00	1296,58	196
35-01-129-04 (112-0003)	7-9 Аммонит № 6 ЖВ в патронах, (т)	11971,51 -	2303,07 -	7452,07 -	0,00 -	2216,37 (П)	231 -
35-01-129-05	10-12	17856,01	3429,68	11441,40	0,00	2984,93	344
35-01-129-06	13-15	21968,94	4217,31	14386,65	0,00	3364,98	423
35-01-129-07	16-18	26984,79	5082,11	17763,87	0,00	4138,81	517
35-01-129-08	19-20	30284,73	5645,40	20237,88	0,00	4401,45	582

Таблица 35-01-130. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-130-01	1,5 (уголь)	4895,76	1744,75	1077,01	0,00	2074,00	175
35-01-130-02	2-3	9980,26	4848,00	1951,64	0,00	3180,62	480
35-01-130-03	4-6	15920,42	5682,90	7496,52	0,00	2741,00	570
35-01-130-04	7-9	20017,09	6084,77	9577,67	0,00	4354,65	619
35-01-130-05	10-12	27914,97	7796,54	14299,94	0,00	5818,49	782
35-01-130-06	13-15	36599,43	8992,94	20633,33	0,00	6973,16	902
35-01-130-07	16-18	46360,53	10026,60	26497,58	0,00	9836,35	1020
35-01-130-08	19-20	53230,87	10911,30	31306,27	0,00	11013,30	1110

Таблица 35-01-131. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-131-01	1,5 (уголь)	25740,62	1714,84	1059,42	0,00	22966,36	172
35-01-131-02	2-3	52318,00	4735,75	1916,46	0,00	45665,79	475
35-01-131-03	4-6	76277,72	5696,40	7162,54	0,00	63418,78	564
35-01-131-04	7-9	117597,58	6091,67	9108,53	0,00	102397,38	611
35-01-131-05	10-12	21700,46	7706,81	8730,63	0,00	5263,02	773
35-01-131-06	13-15	26157,58	8494,44	11675,88	0,00	5987,26	852
35-01-131-07	16-18	33488,40	9505,61	15445,80	0,00	8536,99	967
35-01-131-08	19-20	37514,40	10124,90	17880,54	0,00	9508,96	1030

Таблица 35-01-132. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-132-01	1,5 (уголь)	3649,33	1635,08	549,98	0,00	1464,27	164
35-01-132-02	2-3	7675,87	4446,62	1121,95	0,00	2107,30	446
35-01-132-03	4-6	11298,99	5413,60	3887,16	0,00	1998,23	536
35-01-132-04	7-9	14260,25	5812,51	5102,50	0,00	3345,24	583
35-01-132-05	10-12	19874,39	7357,86	7857,31	0,00	4659,22	738
35-01-132-06	13-15	24304,28	8135,52	10724,02	0,00	5444,74	816
35-01-132-07	16-18	31092,48	9063,26	14179,78	0,00	7849,44	922
35-01-132-08	19-20	35895,32	9970,00	17046,49	0,00	8878,83	1000

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-133. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-133-01	1,5 (уголь)	3393,78	1595,20	524,29	0,00	1274,29	160
35-01-133-02	2-3	7112,40	4383,40	1042,80	0,00	1686,20	434
35-01-133-03	4-6	10385,81	5282,30	3396,10	0,00	1707,41	523
35-01-133-04	7-9	13082,86	5643,02	4513,45	0,00	2926,39	566
35-01-133-05	10-12	18326,46	7138,52	7032,64	0,00	4155,30	716
35-01-133-06	13-15	22597,34	7876,30	9820,81	0,00	4900,23	790
35-01-133-07	16-18	28698,84	8709,38	12923,14	0,00	7066,32	886
35-01-133-08	19-20	33397,91	9485,95	15789,85	0,00	8122,11	965

Таблица 35-01-134. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-134-01	1,5 (уголь)	3129,00	1575,60	495,74	0,00	1057,66	156
35-01-134-02	2-3	6706,84	4312,70	992,96	0,00	1401,18	427
35-01-134-03	4-6	9787,18	5201,50	3093,90	0,00	1491,78	515
35-01-134-04	7-9	12258,84	5605,50	4105,05	0,00	2548,29	555
35-01-134-05	10-12	17256,64	6998,94	6561,40	0,00	3696,30	702
35-01-134-06	13-15	21273,88	7706,81	9153,22	0,00	4413,85	773
35-01-134-07	16-18	26904,94	8574,20	12019,93	0,00	6310,81	860
35-01-134-08	19-20	30980,06	9132,07	14493,94	0,00	7354,05	929

Таблица 35-01-135. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-135-01	1,5 (уголь)	2938,70	1545,30	479,65	0,00	913,75	153
35-01-135-02	2-3	6346,56	4161,20	943,65	0,00	1241,71	412
35-01-135-03	4-6	9257,80	5019,70	2883,21	0,00	1354,89	497
35-01-135-04	7-9	11441,42	5383,30	3763,34	0,00	2294,78	533
35-01-135-05	10-12	16312,77	6749,69	6154,63	0,00	3408,45	677
35-01-135-06	13-15	20002,20	7397,74	8550,10	0,00	4054,36	742
35-01-135-07	16-18	25205,48	8109,75	11259,73	0,00	5836,00	825
35-01-135-08	19-20	29293,94	8768,36	13694,47	0,00	6831,11	892

Таблица 35-01-136. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-136-01	1,5 (уголь)	3045,71	1505,47	498,71	0,00	1041,53	151
35-01-136-02	2-3	6502,59	4120,80	978,83	0,00	1402,96	408
35-01-136-03	4-6	8697,20	4969,20	2431,42	0,00	1296,58	492

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-136-04	7-9	10666,79	5264,16	3186,26	0,00	2216,37	528
35-01-136-05	10-12	15386,88	6640,02	5761,93	0,00	2984,93	666
35-01-136-06	13-15	19007,41	7327,95	8314,48	0,00	3364,98	735
35-01-136-07	16-18	23488,58	8050,77	11299,00	0,00	4138,81	819
35-01-136-08	19-20	26373,18	8591,42	13380,31	0,00	4401,45	874

Таблица 35-01-137. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-137-01	1,5 (уголь)	4140,42	1070,60	995,82	0,00	2074,00	106
35-01-137-02	2-3	8330,11	2626,00	2523,49	0,00	3180,62	260
35-01-137-03	4-6	13016,22	3050,20	7225,02	0,00	2741,00	302
35-01-137-04	7-9	16986,76	3629,08	9003,03	0,00	4354,65	364
35-01-137-05	10-12	23823,24	4915,21	13089,54	0,00	5818,49	493
35-01-137-06	13-15	32044,95	6390,77	18705,15	0,00	6949,03	641
35-01-137-07	16-18	41336,52	7886,27	23613,90	0,00	9836,35	791
35-01-137-08	19-20	47861,91	9032,82	27815,79	0,00	11013,30	906

Таблица 35-01-138. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-138-01	1,5 (уголь)	3744,09	1016,94	953,89	0,00	1773,26	102
35-01-138-02	2-3	7830,54	2522,41	2461,38	0,00	2846,75	253
35-01-138-03	4-6	12314,66	2979,50	6894,14	0,00	2441,02	295
35-01-138-04	7-9	16042,02	3529,38	8593,60	0,00	3919,04	354
35-01-138-05	10-12	26198,68	4735,75	16199,91	0,00	5263,02	475
35-01-138-06	13-15	31876,83	5762,66	20126,91	0,00	5987,26	578
35-01-138-07	16-18	40453,90	7077,60	24839,31	0,00	8536,99	720
35-01-138-08	19-20	45461,95	7932,81	28020,18	0,00	9508,96	807

Таблица 35-01-139. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-139-01	1,5 (уголь)	3306,02	949,40	892,35	0,00	1464,27	94
35-01-139-02	2-3	6571,69	2223,31	2241,08	0,00	2107,30	223
35-01-139-03	4-6	10601,40	2686,60	5916,57	0,00	1998,23	266
35-01-139-04	7-9	14218,44	3250,22	7622,98	0,00	3345,24	326
35-01-139-05	10-12	24012,68	4386,80	14966,66	0,00	4659,22	440
35-01-139-06	13-15	29673,57	5413,71	18815,12	0,00	5444,74	543
35-01-139-07	16-18	37590,02	6605,76	23134,82	0,00	7849,44	672
35-01-139-08	19-20	43352,72	7608,42	26865,47	0,00	8878,83	774

Таблица 35-01-140. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-140-01	1,5 (уголь)	3016,04	882,35	859,40	0,00	1274,29	88,5
35-01-140-02	2-3	5897,66	2073,76	2137,70	0,00	1686,20	208
35-01-140-03	4-6	9502,70	2514,90	5280,39	0,00	1707,41	249
35-01-140-04	7-9	12844,09	3040,85	6876,85	0,00	2926,39	305
35-01-140-05	10-12	22169,31	4107,64	13906,37	0,00	4155,30	412
35-01-140-06	13-15	27582,68	5084,70	17597,75	0,00	4900,23	510
35-01-140-07	16-18	34624,00	6072,20	21485,48	0,00	7066,32	626
35-01-140-08	19-20	40494,48	7156,24	25216,13	0,00	8122,11	728

Таблица 35-01-141. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-141-01	1,5 (уголь)	2707,16	827,51	821,99	0,00	1057,66	83
35-01-141-02	2-3	5448,45	1974,06	2073,21	0,00	1401,18	198
35-01-141-03	4-6	8789,63	2413,90	4883,95	0,00	1491,78	239
35-01-141-04	7-9	11766,66	2891,30	6327,07	0,00	2548,29	290
35-01-141-05	10-12	20847,37	3873,02	13278,05	0,00	3696,30	394
35-01-141-06	13-15	26003,05	4855,39	16733,81	0,00	4413,85	487
35-01-141-07	16-18	32496,48	5839,02	20346,65	0,00	6310,81	594
35-01-141-08	19-20	37624,90	6704,06	23566,79	0,00	7354,05	682

Таблица 35-01-142. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-142-01	1,5 (уголь)	2509,17	795,61	799,81	0,00	913,75	79,8
35-01-142-02	2-3	5104,02	1874,36	1987,95	0,00	1241,71	188
35-01-142-03	4-6	8247,87	2302,80	4590,18	0,00	1354,89	228
35-01-142-04	7-9	9905,15	2532,38	5077,99	0,00	2294,78	254
35-01-142-05	10-12	19763,30	3696,08	12658,77	0,00	3408,45	376
35-01-142-06	13-15	24490,17	4596,17	15839,64	0,00	4054,36	461
35-01-142-07	16-18	30577,32	5524,46	19216,86	0,00	5836,00	562
35-01-142-08	19-20	35608,51	6379,67	22397,73	0,00	6831,11	649

Таблица 35-01-143. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-143-01	1,5 (уголь)	2592,45	783,64	767,28	0,00	1041,53	78,6
35-01-143-02	2-3	5409,34	1969,50	2036,88	0,00	1402,96	195
35-01-143-03	4-6	7095,17	2070,50	3728,09	0,00	1296,58	205
35-01-143-04	7-9	9136,87	2382,83	4537,67	0,00	2216,37	239
35-01-143-05	10-12	18742,33	3609,14	12148,26	0,00	2984,93	362
35-01-143-06	13-15	23396,90	4506,44	15525,48	0,00	3364,98	452
35-01-143-07	16-18	28909,52	5475,31	19295,40	0,00	4138,81	557
35-01-143-08	19-20	32540,45	6173,24	21965,76	0,00	4401,45	628

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-144. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-144-01	1,5 (уголь)	4640,66	1954,12	612,54	0,00	2074,00	196
35-01-144-02	2-3	9950,10	5453,59	1315,89	0,00	3180,62	547
35-01-144-03	4-6	14086,91	6480,50	4865,41	0,00	2741,00	650
35-01-144-04	7-9	17396,77	6909,21	6132,91	0,00	4354,65	693
35-01-144-05	10-12	23843,20	8783,57	9241,14	0,00	5818,49	881
35-01-144-06	13-15	30361,45	9930,12	13482,30	0,00	6949,03	996
35-01-144-07	16-18	38412,05	11166,40	17409,30	0,00	9836,35	1120
35-01-144-08	19-20	43497,72	11854,98	20629,44	0,00	11013,30	1206
Таблица 35-01-145. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-145-01	1,5 (уголь)	4479,63	2111,42	594,95	0,00	1773,26	193
35-01-145-02	2-3	10132,56	6005,10	1280,71	0,00	2846,75	541
35-01-145-03	4-6	14231,18	7148,40	4641,76	0,00	2441,02	644
35-01-145-04	7-9	17231,69	7493,90	5818,75	0,00	3919,04	685
35-01-145-05	10-12	23467,69	9474,04	8730,63	0,00	5263,02	866
35-01-145-06	13-15	28012,38	10349,24	11675,88	0,00	5987,26	946
35-01-145-07	16-18	35579,19	11596,40	15445,80	0,00	8536,99	1060
35-01-145-08	19-20	39751,70	12362,20	17880,54	0,00	9508,96	1130
Таблица 35-01-146. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 , коэффициент крепости пород:						
35-01-146-01	1,5 (уголь)	4049,86	2034,84	550,75	0,00	1464,27	186
35-01-146-02	2-3	8901,35	5672,10	1121,95	0,00	2107,30	511
35-01-146-03	4-6	12700,79	6815,40	3887,16	0,00	1998,23	614
35-01-146-04	7-9	15729,34	7281,60	5102,50	0,00	3345,24	656
35-01-146-05	10-12	21596,73	9080,20	7857,31	0,00	4659,22	830
35-01-146-06	13-15	26102,28	9933,52	10724,02	0,00	5444,74	908
35-01-146-07	16-18	33122,38	11093,16	14179,78	0,00	7849,44	1014
35-01-146-08	19-20	37882,74	11957,42	17046,49	0,00	8878,83	1093
Таблица 35-01-147. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-147-01	1,5 (уголь)	3789,66	1991,08	524,29	0,00	1274,29	182
35-01-147-02	2-3	8279,00	5550,00	1042,80	0,00	1686,20	500
35-01-147-03	4-6	11774,61	6671,10	3396,10	0,00	1707,41	601

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-147-04	7-9	14599,34	7159,50	4513,45	0,00	2926,39	645
35-01-147-05	10-12	20027,46	8839,52	7032,64	0,00	4155,30	808
35-01-147-06	13-15	24381,06	9660,02	9820,81	0,00	4900,23	883
35-01-147-07	16-18	30688,78	10699,32	12923,14	0,00	7066,32	978
35-01-147-08	19-20	35508,36	11596,40	15789,85	0,00	8122,11	1060

Таблица 35-01-148. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-148-01	1,5 (уголь)	3489,99	1936,38	495,74	0,00	1057,87	177
35-01-148-02	2-3	7855,18	5461,20	992,96	0,00	1401,02	492
35-01-148-03	4-6	11167,98	6582,30	3093,90	0,00	1491,78	593
35-01-148-04	7-9	13679,64	7026,30	4105,05	0,00	2548,29	633
35-01-148-05	10-12	18753,57	8686,36	6561,40	0,00	3505,81	794
35-01-148-06	13-15	23293,01	9463,10	9416,06	0,00	4413,85	865
35-01-148-07	16-18	29469,97	10425,82	12733,34	0,00	6310,81	953
35-01-148-08	19-20	33006,79	11158,80	14493,94	0,00	7354,05	1020

Таблица 35-01-149. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-149-01	1,5 (уголь)	3297,18	1903,56	479,65	0,00	913,97	174
35-01-149-02	2-3	7457,70	5272,50	943,65	0,00	1241,55	475
35-01-149-03	4-6	10598,40	6360,30	2883,21	0,00	1354,89	573
35-01-149-04	7-9	12818,02	6759,90	3763,34	0,00	2294,78	609
35-01-149-05	10-12	17954,06	8390,98	6154,63	0,00	3408,45	767
35-01-149-06	13-15	21695,60	9091,14	8550,10	0,00	4054,36	831
35-01-149-07	16-18	27094,89	9999,16	11259,73	0,00	5836,00	914
35-01-149-08	19-20	31268,66	10743,08	13694,47	0,00	6831,11	982

Таблица 35-01-150. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-150-01	1,5 (уголь)	3422,13	1881,68	498,71	0,00	1041,74	172
35-01-150-02	2-3	7598,63	5217,00	978,83	0,00	1402,80	470
35-01-150-03	4-6	10021,70	6293,70	2431,42	0,00	1296,58	567
35-01-150-04	7-9	12095,93	6693,30	3186,26	0,00	2216,37	603
35-01-150-05	10-12	17017,50	8270,64	5761,93	0,00	2984,93	756
35-01-150-06	13-15	20836,96	9157,50	8314,48	0,00	3364,98	825
35-01-150-07	16-18	25371,08	9933,52	11299,00	0,00	4138,56	908
35-01-150-08	19-20	28316,98	10535,22	13380,31	0,00	4401,45	963

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-151. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-151-01	1,5 (уголь)	5931,45	1036,02	2821,21	0,00	2074,22	94,7
35-01-151-02	2-3	13355,23	2564,10	7610,67	0,00	3180,46	231
35-01-151-03	4-6	18013,51	2775,00	12497,51	0,00	2741,00	250
35-01-151-04	7-9	22239,67	3478,92	14406,10	0,00	4354,65	318
35-01-151-05	10-12	30540,06	5141,80	19579,77	0,00	5818,49	470
35-01-151-06	13-15	39236,21	6925,02	25362,16	0,00	6949,03	633
35-01-151-07	16-18	46609,27	8106,54	28666,38	0,00	9836,35	741
35-01-151-08	19-20	58573,92	10633,68	36926,94	0,00	11013,30	972
Таблица 35-01-152. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-152-01	1,5 (уголь)	5527,22	944,96	2808,79	0,00	1773,47	90,6
35-01-152-02	2-3	12386,05	2325,89	7213,57	0,00	2846,59	223
35-01-152-03	4-6	16839,96	2565,20	11833,74	0,00	2441,02	242
35-01-152-04	7-9	20765,37	3254,20	13592,13	0,00	3919,04	307
35-01-152-05	10-12	28867,80	4770,00	18834,78	0,00	5263,02	450
35-01-152-06	13-15	34796,87	5957,20	22852,41	0,00	5987,26	562
35-01-152-07	16-18	41833,18	7102,00	26194,19	0,00	8536,99	670
35-01-152-08	19-20	51508,44	9084,20	32915,28	0,00	9508,96	857
Таблица 35-01-153. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-153-01	1,5 (уголь)	5026,78	841,70	2720,59	0,00	1464,49	80,7
35-01-153-02	2-3	10945,02	1960,84	6877,05	0,00	2107,13	188
35-01-153-03	4-6	193689,74	2279,00	9924,46	0,00	181486,28	215
35-01-153-04	7-9	17372,71	2957,40	11070,07	0,00	3345,24	279
35-01-153-05	10-12	23633,58	4377,80	14596,56	0,00	4659,22	413
35-01-153-06	13-15	28425,78	5643,48	17337,56	0,00	5444,74	524
35-01-153-07	16-18	35095,03	6603,80	20641,79	0,00	7849,44	623
35-01-153-08	19-20	41093,02	8831,40	23382,79	0,00	8878,83	820
Таблица 35-01-154. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-154-01	1,5 (уголь)	4735,69	780,16	2681,02	0,00	1274,51	74,8
35-01-154-02	2-3	10214,53	1773,10	6755,39	0,00	1686,04	170

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-154-03	4-6	13974,55	2098,80	10168,34	0,00	1707,41	198
35-01-154-04	7-9	17482,22	2734,80	11821,03	0,00	2926,39	258
35-01-154-05	10-12	24653,02	4049,20	16448,52	0,00	4155,30	382
35-01-154-06	13-15	30265,75	5162,20	20203,32	0,00	4900,23	487
35-01-154-07	16-18	36126,84	6116,20	22944,32	0,00	7066,32	577
35-01-154-08	19-20	45992,82	8130,20	29740,51	0,00	8122,11	767

Таблица 35-01-155. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-155-01	1,5 (уголь)	4050,76	685,25	2307,64	0,00	1057,87	65,7
35-01-155-02	2-3	8629,67	1574,93	5653,72	0,00	1401,02	151
35-01-155-03	4-6	12034,85	1886,80	8656,27	0,00	1491,78	178
35-01-155-04	7-9	15165,41	2469,80	10147,32	0,00	2548,29	233
35-01-155-05	10-12	22452,48	3773,60	14982,58	0,00	3696,30	356
35-01-155-06	13-15	27874,61	4911,12	18549,64	0,00	4413,85	456
35-01-155-07	16-18	33116,51	5702,80	21102,90	0,00	6310,81	538
35-01-155-08	19-20	41958,83	7494,20	27110,58	0,00	7354,05	707

Таблица 35-01-156. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-156-01	1,5 (уголь)	3822,05	639,82	2268,26	0,00	913,97	62,3
35-01-156-02	2-3	8194,06	1481,06	5471,45	0,00	1241,55	142
35-01-156-03	4-6	10818,65	1791,40	7672,36	0,00	1354,89	169
35-01-156-04	7-9	13103,49	2310,80	8497,91	0,00	2294,78	218
35-01-156-05	10-12	18951,72	3582,80	11960,47	0,00	3408,45	338
35-01-156-06	13-15	22863,26	4558,00	14250,90	0,00	4054,36	430
35-01-156-07	16-18	28051,91	5374,20	16841,71	0,00	5836,00	507
35-01-156-08	19-20	33102,80	7102,00	19169,69	0,00	6831,11	670

Таблица 35-01-157. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-157-01	1,5 (уголь)	4179,26	620,31	2533,89	0,00	1025,06	60,4
35-01-157-02	2-3	9032,54	1417,26	6243,70	0,00	1371,58	138
35-01-157-03	4-6	10456,21	1710,52	7545,45	0,00	1200,24	164
35-01-157-04	7-9	12099,47	2236,60	7646,50	0,00	2216,37	211
35-01-157-05	10-12	20171,50	3423,80	13762,77	0,00	2984,93	323
35-01-157-06	13-15	25044,77	4462,60	17217,19	0,00	3364,98	421
35-01-157-07	16-18	29493,30	5321,20	20033,29	0,00	4138,81	502
35-01-157-08	19-20	36659,65	6968,19	25290,01	0,00	4401,45	647

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.8 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ ПЫЛИ

Таблица 35-01-165. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-165-01	1,5 (уголь)	614303,74	1258,24	4025,42	0,00	609020,08	128
35-01-165-02	2-3	19125,89	3599,17	12070,51	0,00	3456,21	361
35-01-165-03	4-6	25400,43	4363,20	18198,54	0,00	2838,69	432
35-01-165-04	7-9	28313,04	4735,75	19230,41	0,00	4346,88	475
35-01-165-05	10-12	36755,73	6171,43	24756,98	0,00	5827,32	619
35-01-165-06	13-15	44334,32	7421,65	29783,54	0,00	7129,13	755
35-01-165-07	16-18	58343,12	9544,80	37441,19	0,00	11357,13	984
35-01-165-08	19-20	71658,67	11894,30	45687,89	0,00	14076,48	1210

Таблица 35-01-166. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-166-01	1,5 (уголь)	3526,60	631,09	1102,57	0,00	1792,94	64,2
35-01-166-02	2-3	7303,99	1621,95	2571,85	0,00	3110,19	165
35-01-166-03	4-6	10990,90	1959,40	6524,10	0,00	2507,40	194
35-01-166-04	7-9	13757,59	2342,95	7516,70	0,00	3897,94	235
35-01-166-05	10-12	19052,57	3204,58	10594,01	0,00	5253,98	326
35-01-166-06	13-15	25315,16	4305,54	14756,63	0,00	6252,99	438
35-01-166-07	16-18	37335,25	6159,50	21353,99	0,00	9821,76	635
35-01-166-08	19-20	48221,99	8002,50	28147,70	0,00	12071,79	825

Таблица 35-01-167. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-167-01	1,5 (уголь)	3097,57	565,23	1052,07	0,00	1480,27	57,5
35-01-167-02	2-3	6034,75	1366,37	2373,02	0,00	2295,36	139
35-01-167-03	4-6	9404,78	1717,00	5652,00	0,00	2035,78	170
35-01-167-04	7-9	12125,39	2113,64	6698,67	0,00	3313,08	212
35-01-167-05	10-12	17350,98	2949,00	9732,83	0,00	4669,15	300
35-01-167-06	13-15	23333,51	4000,81	13659,83	0,00	5672,87	407
35-01-167-07	16-18	34556,87	5723,00	19785,95	0,00	9047,92	590
35-01-167-08	19-20	45678,24	7614,50	26776,01	0,00	11287,73	785

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-168. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-168-01	1,5 (уголь)	4025,86	526,89	2641,32	0,00	857,65	53,6
35-01-168-02	2-3	29830,26	987,78	13769,86	0,00	15072,62	97,8
35-01-168-03	4-6	39517,75	1136,58	17174,30	0,00	21206,87	114
35-01-168-04	7-9	61050,86	1338,40	21972,93	0,00	37739,53	140
35-01-168-05	10-12	35728,56	1669,11	29202,96	0,00	4856,49	177
35-01-168-06	13-15	42875,46	1887,90	35030,32	0,00	5957,24	203
35-01-168-07	16-18	54364,67	2236,86	42004,47	0,00	10123,34	258
35-01-168-08	19-20	71726,84	2809,08	56170,72	0,00	12747,04	324

Таблица 35-01-169. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-169-01	1,5 (уголь)	3822,54	491,52	2622,14	0,00	708,88	49,3
35-01-169-02	2-3	27931,04	946,37	12676,88	0,00	14307,79	93,7
35-01-169-03	4-6	36757,65	1096,70	15969,09	0,00	19691,86	110
35-01-169-04	7-9	56528,15	1299,80	20606,86	0,00	34621,49	134
35-01-169-05	10-12	634216,30	1593,67	29202,96	0,00	603419,67	169
35-01-169-06	13-15	641028,90	1804,20	35030,32	0,00	604194,38	194
35-01-169-07	16-18	649623,01	2115,48	42004,47	0,00	605503,06	244
35-01-169-08	19-20	665973,06	2605,28	56170,72	0,00	607197,06	304

Таблица 35-01-170. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-170-01	1,5 (уголь)	3611,57	468,59	2574,57	0,00	568,41	47
35-01-170-02	2-3	25027,55	891,32	11590,19	0,00	12546,04	89,4
35-01-170-03	4-6	34335,96	1046,85	15065,88	0,00	18223,23	105
35-01-170-04	7-9	52061,10	1231,90	19226,23	0,00	31602,97	127
35-01-170-05	10-12	71728,30	1508,80	25549,63	0,00	44669,87	160
35-01-170-06	13-15	109153,74	1692,60	30671,27	0,00	76789,87	182
35-01-170-07	16-18	180166,51	2023,56	37100,57	0,00	141042,38	231
35-01-170-08	19-20	277618,39	2462,28	48433,56	0,00	226722,55	284

Таблица 35-01-171. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-171-01	1,5 (уголь)	4145,62	496,51	2605,24	0,00	1043,87	49,8
35-01-171-02	2-3	15606,09	901,93	13783,69	0,00	920,47	89,3
35-01-171-03	4-6	19799,06	1032,15	17327,30	0,00	1439,61	105

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-171-04	7-9	26767,67	1212,50	23003,25	0,00	2551,92	125
35-01-171-05	10-12	35164,04	1419,80	30331,23	0,00	3413,01	155
35-01-171-06	13-15	41106,88	1575,52	35616,00	0,00	3915,36	172
35-01-171-07	16-18	47631,82	1751,82	40912,62	0,00	4967,38	194
35-01-171-08	19-20	52903,77	1869,21	45770,53	0,00	5264,03	207

Таблица 35-01-172. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-172-01	1,5 (уголь)	5523,56	1036,88	2389,31	0,00	2097,37	104
35-01-172-02	2-3	12362,99	2671,96	6234,82	0,00	3456,21	268
35-01-172-03	4-6	16669,31	3110,80	10719,82	0,00	2838,69	308
35-01-172-04	7-9	19598,05	3499,47	11751,70	0,00	4346,88	351
35-01-172-05	10-12	25991,37	4561,12	15602,93	0,00	5827,32	464
35-01-172-06	13-15	33666,45	5907,83	20629,49	0,00	7129,13	601
35-01-172-07	16-18	47687,24	8041,30	28287,14	0,00	11358,80	829
35-01-172-08	19-20	60892,32	10282,00	36533,84	0,00	14076,48	1060

Таблица 35-01-173. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-173-01	1,5 (уголь)	5171,63	1006,97	2371,72	0,00	1792,94	101
35-01-173-02	2-3	11927,06	2612,14	6204,73	0,00	3110,19	262
35-01-173-03	4-6	15943,06	3030,00	10405,66	0,00	2507,40	300
35-01-173-04	7-9	18705,95	3409,74	11398,27	0,00	3897,94	342
35-01-173-05	10-12	24622,60	4394,01	14974,61	0,00	5253,98	447
35-01-173-06	13-15	30885,19	5494,97	19137,23	0,00	6252,99	559
35-01-173-07	16-18	42889,55	7333,20	25734,59	0,00	9821,76	756
35-01-173-08	19-20	53776,29	9176,20	32528,30	0,00	12071,79	946

Таблица 35-01-174. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-174-01	1,5 (уголь)	4726,21	937,18	2308,76	0,00	1480,27	94
35-01-174-02	2-3	10575,11	2342,95	5936,80	0,00	2295,36	235
35-01-174-03	4-6	14261,83	2767,40	9458,65	0,00	2035,78	274
35-01-174-04	7-9	16968,93	3150,52	10505,33	0,00	3313,08	316
35-01-174-05	10-12	22827,86	4118,77	14039,94	0,00	4669,15	419
35-01-174-06	13-15	28810,39	5170,58	17966,94	0,00	5672,87	526
35-01-174-07	16-18	40018,28	6877,30	24093,06	0,00	9047,92	709
35-01-174-08	19-20	51133,93	8768,80	31077,40	0,00	11287,73	904

Таблица 35-01-175. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-175-01	1,5 (уголь)	4039,02	898,30	2283,07	0,00	857,65	90,1
35-01-175-02	2-3	23118,97	2203,37	5842,98	0,00	15072,62	221
35-01-175-03	4-6	32749,60	2626,00	8916,73	0,00	21206,87	260
35-01-175-04	7-9	50597,57	2981,03	9877,01	0,00	37739,53	299
35-01-175-05	10-12	21212,30	3938,15	13176,00	0,00	4098,15	395
35-01-175-06	13-15	26835,61	4865,85	16867,38	0,00	5102,38	495
35-01-175-07	16-18	37242,33	6460,20	22561,53	0,00	8220,60	666
35-01-175-08	19-20	47779,40	8245,00	29158,89	0,00	10375,51	850

Таблица 35-01-176. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-176-01	1,5 (уголь)	4182,51	855,43	2255,22	0,00	1071,86	85,8
35-01-176-02	2-3	8845,28	2113,64	5787,28	0,00	944,36	212
35-01-176-03	4-6	12573,97	2525,00	8563,30	0,00	1485,67	250
35-01-176-04	7-9	14848,83	2871,36	9484,31	0,00	2493,16	288
35-01-176-05	10-12	19994,57	3768,66	12586,95	0,00	3638,96	378
35-01-176-06	13-15	25454,61	4735,75	16121,25	0,00	4597,61	475
35-01-176-07	16-18	34724,87	6111,00	21304,89	0,00	7308,98	630
35-01-176-08	19-20	44332,02	7721,20	27273,93	0,00	9336,89	796

Таблица 35-01-177. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-177-01	1,5 (уголь)	3972,99	828,51	2222,85	0,00	921,63	83,1
35-01-177-02	2-3	8955,55	2023,91	5600,56	0,00	1331,08	203
35-01-177-03	4-6	11946,76	2424,00	8181,27	0,00	1341,49	240
35-01-177-04	7-9	13950,19	2721,81	8975,01	0,00	2253,37	273
35-01-177-05	10-12	18822,94	3579,23	11905,21	0,00	3338,50	359
35-01-177-06	13-15	23574,82	4374,35	15046,81	0,00	4153,66	445
35-01-177-07	16-18	28886,35	5868,51	16264,18	0,00	6753,66	597
35-01-177-08	19-20	41201,33	7216,80	25414,09	0,00	8570,44	744

Таблица 35-01-178. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-178-01	1,5 (уголь)	3815,68	794,61	1977,20	0,00	1043,87	79,7
35-01-178-02	2-3	9002,07	2023,91	5588,13	0,00	1390,03	203
35-01-178-03	4-6	10891,88	2203,37	7456,82	0,00	1231,69	221
35-01-178-04	7-9	12855,41	2486,99	8216,35	0,00	2152,07	253
35-01-178-05	10-12	16801,09	3240,25	10664,88	0,00	2895,96	325
35-01-178-06	13-15	19242,75	3688,90	12279,64	0,00	3274,21	370
35-01-178-07	16-18	24074,54	4521,80	15509,16	0,00	4043,58	460
35-01-178-08	19-20	27562,45	5234,25	18022,44	0,00	4305,76	525

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-179. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-179-01	1,5 (уголь)	5258,82	1006,97	2154,48	0,00	2097,37	101
35-01-179-02	2-3	11687,48	2602,17	5629,10	0,00	3456,21	261
35-01-179-03	4-6	16488,92	2968,66	10681,57	0,00	2838,69	302
35-01-179-04	7-9	19834,69	3499,47	11988,34	0,00	4346,88	351
35-01-179-05	10-12	26765,24	4698,74	16239,18	0,00	5827,32	478
35-01-179-06	13-15	35511,22	6330,95	22051,14	0,00	7129,13	635
35-01-179-07	16-18	51015,43	8691,20	30965,43	0,00	11358,80	896
35-01-179-08	19-20	65836,52	11252,00	40508,04	0,00	14076,48	1160
Таблица 35-01-180. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-180-01	1,5 (уголь)	4903,26	977,06	2133,26	0,00	1792,94	98
35-01-180-02	2-3	11244,30	2542,35	5591,76	0,00	3110,19	255
35-01-180-03	4-6	15834,11	2959,30	10367,41	0,00	2507,40	293
35-01-180-04	7-9	18844,11	3389,80	11556,37	0,00	3897,94	340
35-01-180-05	10-12	25288,44	4502,14	15532,32	0,00	5253,98	458
35-01-180-06	13-15	32356,29	5780,04	20323,26	0,00	6252,99	588
35-01-180-07	16-18	45728,04	7886,10	28020,18	0,00	9821,76	813
35-01-180-08	19-20	57936,97	9991,00	35874,18	0,00	12071,79	1030
Таблица 35-01-181. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-181-01	1,5 (уголь)	4446,78	899,29	2067,22	0,00	1480,27	90,2
35-01-181-02	2-3	9841,16	2233,28	5312,52	0,00	2295,36	224
35-01-181-03	4-6	13988,72	2666,40	9286,54	0,00	2035,78	264
35-01-181-04	7-9	16984,70	3110,64	10560,98	0,00	3313,08	312
35-01-181-05	10-12	23293,27	4207,24	14416,88	0,00	4669,15	428
35-01-181-06	13-15	30100,67	5416,33	19011,47	0,00	5672,87	551
35-01-181-07	16-18	42539,26	7372,00	26119,34	0,00	9047,92	760
35-01-181-08	19-20	55031,79	9535,10	34208,96	0,00	11287,73	983
Таблица 35-01-182. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2							
Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**							
	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-182-01	1,5 (уголь)	3749,28	854,43	2037,20	0,00	857,65	85,7
35-01-182-02	2-3	22351,19	2073,76	5204,81	0,00	15072,62	208
35-01-182-03	4-6	32359,79	2494,70	8658,22	0,00	21206,87	247

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-182-04	7-9	50465,62	2911,24	9814,85	0,00	37739,53	292
35-01-182-05	10-12	21504,55	3932,00	13474,40	0,00	4098,15	400
35-01-182-06	13-15	27952,49	5134,55	17715,56	0,00	5102,38	515
35-01-182-07	16-18	39459,79	6887,00	24352,19	0,00	8220,60	710
35-01-182-08	19-20	51328,75	8943,40	32009,84	0,00	10375,51	922

Таблица 35-01-183. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-183-01	1,5 (уголь)	3882,39	805,58	2004,95	0,00	1071,86	80,8
35-01-183-02	2-3	8068,71	1984,03	5140,32	0,00	944,36	199
35-01-183-03	4-6	12119,23	2383,60	8249,96	0,00	1485,67	236
35-01-183-04	7-9	14657,67	2781,63	9382,88	0,00	2493,16	279
35-01-183-05	10-12	20151,73	3745,23	12767,54	0,00	3638,96	381
35-01-183-06	13-15	26344,50	4895,27	16851,62	0,00	4597,61	491
35-01-183-07	16-18	36697,48	6489,30	22899,20	0,00	7308,98	669
35-01-183-08	19-20	47450,34	8342,00	29771,45	0,00	9336,89	860

Таблица 35-01-184. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-184-01	1,5 (уголь)	3671,79	776,66	1973,50	0,00	921,63	77,9
35-01-184-02	2-3	8190,87	1884,33	4975,46	0,00	1331,08	189
35-01-184-03	4-6	11466,69	2272,50	7852,70	0,00	1341,49	225
35-01-184-04	7-9	13700,93	2632,08	8815,48	0,00	2253,37	264
35-01-184-05	10-12	18948,18	3579,23	12030,45	0,00	3338,50	359
35-01-184-06	13-15	24338,36	4502,14	15682,56	0,00	4153,66	458
35-01-184-07	16-18	34578,55	6212,56	21612,33	0,00	6753,66	632
35-01-184-08	19-20	44078,59	7769,70	27738,45	0,00	8570,44	801

Таблица 35-01-185. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-185-01	1,5 (уголь)	3568,49	748,75	1775,87	0,00	1043,87	75,1
35-01-185-02	2-3	8276,93	1908,90	4978,00	0,00	1390,03	189
35-01-185-03	4-6	9784,10	1954,12	6598,29	0,00	1231,69	196
35-01-185-04	7-9	11874,05	2270,73	7451,25	0,00	2152,07	231
35-01-185-05	10-12	15941,53	3040,85	10004,72	0,00	2895,96	305
35-01-185-06	13-15	18629,39	3539,35	11815,83	0,00	3274,21	355
35-01-185-07	16-18	24541,25	4590,61	15907,06	0,00	4043,58	467
35-01-185-08	19-20	28350,44	5111,60	18933,08	0,00	4305,76	520

Таблица 35-01-186. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-186-01	1,5 (уголь)	4513,52	1744,75	614,77	0,00	2154,00	175
35-01-186-02	2-3	9805,96	4959,10	1390,65	0,00	3456,21	491
35-01-186-03	4-6	14201,65	5908,50	5454,46	0,00	2838,69	585
35-01-186-04	7-9	17094,38	6261,16	6486,34	0,00	4346,88	628
35-01-186-05	10-12	23820,89	7946,09	9674,13	0,00	6200,67	797
35-01-186-06	13-15	31591,97	9311,98	14700,69	0,00	7579,30	934
35-01-186-07	16-18	45639,77	11402,80	22358,34	0,00	11878,63	1160
35-01-186-08	19-20	58929,37	13663,70	30605,04	0,00	14660,63	1390

Таблица 35-01-187. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-187-01	1,5 (уголь)	4068,81	1714,84	597,18	0,00	1756,79	172
35-01-187-02	2-3	9542,18	4908,60	1355,47	0,00	3278,11	486
35-01-187-03	4-6	13696,91	5827,70	5140,30	0,00	2728,91	577
35-01-187-04	7-9	16489,00	6171,43	6132,91	0,00	4184,66	619
35-01-187-05	10-12	22427,41	7776,60	9045,81	0,00	5605,00	780
35-01-187-06	13-15	28780,86	8903,21	13208,43	0,00	6669,22	893
35-01-187-07	16-18	40824,58	10714,70	19805,79	0,00	10304,09	1090
35-01-187-08	19-20	51789,60	12582,40	26599,50	0,00	12607,70	1280

Таблица 35-01-188. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-188-01	1,5 (уголь)	3632,87	1635,08	549,98	0,00	1447,81	164
35-01-188-02	2-3	8181,67	4585,40	1177,65	0,00	2418,62	454
35-01-188-03	4-6	12030,57	5524,70	4291,45	0,00	2214,42	547
35-01-188-04	7-9	14770,05	5872,33	5338,12	0,00	3559,60	589
35-01-188-05	10-12	20645,36	7447,59	8214,22	0,00	4983,55	747
35-01-188-06	13-15	26709,86	8514,38	12141,22	0,00	6054,26	854
35-01-188-07	16-18	37988,63	10223,20	18267,34	0,00	9498,09	1040
35-01-188-08	19-20	49142,47	12090,90	25257,40	0,00	11794,17	1230

Таблица 35-01-189. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м²

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-189-01	1,5 (уголь)	3398,11	1616,00	524,29	0,00	1257,82	160
35-01-189-02	2-3	7446,05	4444,00	1083,84	0,00	1918,21	440
35-01-189-03	4-6	10990,12	5373,20	3749,53	0,00	1867,39	532
35-01-189-04	7-9	13567,63	5767,10	4709,80	0,00	3090,73	571
35-01-189-05	10-12	18937,21	7208,31	7350,28	0,00	4378,62	723
35-01-189-06	13-15	24693,23	8205,31	11041,66	0,00	5446,26	823
35-01-189-07	16-18	35126,68	9761,19	16735,81	0,00	8629,68	993
35-01-189-08	19-20	45772,53	11599,40	23333,17	0,00	10839,96	1180

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-190. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-190-01	1,5 (уголь)	3115,17	1575,60	495,74	0,00	1043,83	156
35-01-190-02	2-3	6984,63	4363,20	1028,14	0,00	1593,29	432
35-01-190-03	4-6	10297,15	5282,30	3396,10	0,00	1618,75	523
35-01-190-04	7-9	12598,15	5593,17	4317,10	0,00	2687,88	561
35-01-190-05	10-12	17695,36	7038,82	6761,23	0,00	3895,31	706
35-01-190-06	13-15	23217,91	8005,91	10295,53	0,00	4916,47	803
35-01-190-07	16-18	32584,90	9417,14	15479,17	0,00	7688,59	958
35-01-190-08	19-20	42225,22	11009,60	21448,21	0,00	9767,41	1120

Таблица 35-01-191. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-191-01	1,5 (уголь)	2902,34	1525,41	479,65	0,00	897,28	153
35-01-191-02	2-3	6581,82	4201,60	975,90	0,00	1404,32	416
35-01-191-03	4-6	9711,46	5090,40	3158,10	0,00	1462,96	504
35-01-191-04	7-9	11517,49	5134,55	3951,83	0,00	2431,11	515
35-01-191-05	10-12	16579,58	6769,53	6236,64	0,00	3573,41	678,99
35-01-191-06	13-15	21440,16	7617,08	9378,24	0,00	4444,84	764
35-01-191-07	16-18	30628,00	9004,28	14522,61	0,00	7101,11	916
35-01-191-08	19-20	39131,45	10419,80	19745,52	0,00	8966,13	1060

Таблица 35-01-192. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-192-01	1,5 (уголь)	3048,87	1525,10	498,71	0,00	1025,06	151
35-01-192-02	2-3	6594,37	4161,20	978,83	0,00	1454,34	412
35-01-192-03	4-6	8803,94	5039,90	2431,42	0,00	1332,62	499
35-01-192-04	7-9	10835,37	5319,30	3186,26	0,00	2329,81	510
35-01-192-05	10-12	14774,83	6689,87	4980,00	0,00	3104,96	671
35-01-192-06	13-15	17514,60	7431,48	6590,07	0,00	3493,05	756
35-01-192-07	16-18	23005,40	8915,81	9810,21	0,00	4279,38	907
35-01-192-08	19-20	27192,80	10321,50	12323,49	0,00	4547,81	1050

Таблица 35-01-193. Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-193-01	1,5 (уголь)	5340,22	1056,82	2186,03	0,00	2097,37	106
35-01-193-02	2-3	11919,70	2731,78	5731,71	0,00	3456,21	274
35-01-193-03	4-6	17408,16	3220,31	11349,16	0,00	2838,69	323

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-193-04	7-9	20918,58	3758,69	12813,01	0,00	4346,88	377
35-01-193-05	10-12	29335,50	5094,67	17495,82	0,00	6745,01	511
35-01-193-06	13-15	39052,58	6763,04	24053,91	0,00	8235,63	688
35-01-193-07	16-18	56218,17	9594,08	33989,22	0,00	12634,87	976
35-01-193-08	19-20	72706,32	12484,10	44709,93	0,00	15512,29	1270

Таблица 35-01-194. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-194-01	1,5 (уголь)	4973,15	1016,94	2163,27	0,00	1792,94	102
35-01-194-02	2-3	11462,56	2671,96	5680,41	0,00	3110,19	268
35-01-194-03	4-6	16625,16	3161,30	10956,46	0,00	2507,40	313
35-01-194-04	7-9	19918,03	3639,05	12381,04	0,00	3897,94	365
35-01-194-05	10-12	27702,53	4875,33	16710,42	0,00	6116,78	489
35-01-194-06	13-15	35736,69	6330,95	22129,68	0,00	7276,06	635
35-01-194-07	16-18	50377,73	8679,89	30690,54	0,00	11007,30	883
35-01-194-08	19-20	63876,34	10961,00	39526,29	0,00	13389,05	1130

Таблица 35-01-195. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-195-01	1,5 (уголь)	4503,14	932,20	2090,67	0,00	1480,27	93,5
35-01-195-02	2-3	10008,28	2332,98	5379,94	0,00	2295,36	234
35-01-195-03	4-6	14631,66	2838,10	9757,78	0,00	2035,78	281
35-01-195-04	7-9	17861,66	3320,01	11228,57	0,00	3313,08	333
35-01-195-05	10-12	25494,73	4536,35	15516,44	0,00	5441,94	455
35-01-195-06	13-15	33193,31	5922,18	20660,81	0,00	6610,32	594
35-01-195-07	16-18	46789,54	8002,50	28632,62	0,00	10154,42	825
35-01-195-08	19-20	60715,36	10518,10	37664,72	0,00	12532,54	1070

Таблица 35-01-196. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-196-01	1,5 (уголь)	4228,51	882,35	2057,72	0,00	1288,44	88,5
35-01-196-02	2-3	9222,44	2153,52	5257,58	0,00	1811,34	216
35-01-196-03	4-6	13423,28	2636,10	9070,74	0,00	1716,44	261
35-01-196-04	7-9	16417,53	3100,67	10443,17	0,00	2873,69	311
35-01-196-05	10-12	24305,59	4237,25	15280,82	0,00	4787,52	425
35-01-196-06	13-15	30561,99	5445,82	19168,55	0,00	5947,62	554
35-01-196-07	16-18	43315,26	7459,30	26629,85	0,00	9226,11	769
35-01-196-08	19-20	56504,84	9797,00	35190,71	0,00	11517,13	1010

Таблица 35-01-197. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-197-01	1,5 (уголь)	125794,29	827,51	2020,31	0,00	122946,47	83
35-01-197-02	2-3	8164,05	2043,85	5184,99	0,00	935,21	205
35-01-197-03	4-6	12611,66	2514,90	8611,09	0,00	1485,67	249
35-01-197-04	7-9	15386,91	2961,09	9932,66	0,00	2493,16	297
35-01-197-05	10-12	22753,08	4027,88	14456,15	0,00	4269,05	404
35-01-197-06	13-15	28871,60	5264,16	18226,07	0,00	5381,37	528
35-01-197-07	16-18	40339,47	7116,92	24980,51	0,00	8242,04	724
35-01-197-08	19-20	59399,72	9200,88	32716,70	0,00	17482,14	936

Таблица 35-01-198. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-198-01	1,5 (уголь)	3704,70	795,61	1987,46	0,00	921,63	79,8
35-01-198-02	2-3	8282,21	1944,15	5015,03	0,00	1323,03	195
35-01-198-03	4-6	11921,87	2393,70	8186,68	0,00	1341,49	237
35-01-198-04	7-9	14370,96	2791,60	9325,99	0,00	2253,37	280
35-01-198-05	10-12	21276,45	3798,57	13561,98	0,00	3915,90	381
35-01-198-06	13-15	26703,84	4895,27	16939,20	0,00	4869,37	491
35-01-198-07	16-18	37907,23	6723,72	23575,83	0,00	7607,68	684
35-01-198-08	19-20	48621,79	8591,42	30487,35	0,00	9543,02	874

Таблица 35-01-199. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-199-01	1,5 (уголь)	3629,07	783,64	1801,56	0,00	1043,87	78,6
35-01-199-02	2-3	8352,45	1944,15	5018,27	0,00	1390,03	195
35-01-199-03	4-6	10242,97	2043,85	6967,43	0,00	1231,69	205
35-01-199-04	7-9	12311,91	2382,83	7777,01	0,00	2152,07	239
35-01-199-05	10-12	17154,59	3190,40	10554,50	0,00	3409,69	320
35-01-199-06	13-15	20162,04	3748,72	12601,23	0,00	3812,09	376
35-01-199-07	16-18	26781,85	4994,97	17163,70	0,00	4623,18	501
35-01-199-08	19-20	31326,17	5882,30	20543,15	0,00	4900,72	590

Таблица 35-01-200. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м²

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-200-01	1,5 (уголь)	4816,54	2144,24	614,77	0,00	2057,53	196
35-01-200-02	2-3	11129,13	6104,52	1390,65	0,00	3633,96	558
35-01-200-03	4-6	16131,56	7603,50	5454,46	0,00	3073,60	685
35-01-200-04	7-9	18996,60	7858,80	6486,34	0,00	4651,46	708
35-01-200-05	10-12	25611,40	9736,60	9674,13	0,00	6200,67	890
35-01-200-06	13-15	33548,19	11268,20	14700,69	0,00	7579,30	1030
35-01-200-07	16-18	47805,51	13570,20	22358,34	0,00	11876,97	1260
35-01-200-08	19-20	61312,97	16047,30	30605,04	0,00	14660,63	1490

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-201. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-201-01	1,5 (уголь)	4479,57	2111,42	611,36	0,00	1756,79	193
35-01-201-02	2-3	10763,14	6049,82	1435,21	0,00	3278,11	553
35-01-201-03	4-6	15945,03	7292,70	5923,42	0,00	2728,91	657
35-01-201-04	7-9	19400,71	7758,90	7457,15	0,00	4184,66	699
35-01-201-05	10-12	24341,11	9690,30	9045,81	0,00	5605,00	873
35-01-201-06	13-15	30664,49	10786,84	13208,43	0,00	6669,22	986
35-01-201-07	16-18	43019,08	12909,20	19805,79	0,00	10304,09	1180
35-01-201-08	19-20	54195,00	14987,80	26599,50	0,00	12607,70	1370
Таблица 35-01-202. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-202-01	1,5 (уголь)	4032,63	2034,84	549,98	0,00	1447,81	186
35-01-202-02	2-3	9285,07	5688,80	1177,65	0,00	2418,62	520
35-01-202-03	4-6	13443,37	6937,50	4291,45	0,00	2214,42	625
35-01-202-04	7-9	16301,42	7403,70	5338,12	0,00	3559,60	667
35-01-202-05	10-12	22365,49	9167,72	8214,22	0,00	4983,55	838
35-01-202-06	13-15	28533,78	10338,30	12141,22	0,00	6054,26	945
35-01-202-07	16-18	39935,53	12170,10	18267,34	0,00	9498,09	1130
35-01-202-08	19-20	51492,37	14440,80	25257,40	0,00	11794,17	1320
Таблица 35-01-203. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-203-01	1,5 (уголь)	3773,19	1991,08	524,29	0,00	1257,82	182
35-01-203-02	2-3	8618,65	5616,60	1083,84	0,00	1918,21	506
35-01-203-03	4-6	12387,92	6771,00	3749,53	0,00	1867,39	610
35-01-203-04	7-9	15004,43	7203,90	4709,80	0,00	3090,73	649
35-01-203-05	10-12	20764,30	9035,40	7350,28	0,00	4378,62	814
35-01-203-06	13-15	26633,32	10145,40	11041,66	0,00	5446,26	914
35-01-203-07	16-18	37180,69	11815,20	16735,81	0,00	8629,68	1080
35-01-203-08	19-20	48066,93	13893,80	23333,17	0,00	10839,96	1270
Таблица 35-01-204. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2							
	Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)						
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-204-01	1,5 (уголь)	3475,95	1936,38	495,74	0,00	1043,83	177
35-01-204-02	2-3	8090,39	5516,70	1028,14	0,00	1545,55	497
35-01-204-03	4-6	11685,95	6671,10	3396,10	0,00	1618,75	601

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-204-04	7-9	14097,88	7092,90	4317,10	0,00	2687,88	639
35-01-204-05	10-12	20114,49	8868,90	7350,28	0,00	3895,31	799
35-01-204-06	13-15	25738,49	9780,36	11041,66	0,00	4916,47	894
35-01-204-07	16-18	35911,40	11487,00	16735,81	0,00	7688,59	1050
35-01-204-08	19-20	46337,98	13237,40	23333,17	0,00	9767,41	1210

Таблица 35-01-205. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-205-01	1,5 (уголь)	3280,49	1903,56	479,65	0,00	897,28	174
35-01-205-02	2-3	7700,17	5328,00	975,90	0,00	1396,27	480
35-01-205-03	4-6	11059,06	6438,00	3158,10	0,00	1462,96	580
35-01-205-04	7-9	13198,34	6815,40	3951,83	0,00	2431,11	614
35-01-205-05	10-12	18312,65	8502,60	6236,64	0,00	3573,41	766
35-01-205-06	13-15	23280,28	9457,20	9378,24	0,00	4444,84	852
35-01-205-07	16-18	32563,72	10940,00	14522,61	0,00	7101,11	1000
35-01-205-08	19-20	41292,65	12581,00	19745,52	0,00	8966,13	1150

Таблица 35-01-206. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-206-01	1,5 (уголь)	3405,45	1881,68	498,71	0,00	1025,06	172
35-01-206-02	2-3	7705,67	5272,50	978,83	0,00	1454,34	475
35-01-206-03	4-6	10126,14	6371,40	2422,12	0,00	1332,62	574
35-01-206-04	7-9	12245,92	6748,80	3167,31	0,00	2329,81	608
35-01-206-05	10-12	16355,10	8292,52	4957,62	0,00	3104,96	758
35-01-206-06	13-15	19416,32	9357,30	6565,97	0,00	3493,05	843
35-01-206-07	16-18	24909,86	10830,60	9799,88	0,00	4279,38	990
35-01-206-08	19-20	29336,02	12471,60	12316,61	0,00	4547,81	1140

Таблица 35-01-207. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-207-01	1,5 (уголь)	5881,12	987,72	2835,87	0,00	2057,53	94,7
35-01-207-02	2-3	13607,19	2586,64	7386,59	0,00	3633,96	248
35-01-207-03	4-6	18780,72	2897,13	12809,99	0,00	3073,60	269
35-01-207-04	7-9	22567,65	3498,00	14418,19	0,00	4651,46	330
35-01-207-05	10-12	31657,60	5194,00	20262,93	0,00	6200,67	490
35-01-207-06	13-15	42058,65	7345,14	27134,21	0,00	7579,30	682
35-01-207-07	16-18	56626,16	9805,00	34944,19	0,00	11876,97	925
35-01-207-08	19-20	81246,44	14970,30	51615,51	0,00	14660,63	1390

Таблица 35-01-208. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-208-01	1,5 (уголь)	5510,54	944,96	2808,79	0,00	1756,79	90,6
35-01-208-02	2-3	13104,82	2503,20	7323,51	0,00	3278,11	240
35-01-208-03	4-6	17908,82	2745,40	12434,51	0,00	2728,91	259
35-01-208-04	7-9	21560,62	3370,80	14005,16	0,00	4184,66	318
35-01-208-05	10-12	30000,38	4939,60	19455,78	0,00	5605,00	466
35-01-208-06	13-15	38526,00	6731,25	25125,53	0,00	6669,22	625
35-01-208-07	16-18	50932,36	8819,20	31809,07	0,00	10304,09	832
35-01-208-08	19-20	71481,54	13247,10	45626,74	0,00	12607,70	1230

Таблица 35-01-209. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-209-01	1,5 (уголь)	5010,10	841,70	2720,59	0,00	1447,81	80,7
35-01-209-02	2-3	11443,76	2075,57	6949,57	0,00	2418,62	199
35-01-209-03	4-6	15936,60	2427,40	11294,78	0,00	2214,42	229
35-01-209-04	7-9	19436,63	3042,20	12834,83	0,00	3559,60	287
35-01-209-05	10-12	27673,36	4558,00	18131,81	0,00	4983,55	430
35-01-209-06	13-15	35812,80	6257,37	23501,17	0,00	6054,26	581
35-01-209-07	16-18	47436,63	8204,40	29734,14	0,00	9498,09	774
35-01-209-08	19-20	68021,97	12600,90	43626,90	0,00	11794,17	1170

Таблица 35-01-210. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-210-01	1,5 (уголь)	4719,00	780,16	2681,02	0,00	1257,82	74,8
35-01-210-02	2-3	10604,51	1877,40	6818,41	0,00	1908,70	180
35-01-210-03	4-6	14708,73	2226,00	10615,34	0,00	1867,39	210
35-01-210-04	7-9	17935,45	2798,40	12046,32	0,00	3090,73	264
35-01-210-05	10-12	25592,19	4208,20	17005,37	0,00	4378,62	397
35-01-210-06	13-15	33176,40	5730,89	21999,25	0,00	5446,26	583
35-01-210-07	16-18	44107,82	7621,40	27856,74	0,00	8629,68	719
35-01-210-08	19-20	63427,61	11739,30	40848,35	0,00	10839,96	1090

Таблица 35-01-211. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-211-01	1,5 (уголь)	4026,21	674,74	2307,64	0,00	1043,83	65,7
35-01-211-02	2-3	8950,46	1658,37	5707,95	0,00	1584,14	159
35-01-211-03	4-6	12611,34	1960,84	9031,75	0,00	1618,75	188
35-01-211-04	7-9	15642,04	2544,00	10410,16	0,00	2687,88	240
35-01-211-05	10-12	23178,84	3890,20	15393,33	0,00	3895,31	367
35-01-211-06	13-15	30500,95	5385,00	20199,48	0,00	4916,47	500

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-211-07	16-18	40252,53	7070,20	25493,74	0,00	7688,59	667
35-01-211-08	19-20	57821,23	10770,00	37283,82	0,00	9767,41	1000

Таблица 35-01-212. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-212-01	1,5 (уголь)	3805,36	639,82	2268,26	0,00	897,28	62,3
35-01-212-02	2-3	8471,63	1554,07	5521,29	0,00	1396,27	149
35-01-212-03	4-6	11949,38	1886,80	8599,62	0,00	1462,96	178
35-01-212-04	7-9	14620,69	2385,00	9804,58	0,00	2431,11	225
35-01-212-05	10-12	21731,72	3646,40	14511,91	0,00	3573,41	344
35-01-212-06	13-15	28282,82	5008,05	18829,93	0,00	4444,84	465
35-01-212-07	16-18	37882,10	6656,80	24124,19	0,00	7101,11	628
35-01-212-08	19-20	53673,42	9994,56	34712,73	0,00	8966,13	928

Таблица 35-01-213. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-213-01	1,5 (уголь)	4306,57	656,25	2625,26	0,00	1025,06	63,9
35-01-213-02	2-3	9627,47	1647,94	6525,19	0,00	1454,34	158
35-01-213-03	4-6	10565,99	1373,60	7859,77	0,00	1332,62	136
35-01-213-04	7-9	11832,76	1535,20	7967,75	0,00	2329,81	152
35-01-213-05	10-12	15046,96	2109,40	9832,60	0,00	3104,96	199
35-01-213-06	13-15	16678,06	2406,20	10778,81	0,00	3493,05	227
35-01-213-07	16-18	19288,09	2897,13	12111,58	0,00	4279,38	269
35-01-213-08	19-20	21269,19	3295,62	13425,76	0,00	4547,81	306

Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ.

Таблица 35-01-223. Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона до 13 гр., площадью сечения:						
35-01-223-01	до 1,5 м^2	6822,84	2124,30	705,16	0,00	3993,38	219
35-01-223-02	от 1,5 до 2,5 м^2	6384,42	1862,40	640,33	0,00	3881,69	192
35-01-223-03	сыше 2,5 м^2	6121,89	1687,80	608,24	0,00	3825,85	174
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 13-30 гр., площадью сечения:						
35-01-223-04	до 1,5 м^2	7104,27	2319,88	791,01	0,00	3993,38	236
35-01-223-05	от 1,5 до 2,5 м^2	6558,26	1978,80	697,77	0,00	3881,69	204
35-01-223-06	сыше 2,5 м^2	6317,65	1813,90	677,90	0,00	3825,85	187
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения:						
35-01-223-07	до 1,5 м^2	6889,20	1653,88	867,80	0,00	4367,52	173
35-01-223-08	от 1,5 до 2,5 м^2	6437,59	1491,36	802,08	0,00	4144,15	156
35-01-223-09	сыше 2,5 м^2	6117,61	1347,96	737,18	0,00	4032,47	141

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков взрывным способом при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения:						
35-01-223-10	до 1,5 м^2	4920,79	2054,71	991,70	0,00	1874,38	197
35-01-223-11	от 1,5 до 2,5 м^2	4384,32	1835,68	897,63	0,00	1651,01	176
35-01-223-12	сыше 2,5 м^2	4030,42	1658,37	832,73	0,00	1539,32	159
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона до 30 гр., площадью сечения:						
35-01-223-13	до 1,5 м^2	6969,95	3155,43	2254,83	0,00	1559,69	321
35-01-223-14	от 1,5 до 2,5 м^2	6620,50	2978,49	2253,47	0,00	1388,54	303
35-01-223-15	сыше 2,5 м^2	5791,25	2536,14	1922,41	0,00	1332,70	258
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона 31-45 гр., площадью сечения:						
35-01-223-16	до 1,5 м^2	6874,93	2742,57	2257,98	0,00	1874,38	279
35-01-223-17	от 1,5 до 2,5 м^2	4777,12	2634,44	1617,76	0,00	524,92	268
35-01-223-18	сыше 2,5 м^2	3998,38	2211,60	1373,54	0,00	413,24	228
	Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков отбойными молотками при углах наклона свыше 45 гр., площадью сечения:						
35-01-223-19	до 1,5 м^2	5474,21	3101,76	1624,15	0,00	748,30	288
35-01-223-20	от 1,5 до 2,5 м^2	5104,43	2961,75	1617,76	0,00	524,92	275
35-01-223-21	сыше 2,5 м^2	4280,70	2493,92	1373,54	0,00	413,24	218

Подраздел 1.10 КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ.

Таблица 35-01-233. Разработка котлованов для обратных сводов

	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Разработка котлованов для обратных сводов вручную, коэффициент крепости пород:						
35-01-233-01	0,4-0,6	12715,22	4137,55	8577,67	0,00	0,00	415
	Разработка котлованов для обратных сводов отбойными молотками, коэффициент крепости пород:						
35-01-233-02	0,9-1	13760,91	3393,60	10367,31	0,00	0,00	336
35-01-233-03	1,5-2	14457,51	3706,70	10750,81	0,00	0,00	367

Подраздел 1.11 КАМЕРЫ.

Таблица 35-01-243. Прохождение камер площадью сечения 16,1 м^2 и выше

	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м^2 и выше вручную, коэффициент крепости пород:						
35-01-243-01	0,4-0,6	15030,99	4728,23	6657,32	0,00	3645,44	481
	Прохождение камер площадью сечения 16,1 м^2 и выше отбойными молотками, коэффициент крепости пород:						
35-01-243-02	1 (уголь)	5774,87	1684,93	4089,94	0,00	0,00	169
35-01-243-03	0,9-1,5	12968,77	3559,29	9409,48	0,00	0,00	357

Таблица 35-01-244. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м^2

	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-244-01	1,5 (уголь)	6591,74	713,85	4977,56	0,00	900,33	71,6
35-01-244-02	2-3	23519,26	1292,80	21368,22	0,00	858,24	128
35-01-244-03	4-6	29079,51	1474,50	25899,41	0,00	1705,60	150
35-01-244-04	7-9	39081,57	1680,93	34779,27	0,00	2621,37	171
35-01-244-05	10-12	184965,93	1749,48	178637,32	0,00	4579,13	183
35-01-244-06	13-15	192902,26	1857,71	184208,48	0,00	6836,07	197
35-01-244-07	16-18	197198,60	2004,66	187277,03	0,00	7916,91	222
35-01-244-08	19-20	202431,68	2186,94	196376,58	0,00	3868,16	246

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-245. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-245-01	1,5 (уголь)	6790,43	757,72	5007,65	0,00	1025,06	76
35-01-245-02	2-3	22474,94	1302,90	20273,98	0,00	898,06	129
35-01-245-03	4-6	76895,78	1485,53	24242,67	0,00	51167,58	149
35-01-245-04	7-9	35171,19	1678,10	30930,75	0,00	2562,34	173
35-01-245-05	10-12	42415,51	2066,10	36939,23	0,00	3410,18	213
35-01-245-06	13-15	48165,48	2198,80	42074,77	0,00	3891,91	230
35-01-245-07	16-18	52828,01	2329,21	45601,08	0,00	4897,72	247
35-01-245-08	19-20	59450,69	2489,52	51772,13	0,00	5189,04	264
Таблица 35-01-246. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-246-01	1,5 (уголь)	4131,72	751,74	2505,14	0,00	874,84	75,4
35-01-246-02	2-3	14723,52	1302,90	12690,39	0,00	730,23	129
35-01-246-03	4-6	18128,56	1465,59	15479,74	0,00	1183,23	147
35-01-246-04	7-9	25831,89	1661,27	21875,52	0,00	2295,10	169
35-01-246-05	10-12	32536,18	2163,10	27436,69	0,00	2936,39	223
35-01-246-06	13-15	35244,18	2269,80	29672,94	0,00	3301,44	234
35-01-246-07	16-18	37653,50	2361,32	31163,77	0,00	4128,41	247
35-01-246-08	19-20	41241,71	2470,66	34331,79	0,00	4439,26	262
Таблица 35-01-247. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м^2							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-247-01	1,5 (уголь)	6290,66	649,05	4933,59	0,00	708,02	65,1
35-01-247-02	2-3	21248,55	1266,19	19320,20	0,00	662,16	127
35-01-247-03	4-6	24372,22	1415,74	21891,79	0,00	1064,69	142
35-01-247-04	7-9	32937,83	1651,44	29224,67	0,00	2061,72	168
35-01-247-05	10-12	31233,70	2114,60	26407,31	0,00	2711,79	218
35-01-247-06	13-15	33531,53	2211,60	28270,85	0,00	3049,08	228
35-01-247-07	16-18	35604,15	2275,28	29574,63	0,00	3754,24	238
35-01-247-08	19-20	38493,77	2390,00	32095,54	0,00	4008,23	250
Таблица 35-01-248. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-248-01	1,5 (уголь)	6591,74	713,85	4977,56	0,00	900,33	71,6
35-01-248-02	2-3	15321,15	1313,00	13039,44	0,00	968,71	130
35-01-248-03	4-6	25144,64	1495,50	22045,48	0,00	1603,66	150
35-01-248-04	7-9	31444,31	1697,50	26911,55	0,00	2835,26	175
35-01-248-05	10-12	80940,45	2121,75	74753,26	0,00	4065,44	225
35-01-248-06	13-15	22587,31	2303,96	15922,55	0,00	4360,80	241
35-01-248-07	16-18	79842,78	2638,08	70303,14	0,00	6901,56	288
35-01-248-08	19-20	99636,64	3059,44	87867,52	0,00	8709,68	334

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-248-09	1,5 (уголь)	7554,34	757,72	5771,56	0,00	1025,06	76
35-01-248-10	2-3	22557,69	1302,90	20273,98	0,00	980,81	129
35-01-248-11	4-6	27696,31	1485,53	24242,67	0,00	1968,11	149
35-01-248-12	7-9	35284,64	1678,10	30930,75	0,00	2675,79	173
35-01-248-13	10-12	49957,83	2055,74	44371,88	0,00	3530,21	218
35-01-248-14	13-15	56626,44	2179,68	51027,85	0,00	3418,91	228
35-01-248-15	16-18	63569,46	2244,34	57152,62	0,00	4172,50	238
35-01-248-16	19-20	70635,64	2390,00	63808,59	0,00	4437,05	250

Таблица 35-01-249. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 40 до 60 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-249-01	1,5 (уголь)	7375,48	751,74	5748,90	0,00	874,84	75,4
35-01-249-02	2-3	22228,12	1302,90	20114,86	0,00	810,36	129
35-01-249-03	4-6	26188,96	1465,59	23417,06	0,00	1306,31	147
35-01-249-04	7-9	33905,55	1661,27	29852,16	0,00	2392,12	169
35-01-249-05	10-12	46270,14	1998,04	41228,78	0,00	3043,32	209
35-01-249-06	13-15	50742,40	1998,20	45850,98	0,00	2893,22	206
35-01-249-07	16-18	56657,58	2208,36	50939,81	0,00	3509,41	231
35-01-249-08	19-20	61761,38	2313,52	55673,51	0,00	3774,35	242
	Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения свыше 60 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-249-09	1,5 (уголь)	6747,09	649,05	5390,02	0,00	708,02	65,1
35-01-249-10	2-3	21319,91	1266,19	19320,20	0,00	733,52	127
35-01-249-11	4-6	24576,11	1415,74	21975,75	0,00	1184,62	142
35-01-249-12	7-9	33057,62	1651,44	29264,44	0,00	2141,74	168
35-01-249-13	10-12	43955,95	1950,24	39195,01	0,00	2810,70	204
35-01-249-14	13-15	47697,07	2037,00	42989,62	0,00	2670,45	210
35-01-249-15	16-18	52553,65	2122,32	47242,04	0,00	3189,29	222
35-01-249-16	19-20	56832,69	2208,36	51212,74	0,00	3411,59	231

Подраздел 1.12 РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК.

Таблица 35-01-259. Расширение горизонтальных и наклонных выработок

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Расширение горизонтальных и наклонных выработок вручную, коэффициент крепости пород:						
35-01-259-01	0,4-0,6	12199,71	3181,50	9018,21	0,00	0,00	315
35-01-259-02	0,9	12472,41	3454,20	9018,21	0,00	0,00	342
35-01-259-03	1-,1,5	12775,41	3757,20	9018,21	0,00	0,00	372
	Расширение горизонтальных и наклонных выработок отбойными молотками, коэффициент крепости пород:						
35-01-259-04	1 (уголь)	6156,95	1555,32	4601,63	0,00	0,00	156
35-01-259-05	0,9-1,5	14023,13	3343,10	10680,03	0,00	0,00	331
35-01-259-06	2-3	14996,42	3646,10	11350,32	0,00	0,00	361
35-01-259-07	4-6	17065,55	4191,50	12874,05	0,00	0,00	415

Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС.

Таблица 35-01-269. Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 4 до 6 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-269-01	1,5 (уголь)-6	108,83	31,01	0,00	0,00	77,82	3,54
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-
35-01-269-02	7-15	121,24	34,67	0,00	0,00	86,57	3,9
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(4,13)*	-
35-01-269-03	16-20	135,44	38,11	0,00	0,00	97,33	4,35
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(4,64)*	-
	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения от 6 до 12 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-269-04	1,5 (уголь) - 6	93,11	25,93	0,00	0,00	67,18	2,96
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3,23)*	-
35-01-269-05	7-15	108,83	31,01	0,00	0,00	77,82	3,54
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-
35-01-269-06	16-20	121,00	34,43	0,00	0,00	86,57	3,93
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(4,13)*	-
	Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках, площадью сечения свыше 12 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-269-07	1,5 (уголь)-6	85,88	24,09	0,00	0,00	61,79	2,75
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3)*	-
35-01-269-08	7-18	93,11	25,93	0,00	0,00	67,18	2,96
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3,23)*	-
35-01-269-09	19-20	108,83	31,01	0,00	0,00	77,82	3,54
(109-9056)	*Патроны ПВП-IУ, (кг)*	-	-	-	-	*(3,73)*	-

Подраздел 1.14 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ.

Таблица 35-01-279. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-279-01	0,9-1,5	16238,21	675,32	9,02	0,00	15553,87	78,8
35-01-279-02	2-3	7328,34	567,55	13,54	0,00	6747,25	71,3
35-01-279-03	4-20	5733,93	573,78	13,54	0,00	5146,61	71,1
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-279-04	0,9-1,5	14454,00	625,61	9,02	0,00	13819,37	73
35-01-279-05	2-3	6502,03	522,97	13,54	0,00	5965,52	65,7
35-01-279-06	4-20	5080,97	522,97	13,54	0,00	4544,46	65,7
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-279-07	0,9-1,5	12012,99	513,26	9,02	0,00	11490,71	59,2
35-01-279-08	2-3	5351,10	432,55	9,02	0,00	4909,53	53,6
35-01-279-09	4-20	8363,74	447,26	9,02	0,00	7907,46	53,5
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-279-10	0,9-1,5	11177,94	508,96	9,02	0,00	10659,96	58,1
35-01-279-11	2-3	4938,61	426,73	9,02	0,00	4502,86	51,6
35-01-279-12	4-20	3796,09	425,91	9,02	0,00	3361,16	51,5
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-279-13	0,9-1,5	10079,40	461,39	4,51	0,00	9613,50	51,9
35-01-279-14	2-3	4449,41	382,89	9,02	0,00	4057,50	45,8
35-01-279-15	4-20	3508,98	382,89	9,02	0,00	3117,07	45,8

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-280. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 25 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-280-01	0,4-0,6	41128,62	2074,13	22,56	0,00	39031,93	211
35-01-280-02	0,9-6	24274,35	410,13	22,56	0,00	23841,66	50,2
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 25 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-280-03	0,4-0,6	36964,82	1907,02	22,56	0,00	35035,24	194
35-01-280-04	0,9-6	21669,67	375,00	18,05	0,00	21276,62	45,9
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 55 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-280-05	0,4-0,6	30782,06	1474,50	18,05	0,00	29289,51	150
35-01-280-06	0,9-6	17788,38	297,39	13,54	0,00	17477,45	36,4
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 55 до 65 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-280-07	0,4-0,6	28539,14	1425,35	13,54	0,00	27100,25	145
35-01-280-08	0,9-6	15686,59	300,12	13,54	0,00	15372,93	35,9
	Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 65 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-280-09	0,4-0,6	25745,15	1209,09	13,54	0,00	24522,52	123
35-01-280-10	0,9-6	14943,57	272,41	13,54	0,00	14657,62	32,2
Таблица 35-01-281. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-281-01	0,9-1,5	17426,88	897,89	13,54	0,00	16515,45	101
35-01-281-02	2-3	8050,72	745,13	18,05	0,00	7287,54	90,1
35-01-281-03	4-20	6470,94	744,30	18,05	0,00	5708,59	90
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-281-04	0,9-1,5	15271,95	813,44	9,02	0,00	14449,49	91,5
35-01-281-05	2-3	7013,78	673,18	13,54	0,00	6327,06	81,4
35-01-281-06	4-20	5592,72	673,18	13,54	0,00	4906,00	81,4
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-281-07	0,9-1,5	14015,15	725,42	9,02	0,00	13280,71	81,6
35-01-281-08	2-3	6430,86	605,26	13,54	0,00	5812,06	72,4
35-01-281-09	4-20	5034,44	604,43	13,54	0,00	4416,47	72,3
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-281-10	0,9-1,5	12624,15	631,20	9,02	0,00	11983,93	69,9
35-01-281-11	2-3	5584,39	519,44	9,02	0,00	5055,93	61,4
35-01-281-12	4-20	4442,70	519,44	9,02	0,00	3914,24	61,4
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-281-13	0,9-1,5	12090,25	610,06	9,02	0,00	11471,17	66,6
35-01-281-14	2-3	5206,91	497,92	9,02	0,00	4699,97	58,1
35-01-281-15	4-20	4064,36	497,06	9,02	0,00	3558,28	58
Таблица 35-01-282. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-282-01	0,4-0,6	44044,48	2526,31	27,07	0,00	41491,10	257
35-01-282-02	0,9-6	26317,34	542,29	22,56	0,00	25752,49	64,1
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 20 до 30 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-282-03	0,4-0,6	38705,31	2270,73	22,56	0,00	36412,02	231
35-01-282-04	0,9-6	23057,29	483,91	22,56	0,00	22550,82	57,2
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 30 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-282-05	0,4-0,6	35404,36	1946,34	18,05	0,00	33439,97	198
35-01-282-06	0,9-6	20684,91	426,38	18,05	0,00	20240,48	50,4
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения от 40 до 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-282-07	0,4-0,6	31863,12	1602,29	18,05	0,00	30242,78	163
35-01-282-08	0,9-6	18586,88	372,81	18,05	0,00	18196,02	43
	Установка временной крепи в вертикальных стволах, металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью, площадью сечения свыше 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-282-09	0,4-0,6	30348,78	1485,53	13,54	0,00	28849,71	149
35-01-282-10	0,9-6	17689,68	358,28	13,54	0,00	17317,86	40,9

Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, БУНКЕРОВ КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА.

Таблица 35-01-292. Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 площадью сечения:						
35-01-292-01	до 18 м²	13675,43	2922,04	94,76	0,00	10658,63	319
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(3,05)*	-
35-01-292-02	свыше 18 м²	10044,73	1955,80	69,05	0,00	8019,88	220
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1,92)*	-

Таблица 35-01-293. Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-293-01	0,9-1,5	6790,88	2129,70	29,14	0,00	4632,04	229
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
35-01-293-02	2-3	6481,46	2347,40	23,96	0,00	4110,10	242
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 20 до 30 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-293-03	0,9-1,5	5068,24	1687,97	22,48	0,00	3357,79	179
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-293-04	2-3	4876,65	1926,68	18,52	0,00	2931,45	196

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-293-05	0,9-1,5	4688,66	1546,52	21,36	0,00	3120,78	164
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-293-06	2-3	4538,83	1687,80	18,13	0,00	2832,90	174
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-293-07	0,9-1,5	4321,16	1452,22	19,29	0,00	2849,65	154
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-293-08	2-3	4299,07	1639,30	17,19	0,00	2642,58	169
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
	Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 50 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-293-09	0,9-1,5	12125,15	1590,80	20,38	0,00	10513,97	164
35-01-293-10	2-3	10617,08	1894,30	17,70	0,00	8705,08	190

Таблица 35-01-294. Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения до 16 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-01	4 -6	1713,27	883,14	262,30	0,00	567,83	82
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
35-01-294-02	7 - 9	2121,61	878,83	364,98	0,00	877,80	81,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 16 до 22 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-03	4 -6	1713,72	1023,15	173,14	0,00	517,43	95
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
35-01-294-04	7 - 9	1968,44	955,30	246,34	0,00	766,80	88,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 22 до 25 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-05	4 -6	1896,52	1378,44	84,42	0,00	433,66	126
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
35-01-294-06	7 - 9	2107,60	986,53	146,07	0,00	975,00	91,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 25 до 30 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-07	4 -6	1855,78	1378,44	70,96	0,00	406,38	126
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-
35-01-294-08	7 - 9	1616,97	969,28	121,80	0,00	525,89	88,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 30 до 35 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-09	4 -6	2073,82	1487,84	51,52	0,00	534,46	136
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-294-10	7 - 9	1666,92	1045,86	123,27	0,00	497,79	95,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,05)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 35 до 40 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-11	4 -6	4351,72	2146,43	66,20	0,00	2139,09	209
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-294-12	7 - 9	1542,81	874,11	102,93	0,00	565,77	79,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения от 40 до 45 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-13	4 -6	3950,39	1930,76	60,62	0,00	1959,01	188
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-294-14	7 - 9	1600,07	1021,80	71,18	0,00	507,09	93,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
	Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами площадью сечения свыше 45 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-294-15	4 -6	7538,11	1414,00	115,47	0,00	6008,64	140
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
35-01-294-16	7 - 9	5768,28	1324,83	151,31	0,00	4292,14	129
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,06)*	-

Таблица 35-01-295. Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера, коэффициент крепости пород:						
35-01-295-01	2 - 3	12864,57	693,10	1045,37	0,00	11126,10	72,5
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
35-01-295-02	4 - 6	13088,65	734,21	1203,25	0,00	11151,19	76,8
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-

Таблица 35-01-296. Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера

Измеритель: **100 м компл. штанг**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг до 1,5 м, коэффициент крепости пород:						
35-01-296-01	7 - 9	1958,08	467,73	1255,13	0,00	235,22	49,6
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-296-02	10 - 12	2777,55	633,10	1624,44	0,00	520,01	60,7
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-296-03	13 - 15	3378,41	748,87	2042,86	0,00	586,68	71,8
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-296-04	16 - 18	4670,37	942,79	2655,00	0,00	1072,58	91,8
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-296-05	19 - 20	5341,85	1074,29	3068,93	0,00	1198,63	103
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
	Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера, длина штанг от 1,5 до 2 м, коэффициент крепости пород:						
35-01-296-06	7 - 9	1225,26	579,34	0,00	0,00	645,92	60,6
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-296-07	10 - 12	1478,49	785,38	0,00	0,00	693,11	75,3
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-296-08	13 - 15	1723,36	940,79	0,00	0,00	782,57	90,2
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-296-09	16 - 18	2636,29	1201,59	0,00	0,00	1434,70	117
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-296-10	19 - 20	2973,20	1376,76	0,00	0,00	1596,44	132
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,84)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Таблица 35-01-297. Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств, коэффициент крепости пород:						
35-01-297-01	0,4 -0,6	3331,84	2181,04	915,58	0,00	235,22	274
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-297-02	0,9 -1,5	3227,86	1480,44	1227,41	0,00	520,01	169
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-297-03	2 - 3	3926,25	1778,16	1561,41	0,00	586,68	186
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-297-04	4 - 6	3601,73	464,60	2064,55	0,00	1072,58	46
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-297-05	7 - 9	3940,06	376,49	2364,94	0,00	1198,63	38,3
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,69)*	-
(109-9054)	*Опорная плита, (т)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-298. Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения, коэффициент крепости пород:						
35-01-298-01	0,9 -1,5	11835,94	2542,05	44,11	0,00	9249,78	315
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*	-	-	-	-	*(1,45)*	-
35-01-298-02	2 -3	9796,36	2558,19	43,45	0,00	7194,72	317
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*	-	-	-	-	*(0,73)*	-
35-01-298-03	4 - 9	8097,76	2195,04	36,10	0,00	5866,62	272
(108-9043)	*Металлоконструкции стальные (кольца временной крепи), (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-

Подраздел 1.16 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 30 ГРАД.

Таблица 35-01-308. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6:						
35-01-308-01	без оставления арок в бетоне, площадь сечения до 10 м²	2824,94	851,80	18,24	0,00	1954,90	89,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,47)*	-
35-01-308-02	без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м²	5209,76	1506,60	38,43	0,00	3664,73	162
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,58)*	-
35-01-308-03	без оставления арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м²	4722,62	1527,66	32,60	0,00	3162,36	162
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
35-01-308-04	с оставлением арок в бетоне, площадь сечения до 10 м²	3659,03	711,31	42,87	0,00	2904,85	81,2
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(3,33)*	-
35-01-308-05	с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 10 до 20 м²	6636,80	1357,80	68,58	0,00	5210,42	155
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(3,28)*	-
35-01-308-06	с оставлением арок в бетоне, площадь сечения от 20 до 25 м²	5151,74	1372,56	52,79	0,00	3726,39	152
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(2,94)*	-

Таблица 35-01-309. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне, площадь сечения:						
35-01-309-01	до 6,5 м^2	4417,16	805,16	34,62	0,00	3577,38	87,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,57)*	-
35-01-309-02	от 6,5 до 8 м^2	3832,13	543,61	28,44	0,00	3260,08	60,2
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,39)*	-
35-01-309-03	от 8 до 10 м^2	3973,48	852,47	28,12	0,00	3092,89	90,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-309-04	от 10 до 12 м^2	3477,04	807,21	24,93	0,00	2644,90	85,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-309-05	от 12 до 16 м^2	6191,73	1401,48	44,50	0,00	4745,75	153
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-309-06	от 16 до 18 м^2	5624,57	1469,40	40,07	0,00	4115,10	158
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
35-01-309-07	от 18 до 20 м^2	5490,75	1716,26	37,23	0,00	3737,26	182
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,57)*	-
35-01-309-08	от 20 до 25 м^2	4750,49	1452,22	32,71	0,00	3265,56	154
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
35-01-309-09	от 25 до 40 м^2	3753,92	1338,40	25,13	0,00	2390,39	140
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,58)*	-
35-01-309-10	от 40 до 50 м^2	3557,14	1041,60	25,48	0,00	2490,06	112
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-309-11	свыше 50 м^2	3137,12	909,54	22,76	0,00	2204,82	97,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
	Таблица 35-01-310. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием						
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-310-01	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2821,43	663,53	9,02	0,00	2148,88	67,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-310-02	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2810,71	652,81	9,02	0,00	2148,88	67,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
35-01-310-03	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2582,23	636,98	9,02	0,00	1936,23	64,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-310-04	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2755,25	752,00	9,02	0,00	1994,23	76,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-310-05	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2753,28	750,03	9,02	0,00	1994,23	76,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
35-01-310-06	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2501,57	685,15	9,02	0,00	1807,40	69,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-310-07	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2271,31	742,17	9,02	0,00	1520,12	75,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
35-01-310-08	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2269,34	740,20	9,02	0,00	1520,12	75,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
35-01-310-09	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2033,56	682,20	4,51	0,00	1346,85	69,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-310-10	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	1892,71	695,96	4,51	0,00	1192,24	70,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-310-11	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1890,75	694,00	4,51	0,00	1192,24	70,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-310-12	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1720,11	652,71	4,51	0,00	1062,89	66,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
35-01-310-13	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2185,65	1066,79	9,02	0,00	1109,84	107
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
35-01-310-14	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1987,62	854,23	4,51	0,00	1128,88	86,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-310-15	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1881,37	851,28	4,51	0,00	1025,58	86,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-

Таблица 35-01-311. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне, площадь сечения:						
35-01-311-01	от 25 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	3489,46	1639,30	18,28	0,00	1831,88	169
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,58)*	-
35-01-311-02	от 25 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1876,89	1116,64	4,32	0,00	755,93	112
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,38)*	-
35-01-311-03	от 25 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1895,88	1216,34	3,70	0,00	675,84	122
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-311-04	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	3589,78	1571,40	18,52	0,00	1999,86	162
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-311-05	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1944,21	1106,67	5,10	0,00	832,44	111
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-311-06	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1857,12	1076,76	3,19	0,00	777,17	108
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
35-01-311-07	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	3189,67	1387,10	17,70	0,00	1784,87	143
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-311-08	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1757,85	1070,60	4,75	0,00	682,50	106
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
35-01-311-09	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1722,18	1076,76	3,42	0,00	642,00	108
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-

Таблица 35-01-312. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6, площадь сечения:						
35-01-312-01	до 16 м^2	4214,18	703,14	34,23	0,00	3476,81	81,1
35-01-312-02	свыше 16 м^2	3506,06	569,62	28,28	0,00	2908,16	65,7

Таблица 35-01-313. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения:						
35-01-313-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4143,23	927,69	31,59	0,00	3183,95	107
35-01-313-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3413,97	703,43	27,07	0,00	2683,47	80,3
35-01-313-03	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2508,15	560,96	18,05	0,00	1929,14	63,1
35-01-313-04	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5287,15	919,60	45,12	0,00	4322,43	110
35-01-313-05	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4410,68	744,73	40,61	0,00	3625,34	86,9
35-01-313-06	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3277,94	582,30	18,05	0,00	2677,59	65,5
35-01-313-07	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5187,10	1040,40	45,12	0,00	4101,58	120
35-01-313-08	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4272,28	812,38	31,59	0,00	3428,31	93,7
35-01-313-09	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3786,04	814,32	27,07	0,00	2944,65	91,6

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-313-10	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5427,87	1109,76	49,64	0,00	4268,47	128
35-01-313-11	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4239,64	842,72	36,10	0,00	3360,82	97,2
35-01-313-12	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3846,44	850,77	31,59	0,00	2964,08	95,7

Таблица 35-01-314. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3, площадь сечения:						
35-01-314-01 *(108-9052)*	до 10 м^2 *Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	3004,64 -	717,00 -	13,54 -	0,00 -	2274,10 *(0,42)*	75 -
35-01-314-02 *(108-9052)*	от 10 до 16 м^2 *Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	2222,96 -	622,74 -	13,54 -	0,00 -	1586,68 *(0,44)*	64,2 -
35-01-314-03 *(108-9052)*	от 16 до 18 м^2 *Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	2014,81 -	689,67 -	9,02 -	0,00 -	1316,12 *(0,46)*	71,1 -
35-01-314-04 *(108-9052)*	от 18 до 20 м^2 *Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	1973,02 -	717,59 -	9,02 -	0,00 -	1246,41 *(0,52)*	73 -
35-01-314-05 *(108-9052)*	от 20 до 25 м^2 *Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	2163,00 -	938,77 -	9,02 -	0,00 -	1215,21 *(0,73)*	95,5 -

Таблица 35-01-315. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6, площадь сечения:						
35-01-315-01	до 8 м^2	2487,72	329,82	9,02	0,00	2148,88	34,5
35-01-315-02	от 8 до 10 м^2	2312,80	308,36	9,02	0,00	1995,42	32,7
35-01-315-03	от 10 до 12 м^2	2015,83	294,45	4,51	0,00	1716,87	30,8
35-01-315-04	от 12 до 14 м^2	1797,16	272,53	4,51	0,00	1520,12	28,9
35-01-315-05	от 14 до 16 м^2	1674,35	248,01	4,51	0,00	1421,83	26,3
35-01-315-06	от 16 до 18 м^2	1425,99	235,18	4,51	0,00	1186,30	24,6
35-01-315-07	от 18 до 25 м^2	1331,36	217,01	4,51	0,00	1109,84	22,7

Таблица 35-01-316. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5, площадь сечения:						
35-01-316-01	до 10 м^2	813,68	8,97	2,53	0,00	802,18	1,37
35-01-316-02	от 10 до 16 м^2	645,34	8,06	2,30	0,00	634,98	1,23
35-01-316-03	от 16 до 18 м^2	3473,37	636,85	28,28	0,00	2808,24	72,7
35-01-316-04	от 18 до 20 м^2	3243,25	589,55	26,41	0,00	2627,29	67,3
35-01-316-05	от 20 до 25 м^2	2831,97	514,21	23,15	0,00	2294,61	58,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-317. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения:						
35-01-317-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4641,65	1077,48	40,61	0,00	3523,56	123
35-01-317-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3840,62	809,78	31,59	0,00	2999,25	93,4
35-01-317-03	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2931,32	657,88	22,56	0,00	2250,88	75,1
35-01-317-04	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5677,22	1062,68	49,64	0,00	4564,90	124
35-01-317-05	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4761,09	846,72	40,61	0,00	3873,76	98,8
35-01-317-06	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3467,38	517,75	27,07	0,00	2922,56	61,2
35-01-317-07	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5573,56	1187,79	49,64	0,00	4336,13	137
35-01-317-08	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4648,20	937,32	36,10	0,00	3674,78	107
35-01-317-09	от 10 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4165,04	942,34	31,59	0,00	3191,11	106
35-01-317-10	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5773,69	1257,15	54,15	0,00	4462,39	145
35-01-317-11	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	4573,67	972,36	40,61	0,00	3560,70	111
35-01-317-12	от 14 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4136,25	977,90	36,10	0,00	3122,25	110
Таблица 35-01-318. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием							
	Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-318-01	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2921,69	763,79	9,02	0,00	2148,88	77,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-318-02	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2918,74	760,84	9,02	0,00	2148,88	77,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
35-01-318-03	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2679,55	734,30	9,02	0,00	1936,23	74,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-318-04	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2869,27	866,02	9,02	0,00	1994,23	88,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-318-05	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2867,31	864,06	9,02	0,00	1994,23	87,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
35-01-318-06	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2605,77	789,35	9,02	0,00	1807,40	80,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-318-07	от 10 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2384,35	855,21	9,02	0,00	1520,12	87
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
35-01-318-08	от 10 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2394,54	865,40	9,02	0,00	1520,12	86,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
35-01-318-09	от 10 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2137,76	786,40	4,51	0,00	1346,85	80
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-318-10	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2011,30	814,55	4,51	0,00	1192,24	81,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-318-11	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1996,91	800,16	4,51	0,00	1192,24	81,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-318-12	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	1831,10	763,70	4,51	0,00	1062,89	76,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
35-01-318-13	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2340,66	1226,31	4,51	0,00	1109,84	123
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
35-01-318-14	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2130,39	997,00	4,51	0,00	1128,88	100
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-318-15	от 18 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2027,09	997,00	4,51	0,00	1025,58	100
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-

Таблица 35-01-319. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3, площадь сечения:						
35-01-319-01	до 10 м^2	3121,84	834,20	13,54	0,00	2274,10	86
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
35-01-319-02	от 10 до 16 м^2	2315,11	714,89	13,54	0,00	1586,68	73,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
35-01-319-03	от 16 до 18 м^2	2128,25	803,11	9,02	0,00	1316,12	81,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-319-04	от 18 до 20 м^2	2082,13	826,70	9,02	0,00	1246,41	84,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-319-05	свыше 20 м^2	2305,53	1081,30	9,02	0,00	1215,21	110
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,73)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-320. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6, площадь сечения:						
35-01-320-01	до 8 м²	2580,82	422,92	9,02	0,00	2148,88	43,6
35-01-320-02	от 8 до 10 м²	2399,27	394,83	9,02	0,00	1995,42	41,3
35-01-320-03	от 10 до 12 м²	2099,68	378,30	4,51	0,00	1716,87	39
35-01-320-04	от 12 до 14 м²	1873,57	348,94	4,51	0,00	1520,12	36,5
35-01-320-05	от 14 до 16 м²	1763,81	337,47	4,51	0,00	1421,83	35,3
35-01-320-06	от 16 до 18 м²	1511,88	321,07	4,51	0,00	1186,30	33,1
35-01-320-07	от 18 до 25 м²	1410,20	295,85	4,51	0,00	1109,84	30,5

Таблица 35-01-321. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5, угол наклона:						
35-01-321-01	до 30 градусов, площадь сечения от 4 до 6 м²	786,44	13,76	3,85	0,00	768,83	2,1
35-01-321-02	до 30 градусов, площадь сечения от 6 до 8 м²	669,83	11,59	3,27	0,00	654,97	1,77
35-01-321-03	до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 12 м²	1399,36	23,38	6,57	0,00	1369,41	3,57
35-01-321-04	до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 14 м²	4171,71	622,66	34,62	0,00	3514,43	73,6
35-01-321-05	до 13 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м²	3783,53	565,97	31,35	0,00	3186,21	66,9
35-01-321-06	до 13 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м²	3225,81	493,22	26,45	0,00	2706,14	58,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,0211)*	-
35-01-321-07	13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м²	4294,96	713,54	34,62	0,00	3546,80	82,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,0284)*	-
35-01-321-08	13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м²	3894,49	647,65	31,35	0,00	3215,49	74,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,0258)*	-
35-01-321-09	13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м²	3247,25	518,47	22,64	0,00	2706,14	59,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,0211)*	-

Таблица 35-01-322. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9, площадь сечения:						
35-01-322-01	до 6 м²	903,66	11,46	4,51	0,00	887,69	1,75
35-01-322-02	от 6 до 8 м²	1643,29	18,93	4,51	0,00	1619,85	2,89
35-01-322-03	от 8 до 10 м²	1497,45	19,52	4,51	0,00	1473,42	2,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-322-04	от 10 до 12 м^2	1413,97	19,72	4,51	0,00	1389,74	3,01
35-01-322-05	от 12 до 14 м^2	1285,48	19,19	4,51	0,00	1261,78	2,93
35-01-322-06	от 12 до 14 м^2	1148,91	17,42	4,51	0,00	1126,98	2,66

Таблица 35-01-323. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона:						
35-01-323-01	до 30 градусов, площадь сечения до 8 м^2	1808,41	15,33	4,40	0,00	1788,68	2,34
35-01-323-02	до 30 градусов, площадь сечения от 8 до 10 м^2	1438,52	13,17	3,73	0,00	1421,62	2,01
35-01-323-03	до 30 градусов, площадь сечения от 10 до 12 м^2	1260,07	12,31	3,50	0,00	1244,26	1,88
35-01-323-04	до 13 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м^2	4085,65	609,33	30,93	0,00	3445,39	71,1
35-01-323-05	до 30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3034,29	447,35	22,91	0,00	2564,03	52,2
35-01-323-06	до 30 градусов, площадь сечения свыше 18 м^2	2615,74	383,08	19,84	0,00	2212,82	44,7
35-01-323-07	13-30 градусов, площадь сечения от 12 до 16 м^2	4173,62	697,30	30,93	0,00	3445,39	79,6
35-01-323-08	13-30 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3098,52	511,58	22,91	0,00	2564,03	58,4
35-01-323-09	13-30 градусов, площадь сечения свыше 18 м^2	2695,82	438,88	19,84	0,00	2237,10	50,1

Таблица 35-01-324. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9, площадь сечения:						
35-01-324-01	до 8 м^2	1865,40	22,60	4,51	0,00	1838,29	3,45
35-01-324-02	от 8 до 10 м^2	1730,45	22,07	4,51	0,00	1703,87	3,37
35-01-324-03	от 10 до 12 м^2	1456,63	18,47	4,51	0,00	1433,65	2,82
35-01-324-04	от 12 до 14 м^2	1283,75	18,54	4,51	0,00	1260,70	2,83
35-01-324-05	от 14 до 16 м^2	1212,56	18,27	4,51	0,00	1189,78	2,79
35-01-324-06	от 16 до 18 м^2	986,13	14,28	4,51	0,00	967,34	2,18
35-01-324-07	от 18 до 25 м^2	930,29	14,67	4,51	0,00	911,11	2,24

Подраздел 1.17 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 ГРАД.

Таблица 35-01-334. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения:						
35-01-334-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5458,77	1277,46	45,12	0,00	4136,19	151

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-334-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	5264,97	1268,36	45,12	0,00	3951,49	148
35-01-334-03	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4287,37	1079,82	31,59	0,00	3175,96	126
35-01-334-04	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6136,26	1269,00	49,64	0,00	4817,62	150
35-01-334-05	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	5093,78	1002,69	36,10	0,00	4054,99	117
35-01-334-06	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4607,23	882,71	31,59	0,00	3692,93	103
35-01-334-07	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6311,51	1362,63	54,15	0,00	4894,73	159
35-01-334-08	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	5345,32	1095,16	40,61	0,00	4209,55	131
35-01-334-09	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4082,90	729,83	31,59	0,00	3321,48	87,3
35-01-334-10	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6065,18	1336,92	49,64	0,00	4678,62	156
35-01-334-11	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	5137,70	1079,82	40,61	0,00	4017,27	126
35-01-334-12	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	4734,97	1120,14	36,10	0,00	3578,73	126
35-01-334-13	от 12 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4777,70	1283,16	49,64	0,00	3444,90	148
35-01-334-14	от 12 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3734,08	1002,69	40,61	0,00	2690,78	117
35-01-334-15	от 12 до 14 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3640,96	981,12	36,10	0,00	2623,74	112
35-01-334-16	от 14 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4761,72	1475,74	49,64	0,00	3236,34	166
35-01-334-17	от 14 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3718,28	1155,70	36,10	0,00	2526,48	130
35-01-334-18	свыше 16 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3674,28	1173,90	31,59	0,00	2468,79	130

Таблица 35-01-335. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-335-01	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	3622,32	1004,40	13,54	0,00	2604,38	108
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-335-02	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3626,76	1009,01	13,54	0,00	2604,21	107
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
35-01-335-03	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3372,29	967,20	13,54	0,00	2391,55	104
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-335-04	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	3498,85	1103,31	13,54	0,00	2382,00	117
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-335-05	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	3489,42	1093,88	13,54	0,00	2382,00	116
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-335-06	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	3227,15	1018,44	13,54	0,00	2195,17	108
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-335-07	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2845,20	1051,60	9,02	0,00	1784,58	110
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
35-01-335-08	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2864,24	1051,60	9,02	0,00	1803,62	110
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
35-01-335-09	от 12 до 16 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2601,13	975,12	9,02	0,00	1616,99	102
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-335-10	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2375,72	965,56	9,02	0,00	1401,14	101
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-335-11	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2380,16	970,00	9,02	0,00	1401,14	100
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-335-12	от 16 до 18 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2203,28	922,47	9,02	0,00	1271,79	95,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
35-01-335-13	свыше 18 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	2722,90	1435,18	9,02	0,00	1278,70	146
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,55)*	-
35-01-335-14	свыше 18 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2486,36	1179,60	9,02	0,00	1297,74	120
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-335-15	свыше 18 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	2367,47	1164,00	9,02	0,00	1194,45	120
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-

Таблица 35-01-336. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения:						
35-01-336-01	до 6 м^2	2016,10	259,88	13,54	0,00	1742,68	35,6
35-01-336-02	от 6 до 8 м^2	2010,99	190,72	13,54	0,00	1806,73	26,6
35-01-336-03	от 8 до 12 м^2	2042,08	150,87	9,02	0,00	1882,19	21,4
35-01-336-04	от 12 до 14 м^2	1669,50	113,82	9,02	0,00	1546,66	16,4
35-01-336-05	от 14 до 16 м^2	1490,24	103,41	9,02	0,00	1377,81	14,9

Таблица 35-01-337. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20, площадь сечения:						
35-01-337-01	до 8 м^2	2477,80	171,32	13,54	0,00	2292,94	24,3
35-01-337-02	от 8 до 10 м^2	2254,66	154,00	9,02	0,00	2091,64	22
35-01-337-03	от 10 до 12 м^2	1913,52	134,38	9,02	0,00	1770,12	18,9
35-01-337-04	от 12 до 14 м^2	1652,28	112,43	9,02	0,00	1530,83	16,2
35-01-337-05	от 14 до 16 м^2	1502,65	93,57	9,02	0,00	1400,06	13,7
35-01-337-06	от 16 до 18 м^2	1185,63	81,87	9,02	0,00	1094,74	11,9
35-01-337-07	свыше 18 м^2	1158,91	71,03	4,51	0,00	1083,37	10,4

Таблица 35-01-338. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения:						
35-01-338-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	8968,54	3608,40	63,17	0,00	5296,97	388
35-01-338-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	8489,87	3571,20	58,66	0,00	4860,01	384
35-01-338-03	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7374,75	3394,80	45,12	0,00	3934,83	360
35-01-338-04	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	8539,47	3086,92	72,20	0,00	5380,35	337
35-01-338-05	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7174,65	2766,32	54,15	0,00	4354,18	302
35-01-338-06	от 6 до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	6482,44	2669,10	49,64	0,00	3763,70	287
35-01-338-07	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	8863,78	3503,64	63,17	0,00	5296,97	388
35-01-338-08	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	8436,11	3517,44	58,66	0,00	4860,01	384
35-01-338-09	от 8 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	7277,55	3297,60	45,12	0,00	3934,83	360
35-01-338-10	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	8495,66	3043,11	72,20	0,00	5380,35	337
35-01-338-11	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7174,65	2766,32	54,15	0,00	4354,18	302
35-01-338-12	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 20	6442,26	2628,92	49,64	0,00	3763,70	287

Таблица 35-01-339. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-339-01	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6350,40	3020,96	36,10	0,00	3293,34	316
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-339-02	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	6023,05	3011,40	36,10	0,00	2975,55	315
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
35-01-339-03	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	5686,26	3011,40	31,59	0,00	2643,27	315
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-339-04	от 8 до12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6559,87	2982,72	45,12	0,00	3532,03	312
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-339-05	от 8 до12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	6139,69	2973,16	40,61	0,00	3125,92	311
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
35-01-339-06	от 8 до12 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	5670,27	2896,68	31,59	0,00	2742,00	303
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Таблица 35-01-340. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием, площадь сечения:						
35-01-340-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5722,95	2640,40	36,10	0,00	3046,45	280
35-01-340-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 9	5429,45	2621,54	31,59	0,00	2776,32	278
35-01-340-03	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5015,66	2036,70	36,10	0,00	2942,86	219
35-01-340-04	от 6 до 10 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 9	4678,43	2046,31	31,59	0,00	2600,53	217
35-01-340-05	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4697,59	1566,36	40,61	0,00	3090,62	171
35-01-340-06	от 10 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 9	4292,16	1538,88	36,10	0,00	2717,18	168

Таблица 35-01-341. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи, площадь сечения:						
35-01-341-01	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5216,04	2197,19	36,10	0,00	2982,75	233
35-01-341-02	до 8 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 9	4888,82	2187,76	36,10	0,00	2664,96	232
35-01-341-03	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5307,52	2018,10	40,61	0,00	3248,81	217
35-01-341-04	от 8 до 12 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 9	4888,29	2008,80	45,12	0,00	2834,37	216

Таблица 35-01-342. Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона:						
35-01-342-01	31-45 градусов, площадь сечения до 14 м^2	4415,29	795,91	39,41	0,00	3579,97	91,8
35-01-342-02	31-45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м^2	4010,54	723,08	35,71	0,00	3251,75	83,4
35-01-342-03	31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3373,34	595,63	30,07	0,00	2747,64	68,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-342-04	свыше 45 градусов, площадь сечения до 14 м^2	4628,18	1008,80	39,41	0,00	3579,97	104
35-01-342-05	свыше 45 градусов, площадь сечения от 14 до 16 м^2	4412,66	1125,20	35,71	0,00	3251,75	116
35-01-342-06	свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3726,76	919,56	59,56	0,00	2747,64	94,8

Таблица 35-01-343. Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5, угол наклона 31-45 градусов, площадь сечения:						
35-01-343-01	31-45 градусов, площадь сечения до 16 м^2	4737,91	781,17	34,70	0,00	3922,04	90,1
35-01-343-02	31-45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3514,08	572,03	26,49	0,00	2915,56	65,3
35-01-343-03	31-45 градусов, площадь сечения свыше 18 м^2	3024,15	490,56	22,87	0,00	2510,72	56
35-01-343-04	свыше 45 градусов, площадь сечения до16 м^2	4950,58	992,83	35,71	0,00	3922,04	101
35-01-343-05	свыше 45 градусов, площадь сечения от 16 до 18 м^2	3672,42	730,37	26,49	0,00	2915,56	74,3
35-01-343-06	свыше 45 градусов, площадь сечения свыше 18 м^2	3159,76	626,17	22,87	0,00	2510,72	63,7

Таблица 35-01-344. Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи, площадь сечения:						
35-01-344-01	до 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	14611,94	5282,30	112,81	0,00	9216,83	523
35-01-344-02	до 6 м^2, коэффициент крепости пород свыше 4	13580,41	5278,78	94,76	0,00	8206,87	514
35-01-344-03	свыше 6 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	12363,62	3578,12	117,32	0,00	8668,18	364
35-01-344-04	свыше 6 м^2, коэффициент крепости пород свыше 4	11282,97	3549,32	99,27	0,00	7634,38	356

Подраздел 1.18 ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК.

Таблица 35-01-354. Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию угольного забоя**

	Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках, угол наклона:						
35-01-354-01	до 13 градусов, мощность пласта 0,7	1140,96	373,54	4,51	0,00	762,91	38
35-01-354-02	до 13 градусов, мощность пласта 1	1091,82	322,04	4,51	0,00	765,27	33,2
35-01-354-03	до 13 градусов, мощность пласта 1,3	1291,43	269,70	9,02	0,00	1012,71	28,6

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-354-04	13-30 градусов, мощность пласта 0,7	1185,20	417,78	4,51	0,00	762,91	42,5
35-01-354-05	13-30 градусов, мощность пласта 1	1125,63	355,85	4,51	0,00	765,27	36,2
35-01-354-06	13-30 градусов, мощность пласта 1,3	1332,43	310,70	9,02	0,00	1012,71	32,5
35-01-354-07	31-45 градусов, мощность пласта 0,7	1234,49	471,58	0,00	0,00	762,91	47,3
35-01-354-08	31-45 градусов, мощность пласта 1	1161,42	396,15	0,00	0,00	765,27	40,3
35-01-354-09	31-45 градусов, мощность пласта 1,3	1355,91	343,20	0,00	0,00	1012,71	35,9
35-01-354-10	свыше 45 градусов, мощность пласта 0,7	1335,19	572,28	0,00	0,00	762,91	57,4
35-01-354-11	свыше 45 градусов, мощность пласта 1	1246,94	481,67	0,00	0,00	765,27	49
35-01-354-12	свыше 45 градусов, мощность пласта 1,3	1430,78	418,07	0,00	0,00	1012,71	43,1

Подраздел 1.19 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ.

Таблица 35-01-364. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-364-01	до 18 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	14569,33	3121,20	146,65	0,00	11301,48	360
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-364-02	до 18 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	7071,56	2111,10	55,51	0,00	4904,95	227
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
35-01-364-03	до 18 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6211,62	1850,70	45,12	0,00	4315,80	199
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
35-01-364-04	до 18 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1823,81	710,86	3,77	0,00	1109,18	71,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
35-01-364-05	до 18 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	1634,04	626,12	3,46	0,00	1004,46	62,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
35-01-364-06	от 18 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	13417,40	3153,60	132,65	0,00	10131,15	360
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
35-01-364-07	от 18 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	6819,63	2338,64	51,00	0,00	4429,99	248
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
35-01-364-08	от 18 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	6362,16	2447,36	41,66	0,00	3873,14	256
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,39)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-364-09	от 18 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2134,73	1116,64	4,24	0,00	1013,85	112
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
35-01-364-10	от 18 до 20 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	1829,17	897,30	3,70	0,00	928,17	90
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-364-11	от 20 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	11641,52	2785,68	114,17	0,00	8741,67	318
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,62)*	-
35-01-364-12	от 20 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	5968,69	2093,46	44,27	0,00	3830,96	222
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
35-01-364-13	от 20 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5720,94	2361,32	36,02	0,00	3323,60	247
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
35-01-364-14	от 20 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2164,10	1262,50	3,97	0,00	897,63	125
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
35-01-364-15	от 20 до 25 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	2036,93	1212,00	3,46	0,00	821,47	120
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
35-01-364-16	от 25 до 35 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	8456,91	2222,50	80,76	0,00	6153,65	250
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,53)*	-
35-01-364-17	от 25 до 35 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	4566,17	1791,70	32,52	0,00	2741,95	190
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-364-18	от 25 до 35 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	4449,10	2085,50	25,75	0,00	2337,85	215
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
35-01-364-19	от 25 до 35 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	1934,51	1266,19	3,73	0,00	664,59	127
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
35-01-364-20	от 25 до 35 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	1687,33	1100,90	3,11	0,00	583,32	109
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-

Таблица 35-01-365. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 35 м^2

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-365-01	от 35 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	8329,59	2948,10	79,86	0,00	5301,63	317
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,51)*	-
35-01-365-02	от 35 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	4919,90	2395,90	24,31	0,00	2499,69	247

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
35-01-365-03	от 35 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	5038,93	2860,53	22,68	0,00	2155,72	291
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
35-01-365-04	от 35 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	2872,42	2050,30	4,86	0,00	817,26	203
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
35-01-365-05	от 35 до 40 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	2881,23	2131,10	4,63	0,00	745,50	211
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
35-01-365-06	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	18362,30	4008,30	89,35	0,00	14264,65	431
35-01-365-07	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	13031,06	3123,40	36,02	0,00	9871,64	322
35-01-365-08	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	12664,19	3607,61	30,38	0,00	9026,20	367
35-01-365-09	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	8348,66	2716,90	5,60	0,00	5626,16	269
35-01-365-10	от 40 до 50 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7878,48	2797,70	5,33	0,00	5075,45	277
35-01-365-11	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 0,4 - 0,6	17147,95	3998,32	73,09	0,00	13076,54	424
35-01-365-12	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 0,9 - 1,5	12217,21	2745,10	30,34	0,00	9441,77	283
35-01-365-13	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 2 - 3	11701,22	3175,09	24,78	0,00	8501,35	323
35-01-365-14	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 4 - 6	7962,00	2454,30	5,02	0,00	5502,68	243
35-01-365-15	свыше 50 м^2, коэффициент крепости пород 7 - 9	7431,44	2383,60	4,71	0,00	5043,13	236

Таблица 35-01-366. Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием, площадь сечения:						
35-01-366-01	1 м^2	173000,59	326,75	15,68	0,00	172658,16	37,3
35-01-366-02	2 м^2	140048,28	380,49	17,12	0,00	139650,67	42,8
35-01-366-03	3 м^2	136774,77	333,76	16,10	0,00	136424,91	38,1

Подраздел 1.20 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ

Таблица 35-01-376. Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи независимо от площади сечения, коэффициент крепости пород:						
35-01-376-01	0,4 - 0,6	6117,98	1401,60	69,94	0,00	4646,44	160
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(3,14)*	-
35-01-376-02	0,9	4357,30	1673,00	28,71	0,00	2655,59	175
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-376-03	1 - 1,5	4786,41	1854,64	31,31	0,00	2900,46	194
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения до 20 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-376-04	2 - 3	4963,62	1480,51	32,48	0,00	3450,63	157
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,37)*	-
35-01-376-05	4 - 6	2048,88	793,61	4,82	0,00	1250,45	79,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
35-01-376-06	7 - 9	1921,78	744,76	4,16	0,00	1172,86	74,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения от 20 до 25 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-376-07	2 - 3	4224,83	1852,70	23,88	0,00	2348,25	191
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,57)*	-
35-01-376-08	4 - 6	2636,10	1754,72	5,87	0,00	875,51	176
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-
35-01-376-09	7 - 9	1972,28	1156,52	4,20	0,00	811,56	116
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
	Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи, площадь сечения свыше 25 м², коэффициент крепости пород:						
35-01-376-10	2 - 3	4240,84	2172,43	21,36	0,00	2047,05	221
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,63)*	-
35-01-376-11	4 - 6	2579,06	1804,57	5,41	0,00	769,08	181
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
35-01-376-12	7 - 9	1931,48	1196,40	3,77	0,00	731,31	120
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-

Подраздел 1.21 ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА).

Таблица 35-01-386. Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи

Измеритель: **100 м² площади посада**

	Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи:						
35-01-386-01	в один ряд в бока и кровлю	28866,85	1986,60	74,92	0,00	26805,33	258
35-01-386-02	в один ряд в почву	28065,00	1184,75	74,92	0,00	26805,33	175
35-01-386-03	в два ряда в бока и кровлю	43010,56	2590,95	112,34	0,00	40307,27	345
35-01-386-04	наборного	15331,00	596,71	41,00	0,00	14693,29	91,1

Подраздел 1.22 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ.

Таблица 35-01-396. Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород:						
35-01-396-01	0,9 - 1,5	2760,90	486,39	20,19	0,00	2254,32	56,1
35-01-396-02	2 - 3	2824,64	550,13	20,19	0,00	2254,32	62,8
	Установка штанги или деревянной рамы временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах, коэффициент крепости пород:						
35-01-396-03	4 - 6	1241,55	255,14	141,58	0,00	844,83	28,7
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-
35-01-396-04	7 - 20	1340,21	284,48	171,69	0,00	884,04	32
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,09)*	-

Подраздел 1.23 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ.

Таблица 35-01-406. Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками

Измеритель: **100 м**

	Оборудование наклонных стволов и выработок временными:						
35-01-406-01	перилами, угол наклона до 13 градусов	726,69	259,49	1,40	0,00	465,80	33,7
35-01-406-02	перилами, угол наклона 13 - 30 градусов	768,27	301,07	1,40	0,00	465,80	39,1
35-01-406-03	перилами, угол наклона 31 - 45 градусов	803,69	336,49	1,40	0,00	465,80	43,7
35-01-406-04	трапами (сходнями), угол наклона 13 - 30 градусов	1639,96	271,95	8,13	0,00	1359,88	36,9
35-01-406-05	лестницами и полками, угол наклона свыше 30 градусов	3773,98	1368,95	292,41	0,00	2112,62	209

Таблица 35-01-407. Устройство полков в выработках

Измеритель: **100 м^2**

	Устройство полков в выработках, угол наклона:						
35-01-407-01	31 - 45 градусов	4546,35	978,54	34,23	0,00	3533,58	141
35-01-407-02	свыше 45 градусов	4639,10	1077,24	28,28	0,00	3533,58	141

Подраздел 1.24 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ.

Таблица 35-01-417. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 -20, толщина:						
35-01-417-01	до 300 мм	409838,00	7785,50	533,86	0,00	401518,64	1150
35-01-417-02	от 300 до 400 мм	331797,45	5907,95	476,14	0,00	325413,36	865
35-01-417-03	от 400 до 650 мм	327274,59	4281,97	432,85	0,00	322559,77	581
35-01-417-04	от 650 до 1000 мм	302156,98	3216,78	406,83	0,00	298533,37	414
35-01-417-05	свыше 1000 мм	239180,90	2401,98	378,48	0,00	236400,44	294

Таблица 35-01-418. Возведение крепи из бетона при секционной опалубке

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при секционной опалубке, коэффициент крепости пород:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-418-01	2 - 6, толщина до 300 мм	82736,46	1541,87	56,59	0,00	81138,00	131
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
35-01-418-02	2 - 6, толщина от 300 до 400 мм	76977,54	1109,91	41,26	0,00	75826,37	94,3
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
35-01-418-03	2 - 6, толщина от 400 до 500 мм	72611,17	1047,53	41,26	0,00	71522,38	89
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
35-01-418-04	7 - 20, толщина до 300 мм	92148,09	1636,03	56,59	0,00	90455,47	139
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
35-01-418-05	7 - 20, толщина от 300 до 400 мм	84878,60	1174,65	41,26	0,00	83662,69	99,8
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-
35-01-418-06	7 - 20, толщина от 400 до 500 мм	78880,25	1096,96	41,26	0,00	77742,03	93,2
(201-9163)	*Гасители тупиковые, (кг)*	-	-	-	-	*(16,6)*	-

Таблица 35-01-419. Возведение крепи из железобетонных тюбингов

Измеритель: **100 м³ по проектному объему сборного железобетона**

35-01-419-01	Возведение крепи из железобетонных тюбингов	262271,67	8345,67	143,50	0,00	253782,50	849

Таблица 35-01-420. Установка штанговых крепей

Измеритель: **100 штанг**

	Установка металлических штанговых крепей длиной:						
35-01-420-01	до 1,7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	7726,74	723,86	1842,03	0,00	5160,85	61,5
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-420-02	до 1,7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	8866,09	980,44	2510,29	0,00	5375,36	83,3
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-420-03	от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	8534,17	923,95	2409,83	0,00	5200,39	78,5
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-420-04	от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	9983,16	1259,39	3245,38	0,00	5478,39	107
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка железобетонных штанговых крепей длиной:						
35-01-420-05	до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	435046,85	1330,01	3846,67	0,00	429870,17	113
35-01-420-06	до 1, 7 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	436822,74	1741,96	4996,09	0,00	430084,69	148
35-01-420-07	от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 4 - 6	436692,90	1718,42	4996,09	0,00	429978,39	146
35-01-420-08	от 1, 7 до 2,2 м, коэффициент крепости пород 7 - 9	438972,40	2248,07	6467,94	0,00	430256,39	191

Таблица 35-01-421. Крепление набрызгбетоном

Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**

35-01-421-01	Крепление набрызгбетоном, толщина слоя до 200 мм	280620,48	16878,00	215043,82	35842,33	48698,66	1740

Таблица 35-01-422. Установка металлических каркасов

Измеритель: **1 т металлических конструкций**

35-01-422-01	Установка металлических каркасов	10053,46	138,16	1,36	0,00	9913,94	11,9

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-423. Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов							
	Измеритель: **100 штанг**						
	Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов:						
35-01-423-01	с заполнением шпуров	1309,21	298,59	972,67	0,00	37,95	26,9
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(200)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-423-02	методом расклинивания	960,35	496,91	428,05	0,00	35,39	42,8
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-424. Устройство деформационного шва податливости из брусьев							
	Измеритель: **10 м³ древесины в деле**						
35-01-424-01	Устройство деформационного шва податливости из брусьев	16746,22	1453,12	47,85	0,00	15245,25	152
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(6,3)*	-
Таблица 35-01-425. Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора							
	Измеритель: ***1 м³ деформационного шва***						
35-01-425-01	Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора	1057,90	68,83	2,53	0,00	986,54	7,2
(106-9831)	*Компенсаторы, (т)*	-	-	-	-	*(0,29)*	-
Подраздел 1.25 ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ.							
Таблица 35-01-435. Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения							
	Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**						
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - отбойные молотки, коэффициент крепости пород:						
35-01-435-01	0,9-1,5, независимо от площади сечения	69981,52	6431,94	4292,62	0,00	59256,96	554
35-01-435-02	2 - 3, независимо от площади сечения	75451,04	7616,16	5403,44	0,00	62431,44	656
	Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения, способ разработки - взрывной, коэффициент крепости пород:						
35-01-435-03	4 - 6, площадь сечения до 16 м²	80377,04	6497,04	2908,10	0,00	70971,90	552
35-01-435-04	4 - 6, площадь сечения от 16 до 30 м²	91354,65	5061,10	15321,65	0,00	70971,90	430
35-01-435-05	4 - 6, площадь сечения свыше 30 м²	89346,40	5002,25	14959,49	0,00	69384,66	425
35-01-435-06	7 - 9, площадь сечения до 16 м²	81966,47	6732,44	4262,13	0,00	70971,90	572
35-01-435-07	7 - 9, площадь сечения от 16 до 30 м²	91948,51	5272,96	15703,65	0,00	70971,90	448
35-01-435-08	7 - 9, площадь сечения свыше 30 м²	90087,11	5225,88	15476,57	0,00	69384,66	444
35-01-435-09	10 - 14, площадь сечения до 16 м²	96631,34	8592,10	6313,75	0,00	81725,49	730
35-01-435-10	10 - 14, площадь сечения от 16 до 30 м²	115133,45	7603,42	25804,54	0,00	81725,49	646

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-435-11	10 - 14, площадь сечения свыше 30 м^2	114131,75	7509,26	25426,08	0,00	81196,41	638
35-01-435-12	15 - 20, площадь сечения до 16 м^2	102300,67	9980,96	10594,22	0,00	81725,49	848
35-01-435-13	15 - 20, площадь сечения от 16 до 30 м^2	120791,01	8980,51	30085,01	0,00	81725,49	763
35-01-435-14	15 - 20, площадь сечения свыше 30 м^2	119789,31	8886,35	29706,55	0,00	81196,41	755

Подраздел 1.26 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ.

Таблица 35-01-445. Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20,:						
35-01-445-01	стена толщиной до 300 мм	101733,40	7494,20	331,98	0,00	93907,22	707
35-01-445-02	стена толщиной от 300 до 400 мм	90292,50	6618,70	291,37	0,00	83382,43	605
35-01-445-03	стена толщиной от 400 до 500 мм	83944,74	5994,00	255,27	0,00	77695,47	540
35-01-445-04	свод толщиной до 200 мм	130967,79	16430,00	597,88	0,00	113939,91	1550
35-01-445-05	свод толщиной от 200 до 300 мм	105100,57	13346,80	366,33	0,00	91387,44	1220
35-01-445-06	свод толщиной от 300 до 400 мм	95140,61	11433,00	330,23	0,00	83377,38	1030
35-01-445-07	плоское перекрытие толщиной до 250 мм	123844,20	14539,50	552,94	0,00	108751,76	1350
35-01-445-08	плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм	107580,00	13320,00	440,13	0,00	93819,87	1200
35-01-445-09	плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм	98037,53	11495,40	361,72	0,00	86180,41	1020
35-01-445-10	обратный свод толщиной до 250 мм	65122,16	5732,75	143,58	0,00	59245,83	575
35-01-445-11	обратный свод толщиной от 250 до 300 мм	63857,52	5219,73	143,58	0,00	58494,21	531
35-01-445-12	обратный свод толщиной от 300 до 400 мм	62703,07	4757,10	130,05	0,00	57815,92	471

Таблица 35-01-446. Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия, длина балки:						
35-01-446-01	до 4 м, номер балки 14С	298,23	293,72	4,51	0,00	0,00	28,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-02	до 4 м, номер балки 18М	177,55	173,04	4,51	0,00	0,00	18,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-03	до 4 м, номер балки 20С	183,28	178,77	4,51	0,00	0,00	18,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-04	от 4 до 6 м, номер балки 22С	144,94	140,43	4,51	0,00	0,00	15,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-05	от 4 до 6 м, номер балки 24М	168,94	164,43	4,51	0,00	0,00	17,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-06	от 4 до 6 м, номер балки 27С	174,68	170,17	4,51	0,00	0,00	17,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-07	свыше 6 м, номер балки 27С	178,14	173,63	4,51	0,00	0,00	17,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-446-08	свыше 6 м, номер балки 30М	168,94	164,43	4,51	0,00	0,00	17,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-447. Устройство козырька над сопряжением							
	Измеритель: **10 м² «козырька»**						
35-01-447-01	Устройство козырька над сопряжением	4173,37	531,80	7,78	0,00	3633,79	54,1
Таблица 35-01-448. Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером							
	Измеритель: **1 м³ древесины в деле**						
35-01-448-01	Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером	413160,06	59,90	1,24	0,00	413098,92	7,08
Таблица 35-01-449. Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств							
	Измеритель: **10 м³ древесины в деле**						
	Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств, толщина досок:						
35-01-449-01	25 мм	14235,28	4162,50	47,38	0,00	10025,40	375
35-01-449-02	50 мм	11787,41	2115,62	47,38	0,00	9624,41	206
Подраздел 1.27 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК.							
Таблица 35-01-459. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20							
	Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**						
	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,:						
35-01-459-01	стена толщиной до 200 мм	117234,05	8098,65	693,71	0,00	108441,69	945
35-01-459-02	стена толщиной от 200 до 250 мм	106068,48	6658,02	604,29	0,00	98806,17	787
35-01-459-03	стена толщиной от 250 до 300 мм	96878,43	6077,67	532,09	0,00	90268,67	701
35-01-459-04	стена толщиной от 300 до 400 мм	86023,28	4855,20	502,07	0,00	80666,01	560
35-01-459-05	стена толщиной свыше 400 мм	83298,02	4590,24	407,31	0,00	78300,47	524
35-01-459-06	свод толщиной до 170 мм	131534,84	11908,80	810,33	0,00	118815,71	1440
35-01-459-07	свод толщиной от 170 до 230 мм	102744,10	8883,00	583,02	0,00	93278,08	1050
35-01-459-08	свод толщиной от 230 до 300 мм	97146,25	7898,37	519,84	0,00	88728,04	911
35-01-459-09	свод толщиной от 300 до 370 мм	87957,61	6684,60	463,69	0,00	80809,32	780
35-01-459-10	плоское перекрытие толщиной до 200 мм	124584,68	11444,40	697,21	0,00	112443,07	1320
35-01-459-11	плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	114309,83	10143,90	655,43	0,00	103510,50	1170
35-01-459-12	плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	100697,57	9245,60	538,11	0,00	90913,86	1040
35-01-459-13	плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	92596,55	7938,77	459,08	0,00	84198,70	893

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-459-14	обратный свод толщиной до 220 мм	67612,30	6938,80	364,40	0,00	60309,10	830
35-01-459-15	обратный свод толщиной от 220 до 280 мм	64926,10	5761,26	322,31	0,00	58842,53	681
35-01-459-16	обратный свод толщиной от 280 до 330 мм	63775,60	5270,58	313,29	0,00	58191,73	623

Таблица 35-01-460. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,:						
35-01-460-01	стена толщиной до 200 мм	118357,76	9198,00	718,07	0,00	108441,69	1050
35-01-460-02	стена толщиной от 200 до 250 мм	107191,52	7577,58	624,45	0,00	98989,49	874
35-01-460-03	стена толщиной от 250 до 300 мм	97653,73	6832,80	552,26	0,00	90268,67	780
35-01-460-04	стена толщиной от 300 до 400 мм	86633,60	5448,72	518,87	0,00	80666,01	622
35-01-460-05	стена толщиной свыше 400 мм	83915,31	5182,87	424,11	0,00	78308,33	583
35-01-460-06	свод толщиной до 170 мм	133199,83	13536,00	848,12	0,00	118815,71	1600
35-01-460-07	свод толщиной от 170 до 230 мм	103919,49	10026,90	614,51	0,00	93278,08	1170
35-01-460-08	свод толщиной от 230 до 300 мм	98214,58	8935,20	551,34	0,00	88728,04	1020
35-01-460-09	свод толщиной от 300 до 370 мм	88922,14	7621,20	491,62	0,00	80809,32	870
35-01-460-10	плоское перекрытие толщиной до 200 мм	126567,38	13402,80	735,00	0,00	112429,58	1530
35-01-460-11	плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	116101,74	11913,60	691,13	0,00	103497,01	1360
35-01-460-12	плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	102217,59	10756,90	573,81	0,00	90886,88	1210
35-01-460-13	плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	93941,62	9245,60	490,58	0,00	84205,44	1040
35-01-460-14	обратный свод толщиной до 220 мм	68568,51	7817,04	442,37	0,00	60309,10	924
35-01-460-15	обратный свод толщиной от 220 до 280 мм	65741,70	6496,06	403,11	0,00	58842,53	758
35-01-460-16	обратный свод толщиной от 280 до 330 мм	64620,49	6025,65	403,11	0,00	58191,73	695

Таблица 35-01-461. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,:						
35-01-461-01	стена толщиной до 200 мм	117218,01	10045,70	707,90	0,00	106464,41	1130
35-01-461-02	стена толщиной от 200 до 250 мм	105634,93	8164,32	605,98	0,00	96864,63	932
35-01-461-03	стена толщиной от 250 до 300 мм	96981,13	7440,93	551,84	0,00	88988,36	837
35-01-461-04	стена толщиной от 300 до 350 мм	90961,71	6489,70	490,86	0,00	83981,15	730
35-01-461-05	свод толщиной до 170 мм	130945,37	15085,80	811,93	0,00	115047,64	1740
35-01-461-06	свод толщиной от 170 до 200 мм	117660,32	13068,30	735,22	0,00	103856,80	1470

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-461-07	свод толщиной от 200 до 230 мм	103549,56	11010,90	698,05	0,00	91840,61	1270
35-01-461-08	свод толщиной от 230 до 300 мм	98319,30	9779,00	567,19	0,00	87973,11	1100
35-01-461-09	свод толщиной от 300 до 370 мм	88956,56	8383,27	502,01	0,00	80071,28	943
35-01-461-10	плоское перекрытие толщиной до 200 мм	123608,29	14267,40	716,54	0,00	108624,35	1580
35-01-461-11	плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	113002,25	12642,00	668,47	0,00	99691,78	1400
35-01-461-12	плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	101353,13	11541,60	582,74	0,00	89228,79	1260
35-01-461-13	плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	93302,70	10076,00	504,33	0,00	82722,37	1100

Таблица 35-01-462. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20

Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20,:						
35-01-462-01	стена толщиной до 200 мм	119890,17	12680,70	745,06	0,00	106464,41	1290
35-01-462-02	стена толщиной от 200 до 250 мм	107920,64	10419,80	636,21	0,00	96864,63	1060
35-01-462-03	стена толщиной от 250 до 300 мм	99091,77	9521,35	582,06	0,00	88988,36	955
35-01-462-04	стена толщиной от 300 до 350 мм	92793,50	8295,04	517,31	0,00	83981,15	832
35-01-462-05	свод толщиной до 170 мм	135122,26	19206,00	868,62	0,00	115047,64	1980
35-01-462-06	свод толщиной от 170 до 200 мм	121261,41	16612,70	791,91	0,00	103856,80	1690
35-01-462-07	свод толщиной от 200 до 230 мм	106740,05	14155,20	744,24	0,00	91840,61	1440
35-01-462-08	свод толщиной от 230 до 300 мм	101148,69	12562,20	613,38	0,00	87973,11	1260
35-01-462-09	свод толщиной от 300 до 370 мм	91231,69	10616,40	544,01	0,00	80071,28	1080
35-01-462-10	плоское перекрытие толщиной до 200 мм	127678,58	18281,00	773,23	0,00	108624,35	1810
35-01-462-11	плоское перекрытие толщиной от 200 до 240 мм	116574,84	16160,00	723,06	0,00	99691,78	1600
35-01-462-12	плоское перекрытие толщиной от 240 до 280 мм	104654,11	14746,00	679,32	0,00	89228,79	1460
35-01-462-13	плоское перекрытие толщиной от 280 до 330 мм	96000,99	12726,00	552,62	0,00	82722,37	1260

Таблица 35-01-463. Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20

Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**

	Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20, сечение выработок в свету:						
35-01-463-01	до 12 м², толщина бетона до 200 мм	110699,29	9282,90	4164,91	0,00	97251,48	957
35-01-463-02	до 12 м², толщина бетона от 200 до 250 мм	99895,29	7633,90	3634,31	0,00	88627,08	787
35-01-463-03	до 12 м², толщина бетона от 250 до 300 мм	92809,44	6548,60	3589,94	0,00	82670,90	685

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-463-04	до 12 м^2, толщина бетона от 300 до 400 мм	86356,40	5219,76	3072,14	0,00	78064,50	546
35-01-463-05	до 12 м^2, толщина бетона от 400 до 500 мм	81436,87	4394,38	3031,54	0,00	74010,95	466
35-01-463-06	свыше 12 м^2, толщина бетона до 200 мм	108422,22	7905,50	4111,91	0,00	96404,81	815
35-01-463-07	свыше 12 м^2, толщина бетона от 200 до 250 мм	98057,06	6453,00	3592,74	0,00	88011,32	675
35-01-463-08	свыше 12 м^2, толщина бетона от 250 до 300 мм	91463,54	5697,76	3556,70	0,00	82209,08	596
35-01-463-09	свыше 12 м^2, толщина бетона от 300 до 400 мм	85311,35	4507,54	3047,19	0,00	77756,62	478
35-01-463-10	свыше 12 м^2, толщина бетона от 400 до 500 мм	79902,27	3140,19	2982,04	0,00	73780,04	333
Таблица 35-01-464. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов, длина балки:						
35-01-464-01	до 3,5 м, номер балки 14С	273,14	264,12	9,02	0,00	0,00	28,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-02	от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	177,04	168,02	9,02	0,00	0,00	18,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-03	от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	143,41	134,39	9,02	0,00	0,00	15,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-04	от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	169,93	160,91	9,02	0,00	0,00	18,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-05	от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	231,61	222,59	9,02	0,00	0,00	24,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-06	свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	195,94	186,92	9,02	0,00	0,00	20,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-464-07	свыше 6 м, номер балки 33-45	193,23	184,21	9,02	0,00	0,00	20,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
Таблица 35-01-465. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов, длина балки:						
35-01-465-01	до 3,5 м, номер балки 14С	312,67	303,65	9,02	0,00	0,00	32,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-02	от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	200,46	191,44	9,02	0,00	0,00	21,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-03	от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	160,57	151,55	9,02	0,00	0,00	17,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-04	от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	191,43	182,41	9,02	0,00	0,00	20,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-05	от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	263,84	254,82	9,02	0,00	0,00	27,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-06	свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	222,45	213,43	9,02	0,00	0,00	23,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-465-07	свыше 6 м, номер балки 33-45	218,78	209,76	9,02	0,00	0,00	22,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-466. Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов,длина балки:						
35-01-466-01	до 3,5 м, номер балки 14С	343,79	334,77	9,02	0,00	0,00	35,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-02	от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	218,52	209,50	9,02	0,00	0,00	23,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-03	от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	176,15	167,13	9,02	0,00	0,00	18,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-04	от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	211,46	202,44	9,02	0,00	0,00	22,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-05	от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	289,88	280,86	9,02	0,00	0,00	30,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-06	свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	243,52	234,50	9,02	0,00	0,00	25,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-466-07	свыше 6 м, номер балки 33-45	270,81	261,79	9,02	0,00	0,00	25,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
Таблица 35-01-467. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов, длина балки:						
35-01-467-01	до 3,5 м, номер балки 14С	439,78	430,76	9,02	0,00	0,00	41,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-02	от 3,5 до 5 м, номер балки 18М, 20С	277,68	268,66	9,02	0,00	0,00	26,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-03	от 5 до 5,5 м, номер балки 22С	223,38	214,36	9,02	0,00	0,00	21,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-04	от 5,5 до 6 м, номер балки 24М, 27С, 30М	265,56	256,54	9,02	0,00	0,00	25,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-05	от 5,5 до 6 м, номер балки 33-45	373,03	364,01	9,02	0,00	0,00	34,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-06	свыше 6 м, номер балки 27С, 30М	311,99	302,97	9,02	0,00	0,00	29,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-467-07	свыше 6 м, номер балки 33-45	305,82	296,80	9,02	0,00	0,00	28,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
Таблица 35-01-468. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**						
	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов, диаметр:						
35-01-468-01	12 см, длина 0,5 м	715,28	405,46	4,51	0,00	305,31	41,8
35-01-468-02	12 см, длина 0,7 м	850,45	410,12	9,02	0,00	431,31	42,9
35-01-468-03	14 см, длина 1 м	1339,35	429,60	18,05	0,00	891,70	46,9
35-01-468-04	14 см, длина 1,25 м	1510,67	436,15	18,05	0,00	1056,47	48,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 35-01-469. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**

	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов, диаметр:						
35-01-469-01	12 см, длина 0,5 м	782,64	472,82	4,51	0,00	305,31	48,1
35-01-469-02	12 см, длина 0,7 м	917,57	477,24	9,02	0,00	431,31	49,2
35-01-469-03	14 см, длина 1 м	1403,58	493,83	18,05	0,00	891,70	53,1
35-01-469-04	14 см, длина 1,25 м	1574,66	500,14	18,05	0,00	1056,47	54,6

Таблица 35-01-470. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов

Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**

	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов, диаметр:						
35-01-470-01	12 см, длина 0,5 м	835,73	525,91	4,51	0,00	305,31	53,5
35-01-470-02	12 см, длина 0,7 м	977,05	536,72	9,02	0,00	431,31	54,6
35-01-470-03	14 см, длина 1 м	1462,35	552,60	18,05	0,00	891,70	58,6
35-01-470-04	14 см, длина 1,25 м	1625,04	550,52	18,05	0,00	1056,47	60,1

Таблица 35-01-471. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов

Измеритель: **100 шт. деревянных распорок**

	Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов, диаметр:						
35-01-471-01	12 см, длина 0,5 м	1020,92	711,10	4,51	0,00	305,31	65
35-01-471-02	12 см, длина 0,7 м	1152,23	711,90	9,02	0,00	431,31	66,1
35-01-471-03	14 см, длина 1 м	1640,89	731,14	18,05	0,00	891,70	70,1
35-01-471-04	14 см, длина 1,25 м	1820,27	745,75	18,05	0,00	1056,47	71,5

Таблица 35-01-472. Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему кладки**

	Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов,:						
35-01-472-01	бутовые камни	51627,32	2720,52	275,26	0,00	48631,54	297
35-01-472-02	порода	19696,71	2860,53	45,12	0,00	16791,06	291

Таблица 35-01-473. Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм

Измеритель: **100 м^2 крепи**

	Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм:						
35-01-473-01	стен	1945,76	300,70	288,29	0,00	1356,77	31
35-01-473-02	сводов	1984,20	339,14	288,29	0,00	1356,77	34,5

Таблица 35-01-474. Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм

Измеритель: **100 м^3 бетона в деле**

	Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм, подача смеси:						
35-01-474-01	по резиновому шлангу	99960,70	8308,12	30339,29	0,00	61313,29	907
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(109)*	-
35-01-474-02	по трубопроводу	101104,28	8524,72	31266,27	0,00	61313,29	904
(408-9080)	*Щебень, (м^3)*	-	-	-	-	*(109)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.28 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м^2

Таблица 35-01-484. Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему бетона**

	Постоянные каменные крепи камер сечением более 16 м^2 из бетона для пород крепостью 7-20,:						
35-01-484-01	стена толщиной до 300 мм	95335,03	8401,05	665,93	0,00	86268,05	945
35-01-484-02	стена толщиной от 300 до 400 мм	85783,25	7287,21	567,91	0,00	77928,13	807
35-01-484-03	стена толщиной от 400 до 500 мм	79653,73	6059,13	481,53	0,00	73113,07	671
35-01-484-04	свод толщиной до 200 мм	116615,74	14454,00	947,87	0,00	101213,87	1650
35-01-484-05	свод толщиной от 200 до 230 мм	102632,64	12446,00	760,32	0,00	89426,32	1400
35-01-484-06	свод толщиной от 230 до 300 мм	91392,92	11112,50	633,97	0,00	79646,45	1250
35-01-484-07	свод толщиной от 300 до 370 мм	87745,58	9571,80	604,05	0,00	77569,73	1060
35-01-484-08	фундамент	72744,07	2638,08	267,43	0,00	69838,56	288

Подраздел 1.29 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-494. Возведение крепей сопряжений из бетона

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему бетона**

	Постоянные каменные крепи сопряжений горизонтальных и наклонных выработок из бетона,:						
35-01-494-01	стена толщиной до 300 мм	94899,66	7008,00	577,33	0,00	87314,33	800
35-01-494-02	стена толщиной от 300 до 400 мм	85542,68	6320,79	508,71	0,00	78713,18	711
35-01-494-03	стена толщиной от 400 до 500 мм	80011,20	5797,26	459,07	0,00	73754,87	642
35-01-494-04	стена толщиной от 500 до 550 мм	78063,15	5538,47	450,05	0,00	72074,63	623
35-01-494-05	свод толщиной до 200 мм	117919,77	12398,10	802,69	0,00	104718,98	1430
35-01-494-06	свод толщиной от 200 до 300 мм	97713,83	9285,60	596,15	0,00	87832,08	1060
35-01-494-07	свод толщиной от 300 до 400 мм	87585,06	7866,48	508,73	0,00	79209,85	898
35-01-494-08	плоское перекрытие толщиной до 250 мм	110941,12	11650,80	713,38	0,00	98576,94	1330
35-01-494-09	плоское перекрытие толщиной от 250 до 300 мм	98006,37	10579,10	587,03	0,00	86840,24	1190
35-01-494-10	плоское перекрытие толщиной от 300 до 400 мм	90708,97	9210,60	503,80	0,00	80994,57	1020
35-01-494-11	обратный свод толщиной до 250 мм	66480,74	6892,65	342,26	0,00	59245,83	795
35-01-494-12	обратный свод толщиной от 250 до 300 мм	65212,55	6376,08	342,26	0,00	58494,21	744
35-01-494-13	обратный свод толщиной от 300 до 400 мм	63651,16	5536,22	299,02	0,00	57815,92	646

Таблица 35-01-495. Установка стальных верхняков

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка стальных верхняков в постоянных каменных крепях сопряжений горизонтальных и наклонных выработок, длина балки:

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-495-01	до 4 м, номер балки 14с	317,38	308,36	9,02	0,00	0,00	32,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-495-02	до 4 м, номер балки 18м	197,75	188,73	9,02	0,00	0,00	20,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-495-03	от 4 до 5 м, номер балки 20с	203,17	194,15	9,02	0,00	0,00	21,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-495-04	от 5 до 6 м, номер балки 22с	163,20	154,18	9,02	0,00	0,00	17,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-495-05	от 5 до 6 м, номер балки 24м, 27с	195,04	186,02	9,02	0,00	0,00	20,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-495-06	свыше 6 м, номер балки 27с, 30м	221,53	212,51	9,02	0,00	0,00	23,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Подраздел 1.30 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ

Таблица 35-01-504. Установка арматуры

Измеритель: **1 т арматуры в конструкции**

35-01-504-01	Установка арматуры в крепление бетоном вертикальных стволов, шурфов и их устьев	254,42	211,86	1,36	0,00	41,20	18
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
	Установка арматуры в сопряжения вертикальных стволов с околоствольными дворами:						
35-01-504-02	сводов	267,37	224,81	1,36	0,00	41,20	19,1
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-03	стен и обратных сводов	225,00	182,44	1,36	0,00	41,20	15,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
	Установка арматуры в камер и сопряжений горизонтальных и наклонных выработок:						
35-01-504-04	сводов	447,90	401,06	5,64	0,00	41,20	40,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-05	стен и обратных сводов	277,70	230,86	5,64	0,00	41,20	23,8
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
	Установка арматуры в горизонтальных и наклонных выработок с углами наклона:						
35-01-504-06	до 13 градусов сводов	377,13	330,29	5,64	0,00	41,20	33,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-07	до 13 градусов стен и обратных сводов	242,78	195,94	5,64	0,00	41,20	20,2
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-08	13-30 градусов сводов	425,30	378,46	5,64	0,00	41,20	38,5
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-09	13-30 градусов стен и обратных сводов	269,94	223,10	5,64	0,00	41,20	23
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-10	13-45 градусов сводов	468,55	421,71	5,64	0,00	41,20	42,9
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-11	13-45 градусов стен и обратных сводов	296,52	249,68	5,64	0,00	41,20	25,4
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-12	свыше 45 градусов сводов	597,12	550,28	5,64	0,00	41,20	50,3
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-
35-01-504-13	свыше 45 градусов стен и обратных сводов	365,63	318,79	5,64	0,00	41,20	29,6
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(1,02)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.31 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-514. Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **100 м³ по проектному объему тюбингов**

	Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-514-01	арочная	93301,81	15531,40	62960,75	0,00	14809,66	1580
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-514-02	замкнутая, включая кольцевую	57571,21	10321,50	45144,10	0,00	2105,61	1050
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 35-01-515. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **100 рам**

	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-515-01	до 6 м²	4973,18	2684,78	203,06	0,00	2085,34	302
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,33)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(7,8)*	-
35-01-515-02	от 6 до 10 м²	5354,08	3061,17	207,57	0,00	2085,34	339
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,89)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-03	от 10 до 12 м²	5830,40	3718,96	234,64	0,00	1876,80	406
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(9,11)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-04	от 12 до 16 м²	6358,29	4103,68	252,69	0,00	2001,92	448
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-05	свыше 16 м²	7365,12	5226,60	261,72	0,00	1876,80	562
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком внаклонных выработках до 13 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения:						
35-01-515-06	до 6 м²	6231,60	3943,20	203,06	0,00	2085,34	424
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,33)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(7,8)*	-
35-01-515-07	от 6 до 8 м²	6875,89	4582,98	207,57	0,00	2085,34	486
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,89)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-08	от 8 до 10 м²	7241,36	5129,92	234,64	0,00	1876,80	544
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(9,11)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, (м²)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-09	от 10 до 14 м²	8362,72	6233,23	252,69	0,00	1876,80	661
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-515-10	свыше 14 $м^2$	12527,12	9137,40	261,72	0,00	3128,00	942
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-515-11	до 8 $м^2$	5825,32	3106,32	216,60	0,00	2502,40	344
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,88)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-
35-01-515-12	от 8 до 12 $м^2$	6028,49	3304,98	221,11	0,00	2502,40	366
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(5,38)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-515-13	от 12 до 14 $м^2$	6854,26	4103,68	248,18	0,00	2502,40	448
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-515-14	свыше 14 $м^2$	8625,62	5235,90	261,72	0,00	3128,00	563
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения:						
35-01-515-15	до 8 $м^2$	7974,73	4630,13	216,60	0,00	3128,00	491
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,88)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-
35-01-515-16	от 8 до 12 $м^2$	8436,39	5082,77	225,62	0,00	3128,00	539
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(5,38)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-515-17	от 12 до 14 $м^2$	10316,21	6931,00	257,21	0,00	3128,00	725
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-515-18	свыше 14 $м^2$	11779,20	9015,08	261,72	0,00	2502,40	943
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-

Таблица 35-01-516. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **100 рам**

	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-516-01	до 6 $м^2$	5322,48	3034,08	203,06	0,00	2085,34	336
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,33)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,8)*	-
35-01-516-02	от 6 до 10 $м^2$	5755,39	3462,48	207,57	0,00	2085,34	378
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,89)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-03	от 10 до 12 $м^2$	6270,08	4158,64	234,64	0,00	1876,80	454
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(9,11)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-04	от 12 до 16 $м^2$	6913,91	4659,30	252,69	0,00	2001,92	501

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-05	свыше 16 $м^2$	8107,71	5969,19	261,72	0,00	1876,80	633
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б прямоугольные пустотелые стойки из спецпрофиля, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения:						
35-01-516-06	до 6 $м^2$	6724,50	4436,10	203,06	0,00	2085,34	477
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,33)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,3)*	-
35-01-516-07	от 6 до 8 $м^2$	7469,98	5177,07	207,57	0,00	2085,34	549
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,89)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-08	от 8 до 10 $м^2$	7892,03	5780,59	234,64	0,00	1876,80	613
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(9,11)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-09	от 10 до 14 $м^2$	9280,37	7150,88	252,69	0,00	1876,80	748
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(11,3)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
35-01-516-10	свыше 14 $м^2$	13768,72	10379,00	261,72	0,00	3128,00	1070
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,9)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(11,8)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-516-11	до 8 $м^2$	6227,28	3508,28	216,60	0,00	2502,40	383
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,88)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-
35-01-516-12	от 8 до 12 $м^2$	6460,79	3737,28	221,11	0,00	2502,40	408
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(5,38)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-516-13	от 12 до 14 $м^2$	7409,88	4659,30	248,18	0,00	2502,40	501
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-516-14	свыше 14 $м^2$	9368,34	5978,62	261,72	0,00	3128,00	634
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-
	Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов, ж/б жесткие стойки из двутавра, коэффициент крепости пород свыше 6, площадь сечения:						
35-01-516-15	до 8 $м^2$	8496,80	5152,20	216,60	0,00	3128,00	554
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,88)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(7,6)*	-
35-01-516-16	от 8 до 12 $м^2$	9087,06	5733,44	225,62	0,00	3128,00	608
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(5,38)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-516-17	от 12 до 14 $м^2$	11233,97	7848,76	257,21	0,00	3128,00	821
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-516-18	свыше 14 $м^2$	13143,12	10379,00	261,72	0,00	2502,40	1070
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(9,4)*	-

Таблица 35-01-517. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: 100 $м^3$ по проектному объему бетонных блоков

35-01-517-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения свыше 16 $м^2$	36888,51	7382,33	20933,57	0,00	8572,61	983
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов, площадь сечения:						
35-01-517-02	до 20 $м^2$	43338,51	8393,00	26105,74	0,00	8839,77	1090
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-517-03	свыше 20 $м^2$	34596,94	7060,56	19484,60	0,00	8051,78	949
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 35-01-518. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: 100 $м^3$ по проектному объему бетонных блоков

35-01-518-01	Установка арочной крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения свыше 16 $м^2$	40615,45	7948,50	24094,34	0,00	8572,61	1050
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Установка замкнутой крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов, площадь сечения:						
35-01-518-02	до 20 $м^2$	48032,54	9207,90	29984,87	0,00	8839,77	1170
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
35-01-518-03	свыше 20 $м^2$	38007,16	7585,10	22370,28	0,00	8051,78	1010
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 35-01-519. Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: 100 $м^3$ по проектному объему бетонных блоков

35-01-519-01	Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов	58879,06	7948,50	35760,32	0,00	15170,24	1050
(403-9010)	*Блоки бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 35-01-520. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-520-01	до 35 $м^2$	227,77	222,13	5,64	0,00	0,00	22,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-02	свыше 35 $м^2$	355,59	349,95	5,64	0,00	0,00	35,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-520-03	до 35 $м^2$	325,12	319,48	5,64	0,00	0,00	32,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-04	свыше 35 $м^2$	500,15	494,51	5,64	0,00	0,00	49,6

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-520-05	до 10 м^2	104,22	98,58	5,64	0,00	0,00	10,6
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-06	от 10 до 14 м^2	154,78	149,14	5,64	0,00	0,00	15,6
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-07	от 14 до 16 м^2	173,45	167,81	5,64	0,00	0,00	17,3
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-08	от 16 до 35 м^2	194,79	189,15	5,64	0,00	0,00	19,5
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-09	свыше 35 м^2	276,95	271,31	5,64	0,00	0,00	27,6
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-520-10	до 10 м^2	139,48	133,84	5,64	0,00	0,00	14
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-11	от 10 до 14 м^2	212,25	206,61	5,64	0,00	0,00	21,3
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-12	от 14 до 16 м^2	231,65	226,01	5,64	0,00	0,00	23,3
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-13	от 16 до 35 м^2	287,76	282,12	5,64	0,00	0,00	28,7
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-520-14	свыше 35 м^2	382,13	376,49	5,64	0,00	0,00	38,3
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-521. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-521-01	до 35 м^2	262,20	256,56	5,64	0,00	0,00	26,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-02	свыше 35 м^2	407,69	402,05	5,64	0,00	0,00	40,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-521-03	до 35 м^2	372,30	366,66	5,64	0,00	0,00	37,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-04	свыше 35 м^2	575,92	570,28	5,64	0,00	0,00	57,2
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-521-05	до 10 м^2	116,31	110,67	5,64	0,00	0,00	11,9
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-06	от 10 до 14 м^2	176,36	170,72	5,64	0,00	0,00	17,6

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-07	от 14 до 16 м^2	196,73	191,09	5,64	0,00	0,00	19,7
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-08	от 16 до 35 м^2	220,98	215,34	5,64	0,00	0,00	22,2
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-09	свыше 35 м^2	315,29	309,65	5,64	0,00	0,00	31,5
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-521-10	до 10 м^2	157,64	152,00	5,64	0,00	0,00	15,9
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-11	от 10 до 14 м^2	244,51	238,87	5,64	0,00	0,00	24,3
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-12	от 14 до 16 м^2	268,10	262,46	5,64	0,00	0,00	26,7
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-13	от 16 до 35 м^2	328,06	322,42	5,64	0,00	0,00	32,8
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-521-14	свыше 35 м^2	445,32	439,68	5,64	0,00	0,00	44,1
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-522. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-522-01	до 35 м^2	289,73	284,09	5,64	0,00	0,00	28,9
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-02	свыше 35 м^2	459,28	453,64	5,64	0,00	0,00	45,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной податливой из спецпрофиля в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-522-03	до 35 м^2	418,40	412,76	5,64	0,00	0,00	41,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-04	свыше 35 м^2	640,73	635,09	5,64	0,00	0,00	63,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-522-05	до 10 м^2	128,23	122,59	5,64	0,00	0,00	13
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-06	от 10 до 14 м^2	193,82	188,18	5,64	0,00	0,00	19,4
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-07	от 14 до 16 м^2	216,13	210,49	5,64	0,00	0,00	21,7
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-08	от 16 до 35 м^2	244,26	238,62	5,64	0,00	0,00	24,6
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-522-09	свыше 35 м^2	349,69	344,05	5,64	0,00	0,00	35
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка крепи арочной жесткой из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-522-10	до 10 м^2	174,42	168,78	5,64	0,00	0,00	17,4
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-11	от 10 до 14 м^2	270,07	264,43	5,64	0,00	0,00	26,9
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-12	от 14 до 16 м^2	295,63	289,99	5,64	0,00	0,00	29,5
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-13	от 16 до 35 м^2	364,44	358,80	5,64	0,00	0,00	36,5
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-522-14	свыше 35 м^2	494,17	488,53	5,64	0,00	0,00	49
(108-9110)	*Арки металлические двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-523. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-523-01	до 14 м^2	8013,67	147,22	5,64	0,00	7860,81	15,4
35-01-523-02	от 14 до 16 м^2	8052,69	186,24	5,64	0,00	7860,81	19,2
35-01-523-03	от 16 до 20 м^2	8109,25	242,80	5,64	0,00	7860,81	24,7
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-523-04	от 20 до 30 м^2	8077,91	211,46	5,64	0,00	7860,81	21,8
35-01-523-05	свыше 30 м^2	8188,87	322,42	5,64	0,00	7860,81	32,8
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-523-06	до 14 м^2	8068,21	201,76	5,64	0,00	7860,81	20,8
35-01-523-07	от 14 до 16 м^2	8140,71	274,26	5,64	0,00	7860,81	27,9
35-01-523-08	от 16 до 20 м^2	8214,43	347,98	5,64	0,00	7860,81	35,4
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-523-09	от 20 до 30 м^2	8171,18	304,73	5,64	0,00	7860,81	31
35-01-523-10	свыше 30 м^2	8313,11	446,66	5,64	0,00	7860,81	44,8
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения:						
35-01-523-11	до 8 м^2	197,70	192,06	5,64	0,00	0,00	19,8
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-523-12	от 8 до 12 м^2	136,72	131,08	5,64	0,00	0,00	13,9
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-523-13	от 12 до 14 м^2	145,22	139,58	5,64	0,00	0,00	14,6
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-523-14	от 14 до 16 м^2	186,06	180,42	5,64	0,00	0,00	18,6
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-523-15	свыше 16 м^2	229,71	224,07	5,64	0,00	0,00	23,1
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-524. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-524-01	до 14 м^2	8033,75	167,30	5,64	0,00	7860,81	17,5
35-01-524-02	от 14 до 16 м^2	8078,88	212,43	5,64	0,00	7860,81	21,9
35-01-524-03	от 16 до 20 м^2	8144,64	278,19	5,64	0,00	7860,81	28,3
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-524-04	от 20 до 30 м^2	8111,22	244,77	5,64	0,00	7860,81	24,9
35-01-524-05	свыше 30 м^2	8237,04	370,59	5,64	0,00	7860,81	37,7
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-524-06	до 14 м^2	8099,42	232,97	5,64	0,00	7860,81	23,7
35-01-524-07	от 14 до 16 м^2	8180,03	313,58	5,64	0,00	7860,81	31,9
35-01-524-08	от 16 до 20 м^2	8265,55	399,10	5,64	0,00	7860,81	40,6
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-524-09	от 20 до 30 м^2	8216,40	349,95	5,64	0,00	7860,81	35,6
35-01-524-10	свыше 30 м^2	8379,91	513,46	5,64	0,00	7860,81	51,5
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения:						
35-01-524-11	до 8 м^2	223,89	218,25	5,64	0,00	0,00	22,5
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-524-12	от 8 до 12 м^2	155,73	150,09	5,64	0,00	0,00	15,7
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-524-13	от 12 до 14 м^2	163,38	157,74	5,64	0,00	0,00	16,5
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-524-14	от 14 до 16 м^2	210,31	204,67	5,64	0,00	0,00	21,1
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-524-15	свыше 16 м^2	265,15	259,51	5,64	0,00	0,00	26,4
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-525. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 30-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-525-01	до 14 м^2	8052,69	186,24	5,64	0,00	7860,81	19,2
35-01-525-02	от 14 до 16 м^2	8101,19	234,74	5,64	0,00	7860,81	24,2
35-01-525-03	от 16 до 20 м^2	8175,11	308,66	5,64	0,00	7860,81	31,4
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6, площадь сечения:						
35-01-525-04	от 20 до 30 м^2	8137,76	271,31	5,64	0,00	7860,81	27,6
35-01-525-05	свыше 30 м^2	8278,33	411,88	5,64	0,00	7860,81	41,9
	Установка кольцевой податливой замкнутой крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-525-06	до 14 м^2	8121,56	255,11	5,64	0,00	7860,81	26,3
35-01-525-07	от 14 до 16 м^2	8214,43	347,98	5,64	0,00	7860,81	35,4
35-01-525-08	от 16 до 20 м^2	8317,09	450,64	5,64	0,00	7860,81	45,2
	Установка податливой замкнутой крепи с уменьшенным обратным сводом в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20, площадь сечения:						
35-01-525-09	от 20 до 30 м^2	8254,74	388,29	5,64	0,00	7860,81	39,5
35-01-525-10	свыше 30 м^2	8438,73	572,28	5,64	0,00	7860,81	57,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка трапециевидной рамной крепи из двутавра в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-20, площадь сечения:						
35-01-525-11	до 8 м^2	250,41	244,77	5,64	0,00	0,00	24,9
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-525-12	от 8 до 12 м^2	172,48	166,84	5,64	0,00	0,00	17,2
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-525-13	от 12 до 14 м^2	179,63	173,99	5,64	0,00	0,00	18,2
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-525-14	от 14 до 16 м^2	232,62	226,98	5,64	0,00	0,00	23,4
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-525-15	свыше 16 м^2	292,68	287,04	5,64	0,00	0,00	29,2
(108-9024)	*Расстрелы простой армировки из двутавровых балок, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-526. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 градусов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 13 градусов, коэффициент крепости пород:						
35-01-526-01	0,4-0,6, площадь сечения до 10 м^2	177,31	171,12	6,19	0,00	0,00	17,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-02	0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м^2	208,69	202,50	6,19	0,00	0,00	20,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-03	0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м^2	264,13	258,02	6,11	0,00	0,00	26,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-04	0,9-1,5, площадь сечения до 10 м^2	139,61	132,96	6,65	0,00	0,00	14,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-05	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м^2	162,10	155,60	6,50	0,00	0,00	16,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-06	0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м^2	229,56	223,10	6,46	0,00	0,00	23
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 13-30 градусов, коэффициент крепости пород:						
35-01-526-07	0,4-0,6, площадь сечения до 10 м^2	203,10	196,91	6,19	0,00	0,00	20,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-08	0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м^2	236,21	230,02	6,19	0,00	0,00	23,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-09	0,4-0,6, площадь сечениясвыше 16 м^2	304,94	298,83	6,11	0,00	0,00	30,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-10	0,9-1,5, площадь сечения до 10 м^2	156,59	149,94	6,65	0,00	0,00	15,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-11	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м^2	184,32	177,82	6,50	0,00	0,00	18,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-526-12	0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м^2	260,60	254,14	6,46	0,00	0,00	26,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-527. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов, коэффициент крепости пород:						
35-01-527-01	0,4-0,6, площадь сечения до 10 м^2	223,47	217,28	6,19	0,00	0,00	22,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-527-02	0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м^2	260,79	254,60	6,19	0,00	0,00	25,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-527-03	0,4-0,6, площадь сеченияс выше 16 м^2	338,16	332,05	6,11	0,00	0,00	28,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-527-04	0,9-1,5, площадь сечения до 10 м^2	170,73	164,08	6,65	0,00	0,00	17,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-527-05	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м^2	202,48	195,98	6,50	0,00	0,00	20,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-527-06	0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м^2	287,76	281,30	6,46	0,00	0,00	29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-528. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород:						
35-01-528-01	0,4-0,6, площадь сечения до 10 м^2	286,21	280,02	6,19	0,00	0,00	26
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-528-02	0,4-0,6, площадь сечения от 10 до 16 м^2	331,44	325,25	6,19	0,00	0,00	30,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-528-03	0,4-0,6, площадь сеченияс выше 16 м^2	437,15	431,04	6,11	0,00	0,00	39,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-528-04	0,9-1,5, площадь сечения до 10 м^2	216,29	209,64	6,65	0,00	0,00	20,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-528-05	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 16 м^2	256,66	250,16	6,50	0,00	0,00	23,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-528-06	0,9-1,5, площадь сечения свыше 16 м^2	369,41	362,95	6,46	0,00	0,00	33,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-529. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **10 м^3 по проектному объему древесины**						
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, расстояние между арками и рамами:						
35-01-529-01	0,5 м	14577,42	8231,16	90,25	0,00	6256,01	861
35-01-529-02	0,7-0,9 м	11544,96	5198,70	90,25	0,00	6256,01	559
35-01-529-03	1 м	10605,66	4259,40	90,25	0,00	6256,01	465
35-01-529-04	1,25 м	9813,78	3467,52	90,25	0,00	6256,01	384

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-530. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов							
	Измеритель: **10 м³ по проектному объему древесины**						
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов, расстояние между арками и рамами:						
35-01-530-01	0,5 м	15958,96	9612,70	90,25	0,00	6256,01	991
35-01-530-02	0,7-0,9 м	12372,03	6025,77	90,25	0,00	6256,01	639
35-01-530-03	1 м	11265,96	4919,70	90,25	0,00	6256,01	529
35-01-530-04	1,25 м	10321,70	3975,44	90,25	0,00	6256,01	434
Таблица 35-01-531. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов							
	Измеритель: **10 м³ по проектному объему древесины**						
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов, расстояние между арками и рамами:						
35-01-531-01	0,5 м	17692,15	10670,00	92,04	0,00	6930,11	1100
35-01-531-02	0,7-0,9 м	13771,51	6749,36	92,04	0,00	6930,11	706
35-01-531-03	1 м	12453,35	5431,20	92,04	0,00	6930,11	584
35-01-531-04	1,25 м	11409,79	4387,64	92,04	0,00	6930,11	479
Таблица 35-01-532. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов							
	Измеритель: **10 м³ по проектному объему древесины**						
	Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов, расстояние между арками и рамами:						
35-01-532-01	0,5 м	20807,75	13785,60	92,04	0,00	6930,11	1280
35-01-532-02	0,7-0,9 м	15724,75	8702,60	92,04	0,00	6930,11	821
35-01-532-03	1 м	14072,83	7050,68	92,04	0,00	6930,11	676
35-01-532-04	1,25 м	12691,19	5669,04	92,04	0,00	6930,11	552
Таблица 35-01-533. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах							
	Измеритель: **100 м³ по проектному объему древесины**						
	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-533-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м²	72532,58	9052,00	920,53	0,00	62560,05	1240
35-01-533-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м²	71183,98	7703,40	920,53	0,00	62560,05	1110
35-01-533-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м²	70161,58	6681,00	920,53	0,00	62560,05	1020
35-01-533-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м²	71875,58	8395,00	920,53	0,00	62560,05	1150
35-01-533-05	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м²	74669,38	11188,80	920,53	0,00	62560,05	1440
35-01-533-06	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м²	71728,18	8247,60	920,53	0,00	62560,05	1160
35-01-533-07	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м²	70267,78	6787,20	920,53	0,00	62560,05	1010
35-01-533-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м²	71152,48	7671,90	920,53	0,00	62560,05	1070
35-01-533-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м²	73490,58	10010,00	920,53	0,00	62560,05	1300
35-01-533-10	2-6, площадь сечения до 8 м²	75516,88	12036,30	920,53	0,00	62560,05	1590
35-01-533-11	2-6, площадь сечения от 8 до 12 м²	73872,28	10391,70	920,53	0,00	62560,05	1410

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-533-12	2-6, площадь сечения свыше 12 м^2	72103,48	8622,90	920,53	0,00	62560,05	1170
35-01-533-13	7-20, площадь сечения до 8 м^2	77803,98	14323,40	920,53	0,00	62560,05	1820
35-01-533-14	7-20, площадь сечения от 8 до 10 м^2	75475,38	11994,80	920,53	0,00	62560,05	1570
35-01-533-15	7-20, площадь сечения свыше 10 м^2	73472,98	9992,40	920,53	0,00	62560,05	1320

Таблица 35-01-534. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины**

	Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-534-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м^2	73450,18	9969,60	920,53	0,00	62560,05	1340
35-01-534-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м^2	71870,08	8389,50	920,53	0,00	62560,05	1190
35-01-534-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м^2	70792,18	7311,60	920,53	0,00	62560,05	1080
35-01-534-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 12 до 14 м^2	72792,98	9312,40	920,53	0,00	62560,05	1240
35-01-534-05	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 14 м^2	76057,38	12576,80	920,53	0,00	62560,05	1580
35-01-534-06	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м^2	72619,38	9138,80	920,53	0,00	62560,05	1240
35-01-534-07	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 12 м^2	70842,18	7361,60	920,53	0,00	62560,05	1070
35-01-534-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м^2	71956,08	8475,50	920,53	0,00	62560,05	1150
35-01-534-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м^2	74655,98	11175,40	920,53	0,00	62560,05	1420
35-01-534-10	2-6, площадь сечения до 8 м^2	76922,68	13442,10	920,53	0,00	62560,05	1730
35-01-534-11	2-6, площадь сечения от 8 до 12 м^2	75058,17	11582,10	916,02	0,00	62560,05	1530
35-01-534-12	2-6, площадь сечения свыше 12 м^2	73013,77	9537,70	916,02	0,00	62560,05	1270
35-01-534-13	7-20, площадь сечения до 8 м^2	79616,07	16140,00	916,02	0,00	62560,05	2000
35-01-534-14	7-20, площадь сечения от 8 до 10 м^2	76840,47	13364,40	916,02	0,00	62560,05	1720
35-01-534-15	7-20, площадь сечения свыше 10 м^2	74730,17	11254,10	916,02	0,00	62560,05	1430

Таблица 35-01-535. Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-535-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м^2	73208,98	9728,40	920,53	0,00	62560,05	1320
35-01-535-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м^2	72011,08	8530,50	920,53	0,00	62560,05	1210
35-01-535-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м^2	70310,58	6830,00	920,53	0,00	62560,05	1000
35-01-535-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м^2	72693,08	9212,50	920,53	0,00	62560,05	1250
35-01-535-05	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м^2	72605,58	9125,00	920,53	0,00	62560,05	1250
35-01-535-06	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м^2	71530,58	8050,00	920,53	0,00	62560,05	1150

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-535-07	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м^2	69774,28	6293,70	920,53	0,00	62560,05	945
35-01-535-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м^2	71729,08	8248,50	920,53	0,00	62560,05	1170
35-01-535-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м^2	72471,98	8991,40	920,53	0,00	62560,05	1220
35-01-535-10	2-6, не зависимо от площади сечения	71600,38	8119,80	920,53	0,00	62560,05	1170
35-01-535-11	7-20, не зависимо от площади сечения	73043,58	9563,00	920,53	0,00	62560,05	1310

Таблица 35-01-536. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-536-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м^2	74305,68	10825,10	920,53	0,00	62560,05	1430
35-01-536-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м^2	72892,58	9412,00	920,53	0,00	62560,05	1300
35-01-536-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м^2	70906,38	7425,80	920,53	0,00	62560,05	1070
35-01-536-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м^2	73700,08	10219,50	920,53	0,00	62560,05	1350
35-01-536-05	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м^2	73524,58	10044,00	920,53	0,00	62560,05	1350
35-01-536-06	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м^2	72299,68	8819,10	920,53	0,00	62560,05	1230
35-01-536-07	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м^2	70310,58	6830,00	920,53	0,00	62560,05	1000
35-01-536-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м^2	72514,78	9034,20	920,53	0,00	62560,05	1260
35-01-536-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м^2	73037,38	9556,80	920,53	0,00	62560,05	1320
35-01-536-10	2-6, не зависимо от площади сечения	72368,08	8887,50	920,53	0,00	62560,05	1250
35-01-536-11	7-20, не зависимо от площади сечения	74045,38	10564,80	920,53	0,00	62560,05	1420

Таблица 35-01-537. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-537-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м^2	75169,78	11689,20	920,53	0,00	62560,05	1530
35-01-537-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м^2	73673,38	10192,80	920,53	0,00	62560,05	1370
35-01-537-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м^2	71443,78	7963,20	920,53	0,00	62560,05	1120
35-01-537-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м^2	74669,38	11188,80	920,53	0,00	62560,05	1440
35-01-537-05	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м^2	74381,38	10900,80	920,53	0,00	62560,05	1440
35-01-537-06	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м^2	73061,58	9581,00	920,53	0,00	62560,05	1300
35-01-537-07	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м^2	70830,58	7350,00	920,53	0,00	62560,05	1050

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-537-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м^2	73282,68	9802,10	920,53	0,00	62560,05	1330
35-01-537-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м^2	74260,58	10780,00	920,53	0,00	62560,05	1400
35-01-537-10	2-6, не зависимо от площади сечения	73116,58	9636,00	920,53	0,00	62560,05	1320
35-01-537-11	7-20, не зависимо от площади сечения	74911,28	11430,70	920,53	0,00	62560,05	1510

Таблица 35-01-538. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины в деле**

	Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах, коэффициент крепости:						
35-01-538-01	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения до 8 м^2	77963,88	14483,30	920,53	0,00	62560,05	1690
35-01-538-02	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 8 до 10 м^2	75817,28	12336,70	920,53	0,00	62560,05	1510
35-01-538-03	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения от 10 до 12 м^2	72959,98	9479,40	920,53	0,00	62560,05	1220
35-01-538-04	0,4-0,6 (кроме плывуна), площадь сечения свыше 12 м^2	77192,58	13712,00	920,53	0,00	62560,05	1600
35-01-538-05	0,9-1,5, площадь сечения до 8 м^2	76931,98	13451,40	920,53	0,00	62560,05	1590
35-01-538-06	0,9-1,5, площадь сечения от 8 до 10 м^2	75020,68	11540,10	920,53	0,00	62560,05	1430
35-01-538-07	0,9-1,5, площадь сечения от 10 до 12 м^2	72181,58	8701,00	920,53	0,00	62560,05	1130
35-01-538-08	0,9-1,5, площадь сечения от 12 до 14 м^2	75408,78	11928,20	920,53	0,00	62560,05	1460
35-01-538-09	0,9-1,5, площадь сечения свыше 14 м^2	76764,08	13283,50	920,53	0,00	62560,05	1550
35-01-538-10	2-6, не зависимо от площади сечения	75101,38	11620,80	920,53	0,00	62560,05	1440
35-01-538-11	7-20, не зависимо от площади сечения	77608,78	14128,20	920,53	0,00	62560,05	1670

Таблица 35-01-539. Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины**

	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, крепь, высота выработки:						
35-01-539-01	до 2,5 м	70164,48	6683,90	920,53	0,00	62560,05	890
35-01-539-02	от 2,5 до 3,5 м	69495,78	6015,20	920,53	0,00	62560,05	824
35-01-539-03	свыше 3,5 м	70187,01	6706,43	920,53	0,00	62560,05	893
	Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов, обапол, высота выработки:						
35-01-539-04	до 2,5 м	74546,86	7640,00	952,12	0,00	65954,74	1000
35-01-539-05	от 2,5 до 3 м	72660,50	6770,40	943,09	0,00	64947,01	910
35-01-539-06	свыше 3 м	72864,58	7661,50	934,07	0,00	64269,01	995

Таблица 35-01-540. Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов

Измеритель: **100 м^3 по проектному объему древесины**

	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, крепь, высота выработки:						
35-01-540-01	до 2,5 м	70880,28	7399,70	920,53	0,00	62560,05	961
35-01-540-02	от 2,5 до 3,5 м	70126,93	6646,35	920,53	0,00	62560,05	885
35-01-540-03	свыше 3,5 м	70911,08	7430,50	920,53	0,00	62560,05	965
	Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов, обапол, высота выработки:						
35-01-540-04	до 2,5 м	75376,16	8469,30	952,12	0,00	65954,74	1090
35-01-540-05	от 2,5 до 3 м	73331,41	7441,31	943,09	0,00	64947,01	983
35-01-540-06	свыше 3 м	73702,68	8499,60	934,07	0,00	64269,01	1080

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-541. Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **100 рам**						
	Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов, сечение в проходке:						
35-01-541-01	7,7 м^2	33391,63	2489,27	179,13	0,00	30723,23	301
35-01-541-02	11 м^2	41221,55	2864,68	195,39	0,00	38161,48	364
Таблица 35-01-542. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **100 м^2 затягиваемой площади**						
	Затяжка обаполами в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-542-01	всплошную кровли	1957,49	323,36	18,05	0,00	1616,08	39,1
35-01-542-02	всплошную стен	1893,05	258,92	18,05	0,00	1616,08	32,9
35-01-542-03	вразбежку стен	1013,33	196,27	9,02	0,00	808,04	23,2
	Затяжка досками в наклонных выработках до 13 градусов всплошную:						
35-01-542-04	кровли	3817,60	354,31	31,59	0,00	3431,70	45,6
35-01-542-05	стен	3759,18	295,89	31,59	0,00	3431,70	39,4
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-542-06	кровли	1830,40	339,36	5,64	0,00	1485,40	33,6
35-01-542-07	стен	1764,22	273,18	5,64	0,00	1485,40	27,4
	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-542-08	кровли	2152,74	602,28	4,51	0,00	1545,95	63
35-01-542-09	стен	2057,14	506,68	4,51	0,00	1545,95	53
Таблица 35-01-543. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов							
	Измеритель: **100 м^2 затягиваемой площади**						
	Затяжка обаполами в наклонных выработках 13-30 градусов:						
35-01-543-01	всплошную кровли	1999,60	365,47	18,05	0,00	1616,08	43,2
35-01-543-02	всплошную стен	1932,72	298,59	18,05	0,00	1616,08	37
35-01-543-03	вразбежку стен	1042,48	225,42	9,02	0,00	808,04	26
	Затяжка досками в наклонных выработках 13-30 градусов всплошную:						
35-01-543-04	кровли	3861,29	398,00	31,59	0,00	3431,70	50
35-01-543-05	стен	3792,85	329,56	31,59	0,00	3431,70	42,8
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов:						
35-01-543-06	кровли	1878,87	387,83	5,64	0,00	1485,40	38,9
35-01-543-07	стен	1811,21	320,17	5,64	0,00	1485,40	31,7
	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 13-30 градусов:						
35-01-543-08	кровли	2248,34	697,88	4,51	0,00	1545,95	73
35-01-543-09	стен	2135,12	584,66	4,51	0,00	1545,95	62
Таблица 35-01-544. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 31-45 градусов							
	Измеритель: **100 м^2 затягиваемой площади**						
	Затяжка обаполами в наклонных выработках 30-45 градусов:						
35-01-544-01	всплошную кровли	2040,35	406,22	18,05	0,00	1616,08	47,4
35-01-544-02	всплошную стен	1959,97	325,84	18,05	0,00	1616,08	39,4
35-01-544-03	вразбежку стен	1065,84	248,78	9,02	0,00	808,04	28,4
	Затяжка досками в наклонных выработках 30-45 градусов всплошную:						
35-01-544-04	кровли	3903,65	440,36	31,59	0,00	3431,70	53,9
35-01-544-05	стен	3819,93	356,64	31,59	0,00	3431,70	45,9
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках 30-45 градусов:						
35-01-544-06	кровли	1930,39	439,35	5,64	0,00	1485,40	43,5
35-01-544-07	стен	1848,58	357,54	5,64	0,00	1485,40	35,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках 30-45 градусов:						
35-01-544-08	кровли	2323,72	773,26	4,51	0,00	1545,95	82
35-01-544-09	стен	2201,13	650,67	4,51	0,00	1545,95	69

Таблица 35-01-545. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов

Измеритель: **100 м^2 затягиваемой площади**

	Затяжка обаполами в наклонных выработках свыше 45 градусов:						
35-01-545-01	всплошную кровли	2150,32	517,20	17,04	0,00	1616,08	54,1
35-01-545-02	всплошную стен	2047,90	414,78	17,04	0,00	1616,08	44,6
35-01-545-03	вразбежку стен	1145,82	329,26	8,52	0,00	808,04	32,6
	Затяжка досками в наклонных выработках свыше 45 градусов всплошную:						
35-01-545-04	кровли	4018,85	555,10	32,05	0,00	3431,70	60,6
35-01-545-05	стен	3906,79	443,04	32,05	0,00	3431,70	51,1
	Затяжка металлической плетеной сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов:						
35-01-545-06	кровли	2061,58	570,54	5,64	0,00	1485,40	51,4
35-01-545-07	стен	1956,13	465,09	5,64	0,00	1485,40	41,9
	Затяжка металлической решеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов:						
35-01-545-08	кровли	2465,17	914,71	4,51	0,00	1545,95	97
35-01-545-09	стен	2323,72	773,26	4,51	0,00	1545,95	82

Таблица 35-01-546. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов

Измеритель: **10 м^3 железобетонных плит**

	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-546-01 *(403-9021)*	всплошную кровли *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1061,51 -	944,19 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	117 -
35-01-546-02 *(403-9021)*	всплошную стен *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	933,17 -	815,85 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	105 -
35-01-546-03 *(403-9021)*	вразбежку стен *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1187,59 -	1070,27 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	131 -

Таблица 35-01-547. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов

Измеритель: **10 м^3 железобетонных плит**

	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 13-30 градусов:						
35-01-547-01 *(403-9021)*	всплошную кровли *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1146,74 -	1029,42 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	126 -
35-01-547-02 *(403-9021)*	всплошную стен *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1024,76 -	907,44 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	114 -
35-01-547-03 *(403-9021)*	вразбежку стен *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1296,08 -	1178,76 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	141 -

Таблица 35-01-548. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 31-45 градусов

Измеритель: **10 м^3 железобетонных плит**

	Затяжка железобетонными плитами в наклонных выработках 31-45 градусов:						
35-01-548-01 *(403-9021)*	всплошную кровли *Конструкции сборные железобетонные, (м^2)*	1225,50 -	1108,18 -	117,32 -	0,00 -	0,00 *(10)*	134 -
35-01-548-02	всплошную стен	1064,56	947,24	117,32	0,00	0,00	119

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(10)*	-
35-01-548-03	вразбежку стен	1428,53	1311,21	117,32	0,00	0,00	153
(403-9021)	*Конструкции сборные железобетонные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 35-01-549. Затяжка рудничными стойками

Измеритель: **100 $м^2$ затягиваемой площади**

	Затяжка рудничными стойками горизонтальных и наклонных выработок до 13 градусов всплошную:						
35-01-549-01	кровли	7208,54	520,45	87,99	0,00	6600,10	73,2
35-01-549-02	стен	7178,79	490,70	87,99	0,00	6600,10	70,1
	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 13-30 градусов всплошную:						
35-01-549-03	кровли	7254,98	566,89	87,99	0,00	6600,10	78,3
35-01-549-04	стен	7215,65	527,56	87,99	0,00	6600,10	74,2
	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок 31-45 градусов всплошную:						
35-01-549-05	кровли	7301,89	613,80	87,99	0,00	6600,10	82,5
35-01-549-06	стен	7254,98	566,89	87,99	0,00	6600,10	78,3
	Затяжка рудничными стойками наклонных выработок свыше 45 градусов всплошную:						
35-01-549-07	кровли	7420,94	732,85	87,99	0,00	6600,10	89,7
35-01-549-08	стен	7368,67	680,58	87,99	0,00	6600,10	85,5

Таблица 35-01-550. Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах, коэффициент крепости:						
35-01-550-01	0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 20 $м^2$	246,55	240,56	5,99	0,00	0,00	24,8
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-02	0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 20 до 25 $м^2$	230,99	225,04	5,95	0,00	0,00	23,2
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-03	0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 25 до 30 $м^2$	345,09	339,14	5,95	0,00	0,00	34,5
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-04	0,4-1,5, площадь сечения в проходке от 30 до 40 $м^2$	380,71	374,52	6,19	0,00	0,00	38,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-05	2-6, площадь сечения в проходке до 18 $м^2$	246,77	239,96	6,81	0,00	0,00	25,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-06	2-6, площадь сечения в проходке от 18 до 25 $м^2$	279,76	273,54	6,22	0,00	0,00	28,2
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-07	2-6, площадь сечения в проходке от 25 до 30 $м^2$	400,56	394,18	6,38	0,00	0,00	40,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-08	2-6, площадь сечения в проходке от 30 до 40 $м^2$	451,68	445,30	6,38	0,00	0,00	45,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-09	7-20, площадь сечения в проходке до 18 $м^2$	262,49	255,25	7,24	0,00	0,00	26,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-550-10	7-20, площадь сечения в проходке от 18 до 25 м^2	321,84	315,54	6,30	0,00	0,00	32,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-11	7-20, площадь сечения в проходке от 25 до 30 м^2	429,93	423,67	6,26	0,00	0,00	43,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-550-12	7-20, площадь сечения в проходке от 30 до 40 м^2	511,98	505,48	6,50	0,00	0,00	50,7
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-551. Установка замкнутая из двутавра в породах

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка замкнутая из двутавра в породах, коэффициент крепости:

35-01-551-01	0,4-1,5, площадь сечения в проходке до 50 м^2	354,01	347,98	6,03	0,00	0,00	35,4
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-551-02	0,4-1,5, площадь сечения в проходке свыше 50 м^2	301,79	295,88	5,91	0,00	0,00	30,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-551-03	2-6, площадь сечения в проходке до 45 м^2	431,79	425,64	6,15	0,00	0,00	43,3
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-551-04	2-6, площадь сечения в проходке свыше 45 м^2	474,02	467,91	6,11	0,00	0,00	47,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-551-05	7-20, площадь сечения в проходкедо 45 м^2	465,81	459,62	6,19	0,00	0,00	46,1
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-551-06	7-2, площадь сечения в проходке свыше 45 м^2	510,59	504,48	6,11	0,00	0,00	50,6
(108-9052)	*Арки металлические из спецпрофиля, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Подраздел 1.32 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР

Таблица 35-01-561. Установка металлических штанг в кровлю в породах

Измеритель: **100 компл. штанг**

Установка металлических штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости:

35-01-561-01	2-3, длина штанг до 1,5 м	1008,24	394,18	544,28	0,00	69,78	40,1
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-02	2-3, длина штанг от 1,5 до 2 м	1297,83	442,32	758,85	0,00	96,66	45,6
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-03	2-3, длина штанг от 2 до 2,5 м	1596,18	494,70	976,52	0,00	124,96	51
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-04	4-6, длина штанг до 1,5 м	1685,46	488,88	959,33	0,00	237,25	50,4
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-561-05	4-6, длина штанг от 1,5 до 2 м	2265,51	582,00	1342,48	0,00	341,03	60
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-06	4-6, длина штанг от 2 до 2,5 м	2827,44	665,38	1725,70	0,00	436,36	69,6
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-07	7-9, длина штанг до 1,5 м	2537,10	636,00	1618,04	0,00	283,06	64,7
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-08	7-9, длина штанг от 1,5 до 2 м	3436,41	776,97	2263,95	0,00	395,49	80,1
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-09	7-9, длина штанг от 2 до 2,5 м	4350,99	925,38	2909,48	0,00	516,13	95,4
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-10	10-12, длина штанг до 1,5 м	3322,35	742,05	2096,42	0,00	483,88	76,5
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-11	10-12, длина штанг от 1,5 до 2 м	4550,81	932,17	2932,21	0,00	686,43	96,1
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-12	10-12, длина штанг от 2 до 2,5 м	5777,00	1118,52	3768,67	0,00	889,81	117
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-13	13-15, длина штанг до 1,5 м	4267,67	896,28	2811,37	0,00	560,02	92,4
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-14	13-15, длина штанг от 1,5 до 2 м	5884,71	1154,30	3934,60	0,00	795,81	119
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-15	13-15, длина штанг от 2 до 2,5 м	7482,22	1406,50	5052,92	0,00	1022,80	145
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-16	16-18, длина штанг до 1,5 м	5386,65	1022,92	3345,98	0,00	1017,75	107
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-17	16-18, длина штанг от 1,5 до 2 м	7463,73	1338,40	4683,79	0,00	1441,54	140
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-18	16-18, длина штанг от 2 до 2,5 м	9518,62	1631,39	6021,67	0,00	1865,56	173
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-19	19-20, длина штанг до 1,5 м	6478,99	1204,56	4181,53	0,00	1092,90	126
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-20	19-20, длина штанг от 1,5 до 2 м	9014,50	1586,96	5877,11	0,00	1550,43	166
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-561-21	19-20, длина штанг от 2 до 2,5 м	11527,29	1969,36	7549,13	0,00	2008,80	206
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Таблица 35-01-562. Установка металлических штанг в стены методом расклинивания

Измеритель: **100 компл. штанг**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка металлических штанг в стены методом расклинивания, коэффициент крепости пород:							
35-01-562-01	2-3	15520,92	528,41	939,29	0,00	14053,22	53
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-02	4-6	27857,94	563,57	1084,78	0,00	26209,59	58,1
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-03	7-9	47263,08	648,78	1379,12	0,00	45235,18	66
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-04	10-12	66463,36	792,49	1921,04	0,00	63749,83	81,7
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-05	13-15	80995,56	959,91	2557,22	0,00	77478,43	98,96
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-06	16-18	113697,64	1166,32	3295,49	0,00	109235,83	122
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-562-07	19-20	149369,79	1309,50	3786,56	0,00	144273,73	135
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Таблица 35-01-563. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-563-01	1,8 м	2368,45	491,50	1740,33	0,00	136,62	50
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-563-02	2 м	2633,16	539,32	1941,39	0,00	152,45	55,6
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-563-03	2,2 м	2894,99	593,64	2133,33	0,00	168,02	61,2
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-563-04	2,4 м	3178,29	659,59	2334,86	0,00	183,84	67,1
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-564. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-564-01	1,8 м	2704,28	550,48	2017,18	0,00	136,62	56
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-564-02	2 м	3016,29	612,41	2251,43	0,00	152,45	62,3
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-564-03	2,2 м	3314,37	674,34	2472,01	0,00	168,02	68,6
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-564-04	2,4 м	3629,25	738,23	2707,18	0,00	183,84	75,1
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-565. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-565-01	1,8 м	2998,61	601,60	2260,39	0,00	136,62	61,2
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-565-02	2 м	3345,60	669,42	2523,73	0,00	152,45	68,1
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-565-03	2,2 м	3678,22	737,25	2772,95	0,00	168,02	75
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-565-04	2,4 м	4141,99	926,39	3031,76	0,00	183,84	82,2
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-566. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-566-01	1,8 м	2405,88	561,29	1707,97	0,00	136,62	57,1
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-566-02	2 м	2682,54	625,19	1904,90	0,00	152,45	63,6
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-566-03	2,2 м	2946,42	688,10	2090,30	0,00	168,02	70
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-566-04	2,4 м	3225,50	753,96	2287,70	0,00	183,84	76,7

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-567. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-567-01	1,8 м	2747,44	632,07	1978,75	0,00	136,62	64,3
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-567-02	2 м	3062,39	702,85	2207,09	0,00	152,45	71,5
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-567-03	2,2 м	3365,92	773,62	2424,28	0,00	168,02	78,7
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-567-04	2,4 м	3684,28	847,35	2653,09	0,00	183,84	86,2
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-568. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6, длина штанг:						
35-01-568-01	1,8 м	3060,03	693,02	2214,37	0,00	152,64	70,5
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-568-02	2 м	3412,37	771,66	2470,39	0,00	170,32	78,5
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-568-03	2,2 м	3750,95	848,33	2714,88	0,00	187,74	86,3
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,7)*	-
35-01-568-04	2,4 м	4106,33	929,92	2970,99	0,00	205,42	94,6
(109-9041)	*Патроны с неорганическим вяжущим, (шт.)*	-	-	-	-	*(300)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1,9)*	-

Таблица 35-01-569. Установка железобетонных штанг в кровлю в породах

Измеритель: **100 компл. штанг**

	Установка железобетонных штанг в кровлю в породах, коэффициент крепости:						
35-01-569-01	4-6 длина штанг до 1,5 м	2286,52	890,60	1119,50	0,00	276,42	90,6
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(11)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-569-02	4-6 длина штанг от 1,5 до 2 м	3199,47	1238,58	1565,47	0,00	395,42	126
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-03	4-6 длина штанг от 2 до 2,5 м	4174,33	1645,05	2013,66	0,00	515,62	165
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-04	7-9 длина штанг до 1,5 м	3132,69	1032,15	1783,22	0,00	317,32	105
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-05	7-9 длина штанг от 1,5 до 2 м	4366,86	1435,18	2486,95	0,00	444,73	146
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-06	7-9 длина штанг от 2 до 2,5 м	5650,57	1874,36	3197,43	0,00	578,78	188
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-07	10-12 длина штанг до 1,5 м	3895,18	1150,11	2255,55	0,00	489,52	117
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-08	10-12 длина штанг от 1,5 до 2 м	5451,18	1602,29	3155,21	0,00	693,68	163
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-09	10-12 длина штанг от 2 до 2,5 м	7019,60	2064,30	4056,63	0,00	898,67	210
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-10	13-15 длина штанг до 1,5 м	4799,51	1307,39	2933,36	0,00	558,76	133
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-11	13-15 длина штанг от 1,5 до 2 м	6634,79	1798,89	4043,04	0,00	792,86	183
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-12	13-15 длина штанг от 2 до 2,5 м	8714,25	2339,54	5354,89	0,00	1019,82	238
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-13	16-18 длина штанг до 1,5 м	5891,00	1435,60	3506,15	0,00	949,25	148
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-14	16-18 длина штанг от 1,5 до 2 м	8249,11	1998,20	4906,78	0,00	1344,13	206
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-15	16-18 длина штанг от 2 до 2,5 м	10619,39	2570,50	6309,63	0,00	1739,26	265
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-16	19-20 длина штанг до 1,5 м	6971,05	1610,20	4341,71	0,00	1019,14	166
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-17	19-20 длина штанг от 1,5 до 2 м	9795,66	2250,40	6100,11	0,00	1445,15	232
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-569-18	19-20 длина штанг от 2 до 2,5 м	12599,67	2890,60	7837,08	0,00	1871,99	298
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Таблица 35-01-570. Установка железобетонных штанг в стены

Измеритель: **100 компл. штанг**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Установка железобетонных штанг в стены, коэффициент крепости пород:							
35-01-570-01	4-6	2494,82	967,27	1249,91	0,00	277,64	98,4
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-570-02	7-9	2921,95	1056,82	1545,61	0,00	319,52	106
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-570-03	10-12	3780,75	1199,26	2090,02	0,00	491,47	122
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-570-04	13-15	4654,25	1366,37	2729,12	0,00	558,76	139
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-570-05	16-18	5865,34	1445,30	3470,79	0,00	949,25	149
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-
35-01-570-06	19-20	6554,64	1571,40	3964,10	0,00	1019,14	162
(109-9040)	*Штанги металлические, (шт.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(0,18)*	-

Подраздел 1.33 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РУДОСПУСКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ

Таблица 35-01-580. Крепление рудоспусков диабазовыми блоками

Измеритель: **100 м³ по проектному объему кладки**

35-01-580-01	Крепление рудоспусков диабазовыми блоками	46638,71	6568,08	18706,05	3466,03	21364,58	639,54
(412-9020)	*Блоки диабазовые, (м³)*	-	-	-	-	*(61)*	-

Подраздел 1.34 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ПОСТОЯННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ

Таблица 35-01-590. Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами,трапами,лестницами и полками

Измеритель: **100 м**

Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными:							
35-01-590-01	перилами, выработки с углами наклона до 13 градусов	1249,97	262,82	3,00	0,00	984,15	34,4
35-01-590-02	перилами, выработки с углами наклона 13-30 градусов	1291,99	304,84	3,00	0,00	984,15	39,9
35-01-590-03	перилами, выработки с углами наклона 31-45 градусов	1327,13	339,98	3,00	0,00	984,15	44,5
35-01-590-04	трапами (сходнями), выработки с углами наклона 13-30 градусов	5256,69	291,20	17,58	0,00	4947,91	41,6
35-01-590-05	лестницами, выработки с углами наклона свыше 30 градусов	7496,26	1434,45	26,88	0,00	6034,93	219

Таблица 35-01-591. Устройство полков в выработках

Измеритель: **100 м²**

Устройство полков в выработках, угол наклона:							
35-01-591-01	31-45 градусов	11014,38	1015,20	49,17	0,00	9950,01	144
35-01-591-02	свыше 45 градусов	11318,96	1319,78	49,17	0,00	9950,01	154

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.35 АРМИРОВАНИЕ СТВОЛОВ

Таблица 35-01-601. Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения

Измеритель: **100 лунок**

	Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения, глубина:						
35-01-601-01	50 см, бетонная крепь, сечение до 600 см^2	3999,13	1953,82	2045,31	0,00	0,00	166
35-01-601-02	50 см, бетонная крепь, сечение от 600 до 1500 см^2	4501,97	2200,99	2300,98	0,00	0,00	187
35-01-601-03	50 см, бетонная крепь, сечение свыше 1500 см^2	5507,63	2695,33	2812,30	0,00	0,00	229
35-01-601-04	50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение до 600 см^2	5238,56	2554,09	2684,47	0,00	0,00	217
35-01-601-05	50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение от 600 до 1500 см^2	5998,70	2930,73	3067,97	0,00	0,00	249
35-01-601-06	50 см, железобетонная и тюбинговая крепь, сечение свыше 1500 см^2	8243,80	4025,34	4218,46	0,00	0,00	342
35-01-601-07	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 1500 до 2000 см^2	5827,84	2836,57	2991,27	0,00	0,00	241
35-01-601-08	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 1500 до 2000 см^2	7910,06	3601,62	3796,61	0,00	511,83	306
35-01-601-09	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 1500 до 2000 см^2	10060,73	4578,53	4832,05	0,00	650,15	389
35-01-601-10	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 1500 до 2000 см^2	12702,80	5779,07	6097,59	0,00	826,14	491
35-01-601-11	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 4-6, сечение от 2000 до 2500 см^2	8149,88	3707,55	3911,66	0,00	530,67	315
35-01-601-12	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 7-9, сечение от 2000 до 2500 см^2	10284,00	4684,46	4934,32	0,00	665,22	398
35-01-601-13	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 10-14, сечение от 2000 до 2500 см^2	13080,37	5955,62	6276,55	0,00	848,20	506
35-01-601-14	90 см, бетонная крепь и породы с коэффициентом крепости 15-20, сечение от 2000 до 2500 см^2	16515,48	7521,03	7925,58	0,00	1068,87	639

Таблица 35-01-602. Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела:						
35-01-602-01	40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1	237,94	236,58	1,36	0,00	0,00	20,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
35-01-602-02	40 кг, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2	310,91	309,55	1,36	0,00	0,00	26,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,82)*	-
35-01-602-03	40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	214,40	213,04	1,36	0,00	0,00	18,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
35-01-602-04	40 кг, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	254,42	253,06	1,36	0,00	0,00	21,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-
35-01-602-05	40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 1	164,96	163,60	1,36	0,00	0,00	13,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
35-01-602-06	40 кг, длина от 4 до 6 м, количество заделываемых концов 2	195,57	194,21	1,36	0,00	0,00	16,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
35-01-602-07	40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 1	144,95	143,59	1,36	0,00	0,00	12,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
35-01-602-08	40 кг, длина от 6 до 8 м, количество заделываемых концов 2	177,83	176,47	1,36	0,00	0,00	15,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-602-09	60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	187,33	185,97	1,36	0,00	0,00	15,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
35-01-602-10	60 кг, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	219,11	217,75	1,36	0,00	0,00	18,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
35-01-602-11	60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	144,95	143,59	1,36	0,00	0,00	12,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
35-01-602-12	60 кг, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	169,67	168,31	1,36	0,00	0,00	14,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-602-13	60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 1	127,91	126,55	1,36	0,00	0,00	10,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,12)*	-
35-01-602-14	60 кг, длина от 5 до 8 м, количество заделываемых концов 2	155,55	154,19	1,36	0,00	0,00	13,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-

Таблица 35-01-603. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки:

35-01-603-01	14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 1	706,38	705,02	1,36	0,00	0,00	59,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,82)*	-
35-01-603-02	14с, длина до 1,5 м, количество заделываемых концов 2	878,23	876,87	1,36	0,00	0,00	74,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(3,64)*	-
35-01-603-03	14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 1	509,82	508,46	1,36	0,00	0,00	43,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,3)*	-
35-01-603-04	14с, длина от 1,5 до 2 м, количество заделываемых концов 2	633,41	632,05	1,36	0,00	0,00	53,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,6)*	-
35-01-603-05	14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 1	400,36	399,00	1,36	0,00	0,00	33,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,01)*	-
35-01-603-06	14с, длина от 2 до 3 м, количество заделываемых концов 2	496,88	495,52	1,36	0,00	0,00	42,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,02)*	-
35-01-603-07	18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 1	355,64	354,28	1,36	0,00	0,00	30,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
35-01-603-08	18м, 20с, длина до 3 м, количество заделываемых концов 2	468,63	467,27	1,36	0,00	0,00	39,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
35-01-603-09	18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	319,15	317,79	1,36	0,00	0,00	27
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,54)*	-
35-01-603-10	18м, 20с, длина от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	381,53	380,17	1,36	0,00	0,00	32,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,08)*	-
35-01-603-11	18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	243,82	242,46	1,36	0,00	0,00	20,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-603-12	18м, 20с, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	290,90	289,54	1,36	0,00	0,00	24,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
35-01-603-13	18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	213,22	211,86	1,36	0,00	0,00	18
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
35-01-603-14	18м, 20с, длина от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	267,36	266,00	1,36	0,00	0,00	22,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-

Таблица 35-01-604. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА, длина:

35-01-604-01	до 3 м, количество заделываемых концов 1	301,50	300,14	1,36	0,00	0,00	25,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,67)*	-
35-01-604-02	до 3 м, количество заделываемых концов 2	396,83	395,47	1,36	0,00	0,00	33,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,34)*	-
35-01-604-03	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	270,89	269,53	1,36	0,00	0,00	22,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,45)*	-
35-01-604-04	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	322,68	321,32	1,36	0,00	0,00	27,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
35-01-604-05	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	207,34	205,98	1,36	0,00	0,00	17,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-604-06	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	247,35	245,99	1,36	0,00	0,00	20,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,68)*	-
35-01-604-07	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	182,62	181,26	1,36	0,00	0,00	15,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,24)*	-
35-01-604-08	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	227,34	225,98	1,36	0,00	0,00	19,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-

Таблица 35-01-605. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С, длина:

35-01-605-01	до 3 м, количество заделываемых концов 1	239,11	237,75	1,36	0,00	0,00	20,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
35-01-605-02	до 3 м, количество заделываемых концов 2	312,09	310,73	1,36	0,00	0,00	26,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,4)*	-
35-01-605-03	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	214,40	213,04	1,36	0,00	0,00	18,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-
35-01-605-04	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	254,42	253,06	1,36	0,00	0,00	21,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,92)*	-
35-01-605-05	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	164,96	163,60	1,36	0,00	0,00	13,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,35)*	-
35-01-605-06	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	195,57	194,21	1,36	0,00	0,00	16,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
35-01-605-07	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	144,95	143,59	1,36	0,00	0,00	12,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,25)*	-
35-01-605-08	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	180,26	178,90	1,36	0,00	0,00	15,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-

Таблица 35-01-606. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М, длина:

35-01-606-01	до 3 м, количество заделываемых концов 1	202,63	201,27	1,36	0,00	0,00	17,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-
35-01-606-02	до 3 м, количество заделываемых концов 2	263,83	262,47	1,36	0,00	0,00	22,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,28)*	-
35-01-606-03	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 1	181,44	180,08	1,36	0,00	0,00	15,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
35-01-606-04	от 3 до 4 м, количество заделываемых концов 2	215,57	214,21	1,36	0,00	0,00	18,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,86)*	-
35-01-606-05	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	141,42	140,06	1,36	0,00	0,00	11,9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-606-06	от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	167,32	165,96	1,36	0,00	0,00	14,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,64)*	-
35-01-606-07	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 1	121,48	120,12	1,36	0,00	0,00	10,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,23)*	-
35-01-606-08	от 5 до 7 м, количество заделываемых концов 2	154,37	153,01	1,36	0,00	0,00	13
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,46)*	-

Таблица 35-01-607. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов, номер балки:

35-01-607-01	36м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	193,21	191,85	1,36	0,00	0,00	16,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-607-02	36м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	227,34	225,98	1,36	0,00	0,00	19,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
35-01-607-03	36м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	149,66	148,30	1,36	0,00	0,00	12,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-607-04	36м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	175,56	174,20	1,36	0,00	0,00	14,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
35-01-607-05	36м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1	131,39	130,03	1,36	0,00	0,00	11,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
35-01-607-06	36м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 2	160,26	158,90	1,36	0,00	0,00	13,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,44)*	-
35-01-607-07	36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 1	154,37	153,01	1,36	0,00	0,00	13
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-607-08	36с и 45м, длина до 4 м, количество заделываемых концов 2	180,26	178,90	1,36	0,00	0,00	15,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
35-01-607-09	36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 1	116,90	115,54	1,36	0,00	0,00	10,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
35-01-607-10	36с и 45м, длина от 4 до 5 м, количество заделываемых концов 2	138,36	137,00	1,36	0,00	0,00	11,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
35-01-607-11	36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество заделываемых концов 1	102,79	101,43	1,36	0,00	0,00	9
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-607-12	36с и 45м, длина от 5 до 8,5 м, количество задслывасмых концов 2	126,75	125,39	1,36	0,00	0,00	10,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-

Таблица 35-01-608. Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, масса 1 м расстрела:						
35-01-608-01	40 кг, длина до 3 м	454,68	261,29	193,39	0,00	0,00	22,2
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-02	40 кг, длина от 3 до 4 м	357,72	228,34	129,38	0,00	0,00	19,4
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-03	40 кг, длина от 4 до 6 м	273,92	176,55	97,37	0,00	0,00	15
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-04	40 кг, длина от 6 до 8 м	222,70	153,01	69,69	0,00	0,00	13
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-05	60 кг, длина до 4 м	287,86	201,27	86,59	0,00	0,00	17,1
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-06	60 кг, длина от 4 до 5 м	220,37	155,36	65,01	0,00	0,00	13,2
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-608-07	60 кг, длина от 5 до 8 м	179,02	132,35	46,67	0,00	0,00	11,4
(109-9051)	*Штанги (анкера), (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-609. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки:						
35-01-609-01	14с, длина до 1,5 м	1723,31	816,84	906,47	0,00	0,00	69,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-02	14с, длина от 1,5 до 2 м	1236,42	588,50	647,92	0,00	0,00	50
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-03	14с, длина от 2 до 3 м	963,30	461,38	501,92	0,00	0,00	39,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-04	18м, 20с, длина до 3 м	686,99	390,76	296,23	0,00	0,00	33,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-05	18м, 20с, длина от 3 до 4 м	539,75	341,33	198,42	0,00	0,00	29
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-06	18м, 20с, длина от 4 до 5 м	410,45	261,29	149,16	0,00	0,00	22,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-07	18м, 20с, длина от 5 до 7 м	331,53	224,81	106,72	0,00	0,00	19,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-08	20са, длина до 3 м	548,91	300,14	248,77	0,00	0,00	25,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-09	20са, длина от 3 до 4 м	455,96	289,54	166,42	0,00	0,00	24,6
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-10	20са, длина от 4 до 5 м	346,70	221,28	125,42	0,00	0,00	18,8
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-609-11	20са, длина от 5 до 7 м	281,67	191,85	89,82	0,00	0,00	16,3
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-610. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки:						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-610-01	24м, 27с, длина до 3 м	454,68	261,29	193,39	0,00	0,00	22,2
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-02	24м, 27с, длина от 3 до 4 м	357,72	228,34	129,38	0,00	0,00	19,4
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-03	24м, 27с, длина от 4 до 5 м	273,92	176,55	97,37	0,00	0,00	15
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-04	24м, 27с, длина от 5 до 7 м	222,70	153,01	69,69	0,00	0,00	13
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-05	27са, 30м, длина до 3 м	381,12	220,10	161,02	0,00	0,00	18,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-06	27са, 30м, длина от 3 до 4 м	302,37	194,21	108,16	0,00	0,00	16,5
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-07	27са, 30м, длина от 4 до 5 м	231,03	149,48	81,55	0,00	0,00	12,7
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-610-08	27са, 30м, длина от 5 до 7 м	187,41	128,87	58,54	0,00	0,00	11,1
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-611. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами, номер балки:						
35-01-611-01	36м, длина до 4 м	7143,38	208,33	89,82	0,00	6845,23	17,7
35-01-611-02	36м, длина от 4 до 5 м	7072,83	160,07	67,53	0,00	6845,23	13,6
35-01-611-03	36м, длина от 5 до 8,5 м	7050,24	156,54	48,47	0,00	6845,23	13,3
35-01-611-04	36с, 45м, длина до 4 м	7079,70	164,78	69,69	0,00	6845,23	14
35-01-611-05	36с, 45м, длина от 4 до 5 м	7024,56	126,55	52,78	0,00	6845,23	10,9
35-01-611-06	36с, 45м, длина от 5 до 8,5 м	6990,22	107,31	37,68	0,00	6845,23	9,38
Таблица 35-01-612. Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела 40 кг, длина:						
35-01-612-01	40 кг, длина до 3 м	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	6,39
35-01-612-02	40 кг, длина от 3 до 4 м	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	5,56
35-01-612-03	40 кг, длина свыше 4 м	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	4,17
35-01-612-04	60 кг, длина до 4 м	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00	4,8
35-01-612-05	60 кг, длина свыше 4 м	42,49	42,49	0,00	0,00	0,00	3,61
Таблица 35-01-613. Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов, масса 1 м расстрела:						
35-01-613-01	40 кг, длина до 3 м	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	12,8
35-01-613-02	40 кг, длина от 3 до 4 м	130,65	130,65	0,00	0,00	0,00	11,1
35-01-613-03	40 кг, длина свыше 4 м	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	8,34
35-01-613-04	60 кг, длина до 4 м	112,99	112,99	0,00	0,00	0,00	9,6
35-01-613-05	60 кг, длина свыше 4 м	84,98	84,98	0,00	0,00	0,00	7,22
Таблица 35-01-614. Сболчивание одного конца стальных расстрелов							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки:						
35-01-614-01	14с, длина до 1,5 м	324,85	324,85	0,00	0,00	0,00	27,6
35-01-614-02	14с, длина от 1,5 до 2 м	231,87	231,87	0,00	0,00	0,00	19,7
35-01-614-03	14с, длина от 2 до 3 м	181,26	181,26	0,00	0,00	0,00	15,4
35-01-614-04	18м, 20с, длина до 3 м	115,70	115,70	0,00	0,00	0,00	9,83
35-01-614-05	18м, 20с, длина от 3 до 4 м	100,75	100,75	0,00	0,00	0,00	8,56
35-01-614-06	18м, 20с, длина свыше 4 м	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	6,42
35-01-614-07	20са, длина до 3 м	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	8,24
35-01-614-08	20са, длина от 3 до 4 м	84,51	84,51	0,00	0,00	0,00	7,18

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-614-09	20са, длина свыше 4 м	63,32	63,32	0,00	0,00	0,00	5,38

Таблица 35-01-615. Сболчивание двух концов стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки:						
35-01-615-01	14с, длина до 1,5 м	649,70	649,70	0,00	0,00	0,00	55,2
35-01-615-02	14с, длина от 1,5 до 2 м	463,74	463,74	0,00	0,00	0,00	39,4
35-01-615-03	14с, длина от 2 до 3 м	362,52	362,52	0,00	0,00	0,00	30,8
35-01-615-04	18м, 20с, длина до 3 м	231,87	231,87	0,00	0,00	0,00	19,7
35-01-615-05	18м, 20с, длина от 3 до 4 м	201,27	201,27	0,00	0,00	0,00	17,1
35-01-615-06	18м, 20с, длина свыше 4 м	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	12,8
35-01-615-07	20са, длина до 3 м	194,21	194,21	0,00	0,00	0,00	16,5
35-01-615-08	20са, длина от 3 до 4 м	168,31	168,31	0,00	0,00	0,00	14,3
35-01-615-09	20са, длина свыше 4 м	127,12	127,12	0,00	0,00	0,00	10,8

Таблица 35-01-616. Сболчивание одного конца стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Сболчивание одного конца стальных расстрелов, номер балки:						
35-01-616-01	24м, 27с, длина до 3 м	75,21	75,21	0,00	0,00	0,00	6,39
35-01-616-02	24м, 27с, длина от 3 до 4 м	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	5,56
35-01-616-03	24м, 27с, длина свыше 4 м	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	4,17
35-01-616-04	27са, 30м, длина до 3 м	62,50	62,50	0,00	0,00	0,00	5,31
35-01-616-05	27са, 30м, длина от 3 до 4 м	54,61	54,61	0,00	0,00	0,00	4,64
35-01-616-06	27са, 30м, длина свыше 4 м	40,96	40,96	0,00	0,00	0,00	3,48
35-01-616-07	36м, длина до 4 м	58,50	58,50	0,00	0,00	0,00	4,97
35-01-616-08	36м, длина свыше 4 м	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00	3,73
35-01-616-09	36с, 45м, длина до 4 м	45,31	45,31	0,00	0,00	0,00	3,85
35-01-616-10	36с, 45м, длина свыше 4 м	33,90	33,90	0,00	0,00	0,00	2,88

Таблица 35-01-617. Сболчивание двух концов стальных расстрелов

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

	Сболчивание двух концов стальных расстрелов, номер балки:						
35-01-617-01	24м, 27с, длина до 3 м	150,66	150,66	0,00	0,00	0,00	12,8
35-01-617-02	24м, 27с, длина от 3 до 4 м	130,65	130,65	0,00	0,00	0,00	11,1
35-01-617-03	24м, 27с, длина свыше 4 м	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	8,34
35-01-617-04	27са, 30м, длина до 3 м	124,76	124,76	0,00	0,00	0,00	10,6
35-01-617-05	27са, 30м, длина от 3 до 4 м	109,23	109,23	0,00	0,00	0,00	9,28
35-01-617-06	27са, 30м, длина свыше 4 м	81,92	81,92	0,00	0,00	0,00	6,96
35-01-617-07	36м, длина до 4 м	116,99	116,99	0,00	0,00	0,00	9,94
35-01-617-08	36м, длина свыше 4 м	87,80	87,80	0,00	0,00	0,00	7,46
35-01-617-09	36с, 45м, длина до 4 м	90,63	90,63	0,00	0,00	0,00	7,7
35-01-617-10	36с, 45м, длина свыше 4 м	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	5,76

Таблица 35-01-618. Установка проводников

Измеритель: **1 т стальных проводников**

	Установка проводников, коробчатые из сварных уголков размером:						
35-01-618-01	170х160х12 мм, одинарные	7413,30	132,35	1,36	0,00	7279,59	11,4
35-01-618-02	170х160х12 мм, парные	7382,72	101,77	1,36	0,00	7279,59	9,03
35-01-618-03	200х190х16 мм, одинарные	7315,33	84,92	1,36	0,00	7229,05	7,65
35-01-618-04	200х190х16 мм, парные	7296,02	65,61	1,36	0,00	7229,05	6,19
	Установка проводников, стальные из рельсов типа:						
35-01-618-05	р-43 одинарные с ложными проводниками	13889,01	151,86	14,77	0,00	13722,38	14,1
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
35-01-618-06	р-43 одинарные без ложных проводников	6726,67	147,45	1,67	0,00	6577,55	12,7

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
35-01-618-07	р-43 одинарные парные	6554,21	103,01	1,67	0,00	6449,53	9,28
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
35-01-618-08	р-50 одинарные с ложными проводниками	4787,39	133,50	14,89	0,00	4639,00	12,8
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
35-01-618-09	р-50 одинарные без ложных проводников	4769,23	128,48	1,75	0,00	4639,00	11,4
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
35-01-618-10	р-50 одинарные парные	4588,14	89,68	1,79	0,00	4496,67	8,46
(509-9195)	*Скобы зажимные (литье стальное), (т)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
Таблица 35-01-619. Установка деревянных проводников							
	Измеритель: **100 м деревянных проводников**						
35-01-619-01	Установка деревянных проводников, одинарные	8519,03	813,94	16,10	0,00	7688,99	74,4
	Установка деревянных проводников, парные с расстоянием между тыльными частями проводников:						
35-01-619-02	до 150 мм	8226,25	623,71	15,99	0,00	7586,55	59,8
35-01-619-03	свыше 150 мм	11078,32	640,20	22,29	0,00	10415,83	66
Таблица 35-01-620. Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров							
	Измеритель: **10 анкеров**						
35-01-620-01	Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров	308,20	69,14	221,83	0,00	17,23	6,42
(204-9001)	*Арматура, (т)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
(402-9062)	*Раствор цементный марки 200, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,01)*	-
Таблица 35-01-621. Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения							
	Измеритель: **100 $м^2$ полка**						
35-01-621-01	Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения	625249,76	1515,44	46,91	0,00	623687,41	152
Таблица 35-01-622. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения							
	Измеритель: **1 $м^3$ железобетонного полка**						
35-01-622-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	226,17	224,81	1,36	0,00	0,00	19,1
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-623. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения							
	Измеритель: **100 $м^2$ обшивки**						
35-01-623-01	Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения	1736,31	282,25	6,85	0,00	1447,21	25,8

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-624. Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
35-01-624-01	Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения	131,09	127,71	3,38	0,00	0,00	11
(201-9081)	*Звенья сетчатой ограды 1,5х3 м, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 35-01-625. Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения							
	Измеритель: **1 т сетки**						
35-01-625-01	Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения	6223,82	409,60	1,36	0,00	5812,86	34,8
Таблица 35-01-626. Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения							
	Измеритель: **100 м^2 обшивки**						
35-01-626-01	Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения	38314,35	287,56	5,29	0,00	38021,50	26,7
Таблица 35-01-627. Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения							
	Измеритель: **1 т металлических конструкций**						
35-01-627-01	Установка металлических лестниц в стволах круглого сечения	315,50	111,77	1,36	0,00	202,37	9,77
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения :						
35-01-627-02	с заделкой двух концов в лунки и сболчиванием	7891,86	188,32	1,36	0,00	7702,18	16
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
35-01-627-03	с приболчиванием к анкерам	7892,43	195,38	1,36	0,00	7695,69	16,6
Таблица 35-01-628. Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения							
	Измеритель: **100 м лестницы**						
35-01-628-01	Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения	23344,32	1480,30	2,92	0,00	21861,10	226
Подраздел 1.36 ПОСТОЯННЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, СЪЕЗДЫ							
Таблица 35-01-638. Укладка постоянных рельсовых путей							
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**						
	Укладка постоянных рельсовых путей, ширина колеи:						
35-01-638-01	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов	230436,13	5089,29	449,45	0,00	224897,39	587
35-01-638-02	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	231841,61	5667,72	1276,50	0,00	224897,39	647

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-638-03	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	232444,35	6205,22	1341,74	0,00	224897,39	698
35-01-638-04	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	234096,36	7746,04	1452,93	0,00	224897,39	788
35-01-638-05	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	348052,79	6213,25	595,64	0,00	341243,90	725
35-01-638-06	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	349758,44	6901,32	1613,22	0,00	341243,90	796
35-01-638-07	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	350452,44	7516,08	1692,46	0,00	341243,90	858
35-01-638-08	600 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	352422,59	9350,80	1827,89	0,00	341243,90	964
35-01-638-09	600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	349475,41	7635,87	595,64	0,00	341243,90	891
35-01-638-10	600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	351616,82	8532,24	1840,68	0,00	341243,90	974
35-01-638-11	600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	412297,87	9941,20	807,72	0,00	401548,95	1160
35-01-638-12	600 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	414195,17	10317,30	2328,92	0,00	401548,95	1190
35-01-638-13	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	436474,68	9246,30	1092,00	0,00	426136,38	1190
35-01-638-14	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	439145,81	10268,40	2741,03	0,00	426136,38	1290
35-01-638-15	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	440129,06	11136,60	2856,08	0,00	426136,38	1380
35-01-638-16	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	443000,11	13815,90	3047,83	0,00	426136,38	1530
35-01-638-17	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов	771005,18	12906,80	1475,55	0,00	756622,83	1640
35-01-638-18	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	774738,39	14364,60	3750,96	0,00	756622,83	1780
35-01-638-19	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	776144,68	15604,70	3917,15	0,00	756622,83	1910

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-638-20	750 мм, деревянные шпалы, тип рельсов Р-43 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	779952,02	19143,60	4185,59	0,00	756622,83	2120

Таблица 35-01-639. Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм

Измеритель: **1 км одноколейного пути**

	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, деревянные шпалы, тип рельсов:						
35-01-639-01	Р-18 выработки с углами наклона до 13 градусов	275820,88	5729,04	449,45	0,00	269642,39	654
35-01-639-02	Р-18 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	277453,66	6436,36	1374,91	0,00	269642,39	724
35-01-639-03	Р-18 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	278194,22	7097,58	1454,25	0,00	269642,39	786
35-01-639-04	Р-18 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	280114,14	8883,27	1588,48	0,00	269642,39	891
35-01-639-05	Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	393627,58	7043,04	595,64	0,00	385988,90	804
35-01-639-06	Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	395614,03	7894,32	1730,81	0,00	385988,90	888
35-01-639-07	Р-24 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	396356,34	8543,29	1824,15	0,00	385988,90	961
35-01-639-08	Р-24 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	398692,61	10714,70	1989,01	0,00	385988,90	1090
35-01-639-09	Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	456387,27	9285,60	807,72	0,00	446293,95	1060
35-01-639-10	Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	458998,60	10401,30	2303,35	0,00	446293,95	1170
35-01-639-11	Р-33 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	460019,95	11290,30	2435,70	0,00	446293,95	1270
35-01-639-12	Р-33 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	462991,08	14056,90	2640,23	0,00	446293,95	1430
35-01-639-13	Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов	464202,23	11860,40	1317,62	0,00	451024,21	1490
35-01-639-14	Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	467648,11	13235,40	3388,50	0,00	451024,21	1620
35-01-639-15	Р-38 выработки с углами наклона от 31 до 45 градусов	797194,47	13611,60	1471,04	0,00	782111,83	1710
35-01-639-16	Р-38 выработки с углами наклона свыше 45 градусов	801248,01	15277,90	3861,50	0,00	782108,61	1870
	Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм, железобетонные шпалы, тип рельсов:						
35-01-639-17	Р-24 выработки с углами наклона до 13 градусов	395774,74	9190,20	595,64	0,00	385988,90	1060
35-01-639-18	Р-24 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	398228,99	10161,60	2078,49	0,00	385988,90	1160
35-01-639-19	Р-33 выработки с углами наклона до 13 градусов	458632,77	11531,10	807,72	0,00	446293,95	1330
35-01-639-20	Р-33 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	461757,62	12789,60	2674,07	0,00	446293,95	1460
35-01-639-21	Р-38 выработки с углами наклона до 13 градусов	466706,43	14364,60	1317,62	0,00	451024,21	1780
35-01-639-22	Р-38 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	470770,09	15961,10	3784,78	0,00	451024,21	1930
35-01-639-23	Р-43 выработки с углами наклона до 13 градусов	799964,97	16382,10	1471,04	0,00	782111,83	2030
35-01-639-24	Р-43 выработки с углами наклона от 13 до 30 градусов	804684,66	18276,70	4296,13	0,00	782111,83	2210

Таблица 35-01-640. Укладка постоянных рельсовых путей

Измеритель: **1 км одноколейного пути**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крепление рельсов к лежанам, тип рельсов:						
35-01-640-01	Р-33, ширина колеи 900 мм *выработки с углами наклона до 13* градусов	343405,55	9022,80	758,08	0,00	333624,67	1030
35-01-640-02	Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 35 градусов	345406,35	11023,60	758,08	0,00	333624,67	1240
35-01-640-03	Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	346184,82	12357,10	934,07	0,00	332893,65	1390
35-01-640-04	Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	348998,12	15170,40	934,07	0,00	332893,65	1680
	Укладка шпал в путевой бетон, тип рельсов:						
35-01-640-05	Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	327362,95	9103,50	771,62	0,00	317487,83	1050
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*	-	-	-	-	*(1430)*	-
35-01-640-06	Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	329371,95	11112,50	771,62	0,00	317487,83	1250
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*	-	-	-	-	*(1430)*	-
35-01-640-07	Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона до 13 градусов	318403,79	12357,10	925,04	0,00	305121,65	1390
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*	-	-	-	-	*(1430)*	-
35-01-640-08	Р-38, ширина колеи 1400 мм выработки с углами наклона от 13 до 45 градусов	321217,09	15170,40	925,04	0,00	305121,65	1680
(101-9074)	*Пруток присадочный полипропиленовый, (кг)*	-	-	-	-	*(1430)*	-
	Укладка в путевой бетон с креплением рельсов металлическими стяжками через 0,7 м, тип рельсов Р-33, ширина колеи 900 мм выработки с углами наклона:						
35-01-640-09	до 13 градусов	291142,39	7446,00	609,17	0,00	283087,22	850
35-01-640-10	от 13 до 30 градусов	292079,66	8383,27	609,17	0,00	283087,22	943
35-01-640-11	от 31 до 45 градусов	292853,09	9156,70	609,17	0,00	283087,22	1030
35-01-640-12	свыше 45 градусов	295261,59	11565,20	609,17	0,00	283087,22	1160

Таблица 35-01-641. Укладка путевого бетона

Измеритель: **100 м³ бетона**

	Укладка путевого бетона, выработки с углами наклона:						
35-01-641-01	до 13 градусов	3097,11	2836,50	260,61	0,00	0,00	305
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(102)*	-
35-01-641-02	от 13 до 45 градусов	3837,89	3545,68	292,21	0,00	0,00	376
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблица 35-01-642. Устройство стрелочных переводов

Измеритель: **1 стрелочный перевод**

	Устройство стрелочных переводов, тип рельсов:						
35-01-642-01	Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:2;1:3	235863,73	144,15	6,65	0,00	235712,93	15,5
35-01-642-02	Р-18, ширина колеи 600-750 мм, марка крестовины 1:4	283618,98	149,00	8,79	0,00	283461,19	16,5
35-01-642-03	Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:2	140431,88	173,51	6,38	0,00	140251,99	18,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-642-04	Р-24, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4	331442,97	186,02	11,09	0,00	331245,86	20,6
35-01-642-05	Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:2;1:3	331402,69	186,92	11,28	0,00	331204,49	20,7
35-01-642-06	Р-24, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:4;1:5	617863,38	201,48	16,10	0,00	617645,80	23
35-01-642-07	Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:3	388389,90	293,88	14,90	0,00	388081,12	31,6
35-01-642-08	Р-33, ширина колеи 600 мм, марка крестовины 1:4	646015,67	299,53	17,15	0,00	645698,99	32,7
35-01-642-09	Р-33, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	999080,04	310,63	20,81	0,00	998748,60	34,4
35-01-642-10	Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	1170773,51	320,62	25,44	0,00	1170427,45	36,6
35-01-642-11	Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9	2343944,10	388,42	35,20	0,00	2343520,48	44,8
35-01-642-12	Р-38, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11	2858911,50	400,16	40,61	0,00	2858470,73	47,3
35-01-642-13	Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:5	1504303,95	427,61	32,48	0,00	1503843,86	48,1
35-01-642-14	Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:9	2658805,45	461,07	46,49	0,00	2658297,89	54,5
35-01-642-15	Р-43, ширина колеи 900 мм, марка крестовины 1:11	3231427,06	487,30	52,79	0,00	3230886,97	57,6

Таблица 35-01-643. Устройство съездов

Измеритель: **1 съезд**

	Устройство съездов, тип рельсов:						
35-01-643-01	Р-18, ширина колеи 600-750 мм	1780,83	325,18	16,69	0,00	1438,96	35,5
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-643-02	Р-18, ширина колеи 900 мм	2239,90	402,12	21,20	0,00	1816,58	43,9
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-643-03	Р-24, ширина колеи 900 мм	2683,70	412,67	25,29	0,00	2245,74	45,7
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-643-04	Р-33, ширина колеи 600-900 мм	3401,90	749,49	45,59	0,00	2606,82	83
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-643-05	Р-38, ширина колеи 900 мм	3558,34	811,64	30,23	0,00	2716,47	84,9
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
35-01-643-06	Р-43, ширина колеи 900 мм	3838,23	965,56	40,61	0,00	2832,06	101
(105-9126)	*Съезды перекрестные типа Р-50 марки 2/9, (компл.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 35-01-644. Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов

Измеритель: **100 м^3 проектного объема балласта**

	Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов:						
35-01-644-01	щебень, шлак	2036,14	1824,06	212,08	0,00	0,00	202
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(112)*	-
35-01-644-02	бетон	1696,50	1519,62	176,88	0,00	0,00	186
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(112)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-645. Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов							
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**						
	Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов, тип рельсов:						
35-01-645-01	Р-18	141514,69	3488,59	1387,43	0,00	136638,67	427
35-01-645-02	Р-24	255862,89	4139,91	1527,31	0,00	250195,67	513
35-01-645-03	Р-33	333823,84	6089,72	1707,81	0,00	326026,31	637
Таблица 35-01-646. Временные рельсовые пути							
	Измеритель: **1 км одноколейного пути**						
	Укладка временного рельсового пути, тип рельсов:						
35-01-646-01	Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	264238,36	6787,60	221,11	0,00	257229,65	710
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-02	Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	62117,82	6693,00	180,50	0,00	55244,32	690
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-03	Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	64213,17	7765,70	1203,15	0,00	55244,32	790
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-04	Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	287597,93	7934,80	261,72	0,00	279401,41	830
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-05	Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	48111,63	7827,90	207,57	0,00	40076,16	807
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-06	Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	50086,85	8647,31	1358,06	0,00	40081,48	917
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-07	Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	258426,15	9506,00	338,43	0,00	248581,72	980
(108-9032)	*Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33, (т)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-08	Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	54650,41	9118,00	252,69	0,00	45279,72	940
(108-9032)	*Рельсы железнодорожные для подземного транспорта типа Р-33, (т)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
35-01-646-09	Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	57317,57	10379,00	1658,85	0,00	45279,72	1070
(408-9170)	*Балласт, (м³)*	-	-	-	-	*(50)*	-
	Снятие временного рельсового пути, тип рельсов:						
35-01-646-10	Р-18 в выработках с углами наклона до 2 градусов	2141,15	2014,80	126,35	0,00	0,00	230
35-01-646-11	Р-18 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	2013,85	1923,60	90,25	0,00	0,00	210
35-01-646-12	Р-18 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	2288,65	2198,40	90,25	0,00	0,00	240
35-01-646-13	Р-24 в выработках с углами наклона до 2 градусов	2789,56	2622,60	166,96	0,00	0,00	310
35-01-646-14	Р-24 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	2099,41	1986,60	112,81	0,00	0,00	220
35-01-646-15	Р-24 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	2370,31	2257,50	112,81	0,00	0,00	250

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-646-16	Р-33 в выработках с углами наклона до 2 градусов	3157,47	2913,80	243,67	0,00	0,00	340
35-01-646-17	Р-33 в выработках с углами наклона от 2 до 13 градусов	2866,93	2709,00	157,93	0,00	0,00	300
35-01-646-18	Р-33 в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	3228,13	3070,20	157,93	0,00	0,00	340

Таблица 35-01-647. Временные стрелочные переводы

Измеритель: **1 км одноколейного пути**

Укладка временных стрелочных переводов, ширина колеи:

35-01-647-01	600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2	9810,25	127,79	1,36	0,00	9681,10	13
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
35-01-647-02	600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:3	9869,51	126,19	1,75	0,00	9741,57	13,2
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
35-01-647-03	600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:4	9905,23	130,95	2,37	0,00	9771,91	13,5
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,32)*	-
35-01-647-04	600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2	9849,76	161,51	1,52	0,00	9686,73	16,2
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
35-01-647-05	600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4	9987,36	165,14	2,84	0,00	9819,38	16,8
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,33)*	-
35-01-647-06	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2	9936,76	161,21	2,14	0,00	9773,41	16,4
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,203)*	-
35-01-647-07	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:3	9973,65	165,14	2,92	0,00	9805,59	16,8
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,36)*	-
35-01-647-08	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4	10070,59	167,11	3,42	0,00	9900,06	17
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-647-09	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:5	10166,19	168,78	4,24	0,00	9993,17	17,4
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,48)*	-
35-01-647-10	900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4	10250,62	260,93	4,98	0,00	9984,71	26,9
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,43)*	-
35-01-647-11	900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:5	10351,17	266,75	5,87	0,00	10078,55	27,5
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,52)*	-
35-01-647-12	900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9	10963,95	313,31	8,56	0,00	10642,08	32,3
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
35-01-647-13	900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:11	11208,37	314,52	9,92	0,00	10883,93	32,9
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
35-01-647-14	900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5	10593,49	353,08	7,39	0,00	10233,02	36,4
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
35-01-647-15	900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9	11153,80	362,32	10,81	0,00	10780,67	37,9
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
35-01-647-16	900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:11	11439,37	364,94	12,18	0,00	11062,25	38,7
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,6)*	-
	Снятие временных стрелочных переводов:						
35-01-647-17	600 -750 тип рельсов Р-18 марка крестовины 1:2,1:3,1:4	47,49	46,17	1,32	0,00	0,00	4,83

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-647-18	600 -750 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2,1:4	59,52	57,46	2,06	0,00	0,00	6,01
35-01-647-19	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:2,1:3	58,83	56,77	2,06	0,00	0,00	6,02
35-01-647-20	900 тип рельсов Р-24 марка крестовины 1:4,1:5	62,20	59,17	3,03	0,00	0,00	6,46
35-01-647-21	900 тип рельсов Р-33 марка крестовины 1:4,1:5	71,25	67,05	4,20	0,00	0,00	7,32
35-01-647-22	900 тип рельсов Р-38 марка крестовины 1:9,1:11	93,77	86,65	7,12	0,00	0,00	9,46
35-01-647-23	900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:5	93,76	88,39	5,37	0,00	0,00	9,65
35-01-647-24	900 тип рельсов Р-43 марка крестовины 1:9,1:11	113,48	104,42	9,06	0,00	0,00	11,4

Таблица 35-01-648. Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках

Измеритель: **100 м канавки**

	Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках, способ разработки:						
35-01-648-01	вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,15 м^2	964,30	669,63	294,67	0,00	0,00	66,3
35-01-648-02	вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	1380,42	862,54	517,88	0,00	0,00	85,4
35-01-648-03	вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м^2	814,03	649,43	164,60	0,00	0,00	64,3
35-01-648-04	вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	1066,32	839,31	227,01	0,00	0,00	83,1
35-01-648-05	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,15 м^2	1095,75	508,03	565,65	0,00	22,07	50,3
35-01-648-06	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	1381,52	644,06	698,17	0,00	39,29	64,6
35-01-648-07	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,15 м^2	643,08	285,14	335,87	0,00	22,07	28,6
35-01-648-08	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	840,32	371,88	429,15	0,00	39,29	37,3
35-01-648-09	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,15 м^2	1018,19	486,54	507,97	0,00	23,68	48,8
35-01-648-10	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	1318,90	623,13	648,95	0,00	46,82	62,5
35-01-648-11	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения до 0,15 м^2	1162,98	558,32	580,98	0,00	23,68	56
35-01-648-12	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	1528,39	725,82	755,75	0,00	46,82	72,8
35-01-648-13	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,15 м^2	1577,86	750,74	781,37	0,00	45,75	75,3

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-648-14	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения 0,15 - 0,3 м^2	2076,83	975,07	1011,88	0,00	89,88	97,8

Таблица 35-01-649. Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках

Измеритель: **100 м канавки**

	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках до 13 градусов:						
35-01-649-01	вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м^2	783,91	651,45	132,46	0,00	0,00	64,5
35-01-649-02	вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м^2	794,00	642,36	151,64	0,00	0,00	63,6
35-01-649-03	вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м^2	802,17	645,39	156,78	0,00	0,00	63,9
35-01-649-04	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м^2	611,12	273,71	327,72	0,00	9,69	27,1
35-01-649-05	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м^2	1063,39	481,55	572,15	0,00	9,69	48,3
35-01-649-06	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м^2	980,95	478,74	492,52	0,00	9,69	47,4
35-01-649-07	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м^2	993,69	482,78	496,92	0,00	13,99	47,8
35-01-649-08	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м^2	1128,80	551,46	567,65	0,00	9,69	54,6
35-01-649-09	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м^2	1140,93	555,50	571,44	0,00	13,99	55
35-01-649-10	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м^2	1499,47	730,23	750,40	0,00	18,84	72,3
35-01-649-11	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м^2	1516,63	735,28	754,98	0,00	26,37	72,8
	Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках 13-30 градусов:						
35-01-649-12	вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, площадь сечения до 0,06 м^2	895,65	747,40	148,25	0,00	0,00	74
35-01-649-13	вручную, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения до 0,06 м^2	921,22	746,39	174,83	0,00	0,00	73,9
35-01-649-14	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 (уголь), площадь сечения до 0,06 м^2	930,40	750,43	179,97	0,00	0,00	74,3
35-01-649-15	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9, площадь сечения до 0,06 м^2	694,15	312,09	372,37	0,00	9,69	30,9
35-01-649-16	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1 -1,5, площадь сечения до 0,06 м^2	1232,85	563,58	659,58	0,00	9,69	55,8
35-01-649-17	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1-1,5, площадь сечения свыше 0,06 м^2	1128,28	551,46	567,13	0,00	9,69	54,6

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-649-18	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5 -2, площадь сечения до 0,06 м^2	1139,30	555,50	569,81	0,00	13,99	55
35-01-649-19	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1,5-2, площадь сечения свыше 0,06 м^2	1297,73	634,28	653,76	0,00	9,69	62,8
35-01-649-20	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения до 0,06 м^2	1308,75	638,32	656,44	0,00	13,99	63,2
35-01-649-21	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3, площадь сечения свыше 0,06 м^2	1732,47	845,37	868,26	0,00	18,84	83,7

Таблица 35-01-650. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м канавки**

	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения в проходке:						
35-01-650-01	до 0,15 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	2793,05	678,72	1331,06	0,00	783,27	67,2
35-01-650-02	до 0,15 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	3504,83	946,15	1657,82	0,00	900,86	94,9
35-01-650-03	до 0,15 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	6122,90	1503,99	2900,37	0,00	1718,54	153
35-01-650-04	от 0,15 до 3 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	4294,44	881,73	1749,66	0,00	1663,05	87,3
35-01-650-05	от 0,15 до 3 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	5522,60	1216,34	2392,81	0,00	1913,45	122
35-01-650-06	от 0,15 до 3 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	9158,05	1907,02	3602,89	0,00	3648,14	194

Таблица 35-01-651. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли

Измеритель: **100 м канавки**

	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки до 13 градусов, площадь сечения в проходке:						
35-01-651-01	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	2292,09	659,53	1283,91	0,00	348,65	65,3
35-01-651-02	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	3131,58	923,22	1806,65	0,00	401,71	92,6
35-01-651-03	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	5092,03	1475,56	2851,44	0,00	765,03	148
35-01-651-04	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	2462,17	665,59	1299,80	0,00	496,78	65,9
35-01-651-05	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	3336,31	942,33	1822,69	0,00	571,29	93,3
35-01-651-06	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	5554,28	1515,00	2951,31	0,00	1087,97	150
	Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли, угол наклона выработки 13-30 градусов, площадь сечения в проходке до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород:						
35-01-651-07	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	2603,82	763,56	1484,65	0,00	355,61	75,6
35-01-651-08	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	3568,63	1080,70	2086,22	0,00	401,71	107
35-01-651-09	до 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	5764,39	1704,87	3294,49	0,00	765,03	171
35-01-651-10	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 4-6	2767,12	769,62	1500,72	0,00	496,78	76,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-651-11	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 7-9	3673,24	997,00	2104,95	0,00	571,29	100
35-01-651-12	свыше 0,06 м^2, коэффициент крепости пород 10-20	6135,48	1737,20	3310,31	0,00	1087,97	172

Таблица 35-01-652. Перекрытие водоотливных канавок

Измеритель: **100 м канавки**

	Перекрытие водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов:						
35-01-652-01	дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	3969,78	385,40	26,18	0,00	3558,20	46,1
35-01-652-02	железобетонная плита с укладкой на лоток	304,65	262,68	41,97	0,00	0,00	33
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
35-01-652-03	железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны	1655,33	581,70	72,67	0,00	1000,96	71,2
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
35-01-652-04	железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон	2001,30	779,01	90,25	0,00	1132,04	90,9
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
	Перекрытие водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов:						
35-01-652-05	дерево с укладкой на кругляк и боковым ограждением	4023,16	438,78	26,18	0,00	3558,20	51,2
35-01-652-06	железобетонная плита с укладкой на лоток	325,23	283,26	41,97	0,00	0,00	35,1
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
35-01-652-07	железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с одной стороны	1719,02	645,39	72,67	0,00	1000,96	77,2
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
35-01-652-08	железобетонная плита с укладкой на кругляк с плитами поддерживающими балластный слой с двух сторон	2067,29	845,00	90,25	0,00	1132,04	98,6
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-

Таблица 35-01-653. Крепление водоотливных канавок желобов деревом

Измеритель: **100 м канавки**

	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке):						
35-01-653-01	до 0,06 (0,1) м^2, коэффициент крепости пород уголь	7220,13	968,96	27,97	0,00	6223,20	128
35-01-653-02	до 0,06 (0,1) м^2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7346,74	1095,57	27,97	0,00	6223,20	141
35-01-653-03	до 0,06 (0,1) м^2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7607,39	1356,22	27,97	0,00	6223,20	166

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-653-04	от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м^2, коэффициент крепости пород уголь	8856,92	1088,95	33,38	0,00	7734,59	145
35-01-653-05	от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м^2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	9026,71	1258,74	33,38	0,00	7734,59	162
35-01-653-06	от 0,06 (0,1) до 0,12 (0,2) м^2, коэффициент крепости пород 7 и выше	9277,06	1509,09	33,38	0,00	7734,59	187
35-01-653-07	от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м^2, коэффициент крепости пород уголь	10467,51	1274,28	37,89	0,00	9155,34	164
35-01-653-08	от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м^2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	10545,03	1351,80	37,89	0,00	9155,34	180
35-01-653-09	от 0,12 (0,2) до 0,21 (0,3) м^2, коэффициент крепости пород 7 и выше	10786,08	1592,85	37,89	0,00	9155,34	205
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке):						
35-01-653-10	от 0,11 (0,15) м^2	7451,42	759,80	55,94	0,00	6635,68	116
35-01-653-11	от 0,11 (0,15) до 0,2 (0,29) м^2	10007,45	792,55	59,56	0,00	9155,34	121
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, отдельные щиты с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке):						
35-01-653-12	до 0,04 (0,06) м^2, коэффициент крепости пород уголь	6274,42	1000,68	16,69	0,00	5257,05	124
35-01-653-13	до 0,04 (0,06) м^2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	6431,54	1157,80	16,69	0,00	5257,05	140
35-01-653-14	до 0,04 (0,06) м^2, коэффициент крепости пород 7 и выше	6637,57	1363,83	16,69	0,00	5257,05	169
35-01-653-15	от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м^2, коэффициент крепости пород уголь	7310,22	1038,84	20,50	0,00	6250,88	132
35-01-653-16	от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м^2, коэффициент крепости пород 6 и ниже	7465,74	1194,36	20,50	0,00	6250,88	148
35-01-653-17	от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м^2, коэффициент крепости пород 7 и выше	7751,10	1479,72	20,50	0,00	6250,88	177
	Крепление водоотливных канавок желобов деревом, наклонные выработки 13-30 градусов, готовые желобы с перекрытием при сечении канавки в свету(в проходке):						
35-01-653-18	до 0,04 (0,06) м^2	5878,17	604,43	16,69	0,00	5257,05	84,3
35-01-653-19	от 0,04 (0,06) до 0,06 (0,14) м^2	6842,07	725,61	20,50	0,00	6095,96	92,2

Таблица 35-01-654. Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия

Измеритель: **100 м канавки**

	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке):						
35-01-654-01	до 0,07 (0,15) м^2	1858,01	1112,74	71,49	0,00	673,78	118
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
35-01-654-02	от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м^2	2247,68	1154,16	85,49	0,00	1008,03	126
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(17)*	-
35-01-654-03	от 0,17 (0,3) до 0,24 (0,4) м^2	3690,31	2083,20	141,44	0,00	1465,67	224
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(25)*	-
35-01-654-04	от 0,24 (0,4) до 0,43 (0,6) м^2	4385,64	2473,80	167,89	0,00	1743,95	266
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(29,7)*	-
35-01-654-05	от 0,43 (0,6) до 0,55 (0,8) м^2	5597,42	3152,70	214,27	0,00	2230,45	339
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(37,9)*	-
35-01-654-06	от 0,55 (0,8) до 0,8 (1,1) м^2	6989,51	3933,90	267,54	0,00	2788,07	423
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(47,4)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия, наклонные выработки 13-30 градусов, площадь сечения канавки в свету(в проходке):						
35-01-654-07	до 0,07 (0,15) м^2	2025,03	1273,05	78,20	0,00	673,78	135
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(11,5)*	-
35-01-654-08	от 0,07 (0,15) до 0,17 (0,3) м^2	2439,30	1339,06	92,21	0,00	1008,03	142
(401-9022)	*Бетон тяжелый, (м^3)*	-	-	-	-	*(17)*	-
	Таблица 35-01-655. Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном						
	Измеритель: **100 м канавки**						
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк без балластного слоя, площадь сечения канавки в свету(в проходке):						
35-01-655-01	до 0,1 (0,15) м^2	2431,18	1294,38	135,84	0,00	1000,96	153
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,8)*	-
35-01-655-02	от 0,1 (0,15) до 0,15 (0,2) м^2	2572,87	1404,48	167,43	0,00	1000,96	168
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
35-01-655-03	от 0,15 (0,2) до 0,21 (0,3) м^2	2493,23	1270,70	221,57	0,00	1000,96	194
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(8,1)*	-
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с плитами, поддерживающими балластный слой с одной стороны, площадь сечения канавки в свету(в проходке):						
35-01-655-04	до 0,07 (0,1) м^2	2897,41	1515,48	255,85	0,00	1126,08	173
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
35-01-655-05	от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м^2	2985,43	1559,74	299,61	0,00	1126,08	182
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,8)*	-
35-01-655-06	от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м^2	3136,72	1646,92	363,72	0,00	1126,08	197
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
35-01-655-07	от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) м^2	3751,96	1911,78	523,44	0,00	1316,74	234
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(8,9)*	-
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, с укладкой железобетонных крышек на кругляк с плитами, поддерживающими балластный слой с двух сторон, площадь сечения канавки в свету (в проходке):						
35-01-655-08	до 0,07 (0,1) м^2	3046,33	1664,40	255,85	0,00	1126,08	190
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
35-01-655-09	от 0,07 (0,1) до 0,11 (0,15) м^2	3148,26	1722,57	299,61	0,00	1126,08	201
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(3,8)*	-
35-01-655-10	от 0,11 (0,15) до 0,15 (0,2) м^2	3308,70	1818,90	363,72	0,00	1126,08	215
(403-9015)	*Плиты железобетонные, (м^3)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,1)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(5,4)*	-
35-01-655-11	от 0,15 (0,2) до 0,25 (0,35) $м^2$	3907,19	2067,01	523,44	0,00	1316,74	253
(403-9015)	*Плиты железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(1,6)*	-
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,5)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(8,9)*	-
	Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном, наклонные выработки 13-30 градусов, с укладкой крышки на лоток, площадь сечения канавки в свету(в проходке), $м^2$:						
35-01-655-12	до 0,036 (0,038) $м^2$	1182,62	1116,72	65,90	0,00	0,00	132
(403-9023)	*Крышки сборные железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,9)*	-
(403-9101)	*Лотки железобетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(2,4)*	-

Таблица 35-01-656. Крепление водоотливных канавок

Измеритель: **100 м канавки**

	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке):						
35-01-656-01	0,06 $м^2$	1514,06	553,26	31,12	0,00	929,68	66,9
35-01-656-02	0,18 $м^2$	2212,61	621,13	51,43	0,00	1540,05	81,3
35-01-656-03	Крепление водоотливных канавок, горизонтальные и наклонные выработки до 13 градусов, железобетонные трубы диаметром 400 мм	1042,77	931,32	111,45	0,00	0,00	117
(403-9190)	*Трубы железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, в обратном бетонном или бутобетонном своде, площадь сечения канавки в свету (в проходке):						
35-01-656-04	0,06 $м^2$	1596,99	636,19	31,12	0,00	929,68	75,2
35-01-656-05	0,18 $м^2$	2311,09	705,15	51,43	0,00	1554,51	89,6
35-01-656-06	Крепление водоотливных канавок, наклонные выработки 13-30 градусов, железобетонные трубы диаметром 300 мм	1003,03	909,16	93,87	0,00	0,00	119
(403-9190)	*Трубы железобетонные, (м)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Подраздел 1.39 ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ

Таблица 35-01-666. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м

Измеритель: **100 м канавы**

	Устройство дренажных канав, глубина разработки:						
35-01-666-01	до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 $м^2$, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	18454,23	6931,05	1422,18	0,00	10101,00	735
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(16,5)*	-
35-01-666-02	до 1 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 $м^2$, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	19837,49	7105,20	1596,47	0,00	11135,82	764
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(17,3)*	-
35-01-666-03	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 $м^2$, коэффициент крепости пород 0,9	12160,42	3766,64	3529,85	0,00	4863,93	394
(408-9170)	*Балласт, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(30,2)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-666-04	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	12670,25	3809,72	3546,94	0,00	5313,59	404
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(35,9)*	-
35-01-666-05	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	13296,67	4244,64	4139,13	0,00	4912,90	444
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(30)*	-
35-01-666-06	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	13900,45	4394,10	4136,79	0,00	5369,56	453
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(36)*	-
35-01-666-07	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	15000,49	5005,20	5033,95	0,00	4961,34	516
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(30)*	-
35-01-666-08	до 1 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	15553,41	5092,50	5031,61	0,00	5429,30	525
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(36)*	-
35-01-666-09	до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	29580,22	11598,90	2142,34	0,00	15838,98	1230
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(37,9)*	-
35-01-666-10	до 1,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	31499,31	12276,00	2294,52	0,00	16928,79	1320
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(40,9)*	-
35-01-666-11	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	18748,57	7081,00	6694,93	0,00	4972,64	730
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(97,7)*	-
35-01-666-12	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	19233,88	7100,40	6704,71	0,00	5428,77	732
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(107)*	-
35-01-666-13	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	20466,21	7750,30	7646,39	0,00	5069,52	799
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(97,7)*	-
35-01-666-14	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	21057,10	7866,70	7652,38	0,00	5538,02	811
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(107)*	-
35-01-666-15	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	23529,00	9050,10	9308,20	0,00	5170,70	933
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(97,7)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-666-16	до 1,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	24130,67	9166,50	9314,20	0,00	5649,97	945
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(107)*	-
Таблица 35-01-667. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м							
	Измеритель: **100 м канавы**						
	Устройство дренажных канав, глубина разработки:						
35-01-667-01	до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	42785,79	17728,40	3443,77	0,00	21613,62	1880
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(81,6)*	-
35-01-667-02	до 2 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	44299,26	18011,30	3584,52	0,00	22703,44	1910
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(86,7)*	-
35-01-667-03	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	27179,66	11155,00	10912,62	0,00	5112,04	1150
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(1840)*	-
35-01-667-04	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	27741,87	11252,00	10914,71	0,00	5575,16	1160
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(197)*	-
35-01-667-05	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	30371,86	12513,00	12583,75	0,00	5275,11	1290
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(184)*	-
35-01-667-06	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	30951,51	12610,00	12590,90	0,00	5750,61	1300
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(197)*	-
35-01-667-07	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	34996,99	14548,40	15012,56	0,00	5436,03	1480
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(184)*	-
35-01-667-08	до 2 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	35496,30	14550,00	15019,70	0,00	5926,60	1500
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(197)*	-
35-01-667-09	до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	57124,55	25525,20	4119,42	0,00	27479,93	2670
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(98,7)*	-
35-01-667-10	до 2,5 м, вручную, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	58548,23	25812,00	4258,15	0,00	28478,08	2700
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(108)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-667-11	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	38848,12	16781,00	16784,47	0,00	5282,65	1730
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(290)*	-
35-01-667-12	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 0,9	39767,38	17202,50	16813,73	0,00	5751,15	1750
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(306)*	-
35-01-667-13	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	44133,36	19168,50	19442,71	0,00	5522,15	1950
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(290)*	-
35-01-667-14	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 1-1,5	44532,36	19109,00	19418,18	0,00	6005,18	1970
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(306)*	-
35-01-667-15	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету до 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	51732,41	22412,40	23558,90	0,00	5761,11	2280
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(290)*	-
35-01-667-16	до 2,5 м, отбойными молотками, площадь сечения короба в свету свыше 0,16 м^2, коэффициент крепости пород 2-3	52039,66	22310,00	23470,45	0,00	6259,21	2300
(408-9170)	*Балласт, (м^3)*	-	-	-	-	*(306)*	-

Таблица 35-01-668. Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой

Измеритель: **100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6, глубина разработки:						
35-01-668-01	до 1 м	30752,48	5228,80	1989,18	0,00	23534,50	640
35-01-668-02	от 1 до 2 м	37189,80	10312,40	3342,90	0,00	23534,50	1160
35-01-668-03	свыше 2 м	45192,97	16691,10	4967,37	0,00	23534,50	1770
	Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой, способ разработки отбойными молотками, коэффициент крепости пород:						
35-01-668-04	0,9, глубина разработки до 1 м	30557,55	4415,07	2443,30	0,00	23699,18	561
35-01-668-05	0,9, глубина разработки от 1 до 2 м	36659,25	8532,24	4427,83	0,00	23699,18	974
35-01-668-06	0,9, глубина разработки свыше 2 м	43901,85	13485,00	6717,67	0,00	23699,18	1450
35-01-668-07	1-1,5, глубина разработки до 1 м	31749,40	5197,08	2853,14	0,00	23699,18	644
35-01-668-08	1-1,5, глубина разработки от 1 до 2 м	38786,17	9956,80	5130,19	0,00	23699,18	1120
35-01-668-09	1-1,5, глубина разработки свыше 2 м	48427,89	16649,90	8078,81	0,00	23699,18	1670
35-01-668-10	2-3, глубина разработки до 1 м	33131,05	6037,10	3245,68	0,00	23848,27	730
35-01-668-11	2-3, глубина разработки от 1 до 2 м	42430,35	12366,00	6216,08	0,00	23848,27	1350
35-01-668-12	2-3, глубина разработки свыше 2 м	53505,01	19716,00	9940,74	0,00	23848,27	2120

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.40 ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАСОСНЫХ КАМЕР

Таблица 35-01-678. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок

Измеритель: 100 м^3 по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина до 0,7 м,:						
35-01-678-01	вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	14053,48	4835,45	1660,56	0,00	7557,47	485
35-01-678-02	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	3803,62	1844,45	1795,02	0,00	164,15	185
35-01-678-03	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	7794,75	3828,48	3802,12	0,00	164,15	384
35-01-678-04	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	9570,72	4705,84	4551,11	0,00	313,77	472
35-01-678-05	вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	15014,05	5543,32	1913,26	0,00	7557,47	556
35-01-678-06	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	4364,58	2113,64	2086,79	0,00	164,15	212
35-01-678-07	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	9022,72	4454,10	4404,47	0,00	164,15	441
35-01-678-08	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	11015,55	5413,71	5288,07	0,00	313,77	543
35-01-678-09	вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	15848,78	6161,46	2129,85	0,00	7557,47	618
35-01-678-10	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости поро 1(уголь)	4819,30	2332,98	2322,17	0,00	164,15	234
35-01-678-11	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости поро 0,9-1,5	9337,94	4949,00	4224,79	0,00	164,15	490
35-01-678-12	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости поро 2-3	12253,34	6031,85	5907,72	0,00	313,77	605
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок, глубина от 0,7 до 1,5 м,:						
35-01-678-13	вручную, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	25171,34	5396,67	1687,64	0,00	18087,03	549

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-678-14	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	5110,18	2133,11	2086,03	0,00	891,04	217
35-01-678-15	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	8907,40	4353,10	4390,15	0,00	164,15	431
35-01-678-16	отбойными молотками, угол наклона выработки до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	11030,57	5423,68	5292,58	0,00	314,31	544
35-01-678-17	вручную, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	26303,00	6271,13	1944,84	0,00	18087,03	629
35-01-678-18	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	5769,78	2462,59	2416,15	0,00	891,04	247
35-01-678-19	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	10268,52	5009,60	5094,77	0,00	164,15	496
35-01-678-20	отбойными молотками, угол наклона выработки 13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	12762,17	6322,60	6125,80	0,00	313,77	626
35-01-678-21	вручную, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	27207,53	6959,06	2161,44	0,00	18087,03	698
35-01-678-22	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 1(уголь)	6277,29	2683,59	2702,66	0,00	891,04	273
35-01-678-23	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	11434,21	5575,20	5694,86	0,00	164,15	552
35-01-678-24	отбойными молотками, угол наклона выработки 31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-3	14251,04	7070,00	6867,27	0,00	313,77	700

Таблица 35-01-679. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты не опасные по метану или пыли, наклон выработки:						
35-01-679-01	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	15396,50	5736,80	6420,92	0,00	3238,78	568
35-01-679-02	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	18631,35	6171,43	8077,12	0,00	4382,80	619
35-01-679-03	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	28976,78	8614,08	13477,77	0,00	6884,93	864
35-01-679-04	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	47246,95	11402,80	23285,97	0,00	12558,18	1160
35-01-679-05	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	16366,65	6423,60	6704,27	0,00	3238,78	636
35-01-679-06	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	19492,39	6753,21	8356,38	0,00	4382,80	687

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-679-07	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	30130,10	9441,59	13803,58	0,00	6884,93	947
35-01-679-08	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	37629,43	1459,48	23611,77	0,00	12558,18	124
35-01-679-09	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	17217,82	7029,60	6949,44	0,00	3238,78	696
35-01-679-10	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	20436,02	7447,59	8605,63	0,00	4382,80	747
35-01-679-11	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	31145,34	10169,40	14091,01	0,00	6884,93	1020
35-01-679-12	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	49617,79	13160,40	23899,21	0,00	12558,18	1320
	Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывом, шахты опасные по метану или пыли, наклон выработки:						
35-01-679-13	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	450930,98	5888,30	6984,14	0,00	438058,54	583
35-01-679-14	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	19915,92	6271,13	8415,05	0,00	5229,74	629
35-01-679-15	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	31160,90	8823,45	14191,18	0,00	8146,27	885
35-01-679-16	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	61025,12	13467,10	30194,80	0,00	17363,22	1370
35-01-679-17	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	17584,36	6575,10	7267,49	0,00	3741,77	651
35-01-679-18	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	20963,76	7039,70	8694,32	0,00	5229,74	697
35-01-679-19	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	32314,22	9650,96	14516,99	0,00	8146,27	968
35-01-679-20	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	62137,33	14253,50	30520,61	0,00	17363,22	1450
35-01-679-21	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 4-6	18435,53	7181,10	7512,66	0,00	3741,77	711
35-01-679-22	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-9	21720,59	7547,29	8943,56	0,00	5229,74	757
35-01-679-23	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 10-14	33327,84	10368,80	14804,42	0,00	8154,62	1040
35-01-679-24	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 15-20	63425,36	15254,10	30808,04	0,00	17363,22	1530

Таблица 35-01-680. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование

Измеритель: 100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)

	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование:						
35-01-680-01	вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6489,32	4454,10	2035,22	0,00	0,00	441
35-01-680-02	вручную, глубина до 2 м, коэффициент крепости пород 0,9	7267,02	5231,80	2035,22	0,00	0,00	518
35-01-680-03	вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	6863,02	4827,80	2035,22	0,00	0,00	478
35-01-680-04	вручную, глубина от 2 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,9	7761,92	5726,70	2035,22	0,00	0,00	567
35-01-680-05	отбойными молотками, глубина до 2м, коэффициент крепости пород 1-1,5	13211,02	6716,50	6330,37	0,00	164,15	665
35-01-680-06	отбойными молотками, глубина до 2м, коэффициент крепости пород 2-3	15340,09	8504,20	6522,12	0,00	313,77	842
35-01-680-07	отбойными молотками, глубина от 2 до 3м, коэффициент крепости пород 1-1,5	14329,62	7221,50	6943,97	0,00	164,15	715

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-680-08	отбойными молотками, глубина от 2 до 3м, коэффициент крепости пород 2-3	18218,82	9120,30	8784,75	0,00	313,77	903

Таблица 35-01-681. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты не опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-681-01	4-6	17311,91	8414,68	5592,44	0,00	3304,79	844
35-01-681-02	7-9	19678,92	8833,42	6555,56	0,00	4289,94	886
35-01-681-03	10-12	28608,81	11266,10	10303,31	0,00	7039,40	1130
35-01-681-04	13-15	32371,57	12063,70	12969,21	0,00	7338,66	1210
35-01-681-05	16-18	45823,32	13958,60	20073,96	0,00	11790,76	1420
35-01-681-06	19-20	52258,94	15138,20	24241,78	0,00	12878,96	1540
	Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом, шахты опасные по метану или пыли, коэффициент крепости пород:						
35-01-681-07	4-6	17946,30	8625,40	5945,39	0,00	3375,51	854
35-01-681-08	7-9	20353,20	8903,21	6818,40	0,00	4631,59	893
35-01-681-09	10-12	28455,92	11266,10	10491,05	0,00	6698,77	1130
35-01-681-10	13-15	36954,26	14594,80	13983,01	0,00	8376,45	1240
35-01-681-11	16-18	49184,27	9890,50	24729,91	0,00	14563,86	1510
35-01-681-12	19-20	71774,97	18786,00	34830,32	0,00	18158,65	1860

Таблица 35-01-682. Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли:						
35-01-682-01	вручную, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	7821,06	5090,40	2730,66	0,00	0,00	504
35-01-682-02	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 1(уголь)	5185,61	2372,86	2648,60	0,00	164,15	238
35-01-682-03	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	10477,21	4898,50	5414,56	0,00	164,15	485
35-01-682-04	отбойными молотками, коэффициент крепости пород 2-3	11790,15	6171,43	5304,95	0,00	313,77	619
35-01-682-05	взрывным способом, коэффициент крепости пород 4-6	14471,29	6979,00	5618,64	0,00	1873,65	700
35-01-682-06	взрывным способом, коэффициент крепости пород 7-9	16037,69	7278,10	6017,95	0,00	2741,64	730
35-01-682-07	взрывным способом, коэффициент крепости пород 10-15	19651,97	8813,48	7649,06	0,00	3189,43	884
35-01-682-08	взрывным способом, коэффициент крепости пород 16-20	27718,04	10269,10	12834,77	0,00	4614,17	1030

Таблица 35-01-683. Разработка врубов для устройства перемычек

Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**

	Разработка врубов для устройства перемычек, отбойными молотками:						
35-01-683-01	в боках	7376,55	3711,40	3665,15	0,00	0,00	482
35-01-683-02	в кровле	9825,12	4864,02	4961,10	0,00	0,00	626
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах не опасных по метану или пыли:						
35-01-683-03	в боках, коэффициент крепости пород 4-6	13848,27	4282,40	6383,37	0,00	3182,50	424
35-01-683-04	в боках, коэффициент крепости пород 7-9	17596,21	4905,24	8258,49	0,00	4432,48	492

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-683-05	в боках, коэффициент крепости пород 10-14	28276,47	6969,47	14173,25	0,00	7133,75	709
35-01-683-06	в боках, коэффициент крепости пород 15-20	48386,71	10124,90	24957,69	0,00	13304,12	1030
35-01-683-07	в кровле, коэффициент крепости пород 4-6	17625,84	5731,99	8711,35	0,00	3182,50	487
35-01-683-08	в кровле, коэффициент крепости пород 7-9	21371,37	5150,88	11788,01	0,00	4432,48	588
35-01-683-09	в кровле, коэффициент крепости пород 10-14	36741,23	8863,33	20744,15	0,00	7133,75	889
35-01-683-10	в кровле, коэффициент крепости пород 15-20	64293,15	13565,40	37423,63	0,00	13304,12	1380
	Разработка врубов для устройства перемычек, взрывным способом в шахтах опасных по метану или пыли:						
35-01-683-11	в боках, коэффициент крепости пород 4-6	15827,64	5190,57	6984,14	0,00	3652,93	441
35-01-683-12	в боках, коэффициент крепости пород 7-9	18949,56	4944,49	8711,35	0,00	5293,72	503
35-01-683-13	в боках, коэффициент крепости пород 10-14	30570,70	7195,56	14957,67	0,00	8417,47	732
35-01-683-14	в боках, коэффициент крепости пород 15-20	63284,37	12222,00	32617,49	0,00	18444,88	1260
35-01-683-15	в кровле, коэффициент крепости пород 4-6	18837,23	5171,20	9980,11	0,00	3685,92	512
35-01-683-16	в кровле, коэффициент крепости пород 7-9	23809,38	6051,79	12463,87	0,00	5293,72	607
35-01-683-17	в кровле, коэффициент крепости пород 10-14	39527,92	9202,31	21908,14	0,00	8417,47	923
35-01-683-18	в кровле, коэффициент крепости пород 15-20	87808,25	17746,60	51616,77	0,00	18444,88	1780

Таблица 35-01-684. Установка временной крепи стен котлованов под оборудование

Измеритель: **100 м² закрепляемой поверхности стенок (по периметру)**

	Установка временной крепи стен котлованов под оборудование, ширина котлована:						
35-01-684-01	до 2 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	2230,47	540,37	12,64	0,00	1677,46	54,2
35-01-684-02	от 2 до 4 м, глубина котлована до 1 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	2345,92	655,82	12,64	0,00	1677,46	68,6
35-01-684-03	до 2 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	2299,26	609,16	12,64	0,00	1677,46	62,8
35-01-684-04	от 2 до 4 м, глубина котлована от 1 до 3 м, коэффициент крепости пород 0,4-0,6	2464,16	774,06	12,64	0,00	1677,46	79,8
35-01-684-05	до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	1208,83	438,42	5,41	0,00	765,00	44,6
35-01-684-06	до 2 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	898,36	347,00	4,05	0,00	547,31	35,3
35-01-684-07	от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 0,9-1,5	1332,69	562,28	5,41	0,00	765,00	57,2
35-01-684-08	от 2 до 4 м, глубина котлована свыше 3 м, коэффициент крепости пород 2-3	996,66	445,30	4,05	0,00	547,31	45,3

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 35-01-685. Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6							
	Измеритель: **100 м³ закрепленных стенок (по периметру)**						
	Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6, ширина котлована:						
35-01-685-01	до 2 м	1554230,54	1450,80	75,82	0,00	1552703,92	195
35-01-685-02	от 2 до 4 м	1554477,00	1697,26	75,82	0,00	1552703,92	226
Таблица 35-01-686. Временное крепление колодцев насосных камер							
	Измеритель: **100 м³ по наружному очертанию конструкций крепей (в проходке)**						
	Временное крепление колодцев насосных камер, коэффициент крепости пород:						
35-01-686-01	0,4-0,6	10131,71	2257,50	98,81	0,00	7775,40	250
35-01-686-02	0,9-1,5	5425,96	818,12	57,30	0,00	4550,54	90,6
35-01-686-03	2-6	3993,62	620,36	27,66	0,00	3345,60	68,7
Таблица 35-01-687. Устройство бетонных фундаментов под стены							
	Измеритель: **100 м³ по проектному объему бетона**						
	Устройство бетонных фундаментов под стены, угол наклона выработки:						
35-01-687-01	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	2622,79	2374,89	247,90	0,00	0,00	263
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(116)*	-
35-01-687-02	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	2676,97	2420,04	256,93	0,00	0,00	268
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(123)*	-
35-01-687-03	до 13 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	2740,17	2474,22	265,95	0,00	0,00	274
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(132)*	-
35-01-687-04	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	2942,38	2683,88	258,50	0,00	0,00	293
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(116)*	-
35-01-687-05	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	2992,56	2720,52	272,04	0,00	0,00	297
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(123)*	-
35-01-687-06	13-30 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	3056,55	2775,48	281,07	0,00	0,00	303
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(132)*	-
35-01-687-07	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	3238,44	2966,70	271,74	0,00	0,00	319
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(116)*	-
35-01-687-08	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	3289,17	3003,90	285,27	0,00	0,00	323
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(123)*	-
35-01-687-09	31-45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	3307,94	3013,64	294,30	0,00	0,00	329
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, (м³)*	-	-	-	-	*(132)*	-
	В выработках свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород:						
35-01-687-10	свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 0,4-1,5	4022,43	3728,01	294,42	0,00	0,00	363

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(116)*	-
35-01-687-11	свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 2-6	4087,31	3779,36	307,95	0,00	0,00	368
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(123)*	-
35-01-687-12	свыше 45 градусов, коэффициент крепости пород 7-20	4157,96	3840,98	316,98	0,00	0,00	374
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(132)*	-
Таблица 35-01-688. Бетонирование кабельных каналов							
	Измеритель: **100 $м^3$ по проектному объему бетона**						
35-01-688-01	Устройство бетонных фундаментов под оборудование	6501,34	3351,16	392,30	0,00	2757,88	421
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(110)*	-
35-01-688-02	Устройство бетонных полов	2147,27	2013,69	133,58	0,00	0,00	223
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
35-01-688-03	Бетонирование кабельных каналов	21512,48	7792,89	533,65	0,00	13185,94	863
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(170)*	-
Таблица 35-01-689. Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом							
	Измеритель: **1 т стальных конструкций**						
35-01-689-01	Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом	5912,57	45,40	5,64	0,00	5861,53	6,16
Таблица 35-01-690. Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек							
	Измеритель: **100 $м^3$ по проектному объему бетона**						
	Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек, толщина:						
35-01-690-01	до 500 мм	20659,10	6441,81	485,65	0,00	13731,64	743
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
35-01-690-02	от 500 до 1000 мм	13042,12	4791,72	381,87	0,00	7868,53	547
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
35-01-690-03	от 1000 до 2000 мм	7525,25	3565,32	308,31	0,00	3651,62	407
(401-9001)	*Бетонные смеси готовые к употреблению, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Подраздел 1.41 ЗАМЕРНЫЕ СТАНЦИИ, ОБШИВКА ВЫРАБОТОК, СЛАНЦЕВЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЗАСЛОНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ

Таблица 35-01-700. Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки

	Измеритель: **100 $м^2$ обшивки**						
	Замерные станции, обшивка досками выработок, закрепленных:						
35-01-700-01	деревом, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	3341,18	280,59	18,05	0,00	3042,54	39,8
35-01-700-02	деревом, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	3502,12	441,53	18,05	0,00	3042,54	62,1

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-700-03	деревом, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	3453,00	392,41	18,05	0,00	3042,54	54,2
35-01-700-04	деревом, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	3529,81	469,22	18,05	0,00	3042,54	68,2
35-01-700-05	металлическими арками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	4700,83	405,23	24,82	0,00	4270,78	58,9
35-01-700-06	металлическими арками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	4805,90	510,30	24,82	0,00	4270,78	72,9
35-01-700-07	металлическими арками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	4867,24	571,64	24,82	0,00	4270,78	80,4
35-01-700-08	металлическими арками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	5034,08	738,48	24,82	0,00	4270,78	102
35-01-700-09	железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки до 45 градусов	4626,90	331,30	24,82	0,00	4270,78	49,3
35-01-700-10	железобетонными стойками, стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	4710,46	414,86	24,82	0,00	4270,78	60,3
35-01-700-11	железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	4774,40	478,80	24,82	0,00	4270,78	68,4
35-01-700-12	железобетонными стойками, потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	4955,49	659,89	24,82	0,00	4270,78	85,7
	Замерные станции, обшивка выработок листовым железом,:						
35-01-700-13	стен, углы наклона выработки до 45 градусов	4129,66	206,36	4,43	0,00	3918,87	26,8
35-01-700-14	стен, углы наклона выработки свыше 45 градусов	4159,69	236,39	4,43	0,00	3918,87	30,7
35-01-700-15	потолков, углы наклона выработки до 45 градусов	4185,10	261,80	4,43	0,00	3918,87	34
35-01-700-16	потолков, углы наклона выработки свыше 45 градусов	4232,84	309,54	4,43	0,00	3918,87	40,2

Таблица 35-01-701. Устройство сланцевых заслонов

Измеритель: **10 заслонов**

	Устройство сланцевых заслонов в выработках, способ крепления:						
35-01-701-01	стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету до 6 м^2	13606,69	2580,70	148,91	0,00	10877,08	394
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(22)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(5,44)*	-
35-01-701-02	стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 6 до 9 м^2	25726,98	3019,55	185,01	0,00	22522,42	461
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(33,2)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(4,61)*	-
35-01-701-03	стальные или железобетонные стойки с шарнирно-подвесными верхняками, сечение в свету от 9 до 12 м^2	30203,86	3445,30	203,06	0,00	26555,50	526
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(39,2)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(4,75)*	-
35-01-701-04	бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету до 6 м^2	12246,24	2547,95	157,93	0,00	9540,36	389

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(18,4)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(8,14)*	-
35-01-701-05	бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м^2	19128,28	3779,35	216,60	0,00	15132,33	577
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(30,3)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(10,4)*	-
35-01-701-06	бетонное со сводчатым перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м^2	26334,01	5233,45	284,28	0,00	20816,28	799
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(43,2)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(12,8)*	-
35-01-701-07	каменные с плоским перекрытием, сечение в свету до 6 м^2	12286,85	2181,15	126,35	0,00	9979,35	333
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(20,4)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,87)*	-
35-01-701-08	каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 6 до 9 м^2	23342,92	2692,05	162,45	0,00	20488,42	411
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(29,6)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(3,72)*	-
35-01-701-09	каменные с плоским перекрытием, сечение в свету от 9 до 12 м^2	34013,49	3825,20	225,62	0,00	29962,67	584
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(44)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(4,62)*	-
35-01-701-10	стальные арки, сечение в свету до 6 м^2	16371,12	3726,95	230,13	0,00	12414,04	569
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(20,8)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(13,5)*	-
35-01-701-11	стальные арки, сечение в свету от 6 до 9 м^2	23120,99	5416,85	315,87	0,00	17388,27	827
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(30)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(18,1)*	-
35-01-701-12	стальные арки, сечение в свету от 9 до 12 м^2	30167,79	6681,00	360,99	0,00	23125,80	1020
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(44,4)*	-
(201-9002)	*Конструкции стальные, (т)*	-	-	-	-	*(19,1)*	-
	Устройство сланцевых заслонов в промежуточных штреках с деревянными крепями, сечение в свету:						
35-01-701-13	до 5 м^2	18524,72	1951,90	103,79	0,00	16469,03	298
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(9,6)*	-
35-01-701-14	от 5 до 7 м^2	20339,57	2043,60	108,30	0,00	18187,67	312
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(11)*	-
35-01-701-15	от 7 до 9 м^2	19545,43	2253,20	112,81	0,00	17179,42	344
(109-9023)	*Пыль инертная, (т)*	-	-	-	-	*(16,2)*	-

Таблица 35-01-702. Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов

Измеритель: **10 полок**

	Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов, количество сосудов на полке:						
35-01-702-01	3	392,49	58,95	1,09	0,00	332,45	9
(101-9202)	*Пластмассовые сосуды, (шт.)*	-	-	-	-	*(30)*	-
35-01-702-02	4	479,12	60,92	1,36	0,00	416,84	9,3
(101-9202)	*Пластмассовые сосуды, (шт.)*	-	-	-	-	*(40)*	-

Таблица 35-01-703. Устройство перемычек чураковых

Измеритель: **10 м^2 перемычки**

35-01-703-01	Устройство перемычек чураковых	7367,44	453,84	54,15	0,00	6859,45	61

Таблица 35-01-704. Устройство перемычек

Измеритель: **100 м^3 перемычки**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство перемычек:						
35-01-704-01	кирпичных	4015,13	3690,24	324,89	0,00	0,00	496
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(25,3)*	-
(404-9001)	*Кирпич, (1000 шт.)*	-	-	-	-	*(40,8)*	-
35-01-704-02	из бетонных камней	2912,91	2551,92	360,99	0,00	0,00	343
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(12,6)*	-
(403-9008)	*Камни бетонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(93)*	-

Подраздел 1.42 НАВЕСКА И СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ

Таблица 35-01-714. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб

Измеритель: **100 м труб**

	Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб:						
35-01-714-01	0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	655,26	72,18	0,51	0,00	582,57	7,24
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-02	0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	666,53	83,45	0,51	0,00	582,57	8,37
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-03	0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	675,80	92,72	0,51	0,00	582,57	9,3
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-04	0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	692,75	109,67	0,51	0,00	582,57	11
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-05	0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	655,26	72,18	0,51	0,00	582,57	7,24
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-06	0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	666,53	83,45	0,51	0,00	582,57	8,37
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-07	0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	675,80	92,72	0,51	0,00	582,57	9,3
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-714-08	0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	692,75	109,67	0,51	0,00	582,57	11
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-

Таблица 35-01-715. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м

Измеритель: **100 м труб**

Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки:

35-01-715-01	до 13 градусов	566,40	138,60	1,79	0,00	426,01	14,1
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-715-02	от 13 до 30 градусов	588,03	160,23	1,79	0,00	426,01	16,3
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-715-03	от 31 до 45 градусов	607,26	179,46	1,79	0,00	426,01	18
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
35-01-715-04	свыше 45 градусов	636,20	208,40	1,79	0,00	426,01	21,2
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(33,3)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(301-9165)	*Тройники вилкообразные, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-

Таблица 35-01-716. Навеска вентиляционных прорезиненных труб

Измеритель: **100 м труб**

Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб:

35-01-716-01	0,3 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	1217,50	36,86	0,62	0,00	1180,02	3,75
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-02	0,3 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	1222,52	41,88	0,62	0,00	1180,02	4,26
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-03	0,3 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	1227,63	46,99	0,62	0,00	1180,02	4,78
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-04	0,3 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	1235,69	55,05	0,62	0,00	1180,02	5,6
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-05	0,4 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	1217,50	36,86	0,62	0,00	1180,02	3,75
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-06	0,4 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	1222,52	41,88	0,62	0,00	1180,02	4,26
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-07	0,4 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	1227,63	46,99	0,62	0,00	1180,02	4,78
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-716-08	0,4 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	1235,69	55,05	0,62	0,00	1180,02	5,6
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Таблица 35-01-717. Навеска вентиляционных прорезиненных труб

Измеритель: **100 м труб**

	Навеска вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб:						
35-01-717-01	0,5 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	1245,14	58,19	0,86	0,00	1186,09	5,92
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-717-02	0,5 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	1254,29	67,34	0,86	0,00	1186,09	6,85
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-03	0,5 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	1261,36	74,41	0,86	0,00	1186,09	7,57
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-04	0,5 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	1274,54	87,59	0,86	0,00	1186,09	8,91
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-05	0,6 м, в выработках с углами наклона до 13 градусов	1245,14	58,19	0,86	0,00	1186,09	5,92
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-06	0,6 м, в выработках с углами наклона от 13 до 30 градусов	1254,29	67,34	0,86	0,00	1186,09	6,85
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-07	0,6 м, в выработках с углами наклона от 31 до 45 градусов	1261,36	74,41	0,86	0,00	1186,09	7,57
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-
35-01-717-08	0,6 м, в выработках с углами наклона свыше 45 градусов	1274,54	87,59	0,86	0,00	1186,09	8,91
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	(0,5)	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	(0,03)	-

Таблица 35-01-718. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м

Измеритель: **100 м труб**

Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м, угол наклона выработки:							
35-01-718-01	до 13 градусов	1268,42	78,44	0,86	0,00	1189,12	7,98
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	(50)	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-718-02	от 13 до 30 градусов	1281,90	91,92	0,86	0,00	1189,12	9,22
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-718-03	от 31 до 45 градусов	1291,67	101,69	0,86	0,00	1189,12	10,2
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-
35-01-718-04	свыше 45 градусов	1310,62	120,64	0,86	0,00	1189,12	12,1
(103-9021)	*Трубы вентиляционные, (м)*	-	-	-	-	*(50)*	-
(103-9022)	*Переход, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9023)	*Колено, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9024)	*Угольники, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(103-9031)	*Звено присоединения, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,5)*	-
(402-9050)	*Раствор цементный, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(0,04)*	-

Таблица 35-01-719. Снятие вентиляционных труб

Измеритель: **100 м труб**

	Снятие вентиляционных полихлорвиниловых труб, диаметр труб:						
35-01-719-01	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов	26,80	26,29	0,51	0,00	0,00	2,71
35-01-719-02	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	30,77	30,26	0,51	0,00	0,00	3,12
35-01-719-03	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	34,23	33,72	0,51	0,00	0,00	3,43
35-01-719-04	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	44,13	43,62	0,51	0,00	0,00	4,05
35-01-719-05	0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов	121,10	119,31	1,79	0,00	0,00	12,3
35-01-719-06	0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	139,41	137,62	1,79	0,00	0,00	14
35-01-719-07	0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	156,12	154,33	1,79	0,00	0,00	15,7
35-01-719-08	0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	204,92	203,13	1,79	0,00	0,00	18,3
	Снятие вентиляционных прорезиненных труб, диаметр труб:						
35-01-719-09	0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки до 13 градусов	17,30	16,79	0,51	0,00	0,00	1,78
35-01-719-10	0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	19,44	18,93	0,51	0,00	0,00	1,98
35-01-719-11	0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	21,45	20,94	0,51	0,00	0,00	2,19
35-01-719-12	0,3 и 0,4 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	28,52	28,01	0,51	0,00	0,00	2,56
35-01-719-13	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки до 13 градусов	22,43	21,69	0,74	0,00	0,00	2,3
35-01-719-14	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	24,69	23,95	0,74	0,00	0,00	2,54
35-01-719-15	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	27,70	26,96	0,74	0,00	0,00	2,82

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-719-16	0,5 и 0,6 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	35,61	34,87	0,74	0,00	0,00	3,29
35-01-719-17	0,8 м, угол наклона выработки до 13 градусов	26,30	25,56	0,74	0,00	0,00	2,71
35-01-719-18	0,8 м, угол наклона выработки от 13 до 30 градусов	29,52	28,78	0,74	0,00	0,00	3,01
35-01-719-19	0,8 м, угол наклона выработки от 31 до 45 градусов	32,67	31,93	0,74	0,00	0,00	3,34
35-01-719-20	0,8 м, угол наклона выработки свыше 45 градусов	38,12	37,38	0,74	0,00	0,00	3,91

Подраздел 1.43 ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ

Таблица 35-01-729. Футеровка подземных бункеров

Измеритель: **1 т стальных конструкций**

35-01-729-01	Футеровка подземных бункеров	5235,76	259,57	350,62	0,00	4625,57	25,7

Подраздел 1.44 СКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица 35-01-739. Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м

Измеритель: **100 м скважины**

	Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м, коэффициент крепости пород:						
35-01-739-01	1,5	1281,92	602,97	675,86	0,00	3,09	59,7
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-739-02	2-3	2136,24	998,89	1126,44	0,00	10,91	98,9
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(0,8)*	-
35-01-739-03	4-6	3019,12	1403,90	1577,02	0,00	38,20	139
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(1,5)*	-
35-01-739-04	7-9	3899,97	1797,80	2027,59	0,00	74,58	178
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(2,82)*	-
35-01-739-05	10-12	4803,66	2201,80	2478,17	0,00	123,69	218
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(4)*	-
35-01-739-06	13-15	6134,64	2807,80	3154,03	0,00	172,81	278
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(5,5)*	-
35-01-739-07	16-18	7161,02	3201,70	3604,61	0,00	354,71	317
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(8,8)*	-
35-01-739-08	19-20	9387,40	4201,60	4731,05	0,00	454,75	416
(109-9140)	*Штанги буровые, (м)*	-	-	-	-	*(10,5)*	-

Таблица 35-01-740. Бурение скважин диаметром свыше 60 мм

Измеритель: **100 м скважины**

	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород:						
35-01-740-01	1,5, категория горных пород по буримости 4	2835,23	653,89	1105,04	0,00	1076,30	76,3
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,07)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
35-01-740-02	2, категория горных пород по буримости 5	3926,56	908,42	1536,69	0,00	1481,45	106
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,1)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-740-03	3-4, категория горных пород по буримости 6	5344,93	1234,08	2089,21	0,00	2021,64	144
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
35-01-740-04	5-6, категория горных пород по буримости 7	7396,52	1714,00	2883,46	0,00	2799,06	200
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,19)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,26)*	-
35-01-740-05	7-9, категория горных пород по буримости 8	15128,30	2648,13	8633,10	0,00	3847,07	309
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
35-01-740-06	10-12, категория горных пород по буримости 9	25312,46	4293,57	13985,62	0,00	7033,27	501
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,49)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,85)*	-
35-01-740-07	13-15, категория горных пород по буримости 10	40766,54	6907,42	22532,39	0,00	11326,73	806
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,78)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,04)*	-
35-01-740-08	16-18, категория горных пород по буримости 11	63590,89	10798,20	35136,72	0,00	17655,97	1260
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,22)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(1,63)*	-
35-01-740-09	19-20, категория горных пород по буримости 12	204662,42	34708,50	113093,61	0,00	56860,31	4050
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(3,93)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(5,24)*	-
Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 100 до 200 м:							
35-01-740-10	1,5, категория горных пород по буримости 4	3248,75	712,67	1191,37	0,00	1344,71	82,2
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
35-01-740-11	2, категория горных пород по буримости 5	4415,46	959,84	1623,02	0,00	1832,60	112
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
35-01-740-12	3-4, категория горных пород по буримости 6	6031,69	1311,21	2219,12	0,00	2501,36	153
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,2)*	-
35-01-740-13	5-6, категория горных пород по буримости 7	8362,86	1829,37	3073,38	0,00	3460,11	211
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,41)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,27)*	-
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм без отбора керна, глубина от 200 до 300 м:						
35-01-740-14	1,5, категория горных пород по буримости 4	3382,75	740,42	1243,17	0,00	1399,16	85,4
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,17)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,11)*	-
35-01-740-15	2, категория горных пород по буримости 5	4557,72	997,05	1674,82	0,00	1885,85	115
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,15)*	-
35-01-740-16	3-4, категория горных пород по буримости 6	6278,61	1369,86	2305,45	0,00	2603,30	158
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,21)*	-
35-01-740-17	5-6, категория горных пород по буримости 7	8611,82	1878,12	3168,76	0,00	3564,94	222
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,42)*	-
(109-9010)	*Долота двухлопастные, марки 2 Л-93 МС, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,28)*	-
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина до 100 м, коэффициент крепости пород:						
35-01-740-18	0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2	3340,42	1136,96	1916,55	0,00	286,91	136
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,13)*	-
35-01-740-19	0,8-1, категория горных пород по буримости 3	3638,17	1234,08	2089,21	0,00	314,88	144
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,14)*	-
35-01-740-20	1,5, категория горных пород по буримости 4	4238,60	1439,76	2434,53	0,00	364,31	168
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,16)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-740-21	2, категория горных пород по буримости 5	5605,30	1902,54	3220,56	0,00	482,20	222
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,22)*	-
	Бурение скважин диаметром свыше 60 мм с отбором керна, глубина от 100 до 200 м:						
35-01-740-22	0,5-0,6, категория горных пород по буримости 2	4460,25	1388,34	2348,20	0,00	723,71	162
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,31)*	-
35-01-740-23	0,8-1, категория горных пород по буримости 3	4881,05	1516,89	2572,66	0,00	791,50	177
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,34)*	-
35-01-740-24	1,5, категория горных пород по буримости 4	5541,90	1722,57	2917,99	0,00	901,34	201
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,39)*	-
35-01-740-25	2, категория горных пород по буримости 5	7195,96	2236,77	3790,34	0,00	1168,85	261
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,51)*	-

Таблица 35-01-741. Установка кондуктора

Измеритель: **10 м кондуктора**

	Установка кондуктора, коэффициент крепости пород:						
35-01-741-01	1,5, категория горных пород по буримости 4	466,19	159,20	230,72	0,00	76,27	20
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-741-02	2, категория горных пород по буримости 5	555,10	189,65	282,52	0,00	82,93	23,5
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
35-01-741-03	3-4, категория горных пород по буримости 6	710,55	242,10	371,31	0,00	97,14	30
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-
35-01-741-04	5-6, категория горных пород по буримости 7	896,87	301,01	482,31	0,00	113,55	37,3
(103-9032)	*Трубы стальные 146х4,5 мм, (м)*	-	-	-	-	*(10,2)*	-
(103-9049)	*Соединения замковые для бурильных труб диаметром 63,5 мм типа БИ239-70-000СБ, (шт.)*	-	-	-	-	*(0,03)*	-

Таблица 35-01-742. Установка фильтрационных или обсадных колонн

Измеритель: **100 м труб**

	Установка фильтрационных или обсадных колонн, диаметр:						
35-01-742-01	127 мм	13770,68	255,01	363,79	0,00	13151,88	31,6
35-01-742-02	108 мм	13765,36	275,99	337,49	0,00	13151,88	34,2
35-01-742-03	89 мм	13789,55	301,82	335,85	0,00	13151,88	37,4

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.45 ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК

Таблица 35-01-752. Заделка стыков и швов в рамных крепях

Измеритель: **100 м² площади сводов и стен**

	Заделка стыков и швов в рамных крепях сводов, расстояние между арками:						
35-01-752-01	0,5 м	978,39	726,19	1,91	0,00	250,29	71,9
35-01-752-02	0,7 м	905,67	653,47	1,91	0,00	250,29	64,7
35-01-752-03	1 м	832,95	580,75	1,91	0,00	250,29	57,5
	Заделка стыков и швов в рамных крепях стен, расстояние между арками:						
35-01-752-04	0,5 м	824,05	599,94	1,63	0,00	222,48	59,4
35-01-752-05	0,7 м	755,51	531,40	1,63	0,00	222,48	53,3
35-01-752-06	1 м	703,67	479,56	1,63	0,00	222,48	48,1

Таблица 35-01-753. Бурение отверстий в бетонной крепи

Измеритель: **100 отверстий**

35-01-753-01	Бурение отверстий в бетонной крепи.	1159,04	230,31	811,04	0,00	117,69	23,1

Таблица 35-01-754. Установка цементационных трубок

Измеритель: **100 трубок**

35-01-754-01	Установка цементационных трубок.	117,52	115,65	1,87	0,00	0,00	11,6
(103-9033)	*Трубы стальные с резьбой, (м)*	-	-	-	-	*(71,4)*	-

Таблица 35-01-755. Тампонаж закрепного пространства цементным раствором

Измеритель: **100 м³ раствора**

35-01-755-01	Тампонаж закрепного пространства цементным раствором.	6691,94	4755,69	1936,25	0,00	0,00	477
(402-9050)	*Раствор цементный, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.46 СООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО СВОДА КОНСТРУКЦИИ КГМИ СПОСОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПРОЧНЕНИЕМ

Таблица 35-01-765. Бурение шпуров

Измеритель: **100 м шпуров**

	Бурение шпуров, коэффициент крепости пород:						
35-01-765-01	2-3	1629,46	341,97	1239,08	0,00	48,41	34,3
35-01-765-02	4-6	1960,19	410,06	1464,37	0,00	85,76	40,6
35-01-765-03	7-9	2777,71	566,61	1990,04	0,00	221,06	56,1

Таблица 35-01-766. Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов

Измеритель: **100 шт. зарядов**

35-01-766-01	Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов	254202,82	10,10	0,00	0,00	254192,72	1

Таблица 35-01-767. Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора

Измеритель: **100 шт. кондукторов**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
35-01-767-01	Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора.	4634,57	426,72	2,30	0,00	4205,55	42,8

Таблица 35-01-768. Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10 %)

Измеритель: **100 м³ раствора**

35-01-768-01	Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10%).	34193,28	4566,26	1893,27	0,00	27733,75	458

Подраздел 1.47 ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

Таблица 35-01-778. Бурение скважин

Измеритель: **100 м скважины**

	Бурение скважин, коэффициент крепости пород:						
35-01-778-01	4-6	1290,59	220,34	1002,39	0,00	67,86	22,1
35-01-778-02	7-9	1719,91	293,12	1336,52	0,00	90,27	29,4

Таблица 35-01-779. Установка тампонажных трубок (кондукторов)

Измеритель: **100 шт. трубок (кондукторов)**

	Установка тампонажных трубок (кондукторов), коэффициент крепости пород:						
35-01-779-01	4-6	1591,54	66,94	0,00	0,00	1524,60	6,81
35-01-779-02	7-9	1611,79	87,19	0,00	0,00	1524,60	8,87

Таблица 35-01-780. Нагнетание тампонажного раствора

Измеритель: **100 м³ раствора**

35-01-780-01	Нагнетание тампонажного раствора, состав раствора 1:0,5	62858,23	4019,33	1911,31	0,00	56927,59	469

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 35. Горнопроходческие работы ... 3
Раздел 1. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ... 3
Подраздел 1.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ, ШУРФОВ И ИХ УСТЬЕВ ... 3
Таблица 35-01-001. Прохождение стволов, шурфов и их устьев ... 3
Таблица 35-01-002. Прохождение стволов, шурфов и их устьев взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ ... 3
Таблица 35-01-003. Прохождение взрывным способом с применением непредохранительных взрывчатых веществ, площадью сечения свыше 30 м^2 ... 4
Таблица 35-01-004. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ ... 4
Таблица 35-01-005. Прохождение стволов и шурфов взрывным способом с применением предохранительных взрывчатых веществ площадью сечения свыше 30 м^2 ... 5
Таблица 35-01-006. Прохождение стволов и шурфов с раскоской восстающего при помощи комплекса КПВ-1 ... 5
Подраздел 1.2. ПРОХОЖДЕНИЕ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ, ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ, КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЕЙ И ТРАНСПОРТЕРА ... 5
Таблица 35-01-016. Прохождение ... 5
Таблица 35-01-017. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2 ... 6
Таблица 35-01-018. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 6
Таблица 35-01-019. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2 ... 7
Таблица 35-01-020. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 20 м^2 ... 7
Таблица 35-01-021. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 7
Таблица 35-01-022. Прохождение сопряжений вертикальных стволов с околоствольными дворами взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения свыше 40 м^2 ... 7
Таблица 35-01-023. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 8
Таблица 35-01-024. Прохождение камер загрузочных устройств при вертикальных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 8
Таблица 35-01-025. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 8
Таблица 35-01-026. Прохождение камер загрузочных устройств при наклонных стволах взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 9
Таблица 35-01-027. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 9
Таблица 35-01-028. Прохождение подземных бункеров взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 9
Таблица 35-01-029. Прохождение подземных бункеров с двумя емкостными частями взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 9
Таблица 35-01-030. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 10
Таблица 35-01-031. Прохождение камер дробильных установок взрывным способом в шахтах, опасных по метану и пыли ... 10
Таблица 35-01-032. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 10
Таблица 35-01-033. Прохождение камер питателей и транспортеров взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 10
Подраздел 1.3 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ... 11

Таблица 35-01-043. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 11
Таблица 35-01-044. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 12
Таблица 35-01-045. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 12
Таблица 35-01-046. Прохождение наклонных стволов до 13 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 13
Таблица 35-01-047. Прохождение наклонных стволов 13-30 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 14
Таблица 35-01-048. Прохождение наклонных стволов 31-45 градусов взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 15
Подраздел 1.4 ПРОХОЖДЕНИЕ КОМБАЙНАМИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 13 ГРАДУСОВ. ... 16
Таблица 35-01-059. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок комбайнами ... 16
Подраздел 1.5 ПРОХОЖДЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ВРУЧНУЮ ИЛИ ОТБОЙНЫМИ МОЛОТКАМИ ... 17
Таблица 35-01-069. Прохождение горизонтальных и наклонных до 13 градусов выработок и их сопряжений ... 17
Таблица 35-01-070. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений ... 17
Таблица 35-01-071. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений ... 18
Таблица 35-01-072. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений ... 18
Подраздел 1.6 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ ... 19
Таблица 35-01-082. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 19
Таблица 35-01-083. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 19
Таблица 35-01-084. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 8 до 10 м^2 ... 19
Таблица 35-01-085. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 20
Таблица 35-01-086. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2 ... 20
Таблица 35-01-087. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжениявзрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 20
Таблица 35-01-088. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м^2 ... 20
Таблица 35-01-089. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м^2 ... 21
Таблица 35-01-090. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м^2 ... 21
Таблица 35-01-091. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли площадью сечения до 6 м^2 ... 21
Таблица 35-01-092. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 22
Таблица 35-01-093. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 22
Таблица 35-01-094. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 10 до 12 м^2 ... 22
Таблица 35-01-095. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 12 до 16 м^2 ... 22
Таблица 35-01-096. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 16 до 20 м^2 ... 23
Таблица 35-01-097. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 20 до 40 м^2 ... 23
Таблица 35-01-098. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения от 40 до 60 м^2 ... 23
Таблица 35-01-099. Прохождение горизонтальных выработок и их сопряжений взрывным способом в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадь сечения свыше 60 м^2 ... 23
Подраздел 1.7 НАКЛОННЫЕ ВЫРАБОТКИ И ИХ СОПРЯЖЕНИЯ, ПРОХОДИМЫЕ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, НЕ ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ И ПЫЛИ ... 24

Таблица 35-01-109. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения до 6 м^2 ... 24
Таблица 35-01-110. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 м до 8 м^2 ... 24
Таблица 35-01-111. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 м до 10 м^2 ... 24
Таблица 35-01-112. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 м до 12 м^2 ... 25
Таблица 35-01-113. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 м до 16 м^2 ... 25
Таблица 35-01-114. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 м до 20 м^2 ... 25
Таблица 35-01-115. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2 ... 26
Таблица 35-01-116. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз и снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 м до 40 м^2 ... 26
Таблица 35-01-117. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 26
Таблица 35-01-118. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 26
Таблица 35-01-119. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 27
Таблица 35-01-120. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 27
Таблица 35-01-121. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 27
Таблица 35-01-122. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 28
Таблица 35-01-123. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 28
Таблица 35-01-124. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 28
Таблица 35-01-125. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 28
Таблица 35-01-126. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 29
Таблица 35-01-127. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 29
Таблица 35-01-128. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 29
Таблица 35-01-129. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 29

Таблица 35-01-130. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 30
Таблица 35-01-131. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 30
Таблица 35-01-132. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 30
Таблица 35-01-133. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 31
Таблица 35-01-134. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 31
Таблица 35-01-135. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 31
Таблица 35-01-136. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 31
Таблица 35-01-137. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 32
Таблица 35-01-138. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 32
Таблица 35-01-139. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 32
Таблица 35-01-140. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 32
Таблица 35-01-141. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 33
Таблица 35-01-142. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 33
Таблица 35-01-143. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и ихсопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 33
Таблица 35-01-144. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 34
Таблица 35-01-145. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 34
Таблица 35-01-146. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 34
Таблица 35-01-147. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 34
Таблица 35-01-148. Прохождение наклонных выработок сыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 35
Таблица 35-01-149. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 35
Таблица 35-01-150. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 35

Таблица 35-01-151. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 36
Таблица 35-01-152. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 36
Таблица 35-01-153. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 36
Таблица 35-01-154. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 36
Таблица 35-01-155. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 37
Таблица 35-01-156. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 37
Таблица 35-01-157. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, не опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 37
Подраздел 1.8 ПРОХОЖДЕНИЕ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И ИХ СОПРЯЖЕНИЙ ВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ В ШАХТАХ, ОПАСНЫХ ПО МЕТАНУ ИЛИ ПЫЛИ ... 38
Таблица 35-01-165. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 38
Таблица 35-01-166. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 38
Таблица 35-01-167. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 38
Таблица 35-01-168. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 39
Таблица 35-01-169. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 39
Таблица 35-01-170. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 39
Таблица 35-01-171. Прохождение наклонных выработок до 13 градусов и их сопряжений взрывным способом в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 39
Таблица 35-01-172. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 40
Таблица 35-01-173. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 40
Таблица 35-01-174. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 40
Таблица 35-01-175. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 40
Таблица 35-01-176. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 41
Таблица 35-01-177. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 41

Таблица 35-01-178. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 41
Таблица 35-01-179. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 42
Таблица 35-01-180. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 42
Таблица 35-01-181. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 42
Таблица 35-01-182. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 42
Таблица 35-01-183. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 43
Таблица 35-01-184. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 43
Таблица 35-01-185. Прохождение наклонных выработок 13-30 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 43
Таблица 35-01-186. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 43
Таблица 35-01-187. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 44
Таблица 35-01-188. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 44
Таблица 35-01-189. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 44
Таблица 35-01-190. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 45
Таблица 35-01-191. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 45
Таблица 35-01-192. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 45
Таблица 35-01-193. Прохождение наклонных выработок 31- 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 45
Таблица 35-01-194. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 46
Таблица 35-01-195. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 46
Таблица 35-01-196. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 46
Таблица 35-01-197. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 46
Таблица 35-01-198. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 47

Таблица 35-01-199. Прохождение наклонных выработок 31-45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 47
Таблица 35-01-200. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 47
Таблица 35-01-201. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 48
Таблица 35-01-202. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 48
Таблица 35-01-203. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 48
Таблица 35-01-204. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 48
Таблица 35-01-205. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 49
Таблица 35-01-206. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом сверху вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 49
Таблица 35-01-207. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения до 6 м^2 ... 49
Таблица 35-01-208. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 6 до 8 м^2 ... 49
Таблица 35-01-209. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 8 до 10 м^2 ... 50
Таблица 35-01-210. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 10 до 12 м^2 ... 50
Таблица 35-01-211. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 12 до 16 м^2 ... 50
Таблица 35-01-212. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 51
Таблица 35-01-213. Прохождение наклонных выработок свыше 45 градусов и их сопряжений взрывным способом снизу вверх вниз в шахтах, опасных по метану или пыли, площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 51
Подраздел 1.9. РАЗРЕЗНЫЕ ПЕЧИ И ПРОСЕКИ С ПОСТОЯННЫМИ КРЕПЯМИ ... 51
Таблица 35-01-223. Прохождение и постоянное крепление разрезных печей и просеков ... 51
Подраздел 1.10 КОТЛОВАНЫ ОБРАТНЫХ СВОДОВ. ... 52
Таблица 35-01-233. Разработка котлованов для обратных сводов ... 52
Подраздел 1.11 КАМЕРЫ. ... 52
Таблица 35-01-243. Прохождение камер площадью сечения 16,1 м^2 и выше ... 52
Таблица 35-01-244. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 16 до 20 м^2 ... 52
Таблица 35-01-245. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 20 до 40 м^2 ... 53
Таблица 35-01-246. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения от 40 до 60 м^2 ... 53
Таблица 35-01-247. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, не опасных по метану или пыли , площадью сечения свыше 60 м^2 ... 53
Таблица 35-01-248. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 53
Таблица 35-01-249. Прохождение камер взрывным спобом в шахтах, опасных по метану или пыли ... 54
Подраздел 1.12 РАСШИРЕНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК. ... 54
Таблица 35-01-259. Расширение горизонтальных и наклонных выработок ... 54

Подраздел 1.13 УСТРОЙСТВО ВОДОРАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ ЗАВЕС. ... 54
Таблица 35-01-269. Устройство водораспылительных завес в горизонтальных и наклонных выработках ... 54
Подраздел 1.14 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. ... 55
Таблица 35-01-279. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью ... 55
Таблица 35-01-280. Установка временной крепи в устьях вертикальных стволов металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью ... 56
Таблица 35-01-281. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами без оставления колец за постоянной крепью ... 56
Таблица 35-01-282. Установка временной крепи в вертикальных стволах металлическими кольцами с оставлением колец за постоянной крепью ... 56
Подраздел 1.15. ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ С ОКОЛОСТВОЛЬНЫМИ ДВОРАМИ, КАМЕР ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, БУНКЕРОВ КАМЕР ДРОБИЛЬНЫХ УСТАНОВОК, ПИТАТЕЛЯ И ТРАНСПОРТЕРА. ... 57
Таблица 35-01-292. Установка временной металлической арочной крепи в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 ... 57
Таблица 35-01-293. Установка временной металлической арочной крепи без оставления арок в бетоне в сопряжениях стволов с околоствольными дворами ... 57
Таблица 35-01-294. Установка временной крепи из металлических арок на штангах в сопряжениях вертакальных стволов с околоствольными дворами ... 58
Таблица 35-01-295. Временные крепи камер дробильных установок, питателей и транспортера ... 59
Таблица 35-01-296. Установка временной крепи из штанг в сопряжениях вертикальных стволов с околоствольными дворами, камерах загрузочных устройств камерах дробильных установок питателя и транспортера ... 59
Таблица 35-01-297. Установка временных металлических арочных крепей в камерах загрузочных устройств ... 60
Таблица 35-01-298. Установка временной крепи из металлических колец в приемных бункерах круглого сечения ... 61
Подраздел 1.16 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ДО 30 ГРАД. ... 61
Таблица 35-01-308. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 ... 61
Таблица 35-01-309. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 без оставления арок в бетоне ... 61
Таблица 35-01-310. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 62
Таблица 35-01-311. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием без оставления арок в бетоне ... 63
Таблица 35-01-312. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 ... 64
Таблица 35-01-313. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 64
Таблица 35-01-314. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2-3 ... 65
Таблица 35-01-315. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2-6 ... 65
Таблица 35-01-316. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов при постоянной арочной крепи из сборных железобетонных тюбингов с коэффициентом крепости пород 0,9 - 1,5 ... 65
Таблица 35-01-317. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием ... 66
Таблица 35-01-318. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием ... 66

Таблица 35-01-319. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием и обратным сводом в породах с коэффициентом крепости 2 -3 67
Таблица 35-01-320. Установка временной крепи в наклонных выработках 13 - 30 градусов при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 - 6 68
Таблица 35-01-321. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной раммной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 -1,5 68
Таблица 35-01-322. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 2 -9 68
Таблица 35-01-323. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 69
Таблица 35-01-324. Установка временной крепи в горизонтальных и наклонных выработках до 30 градусов при постоянной арочной металлической крепи в породах с коэффициентом крепости 2 - 9 69
Подраздел 1.17 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК СВЫШЕ 30 ГРАД. 69
Таблица 35-01-334. Установка временной крепи в наклонных выработках 13-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием 69
Таблица 35-01-335. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием 70
Таблица 35-01-336. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах коэффициент крепости 2-20 71
Таблица 35-01-337. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах коэффициент крепости 2-20 71
Таблица 35-01-338. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи с плоским перекрытием 72
Таблица 35-01-339. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием 72
Таблица 35-01-340. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной деревянной рамной крепи с плоским перекрытием 73
Таблица 35-01-341. Установка временной крепи в наклонных выработках 31-45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной арочной металлической крепи 73
Таблица 35-01-342. Установка временной крепи в наклонных выработках свыше 30 градусов, проходимых сверху вниз при постоянной рамной крепи с плоским перекрытием в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 73
Таблица 35-01-343. Установка временной крепи в наклонных выработках, проходимых сверху вниз при постоянной металлической арочной крепи в породах с коэффициентом крепости 0,9 - 1,5 74
Таблица 35-01-344. Установка временной крепи в наклонных выработках и скатах, свыше 45 градусов, проходимых снизу вверх при постоянной рамной крепи 74
Подраздел 1.18 ВРЕМЕННЫЕ ЗАБОЙЩИЦКАЯ КРЕПЬ УГОЛЬНЫХ ЗАБОЕВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 74
Таблица 35-01-354. Установка временной забойщицкой крепи в угольных забоях горизонтальных и наклонных выработках 74
Подраздел 1.19 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ СО СВОДЧАТЫМ ПЕРЕКРЫТИЕМ. 75
Таблица 35-01-364. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием 75
Таблица 35-01-365. Установка временной крепи в камерах при постоянной каменной крепи со сводчатым перекрытием площадью сечения свыше 35 м^2 76
Таблица 35-01-366. Установка временной крепи в камерах при постоянной металлобетонной крепи со сводчатым перекрытием 77
Подраздел 1.20 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК (УЗЛОВ) ПРИ ПОСТОЯННОЙ КАМЕННОЙ КРЕПИ 77
Таблица 35-01-376. Установка временной крепи в сопряжениях горных выработок при постоянной каменной крепи 77
Подраздел 1.21 ЗАБИВКА ДОСОК (ПОСАДА) 78

Таблица 35-01-386. Забивка посада при прохождении горизонтальных выработок и их сопряжений (узлов) в породах с коэффициентом крепости 0,4 - 0,6 с применением опережающей крепи 78
Подраздел 1.22 ВРЕМЕННЫЕ КРЕПИ РАЗГРУЗОЧНО-ЗАГРУЗОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ НАКЛОННЫХ СТВОЛАХ. 78
Таблица 35-01-396. Установка временной крепи в разгрузочно-загрузочных комплексах при наклонных стволах 78
Подраздел 1.23 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ВРЕМЕННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ. 79
Таблица 35-01-406. Оборудование наклонных стволов и выработок временными перилами, трапами, лестницами и полками 79
Таблица 35-01-407. Устройство полков в выработках 79
Подраздел 1.24 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ И ШУРФОВ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ И ИХ УСТЬЕВ. 79
Таблица 35-01-417. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в породах с коэффициентом крепости 7 - 20 79
Таблица 35-01-418. Возведение крепи из бетона при секционной опалубке 79
Таблица 35-01-419. Возведение крепи из железобетонных тюбингов 80
Таблица 35-01-420. Установка штанговых крепей 80
Таблица 35-01-421. Крепление набрызгбетоном 80
Таблица 35-01-422. Установка металлических каркасов 80
Таблица 35-01-423. Установка металлических штанг длиной 0,5 м в бетонной крепи вертикальных стволов 81
Таблица 35-01-424. Устройство деформационного шва податливости из брусьев 81
Таблица 35-01-425. Устройство деформационно-осадочного шва из кусков твердого битума и металлического компенсатора 81
Подраздел 1.25 ОПОРНЫЕ ВЕНЦЫ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛАХ. 81
Таблица 35-01-435. Устройство опорных венцов из бетона в вертикальных стволах круглого сечения 81
Подраздел 1.26 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ. 82
Таблица 35-01-445. Возведение крепи из бетона в породах с коэффициентом крепости 7 - 20 82
Таблица 35-01-446. Укладка стальных верхняков в плоские перекрытия 82
Таблица 35-01-447. Устройство козырька над сопряжением 83
Таблица 35-01-448. Устройство деформационного шва из досок толщиной 50 мм с оберткой толью в месте сопряжения выработки с бункером 83
Таблица 35-01-449. Устройство деформационного шва податливости из досок в местах примыкания к стволу камер загрузочных устройств 83
Подраздел 1.27 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК. 83
Таблица 35-01-459. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 83
Таблица 35-01-460. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 13 - 30 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 84
Таблица 35-01-461. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках 31 - 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 84
Таблица 35-01-462. Возведение крепи из бетона при неподвижной деревянной опалубке в наклонных выработках свыше 45 градусов для пород с коэффициентом крепости 7 - 20 85
Таблица 35-01-463. Возведение крепи из бетона при передвижной металлической опалубке в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов для пород с коэффициентом крепости 7-20 85
Таблица 35-01-464. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках до 13 градусов 86
Таблица 35-01-465. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках 13 - 30 градусов 86
Таблица 35-01-466. Укладка стальных верхняков в наклонных выработка 31 - 45 градусов 87
Таблица 35-01-467. Укладка стальных верхняков в наклонных выработках свыше 45 градусов 87
Таблица 35-01-468. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках до 13 градусов 87
Таблица 35-01-469. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 13-30 градусов 88
Таблица 35-01-470. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках 31-45 градусов 88
Таблица 35-01-471. Установка деревянных распорок между верхняками в наклонных выработках свыше 45 градусов 88
Таблица 35-01-472. Закладка обратного свода в наклонных выработках до 30 градусов 88

Таблица 35-01-473. Крепление горизонтальных и наклонных выработок торкрет-бетоном слоем 20 мм ... 88
Таблица 35-01-474. Крепление горизонтальных и наклонных выработок набрызг-бетоном слоем до 200 мм ... 88
Подраздел 1.28 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ КАМЕР СЕЧЕНИЕМ БОЛЕЕ 16 м^2 ... 89
Таблица 35-01-484. Возведение крепи из бетона для пород крепостью 7-20 ... 89
Подраздел 1.29 ПОСТОЯННЫЕ КАМЕННЫЕ КРЕПИ СОПРЯЖЕНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 89
Таблица 35-01-494. Возведение крепей сопряжений из бетона ... 89
Таблица 35-01-495. Установка стальных верхняков ... 89
Подраздел 1.30 УСТАНОВКА АРМАТУРЫ ... 90
Таблица 35-01-504. Установка арматуры ... 90
Подраздел 1.31 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РАМНЫЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 91
Таблица 35-01-514. Установка крепи из сборных железобетонных тюбингов в наклонных выработках до 13 градусов ... 91
Таблица 35-01-515. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках до 13 градусов ... 91
Таблица 35-01-516. Установка рам с шарнирно-подвесным верхняком в наклонных выработках 13-30 градусов ... 92
Таблица 35-01-517. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках до 13 градусов ... 94
Таблица 35-01-518. Установка крепи из бетонных блоков в наклонных выработках 13-30 градусов ... 94
Таблица 35-01-519. Установка крепей из блоков металлоблочной крепи опк в наклонных выработках до 13 градусов ... 94
Таблица 35-01-520. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов ... 94
Таблица 35-01-521. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов ... 95
Таблица 35-01-522. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов ... 96
Таблица 35-01-523. Установка крепи в наклонных выработках до 13 градусов ... 97
Таблица 35-01-524. Установка крепи в наклонных выработках 13-30 градусов ... 98
Таблица 35-01-525. Установка крепи в наклонных выработках 31-45 градусов ... 98
Таблица 35-01-526. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках до 30 градусов ... 99
Таблица 35-01-527. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках 31-45 градусов ... 100
Таблица 35-01-528. Установка металлических кольцевых крепей в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 100
Таблица 35-01-529. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов ... 100
Таблица 35-01-530. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 13-30 градусов ... 101
Таблица 35-01-531. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках 31-45 градусов ... 101
Таблица 35-01-532. Установка деревянных распорок между металлическими арками и рамами в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 101
Таблица 35-01-533. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках до 13 градусов в породах ... 101
Таблица 35-01-534. Установка деревянных рам неполного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах ... 102
Таблица 35-01-535. Установка деревянных рам полного дверного оклада в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов в породах ... 102
Таблица 35-01-536. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 13-30 градусов в породах ... 103
Таблица 35-01-537. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках 31-45 градусов в породах ... 103
Таблица 35-01-538. Установка деревянных рам полного дверного оклада в наклонных выработках свыше 45 градусов в породах ... 104
Таблица 35-01-539. Установка ремонтин в наклонных выработках до 13 градусов ... 104
Таблица 35-01-540. Установка ремонтин в наклонных выработках 13-30 градусов ... 104
Таблица 35-01-541. Установка рам из деревянных стоек и металлического верхняка из спецпрофиля(без затяжки) в наклонных выработках до 13 градусов ... 105
Таблица 35-01-542. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках до 13 градусов ... 105

Таблица 35-01-543. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 13-30 градусов ... 105
Таблица 35-01-544. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках 31-45 градусов ... 105
Таблица 35-01-545. Затяжка обаполами, досками и металлической сеткой в наклонных выработках свыше 45 градусов ... 106
Таблица 35-01-546. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона до 13 градусов ... 106
Таблица 35-01-547. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 13-30 градусов ... 106
Таблица 35-01-548. Затяжка железобетонными плитами в выработках с углами наклона 31-45 градусов ... 106
Таблица 35-01-549. Затяжка рудничными стойками ... 107
Таблица 35-01-550. Установка арочная трехзвеньевой крепи из спецпрофиля в камерах ... 107
Таблица 35-01-551. Установка замкнутая из двутавра в породах ... 108
Подраздел 1.32 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ ШТАНГОВЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК И КАМЕР ... 108
Таблица 35-01-561. Установка металлических штанг в кровлю в породах ... 108
Таблица 35-01-562. Установка металлических штанг в стены методом расклинивания ... 109
Таблица 35-01-563. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 110
Таблица 35-01-564. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 110
Таблица 35-01-565. Установка металлических штанг в кровлю с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 111
Таблица 35-01-566. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 111
Таблица 35-01-567. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 13-30 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 112
Таблица 35-01-568. Установка металлических штанг в стены с частичным заполнением шпуров патронированным неорганическим вяжущим в наклонных выработках 31-45 градусов с коэффициентом крепости пород 4-6 ... 112
Таблица 35-01-569. Установка железобетонных штанг в кровлю в породах ... 112
Таблица 35-01-570. Установка железобетонных штанг в стены ... 113
Подраздел 1.33 ПОСТОЯННЫЕ КРЕПИ РУДОСПУСКОВ ДИАБАЗОВЫМИ БЛОКАМИ ... 114
Таблица 35-01-580. Крепление рудоспусков диабазовыми блоками ... 114
Подраздел 1.34 ОБОРУДОВАНИЕ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ И ВЫРАБОТОК ПОСТОЯННЫМИ ПЕРИЛАМИ, ТРАПАМИ, ЛЕСТНИЦАМИ И ПОЛКАМИ ... 114
Таблица 35-01-590. Оборудование наклонных стволов и выработок постоянными перилами,трапами,лестницами и полками ... 114
Таблица 35-01-591. Устройство полков в выработках ... 114
Подраздел 1.35 АРМИРОВАНИЕ СТВОЛОВ ... 115
Таблица 35-01-601. Долбление лунок под расстрелы в стволах круглого сечения ... 115
Таблица 35-01-602. Установка и заделка в готовые лунки стальных коробчатых расстрелов ... 115
Таблица 35-01-603. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов ... 117
Таблица 35-01-604. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 20СА ... 118
Таблица 35-01-605. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 24М и 27С ... 119
Таблица 35-01-606. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов из балок номер 27СА и 30М ... 120
Таблица 35-01-607. Установка и заделка в готовые лунки стальных расстрелов ... 120
Таблица 35-01-608. Установка стальных коробчатых расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 122
Таблица 35-01-609. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 122
Таблица 35-01-610. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 122
Таблица 35-01-611. Установка стальных расстрелов при креплении ствола чугунными тюбингами ... 123
Таблица 35-01-612. Сболчивание одного конца коробчатых расстрелов ... 123

Таблица 35-01-613. Сболчивание двух концов коробчатых расстрелов ... 123
Таблица 35-01-614. Сболчивание одного конца стальных расстрелов ... 123
Таблица 35-01-615. Сболчивание двух концов стальных расстрелов ... 124
Таблица 35-01-616. Сболчивание одного конца стальных расстрелов ... 124
Таблица 35-01-617. Сболчивание двух концов стальных расстрелов ... 124
Таблица 35-01-618. Установка проводников ... 124
Таблица 35-01-619. Установка деревянных проводников ... 125
Таблица 35-01-620. Бурение шпуров в бетонной крепи ствола круглого сечения лестничного отделения для устройства опор из анкеров ... 125
Таблица 35-01-621. Установка деревянных полков в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 125
Таблица 35-01-622. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 125
Таблица 35-01-623. Обшивка досками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 125
Таблица 35-01-624. Обшивка сварными решетками в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 126
Таблица 35-01-625. Обшивка металлической сеткой в стволах круглого сечения лестничного отделения ... 126
Таблица 35-01-626. Устройство углубочных отделений в стволах круглого сечения ... 126
Таблица 35-01-627. Установка металлических лестниц и блоков лестничного отделения в стволах круглого сечения ... 126
Таблица 35-01-628. Установка деревянных лестниц в стволах круглого сечения ... 126
Подраздел 1.36 ПОСТОЯННЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ ПУТИ, СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ, СЪЕЗДЫ ... 126
Таблица 35-01-638. Укладка постоянных рельсовых путей ... 126
Таблица 35-01-639. Укладка постоянных рельсовых путей шириной колеи 900 мм ... 128
Таблица 35-01-640. Укладка постоянных рельсовых путей ... 128
Таблица 35-01-641. Укладка путевого бетона ... 129
Таблица 35-01-642. Устройство стрелочных переводов ... 129
Таблица 35-01-643. Устройство съездов ... 130
Таблица 35-01-644. Балластировка рельсовых путей, стрелочных переводов и съездов при углах наклона выработок до 30 градусов ... 130
Таблица 35-01-645. Укладка рельсовых путей без шпал (на анкерах) в горизонтальных и наклонных выработках до 13 градусов ... 131
Таблица 35-01-646. Временные рельсовые пути ... 131
Таблица 35-01-647. Временные стрелочные переводы ... 132
Таблица 35-01-648. Разработка водоотливных канавок в горизонтальных выработках ... 133
Таблица 35-01-649. Разработка водоотливных канавок в наклонных выработках ... 134
Таблица 35-01-650. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в горизонтальных выработках в шахтах, не опасных по метану или пыли ... 135
Таблица 35-01-651. Разработка водоотливных канавок взрывным способом в наклонных выработках в шахтах не опасных по метану или пыли ... 135
Таблица 35-01-652. Перекрытие водоотливных канавок ... 136
Таблица 35-01-653. Крепление водоотливных канавок желобов деревом ... 136
Таблица 35-01-654. Крепление водоотливных канавок монолитным бетоном без перекрытия ... 137
Таблица 35-01-655. Крепление водоотливных канавок сборным железобетоном ... 138
Таблица 35-01-656. Крепление водоотливных канавок ... 139
Подраздел 1.39 ДРЕНАЖНЫЕ КАНАВЫ И КОЛОДЦЫ ... 139
Таблица 35-01-666. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 1,5 м ... 139
Таблица 35-01-667. Устройство дренажных канав глубиной разработки до 2,5 м ... 141
Таблица 35-01-668. Устройство водосборных (дренажных) колодцев с разработкой ... 142
Подраздел 1.40 ФУНДАМЕНТЫ ПОД СТЕНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ, ПЕРЕМЫЧКИ И КОЛОДЦЫ НАСОСНЫХ КАМЕР ... 143
Таблица 35-01-678. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок ... 143
Таблица 35-01-679. Разработка котлованов для фундаментов под стены горизонтальных и наклонных выработок взрывным способом ... 144
Таблица 35-01-680. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование ... 145
Таблица 35-01-681. Разработка на полную глубину котлованов для фундаментов под оборудование взрывным способом ... 146
Таблица 35-01-682. Прохождение колодцев насосных камер глубиной до 6 м в шахтах не опасных и опасных по метану и пыли ... 146
Таблица 35-01-683. Разработка врубов для устройства перемычек ... 146
Таблица 35-01-684. Установка временной крепи стен котлованов под оборудование ... 147

Таблица 35-01-685. Забивка посада (забивной крепи) при проходке котлованов под оборудование в породах с коэффициентом крепости 0,4-0,6 ... 148
Таблица 35-01-686. Временное крепление колодцев насосных камер ... 148
Таблица 35-01-687. Устройство бетонных фундаментов под стены ... 148
Таблица 35-01-688. Бетонирование кабельных каналов ... 149
Таблица 35-01-689. Перекрытие кабельных каналов листовым рифленым железом ... 149
Таблица 35-01-690. Бетонирование противопожарных арок и водонепроницаемых перемычек ... 149
Подраздел 1.41 ЗАМЕРНЫЕ СТАНЦИИ, ОБШИВКА ВЫРАБОТОК, СЛАНЦЕВЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЗАСЛОНЫ, ПЕРЕМЫЧКИ ... 149
Таблица 35-01-700. Замерные станции, обшивка выработок, сланцевые и водяные заслоны, перемычки ... 149
Таблица 35-01-701. Устройство сланцевых заслонов ... 150
Таблица 35-01-702. Устройство водяных заслонов из пластмассовых сосудов ... 151
Таблица 35-01-703. Устройство перемычек чураковых ... 151
Таблица 35-01-704. Устройство перемычек ... 151
Подраздел 1.42 НАВЕСКА И СНЯТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТНЫХ ТРУБ ... 152
Таблица 35-01-714. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб ... 152
Таблица 35-01-715. Навеска вентиляционных полихлорвиниловых труб диаметром 0,8 м ... 153
Таблица 35-01-716. Навеска вентиляционных прорезиненных труб ... 153
Таблица 35-01-717. Навеска вентиляционных прорезиненных труб ... 154
Таблица 35-01-718. Навеска вентиляционных прорезиненных труб диаметром 0,8 м ... 155
Таблица 35-01-719. Снятие вентиляционных труб ... 156
Подраздел 1.43 ФУТЕРОВКА ПОДЗЕМНЫХ БУНКЕРОВ ... 157
Таблица 35-01-729. Футеровка подземных бункеров ... 157
Подраздел 1.44 СКВАЖИНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ В ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ ... 157
Таблица 35-01-739. Бурение скважин диаметром до 60 мм глубиной до 20 м ... 157
Таблица 35-01-740. Бурение скважин диаметром свыше 60 мм ... 157
Таблица 35-01-741. Установка кондуктора ... 160
Таблица 35-01-742. Установка фильтрационных или обсадных колонн ... 160
Подраздел 1.45 ТАМПОНАЖ ЗАКРЕПНОГО ПРОСТРАНСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТОК ... 161
Таблица 35-01-752. Заделка стыков и швов в рамных крепях ... 161
Таблица 35-01-753. Бурение отверстий в бетонной крепи ... 161
Таблица 35-01-754. Установка цементационных трубок ... 161
Таблица 35-01-755. Тампонаж закрепного пространства цементным раствором ... 161
Подраздел 1.46 СООРУЖЕНИЕ ОБРАТНОГО СВОДА КОНСТРУКЦИИ КГМИ СПОСОБОМ АРПУ АКТИВНАЯ РАЗГРУЗКА ОТ НАПРЯЖЕНИЙ С ПОСЛЕДУЮЩИМ УПРОЧНЕНИЕМ ... 161
Таблица 35-01-765. Бурение шпуров ... 161
Таблица 35-01-766. Заряжание и взрывание комуфлетных зарядов ... 161
Таблица 35-01-767. Установка и извлечение кондукторов для нагнетания тампонажного раствора ... 161
Таблица 35-01-768. Приготовление и нагнетание цементно-песчаного раствора состава 1:1:2 (90%) и 1:1:1 (10 %) ... 162
Подраздел 1.47 ПОСЛЕДУЮЩЕЕ УПРОЧНЕНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ЦЕМЕНТАЦИЕЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ ... 162
Таблица 35-01-778. Бурение скважин ... 162
Таблица 35-01-779. Установка тампонажных трубок (кондукторов) ... 162
Таблица 35-01-780. Нагнетание тампонажного раствора ... 162

gost.e-ecolog.ru