ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-17-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-17-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 17

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-17-2001 Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства
Черкесск, 2009 – 8 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА							
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов							
	Измеритель: 10 компл.						
	Установка ванн купальных:						
17-01-001-01	прямых чугунных	456,64	281,98	105,34	8,72	69,32	32,19
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-02	прямых стальных	346,90	189,65	87,93	5,58	69,32	21,65
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-03	прямых полимербетонных	437,20	262,54	105,34	8,72	69,32	29,97
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-04	прямых пластиковых	315,80	158,03	88,45	5,19	69,32	18,04
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-05	угловых чугунных	545,28	366,61	109,35	9,60	69,32	41,85
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-06	угловых стальных	414,95	255,70	89,93	6,02	69,32	29,19
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-07	угловых полимербетонных	519,96	341,29	109,35	9,60	69,32	38,96
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-08	угловых пластиковых	373,03	212,96	90,75	5,74	69,32	24,31
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка ванн гидромассажных:						
17-01-001-09	прямых	605,60	421,01	115,27	9,94	69,32	48,06
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-10	угловых	698,16	507,55	121,29	11,26	69,32	57,94
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-11	Установка ванн ножных и ручных	379,15	270,33	38,65	2,01	70,17	30,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка умывальников одиночных:						
17-01-001-12	без подводки воды	213,09	139,02	20,11	1,37	53,96	15,87
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-13	с подводкой холодной воды	240,58	144,89	20,11	1,37	75,58	16,54
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-14	с подводкой холодной и горячей воды	280,97	189,65	22,63	1,37	68,69	21,65
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-15	Установка умывальников групповых с подводкой холодной и горячей воды	862,66	666,11	130,28	14,30	66,27	76,04
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-16	Установка биде	367,98	264,99	31,87	1,37	71,12	30,25
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка поддонов душевых:						
17-01-001-17	чугунных глубоких	270,59	150,67	49,03	5,79	70,89	17,2
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-18	чугунных и стальных мелких	227,83	95,40	58,75	2,43	73,68	10,89
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка кабин душевых:						
17-01-001-19	с чугунными поддонами	889,15	670,32	145,42	13,41	73,41	76,52
(301-9080)	*Кабина душевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-20	со стальными поддонами	692,54	535,76	83,37	7,03	73,41	61,16
(301-9080)	*Кабина душевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-001-21	с пластиковыми поддонами	565,81	426,09	66,31	7,01	73,41	48,64
(301-9080)	*Кабина душевая, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка трапов диаметром:						
17-01-001-22	50 мм	1490,39	44,33	9,27	0,32	1436,79	5,06
17-01-001-23	100 мм	1923,46	76,83	18,86	1,06	1827,77	8,77

Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры

Измеритель: **10 шт.**

	Установка полотенцесушителей:						
17-01-002-01	из водогазопроводных труб	78,61	53,44	8,78	0,00	16,39	6,1
(301-9320)	*Полотенцесушители с креплениями, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-002-02	из латунных хромированных труб	257,70	217,25	9,16	0,00	31,29	24,8
(301-9320)	*Полотенцесушители с креплениями, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-002-03	Установка смесителей	73,25	61,32	0,19	0,00	11,74	7
(301-9450)	*Смесители, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-002-04	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.	27,75	24,53	0,19	0,00	3,03	2,8
(301-9095)	*Гарнитура туалетная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-002-05	Установка туалетных полочек	58,38	55,19	0,19	0,00	3,00	6,3
(301-9095)	*Гарнитура туалетная, (шт.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных

Измеритель: **10 компл.**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка унитазов:						
17-01-003-01	с бачком непосредственно присоединенным	464,61	213,63	42,42	3,38	208,56	24,64
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-02	с бачком высокорасполагаемым	1206,18	268,51	47,65	3,38	890,02	30,97
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-03	с краном смывным	4131,32	192,30	30,48	3,38	3908,54	22,18
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
	Установка чаш (унитазов напольных):						
17-01-003-04	с бачком высокорасполагаемым	1332,95	302,41	94,06	2,41	936,48	34,88
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-05	с краном смывным	4263,55	227,93	76,74	4,73	3958,88	26,29
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-003-06	Установка сливов больничных	1549,79	403,42	81,13	4,73	1065,24	46,53
(301-9018)	*Бачок с арматурой, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 17-01-004. Установка писсуаров

Измеритель: **10 компл.**

	Установка писсуаров:						
17-01-004-01	настенных	156,15	88,44	15,88	1,06	51,83	10,32
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-004-02	напольных	521,48	290,09	179,65	11,78	51,74	33,85
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин

Измеритель: **10 компл.**

	Установка моек:						
17-01-005-01	на одно отделение	244,31	151,72	15,91	1,37	76,68	17,32
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-02	на два отделения	371,67	221,72	51,71	6,76	98,24	25,31
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-03	для мытья уборочного инвентаря	239,42	165,83	32,16	3,38	41,43	18,93
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-
17-01-005-04	Установка раковин	166,89	78,75	14,17	0,74	73,97	8,99
(301-9400)	*Приборы санитарно-технические, (компл.)*	-	-	-	-	*(10)*	-

Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском

Измеритель: **10 компл.**

17-01-006-01	Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском	13462,09	191,93	20,42	1,35	13249,74	21,91

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды							
	Измеритель: **10 баков**						
	Установка баков металлических для воды массой:						
17-01-007-01 *(301-1529)*	до 0,5 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	9815,31 -	1200,33 -	353,99 -	25,34 -	8260,99 *(П)*	148,74 -
17-01-007-02	на каждые 0,1 т массы свыше 0,5 до 1 т добавлять к расценке 17-01-007-01	297,54	189,89	83,25	5,54	24,40	23,53
17-01-007-03 *(301-1529)*	1 т *Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, (шт.)*	14082,04 -	2149,85 -	782,39 -	54,24 -	11149,80 *(П)*	266,4 -
17-01-007-04	на каждые 0,1 т массы свыше 1 до 2 т добавлять к расценке 17-01-007-03	211,41	130,81	56,20	4,06	24,40	16,21
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников							
	Измеритель: **10 компл.**						
	Установка нагревателей индивидуальных:						
17-01-008-01 *(301-9340)*	водоводяных *Приборы, (компл.)*	869,33 -	748,68 -	102,81 -	11,07 -	17,84 *(10)*	87,36 -
17-01-008-02 *(301-9340)*	пароводяных *Приборы, (компл.)*	862,37 -	812,95 -	32,40 -	4,61 -	17,02 *(10)*	94,86 -
17-01-008-03 *(301-9340)*	Установка колонок для ванн на твердом топливе *Приборы, (компл.)*	1808,93 -	294,64 -	72,10 -	9,47 -	1442,19 *(10)*	34,38 -
17-01-008-04 *(301-9340)*	Установка кипятильников на твердом топливе *Приборы, (компл.)*	1827,44 -	353,26 -	32,40 -	4,61 -	1441,78 *(10)*	41,22 -

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства 3
Раздел 1. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ - ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА 3
Таблица 17-01-001. Установка ванн, умывальников, биде, поддонов душевых, кабин душевых, трапов 3
Таблица 17-01-002. Установка полотенцесушителей, смесителей, туалетной гарнитуры 4
Таблица 17-01-003. Установка унитазов, чаш напольных, сливов больничных 4
Таблица 17-01-004. Установка писсуаров 5
Таблица 17-01-005. Установка моек и раковин 5
Таблица 17-01-006. Установка фонтанчиков питьевых напольных с педальным пуском 5
Таблица 17-01-007. Установка баков металлических для воды 6
Таблица 17-01-008. Установка нагревателей индивидуальных, колонок для ванн, кипятильников 6

gost.e-ecolog.ru