ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-15-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-15-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 15

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-15-2001 Часть 15. Отделочные работы
Черкесск, 2009 – 47 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 15. Отделочные работы

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-01	до 2	14017,60	11552,22	219,20	44,79	2246,18	1175,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-001-02	до 3	16598,69	14107,03	226,93	44,79	2264,73	1435,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-001-03	до 4	19043,04	16439,69	235,96	44,79	2367,39	1672,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-001-04	до 6	22009,34	19216,67	253,22	45,00	2539,45	1954,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-001-05	более 6	26349,66	23326,59	272,42	45,00	2750,65	2373
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм при числе плит в 1 м²:						
15-01-001-06	до 2	9694,63	6665,12	1234,17	166,25	1795,34	706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-
15-01-001-07	до 3	11196,22	8170,15	1230,73	165,47	1795,34	866,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-001-08	до 4	12593,75	9567,68	1230,73	165,47	1795,34	1014,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-001-09	до 6	14013,66	10965,20	1230,73	165,47	1817,73	1162,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-001-10	более 6	15820,23	12796,51	1223,90	164,12	1799,82	1357
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка стен гранитными плитами с поверхностью «под скалу» толщиной 150 мм при числе плит в 1 м²:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-001-11	до 2	10066,91	6891,30	1370,42	200,58	1805,19	741
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(97)*	-
15-01-001-12	до 3	11552,59	8375,58	1370,42	200,58	1806,59	900,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(97)*	-
15-01-001-13	до 4	12926,83	9753,84	1366,40	199,59	1806,59	1048,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(96)*	-
15-01-001-14	до 6	14408,49	11238,12	1362,38	198,60	1807,99	1208,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-01-001-15	более 6	15997,99	12828,42	1358,36	197,41	1811,21	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(94)*	-

Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**

	Облицовка стен плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-002-01	до 2	7714,94	4947,30	1006,73	109,10	1760,91	517,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(99)*	-
15-01-002-02	до 3	9035,04	6266,58	1006,15	108,79	1762,31	655,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-002-03	до 4	10134,44	7365,98	1006,15	108,79	1762,31	770,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-002-04	до 6	11235,23	8465,38	1006,15	108,79	1763,70	885,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-002-05	более 6	12007,75	9234,96	1005,86	108,70	1766,93	966
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка стен плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-002-06	до 2	7378,39	6028,55	108,88	28,74	1240,96	621,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-002-07	до 3	9028,96	7672,70	110,32	28,74	1245,94	791
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-002-08	до 4	10569,09	9207,24	111,91	28,74	1249,94	949,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-002-09	до 6	12003,57	10632,17	114,24	28,74	1257,16	1096,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-002-10	более 6	13790,53	12385,93	117,66	28,74	1286,94	1276,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами

Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**

	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-003-01	до 3	21512,28	18927,05	256,04	44,69	2329,19	1898,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-02	до 4	25030,98	22306,88	270,92	44,69	2453,18	2237,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-03	до 6	28980,41	26024,69	296,57	44,90	2659,15	2610,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-04	более 6	34220,02	30981,78	331,09	44,90	2907,15	3107,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-05	до 3	29645,23	26989,71	276,08	44,69	2379,44	2587,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-06	до 4	34274,92	31468,35	291,11	44,69	2515,46	3017,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-07	до 6	39447,40	36418,43	317,69	44,90	2711,28	3491,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-003-08	более 6	46093,92	42782,82	352,27	44,90	2958,83	4101,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-09	до 3	13271,42	10244,50	1231,58	165,57	1795,34	1071,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-10	до 4	15124,14	12097,22	1231,58	165,57	1795,34	1265,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-11	до 6	16563,33	13514,02	1231,58	165,57	1817,73	1413,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-12	более 6	18619,15	15584,71	1227,85	164,51	1806,59	1630,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка гранитными плитами чистотесанными толщиной 100 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-003-13	до 3	16958,86	13931,94	1231,58	165,57	1795,34	1379,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-14	до 4	19376,80	16349,88	1231,58	165,57	1795,34	1618,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-15	до 6	21697,51	18652,68	1231,58	165,57	1813,25	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-003-16	более 6	23989,92	20955,48	1227,85	164,51	1806,59	2074,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-

Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-01	до 3	10937,05	8135,56	1006,15	108,79	1795,34	851
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-02	до 4	12256,33	9454,84	1006,15	108,79	1795,34	989
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-03	до 6	13703,46	10884,06	1006,15	108,79	1813,25	1138,5

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-04	более 6	15014,94	12203,34	1005,01	108,60	1806,59	1276,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-05	до 3	13487,29	10685,80	1006,15	108,79	1795,34	1058
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-06	до 4	15345,69	12544,20	1006,15	108,79	1795,34	1242
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-07	до 6	17105,85	14286,45	1006,15	108,79	1813,25	1414,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-004-08	более 6	18724,15	15912,55	1005,01	108,60	1806,59	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм четырехгранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-09	до 3	12295,77	10885,74	116,23	28,74	1293,80	1107,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-10	до 4	14415,56	12996,24	118,90	28,74	1300,42	1322,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-11	до 6	16446,32	14995,67	122,77	28,74	1327,88	1525,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-12	более 6	18229,58	16772,93	126,44	28,74	1330,21	1706,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Облицовка плитами из мрамора и травертина (полированного) толщиной 25 мм многогранных колонн при числе плит в 1 м²:						
15-01-004-13	до 3	18566,52	17089,56	135,15	24,92	1341,81	1638,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-14	до 4	21050,82	19564,59	137,83	24,92	1348,40	1875,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-15	до 6	23555,77	22039,63	141,30	24,92	1374,84	2113,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-004-16	более 6	25695,47	24161,10	146,16	24,92	1388,21	2316,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(99)*	-

Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать к расценкам 15-01-001, 15-01-002, 15-01-003, 15-01-004 при облицовке стен и колонн:						
15-01-005-01	гранитом полированным	296,13	266,59	29,54	7,42	0,00	27,12
15-01-005-02	гранитом чистотесанным и под «скалу»	189,38	159,84	29,54	7,42	0,00	16,95
15-01-005-03	известняком	128,59	118,83	9,76	2,51	0,00	12,43

Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-006-01	При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца добавлять	2277,81	0,00	0,00	0,00	2277,81	

Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-01	до 150 мм	54189,54	49646,55	790,49	126,67	3752,50	4915,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-02	до 250 мм	43557,80	39717,24	692,53	125,43	3148,03	3932,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-03	до 450 мм	36874,99	33097,70	1061,87	124,07	2715,42	3277
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями мраморными при ширине большей стороны камня:						
15-01-007-04	до 150 мм	34404,50	31499,88	628,98	122,18	2275,64	3118,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-05	до 250 мм	28550,60	25907,51	572,24	120,82	2070,85	2565,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-007-06	до 450 мм	25752,68	22711,87	1063,27	130,50	1977,54	2248,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-01	до 150 мм	27575,08	23757,14	1842,59	244,71	1975,35	2416,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-02	до 250 мм	23562,31	19834,97	1840,56	244,02	1886,78	2017,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-03	до 450 мм	22203,27	18154,04	2206,73	243,63	1842,50	1846,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями известняковыми при ширине большей стороны камня:						
15-01-008-04	до 150 мм	23130,58	19330,70	1824,53	240,25	1975,35	1966,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-008-05	до 250 мм	20100,81	16391,53	1822,50	239,56	1886,78	1667,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
15-01-008-06	до 450 мм	19518,34	15487,17	2188,67	239,17	1842,50	1575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9230)	*Камни облицовочные фасонные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм

Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**

	Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 $м^2$:						
15-01-009-01	до 6	7055,31	5887,19	60,99	11,54	1107,13	598,9
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-009-02	до 8	8181,13	6997,98	65,30	11,54	1117,85	711,9
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-009-03	до 10	10894,87	9663,87	78,89	11,54	1152,11	983,1
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит

Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**

15-01-010-01	Облицовка ступеней и подступенников мраморными полированными плитами	7357,30	6028,55	110,12	26,85	1218,63	621,5
(412-9160)	*Плиты мраморные полированные для подступенков, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(20)*	-
(412-9170)	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(81)*	-
15-01-010-02	Укладка подоконных мраморных полированных плит	7113,65	4125,07	115,45	30,32	2873,13	395,5
(412-9170)	*Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками

Измеритель: **100 $м^2$ облицованной поверхности**

	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками:						
15-01-016-01	на полимерцементной мастике стен и колонн	2091,29	1044,75	32,56	9,56	1013,98	117,52
(101-9056)	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-016-02	на цементном растворе стен	3594,10	2637,85	44,46	13,89	911,79	307,8
(101-9056)	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-016-03	на цементном растворе колонн	4277,98	3321,73	44,46	13,89	911,79	387,6
(101-9056)	*Плитки керамические фасадные неглазурованные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе							
	Измеритель: 100 м² облицованной поверхности						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе:						
15-01-017-01	стен	8639,33	2491,30	44,46	13,89	6103,57	290,7
15-01-017-02	колонн	9440,45	3292,42	44,46	13,89	6103,57	384,18
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике							
	Измеритель: 100 м² облицованной поверхности						
	Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике:						
15-01-018-01	стен	9087,52	1530,09	27,93	8,09	7529,50	178,54
15-01-018-02	колонн	9261,83	1704,40	27,93	8,09	7529,50	198,88
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)							
	Измеритель: 100 м² поверхности облицовки						
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-01	по кирпичу и бетону	8821,45	1906,08	27,76	9,06	6887,61	228
15-01-019-02	по дереву	12198,35	2123,55	39,95	13,49	10034,85	259,92
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:						
15-01-019-03	по кирпичу и бетону	10798,88	1982,32	27,76	9,06	8788,80	237,12
15-01-019-04	по дереву	14139,13	2198,06	39,95	13,49	11901,12	269,04
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-05	по кирпичу и бетону	9151,40	1334,84	29,37	15,56	7787,19	159,67
15-01-019-06	по дереву	12589,25	1610,55	43,59	20,74	10935,11	197,13
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей:						
15-01-019-07	по кирпичу и бетону	11071,51	1388,68	29,37	15,56	9653,46	166,11
15-01-019-08	по дереву	14512,22	1667,25	43,59	20,74	12801,38	204,07
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками							
	Измеритель: 100 м² поверхности облицовки						
	Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-01	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13289,52	1782,18	27,76	9,06	11479,58	213,18
15-01-020-02	в жилых зданиях по дереву	16883,45	2216,68	39,95	13,49	14626,82	271,32
15-01-020-03	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14603,62	2144,34	27,76	9,06	12431,52	256,5
15-01-020-04	в общественных зданиях по дереву	18198,63	2579,92	39,95	13,49	15578,76	315,78
15-01-020-05	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14335,88	1877,49	27,76	9,06	12430,63	224,58
15-01-020-06	в промышленных зданиях по дереву	17936,95	2319,14	39,95	13,49	15577,86	283,86
	Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-07	по кирпичу и бетону	22006,67	4007,56	27,76	9,06	17971,35	430,92
15-01-020-08	по дереву	25852,69	4694,16	39,95	13,49	21118,58	519,84
	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-020-09	в жилых зданиях по кирпичу и бетону	13769,91	1362,01	29,37	15,56	12378,53	162,92
15-01-020-10	в жилых зданиях по дереву	17216,07	1681,63	43,59	20,74	15490,85	205,83
15-01-020-11	в общественных зданиях по кирпичу и бетону	14862,41	1502,54	29,37	15,56	13330,50	179,73
15-01-020-12	в общественных зданиях по дереву	18443,37	1956,96	43,59	20,74	16442,82	239,53
15-01-020-13	в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	14675,07	1315,20	29,37	15,56	13330,50	157,32
15-01-020-14	в промышленных зданиях по дереву	18904,81	2418,40	43,59	20,74	16442,82	296,01
	Облицовка столбов, пилястр и откосов на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками:						
15-01-020-15	по кирпичу и бетону	22761,77	3860,90	29,37	15,56	18871,50	415,15
15-01-020-16	по дереву	26922,66	4895,25	43,59	20,74	21983,82	542,11

Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором

Измеритель: **100 м² поверхности оштукатуренного основания**

	Устройство основания под облицовку искусственным мрамором:						
15-01-021-01	стен по камню	2080,22	1044,24	26,42	9,61	1009,56	114
15-01-021-02	стен по дереву	6664,53	1293,85	79,34	15,42	5291,34	141,25
15-01-021-03	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по камню и бетону	2637,76	1601,78	26,42	9,61	1009,56	169,86
15-01-021-04	прямоугольных и цилиндрических колонн, столбов, пилонов, пилястр и куполов по дереву	7523,17	2152,49	79,34	15,42	5291,34	228,26
15-01-021-05	откосов	2995,01	1677,03	33,09	12,04	1284,89	177,84

Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-022-01	стен гладких	30452,35	14818,72	107,62	12,57	15526,01	1467,2
15-01-022-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	36528,35	20894,72	107,62	12,57	15526,01	1971,2
15-01-022-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	66353,88	45113,60	147,53	17,00	21092,75	4256
15-01-022-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	41428,88	25767,54	135,33	12,57	15526,01	2430,9
15-01-022-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	77632,28	56392,00	147,53	17,00	21092,75	5320

Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка оселковым мрамором:						
15-01-023-01	откосов	42701,79	27068,16	107,62	12,57	15526,01	2553,6
15-01-023-02	тяг, поясков и плинтусов простых	51751,32	30511,04	147,53	17,00	21092,75	2878,4
15-01-023-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	76563,80	55323,52	147,53	17,00	21092,75	5219,2
15-01-023-04	капителей простых	60892,76	39652,48	147,53	17,00	21092,75	3740,8
15-01-023-05	капителей сложных	93065,88	71825,60	147,53	17,00	21092,75	6776

Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-024-01	стен гладких	13536,79	5656,00	30,38	4,33	7850,41	560
15-01-024-02	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м гладких	17734,55	9853,76	30,38	4,33	7850,41	929,6
15-01-024-03	столбов, колонн и пилястр высотой до 4 м с каннелюрами	29250,39	21369,60	30,38	4,33	7850,41	2016
15-01-024-04	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м гладких	20346,39	12465,60	30,38	4,33	7850,41	1176
15-01-024-05	столбов, колонн и пилястр высотой более 4 м с каннелюрами	34355,35	26474,56	30,38	4,33	7850,41	2497,6

Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей

Измеритель: **100 м² облицовываемой поверхности**

	Облицовка утюжным мрамором:						
15-01-025-01	откосов	21414,87	13534,08	30,38	4,33	7850,41	1276,8
15-01-025-02	тяг, поясков и плинтусов простых	23078,17	15196,16	30,38	4,33	7851,63	1433,6
15-01-025-03	тяг, поясков и плинтусов сложных	35306,33	27424,32	30,38	4,33	7851,63	2587,2
15-01-025-04	капителей простых	27708,25	19826,24	30,38	4,33	7851,63	1870,4
15-01-025-05	капителей сложных	43498,01	35616,00	30,38	4,33	7851,63	3360

Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен полированными мраморными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-01	до 2	11034,51	7053,84	2322,06	745,40	1658,61	727,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-02	до 3	13289,88	8719,33	2669,88	857,52	1900,67	898,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-03	до 4	15466,21	10286,85	3036,63	975,15	2142,73	1060,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-04	до 6	18136,09	11756,40	3751,01	1203,59	2628,68	1212
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-05	до 9	21752,07	13483,00	4809,98	1543,62	3459,09	1390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-06	до 12	25281,76	15132,00	5927,35	1899,57	4222,41	1560
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-07	до 15	28524,67	16878,00	7012,36	2248,03	4634,31	1740
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-08	более 15	31957,75	18527,00	8069,05	2587,32	5361,70	1910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-031-09	до 2	16109,45	10623,28	3363,93	1085,06	2122,24	1080,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-10	до 3	20142,85	13899,62	3878,94	1250,48	2364,29	1414
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-11	до 4	24800,26	17771,66	4422,25	1423,54	2606,35	1807,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-12	до 6	31378,67	22805,60	5482,60	1763,20	3090,47	2320
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-13	до 8	37803,36	27720,60	6511,24	2094,05	3571,52	2820
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-14	до 10	43670,76	32045,80	7567,73	2431,06	4057,23	3260
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-15	до 12	49769,79	36567,60	8626,26	2770,35	4575,93	3720
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-031-16	более 12	55589,28	40106,40	10213,89	3283,87	5268,99	4080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-01	до 3	21041,54	17491,37	1431,48	467,68	2118,69	1754,4
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-02	до 4	25904,06	21347,76	2195,55	713,74	2360,75	2141,2
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-03	до 6	32801,91	26986,80	2761,67	894,92	3053,44	2706,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-04	до 9	41604,78	34136,28	3965,03	1279,88	3503,47	3423,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-05	до 12	47679,27	38583,90	5107,05	1647,08	3988,32	3870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-06	до 15	54125,03	43868,00	6163,75	1984,57	4093,28	4400
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-07	более 15	62603,99	50747,30	7279,29	2342,20	4577,40	5090
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными гранитными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-08	до 3	32055,92	26862,47	3073,66	996,01	2119,79	2575,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-09	до 4	43394,43	36554,02	4271,08	1380,49	2569,33	3504,7
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-10	до 6	54491,60	45996,30	5441,61	1754,95	3053,69	4410
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-11	до 9	66129,76	56009,10	6616,46	2131,29	3504,20	5370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-12	до 12	77873,00	66126,20	7758,48	2498,09	3988,32	6340
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-13	до 15	89194,79	76139,00	8957,73	2883,23	4098,06	7300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-14	более 15	108186,88	92305,50	11299,20	3635,17	4582,18	8850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Облицовка колонн четырехгранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-15	до 3	14565,59	11931,65	974,71	319,77	1659,23	1213,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-16	до 4	18797,33	15190,30	1498,27	487,25	2108,76	1545,3
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-17	до 6	23145,71	18665,20	1887,63	612,24	2592,88	1898,8
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-18	до 9	29715,02	23927,20	2744,18	886,42	3043,64	2434,1
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-19	до 12	34536,18	27524,00	3484,42	1122,96	3527,76	2800
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-20	до 15	40205,71	32340,70	4227,51	1361,38	3637,50	3290
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-21	более 15	45465,04	36371,00	4972,42	1599,80	4121,62	3700
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Облицовка колонн многогранных полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-032-22	до 4	36775,45	30351,30	4314,41	1388,52	2109,74	2910
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-23	до 6	44497,26	36400,70	5502,70	1773,66	2593,86	3490
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-24	до 9	53240,96	43493,10	6704,22	2159,17	3043,64	4170
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-25	до 12	62016,73	50585,50	7903,47	2544,31	3527,76	4850
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-26	до 15	70416,29	57677,90	9100,89	2929,45	3637,50	5530
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-032-27	более 15	85187,28	69568,10	11497,56	3695,69	4121,62	6670
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

	Облицовка стен плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м²:						
15-01-033-01	до 4	17245,38	12166,06	3005,00	962,76	2074,32	1272,6
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-033-02	до 6	19952,26	13670,80	3723,03	1192,01	2558,43	1430
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-033-03	до 9	23206,67	15391,60	4806,86	1540,84	3008,21	1610
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-033-04	до 12	26883,15	17494,80	5893,69	1889,30	3494,66	1830
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-033-05	более 12	29435,68	19215,60	6237,63	1999,34	3982,45	2010
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Облицовка пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 $м^2$:						
15-01-033-06	до 4	20476,63	14259,00	4145,40	1329,56	2072,23	1470
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-033-07	до 6	23607,31	16102,00	4948,96	1586,32	2556,35	1660
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-033-08	до 9	27550,63	18139,00	6403,42	2054,36	3008,21	1870
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-033-09	до 12	32247,86	20467,00	8288,53	2656,67	3492,33	2110
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-033-10	более 12	36886,87	22989,00	9915,42	3178,79	3982,45	2370
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника

Измеритель: **100 $м^2$ поверхности облицовки**

	Облицовка колонн четырехгранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 $м^2$:						
15-01-034-01	до 4	20429,63	15352,40	3005,00	962,76	2072,23	1605,9
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-034-02	до 6	23582,98	17303,60	3723,03	1192,01	2556,35	1810
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-034-03	до 9	27891,07	20076,00	4806,86	1540,84	3008,21	2100
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-034-04	до 12	32234,42	22848,40	5893,69	1889,30	3492,33	2390
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-034-05	более 12	36127,68	25907,60	6237,63	1999,34	3982,45	2710
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-
	Облицовка колонн многогранных плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 $м^2$:						
15-01-034-06	до 4	28437,63	22220,00	4145,40	1329,56	2072,23	2200
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-034-07	до 6	32149,31	24644,00	4948,96	1586,32	2556,35	2440
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(104)*	-
15-01-034-08	до 9	36984,63	27573,00	6403,42	2054,36	3008,21	2730
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(105)*	-
15-01-034-09	до 12	42888,86	31108,00	8288,53	2656,67	3492,33	3080
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(106)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-034-10	более 12	48439,87	34542,00	9915,42	3178,79	3982,45	3420
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(107)*	-

Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы

Измеритель: **100 м² пола**

	Устройство полов из полированных плит различной формы:						
15-01-035-01	мраморных типа «брекчия»	9777,71	8021,25	140,57	57,12	1615,89	862,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-035-02	гранитных типа «брекчия»	12775,75	11015,85	144,01	57,95	1615,89	1184,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-035-03	мраморно-гранитных типа «брекчия»	10742,27	8983,80	142,58	57,66	1615,89	966
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Устройство полов из мраморно-гранитных полированных плит различной формы, число плит в 1 м²:						
15-01-035-04	до 4	13573,80	8077,98	3685,08	1198,08	1810,74	868,6
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-035-05	до 6	16999,59	10332,30	4661,69	1514,88	2005,60	1111
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-035-06	до 10	22381,30	13485,00	6638,28	2152,02	2258,02	1450
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-035-07	более 10	25373,50	15531,00	7469,34	2420,70	2373,16	1670
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка арок мраморными полированными плитами толщиной 20 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-01	до 10	49161,24	37572,00	7323,26	2351,00	4265,98	4040
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-036-02	до 20	77344,52	55800,00	14512,17	4657,22	7032,35	6000
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(106)*	-
15-01-036-03	до 30	105341,53	73842,00	21700,80	6965,91	9798,73	7940
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(108)*	-
	Облицовка арок гранитными полированными плитами толщиной 30 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-036-04	до 10	57876,81	45570,00	7544,84	2424,91	4761,97	4900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-036-05	до 20	95933,58	73470,00	14935,23	4800,50	7528,35	7900
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(106)*	-
15-01-036-06	до 30	137653,33	105090,00	22268,61	7149,93	10294,72	11300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(108)*	-

Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м²:						
15-01-037-01	до 4	17451,83	10095,76	5005,61	1597,41	2350,46	1070,6
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-037-02	до 6	22035,07	13107,70	6065,85	1937,80	2861,52	1390
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-037-03	до 10	30403,98	18860,00	8179,05	2615,01	3364,93	2000
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-038-01	Облицовка ступеней гранитными плитами	24385,14	12779,00	5746,53	1814,66	5859,61	1300
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм							
	Измеритель: **100 м ступеней**						
15-01-039-01	Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм	13082,97	7660,84	283,93	71,16	5138,20	734,5
(101-9030)	*Детали крепления, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(412-9178)	*Ступени, (м)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов гладких или орнаментированных из мраморных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-01	до 4	10676,64	6000,31	2914,30	950,52	1762,03	636,3
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-02	до 6	12911,43	7238,47	3689,48	1201,75	1983,48	767,6
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-03	до 10	16850,50	9333,81	5267,50	1711,21	2249,19	989,8
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-04	более 10	55452,02	10373,00	6065,78	1967,97	39013,24	1100
	Устройство полов гладких или орнаментированных из гранитных полированных плит, число плит в 1 м²:						
15-01-040-05	до 4	16247,14	8769,90	5626,62	1821,53	1850,62	930
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-06	до 6	18565,28	11143,43	5349,78	1735,15	2072,07	1181,7
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-07	до 10	24923,77	14899,40	7642,25	2476,27	2382,12	1580
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-040-08	более 10	28486,66	17256,90	8537,60	2767,96	2692,16	1830
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора, число плит в 1 м²:						
15-01-041-01	до 4	17981,48	11346,00	4148,23	1333,50	2487,25	1220
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-02	до 6	20873,84	12927,00	4948,54	1590,26	2998,30	1390
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-03	до 9	24889,01	14973,00	6406,65	2058,30	3509,36	1610
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-04	до 12	30184,60	16833,00	8293,79	2663,52	5057,81	1810
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-05	до 15	34544,34	18786,00	9920,48	3186,21	5837,86	2020
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-06	до 18	39238,86	20646,00	11863,56	3806,07	6729,30	2220
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-01-041-07	до 20	44601,48	22692,00	14115,85	4529,71	7793,63	2440
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов

Измеритель: 100 м² поверхности облицовки

	Облицовка потолков плитами типа Акмигран:						
15-01-047-01	по бетонной поверхности на клее	3893,54	2847,36	88,34	1,58	957,84	344,3
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-047-02	по деревянному каркасу с относом 5 см	10097,83	5367,23	186,01	2,85	4544,59	649
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(102)*	-
15-01-047-03	по деревянному каркасу и алюминиевым направляющим без относа	17450,84	8460,21	259,63	4,22	8731,00	1023
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:						
15-01-047-04	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	11412,83	5067,03	193,63	3,17	6152,17	612,7
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-047-05	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	9845,49	4812,31	186,01	2,85	4847,17	581,9
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-047-06	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	18360,50	6668,10	269,34	4,44	11423,06	806,3
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
15-01-047-07	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	16786,74	6413,39	255,29	4,22	10118,06	775,5
(104-9010)	*Плиты акустические, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами:						
15-01-047-08	по деревянному каркасу с относом 5 см с установкой нащельников	11580,19	4885,09	213,52	3,38	6481,58	590,7
15-01-047-09	по деревянному каркасу с относом 5 см с открытым рустом	11303,52	4903,28	210,98	3,38	6189,26	592,9
15-01-047-10	по деревянному каркасу с относом 10 см с установкой нащельников	19665,82	6531,65	328,87	6,23	12805,30	789,8
15-01-047-11	по деревянному каркасу с относом 10 см с открытым рустом	19183,23	6458,87	330,34	6,23	12394,02	781
15-01-047-12	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу при относе 6 см	26487,57	7294,45	384,93	4,96	18808,19	832,7
	Облицовка потолков гипсовыми рельефными плитами размером 400х400 мм по металлическим направляющим:						
15-01-047-13	с относом	34237,07	10370,58	434,57	8,03	23431,92	1254
(101-9145)	*Плиты гипсовые декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-047-14	без относа	32573,64	10370,58	415,51	7,81	21787,55	1254
(101-9145)	*Плиты гипсовые декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
	Устройство:						
15-01-047-15	подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	5925,81	878,08	416,85	8,03	4630,88	102,46
15-01-047-16	потолков реечных алюминиевых	25609,35	928,65	158,60	3,08	24522,10	108,36

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(206-1338)	*Уголок декоративный (пристенный), (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм:						
15-01-048-01	с нулевым швом	13484,50	9454,84	1710,71	148,01	2318,95	989
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-048-02	с расшивкой швов	13522,64	9454,84	1709,86	147,92	2357,94	989
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка стен доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм), толщиной 40 мм:						
15-01-048-03	с нулевым швом	10872,83	6046,70	2509,35	220,10	2316,78	632,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-048-04	с расшивкой швов	10913,57	6046,70	2508,51	220,00	2358,36	632,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
15-01-048-05	Облицовка стен доломитовыми плитами «под скалу» 150 мм (200 мм) толщиной 80-100 мм	16821,56	12093,40	2356,14	231,26	2372,02	1265
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(94)*	-
	Облицовка цоколей, стилобатов, крышек доломитовыми плитами скобой 300 мм толщиной 40 мм:						
15-01-048-06	с нулевым швом	10872,83	6046,70	2509,35	220,10	2316,78	632,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-048-07	с расшивкой швов	10913,57	6046,70	2508,51	220,00	2358,36	632,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм толщиной 25 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-08	с нулевым швом	16217,83	11983,46	1604,62	148,01	2629,75	1253,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-048-09	с расшивкой швов	16271,56	11983,46	1603,77	147,92	2684,33	1253,5
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(97)*	-
	Облицовка колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами скобой 200 мм (300 мм) толщиной 40 мм, поверхность пиленая:						
15-01-048-10	с нулевым швом	15775,64	10774,12	2365,35	213,72	2636,17	1127
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
15-01-048-11	с расшивкой швов	15795,58	10774,12	2364,50	213,63	2656,96	1127
(412-9180)	*Плиты облицовочные, (м²)*	-	-	-	-	*(98)*	-

Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит (ДСП)

Измеритель: **100 м² облицовки стен**

	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит:						
15-01-049-01	покрытых эмалями	3819,04	428,08	119,15	2,32	3271,81	50,6
15-01-049-02	обтянутых винилискожей	6454,38	438,70	130,13	2,96	5885,55	50,6
15-01-049-03	облицованных слоистым пластиком	10919,98	2670,36	135,75	3,17	8113,87	308
15-01-049-04	фанерованных шпоном	9344,66	438,70	119,15	2,32	8786,81	50,6

Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Измеритель: **100 м² облицовки**

	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов:						
15-01-050-01	по деревянной обрешетке	1207,60	419,25	95,23	1,16	693,12	50,15
(101-9155)	*Листы облицовочные декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(101,4)*	-
15-01-050-02	с печатным рисунком по деревянной обрешетке	1754,27	645,22	136,14	1,58	972,91	77,18
(101-9155)	*Листы облицовочные декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(103,7)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-050-03	по сплошному основанию на клее	769,40	324,95	42,87	0,84	401,58	38,87
(101-9155)	*Листы облицовочные декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(101,8)*	-
15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	1897,44	1391,69	44,55	0,84	461,20	166,47
(101-9155)	*Листы облицовочные декоративные, (м²)*	-	-	-	-	*(105)*	-

Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ

Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер>

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-060-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	45701,31	1193,62	185,78	3,57	44321,91	141,09
15-01-060-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	42834,38	885,32	173,55	3,57	41775,51	105,9

Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер».

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-061-01	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	48183,69	1296,92	205,36	3,57	46681,41	153,3
15-01-061-02	фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» без пароизоляционного слоя	45281,98	961,48	185,49	3,57	44135,01	115,01

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом

Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**

	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-062-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	26859,48	1196,07	185,78	3,57	25477,63	141,38
15-01-062-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	23992,53	887,75	173,55	3,57	22931,23	106,19

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством):						
15-01-063-01	металлосайдингом с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ	29341,86	1299,37	205,36	3,57	27837,13	153,59
15-01-063-02	металлосайдингом без пароизоляционного слоя	26473,68	989,82	193,13	3,57	25290,73	118,4
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе							
	Измеритель: **100 м² поверхности облицовки**						
15-01-064-01	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе	19671,50	2365,20	92,55	4,86	17213,75	270
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах							
	Измеритель: **1 м² проемов**						
	Облицовка:						
15-01-070-01	оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием	125,09	13,11	0,43	0,00	111,55	1,55
15-01-070-02	дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	144,97	14,38	0,49	0,00	130,10	1,7
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю							
	Измеритель: **100 м²**						
	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до:						
15-01-080-01	50 мм	28824,90	5940,95	3574,16	233,26	19309,79	702,24
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(5,6)*	-
15-01-080-02	100 мм	31584,15	6370,97	5085,15	331,31	20128,03	753,07
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(11,2)*	-
15-01-080-03	120 мм	32866,89	6542,96	5686,36	370,35	20637,57	773,4
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(13,44)*	-
15-01-080-04	150 мм	35007,51	6800,82	6596,89	429,64	21609,80	803,88
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(16,8)*	-
15-01-080-05	200 мм	38063,88	7237,28	8107,88	527,56	22718,72	855,47
(104-9100)	*Плиты теплоизоляционные, (м³)*	-	-	-	-	*(22,4)*	-
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки							
	Измеритель: **1 м²**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-01-081-01	Утепление наружных стен зданий по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и менераловатных плит толщиной 50 мм с люльки	333,20	24,64	68,12	0,00	240,44	2,98

Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ

Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-001-01	стен	1546,10	620,91	57,03	31,78	868,16	70,88
15-02-001-02	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения)	3467,84	2585,29	9,80	0,00	872,75	263
15-02-001-03	колонн прямоугольных	1908,47	1025,92	9,80	0,00	872,75	112
15-02-001-04	пилястр переменного сечения	2513,03	1630,48	9,80	0,00	872,75	178
15-02-001-05	пилястр прямых	2192,43	1309,88	9,80	0,00	872,75	143
15-02-001-06	карнизов, тяг и наличников прямолинейных	8056,67	3545,10	56,92	0,00	4454,65	351
15-02-001-07	карнизов, тяг и наличников криволинейных	12149,87	7638,30	56,92	0,00	4454,65	810
15-02-001-08	стен по камню и бетону сухой смесью КНАУФ-МП75 толщиной 30 мм (внутренняя)	4248,61	406,99	460,44	269,75	3381,18	46,46

Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: 100 м² оштукатуриваемой поверхности

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен:						
15-02-002-01	гладких	2287,08	1057,95	58,11	31,78	1171,02	117,16
15-02-002-02	с прорезными рустами	3920,75	2343,20	66,09	35,78	1511,46	232
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения):						
15-02-002-03	гладких	4987,24	3996,00	12,59	0,00	978,65	360
15-02-002-04	с прорезными рустами	6237,55	5106,00	14,38	0,00	1117,17	460
	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню:						
15-02-002-05	колонн прямоугольных гладких	2485,40	1494,16	12,59	0,00	978,65	152
15-02-002-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	3373,75	2242,20	14,38	0,00	1117,17	222
15-02-002-07	пилястр переменного сечения гладких	3330,78	2339,54	12,59	0,00	978,65	238
15-02-002-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	4572,59	3441,90	14,38	0,00	1116,31	330
15-02-002-09	пилястр прямых гладких	2957,24	1966,00	12,59	0,00	978,65	200
15-02-002-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4186,68	3055,99	14,38	0,00	1116,31	293

Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов

Измеритель: 100 м откосов

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-003-01	до 200 мм плоских	591,59	280,32	3,69	0,00	307,58	32

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-003-02	до 200 мм криволинейных	854,39	543,12	3,69	0,00	307,58	62
15-02-003-03	более 200 мм плоских	960,53	467,78	6,11	0,00	486,64	53,4
15-02-003-04	более 200 мм криволинейных	1403,79	911,04	6,11	0,00	486,64	104

Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников

Измеритель: **100 м² проекции на стену**

	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-004-01	прямолинейных	9769,14	4375,02	67,58	0,00	5326,54	426
15-02-004-02	криволинейных	14044,52	8650,40	67,58	0,00	5326,54	880

Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню:						
15-02-005-01	стен гладких	2618,35	1497,90	71,29	31,78	1049,16	165,88
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
15-02-005-02	стен с прорезными рустами	4120,96	2999,30	72,50	31,78	1049,16	296,96
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-02-005-03	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) гладких	6727,21	5661,00	17,05	0,00	1049,16	510
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
15-02-005-04	колонн круглых (цилиндрических и переменного сечения) с прорезными рустами	7838,42	6771,00	18,26	0,00	1049,16	610
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-02-005-05	колонн прямоугольных гладких	3346,77	2280,56	17,05	0,00	1049,16	232
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
15-02-005-06	колонн прямоугольных с прорезными рустами	4137,82	3070,40	18,26	0,00	1049,16	304
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-02-005-07	пилястр переменного сечения гладких	4310,11	3243,90	17,05	0,00	1049,16	330
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
15-02-005-08	пилястр переменного сечения с прорезными рустами	5322,86	4255,44	18,26	0,00	1049,16	408
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-02-005-09	пилястр прямых гладких	3848,10	2781,89	17,05	0,00	1049,16	283
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,7)*	-
15-02-005-10	пилястр прямых с прорезными рустами	4853,51	3786,09	18,26	0,00	1049,16	363
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов

Измеритель: **100 м откосов**

	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине:						
15-02-006-01	до 200 м плоских	675,02	481,67	4,12	0,00	189,23	49
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
15-02-006-02	до 200 м криволинейных	1078,05	884,70	4,12	0,00	189,23	90
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,3)*	-
15-02-006-03	более 200 м плоских	1163,38	825,72	6,26	0,00	331,40	84
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-
15-02-006-04	более 200 м криволинейных	1802,33	1464,67	6,26	0,00	331,40	149
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(0,4)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников							
	Измеритель: **100 м² проекции на стену**						
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников:						
15-02-007-01	прямолинейных	9298,18	5484,18	63,64	0,00	3750,36	534
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
15-02-007-02	криволинейных	15118,50	11304,50	63,64	0,00	3750,36	1150
(402-9020)	*Раствор декоративный, (м³)*	-	-	-	-	*(2,9)*	-
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-008-01	Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой	2150,61	299,86	78,97	7,18	1771,78	28,75
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-02-009-01	Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой	6464,51	299,86	78,97	7,18	6085,68	28,75

Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая:						
15-02-015-01	по камню и бетону стен	1306,03	543,01	74,46	46,01	688,56	65,66
15-02-015-02	по камню и бетону потолков	1326,51	568,89	74,46	46,01	683,16	68,79
15-02-015-03	по дереву стен	2138,86	569,80	112,92	57,20	1456,14	68,9
15-02-015-04	по дереву потолков	2263,80	604,37	112,92	57,20	1546,51	73,08
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная:						
15-02-015-05	по камню и бетону стен	1616,63	636,24	75,33	46,33	905,06	74,24
15-02-015-06	по камню и бетону потолков	1663,27	668,03	75,33	46,33	919,91	77,95
15-02-015-07	по дереву стен	2625,00	705,83	117,50	58,25	1801,67	82,36
15-02-015-08	по дереву потолков	2707,24	739,16	120,04	58,59	1848,04	86,25
	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором высококачественная:						
15-02-015-09	по камню и бетону стен	2302,88	1057,95	79,10	47,74	1165,83	117,16
15-02-015-10	по камню и бетону потолков	2377,94	1110,33	79,10	47,74	1188,51	122,96
15-02-015-11	по дереву стен	3431,93	1111,14	142,62	66,13	2178,17	123,05
15-02-015-12	по дереву потолков	3530,47	1183,83	146,86	66,67	2199,78	131,1

Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:						
15-02-016-01	простая стен	1484,66	623,56	95,61	56,45	765,49	75,4
15-02-016-02	простая потолков	1504,99	652,34	95,61	56,45	757,04	78,88
15-02-016-03	улучшенная стен	1836,86	735,65	101,99	58,81	999,22	85,84
15-02-016-04	улучшенная потолков	1865,89	745,59	101,99	58,81	1018,31	87
15-02-016-05	высококачественная стен	2620,22	1225,55	106,35	60,41	1288,32	135,72
15-02-016-06	высококачественная потолков	2711,34	1288,40	106,35	60,41	1316,59	142,68

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону:						
15-02-017-01	простая	1482,73	644,65	102,30	60,76	735,78	77,95
15-02-017-02	улучшенная	1824,47	763,50	108,69	63,07	952,28	89,09
15-02-017-03	высококачественная	2593,54	1267,45	113,04	64,68	1213,05	140,36
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются)							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются:						
15-02-018-01	простая	1672,52	748,27	115,40	69,23	808,85	90,48
15-02-018-02	улучшенная	2047,17	882,80	121,79	71,50	1042,58	103,01
15-02-018-03	высококачественная	2924,29	1466,47	126,14	73,13	1331,68	162,4
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором:						
15-02-019-01	стен	618,34	335,75	7,26	2,64	275,33	42,18
15-02-019-02	потолков	743,92	413,99	8,71	3,17	321,22	51,3
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм:						
15-02-019-03	стен	2567,22	433,80	26,98	17,39	2106,44	51,89
15-02-019-04	потолков	3048,62	560,96	31,58	20,27	2456,08	63,1
15-02-019-05	оконных и дверных откосов плоских	4576,37	796,25	49,33	30,97	3730,79	91,84
15-02-019-06	оконных и дверных откосов криволинейных	5594,46	1814,34	49,33	30,97	3730,79	195,09
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-церезитовая по камню и бетону							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-020-01	Штукатурка цементно-церезитовым раствором по камню и бетону	2601,84	716,39	86,43	49,42	1799,02	84,68
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором							
	Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**						
15-02-021-01	Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30 мм по бетону, камню или кирпичу	28541,32	2027,31	326,71	184,70	26187,30	257,6
15-02-021-02	На каждые 10 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-01	5654,49	127,81	121,69	74,73	5404,99	16,24
15-02-021-03	Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора толщиной 30 мм по бетону	16632,51	287,70	157,51	73,34	16187,30	35,65

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-021-04	На каждые 12 мм увеличения толщины грунта добавлять к расценке 15-02-021-03	5540,58	83,52	62,49	26,92	5394,57	10,35

Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: **100 м^2 поверхности потолка**

	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию цементно-известковым раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-01	до 0,8 м^2	24321,27	14965,41	115,83	53,43	9240,03	1587
15-02-022-02	до 2 м^2	21236,87	12145,84	115,83	53,43	8975,20	1288
15-02-022-03	до 4 м^2	16881,95	8458,71	115,83	53,43	8307,41	897
15-02-022-04	до 6 м^2	15143,98	7374,26	99,39	45,93	7670,33	782
15-02-022-05	до 12 м^2	12664,37	5964,48	84,40	38,52	6615,49	632,5
	Оштукатуривание прямоугольных кессонов по ребристому железобетонному перекрытию декоративным раствором при площади горизонтальной проекции кессона:						
15-02-022-06	до 0,8 м^2	35852,50	25506,08	131,75	61,56	10214,67	2668
15-02-022-07	до 2 м^2	31029,44	20998,54	131,75	61,56	9899,15	2196,5
15-02-022-08	до 4 м^2	23819,15	14512,08	131,75	61,56	9175,32	1518
15-02-022-09	до 6 м^2	21180,33	12533,16	113,72	53,85	8533,45	1311
15-02-022-10	до 12 м^2	17805,22	10334,36	98,99	46,36	7371,87	1081

Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию

Измеритель: **100 м^2 оштукатуриваемой поверхности**

	Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию:						
15-02-023-01	цементно-известковым раствором	5120,17	1890,06	73,40	38,34	3156,71	215,76
15-02-023-02	декоративным раствором	6750,70	3128,52	75,72	39,21	3546,46	336,4

Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами

Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**

	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами:						
15-02-024-01	стен при отделке под окраску	2575,58	565,32	73,33	21,32	1936,93	71,02
15-02-024-02	стен при отделке под оклейку обоями	2385,03	483,65	73,33	21,32	1828,05	60,76
15-02-024-03	откосов при отделке под окраску	3376,61	1379,31	73,33	21,32	1923,97	173,28
15-02-024-04	Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями	2621,41	504,16	42,56	2,96	2074,69	66,6
15-02-024-05	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	2734,34	738,19	89,90	11,75	1906,25	88,3

Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки

Измеритель: **100 м^2 отделываемой поверхности**

15-02-025-01	Обработка швов сухой штукатурки постановкой раскладок	782,87	41,77	2,26	0,21	738,84	5,77

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню:						
15-02-031-01	плоских	3689,30	1726,35	59,80	21,75	1903,15	204,06
15-02-031-02	криволинейных	5627,82	3664,87	59,80	21,75	1903,15	433,2
15-02-031-03	Устройство нижних заглушин	4460,93	2636,41	48,19	17,53	1776,33	300,96
	Вытягивание тяг и падуг:						
15-02-031-04	при улучшенной штукатурке по камню и бетону	1386,58	559,76	37,62	7,25	789,20	59,36
15-02-031-05	при улучшенной штукатурке по дереву	1287,09	559,76	33,38	6,74	693,95	59,36
15-02-031-06	при высококачественной штукатурке по камню и бетону	1980,04	829,06	53,81	9,80	1097,17	85,47
15-02-031-07	при высококачественной штукатурке по дереву	1646,17	836,53	33,98	7,17	775,66	86,24
	Насечка поверхности:						
15-02-031-08	стен	287,49	287,49	0,00	0,00	0,00	37
15-02-031-09	потолков	357,42	357,42	0,00	0,00	0,00	46

Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых

Измеритель: **100 м² проекции на стену тянутых наличников**

15-02-032-01	Устройство наличников тянутых	13265,59	6991,80	211,92	47,57	6061,87	731,36

Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Обивка поверхностей:						
15-02-033-01 *(104-9290)*	изоляционным материалом *Материалы изоляционные, (м²)*	45,60 -	39,20 -	3,36 -	0,00 -	3,04 *(104)*	5,6 -
15-02-033-02	дранью по деревянным неоштукатуренным поверхностям	778,93	214,90	3,36	0,00	560,67	30,7

Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции марша или площадки**

	Штукатурка лестничных маршей и площадок:						
15-02-034-01	улучшенная без отделки косоуров и балок	2455,57	815,18	115,18	66,08	1525,21	95,12
15-02-034-02	улучшенная с отделкой косоуров и балок без тяг	3638,26	1166,55	99,16	50,40	2372,55	134,55
15-02-034-03	высококачественная с отделкой косоуров и балок без тяг	4292,30	1828,85	90,90	45,07	2372,55	196,65
15-02-034-04	высококачественная с отделкой косоуров и балок с тягами	5822,13	2506,25	76,61	19,56	3239,27	262,16

Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями:						
15-02-035-01	стен и перегородок панельных	132,46	83,72	4,06	1,48	44,68	11,06
15-02-035-02	стен и перегородок из блоков и плит	498,40	260,45	6,39	2,32	231,56	33,52
15-02-035-03	потолков сборных панельных	92,28	54,45	3,19	1,16	34,64	6,84

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-02-035-04	потолков сборных из плит	318,76	280,93	3,19	1,16	34,64	33,97

Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Штукатурка по сетке без устройства каркаса:						
15-02-036-01	улучшенная стен	5274,50	1086,38	49,62	15,13	4138,50	129,95
15-02-036-02	улучшенная потолков	5434,21	1209,19	49,62	15,13	4175,40	144,64
15-02-036-03	высококачественная стен	5851,29	1418,07	57,16	17,88	4376,06	161,88
15-02-036-04	высококачественная потолков	6028,00	1557,88	57,16	17,88	4412,96	177,84
15-02-036-05	высококачественная колонн	7634,54	3203,56	57,16	17,88	4373,82	339,72
15-02-036-06	карнизов и тяг	10493,71	3345,95	114,33	33,08	7033,43	354,82

Таблица 15-02-037. Устройство каркаса

Измеритель: **100 м² оштукатуриваемой поверхности**

	Устройство каркаса при оштукатуривании:						
15-02-037-01	стен	2124,13	208,83	10,56	2,18	1904,74	24,98
15-02-037-02	потолков	3468,47	385,73	15,70	3,21	3067,04	46,14
15-02-037-03	колонн	2243,01	327,71	10,56	2,18	1904,74	39,2
15-02-037-04	карнизов и тяг	3630,49	547,75	15,70	3,21	3067,04	65,52

Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень:						
15-02-038-01	стен	457,45	99,59	25,47	0,00	332,39	12,19
15-02-038-02	потолков	512,41	144,21	35,80	0,00	332,40	17,25

Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.)

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-001-01	до 100 мм	263,62	233,86	15,65	1,15	14,11	29,38
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-02	до 250 мм	646,85	512,70	33,02	2,72	101,13	64,41
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-03	до 500 мм	1052,78	872,50	49,07	6,69	131,21	109,61
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-001-04	до 750 мм	1640,67	1403,19	74,46	10,14	163,02	176,28
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) диаметром:						
15-03-002-01	до 250 мм	6,76	5,00	1,37	0,21	0,39	0,62
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-02	до 500 мм	12,86	10,33	1,46	0,21	1,07	1,28
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-03	до 750 мм	21,76	17,67	1,80	0,21	2,29	2,19

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-002-04	до 1750 мм	51,96	37,61	3,06	0,42	11,29	4,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

	Установка на колоннах гипсовых капителей ионических гладких и орнаментированных, дорических и тосканских высотой:						
15-03-003-01	до 500 мм	48,69	38,90	2,95	0,21	6,84	4,82
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-02	до 750 мм	67,17	49,63	2,95	0,21	14,59	6,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка на колоннах гипсовых капителей коринфских сборных высотой:						
15-03-003-03	до 500 мм	107,38	86,80	4,09	0,21	16,49	10,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-04	до 1000 мм	191,93	153,46	4,38	0,31	34,09	18,14
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-05	до 2000 мм	411,79	280,11	5,25	0,63	126,43	33,11
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-003-06	Установка на колоннах гипсовых баз гладких прямоугольных или круглых высотой до 500 мм	22,36	15,36	1,59	0,21	5,41	1,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей

Измеритель: **1 деталь**

15-03-004-01	Установка гипсовых шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	11,44	9,55	1,37	0,21	0,52	1,09
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-004-02	до 250 мм	7,46	3,55	1,37	0,21	2,54	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-03	до 400 мм	11,92	5,41	1,48	0,21	5,03	0,67
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-004-04	до 200 мм	7,01	3,90	1,48	0,21	1,63	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-05	до 400 мм	13,80	7,16	1,48	0,21	5,16	0,9
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-06	до 750 мм	21,38	13,21	1,59	0,21	6,58	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-07	до 1100 мм	36,09	20,06	1,88	0,31	14,15	2,52
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых вентиляционных решеток площадью:						
15-03-004-08	до 0,1 м^2	4,85	3,42	1,14	0,21	0,29	0,44
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-09	до 0,5 м^2	13,06	10,33	1,14	0,21	1,59	1,33
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых ваз гладких высотой:						
15-03-004-10	до 500 мм	12,32	8,88	1,25	0,21	2,19	1,1
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-11	до 1000 мм	14,23	12,51	1,37	0,21	0,35	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-12	до 1350 мм	17,95	16,14	1,37	0,21	0,44	2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка гипсовых гербов высотой:						
15-03-004-13	до 750 мм	28,55	25,02	1,59	0,21	1,94	2,92
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-14	до 1000 мм	37,56	32,31	1,82	0,21	3,43	3,77

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-004-15	до 1500 мм	53,86	45,08	2,34	0,31	6,44	5,26
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка

Измеритель: **100 м деталей**

	Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой:						
15-03-005-01	до 100 мм	455,16	355,64	19,09	1,99	80,43	44,07
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-02	до 250 мм	895,05	727,67	35,07	4,49	132,31	90,17
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-03	до 500 мм	1461,98	1221,96	67,14	11,18	172,88	151,42
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-04	до 750 мм	2226,18	1887,65	100,27	16,62	238,26	233,91
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
	Установка цементных поручней и тетив любого профиля:						
15-03-005-05	без орнамента	1809,41	1070,92	34,41	8,57	704,08	131,08
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-03-005-06	с орнаментом	2225,68	1477,14	44,46	11,18	704,08	180,8
(415-9001)	*Детали лепные погонные, (м)*	-	-	-	-	*(101)*	-

Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин)

Измеритель: **1 деталь**

15-03-006-01	Установка цементных розеток кессонных диаметром до 250 мм	9,14	7,11	1,37	0,21	0,66	0,93
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных балясин круглых гладких и орнаментированных, бутылочных или с перехватом без орнамента:						
15-03-006-02	рядовых высотой до 650 мм	6,05	4,68	1,14	0,21	0,23	0,58
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-03	рядовых высотой до 1100 мм	8,70	7,10	1,14	0,21	0,46	0,88
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-04	угловых высотой до 650 мм	12,00	10,13	1,14	0,21	0,73	1,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-006-05	угловых высотой до 1100 мм	15,89	13,56	1,14	0,21	1,19	1,66
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных капителей на колоннах гладких и орнаментированных дорических, тосканских высотой:						
15-03-007-01	до 500 мм	59,67	49,71	1,14	0,21	8,82	6,16
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-02	до 750 мм	79,67	66,50	1,43	0,31	11,74	8,24
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
	Установка цементных капителей на колоннах сборных высотой:						
15-03-007-03	до 500 мм	161,14	123,67	4,09	0,21	33,38	14,43
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-04	до 1000 мм	272,39	219,82	4,67	0,42	47,90	25,65
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-05	до 2000 мм	532,18	410,59	6,97	1,05	114,62	47,91
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-
15-03-007-06	Установка цементных баз на колоннах гладких орнаментированных высотой до 500 мм	47,86	21,01	1,14	0,21	25,71	2,64
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(1)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-03-007-07	Установка цементных шишек гладких и орнаментированных высотой до 200 мм	15,03	13,14	1,37	0,21	0,52	1,5
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
	Установка цементных сухарей гладких и орнаментированных длиной большей стороны:						
15-03-007-08	до 250 мм	7,86	3,95	1,37	0,21	2,54	0,49
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-09	до 400 мм	12,83	6,60	1,48	0,21	4,75	0,79
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
	Установка цементных кронштейнов и модульонов гладких длиной большей стороны:						
15-03-007-10	до 200 мм	7,79	4,70	1,37	0,21	1,72	0,59
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-11	до 400 мм	15,91	9,15	1,48	0,21	5,28	1,15
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-12	до 750 мм	25,77	17,67	1,59	0,21	6,51	2,22
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-007-13	до 1100 мм	44,25	28,10	2,17	0,42	13,98	3,53
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-

Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов)

Измеритель: **1 деталь**

	Установка цементных ваз гладких высотой:						
15-03-008-01	до 500 мм	15,94	12,51	1,25	0,21	2,18	1,55
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-02	до 1000 мм	26,18	17,75	1,37	0,21	7,06	2,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-03	до 1350 мм	34,80	22,43	1,66	0,31	10,71	2,78
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
	Установка цементных гербов высотой:						
15-03-008-04	до 750 мм	39,04	34,62	1,59	0,21	2,83	4,04
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-05	до 1000 мм	51,48	44,56	2,11	0,31	4,81	5,2
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-
15-03-008-06	до 1500 мм	74,62	63,08	2,63	0,42	8,91	7,36
(415-9002)	*Детали лепные штучные, (шт.)*	-	-	-	-	(1)	-

Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений

Измеритель: **100 м^2 окрашиваемой поверхности**

	Окраска водными составами внутри помещений клеевая:						
15-04-001-01	простая	105,83	49,91	2,81	0,11	53,11	6,27
15-04-001-02	улучшенная	164,75	90,77	3,65	0,11	70,33	11,11
15-04-001-03	высококачественная по штукатурке	780,94	532,93	8,69	0,11	239,32	65,23
15-04-001-04	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	461,47	319,94	6,17	0,11	135,36	39,16
	Окраска водными составами внутри помещений казеиновая:						
15-04-001-05	улучшенная	427,75	149,18	2,81	0,11	275,76	18,26
15-04-001-06	высококачественная по штукатурке	1212,69	575,17	7,85	0,11	629,67	70,4

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-001-07	высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	869,75	413,40	4,49	0,11	451,86	50,6

Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Известковая окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-01	по штукатурке	103,11	75,96	1,97	0,11	25,18	10,21
15-04-002-02	по кирпичу и бетону	58,70	36,31	1,97	0,11	20,42	4,88
15-04-002-03	по дереву	52,46	32,22	1,97	0,11	18,27	4,33
	Силикатная окраска водными составами внутри помещений:						
15-04-002-04	по штукатурке и кирпичу	264,42	105,57	2,81	0,11	156,04	14,19
15-04-002-05	по дереву	150,57	44,57	1,97	0,11	104,03	5,99

Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции сегментных ферм**

15-04-003-01	Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза)	191,97	48,72	2,81	0,11	140,44	6,27

Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Разделка поверхности по клеевой окраске:						
15-04-004-01	кистью, количество тонов 1	31,33	23,90	1,13	0,11	6,30	2,89
15-04-004-02	кистью, количество тонов 2 и более	48,70	41,27	1,13	0,11	6,30	4,99
15-04-004-03	валиком, количество тонов 1	63,14	27,54	1,13	0,11	34,47	3,33
15-04-004-04	валиком, количество тонов 2 и более	142,40	55,08	1,13	0,11	86,19	6,66
15-04-004-05	набрызгом, количество тонов 1	36,81	17,45	1,13	0,11	18,23	2,11
15-04-004-06	набрызгом, количество тонов 2 и более	48,72	29,36	1,13	0,11	18,23	3,55

Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-005-01	стен, подготовленным под окраску	1157,45	124,02	7,01	0,11	1026,42	15,18
15-04-005-02	потолков, подготовленным под окраску	1272,18	138,40	7,85	0,11	1125,93	16,94
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:						
15-04-005-03	по штукатурке стен	2114,45	350,49	13,18	0,21	1750,78	42,9
15-04-005-04	по штукатурке потолков	2317,56	440,36	14,02	0,21	1863,18	53,9
15-04-005-05	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1755,14	207,60	8,69	0,11	1538,85	25,41
15-04-005-06	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1877,48	233,66	8,69	0,11	1635,13	28,6
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная:						
15-04-005-07	по штукатурке стен	2524,95	602,25	17,67	0,32	1905,03	68,75
15-04-005-08	по штукатурке потолков	2861,66	783,41	19,35	0,32	2058,90	89,43
15-04-005-09	по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	2115,85	406,64	11,50	0,21	1697,71	46,42

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-005-10	по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	2307,36	489,51	12,34	0,21	1805,51	55,88

Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:						
15-04-006-01	за 1 раз потолков	72,27	70,96	1,13	0,11	0,18	8,1
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
15-04-006-02	за 2 раза потолков	178,55	175,38	2,81	0,11	0,36	20,02
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-
15-04-006-03	за 1 раз стен	58,69	57,38	1,13	0,11	0,18	6,55
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,013)*	-
15-04-006-04	за 2 раза стен	145,29	142,96	1,97	0,11	0,36	16,32
(101-9732)	*Грунтовка, (т)*	-	-	-	-	*(0,02)*	-

Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-011-01	известковая	103,32	49,11	1,97	0,00	52,24	6,32
15-04-011-02	силикатная	697,14	158,35	10,55	0,00	528,24	20,38
15-04-011-03	цементная	487,89	77,93	7,96	0,00	402,00	10,03

Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности:						
15-04-012-01	перхлорвиниловая	1755,77	119,01	10,48	0,00	1626,28	14,39
15-04-012-02	кремнийорганическая	1872,60	115,37	10,55	0,00	1746,68	13,95
15-04-012-03	поливинилацетатная	513,78	79,31	4,54	0,00	429,93	9,59

Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-013-01	известковая	61,71	35,26	1,92	0,00	24,53	4,43
15-04-013-02	силикатная	624,82	113,67	10,48	0,00	500,67	14,28
15-04-013-03	цементная	438,30	55,96	7,91	0,00	374,43	7,03

Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности:						
15-04-014-01	перхлорвиниловая	1494,30	85,19	9,46	0,00	1399,65	10,07
15-04-014-02	кремнийорганическая	1811,39	82,82	9,46	0,00	1719,11	9,79
15-04-014-03	поливинилацетатная	463,85	57,02	4,47	0,00	402,36	6,74

Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-015-01	известковая	441,92	93,61	296,07	0,00	52,24	11,6
15-04-015-02	силикатная	1474,49	226,77	719,48	0,00	528,24	28,1
15-04-015-03	цементная	1023,58	148,49	473,09	0,00	402,00	18,4

Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности:						
15-04-016-01	перхлорвиниловая	2305,35	167,51	511,56	0,00	1626,28	19,8
15-04-016-02	кремнийорганическая	2405,12	162,43	496,01	0,00	1746,68	19,2
15-04-016-03	поливинилацетатная	972,34	134,51	407,90	0,00	429,93	15,9

Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами

Измеритель: **100 м² фасада**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-017-01	известковая	298,69	66,99	207,17	0,00	24,53	8,1
15-04-017-02	силикатная	1172,72	162,92	509,13	0,00	500,67	19,7
15-04-017-03	цементная	815,26	106,68	334,15	0,00	374,43	12,9

Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности:						
15-04-018-01	перхлорвиниловая	1882,09	120,51	361,93	0,00	1399,65	13,9
15-04-018-02	кремнийорганическая	2187,89	117,05	351,73	0,00	1719,11	13,5
15-04-018-03	поливинилацетатная	784,56	96,24	285,96	0,00	402,36	11,1

Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Простая окраска масляными составами по дереву:						
15-04-024-01	стен	768,44	223,28	4,49	0,11	540,67	28,05
15-04-024-02	потолков	992,06	259,18	4,49	0,11	728,39	32,56
15-04-024-03	полов	666,77	190,88	3,65	0,11	472,24	23,98
15-04-024-04	заполнений дверных проемов	698,36	284,57	3,65	0,11	410,14	35,75
15-04-024-05	заполнений оконных проемов	768,41	354,62	3,65	0,11	410,14	44,55
15-04-024-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	235,55	91,86	1,13	0,11	142,56	11,54
15-04-024-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	269,14	125,45	1,13	0,11	142,56	15,76
	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-024-08	стен, подготовленных под окраску	730,12	168,12	4,49	0,11	557,51	21,12
15-04-024-09	потолков, подготовленных под окраску	934,79	182,12	4,49	0,11	748,18	22,88

Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Улучшенная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-025-01	стен	1739,52	483,96	7,01	0,11	1248,55	58,52
15-04-025-02	потолков	2052,81	589,57	9,53	0,11	1453,71	71,29
15-04-025-03	полов	1820,67	424,83	9,82	0,21	1386,02	51,37

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-025-04	заполнений дверных проемов	1875,27	766,88	7,85	0,11	1100,54	92,73
15-04-025-05	заполнений оконных проемов	2250,45	1146,22	7,85	0,11	1096,38	138,6
15-04-025-06	дверных блоков, подготовленных под вторую окраску	505,23	214,77	1,97	0,11	288,49	25,97
15-04-025-07	оконных блоков, подготовленных под вторую окраску	619,59	331,38	1,97	0,11	286,24	40,07
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-025-08	стен	1819,52	421,85	9,53	0,11	1388,14	51,01
15-04-025-09	потолков	2117,03	518,53	9,82	0,21	1588,68	62,7
	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-025-10	стен, подготовленных под окраску	1512,92	282,01	3,65	0,11	1227,26	34,1
15-04-025-11	потолков, подготовленных под окраску	1727,60	309,30	4,49	0,11	1413,81	37,4

Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Высококачественная окраска масляными составами по дереву:						
15-04-026-01	стен	2101,95	747,75	9,82	0,21	1344,38	85,36
15-04-026-02	потолков	2506,05	942,40	11,50	0,21	1552,15	107,58
15-04-026-03	полов	2255,59	678,37	13,18	0,21	1564,04	77,44
15-04-026-04	заполнений дверных проемов	2502,51	1300,86	9,82	0,21	1191,83	148,5
15-04-026-05	заполнений оконных проемов	3062,17	1850,11	9,82	0,21	1202,24	211,2
	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке:						
15-04-026-06	стен	2263,20	704,39	12,34	0,21	1546,47	80,41
15-04-026-07	потолков	2671,72	874,95	14,02	0,21	1782,75	99,88
	Высококачественная окраска масляными составами по сборным конструкциям:						
15-04-026-08	стен, подготовленных под окраску	1905,72	508,78	7,85	0,11	1389,09	58,08
15-04-026-09	потолков, подготовленных под окраску	2173,41	581,05	7,85	0,11	1584,51	66,33

Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву:						
15-04-027-01	стен	351,78	104,91	1,97	0,11	244,90	12,1
15-04-027-02	потолков	398,22	144,36	1,97	0,11	251,89	16,65
15-04-027-03	заполнений дверных проемов	440,93	190,57	1,97	0,11	248,39	21,98
15-04-027-04	заполнений оконных проемов	594,07	252,12	1,97	0,11	339,98	29,08
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям:						
15-04-027-05	стен, подготовленных под окраску	485,30	103,95	2,81	0,11	378,54	11,99
15-04-027-06	потолков, подготовленных под окраску	535,74	143,06	3,65	0,11	389,03	16,5

Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности

Измеритель: **100 м² разделываемой поверхности**

	Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности:						
15-04-028-01	стен	360,93	310,25	0,00	0,00	50,68	32,9
15-04-028-02	дверных заполнений	321,11	271,58	0,00	0,00	49,53	28,8

Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности:						
15-04-029-01	за 1 раз	246,70	42,75	1,13	0,11	202,82	4,88
15-04-029-02	за 2 раза	492,43	107,92	2,81	0,11	381,70	12,32

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оклейка тканями:						
15-04-029-03	полов	901,98	75,49	10,66	0,21	815,83	9,24
15-04-029-04	стен	967,59	141,10	10,66	0,21	815,83	17,27
15-04-029-05	Огнезащитная пропитка текстильных (тканевых) покрытий	1841,64	274,19	6,17	0,11	1561,28	32,41

Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности

	Масляная окраска металлических поверхностей:						
15-04-030-01	больших (кроме кровель), количество окрасок 1	494,05	78,12	2,81	0,11	413,12	9,68
15-04-030-02	больших (кроме кровель), количество окрасок 2	610,76	98,53	2,81	0,11	509,42	12,21
15-04-030-03	стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	785,29	327,56	2,81	0,11	454,92	40,59
15-04-030-04	решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	1031,18	573,45	2,81	0,11	454,92	71,06
	Измеритель: 100 м² изолированной поверхности трубопровода						
15-04-030-05	Окраска масляными составами трубопроводов по изоляции	807,91	169,55	3,65	0,11	634,71	21,01

Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком

Измеритель: 100 м² кровли

	Окраска кровли суриком:						
15-04-031-01	за 1 раз	467,16	63,03	2,81	0,11	401,32	7,81
15-04-031-02	за 2 раза	599,77	81,67	3,65	0,11	514,45	10,12

Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах

Измеритель: 100 м²фасада (без вычета проемов)

	Окраска суриком стальных обделок на фасадах:						
15-04-032-01	с водосточными трубами	171,16	69,89	1,13	0,11	100,14	8,66
15-04-032-02	без водосточных труб	128,19	52,86	1,13	0,11	74,20	6,55

Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками

Измеритель: 100 м² окрашиваемой поверхности или покрытия

	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности:						
15-04-038-01	стен	1070,77	523,04	7,01	0,11	540,72	64,02
15-04-038-02	заполнений дверных проемов	1142,75	683,01	7,01	0,11	452,73	83,6
15-04-038-03	заполнений оконных проемов	1354,65	887,92	7,01	0,11	459,72	108,68
	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности:						
15-04-038-04	стен за 1 раз	439,39	57,38	1,13	0,11	380,88	6,55
15-04-038-05	потолков за 1 раз	452,97	70,96	1,13	0,11	380,88	8,1
15-04-038-06	заполнений дверных проемов за 1 раз	463,65	81,64	1,13	0,11	380,88	9,32
15-04-038-07	заполнений оконных проемов за 1 раз	500,62	118,61	1,13	0,11	380,88	13,54
15-04-038-08	стен за 2 раза	906,70	142,96	1,97	0,11	761,77	16,32
15-04-038-09	потолков за 2 раза	939,96	175,38	2,81	0,11	761,77	20,02

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-038-10	заполнений дверных проемов за 2 раза	965,97	201,39	2,81	0,11	761,77	22,99
15-04-038-11	заполнений оконных проемов за 2 раза	1059,44	294,86	2,81	0,11	761,77	33,66

Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности

Измеритель: **100 м² покрытия поверхности**

	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности:						
15-04-039-01	стен за 1 раз	502,43	57,38	1,97	0,11	443,08	6,55
15-04-039-02	потолков за 1 раз	516,01	70,96	1,97	0,11	443,08	8,1
15-04-039-03	заполнений дверных проемов за 1 раз	526,69	81,64	1,97	0,11	443,08	9,32
15-04-039-04	заполнений оконных проемов за 1 раз	563,66	118,61	1,97	0,11	443,08	13,54
15-04-039-05	стен за 2 раза	1027,41	141,65	2,81	0,11	882,95	16,17
15-04-039-06	потолков за 2 раза	1061,14	175,38	2,81	0,11	882,95	20,02
15-04-039-07	заполнений дверных проемов за 2 раза	1087,15	201,39	2,81	0,11	882,95	22,99
15-04-039-08	заполнений оконных проемов за 2 раза	1180,62	294,86	2,81	0,11	882,95	33,66

Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 1 раз печным лаком:						
15-04-040-01	стен	170,98	116,99	1,13	0,11	52,86	14,32
15-04-040-02	заполнений дверных проемов и печей	207,26	153,27	1,13	0,11	52,86	18,76
15-04-040-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	377,77	323,78	1,13	0,11	52,86	39,63
	Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком:						
15-04-040-04	стен	192,97	99,76	1,13	0,11	92,08	12,21
15-04-040-05	заполнений дверных проемов и печей	223,77	130,56	1,13	0,11	92,08	15,98
15-04-040-06	заполнений оконных проемов и решеток	386,10	292,89	1,13	0,11	92,08	35,85
	Окраска по металлу графитом за 2 раза:						
15-04-040-07	стен	279,19	240,31	1,13	0,11	37,75	30,19
15-04-040-08	заполнений дверных проемов и печей	349,00	310,12	1,13	0,11	37,75	38,96
15-04-040-09	заполнений оконных проемов и решеток	535,42	496,54	1,13	0,11	37,75	62,38
15-04-040-10	Окраска по металлу за 1 раз металлическим порошком решеток	600,69	465,20	1,13	0,11	134,36	56,94

Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза

Измеритель: **100 м² окрашиваемой поверхности**

	Окраска по металлу за 2 раза печным лаком:						
15-04-041-01	стен	305,45	198,61	1,13	0,11	105,71	24,31
15-04-041-02	заполнений дверных проемов и печей	368,03	261,19	1,13	0,11	105,71	31,97
15-04-041-03	заполнений оконных проемов, решеток и печных труб	657,33	550,49	1,13	0,11	105,71	67,38
	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком:						
15-04-041-04	стен	345,84	160,54	1,13	0,11	184,17	19,65
15-04-041-05	заполнений дверных проемов и печей	394,78	209,48	1,13	0,11	184,17	25,64

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-041-06	заполнений оконных проемов и решеток	654,18	468,88	1,13	0,11	184,17	57,39

Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Декоративная отделка поверхностей под мрамор:						
15-04-047-01	клеевая	1213,33	870,57	10,66	0,21	332,10	95,04
15-04-047-02	масляная	2729,25	1370,34	16,83	0,32	1342,08	149,6
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) клеевая, категория сложности:						
15-04-047-03	1	2031,24	1662,54	7,85	0,11	360,85	181,5
15-04-047-04	2	2787,44	2398,09	7,85	0,11	381,50	261,8
15-04-047-05	3	4224,96	3818,80	7,85	0,11	398,31	416,9
	Декоративная отделка поверхностей под шелк картами (коврами) масляная, категория сложности:						
15-04-047-06	1	3927,09	2075,66	18,51	0,32	1832,92	226,6
15-04-047-07	2	4815,48	2851,51	18,51	0,32	1945,46	311,3
15-04-047-08	3	6098,50	3939,72	19,35	0,32	2139,43	430,1
	Декоративная отделка поверхностей клеевая - разделка по эскизам, категория сложности:						
15-04-047-09	1	465,03	425,02	1,97	0,11	38,04	46,4
15-04-047-10	2	822,92	782,91	1,97	0,11	38,04	85,47
15-04-047-11	3	1361,80	1321,79	1,97	0,11	38,04	144,3
	Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету:						
15-04-047-12	клеевая	2357,10	2247,04	1,13	0,11	108,93	245,31
15-04-047-13	масляная	2734,41	2440,22	1,97	0,11	292,22	266,4

Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе

Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**

	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем:						
15-04-048-01	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7830,01	350,76	25,04	0,00	7454,21	36,69
15-04-048-02	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8637,70	559,16	29,66	0,00	8048,88	58,49
15-04-048-03	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9989,56	588,61	38,93	0,00	9362,02	61,57
15-04-048-04	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11382,87	621,50	48,20	0,00	10713,17	65,01
	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем:						
15-04-048-05	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	6638,44	322,17	21,66	0,32	6294,61	33,7
15-04-048-06	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	7547,42	530,20	26,49	0,42	6990,73	55,46
15-04-048-07	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9015,83	561,36	36,17	0,63	8418,30	58,72
15-04-048-08	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	10281,66	602,66	44,66	0,74	9634,34	63,04
	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем:						
15-04-048-09	из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	7531,73	399,10	24,68	0,42	7107,95	40,6
15-04-048-10	из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	8287,71	777,16	28,32	0,42	7482,23	79,06

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-04-048-11	из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	9782,14	818,15	36,26	0,00	8927,73	83,23
15-04-048-12	из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	11022,65	868,09	43,60	0,00	10110,96	88,31
15-04-048-13	При структуировании поверхности фактурными валиками или шпателями добавлять к расценкам 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	215,58	215,58	0,00	0,00	0,00	22,55
15-04-048-14	При разделке коврами (картами) добавлять к расценкам 15-04-048-05, 15-04-048-06, 15-04-048-07, 15-04-048-08	248,58	140,34	0,00	0,00	108,24	14,68

Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом окон:						
15-05-001-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	3734,99	356,49	63,22	3,94	3315,28	45,88
15-05-001-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	3959,40	377,54	64,85	4,06	3517,01	48,59
15-05-001-03	с одинарным переплетом	2002,56	188,81	35,30	2,21	1778,45	24,3
15-05-001-04	со спаренным переплетом	3964,85	396,89	64,85	4,06	3503,11	51,08
15-05-001-05	Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом	2314,59	277,47	36,93	2,34	2000,19	35,71
	Остекление оконным стеклом дверей балконных:						
15-05-001-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	2466,29	275,68	39,41	2,46	2151,20	35,48
15-05-001-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	2634,52	293,24	53,37	3,32	2287,91	37,74
15-05-001-08	с одинарным переплетом	1301,45	145,77	18,86	1,23	1136,82	18,76
15-05-001-09	со спаренным переплетом	2616,51	289,74	45,15	2,83	2281,62	37,29

Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин

Измеритель: **100 м² площади остекления дверей и витрин**

	Остекление оконным стеклом прочих дверей:						
15-05-002-01	на штапиках по замазке	3180,52	734,89	64,85	4,06	2380,78	94,58
15-05-002-02	на эластичных прокладках	4257,90	734,89	64,85	4,06	3458,16	94,58
	Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках:						
15-05-002-03	дверей	11987,72	1238,85	100,15	6,27	10648,72	159,44
15-05-002-04	витрин с металлическими переплетами	10900,30	953,93	100,15	6,27	9846,22	111,31

Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм

Измеритель: **100 м² площади проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон:						
15-05-003-01	в два переплета, открывающихся в одну сторону	1465,63	930,69	78,81	4,92	456,13	119,78
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(147)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
15-05-003-02	в два переплета, открывающихся в разные стороны	1571,24	983,37	105,06	6,64	482,81	126,56
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(156)*	-
15-05-003-03	с одинарным переплетом	799,97	493,47	45,15	2,83	261,35	63,51
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(78)*	-
15-05-003-04	со спаренным переплетом	1571,70	1036,05	86,19	5,41	449,46	133,34
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(157)*	-
15-05-003-05	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм фрамуг с одним переплетом	1079,06	721,76	49,26	3,08	308,04	92,89
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(87)*	-
	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм балконных дверей:						
15-05-003-06	в два полотна, открывающихся в одну сторону	1073,29	716,47	53,37	3,32	303,45	92,21
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(95)*	-
15-05-003-07	в два полотна, открывающихся в разные стороны	1153,59	760,37	69,76	4,43	323,46	97,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(101)*	-
15-05-003-08	с одинарным переплетом	571,57	379,33	27,92	1,72	164,32	48,82
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(50)*	-
15-05-003-09	со спаренным переплетом	1111,77	753,30	60,75	3,81	297,72	96,95
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(102)*	-

Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов

Измеритель: **100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок**

	Тройное остекление оконным стеклом деревянных переплетов:						
15-05-004-01	окон в два спаренных переплета	6022,67	658,51	101,79	6,40	5262,37	84,75
15-05-004-02	балконных дверей в два спаренных переплета	3451,56	412,66	64,85	4,06	2974,05	53,11

Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях

Измеритель: **100 $м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок**

	Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях оконным стеклом толщиной 4 мм:						
15-05-005-01	окон в два спаренных переплета	2523,01	1712,12	138,72	8,73	672,17	220,35
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(236)*	-
15-05-005-02	балконных дверей в два спаренных переплета	1532,24	1071,17	73,87	4,67	387,20	137,86
(101-9883)	*Стекло оконное, толщиной 4 мм, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(133)*	-

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм

Измеритель: **100 $м^2$ площади остекления**

15-05-006-01	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	5688,99	759,52	101,79	6,40	4827,68	97,75

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² площади оконных проемов по наружному обводу коробок**

	Остекление деревянных переплетов промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-01	оконным, установленных в коробки	2920,74	219,50	32,82	2,09	2668,42	28,25
15-05-012-02	оконным, установленных без коробок	2946,97	241,49	33,62	2,21	2671,86	31,08
15-05-012-03	армированным, установленных в коробках	5072,70	352,06	64,85	4,06	4655,79	45,31
15-05-012-04	армированным, установленных без коробок	5116,17	387,18	69,76	4,43	4659,23	49,83
	Остекление деревянных переплетов перегородок промышленных зданий стеклом:						
15-05-012-05	оконным	3216,95	241,49	33,62	2,21	2941,84	31,08
15-05-012-06	армированным	5592,63	387,18	69,76	4,43	5135,69	49,83

Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий

Измеритель: **100 м² стальных переплетов по наружному обводу переплетов**

	Остекление стальных переплетов промышленных зданий:						
15-05-013-01	стеновых оконным стеклом	4333,42	381,90	52,53	3,32	3898,99	49,15
15-05-013-02	фонарных оконным стеклом	3663,43	304,66	48,42	3,08	3310,35	39,21
15-05-013-03	стеновых армированным стеклом	7508,98	908,82	94,36	6,03	6505,80	108,71
15-05-013-04	фонарных армированным стеклом	6763,52	730,25	90,30	5,66	5942,97	87,35
15-05-013-05	перегородок оконным стеклом	4798,36	452,53	60,75	3,81	4285,08	54,13
15-05-013-06	перегородок армированным стеклом	8255,57	1001,36	104,22	6,64	7149,99	119,78

Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов

Измеритель: **1 м² проемов**

	Остекление металлических оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-01	коробчатого сечения в один слой	227,74	9,39	2,47	0,12	215,88	1,18
15-05-019-02	швеллерного сечения в один слой	150,37	5,89	2,47	0,12	142,01	0,74
15-05-019-03	швеллерного сечения в два слоя	398,53	12,42	96,04	6,03	290,07	1,56
	Остекление деревянных оконных переплетов профильным стеклом:						
15-05-019-04	швеллерного сечения в один слой	153,88	6,85	2,47	0,12	144,56	0,86
15-05-019-05	швеллерного сечения в два слоя	380,44	13,61	91,89	5,90	274,94	1,71

Таблица 15-05-020. Остекление перегородок

Измеритель: **1 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Остекление перегородок профильным стеклом марки:						
15-05-020-01	КП-1-250 в один слой	221,25	6,45	2,47	0,12	212,33	0,81
15-05-020-02	ШП-250 в два слоя	269,89	9,79	2,47	0,12	257,63	1,23

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами							
	Измеритель: 100 м² стеклопакетов						
	Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью:						
15-05-021-01	до 0,5 м²	19052,02	1378,48	141,15	8,98	17532,39	177,41
15-05-021-02	до 1 м²	18733,52	1202,87	141,15	8,98	17389,50	154,81
15-05-021-03	до 2 м²	17973,36	895,57	141,15	8,98	16936,64	115,26
15-05-021-04	до 3 м²	17997,31	682,21	141,15	8,98	17173,95	87,8
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом							
	Измеритель: 1 м² светового проема фонаря						
15-05-022-01	Остекление зенитных фонарей профильным стеклом швеллерного сечения в один слой	229,61	6,68	2,81	0,11	220,12	0,79
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ							
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями							
	Измеритель: 100 м² оклеиваемой и обиваемой поверхности						
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону:						
15-06-001-01	простыми и средней плотности	999,90	271,39	1,13	0,11	727,38	33,63
15-06-001-02	тиснеными и плотными	2309,50	388,28	1,13	0,11	1920,09	46,95
15-06-001-03	типа «Линкруста»	4192,12	433,71	10,43	0,74	3747,98	49,51
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям:						
15-06-001-04	простыми и средней плотности	871,74	223,05	1,13	0,11	647,56	27,64
15-06-001-05	тиснеными и плотными	2092,59	270,76	1,13	0,11	1820,70	32,74
15-06-001-06	типа «Линкруста»	4147,24	384,13	10,43	0,74	3752,68	43,85
15-06-001-07	Оклейка обоями потолков	733,33	142,96	1,13	0,11	589,24	16,32
15-06-001-08	Обивка дверей облицовочными материалами по войлоку	4095,90	524,11	1,13	0,11	3570,66	59,83
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями							
	Измеритель: 100 м² оклеиваемой поверхности						
	Оклейка стен моющимися обоями:						
15-06-002-01	на бумажной основе по штукатурке и бетону	1995,70	517,77	1,13	0,11	1476,80	64,16
15-06-002-02	на тканевой основе по штукатурке и бетону	6602,24	751,25	1,13	0,11	5849,86	88,8
15-06-002-03	на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	1724,06	385,18	1,13	0,11	1337,75	47,73
15-06-002-04	на тканевой основе по гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям	6295,73	611,32	1,13	0,11	5683,28	72,26
15-06-002-05	на бумажной основе по листовым материалам	1669,43	330,55	1,13	0,11	1337,75	40,96
15-06-002-06	на тканевой основе по листовым материалам	6157,66	473,25	1,13	0,11	5683,28	55,94

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой							
	Измеритель: **100 м² оклеиваемой поверхности**						
	Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой:						
15-06-003-01	по штукатурке и бетону	3175,89	863,00	1,13	0,11	2311,76	95,57
15-06-003-02	по гипсобетону и гипсолитовым поверхностям	2782,54	681,58	1,13	0,11	2099,83	75,48
15-06-003-03	по листовым материалам	2742,45	641,49	1,13	0,11	2099,83	71,04
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1							
	Измеритель: **100 м**						
15-07-001-01	Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1	904,21	19,85	0,00	0,00	884,36	2,4
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
15-07-002-01	Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский"	65,25	59,82	3,62	0,11	1,81	7,83
(113-9065)	*Краска (Лак), (кг)*	-	-	-	-	*(12)*	-
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт"							
	Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**						
	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей:						
15-07-003-01	деревянных	185,19	26,58	19,14	0,11	139,47	3,18
15-07-003-02	пористых (камень, кирпич, бетон и т д)	238,29	30,85	22,09	0,11	185,35	3,69
15-07-003-03	гипсокартонных	129,95	21,23	15,14	0,11	93,58	2,54
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее							
	Измеритель: **100 м² отделываемой поверхности**						
15-07-016-01	Облицовка стен гипсокартонными листами на клее	3220,61	565,16	9,00	3,27	2646,45	71

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 15. Отделочные работы ... 3
Раздел 1. ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ ... 3
Подраздел 1.1 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ И ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ ... 3
Таблица 15-01-001. Облицовка стен гранитными плитами ... 3
Таблица 15-01-002. Облицовка стен плитами из известняка, мрамора и травертина ... 4
Таблица 15-01-003. Облицовка колонн гранитными плитами ... 4
Таблица 15-01-004. Облицовка колонн плитами из известняка, мрамора и травертина ... 5
Таблица 15-01-005. На каждые 10 мм изменения толщины плит при облицовке стен и колонн ... 6
Таблица 15-01-006. При облицовке поверхностей природным камнем с прокладкой в горизонтальных швах свинца ... 6
Таблица 15-01-007. Облицовка поверхностей линейными полированными фасонными камнями ... 7
Таблица 15-01-008. Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями ... 7
Таблица 15-01-009. Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм ... 8
Таблица 15-01-010. Облицовка мрамором ступеней и укладка мраморных плит ... 8
Подраздел 1.2 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ... 8
Таблица 15-01-016. Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками ... 8
Таблица 15-01-017. Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе ... 9
Таблица 15-01-018. Наружная облицовка по бетонной поверхности коврами из мелких керамических плиток на полимерцементной мастике ... 9
Таблица 15-01-019. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) ... 9
Таблица 15-01-020. Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками ... 9
Таблица 15-01-021. Устройство основания под облицовку искусственным мрамором ... 10
Таблица 15-01-022. Облицовка оселковым мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 10
Таблица 15-01-023. Облицовка оселковым мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 10
Таблица 15-01-024. Облицовка утюжным мрамором стен, столбов, колонн и пилястр ... 10
Таблица 15-01-025. Облицовка утюжным мрамором откосов, тяг, поясков, плинтусов и капителей ... 11
Подраздел 1.3 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ ... 11
Таблица 15-01-031. Облицовка стен полированными плитами ... 11
Таблица 15-01-032. Облицовка колонн полированными плитами ... 12
Таблица 15-01-033. Облицовка стен, пилястр, откосов, проемов плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 13
Таблица 15-01-034. Облицовка колонн плитами толщиной до 40 мм из туфа, известняка и ракушечника ... 14
Таблица 15-01-035. Устройство полов из полированных плит различной формы ... 15
Таблица 15-01-036. Облицовка арок полированными плитами ... 15
Таблица 15-01-037. Облицовка крышки парапета гранитными полированными плитами толщиной 40-60 мм ... 15
Таблица 15-01-038. Облицовка ступеней гранитными плитами ... 16
Таблица 15-01-039. Установка цельных гранитных ступеней толщиной 150 мм ... 16
Таблица 15-01-040. Устройство полов гладких или орнаментированных из полированных плит ... 16
Таблица 15-01-041. Облицовка пилястр, откосов полированными плитами из мрамора ... 16
Подраздел 1.4 ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ... 17
Таблица 15-01-047. Облицовка потолков декоративными плитами с установкой каркасов ... 17
Таблица 15-01-048. Облицовка стен, колонн, пилястр и откосов доломитовыми плитами ... 18
Таблица 15-01-049. Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит (ДСП) ... 18
Таблица 15-01-050. Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов ... 18
Подраздел 1.5 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ФАСАДОВ ... 19
Таблица 15-01-060. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> ... 19
Таблица 15-01-061. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» ... 19

Таблица 15-01-062. Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 19
Таблица 15-01-063. Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом ... 20
Таблица 15-01-064. Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами типа <ФАССТ> на металлическом каркасе ... 20
Таблица 15-01-070. Облицовка проемов в наружных стенах ... 20
Таблица 15-01-080. Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю ... 20
Таблица 15-01-081. Утепление наружных стен здания по системе "Шуба-Глимс" с применением пенополистирольных и минераловатных плит толщиной 50 мм с люльки ... 20
Раздел 2. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ ... 21
Подраздел 2.1 ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ... 21
Таблица 15-02-001. Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню ... 21
Таблица 15-02-002. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 21
Таблица 15-02-003. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню откосов ... 21
Таблица 15-02-004. Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 22
Таблица 15-02-005. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен, колонн, пилястр ... 22
Таблица 15-02-006. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов ... 22
Таблица 15-02-007. Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню карнизов, тяг, наличников ... 23
Таблица 15-02-008. Фактурная отделка фасадов мраморной крошкой ... 23
Таблица 15-02-009. Фактурная отделка фасадов стеклянной крошкой ... 23
Подраздел 2.2 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ... 23
Таблица 15-02-015. Штукатурка поверхностей известковым раствором ... 23
Таблица 15-02-016. Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону ... 23
Таблица 15-02-017. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-018. Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) ... 24
Таблица 15-02-019. Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором ... 24
Таблица 15-02-020. Штукатурка цементно-черезитовая по камню и бетону ... 24
Таблица 15-02-021. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором ... 24
Таблица 15-02-022. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции до 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию ... 25
Таблица 15-02-023. Оштукатуривание прямоугольных кессонов площадью проекции более 12 м^2 по ребристому железобетонному перекрытию ... 25
Таблица 15-02-024. Облицовка стен листовыми материалами ... 25
Таблица 15-02-025. Обработка швов сухой штукатурки ... 25
Подраздел 2.3 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ, ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК, ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ... 26
Таблица 15-02-031. Штукатурка отдельных мест ... 26
Таблица 15-02-032. Устройство наличников тянутых ... 26
Таблица 15-02-033. Обивка поверхностей ... 26
Таблица 15-02-034. Штукатурка лестничных маршей и площадок ... 26
Таблица 15-02-035. Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями ... 26
Таблица 15-02-036. Штукатурка по сетке без устройства каркаса ... 27
Таблица 15-02-037. Устройство каркаса ... 27
Таблица 15-02-038. Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень ... 27
Раздел 3. ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ ... 27
Таблица 15-03-001. Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фриза, капли и т.п.) ... 27

Таблица 15-03-002. Установка гипсовых штучных розеток (кессонных, потолочных круглых, многогранных простого, среднего и сложного рисунков) ... 27
Таблица 15-03-003. Установка на колоннах гипсовых штучных деталей ... 28
Таблица 15-03-004. Установка гипсовых штучных деталей ... 28
Таблица 15-03-005. Установка цементных деталей погонных орнаментированных плоских, выпуклых и рельефных простого или сложного рисунка ... 29
Таблица 15-03-006. Установка цементных штучных деталей (розеток кессонных, балясин) ... 29
Таблица 15-03-007. Установка цементных деталей (капителей, баз, шишек, сухарей, кронштейнов и модульонов) ... 29
Таблица 15-03-008. Установка цементных деталей (ваз, гербов) ... 30
Раздел 4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ... 30
Подраздел 4.1 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ... 30
Таблица 15-04-001. Окраска клеевыми и казеиновыми составами внутри помещений ... 30
Таблица 15-04-002. Окраска известковыми и силикатными составами внутри помещений ... 31
Таблица 15-04-003. Силикатная окраска деревянных сегментных ферм (со всех сторон за 2 раза) ... 31
Таблица 15-04-004. Разделка поверхности по клеевой окраске ... 31
Таблица 15-04-005. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ... 31
Таблица 15-04-006. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения ... 32
Подраздел 4.2 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК ... 32
Таблица 15-04-011. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 32
Таблица 15-04-012. Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 32
Таблица 15-04-013. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 32
Таблица 15-04-014. Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 32
Таблица 15-04-015. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 32
Таблица 15-04-016. Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 33
Таблица 15-04-017. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности известковыми, силикатными и цементными составами ... 33
Таблица 15-04-018. Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами ... 33
Подраздел 4.3 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ... 33
Таблица 15-04-024. Простая окраска масляными составами ... 33
Таблица 15-04-025. Улучшенная окраска масляными составами ... 33
Таблица 15-04-026. Высококачественная окраска масляными составами ... 34
Таблица 15-04-027. Третья шпатлевка при высококачественной окраске ... 34
Таблица 15-04-028. Рядовая разделка с последующей лессировкой окрашиваемой поверхности ... 34
Таблица 15-04-029. Покрытие полов лаком и оклейка полов и стен тканями ... 34
Таблица 15-04-030. Масляная окраска металлических поверхностей и трубопроводов по изоляции ... 35
Таблица 15-04-031. Окраска кровли суриком ... 35
Таблица 15-04-032. Окраска суриком стальных обделок на фасадах ... 35
Подраздел 4.4 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ ... 35
Таблица 15-04-038. Окраска эмалевыми составами, покрытие масляными и спиртовыми лаками ... 35
Таблица 15-04-039. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности ... 36
Таблица 15-04-040. Окраска по металлу за 1 раз ... 36
Таблица 15-04-041. Окраска по металлу за 2 раза ... 36
Подраздел 4.5 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ ... 37
Таблица 15-04-047. Декоративная отделка поверхностей ... 37
Таблица 15-04-048. Отделка поверхностей мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе ... 37
Раздел 5. СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ... 38
Подраздел 5.1 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 38
Таблица 15-05-001. Остекление оконным стеклом окон, фрамуг, балконных дверей ... 38
Таблица 15-05-002. Остекление стеклом дверей и витрин ... 38
Таблица 15-05-003. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм ... 38
Таблица 15-05-004. Тройное остекление деревянных переплетов ... 39
Таблица 15-05-005. Тройное остекление деревянных переплетов в жилых и общественных зданиях ... 39

Таблица 15-05-006. Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм ... 39
Подраздел 5.2 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 40
Таблица 15-05-012. Остекление деревянных переплетов промышленных зданий ... 40
Таблица 15-05-013. Остекление стальных переплетов промышленных зданий ... 40
Подраздел 5.3 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ ... 40
Таблица 15-05-019. Остекление оконных переплетов ... 40
Таблица 15-05-020. Остекление перегородок ... 40
Таблица 15-05-021. Остекление в построечных условиях металлических переплетов двухслойными стеклопакетами ... 41
Таблица 15-05-022. Остекление зенитных фонарей профильным стеклом ... 41
Раздел 6. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ ... 41
Таблица 15-06-001. Оклейка обоями ... 41
Таблица 15-06-002. Оклейка стен моющимися обоями ... 41
Таблица 15-06-003. Оклейка стен поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой ... 42
Таблица 15-07-001. Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1 ... 42
Таблица 15-07-002. Окраска деревянных, каменных или ранее окрашенных поверхностей водно-дисперсионными красками "Нортовская" и водно-дисперсионными лаками "Нортовский" ... 42
Таблица 15-07-003. Грунтование поверхности водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" ... 42
Таблица 15-07-016. Облицовка стен гипсокартонными листами на клее ... 42

gost.e-ecolog.ru