ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-11-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 11

ПОЛЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-11-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 11

ПОЛЫ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-11-2001 Часть 11. Полы
Черкесск, 2009 – 14 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 11. Полы

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ПОЛЫ						
	Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта						
	Измеритель: **100 м² площади уплотнения**						
	Уплотнение грунта:						
11-01-001-01	гравием	548,70	58,83	89,29	8,72	400,58	7,7
11-01-001-02	щебнем	662,38	58,83	89,29	8,72	514,26	7,7
	Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев						
	Измеритель: **1 м³ подстилающего слоя**						
	Устройство подстилающих слоев:						
11-01-002-01	песчаных	139,15	26,84	31,52	2,82	80,79	3,41
11-01-002-02	шлаковых	153,76	20,42	69,38	5,95	63,96	2,53
11-01-002-03	гравийных	189,08	26,95	59,44	5,12	102,69	3,56
11-01-002-04	щебеночных	258,67	30,10	59,44	5,12	169,13	3,73
11-01-002-05	глинобитных без добавок	252,32	60,28	87,78	11,51	104,26	7,89
11-01-002-06	глинобитных с маслянистыми добавками	361,04	60,28	87,78	11,51	212,98	7,89
11-01-002-07	глинобитных с добавкой щебня	275,58	66,62	89,48	11,72	119,48	8,8
11-01-002-08	глинобетонных	296,43	66,62	90,32	11,81	139,49	8,8
11-01-002-09	бетонных	592,06	27,96	0,24	0,00	563,86	3,66
	Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев						
	Измеритель: **1 м³ подстилающего слоя**						
	Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев:						
11-01-003-01	шлаковых	111,54	11,16	36,42	3,46	63,96	1,5
11-01-003-02	гравийных	156,97	17,86	36,42	3,46	102,69	2,4
11-01-003-03	щебеночных	210,04	22,32	57,51	6,09	130,21	3
	Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции						
	Измеритель: **100 м² изолируемой поверхности**						
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами:						
11-01-004-01	на мастике Битуминоль, первый слой	2758,57	474,27	305,32	4,12	1978,98	46,18
11-01-004-02	на мастике Битуминоль, последующий слой	1710,14	286,12	150,59	2,43	1273,43	27,86
11-01-004-03	на резино-битумной мастике, первый слой	3104,48	301,00	52,10	2,43	2751,38	32,86

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-004-04	на резино-битумной мастике, последующий слой	2768,56	216,54	34,51	1,69	2517,51	23,64
	Устройство гидроизоляции обмазочной:						
11-01-004-05	в один слой толщиной 2 мм	1189,23	268,89	154,48	1,90	765,86	26,97
11-01-004-06	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-05	379,25	90,73	79,82	1,06	208,70	9,1
11-01-004-07	холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм	947,70	154,93	45,95	3,27	746,82	15,54
11-01-004-08	на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-004-07	445,38	49,05	22,83	1,58	373,50	4,92
11-01-004-09	в один слой праймером	429,51	268,89	25,37	0,32	135,25	26,97

Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом

Измеритель: **100 м² изолируемой поверхности**

	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,:						
11-01-005-01	первый слой	3680,53	1424,57	78,80	45,12	2177,16	153,18
11-01-005-02	последующий слой	1981,87	997,24	51,39	44,20	933,24	107,23

Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм

Измеритель: **100 м² поверхности**

	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:						
11-01-006-01	на ГКЖ-10	4754,18	699,14	1301,33	128,02	2753,71	79,81
11-01-006-02	на латексе СКС-65-ГП	4896,36	699,14	1301,33	128,02	2895,89	79,81

Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком

Измеритель: **100 м² затирки**

11-01-007-01	Затирка поверхности гидроизоляции песком	124,65	98,56	8,53	1,44	17,56	12,8

Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной

Измеритель: **1 м³ изоляции**

	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной:						
11-01-008-01	песчаной	123,61	21,76	28,13	4,62	73,72	2,8
11-01-008-02	шлаковой	99,03	17,09	28,13	4,62	53,81	2,2
11-01-008-03	керамзитовой	214,28	17,09	28,13	4,62	169,06	2,2

Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной

Измеритель: **100 м² изолируемой поверхности**

	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит:						
11-01-009-01	или матов минераловатных или стекловолокнистых	2259,10	231,86	87,54	1,90	1939,70	28,38
11-01-009-02	древесноволокнистых	1763,67	57,31	68,48	1,69	1637,88	8,06

Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит

Измеритель: **100 м² пола**

11-01-010-01	Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит	504,24	32,70	19,93	0,53	451,61	4,48

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек							
	Измеритель: **100 м² стяжки**						
	Устройство стяжек:						
11-01-011-01	цементных толщиной 20 мм	1396,30	286,05	41,40	13,41	1068,85	39,51
11-01-011-02	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	275,96	3,62	7,26	2,22	265,08	0,5
11-01-011-03	бетонных толщиной 20 мм	1563,27	289,02	39,22	13,41	1235,03	40,65
11-01-011-04	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03	317,44	3,56	7,26	2,22	306,62	0,5
11-01-011-05	легкобетонных толщиной 20 мм	1922,46	366,68	41,58	13,41	1514,20	50,23
11-01-011-06	на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-05	387,33	3,65	7,26	2,22	376,42	0,5
11-01-011-07	из плит древесноволокнистых	1659,03	57,02	57,82	1,16	1544,19	8,02
Таблица 11-01-012. Укладка лаг							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Укладка лаг:						
11-01-012-01	по кирпичным столбикам	3058,82	347,32	52,60	1,41	2658,90	44,7
11-01-012-02	по кирпичным подкладкам	2621,06	333,80	60,84	5,43	2226,42	42,96
11-01-012-03	по плитам перекрытий	1365,72	277,70	27,35	1,90	1060,67	35,74
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-013-01	земляных без добавок песка	327,02	50,04	276,98	27,48	0,00	7,21
11-01-013-02	земляных, улучшенных добавками песка (20%)	795,98	106,83	384,53	38,45	304,62	14,9
11-01-013-03	щебеночных с пропиткой битумом	2891,92	213,28	380,38	38,93	2298,26	28,4
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Устройство полов бетонных толщиной:						
11-01-014-01	100 мм	6403,85	265,43	175,33	116,37	5963,09	30,3
11-01-014-02	150 мм	9444,72	293,46	193,78	128,62	8957,48	33,5
11-01-014-03	200 мм	12463,51	315,36	203,01	134,75	11945,14	36
11-01-014-04	250 мм	15496,79	342,52	221,47	147,00	14932,80	39,1
11-01-014-05	Устройство полов бетонных методом вакуумирования на гранитном щебне толщиной 100 мм	8591,75	265,43	175,33	116,37	8150,99	30,3
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-015-01	бетонных толщиной 30 мм	2281,91	292,71	204,21	28,29	1784,99	40,43

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-015-02	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	310,62	8,62	5,92	2,01	296,08	1,19
11-01-015-03	цементных толщиной 20 мм	1513,18	218,14	191,35	26,22	1103,69	30,13
11-01-015-04	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-03	287,82	8,33	5,92	2,01	273,57	1,15
11-01-015-05	металлоцементных толщиной 15 мм	2603,22	588,98	180,64	24,80	1833,60	72,09
11-01-015-06	на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-05	617,64	4,09	5,52	2,01	608,03	0,5
11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	920,37	661,93	244,62	19,14	13,82	80,04
11-01-015-08	Железнение цементных покрытий	134,68	93,64	6,25	1,03	34,79	10,8
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий из бетона:						
11-01-016-01	кислотоупорного толщиной 40 мм	11008,51	1255,88	347,92	113,68	9404,71	109,78
11-01-016-02	жароупорного толщиной 90 мм	5983,88	491,85	73,63	24,00	5418,40	61,79
(204-9004)	*Сетка арматурная, (т)*	-	-	-	-	*(0,56)*	-
	На каждые 10 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке:						
11-01-016-03	11-01-016-01	2600,79	260,83	78,13	25,28	2261,83	22,8
11-01-016-04	11-01-016-02	650,81	43,14	5,63	2,56	602,04	5,42
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо)							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий мозаичных:						
11-01-017-01	из боя мраморных плит (типа «Брекчия»)	17840,85	1178,93	339,04	52,58	16322,88	144,3
11-01-017-02	терраццо толщиной 20 мм без рисунка	2801,99	1423,79	215,79	21,55	1162,41	174,27
11-01-017-03	терраццо толщиной 20 мм с рисунком	3037,77	1659,57	215,79	21,55	1162,41	203,13
11-01-017-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять сверх 20 мм к расценкам 11-01-017-02, 11-01-017-003	406,62	142,48	5,66	0,53	258,48	17,44
Таблица 11-01-018. Установка жилок							
	Измеритель: **100 м жилок**						
	Установка жилок:						
11-01-018-01	стеклянных в мозаичные покрытия	242,75	180,56	1,68	0,00	60,51	22,1
11-01-018-02	латунных в мозаичные покрытия	1021,97	160,13	0,84	0,00	861,00	19,6
11-01-018-03	алюминиевых в мозаичные покрытия	804,62	160,13	0,84	0,00	643,65	19,6
11-01-018-04	дубовых в паркетные покрытия	415,64	25,25	0,84	0,00	389,55	3,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий асфальтобетонных:						
11-01-019-01	литых толщиной 25 мм	1898,12	217,00	17,89	0,00	1663,23	26,24
11-01-019-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01	324,39	24,64	0,00	0,00	299,75	2,98
11-01-019-03	жестких толщиной 25 мм	2460,70	124,43	223,47	23,02	2112,80	16,16
11-01-019-04	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-03	422,90	17,94	14,62	1,19	390,34	2,33
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий ксилолитовых:						
11-01-020-01	толщиной 15 мм	7319,96	639,75	85,81	18,43	6594,40	80,37
11-01-020-02	на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-01	922,19	51,66	29,74	6,34	840,79	6,49
	Устройство покрытий поливинилацетатных:						
11-01-020-03	толщиной 3 мм	3920,37	590,27	140,55	71,13	3189,55	77,26
11-01-020-04	на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-020-03	1095,02	109,86	43,12	21,44	942,04	14,38
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий полимерцементных:						
11-01-021-01	однослойных наливных толщиной 4 мм	2620,78	561,67	213,85	98,36	1845,26	69,6
11-01-021-02	однослойных пластичных толщиной 8 мм	6356,53	720,81	427,14	198,84	5208,58	89,32
11-01-021-03	двухслойных наливных толщиной 12 мм	6048,46	1007,30	622,94	292,42	4418,22	124,82
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
11-01-022-01	Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм	6692,13	1028,70	236,00	32,40	5427,43	118,65
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм:						
11-01-023-01	эпоксидно-полиэфирных	21533,59	848,42	152,16	59,13	20533,01	80,04
11-01-023-02	эпоксидно-полиамидных	41844,65	854,57	154,59	60,42	40835,49	80,62
11-01-023-03	эпоксидно-карбамидных	19373,06	861,99	157,65	62,08	18353,42	81,32
11-01-023-04	эпоксидно-фурановых	11698,51	801,68	128,69	48,67	10768,14	75,63
11-01-023-05	эпоксидно-каучуковых	19527,05	857,01	155,45	60,97	18514,59	80,85
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-024-01	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	43644,26	1214,23	390,45	248,31	42039,58	109,39

Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство покрытий:						
11-01-025-01	из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	25770,54	774,52	240,10	28,53	24755,92	94,8
11-01-025-02	из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов	27740,23	964,06	350,61	38,00	26425,56	118
11-01-025-03	из камня булыжного по готовому подстилающему слою	6017,99	651,15	204,46	24,29	5162,38	79,7

Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке:						
11-01-026-01	при укладке плашмя	34642,14	3018,69	700,07	138,86	30923,38	307,09
11-01-026-02	при укладке на ребро	56442,58	5017,13	1178,37	233,96	50247,08	510,39

Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:						
11-01-027-01	бетонных, цементных или мозаичных	7808,90	615,52	175,70	30,77	7017,68	81,31
11-01-027-02	керамических для полов многоцветных	9640,32	953,45	120,83	27,93	8566,04	119,78
11-01-027-03	керамических для полов одноцветных с красителем	9640,32	953,45	120,83	27,93	8566,04	119,78
11-01-027-04	ковровых керамических толщиной 4-6 мм	8792,76	675,15	120,47	29,93	7997,14	88,37
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток:						
11-01-027-05	рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных	11351,97	953,45	138,52	42,20	10260,00	119,78
11-01-027-06	гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	9660,81	953,45	138,52	42,20	8568,84	119,78

Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство покрытий на битумной мастике из плиток:						
11-01-028-01	асфальтобетонных	8483,88	862,51	160,29	4,22	7461,08	98,46
11-01-028-02	керамических многоцветных для полов	10102,76	1162,70	145,97	2,85	8794,09	128,76
11-01-028-03	керамических одноцветных с красителем для полов	10102,76	1162,70	145,97	2,85	8794,09	128,76

Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит

Измеритель: **100 м² покрытия**

	Устройство покрытий из чугунных плит на прослойке:						
11-01-029-01	из песка	59973,69	1013,08	606,25	40,50	58354,36	124
11-01-029-02	из бетона	31929,77	508,17	179,72	0,00	31241,88	62,2

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
11-01-030-01	Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона	21657,13	736,12	96,57	0,00	20824,44	95,6
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-031-01	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 2 шт.	2854,82	1342,66	207,83	35,82	1304,33	172,8
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-02	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 3 шт.	3360,77	1679,41	216,10	38,47	1465,26	216,14
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-03	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 4 шт.	3709,91	2020,28	224,37	41,13	1465,26	260,01
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-04	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 10 шт.	4754,60	2882,67	245,75	48,02	1626,18	371
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-05	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 20 шт.	5993,11	4038,46	274,83	57,36	1679,82	519,75
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-06	из мраморных плит при количестве плит на 1 м²до 30 шт.	7701,48	5692,30	175,90	25,54	1833,28	732,6
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-07	из гранитных плит при количестве плит на 1 м²до 3 шт.	3655,65	1914,68	175,90	25,54	1565,07	246,42
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-08	из гранитных плит при количестве плит на 1 м²до 4 шт.	4358,05	2509,79	175,90	25,54	1672,36	323,01
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
11-01-031-09	из гранитных плит при количестве плит на 1 м²до 10 шт.	5838,55	3829,37	175,90	25,54	1833,28	492,84
(412-9176)	*Плиты гранитные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке:						
11-01-032-01	из мастики	13103,52	1317,12	237,28	1,48	11549,12	153,69
11-01-032-02	из песка	12908,58	1279,76	230,62	3,97	11398,20	149,33
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-033-01	дощатых толщиной 28 мм	7380,70	471,79	93,56	6,12	6815,35	60,72
11-01-033-02	дощатых толщиной 36 мм	9526,45	518,34	120,70	8,03	8887,41	66,71
11-01-033-03	из брусков	11014,86	536,44	157,10	10,56	10321,32	69,04

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-034-01	из досок паркетных	8406,70	301,58	85,99	4,96	8019,13	35,19
11-01-034-02	из паркета мозаичного	9105,05	389,08	53,97	3,17	8662,00	45,4
11-01-034-03	из паркета штучного без жилок	10716,45	979,81	80,14	4,44	9656,50	114,33
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-035-01	из щитов паркетных	13692,39	886,16	71,52	3,70	12734,71	99,68
11-01-035-02	из щитов деревянных реечных	19229,12	538,82	57,73	4,01	18632,57	60,61
11-01-035-03	из плит древесноволокнистых	2315,92	434,19	68,24	2,01	1813,49	55,17
11-01-035-04	из плит древесностружечных	3598,65	376,50	86,94	6,12	3135,21	47,84
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-036-01	из линолеума на клее «Бустилат»	6273,66	320,97	52,16	3,70	5900,53	42,4
11-01-036-02	из линолеума на клее КН-2	5695,79	320,97	52,16	3,70	5322,66	42,4
11-01-036-03	из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	6162,69	130,20	50,19	3,59	5982,30	17,2
11-01-036-04	из линолеума насухо со сваиванием полотнищ в стыках	5765,76	237,77	67,09	3,59	5460,90	31,41
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий:						
11-01-037-01	из релина на клее «Бустилат»	8008,18	362,36	54,13	3,80	7591,69	47,06
11-01-037-02	из релина на клее КН-2	5991,26	362,36	54,13	3,80	5574,77	47,06
11-01-037-03	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем «Бустилат»	8577,94	363,21	52,16	3,70	8162,57	47,17
11-01-037-04	из ковров насухо с проклеиванием на стыках клеем КН-2	8582,29	363,21	52,16	3,70	8166,92	47,17
11-01-037-05	из готовых ковров насухо на комнату	8307,25	136,91	52,16	3,70	8118,18	17,2
11-01-037-06	из готовых ковров на комнату на клее «Бустилат»	9239,87	419,73	52,16	3,70	8767,98	52,73
11-01-037-07	из готовых ковров на комнату на клее КН-2	9303,77	419,73	52,16	3,70	8831,88	52,73
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных:						
11-01-038-01	на мастике «Изол»	10342,23	443,89	15,50	1,06	9882,84	47,73
11-01-038-02	на клее КН-2	9973,49	476,90	18,48	0,32	9478,11	51,28
11-01-038-03	на мастике КН-3	10410,37	476,90	18,48	0,32	9914,99	51,28

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических							
	Измеритель: **100 м плинтуса**						
	Устройство плинтусов:						
11-01-039-01	деревянных	813,15	59,44	6,72	0,00	746,99	7,65
11-01-039-02	цементных	180,29	91,10	3,36	0,00	85,83	10,4
11-01-039-03	из терраццевого раствора	466,02	388,94	3,36	0,00	73,72	44,4
11-01-039-04	из плиток керамических	3830,48	204,61	5,04	0,00	3620,83	23,6
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных							
	Измеритель: **100 м плинтуса**						
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных:						
11-01-040-01	на клее КН-2	542,06	79,92	2,52	0,00	459,62	8,99
11-01-040-02	на мастике кумароно-каучуковой КН-3	585,33	79,92	2,52	0,00	502,89	8,99
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит							
	Измеритель: **1 м² плинтусов (облицованной поверхности)**						
11-01-041-01	Установка плинтусов из мраморных плит	99,39	85,14	0,84	0,00	13,41	8,54
(412-9177)	*Плиты мраморные, (м²)*	-	-	-	-	*(1)*	-
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке							
	Измеритель: **100 м плинтуса**						
11-01-042-01	Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке	4395,25	513,68	88,67	17,47	3792,90	49,25
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне							
	Измеритель: **100 м² пола**						
	Укладка под обогреваемые полы:						
11-01-043-01	лаг по деревянным подкладкам	2310,28	287,41	55,55	4,01	1967,32	36,52
11-01-043-02	подкладок из кирпича по прокладкам из минераловатных плит или матов	1897,43	217,64	30,74	2,32	1649,05	28,75
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне							
	Измеритель: **100 м**						
	Нарезка швов в бетоне:						
11-01-044-01	при устройстве полов методом вакуумирования	3544,95	73,50	588,45	34,44	2883,00	9,71
11-01-044-02	с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов	757,26	73,50	588,45	34,44	95,31	9,71
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных							
	Измеритель: **100 м²**						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
11-01-045-01	Устройство покрытий наливных на эпоксидной смоле ЭД 20 составом <Диапол 320> толщиной 3 мм и грунтовкой <Диапол 112> толщиной 0,5 мм	18641,06	848,42	59,36	1,06	17733,28	80,04
Таблица 11-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки							
	Измеритель: **1 м²**						
11-01-046-01	Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки	8,97	3,03	5,94	0,00	0,00	0,39

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 11. Полы ... 3
Раздел 1. ПОЛЫ ... 3
Таблица 11-01-001. Уплотнение грунта ... 3
Таблица 11-01-002. Устройство подстилающих слоев ... 3
Таблица 11-01-003. Устройство уплотняемых самоходными катками подстилающих слоев ... 3
Таблица 11-01-004. Устройство гидроизоляции ... 3
Таблица 11-01-005. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом ... 4
Таблица 11-01-006. Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм ... 4
Таблица 11-01-007. Затирка поверхности гидроизоляции песком ... 4
Таблица 11-01-008. Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной ... 4
Таблица 11-01-009. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной ... 4
Таблица 11-01-010. Устройство ленточной тепло- и звукоизоляции под лаги из древесноволокнистых плит ... 4
Таблица 11-01-011. Устройство стяжек ... 5
Таблица 11-01-012. Укладка лаг ... 5
Таблица 11-01-013. Устройство покрытий земляных и щебеночных ... 5
Таблица 11-01-014. Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования ... 5
Таблица 11-01-015. Устройство покрытий бетонных, цементобетонных и металлоцементных ... 5
Таблица 11-01-016. Устройство покрытий из бетона кислотоупорного и жароупорного ... 6
Таблица 11-01-017. Устройство покрытий мозаичных («Брекчия» и терраццо) ... 6
Таблица 11-01-018. Установка жилок ... 6
Таблица 11-01-019. Устройство покрытий асфальтобетонных ... 7
Таблица 11-01-020. Устройство покрытий ксилолитовых и поливинилацетатных ... 7
Таблица 11-01-021. Устройство покрытий полимерцементных ... 7
Таблица 11-01-022. Устройство покрытий поливинилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм ... 7
Таблица 11-01-023. Устройство покрытий бесшовных толщиной 5 мм ... 7
Таблица 11-01-024. Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8 ... 7
Таблица 11-01-025. Устройство покрытий из брусчатки и камня булыжного ... 8
Таблица 11-01-026. Устройство покрытий из кирпича кислотоупорного на эпоксидно-фурановой замазке ... 8
Таблица 11-01-027. Устройство покрытий на цементном растворе из плиток ... 8
Таблица 11-01-028. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток ... 8
Таблица 11-01-029. Устройство покрытий из чугунных плит ... 8
Таблица 11-01-030. Устройство покрытий из стальных штампованных перфорированных плит на прослойке из бетона ... 9
Таблица 11-01-031. Устройство покрытий из плит мраморных и гранитных ... 9
Таблица 11-01-032. Устройство покрытий из торцовой шашки на прослойке из мастики и песка ... 9
Таблица 11-01-033. Устройство покрытий дощатых и из брусков ... 9
Таблица 11-01-034. Устройство покрытий из паркетных досок, паркета мозаичного, паркета штучного без жилок ... 10
Таблица 11-01-035. Устройство покрытий из щитов паркетных, деревянных реечных и из плит древесноволокнистых и древесностружечных ... 10
Таблица 11-01-036. Устройство покрытий из линолеума ... 10
Таблица 11-01-037. Устройство покрытий из релина и ковровых покрытий ... 10
Таблица 11-01-038. Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных ... 10
Таблица 11-01-039. Устройство плинтусов деревянных, цементных, из терраццевого раствора и из плиток керамических ... 11
Таблица 11-01-040. Устройство плинтусов поливинилхлоридных ... 11
Таблица 11-01-041. Установка плинтусов из мраморных плит ... 11
Таблица 11-01-042. Устройство плинтусов из кислотоупорного кирпича при укладке на ребро на эпоксидно-фурановой замазке ... 11
Таблица 11-01-043. Укладка лаг и подкладок под обогреваемые полы над холодными (проветриваемыми) подпольями зданий, сооружаемых в северной климатической зоне ... 11
Таблица 11-01-044. Нарезка швов в бетоне ... 11
Таблица 11-01-045. Устройство покрытий наливных ... 11
1-01-046. Утюжка пола при устройстве пола из торцовой шашки ... 12

gost.e-ecolog.ru