ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕР 81-02-10-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Черкесск 2009

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕР 81-02-10-2001

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

Часть 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Издание официальное

Черкесск 2009

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. Карачаево-Черкесская Республика.
ТЕР 81-02-10-2001 Часть 10. Деревянные конструкции
Черкесск, 2009 – 38 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ТЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.

РАЗРАБОТАНЫ Республиканским государственным учреждением «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

СОГЛАСОВАННЫ Письмами Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.02.2010 №6713-СК/08, от 12.03.2010 №9185-СК/08

УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 №25

Настоящее справочное пособие не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения РГУ «Карачаево-Черкесский центр ценообразования в строительстве»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕР-2001

Часть 10. Деревянные конструкции

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ						
	Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА						
	Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий						
	Измеритель: **1 конструкция**						
	Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм сегментных с металлической затяжкой пролетом:						
10-01-001-01	18 м	808,06	185,71	145,65	9,84	476,70	21,67
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-02	24 м	1159,42	300,64	303,35	18,94	555,43	34,32
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Установка балок пролетом:						
10-01-001-03	9 м объемом до 0,5 $м^3$	166,91	48,94	43,88	4,92	74,09	5,99
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-04	9 м объемом более 0,5 $м^3$	262,16	55,96	60,01	5,66	146,19	6,85
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-05	12 м	261,81	55,52	85,62	6,89	120,67	6,88
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-06	15 м объемом до 2 $м^3$	325,55	58,42	89,00	7,01	178,13	7,15
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-07	15 м объемом более 2 $м^3$	381,56	66,10	119,71	8,61	195,75	8,09
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-08	18 м одинарных объемом до 5 $м^3$	582,87	105,95	192,74	11,81	284,18	13,31
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-09	18 м спаренных объемом до 10 $м^3$	718,86	126,27	294,45	17,10	298,14	16,68
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9051)	*Конструкции деревянные клееные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-001-10	Укладка панелей и покрытий длиной 6 м площадью до 10 $м^2$	180,27	29,60	11,58	1,35	139,09	3,81
(201-9160)	*Элементы металлические, (кг)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9020)	*Панели покрытия, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Таблица 10-01-002. Установка стропил							
	Измеритель: **1 $м^3$ древесины в конструкции**						
10-01-002-01	Установка стропил	2075,19	182,36	37,65	1,85	1855,18	24,09
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон							
	Измеритель: **1 слуховое окно**						
10-01-003-01	Устройство слуховых окон	323,40	51,52	21,87	1,35	250,01	6,63
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ							
Таблица 10-01-007. Рубка стен							
	Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**						
	Рубка стен:						
10-01-007-01	из брусьев толщиной 100 мм	17869,00	2308,02	313,41	31,24	15247,57	286
10-01-007-02	из брусьев толщиной 150 мм	25539,39	2348,37	468,86	48,09	22722,16	291
10-01-007-03	из брусьев толщиной 180 мм	30202,34	2388,72	561,91	58,18	27251,71	296
10-01-007-04	из бревен диаметром 20 см	19166,71	3650,46	822,71	84,99	14693,54	452,35
10-01-007-05	из бревен диаметром 24 см	21344,35	3694,45	969,34	100,61	16680,56	457,8
10-01-007-06	из бревен диаметром 26 см	22408,63	3712,04	969,34	100,61	17727,25	459,98
10-01-007-07	из пластин	8866,04	2295,83	412,45	39,98	6157,76	284,49
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен							
	Измеритель: **100 $м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов**						
10-01-008-01	Обшивка стен рубленых	4066,82	310,80	62,52	0,00	3693,50	40
	Острожка:						
10-01-008-02	брусьев	78,12	58,35	19,77	0,00	0,00	7,51
10-01-008-03	бревен	241,42	180,26	61,16	0,00	0,00	23,2
	Устройство:						
10-01-008-04	фронтонов	5466,53	528,36	88,81	0,00	4849,36	68
10-01-008-05	карнизов	5210,06	1111,11	76,89	0,00	4022,06	143
	Обивка стен кровельной сталью:						
10-01-008-06	неоцинкованной по войлоку	5428,25	278,10	17,64	0,00	5132,51	36,4
10-01-008-07	неоцинкованной по асбесту	5250,66	211,96	19,32	0,00	5019,38	28
10-01-008-08	оцинкованной по войлоку	6123,77	250,83	17,64	0,00	5855,30	33,4
10-01-008-09	оцинкованной по асбесту	5947,69	186,74	19,32	0,00	5741,63	25,1
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен							
	Измеритель: **100 м сжимов**						
10-01-009-01	Установка сжимов для рубленых стен	4400,50	909,09	39,39	0,00	3452,02	117

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса							
	Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**						
	Установка элементов каркаса:						
10-01-010-01	из брусьев	2130,88	171,90	32,29	0,00	1926,69	22,5
10-01-010-02	из бревен и пластин	943,77	153,56	33,76	0,00	756,45	20,1
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми:						
10-01-011-01	в 1 слой	7480,65	788,55	146,01	7,13	6546,09	105
10-01-011-02	в 2 слоя	9933,74	1111,48	218,80	10,70	8603,46	148
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен							
	Измеритель: **100 м² обшивки стен (за вычетом проемов)**						
	Обшивка каркасных стен:						
10-01-012-01	досками обшивки	3820,82	285,68	47,36	0,00	3487,78	36,3
10-01-012-02	плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм	1281,21	137,43	43,84	0,00	1099,94	18,3
10-01-012-03	плитами древесностружечными 16 мм	2875,41	599,39	41,84	0,00	2234,18	75,3
10-01-012-04	досками под штукатурку	2320,07	172,06	62,37	0,00	2085,64	24,2
10-01-012-05	пергамином	386,68	65,91	3,36	0,00	317,41	8,28
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок под штукатурку:						
10-01-013-01	щитовых неодранкованных толщиной 48 мм	1646,39	486,09	348,81	25,34	811,49	67,14
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-013-02	дощатых двухслойных с прокладкой толя	7094,91	1021,81	240,09	17,34	5833,01	137,34
10-01-013-03	дощатых однослойных, забранных в обвязки	6567,17	759,92	197,16	14,27	5610,09	103,11
10-01-013-04	каркасных обшитых с двух сторон досками с засыпным утеплителем	10225,78	907,53	451,62	36,20	8866,63	125,35
10-01-013-05	каркасных обшитых с двух сторон досками без утеплителя	8361,72	642,07	254,06	18,45	7465,59	84,04
10-01-013-06	каркасных из фибролитовых плит толщиной 75 мм однослойных	4791,45	647,45	145,06	10,46	3998,94	87,85
10-01-013-07	каркасных из фибролитовых плит толщиной 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой	6815,20	931,86	186,05	13,41	5697,29	126,44
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство чистых перегородок:						
10-01-014-01	щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых)	2350,48	505,00	298,90	15,38	1546,58	66,1
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(96,4)*	-
10-01-014-02	дощатых однослойных	7175,26	955,96	166,42	11,93	6052,88	129,71
10-01-014-03	каркасных с обшивкой фанерой с двух сторон	6114,56	1101,10	20,23	0,00	4993,23	143

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-014-04	каркасных с обшивкой фанерой с одной стороны	4107,21	849,96	31,44	0,00	3225,81	108

Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

Измеритель: **100 м² перегородок и барьеров**

10-01-015-01	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	2253,96	707,64	327,52	0,00	1218,80	88,9
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-015-02	Устройство барьеров в гардеробных	4826,21	531,74	395,94	0,00	3898,53	69,6
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9052)	*Щиты перегородок, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ

Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам:						
10-01-021-01	каменным с накатом из щитов	8689,08	782,79	553,73	40,22	7352,56	102,46
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-02	каменным с накатом из горбыля	5061,34	1006,66	483,79	34,93	3570,89	132,98
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-03	каменным с накатом из досок	5798,66	974,12	336,92	24,35	4487,62	129,71
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-04	каменным с несущей подшивкой из досок	6762,66	914,84	365,40	26,45	5482,42	118,81
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-05	рубленым с накатом из щитов	7799,67	1233,77	544,36	39,36	6021,54	160,23
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-06	рубленым с накатом из горбыля	4180,77	1465,66	475,24	34,32	2239,87	191,84
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-07	рубленым с накатом из досок	4929,17	1443,60	328,97	23,74	3156,60	187,48
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-08	рубленым с несущей подшивкой из досок	5878,42	1380,50	354,34	25,58	4143,58	177,67
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-09	нерубленым с накатом из щитов	7308,02	740,12	546,36	39,61	6021,54	97,77
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-10	нерубленым с накатом из горбыля	3681,66	965,94	475,85	34,44	2239,87	128,62
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-11	нерубленым с накатом из досок	4427,09	940,65	329,84	23,86	3156,60	124,26
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-021-12	нерубленым с несущей подшивкой из досок	5372,06	874,40	354,08	25,58	4143,58	114,45
(104-0004)	*Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82), ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9063)	*Балки с черепными брусками, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-022. Подшивка потолков

Измеритель: **100 $м^2$ потолка**

	Подшивка потолков:						
10-01-022-01	досками обшивки	4435,36	451,19	60,13	2,46	3924,04	57,33
10-01-022-02	под штукатурку	3038,75	316,54	83,07	3,32	2639,14	42,95
10-01-022-03	плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5 мм	1730,25	528,08	45,96	0,00	1156,21	67,1
10-01-022-04	сталью кровельной неоцинкованной по дереву	3546,41	211,20	9,24	0,00	3325,97	27,9
10-01-022-05	сталью кровельной неоцинкованной по асбесту	5050,05	251,32	19,32	0,00	4779,41	33,2
10-01-022-06	сталью кровельной оцинкованной по дереву	4322,78	185,26	9,24	0,00	4128,28	24,9
10-01-022-07	сталью кровельной оцинкованной по асбесту	5825,73	224,69	19,32	0,00	5581,72	30,2

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок							
	Измеритель: **100 м ходов**						
10-01-023-01	Укладка ходовых досок	265,18	29,03	12,44	0,98	223,71	3,8

Подраздел 1.4 ОКНА

Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:						
10-01-027-01	спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м²	4969,02	1540,86	872,84	83,52	2555,32	188,6
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-02	спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м²	3592,31	1112,48	713,35	64,33	1766,48	134,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-03	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема до 2 м²	6967,23	2180,92	1052,30	97,17	3734,01	270,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-04	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м²	4891,82	1471,97	841,18	74,17	2578,67	182,4
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-05	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	13042,59	4022,88	381,15	0,00	8638,56	464
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-06	спаренными в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	9158,49	2864,52	356,71	0,00	5937,26	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-07	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема до 2 м²	13897,65	4040,22	383,67	0,00	9473,76	466
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-08	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных рубленых площадью проема более 2 м²	9733,65	2864,52	355,87	0,00	6513,26	327
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-09	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 м²	10303,58	1678,56	375,27	0,00	8249,75	208
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-10	спаренными в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 м²	7263,72	1184,65	352,51	0,00	5726,56	145

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-11	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема до 2 $м^2$	11561,54	2098,20	375,27	0,00	9088,07	260
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-027-12	раздельными (раздельно-спаренными) в стенах деревянных нерубленых площадью проема более 2 $м^2$	8070,57	1413,41	352,51	0,00	6304,65	173
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

Измеритель: **100 $м^2$ проемов**

	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами площадью проема:						
10-01-028-01	до 5 $м^2$	7766,08	1099,16	757,04	62,61	5909,88	145,2
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-028-02	до 10 $м^2$	5150,38	788,57	696,64	59,04	3665,17	104,17
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-028-03	более 10 $м^2$	4640,54	686,14	710,75	58,43	3243,65	90,64
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-029. Установка приборов

Измеритель: **100 компл.**

	Установка приборов:						
10-01-029-01	фрамужных	3127,31	760,53	17,78	0,00	2349,00	75,3
10-01-029-02	оконных	1966,19	354,22	19,97	0,00	1592,00	44,5

Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 $м^2$ проемов**

	Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема:						
10-01-030-01	1,215 м	5797,55	915,89	773,00	66,91	4108,66	120,99
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-02	1,815 м	4358,30	709,46	688,80	58,55	2960,04	93,72
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-03	2,415 м	5237,36	818,39	765,98	67,04	3652,99	108,11
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-04	3,615 м	4072,17	628,69	691,08	58,79	2752,40	83,05
(203-9095)	*Блоки оконные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-030-05	4,215 м	20402,72	675,55	732,79	64,21	18994,38	89,24

Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

Измеритель: **100 $м^2$ проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные:						
10-01-031-01	глухие, площадь проема до 5 $м^2$	21701,01	1432,58	508,84	30,26	19759,59	182,03
10-01-031-02	глухие, площадь проема до 10 $м^2$	15585,75	1055,13	462,46	28,91	14068,16	134,07

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-031-03	открывающиеся, площадь проема до 5 м^2	22343,25	2074,82	508,84	30,26	19759,59	245,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-031-04	открывающиеся, площадь проема до 10 м^2	15904,99	1438,54	462,46	28,91	14003,99	170,04
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты:						
10-01-032-01	одинарные, площадь проема до 2 м^2	34766,02	5193,33	386,53	0,00	29186,16	599
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-02	одинарные, площадь проема более 2 м^2	27878,56	3468,00	357,53	0,00	24053,03	400
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-03	раздельные, площадь проема до 2 м^2	42622,00	6391,91	386,53	0,00	35843,56	719
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-032-04	раздельные, площадь проема более 2 м^2	36131,59	4169,41	360,05	0,00	31602,13	469
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема:						
10-01-033-01	до 1 м	6216,10	987,13	125,13	5,17	5103,84	125,43
10-01-033-02	до 2 м	3345,13	521,15	67,05	2,46	2756,93	66,22
10-01-033-03	более 2 м	2290,51	357,53	49,82	1,35	1883,16	45,43

Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

Измеритель: **100 м^2 проемов**

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:						
10-01-034-01	глухих с площадью проема до 2 м^2	11482,62	1359,17	409,39	18,59	9714,06	170,75
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-02	глухих с площадью проема более 2 м^2	8453,01	1093,94	376,31	6,97	6982,76	137,43
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-03	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 одностворчатых	14280,25	1720,00	487,31	18,59	12072,94	216,08
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-04	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 одностворчатых	10328,35	1284,19	409,92	6,97	8634,24	161,33
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-05	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 двухстворчатых	11861,45	1492,90	467,83	18,59	9900,72	187,55
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-034-06	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 двухстворчатых	8923,33	1159,93	393,31	6,97	7370,09	145,72
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-07	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	12550,91	1546,95	465,56	18,59	10538,40	194,34
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-034-08	поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м^2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	9175,81	1187,31	397,70	6,97	7590,80	149,16
(203-9096)	*Блоки оконные пластиковые, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ

Измеритель: **100 п. м**

Установка подоконных досок из ПВХ:

10-01-035-01	в каменных стенах толщиной до 0,51 м	3646,27	164,65	13,76	0,42	3467,86	21,19
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-02	в панельных стенах	2993,25	165,19	17,41	0,53	2810,65	21,26
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-035-03	в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	5644,46	166,12	27,23	0,74	5451,11	21,38
(101-1689)	*Доски подоконные ПВХ, (м)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА

Таблица 10-01-039. Установка блоков

Измеритель: **100 м^2 проемов**

Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах:

10-01-039-01	в каменных стенах, площадь проема до 3 м^2	4093,03	871,78	1176,35	139,61	2044,90	104,28
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-02	в каменных стенах, площадь проема более 3 м^2	3123,84	796,32	929,13	103,94	1398,39	92,92
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-03	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м^2	6033,56	939,55	327,56	0,00	4766,45	115
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-04	в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема более 3 м^2	4532,72	825,13	322,52	0,00	3385,07	98,7
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9057)	*Блоки дверные, (м^2)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-039-05	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м^2	46927,22	1098,64	1152,59	134,32	44675,99	142,68
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

Измеритель: **100 м² проемов**

Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема:

10-01-040-01	до 2 м²	33083,26	3929,38	375,44	0,00	28778,44	442
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-040-02	до 3 м²	29246,44	2969,26	358,64	0,00	25918,54	334
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами:

10-01-041-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	4850,88	1291,85	1212,99	143,17	2346,04	160,08
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	3723,93	1212,83	955,44	103,32	1555,66	141,52
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	7109,90	2150,75	1418,55	171,83	3540,60	263,25
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-041-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	5452,46	2093,29	1068,79	119,06	2290,38	238,96
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

Измеритель: **100 м² проемов**

Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами:

10-01-042-01	спаренными, площадь проема до 3 м²	10669,31	3626,64	369,95	0,00	6672,72	414
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-042-02	спаренными, площадь проема более 3 м²	7091,84	2631,44	345,45	0,00	4114,95	296
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-042-03	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема до 3 м²	11874,11	4020,84	374,15	0,00	7479,12	459
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9122)	*Блоки балконные дверные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-042-04	раздельными (раздельно-спаренными), площадь проема более 3 м²	38277,94	3147,06	355,53	0,00	34775,35	354
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Установка коробок в деревянных стенах:						
10-01-043-01	рубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	15173,02	3276,24	88,19	0,00	11808,59	374
10-01-043-02	рубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	10336,55	2260,08	60,47	0,00	8016,00	258
10-01-043-03	рубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	15097,18	3086,52	93,23	0,00	11917,43	356
10-01-043-04	рубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	10961,33	2254,20	67,19	0,00	8639,94	260
10-01-043-05	нерубленых в оконных проемах площадью до 2 м²	12094,15	597,45	78,11	0,00	11418,59	78,2
10-01-043-06	нерубленых в оконных проемах площадью более 2 м²	8163,50	369,78	53,75	0,00	7739,97	48,4
10-01-043-07	нерубленых в дверных проемах площадью до 3 м²	11963,34	576,82	78,11	0,00	11308,41	75,5
10-01-043-08	нерубленых в дверных проемах площадью более 3 м²	8709,67	411,80	57,95	0,00	8239,92	53,9
Таблица 10-01-044. Обивка дверей							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-01	по войлоку с двух сторон	13933,41	1309,74	59,44	3,08	12564,23	174,4
10-01-044-02	по войлоку с одной стороны	9259,11	785,85	30,41	1,48	8442,85	104,64
10-01-044-03	по асбесту с двух сторон	13303,96	1094,80	52,68	2,71	12156,48	147,15
10-01-044-04	по асбесту с одной стороны	8843,89	656,88	30,41	1,48	8156,60	88,29
10-01-044-05	по дереву с двух сторон	9619,67	1023,24	24,79	1,23	8571,64	136,25
10-01-044-06	по дереву с одной стороны	6397,47	613,94	17,18	0,86	5766,35	81,75
	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью:						
10-01-044-07	по войлоку с двух сторон	15766,47	1277,00	51,84	2,71	14437,63	170,04
10-01-044-08	по войлоку с одной стороны	10505,00	766,17	35,50	1,85	9703,33	102,02
10-01-044-09	по асбесту с двух сторон	15148,29	1062,36	56,04	2,71	14029,89	142,79
10-01-044-10	по асбесту с одной стороны	10084,87	637,38	30,41	1,48	9417,08	85,67
10-01-044-11	по дереву с двух сторон	11459,20	989,37	24,79	1,23	10445,04	132,98
10-01-044-12	по дереву с одной стороны	7639,39	593,64	17,18	0,86	7028,57	79,79
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах							
	Измеритель: **100 м² проемов**						
	Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах:						
10-01-045-01	каменных, площадь проема до 3 м²	515,61	278,17	0,84	0,00	236,60	35,8
10-01-045-02	каменных, площадь проема более 3 м²	347,90	195,80	0,84	0,00	151,26	25,2
10-01-045-03	нерубленых, площадь проема до 3 м²	437,88	202,80	0,84	0,00	234,24	26,1
10-01-045-04	нерубленых, площадь проема более 3 м²	294,35	143,75	0,84	0,00	149,76	18,5
Таблица 10-01-046. Установка ворот							
	Измеритель: **100 м² полотен и проемов**						
10-01-046-01	Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками	27353,63	1934,46	1562,12	112,30	23857,05	228,66
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(203-9123)	*Ворота распашные, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-046-02	Установка ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками	5024,87	700,85	326,67	0,00	3997,35	90,2
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9123)	*Ворота распашные, (м²)*	-	-	-	-	*(90)*	-

Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:						
10-01-047-01	в каменных стенах площадью проема до 3 м²	14467,02	1622,07	454,89	11,09	12390,06	201
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-02	в каменных стенах площадью проема более 3 м²	8479,30	994,28	374,34	5,49	7110,68	124,91
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-03	балконных в каменных стенах	14614,18	1751,52	472,60	17,53	12390,06	220,04
(203-9071)	*Блоки дверные балконные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-04	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м²	6101,88	1263,29	505,63	11,09	4332,96	160,52
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-
10-01-047-05	в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м²	3930,72	794,79	398,56	5,49	2737,37	100,99
(203-9065)	*Блоки дверные входные пластиковые, (м²)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков

Измеритель: **1 м² горизонтальной проекции**

	Устройство:						
10-01-052-01	внутриквартирных лестниц с подшивкой досками обшивки	436,95	42,92	5,88	0,00	388,15	4,9
10-01-052-02	внутриквартирных лестниц без подшивки	386,51	35,74	5,04	0,00	345,73	4,08
10-01-052-03	крылец	351,60	70,21	34,48	0,00	246,91	8,49
10-01-052-04	козырьков	98,14	40,52	1,68	0,00	55,94	4,9

Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

Измеритель: **1 м³**

10-01-053-01	Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец	2562,59	377,91	35,43	1,72	2149,25	42,51

Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

Измеритель: **100 м² деталей**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Установка по месту шкафных и антресольных:						
10-01-057-01	стенок	18950,55	521,25	323,96	20,17	18105,34	70,06
10-01-057-02	полок	24256,70	1042,49	320,04	20,17	22894,17	140,12

Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков

Измеритель: **10 шт. блоков**

	Установка дверных блоков:						
10-01-058-01	шкафных	189,59	53,75	39,36	2,58	96,48	7,1
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9126)	*Блоки дверные шкафные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-058-02	антресольных	101,92	24,75	12,33	0,74	64,84	3,27
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9127)	*Блоки дверные антресольные, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий

Измеритель: **100 шт. изделий**

10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	2555,44	548,60	257,68	18,27	1749,16	75,15
(203-9130)	*Изделия штучные, (шт.)*	-	-	-	-	*(100)*	-

Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников

Измеритель: **100 м коробок блоков**

10-01-060-01	Установка и крепление наличников	804,78	58,18	3,36	0,00	743,24	7,82

Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ

Таблица 10-01-064. Устройство эстакад

Измеритель: **100 $м^3$ древесины в конструкции**

	Устройство эстакад:						
10-01-064-01	на сваях, высота до 3 м	140054,80	13398,96	20034,11	1519,60	106621,73	1545,44
10-01-064-02	на сваях, высота более 3 м	117341,10	11165,17	21886,89	1665,63	84289,04	1319,76
10-01-064-03	на лежнях, высота 1 м	149418,39	21055,29	1907,55	72,45	126455,55	2456,86
10-01-064-04	на лежнях, высота 2 м	139817,20	17815,74	1956,32	72,45	120045,14	2105,88
10-01-064-05	на лежнях, высота 3 м и более	121199,77	16216,50	1892,67	73,80	103090,60	1892,24

Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад

Измеритель: **100 м ограждения**

10-01-065-01	Ограждение деревянных эстакад	4002,96	1540,00	57,40	2,95	2405,56	184,21

Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок

Измеритель: **100 $м^2$ площади застройки**

10-01-066-01	Устройство моторных будок	79696,89	5867,56	2028,00	102,34	71801,33	745,56
(101-9083)	*Приборы дверные накладные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(101-9084)	*Приборы оконные, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 10-01-070. Устройство заборов

	Измеритель: 100 м² забора						
	Устройство заборов (с установкой столбов):						
10-01-070-01	глухих	8615,01	1495,37	790,66	70,60	6328,98	185,3
10-01-070-02	решетчатых высотой до 1,2 м	5509,98	1075,87	151,03	4,67	4283,08	135,16
10-01-070-03	решетчатых высотой до 1,6 м	5450,56	1023,82	150,06	4,92	4276,68	128,62
10-01-070-04	решетчатых высотой до 2 м	5989,34	997,79	729,25	67,65	4262,30	125,35
	Устройство заборов (при установленных столбах):						
10-01-070-05	глухих	7085,73	1228,93	590,90	53,63	5265,90	150,42
10-01-070-06	решетчатых высотой до 1,2 м	4300,96	792,55	94,48	3,81	3413,93	98,21
10-01-070-07	решетчатых высотой до 1,6 м	4378,09	771,41	96,14	3,94	3510,54	95,59
10-01-070-08	решетчатых высотой до 2 м	4823,23	759,14	530,74	51,05	3533,35	94,07

Таблица 10-01-071. Устройство калиток

	Измеритель: **100 м² калиток**						
	Устройство калиток (с установкой столбов):						
10-01-071-01	глухих	14830,02	3046,66	491,19	13,41	11292,17	395,67
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-02	решетчатых высотой до 1,2 м	14507,86	2845,23	462,16	14,27	11200,47	369,51
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-03	решетчатых высотой до 1,6 м	14154,97	2668,97	461,51	15,25	11024,49	346,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-04	решетчатых высотой до 2 м	12810,30	2559,87	424,07	14,27	9826,36	332,45
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток (при установленных столбах):						
10-01-071-05	глухих	10254,49	2022,71	260,84	4,80	7970,94	262,69
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-06	решетчатых высотой до 1,2 м	10793,56	2047,89	295,69	10,09	8449,98	265,96
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-07	решетчатых высотой до 1,6 м	10134,79	2031,11	259,88	9,23	7843,80	263,78
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-071-08	решетчатых высотой до 2 м	9052,65	2014,32	261,55	11,93	6776,78	261,6
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-072. Устройство ворот

	Измеритель: **100 м² ворот**						
	Устройство ворот (с установкой столбов):						
10-01-072-01	глухих	12114,31	2501,11	2176,57	215,62	7436,63	324,82
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-02	решетчатых высотой до 1,2 м	12660,90	2568,26	392,81	13,65	9699,83	333,54
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-03	решетчатых высотой до 1,6 м	11927,51	2484,33	368,83	12,92	9074,35	322,64

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-04	решетчатых высотой до 2 м	12947,88	2433,97	2262,91	219,80	8251,00	316,1
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот (при установленных столбах):						
10-01-072-05	глухих	10484,01	2140,22	2087,34	212,91	6256,45	277,95
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-06	решетчатых высотой до 1,2 м	10126,73	2173,79	255,35	9,47	7697,59	282,31
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-07	решетчатых высотой до 1,6 м	9333,24	2157,00	221,36	8,49	6954,88	280,13
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-072-08	решетчатых высотой до 2 м	10452,52	2148,61	2115,19	215,50	6188,72	279,04
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов

Измеритель: **100 м² забора**

	Устройство заборов из щитов (с установкой столбов):						
10-01-073-01	глухих	10376,67	450,53	790,66	70,60	9135,48	58,97
10-01-073-02	решетчатых высотой до 1,2 м	8347,63	504,62	157,80	5,04	7685,21	66,05
10-01-073-03	решетчатых высотой до 1,6 м	8075,66	457,18	153,71	5,04	7464,77	59,84
10-01-073-04	решетчатых высотой до 2 м	8414,25	428,91	730,09	67,65	7255,25	56,14
	Устройство заборов из щитов (при установленных столбах):						
10-01-073-05	глухих	8909,66	184,86	580,35	53,63	8144,45	24,42
10-01-073-06	решетчатых высотой до 1,2 м	7120,93	218,70	86,16	3,32	6816,07	28,89
10-01-073-07	решетчатых высотой до 1,6 м	6988,40	198,86	90,91	3,81	6698,63	26,27
10-01-073-08	решетчатых высотой до 2 м	7236,03	186,45	524,61	50,92	6524,97	24,63

Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен

Измеритель: **100 м² калиток**

	Устройство калиток из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-074-01	глухих	24972,51	1499,07	491,19	13,41	22982,25	192,93
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-02	решетчатых высотой до 1,2 м	25721,49	1295,80	462,16	14,27	23963,53	166,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-03	решетчатых высотой до 1,6 м	25695,56	1117,95	461,51	15,25	24116,10	143,88
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-04	решетчатых высотой до 2 м	40415,66	999,38	424,07	14,27	38992,21	128,62
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство калиток из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-074-05	глухих	20381,77	459,91	260,84	4,80	19661,02	59,19
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-06	решетчатых высотой до 1,2 м	21994,90	486,17	295,69	10,09	21213,04	62,57
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-07	решетчатых высотой до 1,6 м	21665,38	470,09	259,88	9,23	20935,41	60,5
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-074-08	решетчатых высотой до 2 м	36661,52	457,34	261,55	11,93	35942,63	58,86
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен							
	Измеритель: **100 м² ворот**						
	Устройство ворот из готовых полотен (с установкой столбов):						
10-01-075-01	глухих	35614,88	948,56	2176,57	215,62	32489,75	122,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-02	решетчатых высотой до 1,2 м	39510,56	1007,85	392,81	13,65	38109,90	129,71
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-03	решетчатых высотой до 1,6 м	39287,69	923,15	368,83	12,92	37995,71	118,81
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-04	решетчатых высотой до 2 м	40348,78	872,34	2262,91	219,80	37213,53	112,27
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
	Устройство ворот из готовых полотен (при установленных столбах):						
10-01-075-05	глухих	33530,04	588,44	2087,34	212,91	30854,26	74,77
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-06	решетчатых высотой до 1,2 м	36953,31	619,37	255,35	9,47	36078,59	78,7
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-07	решетчатых высотой до 1,6 м	36710,08	607,33	221,36	8,49	35881,39	77,17
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-01-075-08	решетчатых высотой до 2 м	37865,19	598,75	2115,19	215,50	35151,25	76,08
(101-0782)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Установка стульев на лежнях глубиной заложения:						
10-01-079-01	до 1,5 м	835,17	130,31	46,27	2,53	658,59	17,85
10-01-079-02	более 1,5 м	860,43	156,69	44,44	2,22	659,30	21,06

Таблица 10-01-080. Устройство ростверков

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

10-01-080-01	Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям	2630,40	348,55	39,70	0,00	2242,15	41,2

Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки

Измеритель: **100 м² вертикальной проекции цоколя**

	Устройство цоколей с установкой забирки:						
10-01-081-01	из горбыля с обшивкой досками и утеплением	19204,46	2668,06	1107,21	81,93	15429,19	358,61
10-01-081-02	из досок	8999,12	1686,99	245,60	9,47	7066,53	219,09

Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов

Измеритель: **1 м³ древесины в конструкции**

	Укладка по фермам прогонов:						
10-01-082-01	из досок	1669,23	124,76	34,78	1,85	1509,69	14,39
10-01-082-02	из брусьев	1731,92	131,75	34,79	1,85	1565,38	15,04

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила							
	Измеритель: **100 м² покрытия**						
	Устройство по фермам настила:						
10-01-083-01	из щитов деревянных с плитным утеплителем	6806,41	279,00	399,55	25,46	6127,86	37,5
10-01-083-02	рабочего толщиной 25 мм разреженного	3115,19	188,27	79,07	5,66	2847,85	23,33
10-01-083-03	рабочего толщиной 25 мм сплошного	3893,37	235,72	99,70	7,26	3557,95	29,21
10-01-083-04	рабочего толщиной 40 мм разреженного	4575,74	197,81	122,85	8,86	4255,08	24,85
10-01-083-05	рабочего толщиной 40 мм сплошного	5738,30	247,32	152,22	10,95	5338,76	31,07
10-01-083-06	рабочего толщиной 50 мм разреженного	5563,47	206,48	152,22	10,95	5204,77	25,94
10-01-083-07	рабочего толщиной 50 мм сплошного	6985,74	258,54	198,27	14,39	6528,93	32,48
10-01-083-08	защитного	3435,90	238,39	72,31	5,29	3125,20	29,54

Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ

Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами

Измеритель: **100 м² стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий**

	Антисептирование водными растворами:						
10-01-089-01	стен	258,62	49,83	9,28	0,37	199,51	6,26
10-01-089-02	перегородок	305,18	61,13	11,26	0,49	232,79	7,68
10-01-089-03	покрытий по фермам	190,17	34,94	5,63	0,25	149,60	4,39

Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами

Измеритель: **100 м² стен, перекрытий, перегородок, покрытий**

	Антисептирование пастами:						
10-01-090-01	стен рубленых	318,18	50,20	2,52	0,00	265,46	6,07
10-01-090-02	перекрытий по открытым прогонам	1292,00	89,30	8,15	0,25	1194,55	10,42
10-01-090-03	перекрытий прогонов, балок, накатов	594,00	59,44	3,65	0,12	530,91	7,11
10-01-090-04	перегородок с двух сторон	1338,43	134,60	9,28	0,37	1194,55	15,91
10-01-090-05	покрытий прогонов по фермам	85,25	4,77	0,84	0,00	79,64	0,57

Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс"

Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**

10-01-091-01	Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	235,01	43,71	38,16	0,42	153,14	5,1

Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком)

Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-01-092-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор"	217,01	45,74	42,96	0,42	128,31	5,94

Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"

Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**

10-01-093-01	Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор"	132,71	68,61	62,29	0,63	1,81	8,98
(113-9004)	*Антисептик, (кг)*	-	-	-	-	*(13,8)*	-

Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"

Измеритель: **100 м² обрабатываемой поверхности**

10-01-094-01	Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель"	1031,73	150,51	67,53	0,63	813,69	18,2

Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами

Измеритель: **100 м²**

10-02-001-01	Укладка щитов над подпольными каналами	6191,73	176,28	330,45	16,97	5685,00	25,4

Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м³

Измеритель: **1 колонна**

	Установка колонн клееных объемом до 1 м³:						
10-02-004-01	на фундамент	153,67	55,75	95,94	11,56	1,98	6,43
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-004-02	на металлический башмак	129,70	33,36	95,49	11,56	0,85	3,99
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9141)	*Колонны деревянные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ

Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка цокольных перекрытий:						
10-02-007-01 *(301-1514)*	по балкам с дощатыми полами *Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, (шт.)*	1429,89 -	754,62 -	216,38 -	9,96 -	458,89 *(П)*	97,12 -
10-02-007-02	по лагам с дощатыми полами	1490,46	999,38	159,63	7,01	331,45	128,62
10-02-007-03	по балкам с настилами из нестроганых досок	1095,01	614,06	241,25	12,42	239,70	79,03

Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами

Измеритель: **100 м утепляемого цоколя**

	Утепление цоколя плитами:						
10-02-008-01	минераловатными полужесткими толщиной 60 мм	531,12	434,50	96,62	4,92	0,00	55,92
10-02-008-02	фибролитовыми толщиной 75 мм	625,05	486,17	138,88	7,13	0,00	62,57

Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам:						
10-02-009-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	2164,78	1218,12	527,90	25,95	418,76	154,78
10-02-009-02	с подшивкой досками обшивки, с утеплением минераловатными плитами	2114,14	1381,11	441,22	21,40	291,81	175,49
10-02-009-03	с подшивкой досками обшивки	1677,28	1080,87	315,02	15,01	281,39	137,34
10-02-009-04	открытых	1317,62	742,06	315,02	15,01	260,54	94,29

Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам:						
10-02-010-01	с укладкой щитов наката, с утеплением минераловатными плитами	964,52	629,54	266,51	13,78	68,47	82,4
10-02-010-02	с укладкой щитов наката, с утеплением термолитом	5116,50	674,80	380,31	19,56	4061,39	91,56
10-02-010-03	с несущей подшивкой досками, с утеплением минераловатными плитами	1233,14	810,30	266,51	13,78	156,33	106,06

Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

Измеритель: **100 м² перекрытий**

	Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката, с утеплением:						
10-02-011-01	минеральным войлоком	830,70	490,33	296,08	15,25	44,29	65,29
10-02-011-02	термолитом	5682,57	509,15	407,07	20,91	4766,35	71,61

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка перекрытий из панелей площадью:						
10-02-012-01	до 5 м²	1036,82	375,73	574,04	46,99	87,05	50,03
10-02-012-02	более 5 м²	677,93	294,26	295,67	28,04	88,00	37,39
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ							
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (без вычета проемов)**						
	Сборка стен щитовой конструкции:						
10-02-018-01	наружных с обшивкой досками строганными	2057,26	957,03	388,35	28,17	711,88	123,17
10-02-018-02	наружных с обшивкой досками под штукатурку	2285,89	749,57	356,71	25,83	1179,61	96,47
10-02-018-03	внутренних несущих	781,59	381,12	285,83	20,79	114,64	49,05
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Сборка стен каркасной конструкции:						
10-02-019-01	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой досками обшивки	3562,03	2087,40	850,49	43,67	624,14	277,95
10-02-019-02	наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой асбестоцементными листами	3560,54	2442,38	465,49	22,63	652,67	322,64
10-02-019-03	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 1 слой	3850,94	899,38	148,46	7,63	2803,10	117,72
10-02-019-04	внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя	7146,50	1309,74	323,68	16,61	5513,08	174,4
10-02-019-05	с дополнительным утеплением древесноволокнистыми плитами	228,53	151,48	51,00	2,71	26,05	20,17
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей							
	Измеритель: **100 м² панелей**						
	Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью:						
10-02-020-01	до 5 м²	2305,60	897,75	1174,83	126,08	233,02	115,54
10-02-020-02	до 10 м²	1702,60	666,51	856,62	87,58	179,47	85,78
10-02-020-03	более 10 м²	1353,99	553,07	666,12	68,02	134,80	71,18
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей							
	Измеритель: **1 панель**						
	Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью:						
10-02-021-01	до 5 м²	97,60	19,36	67,90	8,36	10,34	2,46
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, (м³)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-02-021-02	до 15 м²	120,27	23,69	85,59	10,21	10,99	3,01
(101-0783)	*Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
(403-9154)	*Панели стеновые прямоугольные, ($м^3$)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков

Измеритель: **1 $м^3$ кладки стен**

	Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков:						
10-02-022-01	крупных	91,48	15,36	51,27	4,92	24,85	2,01
10-02-022-02	мелких	94,98	29,51	19,20	1,35	46,27	3,93

Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**

10-02-023-01	Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей	2376,77	506,99	1477,93	148,46	391,85	64,42

Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев

Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**

	Сборка стен из брусьев толщиной:						
10-02-024-01	100 мм	3563,70	1803,24	320,47	31,73	1439,99	223,45
10-02-024-02	150 мм	4435,94	1838,43	475,92	48,59	2121,59	227,81
10-02-024-03	180 мм	4957,44	1864,82	567,83	58,55	2524,79	231,08

Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек

Измеритель: **100 $м^2$**

10-02-025-01	Прибивка по стенам маячных реек	235,80	151,09	11,76	0,00	72,95	20,5

Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ

Таблица 10-02-031. Сборка перегородок

Измеритель: **100 $м^2$ панелей и перегородок (без вычета проемов)**

	Сборка перегородок:						
10-02-031-01	из панелей площадью до 5 $м^2$	1845,62	516,63	1158,42	122,39	170,57	66,49
10-02-031-02	из панелей площадью более 5 $м^2$	945,42	284,54	581,79	60,52	79,09	36,62
10-02-031-03	дощатых щитовых	582,83	341,42	158,04	8,12	83,37	45,89

Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА

Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов

Измеритель: **100 $м^2$ кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов**

	Сборка:						
10-02-035-01	кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов, устройством обрешетки и покрытием волнистыми асбестоцементными листами	1041,56	443,88	189,50	7,75	408,18	58,1
10-02-035-02	карнизов	1497,97	1159,67	98,60	5,04	239,70	155,87
10-02-035-03	фронтонов из строганых досок	839,59	560,26	113,80	5,78	165,53	74,01
10-02-035-04	фронтонов из готовых щитов	550,33	251,51	167,62	8,61	131,20	32,37

Таблица 10-02-036. Установка стропил

Измеритель: **1 $м^3$ древесины в конструкции**

10-02-036-01	Установка стропил	276,27	99,92	35,50	1,85	140,85	12,86

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ

Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами

Измеритель: **100 м² горизонтальной проекции лестниц**

	Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами:						
10-02-040-01	прямыми	2304,43	1502,60	528,78	27,18	273,05	173,31
10-02-040-02	с забежными ступенями	2699,17	1622,01	747,10	38,38	330,06	194,02

Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами

Измеритель: **100 м перил**

10-02-041-01	Ограждение лестничных площадок перилами	423,78	232,25	112,12	5,78	79,41	28,78

Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас

Измеритель: **100 м² пола**

	Сборка:						
10-02-045-01	веранд	4023,41	1965,12	1098,71	54,98	959,58	237,62
10-02-045-02	террас	1622,66	861,88	122,32	5,04	638,46	99,41

Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

Измеритель: **1 шт.**

	Сборка:						
10-02-046-01	крыльца на 3 ступени	55,15	29,26	5,05	0,00	20,84	3,8
10-02-046-02	козырька над входом без покрытия	26,79	13,85	2,52	0,00	10,42	1,76
10-02-046-03	люфт-клозета	40,36	20,94	0,84	0,00	18,58	2,72

Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров)

Измеритель: **10 м³ блоков**

	Установка блоков (контейнеров):						
10-02-050-01	без заделки стыков	33,35	16,33	17,02	1,85	0,00	1,93
10-02-050-02	с заделкой стыков	91,39	32,32	17,02	1,85	42,05	3,82

Раздел 3. ГРАДИРНИ

Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон

Измеритель: **100 м² обшивки**

10-03-001-01	Обшивка козырьков воздуховходных окон в градирнях с башней высотой до 80 м	8742,14	1092,54	138,04	7,13	7511,56	140,61

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
10-03-002-01	Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах	5288,75	224,19	86,27	4,43	4978,29	26,16
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок							
	Измеритель: **100 м² щитов**						
10-03-003-01	Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок	7326,87	221,29	990,54	101,84	6115,04	27,8
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения							
	Измеритель: **1 м³ древесины в деле**						
10-03-004-01	Устройство мостков на трубах водораспределения	2420,45	174,51	37,26	1,72	2208,68	21,36

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

	Измеритель: **100 м² перегородок**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-001-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	5749,21	1315,76	123,68	6,40	4309,77	172,22
10-04-001-02	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 108 мм	6467,13	1457,33	134,09	6,89	4875,71	190,75
10-04-001-03	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	8937,76	1615,55	225,09	11,56	7097,12	211,46
10-04-001-04	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 136 мм	9682,84	1732,14	234,67	12,05	7716,03	226,72
10-04-001-05	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	10963,22	2498,15	190,72	9,84	8274,35	309,56
10-04-001-06	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 108 мм	14320,93	3289,82	227,90	11,69	10803,21	407,66
10-04-001-07	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 106 мм	14159,08	2814,82	282,56	14,51	11061,70	348,8
10-04-001-08	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 136 мм	17617,95	3606,48	328,47	16,85	13683,00	446,9

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру							
	Измеритель: **100 м² перегородок**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами:						
10-04-002-01	в один слой без изоляционной прокладки, толщина перегородки 78 мм	5997,86	1067,13	124,52	6,40	4806,21	137,34
10-04-002-02	в два слоя без изоляционной прокладки, толщина перегородки 106 мм	9956,31	1388,97	227,90	11,69	8339,44	178,76
10-04-002-03	в один слой с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 78 мм	10648,80	2058,04	184,80	9,47	8405,96	264,87
10-04-002-04	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 98 мм	14606,41	2379,87	287,35	14,76	11939,19	306,29
10-04-002-05	в два слоя с изоляционной прокладкой, толщина перегородки 150 мм	18150,80	2803,34	354,39	18,20	14993,07	360,79
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на деревянном каркасе в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной:						
10-04-003-01	50 мм	10923,05	1231,48	108,01	8,98	9583,56	152,6
10-04-003-02	75 мм	12157,50	1512,96	209,98	9,35	10434,56	187,48
10-04-003-03	100 мм	13614,12	1477,78	230,28	10,46	11906,06	183,12
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ							
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий:						
10-04-009-01	без изоляции	9661,14	1840,70	135,59	6,77	7684,85	220,18
10-04-009-02	с изоляционной прослойкой толщиной 50 мм	13580,59	2111,13	162,89	8,00	11306,57	246,34
10-04-009-03	с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм	15286,05	2316,64	177,26	8,73	12792,15	270,32
10-04-009-04	с изоляционной прослойкой толщиной 90 мм	16005,99	2307,30	185,70	9,10	13512,99	269,23
10-04-009-05	с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	16526,37	2297,96	193,31	9,47	14035,10	268,14
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях							
	Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**						
	Устройство перегородок в жилых зданиях на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-010-01	в один слой без изоляции	8299,32	1902,02	127,18	6,15	6270,12	229,99
10-04-010-02	в два слоя без изоляции	12041,88	2623,16	229,01	11,07	9189,71	317,19
10-04-010-03	в один слой с изоляцией	11558,13	2091,32	157,89	7,75	9308,92	252,88
10-04-010-04	в два слоя с изоляцией	15301,83	2812,46	260,86	12,79	12228,51	340,08

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-04-010-05	**Устройство перегородок в жилых зданиях на двухрядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в два слоя с изоляцией**	17639,13	3191,06	280,85	13,78	14167,22	385,86

Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами:						
10-04-011-01	в один слой без изоляции	4737,05	1541,45	133,02	6,40	3062,58	186,39
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-02	в два слоя без изоляции	5696,56	2271,60	238,99	11,56	3185,97	274,68
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-
10-04-011-03	в один слой без изоляции	8563,51	1730,75	162,60	7,87	6670,16	209,28
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(210)*	-
10-04-011-04	в два слоя без изоляции	9515,18	2460,90	268,56	13,04	6785,72	297,57
(101-9165)	*Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм, (м²)*	-	-	-	-	*(420)*	-

Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

Измеритель: **100 шт. проемов**

	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3:						
10-04-012-01	жилых зданий	1259,62	583,74	3,38	0,00	672,50	69
10-04-012-02	зданий промышленных предприятий	8707,39	691,18	27,47	0,00	7988,74	81,7
10-04-012-03	общественных зданий	3635,12	645,32	19,19	0,00	2970,61	75,3

Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

Измеритель: **100 м² проемов**

	Установка:						
10-04-013-01	деревянных дверных блоков	18957,09	582,19	328,47	16,85	18046,43	73,14
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
10-04-013-02	металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	24309,53	1466,56	352,71	18,20	22490,26	162,41
(101-9411)	*Скобяные изделия, (компл.)*	-	-	-	-	*(П)*	-
(203-9061)	*Коробки дверные металлические, (т)*	-	-	-	-	*(П)*	-

Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111):						
10-05-001-01	глухих	6512,10	810,46	28,11	0,00	5673,53	98
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-02	с одним дверным проемом	7340,27	851,81	37,91	0,00	6450,55	103
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-03	с двумя дверными проемами	7577,06	860,08	37,88	0,00	6679,10	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-001-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	7360,22	860,08	42,79	0,00	6457,35	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112):						
10-05-002-01	глухих	9431,44	1091,64	16,07	0,00	8323,73	132
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-02	с одним дверным проемом	10417,34	1124,72	19,69	0,00	9272,93	136
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-03	с двумя дверными проемами	10768,72	1132,99	19,12	0,00	9616,61	137
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-002-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	10651,84	1141,26	16,87	0,00	9493,71	138
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113):						
10-05-003-01	глухих	12931,49	1422,44	20,04	0,00	11489,01	172
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-02	с одним дверным проемом	14094,79	1455,52	24,50	0,00	12614,77	176
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-003-03	с двумя дверными проемами	14556,50	1463,79	24,02	0,00	13068,69	177
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

Измеритель: **100 $м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1):						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-004-01	глухих	11546,74	1505,14	20,84	0,00	10020,76	182
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-02	с одним дверным проемом	13157,69	1554,76	26,51	0,00	11576,42	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-03	с двумя дверными проемами	13675,02	1571,30	26,63	0,00	12077,09	190
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-004-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	13411,68	1579,57	21,28	0,00	11810,83	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2):						
10-05-005-01	глухих	13186,20	1761,51	22,26	0,00	11402,43	213
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-02	с одним дверным проемом	14888,97	1811,13	27,86	0,00	13049,98	219
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-03	с двумя дверными проемами	15481,19	1835,94	28,41	0,00	13616,84	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-05-005-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	15181,40	1835,94	22,98	0,00	13322,48	222
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-05-006-01	Устройство глухих перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)	15929,56	1521,68	21,98	0,00	14385,90	184
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118):						

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-05-007-01	глухих	33271,32	1877,29	31,82	0,00	31362,21	227
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-02	с одним дверным проемом	34417,10	1902,10	39,10	0,00	32475,90	230
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-05-007-03	с двумя дверными проемами	34975,44	1951,72	38,87	0,00	32984,85	236
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, ($м^2$)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)

Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623):						
10-05-008-01	одним слоем с оконным проемом	4541,26	686,41	21,14	0,00	3833,71	83
10-05-008-02	двумя слоями с оконным проемом	6017,17	860,08	15,46	0,00	5141,63	104
10-05-008-03	одним слоем с дверным проемом	4544,46	669,87	25,38	0,00	3849,21	81
10-05-008-04	двумя слоями с дверным проемом	6075,74	818,73	16,30	0,00	5240,71	99

Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625):						
10-05-009-01	оконным проемом	5088,81	587,17	18,10	0,00	4483,54	71
10-05-009-02	с дверным проемом	5199,68	554,09	12,36	0,00	4633,23	67

Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

Измеритель: **100 $м^2$ стен (за вычетом проемов)**

	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626):						
10-05-010-01	с оконным проемом	6678,01	736,03	22,87	0,00	5919,11	89
10-05-010-02	с дверным проемом	6829,78	694,68	13,67	0,00	6121,43	84

Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»

Измеритель: **100 $м^2$ потолка**

	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-05-011-01	двухуровневых (П 112)	5153,37	760,84	11,57	0,00	4380,96	92
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(183)*	-
10-05-011-02	одноуровневых (П 113)	5203,27	802,19	19,54	0,00	4381,54	97
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(81)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361):						
10-06-031-01	глухих	8856,47	860,08	28,11	0,00	7968,28	104
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-02	с одним дверным проемом	9846,32	893,16	37,91	0,00	8915,25	108
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-03	с двумя дверными проемами	10177,01	901,43	37,88	0,00	9237,70	109
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-031-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	9921,52	909,70	42,90	0,00	8968,92	110
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362):						
10-06-032-01	глухих	12729,25	1190,88	16,07	0,00	11522,30	144
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-02	с одним дверным проемом	13920,69	1215,69	19,69	0,00	12685,31	147
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-03	с двумя дверными проемами	14417,70	1240,50	19,12	0,00	13158,08	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-032-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	14303,09	1240,50	16,87	0,00	13045,72	150
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363):						
10-06-033-01	глухих	19839,87	1554,76	20,04	0,00	18265,07	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-033-02	с одним дверным просмом	21433,41	1579,57	24,50	0,00	19829,34	191
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок / Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций / Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
10-06-033-03	с двумя дверными проемами	22208,16	1596,11	24,02	0,00	20588,03	193
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365):						
10-06-034-01	глухих	14794,93	1554,76	20,84	0,00	13219,33	188
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-02	с одним дверным проемом	16619,63	1604,38	26,45	0,00	14988,80	194
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-03	с двумя дверными проемами	17274,46	1629,19	26,71	0,00	15618,56	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-
10-06-034-04	с тремя дверными проемами и деформационным швом	17013,31	1629,19	21,28	0,00	15362,84	197
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(206)*	-

Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

10-06-035-01	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336)	17952,14	1538,22	21,98	0,00	16391,94	186
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)

Измеритель: **100 м² перегородок (за вычетом проемов)**

	Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367):						
10-06-036-01	глухих	40364,63	1959,99	31,82	0,00	38372,82	237
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-02	с одним дверным проемом	41983,46	1984,80	39,10	0,00	39959,56	240
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-
10-06-036-03	с двумя дверными проемами	42788,96	2009,61	38,87	0,00	40740,48	243
(104-9016)	*Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон, (м²)*	-	-	-	-	*(103)*	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкций	Прямые затраты, руб.	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
			оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663):						
10-06-037-01	одним слоем с оконным проемом	5522,63	719,49	21,14	0,00	4782,00	87
10-06-037-02	двумя слоями с оконным проемом	7876,76	992,40	15,46	0,00	6868,90	120
10-06-037-03	одним слоем с дверным проемом	5557,55	694,68	25,38	0,00	4837,49	84
10-06-037-04	двумя слоями с дверным проемом	7974,50	884,89	16,30	0,00	7073,31	107
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665):						
10-06-038-01	оконным проемом	5925,20	595,44	18,10	0,00	5311,66	72
10-06-038-02	с дверным проемом	6075,21	570,63	12,36	0,00	5492,22	69
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)							
	Измеритель: **100 м² стен (за вычетом проемов)**						
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666):						
10-06-039-01	с оконным проемом	8351,25	802,19	22,87	0,00	7526,19	97
10-06-039-02	с дверным проемом	8600,65	760,84	13,67	0,00	7826,14	92
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»							
	Измеритель: **100 м² потолка**						
	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ»:						
10-06-040-01	двухуровневых (П 212)	6183,29	827,00	13,79	0,00	5342,50	100
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(148)*	-
10-06-040-02	одноуровневых (П 213)	6162,16	868,35	19,19	0,00	5274,62	105
(201-9010)	*Тяга подвесов, (шт.)*	-	-	-	-	*(67)*	-

ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ

СОДЕРЖАНИЕ:

Часть 10. Деревянные конструкции ... 3
Раздел 1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ... 3
Подраздел 1.1 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ, СТРОПИЛА ... 3
Таблица 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий ... 3
Таблица 10-01-002. Установка стропил ... 4
Таблица 10-01-003. Устройство слуховых окон ... 4
Подраздел 1.2 СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ ... 4
Таблица 10-01-007. Рубка стен ... 4
Таблица 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен ... 4
Таблица 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен ... 4
Таблица 10-01-010. Установка элементов каркаса ... 5
Таблица 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми ... 5
Таблица 10-01-012. Обшивка каркасных стен ... 5
Таблица 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку ... 5
Таблица 10-01-014. Устройство чистых перегородок ... 5
Таблица 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных ... 6
Подраздел 1.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ... 6
Таблица 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок ... 6
Таблица 10-01-022. Подшивка потолков ... 7
Таблица 10-01-023. Укладка ходовых досок ... 8
Подраздел 1.4 ОКНА ... 8
Таблица 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами ... 8
Таблица 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами ... 9
Таблица 10-01-029. Установка приборов ... 9
Таблица 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий ... 9
Таблица 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 10
Таблица 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах ... 10
Таблица 10-01-034. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей ... 10
Таблица 10-01-035. Установка подоконных досок из ПВХ ... 11
Подраздел 1.5 ДВЕРИ, ВОРОТА ... 11
Таблица 10-01-039. Установка блоков ... 11
Таблица 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах ... 12
Таблица 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками ... 12
Таблица 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками ... 12
Таблица 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах ... 13
Таблица 10-01-044. Обивка дверей ... 13
Таблица 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах ... 13
Таблица 10-01-046. Установка ворот ... 13
Таблица 10-01-047. Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах ... 14
Подраздел 1.6 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ ... 14
Таблица 10-01-052. Устройство внутриквартирных лестниц, крылец и козырьков ... 14
Таблица 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец ... 14
Подраздел 1.7 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ... 14
Таблица 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок ... 14
Таблица 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков ... 15
Таблица 10-01-059. Установка штучных изделий ... 15
Таблица 10-01-060. Установка и крепление наличников ... 15
Подраздел 1.8 ЭСТАКАДЫ ... 15
Таблица 10-01-064. Устройство эстакад ... 15
Таблица 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад ... 15
Таблица 10-01-066. Устройство моторных будок ... 15

Подраздел 1.9 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ... 16
Таблица 10-01-070. Устройство заборов ... 16
Таблица 10-01-071. Устройство калиток ... 16
Таблица 10-01-072. Устройство ворот ... 16
Таблица 10-01-073. Устройство заборов из щитов ... 17
Таблица 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен ... 17
Таблица 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен ... 18
Подраздел 1.10 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ ... 18
Таблица 10-01-079. Установка стульев на лежнях ... 18
Таблица 10-01-080. Устройство ростверков ... 18
Таблица 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки ... 18
Таблица 10-01-082. Укладка по фермам прогонов ... 18
Таблица 10-01-083. Устройство по фермам настила ... 19
Подраздел 1.11 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ... 19
Таблица 10-01-089. Антисептирование водными растворами ... 19
Таблица 10-01-090. Антисептирование пастами ... 19
Таблица 10-01-091. Антисептическая обработка деревянных конструкций составами "Пирилакс" ... 19
Таблица 10-01-092. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном (антипиреном-антисептиком) ... 19
Таблица 10-01-093. Антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей составами "Нортекс-Профилактика" и "Нортекс-Доктор" ... 20
Таблица 10-01-094. Отбеливание древесины двухкомпонентным составом "Нортекс-Отбеливатель" ... 20
Раздел 2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ ... 20
Подраздел 2.1 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ ... 20
Таблица 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами ... 20
Подраздел 2.2 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕНЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ... 20
Таблица 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м^3 ... 20
Подраздел 2.3 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ, МЕЖДУЭТАЖНЫЕ, ЧЕРДАЧНЫЕ И ПАНЕЛЬНЫЕ ... 21
Таблица 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий ... 21
Таблица 10-02-008. Утепление цоколя плитами ... 21
Таблица 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов ... 21
Таблица 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам ... 21
Таблица 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам ... 21
Таблица 10-02-012. Сборка перекрытий ... 22
Подраздел 2.4 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ ... 22
Таблица 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции ... 22
Таблица 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции ... 22
Таблица 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей ... 22
Таблица 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей ... 22
Таблица 10-02-022. Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков ... 23
Таблица 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей ... 23
Таблица 10-02-024. Сборка стен из брусьев ... 23
Таблица 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек ... 23
Подраздел 2.5 ПЕРЕГОРОДКИ ... 23
Таблица 10-02-031. Сборка перегородок ... 23
Подраздел 2.6 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ, СТРОПИЛА ... 23
Таблица 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов ... 23
Таблица 10-02-036. Установка стропил ... 23
Подраздел 2.7 ЛЕСТНИЦЫ ... 24
Таблица 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами ... 24
Таблица 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами ... 24
Подраздел 2.8 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ ... 24
Таблица 10-02-045. Сборка веранд и террас ... 24
Таблица 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов ... 24
Подраздел 2.9 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ... 24
Таблица 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) ... 24
Раздел 3. ГРАДИРНИ ... 24
Таблица 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон ... 24
Таблица 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах ... 25
Таблица 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок ... 25
Таблица 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения ... 25

Раздел 4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ... 25
Подраздел 4.1 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ ... 25
Таблица 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий ... 25
Таблица 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру ... 26
Таблица 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 26
Подраздел 4.2 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ ... 26
Таблица 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий ... 26
Таблица 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях ... 26
Таблица 10-04-011. Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях ... 27
Таблица 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках ... 27
Таблица 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен ... 27
Раздел 5. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 27
Таблица 10-05-001. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) ... 27
Таблица 10-05-002. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) ... 28
Таблица 10-05-003. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) ... 28
Таблица 10-05-004. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) ... 28
Таблица 10-05-005. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) ... 29
Таблица 10-05-006. Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) ... 29
Таблица 10-05-007. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) ... 29
Таблица 10-05-008. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) ... 30
Таблица 10-05-009. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) ... 30
Таблица 10-05-010. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) ... 30
Таблица 10-05-011. Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» ... 30
Раздел 6. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ... 31
Таблица 10-06-031. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) ... 31
Таблица 10-06-032. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) ... 31
Таблица 10-06-033. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) ... 31
Таблица 10-06-034. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365) ... 32
Таблица 10-06-035. Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С336) ... 32

Таблица 10-06-036. Устройство перегородок по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) 32
Таблица 10-06-037. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) 33
Таблица 10-06-038. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) 33
Таблица 10-06-039. Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) 33
Таблица 10-06-040. Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» 33

gost.e-ecolog.ru