ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

212-I-332.85

Детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

АЛЬБОМ У

ЧАСТЬ II

СМЕТЫ

(стр.I53-30I)

gost.e-ecolog.ru

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на отопление

Основание: чертежи № ОВСО-I-ОВСО22

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 7,38 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 22,37 руб.
I м2 полезной площади 2,94 руб.
I м3 объема здания 0,73 руб.

№№ пп	№ прейскурантов расценок (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость единицы, в руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Прогресс"	экм	452,96	5,48	0,22	0,03 0,0I	2482	I00	I4	II4 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I8-I3I т.5-5	Установка регистров отопительных из стальных сварных труб, Д-80 мм	экм	I2,0	3,24	0,II	0,03 0,0I	39	I	-	I
3	Пр-нт 23-07 п.I-0I84	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIп Д-I5 мм	шт	4	0,99	-	-	4	-	-	-
		Цена: 0,9xI,I									
4	Пр-нт 23-07 п.I-0I85	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIп, Д-20 мм	шт	I4	I,2I	-	-	I7	-	-	-
		Цена: I,I0xI,I									
5	Пр-нт 23-07 п.I-0I86	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIп, Д-25 мм	шт	42	I,72	-	-	72	-	-	-
		Цена: I,56xI,I									
6	Пр-нт 23-07 п.I-0I87	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIп, Д-32 мм	шт	2	2,20	-	-	4	-	-	-
		Цена: 2xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	Ц № I ч.Ш п.I002	Краны проходные натяжные муфтовые марки IIБIБК Д-I5 мм	шт	I8	0,86	-	-	I5	-	-	-
8	Ц.I ч.Ш п.I003	Краны проходные натяжные марки IIБIБК, Д-20 мм	шт	I27	I,02	-	-	I38	-	-	-
9	I8-229 т.I5-5	Установка кранов воздушных	комп.	I45	0,49	0,08	-	7I	I2	-	I2
I0	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-I5 мм	п.м	I5,0	0,86	0,2I	0,0I	I3	3	-	3
II	I6-36 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-20 мм	п.м	370,0	0,9I	0,2I	0,0I	337	78	4	82
I2	I6-37 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		труб Д-25 мм	п.м	640,0	I,03	0,2I	0,0I	659	I34	6	I40
I3	I6-38 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-32 мм	п.м	40,0	I,I4	0,2I	0,0I	46	8	-	8
I4	I6-39 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-40 мм	п.м	I0,0	I,29	0,2I	0,0I	I3	2	-	2
I5	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-I5 мм	п.м	20,0	0,86	0,2I	0,0I	I7	4	-	4
I6	I6-36 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		неоцинкованных труб легких Д-20 мм	п.м	500,0	0,9I	0,2I	0,0I	455	I05	5	II0
I7	I6-37 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб легких Д-25 мм	"	50,0	I,03	0,2I	0,0I	5I	II	I	I2
I8	I6-38 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб легких Д-32мм	"	30,0	I,I4	0,2I	0,0I	34	6	-	6
I9	I6-39 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб легких Д-40 мм	"	I0,0	I,29	0,2I	0,0I	I3	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	I6-40 т.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб легких Д-50 мм	п.м	60,0	I,6I	0,27	0,03 0,0I	97	I6	2	I8
2I	I6-67 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д76х3,5 мм	"	30,0	2,2I	0,47	0,05 0,02	66	I4	2	I6
22	I6-68 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д89х3,5 мм	"	35,0	2,62	0,53	0,07 0,02	92	I9	3	22
23	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм	I00 м	I7,45	3,94	3,73	-	69	65	-	65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
24	I6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до I00 мм	I00 м	0,65	4,22	3,73	-	3	2	-	2
		Итого	руб.	-	-	-	-	4799	6I9	582	378
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I3		I2	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	48I2	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	640	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5452	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	436	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5888	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
25	I3-I2I	Огрунтовка поверхностей трубопроводов за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	9,57	7,7I	2,05	0,2 0,06	74	20	2	22
26	I3-I68 т.I8-2I	Окраска поверхностей трубопроводов краской БТ-I77	"	0,I5	7,I3	0,98	0,I5 0,04	I	-	-	-
27	26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	3,0	22,70	8,37	0,I7 0,05	68	65	I	66
28	Ц.I ч.I разд.4 п.35I К-I,03; К-I,3	Стоимость шнура теплоизоляционного из минеральной ваты	м3	4,02	66,90	-	-	269	-	-	-
29	26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности изоляции трубопровода пергамином	I00 м2	I,03	24,70	I4,4	0,49	25	I5	-	I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	Ц.I ч.I п.298 К-II5	Стоимость пергамина кровельного	м2	II8,45	0,22	-	-	20	-	-	-
3I	26-73 т.I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	I00 м2	I,03	I2,60	II,8	0,05 0,02	I3	I2	-	I2
32	Ц.I ч.I разд.I3 п.I80 К-II0	Стоимость ткани стеклянной изоляционной	м2	II3,30	0,73	-	-	83	-	-	-
33	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей трубопроводов масляным составом за два раза	I00 м2	I,03	46,70	I0,3	0,08 0,02	48	II	-	II
34	I5-6I4 т.I64-8	Окраска нагревательных приборов	I00 м2	9,44	60,50	38,6	-	57I	362	-	362
35	I5-6I4 т.I64-8	Окраска неизолированных труб	"	0,I3	60,50	38,6	-	8	5	-	5
		Итого	руб.	-	-	-	-	II86	493	490	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I96	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I382	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	III	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I493	-	-	-
		Всего по разделу	руб.	-	-	-	-	738I	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

/Составила вед.инж. В.В.Образцова

/Проверил главный специалист И.А.Колесников

Вариант отопления для зон строительства с различной температурой наружного воздуха

№№ пп	№ прейскурантов УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Всего	в том числе основная зарплата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зарплата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -20°С									
		I. Исключить									
I.	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Прогресс"	экм	452,96	5,48	0,22	0,03 0,0I	2482	I00	I4 5	II4 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска нагревательных приборов	I00 м2	9,44	60,50	-	-	57I	-	-	-
		Итого исключитель	руб.	-	-	-	-	3053	-	-	-
		2. Добавляется									
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Прогресс"	экм	453,32	5,48	0,22	0,03 0,0I	2484	I00 -	I4 5	II4 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	I00 м2	9,45	60,50	-	-	572	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	3056	-	-	-
		Всего исключается с учетом добавления 3056-3053	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-

II. Температурная зона -25°С

I. Исключить

Раздел I Отопление

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Прогресс"	экм	452,96	5,48	0,22	0,03 0,0I	2482	I00	I4 5	II4 5
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска конвекторов за 2 раза	I00 м2	9,44	60,50	-	-	57I	-	-	-
		И т о г о исключить	руб.	-	-	-	-	3053	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Добавляется									
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных типа "Прогресс"	экм	476,34	5,48	0,22	0,03 0,02	26I0	I05	I4 I0	II9 I0
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска конвекторов за 2 раза	I00 м2	9,9I	60,50	-	-	600	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	32I0	-	-	-
		Итого добавляется с учетом исключения 32I0-3053	руб.	-	-	-	-	I57	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха -35°С									
		I. Исключить									
		Раздел I. Отопление									
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных	экм	452,96	5,48	0,22	0,03 0,02	2482	I00	I4 5	II4 5
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска *конвекторов за* 2 раза	I00 м2	9,44	60,50	-	-	57I	-	-	-
		Итого исключить	руб.	-	-	-	-	3053	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Добавляется									
I	I8-II8 т.5-2	Установка конвекторов отопительных	экм	475,50	5,48	0,22	0,03 0,0I	2606	I05	I4 5	II9 5
34	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска радиаторов за 2 раза	I00 м2	9,90	60,50	-	-	599	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	3205	-	-	-
		Итого с учетом исключения 3205-3053	руб.	-	-	-	-	I52	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

на вентиляцию

Основание: чертежи № ОВС0I - ОВС022

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 4,89 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I4,82 руб.

I м2 общей площади I,78 руб.

I м3 объема здания 0,48 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, Шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	20-707 т.20-3	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали ВЦ4-70 № 5А с электро-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		двигателем 4AI00 4	шт	I	I39	5,93	0,69 0,2I	I39	6	-	6
2	20-75I т.23-3	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой до 0,4	шт	I	I2,90	7,32	2,67 0,8	I3	7	3 I	I0
3	Ц.I ч.Ш п.22I	Вентилятор ВКР 6,3	комп.	I	I36,00	-	-	I36	-	-	-
4	20-750 т.23-2	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой т. до 0,2	шт	I	8,88	5,66	I,47 0,44	9	6	I	7
5	Ц.I ч.Ш п.2I9	Вентилятор ВКР 4	комп.	I	68,80	-	-	69	-	-	-
6	Ц.I ч.Ш п.I062	Стоимость поддонов под крышные вентиляторы	кг	I0,0	0,29	-	-	3	-	-	-
7	20-735 т.22-I	Установка вентилятора ВК-6У4	шт	I6	42,20	2,37	0,08 0,02	675	38	I	39
8	20-760 т.25-I	Установка калориферов массой т. до 0,I25	шт	I	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	Ц.I ч.Ш п.736	Калориферы стальные пластинчатые КВБ8-П	шт	I	7I,50	-	-	72	-	-	-
I0	20-468 т.9-7	Установка заслонок воздушных унифицированных или клапанов воздушных КВУ 600хI000А с МЭО-063/25-025П	"	I	I04,00	2,47	0,09 0,03	I04	2	-	2
II	20-764 т.27-I	Установка фильтров металлических ячейковых	м2	4,0	3,46	2,82	0,I 0,03	I4	II	-	II
I2	Пр-нт 23-08 п.4-38I	Стоимость фильтра ФЯУ Цена: I07хI,I	шт	4	II7,7	-	-	470	-	-	-
I3	20-656 т.I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, мм I250 х 500	шт	2	I6,20	I,88	0,47 0,I4	32	4	I	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	20-697 т.I8-2	Установка подставок под вентиляционное оборудование	I00 кг	0,09	36,I0	3,5	0,25 0,08	3	-	-	-
I5	20-73 т.2-5	Установка секции приемной	м2	5,20	7,67	0,36	0,05 0,02	40	2	-	2
I6	20-72 т.2-4	Установка секции переходной	м2	4,40	7,78	0,44	0,05 0,02	34	2	-	2
I7	20-408 т.7-I	Установка решетки пластмассовой РВПЗ	шт	I36	I,63	0,84	0,05 0,02	222	II4	7 3	I2I
I8	20-408 т.7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих разм. 200мм х 200 мм	шт	7	I,63	0,84	0,05 0,02	II	6	-	-
I9	20-403 т.7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-2 размером мм: I00х400	шт	9	3,50	0,84	0,05	32	8	-	8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	20-405 т.7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4 размером мм: 200 х 400	шт	I	4,20	0,84	0,05	4	I	-	I
2I	20-4I8 т.8-3	Установка клапанов обратных диаметром в мм до 3I5	шт	I	0,87	0,62	0,0I	I	I	-	I
22	Ц № I ч.Ш п.570	Стоимость клапана Д до 3I5 мм	шт	I	7,32	-	-	7	-	-	-
23	Ц № I ч.Ш п.640	Стоимость заглушки к лючкам	шт	8	0,I3	-	-	I	-	-	-
24	Пр-нт I9-06 п.I6-0I9	Стоимость тали ручной червячной весом до I т	шт	I	I48,5	-	-	I49	-	-	-
		Цена: I35хI,I									
25	20-2 т.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм диаметром до 200	м2	I2,60	5,35	0,88	0,04 0,0I	67	II	-	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	20-4 т.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6 мм диаметром, мм от 225 до 3I5	м2	23,60	5,2I	0,88	0,04	I23	2I	I	22
27	20-7 т.I-3	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм диаметром, мм до 630	м2	26,40	4,87	0,58	0,04 0,0I	I29	I5	I	I6
28	20-3 т.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром, мм до 900	м2	4,80	5,35	0,88	0,04 0,0I	26	4	-	4
29	20-II т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм от II00 до I600	м2	4I,90	5,30	0,67	0,04 0,0I	222	28	I	29
30	20-I0 т.I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм периметром, мм I000	м2	6,0	5,59	0,88	0,04 0,0I	34	5	-	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	20-I2 т.I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром мм до I800	м2	I8,0	5,43	0,67	0,04 0,0I	98	I2	I	I3
32	20-308 т.5-2	Прокладка воздуховодов из листового винипласта диаметром /периметром, мм до 8I5/I000	м2	I78,0	I,57	I,03	0,03 0,0I	279	I83	6 2	I89
33	Ц № I ч.I п.29	Воздуховоды асбестоцементные	I00 шт	0,40	I367,00	-	-	547	-	-	-
34	Доп.№ I 20-I004 т.47-3	Виброизоляторная	I0 шт	0,50	I5,40	2,82	0,02 0,0I	8	I	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	3786	49I	23 6	5I4
		Пуск и регулировка 5%	руб.	-	-	-	-	26	25	I	26
		Итого	руб.	-	-	-	-	38I2	5I6	24 6	540
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	507	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Начисление 80% на зарплату	руб.	-	-	-	-	4	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4323	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	346	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4669	-	-	-
		2. Строительные работы									
35	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,40	7,7I	2,05	0,2 0,06	3	I	-	I
36	I3-I68 т.I8-2I	Окраска поверхностей краской ВТ-I77	I00 м2	0,40	7,I3	0,98	0,I5 0,04	3	-	-	-
37	26-I6 т.4-3	Изоляция поверхностей воздуховодов изделиями минераловатными	м3	0,20	20,40	8,37	0,I7	4	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
38	Ц № I ч.I р.4 п.98 К-I,03; К-I,3	Стоимость матов минераловатных прошивных толщиной 40 мм М-I25	м3	0,27	20,20	-	-	5	-	-	-
39	26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности изоляции воздуховодов рубероидом	I00 м2	0,07	24,70	I4,4	0,49 0,I5	2	I	-	I
40	Ц № I ч.I р.I п.370 К-II5	Стоимость рубероида кровельного	м2	8,05	0,22	-	-	2	-	-	-
4I	26-86 т.I5-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгоизолом	м2	7,00	2,22	0,5I	0,0I	I6	4	-	4
42	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,07	46,70	I0,3	0,08 0,02	3	I	-	I
43	I5-6I3 т.I64-7	Масляная окраска неизолированных воздуховодов за 2 раза	I00 м2	3,20	43,50	2I,4	0,03	I39	68	-	68

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	I77	77	-	77
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	206	-	-	-
		Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	I6	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	222	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	489I	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

/Составила вед.инж. В.В.Образцова

/Проверил главный специалист И.А.Колесников

Вариант вентиляции для зон строительства с различной температурой наружного воздуха

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе		Всего	в том числе		
						основная зар. плата	эксплуатация машин в т.ч. зар. плата		основная зар-плата	эксплуатация машин в т.ч. зар-плата	нормативно условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Температурная зона -20°С									
		I. Исключить									
8	20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3
9	Ц № I ч.Ш п.736	Калориферы стальные пластинчатые КВБ8-П	шт	I,00	7I,50	-	-	72	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Добавляется									
8	20-760 т.25-I	Установка калориферов массой, т. до I25	шт	I,00	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3
9	Ц № I ч.Ш п.759	Калориферы стальные пластинчатые КВС8-П	шт	I,20	52,90	-	-	53	-	-	-
		Итого добавляется .	руб.	-	-	-	-	59	-	-	-
		Итого исключается с учетом добавления 78 - 59	руб.	-	-	-	-	I9	-	-	-
		I Температурная зона - 25°С									
		I. Исключить									
3	20-760 т.25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	Ц № I ч.Ш п.736	Калориферы стальные пластинчатые КВ58-П	шт	I,00	7I,50	-	-	72	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		2. Добавляется									
8	20-760 т.25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3
9	Ц № I ч.Ш п.760	Калориферы стальные пластинчатые КВС9-П	шт	I,00	59,50	-	-	60	-	-	-
-		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Итого исключается с учетом добавления 78 - 66	руб.	-	-	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I Температурная зона -35°С									
		I. Исключить									
8	20-760 25-I	Установка калориферов массой, т до 0,I25	шт	I,00	6,09	2,83	0,43 0,I3	6	3	-	3
9	Ц № I ч.Ш п.736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П поверхность нагрева в м2= 22,44	шт	I,00	7I,50	-	-	72	-	-	-
		Итого исключается	руб.	-	-	-	-	78	-	-	-
		2. Добавляется									
8	20-76I т.25-2	Установка калориферов массой, т до 0,25	шт	I,00	7,59	2,83	0,43 0,I3	8	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	Ц № I ч.III п.737	Калориферы стальные пластинчатые КВБ9-П	шт	I,00	79,30	-	-	79	-	-	-
		Итого добавляется	руб.	-	-	-	-	87	-	-	-
		Итого добавляется с учетом исключения 87 - 78	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-

/Составила В.В.Образцова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

на теплоснабжение установок

Основание: чертежи №

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,27 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 0,82 руб.

I м2 общей площади 0,II руб.

I м3 объема здания 0,03 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	II-390-4	Регулятор температуры дистанционный прямого действия	шт	I	2,94	2,88	-	3	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-04 п.5-0480	Регулятор температуры прямого действия	шт	I	77,0	-	-	77	-	-	-
		Цена: 70xI,I									
3.	I8-227 т.I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	2	4,43	0,2	0,0I	9	-	-	-
4.	Пр-нт 23-07 п.I-0I84	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, Д-I5 мм	шт	3	0,99	-	-	3	-	-	-
		Цена: 0,9xI,I									
5.	Пр-нт 23-07 п.I-0I87	Вентиль проходной муфтовый латунный I5БIП, Д-32 мм	шт	2	2,20	-	-	4	-	-	-
		Цена: 2xI,I									
6.	I8-2I3 т.I4-I	Установка фильтра для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	шт	I	23,90	0,66	0,I6 0,05	24	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	Ц № I ч.Ш п.I036	Краны регулирующие трехходовые КРТП Д-I5 мм	шт	I	I,03	-	-	I	-	-	-
8.	I6-35 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-I5 мм	м	3,0	0,86	0,2I	0,0I	3	I	-	I
9.	I6-38 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-32 мм	м	30,0	I,I4	0,2I	0,0I	34	6	-	6
I0.	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром до 50 мм	I00 м	0,33	3,94	3,73	-	I	I	-	I
		Итого	руб.	-	-	-	-	I59	I2	-	I2
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	I59	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	2I	-	-	-
		Начисление 87% на монтаж	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I83	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I98	-	-	-
		2. Строительные работы									
II.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка поверхности за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-02I	I00 м2	0,05	7,7I	2,I5	-	I	-	-	-
I2.	I3-I68 т.I8-2I	Окраска поверхности краской ВТ-I77	I00 м2	0,05	7,I3	I	-	I	-	-	-
I3.	26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей трубо-									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		проводов шнуром минераловатным	м3	0,30	22,70	-	-	7	7	-	7
I4.	Ц № I ч.I разд.4 п.35I К-I,03 К-I,3	Стоимость шнура теплоизоляционного из минеральной ваты	м3	0,40	66,90	-	-	27	-	-	-
I5.	26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности изоляции пергамином	I00 м2	0,II	24,70	-	-	3	2	-	2
I6.	Ц № I ч.I разд.I п.298 К-II5	Стоимость пергамина кровельного	м2	I2,65	0,22	-	-	3	-	-	-
I7.	26-73 т.I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	I00 м2	0,II	I2,60	-	-	I	I	-	I
I8.	Ц № I ч.I п.I80 К-II0	Стоимость ткани стеклянной изоляционной	м2	I2,I0	0,73	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I9.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за два раза	I00 м2	0,II	46,70	-	-	5	I	-	I
		Всего по разделу 2	руб.	-	-	-	-	68	II	-	II
		Итого	руб.	-	-	-	-	57	II	-	II
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	66	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7I	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	269	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Составила вед.инж. В.В.Образцова

Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на узел управления

Основание: чертежи № ОВ.СОI - ОВ.С022

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 2,76 руб.

I м2 общей площади 0,36 руб.

I м3 объема здания 0,09 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	II-390-4	Регулятор температуры дистанционного прямого действия	шт	I	2,94	2,88	-	3	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-04 п.5-0482	Регулятор температуры прямого действия РТ-25	шт	I	79,20	-	-	79	-	-	-
		Цена: 72xI,I									
3.	I6-I99 т.I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм	узел	I	45,20	3,44	0,33 0,I	45	3	-	3
4.	Ц № I ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика УВКГ-40	шт	I	36,50	-	-	37	-	-	-
5.	I8-2II т.I3-3	Установка ручного насоса "Родник"	шт	I	4,60	3,8I	0,2I	5	-	-	-
6.	Пр-нт 23-0I п.I6-00I	Стоимость насоса ручного "Родник"	шт	I	42,9	-	-	43	-	-	-
		Цена: 39xI,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7.	I8-227 т.I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комп.	6	4,43	0,2	0,0I	27	I	-	I
8.	I8-228 т.I5-5	Установка термометров	шт	6	2,4I	0,2	-	I4	I	-	I
9.	I8-I85 т.II-I	Установка грязевиков из стальных труб наружным диаметром патрубка 57 мм	шт	2	23,0	2,39	0,25	46	5	-	5
I0.	I8-202 т.I2-I	Установка узлов элеваторных № 2	шт	I	I90,00	II,7	0,83 0,25	I90	I2	I	I3
II.	Пр-нт 24-I5 доп.I п.I-478	Стоимость элеватора № 2 Цена: I3,2xI,I	шт	I	I3,20	-	-	I5	-	-	-
I2.	Ц № I ч.Ш п.I036	Краны регулирующие трехходовые КРТП Д-I5 мм	шт	6	I,03	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	Ц № I ч.Ш п.I004	Краны проходные натяжные муфтовые Д-25 мм	шт	6	I,53	-	-	9	-	-	-
I4.	I6-I35 т.I2-I	Установка задвижек Д-50 мм марки 3Iч6бр	шт	2	I,60	0,97	0,I3 0,04	3	2	-	2
I5.	Пр-нт 23-07 п.I-II03	Стоимость задвижек фланцевых Д-50 мм марки 3Iч6бр Цена: I3,5xI,I	шт	2	I4,85	-	-	30	-	-	-
I6.	Ц № I ч.Ш п.I776	Стоимость фланцев стальных плоских приварных Д-50 мм	шт	4	0,94	-	-	4	-	-	-
I7.	I6-I36 т.I2-2	Установка задвижек марки 3Iч6бр Д-80 мм	шт	2	2,98	I,7I	0,29 0,09	6	3	-	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8.	Пр-нт 23-08 п.I-I04	Стоимость задвижек фланцевых 3Iч6Бр Д-80 мм	шт	2	20,35	-	-	4I	-	-	-
		Цена: I8,5xI,I									
I9.	Ц № I ч.III п.I778	Стоимость фланцев стальных плоских приварных Д-80 мм	шт	4	I,26	-	-	5	-	-	-
20.	Пр-нт 23-07 п.I-0I87	Вентиль проходной муфтовый I5БIП Д-32 мм	шт	2	2,20	-	-	4	-	-	-
		Цена: 2xI,I									
2I.	Ц № I ч.III п.I484	Стоимость рукава резинотканевого Д-25 мм	м	I5,0	2,23	-	-	33	-	-	-
22.	I6-37 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-25 мм	м	I8,0	I,03	0,2I	0,0I -	I9 -	4	-	4
23.	I6-38 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		водогазопроводных неоцинкованных труб Д-32 мм	м	5,0	I,I4	0,2I	0,0I	6	I	-	I
24.	I6-39 т.7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-40 мм	м	2,0	I,29	0,2I	0,0I	3	-	-	-
25.	I6-40 т.7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб Д-50 мм	м	3,0	I,6I	0,27	0,03 0,0I	5	I	-	I
26.	I6-67 т.8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д-76х3,5 мм	м	I,0	2,2I	0,47	0,05 0,02	2	-	-	-
27.	I6-68 т.8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб Д-89х3,5 мм	м	3,0	2,62	0,53	0,07 0,02	8	2	-	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
28.	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов Д-50 мм	I00 м	0,28	3,94	3,73	-	I	I	-	I
29.	I6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов до I00 мм	I00 м	0,04	4,22	3,73	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	690	43	42	I -
		Пуск и регулировка 2%	руб.	-	-	-	-	I	I	I	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	69I			
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	92	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Начисление 87% на монтаж	руб.	-	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	786	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	-63	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	849	-	-	-
		2. Строительные работы									
30.	I3-I2I т.I5-6	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-02I	I00 м2	0,04	7,7I	-	-	I	-	-	-
3I.	I3-I68 т.I8-2I	Окраска поверхностей краской ВТ-I77	I00 м2	0,04	7,I3	-	-	I	-	-	-
32	26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	0,30	22,70	-	-	2	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
33.	Ц № I ч.I р.4 п.351 К-I,03 К-I,3	Стоимость шнура теплоизоляционного из минеральной ваты	м3	0,40	66,90	-	-	27	-	-	-
34	26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности трубопровода пергамином	I00 м2	0,07	24,70	-	-	2	I	-	I
35.	Ц № I ч.I р.I п.298 К II5	Стоимость пергамина кровельного	м2	8,05	0,22	-	-	2	-	-	-
36	26-73 I3-9	Обертывание поверхности изоляции тканью стеклянной	I00 м2	0,07	I2,60	-	-	I	I	-	I
37.	Ц № I ч.I р.I3 п.I80 К-II0	Стоимость ткани стеклянной изоляционной	м2	7,70	0,73	-	-	6	-	-	-
38.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей масляным составом за 2 раза	"	0,07	46,70	-	-	3	I	-	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	50	I0	-	I0
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	8-	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	58	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	63	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	9I2	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

/Составила вед.инженер В.В.Образцова

/Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на водопровод

Основание: чертежи № ВКС0I-3

Составлена в ценах 1984 г.

Сметная стоимость 2,54 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 7,7 руб.

I м2 общей площади I,0I руб.

I м3 объема здания 0,25 руб.

№№ пп	№№ УСН единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-I92 т.I8-I	Устройство водомерного узла ВТ50	шт	I	83,90	-	-	84	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт I7-04 п.3-073 К-I,I	Стоимость счетчика ВТ-50	шт	I	29,70	-	-	30	-	-	-
3.	I8-227 т.I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	шт	I	4,43	-	-	4	-	-	-
4.	I6-I34 т.I2-I	Установка крана Д-I5 мм	шт	I	I,68	-	-	2	-	-	-
5.	Ц № I ч.Ш п.I943	Стоимость крана водоразборного КВ-I5Д	шт	I	I,5I	-	-	2	-	-	-
6.	Ц № I ч.Ш п.I77I	Фланцы стальные плоские приварные Д-I5 мм	шт	2	0,49	-	-	I	-	-	-
7.	I6-I85 т.I6-2	Краны поливочные Д-25 мм	шт	3	2,07	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8.	Ц № I ч.Ш п.I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие Д-25 мм	м	70,0	2,23	-	-	I56	-	-	-
9.	I6-I84 т.I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50 мм	шт	6	47,70	-	-	286	-	-	-
I0.	Пр-нт 5-I7 доп.I,2 п.438 К-I,I	Стоимость рукава пожарного	м	60,0	2,20	-	-	I32	-	-	-
II.	Пр-нт 23-07 п.I-0I78	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-I5 мм Цена: 0,95xI,I	шт	59	I,045	-	-	62	-	-	-
I2.	Пр-нт 23-07 п.I-0I79	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-20 мм Цена: I,I5xI,I	шт	4	I,265	-	-	5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3.	Пр-нт 23-07 п.I-0I80	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК Д-25 мм	шт	7	I,76	-	-	I2	-	-	-
		Цена: I,6xI,I									
I4.	Пр-нт 23-07 п.I-0I8I	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-32 мм	шт	2	2,26	-	-	5	-	-	-
		Цена: 2,05xI,I									
I5.	I6-II8 т.I2-2	Установка задвижек марки 30ч6бр Д-80 мм	шт	2	24,80	-	-	50	-	-	-
I6.	I6-II9 т.I2-2	Установка задвижек марки 30ч6Бр Д-I00 мм	шт	2	29,00	-	-	58	-	-	-
I7.	I6-4I т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-I5 мм	м	2I0,00	I,20	-	-	252	-	-	-
I8.	I6-42 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		труб Д-20 мм	м	70,00	I,35	-	-	94	-	-	-
I9.	I6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-25 мм	м	55,00	I,36	-	-	75	-	-	-
20.	I6-44 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-32 мм	м	22,00	I,58	-	-	35	-	-	-
2I.	I6-46 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-50 мм	м	88,00	2,2I	-	-	I94	-	-	-
22.	I6-48 т.7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-80 мм	м	60,00	2,99	-	-	I79	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23.	I6-48 Ц № I ч.Ш п.I553 п.I555	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-I00 мм	м	4,00	3,84	-	-	I5	-	-	-
24.	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов до Д 50 мм	I00 м	4,45	3,94	-	-	I8	-	-	-
25.	I6-220 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов диаметром до I00 мм	I00 м	0,64	4,22	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I760	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	234	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I994	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I60	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	2I54	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
26.	26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным	м3	I,20	22,70	-	-	27	-	-	-
27.	Ц № I ч.I р.4 п.35I К-I,03 К-I,3	Стоимость шнура теплоизоляционного из минеральной ваты	м3	I,6I	66,90	-	-	I08	-	-	-
28.	26-70 т.I3-7	Обертывание поверхности трубопроводов пергамином	I00 м2	0,53	24,70	-	-	I3	-	-	-
29.	Ц № I ч.I р.I п.298 К-II5	Стоимость пергамина кровельного	м2	60,95	0,22	-	-	I3	-	-	-
30.	26-73 т.I3-9	Обертывание поверхности изоляции лакостеклотканью	I00 м2	0,60	I2,60	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I.	Ц № I ч.5 р.II п.257 К-II0	Стоимость лакоткани стеклянной	I00 м2	6,60	I2,90	-	-	85	-	-	-
32.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей трубопроводов масляным составом за два раза	I00 м2	0,60	46,70	-	-	28	-	-	-
33.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска поверхностей неизолированного трубопровода за два раза	I00 м2	0,56	60,50	-	-	34	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3I6	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб.	-	-	-	-	358	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	29	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	387	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	254I			

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

/Составила вед.инж. В.В.Образцова

/Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на горячее водоснабжение

Основание: чертежи № ОВ-I -ОВ-5

Сметная стоимость 5,25 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I5,9I руб.

I м2 общей площади 2,09 руб.

I м3 объема здания 0,52 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-200 т.I9-2	Установка счетчика ВТГ-50	шт	I	49	-	-	49	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Ц № I ч.Ш п.I522	Счетчики (водомеры) горячей воды ВТГ-50 турбинные	шт	I	42,40	-	-	42	-	-	-
3.	I6-I99 т.I9-I	Устройство водомерных узлов без обводной линии, диаметром ввода 50 мм	узел	I	45,20	-	-	45	-	-	-
4.	Ц № I ч.Ш п.I52I	Стоимость счетчика горячей воды УВКТ-40	шт	I	36,50	-	-	37	-	-	-
5.	I8-227 т.I5-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	компл.	2	4,43	-	-	9	-	-	-
6.	I7-53 т.3-3	Установка смесителей	шт	6	0,59	-	-	4	-	-	-
7.	Пр-нт 24-07 п.I8-22	Стоимость смесителя для моек СМ-М-НМР	шт	6	4,84	-	-	29	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I7-50 т.3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	2	4,59	-	-	9	-	-	-
9.	I7-53 т.3-3	Установка смесителей	шт	I	0,59	-	-	I	-	-	-
I0.	Пр-нт 24-07 п.I8-03 К-I,I	Стоимость смесителя для ванн, марки СМ-В-ШЛ	шт	I	I0,89	-	-	II	-	-	-
II.	I7-53 т.3-3	Установка смесителей	шт	I5	0,59	-	-	9	-	-	-
I2.	Ц № I ч.Ш п.I528	Стоимость термосмесителя воды ТСВБ	компл.	I5	26,70			400	-	-	-
I3.	I7-50 т.3-3	Установка смесителей для ванн с душевой трубкой и сеткой СМ-Д-СТ	шт	I5	4,59	-	-	69	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4.	I6-I34 т.I2-I	Установка кранов проходных диаметром Д-I5 мм	шт	2	I,68	-	-	3	-	-	-
I5.	Ц № I ч.Ш п.I943	Краны водоразборные КВ-I5Д	комп.	2	I,5I	-	-	3	-	-	-
I6.	Ц № I ч.Ш п.I77I	Фланцы стальные плоские приварные Д-I5 мм	шт	4	0,49	-	-	2	-	-	-
I7.	Пр-нт 23-07 п.I-0I76	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-I5 мм Цена: 0,95xI,I	шт	52	I,045	-	-	54	-	-	-
I8.	Пр-нт 23-07 п.I-0I79	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-20 мм Цена: I,I5xI,I	шт	I3	I,265	-	-	I6	-	-	-
I9.	Пр-нт 23-07 п.I-0I80	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIбж Д-25 мм Цена: I,6xI,I	шт	3I	I,76	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
20	Пр-нт 23-07 п.I-0I82	Вентиль проходной муфтовый марки I5БIБК, Д-40 мм	шт	3,00	3,36	-	-	I0	-	-	-
		Цена: 3,05xI,I									
2I.	I6-II7 т.I2-I т.I2-I	Установка задвижек 3046Бр диаметром 50 мм	шт	3,00	I7,40	-	-	52	-	-	-
22.	I8-I22 т.5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной I м	шт	66,0	I2,50	-	-	825	-	-	-
23.	I7-46	Установка полотенцесушителей П-образных из водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм поверхностью нагрева 0,25 м2	шт	I7,00	2,96	-	-	50	-	-	-
24.	I6-4I т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Д-I5 мм	м	300,00	I,20	-	-	360	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
25.	I6-42 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-20 мм	м	I20,00	I,35	-	-	I62	-	-	-
26.	I6-43 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-25 мм	м	4I0,00	I,36	-	-	558	-	-	-
27.	I6-44 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-32 мм	м	I35,00	I,58	-	-	2I3	-	-	-
28.	I6-45 т.7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-40 мм	м	85,0	I,79	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
29.	I6-46 т.7-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д-50 мм	м	55,0	2,2I	-	-	I22	-	-	-
30.	I6-2I9 т.22	Гидравлическое испытание трубопроводов до Д 50 мм	I00 м	II,05	3,94	-	-	44	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3395	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	452	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	3847	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	308	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	4I55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
3I.	26-I5 т.4-2	Изоляция горячих поверхностей шнуром минераловатным	м3	2,40	22,70	-	-	54	-	-	-
32.	Ц № I ч.I р.4 п.35I К-I,03 К-I,3	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты	м3	3,2I	66,90	-	-	2I5	-	-	-
33.	26-67 т.I3-3	Оклеивание труб мешковиной	м2	II0,0	2,46	-	-	27I	-	-	-
34.	26-73 т.I3-9	Обертывание поверхностей изоляции лакостеклотканью	I00 м2	I,32	I2,60	-	-	I7	-	-	-
35.	Ц № I ч.У разд.II п.257 К-II,0	Стоимость лакоткани стеклянной	I0 м2	I4,52	I2,90	-	-	I87	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
36.	26-76 т.I4-2	Окраска изолированных поверхностей трубопроводов масляным составом за два раза	I00 м2	I,32	46,70	-	-	62	-	-	-
37.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска неизолированных трубопроводов до Д 50 мм	I00 м2	I,06	60,50	-	-	64	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	870	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I44	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I0I4	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	8I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	I095	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	5249	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Составила вед.инженер В.В.Образцова

Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на канализацию

Основание: чертежи
№ ВКО 5 - 8

Сметная стоимость 6,70 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 20,3 руб.
I м2 общей площади 2,67 руб.
I м3 объема здания 0,66 руб.

Составлена в ценах 1984 г.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I7-63 т.4-2	Установка унитазов фаянсовых	комп.	38	2I,9	-	-	832	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	I7-62 т.4-2	Установка унитазов фарфоровых фаянсовых со смывным высокорасполагаемым бачком керамическим Т-КВ	комп.	2	25,I0	-	-	50	-	-	-
3	I7-22 т.I-5	Установка умывальников фаянсовыхс со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером в мм: 550х420хI50	"	I0	I8,50	-	-	I85	-	-	-
4.	I7-I7 т.I-4	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых с краном прямоугольных со спинкой размером в мм: 550х420хI50	"	49	I5,80	-	-	774	-	-	-
5.	I7-32 т.I-8	Установка поддонов душевых стальных эмалированных мелких ПМС-I	"	I3	I8,30	-	-	238	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6.	I7-34 т.I-8	Установка поддонов душевых чугунных эмалированных глубоких	комп.	4	37,90	-	-	I52	-	-	-
7.	I7-89 т.6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-2	комп.	5	9,I8	-	-	46	-	-	-
8.	Ц № I ч.Ш п.I505	Стоимость смесителя для умывальников СМ-УМ МВР настенные с верхним изливом	комп.	5	3,35	-	-	I7	-	-	-
9.	I7-37 т.I-I0	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-I00	комп.	6	I4,60	-	-	88	-	-	-
I0.	I7-74 т.4-6	Установка видуаров	комп.	5	69,40	-	-	347	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I7-86 т.6-2	Установка моек МЧ-2 эмалированных со смесителем на кронштейнах	комп.	I5	37,00	-	-	555	-	-	-
I2.	I7-5 т.3-3	Установка ванн купальных прямооборотных чугунных эмалированных со смесителем В4МI-I500	"	I	66,00	-	-	66	-	-	-
I3.	Ц № I ч.Ш п.I493	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	6	I,07	-	-	6	-	-	-
I4.	I6-33 т.6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	I35,0	I,92	-	-	259	-	-	-
I5.	I6-34 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром I00 мм	м	65,0	3,I0	-	-	202	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6.	I6-30 т.5-I	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий Д-50 мм	м	II0,0	3,2I	-	-	353	-	-	-
I7.	I6-3I т.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий Д-I00 мм	м	250,0	4,59	-	-	II48	-	-	-
I8.	I6-28 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях, диаметром I00 мм	м	20,0	3,0I	-	-	60	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	5378	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	7I5	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6093	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	487	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	6580	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		2. Строительные работы									
I9.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов и приборов за 2 раза	I00 м2	I,6I	60,50	-	-	97	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	97			
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	I3	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II0	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	II9	-	-	-
		Всего	руб.	-	-	-	-	6699	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леопов

/Составила вед.инженер В.В.Образцова

/Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

на ливневую канализацию

Основание: чертежи № ВК СО 8

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 0,4I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место I,25 руб.

I м2 общей площади 0,I6 руб.

I м3 объема здания 0,04 руб.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во един. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			
					Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		I. Сантехнические работы									
I.	I6-I88 т.I7-I	Установка воронок водосточных Д-I00 мм	шт	3	2,20	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2.	Пр-нт 24-07 доп.8 п.I00I	Стоимость воронки водосточной ВР-9Б Д-I00 мм	шт	3	I2,32	-	-	37	-	-	-
3.	I6-28 т.4-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб в траншеях Д-I00 мм	м	I5,0	3,0I	-	-	45	-	-	-
4.	I6-3I т.5-2	Прокладка трубопроводов из чугунных канализационных труб по стенам зданий Д-I00 мм	м	35,0	4,59	-	-	I6I	-	-	-
5.	I6-34 т.6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, Д-I00 мм	м	25,0	3,I0	-	-	78	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	328	-	-	-
		Накладные расходы I3,3%	руб.	-	-	-	-	44	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	372	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	30	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	402	-	-	-
		2. Строительные работы									
6.	I5-6I4 т.I64-8	Масляная окраска трубопроводов за 2 раза	I00 м2	0,I2	60,50	-	-	7	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	7	-	-	-
		Накладные расходы I6,5%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	8	-	-	-
		Плановые накопления - 8%	руб.	-	-	-	-	I	-	-	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	9	-	-	-
		Всего по смете	руб.	-	-	-	-	4II	-	-	-

Главный архитектор проекта В.Т.Кирюшкин

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

/ Составила вед.инженер В.В.Образцова

/ Проверил главный специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I0

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на электроосвещение

Основание: ЭО

Сметная стоимость II,73 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 0,0I тыс.руб.
б) строительные работы II,72 тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 35,55 руб.
I м2 общей площади 4,26 руб.
I м3 объема здания I,I6 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во един. изм.	Масса, тонн. брутто Ед. изм.	брутто Общая	нетто Ед. изм.	нетто Общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Общая стоимость, руб. Оборудования	Монтажных работ Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плат
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I.	2I-I46 27-I	Щиток осветительный ЩОЗЗ-I3	I00 шт	0,05	-	-	-	238	206	8,2 5,62	-	I2	I0	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-6I0--I	Аппарат местного освещения АМО-4	I00 шт	0,02	-	-	-	7I,5	50	I,3 0,52	-	I	I	-
3	I5-04 п.0I-009 8-530-2	Автоматический выключатель АП50-3МТ	шт	I	I	I	2,25	2,88	I,04	0,06 0,0I	2	3	I	-
4	04-233 8-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-22I	"	I	2	2	6,2	3,4	I,49	0,08 0,0I	6	3	I	-
5	п.I8-093 8-529-5	Пост управления ПКЕ-2I2-2	"	I	I	I	I,95	I,99	I,09	0,05 0,0I	2	3	I	-
6	8-84-I	Звонок ЗВП-220	"	I4	-	-	-	0,38	0,33	0,0I	-	5	5	-
7	2I-I35 26-I	Светильники люминесцентные потолочные	I00 шт	3,I9	-	-	-	99,5	56,7	30,5 I0,3	-	3I7	I8I	87 33

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	2I-I39 26-5	То же, подвесные	I00 шт	0,22	-	-	-	I24	73,9	37 I2,5	-	27	I6	8 3
9	2I-I29 25-5	Светильники промышленные с лампами накаливания потолочные, подвесные	"	2,0	-	-	-	85,2	3I,4	I,4 0,95	-	I70	63	3 2
I0	8-596-I	То же, в готовых нишах	"	0,I6	-	-	-	294	39	I22 38,4	-	47	6	20 6
II	2I-II4 23-2	Выключатель для скрытой установки	"	I,45	-	-	-	I3,3	I0,6	-	-	I9	I5	-
I2	2I-II3 23-I	То же, для открытой установки	"	0,32	-	-	-	II,3	I0,3	-	-	4	3	-
I3	2I-II5 23-3	То же, герметические	"	0,5	-	-	-	33,6	20,8	-	-	I7	I0	-
I4	2I-II9 23-7	Розетка штепсельная для скрытой установки	I00 шт	0,5	-	-	-	I2,9	I0,6	-	-	6	5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	2I-II8 23-6	То же, для открытой установки	I00 шт	0,5	-	-	-	II,3	I0,3	-	-	6	5	-
I6	2I-I20 23-8	То же, герметическая	"	0,I	-	-	-	30,8	2I,4	-	-	3	2	-
I7	8-522-5	То же, У-94С инд.05.2.3-0I	шт	20	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	46	20	I -
I8	-"-	То же, У-2I0 инд.05.I.2-I6	"	I0	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	23	I0	I -
I9	2I-74 I5-2	Проложить трубу стальную с креплением скобами до 40 мм	I00 м	0,94	-	-	-	36,8	29,2	4,63 I,85	-	35	27	4 2
20	2I-78 I5-6	То же, в полу	I00 м	I,0	-	-	-	I5	I2	I,I8 0,8	-	I5	I2	I I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2I	2I-I26 25-2	Светильники для ламп накаливания в подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	I00 шт	0,I5	-	-	-	I20	46,5	62,7 I9,5	-	I8	7	9 3
22	2I-8I I6-I	Проложить трубу винипластовую с креплением скобами 25 мм	I00 м	2,0	-	-	-	34,4	24,I	5,34 I,69	-	68	48	II 3
23	2I-82 I6-2	32 мм	"	0,I	-	-	-	35,I	24,I	5,46 I,76	-	4	2	I -
24	2I-84 I6-4	То же, в полу 25 мм	"	5,0	-	-	-	6,8	4,65	0,I7 0,I2	-	34	23	I I
25	2I-93 I7-I	Затянуть первый провод в проложенные трубы сеч. 2,5 мм2	I00 м	4,75	-	-	-	3,28	2,79	0,26 0,I9	-	I6	I3	I I
26	2I-94 I7-2	6 мм2	"	-	-	-	-	4,56	3,44	0,8 0,26	-	I3	I0	2 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
27	2I-95 I7-3	I6 мм2	I00 м	I,5	-	-	-	6,67	4,87	I,37 0,45	-	I0	7	2 I
28	2I-98 I7-6	То же, каждый последующий сеч. 2,5 мм2	"	5,I	-	-	-	I,47	I,35	-	-	7	7	-
29	2I-99 I7-7	6 мм2	"	3,2	-	-	-	I,69	I,5	-	-	5	5	-
30	2I-I00 I7-8	I6 мм2	"	I,7	-	-	-	3,08	2,83	-	-	5	5	-
3I	2I-I08 20-I	Проложить кабель с креплением скобами до 6 мм2	"	3,88	-	-	-	39,8	28,8	8,53 2,67	-	I54	II2	33 I0
32	2I-I04 I8-2	Проложить провод скрыто	I00 м	38,50	-	-	-	6,6	5,4	-	-	254	208	-
		Итого	руб	-	-	4	-	-	-	-	I0	I349	84I	I95 67
	33	Начисление на оборудование - I0%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
34	Пост.СМ от 28.3.83г.	Накладные расходы - 87%	руб	-	-	-	-	84I	-	-	732	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	208I	-	-	-
35	-"-	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	2247	-	-	-
		Материалы, не учтенные ценником												
I	СНиП-IУ-4-82 ч.У р.IУ п.207	Коробка У409УI	шт	30	-	-	-	I,63	-	-	-	49	-	-
2	Расчет № I	Щиток осветительный типа Щ033-I3	"	5	-	-	-	28,45	-	-	-	I42	-	-

I	2.	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I5-04 п.I9-004	Аппарат местного освещения типа АМО-4	шт	2	-	-	-	5,I0	-	-	-	I0	-	-
4	I6-02 п.05-0II4	Звонок электрический типа ЭВП-220	"	I4	-	-	-	8,70	-	-	-	I22	-	-
5	I5-07 п.3-096	Светильники люминесцентные типа ЛП03I-2х40-004	"	280	-	-	-	I5,60	-	-	-	4368	-	-
6	СНиП-IУ-4-82 ч.У п.I52	То же, типа ЛП002-2х40/П-0I	"	35	-	-	-	I8,I0	-	-	-	634	-	-
7	I5-07 п.I-I54	То же, типа ПВЛП-2 2х40	"	I0	-	-	-	33,30	-	-	-	333	-	-
8	СНиП-IУ 4-82 ч.У р.Ш п.I52	ЛП002-2х20/И-0I	шт	4	-	-	-	I8,I	-	-	-	72	-	-
9	I5-07 п.I-I48	То же, типа ПВЛМ-Д-2х40	шт	I2	-	-	-	I8,75	-	-	-	225	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	I5-07 п.I-045	Светильники с лампами накаливания НСП 02хI00/Р53.0I	шт	I5	-	-	-	I,25	-	-	-	I9	-	-
II	СНиП-IУ-4-82 ч.У п.I40	То же, типа НПО 20хI00/Р2'02УЧ	"	55	-	-	-	2,22	-	-	-	I22	-	-
I2	I5-07 п.I37	То же, типа НБО 06х60/Р2'0-02УЧ	"	25	-	-	-	I,9I	-	-	-	48	-	-
I3	I5-07 п.I-057	То же, типа НПП03 хI00-0I	"	40	-	-	-	9,40	-	-	-	376	-	-
I4	СНиП-IУ-4-82 ч.У п.I40	То же, типа НПОI8 хI00/Н-02УЧ	"	80	-	-	-	2,22	-	-	-	I78	-	-
I5	СНиП-IУ-4-82 ч.У п.I7	Светильник ручной переносной типа РВО-42	шт	2	-	-	-	3,24	-	-	-	6	-	-
I6	-"- п. I32	Светильники типа ДС-I9хI5	"	I6	-	-	-	2,I8	-	-	-	35	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.276	Лампы накаливания типа Б220-I00-I	шт	I45	-	-	-	0,I08	-	-	-	I6	-	-
I8	-"- п.265	Б220-60-I	"	70	-	-	-	0,099	-	-	-	7	-	-
I9	-"- п.253	РН200-I5	"	I6	-	-	-	0,088	-	-	-	I	-	-
20	-"- п.308	М036-40	"	2	-	-	-	0,083	-	-	-	-	-	-
2I	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.23I	Светильники люминесцентные ЛБ-40-4	"	660	-	-	-	0,72	-	-	-	480	-	-
22	I5-I5 п.I-04I	То же, типа ЛЕ 40-I	"	8	-	-	-	0,73	-	-	-	6	-	-
24	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.25I	Стартеры типа 30-80-СК-220	шт	I05	-	-	-	0,I47	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
25	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.20	Выключатели типа 02.I.I-03												
26	I5-04 п.I7-075	02.I.2-I4	"	30	-	-	-	0,80	-	-	-	24	-	-
27	I5-04 п.I7-077	02.I.2-03	"	I05	-	-	-	0,I4	-	-	-	I5	-	-
28	СНиП-IУ -4-8 ч.У стр.I99	02.I.2-I8	"	I0	-	-	-	0,96	-	-	-	I0	-	-
29	I5-04 п.06-00I	02.I.I-02	"	20	-	-	-	0,75	-	-	-	I5	-	-
30	I5-04 п.06-I6I	02.I.I-I5	"	I0	-	-	-	0,65	-	-	-	7	-	-
3I	I5-04 п.06-003	02.I.I-20	"	2	-	-	-	I,05	-	-	-	2	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
32	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I59	Розетки типа 05.I.2-0I	шт	I0	-	-	-	0,32	-	-	-	3	-	-
33	-"- п.I58	05.I.3-05	"	50	-	-	-	0,I4	-	-	-	7	-	-
34	-"- п.I64	05.I.2-04	"	50	-	-	-	0,24	-	-	-	I2	-	-
35	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I64	Розетки типа 05.I.2-I6	шт	I0	-	-	-	0,24	-	-	-	2	-	-
36	-"- п.I62	То же, типа 05.2.3-0I	"	20	-	-	-	0,I6	-	-	-	3	-	-
37	-"- п.I63	Вилка типа 05.2.I-05	"	20	-	-	-	0,24	-	-	-	5	-	-
38	Доп.№I2 к 24-05 п.I-750	Розетки деревянные Ø I80; Ø 340	"	I35	-	-	-	0,04	-	-	-	5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
39	СНиП-IУ -4-82 ч.У р.П п.228	Провод марки АПВ мечением в кв.мм до: 2,5	I000 м	0,5	-	-	-	28,4	-	-	-	I4	-	-
40	-"- п.230	6	"	0,II	-	-	-	45,6	-	-	-	5	-	-
4I	-"- п.23I	I0	"	0,33	-	-	-	72,9	-	-	-	24	-	-
42	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I96	Провод марки АППВ сечением в кв.мм до: 2х2	I000 м	0,3	-	-	-	49,2	-	-	-	I5	-	-
43	-"-	2х2,5	"	3,5	-	-	-	49,2	-	-	-	I72	-	-
44	-"- п.205	3х2,5	"	I,2	-	-	-	7I	-	-	-	85	-	-
45	-"- п.I075	Кабель марки АВВР сечением 2х2,5 кв.мм	"	0,3	-	-	-	I66	-	-	-	50	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
46	-"- п.I083	3х2,5 кв.мм	I000 м	0,I	-	-	-	I82	-	-	-	I8	-	-
47	СНиП-IУ -4-82 ч.I стр.68	Трубы стальные ГОСТ I0704-76 диаметром 26хI,8м	м	I00	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
48	-"-	32х2	"	I00	-	-	-	0,32	-	-	-	32	-	-
49	05-03 I8-0I24	Трубы винипластовые диаметром 25хI,5	м	700	-	-	-	0,3I	-	-	-	2I7	-	-
50	24-05 п.I-348	Коробки типа У994М	шт	I0	-	-	-	0,50	-	-	-	5	-	-
5I	-"- п.I-338	У-I96	"	I45	-	-	-	0,06	-	-	-	9	-	-
52	24-05 п.I-368	У-I94М	"	650	-	-	-	0,040	-	-	-	26	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
53	24-I8--29 ч.I т.05-070	Клей БМК	тн	0,02	-	-	-	232I	-	-	-	46	-	-
54	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр.30I	Клицы трубные	шт	2I0	-	-	-	0,064	-	-	-	I3	-	-
55	-"-	Муфты соединительные	"	20	-	-	-	0,064	-	-	-	I	-	-
56	-"-	Втулки уплотнительные	"	49	-	-	-	0,0II	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	8I84	-	-
57	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.2 - 7,6%	руб	-	-	-	-	I42	-	-	-	II	-	-
58	-"-	по поз. 3 - 7,7%	руб	-	-	-	-	I0	-	-	-	I	-	-
59	-"-	по поз.4 - 8,2%	руб	-	-	-	-	I22	-	-	-	I0	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
60	-"-	по поз.5,7,9-I0, I2,I3-9,9%	руб	-	-	-	-	5369	-	-	-	532	-	-
6I	-"-	по поз. 22 - 7,I%	руб	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
62	-"-	по поз.27,26,30,29,3I, 38, - 8%	руб	-	-	-	-	68	-	-	-	5	-	-
63	-"-	по поз.49 - 7,6%	руб	-	-	-	-	2I7	-	-	-	I6	-	-
64	-"-	по поз. 50-52 - 8,2%	"	-	-	-	-	40	-	-	-	3	-	-
65	-"-	по поз.53 - 2I%	руб	-	-	-	-	46	-	-	-	I0	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3772	-	-
66	Пост. СМ от 28.3.83 № 249	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	702	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9474	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов												
		I. Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	II	-	-	-
		2. Монтаж	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2247	-	-
		3. Материалы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	9474	-	-
		Итого	руб	-	-	4	-	-	-	-	II	II72I		
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II732		
		Затраты труда	чел. час			I520								

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила: инженер Н.Треберт

Проверила: рук.группы Н.Шереметова

РАСЧЕТ № I

стоимости изготовления щитка осветительного типа ЩОЗ8-I3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	I5-I7 п.0I-968	Шкаф стальной для осветительных щитков	шт	I	-	-	6,I0	-	-	-	6,I0	-	-	-
	I5-I7 п.0I-970	Обрамление для щитков осветительных	"	I	-	-	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
	I5-04 п.0I-055 п.0I-056 I5-I7 п.I-35I	Выключатель автоматический типа АЕ I03I-II	"	6	-	-	2,75	0,60	-	-	I6,50	3,60	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	24,85	3,60		
		Всего	руб								28,45			

Составила: Н.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-II

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на приобретение и монтаж силового электрооборудования

Основание: спецификация оборудования ЭМ.СО

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость	2,66	тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование	0,99	тыс.руб.
б) монтажных работ	I,67	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция		тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на: I место	8,06	руб.
I м2 общей площади	0,97	руб.
I м3 объема здания	0,26	руб.

№№ пп	Наименование прейскуранта или ценника и №№ поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Единица измерения	К-во	Масса в т Единицы	Масса в т Общая	Стоимость единицы, руб. Оборудования	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ Всего	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Стоимость единицы, руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата	Стоимость общая, в руб. Оборудования	Стоимость общая, в руб. Монтажных работ Всего	Стоимость общая, в руб. Монтажных работ в том числе основная зар. плата	Стоимость общая, в руб. Монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зар. плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Монтажные работы												
I.	СКЦЭ-84	Вводно-распределительное устрой-	шт	I	-	-	-	I49	II,3	0,98 0,36		I49	II	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	п.I-39	ство, состоящее из панелей ВРУ-I-47												
2	-"- п.I-I8	То же, типа ВРУ-I-II	"	I	-	-	-	I85	II,4	0,98 0,36	-	I85	II	I -
3	-"- п.2-208	Пункт распределительный ПРII-3068-2IУ3	"	I	0,092	0,I84	I60	I6,50	9,39	0,87 0,32	320	33	I9	2 I
4	ТПЭП п.397 8-572-4	Шкаф управления типа 5I02-03В2Е	"	I	0,032	0,032	74,38	II,66	4,44	0,79 0,28	74	I2	4	-
5	СЩШБ п.407 8-572-4	Шкаф управления типа ШУ5I04-03В2 А-И	шт	I	0,048	0,096	II8,58	I8,62	7,28	0,79 0,28	II9	9	3	2 I
6	I5-05 п.06-035 8-54-I	Трансформатор однофазный типа ОСМ-I	"	3	-	-	I09	I,I5	0,87	0,I 0,04	327	3	2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
7	I5-03 п.05-00I 8-53-I	Трансформатор тока типа ТК-20	шт	3	-	-	2	I,52	I,I3	0,06 0,02	6	5	3	№
8	8-522--5	Штепсельное соединение с 3-м заземляющим контактом	шт	I	-	-	-	2,32	I,02	0,05 0,0I	-	2	I	-
9	I5-04 п.I8-I20 8-529-6	Пост управления типа ПКУ-I5-I9--23I	"	I	-	-	8,50	2,43	I,33	0,05 0,0I	9	2	I	-
I0	I5-04 п.0I-009 8-525-2	Выключатель автоматический типа АП-50-3МТ, АП-50-3	шт	5	-	-	2,25	2,88	I,04	0,06 0,0I	II	I4	5	-
II	8-532-2	Пускатель нажимной	"	3	-	-	-	2,I6	I,06	0,06 0,0I	-	6	3	-
I2	8-408-4	Ввод гибкий типа К-I082	шт	3	-	-	-	I,I6	0,37	-	-	3	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I3	8-398-I	Короба металлические	I00 м	0,5	-	-	-	92,3	II,7	70,6 22,I	-	-	-	-
I4	I5-04 п.0I-058 8-525-I	Выключатель автоматический типа АЕ-2033-I2	шт	2	-	-	7,80	2,62	0,90	0,05 0,0I	I6	4	2	-
I5	I5-04 п.I8-I22 8-532-2	Пост управления типа ПКУ I5.I9-I3I-4043	"	I	-	-	5,80	2,I6	I,06	0,06 0,0I	6	4	2	-
I6	I7-03 п.08-037 8-6I3-2	Счетчик 3-х фазный	"	I	-	-	I0,50	0,66	0,49	0,00I 0,0004	II	I	-	-
I7	36-08 стр.226 II-580--I3	Диод кремниевый Д-226Г	"	2	-	-	0,08	0,32	0,3I	-	-	I	I	-
I8	8-406-6	Трубы стальные в готовых бороздах, перекрытиях под заливку бетоном												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		диаметром до 50 мм	I00 м	I,9I	-	-	-	29,9	I6,2	5,65 I,47	-	57	3I	II 3
I9	8-4I7-5	Трубы винипластовые в перекрытиях диаметром до 25 мм	"	2	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	32	I5	-
20	8-406--I2	Трубы стальные по фермам колонам или другим металлическим конструкциям диаметром до 50 мм	I00 м	I,I	-	-	-	52,3	I9	I4,2 4,55	-	58	2I	I6 5
2I	8-I47-7	Полки кабельные, устанавливаемые на стойках, массой до 0,4 кг	I00 шт	I	-	-	-	I,34	I,I2	0,I3 0,05	-	I	I	-
22	8-I47-4	Стойки сборных кабельных конструкций массой до I,6кг	"	0,5	-	-	-	27,8	I5,5	I,9 0,24	-	I4	8	I -
		Затягивание проводов в проложенные трубы												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Провод первый-одножильный сечением в кв.мм до:												
23	8-409-I	2,5	I00 м	3,97	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I9	9	9 3
24	8-409-2	6	"	0,53	-	-	-	6,02	2,9	2,85 0,87	-	3	I	I -
25	8-409-3	I6	"	0,35	-	-	-	9,29	4,I0	4,84 I,46	-	3	I	2 -
26	8-409-4	35	"	0,2	-	-	-	I2,3	5,5I	6,30 I,85	-	2	I	I -
		То же, каждый последующий одножильный сечением в кв.мм												
27	8-409-II	до 2,5	"	I4,8	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	I8	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
28.	8-409-I2	То же, 6 кв.мм	I00 м	I,60	-	-	-	I,38	I,26	-	-	2	2	-
29.	8-409-I3	То же, I6	"	I,II	-	-	-	2,53	2,38	-	-	3	3	-
30.	8-409-I4	То же, 35	"	0,3	-	-	-	2,88	2,7I	-	-	I	I	-
3I	8-48I-I9	Присоединение к сети электродвигателей весом до 0I т	шт	I6,00	-	-	-	I,38	0,94	0,04	-	22	I5	I
32.	8-48I-20	Присоединение к сети электродвигателей весом до 0,25 т	шт	3,00	-	-	-	2,04	I,44	0,04	-	6	4	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
33	8-прил.I п.I9	Ревизия эл. машин весом до 0,03 т	шт	I6,00	-	-	-	0,65	0,39	0,05 0,04	-	I0	6	I
34	8-прил.I п.2I	Ревизия эл. машин весом до 0,25 т	шт	3,00	-	-	-	I,70	I,4I	0,05 0,04	-	5	4	-
35	8-прил.I п.I45	Сушка эл. машин до 0,05 т	шт	I6,00	-	-	-	4,53	5,03	-	-	87	80	-
36	8-прил.I п.I46	Сушка эл. машин до 0,2 т	шт	I,00	-	-	-	7,68	7,06	-	-	8	7	-
37	8-прил.I п.I47	Сушка эл. машин весом до 0,35 т	шт	I,00	-	-	-	7,68	7,06	-	-	8	7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
38	8-I69-3	Присоединение жил проводов или кабелей к зажимам сечением до I6 кв.мм	I00 шт	I	-	-	-	I2,6	8,33	-	-	I3	8	-
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	899	8I0	3I6	49/I4
		Начисление на оборудование I0%	руб.	-	-	-	-	-	-	-	90			
		Итого	руб.	-	-	-	-	-	-	-	989	8I0	3I6	49/I4
	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб.	-	-	-	-	-	-	-	989	275	3I6	49/I4
	-"-	Плановые накопления 8%	руб.	-	-	-	-	-	-	-		87	-	-
		Всего по монтажу	руб.	-	-	-	-	-	-	-	989	II72	3I6	49/I4
		Затраты труда 300 чел.час.												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником № 8												
I	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр. I50	Провод марки АПВ-380в сечением в кв.мм до: 25	I000 м	0,05	-	-	-	I38	-	-	-	7	-	-
2	-"-	I6	"	0,I	-	-	-	94,7	-	-	-	9	-	-
3	-"-	I0	"	0,05	-	-	-	63,2	-	-	-	3	-	-
4	-"-	6	"	0,I	-	-	-	39,2	-	-	-	4	-	-
5	-"-	4	"	0,I	-	-	-	29,5	-	-	-	3	-	-
6	-"-	2,5	"	I,8	-	-	-	22	-	-	-	40	-	-
7	-"- стр.I53	Провод марки ПВI сечением в кв.мм до: 6	"	0,0I5	-	-	-	I06	-	-	-	2	-	-
8	-"-	4	"	0,05	-	-	-	75,7	-	-	-	4	-	-
9	-"-	2,5	"	0,06	-	-	-	5I,5	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I0	-"-	I,5	"	0,06	-	-	-	38,I	-	-	-	2	-	-
II	I5-09 т.5-00I	Провод марки ПВ 3-I,5	I000 м	0,0I5	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
I2	СНиП-IУ -4-82 ч.I п.I35	Трубы стальные ГОСТ I0704-76 Д-47х2	м	I0	-	-	-	0,52	-	-	-	5	-	-
I3	-"- п.I37	32х2	"	50	-	-	-	0,32	-	-	-	I6	-	-
I4	-"- п.I30	26хI,8	"	200	-	-	-	0,32	-	-	-	64	-	-
I5	СНиП-IУ -4-82 ч.I стр.66 п.I4	Трубы стальные ГОСТ 3262-75 Ду20	м	40	-	-	-	0,3I	-	-	-	I2	-	-
I6	05-03 стр. 248	Трубы винипласто-вые диаметром 25хI,5	I0м	20	-	-	-	3,I	-	-	-	62	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр. 202	Штепсельное соединение инд.05.I.2.I7 с вилкой	шт	I	-	-	-	0,48	-	-	-	-	-	-
I8	24-05 п.I-I0I2	Ввод гибкий типа К-I082	"	3	-	-	-	I,70	-	-	-	5	-	-
I9	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.I9	Пускатель нажимной ПНВ-30	"	3	-	-	-	3,30	-	-	-	I0	-	-
20	24-05 п.I-262	Короба типа У I050УЗ	шт	8	-	-	-	7,40	-	-	-	59	-	-
2I	24-05 п.I-262	То же, типа У-I079УЗ	"	I7	-	-	-	7,40	-	-	-	I26	-	-
22	24-05 п.I-348	Коробки типа У-994М	"	5	-	-	-	0,50	-	-	-	3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	439	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
23	СНиП-IУ-4-82 ч.У	Транспортные расходы												
		по поз. I6 - 7,6%	руб	-	-	-	-	62	-	-	-	5	-	-
		по поз. I8 - 8,9%	руб	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		по поз. 20,2I - 7,3%	"	-	-	-	-	I85	-	-	-	I4	-	-
		по поз. 22 - 8,2%	руб	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	458	-	-
24	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 248	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-	-
		Сводка итогов:												
		I. Стоимость оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		2. Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	~~839~~ 1172	-	-
		3. Стоимость материалов	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	495	-	-
		Итого	руб	-	-	0,309	-	-	-	-	989	~~1384~~ 1667	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-		~~2373~~ 2656		

Главный инженер проекта В.Филиппов

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила Н.Шереметова

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на связь и сигнализацию

Основание: спецификация оборудования СС.СО

Сметная стоимость 3,92 тыс.руб.

в т.ч. а) оборудование - I,0I тыс.руб.
б) монтажных работ - 2,9I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место II,88 руб.
I м2 общей площади I,43 руб.
I м3 объема здания 0,39 руб.

Составлена в ценах I984г.

№ п/п	Шифр и позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто ед. изм.	Масса, тонны брутто общая	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Сети телефонизации												
I	62-03 п.40 I0-I27-5	Телефонный аппарат системы АТС типа ТА-72	шт	4	2	8	I0,45	0,37	0,3I	-	42	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I0-972-I0	Коробка распределительная типа КРТП-I0	шт	I	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	4	2	I -
3	8-9I-4	Коробка подштукатурная	тн	0,00I	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	-	-	-
4	I0-975--В	Крышка декоративная	I00 шт	0,04	-	-	-	I6,7	3,I	-	-	I	-	-
5	I0-960-I	Кабель в трубе при весе I м до I кг	км	0,02	-	-	-	I37	74,2	32 9,66	-	3	2	I
6	8-409-I	Провода в проложенных трубах сечением до 2,5 кв.мм	I00 м	I,0	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	5	2	2 I
		Итого	руб	-	-	0,008	-	-	-	-	42	I4	7	4 I
7		Начисление на оборудование I0%	руб	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	46	I4	7	4/I
8	Гост. СМ от 28.3. 83г №249	Накладные расходы 87% кроме п.I-5 от основ. з/платы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
9	-"-	Накладные расходы 77% по поз. I-5 от основной зарплаты	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	46	20	7	4/I
I0	-"-	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Всего по монтажу	руб	-	-	-	-	-	-	-	46	22	7	4/I
		Материалы, не учтенные ценником												
I	СНиП-IУ 4-82 ч.У стр.I20	Кабель марки ТПП емкостью I0x2x0,5	I000 м	0,02	-	-	-	202	-	-	-	4	-	-
2	-"- п.I63	Провод марки ТРП емкостью Ix2x0,5	"	0,I0	-	-	-	I3	-	-	-	I	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	24-05 п.I-462	Крышка декоративная КДI-03	шт	4	-	-	-	0,I3	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
4	Пост.СМ от 28.3 83г. №249	Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
8	I0-38I-II	Розетка типа У-86РМ	шт	23	-	-	-	0,36	0,33	-	-	8	8	-
9	I0-972-I8	Ввод абонентский	"	I	-	-	-	3,I7	I,53	0,4I 0,I3	-	3	2	-
I0	8-409-I	Провода в проложенных трубах сечением до 2,5 кв. мм	I00 м	3	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	I5	7	7 2
II	8-402-2	То же, скрыто	"	0,9	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	II	7	3/I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	575	88	50	I3 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2		Начисление на оборудование I0%	руб	-	-	-	-	-	-	-	58	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	633	88	50	I34
I3	Пост.СМ от 28.3.83г. № 249	Накладные расходы 87% по поз.7,I0, II от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
I4	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I,2,4, 6,8,9 от основной зарплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	633	I25	50	I34
I5	-"-	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I0	-	-
		Сводка итогов												
I.	Стоимость	оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-
2.	-"-	монтажных работ	"	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
3.	-"-	материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	46	28	-	-
		Всего по I разделу	"								74			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Затраты труда	чел. час.	I2										
		П. Сети радиофикации												
I	084-2	Громкоговоритель трехпрограммный типа "Маяк"	шт	23	2	46	25	-	-	-	575	-	-	-
2	I0-397--4	Трансформатор абонентский типа ТАПВ-I0	"	I	-	-	-	0,67	0,47	-	-	I	-	-
3	34-64I	Радиостойка типа РСI-I900	"	I	-	-	-	I7,64	4,34	-	-	I8	4	-
4	I0-38I-6	Коробки универсальные типа УРК-4, УК-2Р, УК-2П	"	9	-	-	-	2,42	2,22	-	-	22	20	-
5	8-9I-4	Коробка подштукатурная	тн	0,003	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	I	-	-
6	I0-975--I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,23	-	-	-	I6,7	3,I0	-	-	4	I	-
7	8-399-I	Провода, проложенные на лотках	I00м	0,6	-	-	-	7,97	2,07	5,59 I,75	-	5	I	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по монтажу	руб	-	-	0,046	-	-	-	-	633	I35	50	I34
		Материалы, не учтенные ценником												
I	24-05 п.I-462	Крышка декоративная КДI-03	шт	23	-	-	-	0,I3	-	-	-	3	-	-
2	29-02-20 п.I-25I	Трансформатор абонентский типа ТАПВ-I0Т	шт	I	-	-	-	3,35	-	-	-	3	-	-
3	СНиП-IУ 4-82 ч.У п.I60	Радиорозетка типа У-86РМ	"	23	-	-	-	0,38	-	-	-	9	-	-
4	СНиП-IУ -4-82 ч.У п.495	Провод марки ПТПЖ сечением 2хI,2 кв.мм	I000 м	0,3	-	-	-	22,9	-	-	-	7	-	-
5	-"- п.49I	Провод марки ПВЖ диаметром I,8мм	"	0,I5	-	-	-	25,9	-	-	-	4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	СНиП-IУ-4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,2-8,2%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
7	Пост.СМ от 28.3. 83г. №249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Сводка итогов												
I.	Стоимость	оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	633	-	-	-
2.	-"-	монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I35		-
3.	-"-	материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	4I3	I63	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	576		-	-
		Затраты труда	чел. час.	85										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Ш. Сети телевидения												
		Оборудование телевизионное трансформаторное унифицированное с усилителями УТI-5; УТ6-I2 в комплекте:	ком	I										
I	I0-605-2	а) линейка усилителей с преобразователями	шт	2	-	-	-	2,26	I,3I	-	-	5	3	-
	I0-605--2	б) блок питания	"	I	-	-	-	2,26	I,3I	-	-	2	I	-
	I0-605--2	в) устройство сложения и выравнивания сигналов	"	I	-	-	-	2,26	I,3I	-	-	2	I	-
2	34-283 34-284 н.р. 84%	Опора антенная типа МГЛ 5/I-П	"	I	-	-	-	I0,62 7,37	2,33 0,75	- 0,I	-	II 7	2 I	-
3	I0-604-I	Определение места установки антенны	"	I	-	-	-	I0,I	2,35	7,7 2,72	-	I0	2	8 3
4	I0-606--I7	Контрольные измерения по антенне	шт	I	-	-	-	I2,2	I2	-	-	I2	I2	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I0-604--2	Антенна основная	шт	I	-	-	-	II,I	4,94	5,6 2,0I	-	II	5	6 2
6	I0-604-I	Антенна дополнительная	"	I	-	-	-	7,45	4,94	-	-	7	5	-
7	I0-605-I	Устройство абонентское распределительное	"	4	-	-	-	9,58	0,46	-	-	2	2	-
8	I0-605-I	Коробка фильтров сложения	"	I	-	-	-	0,58	0,46	-	-	I	-	-
9	36-09 п.I-0028 II-580--I3	Резистор типа ВС-0,I25-75±I0%	"	I	-	-	0,0I0	0,32	0,3I	0,0I	-	-	-	-
I0	I0-860-I	Кабель проложенный в трубах при весе I м до I кг	кг	0,23	-	-	-	I37	74,2	32 9,66	-	32	I7	7 2
II	8-I48-9	Кабель по установленным лоткам при весе I м до I кг	I00 кг	0,3	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	6	3	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-9I-4	Коробка подштукатурная	тн	0,002	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	I	-	-
I3	I0-975--I3	Крышка декоративная	I00 шт	0,I2	-	-	-	I6,7	3,I	-	-	2	-	-
I4	I0-38I--II	Розетка приборная	шт	I2	-	-	-	0,36	0,33	-	-	4	4	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	II5	58	2I7
I5	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Накладные расходы 87% по поз.II,I2 от основной зарплаты	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
I6	-"-	Накладные расходы 77% по поз.I,3-8 от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I63	58	2I7
I7	-"-	Плановые накопления 8%	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I3	-	-
		Всего по монтажу	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I76	58	2I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Материалы, не учтенные ценником												
I	I6-0I п.2-394	Оборудование телевизионное транзисторное типа ОТТУ	ком	I	-	-	-	54	-	-	-	54	-	-
2	29-02--20 п.2-I68	Устройство абонентское распределительное УАР6.I	шт	4	-	-	-	0,96	-	-	-	4	-	-
3	I6-0I п.2-483	Антенна телевизионная типа АГКГ дополнительная	шт	I	-	-	-	4,60	-	-	-	5	-	-
4	-"- п.2-484	То же, основная	шт	I	-	-	-	9	-	-	-	9	-	-
5	I6-0I п.2-496 Доп.л.4	Коробка фильтров сложения типа КФСГ-IУ	"	I	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-
6	36-06 2-76I	Розетка приборная СР75-I66Ф	"	I2	-	-	-	0,55	-	-	-	7	-	-
7	-"- п.74I	Вилка СР75-I54Ф	"	I2	-	-	-	I,I5	-	-	-	I4	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	СНиП-IУ-4-82 стр.I34 п.2768	Кабель марки 75-4-I5	I000 м	0,2	-	-	-	I50	-	-	-	30	-	-
9	-"- п.24-05	То же, марки РК-9-I2	"	0,06	-	-	-	342	-	-	-	2I	-	-
I0	24-05	Крышка декоративная КДО-02	шт	I2	-	-	-	0,I3	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I46	-	-
II	СНиП-IУ-4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,3,4-8,3%	руб	-	-	-	-	68	-	-	-	6	-	-
		по поз.6,7 -8,2%	"	-	-	-	-	2I	-	-	-	2	-	-
		по поз.2,5,I0--8,2%	"	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I54	-	-
I2	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I2	-	-
		Всего по материалам	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Сводка итогов:												
I.	Стоимость	монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I76	-	-
2.	-"-	материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I66	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-	-
		Затраты труда	чел. час.	I40										
		IУ. Сети пожарной сигнализации												
I	I6-02 п.03-0033 I0-742-2	Сигнализатор типа "Рубин" базовый блок	шт	I	0,0I3	0,0I3	305	I0,4	9,23	-	305	I0	9	-
2	I6-02 п.03-0034 I0-742-2	Сигнализатор типа "Рубин" линейный блок	"	I	0,007	0,007	I53	I0,4	9,23	-	I53	I0	9	-
3	I6-02 п.05-0094 8-I05-I	Выпрямитель типа КВ-24М	"	I	0,02	0,02	44	I6	I3,7	-	44	I6	I4	-
4	I0-743-2	Извещатель тепловой магнито контактный	"	285	-	-	-	0,97	0,88	-	-	276	25I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	I0-38I- -6	Коробка ответви- тельная УК-2П	шт	75	-	-	-	2,42	2,22	-	-	I82	I67	-
6	I0-972- -I0	Коробка распредели- тельная КРТ-I0	шт	3	-	-	-	4,0I	I,62	0,55 0,I8	-	I2	5	2 I
7	I0-966- -3	Муфта разветви- тельная емкостью 30х2	шт	I	-	-	-	7,02	3,5	I,02 0,33	-	7	4	I -
8	I0-970-I	Комплекс измере- ний постоянным током смонтирован- ных кабелей	I00 пар	0,6	-	-	-	9,I4	8,6I	-	-	5	5	-
9	I0-744-5	Ревун переменного тока	шт	I	-	-	-	I,I8	I,04	-	-	I	I	-
I0	II-580- -I3	Резистор типа МЛТ-0,5-3,6	"	I2	входят в комплект			0,32	0,3I	-	-	4	4	-
II	I0-960-I	Кабель в проложен- ных трубах при ве- се I м до I кг	км	0,04	-	-	-	I37	74,2	32 9,66	-	5	3	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I2	8-I48-9	Кабель, проложенный по лоткам при весе I м до I кг	I00 м	0,3	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	6	3	-
I3	8-409-I	Провод проложенный в трубах сечением до 2,5 кв. мм	"	0,4	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	2	I	I -
I4	I0-54- -I2	Провода при открытой проводке	"	I5,2	-	-	-	II,2	I0,8	-	-	I70	I64	-
I5	8-402-2	Провода при скрытой проводке	"	0,I	-	-	-	I2,7	7,55	3,7I I,I8	-	I	I	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	502	707	64I	5 I
I6		Начисление на оборудование I0%	руб	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
		Итого	"	-	-	-	-	-	-	-	552	707	64I	5 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I7	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты по поз. 3,I2,I3,I5	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
I8	-"-	Накладные расходы 77% от основной зарплаты по поз. I,2,4-II,I4	"	-	-	-	-	-	-	-	-	479	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	552	I203	64I	5 I
I9	Пост.СМ от 28.3. 83г. №249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-	-
		Всего по монтажу	руб	-	-	0,04	-	-	-	-	552	I299	64I	5 I
		Материалы, не учтенные ценником												
I	Доп.№I4 кI6-02 п.03-0I40	Извещатель магнитоконтактный типа ИМ-I05-2/I	шт	285	-	-	-	0,80	-	-	-	228	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	I6-02 п.05-0II5	Ревун переменного тока ЗВРП-220	шт	I	-	-	-	I2	-	-	-	I2	-	-
3	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр.II9	Кабель марки ТПП емкостью I0x2x0,5	I000 м	0,05	-	-	-	202	-	-	-	I0	-	-
4	-"-	То же, емкостью 20x2x0,5	"	0,02	-	-	-	330	-	-	-	7	-	-
5	-"- стр.I63	Провод марки ТРП емкостью Ix2x0,5	"	I,56	-	-	-	I3	-	-	-	20	-	-
6	СНиП-IУ -4-82 ч.У стр.I5I	Провод марки АППВ сечением 2x2,5 кв. мм	I000 м	0,0I	-	-	-	49,2	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-
7	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I,2 - 8,2%	руб	-	-	-	-	240	-	-	-	20	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	297	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32I	-	-
		Сводка итогов:												
I.	Стоимость	оборудования	руб	-	-	-	-	-	-	-	552	-	-	-
2.	-"-	монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I299	-	-
3.	-"-	материалов	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	32I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	552	I620	-	-
		Всего	"	-	-	-	-	-	-	-		2I72	-	-
		Затраты труда	чел. час	896										
		У. Конструкции монтажные												
I	8-6I4-2	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	6	-	-	-	3,I4	2,46	0,03 0,0I	-	I9	I5	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
2	8-9I-4	Коробки подпольные протяжные типа У-996	тн	0,025	-	-	-	377	33,3	4,7 I,4I	-	9	I	-
3	8-397-2	Лоток К-420	тн	0,I25	-	-	-	I23	27,2	39,2 II,4	-	I5	3	5 I
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	43	I9	5 I
4	Пост.СМ от 28.3.83г. №249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	60	I9	5 I
5	Пост.СМ от 28.3. № 249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	65	I9	5 I
		Материалы, не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	I5-I7 п.I-II3	Шкаф слаботочных устройств типа ШС-7	шт	6	-	-	-	29	-	-	-	I74	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I74	-	-
2	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I - 7,6%	руб	-	-	-	-	I74	-	-	-	I3	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I87	-	-
	Пост.СМ от 28.8. 83г	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-
		Сводка итогов												
I. Стоимость монтажных работ			руб	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
2.	-"-	материалов	"	-	-	-	-	-	-	-	-	202	-	-
		Всего по разделу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-	-
		Затраты труда	чел. час	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		УI. Материалы												
I	8-4I7-I	Прокладка винипластовых труб с креплением скобами диаметром до 25 мм	I00 м	I,8	-	-	-	34,8	I4,4	I2,2 3,85	-	63	26	22 7
2	8-4I7-2	То же, диаметром 32 мм	"	0,I	-	-	-	49,8	I7,8	I9,2 6,07	-	50	2	2 I
3	8-4I7-5	Трубы винипластовые в перекрытиях диаметром до 25 мм	"	3,4	-	-	-	I5,9	7,65	0,22 0,08	-	54	26	I -
4	8-4I7-6	То же, диаметром до 32 мм	"	0,2	-	-	-	20,6	8,85	0,35 0,I4	-	4	2	I -
3	I-960 I-968 тех.ч. стр.25 п.3-67	Рытье и засыпка траншей для наружного контура заземления	I00 м3	0,I	-	-	-	I57,74	I57,74	-	-	I6	I6	-
4	8-472--2	Шины заземления в готовой траншее сеч. до I60кв.мм	I00 м	0,2	-	-	-	27	6,8	0,9 0,I	-	5	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
5	8-472-8	Шины заземления в здании диаметром до I0 мм	I00 м	0,6	-	-	-	5I,8	I4,9	I,6 0,I	-	3I	9	I
6	8-47I-4	Электроды заземления из прутковой стали диаметром до I6 мм	I00 шт	0,4	-	-	-	I4,5	3,2	0,5 0,I	-	6	I	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I84	83	278
7	Пост.СМ от 28.3 83г № 249	Накладные расходы 87% от основной зарплаты	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	256	83	278
8	Пост.СМ от 28.3. № 249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
		Итого по монтажу	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	276	83	278
		Материалы, не учтенные ценником												

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I	05-03 стр. 248	Трубы винипласто-вые диаметром 25xI,5	м	520	-	-	-	0,3I	-	-	-	I6I	-	-
2	-"-	То же, 32xI,8мм	"	30	-	-	-	0,49	-	-	-	I5	-	-
3	Доп.№2 к 24-05 п.I-I05I	Уголки типа У-280	шт	42	-	-	-	0,I42	-	-	-	6	-	-
4	-"- п.I-I053	То же, У-284	"	20	-	-	-	0,295	-	-	-	6	-	-
5	-"- п.I-I054	То же, У-288	"	I6	-	-	-	0,384	-	-	-	6	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I80	-	-
6	СНиП-IУ -4-82 ч.У	Транспортные расходы по поз.I-5 -7,6%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I4	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I94	-	-
7	Пост.СМ от 28.3. 83г. № 249	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Всего по материалам	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I0	-	-
		Сводка итогов												
I.		Стоимость монтажных работ	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	276	-	-
2		Стоимость материалов	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	2I0	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	486	-	-
		Затраты труда	чел. час.	I52										
		Сводка итогов												
I		Сети телефонизации	руб	-	-	-	-	-	-	-	46	28	-	-
2		Сети радиофикации	руб	-	-	-	-	-	-	-	4I3	I68	-	-
3		Сети телевидения	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	342	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IC	II	I2	I3	I4	I5
4		Сети пожарной сигнализации	руб	-	-	-	-	-	-	-	552	I620	-	-
5		Конструкции монтажные	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	267	-	-
6		Материалы	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	486	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I0II	2906	-	-
		Всего	руб	-	-	0,094	-	-	-	-	39I7		-	-
		Затраты труда I3I7	чел. час											

Главный инженер проекта В.Филиппов

Начальник отдела смет и ПОС М.Леонов

Составила: Н.Шереметова

Проверил И.Шилов

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.030-I/83

КИП и автоматика

Основание: Заказная спецификация

Сметная стоимость 0,I00 тыс.руб.

в т.ч.а) оборудование 0,04 тыс.руб.
б) монтажных работ 0,06 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 0,3 руб.
I м2 общей площади 0,04 руб.
I м3 объема здания 0,0I руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Наименование прейскуранта или ценника, № поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования	Единица измерения	Количество	Вес в кг единицы	Вес в кг общий	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I	I7-04 0I-0040 II-4-3	Терморегулирующее устройство типа ТУДЭ-4	шт	I	0,002	0,002	20,60	0,36	0,35	-	2I	-	-	-		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	I7-06-48 I-28I II-I-I	Термометр типа ПЧ.I.I60	шт	I	0,002	0,002	0,85	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
3	-"- I-3II I-I-I	То же, типа П6.I.I60	"	I	0,00I	0,00I	0,85	0,2I	0,2I	-	I	-	-	-
4	I7-06-48 I-270 I-I-I	То же, типа У2.I.240	"	2	0,0003	0,00I	0,95	0,2I	0,2I	-	2	-	-	-
5	-"-	То же, типа ТБ-2	"	I0	0,0003	0,003	0,25	0,2I	0,2I	-	3	2	2	-
6	I-642-I	Отборные устройства	"	I0	-	-	-	0,34	0,29	0,04	-	3	3	-
7	I5-04-п.04-22I 3-53I-4	Пускатель магнитный ПМЕ-I2I	шт	I	0,002	0,002	3,60	3,40	I,49	0,08 0,0I	4	3	2	-
8	II-582-I	Коробка соединительная типа СК-8	шт	I	-	-	-	0,97	0,7I	0,04 0,0I	-	I	I	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
9	II-582-3	То же, СК-32	шт	I	-	-	-	I,47	I,I7	0,04 0,0I	-	I	I	-
I0	8-408-I	Рукав металлический гибкий ДУ-32мм	I00 м	0,05	-	-	-	32,0	9,26	7,54 2,28	-	2	-	-
II	8-I46-I	Кабели с креплением накладными скобами, при весе I м до I кг	"	0,I	-	-	-	48,0	I8,2	I2,7 4,04	-	5	2	I -
I2	8-I48-9	То же, по установленным конструкциям с креплением по всей длине при	I00 м	0,I	-	-	-	20,6	8,62	0,48 0,I9	-	2	I	-
I3	8-409-I	Затягивание первого провода в проложенные металлические рукава сеч.2,5мм2	"	0,05	-	-	-	4,88	2,36	2,33 0,7I	-	-	-	-
I4	8-409-II	То же, последующего	"	0,20	-	-	-	I,2I	I,I4	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I5	8-I53-I3	Заделки контрольного кабеля с пластмассовой изоляцией сеч. до 2,5 мм2 с к-вом жил до 7	шт	I0	-	-	-	0,49	0,22	-	-	5	2	-
I6	8-I53-I4	То же, с к-вом жил до I4	шт	2	-	-	-	0,8I	0,40	-	-	2	I	-
		Итого	руб	-	-	0,0II	-	-	-	-	32	26	I5	I/-
I7	-	Начисления на оборудование -I0%	руб	-	-	-	32,0	-	-	-	3	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	26 I2	I5	I/-
I8	Пост.СМ СССР от 28.2. 83г	Накладные расходы - 80%	руб	-	-	-	-	I5,0	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	38	I5	I/-
I9	-"-	Плановые накопления 8%	руб	-	-	-	-	38,0	-	-	-	3	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	4I	I5	I/-
		Ш. Материалы, не учтенные ценником												
I	Ц.I ч.У п.2280	Кабель АКВВГ-4х2,5 мм2	км	0,0I	-	-	-	I95,0	-	-	-	2	-	-
2	п.2282	То же, 7х2,5 мм2	"	0,005	-	-	-	277,0	-	-	-	I	-	-
3	п.2283	То же, I0х2,5мм2	"	0,005	-	-	-	367,0	-	-	-	2	-	-
4	п.I79	Провод ПВIхI,5	км	0,025	-	-	-	3I,6	-	-	-	I	-	-
5	24-05 п.I-389	Коробки соединительные СК-8	шт	I	-	-	-	2,2	-	-	-	2	-	-
6	п.I-39I	То же, СК-32	шт	I	-	-	-	5,2	-	-	-	5	-	-
7	24-I6--49 п.I-053	Рукав гибкий РЗ-АЛ-Х Д-32мм	км	0,005	-	-	-	400,0	-	-	-	2	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I5	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2	I3	I4	I5
8	Показ. Госстроя-83г	Транспортные расходы по поз. 5,6 - 8,3%	руб	-	-	-	-	7,0	-	-	-	I	-	-
9	-"-	Транспортные расходы по п.7-8,9%	руб	-	-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I6	-	-
IO	Пост.СМ СССР от 28.3. 83г	Плановые накопления - 8%	руб	-	-	-	-	I6,0	-	-	-	I	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Сводка по смете в т.ч.												
		I. Оборудование	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-
		2. Монтажные работы	"	-	-	-	-	-	-	-	-	4I	-	-
		3. Материалы	"	-	-	-	-	-	-	-	-	I7	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	35	58	-	-
		Всего по смете	руб									93		
		в т.ч.затраты труда	чел.час			38								

Главный архитектор проекта В.Филиппов
Начальник отдела смет и ПОС И.Леонов
Составила Н.Коблякова
Проверила И.Шереметова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I4

К типовому проекту детских ясслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на приобретение и монтаж технологического оборудования

Основание: ТКСО
листы I-20

Сметная стоимость I6,44 тыс.руб.

в т.ч. а) оборудование I5,I8 тыс.руб.
б) монтажных работ I,26 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция 0,89 тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на: I место 49 руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984г.

№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин в т.ч. зарплата
					ед. изм.	общая										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5		
I	ССНЗ №5.3 таб.2	I.Оборудование технологическое	мест	330	-	-	48,5	-	-	-	I6005	-	-	-		
		в том числе:														

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		I. Кухня	мест	330	-	-	23,9	-	-	-	7887	-	-	-
		в том числе:												
		а) монтируемое	"	330	-	-	I8,4	-	-	-	6072	-	-	-
		в том числе монтаж	"	330	-	-	-	I,3	-	-	-	429	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	330	-	-	I,6	-	-	-	528	-	-	-
		Основная заработная плата	"	330	-	-	-	-	0,76	-	-	-	25I	-
		б) немонтируемое	"	330	-	-	5,6	-	-	-	I848	-	-	-
		3. Постирочная	мест	330	-	-	22,7	-	-	-	749I	-	-	-
		в том числе:												
		а) монтируемое	"	330	-	-	2I,4	-	-	-	7062	-	-	-
		в том числе монтаж	"	330	-	-	-	I,2	-	-	-	396	-	-
		Нормативная условно-чистая продукция	"	330	-	-	I,I	-	-	-	363	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Основная зарплата мест		330	-	-	-	-	0,46	-	-	-	I52	-
		а)немонтируемое	"	330	-	-	I,3	-	-	-	429	-	-	-
		3. Медицинское	"	330	-	-	I,9	-	-	-	627	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I80	825	403	-
2.	Техническая часть сборника п.9	Работы по сборке немонтируемого оборудования -I% 2277х0,0I	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
3	-"- п.7	Накладные расходы - 80% 403х0,8	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	322	322	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I80	II70	725	-
4	-"-	Плановые накопления - 8% II70х0,08	руб	-	-	-	-	-	-	-	-	94	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	I5I80	I264	725	-
		Всего	руб	I6444										

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	техни-ческая часть сборни-ка п.I2	Возврат от реа-лизации тары-0,75%	руб	II4										

Главный архитектор проекта В.А.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Составила: ст.инженер Л.А.Юдович

Проверил: гл.специалист И.А.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I5

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
на приобретение мебели и инвентаря

Основание: ТХСО
листы I-20

Сметная стоимость 93,94 тыс.руб.
в т.ч. а) оборудование 93,94 тыс.руб.
б) монтажных работ - тыс.руб.
Нормативная условно-чистая - тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость на: I место 285 руб.
I м2 общей площади руб.
I м3 объема здания руб.

Составлена в ценах I984г.

№№ пп	Шифр и № позиций прейскуранта, УСН ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Масса, тонны брутто	Масса, тонны нетто	Стоимость единицы, руб. оборудования	Стоимость единицы, руб. монтажных работ всего	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Стоимость единицы, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата	Общая стоимость, руб. оборудования	Общая стоимость, руб. монтажных работ всего	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе основная зарплата	Общая стоимость, руб. монтажных работ в том числе эксплуатация машин	в т.ч. зарплата
					ед. изм.	общая изм.										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5	
I	ЭСНЗ сборник № 5.3 табл.I	I. Мебель по возрастным группам а) I-2 года 2 гр. по 20 чел	мест	40	-	-	I29,5	-	-	-		5I80	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) 2-3 года 2 гр. по 20 чел	мест	40	-	-	II7,5	-	-	-	4700	-	-	-
		в) дошкольные I0 гр. по 25 чел	мест	250	-	-	I20,6	-	-	-	30I50	-	-	-
2.	ССНЗ сб.5.3	П. Инвентарь												
		а) I-2 года	мест	40	-	-	42,4	-	-	-	I696	-	-	-
		б) 2-3 года	мест	40	-	-	74	-	-	-	2960	-	-	-
		в) дошкольные I0 гр. по 25 чел	мест	250	-	-	85,7	-	-	-	2I425	-	-	-
3	ССНЗ сб.5.3 таб.2	Ш. Мебель обслуживающих помещений	мест	330	-	-	23,5	-	-	-	7755	-	-	-
4	-"-	IУ. Инвентарь обслуживающих помещений	мест	330	-	-	56,8	-	-	-	I8744	-	-	-
5	ССНЗ сб.5.3	У. Противопожарный инвентарь	мест	330	-	-	I,2	-	-	-	396	-	-	-
		Итого	руб	-	-	-	-	-	-	-	93006	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
6	Техническая часть сборника	Работы по сборке немонтируемого оборудования – I% 93006х0,0I	руб	-	-	-	-	-	-	-	930	-	-	-
		Всего	руб	-	-	-	-	-	-	-	93936	-	-	-
		в том числе возврат от реализации тары – 0,75%	руб	-	-	-	-	-	-	-	704	-	-	-

Главный архитектор проекта В.А.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.И.Леонов

Составила: ст.инженер Л.А.Юдович

Проверил: гл.специалист И.А.Колесников

ВЕДОМОСТЬ

потребностей в производственных ресурсах к типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

Ресурсы	Количество	
	Варианты	
	с подами по грунту	с техподпольем
I	2	3
Общестроительные работы		
Подземная часть		
Затраты труда, чел.час	4903,88	6994,35
Заработная плата, руб	2501	3568
Строительные машины, руб	1688	2408
Надземная часть		
Затраты труда, чел.час	18148,16	18148,16
Заработная плата, руб.	9256	9256
Строительные машины, руб	6248	6248
Итого общестроительные работы		
Затраты труда, чел.час	23052,04	25142,51

I	2	3
Заработная плата, руб	II757	I2824
Строительные машины, руб	7936	8656
Санитарно-технические работы		
Затраты труда, чел.ч.	5206,8	5206,8
Заработная плата, руб	2608	2608
Строительные машины, руб	I0I	I0I
Электротехнические работы		
Затраты труда, чел.ч	3I75	3I75
Заработная плата, руб	I902	I902
Строительные машины, руб	3I8	3I8
Монтаж технологического оборудования		
Затраты труда, чел.ч.	I449	I449
Заработная плата, руб	725	725
Строительные машины, руб	-	-
ВСЕГО:		
Затраты труда, чел.ч	32882,84	34973,3I

I	2	3
Заработная плата, руб	I6992	I8059
Строительные машины, руб	8355	9075

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила Н.Садикова

Проверила Г.Сибекина

gost.e-ecolog.ru