ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

2I2-I-332.85

Детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

АЛЬБОМ У

ЧАСТЬ I

СМЕТЫ

(стр.I-I52)

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

Детские ясли-сад на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

212-I-332.85 Ал.У

АЛЬБОМ У

СМЕТЫ

(стр.I-I52)

Стоимость:

Общая	430,8 / 464,97	тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	319,63 / 353,80	тыс.руб.
I м3 здания	31,50 / 34,86	руб.
I м2 общей площади	116,23 / 128,65	руб.

Разработан ЦНИИЭП учебных зданий

20807-05

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Проект утвержден Госграждастроем
Приказ № 374 от 28.12.82г.
Рабочая документация введена
в действие ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № от

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наименование	Стр.
Пояснительная записка	4
Объектная смета № I	6
Объектная смета № 2	9
Локальная смета № I-I на общестроительные работы	I2
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I	98
Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант с техподпольем)	I02
Сводка объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-I	I44
Варианты конструктивных решений	I48
Локальная смета № I-2 на отопление	I53
Локальная смета № I-3 на вентиляцию	I70
Локальная смета № I-4 на теплоснабжение установок систем	I85
Локальная смета № I-5 на узел управления	I9I
Локальная смета № I-6 на водопровод	20I
Локальная смета № I-7 на горячее водоснабжение	2I0

Наименование	Стр.
Локальная смета № I-8 на канализацию	219
Локальная смета № I-9 на ливневую канализацию	225
Локальная смета № I-I0 на электроосвещение	228
Локальная смета № I-II на приобретение и монтаж силового электрооборудования	246
Локальная смета № I-I2 на связь и сигнализацию	260
Локальная смета № I-I3 на КиП и автоматику	266
Локальная смета № I-I4 на приобретение и монтаж технологического оборудования	292
Локальная смета № I-I5 на приобретение мебели и инвентаря	296
Ведомость потребности в производственных ресурсах	299

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметам типового проекта детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83

Сметная стоимость строительства определена в ценах и нормах, введенных в действие с I.I.1984г. на основании:

I. Инструкции по типовому проектированию СН227-82*

2. Чертежей типового проекта детских яслей-сада на 330 мест

3. Сборников единых районных единичных расценок по базисному району

4. Сборников средних районных сметных цен на материалы изделия и конструкции

5. Сборников единичных расценок на строительные работы и сборников сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия для строек Московской области

6. Сборников расценок на монтаж оборудования и прейскурантов оптовых цен

В смете приняты:

плановые накопления - 8%

накладные расходы на строительные работы - I6,5%
на металлоконструкции - 8,6%
на внутренние сантехнические работы - I3,3%

Сметная стоимость определена для основного варианта проекта с наружными ограждающими конструкциями, предусмотренными для зоны с нормальной влажностью и расчетной температурой наружного воздуха - 30°С при следующих характеристиках конструктивных решений:

Фундаменты - из сборных железобетонных башмаков, из плит лестничных фундаментов, бетонных блоков, монолитные железобетонные

Стены - наружные однослойные панели, диофрагмы жесткости, вентиляционные блоки

Каркас - из сборных железобетонных колонн и ригелей по серии I.020-I/83

Перекрытия и покрытие - из сборных многопустотных и ребристых плит

Кровля - совмещенная из рулонных материалов, утепленная пенобетонными плитами

Лестницы - сборные железобетонные марши и площадки

Перегородки- крупнопанельные гипсобетонные, кирпичные

Двери - из блоков со щитовыми сплошными и остекленными полотнами

Окна - из блоков с тройным остеклением

Полы - линолеум, керамические, бетонные мозаичные

Внутренняя отделка - клеевая, силикатная, масляная окраска, облицовка керамической плиткой

Для вариантов проектных и конструктивных решений стоимостные показатели приводятся по тем разделам, которые заменяются в сметах основного варианта.

Составила Г.Сибекина

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
(вариант с полами по грунту)

Сметная стоимость - 430,8 тыс.руб.

Стоимость на: I место I305,45 руб.

I м2 полезной площади - I7I,9I руб.

I м3 объема здания - 42,45 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.					в том числе			Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего	основная зар. плата	эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	Наименование ед. изм.	К-во един. изм.	стоимость един. изм. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	I-I	Общестроительные работы	273,66	-	-	-	273,66	-	-	-	м3	I0I48	26,96
2	I-2	Отопление	7,38	-	-	-	7,38	-	-	-	м3	I0I48	0,73
3	I-3	Вентиляция	4,89	-	-	-	4,89	-	-	-	м3	I0I48	0,48
4	I-4	Теплоснабжение установок систем	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	м3	I0I48	0,03

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
5.	I-5	Узел управления	0,9I	-	-	-	0,9I	-	-	-	м3	I0I48	0,09
6.	I-6	Водопровод	2,54	-	-	-	2,54	-	-	-	м3	I0I48	0,25
7.	I-7	Горячее водоснабжение	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-	м3	I0I48	0,52
8.	I-8	Канализация	6,7	-	-	-	6,7	-	-	-	м3	I0I48	0,66
9.	I-9	Канализация ливневая	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	м3	I0I48	0,04
I0.	I-I0	Электроосвещение	II,72	-	0,0I	-	II,73	-	-	-	м3	I0I48	I,I6
II.	I-II	Силовое электрооборудование	-	I,67	0,99	-	2,66	-	-	-	м3	I0I48	0,26
I2.	I-I2	Связь и сигнализация	-	2,9I	I,0I	-	3,92	-	-	-	м3	I0I48	0,39
I3.	I-I3	КиП и автоматика	-	0,06	0,04	-	0,I0	-	-	-	м3	I0I48	0,0I
I4.	I-I4	Технологическое оборудование	-	I,26	I5,I8	-	I6,44	-	-	-	I место	330	49,0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I5.	I-I5	Мебель и инвентарь	-	-	93,94	-	93,94	-	-	-	I место	330	285,0
		Итого	3I3,73	5,9	III,I7	-	430,80	-	-	-	м3	I0I48	42,45

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83
(вариант с техподпольем)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость 464,97 тыс.руб.
Стоимость на:
I место I409,0 руб.
I м2 полезной площади I85,54 руб.
I м3 объема здания 45,82 руб.

№№ пп	№№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.								Технико-экономические показатели		
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин	нормативной условно-чистой продукции	наименование ед. изм.	к-во един. изм.	стоимость един. изм. руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	2-I	Общестроительные работы	307,83	-	-	-	307,83	-	-	-	м3	I0I48	30,33
2.	I-2	Отопление	7,38	-	-	-	7,38	-	-	-	м3	I0I48	0,73
3.	I-3	Вентиляция	4,89	-	-	-	4,89	-	-	-	м3	I0I48	0,48

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
4.	I-4	Теплоснабжение установок систем	0,27	-	-	-	0,27	-	-	-	м3	I0I48	0,03
5.	I-5	Узел управления	0,9I	-	-	-	0,9I	-	-	-	м3	I0I48	0,09
6.	I-6	Водопровод	2,54	-	-	-	2,54	-	-	-	м3	I0I48	0,25
7.	I-7	Горячее водоснабжение	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-	м3	I0I48	0,52
8.	I-8	Канализация	6,7	-	-	-	6,7	-	-	-	м3	I0I48	0,66
9.	I-9	Канализация ливневая	0,4I	-	-	-	0,4I	-	-	-	м3	I0I48	0,04
I0.	I-I0	Электроосвещение	II,72	-	0,0I	-	II,73	-	-	-	м3	I0I48	I,I6
II.	I-II	Силовое электрооборудование	-	I,67	0,99	-	2,66	-	-	-	м3	I0I48	0,26
I2.	I-I2	Связь и сигнализация	-	2,9I	I,0I	-	3,92	-	-	-	м3	I0I48	0,39

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I3.	I-I3	КиП и автоматика	-	0,06	0,04	-	0,I0	-	-	-	м3	I0I48	0,0I
I4.	I-I4	Технологическое оборудование	-	I,26	I5,I8	-	I6,44	-	-	-	I место	330	49
I5.	I-I5	Мебель и инвентарь	-	-	93,94	-	93,94	-	-	-	I место	330	285
		Итого	347,9	5,9	III,I7	-	464,97	-	-	-	м3	I0I48	45,82

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

К типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83 на общестроительные работы (вариант с полами по грунту)

Основание: чертежи№ АС-I
АС-38

Сметная стоимость 273,66 тыс.руб.

Стоимость на:

I место 829,27 руб.

I м2 полезной площади I09,20 руб.

I м3 объема здания 26,96 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ пп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость руб.			
					всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	нормативной условно-чистой продукции
2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I-230 29-I I-237 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером с перемещением на 50 м	I000 м3	0,38	I59,06	-	-	60	-	-	-
		Цена: 33,8xI,I+27,7x x4xI,I=I59,06									
2	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II	Погрузка грунта I группы экскаватором прямая лопата с ковшом емкостью 0;5 м3 на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,38	I49,66	-	-	57	-	-	-
		Цена: I3I+I24,39x0,I5= =I49,66									
3	СЦПГ-I стр.28	Отвозка срезанного грунта автосамосвалами на I км	т	480,50	0,29	-	-	I39	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4 I-56 II-I4 т.ч. п.I.II т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,5 м3 в отвал Цена: I32+I25,47х х0,I5=I50,82	I000 м3	2,33	I50,82	-	-	35I	-	-	-
I-I75 22-I4 тех.ч п.I.II таб.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09х х0,I5=I78,2I	I000 м3	0,47	I78,2I	-	-	84	-	-	-
СЦПГ стр.28	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до I км	т	824,60	0,29	-	-	239	-	-	-
I-23I I7-2 тех.ч п.I.8	Срезка недобора грунта II группы, разработанного механизированным способом	I00 м3	I,48	40,8	-	-	60	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-948 79-2 т.ч. 3.67	То же, вручную Цена: I20+I,2=I44,0	I00 м3	0,50	I44,0	-	-	72	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч.п. I.II 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении Цена: (33,8x0,85+ +27,7x2)x xI,Ix2=I85,09	I000 м3	2,33	I85,09	-	-	43I	-	-	-
I0	I-55 II-I3 т.ч.п. I-II т.3 т.ч. п.3.I	Обратная засыпка грунта II группы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3 Цена: 96,8+9I,99x0,2x x0,I5+4,8Ix0,2= =I00,5I	I000 м3	I,49	I00,5I	-	-	I50	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I I-230 29-I т.ч.п. I.II 3.48	То же, бульдозером Цена: 33,8х0,85= =28,73	I00 м3	0,78	28,73	-	-	22	-	-	-
2 I-968 8 -2	То же, вручную	I00 м3	0,62	46,0	-	-	29			
3 I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I00 м3	0,38	I0,7	-	-	4	-	-	-
4 I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I00 м3	0,47	I3,2	-	-	6	-	-	-
	Итого:		-	-	-	-	I704	-	-	-
	II. Фундаменты									
6-23 I-23	Устройство фундаментов из бетона М-200	м3	88,2	3I,8	-	-	2805	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
СЦМ-2 стрI92 п.I	Арматура А-I	т	2,8I	270,0	-	-	759	-	-	-
-"- п.43	Арматура Вр-I	т	0,62	392,0	-	-	243	-	-	-
7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т	шт	37	4,89	-	-	I8I	-	-	-
4-7 I-7	То же, массой более 3,5т	шт	38	7,59	-	-	288	-	-	-
ССЦ п.9-I23	Стоимость фундаментов под колонные из бетона м-200, объемом более 0,2 до Iм3	м3	6,0	59,2	-	-	355	-	-	-
-"-	То же, из бетона М-300	м3	I4,25	60,84	-	-	867	-	-	-
	Цена: 59,2+0,82х2=									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8 ССЦ таб.3-I Пр-нт 05-08 7.II прим.2	Арматура А-I Цена: 229xI,I6=265,64	т	0,3I	265,64	-	-	82	-	-	-
9 -"-	Арматура А-Ш Цена: 250xI,I6=	т	0,27	290,0	-	-	78	-	-	-
I0 ССЦ п.9-I24	Стоимость фундаментов под колонны из бетона М-200, объемом более I м3	м3	85,2	52,5	-	-	4473	-	-	-
II ССЦ таб. 3-I	Арматура А-I	т	0,40	229,0	-	-	92	-	-	-
I2 -"-	Арматура А-Ш	т	2.46	250,0	-	-	6I5	-	-	-
I3 7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 м2	0,27	49,0	-	-	I3	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4 7-I I I	Укладка ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	2	I,52	-	-	3	-	-	-
I5 7-2 I-2	То же, массой до I,5 т	шт	I9	2,09	-	-	40	-	-	-
I6 ССЦ том Ш п.57	Плиты фундаментные марки: ФЛI0.I2-I	шт	I0	I7,3	-	-	I73	-	-	-
I7 -"- п.58	ФЛI0.8-I	шт	2	I3,6	-	-	27	-	-	-
I8 -"- п.80	То же, ФЛ8-I2-I	шт	9	I5,7	-	-	I4I	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	II235	-	-	-

Ш. Каркас

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7-404 37-I	Установка сборных железобетонных колонн в стаканы фундаментов при массе до 2 т	шт	26	I0,I0	-	-	263	-	-	-
7-405 37-2	То же, весом до 3 т	шт	49	II,80	-	-	578	-	-	-
ССЦ п.9-29	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300 объемом до I м3 длиной до I2 м	м3	25,52	84,20	-	-	2I49	-	-	-
ССЦ п_9-5I	То же, с консолями в две стороны	м3	5,52	87,I0	-	-	48I	-	-	-
5 ССЦ п_9-5I тех.ч т.3-3	То же, из бетона М-500 двухконсольные	м3	33,0	92,8I	-	-	3063	-	-	-
	Цена: 87,I0+0,82+I,63х х3=92,8I									

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
ССЦ т.ч. т.3-I прим.	Стоимость арматуры сталь А-I Цена: 229хI,I8=	т	0,502	270,22	-	-	I36	-	-	-
-"-	То же, А-Ш Цена: 250хI,I8=	т	5,2II	295,0	-	-	I537	-	-	-
-"-	То же, закладные детали Цена: 4I3хI,I8=	т	2,97I	487,34	-	-	I448	-	-	-
-"-	То же, дополнительных закладных деталей Цена: 4I3,0хI,I8=	т	4,73I	487,34	-	-	2306	-	-	-
7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,0I5	362	-	-	5	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II ССЦ тех.ч т.3-I	Металлизаций закладных и монтажных деталей	т	7,72	I78,0	-	-	I374	-	-	-
	Итого по разделу		-	-	-	-	I3340	-	-	-
	IУ. Стены									
7-546 43-I ССЦ п.2-4	Установка цокольных балок наружных стен площадью до I2 м2	шт	I5	8,07	-	-	I2I	-	-	-
	Цена: 7,27+0,0327х х24,40=8,07									
ССЦ II-I3 прим. п.7	Стоимость цокольных балок из легкого бетона объемным ведом I200кг/м3 толщиной 35 см, длиной до 3 м	м2	6,0	I9,74	-	-	II8	-	-	-
	Цена: 20,2-0,46=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ II-36 прим. п.7	То же, длиной более 3 м Цена: 20,70-0,46=20,24	м2	33,0	20,24	-	-	668	-	-	-
4	8-30 5-I	Кладка стен из керамического кирпича	м3	5,40	34,20	-	-	I85	-	-	-
5	6-90 II-2 ССЦ п.I-I5 п.I-I7	Монолитные участки стен из бетона М-200 Цена: 32,2+(28,2--26,3)x0,0I5==34,I3	м3	4,94	34,I3	-	-	I69	-	-	-
6	7-70I 5I-I	Устройство гермитизаций стыков панелей прокладками	I00 м	0,4I	42,30	-	-	I7	-	-	-
7	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	0,4I	88,70	-	-	36	-	-	-

2	3	?	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7-7I4 5I-I4 ССЦ 2-4	Чеканка и расшивка швов раствором Цена: 4,85+0,002х х24,40=4,9		I00 м	0,4I	4,90	-	-	2	-	-	-
ССЦ таб.А	Добавляется на отделку панелей гидрофобными красками		м2	39,0	0,8	-	-	3I	-	-	-
7-400 36-I ССЦ п.2.4	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т Цена: I,27+0,0093х х24,40=I,5		шт	I03	I,5	-	-	I55	-	-	-
7-40I 36-2 ССЦ п.2-4	То же, массой до I м Цена: I,65+0,0I25х х24,40=		шт	I4I	I,88	-	-	265	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	7-402 36-3 ССЦ п.2-4	То же массой до I,5 т Цена: 2,36+0,0248х х24,40=	шт	56	2,88	-	-	I6I	-	-	-
I3	7-403 36-3	То же, массой более I,5 т Цена: 2,90+0,0347х х24,40=	шт	I79	3,75	-	-	67I	-	-	-
I4	ССЦ том П п.I2-I3	Стоимость блоков стен подвалов марки ФБС9.5.6-т	шт	93	II,30	-	-	I05I	-	-	-
I5	-"- I2-I2	ФБС9.4.6-т	шт	I03	9,0I	-	-	928	-	-	-
I6	-"- I2-I2	ФБС24.4.6-т	шт	56	22,60	-	-	I266	-	-	-
I7	-"- I2-I4	ФБС96.6-т	шт	48	I3,50	-	-	648	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I8 ССЦ том П п.I2-4	ФБС24.6.6-т	шт	39	33,90	-	-	I322	-	-	-
I9 -"- I2-3	ФБС24.5.6т	шт	I40	28,20	-	-	3948	-	-	-
20 8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	2,50	40,30	-	-	I0I	-	-	-
2I 8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00 м2	2,60	86,50	-	-	99	-	-	-
22 8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом за 2 раза	I00 м2	2,90	90	-	-	26I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
13.	7-588 44-6-I,8 ССЦ п.2-4	Установка дифрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I9 м2 Цена: 34,20+24,40х х0,0I83=	шт	I	34,65	-	-	35	-	-	-
I4	ССЦ том I п.II-I02 прим.I7	Стоимость диафрагм жесткости толщиной I40 мм из бетона М-300 длиной до 6 м Цена: 9,26+0,I2х3=	м2	I8,I8	9,62	-	-	I75	-	-	-
I5	7-69I 49-6-I,8 ССЦ п.2-4	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х24,40	шт	6	4,I9	-	-	25	-	-	-
I6	7-694 49-7-I,8 ССЦ п.2-4	То же, массой более 2,5 т Цена: 5,38+0,0I2х х24,40=5,67	шт	4	5,67	-	-	23	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27 ССЦ т.I п.II-I24 прим.I7	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м, толщиной 26 см	м2	52,90	II,74	-	-	62I	-	-	-
	Цена: I2,30+0,I2х2--0,2х4=II,74									
28 II-II I-II ССЦ т.I п.I-72	Укладка керамзитобетона по периметру наружных стен 800 кг/м2	м3	II2,0	32,79	-	-	3672	-	-	-
	Цена: 2,5+I,02х х29,7									
	Итого по разделу		-	-	-	-	I6774	-	-	-
	У. Лестницы									
Доп.I 7-733 57-I ССЦ п.2-2	Укладка ступеней по готовому основанию	I00 м	0,2I	85,38	-	-	I8	-	-	-
	Цена: 79,90+2I,90х х0,25									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	ССЦ п.II-I72	Стоимость бетонных ступеней	м	20,90	3,72	-	-	78	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	96	-	-	-
		УI. Полы									
		а) полы подвала									
I	II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	0,45	43,3	-	-	I9	-	-	-
2	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ.80 мм	м3	3,58	29,3	-	-	I05	-	-	-
3	II-67 II-I II-68 II-2	Покрытие бетонное толщ.20 мм из бетона М-200	I00 м2	0,45	9I,4	-	-	4I	-	-	-
		Цена: I23-I5,8х2									
		Итого по "а"	руб	-	-	-	-	I65	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	б) Подготовка под полы I-этажа по грунту									
II-2 I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00 м2	9,47	43,3	-	-	4I0	-	-	-
II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщ. 80мм	м3	99,95	29,3	-	-	2929	-	-	-
II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20 мм	I00 м2	9,0	70	-	-	630	-	-	-
II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщиной I5 мм	I00 м2	0,7I	56,4	-	-	40	-	-	-
	Цена: 70-I3,6									
II-50 7-I	Утепление керамзитовым гравием толщ. I20 мм	м3	42,85	I6,I	-	-	690	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II-I4 3-I СЦМ-I п.377 п.66	Укладка водонепроницаемой бумаги насухо Цена: 96,6-(0,46--0,0I)xII2	I00 м2	3,57	46,2	-	-	I65	-	-	-
II-II I-II ССЦ т.I п.I-I6 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщ.80 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)x xI,02	м3	28,57	30,22	-	-	863	-	-	-
II-53 7-4	Изоляция из древесно-волокнистых плит толщ. 6 мм на мастике	I00 м2	3,57	85	-	-	303	-	-	-
II-53 7-4	То же, толщ. 25 мм Цена: 85x2=I70	I00 м2	3,57	I70	-	-	607	-	-	-
II-57-I 8-3	Стяжка из легкого бетона толщ. 20 мм	I00 м2	I,54	82,6	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	7I-I6 8-I 7I-I7 8-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	2,33	I95,0	-	-	454	-	-	-
I2	7I-II I-II ССЦ т.I п.I-I9 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-300 толщ. 80 мм Цена: 29,3+(24,75-I9,I6)x xI,02	м3	4,34	35,0	-	-	I52,0	-	-	-
I3	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ т.I п.I-I7 п.I-I6	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200 толщ. 40 мм Цена: 8I,5+I5,4x4+ +(2I,0-I9,98)x4,08	I00 м2	0,54	I47,3	-	-	80	-	-	-
I4	26-33 8-6	Теплоизоляция из минераловатных плит толщ. 40 мм	м3	I7,38	I4	-	-	243	-	-	-

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5 СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	I6,68	43,60	-	-	727	-	-	-
	Итого по "б"	руб	-	-	-	-	8420	-	-	-
	Итого по разделу	руб	-	-	-	-	8585	-	-	-
	УП. Двери									
I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3 м2	м2	4,I2	I,45	-	-	6	-	-	-
I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,I2	I,34	-	-	5	-	-	-
3 СЦМ-2 п.26I	Стоимость дверных блоков марки ДС I9-9	м2	4,I2	I5,65	-	-	64	-	-	-
	Цена: I5,40+2,48х0,I= =I5,65									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	СЦМ-I п.446	Стоимость скобяных приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	88	-	-	-
		УШ. Внутренняя отделка									
I	Е5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	0,45	I2,9	-	-	6	-	-	-
2	Е5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	I00 м2	I,03	II0	-	-	II3	-	-	-
3	Е5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	I00 м2	I,03	II,9	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I3I	-	-	-
		IX. Разные работы									
		а) Отмостка									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	27-42 II-I прим.	Щебеночное основание под отмостку	I00 м2	2,40	I40,50	-	-	337	-	-	-
		Цена: I95-5xI0,9=I40,5									
2	27-I69 42-I	Покрытие отмостки мелкозернистой асфальтобетонной смесью толщ.30 мм	I00 м2	2,40	I56,0	-	-	374	-	-	-
		Итого по "а"		-	-	-	-	7II	-	-	-
		б) Входы									
1	7-400 36-I ССЦ п.2-4	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	6	I,5	-	-	9	-	-	-
		Цена: I,27+0,0093x x24,40=I,5									
2	7-40I 36-2 ССЦ т.2-4	То же, массой до I т	шт	42	I,88	-	-	79	-	-	-
		Цена: I65+0,0I25x24,40=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-403 36-3	То же, массой более I,5 т Цена: 2,90+0,00347х х24,40=	шт	4	2,97	-	-	I2	-	-	-
4	ССЦ том II г.I2-I4	Стоимость блоков стен подвалов марки ФБС9.6.6-т	шт	28	I3,50	-	-	378	-	-	-
5	-"- г.I2-4	То же, ФБС-24.6.6-т	шт	4	33,90	-	-	I36	--	-	-
6	-"- г.I2-7	То же, ФБСI2.6.6-т	шт	8	I7,50	-	-	I40	-	-	-
7	-"- г.I2-I2	То же, ФБС9.4.6-т	шт	6	9,0I	-	-	54	-	-	-
8	-"- г.I2-5	То же, ФБСI2.4.6-т	шт	6	I4,60	-	-	88	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-445 38-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х24,40=	шт	38	0,29	-	-	II	-	-	-
I0	ССЦ т.П п.908	Стоимость перемычек марки 2ПР6-20.38-I4	шт	20	7,96	-	-	I59	-	-	-
II	-"- п.868	То же, IПР3.I9.I2.I4	шт	6	2,23	-	-	I3	-	-	-
I2	-"- п.879	То же, IПР38-I5.I2.22У	шт	8	3,48	-	-	28	-	-	-
I3	-"- п.866	То же, IПРI-I2.I2.I4	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
I4	7-669 47-II-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка опорных подушек массой до 0,5 т Цена: 0,75+24,40х х0,0279=	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ т.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	0,I4	62,70	-	-	9	-	-	-
I6	ССЦ т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
I7	-"-	То же, А-Ш	т	0,005	250,0	-	-	I	-	-	-
I8	8-47 8-I	Кладка прямоугольных столбов армированных.	м3	I5,50	39,30	-	-	609	-	-	-
I9	7-65I 47-5-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка карнизных плит массой более 0,5 т Цена: 4,35+0,0227х х24,40=	шт	8	4,90	-	-	39	-	-	-
20	ССЦ п.II-I82	Стоимость плит козырьков марки КВ-I5-I	м3	2,56	53,50	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2I	ССЦ т.3.I) п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I0	229,0	-	-	2	-	-	-
22	-'- п.I	То же, А-П	т	0,0I6	229	-	-	4	-	-	-
23	-'- п.3	То же, А-Ш	т	0,088	250	-	-	22	-	-	-
24	-'- п.6	То же, Вр-I	т	0,080	32I	-	-	26	-	-	-
25	-'- п.I3	То же, закладных деталей	т	0,009	4I3,0	-	-	4	-	-	-
26	8-45 5-9	Кладка кирпичных стенок из керамического кирпича под цветочницы	I00 м2	0,02	472,0	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	I2-I76 2-6-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из 3 слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,I2	288,I	-	-	35	-	-	-
		Цена: 338-49,9=288,I									
28	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементно-песчаная стяжка толщиной 30 мм	I00 м2	0,I2	89,55	-	-	II	-	-	-
		Цена: 5I,6+2,53xI5=89,55									
29	I2-280 8-5	Покрытие стенок козырька оцинкованной сталью	I00 м2	0,04	I92	-	-	8	-	-	-
30	I5-5II I53-4	Окраска низа козырька силикатной краской	I00 м2	0,I2	II,90	-	-	I	-	-	-
3I	20-696 I8-I	Кладка металлических уголков	I00 кг	I,I4	35,90	-	-	4I	-	-	-
		Итого по "б"		-	-	-	-	2078	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		в) Эвакуационные лестницы № I и № 2									
I	7-40I 36-2 ССЦ т.I г.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до I т Цена: I,65+0,0I25х х24,40=	шт	20	I,96	-	-	39	-	-	-
2	7-402 36-3 ССЦ т.I г.2-4	То же, массой до I,5 т Цена: 2,36+0,0248х х24,40=	шт	8	2,97	-	-	24	-	-	-
3	ССЦ т.II г.I2-2	Стоимость стеновых блоков марки ФБС24.4.6-т	шт	8	22,60	-	-	I8I	-	-	-
1	-"- г.I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6-т	шт	20	I2,I0	-	-	242	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	7-46I 39-5-I,8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытия площ. до 5 м2 Цена: 2,25+0,0434х х24,40=	шт	2	3,3I	-	-	7	-	-	-
7	7-464 39-6-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2	шт	2	4,92	-	-	I0	-	-	-
8	ССЦ т.I II-I48 прил.I стр.II6	Стоимость плоских плит нормативной нагрузкой I250 кг/м2 приведенной толщиной 8 см, длиной до I,6м марки ПТПI2.5-I6-I4 Цена: 6,94-0,2х2- -0,22=6,32	м2	4,50	6,32	-	-	28	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ т.I гл.II-I58 прим.стр. II5 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нормативной нагрузкой 900 кг/м2, пролетом 5,65, приведенной толщиной I2 см, марки: ПГ56.I5-7АТ (А)-Т	м2	I3,50	9,06	-	-	I22	-	-	
		Цена: 7,8I·0,20+I,05= 9,06									
I0	7-446 38-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т	шт	60	0,33	-	-	20	-	-	-
		Цена: 0,27+0,0025х х24,40=									
II	ССЦ том Ш п.863	Стоимость перемычек марки I ПРI-I0-I2,6	шт	60	0,8I	-	-	49	-	-	-
I2	8-72 9-I	Кладка стен лестниц из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	I7,0	45,30	-	-	770	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	II-69 II-3 II-70 II-4	Цементное покрытие площадок лестниц толщиной 30 мм Цена: 84,70+I5x2=	I00 м2	0,I5	II4,70	-	-	I7	-	-	-
I4	Доп. вI 2-735 68-I	Установка металлического ограждения с деревянным поручнем	I00 м	0,56	993	-	-	556	-	-	-
I5	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза ограждения	I00 м2	0,56	55,60	-	-	3I	-	-	-
I6	I5-635 I65-4-2,9 30	Покрытие поручней лаком за 2 раза	I00 м2	0,20	35,70	-	-	7	-	-	-
		Итого по "в"		-	-	-	-	2I03	-	-	-

г) Венткамера

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	8-45 5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	I00 м2	0,I5	472,0	-	-	7I	-	-	-
2	7-445 33-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40=	шт	2	0,29	-	-	I	-	-	-
3	ССЦ т.Ш п.866	Стоимость перемычек марки IIPI-I2.I2.I4	шт	2	I,43	-	-	3	-	-	-
4	26-35 8-8	Утепление перегородок минераловатными плитами	м3	I,06	35,50	-	-	38	-	-	-
5	26-34 8-7	Утепление потолка минераловатными плитами	м3	0,27	43,80	-	-	I2	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СЦМ-I п.I2I	Стоимость минераловатных плит мягких	м3	I,3I	I3I,0	-	-	I72	-	-	-
7	26-63 II-7	Покрытие потолка асбестоцементным листом	I00 м2	0,05	64,40	-	-	3	-	-	-
8	СЦМ-I г.I4	Стоимость асбестоцементных листов	I00 листов	0,I0	906	-	-	9I	-	-	-
9	26-46 I0-I	Изготовление и приварка штырей для крепления тепловой изоляции	I00 м2	0,I7	I7,30	-	-	3	-	-	-
I0	I5-298 60-I	Штукатурка по сетке улучшенной	I00 м2	0,I5	386	-	-	58	-	-	-
II	I5-304 6I-I	Устройство каркаса при штукатуровании	I00 м2	0,I5	73,0	-	-	II	-	-	-
		Итого по "г"		-	-	-	-	463	-	-	-
		д) Воздухозаборная шахта									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	II-II I-II	Бетонная подготовка из бетона М-I00 толщиной I00 мм	м3	0,70	29,30	-	-	2I	-	-	-
2	8-38 5-5	Кладка стен шахты из керамического кирпича	м3	I,50	37,90	-	-	57	-	-	-
3	7-460 39-5-I,8 ССЦ т.2-4	Укладка плит площадью до 5 м2 Цена: 2,09+24,40х х0,0434=3,I5	шт	7	3,I5	-	-	22	-	-	-
4	ССЦ т.I т.II-I48 грил.I стр.II6	Стоимость сборных железобетонных плит с нормативной нагрузкой I250 кг/м2 приведенной толщиной 8 см длиной I,Iм Цена: 6,94-0,2х2- -0,25=6,29	м2	6,93	6,29	-	-	44	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	7-445 38-I0-I,8 ССЦ т.I г.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40=	шт	8	0,29	-	-	2	-	-	-
6	ССЦ т.Ш г.864	Стоимость перемычек марки IIPI-I0.I2.I4	шт	5	I,40	-	-	7	-	-	-
7	-"- г.876	То же, IIP38-I2.I2-22у	шт	3	2,40	-	-	7	-	-	-
8	20-4I0 7-2	Установка жалюзийных решеток	шт	I	I,50	-	-	2	-	-	-
9	СЦМ-2 п.I973	Стоимость жалюзийных решеток	т	0,053	464,0	-	-	25	-	-	-
		Итого по "д"		-	-	-	-	I87	-	-	-

е) Подпольные каналы

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	8-I0 8-I	Песчаное основание под фундаменты	м3	3,0	I0,70	-	-	32	-	-	-
2	II-II I-II	Бетонная подготовка под каналы из бетона М-I00	м3	56,40	29,30	-	-	I653	-	-	-
3	II-II I-II ССЦ п.I-I7 п.I-I5	То же, из бетона М-200 Цена: 29,30+(28,20--26,30)xI,02=	м3	I,I7	3I,24	-	-	37	-	-	-
4	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки сеткой из стали А-I	т	0,049	I94	-	-	I0	-	-	-
5	8-27 1-7	Обмазка стен каналов битумом за 2 раза	I00 м2	I,I5	90	-	-	I04	-	-	-
6	8-38 5-5	Кладка стен каналов из керамического кирпича	м3	25,I0	37,90	-	-	95I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	7-445 38-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40	шт	20	0,29	-	-	6	-	-	-
8	ССЦ т.Ш п.868	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIПР3-I9.I2.I4	шт	8	2,23	-	-	I8	-	-	-
9	п.942	IIПР28-20.25.22у	шт	8	9,54	-	-	76	-	-	-
I0	п.908	2ПР6-20.38.I4	шт	4	7,96	-	-	32	-	-	-
II	7-4'8I 39-5-I,8 ССЦ п.2-4	*Установка панелей* перекрытия площадью до 5 м2 Цена: 2,25+0,0434х х24,40	шт	92	3,3I	-	-	305	-	-	-
I2	7-464 39-6-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2 Цена: 3,29+24,40х х0,0667	шт	6	4,92	-	-	30	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ том I п.II-I58 прим. стр.II5 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нормативной нагрузкой 640 кг/м2 пролетом 5,65 м, приведенной толщиной I2 см марки: ПК56.I2-4АТ Т-I, ПК56.I2-4АТ Т, ПК56.I5-4АТ Т	м2	43,I0	8,55	-	-	369	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+ +0,54=43,04									
I4	ССЦ том I II-I48 прил.I стр.II6	То же, с нормативной нагрузкой I250 кг/м2 приведенной толщиной 8 см, длиной до 0,8 м марки: ПТП2.5-8-6	м2	8,I6	6,29	-	-	5I	-	-	-
		Цена: 6,94-0,2х х2-0,25									
I5	-"-	То же, длиной до I,6м марки ПТП2.5-I6-I4	м2	I47,84	6,32	-	-	934	-	-	-
		Цена: 6,94-0,2х2-0,22									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	-"-	То же, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПТП8-II-9	м2	8,9I	6,28	-	-	56	-	-	-
		Цена:694-0,2х2-0,26									
		Итого по "е"		-	-	-	-	4664	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I0206			
		Примечание: Блоки стен подвала учтены в разделе "Стены, ниже ± 0,00"									
		X. Каркас									
I	7-43I 38-5-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до I т	шт	36	2,84	-	-	I02	-	-	-
		Цена: 2,78+0,0025х х24,40=2,84									
2	7-434 38-6-I,8	То же, до 2 т	шт	2	4,27	-	-	9	-	-	-
		Цена: 4,2I+0,0025х х24,40=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-437 38-7-I,8	То же, до 3 м Цена: I3,20+0,0079х х24,40=I3,39	шт	90	I3,39	-	-	I205	-	-	-
4	ССЦ т.I п.9-299	Стоимость сборных железобетонных ригелей с полками из бетона М-300 массой до 5 т, длиной до 6 м	м3	I9,44	69,60	-	-	I353	-	-	-
5	ССЦ т.I п.9-299 т.ч. т.3-3	То же, из бетона М-400 Цена: 69,6+0,82+ +I,63	м3	I6,34	72,05	-	-	II77	-	-	-
6	ССЦ т.I п.9-285	То же, прямоугольных из бетона М-300	м3	0,62	68,50	-	-	42	-	-	-
7	ССЦ т.I т.3-I	Стоимость арматурных А-I	т	0,959	229	-	-	220	-	-	-
8	-"-	То же, А-Ш	т	5,363	250	-	-	I34I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ т.I т.3-I	То же, Вр-I	т	I,446	32I	-	-	464	-	-	-
I0	-"-	То же, Ат-У	т	2,049	239	-	-	490	-	-	-
II	-"-	То же, закладных деталей	т	2,7I2	4I3	-	-	II20	-	-	-
I2	-"-	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,555	4I3	-	-	229	-	-	-
I3	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,78	362	-	-	282	-	-	-
I4	ССЦ тех.ч т.3-I	Металлизация закладных и монтажных деталей	т	4,047	I7,80	-	-	720	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	8754	-	-	-

XI. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-563 43-8-I,8 ССЦ п.2-4	Установка наружных стеновых панелей площадью до 6 м2 Цена: 5,96+24,40х х0,0246=6,56	шт	344	6,56	-	-	2257	-	-	-
2	7-566 43-9-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2 Цена: 8,32+24,40х х0,0259=8,95	шт	79	8,95	-	-	707	-	-	-
3	7-569 43-I0-I,8	То же, площадью более I0 м2 Цена: I2,20+24,40х х0,0564=	шт	2	I3,58	-	-	27	-	-	-
4	Пр-нт 06-08 Ц.I п.9-43 т.ч.п.I.6 Прим. стр.200 ССЦ п.I23 п.I97	Стоимость наружных однослойных панелей из легкого бетона, объемной массой 900 кг/м3, толщиной 40см длиной до 3 м, без проемов Цена:(20,I5+5,04х0,48+ 0,8х0,4+0,75-0,25-0,45)хI,02=	м2	6I7,43	23,4I	-	-	I4454	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	-"- п.9-43 т.ч.I,6 прим. стр.200 ССЦ стр.I23 п.I99	То же, длиной более 3 м, без проемов Цена: (20,I5+6,2x0,48+ +0,8x0,4+0,75+0,25-0,45)x xI,02=	м2	628,6I	24,48	-	-	I5388	-	-	-
6	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков панелей прокладками	I00 м	I3,08	42,30	-	-	553	-	-	-
7	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	I3,08	88,70	-	-	II60	-	-	-
8	7-7I3 5I-I3	Устройство солнцезащиты каркасами ПХВ	I00 м	I3,08	2,4	-	-	3I	-	-	-
9	7-7I4 5I-I4 ССЦ п.2-4	Чеканка и расшивка швов раствором Цена: 4,85+24,40x x0,2=	I00 м	I3,08	9,73	-	-	I27	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	8-77 9-3 тех.ч п.I.II	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа выше 4 м	м3	I37,50	39,80	-	-	5473	-	-	-
II	8-30-2 5-I	Стены наружные из керамического пустотелого кирпича	м3	I5,0	38,20	-	-	573	-	-	-
I2	ССЦ таб.А стр.I27	Окраска панелей гидрофобными красками	м2	I246,04	0,5I	-	-	635	-	-	-
I3	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,40I	362,0	-	-	I45	-	-	-
I4	ССЦ таб.3-I	Металлизация монтажных деталей	т	0,40I	I78,0	-	-	7I	-	-	-
I5	7-445 38-I0-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+24,40х х0,0025=0,29	шт	26	0,29	-	-	8	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I6	ССЦ том Ш п.866	Стоимость перемычек марки IIIPI-I2.I2.I4	шт	8	I,43	-	-	II	-	-	-
I7	-"- п.868	IIIP3-I9.I2.I4	шт	3	2,23	-	-	7	-	-	-
I8	-"- п.907	2IIP5-I8.38.I4	шт	3	7,20	-	-	22	-	-	-
I9	-"- п.872	IIIP4-28.I2.I4	шт	I2	4,40	-	-	53	-	-	-
20	9-94 I2-I	Укладка металлических перемычек	т	0,63	29,20	-	-	I8	-	-	-
2I	СЦМ-2 п.I904	Стоимость металлических перемычек	т	0,63	242	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	8-59	Кладка арматуры под проемами	т	0,00I	I94,0	-	-	I	-	-	-
23	7-69I 19-6-I,8 ЭСЦ п.2.4	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х24,40	шт	I0	4,I9	-	-	42	-	-	-
24	7-694 19-7-I,8 ЭСЦ п.2.4	То же, массой более 2,5 т Цена: 5,38+0,0I2х х24,40=5,67	шт	28	5,67	-	-	I59	-	-	-
25	ЭСЦ том I п.II-I24 прим. стр.II5	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300, длиной до 3 м, толщиной 26 см Цена: I2,30+0,I2х2--0,2х4	м2	275,40	II,74	-	-	3233	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
26	7-588 44-6-I,8 ССЦ п.2-4	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I9 м2 Цена: 34,20+24,40х х0,0I83=	шт	5	34,65	-	-	I73	-	-	-
27	ССЦ т.I п.II-I02 прим.I7	Стоимость диафрагм жесткости толщиной I40 мм из бетона М-300 длиной до 6 м Цена: 9,26+0,I2х3=	м2	90,90	9,62	-	-	874	-	-	-
28	7-663 47-9-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка парапетных плит Цена: 0,9+24,40х х0,0I09	шт	I8I	I,I7	-	-	2I2	-	-	-
29	ССЦ т.I п.II-239	Стоимость парапетных плит из бетона М-200	м3	9,30	7I,I0	-	-	662	-	-	-
30	ССЦ т.3-I	Стоимость арматуры Вр-I	т	0,074	32I	-	-	24	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
37	8-I89 22-I	Наружные леса для кирпичной кладки стен	I00 м2	2,I5	42,20	-	-	9I	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	47343	-	-	-
		в том числе металлоконструкций		-	-	-	-	(I70)	-	-	-
		XII. Перекрытие и покрытие									
I.	7-46I 39-5-I.8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2	шт	80	3,3I	-	-	265	-	-	-
		Цена: 2,25+0,0434х х 24,40=									
2.	7-464 39-6-I.8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2	шт	I70	4,92	-	-	836	-	-	-
		Цена: 3,29+24,40х х0,0667									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-455 39-3-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 20 м2 Цена: 3,79+24,40х х0,04I4=	шт	36	4,80	-	-	I73	-	-	-
4	7-467 39-7-I,8	То же, ребристых площадью до 5м2 Цена: I,54+24,40х х0,003I=	шт	4	I,62	-	-	6	-	-	-
5	7-740 39-8-I,8 ССЦ п.2-4	То же, ребристых панелей площадью до I0 м2 Цена: I,98+24,40х х0,003I=	шт	24	2,06	-	-	49	-	-	-
6	ССЦ т.I п.II-I58 прим.стр. II5 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нормативной нагрузкой 640 кг/м2 пролетом 5,65 м, приведенной толщиной I2 см марки: ПК56.I2-4АТ (А) Т-I ПК56.I2-4АТ (А)-Т, ПК56.I5-4АТ(А)Т-2 ПК56.I5-4АТ (А)-Т Цена: 7,8I+0,2+0,54=	м2	3I4,46	8,55	-	-	2687	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	ССЦ т.I п.II-I58 прим. стр.II5 прил.I	То же, нормативной нагрузкой 728 кг/м2 марки ПК56.30-5АТ (А)Т	м2	505,20	8,73	-	-	44I0	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,72									
8	-"-	То же, нормативной нагрузкой 840 кг/м2 марки ПК56.30-6АТ (А)Т	м2	I0I,04	8,90	-	-	899	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,89= =8,90									
9	-"-	То же, нормативной нагрузкой 900 кг/м2 марки: ПК56.I5-7АТ (А)Т ПК56.I5-7АТ (А)Т-2 ПК56.I2-7АТ (А)Т	м2	799,26	9,06	-	-	724I	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,05= 9,06									
I0	-"-	То же, нормативной нагрузкой I054 кг/м2 ПК56.I2-9АТ (А)Т-I	м2	I6I,28	9,4I	-	-	I5I8	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,40=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	-"- п.II-I46	То же, пролетом 2,65 м с нормативной нагрузкой 728 кг/м2 приведенной толщиной I2 см марки ПК27.I2-5АШТ	м2	88,20	7,8I	-	-	689	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,I3= =7,8I									
I2	-"-	То же, нормативной нагрузкой 840 кг/м2 марки ПК27.I5-6АШ-Т	м2	I69,85	7,83	-	-	I330	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,II= 7,83									
I3	-"-	То же, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПК27.I2-8АШ-Т-2	м2	28,35	7,89	-	-	224	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,05= 7,89									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	-"- п.II-I56	То же, ребристых нормативной нагрузкой 843 кг/м2 пролетом 5,65 м приведенной толщиной I3 см марки ПРС56.I5-6АIУ-Т Цена: 6,29+0,2х5+ +0,89=8,I8	м2	202,08	8,I8	-	-	I653	-	-	-
I5	-"- п.II-I44	То же, пролетом 2,65 м приведенной толщиной I5 см, нормативной нагрузкой II90 кг/м2 марки ПРС26.I5-I0Т Цена: 6,06+0,2х7- -0,0I=7,45	м2	I5,80	7,45	-	-	II8	-	-	-
I6	6-I73 I3-I	Монолитные железобетонные участки перекрытий из бетона М-200	м3	I4,02	42,70	-	-	599	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-Т	м	0,090	338	-	-	30	-	-	-
I8	-"- п.I2	То же, А-Ш	т	0,285	325	-	-	93	-	-	-
I9	6-82 9-6	Укладка в монолитные конструкции швеллера	т	0,24	347	-	-	83	-	-	-
20	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,462	362,0	-	-	I67	-	-	-
		Итого по разделу		-	-	-	-	23070	-	-	-
		XIII. Кровля									
I	I2-289 9-6 СЦМ-I п.367 298	Пароизоляция из пергамина в один слой насухо Цена: 49,9-(0,25--0,22)xIII=46,57	I00 м2	I5,86	46,57	-	-	739	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I2-288-I 9-5	Керамзитовый гравий для создания уклона	м3	I58,6	I7,9	-	-	2839	-	-	-
3	I2-286 9-3	Утепление кровли пенобетонными плитами толщиной 220 мм	I00 м2	I5,86	I7,3	-	-	274	-	-	-
4	ССЦ т.I п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит, объемной массой 400 кг/м3	м3	359,39	I6,0	-	-	5750	-	-	-
5	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 30 мм	I00 м2	I5,86	89,55	-	-	I420	-	-	-
		Цена: 5I,6+2,53xI5= =89,55									
6	I2-I30 2-6	Кровля рулонная из 4-х слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике при ширине здания более 24 м	I00 м2	I5,86	302	-	-	4790	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого	руб	-	-	-	-	I58I2	-	-	-
		XIУ. Лестницы № I и № 2									
I	7-5II 4I-6-I,8 ССЦ том I п.2-4	Укладка лестничных марш-площадок массой более I т	шт	4	6,97	-	-	28	-	-	-
		Цена: 6,55+0,0I72х х24,40=									
2	ССЦ том I п.II-I7I	Стоимость лестничных марш-площадок с полом на площадках из керамической плитки ЛМП 57.II.I7-5	м2	26,0	I2,40	-	-	322	-	-	-
3	7-500 4I-I-I,8 ССЦ том I п.2-4	Укладка лестничных площадок массой до I м	шт	2	2,74	-	-	5	-	-	-
		Цена: 2,55+0,0076х х24,40=									
4	ССЦ том I п.II-I69	Стоимость лестничных площадок полом из керамической плитки ЛПП-I4-I3В	м2	3,70	9,94	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ таб.Б стр.I30 таб.3.5 стр.I0 СЦМ-I п.I57	Добавляется на покрытие площадок керамической плиткой Цена: I,I7+3,I3х х0,73	м2	I8,0	3,46	-	-	62	-	-	-
6	7-669 47-II-I.8 ССЦ том I п.2-4	Укладка накладных проступей Цена: 0,75+0,0279х х 24,40=	шт	70	I,43	-	-	I00	-	-	-
7	ССЦ том I п.II-I73	Стоимость мозаичных накладных проступей	м	70,40	I,67	-	-	II8	-	-	-
8	-"- таб.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку проступей	м2	24,70	3,09	-	-	76	-	-	-
9	Доп.в.I 7-735 58-I	Установка металлического ограждения с деревянным поручнем	I00 м	0,09	993	-	-	89	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	II	II	I2
I0	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза ограждения	I00 м2	0,09	55,60	-	-	5	-	-	-
II	I5-635 I65-4-29, 30	Покрытие поручня лаком за 2 раза	I00 м2	0,02	35,70	-	-	I	-	-	-
I2	7-29I I7-7	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,0II	342	-	-	4	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	847	-	-	-
		XУ. Перегородки									
I	7-630 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площадью до 6 м2	шт	322	3,75	-	-	I207	-	-	-
2.	7-633 46-4-I.8	То же, площадью до I0 м2	шт	84	4,23			355	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-636	То же, площадью до I5 м2	шт	34	5,45	-	-	I85	-	-	-
4	ССЦ п.3-I74	Стоимость панелей гипсобетонных перегородок площадью более 6 м2 тип 8-5Г толщиной 80 мм	м2	35I,4	4,07	-	-	I430	-	-	-
5.	-"- п.3-I82	То же, тип 8-5ГЦ	м2	452,67	4,28	-	-	I937	-	-	-
6	-"- п.3-I90	То же, площадью до 6 м2 марки 8-5Г	м2	33I,52	4,I7	-	-	I382	-	-	-
7	-"- п.3-I98	То же, тип 8-5ГЦ	м2	557,55	4,27	-	-	238I	-	-	-
8	8-45 5-9	Перегородки неармированные толщиной в I/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	I00 м2	3,I8	472	-	-	I50I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	I0-I50 29-I	Установка экранов санузлов из столярной плиты	м2	I2,0	0,8I	-	-	I0	-	-	-
I0	СЦМ-2 п.46I	Стоимость экранов санузлов столярной плиты	м2	I2,0	I3,0	-	-	I56	-	-	-
II	20-696 I8-I	Металлические детали для креплений экранов санузлов	I00 кг	0,28	35,90	-	-	I0	-	-	-
I2	I5-623 I65-I	Окраска экранов сануэлов	I00 м2	0,25	70,0	-	-	I7	-	-	-
I3	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска металлических деталей	I00 м2	0,03	55,60	-	-	2	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I0573	-	-	-

XVI. Окна

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-74 I3-3	Установка оконных блоков с тройными переплетами площадью до 2 м2	м2	56,72	4,47	-	-	254	-	-	-
2	I0-75 I3-4	То же, площадью более 2 м2	м2	33I,79	3,25	-	-	I078	-	-	-
3	СЦМ-2 Цр. 07-27-0I п.I08	Стоимость оконных блоков с тройным остеклением марки ОРС2I-24В	м2	29,28	22,05	-	-	646	-	-	-
		Цена: 2I,70+3,49х0,I= =22,05									
4	-"- п.I02	ОРС2I-2IГ	м2	247,08	20,52	-	-	5070	-	-	-
		Цена: 20,20+3,22х х0,I=20,52									
5	п.93	ОРС-2I-I2В	м2	55,43	27,3I	-	-	I5I4	-	-	-
		Цена: 26,90+4,09х х0,I=27,3I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	-"- п.94	ОРС2I-9В Цена: 30,20+4,7Iх х 0,I= 30,67	м2	7,I6	30,67	-	-	220	-	-	-
7	-"- п.96	ОРСI2-I5В Цена: 3I,I0+4,94х х0,I= 3I,59	м2	I0,26	3I,59	-	-	324	-	-	-
8	-"- п.68	ОРС-6-9 Цена: 38,80+6,Iх х0,I= 39,4I	м2	2,94	39,4I	-	-	II6	-	-	-
9	-"- п.87	ОРСI2-I2В Цена: 26,80+3,97х х0,I= 27,20	м2	3I,28	27,20	-	-	85I	-	-	-
I0	-"-	ОРС I5-9 Цена: 34,3+5,I4х х0,I= 34,8I	м2	5,08	34,8I	-	-	I77	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	I0-I02 I9-I	Установка деревянных подоконных досок при высоте проема до I м	м2	2,94	I,65	-	-	4	-	-	-
I2	I0-I03 I9-2	То же, до 2 м	м2	46,62	0,92	-	-	43	-	-	-
I3	I0-I04 I9-3	То же, свыше 2 м	м2	338,95	0,62	-	-	208	-	-	-
I4	СЦМ-2 п.360	Стоимость деревянных подоконных досок	м	204,52	2,6I	-	-	534	-	-	-
I5	СЦМ-I п.4I5	Стоимость скобяных приборов для одностворных окон высотой до I,2 м	к-т	29	I,78	-	-	52	-	-	-
I6	-"- п.4I7	То же, высотой до 2,I м одностворных с фрамугой	к-т	3I	3,0	-	-	93	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.4I8	То же, для двухстворного высотой до I,2 м	к-т	6	3,85	-	-	23	-	-	-
I8	-"- п.4I9	То же, высотой до 2,I	к-т	58	5,57	-	-	323	-	-	-
I9	-"- п.42I	То же, с фрамугой высотой до 2,I шириной до 2,7 м	к-т	6	6,68	-	-	40	-	-	-
20	I5-709 20I-2-36	Остекление раздельноспаренных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	3,89	366,0	-	-	I424	-	-	-
2I	I0-II5 22-4	Установка балконных блоков площадью проема более 3м2 с тройным остеклением	м2	42,0	3,38	-	-	I42	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	СДМ-2 п.2I5	Стоимость балконных блоков марки ИДН-I одноконных с фрамугой	м2	42,0	29,I3	-	-	I223	-	-	-
		Цена: 28,70+4,25х х0,I=29,I3									
23	I5-725 20I-5 СДМ-I п.575	Остекление балконных блоков типа ОРСП	I00 м2	0,2I	98,29	-	-	2I	-	-	-
		Цена: I60-I,2IхI02 х0,5=98,29									
24	СДМ-I п.599	Стоимость стеклопакетов	м2	2I,66	9,87	-	-	2I4	-	-	-
25	-"- п.444	Скобяные приборы для балконного блока с фрамугой	к-т	I3	6,66	-	-	87	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I4681	-	-	-

ХУП. Двери

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-I05 20-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью проема до 3 м2	м2	46,0	I,45	-	-	67	-	-	-
2	I0-I07 20-3	Установка внутренних дверных блоков площадью до 3 м2 в перегородках	м2	244,4I	2,0	-	-	489	-	-	-
3	I0-I08 20-4	То же, площадью более 3 м2	м2	I3,96	I,58	-	-	22	-	-	-
4	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	46,0	I,34	-	-	62	-	-	-
5	I5-730 20I-6	Остекление дверных полотен 4 мм стеклом	I00 м2	0,30	222,0	-	-	67	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	СЦМ-2 п.230 Пр. 07-27-0I	Стоимость дверных наружных блоков марки ДН2I-I0ЦР2П ДН2I-9ЦР2П Цена: I6,90+2,43х х0,I= I7,I4	м2	24,I6	I7,I4	-	-	4I4	-	-	-
7	-"- п.234	То же, марки ДН2I-I3ЦР2П	м2	2I,84	I6,90	-	-	369	-	-	-
8	-"- п.2I8	То же, внутренних марки ДГ-2I-8 Цена: I4,20+I,99х х 0,I= I4,40	м2	3I,80	I4,40	-	-	458	-	-	-
9	-"- п.2I8	То же, ДГ-2I-9 Цена: I4,20+I,99х х0,I= I4,40	м2	64,8	I4,40	-	-	933	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	-"- п.2I9	То же, ДГ2I-I0	м2	84,0	I3,70	-	-	II5I	-	-	-
		Цена: I3,50+I,97х х 0,I= I3,70									
II	-"- п.224	То же, Д02I-I3	м2	44,7I	9,95	-	-	445	-	-	-
		Цена: 9,79+I,59х х0,I= 9,95									
I2	-"- п.22I	Д0-2I-I0	м2	8,0	8,92	-	-	7I	-	-	-
		Цена: 8,76+I,59х х0,I= 8,92									
I3	-"- п.225	Д024-I5	м2	I3,96	9,05	-	-	I26	-	-	-
		Цена: 8,9+I,50х х0,I= 9,05									
I4	-"- п.2I9	То же, марки ДП2.07	м2	II,I	I3,7	-	-	I52	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	СПМ-I п.446	Стоимость скобяных приборов для дверей входных в здание однопольных	к-т	20	6,73	-	-	I35	-	-	-
I6	-"- п.448	То же, для дверей входных в комнаты	к-т	I25	2,97	-	-	37I	-	-	-
I7	-"- п.449	То же, двупольных	к-т	4	3,23	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	5345	-	-	
		ХУШ. П о л ы									
		а) Подготовка под полы 2 этажа									
I	II-53 7-4	Изоляция из древесноволокнистой плиты толщ. 25 мм	I00 м2	II,38	I70	-	-	I935	-	-	-
2.	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона толщиной 60 мм Цена: 82,6+I5,6x8= = 207,40	I00 м2	II,38	207,40	-	-	2360	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-55 3-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20 мм	I00 м2	2,8I	70	-	-	I97	-	-	-
4	II I6 3-I II-I7 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	I,4I	I95,0	-	-	275	-	-	-
		Цена: II8+7,7=I95,0									
5	II-57 8-3 II-58 8-4 ССЦ т.I п.I-I7 п.I-I6	Стяжка из мелкозернистого бетона М-200 толщ.40 мм	I00 м2	0,I6	I47,30	-	-	24	-	-	-
		Цена: 8I,5+I5,4 х4+ +(2I,0I-I9,98)х х4,08=I47,30									
		Итого по "а"	руб	-	-	-	-	479I	-	-	-
		б) Чистые полы									
I	II-205 28-I	Покрытие из ленолиума поливинилхлоридного на тканевой основе	I00 м2	20,84	5I9,0	-	-	I08I6	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	II-207 28-I	Покрытие из ленолиума с теплозвукоизоляционным слоем на мастике	I00 м2	2,7I	453	-	-	I228	-	-	-
3	II-I35 20-3	Покрытие из керамической плитки на цементном растворе	I00 м2	I,74	4I7	-	-	726	-	-	-
5	II-7I II-5	Покрытие из мозаичного бетона М-200 толщ.20 мм	I00 м2	0,70	628	-	-	440	-	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	I325I	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I8042	-	-	-
		XIX. Внутренняя отделка									
7	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	I00 м2	8,50	II0	-	-	935	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	24,4I	I2,9	-	-	3I5	-	-	-
3	I5-579 I59-9-26	Масляная окраска потолков	I00 м2	I,38	I06	-	-	I46	-	-	-
4	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	I00 м2	47,09	II,9	-	-	560	-	-	-
5	I5-568 I59-8	Улучшенная масляная окраска стен	I00 м2	I,26	76,7	-	-	97	-	-	-
6	I5-82 I4-I	Облицовка стен глазурованной плиткой	I00 м2	7,48	422,0	-	-	3I57	-	-	-
7	I5-563 I59-3	Окраска плинтусов в полах из ленолиума	I00 м2	23,54	7I,2	-	-	I676	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	6886	-	-	-

XX. Наружная отделка

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I5-20I 5I-I	Штукатурка участков кирпичных стен цементно-известковым раствором	I00 м2	I,2I	85,3	-	-	I03	-	-	-
2	I5-54I I56-4-23, 24	Окраска стен гидрофобными красителями	I00 м2	I,2I	50,6	-	-	6I	-	-	-
3	I2-277 8-2	Устройство обрамлений на фасадах из готовых элементов	I00 м2 фасада	I9,80	9,43	-	-	I87	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	35I	-	-	-

XXI. Разные работы

а) Вентустройства на кровле

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-46I 39-5-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка плит покрытия площадью до 5 м2 Цена: 2,25+0,0434х х24,40	шт	67	3,3I	-	-	222	-	-	-
2	ССЦ т.I п.II-I48 тех.ч п.26	Стоимость плоских плит пролетом 0,8 м, толщиной 8 см, нормативной нагрузкой I250 кг/м2 марки ПТI2,5-8-6 Цена: 6,94-0,2х2- -0,25=6,29	м2	32,I6	6,29	-	-	202	-	-	-
3	7-209 I2-7	Установка стаканов и подстаканников	шт	4	2,43	-	-	I0	-	-	-
4	ССЦ т.I п.8-236	Стоимость стаканов и подстаканников из бетона М-200	м3	0,24	90,20	-	-	22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	ССЦ т.I таб.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0II	229	-	-	3	-	-	-
6	8-36	Кладка стен из кирпича керамического	м3	6,60	34,30	-	-	226	-	-	-
7	I2-299 I0-I	Цементная стяжка пол плитам покрытия	I00 м2	0,35	5I,60	-	-	I8	-	-	-
8	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00 м2	0,35	9,83	-	-	3	-	-	-
		Итого по "а"	руб	-	-	-	-	706	-	-	-
		б) Фонари									
I	8-72 9-I	Кладка кирпичных стен из кирпича керамического с облицовкой лицевым кирпичом	м3	2I,0	45,30	-	-	95I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-445 38-I0-I,8 ЭСЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40=	шт	24	0,29	-	-	7	-	-	-
3	ЭСЦ т.Ш п.870	Стоимость перемычек марки IIPЗ-24.I2.I4	шт	I6	3,I2	-	-	50	-	-	-
4	-"- п.887	То же, IIP824.I2.22у	шт	8	5,I9	-	-	42	-	-	-
5	20-696 I8-I	Крепление фонарей металлическими изделиями	I00 кг	I9,68	35,90	-	-	707	-	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	I757	-	-	-
		в) Шахта грузового лифта									
I	8-36 5-4	Кладка кирпичных стен шахты	м3	9,99	34,30	-	-	343	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	20-696 I8-I	Установка закладных деталей	I00 кг	0,26	35,90	-	-	9	-	-	-
3	7-445 38-I0-I,8 ССЦ т.I	Кладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40	шт	II	0,29	-	-	3	-	-	-
4	ССЦ т.3 п.865	Стоимость сборных железобетонных перемычек марки IIР-I-I2.I2.6	шт	5	0,85	-	-	4	-	-	-
5	-"- п.879	То же, марки IIР38-I5.I2.22у	шт	3	3,45	-	-	I0	-	-	-
6	-"- п.863	То же, марки IIРТ-I0.I2.6	шт	3	0,8I	-	-	2	-	-	-
7	II-II I-II	Устройства бетонной подготовки из бетона М-I00 толщ. I00 мм	м3	0,I	29,30	-	-	3	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	II-II I-II ССЦ т.I т.I-I7 т.I-I5	То же, из бетона М-200 толщ. 250 мм Цена: 29,30+(28,2--26,3)xI,02==3I,24	м3	0,3	3I,24	-	-	9	-	-	-
9	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки	т	0,007	I94	-	-	I	-	-	-
		Итого по "в"	руб	-	-	-	-	384	-	-	-
		г) Душевые поддоны для дошкольного возраста									
I	8-30 5-I	Кладка кирпичных стен из кирпича керамическоого	м3	5,86	34,2	-	-	200	-	-	-
2	8-I8 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,23	232	-	-	53	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	II-55 8-I II-56 8-2	Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.30 мм Цена: 70+I3,6x2	I00 м2	0,07	97,2	-	-	7	-	-	-
		Итого по "г"	руб.	-	-	-	-	260	-	-	-
		д) Фундаменты под оборудование									
I	6-30 3-I ССЦ п.I-75	Фундаменты под оборудование из керамзитобетона М-I50 Цена: 9,4I+30,Ix xI,02	м3	I,49	40,II	-	-	60	-	-	-
2	8-I8 4-3	Гидроизоляция из двух слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,II	232	-	-	26	-	-	-
3	II-55 8-I	Цементная стяжка толщ. 20	I00 м2	0,05	70	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00 м2	0,05	9,83	-	-	I	-	-	-
5	8-38 5-5	Кладка кирпичных стенок	м3	0,36	37,9	-	-	I4	-	-	-
6	I0-I93 36-3	Укладка деревянной решетки	м2	0,96	0,54	-	-	I	-	-	-
7	СЦМ-2 п.40I	Стоимость деревянной решетки	м2	0,96	3,95	-	-	4	-	-	-
		Итого по "д"	руб.	-	-	-	-	II0	-	-	-
		ж) Фундаменты под центрифугу									
I	6-30 3-I ССЦ п.I-75	Фундаменты под оборудование из керамзитобетона М-I50 Цена: 9,4I+30,IxI,02	м3	0,I5	40,II	-	-	6	-	-	-
		Итого по "ж"	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		з) Ограждение радиаторов									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	I0-34 6-3	Ограждение радиаторов из столярной плиты	м2	20,0	0,32	-	-	6	-	-	-
2	СЦМ-2 п.465	Стоимость столярной плиты	м2	20,0	I0,0	-	-	200	-	-	-
3	20-696 I8-I	Металлические детали для крепления	I00 кг	0,40	35,9	-	-	I4	-	-	-
4	I5-635 I65-4-29 -30	Покрытие столярной плиты лаком за 2 раза	I00 м2	0,2	35,7	-	-	7	-	-	-
5	I5-6I4 I64-8	Окраска металлических деталей крепления масляной краской за 2 раза	I00 м2	0,0I	55,6	-	-	I	-	-	-
		Итого по "з"	руб	-	-	-	-	228	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		а) Радиостойка и телеантенна									
I	34-233 37-I5	Установка стальной опоры	шт	I	80,6	-	-	8I	-	-	-
		Итого по "и"	руб	-	-	-	-	8I	-	-	-
		к) Пожарные шкафы ПК									
I	I0-I50 29-I	Сборка шкафчиков из отдельных элементов	м2	II,2	0,8I	-	-	9	-	-	-
2	СЦМ-2 п.463	Стоимость стенок шкафа	м2	II,2	I,02	-	-	II	-	-	-
3	I0-I52 29-3	Установка дверок шкафа	I0 бл.	I,0	8,99	-	-	9	-	-	-
4	СЦМ-2 п.430	Стоимость дверок шкафа из ДСП	м2	I0,0	0,85	-	-	9	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	СЦМ-I п.400	Скобяные приборы для шкафа	к-т	I0	0,27	-	-	3	-	-	-
		Итого по "к"	руб.	-	-	-	-	4I	-	-	-
		л) Дверь с окном выдачи									
I	I0-I07 20-3	Установка дверного блока	м2	I,80	2,0	-	-	4	-	-	-
2	СЦМ-2 п.2I9	Стоимость дверного блока	м3	I,80	I3,5	-	-	24	-	-	-
3	СЦМ-I п.448	Скобяные приборы для однопольной двери	к-т	I	2,97	-	-	3	-	-	-
4	I0-94 I7-I	Устройство коробки окна выдачи	м2	I,I3	3,06	-	-	4	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	СЦМ-2 п.3I7	Стоимость коробок	м	3,5I	0,73	-	-	3	-	-	-
6	I0-I52 29-3	Установка дверки раздаточного окна	I0 бл.	0,II	8,99	-	-	I	-	-	-
7	СЦМ-2 п.427	Стоимость дверок раздаточного окна	м2	I,I3	22,4	-	-	25	-	-	-
8	I0-I02 I9-I	Установка деревянного прилавка	м2	0,35	I,65	-	-	I	-	-	-
9	СЦМ-2 п.363	Стоимость деревянного прилавка	м	0,87	2,95	-	-	3	-	-	-
I0	I0-88 I5-2	Установка скобяных приборов	к-т	I	0,24	-	-	I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
II	СЦМ-I п.450	Стоимость приборов	к-т	I	2,83	-	-	3	-	-	-
I2	II-209 28-I	Обклейка прилавка линолеумом	I00 м2	0,04	664	-	-	3	-	-	-
I3	СЦМ-2 п.503	Кронштейны для прилавка	шт	4	0,I5	-	-	I	-	-	-
		Итого по "л"	руб.	-	-	-	-	76	-	-	-
		Итого по разделу:	руб.	-	-	-	-	3649	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № I-I

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб.						Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % от общей стоимости работ по смете
				прямые затраты	накладные расходы % сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным графам I0,II I2,I3	стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть												
I	Земляные работы	м3	3378	I704	I6,5 28I	I59	2I44	-	-	-	-	-	0,79 0,63

2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
Фундаменты	м3	I99,52	II235	I6,5	I854	I047	I4I36	-	-	-	-	5,20	70,85
Каркас	м3	64,64	I3340	I6,5	220I	I243	I6784		-	-	-	6,I7	262,09
Стены до ±0.00	м3	362	I6774	I6,5	2768	I563	2II05		-	-	-	8,09	58,30
Лестницы	м2	6,27	96	I6,5	I6	9	I2I	-	-	-	-	0,04	I9,3
Полы	м2	I348,4	8585	I6,5	I4I7	800	I0802	-	-	-	-	3,97	8,0I
Двери	м2	4,I2	88	I6,5	I5	8	III	-	-	-	-	0,04	26,94
Внутренняя отделка	м2	I48	I3I	I6,5	22	I2	I65	-	-	-	-	0,06	I,II
Разные работы	м3 здания	I0I48	I0206	I6,5	I684	95I	I284I		-	-	-	4,72	I,26
Итого по "А"	-	-	62I59	-	I0258	5792	78209		-	-	-	29,08	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	Б. Надземная часть													
I0	Каркас	м3	36,4	8754	I6,5	I444	8I6	II0I4	-	-	-	-	-	4,05 302,58
II	Стены	м2	I9II,36	47343	I6,5	7799	44II	59553	-	-	-	-	-	2I,87 3I,I2
	в том числе металлокон-струкции	-	-	(I70)	8,6	(I5)	(I5)	(200)	-	-	-	-	-	
I2	Перекрытие и покрытие	м2	2456	23070	I6,5	3807	2I50	29027	-	-	-	-	-	I0,67 II,82
I3	Кровля	м2	I586	I58I2	I6,5	2609	I474	I9895	-	-	-	-	-	7,3I I2,54
I4	Лестницы	м2	29,7	847	I6,5	I40	79	I066	-	-	-	-	-	0,40 36,36
I5	Перегородки	м2	200I,5	I0573	I6,5	I745	985	I3303	-	-	-	-	-	4,84 6,58
I6	Окна	м2	42I	I468I	I6,5	2422	I369	I8472	-	-	-	-	-	5,95 38,43
I7	Двери	м2	297	5345	I6,5	882	498	6725	-	-	-	-	-	2,4I 22,04
I8	Полы													

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	а) Подготовка под полы 2 этажа	м2	I25I	479I	I6,5	79I	446	6028	-	-	-	-	-	2,22 4,82
	б) Чистые полы	м2	2599	I325I	I6,5	2I86	I235	I6672	-	-	-	-	-	6,I3 6,4I
I9	Внутренняя отделка	м2	I05I6,0	6886	I6,5	II36	642	8664	-	-	-	-	-	3,I9 0,82
20	Наружная отделка	м2	I2I	35I	I6,5	58	33	442	-	-	-	-	-	0,I6 3,65
2I	Разные работы	м3 здания	I0I48	3649	I6,5	602	340	459I	-	-	-	-	-	I,72 0,46
	Итого по "Б"			I55353		2562I	I4478	I95452		-	-	-	-	70,92
	Итого по "А+Б"			2I75I2		35879	20270	273661		-	-	-	-	I00 26,89

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

к типовому проекту детских яслей-сада на 330 мест в конструкциях серии I.020-I/83 на общестроительные работы (вариант с техподпольем)

Основание: чертежи № АС-I
АС-38

Сметная стоимость 307,83 тыс.руб.

Стоимость на:

I место 932,82 руб.

I м2 полезной площади I22,83 руб.

I м3 объема здания 30,33 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№№ гп	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость руб			
					всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	нормативной условно чистой продукции
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		А. Подземная часть									
		I. Земляные работы									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	Т-230 29-I Т-237 29-8	Срезка растительного грунта I группы бульдозером в перемещении на 50 м	I000 м3	0,38	I59,06	-	-	60	-	-	-
		Цена: 33,8хI,I+ 27,7х4хI= =I59,06									
2	I-I74 22-I3 т.ч. п.I.II	Погрузка грунта I группы экскаватором - прямая лопата с ковшом емкостью 0,5 м3 на автомобили-самосвалы	I000 м3	0,38	I49,66	-	-	57	-	-	-
		Цена: I3I+I24,39х х0,I5=I49,66									
3	ЭЦПГ-I стр.28	Отвозка срезанного грунта автосамосвалами на I см	т	480,50	0,29	-	-	I39	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	I-56 II-I4 т.ч. п.I.II т.3	Разработка грунта II группы экскаватором обратная лопата емкостью ковша 0,5 м3 в отвал Цена: I32+I25,47х х0,I5=I50,82	I000 м3	0,97	I50,82	-	-	I46	-	-	-
5	I-I75 22-I4 тех.ч п.I.II таб.3	То же, с погрузкой на автосамосвалы Цена: I56+I48,09х х0,I5=I78,2I	I000 м3	I,75	I78,2I	-	-	3I2	-	-	-
6	СЦПГ стр.28	Отвозка вытесненного грунта на расстояние до I км	т	3059,70	0,29	-	-	887	-	-	-
7	I-23I I7-2 тех.ч п.I-8	Срезка недобора грунта II группы, разработанного механизированным способом	I00 м3	I,43	40,8	-	-	58	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	I-948 79-2 т.ч. п.3.67	То же, вручную Цена: I20xI,2=I44,0	I00 м3	0,47	I44,0	-	-	68	-	-	-
9	I-230 29-I I-237 29-8 т.ч. п.I.II 3.48	Перемещение разработанного грунта бульдозером на 30 м в резерв и в обратном направлении Цена: (33,8x0,85+ +27,7x2)xI,Ix2=I85,09	I000 м3	0,97	I85,09	-	-	I80	-	-	-
I0	I-55 II-I3 т.ч.п. I.II т.3 т.ч. п.3.I	Обратная засыпка грунта П группы экскаватором с грейферным ковшом емкостью 0,5 м3	I000 м3	0,68	I00,5I	-	-	68	-	-	-
II	I-230 29-I т.ч.п. I.II 3.48	То же, бульдозером Цена: 33,8x0,85=28,73	I000 м3	0,25	28,73	-	-	7	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I2	I-968 3I-2	То же, вручную	I00 м3	0,37	46,0	-	-	I7	-	-	-
I3	I-I94 25-I	Работа на отвале при транспортировании грунта I группы	I00 м3	0,38	I0,7	-	-	4	-	-	-
I4	I-I95 25-2	То же, грунта II группы	I000 м3	I,75	I3,2	-	-	23	-	-	-
		Итого:	руб	-	-	-	-	2026	-	-	-
		II. Фундаменты									
I	6-23 I-23	Устройство фундаментов из бетона М-200	м3	89,4	3I,8	-	-	2843	-	-	-
2	СЦМ-2 стр.I92 п.I	Арматура А-I	т	2,8I	270,0	-	-	759	-	-	-
3	-"- п.43	Арматура Вр-I	т	0,6I	392,0	-	-	239	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	7-6 I-6	Укладка фундаментов под колонны массой до 3,5 т	шт	23	4,89	-	-	II2	-	-	-
5	7-7 I-7	То же, массой более 3,5 т	шт	52	7,59	-	-	395	-	-	-
6	ССЦ п.9-I23	Стоимость фундаментов под колонны из М-300, объемом более 0,2 до I м3 Цена: 59,2+0,82х2=	м3	I4,25	60,84	-	-	867	-	-	-
7	ССЦ таб.3-I Пр-нт 06-08 7.II прим.2	Арматура А-I Цена: 299хI,I6= =265,64	т	0,32	265,64	-	-	85	-	-	-
8	-"-	Арматура А-III Цена: 250хI,I6=290,0	т	0,I9	290,0	-	-	55	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	ССЦ 9-I24	Стоимость фундаментов под колонны из бетона М-200, объемом более I м3	м3	99,2	52,5	-	-	5208	-	-	-
I0	ССЦ таб. 3-I	Арматура А-I	т	0,46	229,0	-	-	I05	-	-	-
II	-"-	Арматура А-Ш	т	2,93	250,0	-	-	732	-	-	-
I2	7-I7 I-I7	Устройство прослойки из раствора под подошвы фундаментов	I00 м2	0,33	49,0	-	-	I6	-	-	-
I3	7-2 I-2	Укладка ленточных фундаментов массой до 0,5 т	шт	I8	2,09	-	-	38	-	-	-
I5	ССЦ том Ш	Плиты фундаментные марки:									
	п.5I	ФЛI4.I2-I	шт	6	24,5	-	-	I47	-	-	-
	п.48	ФЛI6.I2-I	шт	I0	28,7	-	-	287	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
	п.49	ФЛI6.8-I	шт	2	I8,9	-	-	38	-	-	-
I6	6-I-I I-I ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Устройство подбетонки из бетона М-200	м3	I,I5	30,34	-	-	35	-	-	-
		Цена: 28,4+(28,2--26,3)xI,02=									
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	II96I	-	-	-
		Ш. Каркас									
I	7-405 37-2	Установка сборных железобетонных колонн в стакане фундаментов при массе до 3 т	шт	75	II,80	-	-	885	-	-	-
2	ССЦ п.9-29	Стоимость сборных железобетонных колонн прямоугольных с консолями в одну сторону из бетона М-300, объемом до I м3, длиной до I2 м	м3	28,22	84,20	-	-	2376	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	ССЦ п.9-5I тех.ч т.3-3	То же, из бетона М-500 двухконсольные Цена: 87,I0+0,82+ I,63x3=92,8I	м3	4I,0	92,8I	-	-	3805	-	-	-
4	ССЦ т.ч. т.3.I прим.	Стоимость арматуры сталь А-I Цена: 229xI,I8	т	0,537	270,22	-	-	I45	-	-	-
5	-"-	То же, А-Ш Цена: 250xI,I8=	т	5,599	295,0	-	-	I652	-	-	-
6	-"-	То же, закладных деталей Цена: 4,I3xI,I8	т	3,275	487,34	-	-	I596	-	-	-
7	-"-	То же, дополнительных закладных деталей Цена: 4I3xI,I8	т	5,089	487,34	-	-	2480	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
8	7-43I 38-5-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка ригелей массой до I т Цена: 2,78+0,C025х х24,40=2,84	шт	I7	2,84	-	-	48	-	-	-
9	7-437 38-7-I,8	То же, до 3 т Цена: I3,20+0,0079х х24,40=	шт	46	I3,39	-	-	6I6	-	-	-
I0	ССЦ т.I п.9-299	Стоимость сборных железобетонных ригелей с полками из бетона М-300 массой до 5 т, длиной до 6 м	м3	9,72	69,90	-	-	677	-	-	-
II	ССЦ-I п.9-299 т.ч. т.3-3	То же, из бетона М-400 Цена: 69,90+0,82х хI,63=	м3	37,50	72,05	-	-	2702	-	-	-
I2	ССЦт.I т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,466	229	-	-	I07	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	-"-	То же, А-Ш	т	2,586	250,0	-	-	647	-	-	-
I4	-"-	То же, Вр-I	т	0,6I7	32I	-	-	I98	-	-	-
I5	-"-	То же, Ат-У	т	I,067	239	-	-	255	-	-	-
I6	-"-	То же, закладных деталей	т	I,353	4I3	-	-	559	-	-	-
I7	-"-	То же, дополнительных закладных деталей	т	0,242	4I3	-	-	I00	-	-	-
I8	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,307	362,0	-	-	III	-	-	-
I9	ССЦ тех.ч г.3-I	Металлизация закладных и монтажных деталей	т	I0,266	I78,0	-	-	I827	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	20786	-	-	-

IУ. Стены

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I	7-546 43-I ССЦ п.2-4	Установка цокольных панелей наружных стен площадью до I2 м2 Цена: 7,27+0,0327х х24,40=8,07	шт	8	8,07	-	-	65	-	-	-
2	7-547 43-2 ССЦ п.2-4	То же, площадью более I2 м2 Цена: 8,7I+0,0327х х24,4=9,5I	шт	26	9,5I	-	-	247	-	-	-
3	ССЦ II-I3 прим. п.7	Стоимость цокольных панелей из легкого бетона объемным весом I200 кг/м3, толщиной 35 см, длиной до 3 м Цена: 20,2-0,46=	м2	49,36	I9,74	-	-	974	-	-	-
4	-"- II-36 прим. п.7	То же, длиной более 3 м Цена: 20,7-0,46=20,24	м2	32I,88	20,24	-	-	65I5	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
5	8-30 5-I	Кладка стен из керамического кирпича	м3	37,I	34,2	-	-	I269	-	-	-
6	26-3I СДМ-I п.II6	Утепление кирпичных стен минераловатными плитами Цена: 35,9+43,60х х0,97=	м3	0,5	78,I9	-	-	39	-	-	-
7	6-90 II-2 ССЦ п.I-I5 п.I-I7	Монолитные участки стен из бетона М-200 Цена: 32,2+(28,2- -26,3)xI,0I5= =34,I3	м3	4,94	34,I3	-	-	I54	-	-	-
8	7-70I 5I-I	Устройство герметизации стыков панелей прокладками	I00 м	3,90	42,3	-	-	I65	-	-	-
9	7-706 5I-6	То же, тиоколовой мастикой	I00 м	3,90	88,7	-	-	346	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	7-7I4 8I-I4 ССЦ 2-4	Чеканка и расшивка швов раствором Цена: 4,85+0,002х х24,40=4,9	I00 м	3,90	4,9	-	-	I9	-	-	-
II	ССЦ таб.Б	Добавляется на отделку панелей плиткой "кабанчик"	м2	37I,24	I,28	-	-	475	-	-	-
I2	7-400 36-I ССЦ 2-4	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т Цена: I,27+0,0093х х24,4=I,5	шт	28	I,5	-	-	42	-	-	-
I3	7-40I 36-2 ССЦ 2-4	То же, массой до I т Цена: I,65+0,0I25х х24,4=	шт	86	I,96	-	-	I69	-	-	-
I4	7-403 36-4 ССЦ 2-4	То же, массой более I,5 т Цена: 2,9+0,0347х х24,4=	шт	I06	3,75	-	-	398	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I5	ССЦ том II I2-I3	Стоимость блоков стен подвалов марки: ФБС9.5.6-Т	шт	I6	II,3	-	-	I8I	-	-	-
I6	п.I2-I2	ФБС9.4.6-Т	шт	28	9,0I	-	-	252	-	-	-
I7	п.I2-2	ФБС24.4.6-Т	шт	40	22,6	-	-	904	-	-	-
I8	п.I2-I4	ФБС9.6.6-Т	шт	70	I3,5	-	-	945	-	-	-
I9	п.I2-4	ФБС2 .6.6-Т	шт	66	33,9	-	-	2237	-	-	-
20	8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен цементным раствором	I00 м2	I,30	86,5	-	-	II2	-	-	-
2I	8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен битумом за 2 раза	I00 м2	I,45	90,0	-	-	I3I	-	-	-
22	8-76 9-3	Кладка стен из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	I6,90	40,30	-	-	68I	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
23	7-445 38-I0-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+24,4х х0,0025=0,29	шт	I0	0,29	-	-	3	-	-	-
24	ССЦ том Ш п.866	Стоимость перемычек марки IIPI-I2.I2.I4	шт	I0	I,43	-	-	I4	-	-	-
25	7-588 44-6-I,8 ССЦ п.2-4	Установка диафрагм жесткости высотой до 3,6 м и площадью до I9 м2 Цена: 34,20+24,40х х0,0I83=34,65	шт	3	34,65	-	-	I04	-	-	-
26	ССЦ том I п.II-I02 прим.I7	Стоимость диафрагм жесткости толщиной I40 мм из бетона М-300 длиной до 6 м Цена: 9,26+0,I2х х3=9,62	м2	40,08	9,62	-	-	386	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I09	II	I2
27	7-69I 49-6-I,8 ССЦ п.2-4	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т Цена: 3,97+0,0089х х24,40=	шт	6	4I9	-	-	25	-	-	-
28	7-694 49-7-I,8 ССЦ п.2-4	То же, массой более 2,5 т Цена: 5,38+0,0I2х х24,40=5,67	шт	4	5,67	-	-	23	-	-	-
29	ССЦ т.I п.II-I24 прим. п.I7 стр.II5	Стоимость вентиляционных блоков из бетона М-300 длиной до 3 м, толщиной 26 см Цена: I2,30+0,I2х2- -0,2х4=II,74	м2	52,90	II,74	-	-	62I	-	-	-
30	II-II I-II ССЦ п.I-I7 п.I-I5	Армированная бетонная подготовка из бетона М-200 по периметру наружных стен Цена: 29,3+(28,2-26,3)хI,0I5=	м3	48,30	3I,23	-	-	I508	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3I	8-59 7-3	Армирование бетонной подготовки сеткой из стали В-I	т	I,83	I94,0	-	-	355	-	-	-
32	6-I49 I4-7	Устройство монолитных диафрагм жесткости из бетона М-200	м3	8940	65,60	-	-	5865	-	-	-
33	ЦМ-2 п.I6	Стоимость арматуры А-I	т	2,8I	270,0	-	-	759	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	25983	-	-	-
		У. Перекрытие над техподпольем									
I	7-46I 39-5-I,8 ЦЦ п.2-4	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 Цена: 2,25+0,0434х24,40	шт	39	3,3I	-	-	I29	-	-	-
2	7-464 39-6-I,8 ЦЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2 Цена: 3,29+24,40х0,0667	шт	87	4,92	-	-	428	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
3	7-455 39-3-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до 20 м2 Цена: 3,79+24,40х х0,04I4	шт	I8	4,80	-	-	86	-	-	-
4	7-467 39-7-I,8	То же, ребристых площадью до 5 м2 Цена: I,54+24,40х х0,003I	шт	2	I,62	-	-	3	-	-	-
5	7-470 39-8-I,8 ССЦ п.2-4	То же, ребристых панелей площадью до I0 м2 Цена: I,98+24,40х х0,003I=	шт	I2	2,06	-	-	25	-	-	-
6	ССЦ т.I п.II-I58 прим.стр. II5 прил.I	Стоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нормативной нагрузкой 640 кг/м2 пролетом 5,65 м, приведенной толщиной I2 см марки:									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ПК56.I2-4АТУ(АУ)-ТI ПК56.I2-4АТУ(АУ)-Т; ПК56-I5-4АТУ(АУ)Т-2 ПК56-I5-4АТУ(АУ)-I	м2	270,74	8,55	-	-	23I5	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,54=									
7	-"-	То же, нормативной нагрузкой 728 кг/м2 марки ПК56.30-5АТУ(АУ)Т	м2	235,76	8,73	-	-	2058	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,72=									
8	-"-	То же, нормативной нагрузкой 840 кг/м2 марки ПК56.30-6АТУ(АУ)-Т	м2	67,36	8,90	-	-	600	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,2+0,89= !8,90									
9	-"-	То же, нормативной нагрузкой 900 кг/м2 марки ПК56.I5-7АТУ(АУ)-Т ПК56.I5-7АТУ(АУ)-Т-2 ПК56.I2-7АТУ(АУ)-Т	м2	3II,30	9,06	-	-	2820	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,05=									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I0	-"-	То же, нормативной нагрузкой I054 кг/м2 ПК56.I2-9АТУ(АУ)Т-I	м2	40,32	9,4I	-	-	379	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,40=									
II	-"-	То же, нормативной нагрузкой I400 кг/м2 марки ПК56.I5-I5АУ(АУ)-Т	м2	33,68	9,92	-	-	334	-	-	-
		Цена: 7,8I+0,20+I,9I=9,92									
I2	-"- п.II-I46	То же, пролетом 265 м с нормативной нагрузкой 728 кг/м2 приведенной толщиной I2 см марки ПК27,I2-5АШ-Т	м2	I8,90	7,8I	-	-	I48	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,I3= !7,8I									
I3	-"-	То же, нормативной нагрузкой 840 кг/м2 марки ПК27.I5-6АШ-Т	м2	23,70	7,83	-	-	I86	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,II=7,83									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	-"-	То же, нормативной нагрузкой 970 кг/м2 марки ПК27.I2-8АШ-Т-2 ПК27.I2-8АШ-Т	м2	44,I0	7,89	-	-	348	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20-0,05= =7,89									
I5	-"-	То же, нормативной нагрузкой II90 кг/м2 приведенной толщиной I3 см марки ПК27.I5-I0АШ-Т	м2	5I,35	8,I3	-	-	4I7	-	-	-
		Цена: 7,74+0,20х2- -0,0I=									
I6	-"- п.II.I56	То же, ребристых нормативной нагрузкой 843 кг/м2 пролетом 5,65 м, приведенной толщиной I3 см марки ПРС56.I5-6АIУ-Т	м2	I0I,04	8,I8	-	-	827	-	-	-
		Цена: 6,29+0,2х5+ +0,89=8,I8									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I7	-"- п.II-I44	То же, пролетом 2,65 м приведенной толщиной I5 см, нормативной нагрузкой II90 кг/м2 марки ПРС26.I5-I0Т	м2	7,90	7,45	-	-	59	-	-	-
		Цена: 6,06+0,2х7- -0,0I=7,45									
I8	6-I73 I6-I	Монолитные железобетонные участки перекрытий из бетона М-200	м3	6,55	42,70	-	-	280	-	-	-
I9	СЦМ-2 п.I0	Стоимость арматуры А-I	т	0,045	338	-	-	I5	-	-	-
20	-"- п.I2	То же, А-III	т	0,I6I	325	-	-	52	-	-	-
2I	6-82 9-6	Укладка в монолитных конструкции швеллера	т	0,24	347	-	-	83	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
22	7-285 I7-I	Установка и стоимость монтажных деталей	т	0,220	362	-	-	80	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	II672	-	-	-
		УI. Лестницы									
I	Доп.I 7-733 57-I ССЦ п.2-2	Укладка ступеней по готовому основанию	I00 м	0,2I	85,38	-	-	I8	-	-	-
2	ССЦ п.II-I72	Стоимость бетонных ступеней	м	20,9	3,72	-	-	78	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	96	-	-	-
		УП. Двери									
I	I0-I05 30-I	Установка дверных блоков в каменных стенах площадью до 3 м2	м2	4,I2	I,45	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	I0-I40 26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах площадью проема до 3 м2	м2	4,I2	I,34	-	-	5	-	-	-
3	СЦМ-2 п.26I	Стоимость дверных блоков марки ДСI9-9	м2	4,I2	I5,65	-	-	64	-	-	-
		Цена: I5,4+2,48х0,I= =I5,65									
4	СЦМ-I п.446	Стоимость скобяных приборов для дверей, входных в здание однопольных	к-т	2	6,73	-	-	I3	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	88	-	-	-
		УШ. П о л ы									
	Лок. смета пI-I	а) полы подвала		-	-	-	-	I65	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		б) Подготовка под полы I этажа по перекрытию									
I	26-33 8-6	Теплоизоляция из минераловатных плит толщ. 40мм	м3	35,69	I4	-	-	500	-	-	-
2	СЦМ-I п.II6	Стоимость минераловатных плит	м3	34,26	43,60	-	-	I494	-	-	-
3	II-57-I 8-3 II-58-I 8-4	Стяжка из легкого бетона толщ. 60 мм Цена: 82,6+I5,6x8= =207,40	м2	5,89	207,40	-	-	I222	-	-	-
4	II-II 2-II ССЦ т.I п.I-I6 п.I-I5	Бетонная подготовка из бетона М-I50 толщ.50 мм Цена: 29,3+(27,2-26,3)x xI,02=	м3	I7,85	30,22	-	-	539	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
5	II-53 7-4	Изоляция древесно-волокнистых плит толщ.6 мм на мастике	I00 м2	3,57	85	-	-	303	-	-	-
6	II-53 7-4	То же, толщ.25 мм	I00 м2	4,II	I70	-	-	699	-	-	-
		Цена: 85х2=I70									
7	II-55 8-I II-56 8-2	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.40 мм	I00 м2	3,58	I24,4	-	-	445	-	-	-
		Цена: 70+I3,6х4= =I24,4									
8	II-I6 3-I II-I7 3-2	Гидроизоляция из 2-х слоев гидроизола	I00 м2	2,33	I95	-	-	454	-	-	-
		Цена: II8+77=I95									
9	II-55 8-I	Стяжка из цементно-песчаного раствора толщ.20 мм	I00 м2	2,33	70	-	-	I63	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II	I2
IO	II-55 8-I II-56 8-2	То же, толщ.I5 мм Цена: 70-I3,6=56,4	I00 м2	I,74	56,4	-	-	98	-	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	59I7	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	6082	-	-	-
		IX. Внутренняя отделка									
I	I5-502 I52-2	Клеевая окраска потолков	I00 м2	0,45	I2,9	-	-	6	-	-	-
2	I5-508 I53-I	Известковая побелка потолков	I00 м2	I3,0	5,84	-	-	76	-	-	-
3	I5-256 55-5-II	Улучшенная штукатурка стен и перегородок	I00 м2	I,03	II0	-	-	II3	-	-	-
4	I5-5II I53-4	Силикатная окраска стен	I00 м2	I,03	II,9	-	-	I2	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	207	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		X. Наружная отделка									
I	I5-224 53-I	Штукатурка участков кирпичных стен декоративным раствором	I00 м2	2,I5	3II	-	-	669	-	-	-
2	I5-79 I3-I	Облицовка глазурованной плиткой участков кирпичных стен	I00 м2	I,2I	474	-	-	574	-	-	-
		Итого по разделу	руб	-	-	-	-	I243	-	-	-
		XI. Разные работы									
		а) Отмостка		-	-	-	-	7II	-	-	-
		б) Входы									
I	7-400 36-I ССЦ т.2-4	Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т	шт	60	I,5	-	-	90	-	-	-
		Цена: I,27+0,0093х24,40= =I,5									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	7-40I 36-2 ССЦ п.2-4	То же, массой до I т Цена: I,65+0,0I25х х24,40=	шт	60	I,88	-	-	II3	-	-	-
3	7-402 36-3 ССЦ т.I(п.2-4	То же, массой до I,5 т Цена: 2,36+0,0248х х24,40=	шт	24	2,97	-	-	7I	-	-	-
I	7-403 36-3	То же, массой более I,5 т Цена:2,90+0,034х х24,40=	шт	4	3,75	-	-	I5	-	-	-
5	ССЦ т.П п.I2-I4	Стоимость блоков стен подвала марки ФБС9.6.6.Т	шт	28	I3,50	-	-	378	-	-	-
3	-"- п.I2-4	То же, ФБС-24.6.6-Т	шт	4	33,90	-	-	I36	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
7	-"- т.I2-7	То же, ФБСI2.6.6-Т	шт	8	I7,50	-	-	I40	-	-	-
8	-"- т.I2-I2	То же, ФБС9.4.6 Т	шт	60	9,0I	-	-	54I	-	-	-
9	-"- т.I2-5	То же, ФБСI2.4.6-Т	шт	24	I4,60	-	-	350	-	-	-
I0	-"- т.I2-2	То же, ФБС24-4.6Т	шт	24	22,60	-	-	542	-	-	-
II	7-445 38-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,23+0,0025х х24,40=	шт	90	0,29	-	-	26	-	-	-
I2	ССЦ т.П п.908	Стоимость перемычек марки 2ПР6-20.38-I4	шт	20	7,96	-	-	I59	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I3	ССЦ т.П п.908	Стоимость перемычек марки 2ПР6-20.38-I4	шт	20	7,96	-	-	I59	-	-	-
I4	-"- п.868	То же, IIПР3.I9.I2.I4	шт	6	2,23	-	-	I3	-	-	-
I5	-"- п.879	То же, IIПР38-I5.I2-22у	шт	8	3,45	-	-	28	-	-	-
I6	-"- п.866	То же, IIПРI-I2.I2.I4	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-
I7	-"- п.907	То же, 2ПР5-I8.38.I4	шт	I2	7,20	-	-	86	-	-	-
I8	-"- п.905	То же, 2ПР4-I4.38.I4	шт	40	5,78	-	-	23I	-	-	-
I9	7-669 47-II-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка опорных подушек массой до 0,5 т Цена: 0,75+24,40х0,0279	шт	4	I,43	-	-	6	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
30	ССЦ п.9-96	Стоимость опорных подушек из бетона М-200	м3	0,I4	62,70	-	-	9	-	-	-
3I	ССЦ т.3-I	Стоимость арматуры А-I	т	0,002	229	-	-	I	-	-	-
32	-"-	То же, А-Ш	т	0,005	250	-	-	I	-	-	-
34	8-47 6-I	Кладка прямоугольных способов армированных	м3	I5,50	39,30	-	-	609	-	-	-
35	7-65I 47-5-I,8 ССЦ п.2-4	Укладка карнизных плит массой более 0,5 т Цена: 4,35+0,0227х х24,40=4,90	шт	8	4,90	-	-	39	-	-	-
36	ССЦ п.II-I82	Стоимость плит козырьков марки КВ-I6-I	м3	2,56	53,50	-	-	I37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
27	-"- т.3-I п.I	Стоимость арматуры А-I	т	0,0I	229	-	-	3	-	-	-
28	-"- п.I	То же, А-II	т	0,0I6	229	-	-	4	-	-	-
29	-"- п.3	То же, А-III	т	0,088	250	-	-	22	-	-	-
30	-"- п.6	То же, Вр-I	т	0,08	32I	-	-	26	-	-	-
3I	-"- п.I3	То же, закладные детали	т	0,009	4I3,0	-	-	4	-	-	-
32	8-45 5-9	Кладка кирпичных стенок из керамического кирпича под цветочницы	I00 м2	0,05	472,0	-	-	24	-	-	-
33	I2-I76 9-6-2 I2-289 9-6	Устройство кровли из 3-х слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,I2	288,I	-	-	35	-	-	-
		Цена: 338-49,9=288,I									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
34	I2-299 I0-I I2-300 I0-2	Цементно-песчания стяжка толщиной 30 мм Цена: 5I,6+2,53xI5= =89,55	I00 м2	0,I2	89,55	-	-	II	-	-	-
35	I2-280 8-5	Покрытие стенок козырька оцинкованной сталью	I00 м2	0,04	I92,0	-	-	8	-	-	-
36	I5-5II I53-4	Окраска низа козырька силикатной краской	I00 м2	0,I2	II,90	-	-	I	-	-	-
37	20-696 I8-I	Кладка металлических уголков	I00 кг	I,I4	35,90	-	-	4I	-	-	-
38	Доп.I 9-733 57-I ССЦ п.2-2	Укладка ступеней по готовому основанию Цена: 79,90+2I,90х х0,25	I00 м	I,0I	85,38	-	-	86	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
39	ССЦ т.I ч.II-I72	Стоимость бетонных ступеней	м	I00,80	3,72	-	-	375	-	-	-
40	-"- таб.А стр.I29	Добавляется на мозаичную отделку ступеней	м2	35,28	3,09	-	-	I09	-	-	-
4I	I0-254 52-3	Установка деревянного поручня	м	I5,0	0,22	-	-	3	-	-	-
42	СЦМ-2 ч.328	Стоимость деревянного поручня	м	I5,0	0,25	-	-	4	-	-	-
43	I5-635 I65-4-29, 30	Покрытие поручня лком за 2 раза	I00 м2	0,02	35,70	-	-	I	-	-	-
		Итого по "б"	руб	-	-	-	-	4483	-	-	-

в) Эвакуационные лестницы № 2 и № I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
.I	7-40I 36-2 ССЦт.№I п.2-4	Установка блоков стен подвалов массой до I т Цена: I,65+0,0I25х х24,40	шт	60	I,96	-	-	II8	-	-	-
2	7-402 36-2 ССЦ т.I п.2-4	То же, массой до I,5 т Цена: 2,36+0,0248х х24,40	шт	24	2,97	-	-	7I	-	-	-
3	ССЦ т.II п.I22	Стоимость стеновых *блоков марки* ФБС24.4.6-Т	шт	24	22,60	-	-	542	-	-	-
4	-"- п.I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6-Т	шт	60	I2,I0	-	-	726	-	-	-
5	7-46I 39-5-I,8 ССЦ п.2-4	Установка панелей перекрытия площадью до 5 м2 *Цена:* 2,25+0,0434х х24,40=	шт	2	3,3I	-	-	7	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
6	7-464 39-6-I,8 ССЦ п.2-4	То же, площадью до I0 м2 Цена: 3,29+0,0667х х24,40	шт	2	4,92	-	-	I0	-	-	-
7	ССЦ т.I II-I48 прил.I стр.II6	Стоимость плоских плит нормативной нагрузкой I250 кг/м2 приведенной толщиной 8 см, длиной до I,6 м марки ПТПI2.5-I6-I4 Цена: 6,94-0,2х2--0,22=6,32	м2	4,50	6,32	-	-	28	-	-	-
8	ССЦ т.I п.II-I58 прим.стр. II5 прил.I	Стсоимость сборных железобетонных многопустотных плит с нормативной нагрузкой 900 кг/м2 пролетом 5,65,приведенной толщиной I2 см марки ПК56.I5-7АУ(АУ)-Т Цена: 7,8I+0,20+I,05==9,06	м2	I3,50	9,06	-	-	I22	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	7-446 38-I0-I,8 ССЦ т.I п.2-4	Укладка перемычек массой до 0,3 т Цена: 0,27+0,0025х х24,40	шт	76	0,33	-	-	25	-	-	-
I0	ССЦ том Ш п.863	Стоимость перемычек марки IПI-I0-I2,6	шт	76	0,8I	-	-	62	-	-	-
II	8-72 9-I	Кладка стен лестниц из керамического кирпича с облицовкой лицевым кирпичом	м3	20,50	45,30	-	-	929	-	-	-
I2	II-69 II-3 II-70 II-4	Цементное покрытие площадок лестниц толщиной 30 мм Цена: 84,70+I5,0х2=	I00 м2	0,I5	II4,70	-	-	I7	-	-	-
I3	доп.вI 7-735 58-I	Установка металлического ограждения с деревянным поручнем	I00 м	0,56	993,0	-	-	556	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I4	I5-6I4 I64-8	Масляная окраска за 2 раза ограждения	I00 м2	0,56	55,60	-	-	3I	-	-	-
I5	I5-635 I65-4-29, 30	Покрытие поручня лаком за 2 раза	I00 м2	0,20	35,70	-	-	7	-	-	-
		Итого по "в"	руб.	-	-	-	-	325I	-	-	-
		г) Венткамера									
	Лок.смета № I-I			-	-	-	-	463	-	-	-
		д) Воздухозаборная шахта		-	-	-	-	I87	-	-	-
		е) Фундаменты под оборудование									
I	6-30 3-I ССЦ п.I-75	Фундаменты под оборудование из керамзитобетона М-I50 Цена: 9,4I+30,Ix x I,02	м3	0,92	40,II	-	-	37	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
2	8-I8 4-3	Гидроизоляция из 2-х слоев рубероида на битумной мастике	I00 м2	0,08	232	-	-	I9	-	-	-
3	II-55 8-I	Цементная стяжка толщиной 20 мм	I00 м2	0,05	70	-	-	4	-	-	-
4	II-77 II-II	Железнение цементной стяжки	I00 м2	0,05	2,83	-	-	I	-	-	-
5	8-38 5-5	Кладка кирпичных стенок	м3	0,24	37,9	-	-	9	-	-	-
6	I0-I93 36-3	Кладка деревянной решетки	м2	0,96	0,54	-	-	I	-	-	-
7	СЦМ-2 п.40I	Стоимость деревянной решетки	м2	0,96	3,95	-	-	4	-	-	-
		Итого по "е"	руб.	-	-	-	-	75	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		ж) Фундаменты под центрифугу									
I	6-30 3-I ССЦ п.I-75	Фундаменты под оборудование из керамзитобетона М-I50	м3	0,I5	40,II	-	-	6	-	-	-
		Цена: 9,4I+30,Ix xI,02									
		Итого по "ж"	руб.	-	-	-	-	6	-	-	-
		Итого по разделу	руб.	-	-	-	-	9I76	-	-	-

С В О Д К А

объемов и стоимости работ к локальной смете № 2-1

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Сметная стоимость, руб							Нормативная условно-чистая продукция			Удельный вес стоимости конструктивного элемента или вида работ в % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения, руб
				прямые затраты	накладные расходы % / сумма	плановые накопления % от стоимости по графам 5,7	всего по графам 5,7,8	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин / в т.ч зар. плата		в накладных расходах, % от суммы по графе 7	в плановых накоплениях, % от стоимости по графам I0,II	всего по данным граф I0,II I2,I3	
I	2	3	4	5	6 7	8	9	I0	II		I2	I3	I4	I5
	А. Подземная часть													
I	Земляные работы	м3	3290	2026	I6,5 334	I89	2549	-	-		-	-	-	0,84 / 0,77
2	Фундаменты	м3	2I2	II96I	I6,5 I974	III4	I5049	-	-		-	-	-	4,93 / 70,99

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
3	Каркас	м3	II6,4	20786	I6,5	3430	I937	26I53	-	-	-	-	0,57	224,68
4	Стены	м3	444,4	25983	I6,5	4287	2422	32692	-	-	-	-	I0,72	73,56
5	Перекрытие над техподпольем	м2	I238,9	II672	I6,5	I926	I088	I4686	-	-	-	-	4,8I	II,85
6	Лестницы	м2	6,3	96	I6,5	I6	9	I20	-	-	-	-	0,04	I9,2I
7	Двери	м2	4,I2	88	I6,5	I5	7	II0	-	-	-	-	0,03	26,70
9	Полы а) подвала	м2	45	I65	I6,5	27	I6	208	-	-	-	-	0,08	4,62
	б) подготовка под полы I-го этажа		I303,4	59I7	I6,5	976	552	7445	-	-	-	-	2,4	5,7I
3	Внутренняя отделка	м2	I448	207	I6,5	34	I9	260	-	-	-	-	0,09	0,I8
I0	Наружная отделка	м2	336	I243	I6,5	205	II6	I564	-	-	-	-	0,50	4,65

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
II	Разные работы	м3 здания	I0I48	9I76	I6,5	I5I4	855	II545		-	-	-	-	3,83 I,I5
	Итого по "А"			89320		I4738	8324	II2382		-	-	-	-	36,77
	Б. Надземная часть													
I2	Каркас	м3	36,4	8754	I6,5	I444	8I6	II0I4		-	-	-	-	3,6I 302,58
I3	Стены	м2	I9II,36	47343	I6,5	7799	44II	59553		-	-	-	-	I9,50 3I,I2
	в т.ч. металлоконструкции			(I70)	8,6	(I5)	(I5)	(200)						
I4	Перекрытие и покрытие	м2	2456	23070	I6,5	3807	2I50	29027		-	-	-	-	9,5I II,82
I5	Кровля	м2	I586	I58I2	I6,5	2609	I474	I9895		-	-	-	-	6,52 I2,54
I6	Лестницы	м2	29,7	847	I6,5	I40	79	I066		-	-	-	-	0,36 36,36
I7	Перегородки	м2	200I,5	I0573	I6,5	I745	985	I3303		-	-	-	-	4,3I 6,58
I8	Окна	м2	42I	I468I	I6,5	2422	I369	I8472		-	-	-	-	5,32 38,43
I9	Двери	м2	297	5345	I6,5	882	498	6725		-	-	-	-	2,I4 22,04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
20	Полы:													
	а) подготовка под полы 2-го этажа	м2	I25I	479I	I6,5	79I	446	6028	-	-	-	-	-	I,98 4,82
	б) чистые полы	м2	2599	I325I	I6,5	2I86	I235	I6672	-	-	-	-	-	5,46 6,4I
2I	Внутренняя отделка	м2	I05I6,0	6886	I6,5	II36	642	8664	-	-	-	-	-	2,84 0,82
22	Наружная отделка	м2	I2I	35I	I6,5	58	33	442	-	-	-	-	-	0,I4 3,65
23	Разные работы	м3 здания	I0I48	3649	I6,5	602	340	459I		-	-	-	-	I,54 0,46
	Итого по "Б"			I55353		2562I	I4478	I95452		-	-	-	-	63,23
	Итого по "А+Б"			244673		40359	22802	307834		-	-	-	-	I00 30,27

Главный архитектор проекта В.Филиппов

Начальник ОС и ПОС М.Леонов

Составила Г.Сибекина

Проверил И.Колесников

В А Р И А Н Т I

конструктивных решений для зон строительства с различной температурой наружного воздуха

№№ п.п	№№ УСН, единичных расценок, шифры норм СНиП и др	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. изм.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			нормативной условно-чистой продукции
					всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	всего	в том числе основная зар. плата	в том числе эксплуатация машин в т.ч зар. плата	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Зона строительства с расчетной температурой наружного воздуха - 20^{0}С									
		Локальная смета № I-I									
		Исключается:									
		XIII. Кровля									
4	ССЦ т.I п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит, объемной массой 400 кг/м3	м3	359,39	I6,0	-	-	5750	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		XУI. Окна									
		п.3,4,5,6,7,8,9, I9,20,21,22,23	-	-	-	-	II579	-	-	-
		Итого исключается:	-	-	-	-	I7329	-	-	-
		Добавляется:								
		XШ. Кровля								
4	ССЦ т.I п.3-I47	Стоимость пенобетонных плит объемной массой 400 кг/м3	м3	26I,37	I6,0	-	-	4I82	-	-	-
		Добавляется:									
3	СЦМ-2 Пр.07-27--0I п.65	Стоимость оконных блоков с двойными переплетами марки ОР-2I-24В	м2	29,28	I9,89	-	-	582	-	-	-
		Цена: I9,60+2,86х0,I= =I9,89									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
4	-"- п.60	То же, ОР-2I-2IГ	м2	247,08	I9,47	-	-	48II	-	-	-
		Цена: I9,20+2,72х х0,I=I9,47									
5	-"- п.56	То же, ОР-2I-I2В	м2	55,43	22,34	-	-	I238	-	-	-
		Цена: 22,0+3,42х х0,I=22,34									
6	-"- п.55	ОР-2I-9В	м2	3,58	23,90	-	-	86	-	-	-
		Цена: 23,50+3,97х х0,I=2390									
7	-"- п.57	ОР-I2-I5В	м2	I0,26	23,38	-	-	240	-	-	-
		Цена: 23,0+3,8Iх х0,I=23,38									
8	-"- п.I6	ОР-6-9	м2	I,96	27,30	-	-	54	-	-	-
		Цена: 26,80+5,0Iх0,I=27,30									

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
9	-"- п.5I	OPI2-I2B	м2	27,20	20,63	-	-	56I	-	-	-
		Цена: 20,30+3,28х х0,I=20,63									
I9	I5-70I 20I-I	Остекление раздельных оконных переплетов 3 мм стеклом	I00 м2	3,79	229	-	-	868	-	-	-
20	I0-II3 22-2	Установка балконных блоков площадью проема более 3 м2 со спаренными переплетами	м2	42,0	2,04	-	-	86	-	-	-
2I	ЦМ-2 п.209	Стоимость балконных блоков со спаренными переплетами	м2	42,0	2I,08	-	-	885	-	-	-
		Цена: 20,80+2,8Iх х0,I=2I,08									
		Итого:	руб	-	-	-	-	9445	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
		Итого добавляется:	руб	-	-	-	-	I3627	-	-	-
		Итого исключается с учетом добавления:		-	-	-	-	3702	-	-	-
		I7329-I3627									
		Температурная зона - 40°С									
		Исключается:									
		XII. Кровля									
4	ССЦ т.I т.3-I47	Стоимость пенобетонных плит объемной массой 400 кг/м3	м3	359,39	I6,0	-	-	5750	-	-	-
		Добавляется:									
		XII. Кровля									
4	ССЦт.I т.3-I47	Стоимость пенобетонных плит объемной массой 400 кг/м3	м3	457,40	I6,0	-	-	73I8	-	-	-
		Итого добавляется с учетом исключения:		-	-	-	-	I568	-	-	-

gost.e-ecolog.ru